



G

R

1

2

3

4

FIRST THINGS FIRST

STUDENTS' BOOK

L. G. ALEXANDER

AN INTEGRATED COURSE FOR BEGINNERS

*New
Concept
English*



💡 点击课文标题直接跳转至所在课内

Contents | 目录

Lesson 1	Excuse me! 对不起
重点知识	人称代词：主格 宾语 形容词性物主代词 名词性物主代词 语法：一般疑问句 否定句 肯定句 be 动词 am is are 口语：见面打招呼 再见的表达方式
词根词汇	词根：hand, bag, thank
Lesson 2	Is this your ..? 这是你的 ... 吗？
重点知识	复习第 1 课知识，注意多听，练听力理解能力；
词根词汇	词根：book, watch , room
Lesson 3	Sorry, sir. 对不起，先生。
重点知识	否定陈述句与肯定陈述句；地点副词前不能加介词；
词根词汇	词根：plea, lock
Lesson 4	Is this your...? 这是你的 ... 吗？
重点知识	复习第 2 课知识一般疑问句
词根词汇	词根：school, each, son, daughter, road
Lesson 5	Nice to meet you. 见到你很高兴。
重点知识	怎么引荐别人 This is + 姓名；冠词：不定冠词 a an 和定冠词 the
词根词汇	词根：miss, good, nice, noon, night
Lesson 6	What make is it ? 它是什么牌子的？
重点知识	选择疑问句：在两者或者三者中选择用 or
词根词汇	词根：unit , ~dom
Lesson 7	Are you a teacher? 你是老师吗？
重点知识	英语口语：再见；特殊疑问句 = 特殊疑问词 + 一般疑问句
词根词汇	词根：nation , job, name, operate , engine
Lesson 8	What's your job? 你是做什么工作的？
重点知识	复习前边的知识要点
词根词汇	词根：police, station, nurse, machine, mechanic
Lesson 9	How are you today? 你今天好吗？
重点知识	怎么问候别人
词根词汇	词根：~ine, will, apple, day, see & 所有跟时间相关的词汇，秒 分 时 日 周 月 季 年
Lesson 10	Lool at ... 看 ...
重点知识	选择疑问句 +or
词根词汇	词根：fat, thin, busy, look
Lesson 11	Is this your shirt? 这是你的衬衫吗？
重点知识	名词所有格 's ; 特殊疑问词 whose ;
词根词汇	词根：catch, 常见颜色相关单词
Lesson 12	Whose is this ...? This is my/your/his /her.... 这 ... 是谁的？这是我的 / 你的 / 他的 / 她的 Whose is that... ? That is my/your/his /her.. 那 ... 是谁的？那是我的 / 你的 / 他的 / 她的
重点知识	whose 疑问词的复习
词根词汇	词根：father, grand, 所有亲属的称谓
Lesson 13	A new dress 一件新连衣裙
重点知识	地点副词前不加介词
词根词汇	词根：colour, stair, hat, come, love, beaut~
Lesson 14	What colour's your ? 你的 ... 是什么颜色的？
重点知识	复习前边知识点
词根词汇	词根：case, pet, 英语中所有的基数词
Lesson 15	Your passports, please 请出示你们的护照
重点知识	语法：名词的单复数 不可数名词量的表述
词根词汇	词根：custom, pass, port, office, friend, tour, guide



Lesson 16	Are you...? 你是 ... 吗?
重点知识	复习之前的重点知识点
词根词汇	
Lesson 17	How do you do ? 你好!
重点知识	How do you do?
词根词汇	词根: ~ ploy, hard, sell, present
Lesson 18	What are their jobs? 他们是做什么的?
重点知识	复习之前的重点知识点
词根词汇	
Lesson 19	Tired and thirsty 又累又渴
重点知识	定冠词 The 的用法 ; There be 某处有某物; 常见介词 ;
词根词汇	词根: ~tire~, right, matter
Lesson 20	Look at them! 看看他 / 它们 !
重点知识	复习之前的重点知识点
词根词汇	词根: light-right-bright ,open
Lesson 21	Which book? 哪一本书 ?
重点知识	which 引导的特殊疑问句, 哪一个? + 单数 ; 双宾语
词根词汇	词根: give
Lesson 22	Give me /him /her/us/them a... 给我 / 他 / 她 / 我们 / 他们一 Which one? 哪一 ... ?
重点知识	复习第 21 课
词根词汇	词根: little, sharp, blunt, glass, full+fill
Lesson 23	Which glasses? 哪几只杯子?
重点知识	which 引导的特殊疑问句, 哪一个? + 复数;
词根词汇	
Lesson 24	Give me /him /her/us/them some... 给我 / 他 / 她 / 我们 / 他们 / 一些 ... Which ones? 哪些?
重点知识	复习第 23 课
词根词汇	词根: table, plate, floor, vision, stereo
Lesson 25	Mrs. Smith's kitchen 史密斯太太的厨房
重点知识	there is 句型 ; 常见介词
词根词汇	词根: kit, refrigerate, electric, cook, room
Lesson 26	Where is it? 它在哪里?
重点知识	where 引导的特殊疑问句 (单数形式) ; 复习 there is 句型;
词根词汇	词根: here , where
Lesson 27	Mrs. Smith's living room 史密斯太太的客厅
重点知识	there are 句型
词根词汇	词根: wind, arm, chair
Lesson 28	Where are they? 它们在哪里?
重点知识	where 引导的特殊疑问句 (复数形式) ; 复习 there are 句型;
词根词汇	
Lesson 29	Come in, Amy 进来 , 艾米
重点知识	祈使句 ; 情态动词的用法 : must, can, need, may, dare
词根词汇	
Lesson 30	What must I do ? 我应该做什么?
重点知识	
词根词汇	
Lesson 31	Where's Sally? 萨莉在哪里?
重点知识	现在进行时
词根词汇	



Lesson 32 What's he/she/it doing? 他 / 她 / 它正在做什么？

重点知识

词根词汇

Lesson 33 A fine day 晴天

重点知识

词根词汇

Lesson 34 What are they doing? 他 / 她 / 它们在做什么？

重点知识

词根词汇

Lesson 35 Our village 我们的村庄

重点知识

词根词汇

Lesson 36 Where ..? ... 在哪里？

重点知识

词根词汇

Lesson 37 Making a bookcase 做书架

重点知识 be going to 打算做什么事

词根词汇

**Lesson 38 What are you going to do? 你准备做什么？
What are you doing now? 你现在正在做什么？**

重点知识

词根词汇

Lesson 39 Don't drop it ? 别摔了！

重点知识 直接 or 间接宾语的用法

词根词汇

**Lesson 40 What are you going to do ? 你准备做什么？
I'm going to .. 我准备 ...**

重点知识

词根词汇

Lesson 41 Penny's bag 彭妮的提包

重点知识 不可数名词怎么描述量的概念

词根词汇

**Lesson 42 Is there a ...in/on that...? 在那个 ... 中 / 上有一个 ... 吗？
Is there any...in /on that...? 在哪个 ... 中 / 上有 ... 吗？**

重点知识

词根词汇

Lesson 43 Hurry up? 快点！

重点知识 情态动词 can must

词根词汇

**Lesson 44 Are there any? 有些 ... 吗？
Is there any...? 有些 ... 吗？**

重点知识

词根词汇

Lesson 45 The boss's letter 老板的信

重点知识

词根词汇

Lesson 46 Can you ...? 你能 ... 吗？

重点知识

词根词汇

Lesson 47 A cup of coffee 一杯咖啡

重点知识 一般现在时

词根词汇



Lesson 48	Do you like...? 你喜欢 ... 吗? Do you want...? 你想要 ... 吗?
重点知识	
词根词汇	
Lesson 49	At the butcher's 在肉店
重点知识	一般现在时第三人称
词根词汇	
Lesson 50	He likes... 他喜欢 ... But he doesn't like... 但是他不喜欢。。。
重点知识	
词根词汇	
Lesson 51	A pleasant climate 宜人的气候
重点知识	
词根词汇	
Lesson 52	What nationality are they? 他们是哪国人? What do they come from? 他们来自哪 个国家?
重点知识	
词根词汇	
Lesson 53	An interesting climate 有趣的气候
重点知识	
词根词汇	
Lesson 54	What nationality are they? 他们是哪国人? What do they come from? 他们来自哪 个国家?
重点知识	
词根词汇	
Lesson 55	The Sawyer family 索耶一家人
重点知识	
词根词汇	
Lesson 56	What do they usually do? 他们通常做什么
重点知识	sometimes/usually/often/always
词根词汇	
Lesson 57	An unusual day 很不平常的一天
重点知识	
词根词汇	
Lesson 58	What's the time? 几点钟?
重点知识	
词根词汇	
Lesson 59	Is that all? 就这些吗?
重点知识	have 的用法
词根词汇	
Lesson 60	What 's the time? 几点钟?
重点知识	
词根词汇	
Lesson 61	A bad cold 重感冒
重点知识	must 的用法
词根词汇	
Lesson 62	What's the matter with them? 他们怎么了? What must they do 他们该怎么办?
重点知识	
词根词汇	



Lesson 63 Thank you, doctor 谢谢你，医生

重点知识

词根词汇

Lesson 64 Don't ... 不要 ...!
You mustn't... 你不应该 ...!

重点知识

词根词汇

Lesson 65 Not a baby 不是一个孩子

重点知识 反身代词

词根词汇

Lesson 66 What's the time? 几点钟？

重点知识

词根词汇

Lesson 67 The weekend 周末

重点知识 一般过去时

词根词汇

Lesson 68 What's the time? 几点钟？

重点知识

词根词汇

Lesson 69 The car race 汽车比赛

重点知识

词根词汇

Lesson 70 When were they there? 他们是什么时候在那里的？

重点知识

词根词汇

Lesson 71 He's awful! 他讨厌透了！

重点知识

词根词汇

Lesson 72 When did you ...? 你什么时候 ... ？

重点知识

词根词汇

Lesson 73 The way to King Street 到国王街的走法

重点知识 句子结构 | 副词修饰动词

词根词汇

Lesson 74 What did they do ? 他们干了什么？

重点知识

词根词汇

Lesson 75 Uncomfortable shoes 不舒适的鞋子

重点知识 宾语从句

词根词汇

Lesson 76 When did you...? 你什么时候 ... ？

重点知识

词根词汇

Lesson 77 Terrible toothache 要命的牙痛

重点知识 时间介词 否定疑问句

词根词汇

Lesson 78 When did you...? 你什么时候 ... ？

重点知识

词根词汇

Lesson 79 Carol's shopping list 卡罗尔的购物单

重点知识 have got 句型

词根词汇



Lesson 80 I must go to the ... 我必须去 ...

重点知识 need, have, much, many

词根词汇

Lesson 81 Roast beef and potatoes 烤牛肉和土豆

重点知识 万能动词 have

词根词汇

Lesson 82 I had... 我吃（喝，从事）了

重点知识

词根词汇

Lesson 83 Going on holiday 度假

重点知识 现在完成时

词根词汇

Lesson 84 Have you had...? 你已经 ... 了吗？

重点知识

词根词汇

Lesson 85 Paris in the spring 巴黎之春

重点知识 现在完成时的特殊结构 have been/gone to

词根词汇

Lesson 86 What have you done? 你已经做了什么？

重点知识

词根词汇

Lesson 87 A car crash 车祸

重点知识 yet

词根词汇

Lesson 88 Have you ...yet? 你已经 ... 了吗？

重点知识

词根词汇

Lesson 89 For sale 待售

重点知识 how to use the since and for

词根词汇

Lesson 90 Have you ...yet? 你已经 ... 了吗？

重点知识

词根词汇

Lesson 91 Poor Ian ! 可怜的伊恩！

重点知识 一般将来时

词根词汇

Lesson 92 When will...? 什么时候要 ... ？

重点知识

词根词汇

Lesson 93 Our new neighbour 我们的新邻居

重点知识

词根词汇

Lesson 94 When did you/will you go to ...? 你过去 / 将在什么时候去 ...?

重点知识

词根词汇

Lesson 95 Tickets,please. 请把车票拿出来

重点知识 had better (not) do | in sometime's time

词根词汇

Lesson 96 What's the exact time? 确切的时间是几点？

重点知识 时间距离的所有格

词根词汇



Lesson 97 A small blue case 一只蓝色的小箱子

重点知识 belong to

词根词汇

Lesson 98 Whose is it ? 它是谁的?
Whose are they? 它们是谁的 ?

重点知识

词根词汇

Lesson 99 Ow! 啊哟!

重点知识 宾语从句 直接引语 间接引语

词根词汇

Lesson 100 He says...She says...They say that... 他 / 她 / 他们说 ...

词根词汇

词根词汇

Lesson 101 A card from Jimmy 吉米的明信片

重点知识 反义疑问句

词根词汇

Lesson 102 He says he...She says she...They say they... 他 / 她 / 他们说 ... 他 / 她 / 他们 ...

重点知识

词根词汇

Lesson 103 The French test 法语考试

重点知识 too, very, enough 的用法

词根词汇

Lesson 104 Too, very, enough, 太, 非常, 足够

重点知识

词根词汇

Lesson 105 Full of mistakes 错误百出

重点知识 动词不定式作宾语补足语 want sb. to do sth. tell sb. to do sth.

词根词汇

Lesson 106 I want you/him/her/them to ... 我要你 / 他 / 她 / 他们 ...
Tell him /her/them to ... 告诉他 / 她 / 他们 ...

重点知识

词根词汇

Lesson 107 It's too small 太小了

重点知识 形容词的比较级和最高级

词根词汇

Lesson 108 How do they compare? 它们的比较级和最高级是什么?

重点知识

词根词汇

Lesson 109 A good idea 好主意

重点知识 few, a few | little, a little

词根词汇

Lesson 110 How do they compare? 它们的比较级和最高级是什么?

重点知识

词根词汇

Lesson 111 The most expensive model 最昂贵的型号

重点知识 more, most, 同级比较级

词根词汇

Lesson 112 How do they compare? 它们的比较级和最高级是什么?

重点知识

词根词汇

Lesson 113 Small changes 零钱

重点知识 倒装句 so/neither & no, not, none

词根词汇



Lesson 114 I've got none 我没有

重点知识

词根词汇

Lesson 115 Knock, knock! 敲敲门！

重点知识 不定代词

词根词汇

Lesson 116 Every, no, any and some 每一，无，若干和一些

重点知识

词根词汇

Lesson 117 Tommy's breakfast 汤米的早餐

重点知识 过去进行时 | 时间状语从句

词根词汇

Lesson 118 What were you doing 你那时正在做什么？

重点知识

词根词汇

Lesson 119 A true stroy 一个真实的故事

重点知识 过去完成时

词根词汇

Lesson 120 It had already happened. 它已经发生。

重点知识

词根词汇

Lesson 121 The man in a hat 戴帽子的男士

重点知识 定语从句 Who(whom), which, that

词根词汇

Lesson 122 Who(whom), which and that 关系代词

重点知识

词根词汇

Lesson 123 A trip to Australia 澳大利亚之行

重点知识 感叹句结构

重点知识

Lesson 124 (Who) (whom),(which)and (that) 关系代词

重点知识

词根词汇

Lesson 125 Tea for two 两个人一起喝茶

重点知识 have/has/had to, need, must 情态动词

词根词汇

Lesson 126 Have to and do not need to 不得不和不必要

重点知识

Lesson 127 A famous actress 著名的女演员

重点知识 must /can/may be 判断语句

词根词汇

Lesson 128 He can't be... 他不可能 ...
He must be... 他肯定是 ...

重点知识

词根词汇

Lesson 129 Seventy miles an hour 时速 70 英里

重点知识 介绍名词性从句 & 判断语句 must have been doing

词根词汇



Lesson 130 He can't have been... 他那时不可能 ...
He must have been... 他那时肯定是 ...

重点知识

词根词汇

Lesson 131 Don't be sure! 别那么肯定！

重点知识 判断语句

词根词汇

He may be... 他可能是 ...
Lesson 132 He may have been... 他可能已经 ...
I'm not sure . 我不敢肯定。

重点知识

词根词汇

Lesson 133 Sensational news ! 爆炸性新闻！

重点知识

词根词汇

Lesson 134 He said (that) he... 他曾说他 ...
He told me (that)he... 他曾告诉我说他 ...

重点知识

词根词汇

Lesson 135 The latest report 最新消息

重点知识 直接引语 | 间接引语

词根词汇

Lesson 136 He said (that) he ... 他（曾）说 ...
He told me (that) he... 他（曾）告诉我说他 ...

重点知识

词根词汇

Lesson 137 A pleasant dream 美好的梦

重点知识 条件状语从句

词根词汇

Lesson 138 If ... 如果 ...

重点知识

词根词汇

Lesson 139 Is that you, John ? 是你吗，约翰？

重点知识 宾语从句 part2

词根词汇

Lesson 140 He wants to know if /why/what/when/ 他想知道是否 / 为什么 / 什么 / 什么时候

重点知识

词根词汇

Lesson 141 Sally's first train ride. 萨莉第一次乘火车旅行。

重点知识 主动语态 & 被动语态

词根词汇

Lesson 142 Someone invited Sally to a party. 有人邀请萨莉出席一个聚会。
Sally was invited to a party 萨莉应邀出席一个聚会。

重点知识

词根词汇

Lesson 143 A walk through the woods 林中散步

重点知识 主动语态 & 被动语态

词根词汇

Lesson 144 He hasn't been served yet . 还没有人来伺候他。
He will be served soon. 很快会有人来伺候他的。

★★★英语 16 种时态表★★★

★★★英语不规则动词表★★★



Lesson 1 Excuse me! 对不起



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

whose handbag is it? 这是谁的手袋?

Excuse me !

谓 宾

excuse v. 原谅 n. 借口; It is an excuse! 这是个借口; Excuse me 是客套话, 常翻译为 "对不起", 表示 异议 插话, 这个短语常用于陌生人搭话, 打断别人的说话或者从别人身边挤过。在课文中, 男士为了吸引女士注意力而用了这个表示客套的短语; Excuse me 用在: 1). 引起对方注意时 2). 在某个会中突然中途要离开一会儿时: Excuse us for a moment. 3). 向陌生人问路时 4). 想引起对方注意时 5). 在发生一个简单的不算太错的错误时; sorry 对不起, 用于对别人有伤害时; me pron. 人称代词, "我" 的宾格, 用作动词 v. 或介词 prep. 的宾语;

对不起!

Yes ?

答

yes 应答, 表示怎么了, 什么事? = What's up? What's the matter?

对不起, 请再说一遍!

Is this your handbag?

系 主 定 表

is v. 是, be 动词现在时第三人称单数; **this pron. 这 这个**; **that pron. 那 那个**; your pron. 人称代词, "你" 的物主代词, 表示你的, 你们的; handbag n. 女用手提包; hand n. 手; bag n. 包;

本句是个一般疑问句, 如果想变成肯定句, 只需要把主语前置, Be 动词 (am is are) 放中间: ☑ This **is** your handbag. 这是你的手提包; 变成否定句, 只需要在 be 动词后边加 not: ☒ This **is not** your handbag. 这不是你的手提包; 疑问句 ②: Is + this + 某人或某物; 肯定句 ☑: This + is + 某人或某物; 否定句 ☒: This + is + not + 某人某物; ② Is this/that Xiao Ming? ☑ This/That is Xiao Ming. ☒ This/That is not Xiao Ming. ② Is this/that your bag? ☑ This/That is your bag. ☒ This/That is not your bag.

一般疑问句 ②, 常询问一件事或一个情况是否属实, 所问的是 "是或否" 回答应以 yes 或者 no 开头, 如本句的回答: 肯定句 ☑: Yes, it is my handbag. 是的, 这是我的手提包。; 否定句 ☒: No, it is not my handbag. 这不是我的手提包。

这是您的手提包吗?

Pardon?

宾语

全句为: I beg your pardon. = Sorry. Excuse me. Say it again. ; pardon n. vt. 原谅 宽恕 n. 原谅 赦免 宽恕 特赦; general pardon 大赦;

把刚刚的话重复一遍

Is this your handbag?

系 主 定 表

这是您的手提包吗?

Yes, it is!

答 主系

it pron. 人称代词, "它"; Yes, it is! 是对一般疑问句的肯定回答; 否定回答: No, It isn't. (isn't = is not 略写);

是的, 是我的;

Thank you very much !

谓 宾 状

表示感谢, 还可以说: Thanks, Thanks a lot, Many thanks, Thank you; very adv. 很 非常; much adj. 真正的 实足的;

非常感谢;

Vocabularies | 词汇

本书词汇录音请至 微信公众号 我爱新概念英语 相关菜单页所在课文内听取

◆ excuse /ɪk'skju:z, ek-/ v. 原谅 宽恕 准许离开 n. 借口 理由 辩解
Excuse me. 打扰了 原谅我 劳驾 请原谅
It is not an excuse not to learn English. 这不是不学英语的理由。
excusable /ɪk'skjuzəb(ə)l/ adj. 可原谅 可谅解
You are late, but it is excusable. 你晚了, 但是这可以原谅。
inexcusable /ɪnɪk'skjuzəb(ə)l/ adj. 不可宽恕的 无法原谅的
in 为否定前缀

◆ me /mi:/ pron. 我 (宾格): I - me - my - mine
am /,er'em/ 是 (系动词 be 的现在式) 用于第一人称单数 I am = I'm
◆ is /ɪs/ v. 是 (系动词 be 的现在式) 用于第三人称单数 he/she/it is
are /ɑ:(r)/ 是 (系动词 be 的现在式) 用于复数 you/we/they are
◆ your /jɔ:, juə/ 形容词性物主代词: 你的 你们的
◆ it /ɪt/ pron. 它



◆ handbag /'hæn(d)bæg/ n. (女用) 手提包
 hand /hænd/ n. 手 手工 帮助 指针 v. 交给 移交
 hand in /up 交进 交出 交给上级 呈交 hands up! 举手
 hand down (财产 技术或知识) 往下传, 传给 (后人)
 hand in 交进来 (去) 交上去 递交 面呈
 hand out 派送 分发 (乱) 给 (批评 处分 忠告等) 施舍
 handout /'hændaʊt/ n. 传单 讲义 施舍物 分发 救济品 捐赠品 拨款
 hand over/on to 捐赠 移交 让与 将...移交给 交出 将...送交 依次传递
 handover n. 权力责任的移交 交出 上交
 overhand /'əʊvəhænd/ adj.adv. 从上面下手 向下打的 n. 优势 胜利
 hand on 依次传递 传给 转送 传递
 in hand = under control 受控制 正在进行 在手头
 out of hand = out of control 即时 告终 难对付 失控
 at/on hand 在手边 即将到来 眼前
 control /kən'trəʊl/ v. n. 控制 操纵 支配 约束
 before hand 预先 事先 提前 = in advance
 handbook /'hæn(d)bʊk/ n. 手册 指南 (hand n. 手 + book n. 书)
 handsome /'hænsəm/ adj. 英俊的 漂亮的 + ly adv.
 hand in hand 手拉手 紧密相连 联合
 handy /'hændi/ adj. 便利 小巧 易使用的
 handyman /'hændi.mæn/ n. 手巧的人 杂工 勤杂工
 on the one hand 一方面 on the other hand 另一方面
 wave one's hand 挥手 raise one's hand 举手
 give sb a hand 帮帮某人 read one's hand 看手相
 hand into 扶进去 扶上车 green hand 新手
 finger /'fɪŋɡər/ n. 手指
 thumb /θʌm/ n. 大拇指
 fore finger 食指 middle finger 中指 ring finger 无名指
 little finger 小指 palm /palm/ n. 手掌 手心 棕榈树
 candy /'kændi/ n. 糖果 (助记: c 是半圆的, 糖都是圆的)
 handicap /'hændɪkæp/ n. 障碍 阻碍 弱智 生理缺陷 v. 障碍, 阻碍
 cap /kæp/ n. 便帽 软帽 鸭舌帽
 handcuff /'hæn(d),kʌf/ n. 手铐 v. 用手铐铐住
 handle /'hændəl/ n. 柄, 把手 v. 处理 控制 操纵
 candle /'kænd(ə)l/ n. 蜡烛 烛光
 kindle /'kɪnd(ə)l/ v. 点燃 开始燃烧 激起 (兴趣、感情等) 发展起来
 handler /'hændlər/ n. 操作员 驯兽师 搬运工 (动词 +or/er= 职业)
 handlebar /'hændlbɑ:(r)/ n. 车把 手把 车把手
 bar /bɑ:/ n. 酒吧 棒 v. 禁止 阻挡 拦住
 handling charge 手续费 处理费 代理费
 handful /'hæn(d)fʊl, -fəl/ n. 一把
 handmade /hæn(d)'meɪd/ adj. 手工制做的 手工制品
 by hand 用手工 手动 手工的
 homemade /'hou(m)'meɪd/ adj. 手工的 本国制的 自家制做的
 home /həʊm/ n. adv. 家
 make-made-made /meɪk/ v. 制做 做 n. 型号 牌子
 handwriting /'hændraɪtɪŋ/ n. 笔迹 手写字 字迹
 write-wrote-written /raɪt/ v. 书写
 handkerchief /'hæŋkətʃɪf/ n. 手帕 纸巾 围巾 手巾
 chief /tʃi:/ n. 首领 酋长 族长 领袖 adj. 最重要的 首要的 主要的

◆ yes /jes/ adv. 是的 有 不错
 no /nəʊ/ adv. 没有 无 并不 禁止 adj. 没有 无 并不 禁止
 not /nɒt/ adv. 不 不是 没有

◆ handbag /'hæn(d)bæg/ n. (女用) 手提包
 bag /bæg/ n. 袋子
 baggage /'bæɡɪdʒ/ n. 行李 包袱 (age 常见名词后缀)
 luggage /'lʌɡɪdʒ/ n. 行李 皮箱 行李箱
 age n. 年龄 年龄段 时期 老年 v. 变老 使显老
 What is your age? = How old are you? 你多大了?
 baggy /'bæɡi/ adj. 宽松的
 bad /bæd/ adj. 坏的 不善于 (be bad at)
 This is a bad handbag. 这是个不好的手提包。
 good /ɡʊd/ adj. 好的 有益的 (be good at/for)
 He is bad/good at English 他英语很差 / 好。
 This book is good/bad for your English study.
 这本书对你英语学习有帮助 / 无帮助。
 big /bɪɡ/ adj. 大的
 small /smɔ:l/ adj. 小的
 beg /beg/ v. 乞讨 恳求 (beg for)
 I beg for this good book. 我乞求这本好书。
 I beg for her pardon. 我乞求她的原谅。
 beggar /'bega/ n. 乞讨者 要饭的
 He is a beggar. 他是个要饭的。

◆ pardon /'pɑ:dən/ int. 原谅, 请再说一遍 抱歉 对不起
 v. 赦免 特赦 原谅
 n. 原谅 赦免 宽恕 特赦 pardon for sth.
 I beg your pardon, madam. 女士, 不好意思。
 I beg you to pardon me for my mistakes. 我请求您原谅我的错误。
 pardon me for doing sth. 原谅我不得不做某事

◆ very much /'veri/ /mʌtʃ/ 非常地

vary /'veri/ v. 变化 不同 改变 使多样化 相异 变更
 vary in sth. 相异 不同 有别
 vary from 在某方面不同 范围在 不同于 不等于
 vary with 随...而变化 随...变动
 varying /'verɪŋ/ adj. 不同的 变化的 改变的
 variable /'veriəb(ə)l/ n. 变量 可变因素 adj. 多变的 易变的
 variably adv. 易变地 多变地
 variable cost 可变成本 fixed cost 固定成本
 variance /'veriəns/ n. 变化幅度 差额
 variate /'veriɪt/ v. 使变化 随机变量 使变异
 variation /veri'eɪʃ(ə)n/ n. 变异 变体 变奏 变种 变奏曲
 variational /veəri'eɪʃənəl/ adj. 变量的 变分
 variant /'veriənt/ n. 变体 变种 变形
 various /'veriəs/ adj. 各种各样的 各种的 多方面的 多样的
 variously /'veriəsli/ adv. 以各种方式 不同地
 variety /və'raɪəti/ n. 品种 变化 多样化

wary /'wəri/ adj. 小心的 谨慎的 机警的 小心翼翼的
 be wary of 警惕 提防 小心翼翼
 warily adv. 小心地 警惕地 留心地 注意地
 wariness n. 注意 小心 谨慎

◆ this /ðɪs/ pron. 这 这个
 these /ði:z/ pron. 这些 (this 的复数, 先记住, 很快会讲到)
 that /ðæt, ðət/ pron. 那 那个
 those /ðəʊz/ pron. 那些 (that 的复数)



Grammar in use | 语法

人称代词 pron. Pronoun

	主格	宾格	形容词性 物主代词	名词性 物主代词	反身代词
我	I	me	my	mine	myself
她	she	her	her	hers	herself
他	he	him	his	his	himself
它	it	it	its	its	itself
你 你们	you	you	your	yours	yourself yourselves
我们	we	us	our	ours	ourselves
他 她 它们	they	them	their	theirs	themselves

◆主格：放句首，作主语（动作的执行者）

（格：语法术语）

◆宾格：动词 v. 和介词 prep. 后边（动作的对象和承受者）

◆形容词性物主代词：< 谁的 > 不能单独使用，放名词 n. 前修饰限定，放 be 动词后，起叙述作用；

◆名词性物主代词：只能单独使用

◆反身代词：这一课不用管，不用记，这个表会在本书中出现多次

主格：I am an apple. 我是个苹果。

宾格：Follow me. 跟着我。After you. 您先来。

形容词性物主代词：This is my apple. 这是我的苹果。

名词性物主代词：It's mine. 它是我的。

① 所有人称代词录音均在微信公众号 我爱新概念英语 本课内

● be 动词的基本意思：是

am is are (以后会学到的 be 动词: be, was, were, been 现在不要管)

am 只能跟在第一人称的单数 I 后面：I am = I'm

is 跟在第三人称单数 he, she, it 及可数名词单数后面

she is, he is, it is, Tim is, handbag is

are 搭配 you, we, they (不管是单数还是复数), 及可数名词复数后面

you are 你的 你们的

we are 我们的

they are 他 / 她 / 它们的

第一人称：I, we

第二人称：you

第三人称：he, she, it, Tim, handbag ...

一般疑问句根据其结构分为若干种。通过主谓倒装可将带有 be 动词的陈述句变为一般疑问句，即将 be 动词的适当形式移到主语前。

●含有 be 动词的任何句子，否定句就是在 be 动词后边加 not

如果变一般疑问句，就是把 be 动词提前

✓ This is my watch. 这是我的手表。

✗ This is not (isn't) my watch. 这不是我的手表。

② Is this your watch? 这是你的手表吗？

① isn't 是 is not 的略写

◆ thank /θæŋk/ v.n. 感谢 致谢 谢谢

◆ thank you /θæŋk/ /ju:/ 感谢你（们）

Thank you for your help. 谢谢你的帮助。

thankful /'θæŋkful, -fəl/ adj. 感谢 感激 (+ to / for)

I'm thankful for your help. 我很感谢你的帮助。

thankfully /'θæŋkf(ə)li/ adv. 幸亏 感激地 幸运的是

unthankful /ʌn'thæŋkfəl/ adj. 不知好歹 忘恩负义的

thankless adj. 不领情的 吃力不讨好

Teaching can be a thankless job. 教学是不讨好的工作。

thanksgiving n. 感恩节 (thank + give v. 给予)

give-gave-given /gɪv/ v. 交给 赠送 赠与

Thank you for giving me this book. 谢谢你给我这本书。

thanks to 感谢，幸亏

Thanks to this good book, now I can learn English.

多亏这本书，现在我可以学英语了。

Hi/Hello, How do you do? hi, 你好吗？

回答一样：How do you do 语调略高

good morning/afternoon/evening/night 早 / 中 / 晚好

How are you? How are you doing? 你好吗？

How are you all keeping? 你们好吗？

fine /well, thank you! 很好，谢谢！

what about you/how about you? 你怎么样？

not too bad 不太坏

pretty good 很好

Couldn't be better 好的不能再好了

Just so-so 老样子

I'm just my old self. 我还是老样子。

nice to see you glad to see you pleased to see you

nice to meet you glad to meet you pleased to meet you

nice to see/meet you, too. Same here.

It's my pleasure (高兴) /honor (荣幸) to see/meet you

很高兴见到你

Haven't seen you for ages/for a long times 好久不见

Long time no see 好久不见

See you (soon/ later /next time) 再见 (很快 / 稍后 / 下一次)

Good night /goodbye/bye-bye 晚安 / 再见 / 再见

It's nice to see/meet you. 很高兴认识你

How time flies! I have to be going now.

时间过的真快！我该走了呢。

I must go off/be off/be leaving 我该走了。

I suppose I'd better go 我想我该走了。

I'm really enjoying meeting you. 与你见面真的很高兴。

It's a pleasure to be with you here, but...

能和你在这里相聚很高兴，但是。。

pleasure /'pleʒər/ n. 愉快，快乐，乐事，乐趣

I can't believe that time has come to say goodbye to you

真的不敢相信，现在到了该说再见的时候了。

Thank you for all you've done for me 谢谢你为我做的一切。

Let's keep in touch 让我们保持联系。

don't forget to drop me a line. 要记得给我打电话。

All the best to you 祝你一切都好

remember me to your... 代我向你们 ... 问好

We must get together again soon. 我们一定要快些再见面。



Lesson 2 Is this your...? 这是你的 ... 吗?



Listen to the tape and do the exercises.

听录音并回答问题。

- 1) Is this your pen ? Yes, it's.
- 2) Is this your pencil? Yes, it's.
- 3) Is this your book ? Yes, it's.
- 4) Is this your watch? Yes, it's.
- 5) Is this your coat ? Yes, it's.
- 6) Is this your dress ? Yes, it's.
- 7) Is this your skirt ? Yes, it's.
- 8) Is this your shirt? Yes, it's.
- 9) Is this your car? Yes, it's.
- 10) Is this your house? Yes, it's.

Vocabularies | 词汇

◆ pen /pen/ n. 钢笔

◆ pencil /'pensəl, -sɪl/ n. 铅笔

This is not my pencil. This is his pencil. It is my pencil. It's mine.
这不是我的铅笔。这是他的铅笔。它是我的铅笔。它是我的。

◆ book /bʊk/ n. 书 v. 预订 预约

Can you book a room for me? 你可以帮我预订一个房间吗?

bookworm /'bʊk.wɜrm/ n. 书呆子 书虫

Are you a bookworm ? Yes, I'm a very big bookworm.

你是一个书虫吗? 是的, 我是一个非常大的书呆子。

worm /wɜrm/ n. 虫

word /wɜrd/ n. 词 单词

Can I have a word with you? 我能私下里和你说话吗。

world /wɜrld/ n. 世界 天下

World is a very small word. 世界是一个很小的单词。

case /keɪs/ n. 病例 实例 箱 事例

bookcase /'bʊk.keɪs/ n. 书架 书柜

suit /su:t/ n. 套装 西装 西服 v. 适合 合适

This book suits you. 这本书适合你。

suitcase /'sut.keɪs/ n. 手提箱 行李箱

◆ watch /wɒtʃ/ n. 手表 v. 看 观看 观察 小心

n. 名词: This is a nice watch. 这手表不错。

v. 动词: Watch yourself ! 管好你自己的事!

v. 动词: We want to watch TV. 我们想看电视。

watcher /'wɒtʃə(r)/ n. 观察者 监视者 守望者

I'm just a small watcher in this big world.

我只是这个大世界中的一个小小的微不足道的旁观者。

watchdog /'wɒtʃ.dɒg/ n. 监察人 看门狗 监视器

watchful /'wɒtʃfəl/ adj. 注意的 警惕的 提防的

watchman /'wɒtʃmən/ n. 看守人

watchmaker /'wɒtʃ.meɪkər/ n. 钟表匠 钟表制造人 修表匠

watcher n. 观察家

watch for 期待 等待 = watch out for 期待 等待

watch out 当心 留神 小心 提防

watch over 监视 注视 看护

on the watch 密切注意 = on the lookout

dog /dɒg/ n. 狗

fog /fɒg/ n. 雾 困惑 迷惘 v. 雾气笼罩 使迷惘 使困惑

◆ coat /kəʊt/ n. 外套 v. 给...涂上一层 用...覆盖

The big fog coated the world into a white wonderland.

大雾让世界变成了一个白色的仙境。

◆ dress /dres/ n. 连衣裙 v. 穿衣服 装饰 包扎 布置

dress code 着装规定 着装礼仪 dresser /'dresər/n. 食具橱 碗橱

address /ə'dres/ n. 地址 住址 演说 称呼 v. 演说 处理 演讲 对付

Can you give me your address? 你可以把你的地址给我吗?

This book addresses some English issues. 这本书处理一些英语问题。

◆ shirt /ʃɜ:t/ n. 衬衫 (多指男性衬衫)

blouse /blaʊz/ n. 女衬衫 罩衫

shit /ʃɪt/ n. 屎 (口语中是骂人的话)

shitty /'ʃɪti/ adj. 令人厌恶的 非常糟糕的 不公平的 不厚道的

It is a shitty day. 今天天气太糟糕了。

◆ skirt /skɜ:t/ n. 短裙 full skirt 长裙 mini skirt 迷你裙

◆ car /kɑ:/ n. 车

cargo /'kɑ:gəʊ/ n. 货物 货运 (助记: 货物在车上运走)

I go to school everyday with a cargo of candy.

我每天带一车糖去学校。

bar /bɑ:/ n. 酒吧 棒

cat /kæt/ n. 猫

can /kən/ 能 行 难道会 可能 n. 金属罐 一罐

I can learn English very well . 我可以学好英语。

con /kən/ v. 蒙 欺骗 (助记: 中间有圆形圈套的是骗子)

man /mæn/ n. 男人 (复数 men)

conman /'kən.mæn/ n. 骗子 老千 (助记: 坑人的人)

◆ house /haʊs/ n. 房子 (助记: 好房子)

louse /laʊs/ n. 虱子 [复数 lice] (助记: 老死在房子里的只有虱子)

He is a big louse in his family. 他是他家最不受欢迎的人。

rouse /raʊz/ v. 唤醒 使醒来 激起 n. 觉醒 奋起

This book rouses my interest in English.

这本书唤起了我学英语的兴趣。

douse /daʊs/ v. 浇灭火 熄灯 往...上泼水 n. 泡 倾注 (助记: 倒水浇灭)

This book can douse my interest in English.

这本书不能浇灭 我学英语的兴趣。

horse /hɔ:s/ n. 马

Written exercise | 书面练习

Copy these sentences.

抄写以下句子。

Excuse me !

Yes ?

Is this your handbag?

Pardon?

Is this your handbag?

Yes, it is !

Thank you very much !



Lesson 3 Sorry, sir. 对不起，先生。



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答以下问题。

Does the man get his umbrella back? 这位男士有没有要回他的雨伞？

My coat and my umbrella please.

定 宾 连 定 宾 插入语

umbrella n. 雨伞；coat n. 外套；此句全句为：Give me my coat and my umbrella, please.; and conj. 和 连接并列的名词 代词 数词 动词等；please vt. 请，please 作为一个插入语，通常放在句首句末都没有问题：Please give me my coat and my umbrella.；

请把我的大衣和雨伞拿给我。

Here is my ticket.

主 系 定 表

ticket n. 票；此句还可以这么写：① My ticket is here. ② My ticket is not here. ③ Is my ticket here? ; here adv. 这里；there adv. 那里；here 和 there 都为地点副词，在英语中时间地点副词前不能加介词（副词 adv.）；

这是我（寄存东西）的牌子。

Thank you, sir.

谓 宾 呼

thank v. 感谢；you pron. 你 你们；[sir 先生，madam 女士 正式场合的尊称] [Mr 先生，Mrs 夫人] [Miss 小姐 用在未婚或不知是否婚配的女士前] [lady 女士 gentleman 男士]

谢谢，先生。

Number five.

表

全句为：① Your ticket is number five. ② Your ticket is not number five. ③ Is your ticket number five? ; number n. 号码；five 五；是 5 号。

Here's your umbrella and your coat.

主 系 定 表 连 定 表

这是您的伞和大衣。

Here's 是 Here is 的缩写形式 [here isn't = here is not]，通常用在口语或非正式文体中，非缩写形式常用于正式场合或正式文体中，在一些国外英语书写考试中，不允许使用缩写形式；Here's = Here is; He is = He's; It is = It's; is not = isn't ;

This is not my umbrella.

主 系 定 表

① This is my umbrella. ② Is this my umbrella?

这不是我的伞。

Sorry, sir.

表 呼

全句为：I am sorry, sir. ; sorry adj. 对不起；sir n. 先生 阁下（英美对不相识的男子 年长者或上级的尊称，与之对应的是 madam 女士）；对不起，先生。

Is this your umbrella?

系 主 定 表

① This is your umbrella. ② This isn't (is not) your umbrella.

这把伞是您的吗？

No, it isn't.

答 主 系

不，不是。

Is this it ?

系 主 表

① Is this it ? 一般疑问句；② This is it. ③ This is not it.; it pron. 它，代指上文中已出现过的 umbrella；

这把 是吗？



Yes, it is.

答 主系

是，是这把。

Thank you very much.

谓 宾 状

非常感谢。

Vocabularies | 词汇

◆ umbrella /ʌmˈbrelə/ n. 伞 保护伞 v. 掩护

sunshade /ˈsʌnʃeɪd/ n. 遮阳伞 遮阳棚

plea /pli/ n. 请求 恳求 借口

She is not good at English and Her plea is that she does not have a good English teacher.

她英语不好，她的辩解是说她没有好的英语老师。

plead /plid/ v. 恳求 辩护 乞求 抗辩 请求

I plead that you read this book more often. 我恳求你多读读这本书。

pleading /ˈpliːɪŋ/ n. 恳求 央求 答辩状 诉状

pleasant /ˈplez(ə)nt/ adj. 令人愉快的 可喜的 宜人的 吸引人的

Aren't you a pleasant girl! 你真是讨人喜欢的女孩!

pleasantly adv. 愉快地 高兴地

pleasantry /ˈplezəntri/ n. 客气话 客套

unpleasant /ʌnˈplez(ə)nt/ adj. 令人不快的 不舒服的 不和蔼的

unpleasantness /ʌnˈplez(ə)ntnəs/ n. 不愉快 煞风景的事 不和 反目

◆ please /pliːz/ int. 请 v. 喜欢 使满意 使愉快 取悦

some readers are hard to please. 取悦某些读者是困难的。

pleasure /ˈpleʒər/ n. 快乐 高兴 愉快 乐事

Reading this book is my greatest pleasure.

读这本书是我最大的乐趣。

pleasurable /ˈpleʒərəbəl/ adj. 令人愉快的 舒适的

Learning English can be very pleasurable If you are really into it. 如果你爱好英语的话，学英语可以是很愉快的。

◆ ticket /ˈtɪkɪt/ n. 票 入场券 罚单 v. 售票 给...门票 送票 给罚单

This book is the ticket to your English study.

这本书是你学习英语的关键（入场券）。

tickle /ˈtɪk(ə)l/ v. 挠痒 逗乐 使发痒 n. 痒 胳肢 呵痒

tickler /ˈtɪklə/ n. 使感到痒[高兴]的人 / 物

ticklish /ˈtɪk(ə)lɪʃ/ adj. 怕痒的 易痒的 难对付的

rocket /ˈrɒkɪt/ n. 火箭弹 火箭 v. 发射火箭 飙升 骤增

rocketeer /ˌrɒkiˈtiːr/ n. 火箭专家 火箭制造人

◆ here /hɪə/ adv. 这里

This book is here. 这本书在这。

here and now 此时此刻 当下

here and there 到处 零零落落 处处 这儿那儿

hereabouts /hɪəˈbaʊts/ adv. 在附近 在这里附近 在这一带地区
= around here, nearby

hereby /hɪrˈbaɪ/ adv. 特此 以此 据此 兹 在此

heretofore /hɪrˈtuːfɔːr/ adv. 迄今为止 在此之前 直到此时

hereafter /hɪrˈæftər/ adv. 今后 此后 以下 n. 死后的生命 来世 阴世

herein /hɪrˈɪn/ adv. 此中 在这里 于此处 于此文件或声明 / 事实中

hereinafter /hɪrɪnˈæftər/ adv. 以下 在下文中

hereof /hɪərˈɒv/ adv. 关于这个 在本文件中 于此 关于此点

hereunder /hɪərˈʌndə/ adv. 在下面 依此 在下文 在此之下

herewith /hɪrˈwið/ adv. 并此 随同此信 随函附上 与此一道

heresy /ˈherəsi/ n. 异端邪说 宗教异端 信奉邪说 异教 妖言

heretic /ˈherətɪk/ n. 离经叛道者 异教徒 异端者 邪教徒

heretical /həˈretɪkl/ adj. 异教的 异端的 异端邪说的

there /ðeə/ adv. 在那里 到那里 往那里 pron. 那里 [口语：好啦]

That book is there. 那本书在那。

thereabouts /ˌðerəˈbaʊts/ adv. 左右 在那附近

thereafter /ðerˈæftər/ adv. 此后 之后 以后 据此 从那以后

theretofore adv. 直到那时 在那以前 到那时为止

thereby /ðerˈbaɪ/ adv. 从而 因此 由此 所以 藉此 因而

therefor /ðeəˈfɔːr/ adv. 为此 由于这样

therefore /ˈðeəfɔːr/ adv. 因此 所以 因而 为此

therefrom /ˌðeəˈfrɒm/ adv. 由此 从那里 从此 从中 从那一点

therein /ðerˈɪn/ adv. 在那里 在其中 在那时 个中

thereof /ðerˈɒv/ adv. 在其中 由此 因此

thereon /ðerˈən/ adv. 以...为根据 由...而产生 在其上 在那上面

thereto /ðerˈtuː/ adv. 附之 随之 到那里 此外 另外

thereupon /ðerəˈpʌn/ adv. 于是 因此 随即 立即 在那上面 从此

therewith /ðerˈwið/ adv. 与此 与之 随即 立即 于是 随后 随其

where /weə(r)/ pron. 哪里 adv. 在哪里 在那里 到哪里

conj. 何地 何处 什么地方 在...的地方 / 情况下

whereby /werˈbaɪ/ adv. 借以 凭此 由于 靠什么 由此

wherefore /ˈweəfɔː(r)/ adv. 所以 为什么 为什么 因什么理由 = why

wherein /weərˈɪn/ adv. 其中 在那里 在那种情况下 以什么方式

whereupon /weərəˈpʌn/ conj. 于是 因此 然后 随之 adv. 于是 因此

whereon adv. 在什么上面 在那上面

whereabouts /ˈhweərəˈbaʊts/ n. 下落 行踪 去向 着落

whereas /hweərˈæz/ conj. 尽管（用于正式文件中句子的开头）鉴于

wherever /weərˈevə(r)/ adv. 无论在哪里 conj. 处处 在任何地方

wherewith /weəˈwiθ/ adv. 用什么 用以

when and where 何时何地

adhere /ədˈhɪr/ v. 黏附 附着 坚持 粘附 粘着

adhere to 坚持 依附 遵守 附着 粘着

adherence /ədˈhɪrəns/ n. 坚持 遵守 遵循 附着 粘着 粘附

adherent /ədˈhɪrənt/ n. 信徒 拥护者 追随者 adj. 粘附的 依附...

adhesion /ədˈhɪʒ(ə)n/ n. 附着力 粘附 粘合

adhesive /ədˈhɪsɪv/ n. 黏合剂 黏着剂 adj. 黏合的 黏附的 有附着力的

cohere /kouˈhɪr/ v. 一致 连贯 齐心协力 团结一致 粘着 结合 粘结

cohere with 协调 符合 与...协调 连贯 一致

coherence /kouˈhɪərəns/ n. 连贯性 条理性 一致性 文理通顺 前后连贯

coherency /kouˈhɪərənsɪ/ n. 统一 首尾一贯 一致性 凝聚 内聚力

coherent /kouˈhɪrənt/ adj. 合乎逻辑的 有条理的 连贯的 一致的

coherently /kəuˈhɪərəntli/ adv. 协调地 结合地 条理清楚 连贯

cohesion /kouˈhɪʒ(ə)n/ n. 内聚力 结合 凝聚性 黏合 凝聚力

cohesive /kouˈhɪsɪv/ adj. 结成一个整体的 使结合的 使凝结的 凝聚的

cohesiveness /kouˈhɪsɪvnəs/ n. 凝聚力 粘聚性 粘着性 凝聚性 内聚性

◆ my /maɪ/ pron. 我的 [宾格] I - me - my - mine - myself



◆ number /'nʌmbə/ n. 号码 数量 号 数字 v. 标号 给 ... 编号 总计
通常情况下 number 的略写为 No., 如 : No. 1
by the numbers 严格遵循规则 一板一眼
Your number is up. 劫数已到 死期已至
a number of 几个 一些 若干 许多 某些 系列 = numbers of 许多
number-one 头号的 最重要的人或事物
number-two 第二把交椅 第二把手
numeral /'numərəl/ n. 数字 数码 adj. 数的 表示数的
numerate /'numərət/ v. 数点 计算 读数 adj. 识数的 有计算能力的
numeration /nʃumə'reɪʃən/ n. 计算 读数 记数 编号 计算法
numerator /'numə.ri:tər/ n. 分子 计数器 示号器
denominator /dɪ'næmɪ.neɪtər/ n. 分母 命名者 共同特性
numeracy /'numərəsi/ n. 数学基础知识 识数 计算能力
numerical /nu'merɪk(ə)l/ adj. 数字的 用数字表示的
numerically /nju'merɪkəlɪ/ adv. 数值 从数值上讲 数字上
numerology /nju:mə'rɒlədʒi/ n. 数字命理学 生命数字 算八字术
numerous /'nu:mərəs/ adj. 许多 数量庞大的 数不清的

◆ cloakroom /'kləʊkru:m, -rʊm/ n. 衣帽存放处
cloak /kləʊk/ n. 斗篷 v. 掩盖 遮盖
clock /klɒk/ n. 钟表 v. 打卡
clock in/on 上班 = punch in clock out/off 下班 = punch out
around the clock 夜以继日地 昼夜不停地
When do you clock in/out? 你几点上 / 下班?
room /ru:m, rʊm/ n. 房间 室 空间 v. 租房 合住
make room for 为 ... 腾出空间
roomy /'ru:mi, 'rʊmi/ adj. 大的 宽松的 宽敞的 广阔的
roommate /'ru:m.meɪt, 'rʊm-/ n. 室友
mate /meɪt/ n. 伙伴 同事 (华为 mate 手机就是用的这个单词)
lock /lɒk/ n. 锁 v. 锁住
Please lock the door before leaving. 走之前记得把门锁上。
unlock /ʌn'lɒk/ v. 打开 开启 开锁 实现
This book can unlock the easy way to study English.
这本书可以开启简单学习英语的方法。
key /ki:/ n. 钥匙 关键
This book is the key to your English study.
这本书是你学习英语的关键。
The key to learn English well is to use English every day.
学好英语的关键是每天用它。

Madam /'mædəm/ 女士, 夫人
◆ Sir /sə/ 先生 阁下
Mr /'mɪstə/ 先生 (全称 Mister)
Mrs /'mɪsɪz, -s/ 夫人 (全称 Mistress)
Miss /mɪs/ 小姐 (未知是否婚配的女士称谓)
gender /'dʒendər/ n. 性别
male /meɪl/ adj. 男性
female /'fi:meɪl/ adj. 女性
man /mæn/ n. 男人
manly /'mænli/ adj. 有男子汉气概的 强壮的
unmanly /ʌn'mænli/ adj. 怯懦的 不象男子汉的 娇气
manliness /'mænlɪnəs/ n. 刚毅 男子气概
manner /'mænər/ n. 方式 举止 方法 礼貌
men /men/ 男人的复数
menu /'menju/ n. 菜单 功能表 菜谱
mentor /'mentər/ n. 导师 顾问 良师益友 v. 指导
omen /'oʊmən/ n. 预兆 征兆 前兆 兆头 凶兆
ominous /'amɪnəs/ adj. 不祥的 恶兆的 不吉利的
ominously /'amənəsli/ adv. 不吉利地 不祥地 恶兆地
woman /'wʊmæn/ n. 妇人 women /'wʊmən/ 妇女的复数
lad /læd/ n. 小伙子
lass /læs/ n. 少女 女孩 年轻女子
lady /'leɪdi/ n. 女士 (ladies 复数)
gentleman /'dʒentəlmən/ n. 男士 绅士 (gentlemen 复数)
gentle /gentle/ adj. 文静的 慈祥的 温柔的 小心的
gently /'dʒentli/ adv. 温柔地 温和地 文静地 和缓地
gentry /'dʒentri/ n. 绅士阶层 上流社会人士
gentleness /'dʒentlnəs/ n. 温柔 温柔感 温顺 平缓 (ness 名词后缀)

◆ five /faɪv/ num. 五
fifteen /fɪf'tɪn/ num. 十五
fifty /'fɪfti/ num. 五十
fifth /fɪfθ/ num. 第五 五分之一
fifteenth /fɪf'tɪnθ/ num. 第十五 十五分之一
fiftieth /'fɪftiəθ/ num. 第五十 五十分之一

◆ sorry /'sɒri/ adj. 对不起的 难过 惋惜 同情 歉疚
be sorry for 为 ... 而后悔 对 ... 感到抱歉
be sorry for sb. 对某人感到抱歉
be sorry to do sth. 对做某事感到抱歉 很抱歉做某事
I am sorry to hear that. 我很遗憾听到这事。

Grammar in use | 语法

否定陈述句与肯定陈述句相反, 它表示“否定”, 并且含有一个如 not 之类的否定词。一个内含 be 动词的否定形式的陈述句, 应在其后加 not, 以构成否定句。(be 动词: am is are, 现在知道就好, 不用管那么多, 只需记住本课的知识点就好)
① 肯定句: This is my umbrella. 这是我的伞。
② 否定句: This is not my umbrella. 这不是我的伞。
③ 疑问句: Is this my umbrella? 这是我的伞吗?

地点副词: (地点副词前不需要加介词: I will go home.)

常见的地点副词有:

here /hɪr/ adv. 这里	there /ðer/ adv. 那里
home /houm/ adv. 家	downstairs /daʊn'sterz/ adv. 楼下
abroad /ə'brɔ:d/ adv. 国外	upstairs /ʌp'sterz/ adv. 楼上
downtown /daʊn'taʊn/ adv. 市中心	
town /taʊn/ n. 市镇, 城镇	city /'sɪti/ n. 城市
home town 家乡	



副词 ADVERBS

定义：副词用来修饰动词（系动词除外），形容词，其它副词或整个句子。

功能：表示时间、方式、程度、范围等。

分类：

- 时间及频度副词：before, frequently, always, usually 等
- 地点副词：here, northward, anywhere, above, below 等
- 方式副词：rapidly, quickly, clearly, hard, well 等
- 程度副词：quite, much, nearly, just, enough, perfectly, only 等
- 疑问副词：how, why, when, where 等

例：He walked out of the room slowly.

She looks very beautiful.

We study English very carefully.

Even a child can do it better.

Perhaps she will telephone you tomorrow.

金牌要点：几个重要副词的使用：

1. enough: 修饰形容词或副词，须置于被修饰词后；而修饰名词时放在修饰词的前面。

He is old enough to go to school.

I have enough money to buy this type of bicycle.

2. too: 位于形容词或副词前。

She is too eager to see me.

3. very: 置于所修饰的形容词、副词前。

He is very handsome and many girls like to speak with him.

4. much: 修饰动词，形容词及副词比较级。

The subject has been talked too much.

Her dress is much more beautiful than mine.

5. still: “依旧，仍然”用于肯定句、否定句中。

He still remembers the days they spent together.

I still can not catch his words.

6. yet: 位于疑问句末尾时意思是“已经”；用于否定句时意思是“还”。

Have you emptied the dustbin yet?

I haven't done that yet.

7. only: 根据句意灵活运用。（请翻译下面三个句子！）

Only he can tell you how to do it.

He can only tell you how to do it.

He can tell you how to do it only today.

8. hardly, scarcely, seldom, never 本身为否定意义副词，注意使用。

Hardly had we left the station when it began to rain.

你知道吗？

几个易混淆的副词：

1. easy: stand easy (= comfortably)

easily: It can't be solved easily.

2. clear: The bullet went clear through the window (= directly)

clearly: Clearly, he doesn't know anything about it. (= obviously)

3. high: He can jump very high. (高地)

highly: We think highly of the good teacher. (高度地)

4. just: We have just know the news. (刚刚)

justly: He was justly punished. (公正地)



5. hard: You must think hard. (努力地)

hardly: He hardly knows about it. (几乎不)

6. pretty: He is not pretty sure about it. (非常)

prettily: The girl is prettily dressed. (漂亮地)

7. near: He lives near the school. (附近)

nearly: I nearly missed the bus. (几乎)

8. late: Don't come late next time. (迟到)

lately: I haven't read novels lately. (最近)

9. formally: You should be dressed formally at the meeting. (正式地)

formerly: Formerly, he was the manager of the company. (以前)

10. free (免费地) freely (自由地)

11. most (最) mostly (大部分)

12. sharp (准时地) sharply (严厉地)



Lesson 4 Is this your ...? 这是你的 ... 吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音，然后回答问题。

1. Is this your pen?	2. Is this your pencil?	3. Is this your book?
4. Is this your watch?	5. Is this your coat?	6. Is this your dress?
7. Is this your skirt?	8. Is this your shirt?	9. Is this your car?
10. Is this your house?	11. Is this your suit?	12. Is this your school?
13. Is this your teacher?	14. Is this your son?	15. Is this your daughter?

Vocabularies | 词汇

each /i:tʃ/ adv. 每个 各自 每一 adj. 每 各 pron. 每

each of 每个 中的每一个 众多者中的每一个

each other pron. 互相 相互 各自 彼此

each other /i:tʃ 'ʌðə/ pron. 彼此 互相

for each 每一 每一位 对于每个

each time 每当 每次

beach /bi:tʃ/ n. 海滩 海滨 v. 停泊 搁浅

beachfront /'bi:tʃ frʌnt/ n. 滨海区 滨湖区 滨水区 adj. 海滩边的

beachhead /'bi:tʃ hed/ n. 滩头堡

beacon /'bi:kən/ n. 灯塔 烽火台 警示灯 v. 照亮 鼓励

breach /bri:tʃ/ n. 突破口 破坏 缺口 违背 违约 v. 违反 违背

breach of contract 违反契约 不履行合同 违约行为

teach /ti:tʃ/ v. 教 教导 教授 教育

◆ teacher /'ti:tʃə/ n. 老师 (一般动词后 +er, or 表示某种人或职业)

teachable /'ti:tʃəbl/ adj. 可传授的 可教的 能学的

unteachable adj. 不可教的 难教育的 教不来 (un 是否定前缀)

tutor /'tutər/ n. 家教 v. 进行单独 (或小组) 辅导 任...的私人教师

tutorial /tu'tɔ:riəl/ adj. 辅导的 n. 辅导材料 使用说明书 指南 辅导课

tuition /tu'ɪʃ(ə)n/ n. 学费

semester /sə'mestər/ n. 学期 (一学年分两个学期)

course /[kɔ:(r)s/ n. (有关某学科的系列) 课程 讲座

curriculum /kə'ɪrɪkjələm/ n. 课程表 课程安排 课程设置

National Curriculum 国家课程 国定课程 国家统一课程

headmaster /'hed, məstər/ n. 校长 中小学校长

headteacher /,hed'ti:tʃər/ n. 班主任 中小学的校长

principal /'prɪnsəp(ə)l/ n. 校长 中学校长

College English Test 大学英语等级考试 CET4/6

National College Entrance Examination 高考 全国大学入学考试

scholarship /'skələʃɪp/ n. 奖学金 学问 学识 学术成就

peach /pitʃ/ n. 桃子 adj. 粉红色的 桃红色的

peachy /'pitʃi/ adj. 像桃的 极好的 桃色的 漂亮的

peach blossom 桃花

blossom /'blɒsəm/ n. 花朵 v. 开花 兴旺

perch /pɜ:(r)tʃ/ v. 坐 栖息 停歇 n. 高位 高处

perch on sth. 栖息 停留

impeach /ɪm'pitʃ/ v. 弹劾 怀疑 控告 检举 指责 责难

impeach sb. (for sth) 控告 (显要公职人员) 犯重大罪行 弹劾

impeachable /ɪm'pi:tʃəbl/ adj. 可控告的 受责备的 可弹核的

impeachment /ɪm'pitʃmənt/ n. 弹劾 控告 指责 检举

reach /ritʃ/ v. 达到 到达 达成 收到 n. 领域 范围 抵达

reach for the stars 有九天揽月之志 努力完成壮举

within (easy) reach (of sth) 很接近 靠近 close to sth

reach for 握住 接过 伸手去取

reach out 伸出 伸出手

reach out for 急切寻求

reachable /'ri:tʃəbl/ adj. 可到达 可达成的

unreachable /'ʌn'ri:tʃəbl/ adj. 不能达到 / 得到的 不能实现的

within one's reach 在够得着的地方 力量能做到的 能得到的

beyond one's reach 够不着 达不到的 鞭长莫及 达不到

out of reach 超出范围 够不着

far-reaching 触及很远的, 流传久远的

So the effects of that are going to be far-reaching.

因此, 这种影响必将深远。

preach /pri:tʃ/ v. 宣扬 鼓吹 说教 布道 n. 说教 训诫

preacher /'pri:tʃər/ n. 牧师 传道者

leach /li:tʃ/ n. 过滤 v. 浸析 滤 浸沥

~ (from sth) (into sth). ~ out/away 过滤 滤

. fit, suit “适合”

“fit” 指 “尺寸” 的适合

“suit” 指 “款式, 花样等” 的适合

The dress doesn't fit me. It is too long.

Blue is the color that suits her well.

sue /su:/ v. 控告 提起诉讼 提出请求

sue (sb) (for sth) 控告; 提起诉讼

sue for sth (尤指在法庭上) 提出请求

suer n. 诉讼人

◆ suit /su:t/ 一套衣服 西装 西服 套装 v. 适合 相配 适宜

suit for 所长 适合于 suit to 适合

suit yourself 随意 随你便

suitable / 'su:təb(ə)l/ adj. 适用 适当 合适的 适宜的 suitable for

unsuitable / ʌn'su:təb(ə)l/ adj. 不适当的 不适宜的 不合适的

suitably / 'sutəbli/ adv. 合适地 适宜地 适当地 如其所料地

suitability / ,sutə'bɪləti/ n. 适合 适合性

suitcase / 'sut,keɪs/ n. 手提箱

briefcase / 'bri:f,keɪs/ n. 公文包

pursue / pər'su/ v. 追求 追逐 追赶 跟踪

pursuit / pər'sut/ n. 追求 追赶 追捕 跟踪

pursuer / pər'suər/ n. 追赶者 追寻者 追捕者



◆ daughter /'dɔ:tə/ n. 女儿

slaughter /'slɒtər/ v. 屠宰 宰杀 杀戮 屠杀

slaughterhouse /'slɒtər.haʊs/ n. 屠房 屠杀场 (house n. 房子)

We should not slaughter our daughters in the slaughterhouse.
我们不应该在屠房屠杀我们的女儿。(记单词就是这样的不择手段:)

scholar /'skælər/ n. 学者 奖学金获得者 聪颖勤奋的学生

scholarly /'skɒlə(r)li/ adj. 勤奋好学的 有学问的 学术的

scholarship /'skɒlə(r)ʃɪp/ n. 奖学金 学问 学识 学术成就

scholastic /skə'læstɪk/ adj. 学校的 教育的 学业的

◆ school /sku:l/ n. 学校

schoolbag /'skul,bæg/ n. 书包 (school + bag)

schoolbook n. 课本 教科书 (school + book)

school-age adj. 龄儿童 学龄的 学龄期

schooling /'sku:lɪŋ/ n. 学校教育 受教育情况

school days 授课日 校园的日子 学生时代

preschool /'pri:sku:l/ n. 学龄前儿童 学前班 学前教育 幼儿园
adj. 学前的

preschooler /'prɪskulər/ n. 学龄前儿童

after-school adj.adv. 放学后 = afterschool

Afterschool, my classmates and I go home together.
放学后, 我和我的同学一起回家。

grade /greɪd/ n. 年级 成绩 级别 品级 水平

class /klæs/ n. 班 课 上课 班级

Grade +(年级): Grade three 三年级

Class +(班级): Class one 一班

Class one Grade three 三年级一班

kind /kaɪnd/ n. 种类 adj. 体贴 / 慈祥 / 友好 / 宽容 / 和蔼 / 善良的

garden /'gɑ:(r)d(ə)n/ n. 花园 公园 庭园 园子

kindergarten /'kɪndə(r),gɑ:(r)t(ə)n/ n. 幼儿园 (注意那个T, 不是D)

primary school = elementary school 小学

prime /praɪm/ adj. 主要的 首要的 基本的 n. 盛年 鼎盛时期

primer /'praɪmə/ n. 初级读本 底层涂料 入门书

primary /'praɪməri/ adj. 主要的 最重要的 基本的 最初的

element /'elɪmənt/ n. 要素 原理

elemental /elə'ment(ə)l/ adj. 基本的 主要的 重要的

elementary /elə'ment(ə)ri/ adj. 初级的 基础的 基本的 简单的

middle school 初中 high school 高中

middle /'mɪd(ə)l/ adj. 中间的 中央的 居中的 正中的 n. 中间 中部

high /haɪ/ adj. 很高的 海拔很高的 adv. 在 / 向高处 (成本 价值) 高

height /haɪt/ n. 高度 高处 高地 高位

heighten /'haɪt(ə)n/ v. 加强 增加 增高 (名词后 + en 变动词)

a university /ju:nɪ'vɜ:sɪti/ n. 大学 : 注意大学前用不定冠词 a

college /'kɒlɪdʒ/ n. 学院, 高等专科学校

vacation /və'keɪʃ(ə)n/ n. 假期 放假 v. 度假

vocation /vəʊ'keɪʃ(ə)n/ n. 职业 天职 使命 工作

vocational /vəʊ'keɪʃən(ə)l/ adj. 职业的 职业技术的

vocational school 职业中学 专科学校 职业学校

◆ son /sʌn/ n. 儿子

sun /sʌn/ n. 太阳

shine /ʃaɪn/ v. 发光 反光 照耀 n. 光亮 光泽 adj. 明亮的 灿烂的

sunshine /'sʌnʃaɪn/ n. 阳光 日光 欢乐 幸福

sum /sʌm/ v. 合计 总结 n. 金额 款项 和 总和

summarise /'sʌməraɪz/ v. 总结 概述 概括

summarization /sʌməraɪ'zeɪʃən/ n. 总结 摘要 概括 相加

summary /'sʌməri/ n. 总结 概括 概要 adj. 总结性的 概括的 概要的

summarily /'sʌməri:li/ adv. 立刻 概括地 仓促地

law /b:/ n. 法律 规律 法学 定律

lawyer /'lɔ:jər/ n. 律师 [! 以 er 结尾的单词代表某种职业]

son-in-law 女婿 daughter-in-law 儿媳妇

mother-in-law 岳母 father-in-law 岳父

A Copy these sentences. 抄写以下句子。

This is my umbrella. Sorry, Sir.

Is this your umbrella?

No, it isn't.

注解:

一般疑问句: 在有 be 动词的句子中, 在提问时需要将动词 be 的相应形式 (如 is, am, are) 放在句首。

一般疑问句回答时用 Yes 或者 No 开头, 并明确说明情况。如本练习中例句的回答是:

肯定 :Yes, It's your umbrella. 否定 : No, It isn't my umbrella.

本练习中各题句型一致, 但替换了不少单词, 应注意这些单词的正确拼写。

B Answer these questions. 模仿例句回答以下问题。

Is this your umbrella?

No, it isn't my umbrella. It's your umbrella.

1. Is this your pen? (Yes. It is my pen. No. It isn't my pen.)

2. Is this your pencil? 3. Is this your book?

4. Is this your watch? 5. Is this your coat?

6. Is this your dress? 7. Is this your skirt?

8. Is this your shirt? 9. Is this your car?

10. Is this your house?

road /rəʊd/ n. 道路 公路 途径 方法

broad /brɔ:d/ 宽阔的 广阔的 (助记: 路是宽广的)

abroad /ə'brɔ:d/ adv. 国外 海外 出国 到国外 (助记: 国外出路多)

cast /kɑ:st/ n. 全体演员 铸件 铸造品 模子 v. 投射 扔 投掷

broadcast /'brɔ:d.kɑ:st/ n. 广播节目 电视节目 v. 广播 播送

board /bɔ:d/ n. 板 委员会 木板 v. 上船 (或火车、飞机、公共汽车等)

aboard /ə'bɔ:d/ adv. 上船 [飞机, 车] 靠船边 在船上

keyboard /'ki,bɔ:rd]/ n. 琴键 键盘

keynote /'ki:nəʊt/ n. 主题 主题演讲 主旨 v. 给...定下基调

note /n. 笔记 注释 记录 便条 v. 注意 指出 留意 特别提到

notebook /'nəʊt,bʊk/ n. 笔记本 笔记簿 笔记本电脑

master /'mɑ:stə/ n. 大师 主人 v. 掌握 精通 控制

genius /'dʒi:nɪəs/ 天才

talent /'tælənt/ 天才, 后天的天才



Lesson 5 nice to meet you. 很高兴见到你。



Listen to the tape then answer this question. Is Chang-Woo Chinese?

听录音，然后回答以下问题。昌宇是中国人吗？

MR. BLAKE: Good Morning.

招呼语

good adj. 好的；morning n. 早上；afternoon n. 下午；evening n. 傍晚；night n. 晚上；good night 晚安；

★ be good/bad for 对 ... 有益处 / 坏处；be good/bad at 对 ... 擅长 / 不擅长；I am good/bad at English.; be good /bad to sb. 对 ... 好 / 坏；be good/bad with 善于 / 不善于使用；

早上好

STUDENTS: Good Morning, Mr. Black.

招呼语

呼

Mr. Mister 先生 (Mrs. Mistress 女士 夫人, Ms. Miss 婚姻不明女子姓名前)；

早上好，布莱特先生

MR. BLAKE: This is Miss Sophie Dupont. Sophie is a new student. She is French.

主 系

表

主 系

定

表

主 系 表

引见别人，无论男女均用：This is + 名字 (May I introduce..., I'd like you to meet ...);

★英语名词前通常有冠词 (article), 不定冠词 a/an + 可数名词单数或集合名词, a 用于辅音前, an 用于元音音素前 (元音字母: a e i o u); 表示某国人的时候, 前不需要加冠词 a, an; 如果本句用 old 老的, 来代替 new, 那么本句就要用冠词 an: Sophie is an old student. 索菲娅是个老学生。

new adj. 新的; old adj. 旧的; student n. 学生; study v. 学习; she pron. 主格她; French adj. 法国人的 法语; France n. 法国; ★注意人名, 句首第一个字母, 国家 等 第一个字母用大写;

⊗ This is not Miss Sophie Dupont. Sophie is not a new student. She is not French. ② Is this Miss Sophie Dupont? Is Sophie a new student? Is she French?

这位是索菲娅。杜邦小姐。索菲娅是个新学生。她是法国人。

MR. BLAKE: Sophie, this is Hans. He is German.

呼

主 系 表

主 系 表

German adj. 德国人的 德语; Germany n. 德国; ⊗ Sophie, this is not Hans. He is not German. ② Sophie, is this Hans? Is he German?

索菲娅。这位是汉斯。他是德国人。

HANS: Nice to meet you.

招呼语

初次见面还可以这么说: Nice to meet/see you. Glad to meet/see you. Nice meeting you. How do you do. How are you?; nice adj. 美好的; meet - met - met v. 遇见 相遇 与 ... 相识;

很高兴见到你。

MR. BLAKE: And this is Naoko. She's Japanese.

连

主

系

表

主

系

表

Japanese adj. 日本的 日语; Japan n. 日本; She's = she is; and conj. 连词, 连接对等关系的两个部分, 相当于中文中的 "和", 这里的 and 是个虚词, 仅承接句子而已, 理解的时候, 可以把 and 忽略掉; ⊗ And this is not Naoko. She isn't Japanese. ② And is this Naoko? Is she Japanese?

这位是直子。她是日本人。

NAOKO: Nice to meet you.

招呼语

很高兴见到你。

MR. BLAKE: And this is Chang-woo. He's Korean.

连

主

系

表

主

系

表

Korean adj. 韩国的 韩语; Korea n. 韩国; ⊗ And this isn't Chang-woo. He is not Korean. ② And is this Chang-woo? Is he Korean?

这位是昌宇, 他是韩国人

CHANG-WOO: Nice to meet you.

招呼语

很高兴见到你。



MR. BLAKE: And this is Luming. He's Chinese.

连 主 系 表 主 系 表

Chinese adj. 中国人的 中文; China n. 中国; ⊗ And this is not Luming. He is not Chinese. ② And is this Luming? Is he Chinese?

这位是鲁明。他是中国人

LUMING: Nice to meet you.

招呼语

很高兴见到你。

MR. BLAKE: And this is Xiaohui. She's Chinese, too.

连 主 系 表 主 系 表 状

Chinese adj. 中国人的 中文; China n. 中国; too adv. 也, 习惯放在肯定句和疑问句的句末, 前加逗号; ⊗ And this is not Xiaohui. She isn't Chinese ② And is this Xiaohui? Is she Chinese?

这位是晓惠。她也是中国人。

XIAOHUI: Nice to meet you.

招呼语

很高兴见到你。

Vocabularies | 词汇

◆ Mr. /'mistə/ 先生 Mister 先生

Mrs. /'misɪz/ Mistress 女士 夫人

Ms. /'mis/ Miss 婚姻不明女子姓名前

◆ miss /mɪs/ v. 错过 思念 怀念 赶不上 n. 错过 女士 小姐
miss out 错过 (机会等) 遗漏

I miss you every day. 我每天都在想你。

I missed the train. 我错过火车了。

missing /'mɪsɪŋ/ adj. 找不到的 不在的 丢失的 被去除的

The missing dog was found at my school.

那只丢失的狗在我的学校找到了。

missile /'mɪs(ə)l/ n. 导弹 发射物 投掷物

The missile missed its aim. 导弹脱靶了。

mission /'mɪʃ(ə)n/ n. 使命 代表团 使团 天职

My mission is to be a teacher. 我的天职就是当一名老师。

missionary /'mɪʃ(ə)neri/ n. 传教士 adj. 传教的

The job of a teacher is like that of a missionary.

老师的工作跟传教士的很像。

misshapen / 'mɪs'ʃeɪpən/ adj. 畸形的 扭曲变形的 n. 不幸

◆ student /'stjuːdənt/ n. 学生

studentship n. 学位后研修生资格

study /'stʌdi/ n. 学习 研究 功课 课业 v. 学习 攻读 审视 端详

under study 正在研究中 field study 实地考

understudy /'ʌndər,stʌdi/ n. 候补演员 替角 v. 做替角

learn /lɜːn/ v. 学习 学会 得知 获悉 (learned, learnt)

learner /'lɜːnər/ n. 学习者 初学者 (+er,or 代表某种职业或者人)

studio / 'stʊdi,ʊ/ n. 演播室 录音棚 电影摄影棚

◆ meet /mi:t/ v. 遇见 满足 (met - met)

meet up 偶尔遇见 meet up with 碰见

meet with 碰见 经验 偶然发现 达到

meeting /'miːtɪŋ/ n. 会议 会面 集会 集合

meeting room 会议室 meeting minute 会议记录

meat / mit/ adj. 肉类的 n. 用肉 重要的部分

meaty / 'miti/ adj. 含肉多的 像肉的 肥硕的

◆ good /gʊd/ adj. 好的 bad /bæd/ adj. 坏的

food /fuːd/ n. 食物 美食 饮食 cood

hood /hʊd/ n. 罩 风帽 v. 覆盖 用头巾包

Robin Hood 罗宾汉 (著名小说人物)

mood /mʊd/ n. 情绪 心情 气氛 氛围

Wood /wʊd/ n. 木材 木头 树林 木料

wooden /'wʊd(ə)n/ adj. 木制的 木头的 木头似的

woodman /'wʊdmən/ n. 樵夫 护林人 伐木工

woodland /'wʊdlənd/ n. 林地 林区 adj. 树林的 林栖的

land /lənd/ n. 土地 陆地 大地 v. 降落 着陆 登陆 靠岸

motherland /'mʌðər.lænd/ n. 祖国 母国 故乡 = fatherland

homeland /'hoʊm.lænd/ n. 祖国 家乡 故乡

wonderland /'wʌndə(r).lənd/ n. 仙境 极为美丽的地方 仙境

wonder /'wʌndə(r)]/ v. 想知道 惊讶 惊叹 琢磨 +about

n. 奇迹 惊讶 奇观 adj. 极好的 极有效的 非常美丽的

wonderful /'wʌndərfəl/ adj. 精彩的 绝妙的 令人高兴的 使人愉快的

wonderfully /'wʌndərfəli/ adv. 非常 很好地 异乎寻常地 令人惊奇地

wonderment / n. 惊喜 惊叹 奇迹 奇观

wondrous /'wʌndrəs/ adj. 奇异的 美好的 了不起的

wander /'wʌndər/ n. 徘徊 游荡 闲逛 溜达 v. 漫游 游荡 闲逛 走神

wanderer /'wʌndərə(r)/ n. 漫游者 漂泊者 流浪者 流浪汉

◆ Japanese /dʒæp'niːz/ adj. n. 日本人 Japan /dʒə'pæn/ n. 日本

◆ French /frentʃ/ adj. n. 法国人 France /fræns/ n. 法国

◆ Korean /kə'riən/adj. n. 韩国人 Korea /kə'rɪr/ n. 韩国 朝鲜

◆ Chinese /'tʃai'niːz/ adj. n. 中国人 China /'tʃaɪnə/ n. 中国

◆ German /'dʒə:mən/ adj. n. 德国人

Germany /'dʒɜːməni/ n. 德国

germanic /dʒər'mænik/ adj. 德国的 德国人的 日耳曼语族的

◆ new /njuː/ adj. 新的 old /ould/ adj. 老的旧的

newly /'njuːli/ adv. 新近 最近 (adj. + ly = 副词)

brand new adj. 全新的 崭新的

◆ too /tuː/ adv. 也 (用在肯定句 疑问句中)

neither / 'naɪðər/ adv. 也不 (用在否定句中)



◆ nice /nais/ adj. 美好的 (形容词 +ly = 副词)
nicely /'naɪsli/ adv. 细致地 有吸引力 令人满意 令人愉快 很好地
nice-looking /naɪs 'lʊkɪŋ/ adj. 好看的 有吸引力的 漂亮的
She is a nice-looking girl. 她是个漂亮的女孩。
rice /raɪs/ n. 大米 稻米
dice /daɪs/ n. 骰子 色子
dicey /'daɪsi/ adj. 前途未卜的 冒险的
vice /vaɪs/ n. 虎钳 堕落 恶行 邪恶 v. 钳制 adj. 副的
vice president /'prezɪdnt/ n. 副总裁 副会长 副总统
vice-chairman /'tʃermən/ n. 副主席
chairman /'tʃermən/ n. 主席 主持人 会长
chair /tʃer/ n. 椅子 v. 担任 主席 主持 (会议、讨论等)
vicar /'vɪkər/ n. 教区牧师
mice /maɪs/ n. mouse 的复数形式
mouse /maʊs/ n. 鼠标 老鼠 耗子
mouth /maʊð/ n. 口 嘴 河口 开口
mouthful /'maʊθfʊl/ n. 一口 一口之量的
handful /'hænd(f)ʊl/ n. 一小撮 少量 一把的
hand /hænd/ n. 手 v. 交 递给
spoonful /'spunfʊl/ n. 一匙 一匙的量 满勺
spoon /spun/ n. 勺 匙 调羹

◆ morning /'mɔːnɪŋ/ n. 早晨
noon /nuːn/ n. 中午 正午 (at noon)
afternoon /æftər'nuːn/ n. 下午 (after + noon)
after /'æftər/ adv. 以后 后来 prep. 追赶 跟随 adj. 后来的 以后的
moon /muːn/ n. 月亮 月球
mooncake /'muːn keɪk/ n. 月饼 (moon + cake)
cake /keɪk/ n. 蛋糕 饼 糕饼
eve /iːv/ n. 前夕 (尤指宗教节假日的) 前夜 前夕
new year's eve 除夕 New Year's Day 元旦
evening /'iːvnɪŋ/ n. 晚上 傍晚
night /naɪt/ n. 晚上 夜 夜晚
knight /naɪt/ n. 骑士 爵士 (助记: 在晚上行动的红桃 K 是骑士)
midnight /'mɪd.naɪt/ n. 午夜 子夜 (mid 是个前缀代表中间)
midway /mɪd'weɪ/ n. 中途 娱乐场 中途岛 middleman n. 中间人
middle /'mɪd(ə)l/ adj. 中间的 居中的 n. 中间 中部 中心
at/in the middle of 在 ... 中间
dawn /dɔːn/ n. 黎明 曙光 拂晓 破晓 v. 开始 变得明朗 开始清楚
dawn on/upon 开始理解
dusk /dʌsk/ n. 黄昏 傍晚 v. 使变成微暗 变微暗黑 接近黄昏
dusky /'dʌski/ adj. 昏暗的 暗淡的 柔和的

Grammar in use | 语法 冠词 Articles: a, an, the 的用法

冠词是虚词，本身不能单独使用，也没有词义，它用在名词的前面，帮助指明名词的含义。英语中的冠词有三种，一种是定冠词 (the Definite Article)，另一种是不定冠词 (the Indefinite Article)，还有一种是零冠词 (Zero Article)。

●不定冠词: a, an 与数词 one 同源，是“一个”的意思。a 用于辅音音素前，一般读作 /ə/，而 an 则用于元音音素前，一般读做 /ən/。a, an 有不确定的意义 (即所说的人，动物或东西对听者或读者来说可能是不知道的)。

a, an 只能用于单数可数名词之前

a 用于辅音音素发音开头的单词前

an 用于元音音素的词前 [元音字母 a, e, i, o, u]

a: a pen, a book, a handbag, a hand, a bag, a son, a daughter

an: an egg, an hour, an apple, an umbrella

★★ a university n. 大学 前加 a, 而不是 AN !!!

1) 表示“一个”，意为 one；指某人或某物，意为 certain。

A Mr. Ling is waiting for you.

2) 代表一类人或物。

A book is a tool for learning.

Mr. Smith is an engineer.

3) 词组或成语。

a little, a few, a lot, a type of, a pile, a great many, as a rule, in a hurry, in a minute, in a word, in a short while, after a while, have a cold, have a try, keep an eye on, all of a sudden

●定冠词 THE 的用法

定冠词 the 与指示代词 this, that 同源，有“那 (这) 个”的意思，但较弱，可以和一个名词连用，来表示某个或某些特定的人或东西。

1) 特指双方都明白的人或物：

Take the medicine. 把药吃了。

2) 上文提到过的人或事：

He bought a house. I've been to the house.

他买了幢房子。我去过那幢房子。

3) 指世上独一无二的事物：

the sun, the sky, the moon, the earth, the Great Wall

4) 单数名词连用表示一类事物，如：the dollar 美元；

the fox 狐狸；或与形容词或分词连用，表示一类人：the rich 富人；the living 生者。

5) 用在序数词和形容词最高级，及形容词 only, very, same 等前面：

Where do you live? I live on the second floor.

你住在哪？我住在二层。

That's the very thing I've been looking for.

那正是我要找的东西。

6) 与复数名词连用，指整个群体：

They are the teachers of this school. (指全体教师)

They are teachers of this school. (指部分教师)

7) 表示所有，相当于物主代词，用在表示身体部位的名词前：

She caught me by the arm.. 她抓住了我的手臂。

8) 用在某些由普通名词构成的国家名称、机关团体、阶级、等专有名词前：

the People's Republic of China 中华人民共和国

the United States 美国

9) 用在表示乐器的名词之前：She plays the piano. 她会弹钢琴。

10) 用在姓氏的复数名词之前，表示一家人：

the Greens 格林一家人 (或格林夫妇)

11) 用在惯用语中：

in the day, in the morning (afternoon, evening), the day after tomorrow, the day before yesterday, the next morning, in the sky (water, field, country), in the dark, in the rain, in the distance, in the middle (of), in the end, on the whole, by the way, go to the theatre



● 零冠词的用法

- 1) 国名，人名前通常不用定冠词：England, Mary;
- 2) 泛指的可数名词，表示一类人或事物时，可不用定冠词；
They are teachers. 他们是教师。
- 3) 抽象名词表示一般概念时，通常不加冠词；
Failure is the mother of success. 失败乃成功之母。
- 4) 物质名词表示一般概念时，通常不加冠词，当表示特定的意思时，需要加定冠词；
Man cannot live without water. 人离开水就无法生存。
- 5) 在季节、月份、节日、假日、日期、星期等表示时间的名词之前，不加冠词；
We go to school from Monday to Friday.
我们从星期一到星期五都上课。
- 6) 在称呼或表示官衔，职位的名词前不加冠词；
The guards took the American to General Lee.
士兵们把这个美国人送到李将军那里。
- 7) 在三餐、球类运动和娱乐运动的名称前，不加冠词 如：have breakfast, play chess
- 8) 当两个或两个以上名词并用时，常省去冠词；
I can't write without pen or pencil.
没有钢笔和铅笔，我就写不了字。
- 9) 当 by 与火车等交通工具连用，表示一种方式时，中间无冠词； by bus, by train;
- 10) 不用冠词的序数词；
a. 序数词前有物主代词
b. 序数词作副词 He came first in the race.
c. 在固定词组中 at (the) first, first of all, from first to last
- 11) 有些个体名词不用冠词；如：
school, college, prison, market, hospital, bed, table, class, town, church, court 等个体名词，直接置于介词后，表示该名词的深层含义；
go to hospital 去医院看病
go to the hospital 去医院（并不是去看病，而是有其他目的）

英语中表达 "也" 这个意思的同义词

- too 用于肯定句和疑问句的句末
I love you too. Do you love me too? 我也爱你。你也爱我吗？
- as well 放在肯定句句末
I love you as well. 我也爱你。
- also 用于肯定句句首 / 句中，常放于 be 动词和情态动词之后，不能用于句末
Also I love you. I also love you. I can also love you. 我也爱你。
- either 用于否定句，紧靠动词或放于句末
I don't love you either. 我也不爱你。
- neither 用于否定意思的语句之前，后用倒装句序
I don't love you. Neither does she. 我不爱你。她也不爱。

选择疑问句

or 选择疑问句：在两者或者三者中选择用 or
Are you an English teacher or a student ?
你是一个英语老师还是一名学生？
I'm not an English teacher. I'm a student.
我不是一个英语老师。我是一名学生。
发音：前升后降
注意 a an, English teacher, (an 用于元音音素的词前) ;

不用冠词：

- 1. 三餐前 breakfast, lunch, supper, ... Have you had lunch ?
 - 2. 体育运动项目前 playchess, ... I have nointerest intennis.
 - 3. 在由 by 引出的交通工具前 by air (乘飞机) , by car
 - 4. 在称呼或职位前 He has been elected president of the committee.
 - 5. 习惯用语前 at school, day by day, at table (在吃饭) , go to church (做礼拜) ...
- 冠 词 ARTICLES
- 不定冠词 “a” 用来表示可数名词的单数形式，用于辅音音素前，an 用于元音音素前。
如：a person, a day; an hour, anold man...
1. 定冠词用法如下：
(英语刚启蒙时你就知道冠词了，可你真正掌握了吗？再背一遍又何妨？！)
- 1. 用于双方都知道的名词前：Please cleanthe classroom.
 - 2. 用于单数名词前，表示一类人或物：
The horseis a useful animal. (马是有用的动物)
This is a very hardjob for theteacher. (对于老师这是一项很难的工作。)
 - 3. 用于世界上独一无二的东西前：the sun, the spring.
 - 4. 用于方位名词前：People in the west like coffee very much.
 - 5. 用于乐器名词前：play the violin.
 - 6. 用于计量单位前：Gasoline is soldby the gallon.
 - 7. 形容词最高级和序数词前：This is the easiest way to work out the problem.
He came to see me for first time.
 - 8. 用于江河湖海山脉名称前：the Pacific, the Thames, the Rocky Mountains
 - 9. 杂志、报刊名称前：the Times, the Overseas Digest
 - 10. 用于 建 筑 物、和 组 织 前：the White House, theMinistry of Education
 - 11. 用于姓氏复数前，表 “某某夫妇，某某一家人” the Smiths, the Greens
 - 12. 用于形容词前，表一类人 / 物：the rich, theblind
 - 13. 用于 English, Chinese, French 等名词前，表 “全体国民” the English, the Chinese



Lesson 6 What make is it? 它是什么牌子的?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

8. It's a Volvo. (Swedish)
9. It's a Peugeot. (French)
10. It's a Mercedes. (German)
11. It's a Toyota. (Japanese)

12. It's a Daewoo. (Korean)
13. It's a Mini. (English)
14. It's a Ford. (American)
15. It's a Fiat. (Italian)

Vocabularies | 词汇

◆ make /meik/ n. 产品的牌子 型号 v. 制造 做 组装 写 (made-made)

maker /'meɪkər/ n. 制造者 上帝 制定者 生产者

make up 弥补 起草 定 签订

make ends meet 使收支相抵 量入为出 收支平衡

This book can make up the years of unfruitful English learning.

这本书可以挽回你多年无功的英语学习。

makeup /'meɪkʌp/ n. 化妆品 组成 彩妆

be made of 由 ... 制成, 能看出原材料或发生的是物理变化

be made from 由 ... 制成, 看不出原材料或发生化学变化

be made in 指产地, 表示 ... 制造 made in china 中国制造

be made into 被制成为 ...

Mercedes /mə'seɪdi:z/ n. 梅赛德斯

Daewoo /'da:woo:/ n. 大宇

Toyota /'təʊjəʊtə/ n. 丰田

Ford /fɔ:d/ n. 福特

Volvo /'vɒlvəu/ n. 沃尔沃

Fiat /'fi:æt/ n. 菲亚特

Peugeot /'pə:'ʒəu/ n. 标致

这些汽车品牌名字不用记, 知道就好了。

◆ Mini /'mini/ n. 迷你

miniskirt /'mini.skɜrt/ n. 迷你裙 超短裙

◆ Swedish /'swi:diʃ/ adj. 瑞典的 n. 瑞典语 瑞典人 Sweden n. 瑞典

◆ American /ə'merɪkən/ adj. 美国的 美洲的 n. 美国人 美洲人

America /ə'merɪkə/ n. 【地】美洲 【国】美国

USA the United States Of America 美国 美利坚合众国

◆ Italian /i'tæliən/ adj. 意大利的 n. 意大利语 意大利人

Italianate /i'tæljə.neɪt/ adj. 意大利风格的

Italy /'ɪtəlɪ/ n. 意大利

italic /i'tæli:k/ n. 斜体字 adj. 斜体的

◆ English /'ɪŋɡlɪʃ/ adj. 英国的 英格兰的 n. 英语 英文

England /'ɪŋɡlənd/ n. 英格兰 (泛指) 英国

Scotland /'skɒtlənd/ n. 苏格兰 苏格兰王国

Irish /'aɪrɪʃ/ n. 爱尔兰语 爱尔兰人 adj. 爱尔兰的 爱尔兰语的

british /'brɪtɪʃ/ adj. 英国的 英国人的 n. 英国人 [更常见]

UK United Kingdom n. 英国

UN United Nations 联合国

unit /'ju:nɪt/ n. 单元 单位 装置 部件

unite /v. 联合 团结 统一

king /kɪŋ/ n. 国王 大王 君主 (-dom 常见单词后缀)

kingdom /'kɪŋdəm/ n. 王国 领域 管辖范围 天国 国度

free /fri:/ adj. 自由的 免费的 不受约束的 v. 释放 使摆脱 解除

freedom /'fri:dəm/ n. 自由 (指状态) 自由 自由民地位

boredom /'bɔ:dəm/ n. 无聊 厌倦 厌烦 bore /bɔ:r/ v. 使厌烦

domain /dou'mein/ n. 域 区域 范围 领地

main /meɪn/ adj. 主要的; 最重要的 n. 总管 电源

mainly adv. 大多 大部分 主要地 首要地

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using He, She or It.

完成以下句子, 用 He, She 或 It 填空。

Examples:

Stella is a student. _____ isn't German. _____ is Spanish.

Stella is a student. She isn't German. She is Spanish.

Alice is a student. _____ isn't German. _____ is French.

This is her car. _____ is a French car.

Hans is a student. _____ isn't French. _____ is German.

This is his car. _____ is a German car.

B Write questions and answers using He, She, It, a or an.

模仿例句写出相应的疑问句, 并回答。选用 He, She, It, a 或 an 等词。

Examples:

This is Miss Sophie Dupont. French / (Swedish)

Is she a French student or a Swedish student?

She isn't a Swedish student. She's a French student.

This is a Volvo Swedish/ (French)

Is it a Swedish car or a French car?

It isn't a French car. It's a Swedish car.

1 This is Naoko. Japanese/ (German)

2 This is a Peugeot. French/ (German)

3 This is Hans. German/ (Italian)

4 This is Xiaohui. Chinese/ (Italian)

5 This is a Mini. English/ (American)

6 This is Chang-woo. Korean/ (Japanese)

7 This is a Fiat. Italian/ (English)

8 This is Luming. Chinese/ (English)

9 This is a Mercedes. German/ (French)

10 This is a Toyota. Japanese/ (Chinese)

11 This is a Ford. American/ (English)

12 This is a Daewoo. Korean/ (Japanese)





Lesson7 Are you a teacher? 你是教师吗?



Listen to the tape then answer this question. 听录音，然后回答以下问题。

What is Robert's job? 罗伯特是做什么工作的?

ROBERT: **I am a new student. My name is Robert.**

主 系 定 表 定 主 系 表

new adj. 新的 ≠ old; student n. 学生 = learner; study v. 学习 = learn; name n. 名字; ⊗ I am not a new student. My name is not Robert. ② Am I a new student? Is My name Robert?

我是个新学生，我的名字叫罗伯特。

SOPHIE: **Nice to meet you. My name is Sophie.**

招呼语 定 主 系 表

很高兴见到你，我的名字叫索菲娅。

ROBERT: **Are you French?**

系 主 表

French n. 法语 法国人 adj. 法国的; France n. 法国; ☑ You are French. ⊗ You are not French.

你是法国人吗?

SOPHIE: **Yes, I am.**

答 主 系

是的，我是法国人。

SOPHIE: **Are you French, too?**

系 主 表 状

表示“也”的两个词: too 一般用于肯定句中, either 一般用于否定句中; ⊗ You are not French either. ☑ You are French.

你也是法国人吗?

ROBERT: **No, I am not.**

答 主 系

NO 和 Not 都是否定词, no 通常表示否定, 意思是不, 不是, 与 yes 相对; not 不能单独使用, 通常放在动词或其它助动词之后; 不, 我不是。

SOPHIE: **What nationality are you?**

表 系 主

nationality n. 国家 国籍; 询问国籍还可以说: What's your nationality? Where are you from? Where do you come from?

你是哪国人?

ROBERT: **I 'm Italian.**

主 系 表

Italian n. 意大利人 意大利语 adj. 意大利的; Italy n. 意大利;

我是意大利人。

ROBERT: **Are you a teacher?**

系 主 表

teacher n. 老师; teach v. 教; study v. 学 = learn; ☑ You are **an English** teacher. ⊗ You are not **a Chinese** teacher.

你是教师吗?

SOPHIE: **No, I 'm not.**

答 主 系

不，我不是。

ROBERT: **What's your job?**

表 系 定 主

询问工作还可以说: What do you do? 你是做什么的? What kind of work do you do? What line of work are you in? 你干哪一行? What are you? What is your mother/father/Tim? 你 / 母亲 / 父亲 / 蒂姆是做什么的?

你是做什么工作的?

SOPHIE: **I 'm a keyboard operator.**

主 系 表

I'm = I am; keyboard n. 键盘 (key n. 钥匙 + board n. 板); operator n. 操作人员; operate v. 操作; operation n. 操作; ⊗ I'm not **a** keyboard operator. ② Am I a keyboard operator? Am I **an** operator?

我是电脑录入员。



SOPHIE: What 's your job?

表 系 定 主

What's = What is ; job n. 工作 ;

你是做什么工作的?

ROBERT: I 'm an engineer.

主 系 表

engineer n. 工程师 ; 元音音素开头的可数名词单数前 + an, 如 an hour 一小时 ; [元音字母 a, e, i, o, u] ; ⊗ I'm not an engineer. I'm not a new engineer. I'm not an old engineer. ② Am I an engineer?

我是工程师。

Vocabularies | 词汇

◆ I /ai/ pron. 我 I my me mine

◆ am /,eɪ'm/ 是 (系动词 be 的现在式) 用于第一人称单数 I am = I'm is /ɪs/ v. 是 (系动词 be 的现在式) 用于第三人称单数 he/she/it is

◆ are /ɑː(r) / 是 (系动词 be 的现在式) 用于复数 you/we/they are

◆ what /wɒt/ adj. 什么 多少 pron. 什么 多么 adv. 什么 多么

what/how about ... 怎样

what ever 究竟什么

whatever /wət'evər/ pron. 无论 adj. 任何...都 无论怎样

adv. 任何 不管什么 无所谓

= whatsoever /wətsəu'evər/

what else 还有呢 ?

what for 怎样 为何 为什么

so what 又能怎样 用于表示对方说的话不重要 [口语]

what a mess! 糟透 what a pity! 真可惜 !

What goes around comes around. 恶有恶报 种瓜得瓜

What can I do for you? 我能为您做什么 ? 有什么事吗?

◆ job /dʒɒb/ n. 工作 (有报酬的工作)

jobless /'dʒəbləs/ adj. 无工作的 失业的 (less 是个后缀 : 少 较少)

less /les/ adv. 少 较少 更少 较小 adj. 较小的 较次的 身分较低的

joblessness n. 无业 [-ness 名词后缀]

job title 工作名称 job seeker 求职者 job hunting 求职

job description 工作职责说明 岗位责任说明

on-the-job 工作着的 在职的 on-the-job training 在职培训

off-the-job 脱岗 off-the-job training 脱岗培训

work /wɜrk/ n. 泛指劳动 工作 作品 劳动 v. 劳动 干活 奏效 运行

worker /'wɜrkər/ n. 工人 工作者 人员

working class 劳动阶级

white-collar [白领] white /waɪt/ n. 白色 adj. 白的

blue-collar [蓝领] blue /blu/ n. 蓝色 adj. 蓝色的

pink-collar [一般由妇女从事的工作] pink /pɪŋk/ n. adj. 粉色

career /kə'rɪr/ n. 职业 事业 生涯 经历 adj. 职业性质的

careerism n. 野心 追求名利

career path 职业规划 职业路径 职业道路

resume /'rezu.meɪ/ n. 简历 [非常正式 美国用的多] v. 继续

CV = Curriculum Vitae 简历 [非常正式 英国用的多]

dress code 着装规定 [出席正式场合要穿什么衣服会提前告知]

code of conduct 行动守则

code of practice 行业规则 职业准则

interview /'ɪntər,vju/ n. 面试 访谈 面谈 会谈 v. 面试 面谈 访问

What line of work are you in? 你是做哪一行的 ? = what's your job?

nation /'neɪʃ(ə)n/ n. 国家 民族 国民

national /'næʃən(ə)l/ adj. 国家的 民族的 全国的 国有的

nationalize /'næʃ(ə)nəlaɪz/ v. 将...国有化 使国有化 收归国有

nationalization /,næʃ(ə)nəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 国有化 民族化 国家化

national day 国庆日 national anthem 国歌

anthem /'ænthəm/ n. 赞美诗 圣歌 国家或组织的法定歌曲

national holiday 国定假日 国庆日 全国性假日

nationals /'næʃən(ə)l/ n. 国民 同国人

holiday /'həleɪ.deɪ/ n. 假日 假期 度假 休假

nationally /'næʃən(ə)li/ adv. 全国性地 与某国相关地 举国地

nationhood /'neɪʃ(ə)n,hud/ n. 作为一个国家的地位

nation-state 单一民族国家

◆ nationality /'næʃə'nælɪti/ n. 国籍

nationalist /'næʃən(ə)lɪst/ n. 民族国家主义者 adj. 民族主义的

nationalistic /,næʃ(ə)nə'lɪstɪk/ adj. 国家主义的 民族主义的

nationalism /'næʃən(ə)lɪzəm/ n. 民族国家主义 民族自豪优越感

country /'kʌntri/ n. 国家 乡村 乡下 adj. 祖国的 家乡的 地方的

How many countries are there in the world? 世界上有多少个国家?

countryside /'kʌntri,sɑɪd/ n. 乡村 郊野 农村 乡下

county /'kaʊnti/ n. 郡 县

nation /'neɪʃ(ə)n/ n. 国家 富有人文色彩的

land /lənd/ n. 国家, 多用于文学作品

state /steɪt/ n. 国家, 表示政治的概念

homeland, motherland, fatherland 祖国

wide /waɪd/ adj. 宽的 宽阔的

widen /'waɪd(ə)n/ v. 拓宽 加宽 放宽

English can widen my world. 英语可以拓宽我的世界。

nationwide /'neɪʃ(ə)n,waɪd/ adj. 全国性的 全国范围内的

countrywide /,kʌntri'waɪd/ adj. 遍及全国的 全国性的

countywide /,kaʊnti'waɪd/ adj. 遍及全郡 (或县) 的

notion /'nouʃ(ə)n/ n. 观念 信念 理解

notional /'nouʃən(ə)l/ adj. 猜测的 估计的 理论上的 想象的

delusion /dɪ'luʒ(ə)n/ n. 错觉 妄想 欺骗 谬见

delusional adj. 妄想的

whim /wɪm/ n. 心血来潮 一时的兴致 突发的奇想

whimsy /wɪmzi/ n. 怪念头 古怪可笑的举动 吊儿郎当 随心所欲

whimsical /wɪmzɪk(ə)l/ adj. 异想天开的 想入非非的 心血来潮的

whimper /wɪmpər/ v. 呜咽 抽泣 啜泣 泣诉 n. 抽泣 呜咽声



key /ki:/ n. 关键 钥匙 答案 要诀 adj. 最重要的 主要的 关键的
 ◆ keyboard /'ki:bɔ:d/ n. 电脑键盘
 keyboardist 键盘 (乐器) 手
 keynote /'ki,nəut/ v. 发表施政方针 给...定下基调 n. 主题 主旨
 keynote speaker 发言人 主旨演讲人
 note /nəut/ n. 笔记 注释 记录 便条 v. 注意 指出 留意 特别提到
 notebook /nəut,bʊk/ n. 笔记本 笔记本电脑 =laptop /læp,tap/
 key factor 关键因素 关键因素 key point 要点 关键 关键
 keyword /'ki.wɜ:rd/ n. 关键词 主题词
 password /'pæs.wɜ:rd/ n. 密码 口令 暗语 暗号
 keychain n. 钥匙链子
 chain /tʃeɪn/ v. 用锁链拴住 束缚 固定 n. 链条 链子 锁链 一系列
 keyhole /ki,həʊl/ n. 钥匙孔; 锁眼
 hole /həʊl/ n. 孔 洞 坑 漏洞 v. 造成破洞 击球入洞
 loophole /'lup,həʊl/ n. 空子
 keypad /'ki,pæd/ n. 小键盘 电话按键
 pad /pæd/ n. 便笺本 护垫 拍纸簿 爪垫
 keystone /'ki,stəʊn/ n. 拱顶石 基础
 stone /stəʊn/ n. 石 结石 宝石 岩石 v. 向...投石头 以石掷向
 keystroke /'ki,stroʊk/ n. 击键 按键

board /bɔ:rd/ n. 板 委员会 v. 上船 (或火车、飞机、公共汽车等)
 aboard /ə'bɔ:d/ prep. 上车船飞机 adv. 在船飞机公共汽车火车等上
 boarding school 寄宿学校
 boarding pass 登机牌 登机证
 boarding house 旅馆 招待所
 board meeting 理事会议
 board of directors 理事会

abroad /ə'brɔ:d/ adv. 国外 海外 出国 到国外
 broad /brɔ:d/ adj. 宽阔的 广阔的
 broaden /'brɔ:d(ə)n/ v. 变宽 变阔 使扩大影响 增长
 broadly /'brɔ:dlɪ/ adv. 大体上 基本上 不考虑细节地
 Broadway /'brɔ:d.weɪ/ n. 百老汇 戏剧业 adj. 百老汇的 花哨的
 broad band 宽带
 broadband /'brɔ:d,bænd/ adj. 宽带的 宽频的 n. 宽带
 broad-based adj. 有广泛基础的 无限制的
 broadcast /'brɔ:d,kæst/ n. 广播节目 电视节目 v. 广播 播送 传播
 adj. 播音的 撒播的 广泛散布的
 broadcaster /'brɔ:d,kæstər/ n. 广播员 节目主持人
 broad-minded adj. 愿意听取他人意见的 胸怀宽阔的 有气量的
 narrow-minded adj. 气量小的 小心眼的 狭隘的
 open-minded adj. 愿意考虑不同意见的 思想开明的
 closed-minded adj. 保守的

white book 白皮书
 white lie 善意的谎言
 True Lie 《真实的谎言》
 White House [白宫] White Hall
 as white as snow 像雪一样白
 as fast as possible 尽可能的快
 as good as I can 尽我最大的努力做好
 as hot as fire 像火一样热
 as + adj + as + 名词
 as red as an apple 像苹果一样红。
 He is as lazy as a pig. 他像猪一样懒惰。

◆ name /neɪm/ n. 名字 名称 名声; 名誉 v. 命名 任命 给...取名
 name after 用 (别人, 别物的名字) 命名
 nameless /'neɪmləs/ adj. 无名的 不知名的 匿名的 隐姓埋名的
 namely /'neɪmli/ adj. 即 也就是 换句话说
 surname /'sɜ:(r).neɪm/ n. 姓 姓氏
 last name 姓 姓氏 (外国人名字, 名在前姓在后)
 last /lɑ:st/ adv. 最后 最近 最终 adj. 末尾的 最后剩下的
 first name 名字 (首先的名字是名)
 first /fɜ:st/ adv. 第一 最重要的 最优秀的 首先
 middle name 中名 (名和姓之间的名字)
 middle /'mɪd(ə)l/ adj. 中间的 中央的 n. 中间 中部
 alias /eɪliəs/ n. 化名 别名 假名
 rename /ri'neɪm/ v. 重新命名 给...改名
 name-brand 名牌货
 name-calling n. 辱骂
 nameplate /'neɪm.pleɪt/ n. 名匾 名称牌
 plate /pleɪt/ n. 盘子 板块 板材 碟子 v. 电镀 为...加设护板
 name tag 名牌 胸佩 胸牌
 tag /tæg/ n. 标记 标签 标牌 称呼 v. 给...加上标签 把...称作
 tag along [非正式] 跟随; 尾随

operate /'apə.reɪt/ v. 操作 工作 运转 动手术 运作 营运
 operate on 对...施行手术 用...开刀
 operable /'ap(ə)rəbl/ adj. 运作的 可实行的 可使用的 可手术的
 inoperable /ɪn'apərəb(ə)l/ adj. 无法使用的 不能实行的 不实用的
 operability /ɒpərə'bɪlətɪ/ n. 操作性 可手术性 运行能力
 operation /.apə'reɪʃ(ə)n/ n. 操作 运行 手术 运作
 operational /apə'reɪʃən(ə)l/ adj. 可使用 操作的 运转的
 operationally adv. 在运行 / 运营上
 operationalize /,ɒpə'reɪʃənlaɪz/ v. 使工作; 投入生产
 ◆ operator /'ɒpəreɪtə/ n. 操作人员 (+er/or 表示某种职业)
 operating adj. 运行的 操作的 工作的 关于业务的
 operating income 营业收入
 operations research 运筹学
 operative /'ap(ə)rətɪv/ adj. 可使用 在使用中 手术的
 inoperative /ɪn'apərətɪv/ adj. 无效的 不能实行的 不运转的

cooperate /kou'apə.reɪt/ v. 合作 配合 协作 结合 = co-operate
 cooperate with 协作 合作
 cooperation /kou,ɒpə'reɪʃ(ə)n/ n. 合作 配合
 cooperative /kou'ap(ə)rətɪv/ adj. 合作的 协作的 同心协力的
 n. 合作企业 合作社组织
 cooperatively adv. 合作地
 cooperator n. 合作协作者 合作社社员

corporate /'kɔ:p(ə)rət/ adj. 公司的 法人的 社团的
 corporate culture 企业文化
 corporation /,kɔ:pə'reɪʃ(ə)n/ n. 公司 法人团体 市政委员会
 corporatist n. 社团主义者
 corporatism /'kɔ:p(ə)rə.tɪzəm/ n. 社团主义
 incorporate /ɪn'kɔ:pə.reɪt/ v. 包含 吸收 使并入 adj. 法定组织的
 incorporation n. 公司 合并
 culprit /'kʌlprɪt/ n. 罪犯 肇事者 犯错的人

engine /'endʒɪn/ n. 发动机 引擎 机车
 ◆ engineer /endʒɪ'niə/ n. 工程师 v. 密谋策划 设计制造 改变 基因
 engineering /endʒɪ'nɪrɪŋ/ n. 工程学
 engineering standards 工程技术标准



Grammar in use | 语法

特殊疑问句 = 特殊疑问词 + 一般疑问句

特殊疑问词	询问内容	例句	例句译文
what	什么	What is your name?	你叫什么名字?
what + 名词	什么东西 ...	What make/colour/ is it?	它是什么牌子 / 颜色?
where	问地点	Where are you from?	你来自哪里?
why	原因	Why are you late?	你为什么来晚了?
which	哪一个	Which book do you want?	你想要哪一本书?
who	谁	Who are you? Who is it?	你是谁?
whose	谁的	Whose shirt is this?	这是谁的衬衫?
when	时间	When are you going to study?	你什么时候准备开始学习?
how	怎样 程度如何	How are you going to study?	你准备怎样学习?
how many	数量多少 - 可数名词	How many hours are you going to study?	你准备学习几个小时?
how much	数量多少 - 不可数名词, 多少钱	How much does your book cost ?	你这本书花了多少钱?
how long	多长, 多久	How long have you been studying English?	你学英语多久了?
how far	距离的远近	How far is your home from here?	你家离这多远?
how often	频率	How often do you study English?	你有多经常学英语?
how soon	时间多快多久	How soon can you study a lesson?	你多快能够学完一课?
how fast	速度多快	How fast can you run?	你能跑多快?
when and where	时间 + 地点	When and where did you find my pen ?	你在什么时间和地点找到我的笔?

特殊疑问句：特殊疑问词 + 助动词 + 主语 + 主动词等。作为疑问词的 what 可以用来询问名字，国籍，工作，颜色，型号等。

What make is this car?	这辆汽车是什么牌子的?	What time is it ?	现在几点了?
What nationality are you?	你是哪国人?	What day is it today?	今天几号了?
What is your job?	你的工作是干什么?	What colour is your pencil?	你的铅笔是什么颜色的?
What size is this skirt?	这条裙子是多大号的?	What do you want?	你想要什么?

●一般疑问句：be 动词 + ... : Is this your handbag?

所有的一般疑问句要用升调来读

一般疑问句可用 yes, no 回答，什么来问就用什么来答：

Is this your handbag ? Yes, it is my handbag. No, it is not my handbag.

●选择疑问句加 or 不能用 yes no 回答

Is the apple red or green ? The apple is red. It is not green.

那苹果是红的还是绿的? 那苹果是红的。它不是绿的。

Oral English | 口语

SAYING GOODBYE 说再见

See you (soon/later/next time / ...)

Good night. / Goodbye. / Bye-bye.

It's nice to see you. 很高兴见到你。

How time flies! I have to be going now. 时间过得真快! 现在我不得不走了。

I must go off/be off/be leaving. 我必须得走了。

I suppose I'd better go. 我想我最好还是走吧。

I'm really enjoying meeting you. 很高兴见到你。

It's a pleasure to be with you here, but ... 很高兴跟你在一起，但是。。。

I can't believe that time has come to say goodbye to you. 真是不敢相信，时间到了该说再见的时刻。

Thank you for all you've done for me. 谢谢你为我做的一切。

Let's keep in touch. / Don't forget to drop me a line. 让我们保持联系 / 不要忘记给我写信。

All the best to you. / Remember me to you ... 祝你一路平安 / 代我向你们 ... 问好。

We must get together again soon. 我们很快会见面。



Lesson 8 What's your job? 你是做什么工作的？



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

11. I'm a policeman.

12. I'm a policewoman.

13. I'm a taxi driver.

14. I'm an air hostess.

15. I'm a postman.

16. I'm a nurse.

17. I'm a mechanic.

18. I'm a hairdresser.

19. I'm a housewife.

20. I'm a milkman.

Vocabularies | 词汇

police /pə'lis/ n. 警方 警察部门 v. 监督 巡查 维护治安 管制

The USA tries to police the world. 美国企图管控世界。

police station 警察局 派出所

station /'steɪʃ(ə)n/ n. 站 火车站 电台 电视台 v. 派驻 使驻扎

stationary /'steɪʃ(ə)n.eri/ adj. 不动的 静止的 固定的 不可移动的

stationer /'steɪʃ(ə)nər/ n. 文具商 文具店

stationery /'steɪʃ(ə)n.eri/ n. 文具 信纸 信笺 adj. 文具的

◆ policeman /pə'li:smən/ n. 警察 police + man 复数 :policemen

◆ policewoman /pə'li:s'wumən/ n. 女警察 (police + woman)

policy /'pələsi/ n. 政策 方针 保险单 原则

policyholder /'pələsi.həʊldər/ n. 保险单持有人或机构

holder /'həʊldər/ n. 持有者 拥有者 支托

polymaker n. 制定政策的人 = policy-maker

polymaking n. 制订政策 = policy-making

◆ nurse /nə:s/ n. 护士 保姆 v. 培养 看护 喂奶

nurture /'nɜ:tʃər/ v. 培养 养育 养护 支持 n. 培养 养育

nurturance /'nɜ:tʃərəns/ n. 培育 关怀 养育 抚育 动作的养成

We should nurture our English with good nurturance.

我们应该培养好的英语习惯。

nursemaid /'nɜ:rs.meɪd/ n. 育婴女佣 保姆

maid /meɪd/ n. 女仆 少女 侍女

nursery /'nɜ:rs(ə)ri/ n. 苗圃 婴儿室 托儿所 = nursery school

nursing home 小型私立疗养院

nurture /'nɜ:tʃər/ v. 培养 养育 养护 支持 n. 培养 养育

nurturance /'nɜ:tʃərəns/ n. 养育 关怀

doctor /'daktər/ n. 医生 博士 大夫

doctoral /'daktərəl/ adj. 博士的 博士学位的

postdoctoral /,pəʊst'dakt(ə)rəl/ adj. 博士后的

doctorate /'daktərət/ n. 博士学位 博士衔

surgery /'sɜ:rdʒəri/ n. 外科手术 外科学

surgeon /'sɜ:rdʒən/ n. 外科医生

dental / adj. 牙齿的 牙科的

dentist /'dentɪst/ n. 牙医

dentistry /'dentɪstri/ n. 牙医学 牙科 牙医学

pharmacy /'farməsi/ n. 药房 药店 药剂学 药学院 = drug store

pharmaceutical /'farmə'su:tɪk(ə)l/ adj. 制药的 配药的 卖药的

pharmacist /'farməsɪst/ n. 药剂师 药店 药房

drug store 药房 drug /drʌg/ n. 药物 毒品 store /stɔ:r/ n. 商店 店铺

emergency /'ɪmɜ:dʒənsi/ n. 急救 急诊 突发事件 紧急情况

ambulance /'æmbjələns/ n. 救护车 野战医院 流动医院

machine /mə'ʃɪn/ n. 机器设备 机械设备

machinery /mə'ʃɪnəri/ n. 机械 机械设备 (尤指) 大型机器

machine-made adj. 机器制造的 机制的

◆ mechanic /mi'kænik/ n. 机械师 技工 机械修理工

mechanical /mə'kænik(ə)l/ adj. 机动的 机械驱动的 机械的 机器的

mechanically /mɪ'kænikəli/ adv. 机械地 不加思索 呆板地

mechanism /'mekə.nɪzəm/ n. 机制 机械装置 方法 机件

mechanize /'mekə.naɪz/ v. 机械化; 使机械化

mechanization /,mekənə'zeɪʃn/ n. 力学化 机械化 机器化

machinate /'mæʃɪ.neɪ/ v. 策划

machination n. 阴谋 诡计

◆ taxi driver /'tæksi-'draɪvə/ 出租汽车司机

taxi /'tæksi/ n. 出租车 计程车

drive /draɪv/ v. 驱动驾驶 开车 驾车送人 n. 驱车旅行 驾车路程 驱动器

drive - drove - driven

hard drive 【计算机】硬盘驱动器

driver /'draɪvər/ n. 驱动程序 司机 驾车者 (动词 +er 表示某种职业)

river /'rɪvər/ n. 河 河流

drive at 指望

drive away 赶走

drive by 飞车而过 drive-by adj. 草率从事的

drive down 压低

drive into/in 把...赶进去 把 ... 灌输给

dive /daɪv/ n. 潜水 跳水 俯冲 猛冲 v. 猛冲 跳水

dive into 探索 (某人秘密)

diver /'daɪvər/ n. 跳水运动员 潜水员 跳水者

diverge /daɪ'vɜ:rdʒ/ v. 偏离 分歧 分叉 岔开

divergent /daɪ'vɜ:rdʒənt/ adj. 分歧的 背道而驰的

divergence /daɪ'vɜ:rdʒəns/ n. 分歧 发散

diverse /daɪ'vɜ:rs/ adj. 不同的 相异的 多种多样的 形形色色的

diversity /daɪ'vɜ:rsəti/ n. 多样性 多样化 差异

biodiversity n. 生物多样性 [bio 这个前缀常跟生物学相关]

biology /baɪ'ɒlədʒi/ n. 生物学 生理

diversify /daɪ'vɜ:rsɪfaɪ/ v. 变化 增加...的品种 从事经营 扩大业务

diversification /daɪ'vɜ:rsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 多样化 分散经营

divert /daɪ'vɜ:rt/ v. 转移 使转向 使绕道 改变

diverter n. 转向器 分流器 避雷针 分流电阻

diversion /daɪ'vɜ:rs(ə)n/ n. 转移 转向 消遣 偏离

diversionary /daɪ'vɜ:rs(ə)n.eri/ adj. 转移注意力的

divest /daɪ'vest/ v. 处理掉 丢弃 使解除 撤销投资 ≠ invest

divestment /daɪ'vestmənt/ n. 转让股份 撤销投资 ≠ investment



hair /her/ n. 毛发 (尤指) 头发
 make one's hair stand on end 毛骨悚然的 使人害怕
 hairy /'heri/ adj. 多毛的 惊险的 可怕但刺激的
 dress /dres/ v. 穿衣服 装饰 打扮 布置 n. 衣服 连衣裙 adj. 盛装的
 dresser /'dresə/ n. 梳妆台 化妆台
 ◆ hairdresser /'heə,dresə/ n. 理发师 (hair + dresser)
 barber /'bɑ:bə/ n. 理发师 (常见)
 salon /sə'lan/ n. 沙龙 美发厅 美容院
 hair dryer 吹风机
 hair style 发型 =hairstyle, haircut, hairdo n. 发型 理发 发式
 hairstylist n. 美发师 发型设计师
 hairbrush /'her,bɾʌʃ/ n. 发刷 毛刷
 brush /bɾʌʃ/ v. 掸 刷平顺 涂 掠过 n. 刷 画笔 刷子 毛刷
 hairless /'herləs/ adj. 无发的 无毛的 秃的
 hairline /'her,lain/ n. 发际线 很细的裂纹 极细的线
 hairpiece /'her,pis/ n. 假发
 hairspray n. 发胶 定型剂
 haircut /'her,kʌt/ n. 发型 理发 发式 剪发 have a haircut 理发

air / n. 空气 空中 天空 v. 晾 播出 播送 晾干
 host / n. 主人 许多 无数 大量 v. 款待 当主人 主办 (宴会等) 主持节目
 on the air 播送中 正在广播
 live adj. 现场直播的 实况转播的 现场演出的
 hostess /'houstəs/ n. 女主人 女招待 女主持人
 ◆ air hostess /'eə-'haustəs/ 空中小姐
 air force 空军 air fare 飞机票价 航空票价 air express 航空快信
 airless /'erləs/ adj. 没有新鲜空气的 没有一丝风的 空气沉闷的
 airline /'er,lain/ n. 航空公司
 airliner /'er,lainə/ n. 班机 大型客机
 airmail /'er,meil/ n. 航空邮件 航空邮政 v. 航空邮寄
 airman /'ermən/ n. 航空兵
 airbag n. 安全气囊
 airborne /'er,bɔ:n/ adj. 飞行中 升空后 空降的
 airbrush /'er,bɾʌʃ/ n. 喷枪 v. 用喷枪喷绘 用气笔修改
 air-condition v. 在...装设空气调节器
 airconditioner = air-conditioner n. 空调
 aircraft /'er,kɾæft/ n. 飞机 飞行器
 aircraft carrier 航空母舰
 aircrew /'er,kru/ n. 空勤人员 飞机乘务员 机组人员
 airfield /'er,fild/ n. 飞机场
 airlift /'er,lift/ n. 空运 空投 v. 空运 空投

house /haus/ n. 房子 房屋 住宅 舍 v. 安置 收藏
 wife /waif/ n. 妻子 太太 老婆 夫人
 ◆ housewife /'hauswaif/ n. 家庭主妇 (house + wife)
 house /haʊz/ n. 房子 (助记: 好房子)
 louse /laus/ n. 虱子 [复数 lice] (助记: 老死在房子里的只有虱子)
 He is a big louse in his family. 他是他家最不受欢迎的人。
 rouse /raʊz/ v. 唤醒 使醒来 激起 n. 觉醒 奋起
 arouse /ə'raʊz/ v. 发 唤醒 激起 激起性欲
 arousal /ə'raʊz(ə)l/ n. 唤起
 This book rouses my interest in English.
 这本书唤起了我学英语的兴趣。
 douse /daʊs/ v. 浇灭火 熄灯 往...上泼水 n. 泡 倾注 (助记: 倒水浇灭)
 This book can not douse my interest in English.
 这本书不能浇灭 我学英语的兴趣。
 horse /hɔ:s/ n. 马
 mice /mais/ n. 鼠标 老鼠 耗子 (复数 mouse)
 mouse /maʊs/ n. 鼠标 老鼠 耗子 v. 搜寻 捉耗子 来回窥探

post /pəʊst/ n. 邮政 桩 岗位 职位
 v. 寄 邮寄 发布 张贴 (poster n. 海报)
 ◆ postman /'pəʊstmən/ n. 邮递员 (post + man)
 post card = postcard n. 明信片
 post code 邮政编码 = postal code
 postage /'pəʊstɪdʒ/ n. 邮资 邮费
 postal /'pəʊst(ə)l/ adj. 邮政的 邮递的 邮寄物品的 邮寄的
 postal address 邮寄地址 邮投递地址
 postbox /'pəʊs(t),baks/ n. 邮箱 邮筒 = mailbox
 postdate /,pəʊst'det/v. 把日期填迟 在...上填事后日期
 post 这个词根后经常表示 ... 过后
 如: post-pandemic adj. 疫情后的, postgraduate n. 研究生
 postdoctoral /,pəʊst'dakt(ə)rəl/ adj. 博士后的
 postpone /pəʊs'təʊn/ v. 延期 延迟 展缓
 postponement n. 延期 推迟
 postfix /,pəʊstfiks/ v.n. 后缀加后缀于 加词尾于
 prefix /'pri:fiks/ n. 前缀 v. 加前缀于 加词于 ... 前

milk /mɪlk/ n. 奶 乳汁 乳液 v. 挤奶 趁机牟利 捞一把 捞好处
 ◆ milkman /'mɪlkmən/ n. 送牛奶的人 (milk + man)
 milky /'mɪlki/ adj. 奶制的 含奶多的 奶的 像奶的
 milky way 银河

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using am or is.

完成以下句子, 用 am 或 is 填空。

Example:

My name ____ Xiaohui. I ____ Chinese.

My name is Xiaohui. I am Chinese.

1 My name ____ Robert. I ____ a student. I ____ Italian.

2 Sophie ____ not Italian. She ____ French.

3 Mr. Blake ____ my teacher. He ____ not French.

B Write questions and answers using his, her, she, a or an.

模仿例句写出相应的疑问句, 并回答。选用 his, her, he, she, a or an 等词。

Examples:

keyboard operator:

What's her job? Is she a keyboard operator? Yes, she is.

engineer : What's his job? Is he an engineer? Yes, he is.

1 policeman 2 policewoman 3 taxi driver

4 air hostess 5 postman 6 nurse

7 mechanic 8 hairdresser 9 housewife

10 milkman





Lesson 9 How are you today? 你今天好吗?



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

How is Emma? 埃玛身体好吗?

STEVEN: Hello, Helen.

招呼语 呼

你好，海伦。

HELEN: Hi, Steven.

招呼语 呼

你好，史蒂文。

STEVEN: How are you today?

表 系 主 状

how adv. 指(范围,程度,数量,价值)多少; today 今天; yesterday 昨天; tomorrow 明天; 问候的其它句型: How do you do. (回答也是 How do you do.). How are you doing? How are you all keeping? What's up!

你今天好吗?

HELEN: I'm very well, thank you. And you?

主 系 状 表 谓 宾 连 主

I'm quite/very/extremely well. 一般回应: And you /And how are you?

很好，谢谢。你好吗?

STEVEN: I'm fine, thanks. How is Tony?

主 系 表 插入语 表 系 主

fine adj. 美好的 晴天的; fine 好, not bad 不坏, just so so 马马虎虎, not too well 不太好; I am just my old self. 我还是老样子。

很好，谢谢。托尼好吗?

HELEN: He's fine, thanks. How's Emma?

主 系 表 插入语 表 系 主

thanks = thank you (for ...) 但不能说 thanks you ! ; 谢谢你的帮助 : Thank you for your help. Thank you for helping me.

他很好，谢谢。艾玛好吗?

STEVEN: She's very well, too, Helen. Goodbye, Helen. Nice to see you.

主 系 状 表 状 呼 招呼语 呼 招呼语

goodbye 再见 = good bye, bye bye, bye, see you, so long; Nice to see/meet you. = It's nice to see/meet you.

她也很好，海伦。再见，海伦。见到你很高兴。

HELEN: Nice to see you, too, Steven. Goodbye.

招呼语 状 呼 招呼语

我见到你也很高兴，史蒂文。再见

Vocabularies | 词汇

◆ hello /hə'ləu/ int. 喂 (表示问候) = hallo 这样的拼写也对

◆ hi /hai/ int. 喂，嗨

hallow v. 把...视为神圣 尊敬 把...献给神 n. 圣人

◆ goodbye /'gud'bai/ int. 再见 = bye, see you, so long, good-bye, good-bye, bye bye

good-for-nothing n. 懒人 无用之人 adj. 无用的

good-hearted adj. 善良的 好心的 乐于助人的

good-humored /'gud' hju:məd/ adj. 心情好的 脾气好的

good-faith adj. 正直的

good-looking adj. 漂亮的 好看的

goodwill /'gud'wi/ n. 善意 友好 信誉 亲善

goodly /'gudli/ adv. 相当大的 相当多的 漂亮的 好看的

goof /guf/ n. 愚蠢的错误 傻瓜 蠢人 v. 犯愚蠢的错误

goof off 工作吊儿郎当

goofy /gufi/ adj. 愚蠢的 傻的

◆ how /hau /adv. 如何 怎样 多么 询问健康状况 n. 方法

how to 如何

Do you know how to learn English? 你知道如何学习英语吗?

how about 如何 怎样

How come? = why? 为什么?

how far 多远 到什么程度范围

how long 多长时间

how many 多少 几何 + 可数名词复数

how much 多少 几何 + 不可数名词

how often 问频率

How often do you read 'New Concept English'?

你多少读一次《新概念英语》?【注意英语中的书名号用单引号或双引号，并且首字母大写】

somehow /'sʌmhaʊ/ adv. 以某种方式 由于某种未知的原因 不知为什么

somehow or other 设法 不晓得为什么

How about you? 你怎么样?

How about that? 怎么会这样，那一个怎么样。

How goes it? 事情进展如何。How is it going? 事情进展如何?



◆ thanks /θæŋks/ int. 谢谢

thankful /'θæŋkful, -fəl/ adj. 感谢 感激 (+ to / for)

thankfully /'θæŋkf(ə)li/ adv. 幸亏 感激地 幸运的是

unthankful /ʌn'thæŋkfəl/ adj. 不知好歹 忘恩负义的

thankless adj. 不领情的, 吃力不讨好

thanksgiving n. 感恩节 (thank + give v. 给予)

give-gave-given /gɪv/ v. 交给 赠送 赠与

◆ see-saw-seen /si/ v. 看 参见 看见 见到

see about 注意 查看 查询 留意于

see also 参照

see eye to eye 意见一致 = see eye-to-eye

see off 送行 送别 告别 赶走

see through 看穿 看透 识破 办好某事 = see out

see-through adj. 薄至透明的

see to 注意 留心 当心 检查

Seeing is believing. 眼见为实 百闻不如一见

seeing n. 看 视觉 视力 conj. 既然 = seeing that/as

unseeing /ʌn'si:ŋ/ adj. 心不在焉地看着的

seer /sɪr/ n. 先知 预言家 先知者 幻想家

seen /sin/ adj. 熟悉的 精通的 看得见

unseen /ʌn'sin/ adj. 看不见的 无形的 前所未有的 未被发现的

seesaw /'si:z/ v. 交替 涨落 动摇 升降 n. 秋千 动摇

seethe /sið/ v. 翻腾 沸腾 煮沸 骚动 强压怒火 生闷气 遍布 with

seed /sid/ v. 结籽 繁殖 在...播种 n. 种子 籽 后裔 萌芽

seedless /'sidləs/ adj. 无籽的 无核的

seedling /'sidliŋ/ n. 幼苗 秧苗 籽苗

seedy /'si:di/ adj. 肮脏的 污七八糟的 乌烟瘴气的 下流的

seek /sik/ v. 寻求 寻找 谋求 争取

seek for 求 寻求 探究 seek out 找出 寻求 想获得

seeker /'sikər/ n. 寻找者 寻求者 追求者 谋求者

seem /sim/ linkv. = 系动词: 似乎 觉得似乎 看来好像

seem like 似是 似是 to 似乎

seeming /'simiŋ/ n. 表面 外观 adj. 表面上的 貌似...

seemingly /'simiŋli/ adv. 似乎 看似 表面上看 看起来

seemly /'simli/ adj. 合适的 得体的 合乎礼仪的 adv. 合宜地 适当地

unseemly /ʌn'simli/ adj. 不礼貌的 不得体的 不相宜的

seep /sip/ v. 渗 渗透

seepage /'si:pɪdʒ/ n. 渗 渗透 渗液

seethe /sið/ v. 翻腾 强压怒火 生闷气 充满

oversee /ˌoʊvər'si/ v. 监督 监视 管理 俯瞰 瞭望

overseer /ˌoʊvər'siər/ n. 监工 工头 督察

foresee /fɔr'si/ v. 预见 预知 预料

foreseeable /fɔr'siəb(ə)l/ adj. 可预料的 可预见的 可预知的

unforeseeable adj. 无法预见的 难以预测的

foreseen /fɔr'sin/ adj. 想到的 料想的

unforeseen /ˌʌnfɔr'sin/ adj. 未想到的 始料不及的

sightseeing /'saɪt,si:ŋ/ n. 观光 游览 adj. 参观的 = sight-seeing

sight /saɪt/ v. 看到 n. 看见 景象 视力 视野

eyesight /'aɪ,saɪt/ n. 视力 目力

sightless /'saɪtləs/ adj. 看不见的 盲的 = blind

oversight /ˌoʊvər'saɪt/ n. 疏忽 失察 忽略 负责

day /deɪ/ n. 白天 一日 白昼 时代 日子 日期

day after day 天天 一天又一天 = day in day out, day by day

day and night 昼夜 日日夜夜 夜以继日

day to day adj. 日常的 日常工作 一天的假 = day-to-day

We should speak English in our day to day life.

我们应该在日常生活中说英语。

day off 休假日 休息日 day break 拂晓

Don't try to ask for even one single day off, the answer is "No".

不要试图哪怕是请一天的假, 答案是“不行”。

◆ today /tədeɪ/ adv. 今天 今日 现在 当今

yesterday /'jestədeɪ/ n. 昨天 过去 adv. 昨天

the day before yesterday 前天 (before 在 ... 之前)

tomorrow /tə'mɔ:rəʊ/ n. adv. 明天 明日 未来 将来

the day after tomorrow 后天 (after ... 在 ... 之后)

by day 终日 成天 一整天 白天

I learn English by day. 我一整天都在学英语。

What date is it today? 今天几号? Today is Monday. 今天周一

日期前 + 介词 On

I go to school on monday. 我周一去学校。

I go to school on mondays. 我每个周一去学校。

星期前用介词 on, 一旦星期后加 s, 则表示“每逢”

MON. monday /'mʌndeɪ/ n. 星期一

TUE. tuesday /'tuz,deɪ/ n. 星期二

WED. wednesday /'wenz,deɪ/ n. 星期三

THU. thursday /'θɜ:(r)zdeɪ/ n. 星期四

FRI. friday /'fraɪdeɪ/ n. 星期五

SAT. saturday /'sætə(r)deɪ/ n. 星期六

SUN. sunday /'sʌndeɪ/ n. 星期天 (sun /sʌn/ n. 太阳)

season /'siz(ə)n/ n. 季节 旺季 雨季 v. 加调料调味 加作料

seasonable /'siz(ə)nəb(ə)l/ adj. 当令的 应时的 合时令的

seasonal /'siz(ə)nəl/ adj. 季节性的 随季节变化的 节令性的

seasonally /'siz(ə)nəli/ adv. 季节性地

seasoned /'siz(ə)nd/ adj. 富有经验的 老于此道的 调好味的

spring /sprɪŋ/ n. 春天 春季 弹簧 发条 v. 跳 跃 蹦 -sprang-sprung

summer /'sʌmə/ n. 夏季 夏天

autumn /'ɔ:təm/ n. 秋季 秋天

fall /fɔ:l/ n. [美语] 秋季 n. 落下 跌落 v. 下降 跌倒 -fell-fallen

winter /'wɪntər/ n. 冬季 冬天

wintersweet /'wɪntəswi:t/ n. 腊梅

sweet /swit/ n. 糖果 = candy 甜点 adj. 甜的

◆ well /wel/ adj. 身体好 n. 井 水井 v. 涌出 冒出 流出 溢出

welfare /'wel,fer/ n. 安全与健康 (政府给予的) 福利

will /wɪl/ v. 想要 希望 愿意 喜欢 n. 意志 毅力 自制力 意愿

Where there is will there is a way. 有志者事竟成。

wilful /'wɪlfəl/ adj. 故意的 有意的 成心的 任性的 = willful

willfully adv. 蓄意地

willing /'wɪliŋli/ adj. 愿意 乐意 自愿的 乐于相助的

unwilling /ʌn'wɪliŋ/ adj. 不愿意 不情愿 勉强的 无奈的 (un 否定前缀)

willingly adv. 甘心情愿

unwillingly /'wɪliŋli/ adv. 乐意地 自愿地 自愿地 主动地

willingness n. 志愿 自动自发

unwillingness /'wɪliŋnəs/ n. 志愿 自动自发 意愿 乐意

goodwill /gud'wɪl/ n. 善意 友好 信誉 亲善



◆ fine /faɪn/ adj. 美好的 优美的 幽雅的 漂亮的
n. 罚款 晴天 粉末 v. 微调 精制 (对...) 处以罚款 变纯
finer /faɪn/ adj. 优美的 幽雅的 清秀的 有风度的
finery /'faɪnəri/ n. 高雅华丽的衣服 精致的饰物
fineness n. 细度 精细度 成色 纤细
finetune v. 精密 [仔细] 调校 仔细 [妥贴] 安排
fine-art 艺术 (尤指绘画及雕塑)

confine /kən'faɪn/ v. 限制 限定 监禁 禁闭 n. 范围 界限 边界 限度
confine to 限于
confinement /kən'faɪnmənt/ n. 禁闭 监禁 分娩 产期

define /dɪ'faɪn/ v. 界定 明确 阐明 解释 (词语) 的含义
definable /dɪ'faɪnəb(ə)l/ adj. 可限定的 能下定义的
indefinable /,ɪndɪ'faɪnəb(ə)l/ adj. 难以定义的 无法解释的
definition /,defə'nɪʃ(ə)n/ n. 定义 清晰度 释义
HD High Definition 高清
definite /'defəɪnt/ adj. 肯定 肯定的 确定的 不会改变的
definitely /'defəɪntli/ adv. 肯定 当然 确实 明确地
indefinite /ɪn'def(ə)nɪt/ adj. 无限期的 期限不定的 模糊不清的
indefinitely /ɪn'defəɪntli/ adv. 无限期地
definitive /dɪ'fɪnətɪv/ adj. 最后的 决定性的 不可更改的
definitively adv. 确定地

refine /rɪ'faɪn/ v. 精炼 改进 改善 提纯
refinement /rɪ'faɪnmənt/ n. 精炼 提炼 优雅 提纯
refiner n. 从事精炼加工的人 (或公司) 炼制者
refinery /rɪ'faɪnəri/ n. 炼油厂 制糖厂 精制厂

◆ mine /maɪn/ n. 矿 矿井 地雷 v. 采矿 布雷 pron. 我的
miner /'maɪnər/ n. 矿工 采矿者
minefield /'maɪn.fɪld/ n. 雷区 危机四伏的局面
mineral /'mɪn(ə)rəl/ adj. 矿物的 含矿物的 无机的 n. 矿物
mineral water 矿泉水
mineralogy /mɪnə'rælədʒi/ n. 矿物学
mineralize /'mɪnərəlaɪz/ v. 使矿物化 使含矿物
mineralization /mɪnərəlaɪ'zeɪʃən/ n. 矿化 成矿作用
minor /'maɪnər/ adj. 较次的 未成年的 次要的
minority /maɪ'nɒrəti/ n. 少数民族 少数人 未成年 少数派
major /'meɪdʒər/ n. 少校 主修课程 adj. 要的 重要的
majority /mə'dʒɒrəti/ n. 大多数; 大部分多数派
majoritarian /mə'dʒɒrɪ'teəriən/ n. adj. 多数主义的

nine //naɪn/ n. 九 nineteen /naɪn'tɪn/ 十九
ninety /'naɪnti/ n. 九十 ninth /naɪnθ/ n. 九分之一 第九

pine /paɪn/ n. 松木 v. 憔悴 消瘦 (pine away)
pineapple /'paɪn.æpəl/ n. 菠萝
apple /'æpl/ n. 苹果
ample /'æmp(ə)l/ adj. 足够的 丰裕的 丰满的 硕大的
amplify /'æmplɪ.fai/ v. 放大 阐发 扩大 增强
amplifier /'æmplɪ.faiər/ n. 扩音机 扩音器 放大器
amplification /,æmplɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 放大 扩增 扩大

wine /waɪn/ n. 葡萄酒 果酒 紫红色 深红色
winery /'waɪn(ə)ri/ n. 葡萄酒厂 酿酒厂
winemaker /'waɪnmeɪkə(r)/ n. 葡萄酒酿造者 酿酒师
make /meɪk/ v. 制造 做 组装 写 n. 型号 牌子
maker /'meɪkər/ n. 制造者 上帝 制定者 生产者

line /laɪn/ n. 线 线路 直线 路线 v. 排队
line up 整顿 排成一列 排齐 整顿阵容
lineups /'laɪn.ʌp/ n. 阵容 队伍 行列 一组人
keep in line 不准超越 维持不变 管控 = under control
keep in line with 接轨 保持一致
in line 把话说死 排队 循规蹈矩
out of line 不协调 不成一直线 不守规矩 太过了
first-line adj. 第一线的 最重要的
line of business 行业 : What line of business are you in ?
liner /'laɪnər/ n. 班轮 班机 班船
lineal /'liːniəl/ adj. 直系的 嫡系的
lineage /'liːniɪdʒ/ n. 世系 血统 宗系 家系
linear /'liːniər/ adj. 线的 直线的 线状的 linear algebra 线性代数
linearly adv. 线性 直线 呈带状
linearity n. 直线性

second /'sekənd/ n. 秒 瞬间 片刻 adv. 其次 第二
second hand 秒针
secondhand /sekənd'hænd/ adj. 二手货的 旧的 间接的
second-best adj. 次佳 第二好的 次优
secondary adj. 次要的 从属的 辅助的 n. 助手 副手
secondarily adv. 在第二 其次 从属地
minute /'mɪnɪt/ n. 分钟 一会儿工夫 刹那
hour /aʊər/ n. 小时 整点
hourly /'aʊərli/ adv. 每小时的 每小时地 以小时的
hourlong 持续一小时的
o'clock ...点钟 It's 3 o'clock. 现在 3 点钟。
half /hæf/ n. 半小时 10: 30 = a half past 10
am 上午 : 3 am 凌晨三点 : I get up at 3 am. 我凌晨三点起床。
pm 下午 : 3 pm 下午三点 : I go to bed at 3 pm. 我下午三点上床睡觉。
to ... 差 ... 到几点 past 过了 ..
2:57: It is 3 minutes to 3 (o'clock). 现在差三分到 3 点。
3:03: It is 3 minutes past 3 . 现在三点过了 3 分。
daily /'deɪli/ n. 日报 adj. 每日的 日常的 adv. 每天 每日 = everyday
News Daily 新闻日报 China Daily 中国日报
week /wik/ n. 周 星期 礼拜 一周 weekday n. 周工作日 (周一到周五)
weekly /'wikli/ n. 周报 周刊 adj. 每周的 adv. 每周
month /mʌnθ/ n. 月 月份 weekend n. 周末
monthly /'mʌnθli/ n. 月刊 adj. 每月的 adv. 每个月
quarter /'kwɔːtər/ n. 季度 一刻钟 四等份之一 宽大 宽恕
quarterly /'kwɔːtərli/ n. 季刊 adj. 季度的; 每季的 adv. 按季
year /jɪə(r)/ n. 年 年度
yearly /'jɪə(r)li/ n. 年刊 adj. 每年的 一年一次的 adv. 年年 一年一次
year after year 年复一年 year on year 同比 上年同期相比较
yearn /jɜːn/ v. 渴望 渴求 向往 怀念 (yearn for) (助记: 渴望过年)
yearning /'jɜːnɪŋ/ n. 渴望 向往 adj. 思慕的 渴望的
annual /'ænjuəl/ n. 年报 年鉴 年刊 adj. 每年的 一年一次的 年度的
annually /'ænjuəli/ adv. 每年 年年 每年地
annuity /ə'nuəti/ n. 年金
fiscal /'fɪsk(ə)l/ n. 财政年度 adj. 财政的 国库的 国家岁入的
fiscal year 财政年度 会计年度 财年 = financial year
decade /'dekeɪd/ n. 十年 十年期 十年间
century /'sentʃəri/ n. 世纪 百年 100 年
centuries-old adj. 历史悠久的
millennium /mɪ'leniəm/ n. 一千年 (间) 千周年纪念
millennial /mɪ'leniəl/ n. 千禧世代 千禧年 新千年 adj. 一千年的





Lesson 10 Look at ... 看 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

11. that man! (fat) Is that man fat or thin? He isn't thin. He's fat.	12. that woman! (thin) Is that women fat or thin? She isn't fat. She's thin.	13. that policeman! (tall) Is that policeman tall or short? He isn't tall. He's short.	14. that policewoman! (short) Is that policewoman tall or short? She's not short. She's tall.
15. that mechanic! (dirty) Is that mechanic dirty or clean? He's not clean. He's dirty.	16. that nurse! (clean) Is that nurse dirty or clean? She's not dirty. She's clean.	17. Steven! (hot) Is Steven hot or cold? He isn't cold. He is hot.	18. Emma! (cold) Is Emma cold or hot? She's not hot. She's cold.
19. that milkman! (old) Is that milkman young or old? He's not young. He's old.	20. that air hostess! (young) Is that air hostess young or old? She isn't old. She's young.	22. that hairdresser! (busy) Is that hairdresser busy or lazy? He isn't lazy. He's busy.	22. that housewife! (lazy) Is that housewife lazy or busy? She isn't busy. She's lazy.

Vocabularies | 词汇

◆ fat /fæt/ adj. 肥胖的 宽大的 n. 脂肪 肥肉

fat-free adj. 不含脂肪的 脱脂的 无脂的

fatten /'fæt(ə)n/ v. 长胖 育肥 长肥 上膘 (en 动词后缀)

fatty /'fæti/ adj. 油腻的 多脂肪的 肥胖的 n. 胖子

fatal /'feɪt(ə)l/ adj. 致命的 灾难性的 毁灭性的 导致失败的

fatally /'feɪt(ə)li/ adv. 致命的 不幸地 严重

Fattening yourself is very fatal. 让自己长胖是非常危险的。

fatality /fə'tæləti/ n. (事故、战争、疾病等中的) 死亡人数 灾祸

fate /feɪt/ n. 命运 天意 宿命

fatalistic /'feteɪ'lɪstɪk/ 宿命论的 听天由命的 (listic 形容词后缀)

fatalism /'feɪt(ə)lɪzəm/ n. 宿命论 命定论 宿命主义

◆ thin /θɪn/ adj. 瘦的 薄的 细的 稀少的 v. 使变淡 变稀疏 变稀少

thing /θɪŋ/ n. 东西 事物 事件 行为

think /θɪŋk/ v. 认为 以为 想 思考 - thought - thought n. 想法 念头

rethink /'ri.θɪŋk/ v. 再思考 重新考虑 重新思考 反思 (re 前缀表示再)

thinker /'θɪŋkər/ n. 思考者 思想者 (+er 代表从事某种事业的人)

write /raɪt/ v. 编写 写信 写作 书写

rewrite /ri'raɪt/ v. 重写 改写 修改 改订 (re 前缀表示再)

writer /'raɪtər/ n. 作家 作者 (+er 代表从事某种事业的人)

I think a good thinker should rewrite a writer's words.

我认为 好的思想家 应该 重写 一个作家 的话。

read v. 读 reread v. 重读 reader n. 读者 (英语词汇就是这么简单)

◆ hot /hɒt/ adj. 热的 v. 变热 变得激动 骚动起来

hotness n. 暑热 热烈 热心 热度

hot air 吹牛 空话 hot number 畅销品 抢手货 新鲜 尤物

hotpot /'hɒt.pat/ n. 火锅 焖罐 小电热锅

hot-water 热水 困境: He is in hot water. 他处境很糟。

◆ cold /kəld/ adj. 冷的 寒冷的 n. 低气温 感冒

cold feet 冰冷的脚 胆小 cold shoulder 冷眼对待

cold-blooded /kəld 'blʌdəd/ adj. 冷酷的 无情的 残酷的 冷血的

cold-hearted /kəld 'hɑ:təd/ adj. 冷酷无情的 无同情心的 不仁慈的

warm-hearted /wɜ:m 'hɑ:təd/ adj. 热心肠的 友好的 富有同情心的

coldly adv. 冷漠地 冷淡地 不友好地

cold war 冷战

coldness n. 寒冷 冷淡 冷漠 不友好的举止

scold /skəld/ v. 骂 责备 数落 奚落 n. 泼妇

◆ old /əld/ adj. 老的 陈年的 年老的 n. 老年人 旧事物

old school adj. 古老的 古旧的 传统的 = old-school

old-fashioned /,əld 'fæʃ(ə)nd/ adj. 陈旧的 过时的 不时髦的

olden /'əuldən/ adj. 古老的 悠久的

old-age 晚年

old 主要是讲面貌的老 elder 主要是讲年长 长辈

elder /'eldər/ n. 长者 长辈 元老 adj. 年纪较长的

elder brother 哥哥 elder sister 姐姐

elderly /'eldərli/ n. 老人 上了年纪的人 adj. 上了年纪的 = old

youth /juθ/ n. 青春 年轻 年轻人 小伙子

youthful /'juθf(ə)l/ adj. 年轻人的 青年的 青春的 年轻的

◆ young /jʌŋ/ adj. 年轻的 幼小的 未成熟的 n. 青年人 幼崽

youngblood n. [集合词] 青年 青春活力 新鲜血液

youngish /'jʌŋɪʃ/ adj. 颇年轻的

youngster /'jʌŋstər/ n. 年轻人 少年 儿童

◆ tall /tɔ:l/ adj. 高的 高大的 adv. 夸大地 趾高气扬地

tallness n. 高度

tall order 难办到的事 苛求

stall /stɔ:l/ n. 摊位 牲畜棚 马厩 牛棚 v. 停顿 抛锚 拖住 故意拖延

stalwart /'stɔlwɜ:t/ adj. 忠诚的 忠实的 健壮的 强壮的 n. 坚定分子

install /ɪn'stɔ:l/ v. 安装 设置 安置 建立

uninstall v. 卸载 (程序)

installation /,ɪnstə'leɪʃ(ə)n/ n. 安装 设施 设置 安装的设备

installer n. 安装者

installment /ɪn'stɔlmənt/ n. 分期连载 分期付款中的每期应付款

buy sth. on installment 买 ... 分期付款

◆ busy /'bɪzi/ adj. 忙的 (be busy doing/with 忙于)

I'm busy learning English. 我在忙着学习英语。

busily adv. 忙 busyness n. 繁忙

work hard 努力工作 hard work 艰苦的工作

hard-working adj. 勤奋的

industry /'ɪndəstri/ n. 工业 产业 行业 勤奋 勤劳

industrious /ɪn'dʌstriəs/ adj. 勤奋的 勤劳的 忙碌的

diligent /'dɪlɪdʒənt/ adj. 孜孜不倦的 勤勉的 刻苦的

diligently adv. 勤奋地 煞费苦心地 认真地 极力

diligence /'dɪlɪdʒəns/ n. 勤奋 勤勉 用功

◆ short /ʃɔ:t/ adj. 矮的 短期的 短暂的 缺乏 不足 短缺 缺少
adv. 不足 缺少 未达到 不及 v. 欺骗 卖空 故意少给
shortly /'ʃɔrtli/ adv. 不久 马上 立刻 不多时
shortness n. 脆性 短 不足 简单
shortly after... 之后立即
be short of 缺少 达不到
shortage /'ʃɔ:(r)tɪdʒ/ n. 短缺 不足 缺少 匮乏 of (age 名词后缀)
short cut 捷径 近路 = shortcut
short form 简易格式 short/long term 短 / 长期
short time 短工时 开工不足
shortcoming /'ʃɔrt.kʌmɪŋ/ n. 缺点 短处
shorten /'ʃɔrt(ə)n/ v. 缩短
shortfall /'ʃɔrt.fɔl/ n. 差额 缺口 亏空
shorthand /'ʃɔrt.hænd/ n. 简略的表达方式 简略的表达方式
shortlist n. 入围名单 v. 把...列入入围名单
short-lived /ʃɔrt 'lɪvd/ adj. 短暂的
short-sighted adj. 近视的 目光短浅的 无远见的 = shortsighted
short-tempered adj. 急性子的 易怒的
short-range adj. 短程的 近程的 短期的 近期的
short-run adj. 短期的 短时期 ≠ long-run
short-term adj. 短期的 近期的 ≠ long-term

◆ lazy /'leɪzi/ adj. 懒的
lazily /'leɪzɪli/ adv. 懒洋洋地
laziness /'leɪzɪnɪs/ n. 懒惰 偷懒 (ness 名词后缀)
crazy /'kreɪzi/ adj. 病的 神经病的 疯癫的 不理智的
crazily /'kreɪzəli/ adv. 发狂地
craziness n. 发狂

◆ dirty /'dɜ:ti/ adj. 脏的 肮脏的 龌龊的 污秽的 下流的
dirt /dɜ:(r)t/ n. 污垢 泥 污物

◆ clean /kli:n/ adj. 干净的 洁净的 v. 打扫 变干净 n. 打扫 清扫
unclean /ʌn'kli:n/ adj. 不洁净的 邪恶的 不洁的
clean out 扫除干净 花完
clean up 收拾干净 改正
cleaner /'kli:nə/ n. 吸尘器 清洁工 清洁剂 去污剂
cleanly /'klinli/ adv. 干净利落地 干净地 利索地 清洁地
cleanliness /'klenlɪnəs/ n. 清洁 干净 爱干净的习惯
cleanness n. 清洁 改良 清楚 利索
clean-cut adj. 外表整洁的

come on /kʌm/ 过来, 得了吧, 拜托。
go /gəʊ/ 去 加油

friend /frend/ n. 朋友 - 正式
pal /pæl/ n. 好朋友 伙伴 - 口语
buddy /'bʌdi/ n. 伙伴 朋友 - 随便
mate /met/ n. 伙伴 同事 老兄 老弟

look /lʊk/ 表示看的动作: look at
look into my eyes : look out
see /si:/ v. 见 看见的结果
See you later. 等会见。
See you tomorrow. 明天见。
watch /wɒtʃ/ 观看移动的东西 watch TV /movie

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using He's, She's or It's.
完成以下句子, 用 He's, She's 或 It's 填空。

Example:

Robert isn't a teacher. ____ an engineer.

Robert isn't a teacher. He's an engineer.

1 Mr. Blake isn't a student. ____ a teacher.

2 This isn't my umbrella. ____ your umbrella.

3 Sophie isn't a teacher. ____ a keyboard operator.

4 Steven isn't cold. ____ hot.

5 Naoko isn't Chinese. ____ Japanese.

6 This isn't a German car. ____ a Swedish car.

B Write sentences using He or She.

模仿例句写出相应的句子。

Example:

Helen/well

Look at Helen. She's very well.

1 man/fat 2 woman/thin 3 policeman/tall

4 policewoman/short 5 mechanic/dirty 6 nurse/clean

7 Steven/hot 8 Emma/cold 9 milkman/old

10 air hostess/young 11 hairdresser/busy 12 housewife/lazy

Phrases and Slang | 词组谚语

fight tooth and nail 奋力作战

cup of tea 最喜欢的东西

face the music 面对现实, 勇于承担后果

out of sight, out of mind 眼不见心不乱

no pain no gains 没有不劳而获

The outsider sees the most of the game 旁观者清

What you get is a living. 获得是一种生存 / 生活方式

What you give is a life. 给予是一种生命价值。

pretty woman 《风月俏佳人》

play dirty 作弊 dirty jokes 不得体、下流的笑话

talk dirty 说脏话 come clean 坦白

Mr. clean 清官

busy body 爱搬弄是非的人

white lie 善意谎言





Lesson 11 Is this your shirt? 这是你的衬衫吗?



Listen to the tape then answer this question. 听录音，然后回答问题。

Whose shirt is white? 谁的衬衫是白色的?

TEACHER: Whose shirt is that? Is this your shirt, Dave?

表 系 主 系 主 定 表 呼

疑问代词 Whose pron. (用于疑问句中) 谁的，在本句中作定语，修饰 shirt；that pron. 那 那个；this pron. 这 这个；
这是谁的衬衫？戴夫，这是你的衬衫吗？

DAVE: No, sir. It's not my shirt. This is my shirt. My shirt's blue.

答 呼 主 系 定 表 主 系 定 表 定 主 系 表

blue adj. 蓝色的；green adj. 绿的；My shirt's blue. = My shirt is blue.；I, we, he, you, she, they 主格要单独使用；my, our, his, your, her, their 形容词性物主代词，不能单独使用，跟名词一起使用，作名词的定语（定语起修饰限定使用），如 my shirt 我的衬衫，his bag 他的包；

② Yes, sir. It's my shirt. That is my shirt. My shirt's blue. ② Is it my shirt? Is this my shirt? Is my shirt blue? ④ It's not my shirt. This isn't my shirt. My shirt isn't blue.

不，先生。这不是我的衬衫。这是我的衬衫。我的衬衫是蓝色的。

TEACHER: Is this shirt Tim's?

系 主 表

★ Tim's 是 Tim 的名词所有格形式，代表某某的，名词所有格的语法属性 = 形容词性物主代词 + 名词性物主代词；单数名词和不以 s 结尾的复数名词的名词所有格一般在结尾后加 's，如 my friend's shirt 我朋友的衬衫，复数及以 s 结尾的单词加'；PRC The People's Republic of China 中华人民共和国（大陆）；ROC Republic of China 中华民国（台湾）；通常节日多用所有格形式：Women's Day 妇女节，Fathers' Day 父亲节；Children's Day 儿童节，Valentine's Day 情人节；

★英语中表达所属关系最常见形式：1). 介词 of；2). 名词所有格 's；of 表达的所属关系是前者属于后者，如：Republic of China, Republic 共和的，中国的共和，如果换成名词所有格就会是 China's Republic；名词所有格所代表的是后者属于前者，如 The People's，属于人民的，如果换成 of 结构，则成了 Republic of the People's；of 和名词所有格通常可以互换；

这件衬衫是蒂姆的吗？

DAVE: Perhaps it is, sir. Tim's shirt 's white.

状 主 系 呼 定 主 系 表

perhaps adv. 大概 = maybe；white adj. 白色的；Tim's shirt's white. = Tim's shirt is white. Tim's shirt 蒂姆的衬衫；
也许是，先生。蒂姆的衬衫是白色的。

TEACHER: Tim!

蒂姆！

TIM: Yes, sir?

答 呼

什么事，先生？

TEACHER: Is this your shirt?

系 主 定 表

这是你的衬衫吗？

TIM: Yes, sir.

答 呼

③ Yes, it is. Yes, this is my shirt. ④ No, it is not. No, this is not my shirt.

是的，先生。

TEACHER: Here you are. Catch!

表 主 系 谓

给某人某物时：Here you are. = Here it is. (are 和 is 应重读)；catch v. 抓住 -caught -caught；catch 省略主语 you，这是祈使句，主要用来表示劝告，请求，命令，叮嘱，号召等，祈使句一般没有主语，实际上是相对 you 而言；

给你！接着！

TIM: Thank you, sir.

谓 宾 呼

谢谢您，先生！



Vocabularies | 词汇

WHO World Health Organization 世界卫生组织

who /hu/ pron. 什么人 表示所指的人

who cares 管它呢? [口语]

whoever /hu'evər/ pron. 无论谁 任何人 不管什么人 = whomever

whom /hum/ pron. 什么人 (who 的宾语, 常用在介词后边)

whomever /hum'evər/ pron. 无论谁 = whoever

◆ whose /hu:z/ pron. 谁的

whosever 无论谁的

who 谁 特殊疑问词, who 根据事实情况可视为单数或复数

这个 who 如果对主语提问, 句序不变:

主系表结构 → 单数: Who is my father? 谁是我的父亲?

主谓宾结构 → 单数: Who loves him? 谁爱他?

主系表结构 → 复数: Who are my students? 谁是我的学生?

主谓宾结构 → 复数: Who love English? 谁喜欢英语?

如果在主谓宾结构中, 对宾语提问, 那么句序就要借助助动词:

I love you.

对主语 I 提问: Who loves/love you? 谁爱你?

对宾语 You 提问: Who do you love? 你爱谁?

whom 是 who 的宾语, 常跟在介词后边

I learn English with my English teacher. 我跟我英语老师学英语。

With whom do you learn English? 你跟谁学的英语?

whose 谁的, 其意义跟名词所有格类似

◆ catch /kætʃ/ v. 抓住 捕捉 捕获 接住 赶上 捉住 -caught-caught

n. 总捕获量 扣控物 扣件 adj. 有趣味的 设有圈套的

catch a cold 感冒着凉 catch fire 着火

catch on 流行 受欢迎 理解 懂得

be caught in 陷入 夹住 卷入

I don't want to be caught in a rain. 我不想淋雨。

be caught on 理解 变得流行

English is caught on out of blue. 突然间, 英语变得流行了。

catch up (with) 与...并驾齐驱 (to with) 赶上 追上 跟上

I can't catch up (with) my English teacher's class.

我跟不上英语老师的课程。

catch sight of 发现 看见 看到

catch one's breath 忍住呼吸 休息一下

catch one's eye 引起...的注意

catch phrase 引人注意的话

catchphrase /'kætʃ.freiz/ n. 名言 流行语 时兴的话 = catchword

catch-all 笼统的一类 装杂物的容器 放杂物的东西

catchall adj. 包罗一切的

catcher /'kætʃər/ n. 接球手 捕捉者 捕捉器

latch /lætʃ/ v. 获得 抓住 占有 n. 门闩 锁存 插销 卡齿

latch on 理解

latchkey /'lætʃ.ki/ n. 碰锁钥匙

batch /bætʃ/ n. 批 一批生产的量 v. 分批处理

batch number 组号

hatch /hætʃ/ v. 孵化 孵出 策划 出壳 n. 舱口

hatcher n. 孵卵的动物 孵卵器 阴谋家

hatchery /'hætʃəri/ n. 孵化处 孵化场

hatchback /'hætʃ.bæk/ n. 掀背式轿车

match /mætʃ/ n. 比赛 火柴 竞赛 婚姻 v. 相配 满足 适应 配对

match up 配对 相配 配合 适应

matchup n. 配对 相配 配合 适应

matcha /mætʃ.a:/ n. 抹茶

matchbox /'mætʃ.baks/ n. 火柴盒

matchless /'mætʃ.ləs/ adj. 无可匹敌的 无比的 无双的 无法媲美的

matchmaker /'mætʃ.meɪkər/ n. 媒人 牵线搭桥的人 红娘

matchstick /'mætʃ.stɪk/ n. 火柴杆 火柴棍

stick /stɪk/ n. 条 枯枝 枝条 柴火棍儿 v. 粘贴 刺 忍受 戳

march /mɑ:ʃ/ v. 行进 齐步走 进发 使同行 n. 进行曲 行军 示威游行

March 三月 Mar.

march on 继续前进 使前进

marcher /'mɑ:ʃər/ n. 游行示威者 抗议游行行者

March of the Volunteers 义勇军进行曲

on the march 在行军

snatch /sna:tʃ/ v. 一把抓起 夺过 夺去 抢走 n. 抓 夺 抢夺

patch /pætʃ/ v. 修补 打补丁 缝补 n. 修补程序 补丁 小片 眼罩

patch up 拼凑 结束 制止 匆忙处理

patchwork /'pætʃ.wɜ:k/ n. 拼缝物 拼布工艺 拼凑之物

dispatch /dɪ'spætʃ/ n. 派遣 发送 电讯 快信 v. 派遣 派出 发出 调遣

dispatcher /dɪ'spætʃər/ n. 调度员 调度器 分发器 分配器

◆ watch /wɒtʃ/ n. 手表 v. 看 观看 观察 小心

n. 名词: This is a nice watch. 这手表不错。

v. 动词: Watch yourself! 管好你自己的事!

v. 动词: We want to watch TV. 我们想看电视。

watcher /'wɒtʃə(r)/ n. 观察者 监视者 守望者

I'm just a small watcher in this big world.

我只是这个大世界中的一个小小的微不足道的旁观者。

watchdog /'wɒtʃ.dɒg/ n. 监察人 看门狗 监视器

watchful /'wɒtʃfəl/ adj. 注意的 警惕的 提防的

watchman /'wɒtʃmən/ n. 看守人

watchmaker /'wɒtʃ.meɪkər/ n. 钟表匠 钟表制造人 修表匠

watcher n. 观察家

watch for 期待 等待 = watch out for 期待 等待

watch out 当心 留神 小心 提防

watch over 监视 注视 看护

on the watch 密切注意 = on the lookout

◆ white /waɪt/ adj. 白色的

whitish /'hwaɪtɪʃ/ adj. 发白的 稍白的

Black /blæk/ adj. 黑色的 黑暗的 n. 黑色 黑人

in black and white 白纸黑字 书面的

My teacher asks me to put new words down in black and white.

我的老师让我把新单词写下来。

white lie 善意的谎言

White House 白宫

◆ perhaps /pə'hæps/ adv. 大概 也许 可能

maybe /'meɪbi/ adv. 也许 或许 可能 大概



◆ blue /blu:/ adj. 蓝色的

out of blue 突然地 意想不到 毫无来由

Don't call on me out of blue. 别突然到访。

green /grin/ adj. 绿色的 草绿色的 n. 绿色 草坪 绿色蔬菜

green hand 新手 生手 缺乏经验的人

green light 绿灯 准许 许可

I get a green light from my teacher to sell books at school.

老师准许我在学校里卖书。

green thumb 园艺技能 种植技能

I get a green thumb from my teacher.

我从老师那里学到了很多园艺技能。

thumb /θʌm/ n. 拇指

red /red/ n. 红色 左翼人士 激进分子 adj. 红色的 充血的

yellow /'jeləʊ/ n. 黄色 黄种人 adj. 黄色的 黄色人种的

orange /'ɔrəndʒ/ n. 橙色 橙子 adj. 橙色的

purple /'pɜ:p(ə)l/ n. 紫色 adj. 紫色的

glue /glu/ v. 粘贴 n. 胶 胶水

clue /klu/ v. 提示 为...提供线索 n. 提示 线索

clueless adj. 很愚蠢的 无能的

pink /pɪŋk/ n. 粉红色 adj. 粉红色的

brown /braʊn/ n. 棕色 褐色 adj. 棕色的 褐色的

grey /gre/ n. 灰色 adj. 阴暗的 灰白头发的 衰老的

deep /di:p/ adj. 深的 厚的 纵深的 宽的

dark /dɑ:k/ adj. 深色的 黑暗的 昏暗的 n. 黑暗 暗处 暗色 阴影

light /laɪt/ adj. 浅色的 明亮的 n. 光 光线 光亮 v. 点燃 点火

What colour/color is your shirt?

My shirt is dark/deep blue. 我的衬衫是深蓝色的。

Tim's shirt is light yellow. 迪姆的衬衫是浅黄色的。

[英式] colour /'kʌlər/ n. 颜色 彩色 色彩 v. 为...着色

[美式] color /'kʌlər/ (不一样的拼写, 一样的发音)

美式英式英语之间的区别就在这里, 英式是 our, 美式是 or

colourful /'kʌləfʊl/ adj. 色彩丰富的 丰富多彩的 (ful 形容词后缀)

colourless /'kʌlərləs/ adj. 无色的 苍白的 枯燥的 (less 不 没有)

speechless /'spi:tʃləs/ adj. 无言 无言以对 哑口无言

lawless /'bləs/ adj. 违法的 无法无天的

speech /spi:tʃ/ n. 讲话 演说 发言 口语

law /lɔ:] / n. 法律 规律 法学 定律

lawyer /'lɔ:jər/ n. 律师

Grammar in use | 语法 名词所有格 's

人称代词 pron. Pronoun

	主格	宾格	形容词性 物主代词	名词性 物主代词	反身代词
我	I	me	my	mine	myself
她	she	her	her	hers	herself
他	he	him	his	his	himself
它	it	it	its	its	itself
你 你们	you	you	your	yours	yourself yourselves
我们	we	us	our	ours	ourselves
他 她 它们	they	them	their	theirs	themselves

◆主格：放句首，作主语（动作的执行者）

（格：语法术语）

◆宾格：动词 v. 和介词 prep. 后边（动作的对象和承受者）

◆形容词性物主代词：< 谁的 > 不能单独使用，放名词 n. 前修饰限定，放 be 动词后，起叙述作用；

◆名词性物主代词：只能单独使用

◆反身代词：这一课不用管，不用记，这个表会在本书中出现多次

主格：I am an apple. 我是个苹果。

宾格：Follow me. 跟着我。After you. 您先来。

形容词性物主代词：This is my apple. 这是我的苹果。

名词性物主代词：It's mine. 它是我的。

名词所有格 = 形容词性物主代词 + 名词性物主代词

##'s ## 的 ➡ Tim's Tim 的

形容词性 ➡ 放在名词前边 ➡ This is Tim's pen. 这是 Tim 的钢笔。

名词性 ➡ 单独使用 ➡ This is Tim's. 这是 Tim 的。

在英语中有些名词可以加 "s" 来表示所有关系，带这种词尾的名词形式称为该名词的所有格，如：a teacher's book。名词所有格的规则如下：

1) 单数名词词尾加 "s"，复数名词词尾没有 s，也要加 "s"，如 the boy's bag 男孩的书包，men's room 男厕所。

2) 若名词已有复数词尾 -s，只加 "'，如：the workers' struggle 工人的斗争，the students' reading room。

3) 凡不能加 "s" 的名词，都可以用 "名词 + of + 名词" 的结构来表示所有关系，如：the title of the song 歌的名字。

4) 在表示店铺或教堂的名字或某人的家时，名词所有格的后面常常不出现它所修饰的名词，如：the barber's 理发店。

5) 如果两个名词并列，并且分别有 's，则表示 "分别有"；只有一个 's，则表示 "共有"。

如：John's and Mary's room(两间) John and Mary's room(一间)

6) 复合名词或短语，'s 加在最后一个词的词尾。

如：a month or two's absence

her brother-in-law's piano

Somebody else's books.

7) 除用于有生命的人外，"'s" 格还可用于度量衡、地域、天体及一些习语中：

an hour's drive, a mile's journey, ten pounds' weight.

Beijing's weather, the earth's surface, a stone's throw 投石之

距离 at one's wits end 智穷计尽 to one's heart's content 尽

情地，by a hair's breadth 千钧一发 at a snail's pace 缓慢地

★特殊疑问词 pron. whose 谁的

对形容词性物主代词，名词性物主代词，名词所有格的两种情况进行提问：

This is whose pen.

Is this whose pen?

Whose pen is this?





Lesson 12 Whose is this ...? This is my/your/his/her...

Whose is that...? That is my/your/his/her...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

22 Whose is that handbag? Is it Sophie's? It isn't Sophie's. It's Stella's.	23 Whose is that car? Is it Steven's? It isn't Steven's. It's Paul's.
24 Whose is that coat? Is it Stella's? It isn't Stella's. It's Sophie's.	25 Whose is that umbrella? Is it Paul's? It isn't Paul's. It's Steven's.
26 Whose is that pen? Is it your father's? It isn't my father's. It's my son's.	27 Whose is that dress? Is it your mother's? It isn't my mother's. It's my daughter's.
28 Whose is that suit? Is it your son's? It isn't my son's. It's my father's.	29 Whose is that skirt? Is it your daughter's? It isn't my daughter's. It's my mother's.
30 Whose is that blouse? Is it your mother's? It isn't my mother's. It's my daughter's.	31 Whose is that tie? Is it your father's? It isn't my father's. It's my brother's.

Vocabularies | 词汇

◆ his /hɪz/ pron. 他的

he him his his himself

◆ her /hə:/ pron. 她的

herb /hɜ:b/ n. 香草 草本植物 药草

herbage n. 草本植物

herbal /'hɜ:(r)b(ə)l/ adj. 药草的 香草的

herbalism /'hɜ:(r)b(ə)lɪzəm/ n. 草药疗法

herbalist /'hɜ:(r)b(ə)lɪst/ n. 药草栽培者 药草商 草药医生

herbivore /'hɜ:(r)bɪvɔ:(r)/ n. 食草动物 草食动物

herbivorous adj. 吃草的

carnivore /'kɑ:nɪvɔ:r/ n. 食肉动物

carnivorous adj. 食肉的

herd /hɜ:d/ v. 向...移动 牧放 n. 牧群 兽群 人群 芸芸众生

herder /'hɜ:dər/ n. 牧人 = herdsman

suicide /'suɪsaɪd/ n. 自杀 自杀性行为 自毁 adj. 自杀的 自杀性的

pesticide /'pestɪsaɪd/ n. 杀虫剂 除害药物

herbicide /'hɜ:(r)bɪsaɪd/ n. 除草剂 除莠剂

genocide /'dʒenosaɪd/ n. 种族灭绝 大屠杀

infanticide /ɪn'fæntɪsaɪd/ n. 杀婴 (罪) 杀婴犯

◆ father /'fa:ðə/ n. 父亲 天父 上帝 v. 创立 发明 成为...的父亲

Dad /dæd/ n. 爸 (儿语 昵称)

forefather /'fɔ:fɑ:ðə/ n. 祖先 祖宗 老祖宗

fore /fɔ:(r)/ adj. 前面的 先前的 先的 off /af/ adv. 离 休息 没有

offspring /'ɒf.sprɪŋ/ n. 后代 子女 孩子 幼苗 (off +spring n. 春天)

fatherhood /'faðə.hʊd/ n. 父亲的地位或身份

fatherland /'faðə.lænd/ n. 祖国

fatherless adj. 没有父亲的

fatherly /'faðəli/ adj. 父亲的 慈父般的 adv. 父亲般地

grandfather /'grænd(f).faðə/ n. 爷爷 祖父 外公

fathom /'fæðəm/ v. 理解 彻底了解 弄清真相 n. 英寻

fathomless /'fæðəmləs/ adj. 深不可测的 无法估量的 无法了解的

fathomable adj. 可以理解的 好懂的

unfathomable /ʌn'fæðəməb(ə)l/ adj. 难以理解的 莫测高深的

◆ mother /'mʌðə/ n. 母亲

Mum /mʌm/ n. 妈妈 (儿语 昵称)

grand /grænd/ adj. 壮丽的 堂皇的 重大的

grandeur /'græn,dʒʊr/ n. 壮丽 伟大 宏伟 高贵

grandly /'grændli/ adv. 宏伟地 堂皇地 盛大地 崇高地

grandfather /'grænd(f).faðə/ n. 爷爷 外公 = grandpa, granddad

grandmother /'grænd(f).mʌðə/ n. 奶奶 外婆 = grandma

grandchild /'grænd(f).tʃaɪld/ n. 孙子 孙女

child /tʃaɪld/ n. 儿童 小孩 儿子女儿 (复数形式 children)

motherhood /'mʌðə.hʊd/ n. 母性 母亲身份

motherless adj. 无母亲的 没娘的

motherly adj. 慈母般的 母亲的

motherfucker n. 杂种

smother /'smʌðə/ v. 闷死 捂死 抑制 n. 制止 窒息物 窒息状态

◆ sister /'sɪstə/ n. 姐妹

sisterhood n. 姐妹情谊 妇女团体 修女会

sisterly adj. 姐妹的 姐妹般的

other /'ʌðə/ adj. 其他 另一个 另外 pron. 其他 另一个 另外

adv. 另样地 不是那样

other than 与...不同 除了

other-directed adj. 听命于他人的 随俗的

otherness /'ʌðərnəs/ n. 相异 奇特性 特别

otherwise /'ʌðəwaɪz/ adv. 否则 不然 另 除此以外 conj. 否则

adj. 别的; 在其他各方面...的 在其他不同情况下的

each other pron. 彼此

another /ə'nʌðə/ adj. 别的 另一 类似的 adv. 又一 再一 另一

pron. 又一 再一 另一 不同的人或事物

◆ brother /'brʌðə/ n. 兄弟

brotherhood /'brʌðə.hʊd/ n. 兄弟关系 手足情谊 友谊与谅解

brotherly adj. 兄弟的 兄弟般的 亲切友好的 adv. 亲密地

relative /'relatɪv/ n. 亲属 亲戚 adj. 比较的 相对的 相关联的

relatively /'relatɪvli/ adv. 相当程度上 相当地 相对地



bother /'bɑðər/ v. 打扰 烦恼 担忧 不安 n. 麻烦 困难
bothersome /'bɒðərsəm/ adj. 引起麻烦的 困扰人的

niece /nis/ n. 侄女 外甥女
nephew /'nefju/ n. 侄子; 外甥
aunt /ænt/ n. 姑母 姨母 伯母 舅母
uncle /'ʌŋk(ə)l/ n. 叔父 伯父 伯伯 舅父
wife /waɪf/ n. 妻子
husband /'hʌzbənd/ n. 丈夫
band /bənd/ n. 乐队 带 波段 频带
husbandry /'hʌzbəndri/ n. 畜牧 饲养 耕种 农业
acquaintance /ə'kweɪntəns/ n. 熟人 泛泛之交 认识的人
I'm glad to make your acquaintance. 很高兴认识你。
acquaint /ə'kweɪnt/ v. 使熟悉 使了解 ~ oneself with

father-in-law 岳父 公公
mother-in-law 婆婆 岳母
brother-in-law 大伯子 小叔子 内兄
sister-in-law 小姨子 小姑子 嫂子 弟媳

◆ tie /tai/ n. 领带 联系 关系 束缚 v. 绑 束缚 捆绑 约束
bow tie 蝴蝶结领带 tie bar 领带夹
tie down 牵累 系紧 约束
tie in 搭配在一起出售的 [货品] 关系
tie the knot 结婚
tie to 倚靠 迷恋
tie up 绑 系 包装

◆ blouse /blaʊz/ n. 女衬衫

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using my, your, his or her.

完成以下句子，用 my, your, his 或 her 填空。

Example:

Hans is here. That is _____ car.

Hans is here. That is his car.

1 Stella is here. That is _____ car.

2 Excuse me, Steven. Is this _____ umbrella?

3 I am an air hostess. _____ name is Britt.

4 Paul is here, too. That is _____ coat.

B Write questions and answers using 's, his and hers.

模仿例句提问并回答，选用名词所有格形式 's 或代词所有格形式 his 或 hers。

Example:

shirt/Tim

whose is his shirt? It's Tim's. It's his shirt.

1 handbag/Stella	2 car/Paul	3 coat/Sophie
4 umbrella/Steven	5 pen/my daughter	6 dress/my son
7 suit/my father	8 skirt/my mother	9 blouse/my sister
10 tie/my brother	11 pen/Sophie	12 pencil/Hans

● Fill in blanks with a / an.

1. Stella is _____ student, and she studies in _____ university. She is _____ American.
2. How many days are there in _____ year? How many minutes are there in _____ hour?
3. Our teacher is talking with _____ old man from _____ France.
4. There is _____ oil painting on the wall.

● Fill in blanks with is / am / are / my / your / her / his

1. I _____ a new student. _____ name _____ Alice. I _____ French.
2. What nationality _____ you? I am _____ American. My brother _____ a teacher. _____ name is Mr. King. My aunt _____ an actress. _____ name _____ Stella.
3. Sue _____ my sister. She _____ a nurse. She likes _____ job.





Lesson 13 A new dress 一件新连裙



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What colour is Anna's hat? 安娜的帽子是什么颜色的？

LOUISE: What colour is your new dress?

表 系 定 定 主

color 与 colour 都对, color 为美语; what colour 什么颜色; new adj. 新的; old adj. 旧的; dress n. 裙子 v. 穿戴;

你的新连衣裙是什么颜色的？

ANNA: It's green. Come upstairs and see it.

主 系 表 谓 状 连 谓 宾

It's = It is; green adj. 绿色的; 这是祈使句, 省略主语 you, 在后加 please 更委婉或客气; come v. 来; upstairs adv. 楼上; 是绿色的! 到楼上来看看吧!

LOUISE: Thank you.

谓 宾

谢谢。

ANNA: Look! Here it is!

谓 表 主 系

look v. 看 瞧, 语气词, 用以引起对方注意; It is here. = Here it is.

瞧, 就是这件!

LOUISE: That's a nice dress. It's very smart.

主 系 定 → 表 主 系 状 表

very adv. 很 非常; smart adj. 时髦的; ⊗ That isn't a nice dress. It isn't very smart. ② Is that a nice dress? Is it very smart?

这件连衣裙真好, 真漂亮!

ANNA: My hat's new, too.

主 系 表 状

hat n. 帽子; too adv. 也; ⊗ My hat is not new, either. ② Is my hat new, too?

我的帽子也是新的!

LOUISE: What colour is it?

表 系 主

是什么颜色的？

ANNA: It's the same colour. It's green, too.

主 系 定 → 表 主 系 表 状

same adj. 一样的 相同的; 在 same 前总有一个 the; the same 可单独使用, 也可修饰一个名词; ⊗ It isn't the same colour. It is not green, either. ② Is it the same colour too? Is it green, too?

一样的颜色, 也是绿的。

LOUISE: That is a lovely hat!

主 系 定 表

lovely adj. 可爱的; love v. n. 爱; lover n. 爱人; glove n. 手套; ⊗ That is not a lovely hat! ② Is that a lovely hat?

真是一顶可爱的帽子!

Vocabularies | 词汇

◆ colour /'kʌlə/ n. 颜色 v. 染 歪曲 给...上色

注意这个词的拼写: 美式英语 color 英式英语 colour

colourful /'kʌləfʊl/ adj. 色彩鲜艳的 多彩的 (ful 形容词后缀)

colourless /'kʌlələs/ adj. 无色的 苍白的 (less 形容词反义后缀)

colorblind adj. 色盲的 = color-blind

blind /blaɪnd/ n. 盲人 窗帘 adj. 瞎的 失明的 未察觉的 盲目接受的

v. 使变瞎 使失明 使眼花 使目眩

coloration /,kʌlə'reɪʃ(ə)n/ n. 植物或动物的自然色彩

◆ green /gri:n/ adj. 绿色 n. 绿色 草坪 绿色蔬菜

green hand 生手 新手

green card 绿卡

green thumb 有特殊园艺才能

green light 绿灯 特权

green house 温室 = greenhouse

greenhouse effect 温室效应

green-eyed adj. 绿眼睛的 嫉妒的

greenback /'grɪn.bæk/ n. 美钞

greenery /'grɪnəri/ n. 绿色植物 青枝绿叶 青葱的草木

greenish /'grɪnɪʃ/ adj. 带绿色的 浅绿色的

greengrocer /'grɪn.grou.sər/ n. 果菜商 蔬菜水果店



◆ same /seim/ adj. 相同的

same here [口语] 我也一样 彼此彼此

sameness /'seimnəs/ n. 一致性 同样 千篇一律 单调 (ness 名词后缀)

stair /steə(r)/ n. 楼梯 梯级

◆ upstairs /ʌp'steəz/ adv. 楼上 (up 在 ... 之上)

downstairs /'daʊn'steə/ adv. 楼下的

staircase /'steɪk,keɪs/ n. 楼梯

stairway /'steɪweɪ/ n. 阶梯

stairwell /'steɪwel/ n. 楼梯间 楼梯阱

floor /flɔːr/ n. 地板 地面 楼层 底价 First floor 第一层 = 1st F.

◆ hat /hæt/ n. 帽子

hate /heɪt/ n. 憎恨 仇恨 厌恶 v. 讨厌 憎恨 不想

hater /'heɪtə(r)/ n. 仇恨者 仇恨者

hatred /'heɪtrəd/ n. 仇恨 憎恨 厌恶

hateful /'heɪtfəl/ adj. 可恶的; 十分讨厌的 (ful 形容词后缀)

◆ come /kʌm/ v. 来 来到 发生 成为 (come- came - come)

come about 发生 变向

come across 发现 碰见

come after 相继 续来 找 来取

come along 进步 同意 一道来

come and go 变化 无定 来往

come apart 错乱 分开了

come around 得到 达到

come at 得到 达到

come away 脱掉

comer /'kʌmə(r)/ n. 到达者 新来者

come on! [口语] 跟着来; 拜托了; 快停下来吧

over /'oʊvə(r)/ adv. 结束 以上 多于 大于 prep. 通过 关于 遍及 翻越

overcome /'oʊvə'kʌm/ v. 克服 解决 战胜 征服 制胜

We can overcome the fear of speaking English in front of people. 我们可以克服在人前说英语的恐惧。

become /bɪ'kʌm/ v. 变成 开始变得 成为

We can become good English speakers.

我们可以成为好的英语说话者。

become of (人或事物的) 情况

become aware of 发觉

shortcoming /'ʃɔːrt.kʌmɪŋ/ n. 缺点 短处

short /ʃɔːrt/ adj. 短的 个子矮的 短期的 (shortage age 名词后缀)

English is not my shortcoming. 英语不是我的短处。

love /lʌv/ n. 爱 爱情 热爱 恋爱

fall in love with somebody 与某人相爱

lover /'lʌvə(r)/ n. 爱好者 情侣 情人 爱人 恋人

lovable /'lʌvəb(ə)l/ adj. 可爱的 惹人爱的 讨人喜欢的

unloved /ʌn'lʌvd/ adj. 失宠的 未被爱的 无人喜欢的 (un 否定前缀)

beloved /bɪ'lʌvɪd/ adj. 亲爱的 钟爱的 深受喜爱的 深爱的

◆ lovely /'lʌvli/ adj. 可爱的 秀丽的 美丽的 优美的 n. 美人 佳人

unlovely /ʌn'lʌvli/ adj. 不好看的 不可爱的 不被爱的人 讨人嫌的人

lovelorn /'lʌv,ɔːrn/ adj. 单相思的 失恋的 相思病苦的 苦恋的

loveless /'lʌvləs/ adj. 没有爱的; 无爱情的 (less 否定后缀)

lovesick /'lʌv.sɪk/ n. 相思病 adj. 害相思病的

sick /sɪk/ n. 病人 adj. 恶心 晕船 有病的 想呕吐 -of

love apple n. 番茄 = tomato /tə'meɪtəʊ/

lovebird /'lʌv,bɜːrd/ n. 恩爱情侣 爱情鸟 相思鸟

glove /glʌv/ n. 手套

◆ smart /sma:t/ adj. 时髦的, 巧妙的 光鲜的 机灵的 精明的

smartly adv. 漂亮地 厉害地 聪明地 (ly 副词后缀)

smartphone /'sma:t.fəʊn/ n. 智能手机

phone /fəʊn/ n. 电话 v. 打电话

outsmart /aʊt'smart/ v. 比...精明; 智胜 比...更聪明 打败 瞒过

wise /waɪz/ adj. 智慧的 聪明的 (有生活阅历和更改判断)

wisely adv. 精明地 明智的

wisdom /'wɪzdəm/ n. 智慧 明智 才智 学问 睿智 名言

unwise /ʌn'waɪz/ adj. 愚蠢的 不明智的 轻率的 +ly adv.

clever /'klevə(r)/ adj. 聪明 (理解力上) 狡猾 精明

cleverly /'klevəli/ adv. 巧妙地 聪明地 机灵地

cleverness /'klevənəs/ n. 聪明 小聪明 聪明才智

bright /braɪt/ adj. 明亮的 (小孩, 年轻人) 聪明的

right /raɪt/ adj. 恰当 正常 正当 妥当 n. 右 正确 权利 右边

left /left/ n. 左 左边 adj. 左边的

beaut /bjut/ n. 出众的人 (或事物) 美人 adj. 极好的 很棒的

beauty /'bjuti/ 美 美丽 美人 优点

beauty salon 美容院 美容美发

beautician /bjə'tɪʃ(ə)n/ n. 美容师 (cian 代表职业的名词后缀)

musician /mjuːzɪʃ(ə)n/ n. 音乐家 乐师 作曲家

music /'mjuzɪk/ n. 音乐 乐曲

beautify /'bjuti.fai/ v. 美化 使更美丽

beautification /,bjuːtɪfɪ'keɪʃən/ n. 美化 美化程度 美化市容

以 fy 结尾的动词, 名词就是 变 y 为 i 加 cation

beautiful adj. 美丽的 (风景) 漂亮的 (女性, 儿童)

beautifully /'bjuːtɪfli/ adv. 漂亮地 美妙地 美好地

以 ful 结尾的形容词 +ly 就是副词

pretty /'prɪti/ adj. 漂亮的 迷人的

elegant /'elɪɡənt/ adj. 优雅的 +ly adv.

elegance /'elɪɡəns/ n. 高雅 典雅 雅致

shapely /'ʃeɪpli/ adj. 形状美观的 (身材)

shape /ʃeɪp/ n. 形状 外形 状况 样子 v. 塑造, 使成为...形状, 影响

handsome /'hæns(ə)m/ adj. 帅 英俊的 漂亮的 (多形容男性)

robust /rou'bʌst/ adj. 强健的 强壮的 结实的 耐用的 +ly adv.

bust /bʌst/ v. 打破 摔碎 突击搜查 adj. 破碎 毁坏 破产

robot /'rou.bət/ n. 机器人

robotic /rou'batɪk/ adj. 机器人的 像机器人的 呆板机械的

Grammar in use | 语法

地点副词前面不能加介词

here, there, upstairs, downstairs, home, abroad

downtown 市中心

go abroad, go home, come here





Lesson 14 what colour's your ...? 你的 ... 是什么颜色的?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

20 What colour's Steven's umbrella? Is it brown? It isn't brown. It's black.	30 What colour's Paul's car? Is it red? It isn't red. It's blue.
40 What colour's Tim's shirt? Is it blue? It isn't blue. It's white.	50 What colour's Sophie's coat? Is it white? It isn't white. It's grey.
60 What colour's the woman's case? Is it grey? It isn't grey. It's brown.	70 What colour's Anna's carpet? Is it green? It isn't green. It's red.
80 What colour's Anna's blouse? Is it orange? It isn't orange. It's yellow.	90 What colour's the boy's tie? Is it yellow? It isn't yellow. It's orange.
100 What colour's Steven's hat? Is it green and red? It isn't green and red. It's grey and black.	101 What colour's Helen's dog? Is it grey and black? It isn't grey and black. It's brown and white.

Vocabularies | 词汇

◆ case /keɪs/ n. 箱子 病例 实例 事例

case study 个案研究 专题研究 案例研究

case by case 一件一件地 体问题具体处理 = case-by-case

in case 以防万一 作为准备 如果 免得 假使 假如 以免

in case of 要是 如果 万一 假使 要是

in case that conj. 万一

bookcase /'bʊk.keɪs/ n. 书架 书柜 (book + case)

showcase /'ʃəʊ.keɪs/ n. 展示本领才华或优良品质的场合 陈列柜

suitcase /'sʊt.keɪs/ n. 小提箱 行李箱 (suit + case)

briefcase /'brɪf.keɪs/ n. 公文包 手提包 (brief + case)

brief /bri:f/ adj. 短暂的 简洁的 简单的 n. 简报 指示

caseload /'keɪs.ləʊd/ n. 个案总量 总人数 工作量

workload /'wɜ:k.ləʊd/ n. 工作负载 工作负荷 工作负担

load /ləʊd/ n. 负荷 负载 工作量 大量 v. 承载 装载 装入 载入

case-sensitive adj. 区分大小写的

casement /'keɪsmənt/ n. 平开窗 竖铰链窗 门式窗

◆ dog /dɒg/ n. 狗

Every dog has its day. 风水轮流转。

dog days 三伏天 酷暑期

dogfight /'dɒg.faɪt/ n. 格斗 混战

doggy /'dɒgi/ n. 狗狗 adj. 狗的 像狗一样的

puppy /'pʌpi/ n. 小狗 幼犬 puppy love 早恋

canine /'keɪ.naɪn/ n. 犬 犬科动物 adj. 犬的 似犬的

feline /'fi.laɪn/ n. 猫 猫科动物 adj. 猫似的 猫科动物的

dogma /'dɒgmə/ n. 教条 信条 教义 教理

dogmatic /dɒg'mætɪk/ adj. 自以为是的 教条的 武断的

dogmatism /'dɒgmə,tɪzəm/ n. 教条主义 独断论 武断

◆ carpet /'kɑ:pɪt/ n. 地毯 (car + pet)

car /kɑ:(r)/ n. 小汽车

pet /pet/ n. 宠物 宠儿 宝贝

petal /'pet(ə)l/ n. 花瓣

pest /pest/ n. 害虫 害兽 害鸟 讨厌的人

pester /'pestə/ v. 打扰 纠缠 烦扰

pesticide /'pestɪsaɪd/ n. 杀虫剂 除害药物

pestilent adj. 有害的 弊病多的 烦死人的 引起传染病的

pestilential /,pestɪ'lɛnʃ(ə)l/ adj. 极讨厌的 极烦人的 引起瘟疫的

pestilence /'pestɪləns/ n. 瘟疫

Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences.

模仿例句将下列各组句子合二为一。

Example:

This is Stella. This is her handbag.

This is Stella's handbag.

1 This is Paul. This is his car.

2 This is Sophie. This is her coat.

3 This is Helen. This is her dog.

4 This is my father. This is his suit.

5 This is my daughter. This is her dress.

B Write sentences using 's his or her.

模仿例句提问并回答，选用名词所有格形式 's 或代词所有格形式 his 或 her。

Example:

Steven/umbrella/black

What colour is Steven's umbrella? His umbrella is black.

1 Steven/car/blue

3 Sophie/coat/grey

5 Dave/tie/orange

7 Helen/dog/brown and white

9 Luming/suit/grey

11 Xiaohui/handbag/brown

2 Tim/shirt/white

4 Mrs. White/carpet/red


6 Steven/hat/grey and black

8 Hans/pen/green

10 Stella/pencil/blue

12 Sophie/skirt/yellow

英语基数词 Cardinal Numeral



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
one /wʌn/	two /tu/	three /θri/	four fɔr	five /faɪv/	six /sɪks/	seven /'sev(ə)n/	eight /eɪt/	nine /naɪn/	ten /ten/
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
eleven /ɪ'lev(ə)n/	twelve /twelve/	thirteen /θɜr'tɪn/	fourteen /fɔr'tɪn/	fifteen /fɪf'ti:n]/	sixteen /sɪks'tɪn/	seventeen /sev(ə)n'tɪn/	eighteen /eɪ'tɪn/	nineteen /naɪn'tɪn/	
	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	twenty /'twenti/	thirty /'θɜrtɪ/	forty /'fɔrtɪ/	fifty /'fɪftɪ/	sixty /'sɪkstɪ/	seventy /'sev(ə)ntɪ/	eighty /'eɪtɪ/	ninety /'naɪntɪ/	hundred /'hʌndrəd/
千 1,000	万 10,000		百万 1,000,000		十亿 1,000,000,000		兆 , 万亿 1,000,000,000,000		
thousand /'θaʊz(ə)nd/	ten thousand		million /'mɪljən/		billion /'bɪljən/		trillion /'trɪljən/		
12, 345, 678: twelve million, three hundred and forty-five thousand, six hundred and seventy-eight.					123,456,789: one hundred and twelve million, three hundred and forty-five thousand, six hundred and seventy-eight. I have one thousand nine hundred and eighty-one books. 我有 1981 本书。				

十位数：二十以上或几十几，中间要用 - 号连接
21 twenty-one 45 forty-five 99 ninety-nine

百位数：注意 hundred 要用单数形式，在 hundred 后加 and 或不加
106：one hundred (and) six
140：one hundred (and) forty
115：one hundred (and) fifteen
217：two hundred (and) seventeen
945：nine hundred (and) forty-five
21 20+1 读：twenty-one 99: 90+9 读：ninety-nine
101：one hundred and one
111：one hundred and eleven
199：one hundred and ninety-nine
999：nine hundred and ninety-nine
6,522: six thousand, five hundred and twenty-two
60,000: sixty thousand
65,223: sixty five thousand, two hundred and twenty-three
英语中是三进制：个十百，比如 60 万，600,000
十万落在了 thousand 前的百位上
那就是：six hundred thousand.

千位数：注意 thousand 要用单数形式，在其后续写百位数字
1,875 one thousand, eight hundred (and) seventy-five
9,999 nine thousand, nine hundred (and) ninety-nine
英语中是每三位加一个逗号，但有时千位以下数字不用加逗号

表示含糊数目的短语
tens of thousands of 好几万的 ...
hundreds of 数以百计的 ...
thousands of 数以千计的 ..., 成百上千的, 成千上万的
millions of 数以百万计的 ...

基数开头的句子，不能是数字，要用英语拼写。
错：3 people have 3 apples. 3 个人有 3 个苹果。
对：Three people have 3 apples.

小数点 point, 小数点后的数字通常按编码式读法单个读出
6.834: six point eight three four
14.17: fourteen point one seven
小数点中的 0, 读 nought [英] zero [美]
0.07: (nought) point nought seven 或 (zero) point zero seven
9.06: nine point O six

百分号 % per cent
6% six per cent
0.6% (nought) point six per cent
600% six hundred per cent







Lesson 15 Your passport, please 请出示你们的护照



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Is there a problem with the Customs officer? 海关官员有什么疑问吗？

customs n. 海关；officer n. 官员；office n. 办公室；problem n. 问题 疑问；

CUSTOMS OFFICER: Are you Swedish?

系 主 表

are 系动词 be 复数形式；Swedish adj. 瑞典人的 n. 瑞典人 [集合名词用复数]；Sweden n. 瑞典；☑ You are Swedish. ☒ You are not Swedish. ② Are you from Sweden? = Do you come from Sweden? 你来自瑞典吗？

你们是瑞典人吗？

GIRLS: No, we are not. We are Danish.

答 主 系 主 系 表

girl n. 女孩；boy n. 男孩；Danish adj. 丹麦的 n. 丹麦人 [集合名词用复数]；Denmark n. 丹麦；☑ Yes, we are. ② Are you Danish? ☒ We are not Danish. ② Are you from Denmark? = Do you come from Denmark? 你来自丹麦吗？

不，我们不是瑞典人。我们是丹麦人。

CUSTOMS OFFICER: Are your friends Danish, too?

系 定 主 表 状

friend n. 朋友；friendship n. 友谊；too 也，习惯上前面用逗号隔开，用在肯定句和疑问句中，否定句中表示“也”，要用 either；☑ Your friends are Danish, too ☒ Your friends are not Danish, either.

你们的朋友也是丹麦人吗？

GIRLS: No, they aren't. They are Norwegian.

答 主 系 主 系 表

they pron. 他 / 它 / 她们；aren't = are not；Norwegian adj. 挪威（人，语）的 n. 挪威人 挪威语；Norway n. 挪威；☑ Yes, they are. ☒ They are not Norwegian. ② Are They Norwegian? ② Are you from Norway? = Do you come from Norway? 你来自挪威吗？

不，他们不是丹麦人，他们是挪威人。

CUSTOMS OFFICER: Your passports, please.

定 宾 插入语

passport n. 护照 (pass v. 通过 + port n. 港口)；全句为：Give me your passports, please.

请出示你们的护照。

GIRLS: Here they are.

表 主 系

Here they are = They are here. = Here you are; 单数情况 Here it is. It is here.; ☒ They are not here. ② Are they here?

给您。

CUSTOMS OFFICER: Are these your cases?

系 主 定 表

these pron. 这些 (复数) this 这 (单数)；those 那些 (复数) that 那 (单数)；case n. 箱子；briefcase n. 公文包；suitcase n. 手提包；☑ These are your cases. ☒ These are not your cases.

这些是你们的箱子吗？

GIRLS: No, they aren't. Our cases are brown. Here they are.

答 主 系 主 系 表 表 主 系

our pron. 我们的；brown adj. 棕色的；☑ Yes, they are. ☒ Our cases are not brown. ② Are your cases brown? 你们的箱子是棕色的吗？② What colour are your cases? 你们的箱子是什么颜色？What make are your cases? 你们的箱子是什么牌子？

不，它们不是。我们的箱子是棕色的。在这儿呢。

CUSTOMS OFFICER: Are you tourists?

系 主 表

tourist n. 游客；tourism n. 旅游业；tour v. 旅游 参观；☑ You are tourists. ☒ You are not tourists.

你们是来旅游的吗？



GIRLS: Yes, we are.

答 主 系

⊗ No, we are not.

是的，我们是来旅游的。

CUSTOMS OFFICER: Are your friends tourists too?

系 定 主 表 状

① Your friends are tourists too. ⊗ Your friends are not tourists, either.

你们的朋友也是来旅游的吗？

GIRLS: Yes, they are.

答 主 系

Yes, they are. 一般疑问句的肯定回答；否定回答 ⊗: No, they aren't.; aren't = are not ;

是的，他们是。

CUSTOMS OFFICER: That 's fine.

主 系 表

That's = That is ; fine adj. 好 行 美好的 = ok; ⊗ That is not fine/ok. 不行 ② Is that fine/ok? 那行吗？

好了。

GIRLS: Thank you very much.

谓 宾 状

极客气并加强语气的致谢语；much adv. 非常 很；

非常感谢。

Vocabularies | 词汇

pass /pæs/ n. 通过 及格 通行证 合格 关隘 v. 通过 传递 及格 传球
pass along/on 传递 向前行 pass away 消失 去世
pass down 传递 传下去 传下来 pass for 被认为 冒充 混
pass off 混过去 结束 pass out 昏倒 分发
pass by 经过 不过问 路过 pass over 越过 通入 略过不提
pass in 通过具体的某一科
passover /'pæs.ʊvər/ n. 逾越节 犹太的逾越节
passing /'pæsiŋ/ n. 逝世 流逝 通过 adj. 暂时的 瞬间的 经过的
passage /'pæsiɪdʒ/ n. 通道 通过 走廊 通路 (age 名词后缀)
passageway /'pæsiɪdʒ.weɪ/ n. 通道 过道 夹道
passbook /'pæs.bʊk/ n. 存款簿 存折本
password /'pæs.wɜːd/ n. 密码 口令 暗语 暗号
◆ passport /'pɑːspɔːt/ n. 护照 通行证 凭证 敲门砖
passenger /'pæsiŋdʒər/ n. 旅客 乘客 白吃饭的人 闲散人员
impasse /'ɪm.pæs/ n. 僵局 绝境 死路 僵持 死胡同 (im 否定前缀)
passable /'pæːsəb(ə)l/ adj. 过得去的 尚可的 通行无阻
impassable /'ɪm'pæsiəb(ə)l/ adj. 不可逾越的 无法通过的
passion /'pæʃ(ə)n/ n. 激情 酷爱 强烈情感 热忱 爱好
passionate /'pæʃ(ə)nət/ adj. 热情的 充满热情的 热烈的 +about
passionately /'pæʃənɪtli/ adv. 激昂地 热烈地 激动地 炽热地
passional / adj. 热情的 感情的 易怒的
dispassion /dɪs'pæʃən/ n. 冷静 公平 无偏见 (dis 否定前缀)
dispassionate /dɪs'pæʃ(ə)nət/ adj. 不动感情的 冷静的 公正的
dispassionately /dɪs'pæʃənətli/ adv. 冷静地 平心静气
passive /'pæsiv/ adj. 消极的 被动的 被动语态
impassive /'ɪm'pæsiv/ adj. 冷漠的 冷淡的 无感情的
passively /'pæsivli/ adv. 消极地 被动的 顺从地
impassively /'ɪm'pæsivli/ adv. 冷冷地 无感情地
passivity /pæ'sɪvəti/ n. 被动 消极状态
surpass /sər'pæs/ v. 超过 胜过 优于

compass /'kʌmpəs/ n. 罗盘 指南针 圆规 v. 完成 领悟 将...包围
compassion /kəm'pæʃ(ə)n/ n. 同情 怜悯 慈悲
compassionate /kəm'pæʃ(ə)nət/ adj. 有同情心的 表示怜悯的
compassionate leave 恩恤休假 因家人生病或去世而准许的休假
encompass /ɪn'kʌmpəs/ v. 包含 包围 围绕 围住

trespass /'trespəs/ v. 擅自进入 非法入侵 侵犯 n. 罪过 非法侵入
trespasser /'trespəsə(r)/ n. 不法进入者 入侵者 侵入者 侵害者

◆ friend /frend/ n. 朋友
friendly /'fren(d)li/ adj. 友爱的 友好的 善意的 adv. 友好地 朋友般地
unfriendly /ʌn'fren(d)li/ adj. 不友好 冷漠的 有敌意的 (un 否定前缀)
friendless /'frendləs/ adj. 无依无靠的 众叛亲离的 无朋友的
friendship /'fren(d)ʃɪp/ n. 友谊 友情 情谊 (ship 名词后缀)
girlfriend /'gɜːrl,frend/ n. 女朋友 女友 = ladyfriend
boyfriend /'bɔɪ,frend/ n. 男朋友
befriend /bɪ'frend/ v. 做朋友 友善相待 以朋友相待 待人如友
make friends with sb. 跟 ... 要好 跟 ... 做朋友
penfriend /'penfrend/ n. 笔友

office /'ɒfɪs/ n. 办公室 处 办事处 公司 事务所
in office 在任 在位 在办公 take office 就职
He was very hard-working while in office. 他在任时非常努力工作。

◆ officer /'ɒfɪsə/ n. 官员 官员 主任
officiate /ə'fɪʃi,eɪt/ v. 执行职务 主持会议 主持仪式
officious /ə'fɪʃəs/ adj. 爱指手画脚发号施令的 好管闲事的
official /ə'fɪʃ(ə)l/ adj. 官方的 公务的 公事的 正式的 n. 官员
officially adv. 正式地 官方地 公开地 依据法规
officialdom /ə'fɪʃ(ə)ldəm/ n. 官僚 当官的人 official seal 公章
unofficial /ʌnə'fɪʃ(ə)l/ adj. 未经批准的 非官方正式的 非公事的
unofficially adv. 非正式地
formal /'fɔːm(ə)l/ adj. 正规的 庄重的 正式的
informal /ɪn'fɔːm(ə)l/ adj. 非正式用语 不正式的 (in 否定前缀)



◆ passport /'pɑːspɔːt/ n. 护照 通行证 凭证 敲门砖
port /pɔːrt/ n. 港口 舱门 机场 端口

Root_port_B2_L12

port of destination 到达港 port of discharge 卸货港
port of loading 装卸港 装货港口
porter /'pɔːtər/ n. 搬运工 门房 门卫 护工
seaport /'siːpɔːrt/ n. 海港城市 港口 海口
sea /si/ n. 海 海洋

airport /'er.pɔːrt/ n. 飞机场 (air /er/ n. 空气 空中)
portal /'pɔːt(ə)l/ n. 传送门 门户网站 入口站点
portable /'pɔːtəb(ə)l/ adj. 便携式的 手提的 轻便的
PC portable computer 手提电脑
portability /pɔːtə'bɪləti/ n. 可携带性 轻便
portage /'pɔːtɪdʒ/ n. 运费 陆上运输

export /,k.spɔːrt/ v. 出口 n. 出品 出口货
exporter /'ɪk.spɔːtər/ n. 出口商 出口方 出口人
exportation /,ekspɔː'teɪʃn/ n. 出口 输出
export-oriented adj. 面向出口的

import /'ɪm.pɔːrt/ v. 进口; 引进; 输入 n. 进口 进口货
importer /'ɪm.pɔːtər/ n. 入口商 进口者
import duty 进口税
duty free adj. 免税的 = duty-free
importation /'ɪmpɔːr'teɪʃ(ə)n/ n. 进口 进口货
important /'ɪm.pɔːrt(ə)nt/ adj. 重要的 有重大影响的 重大的
unimportant /ʌn'ɪm.pɔːrtənt/ adj. 不重要的 次要的 (un 否定前缀)
importantly /'ɪm.pɔːrt(ə)ntli/ adv. 重要地 重大地
importance /'ɪm.pɔːrt(ə)ns/ n. 重要性 重大 价值 重要程度

transport /'træns.pɔːrt/ v. 输送 传播 n. 运输 输送 运送
transportable /træn'spɔːtəbl/ adj. 可运输 可运送 可输送
transportation /træns'pɔːt(ə)ʃ(ə)n/ n. 运输 交通 交通工具
transporter /træns'pɔːtər/ n. 大型载重运输车

deport /dɪ'pɔːrt/ v. 驱逐出境 放逐
deportation /dɪpɔːr'teɪʃ(ə)n/ n. 驱逐出境 放逐 遣返
deportee /,dɪpɔː'ti/ n. 被驱逐出境者
deportment /dɪ'pɔːtmənt/ n. 行为 风度 仪态 举止
report /rɪ'pɔːrt/ v. 告 报道 汇报 举报 n. 报告 报道 汇报 调查报告
report on 提出...的报告 report to 呈报
reporter /rɪ'pɔːtər/ n. 记者
reportage /rɪ'pɔːtɪdʒ/ n. 新闻报道 报道风格 报道文体
reportedly /rɪ'pɔːtədli/ adv. 据说 据报道 据传闻

support /sə'pɔːrt/ v. 支持 支护 支撑 支援 n. 支持 支护 支撑 支承
supporter /sə'pɔːtər/ n. 支持者 拥护者 支架
supportive /sə'pɔːtɪv/ adj. 给予帮助的 支持的 鼓励的 同情的
unsupported /ʌnsə'pɔːtəd/ adj. 未经证实的 无资助的 无支持的
comport /kəm'pɔːrt/ v. 行为表现 举止 = behave
comportment n. 行为 举止 表现

portent /'pɔːtent/ n. 预兆 征兆 凶兆 先兆
portentous /pɔː'tentəs/ adj. 先兆的 煞有介事的 装腔作势的
portend /pɔː'tend/ v. 预示
portfolio /pɔːt'fəʊliu/ n. 文件夹 职务 有价证券组合 公事包

portion /'pɔːrʃ(ə)n/ v. 把...分成若干份 n. 部分 一客
proportion /prə'pɔːrʃ(ə)n/ v. 分配 使均衡 n. 比例 部分 份额 均衡
proportional /prə'pɔːrʃən(ə)l/ adj. 相称的 成比例的 均衡的
be proportional to 和...成比例
proportionate /prə'pɔːrʃ(ə)nət/ v. 使成比例 使适应
adj. 成比例的 相应的 相称的
proportionality n. 恰当性
apportion /ə'pɔːrʃ(ə)n/ v. 分配 分摊 分派
apportionment n. 分配 分摊 分成几部分

custom /'kʌstəm/ n. 习俗 风俗 光顾 个人习惯 adj. 定做的
customhouse n. 海关
custom-made adj. 定做的 定制的 订做 = custom-built
custom-designed adj. 定货设计的 专门设计的
customise /'kʌstəmaɪz/ v. 定制 = customize
customizable /'kʌstəmaɪ'zəbl/ adj. 可定制的 客户自定义
customization /'kʌstəmə'zeɪʃən/ n. 定制 定制化
◆ customs /'kʌstəmz/ n. 海关 关税
customs broker 海关代理人 customs clearance 出口结关
customs declaration 报关单 海关申报
customs duties 关税
customary /'kʌstə.məri/ adj. 习俗的 习惯的 通常的 照惯例的
customarily /'kʌstə.məri/ adv. 习惯上 照例 习惯地 通常
customer /'kʌstəmər/ n. 客户 顾客 主顾 = client /'klaɪənt/
customer service 售后服务
accustom /ə'kʌstəm/ v. 使习惯 习惯于 +to /with
be accustomed to +n./ doing/do 习惯于 适应于 对...习以为常
I'm accustomed to speaking English. 我习惯于说英语。

◆ Danish /'deɪnɪʃ/ adj. & n. 丹麦人
Denmark /'denmaːk/ n. 丹麦

◆ Norwegian /nɔː'wiːdʒən/ adj. & n. 挪威人
Norway n. 挪威

tour /tuːr/ v. 旅游 n. 旅游 旅行 参观 游览
◆ tourist /'tuːrɪst/ n. 游客 旅游者 观光者
tourist attraction 旅游胜地 吸引游客的事物
tourism /'tuːrɪzəm/ n. 旅游业 观光业
tour guide 导游 = tourist guide
guide /gaɪd/ v. 指导 指引 阐明 n. 指南 向导 导游 手册
guidance /'gaɪd(ə)ns/ n. 指导 引导 导航 咨询 领导 指引
guidebook /'gaɪd.bʊk/ n. 旅游指南 手册 导游书
guideline /'gaɪd'laɪn/ n. 指导方针 指南 准则
travel /'træv(ə)l/ v. 旅行;
traveler /'træv(ə)lər/ n. 旅行者
trip /trɪp/ n. 旅行 (短途)
excursion /'ɪk'skɜːʒ(ə)n/ n. 短途旅行 涉猎

◆ girl /gɜːl/ n. 女孩 姑娘 boy /bɔɪ/ n. 男孩 小子

◆ brown /braʊn/ n. 棕色 褐色 adj. 棕色的 褐色的
brownish /'braʊnɪʃ/ adj. 带棕色的 近棕色的

如果单词中, 有一个元音字母 (aeiou), 如果单词结尾以不发音 E 结尾, 并且元音字母处于倒数第三位时发这个字母的本身音: five life knife wife fame fate make lake sake wake snake cake





Grammar in use | 语法 名词的单复数

名词可以分为专有名词和普通名词，专有名词是某个（些）人，地方，机构等专有的名称，如 Beijing, China 等。普通名词是一类人或东西或是一个抽象概念的名词，如：book, sadness 等。普通名词又可分为下面四类：

- 1) 个体名词：表示某类人或东西中的个体，如：gun。
- 2) 集体名词：表示若干个个体组成的集合体，如：family。
- 3) 物质名词：表示无法分为个体的实物，如：air。
- 4) 抽象名词：表示动作、状态、品质、感情等抽象概念，如：work, beauty 美丽, wisdom 智慧。

个体名词和集体名词可以用数目来计算，称为可数名词，物质名词和抽象名词一般无法用数目计算，称为不可数名词。归纳一下，名词的分类可以下图表示：

名词	专有名词		
	普通名词	个体名词	可数名词
		集体名词	
		物质名词 抽象名词	不可数名词

●可数名词单复数变化规则

情况	构成方法	读音	例词
名词复数一般情况	加 -s	1. 清辅音后读 /s/ 2. 浊辅音和元音后读 /z/	map → maps bag → bags car → cars
以 s x ch sh z 等结尾的词	加 -es	/iz/	bus → buses watch → watches
以 ce,se,ze,(d)ge 结尾的词	加 -s	/iz/	license → licenses
以辅音字母 +y	变 y 为 i 结尾的词再加 es	/z/	baby → babies
f, fe 结尾的词	f, fe 变 f, fe 为 ves	/vz/	wolf → wolves knife → knives
o 结尾	加 -es	/z/	mango, negroes heroes potatoes tomatoes

●其他名词复数的规则变化

1) 以 y 结尾的专有名词，或元音字母 +y 结尾的名词变复数时，直接加 s 变复数：

如： two Marys the Henrys monkey → monkeys holiday → holidays

比较： 层楼：storey → storeys story → stories

2) 以 o 结尾的名词，变复数时：

- a. 加 s，如： photo → photos piano → pianos radio → radios zoo → zoos
- b. 加 es，如： potato → potatoes tomato → tomatoes
- c. 均可，如： zero → zeros / zeroes

3) 以 f 或 fe 结尾的名词变复数时：

- a. 加 s，如： belief → beliefs roof → roofs safe → safes gulf → gulfs
- b. 去 f,fe 加 ves，如： half → halves
knife → knives leaf → leaves wolf → wolves wife → wives life → lives thief → thieves
- c. 均可，如： handkerchief → handkerchiefs / handkerchieves

●名词复数的不规则变化

1) child children, foot feet, tooth teeth, goose geese, ox oxen, louse lice, mouse mice,man men, woman women

注意：与 man 和 woman 构成的合成词，其复数形式也是 -men 和 -women。如： an Englishman, two Englishmen. 但 German 不是合成词，故复数形式为 Germans；Bowman 是姓，其复数是 the Bowmans。

2) 单复同形 如： deer, sheep, fish, Chinese, Japanese, li, jin, yuan, two li, three mu, four jin, 但除人民币元、角、分外，美元、英镑、法郎等都有复数形式。如 :a dollar, two dollars; a meter, two meters

3) 集体名词，以单数形式出现，但实为复数。

如： people police cattle 等本身就是复数，不能说 a people, a police, a cattle，但可以说 a person, a policeman, a head of cattle,the English, the British, the French, the Chinese, the Japanese, the Swiss 等名词，表示国民总称时，作复数用。

4) 以 s 结尾，仍为单数的名词，如：

- a. maths, politics, physics 等学科名词，为不可数名词，是单数。
- b. news 是不可数名词。
- c. the United States, the United Nations 应视为单数。The United Nations was organized in 1945. 联合国是 1945 年组建起来的。
- d. 以复数形式出现的书名，剧名，报纸，杂志名，也可视为单数。

"The Arabian Nights" is a very interesting story-book. << 一千零一夜 >> 是一本非常有趣的故事书。

5) 表示由两部分构成的东西，如： glasses (眼镜) trousers, clothes

若表达具体数目，要借助数量词 pair(对, 双); suit(套); a pair of glasses, two pairs of trousers

6) 另外还有一些名词，其复数形式有时可表示特别意思，如： goods 货物, waters 水域, fishes (各种) 鱼



●不可数名词量的表示

1) 物质名词

a. 当物质名词转化为个体名词时。

比较： Cake is a kind of food. 蛋糕是一种食物。(不可数)

These cakes are sweet. 这些蛋糕很好吃。(可数)

b. 当物质名词表示该物质的种类时，名词可数。

This factory produces steel. (不可数)

We need various steels. (可数)

c. 当物质名词表示份数时，可数。

Our country is famous for tea.

我国因茶叶而闻名。

Two teas, please.

请来两杯茶。

2) 抽象名词有时也可数。

four freedoms 四大自由

the four modernizations 四个现代化

物质名词和抽象名词可以借助单位词表一定的数量。

如：

a glass of water 一杯水

a piece of advice 一条建议

●定语名词的复数

名词作定语一般用单数，但也有以下例外。

1) 用复数作定语。

如： sports meeting 运动会

students reading-room 学生阅览室

talks table 谈判桌

the foreign languages department 外语系

2) man, woman, gentleman 等作定语时，其单复数以所修饰的名词的单复数而定。

如： men workers women teachers

gentlemen officials

3) 有些原有 s 结尾的名词，作定语时，s 保留。

如： goods train (货车)

arms produce 武器生产

customs papers 海关文件

clothes brush 衣刷

4) 数词 + 名词作定语时，这个名词一般保留单数形式。

如： two-dozen eggs 两打 / (二十四鸡蛋)

a ten-mile walk 十里路

two-hundred trees 两百棵树

a five-year plan. 一个五年计划

个别的有用复数作定语的，如： a seven-years child

●不同国家的人的单复数

名称	总称 (谓语用复数)	一个人	两个人
中国人	the Chinese	a Chinese	two Chinese
瑞士人	the Swiss	a Swiss	two Swiss
澳大利亚人	the Australians	an Australian	two Australians
俄国人	the Russians	a Russian	two Russians
意大利人	the Italians	an Italian	two Italians
希腊人	the Greek	a Greek	two Greeks
法国人	the French	a Frenchman	two Frenchmen
日本人	the Japanese	a Japanese	two Japanese
美国人	the Americans	an American	two Americans
印度人	the Indians	an Indian	two Indians
加拿大人	the Canadians	a Canadian	two Canadians
德国人	the Germans	a Germans	two Germans
英国人	the English	an Englishman	two Englishmen
瑞典人	the Swedish	a Swede	two Swedes

●下列名词直接加 “s”

roof (房顶) , reef (暗礁) , chief (首领) , cliff (悬崖) , grief (悲痛) , turf (草皮) , belief (信仰) , gulf (港湾) , dwarf (侏儒) , safe (保险箱) , sheriff (长官) , tariff (关税) scarf (头巾) , wharf (码头) , staff (全体职员) , handkerchief (手帕) 和 hoof (蹄) 既可直接加 “s” , 又可变 f 为 v 加 es.

crisis → crises 危机

analysis → analyses 分析

oasis → oases 绿洲

parenthesis → parentheses 括号

ellipsis → ellipses 日蚀

hypothesis → hypotheses 假定

synopsis → synopses 内容提要

axis → axes 轴心

erratum → errata 勘误误表

addendum → addenda 补遗 附录

medium → media 媒体 (以上单词熟悉即可)

●复合名词复数形式：

1. 中间没有连字符的合成名词在词尾变复数：

bookshelf → bookshelves handful → handfuls

2. man 和 woman 构成的复合名词，二者均变为复数。

man servant → men servants woman teacher → women teachers

3. 中间有连字符的合成词，在主体词 (中心意义的词) 末尾变复数：

sister-in-law → sisters-in-law

looker-on → lookers-on

editor-in-chief → editors-in-chief

4. 下列合成名词在后一个词上变化：

sit-in → sit-ins, grown-up → grown-ups

stand-by → stand-bys

touch-me-not → touch-me-nots

go-between → go-betweens



Lesson 16 Are you..? 你是 ... 吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

20 Russian?

30 English?

40 American?

50 Dutch?

Are these your ...? What colour are your...? 这些是你的 ... 吗? 你的 ... 是什么颜色?

60 red books	70 white shirts	80 grey coats	90 yellow tickets	100 blue suits
101 black and grey hats	102 green passports	103 black umbrellas	104 white handbags	105 orange ties
106 brown and white dogs	107 blue pens	108 red cars	109 green dresses	101 yellow blouses

What colour are your tickets ? Are they white ?

Our tickets aren't white. They are yellow.

What colour are your passports? Are they blue?

Our passports aren't blue. They are green.

What colour are your blouses ? Are they orange?

Our blouses aren't orange. They are yellow.

What colour are your dresses? Are they brown?

Our dresses aren't brown. They are green.

What colour are your hats? Are they green and red?

Our hats aren't green and red. They are black and grey.

What colour are your pens? Are they red?

Our pens aren't red. They are blue.

What colour are your handbags? Are they grey?

Our handbags aren't grey. They are white .

What colour are your coats? Are they black?

Our coats aren't black. They are grey.

What colour are your shirts? Are they blue?

Our shirts aren't blue. They are white.

What colour are your ties? Are they red?

Our ties aren't red. They are orange.

Vocabularies | 词汇

◆ Russian /'rʌʃən/ adj. & n. 俄罗斯人

Russia /'rʌʃə/ n. 俄罗斯

◆ grey /grei/ adj. 灰色的

greyish /'greɪʃ/ adj. 带灰色的 浅灰色的

allow /ə'laʊ/ v. 允许 容许 许可 准许 给予 承认

allow for 顾及 估计到 体谅

allow doing : Smoking is allowed

allow sb. to do sth. : You are allowed to smoke.

allow 喜欢用被动语态 : sb. be allowed to do sth.

allowable /ə'laʊəb(ə)l/ adj. 允许的 容许的 承认的 可免税的

allowance /ə'laʊəns/ n. 津贴 补贴 免税额 补助 v. 发津贴

willow /'wɪləʊ/ n. 柳树

willowy /'wɪləʊi/ adj. 修长苗条的 婀娜多姿的

pillow /'pɪləʊ/ n. 枕头 靠垫 v. 枕着

pillowcase /'pɪləʊ.keɪs/ n. 枕头套

wallow /'wɒləʊ/ v. 放纵 沉湎 打滚 n. 打滚嬉戏

swallow /'swɒləʊ/ v. 吞下 咽下 吞没 n. 燕子 吞咽

swallow up 吞下去 卷进去 耗尽

marshmallow /'mɑːʃ.meləʊ/ n. 棉花糖 = cotton candy

marsh /mɑːʃ/ n. 湿地 沼泽

sallow /'sæləʊ/ adj. 灰黄的 蜡黄的 土色 灰黄色的

◆ yellow /'jeləʊ/ adj. 黄色的 黄色人种的 n. 黄色 黄种人

yellowish /'jeləʊɪʃ/ adj. 微黄色的 发黄的

yell /jel/ n. v. 大喊 叫喊 吼叫 at

shallow /'ʃæləʊ/ n. 浅滩 浅处 v. 变浅薄 adj. 浅的 肤浅的 浅薄的

shallowness n. 浅 肤浅 浅薄

shallow-water 浅水 deep-water 深水 深海的

follow /'fɒləʊ/ v. 遵循 跟随 跟着 追随 n. 跟随

follow by 后面有

follow-on n. 随后发生的事 继任者 adj. 后继的

follow through 坚持到底

follow up 把...探究到底 回答

follow-up adj. 重复的 补充的 接着的 n. 后续行动 后续事物

follower /'fɒləʊə/ n. 追随者 信徒 拥护者

following /'fɒləʊɪŋ/ n. 如下 下列 下述 adj. 接着的 下述的 下列的

hollow /'hɒləʊ/ n. 孔 洞 凹陷处 坑洼处 v. 挖

adj. 中空的 空心的 凹陷的

hollow out 挖空; 挖出

hollowness n. 中空 空心度 凹度 多孔性

mellow /'meləʊ/ adj. 柔和丰富的 醇香的 甘美的 老练的

v. 使成熟 使颜色柔和 使酒更加醇香

◆ these /ðiːz/ pron. 这些 (this 的复数)

those /ðəʊz/ pron. 那些 (that 的复数)

◆ Dutch /dʌtʃ/ adj. & n. 荷兰人 荷兰语

Holland /'hɒlənd/ n. 荷兰 (旧称, 只代表一个省, 已弃用)

Netherlands n. 荷兰 (国家) 从 2020 年启用

Netherlander /nɛðərləndər/ n. 荷兰人



lack /læk/ v. 缺乏 没有 不足 短缺 n. 缺乏 短缺 匮乏
lack of 缺乏

lackey /'læki/ n. 仆人 用人 听差 跟班 v. 侍候 奉承

◆ luck /lʌk/ n. 运气 幸运 好运 侥幸

lucky /'lʌki/ adj. 有好运的 运气好的 幸运的 侥幸的

lucky dog 幸运儿 lucky day 幸运日

luckily /'lʌkɪli/ adv. 幸亏 侥幸 运气不错 幸运地 幸好 幸运的是

unlucky /ʌn'lʌki/ adj. 不幸的 倒霉的 不走运的 不吉利的

unluckily /ʌn'lʌkɪli/ adv. 不幸地 不幸的是 不幸地 遗憾地 倒霉地

bless you 保佑你

break your leg = good luck

◆ black /blæk/ adj. 黑色的

blacken /'blækən/ v. 变黑 抹黑 丑化 诽谤

black and blue 遍体鳞伤 鼻青脸肿

black eye 黑眼圈 鼻青脸肿

Life is always let us be black and blue all over, but afterwards,
the injured local will become our most strong place.

生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们
最强壮的地方。

black and white 白纸黑字

black /blæk/ 黑

white /waɪt/ 白

grey /gre/ 灰

red /red/ 红

brown /braʊn/ 棕色

orange /'ɔrændʒ/ 桔子 橙色

pink /pɪŋk/ 粉

purple /'pɜ:p(ə)l/ 紫色

green /grɪn/ 绿

blue /blu:/ 蓝

yellow /'jeləʊ/ 黄

◆ red /red/ adj. 红色的

redde n /'red(ə)n/ v. (使) 变红

reddish /'redɪʃ/ adj. 微红的 略带红色的

red cross 红十字会 red meat 红肉 (指牛肉 羊肉等)

red line 拒绝改变立场的问题或要求

range /reɪndʒ/ n. 区间 射程 靶场 一系列 v. 徘徊 变动 包括 排序

range from 范围自 ...

rangeland n. 放牧地

ranger /'reɪndʒə/ n. 园林管理员 护林人

arrange /ə'reɪndʒ/ v. 安排 排列 整理 布置

arrange for 约会 安排

arrange to 准备

arranged marriage 包办婚姻

arranger n. 乐曲改编者 筹备者 安排者

arrangement /ə'reɪndʒmənt/ n. 安排 布置 整理 排列

rearrange /,riə'reɪndʒ/ v. 重新排列 重新安排 改变位置

rearrangement n. 重排 重新排列 重新安排 重新配置

◆ orange /'ɔrændʒ/ adj. 橘黄色的

orange-red 橙红

oral /'ɔ:rəl/ adj. 口头的 用口的 口腔的 口服的 口语的

orally /'ɔ:rəli/ adv. 口头上

Oral English 英语口语 = Spoken English

oracle /'ɔrək(ə)l/ n. 预言 先知 神谕

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using a or an.

完成以下句子，用冠词 a 或 an 填空。

Examples:

It is _____ Swedish car. It is a Swedish car.

She is _____ air hostess. She is an air hostess.

1 It is _____ English car.

2 It is _____ Japanese car.

3 It is _____ Italian car.

4 It is _____ French car.

5 It is _____ American car.

6 Robert is not _____ teacher.

B Write questions and answers using our.

模仿例句提问并用 our 来回答。

Example:

books/red

What colour are your books? Our books are red.

1 shirts/white 2 coats/grey 3 tickets/yellow

4 suits/blue 5 hats/black and grey 6 passports/green

7 umbrellas/black 8 handbags/white 9 ties/orange

10 dogs/brown and white 11 pens/blue 12 cars/red





Lesson 17 How do you do? 你好!



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What are Michael Baker and Jeremy Short's jobs? 迈克尔·贝克和杰里米·肖特是做什么工作的？

MR. JACKSON: Come and meet our employees, Mr. Richards.

谓 连 谓 定 宾 呼

come-came-come v. 来；meet-met-met v. 见；employee n. 雇员；employ v. 雇佣；employer n. 雇佣者；
来见见我们的雇员，理查兹先生。

MR. RICHARDS: Thank you, Mr. Jackson.

谓 宾 呼

谢谢，杰克逊先生。

MR. JACKSON: This is Nicola Grey, and this is Claire Taylor.

主 系 表 连 主 系 表

这是介绍他人的句型 This is + 人名；

这位是尼古拉·格雷，这位是克莱尔·泰勒。

MR. RICHARDS: How do you do?

招呼语

How do you do? 用于初次见面，比 Hello, Hi 更正式，一般用同样的话回答；Nice to meet you 用于初次与同学，朋友等非正式场合；

你们好！

MR. RICHARDS: Those women are very hard-working. What are their jobs?

主 系 状 表 表 系 定 主

those pron. adj. 那些 - that (these - this); women - woman 的复数 n. 妇女 女人；man-men n. 男人；work hard 努力工作；hard work 艰苦的工作；hard-working adj. 勤奋的；What are their jobs? = What do they do? What are they? 他们是做什么工作的？

那些女人很勤快。她们是做什么工作的？

MR. JACKSON: They're keyboard operators.

主 系 表

keyboard operator n. 电脑录入员，这是个合成词，复数只需要在最后一个单词上加s；keyboard n. 键盘；operator n. 操作人员（以 or, er 结尾的名词大多代表某种人或职业：teacher, learner, employer）；operate v. 操作；operation n. 操作；⊗ They're not keyboard operators. ② Are they keyboard operators?

她们是电脑录入员。

MR. JACKSON: This is Michael Baker, and this is Jeremy Short.

主 系 表 连 主 系 表

这位是迈克尔·贝克，这位是杰里米·肖特。

MR. RICHARDS: How do you do?

招呼语

你们好！

MR. RICHARDS: They aren't very busy! What are their jobs?

主 系 状 表 表 系 主

busy adj. 忙的；询问工作还可以用 What do you do? What line of work are you in? What are you?

他们不是很忙吧！他们是做什么工作的？

MR. JACKSON: They're sales reps. They're very lazy.

主 系 表 主 系 状 表

sales reps n. 推销员 sales representatives 的缩写形式，常用于口语；lazy adj. 懒惰的；

他们是推销员，他们非常的懒。

MR. RICHARDS: Who is this young man?

表 系 定 定 主

young adj. 年轻的 年纪小的；youth n. 青春 青年人；man n. 男人（复数 men）；

这个年轻人是谁？



MR. JACKSON: This is Jim. He's our office assistant.

主 系 表 主 系 定 表

assistant n. 助手 助理 = helper; assist v. 帮助 = help; assistance n. 帮助 = help; office assistant 办公室干杂务的工作人员; ⊗ This is not Jim. He is not our office assistant. ? Is this Jim? Is he our office assistant?

他是吉姆，是我们办公室的内勤人员。

Vocabularies | 词汇

employ /ɪmˈplɔɪ/ v. 使用 雇用 运用 应用 n. 使用 雇用 服务 工作

employable /ɪmˈplɔɪəb(ə)l/ adj. 称职的 可雇用 被雇用

◆ employee /ɪmˈplɔɪˈiː/ n. 雇员 受雇者 雇工 = worker

employer /ɪmˈplɔɪər/ n. 雇主 雇用者 老板 = boss

employment /ɪmˈplɔɪmənt/ n. 就业 工作 职业 雇佣

unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ n. 失业 失业人数 无业

between jobs 失业 行业中

under /ˈʌndər/ prep. 根据 不足 小于 在 ... 下面 adj. 较低的 下面的

underemployed /ˌʌndərɪmˈplɔɪd/ adj. 就业不足的 大材小用 半失业

underemployment /ˌʌndərɪmˈplɔɪmənt/ n. 未充分就业

self-employed /ˌself ɪmˈplɔɪd/ adj. 个体经营的 单干的 自雇的

self-employment n. 自我创业 自谋职业 自雇 自体经营

deploy /dɪˈplɔɪ/ v. 部署 利用 【军事】展开

deployment /dɪˈplɔɪmənt/ n. 部署 展开 使用 运用

train /treɪn/ n. 火车 队列 v. 训练 培训 教育

trainer /ˈtreɪnər/ n. 教练员 教员 运动鞋

trainee /ˈtreɪni/ n. 实习生 接受培训者 见习生 受训者 学员

on-the-job 工作着的 在职的 on-the-job training 在职培训

off-the-job 脱岗 off-the-job training 脱岗培训

◆ man /mæn/ n. 男人 (men)

◆ office /ˈɒfɪs/ n. 办公室 处 办事处 公司 事务所

in office 在任 在位 在办公 take office 就职

He was very hard-working while in office. 他在任时非常努力工作。

officer /ˈɒfɪsər/ n. 官员 官员 主任

officiate /əˈfɪʃi,et/ v. 执行职务 主持会议 主持仪式

officious /əˈfɪʃəs/ adj. 爱指手画脚发号施令的 好管闲事的

official /əˈfɪʃ(ə)l/ adj. 官方的 公务的 公事的 正式的 n. 官员

officially adv. 正式地 官方地 公开地 依据法规

officialdom /əˈfɪʃ(ə)ldəm/ n. 官僚 当官的人

official seal 公章

unofficial /ˌʌnəˈfɪʃ(ə)l/ adj. 未经批准的 非官方正式的 非公事的

unofficially adv. 非正式地

formal /ˈfɔrm(ə)l/ adj. 正规的 庄重的 正式的

informal /ɪnˈfɔrm(ə)l/ adj. 非正式用语 不正式的 (in 否定前缀)

hard /hɑrd/ adj. 坚固的 坚硬的 结实的 难做的 adv. 努力地 艰难地

hard drive 硬盘驱动器 = hard disk/disc 硬盘

hard currency 硬通货 hard core 核心力量 骨干 中坚力量

hardy /ˈhɑdi/ adj. 能吃苦耐劳的 适应力强的 耐寒的 能越冬的

hardly /ˈhɑdli/ adv. 几乎没有 几乎不 刚刚 简直不 才 仅仅

English is hardly hard. 英语几乎不难。

hardly ever 几乎从不 很少

harden /ˈhɑrd(ə)n/ v. 硬化 更严肃 (使) 更坚定 使变得无情

hard-fought adj. 努力争取来的 艰苦斗争的

hardness /ˈhɑdnɪs/ n. 硬度 硬性 坚固 困难

hardship /ˈhɑdʃɪp/ n. 艰难 困苦 拮据

hardihood n. 大胆 刚毅 傲慢 健壮

hardiness /ˈhɑdɪnəs/ n. 强壮 抗性 大胆 勇气

hardline /ˈhɑd.laɪn/ adj. 强硬路线的 n. 强硬路线 强硬派

hardback /ˈhɑd,bæk/ n. 精装书

hardcover /ˈhɑd,kʌvər/ adj. (书籍) 精装的

hard-bitten /hɑd ˈbɪt(ə)n/ adj. 不易对付的

hard-boiled /hɑd ˈbɔɪld/ adj. 煮老的 煮硬的 不动感情的

hard-earned /ˈhɑd,ɜrnd/ adj. 辛勤挣来的 来之不易的

hard-won adj. 经奋斗或努力得到的 来之不易的

hard-headed adj. 坚定而不感情用事的 精明冷静的

hardheaded adj. 冷静的 讲究实际的 精明的 顽固的

hard-hit adj. 受失业问题打击最严重的 受到沉重打击的

hard-hitting /hɑd ˈhɪtɪŋ/ adj. 直言不讳的 单刀直入的

◆ hard-working /ˈhɑ:dˈwə:kiŋ/ adj. 勤奋的 = hardworking

hardwork n. 艰苦的工作

hard-pressed adj. 处于强大压力的 很难做某事

hard-fought adj. 艰苦斗争的 激烈战斗的

hard-to-reach adj. 难接近的 n. 难以接近

hardwood /ˈhɑd,wʊd/ n. 硬木 硬杂木 adj. 硬树木的

hardware /ˈhɑd,wər/ n. 硬件 硬件设备 五金制品

software /ˈsɔf(t),wər/ n. 软件

kitchenware /ˈkɪtʃən,wər/ n. 厨房用具

silverware /ˈsɪlvər,wər/ n. 银器

glassware /ˈglæs,wər/ n. 玻璃器皿 玻璃制品

Oral English | 口语

I'm / My name is ...

May I introduce myself? / Allow me to introduce myself.

I'm pleased / honoured to introduce myself.

This is ... / Come and meet my friend.

May I introduce ... to you?

I'd like you to know / meet ...

Sorry, I don't think we've met. I wonder if you can tell me / let me know your name.

Can/could you introduce yourself? / Would you like to make yourself known to others?

Sorry, I didn't catch your name. Would you please tell me your name?

introduce /ɪntrəˈdʊs/ v. 推行 采用 实施 引见

introduction /ɪntrəˈdʌkʃ(ə)n/ n. 引进 导论 引言 采用 简介 前言

introductory /ɪntrəˈdʌkt(ə)ri/ adj. 序言的 引导的 介绍的 入门的

pleased /plɪzd/ adj. 高兴的 满意的 愉快的

honour /ˈanər/ n. 荣誉 荣幸 尊敬 光荣 v. 尊敬 给予表扬

catch /kætʃ/ v. 抓住 捕捉 捕获 (-caught - caught)



sell /sel/ v. 出让 转让 出售 售卖 (- sold- sold)
 sell off 廉价出清 廉价出售 卖清
 sell out 卖完 脱销 背叛 欺骗
 sell to 卖给
 sellout /'sel,aʊt/ n. 满座的演出 脱销 售缺
 seller /'selər/ n. 卖方 销售者 卖者
 best seller 畅销书 畅销货 畅销品 = best-seller, bestseller
 best-selling adj. 最畅销的
 blockbuster/'blɒk,bʌstər/ n. 非常成功的书或电影 一鸣惊人的事物
 ♦ sales reps /'seilz-'reps/ 推销员 = sales representative 销售代表
 Root_sent_B1_L67 - representative
 sales force 销售人员
 sales manager 销售经理 销售主管
 sales promotion 推销 促销活动 销售推广
 sales contract 售货合同
 sales department 销售部门
 sale n. 销售 出售 大减价 销售量
 for sale 待售 供出售 出售的 = on sale
 out of stock 售完 没有存货
 This book is for sale . 这本书供出售。
 saleable /'seɪləb(ə)l/ adj. 适销的 有销路的

assist /ə'sɪst/ v. 协助 帮助 援助 促进 支援 assist in 帮助
 This book can assist your English study.
 这本书可以帮助你的英语学习。
 assistance /ə'sɪstəns/ n. 帮助 援助 支持
 Thank you for your assistance/ help . 谢谢你的帮助。
 ♦ assistant /ə'sɪstənt/ n. 助理 助手 助教 adj. 助理的 副的
 shop assistant 售货员
 teaching assistant 教学助理 assistant coach 副教练
 assistant manager 助理 副经理 assistant professor 助理教授
 assistantship /ə'sɪstəntʃɪp/ n. 助手职位 助理职位

consist /kən'sɪst/ v. 一致 并存 共存 由...组成
 consist in 在于 consist of 由...组成 consist with 符合 一致
 consistent /kən'sɪstənt/ adj. 一致的 始终如一的 连续的 持续的
 consistently adv. 一向
 consistence n. 浓度 黏度 无矛盾 始终一贯
 consistency /kən'sɪstənsi/ n. 一致性 连贯性
 inconsistent /,ɪnkən'sɪstənt/ adj. 不一致 相矛盾 反复无常的
 inconsistent with 和...不一致
 inconsistently adv. 不一致地
 inconsistency n. 不一致 前后矛盾 不一致的事物
 inconsistency n.inconsistence” 的变体
 inconstancy n. 反复无常 无规则 无信义

desist /dɪ'sɪst/ v. 停止 结束

insist /ɪn'sɪst/ v. 坚持 坚决要求 坚持说 固执己见
 insist on 坚持 强调
 insistent /ɪn'sɪstənt/ adj. 坚决要求的 坚持的 固执的 持续不断的
 insistence n. 坚持 坚决主张 坚决要求 强调
 insistence /ɪn'sɪstəns/ n. 坚持 坚决要求 固执

persist /pə'sɪst/ v. 保持 持续存在 维持 顽强地坚持
 persist in 坚持
 persistent /pə'sɪstənt/ adj. 执著的 不屈不挠的 坚持不懈的 连绵的
 persistence /pə'sɪstəns/ n. 坚持 持续存在 锲而不舍 维持
 persistency n. 坚持 固执 持久 顽固

resist /rɪ'zɪst/ v. 抵制 抵抗 抵挡 反抗
 resistant /rɪ'zɪstənt/ adj. 抵抗的 有抵抗力的 抵制的 阻止的
 water-resistant adj. 有抗水作用的 防水的
 resistance /rɪ'zɪstəns/ n. 电阻 抵抗 阻力 抗力
 resister n. 抵制者 抗拒者 反抗者
 resistive adj....的 耐...的 电阻的
 resistivity n. 电阻系数 抵抗力 电阻率
 resistor /rɪ'zɪstər/ n. 电阻器

exist /ɪg'zɪst/ v. 存在 生存 实际上有
 exist in 存在于...中
 existence /ɪg'zɪstəns/ n. 存在 生活方式 实有
 existent /ɪg'zɪstənt/ adj. 存在的 实有的
 existential /,egzɪ'stenʃ(ə)l/ adj. 关于人类存在与人类存在有关的
 existentialism n. 存在主义
 existentialist /,egzɪ'stenʃ(ə)lɪst/ n. 存在主义者
 coexist /,kouɪg'zɪst/ v. 共存 (尤指) 和平共处 = co-exist
 coexistence /,kouɪg'zɪstəns/ n. 共存 共处 = co-existence

subsist /səb'sɪst/ v. 生存 供养 活下去 有效 维持生活
 subsistence /səb'sɪstəns/ n. 生存 生计 存在 勉强维持生活





Lesson 18 What are their jobs? 他们是做什么工作的？



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

100 sales reps	200 keyboard operators	300 mechanics
400 engineers	500 hairdressers	600 teachers
700 customs officers	800 taxi drivers	900 nurses
1,000 air hostesses	1,001 housewives	1,002 milkmen
1,003 postmen	1,004 policemen	1,005 policewomen

What are their jobs? Are they mechanics?

They aren't mechanics. They are sales reps.

What are their jobs? Are they keyboard operators?

They aren't keyboard operators. They are nurses.

What are their jobs? Are they postmen?

They aren't postmen. They are milkmen.

What are their jobs? Are they policewomen?

They aren't policewomen. They are air hostesses.

What are their jobs? Are they milkmen?

They aren't milkmen. They are hairdressers.

What are their jobs? Are they Customs officers?

They aren't Customs officers. They are engineers.

What are their jobs? Are they hairdressers?

They aren't hairdressers. They are taxi drivers.

What are their jobs? Are they engineers?

They aren't engineers. They are teachers.

What are their jobs? Are they policewomen?

They aren't policewomen. They are housewives.

What are their jobs? Are they nurses?

They aren't nurses. They're keyboard operators.

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using He, She, We or They.

完成以下句子，用 He, She, We 或 They 填空。

Example:

Those men are lazy. _____ are sales reps.

Those men are lazy. They are sales reps.

1 That man is tall. _____ is a policeman.

2 Those girls are busy. _____ are keyboard operators.

3 Our names are Britt and Inge. _____ are Swedish.

4 Look at our office assistant. _____ is very hard-working.

5 Look at Nicola. _____ is very pretty.

6 Michael Baker and Jeremy Short are employees. _____ are sales reps.

B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

(mechanics)/sales reps

What are their jobs?

Are they mechanics on sales reps?

They aren't mechanics. They're sales reps.

1 (keyboard operators)/air hostesses

2 (postmen)/policemen

3 (policewomen)/nurses

4 (customs officers)/hairdressers

5 (hairdressers)/teachers

6 (engineers)/taxi drivers

7 (policewomen)/keyboard operators

8 (milkmen)/engineers

9 (policemen)/milkmen

10 (nurses)/housewives

Fill in the blanks 填空：

1. I have _____ sister. _____ name is Britt. _____ likes music. She works in _____ office. _____ job is very easy. _____ really loves her job.

2. Look, the young man is Tim. _____ works with us. He is _____ office boy. He is wearing a shirt. _____ shirt is white. He drives _____ Italian car.

3. — How _____ your mother? — _____ mother is very fine, thank you. And _____?

— I _____ very well, thanks.

4. A: How do you do?

B: _____.

A: I want to buy _____ skirt. Could you help me?

B: Sure. _____ do you like best?

A: Green. Do you have any? Oh, I'd like this one.

B: OK. Here you _____.

翻译小练习：（语法 — 名词所有格）

我们的书 他父亲的法国汽车 爱丽丝的裙子 他们的行李箱



G

R

1

2

3

4

Lesson 19 Tired and thirsty 又累又渴



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why do the children thank their mother? 为什么孩子们向母亲致谢?

MOTHER: What's the matter, children?

表 系 主 呼

What's the matter? = Tell me what's wrong. 怎么啦? What's wrong?; matter n. 事件 问题; children n. 儿童, 是 child 复数;
怎么了, 孩子们?

GIRL: We're tired...

主 系 表

tired adj. 在这里是形容词作表语 (be tired of 对 ... 厌烦); ⊗ We aren't tired. ② Are we tired?
我们累了。。

BOY: ... and thirsty, Mum.

连 表 呼

and conj. 连词, 连接并列对等关系的各种句子成分; thirsty adj. 口渴的; thirst n. 口渴; thirty 三十;
口也渴了。。。。

MOTHER: Sit down here. Are you all right now?

谓 状 系 主 表 状

sit v. 就坐; down adv. 向下; all n. 所有的一切; right adj. 好 可以; now adv. 现在 如今; ✓ You are all right now. ⊗
You are not all right now.
坐在这儿吧。你们现在好些了吗?

BOY: No, we aren't.

答 主 系

No, we aren't. 一般疑问句的否定回答; aren't = are not; ✓ Yes, we are.
不, 还没有。

MOTHER: Look! There's an ice cream man.

谓 谓 定 主

look v. 看 瞧; ice n. 冰; cream n. 乳酪 奶油; ice cream n. 冰淇淋; ice cream man 卖冰淇淋的人; There's = There is 某处
有某物; ⊗ There is not an ice cream man. ② Is there an ice cream man?
瞧! 有个卖冰淇淋的。

MOTHER: Two ice creams please. Here you are, children.

宾 插入语 表 主 系 呼

请拿两份冰淇淋。拿着, 孩子们,

CHILDREN: Thanks, Mum.

谓 呼

谢谢, 妈妈。

GIRL: These ice creams are very nice.

主 系 状 表

these pron. 这些, this 的复数 (those 那些 - that); nice adj. 好吃的 美味的; ⊗ These/those ice creams are not very
nice. ② Are These/those ice creams very nice?
这些冰淇淋真好吃。

MOTHER: Are you all right now?

系 主 表 状

询问某人身 体 心情 感觉等状况 = Are you OK? How are you now? How are you doing now? ; ✓ You are all right now.
⊗ You are not all right now.
你们现在好了吗?

CHILDREN: Yes, we are, thank you!

答 主 系 谓 宾

是的, 现在好了, 谢谢您!



Vocabularies | 词汇

◆ matter /'mætə/ n. 事情

What's the matter? 怎么了?

What's the matter with you? 你怎么了?

What's the matter with the children? 孩子们怎么了?

What's the matter with your mother? 你妈妈怎么了?

It doesn't matter. 没关系。

affair /ə'fer/ n. 事情, 风流事件, 风流韵事

business /'biznəs/ n. 商业, 事情

businessman 商人

businesswoman 女商人

It's none of your business. 不管你的事!

scatter /'skætə/ v. 撒 四散 驱散 撒播 n. 散落 三三两两 零零星

scatterplot n. 分布图

plot /plət/ n. 阴谋 密谋 故事情节 布局 v. 密谋 暗中策划 标出 绘制

plotter n. 阴谋家 秘密策划者 描绘器

utter /'ʌtə/ v. 说 出声 讲 adj. 完全的 十足的 彻底的

utterly /'ʌtəli/ adv. 全然地 绝对地

uttermost /'ʌtə,moust/ adj. 最远的 最大限度的

utterance /'ʌt(ə)rəns/ n. 话语 说话 用言语的表达 言论

shutter /'ʃʌtə/ n. 百叶窗 活动护窗 快门 v. 给...装上百叶窗

mutter /'mʌtə/ v. 轻声低语 喃喃而语 咕哝地抱怨 n. 咕哝 抱怨

gutter /'gʌtə/ n. 阴沟 檐沟 天沟 路旁排水沟 v. 忽明忽暗 摇曳不定

butter /'bʌtə/ n. 黄油 奶油 v. 涂黄油于

butter on 涂布 butter up 讨好 恭维

buttercream n. 黄油乳脂

butterfly /'bʌtə,flaɪ/ n. 蝴蝶 无常的人 轻薄浮浅的人

fly-flew-flown v. 飞翔 飞行 飞逝 n. 苍蝇 adj. 机灵机警的 不会上当的

tire /taɪr/ n. 轮胎 v. 疲劳 厌倦 疲倦 精疲力竭

tire out 使疲倦到极度 be tired of 厌烦

◆ tired /taɪəd/ adj. 累, 疲乏 be tired of 厌倦某人某物

tiresome /'taɪrsəm/ adj. 讨厌的 令人厌烦的 烦人的 累人的

tireless /'taɪrləs/ adj. 不知疲倦的 不觉疲劳的 精力充沛的

tirelessly adv. 不辞辛劳 不屈不挠地 不眠不休

tiredness n. 疲劳 疲倦 疲惫 劳累

retire /rɪ'taɪr/ v. 退职 (使) 退休 就寝 撤退 n. 退隐

retiree /rɪ.taɪ'ri/ n. 退休人员 退休者 养老族

retirement /rɪ'taɪrmənt/ n. 退休 退休生活 退职 退休年龄

pension /'penʃ(ə)n/ n. 养老金 退休金 抚恤金

pensioner /'penʃ(ə)nər/ n. 领养老金 (或退休金、抚恤金) 者

allowance /ə'laʊəns/ n. 津贴 补贴 免税额 限额 v. 给...发津贴

alimony /'æli,mouni/ n. 离婚赡养费 生活费 (男方给女方的钱)

compensation /,kəmpən'seɪʃ(ə)n/ n. 补偿 赔偿

welfare /'wel,fə/ n. 福利 (政府给予的) 安全与健康

◆ boy /bɔɪ/ n. 男孩

boy friend 男朋友 girl friend 女朋友

boycott /'bɔɪ,kat/ v. 抵制 拒绝购买或使用 参加 n. 联和抵制

◆ right /raɪt/ adj. 好 可以 恰当 正常

n. 右 正确 权利 右边 (left /left/ n. 左边)

v. 纠正 改正 把...扶正

adv. 马上 正常 正好 顺利

right away 立刻 马上 = right now

right here 即刻 就是这里 此时此地 = here and now

right angle 直角 right back 马上回来

right hand 亲信 得力的助手

right-handed /,raɪt 'hændəd/ adj. 惯用右手的 供右手使用的

left-handed /left 'hændəd/ adj. 惯用左手的 左撇子的

rightly n. 右派 保守派 反动派

rightly /'raɪtli/ adv. 正确地 正当地 公正地 应该

rightness /'raɪtnəs/ n. 诚实 正义 正直 公正

rightist /'raɪtɪst/ n. 右派人士 右翼分子

leftist /'leftɪst/ n. 左派人士 左翼分子

rightmost adj. 最右边的 最右面的

leftmost adj. 最左边的 最左面的 最左的

righteous /'raɪtʃəs/ adj. 公正的 正直的 正当的

righteousness /'raɪtʃəsənəs/ n. 正义 公义 正直

rightful /'raɪtf(ə)l/ adj. 正确的 公正的 合法的 正当的 正义的 正直的

rightfully adv. 正当地 正直地 合法地

right-wing adj. 右翼的 右派的

left-wing adj. 左翼的 左的

wrong /rɒŋ/ adj. 出错 搞错 不道德 错误的 adv. 不对 不正确 错误地

wrongful /'rɒŋfəl/ adj. 不公正的 不道德的 不合法的

wrongfully /'rɒŋfəli/ adv. 不妥地 错误地 不正当

rectify /'rektə,faɪ/ v. 纠正 矫正 改正

rectification /,rektɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 校正 矫正

right a wrong 纠正错误 平反昭雪

put/set sb./sth. to rights 纠正 改正 收拾 恢复秩序

in sb's own right 凭自身的资格或努力

do right by sb. 公平对待 to treat sb. fairly

right and left 到处 处处 = everywhere

(not) in sb. right mind 精神正常 (或不正常)

give sb's right arm for sth./to do sth. 不惜任何代价

serve sb. right 罪有应得 某人活该

all right 好的 That's all right. 没关系。

Are you all right? 你好了吗?

Are you all right now? 你现在好了吗?

Is your brother all right now? 你兄弟现在好吗?

Are the children all right now? 孩子们现在好吗?

◆ bright /braɪt/ adj. 鲜艳的 光亮地 明亮地 聪明的 鲜艳夺目的

bright red 鲜红色 bright yellow 明黄色 bright blue 宝蓝色

bright-eyed /braɪt 'aɪd/ adj. 兴致勃勃的 精神奋发的

brightly /'braɪtli/ adv. 明亮地 爽朗地 笑容满面地 明亮的 灿烂地

brighten /'braɪt(ə)n/ v. 使快活 使发光 快活起来 有希望 使更艳丽

brightness /'braɪtnəs/ n. 亮度 明亮 光泽度 明度 明亮度

thirst /θɜːrst/ n. 渴望 口渴 渴求 v. 渴 for

◆ thirsty /'θɜːsti/ adj. 渴 渴望 渴求 for sth.

thirstily adv. 口渴地 渴望着 athirst /ə'θɜːst/ adj. 渴望的 +for




child /tʃaɪld/ n. 儿童 小孩 子女 儿子
 child abuse 摧残儿童 虐待儿童
 childbearing /'tʃaɪld,berɪŋ/ n. 分娩 生孩子 = child-bearing
 childbirth /'tʃaɪld,bɜːθ/ n. 分娩 生孩子
 birth /bɜːθ/ n. 出生 诞生 分娩 出身
 give birth to 出生 使发生
 She gave birth to a healthy baby girl. 她生了一个健康的女孩。
 childcare /'tʃaɪldkeə/ n. 儿童保育 保育事业 = child-care
 child-welfare n. 保育事业
 childhood /'tʃaɪld,hʊd/ n. 童年 幼年 孩童时期
 childish /'tʃaɪldɪʃ/ adj. 孩子的 孩子气的 稚嫩的 幼稚的
 childlike /'tʃaɪld,lʌk/ adj. 孩子般的 童稚的 单纯的 天真无邪的
 childless /'tʃaɪldləs/ adj. 无子女的 无后代的
 ◆ children /'tʃɪldrən/ n. 孩子们 (child 的复数)
 baby /'beɪbi/ n. 婴儿 宝贝
 babe /beɪb/ n. 婴儿 心肝儿
 infant /'ɪnfənt/ n. 刚出生的婴儿 adj. 初期的 初创期的
 infancy /'ɪnfənsi/ n. 婴儿期 初期 幼儿期 初创期
 infanticide /ɪn'fæntɪsaɪd/ n. 杀婴 (罪) 杀婴犯
 infantile /'ɪnfən,tʌɪl/ adj. 孩子气的 婴儿的 幼儿的
 infantry /'ɪnfəntri/ n. 步兵 (总称) = infantryman
 twin /twɪn/ n. 双胞胎
 orphan /'ɔːrfən/ n. 孤儿 v. 使成为孤儿
 orphanage /'ɔːrfənədʒ/ n. 孤儿院
 ◆ Mum /mʌm/ n. 妈妈 (儿语)
 Dad n. 爸爸 爹爹

sit-sat-sat /sɪt/ v. 坐 蹲 开庭 担任
 sit back 松劲休息 不活动
 sit by 袖手旁观 坐在一旁
 ◆ sit down /'sit-daʊn/ 坐下 住定 占有
 sit in 占座抗议
 sit on 压制 责备 审理 (案件等) 调查
 sit tight 按兵不动 耐心等待时机
 sit-ups 仰卧起坐
 sitting room = sitting-room = living room 起居室
 sitting /'sɪtɪŋ/ n. 会议 一次 一次
 sitter /'sɪtər/ n. 摆姿势让人画像 (或拍照) 的人 得分良机
 situate /'sɪtʃu,ert/ v. 使位于 使坐落于 将...置于 使联系
 situation /ˌsɪtʃu'eɪʃ(ə)n/ n. 情况 〈正式〉工作 地点
 seat /sit/ v. 坐 向...提供座位 就座 落座 n. 座位 臀部 有...座位的
 seat belt n. 安全带 = seatbelt
 belt /belt/ n. 皮带 腰带 传动带 v. 猛击 狠打 飞奔 飞驰
 One Belt One Road 一带一路
 Seattle n. 西雅图 (美国城市)
 ice /aɪs/ n. 冰 冰块 冰场
 icy /'aɪsɪ/ adj. 冰冷的 凛冽的 冰天雪地的 结冰的
 cream /kri:m/ n. 奶油 精华 面霜 adj. 奶油色的 淡黄色的
 ◆ ice cream /'aɪs-'kri:m/ 冰淇淋
 Ice Age 冰期 冰川期 冰河时代
 Stone Age 石器时代
 Bronze Age 青铜时代
 ice lolly n. 冰棍 冰棒
 iceberg /'aɪs,bɜːrg/ n. 冰山
 ice cube n. 小冰块

Grammar in use | 语法

● there be 句型：表示某处有某物
 there is + 可数名词的单数 / 不可数名词
 there are + 可数名词的复数形式
 肯定句：There is a tie on the desk. 桌子上有一个领带。
 否定句：There is not a tie on the desk. 桌子上没有一个领带。
 疑问句：Is there a tie on the desk? 桌子上有一个领带吗？
 肯定回答：Yes, there is. 否定回答：No, there isn't.
 肯定句：There are five books in the box. 盒子里有 5 本书。
 否定句：There are not five books in the box. 盒子里没有 5 本书。
 疑问句：Are there five books in the box? 盒子里有 5 本书吗？
 肯定回答：Yes, there are. 否定回答：No, there aren't.
 ● 常见方位介词 prep.：
 on prep. 在 ... 上面 (接触表面)
 over prep. 在 ... 上面 (不接触表面，如桥)
 in prep. 在 ... 里面 to 去 into 强调过程 out of 从里面出来
 across prep. 穿过 through prep. 穿过街道；
 under prep. 在 ... 之下 beside prep. 旁边 (近一点)
 near prep. 旁边 (远一点的地方)
 between prep. 两者之间 among prep. 在...中间 (两者以上)
 介词用法：
 跟在 be 动词之后
 跟在一些不及物动词之后 :go to school /church

● 定冠词 the
 1 指特定的某些人或某些事物
 2 指双方都提到的人或物
 3 在上文提到过的人或物
 4 世界上独一无二的事物前
 5 用在序数词和形容词最高级前边
 6 用在普通名词构成的专有名词前：the Great Wall 长城
 7 用在习惯用语中；
 in the morning /afternoon/ evening
 on the left/right ... 在左 / 右边
 at the back... 在 ... 后边
 in (the) front of ... 在 ... 前边
 the day before yesterday 前天
 the day after tomorrow 后天
 all the same 都一样
 不用冠词的情况：
 名词前已有作定语作用的：this that my your some any
 名词表示一些、类、或事物时
 在星期，月份，季节，节日前，在三餐饭和球类运动前
 在称呼语或表示头衔的名词前；





Lesson 20 Look at them! 看看他 / 它们!



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

105 They're clean.

106 They're dirty.

217 They're hot.

218 They're cold.

321 They're fat.

322 They're thin.

433 They're big.

434 They're small.

545 They're open.

546 They're shut.

657 They're light.

658 They're heavy.

769 They're old.

770 They're young.

881 They're old.

882 They're new.

998 They're short.

999 They're tall.

1,000 They're are short.

1,001 They're long.

Look at that boy's shoes. Are they dirty?

They aren't dirty. They are clean.

Look at those postmen. Are they cold?

They aren't cold. They are hot.

Look at those hairdressers. Are they thin?

they aren't thin. They're fat.

look at those shoes. Are they small?

They aren't small. They are big.

Look at those shops. Are they shut?

They aren't shut. They're open.

Look at those cases . Are they heavy?

They aren't heavy. They're light.

Look at grandmother and grandfather. Are they young?

They aren't young. They are old.

Look at those hats? Are they new?

They aren't new. They're old.

Look at those policemen. Are they short?

They aren't short. They are tall.

Look at those trousers. Are they long ?

They aren't long. They're short.

Vocabularies | 词汇

◆ big /big/ adj. 大的 巨大的 给人印象深的 重大的 严重的

big apple 纽约市的别称 = New York

big deal 了不起 至关重要的事或物 [口语] = big gun

big shot 大人物 大亨 = tycoon

bigness n. 巨大 规模大 声名显赫的大人物

biggie /'bɪgi/ n. 要的人或事物 大事 大人物

bigot /'bɪɡət/ n. 偏执者

bigoted /'bɪɡətəd/ adj. 顽固盲从的 偏执的

bigotry /'bɪɡətɹi/ n. 顽固盲从 偏执

ambiguous /æm'biɡjuəs/ adj. 模棱两可的 含混不清的 不明确的

ambiguity /,æmbrɪ'ɡjuəti/ n. 歧义 模棱两可 不明确 一语多义

dig /dɪɡ/ v. 喜欢 寻找 掘 凿 n. 挖苦 轻戳 嘲讽

dig in 戳进 苦干 坚持主张

dig into 掘进 钻研 用去 吃

dig out 挖出 查出事实

dig up 查出 偶然发现 开垦 采掘

digger /'dɪɡər/ n. 挖掘机 挖掘者

digit /'dɪdʒɪt/ n. 数位 拇指 脚趾

digital /'dɪdʒɪt(ə)l/ adj. 数码的 数字式的 数字显示的

digital camera 数码照相机

digitally adv. 用数字计算方法 数位地

digitize /'dɪdʒɪtaɪz/ v. 使数据数字化

digitizer n. 数字化仪 数字转换器 数字化设备

digitization n. 数字转换 数字化

◆ shoe /ʃu:/ n. 鞋子

shoebbox /'ʃu,baks/ n. 鞋盒 狭小的房间 蜗居

shoelace /'ʃu.leɪs/ n. 鞋带

shoeless adj. 没有鞋的 不穿鞋的

shoemaker /'ʃu.meɪkər/ n. 鞋匠 制鞋工人

watchmaker /'watʃ.meɪkər/ n. 钟表匠 钟表制造人 修表匠

mall /mæl/ n. 商场

◆ small /smɔ:l/ adj. 小的 年幼的 小型的

small talk 寒暄 闲谈 聊天

smallness n. 小 些微 小规模 低贱

smallish /'smɔ:lɪʃ/ adj. 相当小的 颇小的

small-business 小型商业 个体户

small-time adj. 不太重要的 不高明的

small-town adj. 乡镇气的 保守狭隘的 落后闭塞的 小城镇的

small-cap 小盘股

small-scale adj. 小型的 小范围的 小规模

scale /skeɪl/ n. 秤 比例尺 范围 刻度 v. 攀登 到达...顶点 去鳞

scale back 按比例减少 = scale down 按比例缩减

scale out 超过尺寸范围 超差

scale up 增加 扩大 提高

smallpox /'smɔl.pəks/ n. 天花

◆ heavy /'hevi/ adj. 重的 沉的 比一般严重的 大而结实的

heavily /'hevɪli/ adv. 沉重地 大量地 在很大程度上

heaviness n. 沉重 抑郁 不活泼 疲倦

heavy duty 重型的 耐用的 关税重的 heavy rain/snow 大雨 / 雪

heavy selling 抛售

heavy-handed adj. 缺乏同情心的 冷酷的 强暴的 高压的

heavy-handedness n. 笨手笨脚

heavysset adj. 身体强壮的 身材矮胖的

heavy-metal 重金属

heave /hiv/ v. 拖 n. 举 起伏 拖 拉

heaven /'hev(ə)n/ n. 天堂 天国 天空 极乐之地

heavenly /'hev(ə)nli/ adj. 天国的 天堂的 天空的 十分舒适的

heavenward /'hev(ə)nwərd/ adj.adv. 向天上的 向天空的



◆ long /lɒŋ/ adj. 长的 长时间的 长久的 v. 渴望 long for
long ago 从前 老早 = long long ago, once upon a time
long before 很久以前 老早以前 = long since
long haul 费时费力的工作 : It's going to be a long haul.
long-lasting adj. 持续久的 耐久 耐用的
long-standing adj. 长期存在的 为时甚久的
long-awaited adj. 等待 (或期待) 已久的
long-delayed adj. 被长期耽搁的
long-distance adj. 长途的 长距离的 长途运作的
long-range adj. 远距离的 远程的 长远的 长期的
long-established adj. 被长期制定的
long-held adj. 根深蒂固的 长期持有的
long-lived adj. 寿命长的 长寿的 经久耐用的 持久的
long-lost adj. 长时间没见面的 杳无音信的
long-running adj. 持续时间长的
long-winded adj. 冗长的 气息长的 = tedious
long-haired adj. 长发的
in the short/long run 在短 / 长期看来
long-term adj. 长期的 长远的 长期有效的
long-time adj. 为时甚久的 长期的
long-shot n. 高风险的赌注 可能性极小的事
longing /'lɒŋɪŋ/ n. 热望 adj. 渴望的 热望的
longingly /'lɒŋɪŋli/ adv. 馋涎欲滴地
longish /'lɒŋɪʃ/ adj. 稍长的 较长的
longevity /lən'dʒevəti/ n. 寿命 长寿 长命 持久

along /ə'lɒŋ/ prep. 沿着 顺着 靠着...边 adv. 一起 向前 越来越
along with 与...一道 与...一起 伴随 和...一起
all along 自始至终 一直都 一路 始终 一贯
alongside /ə'lɒŋsaɪd/ prep. 在...旁边 沿着...的边 与...一起 与...同
时 adv. 在...的侧面 与...并排
beside /br'saɪd/ prep. 在.....旁边 靠近 在...附近
elongate /ɪ'lɒŋgeɪt/ v. 拉长 使延长 引出 adj. 延长的 细长的
elongation n. 伸长 延长线 伸张度

belong /br'lɒŋ/ v. 属于 适应 合得来
belong to 归于 归属 属于 附属
belong with 属于 归于 与
belonging /br'lɒŋɪŋ/ n. 财产 所有物 行李 附件 归属 归属感
a sense of belonging 归属感
belongings /br'lɒŋɪŋz/ n. 所有物 财产 行李

longitude /'lɒndʒɪtʊd/ n. 经度
longitudinal /lɒndʒɪtʊd(ə)nəl/ adj. 纵的 纵向的 纵观的 经度的
longitudinally adv. 纵向

attitude /'ætɪtʊd/ n. 态度 看法 我行我素的作派 姿势
altitude /'æltɪtʊd/ n. 海拔 海拔高度 高程
aptitude /'æptɪtʊd/ n. 天赋 天资 天生的才能
longitude /'lɒndʒɪtʊd/ n. 经度
latitude /'lætətʊd/ n. 纬度 纬度地区 选择的自由
ineptitude /ɪ'neptɪtʊd/ n. 无能 缺乏技巧 笨拙
solitude /'sələtʊd/ n. 独处 独居
gratitude /'grættɪtʊd/ n. 感激之情 感谢
multitude /'mʌltɪtʊd/ n. 众多 群众 人群 大量
plentitude /'plentɪtju:d/ n. 充足 丰富 完全
fortitude /'fɔrtɪtʊd/ n. 刚毅
magnitude /'mæɡnətʊd/ n. 震级 巨大 重大 重要性
institute /'ɪnstɪtʊt/ n. 机构建筑 v. 建立 实行 开始
constitute /'kɒnstɪtʊt/ v. 构成 组成 设立 被算作
prostitute /'prəstɪtʊt/ n. 卖淫者 v. 滥用才能 糟蹋自己 adj. 卖淫的
destitute /'destɪtʊt/ adj. 没有 贫困的 贫穷的 赤贫的

pair /per/ n. 对 一对 一双 对子 一副 v. 配对 使成对 配对
trousers /'traʊzə/ n 裤子 a pair of trousers [固定搭配]
jeans /dʒɪnz/ n. 牛仔裤
pants /pænts/ n. 短裤
shoe /ʃu:/ n. 鞋子

◆ light /laɪt/ adj. 轻的 明亮的 有自然光的 浅色的 n. 光 光线 v. 点燃
lightning /'laɪtnɪŋ/ n. 闪电 雷电 adj. 闪电般的 迅速的
thunder /'θʌndə/ v. 打雷 n. 雷 雷声
lightly /'laɪtli/ adj. 轻轻地 轻率地 轻柔地
lightness /'laɪtnɪs/ n. 轻 轻松 轻浮 敏捷 亮度 明度
lightless /'laɪtlɪs/ adj. 无光的 不发光的 无光照
lighten /'laɪt(ə)n/ v. 减轻 减轻重量 变成淡色 使高兴
sunlight /'sʌn.laɪt/ n. 阳光 日光
moonlight /'mu:n.laɪt/ n. 月光

enlighten /ɪn'laɪt(ə)n/ v. 启发 开导 阐明
enlightening /ɪn'laɪtnɪŋ/ adj. 发人深省的
enlightened adj. 开明的 有见识的
enlightenment /ɪn'laɪt(ə)nmənt/ n. 启迪 启发 开导 开明
enlightenment movement 启蒙运动

alight /ə'laɪt/ adj. 容光焕发 燃烧 着火 兴奋 v. 降落 飞落
blight /blaɪt/ n. 疫病 不利因素 v. 损害 妨害 陷害

delight /dɪ'laɪt/ n. 高兴 快乐 乐趣 愉快 v. 使高兴 使愉快 使快乐
delightful /dɪ'laɪtfəl/ adj. 使人快乐的 令人愉快的 宜人的
delightfully adv. 令人高兴地

flight /flaɪt/ n. 飞行 坐飞机的旅行 班机 逃走 v. 在空中飞行
flight attendant 空中乘务员 机上乘务员
flight number 班机编号
boarding pass 登机牌 登机证 登机卡
flightless /'flaɪtləs/ adj. 不能飞的
flighty /'flaɪti/ adj. (女子) 反复无常的

slight /slaɪt/ n.v. 轻视 侮慢 冷落 adj. 轻微的 略微的 细小的
slightly /'slaɪtli/ adv. 稍微 略微

◆ grandfather /'ɡrænd'fa:ðə/ n. 祖父 外祖父
◆ grandmother /'ɡræn'mʌðə/ n. 祖母 外祖母



◆ open /'əʊpən/ adj. 开着的 公开的 开放 营业 坦诚 v. 打开 开启
opening /'əʊp(ə)nɪŋ/ n. 开幕式 开始 开口
openly /'əʊpənli/ adv. 公开地 毫不隐瞒地
opener /'əʊp(ə)nər/ n. 开瓶器 开场白 开启的工具 揭幕赛
openness /'əʊpənəʊs/ n. 开放 坦率 开阔 诚实
eye-opener n. 大开眼界 恍然大悟 迷人的人
eye-opening adj. 使人惊奇的
open-door n. 门户开放
open-ended adj. 无限制的 无确定目标的 无期限的
broad-minded adj. 愿意听取他人意见的 胸怀宽阔的 有气量的
narrow-minded adj. 气量小的 小心眼的 狭隘的
open-minded adj. 愿意考虑不同意见的 思想开明的
closed-minded adj. 保守的
unopened /ʌn'əʊpənd/ adj. 未开启的 未打开的
reopen /ri'əʊpən/ v. 重新开业 重新开放 重新处理 再次开始

◆ shut /ʃʌt/ adj. 关着的 关闭 关门 停业 合拢 v. 关闭 关上
shut down 使关闭 停业 关机 停工
shutdown /'ʃʌt,daʊn/ n. 关闭 停工 停业 倒闭
shut off 隔离 中止 堵塞 中断 shutoff n. 中止 堵塞 中断 关闭
shut out 关在外头 遮得看不见 shutout n. 完胜
shut up 关上 监禁 密藏 停止

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using am, is or are.

抄写以下句子，用 am, is 或 are 填空。

Example:

Those children _____ thirsty.

Those children are thirsty.

1 Those children _____ tired.

2 Their mother _____ tired, too.

3 That ice cream man _____ very busy.

4 His ice creams _____ very nice.

5 What's the matter, children? We _____ thirsty.

6 What's the matter, Tim? I _____ tired.

B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

his shoes/(dirty)/clean

Are his shoes dirty or clean?

They're not dirty. They're clean.

1 the children/(tired)/thirsty

3 the hairdressers/(thin)/fat

5 the shops/(shut)/open

7 grandmother and grandfather/(young)/old

8 their hats/(old)/new

10 his trousers/(short)/long

2 the postmen/(cold)/hot

4 the shoes/(small)/big

6 his cases/(heavy)/light

9 the policemen/(short)/tall





Lesson 21 Which book? 哪一本书?



Listen to the tape then answer this question.

听录音, 然后回答问题。

Which book does the man want? 这位男士要哪本书?

MAN: Give me a book please, Jane.

谓 间宾 直宾 插入语 呼

这是祈使句也叫无主句, 表示请求及建议的一些句子, 祈使句的真正主语是 you, 但省略了; 双宾语: me 是间接宾语 [一般为宾格代词], a book 是直接宾语 [一般为事物], 间接宾语在大多数情况下置于直接宾语之前, 如果间接宾语在后, 间接宾语前必须加 to 或者 for, 表示动作对什么人而做, 因此, 此句可改成 Give a book to me. ; book n. 书 v. 订购;

请拿本书给我, 简。

WOMAN: Which book?

定 宾

Which book? 哪一本? 全句未省略: Which book do you want? 你想要哪一本书?; which pron. 哪一个, 后跟单数复数名词均可; 哪一本?

WOMAN: This one?

宾

This one 是 Do you want this one? 的略写; one 一个, 在句中的 one 是不定代词, 表示 book, one 可代替上文出现过的名词 (人或物), 复数形式 ones ;

是这本吗?

MAN: No, not that one. The red one.

答 状 表 定 宾

No, I don't want that one. I want the red one. 我不想要那个。我想要红色的那个。

不, 不是那本, 是那本红皮的。

WOMAN: This one?

宾

Do you want this one? 你想要这个吗? one 避免重复提到前文已提到的东西, 这里指代 This book ;

这本吗?

MAN: Yes, please.

答 插入语

Yes, please give me this one. 是的, 给我那个。

是的, 请给我。

WOMAN: Here you are.

表 主 系

给你。

MAN: Thank you.

谓 宾

谢谢。

Vocabularies | 词汇

◆ give /giv/ v. 给 交给 赠送 赠与 - gave - given

give a hand 帮助 提供帮助

Can you give me a hand? 你可以搭把手吗?

give away 赠送 分发 放弃 泄露 出卖

give back 归还 返回

give in 让步 屈服 投降 = give up

give birth to 生育 出生 引起 产生

She just gave birth to a beautiful girl. 她刚生了一个漂亮的女孩。

giver /'gɪvə(r)/ n. 给予者 赠与者 捐助机构

caregiver /'ker.gɪvər/ n. 照顾者 看护者 看护人

care /ker/ v. 关心 关怀 在意 关注

for /fər/ prep. 对 因为 为了 由于 conj. 因为 由于

forgive /fər'gɪv/ n. 原谅 宽恕 请原谅 对不起 饶恕 免除 赦免

forgive - forgave - forgiven

forgiving /fər'gɪvɪŋ/ adj. 宽宏大量的 宽容的

forgiveness /fər'gɪvnəs/ n. 宽恕 原谅 宽宏大量 饶恕 赦免

forgivable /fər'gɪvəb(ə)l/ adj. 可原谅的 可宽恕的

unforgivable /ʌnfə(r)'gɪvəb(ə)l/ adj. 不可原谅的 难以饶恕的

I ask you for your forgiveness if I made some unforgivable mistakes in this book. 如果我在本书中出了一些不可原谅的错误, 我请大家给予谅解。



◆ one /wʌn/ pron. 一个 (复数 ones)

one after another 一个又一个地 挨次 相继 = one after the other

one and all 全都 无论谁都

one another pron. 互相

one by one 一个一个 一个一个地

one half 一半 二分之一

once /wʌns/ adv. 一次 曾经 仅一次 根本 conj. 一旦 一...就 当...时候

n. 一次 adj. 从前的

once again/more 再三 再一次 = once and for all

once for all 一劳永逸地 永远地 彻底地

once in a blue moon 难得 罕见 千载难逢

once in a while 偶尔 有时 时不时

once upon a time 从前 很久很久以前 古时候 = long long ago

once-in-a-lifetime 一劳永逸地 一不做 千载难逢的

at once 马上 立即 即刻 立刻

once-in-5,000 year 五千年一遇 (中间的数字可以自由的置换)

Torrential Downpour continues in China's 'Once-in-5,000 year rainstorm'. 中国五千年一遇的暴雨继续。[from NPR]

once-over n. 浏览一遍 扫视 草草看一遍

give sb/sth a/the once-over 匆匆打量 随便看一眼

◆ which /wɪtʃ/ pron. 哪一个 哪些 哪一些 那一个

whichever /wɪtʃˈevə(r)/ adv. 无论哪个 无论哪些 pron. 无论哪一个

You can learn English in the way whichever you like.

你可以用你喜欢的任何方式来学英语。

witch /wɪtʃ/ n. 女巫 巫婆

witch hunt 政治迫害 捕风捉影的事

bitch /bɪtʃ/ n. 母狗 泼妇 婊子 (骂人的话)

big /bɪg/ 不仅指物理量的大小, 还指精神方面的大小

This is a big box.

Dengxiaoping is a big man. 邓小平是个大人物。

large /lɑːdʒ/ 更多指物理量的大小。

There is a large woman.

large man

little /ˈlɪt(ə)l/ 指物理量的小, 暗含一种喜爱的意思

Look at that little girl. 瞧! 那个小女孩。

small /smɔːl/ 单指物理上的小

small person 卑鄙小人

Grammar in use | 语法 双宾语

●双宾语: 有些动词后面跟直接宾语和间接宾语, 直接宾语指的是动词所涉及的物, 间接宾语是指受益于动词所表示行为的人。

一些动词后面常跟双宾语, 这类动词有 give, show, bring, read, pass, send, lend, tell, ask, leave, teach, write, buy, sing 等。

give me a book, book 是直接宾语, me 是间接宾语; 通常, 物是直接宾语, 人是间接宾语

Give me a book. = Give a book to me.

间接宾语大多数情况下置于直接宾语之前, 如果间接宾语在后, 间接宾语前必须加 to (表示动作对什么人而做) 或 for (表示动作为什么人而做)

Can you give me an apple? = Can you give an apple to me?

Can you buy me an apple? = Can you buy an apple for me?

give /ɡɪv/ v. 给 交给 赠送 赠与 -gave-given

show /ʃəʊ/ v. 表明 证明 给...看 出示 展示 shown

bring /brɪŋ/ v. 带来 拿来 取来 携带 引起 导致 -brought-brought

read /riːd/ v. 读 阅读 朗读 读懂 -read -read

pass /pæs/ v. 通过 传递

send /send/ v. 发送 打发 派遣 传送 -sent-sent

lend /lend/ v. 借给 给予 借出 -lent -lent

tell /tel/ v. 告诉 说 讲述 知道 -told-told

ask /ɑːsk/ v. 问 要求 请 询问

leave /liːv/ v. 离开 离去 遗弃 丢弃 -left -left

teach /tiːtʃ/ v. 教 教导 教授 教育 -taught -taught

write /raɪt/ v. 编写 写信 写作 书写 -wrote -written

buy /baɪ/ v. 购买; 收买 贿赂 -bought -bought

sing /sɪŋ/ v. 演唱 -sang -sung

Oral English | 口语

●如何打破交流中的僵局 How to Break the Ice

◆ Introducing a new topic of conversation 引出话题

By the way, ... 顺便说一句

I forget to mention that ... 我忘记说 ...

◆ Giving your responses during the talk 交流中做出反应

You can smile, nod your head and have the eye contacts. Also

you can say like these: 你可以微笑, 点头, 跟人眼神交流, 你也可以说:

Good for you! 真好! Really? 真的吗?

You don't say! 真想不到

I am with all ears. 我洗耳恭听。

Yes. 是的 I think so. 我也这样认为。I see. 我明白了。

Please tell me more. 请告诉我多一些; 请说得再详细点。

Glad to hear that. 很高兴听您这么说。

Sorry to hear that. 很抱歉听到这些 (安慰别人)。

Couldn't agree more. 再同意不过了。

◆ Interrupting 适时打断

I'm sorry to disturb you, but may I ask a question?

抱歉打扰到您, 我可以问个问题吗?

Let's be open here! 让我们开门见山的说吧。

Can we have a chat before? 我们在 ... 之前, 可以说会话吗?





Lesson 22 Give me/him/her/us/them a ... Which one?

给我 / 他 / 她 / 我们 / 他们一 ... 哪一 ...?

Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1,001 (dirty)

1,002 (clean)

1,003 (empty)

1,004 (full)

1,005 (large)

1,006 (small)

1,007 (big)

1,008 (little)

1,009 (new)

1,010 (old)

1,011 (sharp)

1,012 (blunt)

1,013 (new)

1,014 (old)

1,015 (large)

1,016 (small)

Give me a cup please.

Which one? This dirty one?

No, not this dirty one. That clean one.

Give me a glass please.

Which one? That full one?

No, not that full one. This empty one.

Give me a bottle please.

Which one? This large one?

No, not this large one. That small one.

Give me a box please.

Which one? That little one?

No, not that little one. This big one.

Give me a tin please.

Which one? This new one?

No, not this new one. That old one.

Give me a knife please.

Which one? That blunt one?

No, not that blunt one. This sharp one.

Give me a spoon please.

Which one? This new one?

No, not this new one. That old one.

Give me a fork please.

Which one? That small one?

No, not that small one. This large one.

Vocabularies | 词汇

◆ empty /'empti/ adj. 空的 空洞的 说话不算数的 v. 倒空 腾空

empty-handed adj. 空手的 空手而归 徒手的

emptiness /'emptinəs/ n. 空虚 空旷 空无 空地

◆ large /la:dʒ/ adj. 大的 大规模的 大量的 巨大的 n. 大

at large 整个 全部 总地 一般地 未被捕获的 自由的

A bad man at large 一个逃跑的坏人

by and large 大体上 总体上

larger than life 杰出的 与众不同的 夸张的 引人注目的

large-scale adj. 大规模的 大批的 大范围的

largely /'lɑ:dʒli/ adv. 多半 在很大程度上 主要地

largesse /lar'dʒes/ n. 慷慨解囊 施舍

enlarge /ɪn'lɑ:dʒ/ v. 扩大 扩展 增大 扩充

enlargement /ɪn'lɑ:dʒmənt/ n. 扩大 扩展 增大 扩充

◆ little /'litl/ adj. 小的 可怜的 年幼的 adv. 一点 一些 少量 少许

n. 小 一点点

little by little 一点点地 慢慢地

little more than 和...一样 [无差别]

little-known adj. 很少人知的 不出名的

belittle /brɪ'lɪt(ə)l/ v. 贬低 小看 = look down upon/on sb.

litter /'lɪtər/ n. 垃圾 v. 乱扔 使乱七八糟 使凌乱 使遍布

litterbin /'lɪtəbɪn/ n. 垃圾桶 垃圾箱

dustbin /'dʌs(t)bɪn/ n. (常置于房外的) 垃圾桶

dust /dʌst/ n. 粉尘 尘埃 尘土 v. 擦灰 掸去 刷去

bin /bɪn/ n. 垃圾箱 (有盖) 大容器

letter /'letər/ n. 信 字母 函 v. 用字母标明

letter of credit 信用证 信用状

letterhead /'letər.hed/ n. 信头

◆ sharp /ʃɑ:p/ adj. 尖的 锋利的 急剧的

sharply /'ʃɑ:(r)pli/ adv. 急剧地 严厉地 明显地 尖刻地

sharp-eyed adj. 眼尖的 目光敏锐的

sharpness /ʃɑ:pnes/ n. 锐度 尖锐 锐利 高音

sharpen /'ʃɑ:pən/ v. 锐化 削尖 磨快 加强

sharpener /'ʃɑ:p(ə)nər/ n. 磨具 削具 卷笔刀 铅笔刀

◆ small /smɔ:l/ adj. 小的

smallness /smɔ:lnes/ n. 小 些微 小规模 低贱

◆ big /bɪg/ adj. 大的 重大的 严重的

bigness /'bɪgnəs/ n. 巨大 规模大 伟大 大体积

◆ blunt /blʌnt/ adj. 钝的 嘴直的 直言的 v. 使减弱 使降低效应

bluntly /'blʌntli/ adv. 直言不讳地 坦率地 直率地

bluntness /'blʌntnəs/ n. 钝 率直 迟钝 钝化率

blunder /'blʌndər/ n. 愚蠢 (或粗心) 的错误 v. 犯愚蠢的错误

◆ box /bɒks/ n. 盒子 箱子

boxer /'bɒksə(r)/ n. 拳击手 装箱机 装箱工

box office 票房 售票处

◆ glass /glɑ:s/ n. 杯子

glassy /'glɑ:si/ adj. 像玻璃一样的 光滑的 玻璃状的

glassy-eyed adj. 眼睛无神的 目光呆滞的

glassware /'glɑ:s.weə(r)] / n. 玻璃器皿 玻璃制品 料器

hardware /'hɑ:d.wer/ n. 硬件 硬件设备 五金制品

software /'sɔ:f(t).wer/ n. 应用软件 计算机软件

hard /hɑ:d/ adj. 坚固的 坚硬的 结实的 难做的

soft /sɔft/ adj. 软的 柔软的



◆ fork /fɔ:k/ n. 叉子 岔路 耙 v. 分岔 用叉子叉起食物 用叉举起
fork out 交出
forkful n. 一叉子的量 spoonful 一勺的量 mouthful n. 一口
fort /fɔ:t/ n. 堡垒 要塞 城堡 兵营 v. 设要塞保卫
forte /'fɔ:(r)teɪ/ n. 专长 特长
fortitude /'fɔ:rtɪtʊd/ n. 刚毅

◆ spoon /spu:n/ n. 勺 匙 调羹 v. 用勺舀
spoonful /'spunfʊl/ n. 一勺的量
spoonly adj. 傻气的 愚蠢的 过于多愁善感的 痴恋的 n. 傻子 痴情汉
spook /spuk/ n. 鬼 间谍 特工 v. 吓 惊吓 受惊
spooky /'spuki/ adj. 怪异吓人的 阴森可怖的

◆ cup /kʌp/ n. 茶杯 奖杯
cuppa /'kʌpə/ n. 一杯茶 = a cup of tea
cupboard /'kʌbə(r)d/ n. 橱柜 密室
cupcake /'kʌpkɛɪk/ n. 纸杯蛋糕
cupid /'kju:pɪd/ n. 爱神丘比特
cupidity /kju'pɪdəti/ n. 贪心 贪婪
cape /keɪp/ n. 披肩 披风 短斗篷 海角 岬
Cape Town 开普敦

◆ bottle /'bɒtl/ n. 瓶子 v. 装入瓶中
bottleneck /'bɒt(ə)l,nek/ n. 障碍 瓶颈 v. 限制 交通堵塞
bottler n. 装瓶机 灌瓶机 bottle opener 开瓶器

battle /'bæt(ə)l/ n. 战斗 战役 战争 v. 斗争 竞争 抗争 with
battlefield /'bæt(ə)l,fɪld/ n. 战场 沙场 斗争的领域
field /fi:ld/ n. 场 字段 领域 田 adj. 田间的 野外的 实地的
battleground /'bæt(ə)l,graʊnd/ n. 战场 论争的主题
ground /graʊnd/ n. 地面 土 土地 土壤 v. 触海底 使停飞 罚不准出门
battleship /'bæt(ə)l,ʃɪp/ n. 战列舰

◆ tin /tɪn/ n. 罐头 罐头盒 白铁桶 adj. 锡制的
tiny /'taɪni/ adj. 极小的 微小的 微量的 n. 小孩子
can /kən/ n. 罐 一听

◆ knife /naɪf/ n. 刀子 (knives 复数) v. 用刀伤害

◆ full /fʊl/ adj. 满的 充满的 大量的 n. 完全 极盛时
full-blown adj. 盛开的 充分发展的
full-blooded adj. 感情强烈的 猛烈的 精力旺盛的 热情的
full-fledged adj. 羽毛丰满的 发育充分的 有充分资格的
full-grown adj. 长足了 长成的 成熟的
full-length adj. 全身的 足本的 长及地面的 落地的
full-time adj. 全职的 全日的 = fulltime
part-time adj. 部分时间的 兼职的 adv. 兼任地 兼职地 = parttime
part-time job 兼职的工作
full house 客满 full moon 满月 full name 全名
full of 总的说来 充满 充斥 不断
full range 全范围的 满度
fully /'fʊli/ adv. 充分地 完全地 足足 全部地
fullness /'fʊlnəs/ n. 丰满 深浓 圆润
in full 详细地 全部地
fulsome /'fʊlsəm/ adj. 过分恭维的 谄媚的 感谢过头的
fulness /'fʊlsəmɪs/ n. 虚情

full /fʊl/adj,adv. 充满的 完全的 丰富的 完美的 详尽的 丰满的 满的 装
满的, 常与 of 连用, 些法表示完全的 吃饱的 过饱的
fill vt. 装满注满 充满 填充 弥散 供给 满足 vi 装满 n. 满足 饱 充分,
fill 常用作动词, 与 with 连用 注满 装满 也表示填充补缺

fulfill /fʊl'fɪl/ v. 履行 实现 完成
fulfilling /fʊl'fɪlɪŋ/ adj. 充实的 令人满意的
unfulfilled /ʌn'fʊl'fɪld/ adj. 未满足的 未实现的 未兑现的 壮志未酬的
fulfillment /fʊl'fɪlmənt/ n. 实现 履行 完成 满足 成就

fill /fɪl/ v. 填满 满足 弥漫 担任 n. 填满...的量 足够...的量
fill in 填充 填写 fill out 填写表格等 变胖 长胖
fill with 充满
filler /'fɪlər/ n. 填充物 充数的东西
landfill /'lænd,fɪl/ n. 废物填埋地

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using His, Her, Our or Their.

完成以下句子, 用 His, Her, Our 或 Their 填空。

Example:

Is this Tim's shirt? No, it's not. _____ shirt is white.

Is this Tim's shirt? No, it's not. His shirt is white.

1 Is this Nicola's coat? No, it's not. _____ coat is grey.

2 Are these your pens? No, they're not. _____ pens are blue.

3 Is this Mr. Jackson's hat? No, it's not. _____ hat is black.

4 Are these the children's books? No, they're not. _____ books are red.

5 Is this Helen's dog? No, it's not. _____ dog is brown and white.

6 Is this your father's tie? No, it's not. _____ tie is orange.

B Write questions and answer.

模仿例句写出相应的对话。

Example:

book/(this blue)/that red

Give me a book please.

Which one? This blue one?

No, not this blue one. That red one.

Here you are.

Thank you.

1 cup/(this dirty)/that clean 2 glass/(this empty)/that full

3 bottle/(this large)/that small 4 box/(this big)/that little

5 tin/(this new)/that old 6 knife/(this sharp)/that blunt

7 spoon/(this new)/that old 8 fork/(this large)/that small





Lesson 23 Which glasses? 哪几只杯子?



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Which glasses does the man want?

MAN: Give me some glasses please, Jane.

谓 间宾 定 直宾 插入语 呼

在 Give me some glasses 中，动词 give 后面有两个宾语，即直接宾语 some glasses 和间接宾语 me；人称代词作宾语时要用人称代词的宾格，如：me (I 的宾格)，us (we 的宾格)，you (you 的宾格)，him (he 的宾格)，her (she 的宾格)，them (they 的宾格) 和 it (it 的宾格)；glass n. 杯子；some pron. 有些 若干 部分 adj. 一些 少许 若干；

请拿给我几只玻璃杯，简。

WOMAN: Which glasses?

定 宾

Which glasses do you want? 你想要哪几个杯子？

哪几只？

WOMAN: These glasses?

宾

Do you want these glasses? 你想要这几个杯子？these pron. 这些 (this 的复数，that - those pron. adj. 那 - 那些)；是这几只吗？

MAN: No, not those. The ones on the shelf.

答 状 表 主 状

No, I don't want those. I want the ones on the shelf. ; shelf n. 架子 搁板；thoser 指代 those glasses; ones 指代 glasses; 不，不是那几只。是架子上的那几只。

WOMAN: These?

宾

= These ones? Do you want these?

这几只？

MAN: Yes, please.

答 插入语

= Please give me those. Please give those to me. 请给我那些。

是的，请拿给我。

WOMAN: Here you are.

表 主 系

给你。

MAN: Thanks.

谓

谢谢。

Vocabularies | 词汇

◆ on /ɒn/ prep. 在...之上

she /ʃi:/ pron. 她

◆ shelf /ʃelf/ n. 架子 搁板

shelf life 保存期

sheriff /'ʃerɪf/ n. 县治安官 警长 郡长

Grammar in use | 语法 英语中修饰成分的位置

在汉语中名词的修饰成份都放在名词前边

在英语中，形容词修饰名词时，修饰成份都放在名词前边，但由一个介词短语或句子修饰的名词时，这个修饰成份应放在名词后边：

一只漂亮的小鸟：a beautiful bird

一本桌子上的书：a book on the desk

我昨天看到的那个男孩 the boy I saw yesterday.

作定语的词一般为形容词，介词短语作后置定语

句子必须要有谓语，一般谓语由动词充当，这个动词可能是 be 动词，也可能是不及物动词也可能是实物流词

I am your love. 我是你的爱。

I love you. 我爱你。



代明形容词↴		数量形容词↴		性状形容词↴						名词↴			
1↴	2↴	3↴	4↴	5↴	6↴	7↴	8↴	9↴	10↴	11↴			
用于冠↴ <u>词前的</u> ↴ 形容词↴	冠词↴	序数↴	基数↴	性质↴ 状态↴	大小↴	新旧↴ 温度↴	颜色↴	国籍↴	材料↴	名词↴			
	指示代词↴				长短↴					动名词↴			
	物主代词↴				形状↴								
	不定代词↴												
All↴	the↴	first↴	one↴	good↴	big↴	old↴	blue↴	English↴	wood↴	box↴			
Both↴	A(n)↴	second↴	two↴	bad↴	small↴	new↴	yellow↴	Indian↴	stone↴		↴		
	this↴								cage↴				
↴ Such↴ ↴	that↴	↴	↴	↴	round↴	↴	↴	↴		Iron↴			
	your↴				↴					cold↴	↴	↴	↴
	Some↴												
										↴			

形容词 ADJECTIVES

定义：形容词是用来修饰名词的词，描述名词的性质、外观、特点等。

功能：形容词可以做定语、表语或补助语。

分类：主要分为两类：描绘性形容词和限定性形容词。

- 描绘性形容词主要用来描绘大、小、新旧、颜色、质量等。
- 限定性形容词主要用来限定所修饰词的数量、距离及范围所属等。

1. 当形容词修饰单数可数名词时，必须与冠词连用：

a lovely girl, the naughty boy

2. 形容词可与系动词连用，做表语，说明主语的性状。常用系动词有：be, become, seem, appear, feel, look, taste, smell, sound, remain, go, turn, keep, stay, etc.

The dish tastes delicious.

The music sounds sweet.

The milk went bad.

小心陷阱 feel, smell, taste, look, keep 有时可以用作实义动词，并可以用副词修饰。

He looked me up and down carefully.

I tasted the soup slowly to see whether it was salty.

3. 形容词用作后置定语。（简单理解：一般的形容词修饰名词时放在名词前面，但有些形容词修饰名词时放在名词的后面）

a river navigable（一条可通航的河）

sight visible 可见的景象

person responsible（负责人）注意：responsible person（有责任心的人）

the best way possible（尽可能好的办法）

the number necessary（必要的数量）

the people present（在场的人）

4. 只能作表语的形容词

1. 某些表示健康状况的形容词。

well（身体好的），ill（病的），faint（虚弱的），poorly（身体不好的）

示例：His mother has been ill for a long time.

特别注意：sick 是个特例。它既可做表语，又可做定语。

He is sick for a couple of days.（他病两三天了）

He is a sick person.（他是个病人。）

2. 某些以 a- 开头的形容词。

如：afraid（害怕的），alone（独自的），alive（活着的），asleep（睡着的），awake（醒着的），

aware（意识到的）

The old man is alone in the house.（老人一个人在家。）



The teacher is alive with enthusiasm. (这位老师热情洋溢。)

He is asleep in his mother's arms. (他在母亲的怀抱中睡着了。)

I have been aware of the difficulty. (我已经意识到了困难。)

5. 当一系列形容词修饰名词时，须注意排列顺序：代明形容词 + 数量形容词 + 性状 形容词 + 名词。（下图看起来费劲，看透了绝对实用）



Lesson 24 Give me /him /her/us/them some... Which ones?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1,117 pens/on the desk	1,218 ties/on the chair	1,319 spoons/on the table
1,420 plates/on the cupboard	1,521 cigarettes/on the television	1,622 boxes/ on the floor
1,723 bottles/on the dressing table	1,824 books/on the shelf	1,925 magazines/on the bed
	2,000 newspapers/on the stereo	

Give me some pens please.

Which ones?

The ones on the desk.

Give me some ties please.

Which ones?

The ones on the chair.

Give me some spoons please.

Which ones?

The ones on the table.

Give me some plates please.

Which ones ?

The ones on the cupboard.

Give me some cigarettes please.

Which ones?

The ones on the television.

Give me some boxes please.

Which ones?

The ones on the floor.

Give me some bottles please.

Which ones?

The ones on the dressing table.

Give me some books please.

Which ones?

The ones on the shelf.

Give me some magazines please.

Which ones ?

The ones on the bed.

Give me some newspapers please.

Which ones?

The ones on the stereo.

Vocabularies | 词汇

◆ desk /desk/ n. 课桌

desktop /'desk.təp/ n. 电脑桌面

wallpaper /'wɔ:l.pəɪpər/ n. 壁纸 墙纸 桌面背景

able /'eɪb(ə)l/ adj. 会 有 为 能 有本事的

be able to do sth. 有能力做某事

able-bodied /,eɪb(ə)l 'bɒdɪd/ adj. 健康的 健壮的 体格健全的

ability /ə'bɪləti/ n. 能力 能够 才能 能干

unable /ʌn'eɪb(ə)l/ adj. 无法 没有所需技能 未能

disable /dɪs'eɪb(ə)l/ v. 使丧失能力 使伤残 使无效 使不能运转

disability /,dɪsə'bɪləti/ n. 障碍 缺陷 残障

bible /'baɪb(ə)l/ n. 圣经

biblical /'bɪblɪk(ə)l/ adj. 有关《圣经》的 宏大的 大规模的

cable /'keɪb(ə)l/ n. 电缆 缆索 绞线 锚索

capable /'keɪpəb(ə)l/ adj. 有能力 有才能 能力强的 足以胜任的

be capable of 可以...的 能...的 易...的

capability /,keɪpə'bɪləti/ n. 能力 才能

capacity /kə'pæsəti/ n. 容量 生产能力 容积 功率

enable /ɪn'eɪb(ə)l/ v. 使能够 使有机会 使成为可能 使可行

fable /'feɪb(ə)l/ n. 寓言故事 无稽之谈 谎言 v. 编寓言 杜撰

fabric /'fæbrɪk/ n. 织物 布料 (社会、机构等的) 结构

fabricate /'fæbrɪ'keɪt/ v. 制造 编造 捏造 装配

fabrication /fæbrɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 制备 制作 加工 虚构

fabricator n. 制作者 捏造者 修整工

fabulous /'fæbjələs/ adj. 极好的 绝妙的 很大的 巨大的

fabulously adv. 极其 非常

label /'leɪb(ə)l/ n. 标签 签条 标记 v. 贴标签于, 把...称为

◆ table /'teɪbl/ n. 桌子 表格 v. 提出 搁置

table manners 餐桌规矩 进餐礼节

table tennis 乒乓球运动

tennis /'tenɪs/ n. 网球

tablecloth /'teɪb(ə)l.klɑθ/ n. 台布

at table 在吃饭 at the table 在桌子旁边

on the table 公开地 摆在桌面上 在桌子上

under the table 暗箱操作 非公开地

◆ dressing table /'dresɪŋ-'teɪbl/ 梳妆台

stable /'steɪb(ə)l/ n. 马厩 马房 adj. 稳定的 稳固的 牢固的 稳重的

stably adv. 坚固地

stability /stə'bɪləti/ n. 稳定 (性) 稳固 (性)

instable /,ɪn'steɪb(ə)l/ adj. 不安定的 不稳定的 反复无常的

instability /,ɪnstə'bɪləti/ n. 不稳定 不稳固 变化无常

unstable /ʌn'steɪb(ə)l/ adj. 不稳定的 反复无常的 变化莫测的

unstable n. 不稳定性 不稳定性

stabilize /'steɪb(ə)l.aɪz/ v. 稳固 = stabilise

stabilization n. 固定 币值的稳定 稳定作用 = stabilisation

stabilizer /'steɪb(ə)l.aɪzər/ n. 稳定剂 稳定装置

rabble /'ræb(ə)l/ n. 乌合之众 聚众的暴民 贱民

wobble /'wɒb(ə)l/ n. 摇晃 摇摆 摆动 v. 晃动 失去信心

◆ cigarette /'sɪgə'ret/ n. 香烟

cigar /sɪ'gɑr/ n. 雪茄烟

tobacco /tə'bækəʊ/ n. 烟草 烟叶



late /leɪt/ adj. 晚 迟到 晚期 晚到 adv. 晚 晚期 迟 最近
late-afternoon n. 傍晚
late-night adj. 深夜的 午夜的
late-model adj. 新型的
later /'leɪtə/ adj. 晚 后期 迟 迟到 adv. 晚 迟 晚期 新近
later on 以后 后来
lately /'leɪtli/ adv. 最近 近来 = of late
latest /'leɪtəst/ n. 最新消息 最新事物 adj. 最新的 最近的 最后的
latecomer /'leɪt.kʌmə/ n. 迟到者 新入行者
newcomer /'nu.kʌmə/ n. 新手 新来者 = novice, beginner
latex /'leɪ.teks/ n. 胶乳 橡胶
latent /'leɪ(ə)nt/ adj. 潜在的 潜伏的 隐藏的
latency n. 潜伏 潜伏物 潜伏期
lateral /'lætərəl/ adj. 侧面的 横向的 向侧面移动的
laterality n. 对一个侧面的偏重 偏向一侧状态
lateralization n. 侧枝化 定位

delate v. 告发 公布
delay /dɪ'leɪ/ v. 延迟 推迟 延期 使迟到 n. 延误 延期 耽搁 延迟

elated /'iːleɪtəd/ adj. 兴高采烈的 欢欣鼓舞的 喜气洋洋的
elation /'iːleɪʃ(ə)n/ n. 兴高采烈 欢欣鼓舞 喜气洋洋

◆ plate /pleɪt/ n. 盘子 车牌 板块 板材 碟子 v. 为...加设护板 覆盖
plateau /'plæ'təʊ/ n. 高原 台地 平台期 v. 进入停滞期 达到平稳状态
=plateaus, plateaux (注意这个词的拼写, 这 3 种都对)
platelet /'pleɪtlət/ n. 血小板
platform /'plætfɔ:m/ n. 平台 站台 讲台 v. 起草政纲 把...放在台上
platitude /'plætɪ.tʊd/ n. 陈词滥调 老生常谈
platitudinous adj. 平凡的 陈腐的 陈词滥调式的

template /'templət/ n. 模板 样板 型板 模框
templet n. 模板
temple /'temp(ə)l/ n. 庙宇 太阳穴 圣殿

contemplate /'kʌntəm.pleɪt/ v. 考虑 沉思 凝视 思量
contemplation /'kʌntəm'pleɪʃ(ə)n/ n. 沉思 深思 凝视 默默注视
contemplative /kən'templətɪv/ adj. 深思熟虑的 沉思的 n. 冥想者

relate /rɪ'leɪt/ v. 联系 讲述 叙述 使有联系
relate to 有关联 与...有关 理解
relating to prep. 关于
relation /rɪ'leɪʃ(ə)n/ n. 关联 联系 亲戚 亲属
relational /rɪ'leɪʃənəl/ adj. 有关的 相关的
relationship /rɪ'leɪʃ(ə)nʃɪp/ n. 关系 联系
relative /'relətɪv/ n. 亲属 同类事物 adj. 相比较而言的 相对的
relatively /'relətɪvli/ adv. 相当程度上 相当地 相对地
relativity /'relə'tɪvəti/ n. 相对论 相对性
relativist n. 相对论者 [-ist... 者]
relativism /'relətɪ.vɪzəm/ n. 相对主义 [-ism ... 主义]
unrelated /ʌnrɪ'leɪtəd/ adj. 无关联的 不相关的 无亲缘关系的
relevant /'reləvənt/ adj. 紧密相关的 切题的 有价值的 有意义的
relevant to 有关
relevance /'reləvəns/ n. 适切 现实意义 有关系 实质性
relevancy /'reləvəns/ n. 有关系 适切 实质性 现实意义
irrelevant /ɪ'reləvənt/ adj. 无关紧要的 不相关的
irrelevance /ɪ'reləvəns/ n. 无关紧要 不相关 无关紧要的事物
slate /sleɪt/ v. 安排 抨击 预定 计划 n. 石板 板岩

cup /kʌp/ n. 茶杯 奖杯
cuppa /'kʌpə/ n. 一杯茶 = a cup of tea
◆ cupboard /'kʌbə(r)d/ n. 橱柜 密室
cupcake /'kʌpkɛɪk/ n. 纸杯蛋糕
cupid /'kjuːpɪd/ n. 爱神丘比特
cupidity /'kjuːpɪdəti/ n. 贪心 贪婪
cape /keɪp/ n. 披肩 披风 短斗篷 海角 岬
Cape Town 开普敦

◆ floor /flɔː/ n. 地板 地面 楼层 底价 下限
floor plan 楼层平面图
flood /flʊd/ n. 洪水 水灾 v. 淹没 泛滥 大量涌入 + in
floozy /'fluːzi/ n. 荡妇

◆ magazine /mæɡə'ziːn/ n. 杂志 期刊 弹匣
◆ newspaper /'njuːspeɪpə/ n. 报纸 (news n. 新闻 +paper n. 纸)
newsletter /'nuːz.letər/ n. 简讯 简报 (news n. 新闻 +letter n. 信)
daily n. 日报 Chinadaily n. 中国日报 The People's Daily 人民日报
weekly n. 周刊 Business Weekly 商业周刊
annual n. 年报 年鉴

◆ bed /bed/ n. 床 go to bed 去睡觉
bed linen 床用织品 bed sheet 床单
pillow /'pɪləʊ/ n. 枕头 靠垫 v. 枕着
pillowcase /'pɪləʊ.keɪs/ n. 枕头套
quilt n. 被子

◆ stereo /'steriəʊ/ n. 立体声音响
stereotype /'steriə.taɪp/ n. 刻板印象 成见 adj. 陈规旧套的
type /taɪp/ n. 类型 种类 字体 典型 v. 定型 打字

visual /'vɪʒuəl/ adj. 视力的 视觉的 n. 视觉资料
visual inspection 外表检查 肉眼观察
visually /'vɪʒuəli/ adv. 视觉上地 目测地
visualize /'vɪʒuəlaɪz/ v. 想象 使形象化 构思 设想 = visualise
visualization n. 形象 形象化 显现 想像 = visualisation
visualizer n. 视觉型的人 显影仪 观察仪
vision /'vɪʒ(ə)n/ n. 视野 视力 异象 想象 v. 想像
visional adj. 在梦幻中看见的 幻想的
visionary /'vɪʒ(ə)n.eri/ adj. 有远见的 空想不切实际的 有想象力的
n. 空想家 有远见的人 有智慧的人 幻想者
envision /ɪn'veɪʒ(ə)n/ v. 想象 展望
televise /'telə.vaɪz/ v. 用电视播送
◆ television /'teli'viːʒən/ n. 电视机 = TV
on the television / the radio 在电视 / 收音机里
division /dɪ'vɪʒ(ə)n/ n. 师 分配 分开 分歧



Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using me, him, her, us or them.

完成以下句子，用 me, him, her, us 或 them 填空。

Example:

Give Tim this shirt. Give this one, too.

Give Tim this shirt. Give him this one, too.

1 Give Jane this watch. Give _____ this one, too.

2 Give the children these ice creams. Give _____ these, too.

3 Give Tom this book. Give _____ this one, too.

4 That is my passport. Give _____ my passport please.

5 That is my coat. Give _____ my coat please.

6 Those are our umbrellas. Give _____ our umbrellas please.

B Write questions and answers.

模仿例句写出相应的对话。

Example:

glasses/on the shelf

Give me some glasses please.

Which ones? These?

No, not those. The ones on the shelf.

1 pens/on the desk

2 ties/on the chair

3 spoons/on the table

4 plates/on the cupboard

5 cigarettes/on the television

6 boxes/on the floor

7 bottles/on the dressing table

8 books/on the shelf

9 magazines/on the bed

10 newspapers/on the stereo



Lesson 25 Mrs. Smith's kitchen 史密斯太太的厨房



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What colour is the electric cooker? 电灶是什么颜色的？

Mrs. Smith's kitchen is small.

定 主 系 表

当名词在句中表示所有关系，所属关系要用名词所有格，一般 + 's, 以 s 结尾的词 + ' ; small adj. 小的 ; Mrs. 夫人 ; kitchen n. 厨房 ;

史密斯太太的厨房很小。

There is a refrigerator in the kitchen.

谓 主 状

a refrigerator 指冰箱这类电器中的一个，因此用不定冠词 a ; ★ [特殊句型] there is/are 表示某处有某物，这个结构常常跟一个介词短语表示位置或者地点 ; refrigerator n. 冰箱 ; in prep. 在 ... 之内 ;

厨房里有台电冰箱。

The refrigerator is white. It is on the right.

主 系 表 主 系 表

the refrigerator 不是泛指任何一个冰箱，指上句提到的那个冰箱，故用定冠词 the ; right adj. n. 右边 ; on the right/left 在右 / 左边，介词短语 ; white adj. 白色 (black adj. 黑色) ; on prep. 在 ... 之上 ;

冰箱的颜色是白的。它位于房间的右侧。

There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It is on the left.

谓 定 → 主 状 主 系 表 主 系 表

electric adj. 带电的 可通电的 ; cooker n. 炉子 炊具 电灶 (cook v. 做饭) ; left adj. n. 左边 ; blue adj. 蓝色的 (green adj. 绿色的) ;

厨房里有台电灶。电灶的颜色是蓝的。它位于房间左侧。

There is a table in the middle of the room.

谓 主 状

table n. 桌子 ; room n. 房间 ; middle adj. n. 中间的 ; of prep. 属于 ... 的 ; in the middle of 在 ... 中间 ;

房间的中央有张桌子。

There is a bottle on the table. The bottle is empty.

谓 主 状 主 系 表

bottle n. 瓶子 ; empty adj. 空的 ≠ full adj. 满的 ;

桌子上有个瓶子。瓶子是空的。

There is a cup on the table, too. The cup is clean.

谓 主 状 状 主 系 表

cup n. 杯子 ; clean adj. 干净的 ≠ dirty adj. 脏的 = unclean ; too adv. 也，用在肯定句和疑问句中，either adv. 也，用在否定句中 ;

桌子上还有一只杯子。杯子很干净

Vocabularies | 词汇

Madam /'mædəm/ 女士，夫人

Sir /sə/ 先生 阁下

Mr /'mɪstə/ 先生 (全称 Mister)

◆ Mrs /'mɪsɪz, -s/ 夫人 (全称 Mistress)

Miss /mɪs/ 小姐 (未知是否婚配的女士称谓)

◆ kitchen /'kɪtʃən/ n. 厨房 adj. 厨房的 炊事的

kitchener n. 厨师

kitchenette /,kɪtʃə'net/ n. 小厨房

kit /kɪt/ n. 成套工具设备 配套元件 工具箱 v. 装备

kid /kɪd/ n. 小孩 v. 开玩笑 哄骗 戏弄 欺骗

kitchenware /'kɪtʃən.wer/ n. 厨房用具

◆ right /raɪt/ n. 右边 权利 正确 adj. 恰当 正常 adv. 马上 正常 正好

📖 [Root_right_B.1_L.19](#)

◆ left /left/ n. 左边 左方 adj. 左边的 adv. 向左 在左边

left-hand adj. 左边的 左面的 左手的

left-handed adj. 用左手的 惯用左手的 笨拙的

lefthander /,left'hændər/ n. 左撇子

lefty /'lefti/ n. 左撇子 用左手的人 左派的人 左倾的人

leftist /'leftɪst/ n. 左派人士 左翼分子 adj. 左派的

leftmost adj. 最左边的 最左面的 最左的

left-wing adj. 左翼的 左的



◆ room /ru:m, rum/ n. 房间 室 空间 v. 租房 合住
make room for 为 ... 腾出空间
roomy /'ru:mi, 'rumi/ adj. 大的 宽松的 宽敞的 广阔的
roomie /'rumi/ n. [非正式] 室友
roommate /'rum,meɪt/ n. [正式] 室友
mate /meɪt/ n. 伙伴 同事 (华为 mate 手机就是用的这个单词)
roomful /'rumfʊl/ n. 满屋子东西或人
sitting room = sitting-room = living room 起居室
living room /'lɪvɪŋ-rʊm/ 客厅 起居室 = livingroom
= drawing room n. 客厅 起居室
dining room 饭厅 餐厅
reading room 阅览室 阅读室 阅览区 图书室
bedroom /'bedrʊm/ n. 卧室
classroom /'klæs,rʊm/ n. 教室
meeting room 会议室
bedroom n. 卧室
cloakroom /'kləʊkrʊ:m, -rʊm/ n. 衣帽存放处
cloak /kləʊk/ n. 斗篷 v. 掩盖 遮盖
fitting room 试衣室
mushroom /'mʌʃ,rʊm/ n. 蘑菇 v. 快速生长 迅速增长
bathroom /'bæθ,rʊm/ n. 浴室 卫生间 洗手间 厕所
washroom /'wɒʃ,rʊm/ n. 卫生间 盥洗室 洗手间
restroom /'rest,rʊm/ n. 休息室 公共厕所 洗手间 厕所 卫生间
newsroom /'nu:z,rʊm/ n. 新闻编辑室 编辑部 新闻中心
lunchroom /'lʌntʃ,rʊm/ n. 餐厅 小吃店 食堂
showroom /'ʃəʊ,rʊm/ n. 商品陈列室 展销厅
courtroom /'kɔ:t,rʊm/ n. 法庭 审判室
guardroom /'gɑ:d,rʊm/ n. 警卫室 卫兵室 禁闭室 守候室 值日室
guestroom /'gestrʊm/ n. 客房
salesroom /'seɪlzu:rʊm/ n. 门市部 拍卖场 售货处

groom /grʊm/ n. 马夫 马倌 v. 培养 擦洗 理毛 引诱
groomsman /'grʊmzmen/ n. 男傧相 伴郎 = best man
bridesmaid /'braɪdz,meɪd/ n. 女傧相 伴娘
matchmaker /'mætʃ,meɪkər/ n. 媒人 牵线搭桥的人 红娘

broom /brʊm/ n. 扫帚 扫把 扫掠 v. 扫除
sweep / v. n. 清扫 清除 - swept - swept
broomstick /'brʊm,stɪk/ n. 扫把
chopstick /'tʃɒp,stɪk/ n. 筷子
stick /stɪk/ n. 棒 条 枯枝 手杖 v. 粘贴 刺 忍受 坚持

doom /dʊm/ n. 厄运 毁灭 劫数 v. 使...注定失败
doomsday /'du:mz,deɪ/ n. 世界末日 最后审判日
doomsayer /'dʊmseɪər/ n. 凶事预示者 预言灾难者
doom and gloom 悲观失望 无望 前景暗淡
spell doom 招致厄运 敲响丧钟
That view might spell doom for marriage.
这种观念可能会把婚姻引入绝境。

loom /lum/ n. v. 赫然耸现 隐现 显得突出 逼近
loom large 令人忧虑 令人惊恐 (并似乎难以避免)
looming adj. 逼近的 迫在眉睫的 阴森森地逼近
The doomsday of the economic boom looms on everyone's
head in the room.
经济兴旺的末日隐现在每个在那个房间里的人的头上。

gloom /glʊm/ v. 变黑暗 变忧郁 现愁容 使朦胧
n. 黑暗 忧郁 幽暗 昏暗
gloomy /'glʊmi/ adj. 阴沉的 令人沮丧的 阴郁的 阴暗的 忧郁的
gloomily /'glʊməli/ adv. 忧郁地 阴沉 郁闷地 抑郁地

boom /bʊm/ n. 繁荣 v. 激增 繁荣昌盛 兴旺 景气
boomer /'bʊmə/ n. 在生育高峰期出生的人
baby boom 婴儿潮 生育高峰
baby boomer 婴儿潮世代 在生育高峰期中出生的人
booming /'bʊmɪŋ/ adj. 突然兴起的 大受欢迎的 暴涨的 激增的
boomtown n. 新兴城市
boomerang /bʊmə,ræŋ/ v. 自食其果 害人反害己 n. 回力镖

zoom /zu:m/ v. 速移动 急剧增长 猛涨 n. 直线上升 激增
zoom in 放大 拉近 放大显示
zoom out 拉远 缩小显示 镜头缩小

cook /kʊk/ n. 厨师 炊事员 v. 烹饪 烹调 煮
cook up 虚构 编造 捏造 伪造
◆ cooker /'kʊkə/ n. 炉子 炊具 炉子 厨具
cookbook /'kʊk,bʊk/ n. 食谱 菜谱
cookery /'kʊkəri/ n. 烹饪 烹饪术 烹调 烹调法
cool /kul/ v. 冷却 冷静下来 down/off adj. 凉的 凉爽的 凉快的
cooler /'ku:lə(r)/ n. 冷却器 冷饮
cold /kəʊld/ adj. 寒冷的 已凉的 冷却的 n. 感冒 寒冷
chill /tʃɪl/ n. 寒冷 寒意 v. 使很冷 使冰冷 adj. 寒冷的 阴冷的
chilly /'tʃɪli/ adj. 寒冷的 阴冷的 不友好的 adv. 冷淡地
freeze /frɪz/ n. 冻结 停止 霜冻 v. 结冰 冰冻 冷藏 严寒
freeze - froze - frozen
frozen 迪斯尼动画《冰雪奇缘》
crook /krʊk/ n. 骗子 臂弯 肘弯 v. 弯曲
crooked /'krʊkəd/ adj. 不直的 弯曲的 扭曲的 不诚实的
brook /brʊk/ n. 小溪 溪流
rookie /'rʊki/ n. 新手 生手 新队员

◆ electric /ɪ'lektrɪk/ adj. 电的 用电的 电动的 发电的
electrician /ɪ.lek'trɪʃ(ə)n/ n. 电工 电气技师
electricity /ɪ.lek'trɪsəti/ n. 电 电能
electrify /ɪ'lektrɪfaɪ/ v. 使电气化 使通电 使带电
electrification /ɪ.lektrɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 电气化
electrocute /ɪ'lektrə.kju:t/ v. 使触电身亡
electrocution /ɪ.lektrə'kju:ʃ(ə)n/ n. 电刑 电杀 电宰
electron /ɪ'lektrɒn/ n. 电子
electronic /elek'trɒnɪk/ adj. 电子的 电子器件的
electronic commerce 电子商务
charge /tʃɑ:(r)dʒ/ v. 充电
charger /tʃɑ:dʒər/ n. 充电器
battery /'bæt(ə)ri/ n. 电池 炮组 炮列
utility /ju'tɪləti/ n. 效用 实用程序 公用事业
adj. 多用途的 多效用的 多功能的
utility bill 水电费



◆ of /əv/ prep. (属于) ... 的 关于 属于

off /af/ prep. 从 离开 休息 下班 adv. 离 休息 下班 没有 int. 走开

adj. 不新鲜 变质 不礼貌 不热情

off and on 断断续续 偶尔 = on and off

on and on 不断地

off-duty adj. 非值勤的 歇班的 ≠ on-duty

off-color adj. 变色的 颜色不合格的 脸色不好的 身体不适的

refrigerate /rɪ'frɪdʒə.reɪt/ v. 冷藏 使冷却 使变冷

refrigeration /rɪ,frɪdʒə'reɪʃ(ə)n/ n. 制冷 冷冻 冷藏

◆ refrigerator /rɪ'frɪdʒəreɪtə/ n. 电冰箱

refrigerant /rɪ'frɪdʒərənt/ n. 制冷剂 adj. 冷冻的 冷却的

frigid /'frɪdʒɪd/ adj. 寒冷的 严寒的 冷淡的

frigidity n. 性感缺失

rigid /'rɪdʒɪd/ adj. 死板的 僵硬的 固执的 僵化的

rigidly adv. 严格 僵 古板 坚决

rigidity n. 僵硬 强直 严格 刚性

◆ cup /kʌp/ n. 杯子

cup of tea 感兴趣的事

English is my cup of tea. 英语是我感兴趣的事。

◆ middle /'mɪdl/ n. 中间 中部 中央 中心

adj. 中间的 中央的 居中的 正中的

in the middle of 正在...当中 在...的中途 在...的中央 在...的中部

amid /ə'mɪd/ prep. 在...过程中 在...中 四周是 = among prep.

middle class 中产阶 middle-class adj. 中产阶级的 中等收入阶层的

middle east 中东 = mideast

middle school 初中

middle-aged adj. 中年的 适合中年人的

middle-income adj. 中等收入的

middleman /'mɪd(ə)lmæn/ n. 中间人 中间商 经纪人 经销商

midmorning n. 上午十时左右

midafternoon n. 下午三时左右

midday /,mɪd'deɪ/ n. 中午 正午 adj. 日中的 = noon, mid-day

midnight /'mɪd,nɑɪt/ n. 午夜 子夜

midweek n. 一周的中间

mid-air n. 半空中 悬空

midget /'mɪdʒɪt/ n. 侏儒 矮人 小矮子 adj. 极小的

midlife n. 中年 中年生活

midline n. 中线

midwife /'mɪd,wɪf/ n. 助产士 接生员

mid 这是个非常常见的前缀,代表“中”这个含义

riddle /'rɪd(ə)l/ n. 谜 谜语 神秘事件 无法解释的情况

cradle /'kreɪd(ə)l/ n. 摇篮 发源地 发祥地 策源地



Grammar in use | 语法

There be 句型：某处有某物

there is + 可数名词的单数 / 不可数名词

- ① 肯定句：There is a tie on the desk. 桌子上有一个领带。
- ② 否定句：There is not a tie on the desk. 桌子上没有一个领带。
- ③ 疑问句：Is there a tie on the desk? 桌子上有一个领带吗？
- ④ 肯定回答：Yes, there is.
- ⑤ 否定回答：No, there isn't.

there are + 可数名词的复数形式

- ① 肯定句：There are five books in the box. 盒子里有 5 本书。
- ② 否定句：There are not five books in the box. 盒子里没有 5 本书。
- ③ 疑问句：Are there five books in the box? 盒子里有 5 本书吗？
- ④ 肯定回答：Yes, there are.
- ⑤ 否定回答：No, there aren't.

Grammar in use | 语法

介词 Preposition prep.

介词 preposition 用于名词、代词或相当于名词的结构之前，表示词与词之间意义关系的词，它是一种虚词，不能在句子中单独承担成分。


介词的种类

表地点或动向的介词：

- about /ə'baʊt/ prep. 附近 周围 关于 左右 大概 涉及
- above /ə'boʊv/ prep. 胜过 大于 在（或向）...上面
- across /ə'krɒs/ prep. 横过 遍及 在...对面 穿过 交叉
- after /'æftər/ prep. 在...后 仅次于 追赶 跟随
- along /ə'lɒŋ/ prep. 沿着 顺着 靠着...边
- among /ə'mʌŋ/ prep. 在...之中 在...中间 在其中（三者或以上）
- between /bi'twi:n/ prep. 在两者之间 在...中间（二者）
- around /ə'raʊnd/ prep. 围绕 到处 环绕 绕着
- at /ət/ prep. 朝 向 在某处 处于...状态
- before /bi'fɔːr/ prep. 在...以前 在...面前 在...以前；在...面前
- behind /bi'haɪnd/ prep. 支持 落后于 在（或向）...的后面
- below /bi'ləʊ/ prep. 在...下面 在...下方 在...之下
- beneath /bi'niθ/ prep. 在...之下 在...下方 在...下面
- beside /bi'saɪd/ prep. 在.....旁边 靠近 在...附近
- inside /ɪn'saɪd/ prep. 在里面 身在其中
- outside /'aʊt,saɪd/ prep. 除了 不在 离开 在...外面
- beyond /bi'jənd/ prep. 超出 在（或向）...较远的一边 晚于 迟于
- by /baɪ/ prep. 按照 经过 依靠 近
- via /'viə/ prep. 通过 经由
- down /daʊn/ prep. 沿着 顺着 往下 朝着
- from /frɒm/ prep. 从...起 由于 从...到
- in /ɪn/ prep. 在...里面 参与 参加 穿着
- into /'ɪntu/ prep. 进入 向 朝 到...里 向内 变成
- onto /'ɒntə/ prep. 到...上 到...之上 到...上面
- near /nɪr/ prep. 靠近 在...身边 在...附近 接近 在...旁边
- off /ɒf/ prep. 落下 离开 离开 偏离 从...去掉 从...移开
- on /ɒn/ prep. 在...上 接通 对 在 根据 使用
- over /'oʊvər/ prep. 通过 关于 遍及 翻越 到另一边 翻越 落下 多于
- through /θru/ prep. 穿过 以 由于 贯穿 透过 经过 穿越
- throughout /θru:'aʊt/ prep. 遍及 各处 自始至终 贯穿整个时期
- to /tu/ prep. 到 向 至 对于 关于 对着 属于 归于 适合 符合
- towards /tə'wɔːd/ prep. 对 朝 为了 朝向 朝着 对于 接近
- under /'ʌndər/ prep. 在...下面 在...之下 根据 不足 小于
- up /ʌp/ prep. 沿着 向 顺着 向...上游
- upon /ə'pʌn/ prep. 在...之上 在...上 在.....上面
- with /wɪθ/ prep. 和...一起 带有 以 用 和 有 具有
- within /wɪð'ɪn/ prep. 在...里面 在...之内 以内
- without /wɪð'aʊt/ prep. 没有 无 不用 不 带

表时间的介词：


- about
- after
- before
- around
- as
- at
- behind
- between
- by
- during
- for
- from
- in
- into
- of
- on
- over
- past
- since
- through
- throughout
- till/until
- to
- towards
- within



above

over

to → on ↑ → from



into ↗ ↓ ↘ out of by

under

below

on (在物体接触表面) 在...上面

over 在垂直的上方不接触, 越过

in 在...里面

into 进入...里面

out of 在...外

near 在...附近 (远一点)

beside 在旁边 (近一点)

to 往, 向

under 在...下面

between 在两者之间

among 在...中间 (两者以上)

across 横穿 [在物体表面横穿]

through 从...中间穿过

beside 在...旁边

above 在...上方, 过于...超出...

在某物上方不和某物接触, 但不一定在某物正上方

on 指在某物表面与某物, 接触

over 在某物正上方不与某物接触 fly over the wall 飞过墙



介词 Prepositions

金牌要点:

“英语是介词和动词的语言”，由此可见，掌握介词的用法何其重要。

学习介词的最好方法是要弄清楚介词与介词之间位置上的关系，请参考下图：

I. 分类:

1. 常用简单介词:

about, across, against, among, after, at, behind, besides, beyond, by, concerning, beneath, between, despite, except, during, down, for, from, past, than, under, until 等。

2. 合成介词:

inside, outside, onto, out of, within 等。

3. 短语介词:

according to, ahead of, along with, as for, because of, be means of, due to, in spite of, on behalf of, owing to, with regard to 等。

II. 介词与“.....的”之关系:

在英语学习中，一遇到“.....的”，大家就会立刻想到's 所有格或者 of，实际上，在很多情况下，“.....的”必须借助于介词才能准确表达。

以下请学员重复记忆:

- 美国的冬天 → the winter in America
- 停车场的入口 → the entrance to the parking lot
- 穿过森林的小路 → the path through the forest
- 鲁迅的著作 → the works by Lu Xun
- 水中的月亮 → the moon reflected in water
- 历史的见证 → the witness to history
- 对爱的渴望 → a longing for love
- 对我们不利的证据 → the evidence against us
- 阳光下的漫步 → a walk in the sunlight
- 追求名誉的女人 → a lady after fame
- 两人之间的争论 → an argument between the two persons

重要介词的重要用法:

(1) from: 此介词表示“to”相反的方向。

He came from London.

He went to London.

二词常搭配使用“from ... to...”

He studied English from morning to afternoon.

He'll start from Beijing to Shanghai.

经典用法:

- 由于 → The girl is trembling from fear.
- 免除 → Tramps are always free from care. 流浪汉们总是无忧无虑。
- 分开 → The couple parted from each other at the airport.
- 由.....制成 → The red wine is made from grapes. 红葡萄酒是由葡萄制成的

由 from 引导的惯用法:

from far 从远处

from now / then on 从现在 / 那时起

from bad to worse 每况愈下

from time to time (occasionally 时而)

习语:

She comes to visit me from time to time

(2) out of: 表示与“into”相反的语意

He will be out of town.

I stepped out of the dark room.

out of+ 名词 (= lack, to be without 用完, 用光)

He went to the shop because he was out of paper.

out of date (= old-fashioned 过时的)

The book has been out of date.

out of work (= jobless 失业的)

He needs money because he is out of work.

out of the question (= impossible 不可能的)

Finishing the hard work is out of the question.

out of question (= doubtless 毫无疑问的)

That he can do it well is out of question.

out of order (= not functioning 失灵的)

Her radio is out of order, so she can't listen to it.

(3) by: 表示从旁经过或在.....附近。

经典用法:

● 通过 → This is the nearest road by which they came.

● 在.....时候 → The young man works by day and steals money by night.

● 由.....所生 → He has two sons by her second wife.

● 抓住 → She caught her child by his coat in the flood.

● 按.....计算 → The farmers sell their apples by the pound.

● 就(气质, 特征)而言 → He is an artist by temperament (气质)。

He passed by me without saying hello.

He lives by the sea.

用于被动语意, 导出动作执行者

The glass was broken by the boy.

by + 具体时间:

They usually have dinner by 8 o'clock.

by + 交通工具 (bus, train, plane...)

He travelled to Paris by air / plane.

by the end of + 时间名词: 到.....末为止。

By the end of last year, they had learnt 100 texts.

By the end of this term, they will have learnt 100 texts.

by then: 到那时

He will graduate in 1999, by then he will leave Beijing.

by way of (= via) 经由, 取道

They are going to the United States by way of Hong Kong.

by the way 顺便问

By the way, do you know where Mr. Li has gone?

by far: 得多 (用于修饰比较级和最高级)

The book is by far the best on the subject

by accident [不小心, 与 on purpose (故意地) 语意相反]

The wrong information was put into the computer by accident.

(4) in: 在.....内部, 与“out”语意相反。

All the students are in the classroom.

In + month / year: 在某月 / 年 In January, in 2000

In time 及时

They arrived at the station in time.



In the street 在街上

In the past 在过去

In the future 在未来

In the beginning 开始, 起初

In the end 最后, 终于

In the way 挡住去路

He couldn't drive his car away because a big stone was in the way.

once in a while 时而

Once in a while, he went to the Museum.

in no time at all 立刻, 迅速

He finished his homework in no time at all.

in the meantime 同时

He was having supper, and in the meantime he watched TV.

in a row 坐在某一排上

We sat in the 20th row of the cinema.

in the event that 如果

In the event that you pass the exam, I'll telephone you.

in case 万一, 如果

Bring you raincoat in case it rains.

get in touch with 与.....取得联系

keep in touch with 与.....保持联系

(5) on: 位于某物体表面上。

The dishes are on the round table.

on a day / date 在某天及某天的上, 下午, 晚上

on Wednesday, on February 9th, 1999

on Friday afternoon, on a dark night.

on a / the + (bus, plane, ship, train, bike)

He went to school on a bus.

on a ... street 在某条街道

Mrs. Smith lives on 5th Avenue.

on the floor of a building. 位于某层楼

on time 准时 (比 in time 具体)

on the corner (of two streets) 在两条街道相交的一角

That shoe store is on the corner of 2nd Street and 5th Avenue.

on the sidewalk 在人行道上

on the way 在途中

on the right / left 在右侧 / 左侧

on the television / the radio 在电视 / 收音机里

The manager will make a speech on the TV.

on the telephone 打电话

You are wanted on the phone. 有您的电话

on the whole 总的来说, 总体上

on the one hand, or the other hand 一方面, 另一方面

on sale 出售

The books are on sale for \$7 each.

on foot 步行

(6) at: 此介词通常用来指某一特定时间和地点。

at + 地点

Mr. Smith lives at 15, 16th Avenue.

注: 在某条街道 On... street, 而在某街某号应用 at

at + 特定时间

At 7:00 in the morning, he goes to work.

at home / school / work 在家 上学 上班

at night 在晚上

at best 充其量

at times 有时

at peace 和平状态

at least 至少

at worst 最差

at intervals 间或, 时而

at random 随意, 胡乱地

at most 至多

at present 目前, 现在

at war 交战

at leisure 悠闲自得地

at a loss 不知所措

at large 逍遥法外

(7) 其它介词短语:

in place of / instead of 代替

for the most part — mainly 主要地

in hopes of 希望.....

off and on 时断时续

all of a sudden 突然

for good 永远

(8) 动词短语 + 介词构成的习语

break off 结束

The two countries broke off their diplomatic relationship.

bring up 抚养, 提出

call on sb. 要求, 拜访, 呼吁

He called on the workers to struggle.

care for 关心, 照顾, 喜爱

She only cares for new clothes.

I have to care for my son after school

check on 调查

come along with sb. 伴随, 和某人在一起

come down with 因.....而生病

Last summer, many people came down with intestinal disorders.

count on 依靠、指望

do away with 摆脱

draw up 起草

drop out of (school ...) 退 (学)

figure out 弄明白, 弄清楚

find out 发现, 查明 (事实)

get by: 设法生存

Despite the high cost of living, we will get by on our salary.

get through 完成, 接通 (电话)

It's not easy to get through the work in a day.

How can I get through to you?

get up 起床, 组织

A party will be got up in my house.

go along with 同意

hold on to 抓住, 坚持



In spite of being a millionaire, he holds on to his usual living ways.

hold up 抢劫, 忍受, 停止

The bank was held up last night.

He held up very well after the death of his wife.

The work had been held up.

pass out 昏迷 run across 遇见, 见到

I ran across some old friends yesterday.

run into 偶然碰见

When Tom was in London, he ran into his good friend at the theatre.

see about 考虑

The young man is seeing about getting a ticket for the football game.

take over for 替代

I took over for Janet because she was ill.

talk over 讨论

try out 试验, 试行

They are trying out a new idea to help the poor students.

Turn in 上交, 睡觉

After a tiring day, he turned in early.

watch out for 警觉

Please watch out for thieves.

weigh on sb. 压迫, 使.....焦虑

Some problems are weighing on me, so I can't sleep well.

简单介词→ at, in, on, beside, to, for 等

短语介词→两个以上的词, 组成的短语→ in front of, because of, out of, instead of 等; 二重介词→ until after, from behind 等。

22.1 介词的句法功能

介词不能独立在句中做成份, 介词后必须与名词、代词、或动名词构成介词短语在句中充当一个成份, 表示人、物、事件等与其它人、物、事件等之间的关系。

1、作定语: The book on the table is mine.

2、作状语: We have breakfast at seven. (表时间); They were late for meeting because of the heavy rain. (表原因); They started the machine by pressing the button. (表方法)

3、作表语: My dictionary is in the bag.

4、作宾语补足语: I found him in the office.

22.2 主要介词区别

1、表示时间的 at, in, on:

at 表示片刻的时间→ at 8 o'clock, at noon, at night, at midnight, at the end of, at that time, in 表示一段的时间→ in the morning, in the afternoon, in the evening, in October, in 1998

on 总是跟日子有关→ on Monday, on Christmas morning, on the following, on May Day

2、表示时间的 since 和 from:

since 表示从过去到现在的一段时间的过程, 常与现在完成时连用。

from 表示从时间的某一点开始, 不涉及与现在的关系。一般多与现在时、过去时、将来时连用。

3、表示时间的 in 和 after:

两者都表示“在(某个时间)之后”

in 表示“在(一段时间)之后”→ in 短语和将来时态连用

after 则表示“在(某一具体时间点之后)”→ after 短语和过去时态或将来时态连用

4、表示地理位置的 in, on, to:

in 表示在某范围内

on 指与什么毗邻

to 指在某环境范围之外。

5、表示“在.....上”的 on 和 in:

on 只表示在某物的表面上

而用 in 表示占去某物一部分

6、表示“穿过.....”的 through 和 across:

through 表示从内部通过, 与 in 有关

across 则表示从一端至另一端在表面上的通过, 与 on 有关

7、in the corner, on the corner, at the corner:

in the corner 表示在角落里, in 指角的内面;

on the corner 表示“在角上”, on 指的不是内面, 也不是外面, 而含内外兼有之意;

at the corner 指“在拐角处”, at 指的是拐角外附近的外面

8、in the end, at the end of, by the end of:

in the end 表示“最后”、“终于”, 可单独使用, 后不接介词 of;

at the end of 表示“在.....末梢”, “到.....尽头”, 既可指时间, 也可以指地上或物体。不可单独使用;

by the end of 作“在.....结束时”, “到.....末为止”解, 只能指时间。不可单独使用。

9、表示“关于”的 about 和 on:

两者都有“关于”的意思, 不过前者为一般用词, 而后者为较正式的“论述”。

10、between, among:

between 表示两者之间

among 用于三者或三者以上的中间

11、besides, except, but, except for:

besides 指“除了.....还有, 再加上”

except 指“除了, 减去什么”, 不能放在句首

but 与 except 意思近似, 表示“除了.....外”经常用在 no, all, nobody, anywhere, everything 等和其他疑问词后面。

except for 表示“如无.....就, 只是”表明理由细节

12、表示“用”的 in 和 with:

with 表示工具的“用”

in 表示材料、方式、方法、度量、单位、语言、声音等的“用”

13、in charge of 和 in the charge of:

in charge of 后接被照管的人或物

in the charge of 后面则跟照管的人

14、as, like:

as 作“作为”、“以.....地位或身份”解

like 作“象.....一样”解

15、in front of 和 in the front of:

in front of = before, 是“在.....前面”的意思(不在某物内);



in the front of 则是“在……前部”的意思（在某物内）

16、in, into:

into 表示动向，不表示目的地或位置

in 通常表示位置。



Lesson 26 Where is it ? 它在哪里?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

3,000 There is a cup on the table. The cup is clean.

5,000 There is a glass in the cupboard. The glass is empty.

7,000 There is a fork on the tin. The fork is dirty.

9,000 There is a pencil on the desk. The pencil is blunt.

Is there a clean cup on the floor?

No, there isn't one on the floor.

There's a clean one on the table.

Is there a large box on the shelf?

No, there isn't one on the shelf.

There's a large one on the floor.

Is there an empty glass in the refrigerator?

No, there isn't one in the refrigerator.

There's an empty one in the cupboard.

Is there a blunt pen on the desk?

No, there isn't one on the desk.

There's a blunt one on the table.

4,000 There is a box on the floor. The box is large.

6,000 There is a knife on the plate. The knife is sharp.

8,000 There is a bottle in the refrigerator. The bottle is full.

10,000 There is a spoon in the cup. The spoon is small.

Is there a sharp knife on the tin?

No, there isn't one on the tin.

There's a sharp one on the plate.

Is there a dirty fork on the plate?

No, there isn't one on the plate.

There's a dirty one on the tin.

Is there a full bottle in the cupboard?

No, there isn't one in the cupboard.

There's a full one in the refrigerator.

Is there a small spoon in the glass?

No, there isn't one in the glass.

There's a small one in the cup.

Vocabularies | 词汇

◆ where /weə/ adv. 在哪里

📖 Root_here_B1_L3

◆ in /in/ prep. 在.....里

📖 介词 prep.

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using a or the.

完成以下句子，用 a 或 the 填空。

Example:

Give me _____ book. Which book? _____ book on the table.

Give me a book. Which book? The book on the table.

1 Give me _____ glass. Which glass? _____ empty one.

2 Give me some cups. Which cups? _____ cups on the table.

3 Is there _____ book on _____ table? Yes, there is. Is _____ book red?

4 Is there _____ knife in that box? Yes, there is. Is _____ knife sharp?

B Write sentences using these words.

模仿例句写出相应的句子。

Example:

refrigerator in the kitchen/white

There's a refrigerator in the kitchen.

The refrigerator is white.

1 cup on the table/clean

2 box on the floor/large

3 glass in the cupboard/empty

4 knife on the plate/sharp

5 fork on the tin/dirty

6 bottle in the refrigerator/full

7 pencil on the desk/blunt

Oral English | 口语

电话实用句式 Telephone conversation:

Hello, is that ... (speaking)? 您好，您是 ... 吗？

Here is ... (speaking). Is ... there? 这是 ...。您是 ...？

This is ... (speaking). Who's that? 这是 ...。是谁？

May I know who is calling, please? 我能否知道是谁在打电话？

May I speak to / have a word with ...? 我可以跟 ... 说话吗？

I'd like to speak to ... 我想跟 ... 说话。

Hello! Can I help you? 您好！我为您做些什么？

Whom do you want to speak to? 你想跟谁通话？

All right. Hold on please. 好的。请不要挂断。

Sorry, he / she isn't in. 不好意思，他 / 她不在。

I'll tell him to ring back. 我会告诉他回电的。

I'm sorry, there's no one here by the name.

不好意思，这儿没有叫这名字的人。

I'm afraid you've got / dialed the wrong number.

我想您打错电话号码了。

May I take a message for you? 我可以为您捎个话吗？

Would you like him to call you back? 您想让他打给您吗？

Could you leave your number? 您可以留下您的号码吗？

Would you mind calling back later? 您介意等会打给您吗？



Lesson 27 Mrs. Smith's living room 的客厅



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Where are the books? 书在哪里？

Mrs. Smith's living room is large.

定 主 系 表

名词所有格，一般加 's，以 -s 结尾的单词后只需加 ' 就可以了；large adj. 大的 = big ≠ small adj. 小的；living room n. 客厅；

史密斯太太客厅很大。

There is a television in the room. The Television is near the window.

谓 主 状 主 系 表

television n. 电视机 = TV；near prep. 在 ... 旁边 = close to；window n. 窗户；near the window/door 靠近窗 / 门，为介词短语；

客厅里有台电视机。电视机靠近窗子。

There are some magazines on the television.

谓 定 主 状

There are 句型结构中要用复数可数名词；magazine n. 杂志；some 一些若干，在这里作定语；修饰 magazines；

电视机上放着几本杂志。

There is a table in the room. There are some newspapers on the table.

谓 主 状 谓 定 主 状

table n. 桌子；newspaper n. 报纸 (news n. 新闻 + paper n. 纸)；

客厅里有张桌子。桌上放着几份报纸。

There are some armchairs in the room. The armchairs are near the table.

谓 定 主 状 主 系 表

armchair n. 扶手椅 (arm n. 手臂 + chair n. 椅子)；near prep. 在 ... 旁边 = close to；

客厅里有几把扶手椅。这些扶手椅靠近桌子。

There is a stereo in the room. The stereo is near the door. There are some books on the stereo.

谓 主 状 主 系 表 谓 定 主 状

stereo n. 音响；door n. 门；

客厅里有台立体声音响。音响靠近门。音响上面有几本书。

There are some pictures in the room. The pictures are on the wall.

谓 定 主 状 主 系 表

picture n. 图片 画 = photo；on the wall 通常指墙的表面；wall n. 墙壁 围墙 (the Great Wall 长城)；

客厅里有几幅画。画挂在墙上。

Vocabularies | 词汇

◆ living room /'lɪvɪŋ-rʊm/ 客厅 起居室 = livingroom

= drawing room n. 客厅 起居室

dining room 饭厅 餐厅

◆ door /dɔː/ n. 门

doorman /'dɔːrmən/ n. 门厅侍者

doormat /'dɔːrmæt/ n. 受气包 门口地垫 逆来顺受的可怜虫

door to door adj. 挨门逐户的 直送用户的 adv. 挨户 送货上门地

indoor /'ɪndɔːr/ adj. 室内的 在户内进行的 在室内用的

indoors /ɪn'dɔːrz/ adv. 在室内 进入户内

outdoor /'aʊtɔːr/ adj. 户外的 室外的

outdoors /aʊt'dɔːrz/ n. 野外 旷野 郊外 adv. 在户外 在野外

backdoor /'bækdɔːr/ adj. 后门的 私下的 n. 后门

corridor /'kɒrɪdɔːr/ n. 通道 过道 走廊

dork n. 无聊乏味之人

dorm /dɔːrm/ n. 宿舍 [略写]

dormitory /'dɔːrmɪtɔːri/ n. 学生宿舍 集体宿舍

dormant /'dɔːrmənt/ adj. 休眠的 蛰伏的 暂停活动的

dormancy n. 休眠 潜伏 睡眠状态

torment /tɔːrment/ n. 痛苦 苦难之源 v. 使备受折磨 使痛苦 烦扰

tormentor n. 折磨人的人 折磨者

newspaper n. 报纸 报纸不可数名词

一张 : a piece of newspaper

二张 : two pieces of newspaper



wind /wɪnd/ n. 风 气流 v. 缠绕 卷绕 蜿蜒 -wound - wound
wind up 终止 卷紧 绕紧 结束 wind down 逐步收缩 降级 逐步结束
windless /'wɪndləs/ adj. 无风的 平静的
windbag /'wɪnd.bæg/ n. 夸夸其谈的人 空话连篇的人 话匣子 风囊
◆ window /'wɪndəʊ/ n. 窗户
windowless /'wɪndəʊləs/ adj. 无窗的
widow /'wɪdəʊ/ n. 寡妇 遗孀 (女性丧偶) v. 使丧偶
widower /'wɪdəʊə/ n. 鳏夫 (男性丧偶)
widowhood /'wɪdəʊ.hʊd/ n. 寡妇的身分 寡居期

◆ wall /wɔ:l/ n. 墙
wallboard n. 墙板 建筑纸板
wallpaper /'wɔ:l.pæpə/ n. 壁纸 墙纸 桌面背景
wallet /'wɒlət/ n. 钱包 (男用) 皮夹子 塑料夹
purse /pɜ:s/ n. 钱包 (女用)
wallow /'wɒləʊ/ v. 放纵 沉湎 翻滚
swallow /'swɒləʊ/ v. 吞下 咽下 吞没 相信 n. 吞 咽
swallow up 吞下去 卷进去 耗尽

arm /ɑ:m/ n. 臂 手臂 扶手 v. 武装 装备 备战
armed /ɑ:md/ adj. 武装的 用武力的 携带武器的 持枪的
unarmed /ʌn'ɑ:md/ adj. 不带武器的 非武装的 不使用武器的 徒手的
army /'ɑ:mi/ n. 大群 军团 集团军
armament /'ɑ:məmənt/ n. 武器 军备 武装; 战备
armour /'ɑ:mə/ n. 盔甲 甲冑 铁甲 v. 为...穿上铠甲
armoury /'ɑ:məri/ n. 军械库 兵工厂 = armory
disarm /dɪs'ɑ:m/ v. 解除武装 缴械 缓和 消释
disarming /dɪs'ɑ:mɪŋ/ adj. 使人消气的 解人疑虑的 +ly adv.
disarmament /dɪs'ɑ:məmənt/ n. 裁军 解除武装 缴械
rearm /,ri'ɑ:m/ v. 重新武装 重新装备
enemy /'enəmi/ n. 敌人 敌军 敌国 仇人
◆ armchair /'ɑ:mtʃeə/ n. 扶手椅 (arm n. 手臂 + chair n. 椅子)
chairman /'tʃɜ:mən/ n. 主席 会长 主任 总裁
chairmanship /'tʃɜ:mən.ʃɪp/ n. 主席职位 主席身份
armband /'ɑ:m.bænd/ n. 臂章 臂带 袖章
armful /'ɑ:m.fʊl/ n. 一抱的量
armistice /'ɑ:mɪstɪs/ n. 停战 停战协定 休战 休战条约 = truce
attrition n. 消耗 war of attrition 消耗战
armpit /'ɑ:mpɪt/ n. 腋窝 最差的地區
armrest /'ɑ:mrɛst/ n. 扶手

ear: bear, clear, dear, fear, gear, hear, near, sneer, steer, pear, rear, tear, wear, year

ear /ɪr/ n. 耳 耳朵
I'm with all ears. 我洗耳恭听。
earache /'ɪr.eɪk/ n. 耳痛
eardrum /'ɪr.drʌm/ n. 鼓膜 耳膜
drum /drʌm/ n. 鼓 滚筒 v. 打鼓 击鼓 连续敲击

gear /gɪr/ n. 齿轮 装置 挡 传动装置 v. 适合 使扣上齿轮
gear to 使与...密切结合
gear up 装备 增加速度 促进
gearbox /'gɪr.bɒks/ n. 齿轮箱 变速箱

bear-bore-borne v. 负担 容忍 承受 忍受 n. 熊
bear hug n. 拥抱 (热情 热烈的拥抱) give sb. a bear hug
bear down 压倒 加紧干 全力以赴 bear fruit 结出果实 有成果
bear in mind 牢记在心 bear on 压迫 倚恃 对...产生影响 涉及
bear out 证实 支持 证明 bear with 忍受 担待 逆来顺受
bear/keep in mind 记住 牢记
bear on/upon 对...施加压力 与...有关 对...有影响
bearing /'berɪŋ/ n. 影响 关系 举止 姿态 方位 忍受
bearable /'berəb(ə)l/ adj. 可忍受承受的 能应付的
unbearable /ʌn'berəb(ə)l/ adj. 难耐的 无法接受的 难以处理的
beard /bɪrd/ n. 山羊胡 须 络腮胡子
bearer /'berər/ n. 承受者 持有者 持票人 来人 托架 传授者 传播者
bearish /'berɪʃ/ adj. 熊市的 行情下跌的 行情看跌的
overbear-overbore-overborne /'əʊvə.beə/ v. 威压 威胁 抑压 超过
overbearing /'əʊvər'berɪŋ/ adj. 专横的 飞扬跋扈的 傲慢的 = bossy
forbear-forbore-forborne v. 克制 自制 忍住 忍受 忍耐
forbearance /fɔ:'berəns/ n. 宽容 忍耐 自制 克制
forbearing adj. 宽容的 能忍耐的 = patient, lenient, merciful
put up with 忍受 = bear/stand
bear/stand/endure v. (endurance n.) 忍受的程度在不断加强
suffer vt 遭受 经历忍受 (精神或肉体上的 + 痛苦)
I suffer headache. He often suffers defeat.

clear /klɪr/ v. 清理 转晴 批准 放晴 adv. 离开 不靠近 不接触
adj. 远离 清晰易懂的 明白清楚的 不含混的
unclear /ʌn'klɪr/ adj. 不清楚的 不确定的 难以掌握的 不完全明白
clear away 收拾 排除 消散
clear of 洗清 扣除 逃出 和...毫无关系
clear off 了清债务 卖掉 撵走
clear out 清空 腾空 清理
clear up 整顿 说明
clear the air 通通空气 澄清事实 消除误会
clear-cut adj. 清晰的 明确的 明显的 易辨认的
clear-eyed adj. 目光锐利的
clear-headed adj. 明白事理的
clearance /'klɪərəns/ n. 间隙 清除 净空 清理
clearly /'klɪrli/ adv. 显然 清楚地 清晰地 明白地
clearness n. 清楚 清晰 明确
clearinghouse /'klɪrɪŋ.haʊs/ n. 票据交换所

dear /dɪr/ adj. 亲爱的 昂贵 宝贵的 珍视的 int. 天哪
n. 乖乖 仁慈的人 可爱的人 亲爱的 adv. 高价地 昂贵地
dearly /'dɪrli/ adv. 非常 很 代价极大地 高价地
dearth /dɜ:θ/ n. 缺乏 不足
darling /'dɑ:lɪŋ/ n. 爱人 宠儿 情人 心肝宝贝 adj. 心爱的 迷人的
deer /dɪr/ n. 鹿
dare /der/ auxv. 敢 v. 敢于 胆敢 n. 挑战 激将
dare to 胆敢
daredevil /'der,dev(ə)l/ adj. 鲁莽大胆 冒失的 n. 胆大的人 冒失鬼

fear /fɪr/ n. 害怕 惧怕 担忧 v. 害怕 担心 惧怕 担忧
for fear of 以免 唯恐 for fear that 以免
fearful /'fɪrf(ə)l/ adj. 担心 担忧 忧虑 可怕的
fearfully /'fɪrf(ə)li/ adv. 可怕地 胆怯地 十分
fearless /'fɪrləs/ adj. 不怕的 无畏的 大胆的
fearlessness n. 无畏 不怕
fearsome /'fɪrsəm/ adj. 很可怕的 十分吓人的

◆ near /niə/ prep. 靠近 在...身边 = close to v. 靠近
adv. 近 将近 节省地 adj. 接近的 近亲的 亲密的
near by 在附近 near future 近期
nearby /ˈnɪrˈbaɪ/ adj. 附近的 邻近的 adv. 在附近 不远
nearly /ˈnɪrli/ adv. 几乎 将近 差不多
nearness n. 近 接近 密切 亲近
nearshore adj. 近岸的 近滨的
nearsighted /ˈnɪrˈsaɪtəd/ adj. 近视的
nearsightedness n. 近视眼
farsighted adj. 远视的 有远见的
farsightedness n. 远视
sneer /sniə/ n. 嘲笑 讥讽 v. 嘲笑 讥讽 嗤笑
steer /stɪə/ v. 引导 控制 操纵 驾驶
steer clear of 机灵地脱身

pear /per/ n. 梨
pear-shaped adj. 梨形的 像梨一样的
pearl /pɜ:rl/ n. 珍珠 adj. 珍珠的 珍珠似的
Pearl Harbor 珍珠港
pearly /'pɜ:li/ adj. 珍珠的 似珍珠的

hear /hɪr/ v. 听到 听见 听说 倾听 hear-heard-heard
hear about 得知 听到关于 hear from 得到...的消息 从 ... 得到消息
hear of 听说 获悉 知道 hear out 听完
hearer /'hɪərə/ 受话人 听者
overhear /,oʊvə'hɪr/ v. 偶然听到 无意中听到
unheard /ʌn'hɜrd/ adj. 无人理会的 未被注意的 未被听的
unheard-of adj. 前所未闻的 空前的 很反常的

rear /rɪr/ v. 抚养 养育 饲养 培养 n. 屁股 后部 臀部 adj. 后面后部的
rear-view n. 后视图 背视图

tear /ter/ n. 眼泪 泪水 泪珠 v. 撕裂 撕碎 撕开 扯破
teardrop /'tɪr,dɒp/ n. 泪珠
tearful /'tɪrf(ə)l/ adj. 哭泣的 含泪的 催人泪下的 = teary
teary-eyed adj. 眼含热泪的
tearfully adv. 眼泪汪汪地
tear apart 弄乱 撕破 tear down 拆毁 扯下
tear away 撕掉 扯开
teardown n. 待拆房屋

wear /wer/ n. 磨损 穿着 佩戴 穿戴 v. 磨损 穿戴 耐磨
wear and tear 消耗 衰竭 伐采
wear away 消逝 磨损 wear down 使衰弱 挫败 慢慢破坏 消耗
wear off 精力衰退 渐破 wear on 消逝 使恼火 骚扰
wear out 精疲力尽 用坏 穿破 磨破
wearable adj. 穿戴舒适的 可穿戴的 n. 衣服
wearer /'werər/ n. 穿戴者 佩戴人
outwear v. 穿破 用旧 用完

year /jɪə(r)/ / n. 年 年度
yearly /'jɪə(r)li/ n. 年刊 adj. 每年的 一年一次的 adv. 年年 一年一次
year after year 年复一年 year on year 同比 上年同期相比较
yearbook /'jɪr.bʊk/ n. 年鉴 年刊
year-end adj. 年底年终的
yearn /jɜ:n/ v. 渴望 渴求 向往 怀念 (yearn for) (助记：渴望过年)
yearning /'jɜ:nɪŋ/ n. 渴望 向往 adj. 思慕的 渴望的
annual /'ænjʊəl/ n. 年报 年鉴 年刊 adj. 每年的 一年一次的 年度的
annually /'ænjʊəli/ adv. 每年 年年 每年地
annuity /ə'nuəti/ n. 年金
fiscal /'fɪsk(ə)l/ n. 财政年度 adj. 财政的 国库的 国家岁入的
fiscal year 财政年度 会计年度 财年 = financial year
decade /'dekeɪd/ n. 十年 十年期 十年间
century /'sentʃəri/ n. 世纪 百年 100 年
centuries-old adj. 历史悠久的
millennium /mɪ'leniəm/ n. 一千年 (间) 千周年纪念
millennial /mɪ'leniəl/ n. 千禧世代 千禧年 新千年 adj. 一千年的

◆ picture /'pɪktʃə/ n. 照片 图画 相片 描绘 v. 想象 描述 描写 设想
picturesque /,pɪktʃə'resk/ adj. 优美的 古色古香的 生动的
picture-perfect adj. 完美的 圆满的





Lesson 28 Where are they ? 它们在哪里?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1,120 There are some cigarettes on the dressing table.

They are near that box.

3,340 There are some trousers on the bed.

They are near that shirt.

5,560 There are some shoes on the floor.

They're near the bed.

7,780 There are some folks on the shelf.

They're near those spoons.

9,999 There are some tickets on the shelf.

They're in that handbag.

Are there any books on the dressing table?

No, there aren't any books. There are some cigarettes.

Where are they?

They're near that box.

Are there any glasses in the cupboard?

No, there aren't any glasses. There are some bottles.

Where are they?

They are near those tins.

Are there any forks on the table?

No, there aren't any forks. There are some knives.

Where are they?

They're in that box.

2,230 There are some plates on the cooker.

They are clean.

4,450 There are some bottles in the refrigerator.

They are empty.

6,670 There are some knives on the table.

They're in that box.

8,890 There are some bottles on the cupboard.

They're near those tins.

10,001 There are some glasses on the television.

They're near those bottles.

Are there any ties on the floor

No, there aren't any ties. There are some shoes.

Where are they?

They are near the bed.

Are there any newspapers on the shelf?

No, there aren't any newspapers. There are some tickets.

Where are they ?

They are in that handbag.

Are there any cups on the television?

No, there aren't any cups. There are some glasses.

Where are they?

They are near those bottles.

Vocabularies | 词汇

◆ trousers /'traʊzəz/ n. [复数] 长裤 (a pair of ~)

pair /per/ n. 对 一对 一双 对子 一副 v. 配对 使成对 配对

jeans /dʒiːnz/ n. 牛仔裤

pants /pænts/ n. 短裤

Written exercises | 书面练习

A Look at these words.

注意单数名词和复数名词的区别。

Examples:

a book some books

a man some men

a housewife some housewives

Rewrite these sentences using There are.

模仿例句改用 There are 的结构。

Example:

There is a book on the desk.

There are some books on the desk.

1 There is a pencil on the desk.

2 There is a knife near that tin.

3 There is a policeman in the kitchen.

4 There is a newspaper in the living room.

5 There is a keyboard operator in the office.

B Write sentence using these words.

模仿例句写出相应的对话。

Example:

(books)/on the dressing table/cigarettes/near that box

Are there any books on the dressing table?

No, there aren't any books on the dressing table.

These are some cigarettes.

Where are they?

They're near that box.

1 (books)/in the room/magazines/on the television

2 (ties)/on the floor/shoes/near the bed

3 (glasses)/on the cupboard/bottles/near those tins

4 (newspapers)/on the shelf/tickets/in that handbag

5 (forks)/on the table/knives/in that box

6 (cups)/on the stereo/glasses/near those bottles

7 (cups)/in the kitchen/plates/on the cooker

8 (glasses)/in the kitchen/bottles/in the refrigerator

9 (books)/in the room/pictures/on the wall

10 (chairs)/in the room/armchairs/near the table



Lesson 29 Come in, Amy. 进来，艾米。



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

How must Amy clean the floor? 艾米需要如何来清扫地面？

MRS. JONES: Come in, Amy.

谓 呼

英文中需用祈使语气来表示直接的命令、建议、告诫、邀请等多种意图。祈使句一般省略主语 you, 动词采用动词的原形。如本课对话中的 Come in, shut the door, open the window 等均为祈使句。

★★★祈使句的否定式只需在谓语动词前加否定意义的助动词 don't (do not) 或否定意义的词，如 never。本课的所有祈使句其前加 don't 构成它的否定形式：⊗ Don't come in, Amy. 不要进来，艾米；

★★★be 动词 + 形容词 adj. 类型的祈使句用 be 动词的动词原形 be: Don't be sad. Be happy. 不要伤心。开心一点。；在这样类型的祈使句前加 don't 构成它的否定结构。

进来，艾米。

MRS. JONES: Shut the door, please.

谓 宾 插入语

shut v. 关上 闭上 = close ; door n. 门；⊗ Don't shut the door, please.

请把门关上。

MRS. JONES: This bedroom's very untidy.

主 系 状 表

bedroom n. 卧室 (bed n. 床 + room n. 房间) ; untidy adj. 不整齐的 (un 否定前缀 tidy adj. 干净整洁的) ;

这卧室太不整洁了。

AMY: What must I do, Mrs. Jones?

宾 谓 主谓 呼

What must I do? 我应该做些什么呢？其中的 must 是情态动词，表示不可逃避的义务或不可推卸的责任（情态动词：can 可以，能；may 也许；need 需要；must 必须；dare 敢）；do v. 做 实行；

我应该做些什么呢，琼斯夫人？

MRS. JONES: Open the window and air the room.

谓 宾 连 谓 宾

and conj. 连词，当两个表示连续动作的动词连用时，通常用 and; air v. 通风；window n. 窗户；⊗ Don't open the window and air the room.

打开窗子，给房间通通风。

MRS. JONES: Then put these clothes in the wardrobe.

状 谓 宾 状

then adv. 那么 然后（用来承上启下）；put v. 放 -put - put ; wardrobe n. 衣橱；clothes n. 衣服；⊗ Then don't put these clothes in the wardrobe.

然后把这些衣服放进衣橱里去。

MRS. JONES: Then make the bed.

状 谓 宾

make the bed 铺床；make vt. 安排 - made- made ; ⊗ Then don't make the bed.

再把床整理一下。

MRS. JONES: Dust the dressing table.

谓 定 宾

dust v. 弹掉灰尘；dressing table n. 梳妆台；⊗ Don't dust the dressing table.

弹掉梳妆台上的灰尘。

MRS. JONES: Then sweep the floor.

状 谓 宾

sweep v 扫 打扫 清扫 -swept - swept ; floor n. 地板 楼层 stair n. 台阶 楼梯 (flood n. v. 洪水) ; ⊗ Then don't sweep the floor.

然后，扫扫地。



Vocabularies | 词汇

◆ shut /ʃʌt/ v. 关门 关上 关门 合上 adj. 关闭 关门 停业 合拢 n. 关闭
shut down 关闭 停业 禁止 关机 停工
shutdown/'ʃʌt.daʊn/ n. 关闭 停工 停业 倒闭 = shut-down
shut in 把...关进去 围住 遮住
shut out 关在外头 遮得看不见
shut up 闭嘴 关上 监禁 密藏 停止
shut off 关掉 切断 关闭 阻断 使隔开
shutoff n. 中止 堵塞 中断
shuttle /'ʃʌt(ə)l/ n. 梭子 往返两地的通勤工具 v. 频繁往来 往返运送
shutter /'ʃʌtər/ n. 百叶窗 活动护窗 快门

shoot-shot-shot /ʃut/ n. 拍摄 摄影 幼苗 嫩芽 v. 射击 拍摄 投篮 射门
shot /ʃat/ n. 铅球 射击 射门 投篮 adj. 毁坏 杂色的 闪色的
shoot down 射落 打下来 严厉谴责 (口语) 驳倒
shoot out 射出 投出 发出 突出
shoot up 上冒 喷出 欣欣向荣 猛长
shooter /'ʃʊtər/ n. 射手 射击武器 枪

shout /ʃaʊt/ n. 喊叫声 v. 叫 喊叫 嚷 呼叫 + at sb.
shout out 呼喊

◆ must /mʌst/ modal verb 必须 应该 一定要 adj. 不能缺少的
n. 必须做的事 Learning English is a must. 英语必学。
must have adj. 必备的 值得拥有的 n. 必备品
= must-have, must-haves
muster /'mʌstər/ v. 集合 找寻 赶拢 n. 聚集的人群 集结的兵力
musty /'mʌsti/ adj. 有霉味的 发霉的
mustard /'mʌstəd/ n. 芥菜 芥菜
bastard /'bæstəd/ n. 浑蛋 杂种 恶棍 adj. 杂种的 不纯粹的 假的

◆ air /eə/ v. 使 ... 通风, 换空气 n. 空气 空中 天空
walk on the air 飘飘然, 得意洋洋
hot air 热风 空话 大话
air fare 飞机票价 航空票价 air express 航空快递 航空快递邮件
on the air 在播出的 播送 在广播 = live, on air, on the radio, on TV
on/off (the) air (电视、广播) 正在/停止播送
in the air 在传播中 流行
float/walk on air 摆架子 装腔作势
up in the air 悬而未决 not yet decided

tidy /'tɑ:di/ v. 整理 使整洁 使整齐 使有条理
adj. 整洁的 整齐的 井然有序的 井井有条的

tidy up 收拾 收拾干净 拾掇
tidily adv. 整齐地 整洁地

tidiness n. 整洁 整齐 整洁性 条理

◆ untidy /ʌn'taɪdi/ adj. 不整洁的 不整齐的 凌乱的 v. 使不整洁
untidily adv. 凌乱地 乱放 不整齐
untidiness n. 凌乱 杂乱 紊杂

tide /taɪd/ n. 潮汐 潮流 潮水 趋势 v. 顺应潮水航行 克服
tide over 渡过 克服 使度过
tidal /'taɪd(ə)l/ adj. 潮汐的 有潮的

◆ clothes /kləʊðz/ n. 衣服 服装 = clothing /'kloʊðɪŋ/
garment /'gɑ:mənt/ n. 服装 服饰 外套 [更常见]

◆ open /'əʊpən/ v. 打开 开放 开启 张开 adj. 开放 营业 坦诚 开放的
n. 公开 户外 野外 旷野
openly /'əʊpənli/ adv. 公开地 毫不隐瞒地
openness /'əʊpənəss/ n. 开放 坦率 开阔 诚实
reopen /ri'əʊpən/ v. 重新开业 重新开放 重新处理 再次开始
job opening 职务空缺 职位空缺 工作机会 = vacancy
have/keep an open mind (about/on sth) 愿意聆听 思想开明
with open arms 热烈地 热情地 诚挚地
open doors for sb. 为...敞开大门 提供良机
open the way for sb/sth (to do sth) 开方便之门
open account 往来帐户
open-air adj. 户外的 露天的
open-minded adj. 愿意考虑不同意见的 思想开明的
open-ended adj. 开放性 开放的 无限制的 无确定目标的 无期限的
open-mouthed adj. 瞠目结舌的
eye-opener n.adj. 大开眼界 恍然大悟
open-heart adj. 坦率的胸怀
opening-day 开放日 开幕日期

◆ put /put/ v. 放置 安置 安装 adj. 不动的
put/go across 解释 表达 使人接受
put an end to 终止 废除 停止 结束
put a stop to 制止 使停止 叫停
put aside 撇开 放在一边 搁置 遗弃 留看
put away 把...收起来 储存 安顿 收起 放好
put back 放回 推迟 放回原处 拨回
put down 放下 镇压 记下 取缔 推翻 粉碎 制服 压制下去
put forth 提出 发表 使出
put forward 提出 (计划, 意见等) 建议 促进 推举 提前
put in 探进 放进 输入 纳入
put out 扑灭 熄灭 放出 伸出
put in order 整理 排列 清理
put in place 落实到位 正在实施 推出 安装
put into practice 实行 实施 付诸实施 落实 实行 实现
put off 推迟 拖延 推延
put on 穿上 上演 戴上 摆出 露出 施展 装出 假装
put on weight 长肉 发胖 发福
put on hold 暂时中止 搁置 暂停 延期
put right 改正 修理 矫正 订正
put on airs 摆架子 摆谱儿
put across 解释 表达 使承认 欺骗人 美满完成
put together 编辑 拼拢 比较考虑
put under 划归 归...管理 低于
put up 举起 张贴 搭起
put up with 忍受 容忍 忍耐
stay put 停住不动 留在原处不动 留在原地
putative /'pjʊtətɪv/ adj. 推定的 认定的 公认的
input /'ɪnpʊt/ n. 输入 输入端 投入物 v. 给料 输入
input method 输入方法 输入方式
output /'aʊt.pʊt/ n. 产量 输出 产出 输出量 v. 输出



◆ wardrobe /'wɔːdrəʊb/ n. 大衣柜 衣柜 衣橱
wardrobe malfunction 走光
malfunction /mæl'fʌŋkʃ(ə)n/ n. 故障 失灵 v. 失灵 运转失常 出故障
ward /wɔːrd/ n. 病房 病室 选区 受监护人 v. 防止 守护 收容
ward off 避开 防止 挡住 挡开
warden /'wɔːrd(ə)n/ n. 监狱长 管理人 看守人 监护人
warder /'wɔːrdər/ n. 看守 狱吏
robe /roub/ n. 礼袍 长袍 礼服 v. 穿上礼袍

◆ dust /dʌst/ v. 掸掉灰尘 掸去 刷去 n. 粉尘 尘埃 尘土
dusty /'dʌsti/ adj. 布满灰尘的 灰尘覆盖的 土灰色的 灰暗的
duster /'dʌstər/ n. 掸子 抹布 擦布
dust off 抹去灰尘 除去灰尘
bed
leave sb. in the dust 把某人远远抛在后面 使望尘莫及
wait for the dust to settle 待形势明朗 待情况清楚
dustpan /'dʌst.pæn/ n. 簸箕 垃圾铲 铁锹
dustman /'dʌstmən/ n. 清洁工 垃圾清运工 = cleaner
dustbin /'dʌst.bɪn/ n. 垃圾箱 塑料垃圾桶
dusk /dʌsk/ n. 黄昏 傍晚 v. 使变成微黑 接近黄昏
dusky /'dʌski/ adj. 昏暗的 暗淡的 柔和的 忧郁的
dawn /dɔːn/ n. 黎明 曙光 拂晓 破晓 v. 开始 变得明朗 开始清楚
dawn on 渐渐被理解 明白 渐渐明白

◆ bedroom /'bedrʊm/ n. 卧室
bedclothes /'bed.kləʊz/ n. 床上用品 寝具 铺盖
bed sheet 被单 床单
bedbug /'bed.bʌg/ n. 臭虫 床虱
bedding /'bedɪŋ/ n. 寝具 铺盖
bedridden /'bed.rɪd(ə)n/ adj. 卧床不起的 卧病不起的
bed-and-breakfast 床位加早餐 提供住宿加早餐的旅馆
go to sleep/bed 去睡觉
broom /brʊm/ n. 扫帚 扫把 v. 扫除

weep /wɪp/ n. 哭泣 落泪 v. 流泪 流出
weepy /'wiːpi/ adj. 悲伤欲哭的 眼泪汪汪的 动不动就哭的

◆ sweep /swiːp/ v. 打扫 清扫 清除 n. 打扫 清扫
sweep away 扫清 肃清 冲走
sweep up 横扫 清扫 扫除 打扫干净
sweeper /'swiːpər/ n. 清洁工 清道夫 清扫者 打扫者
sweeping /'swiːpɪŋ/ n. 扫荡 adj. 影响广泛的 大范围的 根本性的
sweep sb. off their feet 使某人对自己一见倾心
sweep sth. under the carpet 掩盖某事
sweepstake /'swiːp.steɪk/ n. 抽奖 彩票 摸彩抽奖

sweet /swiːt/ adj. 含糖的 甜的 芳香的 n. 糖果 甜点 亲爱的
be sweet on sb. 热恋某人
have a sweet tooth 爱吃甜食
in your own sweet time/way 任凭自己的意愿
keep sb. sweet 讨好某人 哄着某人
sweetly /'swiːtli/ adv. 令人愉快地 气味芬芳地 顺利地 甜蜜地 甜美地
sweetness /'swiːtnəs/ n. 甜蜜 甜度 人愉快 讨人喜欢 芬芳
sweeten /'swiːt(ə)n/ v. 使变甜 加糖于 讨好 拉拢
sweet-smelling 散发香味的 香甜的
sweet-talk v. 奉承 说好话 对...甜言蜜语 给...灌迷魂汤
wintersweet /'wɪntə'swiːt/ n. 腊梅

clean /kliːn/ 清洁
clear /kliːr/ 清除
wipe /waɪp/ 擦去
cleanse /klenz/ 用水清除 洗涤

Oral English | 口语

表述时间的句式 Time:

on time 按时, 准时 in time 及时 in no time 马上 立即

off and on 断断续续 有时

What's the time (by your watch)? 你手表上几点了?

What time do you have? / What time is it? 现在什么时间了?

It's at ... o'clock. (past / to / half past)

What's the date today? / What was the date yesterday?

What day is it today? / What's the day today?

It's time for ... / It's time to ... / It's time that ...

Time is limited / running out.

I suppose it's about time (that) ...

What's the business time of this bank? 这家银行营业时间是?

When is the meeting? / When does the meeting begin?

Grammar in use | 语法

情态动词 | Modal Verb



情态动词 can may need must dare

- 1 它是一种具有实际意义的助动词。
- 2 情态动词不能单独作谓语，只能和后面的原形动词一起构成谓语。
- 3 情态动词没有人称和数格的变化。
- 4 含有情态动词的句子，否定句在它后边加 not ；一般疑问句把它提前；

祈使句的否定句就是在句子前加 don't

She must open the window. They must shut the door.
Amy must dust the dressing table You mustn't open the window
Must I open the window?
Yes, you must. No, you needn't.
What must I do? What must they do?
What must she do? What must Amy do?



Lesson 30 What must I do? 我应该做什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

What must I do?

Open your desk.

Must I open my handbag?

Shut your handbag.

What must I do?

Turn off the tap.

What must he do?

Dust the cupboard.

What must I do?

Sharpen these pencils.

What must she do?

Put on her watch.

Must I put on my shoes?

Take off your shoes.

What must I do?

Sweep the bedroom.

What must she do?

She must empty the suitcase.

What must we do?

We must read the books.

What must he do?

He must turn on the light.

Must I turn on the tap?

No, you mustn't.

What must they do?

Clean the window.

Must I read the magazine?

Yes, you must.

Must we read the books?

Yes, we must read the books.

Vocabularies | 词汇

◆ empty /'empti/ v. 倒空 腾空 掏空 变空 n. 空箱 空瓶 空车

adj. 空的 空洞的 说话不算数的 无诚意的 空虚的

empty-handed adj. 空手的 一无所获 空手而归 徒手的

emptiness /'emptinəs/ n. 空虚 空旷 空无 空地 空处 空白

◆ put on /'put-ɔn/ 穿上 上演 戴上 摆出 露出 施展 装出 假装

Root_put_B1_L29

take /teɪk/ v. 拿 需要 接受 吃 携带 带领 n. 镜头 收入额 进项 看法

take sth. as it comes, take sb. as they come 安于现状 顺其自然

take it on/upon yourself to do sth. 擅自自主 自作主张

take it/a lot out of sb. 使精疲力竭 使心力交瘁

be on the take 受贿 贪赃枉法

◆ take off /'teɪk-ɔf/ 脱掉 脱去, 磨尽 扣除 起飞 出去 拿掉 移送

take for 认为 当做 弄错 误认为 当作 把...误认为 把...看作...

take for granted 认为...理所当然 视为当然 想当然

take flight 逃走 逃跑 逃之夭夭

take from 从 取得 降低 减损

take/have a bath 洗澡 take a bow 谢幕 鞠一个躬

take a break 休息一会儿 take a chance 冒险一试 碰运气 孤注一掷

take a fancy to 爱好 喜欢 爱上 take a nap 小睡一下 打盹

take/have a look 看一看 看一下 = take a look at

take a picture/photo/photograph 拍照 照照片

take back 取消 取回 拿回来 退回 重新接受

take breath 歇一歇 喘口气

catch one's breath 忍住呼吸 休息一下 紧张起来

take care 当心 留心 保重 小心 = pay attention, mind out, watch

out, make sure, ensure, make certain, ascertain, confirm

take care of 照看 处理 照顾 照料 = look after, care for, watch over

take charge 负责 接管 开始管理

take charge of 负责 担任 主管

take cover 躲避 隐蔽 take credit for 把功劳归自己 因某事受表扬

take down 扯下 卷起 记下 卸下 拿下 取下 拆卸

take effect 起作用 见效 奏效 生效 付诸于实行 = come into effect

take exercise 锻炼 锻炼身体 做运动 = work out, exercise

take heart 振作起来 受到鼓舞 振作精神 鼓起勇气 = cheer up

take hold 抓住 固定下来 生根

take/catch/grab/get hold of 抓住 掌握 握住

take in 加以考虑 收进 收容 吸收 接受

take into account 把...考虑进去 考虑到 顾及

take into consideration 顾及 考虑到 把...考虑进去 予以考虑

take issue with 争论驳斥 提出异议 与...争论

take it for granted = accept as true 视为当然 认为理所当然

take leave 告辞 失陪 请假 告别

take life 杀生 夺命

take measures 采取措施 / 行动 take medicine 吃药 服药

take notes 做笔记 做记录 take note of 注意到 留意 作记录

take notice 知道 看见 注意 take notice of 注意 理会 留心

take on 担任 承担 雇用 雇佣 开始从事 负起职责

take one's time 慢慢来 从容不迫 不急

take out 拿出 取出 去掉 得到...许可 擦掉 洗掉 请人吃饭

take office 就职 就任 走马上任

take out of 除去 要赔偿 领出 取出

take over 接管 继承 接收 接任 接替

takeover /'teɪk.əʊvər/ n. 收购 接管 接收 强行接管 兼并 接替

overtake /,əʊvər'teɪk/ v. 超过 赶上 超车 压倒 突然发生 大于 超过

take pains 煞费苦心 下苦功 操心

take part 参与 参加

take part in 参与 参加活动

take place 发生 举行 产生 接踵而至

take position 就位 抢占位置 抢位

take possession of 占有 占领 拥有 拥有

take precedence 优先 占先 优先保护 居优先地位

take pride in 对...感到自豪 以...为自豪 骄傲 = be proud of

take risk/chance 冒险 承担风险 敢于冒险

take seriously 认真对待 认真看待 高度重视

take shape 初具规模 逐渐成形 成形 形成 具体化 有显著发展

take sides 偏袒 站在...一边 支持 表明立场

take steps 采取措施 采取措施

take stock 清点存货 清理 审查 take stock of 估量 估计 观察 盘点

take the initiative 带头 采取主动 倡导 积极主动

take the lead 独领风潮 率先 带头 领先

take the place of 接替某人的位置 代替 取代 替代

take the plunge 冒险尝试 蛮干 毅然从事 孤注一掷

take the responsibility 承担责任 负起责任



take time 花费时间 需要时日 花时间
take time off 休息 偷空 腾出时间
take to 嗜好 开始 参加 逃入
take turns 轮流 轮流换班
take up 拿起 举起 拾起 占据 从事 开始
take up with 和 ... 交往 与...成朋友 甘受 忍受 采用 遵奉
take action/measures/steps 采取行动 设法 采取措施
take advantage of 占便宜 欺骗某人 乘...之便 利用
take after 像... 学...的样 仿效

take-away adj. 可拿走的 外卖的 可带走的 买回去的
takeaway /'teɪkə.weɪ/ n. 外卖餐馆 外卖的饭菜 外卖食物
takeout /takeout/ n. 外带 外卖食品
take-home n. 带回家的 实得工资
intake /'ɪn.teɪk/ n. 吸收 吸入 吸入量 纳入的人数

betake /bɪ'teɪk/ v. 前往 使用 致力于
overtake /oʊvər'teɪk/ v. 超过 赶上 追上 超车 压倒 突然发生
retake /'riteɪk/ n. 重考 v. 夺回 重拍 再取 重考
undertake /ʌndər'teɪk/ v. 承担 着手做 保证 担任 从事 负责 承诺
undertaker /'ʌndər.teɪkər/ n. 殡葬承办人 殡仪服务员
mistake /mi'steɪk/ n. 错误 失策 失误 误会 v. 误会 误解 误认 弄错
and no mistake 准确无误 毫无疑问
by mistake 错误地 无意中 mistake for 误以为是 错看成
mistaken /mɪ'steɪkən/ adj. 错误 不正确 判断错误的 被误解的
mistakenly /mɪ'steɪkənli/ adv. 错误地 被误解地 误以为
unmistakable /ʌnmɪ'steɪkəb(ə)l/ adj. 不会弄错的 确定无疑的
partake /pər'teɪk/ v. 参加 参与 + in 分享 分担

◆ read /ri:d/ v. 读 阅读 朗读 读懂 n. 阅读 读书 读物
adj. 博学的 熟知的 精通的
read between the lines 领悟隐含的意义 看出言外之意
read sb. like a book 轻易地了解某人的想法或感受 看透某人
take it/sth. as read 直接认定为 不经讨论即认可
well-read adj. 书读得多的 博学的 博览群书的
read off 看到 见识 读出 识别出
read on 继续读下去 继续阅读 read out 宣读 大声读 朗读
read through 通读 读一遍
read up 研读 熟读 攻读 专攻
readable /'rɪdəb(ə)l/ adj. 可读的 易读的 值得一读的 清晰可辨的
unreadable /ʌn'rɪdəb(ə)l/ adj. 不能读的 无法读的 揣摩不透的
unread /ʌn'red/ adj. 未读的 未阅的
readout /'ri:daʊt/ n. 读数 示值读数 大声读
reading /'rɪdɪŋ/ n. 阅读 解读 读物 宣读 adj. 读书的
reading room 阅览室 阅读室 阅览区 图书室
readability n. 可读性 易读性 读出能力 清晰度
reader /'rɪdər/ n. 读者 阅读器 读取器
reread v. 重读 再读 复读

misread /mɪs'ri:d/ v. 误解 误读 错读 看错 念错
tread /tred/ v. 踩 踏 践踏 踩碎 n. 步法 步态 脚步声 胎面
tread on 踩 践踏
treadmill /'tred.mɪl/ n. 单调的工作 枯燥无味的工作 跑步机
tread on sb's heels 紧随某人之后 步人后尘
tread on sb's toes 激怒 得罪 冒犯
tread water 裹足不前 徘徊观望 踩水

spread /spred/ n. 传播 蔓延 扩展 散布 v. 传播 扩散 展开 散布
adj. 广大的; 大幅的
spread out 张开 铺开 扩张 展开 散开 摊开
spread over 遍布 传遍 遍布在 延拓 传遍 分摊 分配
spread sheet 电子表格 电子数据表 = spreadsheet
spreader /'spredə(r)/ n. 传播者 涂抹用具 涂抹器 散布机
spree /spri/ v. 狂欢 n. 玩乐 纵乐 一阵
bespread v. 铺满 铺盖 覆盖
dispread v. 扩散 张开 向四方张开
outspread /aʊt'spred/ v. 扩张 展开 伸开 散布 adj. 展开的 舒展的

ready /'redi/ adj. 准备好 准备完毕 已完成 可利用 adv. 已做完 已完成
v. 做好...的准备 (为...) 做好准备
make ready (for sth.) 准备 = to prepare
ready to roll 准备开始 就要开始 = ready to start
at the ready 随时 可用 即可 使用 = available to be used
immediately
be ready to do 准备做某事
be ready for 已做好准备, 可调状态
get ready to do 为做 ... 做好准备
get ready for 为 ... 做准备, 更强调行为
be not ready to do 不轻易做某事
readymade adj. 预制的 已做好的 现成的 制好的 = ready-made
readily /'redɪli/ adv. 欣然地 乐意地 快捷地 轻而易举地
readiness /'redɪnəs/ n. 准备就绪 愿意 乐意 准备状态
already /ɔ:l'redi/ adv. 早已 已经 到现在还

sharp /ʃɑ:p/ v. 磨 诈欺 磨利 磨快 adj. 锋利的 锐利的 帅气的 急剧的
sharply /'ʃɑ:pli/ adv. 急剧地 严厉地 明显地 尖刺地 锐利地 敏锐地
sharpness n. 锐度 尖锐 锐利 高音 清晰度 尖锐度
sharp-edged adj. 尖缘的 锐利的 锐利的 瘦骨棱棱的
sharp-eyed adj. 眼尖的 目光敏锐的 洞察力敏锐的
◆ sharpen /'ʃɑ:pən/ v. 削尖 使锋利 锐化 削尖 磨快 加强 使明朗
sharpen /'ʃɑ:p(ə)nər/ n. 铅笔刀 削刀 磨具 削具

turn /tɜ:n/ n. 行为 举止 转向 转变 转动 旋动 v. 转向 转身 翻 转弯
turn against 背叛 使对抗 厌恶 反对 转而反对 漠视
turn one's back on 背弃 抛弃 不理睬 丢弃 逃出
at every turn 处处 事事 每次
in turn 依次 轮流 逐个 on the turn 即将变化
turn away 转变方向 避开 走开 拒绝 不加理睬 把...撵走 打发走
turn a blind eye (to sth./sb.) 熟视无睹 视而不见 不闻不问
turn a deaf ear 充耳不闻 不加理睬 置之不理
turnabout /'tɜ:nə.baʊt/ n. 变节 变卦 旋转 经济好转
do sb. a good turn 做有助于某人的事
give sb. a turn 使大吃一惊 吓某人一跳
turn back 回来 折回 转身 转过去
turn back on 不理睬 抛弃 背叛
turncoat /'tɜ:(r)n.kəʊt/ n. 叛徒 变节分子 = traitor, deserter
turn down 拒绝采纳 拒绝考虑 回绝 驳回 否决 关小 调低
turndown /'tɜ:n.daʊn/ n. 翻领 拒绝驳回 adj. 翻领的 折叠的
turn in 上交 上床睡觉 交出
turn into 转换成 变成 变为 拐进 转进
turn on 拧开 亢奋 上瘾 向...突然袭击 要看...而定 关键就在
turn off 分叉 关掉 引开 生产 解雇 使失去兴趣 关上 关闭 停止
turnoff /'tɜ:nɒf/ n. 关闭 避开 岔开 岔道 产品



turn to 求助于 转向 变成
 turn up 出现 找到 露面
 turn out 结果是 原来是 切断 制作 生产 培训 逐出翻出 翻转
 turnout /'tɜːn.aʊt/ n. 出席人数 到场人数 投票人数 投票率
 turn over 再三考虑 交出 让出 移交 转换 周转 翻阅 翻到 转到 向...求助
 讨教 转向 改变
 turnover /'tɜːn.əʊvər/ n. 成交量 人事变更率 营业额 周转
 turnover rate 离职率 周转率 转换率 更新率
 turn over a new leaf/page 翻开新的一页 革面洗心 浪子回头
 turn one's back on 不理睬 丢弃 逃出 背弃 抛弃 拒绝
 turnpike /'tɜːn.paɪk/ n. 收费公路
 turn round/around 转身 扭转局面 使转危为安 回头 颠倒
 turnaround /'tɜːnə.raʊnd/ n. 转机 好转 转变 周转 转向 彻底转变
 turn round 回身 调转身 回过头 挖空心思设想 翻来复去地思量
 turn up 出现 出席 被找到 发现 查字典 发生情况
 turnstile /'tɜːn.staɪl/ n. 旋转栅门 十字转门 旋转门 验票闸门
 as it/things turned out 正如后来表明的 果然如此 果不其然
 at every turn 处处 事事 每次
 (do sb.) a good turn 好事 善事 做有助于某人的事
 done to a turn 烹调得恰到好处
 take turns (in sth./to do sth.) 依次 轮流
 one good turn deserves another 善须善报 要以德报德
 one bad turn deserves another 恶有恶报
 turning point 转折点 转捩点 转机

speak/talk out of turn 说话出格
 the turn of the century/year 世纪之交 新年伊始 辞旧迎新之际
 a turn of mind 思维方式 思想方法
 a turn of phrase 措辞 表达方式 描述方式
 turn to 翻耕 向...求助
 turnabout /turnabout/ n. 突变 一百八十度的大转弯 变卦 变节
 return /rɪ'tɜːn/ n. 返回 回报 回来 收益 v. 返回 回报 回来 恢复
 return ticket 往返票 a ticket for a journey to a place and back again
 returnable /rɪ'tɜːnəb(ə)l/ adj. 可退还的 应归还的 必须交还的
 returnee /rɪ,tɜː'niː/ n. 海归 归来者 回国人员 归国者
 returner /returner/ n. 重返工作岗位者 再就业者
 in return (for sth.) 作为回应 / 回报
 ROE return on equity 股本回报率 股东权益报酬率
 return to 回到 返回 还给 降到 返回到 恢复
 upturn /'ʌp,tɜːn/ n. 好转 回升 改善 提高 v. 上升 翻转
 upturned adj. 朝天的 仰着的 面朝上的 颠倒的 翻转的
 overturn /əʊvər'tɜːn/ v. 倾覆 倾倒 翻掉 推翻 n. 毁灭 推翻 垮台

Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences.

模仿例句写出相应的祈使句。

Example:

The cup isn't empty. Empty it!

1 The window isn't clean.

2 The door isn't shut.

3 The wardrobe isn't open.

B Look at this table:

注意下表:

Shut the	door	Open the	window	Clean the	blackboard
Take off your	shoes	Empty the	cup	Put on your	shirt
Sweep the	floor	Sharpen these	knives	Turn off the	tap
Read this	magazine	Dust the	cupboard	Turn on the	stereo

Now write eleven sentences.

模仿下面的例句写出 11 句表示命令的句子。

Example:

Shut the door!

语法小练习:

Fill in the blanks:

1. This _____ a black pen. Those _____ red pens. The black one isn't my pen. The red ones _____ mine.

2. Tim is a policeman. Paul is a _____, too. So Tim and Paul are both _____.

3. I have a blue bag. You have a brown _____.

4. His shirts are old. The new _____ are not his shirts.

5. This is my bedroom. There is a desk _____ the room. There _____ some books _____ the desk. There is a picture _____ the wall. _____ the picture there are some lovely dogs. There _____ also two chairs and a bed _____ the desk.

6. _____ your bed after you get up.

7. _____ forget to lock the door when you go out.

翻译小练习:

1. 这些不是我们的汽车。它们是我妈妈的。

2. 请给我一个茶杯。.....哪一个? 白色的那个。.....好的, 给你。

3. 请给我椅子上的那条领带。

4. 盘子里有两把锋利的刀。/ 课桌里有一支铅笔。

5. 打开窗子, 让房间通通风。

6. 我该做什么呢?

7. 房门边是一台收音机。





Lesson31 Where's Sally? 萨莉在哪里？



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Is the cat climbing the tree?

JEAN: Where 's Sally, Jack?

表 系 主 呼

Where is/are ... 在哪里？询问人或物的位置方位，句中动词 be 的形式需根据主语的单复数（不可数名词）而定；

杰克，萨莉在哪里？

JACK: She 's in the garden, Jean.

主 系 表 呼

garden n. 花园；kindergarten n. 幼儿园 = nursery；yard n. 院；park n. 公园；

她在花园里，琼。

JEAN: What 's she doing?

宾 谓 主 谓

在英文中表示说话时正在进行的动作或事件，要用动词的现在进行时。现在进行时由 be 的现在时加上现在分词组成，如课文中的 “She's sitting under the tree.” 和 “He's climbing the tree.” 等句子均为现在进行时。对大多数动词来说，在动词后面直接加 -ing 即可组成现在分词，如 doing, climbing。对以 -e 结尾的动词，要去掉 -e，再加 -ing，如 making。如果动词只有一个元音字母，而其后跟了一个辅音字母时，则需将辅音字母双写，再加 -ing，如 running, sitting, swimming；

她在干什么？

JACK: She's sitting under the tree.

主 谓 状

sit v. 坐；seat n. 座位；under prep. 在 .. 之下，表示一个物体在另一个物体的下面；

她正在树荫下坐着。

JEAN: Is Tim in the garden, too?

系 主 表 状

too ” 也 “习惯放在肯定句后，其前用逗号隔开（否定句用 either）；garden n. 花园；

蒂姆也在花园里吗？

JACK: Yes, he is. He's climbing the tree.

答 主 系 主 谓 宾

climb v. 爬 攀爬；tree n. 树；is climbing 现在进行时标志，表示说话时现在正在发生或做的事（be + 动词现在分词 ing）；

是的，他在花园里。他正在爬树。

JEAN: I beg your pardon? Who's climbing the tree?

主 谓 宾 主 谓 宾

I beg your pardon? 你说什么？请再说一遍。（用升调）；beg v. 请求 乞求；beggar n. 乞丐；pardon v. 原谅 宽恕；

你说什么？谁在爬树？

JACK: Tim is.

主 谓

= Tim is climbing the tree. 这里用省略句；在英语中，往往省略到情态动词，be 动词或助动词；

蒂姆在爬树。

JEAN: What about the dog? What is the dog doing in the garden?

宾 谓 主 谓 状

What about the dog? 那么狗呢？这句话的意思是 What is the dog doing in the garden? 为了避免重复原句中的主语和谓语动词，可以用 What about 这个结构，用来询问情况；about prep. 关于 涉及；dog n. 狗；

那么狗呢？

JACK: The dog's in the garden, too. It's running across the grass. It 's running after a cat.

主 系 表 状 主 谓 状 主 谓 宾

run vi. 跑；run after 追赶，例：Look, Sally is running after her Mum. 瞧，萨莉正在追赶她的母亲。；across prep. 横过 穿过 在对 面 从一边到另一边；after prep. 在 .. 之后；grass n. 草地；cat n. 猫；

狗也在花园里。它正在草地上跑。它正在追一只猫。



Vocabularies | 词汇

◆ garden /'gɑ:(r)d(ə)n/ n. 花园 公园 庭园 园子
gardener /'gɑ:d(ə)nər/ n. 园丁 菜农 园艺爱好者 花匠 园艺工
gardening /'gɑ:d(ə)nɪŋ/ n. 园艺学 造园术
kindergarten /'kɪndə(r),gɑ:(r)t(ə)n/ n. 幼儿园 (注意那个 T 不是 D)

◆ run /rʌn/ v. 跑 运行 经营 n. 跑步 航程 跑步的时间或距离
run about 到处跑 乱跑 到处乱跑
run/come across 偶然碰见 穿过 不期而遇
run/go after 追求 追赶 追捕
run around 到处跑 东奔西跑
runaround /'rʌnə.raʊnd/ n. 躲闪 冷待 逃避 回避
give sb. the runaround 隐瞒 搪塞 草草打发
run away 私奔 逃 = elope v. 私奔
runaway /'rʌnə.weɪ/ adj. 逃跑的 出走的 失控的 n. 逃亡者 逃跑者
runway /'rʌn.weɪ/ n. 飞机跑道 走秀道
run down 变弱 精疲力尽 诋毁 糟蹋 撞倒
rundown /'rʌn.daʊn/ n. 紧缩 解释 描述 adj. 破旧的 衰竭的
run-down adj. 破败的 失修的 衰败的 不景气的 疲惫的
run for 竞选 让...竞选 竞选职位
run in 跑进 进站 流入 注入
run into 偶遇 跑进 陷入 撞上 到达 冲进
run-of-the-mill adj. 普通的 一般的 不突出的 一般性的
run off 逃走 流出 出轨 越轨 跑掉 跑掉 逃掉
runoff /'rʌnɒf/ n. 径流量 逕流 决赛 溢出 泻出
run on 继续 涉及 运行于 连续
run out 耗尽 用完 用尽 用光 过有效期 失效
runout n. 耗尽 用光 过有效期 失效
run out of 用完 用尽 耗尽 逐出 赶出
run over 轧过 碾过 演练 排练 浏览
run through 贯穿 浏览 匆匆忙忙看一遍
up and running 全面而准确地运行
on the run 忙碌 不停地奔波 躲避
in the long run/term 从长远来看 归根到底
in the short run/term 从短期来说 短期内 从眼前的观点看
runtime /rʌn'taɪm/ n. 执行时间 运转时间
runner /'rʌnər/ n. 奔跑的人 走私者 偷运者
runner-up /'rʌnə(r),ʌp/ n. 亚军 第二名 季军
running nose 流鼻涕的鼻子 流鼻涕不止

rerun /'rɪrʌn/ n. 重播 再现 重赛 v. 重演 重播 重放 重映

forerun /'fɔ:ərʌn/ v. 预示 在前跑 赶上
forerunner /'fɔ:r.ʌnər/ n. 先行者 先驱者 预兆 前兆

overrun /'oʊvər.rʌn/ v. 泛滥 横行肆虐 n. 猖獗 泛滥成灾 蔓延 横行为害
rampant /'ræmpənt/ adj. 泛滥的 猖獗的 疯长的

outrun /aʊt'rʌn/ v. 超过 发展更快 跑得比...快

◆ under /'ʌndə/ prep. 在 ... 之下 根据 不足 小于
adv. 小于 在下面 在水下 少于 adj. 较低的 下面的

◆ after /'ɑ:ftə/ prep. 在 ... 之后 仅次于 追赶 跟随 虽然
adv. 以后 后来 adj. 后来的 以后的 conj. 在...以后
after a while 不久 过一会儿 隔了一会儿
after all 毕竟 终究 最后 到底 终于
afterall 毕竟 终究 最后 到底 终归 终于

◆ grass /grɑ:s/ n. 草地 牧草 青草
grassy /'græsi/ adj. 长满草的 被草覆盖的
grass-fed adj. 用草料喂养的
grasshopper /'græs,hɒpər/ n. 蝗虫 蚂蚱
hop /hɒp/ v. 跳行 突然快速去某处 n. 短距离跳跃
grassland /'græs,lænd/ n. 草地 牧场
grassroot /græs rut/ n. 基层 草根 adj. 基层的 群众的
Strengthen the Construction of grassroot organizations
大力加强党的基层组织建设

glass /glɑ:s/ n. 杯子
glassy /'glɑ:si/ adj. 像玻璃一样的 光滑的 玻璃状的
glassy-eyed adj. 眼睛无神的 目光呆滞的
glassware /'glɑ:s.weə(r)] / n. 玻璃器皿 玻璃制品 料器

lass /læs/ n. 少女 女孩 lad /læd/ n. 小伙子 少年
class /klæs/ n. 班 课 等级 纲 adj. 优秀的 出色的 v. 分类 归类
classy /'klæsi/ adj. 上等的 豪华的 时髦的
classless /'klæsləs/ adj. 无阶级的 无类别
classmate 同学 classroom 教室 class-action 集体诉讼
upper class 上层阶级 middle class 中产阶级 ruling class 统治阶级
managerial class 管理层 same class 同一级别
classic /'klæsɪk/ n. 名著 adj. 最优秀的 第一流的 有代表性的 典型的
◆ classical /'klæsɪkəl/ adj. 古典的 经典的 传统的 古文化的
classically /'klæsɪkli/ adv. 古典主义地
classicism /'klæsi.sɪzəm/ n. 古典主义 古典主义时期
classicist /'klæsi.sɪst/ n. 古典主义者 古典派 古典学家
classify /'klæsi.fai/ v. 分类 归类 划分 界定 分等级 'tri:tɒp
classified /'klæsi.faid/ adj. 机密的 保密的 = confidential
classification /klæsi'fɪkeɪʃ(ə)n/ n. 分类 分级 分类法 归类

◆ tree /tri:/ n. 树 树木 乔木
treehouse n. 树屋 = tree house
treeless /'tri:ləs/ adj. 没有树木的 无树的
treeline /'tri:lain/ n. 林线 树线 森林线 树木线
treetop /'tri:tɒp/ n. 树顶 树梢
tree hugger [正式, 贬] 环境保护狂

limb /lɪm/ n. 肢 腿 翼 主枝 v. 割断...的四肢 砍树枝
limbic /'lɪmbɪk/ adj. 边缘的 边缘叶的 边的
limber /limber/ adj. 柔软的 可塑的 可弯曲的 有弹性的

◆ climb /klaɪm/ v. 爬 攀登 爬升 登山 上升 n. 攀登 攀缘 爬楼梯
climb up 爬上 爬上去 向上爬
climber /'klaɪmər/ n. 攀登者 登山者 攀爬者

clime /klaɪm/ n. 地区 气候带 风土
climate /'klaɪmət/ n. 气候 风气 气候区 倾向
acclimate /'ækli.meɪt/ v. 适应 适应新环境 使适应新环境
acclimation /,ækklə'meɪʃ(ə)n/ n. 服水土 环境适应 气候适应
acclimatize /ə'klaɪmətaɪz/ v. 使...服水土 适应环境 = acclimatise
acclimatization /ə,klaɪmətaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 服水土 适应气候
climate change 气候变迁 气候变化
climatic /klaɪ'mæɪtɪk/ adj. 气候上的 气候的 水土的
climax /'klaɪmæks/ n. 高潮 极点 顶点 v. 达到顶点 达到巅峰
climactic /klaɪ'mæktɪk/ adj. 非常激动人心的 高潮的 顶点的
climacteric /,klaɪmæk'terɪk/ n. 更年期 绝经期



cross /krɒs/ v. 交叉 穿越 横过 越过 n. 十字架 叉字形记号
adj. 恼怒的 = angry 十分愤怒的 生气的 with sb.
crossly /'krɒslɪ/ adv. 生气地 发怒地 = angrily
cross out 删去 划掉 删除 取消 = cross off
cross over 横越 交叉 跨界 跳线
crossover /'krɒs.əʊvər/ n. 跨界 交叉 改变 转型 变化
cross-border adj. 跨越国境的 跨境 跨界
cross check 交互核对 反复核对 多方查证
cross country 越野的 横越 (全国) 的
cross reference 交叉引用 交叉参考 交互引用 reference room 资料室
cross talk 口角 斗嘴 争论 对口相声 顶嘴
cross the line 出界 越界 过分
have a (heavy) cross to bear 有本难念的经 有苦难要忍受
cross that bridge when you come to it 临机应变 (不用事前操心)
cross your fingers 祈求成功
cross my heart (and hope to die) 我发誓 (否则不得好死)
cross your mind 掠过心头 出现在脑海
cross swords (with sb) (与某人) 交锋, 争论
crosscut /'krɒs,kʌt/ n. 横切 捷径 直路 adj. 斜切的 横锯的 v. 横断
crossfire /'krɒs.faɪr/ n. 交叉火力
crossroad /'krɒs.raʊd/ n. 交叉路口 需作抉择的重要关头
crosswalk /'krɒswɔ:k/ n. 人行横道 行人穿越道 斑马线
crosswise /'krɒs.waɪz/ adv. 横过地 贯穿地 斜穿地 成十字地
crossword /'krɒs.wɜ:rd/ n. 纵横字谜 纵横填字游戏

◆ across /ə'krɒs/ prep. 横过 从一边到另一边 在...对面 穿过 交叉 越过
adv. 横过 宽 在对面 从一边到另一边
across from 在...的正对面
across-the-board adj. 全面的 全盘的 定时播送的

WHO World Health Organization 世界卫生组织

◆ who /hu/ pron. 什么人 表示所指的人
who cares 管它呢? [口语]
whoever /hu'evər/ pron. 无论谁 任何人 不管什么人 = whomever
whom /hum/ pron. 什么人 (who 的宾语, 常用在介词后边)
whomever /hum'evər/ pron. 无论谁 = whoever
whose /hu:z/ pron. 谁的
whosever 无论谁的

who 谁 特殊疑问词, who 根据事实情况可视为单数或复数
这个 who 如果对主语提问, 句序不变:
主系表结构 ➡ 单数: Who is my father? 谁是我的父亲?
主谓宾结构 ➡ 单数: Who loves him? 谁爱他?
主系表结构 ➡ 复数: Who are my students? 谁是我的学生?
主谓宾结构 ➡ 复数: Who love English? 谁喜欢英语?
如果在主谓宾结构中, 对宾语提问, 那么句序就要借助助动词:
I love you.
对主语 I 提问: Who loves/love you? 谁爱你?
对宾语 You 提问: Who do you love? 你爱谁?
whom 是 who 的宾语, 常跟在介词后边
I learn English with my English teacher. 我跟我英语老师学英语。
With whom do you learn English? 你跟谁学的英语?
whose 谁的, 其意义跟名词所有格类似

◆ cat /kæt/ n. 猫
kitten /'kɪtn/ n. 小猫
pussy /'pusi/ n. [非正式] 猫咪 娘娘腔 [侮辱] 阴道
feline /'fi.laɪn/ n. 猫 猫科动物 adj. 猫似的 猫科动物的
dog /dɒg/ n. 狗
Every dog has its day. 风水轮流转。
dog days 三伏天 酷暑期
dogfight /'dɒg.faɪt/ n. 格斗 混战
doggy /'dɒgi/ n. 狗狗 adj. 狗的 像狗一样的
puppy /'pʌpi/ n. 小狗 幼犬 puppy love 早恋
canine /'keɪ.naɪn/ n. 犬 犬科动物 adj. 犬的 似犬的

Grammar in use | 语法

英语时态 English Tenses

reach 是及物动词直接加名词

go & arrive 是不及物动词, 不能直接加名词, 须借助介词

arrive at + 小地方 arrive in+ 大地方

英语时态是英语语法中的第一道难关, 攻下此难关是作文、阅读、口语之关键。汉语用不同词表达相应时态, 而英语用同一词的不同变化形式表达时态。

seem : 象是, 似乎

of course =certainly =with pleasure

here of 听说 here from 听到, 收到某人来信

wish 不可实现的愿望; hope 能实现的愿望



现在 - 进行时 | Present Tense

● 现在 - 进行时构成

助动词 be 的现在式 (am, is, are) + 现在分词 (动词原形 +ing)

人称	肯定句	否定句	疑问句
第一人称	I am climbing the tree.	I am not climbing the tree.	am I climbing the tree?
	We are climbing the tree.	We are not climbing the tree.	Are we climbing the tree?
第二人称	You are climbing the tree.	You are not climbing the tree.	Are you climbing the tree?
第三人称	He/She/It/ is climbing the tree.	He/She/It/ is not climbing the tree.	Is he/she/it climbing the tree?
	Tim is climbing the tree.	Tim is not climbing the tree.	Is Tim climbing the tree?
	They are climbing the tree.	They are not climbing the tree.	Are they climbing the tree?

● 与现在进行时连用的时间状语

◆ 时间状语 : now, at this/the moment, at present...

Tim is now climbing the tree.

Tim is now climbing the tree at this/the moment.

● 基本用法

◆ 现在正在进行或发生的动作或事物。

What is Tim doing now? 蒂姆正在干什么?

He is climbing the tree. 他正在爬树。

◆ 现阶段正在进行或发生的动作, 说话此刻不一定进行, 通常有表示现阶段的时间状语, 如 today, this week, this month, this year, this term, now 等。

I am writing this book. 我目前正在写这本书。

This week Tim is doing an exam. 蒂姆这周要参加考试。

◆ 在刚刚过去的时间内发生的事。

What Tim is telling me is not the truth.

蒂姆刚刚告诉我的不是事实。

I do not know what you are talking about.

我不知道你刚刚说的是什么。

◆ 表示某种感情色彩, 这一用法常与 always, constantly 等词连用。

Tim is living a happy life. 蒂姆过着幸福生活。

Tim is always complaining. 蒂姆总是抱怨。

按计划或已安排好要做的事, 这种用法只适用于某些动词, 如 go, come, leave, start, arrive, return, spend, sail, meet, fly 等。

Tim is coming to see me. 蒂姆要来看我了。

Is Tim going abroad next week? 蒂姆下周要出国吗?

The plane is taking off an hour later. 飞机一小时后起飞。

◆ 由 look! Listen ! 引出的句子通常用进行时

Look! Tim is climbing the tree.

Listen! Tim is speaking English.

◎ 在不少情况下, 表示正在进行的动作的汉语句子, 并没有“正在”这样的关键字, 但翻译为英文时必须用现在进行时:

How are you getting on with your friends?

你与你朋友们相处的怎么样?

It is raining now. 下雨了。

How are you all keeping ? 你们怎么样? = How are you?

◎ 有些动词不能用进行时态:

◆ 感觉或感情的词: hear, see, smell, taste, feel, seem, notice, hate, love, like, want, wish, refuse, prefer, forgive 等。

◆ 存在或所属的词: exist, stay, remain, obtain, have, own, form, contain 等。

◆ 认识或理解的词: understand, know, remember, forget, believe, think, doubt 等。

Grammar in use | 语法 11 现在进行时 | Present Tense

◆ 表示现在正在进行或发生的动作或事物;

◆ 现阶段正在进行或发生, 说话此刻不一定进行;

◆ 可以表示将来 (多用于移动性动词, 并且后边要加将来的时间);

移动性动词: go/come/return/move/leave

结构: be 动词是结构词, 无实际意义;

肯定句: 主语 +be (am /is /are)+ 现在分词

否定句: 主语 +be + not + 现在分词

一般疑问句: be + 主语 + 现在分词

肯定回答: yes, 主语 +be. 否定回答: no, 主语 +be +not.

特殊疑问句: what +be + 主语 + doing?

What are you doing? 你正在做什么?

What are they doing? 他 / 她们正在做什么?

What are Tim and you doing? 你和蒂姆正在做什么?

Where are you going? 你要去哪?

Who is climbing the tree? 谁在爬树?

● 动词变化: 动词原形 +ing

◆ 一般单词 +ing

◆ 以 e 结尾的单词要去 e+ing ee 结尾不变

◆ 重读闭音节结尾的单词, 末尾如果只有一个辅音字母, 双写辅音字母 +ing (一般来讲, 单音节单词都为重读)

◆ 一般来讲双音节单词要双写 +ing

sit - sitting run -running swim- swimming

◆ 如果动词只有一个元音字母, 而后跟了一个辅音字母时, 需双写辅音字母 +ing

● 时间副词: now



现在进行时: is / am / are + 现在分词

1. 表示现在正在进行的动作。如

The kettle is boiling. Shall I make tea?

Don't you think you eat too much? You're putting on weight (体重增加)。

The workers are building a new bridge across the river.

2. 表现阶段正进行的动作。

He is taking physics this semester (本学期)。

We are preparing for our final examination this week.

3. go, come, leave, arrive, land, meet, die, start, return, join, etc. 用于进行时态时表示即将开始的动作。

Look! The bus is coming. 看! 车来了!

The old man is seriously ill, and he is dying.

Alice is leaving for Beijing with her mother.

4. 与 always, forever, continually, constantly 等副词连用, 表示说话人带有感情色彩: 赞赏或厌恶。

He is always thinking of others. (他总是想着别人。)

The boy is continually making noises. (这男孩不断地发出吵闹声。)

The teacher is constantly (always) criticizing her for being late. (老师一直在批评她迟到。)

5. 下面表示状态、感觉、情绪、精神活动的动词不可用于进行时。

(此条戒律请背 10 遍!!!)

believe (相信), doubt (怀疑), see (看见), hear (听见), know (知道), understand (理解), belong (属于), think (认为), consider (认为), feel (觉得), look (看起来), seem (看上去), show (显示), mind (介意), have (有), sound (听起来), taste (尝起来), require (要求), possess (拥有), care (关心), like (喜欢), hate (讨厌), love (喜爱), detest (憎恨), desire (意欲)

【简单记忆】:

- 永远不要说 I'm believing... 或 He is seeing a house. 再简单一点说, 这些动词后面不要随意加 -ing.
- 可怕的是: 我们在写作及口语中常犯此类大错!
- 注意: have a party / think about 可以用进行时, 因为这里 have 意为“举行”; think 意为“考虑”。

过去将来进行时: should / would be + 现在分词

表示从过去某时看将来某时正在进行的动作。

He asked me what I should be doing when he came the next day.

十三. 将来完成时: shall / will have + 过去分词

表示将来某时之前已经完成的动作。

They will have been here for 5 years next Friday.

By the end of next term, the students will have finished the book.



Lesson32 What's he/she/it doing? 他 / 她 / 它 / 正在做什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

What is he/she/it doing ? 正在进行或发生的动作, 用现在进行时, 常与 now 连用。结构 be (am, is are) + 动词 ing。be 动词必须跟主语人称和数量上一致。句中 is 不作“是”或“在”讲, 而是一种形式, 无词义。doing 是 do 的现在分词, 这是个特殊疑问句。

20,000 Nicola is typing a letter.	30,000 She is emptying a basket.	40,000 Mr. Richards is opening the window.
50,000 My mother is making the bed.	60,000 Sally is shutting the door.	70,000 It is eating a bone.
80,000 My sister is looking at a picture.	90,000 Jack is reading a magazine.	100,000 He is cleaning his teeth.
200,000 She is dusting the dressing table.	300,000 Emma is cooking a meal.	400,000 The cat is drinking its milk.
500,000 Amy is sweeping the floor.	600,000 Tim is sharpening a pencil.	700,000 He is turning on the light.
800,000 The girl is turning off the tap.	900,000 The boy is putting on his shirt.	1,000,000 Mrs. Jones is taking off her coat.

Is she making her bed?

No, she isn't making her bed.

What is she doing?

She's typing the letter.

Is the dog drinking its milk?

No, it isn't drinking its milk.

What is it doing?

It's eating a bone.

Is he cleaning his teeth?

No, he isn't cleaning his teeth.

What's he doing?

He's sharpening a pencil.

Is he putting on his shirt?

No, he isn't putting on his shirt.

What is he doing?

He's reading a magazine.

Is your sister emptying the basket?

No, she isn't emptying the basket.

What is she doing?

She's looking at a picture.

Is she dusting the dressing table?

No, she isn't dusting the dressing table.

What's she doing?

She's shutting the door.

Vocabularies | 词汇

◆ type /taɪp/ v. 打字 分型 定型 n. 类型; 种类 字体 典型 型号 类别
retype /rɪ'taɪp/ v. 重新打字
type in 打字输入 打入 type out 打字输出 打出
typeface /'taɪp.feɪs/ n. 字体 字样 字面
type-font n. 字体 字形
typescript /'taɪp.skɪpt/ n. 文稿 文件 打字稿
script /skɪpt/ n. 剧本 电影剧本 笔迹 脚本 手稿
typeset /'taɪp.set/ v. 排版 排字 版式加工
typist /'taɪpɪst/ n. 打字员
typify /'tɪpɪ.faɪ/ v. 代表 象征 表现 作为...的典型 是...的典范
typical /'tɪpɪk(ə)l/ adj. 典型的 有代表性的 一贯的 平常的
typically /'tɪpɪkli/ adv. 往往 典型地 常常 有代表性地 作为特色地
typo /'taɪpəv/ n. 打字错误 错字 排印错误
typography /taɪ'pɒɡrəfi/ n. 印刷术 排字式样 字体设计 印刷品
typographic /taɪpə'græfɪk/ adj. 印刷的 排字上的 = typographical
typology /taɪ'pɒlədʒi/ n. 类型学

◆ milk /mɪlk/ n. 牛奶 乳汁 乳液 v. 挤奶 趁机牟利 捞一把 捞好处
the milk of human kindness 人的善良天性 恻隐之心
milk shake 奶昔 泡沫牛奶 = milkshake
milkman /'mɪlk.mən/ n. 送牛奶工人
milky /'mɪlki/ adj. 奶制的 含奶多的 奶的 像奶的 乳白色的 牛奶的
Milky Way 银河系
dairy /'deri/ n. 乳制品 乳制品店 牛奶场 adj. 牛奶的 奶制的 乳品的
dairy products 乳制品 奶制品
diary /'daɪəri/ n. 日志 日记本 记事簿

◆ basket /'bɑːskɪt/ n. 篮子 筐 篓 v. 把...装入篮内
basketball /'bæskɪt.bɔːl/ n. 篮球
football /'fʊt.bɔːl/ n. 足球 [英] 橄榄球 [美]
footballer /'fʊt.bɔːlər/ n. 足球运动员
soccer /'səkər/ n. 英式足球 足球运动

◆ drink /drɪŋk/ v. 喝 n. 饮料 酒 drink - drank - drunk
soft drink 软饮料 (不含酒精)
drinkable /'drɪŋkəb(ə)l/ adj. 可饮用的 好喝的
undrinkable /ʌn'drɪŋkəb(ə)l/ adj. 不适合饮用的 不能喝的
drinker /'drɪŋkər/ n. 酒徒 饮酒者
drinking water 生活饮用水
drink like a fish 饮酒过度 酗酒 豪饮
drink sb. under the table 喝倒某人 喝到使某人醉倒

lean /lin/ n. 瘦肉 v. 倾斜 倚靠 前俯 靠在
adj. 肉少的 瘦且健康的 脂肪少的 无脂肪的
lean against 靠在 斜靠 倚靠
lean on 靠在 倚赖 依靠 依赖 倚靠
lean over 倾斜 弯下身子 倾身
lean year 歉年 欠收年 荒年

◆ clean /kli:n/ v. 清洗 清洁 清除 adj. 洁净的 清洁的 干净的
n. 打扫 清扫 adv. 完全地
clean out 清除 打扫干净 清扫 扫荡 将...一网打尽 进行大清理
clean room 净室 绝对无尘室 无菌室
clean-cut adj. 轮廓鲜明的 好看的 清秀的 外表整洁的
cleaner /'kli:nər/ n. 吸尘器 清洁工 清洁剂 去污剂
cleanse /klenz/ v. 清洁 清洗 使免除 使净化
cleanser /'klenzər/ n. 洁面乳 清洁剂
cleanly /'klinli/ adv. 干净利落地 干净地 利索地 清洁地
cleanliness /'klenlɪnəs/ n. 清洁 干净 整洁
cleanness /'klineɪs/ n. 清洁 改良 清楚 利索
unclean /ʌn'klin/ adj. 肮脏的 邪恶的 不洁的
uncleanness n. 污秽 不洁净的状态 不纯洁

glean /glin/ v. 收集 四处搜集
gleaner /'glinər/ n. 拾穗机 拾落穗的人 捡穗机



◆ eat /i:t/ v. 吃 吃饭 用餐 eat - ate- eaten

eat away 蚕食 继续吃下去 侵蚀 腐蚀

eat out 出去吃 在外面吃饭

eat up 吃完 消耗 沉迷于 吃光 吞灭

eatable /eatable/ n. 食品 adj. 可吃的 可食用的

uneatable /ʌn'itəb(ə)l/ adj. 不能吃的 不宜食用的

eater /'itər/ n. 食者 吃的人 腐蚀物

eatery /'itəri/ n. 食堂 简便饮食店 小饭馆 餐馆 饮食店

eating disorder 饮食功能失调

uneaten /ʌn'it(ə)n/ adj. 未吃的 = not eaten

beat /bit/ v. 打 打败 敲打 超过 射 走出 n. 跳动 节拍 抢先 悸动
adj. 垮掉 完了 累极了

beat back 反击 打退 抗击 beat down 打倒 镇压 杀价 压倒 贬低

beat up 痛打 毒打 殴打 虐待

beater /'bitər/ n. 打手 击球手 拍打器 搅拌器

unbeatable /ʌn'bitəb(ə)l/ adj. 无敌的 无与伦比的 难以击败的

unbeaten /ʌn'bit(ə)n/ adj. 未尝败绩的 未败过的

beat around/about the bush 绕圈子 拐弯抹角 旁敲侧击

beat sb. at their own game 赢某人的看家本领 打败某人的强项

beat your brains out 绞尽脑汁 反复推敲

beat your breast 捶胸顿足 beat the clock 提前完成任务

beat it 滚开 立即走开

beat sb. to the punch 抢先下手 抢在前面

beat a (hasty) retreat 仓促逃走 慌忙撤退

beat a path to sb's door 使门庭若市 蜂拥而至 使成注意焦点

if you cant beat them, join them. 打不赢, 就投靠

a rod/stick to beat sb. with 用以责备或惩罚某人的事实依据或把柄

off the beaten track 远离闹市 偏远

beatific /biə'tɪfɪk/ adj. 快乐安详的 幸福的 有福的 天使般的

beatitude /bi'ætɪtju:d/ n. 至福 祝福 至上的幸福 八福 真福八端

feat /fit/ n. 功绩 武艺 壮举 业绩 伟绩 英勇事迹
adj. 灵巧的 整洁的 合适的

feather /'feðər/ n. 羽毛 翎毛 v. 长羽毛 用羽毛覆盖

a feather in your cap 可引以自豪的行为

feather your (own) nest 中饱私囊

Birds of a feather flock together. 物以类聚

feathery /'feðəri/ adj. 轻软的 羽毛似的 有羽毛的 柔软如羽毛的

heat /hit/ n. 热 温度 压力 激动 v. 加热 变热 变暖

heat up 加热 加剧 变得激烈 变热 升温

heat stroke 中暑 heat wave 热浪 热浪期

be on heat 处于发情期

heater /'hitər/ n. 加热器 炉子 热水器

meat /mit/ n. 食用肉 重要的部分 有趣的部分 adj. 基本的

meat man 卖肉佬; 屠夫 = butcher /'bʊtʃər/

meatball /'mit.bɔ:l/ n. 肉丸子 肉圆 肉球

meatloaf /mit'louf/ n. 烘肉卷 肉块 肉饼 肉条

meaty /'miti/ adj. 含肉多的 肥硕的 多肉的 象肉的

neat /nit/ adj. 整洁的 整齐的 有序的 有条理的

neaten /'ni:tn/ v. 使整洁 整理 整顿

neatly /'nitli/ adv. 整洁地 巧妙地 整整齐齐 利索地 整洁地

neatness /'nitnis/ n. 整洁 洁净 平滑 简洁 仪表整齐 整洁感

peat /pit/ n. 泥炭 泥煤 泥炭 泥煤

seat /sit/ v. 坐 向...提供座位 就座 落座 n. 座位 臀部 有...座位的

seat belt n. 安全带 = seatbelt

belt /belt/ n. 皮带 腰带 传动带 v. 猛击 狠打 飞奔 飞驰

One Belt One Road 一带一路

Seattle n. 西雅图 (美国城市)

teat /tit/ n. 奶头 奶嘴 橡胶乳头

◆ meal /mi:l/ n. 饭 一顿饭 膳食 食品 餐点 v. 吃饭 碾碎

mealy /'mili/ adj. 干软的 面的 吃起来松软干爽的

mealy-mouthed /mili 'maʊθt/ adj. 转弯抹角说的 油嘴滑舌的 伪善的
讲话不直率的 回避的 = mealymouthed

mealtime /'mil.taɪm/ n. 就餐时间 进餐时间

breakfast time 早餐时间; 早饭时间

lunchtime /'lʌntʃ.taɪm/ n. 午餐时间

dinnertime /'dɪnər.taɪm/ n. 正餐时间 晚餐时间

suppertime /'sʌpər.taɪm/ n. 晚饭时间 晚餐时间

teatime /'ti.taɪm/ n. 喝茶时间 下午茶时间 = tea-time

◆ bone /bəʊn/ n. 骨头 骨质 v. 挑鱼刺 剔骨头

a bone of contention 争执所在 close to the bone 过于直率

cut/pare sth. to the bone 尽量削减开支

have a bone to pick with sb. 对某人生气 想与之解决

make no bones about (doing) sth. 开诚布公 毫不犹豫

throw sb. a bone 施以小惠 to the bone 影响极强地 深刻地

bone-dry adj. 极干燥的 乾透的

boneless /'boʊnləs/ adj. 无骨的 去骨的

bone marrow 骨髓

boner /'boʊnər/ n. 令人尴尬的错误 勃起

backbone /'bæk.boʊn/ n. 脊骨 主干 骨干 支柱 脊柱 骨气

cone /kou/ n. 圆锥体 圆锥形物 松果 v. 使成锥形

cone-shaped adj. 锥形的

hone /hou/ v. 磨练 想念 用磨刀石磨 n. 磨石

honey /'hʌni/ n. 蜂蜜 亲爱的 宝贝 蜜糖

honeybee /'hʌni.bi/ n. 蜜蜂

honey peach 水蜜桃

honeycomb /'hʌni.koʊm/ n. 蜂巢 v. 使成蜂窝状 渗透 削弱 破坏

honeydew /'hʌnɪdju/ n. 蜜露 蜜瓜

honeeyed /'hʌnid/ adj. 柔顺讨好的 甜言蜜语的 蜂蜜味的

honeymoon /'hʌni.mun/ n. 蜜月 和谐时期 v. 度蜜月

honeymooner n. 度蜜月的人

lone /lou/ adj. 单独的 独自的 单亲的 孤独的 孤单的 寂寞的

lonely /'ləʊnli/ adj. 孤独的 寂寞的 偏僻的 荒凉的 人迹罕至的

loneliness /'ləʊnlɪnis/ n. 寂寞 孤独感 孤单 孤寂

loner /'ləʊnər/ n. 独来独往的人 喜欢独处的人 不合群的人

lonesome /'ləʊnsəm/ adj. 孤独的 寂寞的 人烟稀少的 荒凉的 孤寂的

alone /ə'lou/ adj. 独自 孤独 单独 只有 adv. 独自 只有 仅仅 孤独地

tone /toʊn/ n. 语气 色调 音调 口气 v. 使更健壮 使更结实 使更有力

tone down 使柔和 变柔和 缓和 降低 使缓和

tone up 加强 提高 变强 增强

toner /'toʊnər/ n. 护肤霜 爽肤水 墨粉 碳粉 调色剂



◆ tap /tæp/ n. 水龙头 轻拍 轻敲 轻叩 v. 开发 轻拍 轻敲 轻叩
on tap 可随时使用的 散装的 协商中 准备中 即将发生
tap into 利用 挖掘 打入
tape /teɪp/ n. 磁带 胶带 录音带 带子 v. 录在磁带上 用胶带粘住
tape measure 卷尺 皮尺 tape recorder 录音机
tapescript /'teɪpskrɪpt/ n. 录音文本
taper /'teɪpər/ v. 逐渐变窄 锥化 n. 渐减 逐渐缩小或变细
adj. 渐细的 斜的 依次递减的
taper off 逐渐减少 渐渐变小 逐渐停止 逐渐变细
tapestry /'tæpəstri/ n. 挂毯 织锦 壁毯 绣帷
carpet /'kɑ:pət/ n. 地毯

◆ tooth /tu:θ/ (复数 teeth /ti:θ) n. 牙齿 v. 使具齿状 给...装牙齿
toothy /'tu:θi/ adj. 露齿的 露出牙齿的 很多牙齿的
toothed adj. 有齿的 锯齿状的 带齿的 锯齿的
toothless /'tu:θləs/ adj. 无牙的 无齿的 没有权威的 不起作用的
toothbrush /'tu:θ.brʌʃ/ n. 牙膏
toothpaste /'tu:θ.peɪst/ n. 牙膏
toothpick /'tu:θ.pɪk/ n. 牙签
dental / adj. 牙齿的 牙科的
dentist /'dɛntɪst/ n. 牙医
dentistry /'dɛntɪstri/ n. 牙医学 牙科 牙医学

◆ letter /'letə/ n. 信 字母 函 v. 用字母标明
lettered /'letəd/ adj. 识字的 有学问的 有文字的
letterhead /'letər.hed/ n. 信头
letterpress /'letə.pres/ n. 活版印刷 凸版印刷
letter of credit 信用证 信用状 letter paper 信笺纸
the letter of the law 法律或法规的准确字面意义
to the letter 丝毫不差 不折不扣 精确地
envelope /ɪn'veləp/ n. 信封 塑料封套 v. 包住 裹住 包围 封装 笼罩
litter /'lɪtər/ v. 乱扔 使乱七八糟 使凌乱 使遍布 n. 废弃物 垃圾
litterbin /'lɪtəbɪn/ n. 垃圾桶 垃圾箱 废物箱
lottery /'lɒtəri/ n. 彩票 碰运气的事
lottery ticket 彩券 彩票

◆ cook /kʊk/ n. 厨师 炊事员 v. 烹饪 烹调 煮
cook up 虚构 编造 捏造 伪造
cooker /'kʊkə/ n. 炉子 炊具 炉子 厨具
cookbook /'kʊk.bʊk/ n. 食谱 菜谱
cookery /'kʊkəri/ n. 烹饪 烹饪术 烹调 烹调法
cool /kʊl/ v. 冷却 冷静下来 down/off adj. 凉的 凉爽的 凉快的
cooler /'ku:lə(r)/ n. 冷却器 冷饮
cold /kəʊld/ adj. 寒冷的 已凉的 冷却的 n. 感冒 寒冷
chill /tʃɪl/ n. 寒冷 寒意 v. 使很冷 使冰冷 adj. 寒冷的 阴冷的
chilly /'tʃɪli/ adj. 寒冷的 阴冷的 不友好的 adv. 冷淡地
freeze /fri:z/ n. 冻结 停止 霜冻 v. 结冰 冰冻 冷藏 严寒
freeze - froze - frozen
frozen 迪斯尼动画《冰雪奇缘》
crook /krʊk/ n. 骗子 臂弯 肘弯 v. 弯曲
crooked /'krʊkəd/ adj. 不直的 弯曲的 扭曲的 不诚实的
brook /brʊk/ n. 小溪 溪流
rookie /'rʊki/ n. 新手 生手 新队员

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences.

模仿例句把祈使句改写成现在进行时。

Example:

Sweep the floor! She is sweeping it.

1 Open the window! He _____.

2 Sharpen this pencil! She _____.

3 Dust the cupboard! She _____.

4 Empty the basket! She _____.

5 Look at the picture! He _____.

B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

Nicola/emptying the basket/typing a letter

What is Nicola doing?

Is she emptying the basket?

No, she isn't emptying the basket.

She's typing a letter.

1 Mr. Richards/cleaning his teeth/opening the window.

2 My mother/shutting the door/making the bed

3 The dog/drinking its milk/eating a bone

4 My sister/reading a magazine/looking at a picture

5 Emma/dusting the dressing table/cooking a meal

6 Amy/making the bed/sweeping the floor

7 Tim/reading a magazine/sharpening a pencil

8 The girl/turning on the light/turning off the tap

9 The boy/cleaning his teeth/putting on his shirt

10 Miss Jones/putting on her coat/taking off her coat





Lesson33 A fine day 晴天



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Where is the Jones family? 琼斯一家人在哪里？

It's a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining.

主 系 定 表 状 谓 定 主 状 连 主 谓

It 在句中指天气（英语习惯），也可以指代时间 距离 金钱等，如 It's five o'clock. 现在 5 点整。；fine adj. 好的；day n. 日子；today adv. 今天；cloud n. 云；but conj. 但是，表示转折；shine v. 照耀 发光；the sun n. 太阳 the moon n. 月亮；some clouds 几朵云，some 可以修饰可数名词，也能修饰不可数名词；is shining 现在进行时标志 be + 动词现在分词（否定句：主语 + be + not + 现在分词 → The sun is not shining.；疑问句：be + 主语 + 现在分词 → Is the sun shining?）；

今天天气好。天空中飘着几朵云，但阳光灿烂。

Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge.

主 系 表 主 谓 状

with prep. 和..在一起，介词短语作表语；family n. 家庭（成员）；walk vi. 步行 走路；over prep. 在..之上；walk over 在..之上走过；bridge n. 桥；琼斯先生同他的家人在一起。他们正在过桥。

There are some boats on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them.

谓 定 主 状 主 连 主 谓 宾

There be 句型，某处有某物；boat n. 小船 艇；river n. 河 江；spring n. 溪 sea n. 海 ocean n. 洋；look at 看 瞧，强调看的动作；see 看见的结果；wife n. 妻子；at prep. 在，于，向，在...方面；them pron. they 的宾格 他 / 她 / 它们；and conj. 连接多个对等关系的句子成分，表示多个成分的组合体，可以译为“和”，其后的动词要用复数形式；

河上有几艘船。琼斯先生和他和妻子正在看着这些船。

Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge.

主 谓 定 宾 主 谓 状

ship n. 轮船；big adj. 大的 ≠ small；go vi. 走；under prep. 在...的下面 ≠ above prep. 在...上面；

萨莉正在观看一艘大船。那船正从桥下驶过。

Tim is looking at an aeroplane. The aeroplane is flying over the river.

主 谓 宾 主 谓 状

aeroplane n. 飞机；on / over 都有在...之上的意思，over 垂直上方，覆盖，与表面不接触，on 与表面接触；fly v. 飞翔；

蒂姆正望着一架飞机。飞机正从河上飞过。

Vocabularies | 词汇

◆ day /deɪ/ n. 白天 一日 白昼 时代 日子 日期
weekday /'wi:k,deɪ/ n. 工作日（星期一至星期五的任何一天）
weekend /'wi:k,end/ n. 周末 星期六和星期日 adj. 周末的
workday /'wɜ:k,deɪ/ n. 工作日
daylight /'deɪ,lait/ n. 日光
daycare adj. 日托的 n. 日托 日间护理
daily /'deɪli/ adv. 每天 每日 adj. 每日的 日常的
daily necessities /nə'sesəti/ 日用品
daily routine /,ru'tin/ 日常工作

MON. monday /'mʌndeɪ/ n. 星期一
TUE. tuesday /'tuz,deɪ/ n. 星期二
WED. wednesday /'wenz,deɪ/ n. 星期三
THU. thursday /'θɜ:r(r)zdeɪ/ n. 星期四
FRI. friday /'fraɪdeɪ/ n. 星期五
SAT. saturday /'sætə(r)deɪ/ n. 星期六
SUN. sunday /'sʌndeɪ/ n. 星期天 (sun /sʌn/ n. 太阳)
星期前用介词 on，一旦星期后加 s，则表示“每逢”

◆ over /'əʊvə/ prep. 跨越 在...之上 通过 关于 遍及 翻越
adv. 结束 以上 多于 大于 adj. 完了的 剩余的 在上的
over all 从这头到那头 全部 到处
overall /'əʊvə,rɔ:l/ adv. 全部 总计 一般来说 大致上
n. 外套 工装连衣裤 adj. 全面的 综合的 总体的
over and above 远远超过...以上 加之 外加
over and over 转来转去 再三再四
over and over again 再三再四 多次
over here 在这边 over there 在那边
over the years 长年累月
cover /'kʌvə/ v. 盖 覆盖 包括 掩盖 n. 掩护 掩饰 封皮 罩子

◆ cloud /klaʊd/ n. 云朵 阴影 v. 使难以理解 使记不清楚 使模糊
cloudy /'klaʊdi/ adj. 阴云密布的 阴天的 多云的 n. 多云天
cloudless /'klaʊdləs/ adj. 晴朗的 无云的 = sunny
cloudburst /'klaʊd.bɜ:st/ n. 倾盆大雨
every cloud has a silver lining. 黑暗中总有一线光明
under a cloud 有嫌疑 被怀疑



ridge /rɪdʒ/ n. 脊 海岭 里奇 山岭 v. 皱起 使成脊状

ridgeline n. 分水线 脊线 山脊线

ridgeway n. 山脊路 田塍路

◆ bridge /brɪdʒ/ n. 桥 桥梁 桥牌 v. 在...上架桥 桥接

◆ sky /skai/ n. 天空

sky-blue: 天蓝色 sign: 标记 sky sign: 高楼上的广告牌

skylight /skaɪ,laɪt/ n. 天窗 天光 天空光

skybox /'skaɪbɒks/ n. 贵宾看台 天空盒 天空盒子

skyline /'skaɪ,laɪn/ n. 地平线 天涯 天际线 轮廓线

The sky is the limit. 什么都可能 不可限量

skyscraper /'skaɪ,skreɪpər/ n. 摩天大厦 摩天高楼

◆ boat /bəʊt/ n. 小船 舟 汽艇 v. 划船 用船装运 [小舟]

dream boat 梦中情人 梦寐以求的

boater /'bəʊtər/ n. 平顶硬草帽 船工 船民

boatman /'bəʊtmən/ n. 摆渡者 小船出租人 船夫 船工

boathouse /'bəʊt,haʊs/ n. 船库 船屋

boatload /'bəʊt,ləʊd/ n. 一条船的货物 载货量

◆ ship /ʃɪp/ n. 轮船 v. 运送 运输 船运 上市 [中等大小的船]

shipping company 航运公司 航运公司

shipping date 装运日期 出货日 shipping line 航线 航运公司

ship out 运出 用船运出 shipping order 装货单

shipping mark 唛头 装运标志 箱唛

shipload /'ʃɪp,ləʊd/ n. 船只运载量 船货 一船 船货船舶装载量

shipper /'ʃɪpər/ n. 发货人 货主 发运人

shipman n. 水手 海员 船长

shipmate /'ʃɪp,meɪt/ n. 同船水手 水手同伴

shipment /'ʃɪpmənt/ n. 装运 运输 运送 运输的货物

shippen /'ʃɪpən/ n. 牛棚 马房

shipshape /'ʃɪp,ʃeɪp/ adj. 整洁 井井有条 良好可用

shipyard /'ʃɪpjɑːd/ n. 船坞 造船厂 造船业; 修船业

shipwreck /'ʃɪp,rek/ n. 沉船 海难 船舶失事 v. 遭遇海难

fleet /fli:t/ n. [舰队] 车队 海军 liner /'laɪnər/ n. [邮轮] 班轮

vessel /'ves(ə)l/ n. 器皿 轮船 脉管 [大船]

◆ sun /sʌn/ n. 太阳 阳光 with the sun 日出时 日落时

sunny /'sʌni/ adj. 晴朗的 阳光充足的 阳光灿烂的 明快的

sunless /'sʌnləs/ adj. 无阳光的 阳光照不到的 阴暗的

sunnyside n. 向阳面 under the sun 天下 世上 全世界

sunrise /'sʌn,raɪz/ n. 日出 朝霞 黎明 = sunup, daybreak, dawn

sunset /'sʌn,set/ n. 夕阳 落日 晚霞 adj. 衰落的 最后期的 = dusk,

sundown, evening, nightfall, twilight

sunbath /'sʌnbɑːθ/ n. 阳光浴 太阳浴

sunbeam /'sʌn,bim/ n. 日光 阳光光束 阳光

sunblock /'sʌn,blək/ n. 防晒霜 防晒油

sunscreen /'sʌn,skrin/ n. 防晒油 防晒霜 防晒乳

sunburn /'sʌn,bɜːn/ n. 晒伤 晒斑 v. 晒斑 晒干 日晒伤

sunburst /'sʌn,bɜːst/ n. 云开日出 阳光突现 云间阳光 旭日色

sunglass n. 太阳镜 太阳眼镜 sunlight /'sʌn,laɪt/ n. 阳光 日光

sunflower /'sʌn,flaʊər/ v. 向日葵 葵花

sun-baked /'sʌn ,beɪkt/ adj. 晒得干硬的 太阳暴晒的 烈日下的

sunstroke /'sʌn,stroʊk/ n. 日射热 中暑

sunroof /'sʌnrʊ:f/ n. 汽车天窗 活动车顶 滑动顶板

sunshade /'sʌn,ʃeɪd/ n. 遮阳伞 遮阳棚 遮光罩

suntan /'sʌn,tæn/ n. 晒黑的肤色 晒黑

sunshine /'sʌn,ʃaɪn/ n. 阳光 日光 欢乐 幸福

◆ shine /ʃaɪn/ v. 发光 反光 照耀 adj. 明亮的 灿烂的 出色的

take a shine to sb./sth. 一眼就看上 一见钟情

take the shine off sth. 使...黯然失色

shiny /'ʃaɪni/ adj. 光亮的 锃亮的 反光的 有光泽的

◆ river /'rɪvər/ n. 河 河流

riverbank /'rɪvər,bæŋk/ n. 河岸 河堤

riverbed /'rɪvər,bed/ n. 河槽 河床 河道

riverfront /riverfront/ n. 河边地区 河滨地区

spring /sprɪŋ/ n. 泉水 春天

brook /brʊk/ n. 小溪 溪流

canal /kə'næl/ n. 沟渠 水道 渠道

stream /strɪm/ n. 流 溪 小河

◆ with /wɪð/ prep. 和...在一起 用 和 有 具有

within /wɪð'ɪn/ prep. 在...里面 在...之内 adv. 在内部 在里面

without /wɪð'aʊt/ prep. 没有 无 不用 不带

adv. 没有 缺乏 conj. 如果不

wither /'wɪðər/ v. 凋谢 萎缩 消失

◆ aeroplane /'eərəpleɪn/ n. 飞机 = aircraft /er,kraɪft/

plane /pleɪn/ n. 平面 飞机 刨子 v. 滑翔 adj. 平的 平坦的

◆ walk /wɔːk/ v. 走路 步行 散步 n. 步行 行走 散步 人行道

walk about 闲步 散步

walk around 四处走走 随意走

walk away 离开 转身离开

walk off 离开 walk on 继续行走

walk out 走出 退席

walk out on 离开 丢开不管 抛弃某人

walkout /'wɔːk,aʊt/ n. 联合罢工 退场 退席

walkthrough /'wɔːk,θruː/ n. 演练 演示 攻略 预排

walk home 走回家

walk over 走过 轻易击败

walk on 继续走 走下去 继续前行

walk down 散步消化食物 走下来 沿 ... 走

run before you can walk 不会走就跑

walk the walk 言行一致

walk sb off their feet 使走得筋疲力尽

walk off the job 罢工 离开岗位

walk tall 昂首阔步 趾高气扬 to feel proud and confident

a walk in the park 易事 轻而易举的事

a walk of life 行业 职业 地位 阶层

go for a walk 出去走走 外出散步 = take/have a walk

walkman /'wɔːkmən/ n. 随身听 音乐播放器

walkable /'wɔːkəbl/ adj. 适于步行的 可行走 可步行的

walker /'wɔːkər/ n. 步行者 散步的人

sidewalk /'saɪd,wɔːk/ n. 行人路 人行道

escape /ɪ'skeɪp/ v. 逃跑 (从被禁锢到逃脱)

flee /fli/ v. 逃走 (慌慌张张的心态)

get away 逃离 很快的走 (口)

elope /ɪ'ləʊp/ v. 私奔



◆ fly /flaɪ/ (flew /flu:/, flown /flaʊn/) fly - flew - flown
 v. 飞行 飞翔 航行 飞扬
 n. 蝇 苍蝇 前档开口 门帘 adj. 机灵的 机警的 不会上当的
 fly the coop 逃走 to escape from a place
 fly high 成功 to be successful
 fly in the face of sth 悍然不顾 公然违抗 与...相悖
 fly the nest fly the nest 另立门户
 fly off the handle fly off the handle
 die/fall/drop like flies 大批死亡 大批倒下
 a/the fly in the ointment 扫兴的人 煞风景的事物
 a fly on the wall a fly on the wall
 on the fly 赶紧地 匆忙中
 fly around 飞来飞去 围绕 飞行
 fly off 飞去 飞速跑掉 飞出 挥发 飞离 飞走
 fly out 飞出 飞出去 冲出
 fly over 飞过 飞越 在上空飞过
 flyover /'flaɪ, oʊvər/ n. 立交桥 跨线桥 高架桥 天桥 人行天桥
 flyway /'flaɪ, weɪ/ n. 候鸟飞行路线
 flyback /'flaɪbæk/ n. 回扫 逆行
 flyby /'flaɪbaɪ/ n. 飞掠 飞越器 飞过
 fly-by-night adj. 而唯利是图的 不可靠的 不可信任的
 flyer /'flaɪər/ n. 传单 飞鸟 飞行员 飞机乘客
 flight /flaɪt/ n. 飞行 坐飞机的旅行 班机 逃走 v. 在空中飞行
 flight attendant 空中乘务员 机上乘务员
 flight number 班机编号
 boarding pass 登机牌 登机证 登机卡
 flightless /'flaɪtləs/ adj. 不能飞的
 flighty /'flaɪti/ adj. (女子) 反复无常的
 butterfly /'bʌtə, flaɪ/ n. 蝴蝶 无常的人 轻薄浮浅的人
 flywheel /'flaɪ, hwɪl/ n. 调速轮 飞轮 惯性轮
 firefly /'faɪr, flaɪ/ n. 萤火虫
 dragonfly /'drægən, flaɪ/ n. 蜻蜓
 dragon /'drægən/ n. 龙 悍妇 母夜叉
 housefly /'haʊs, flaɪ/ n. 苍蝇 家蝇
 fruitfly n. 果蝇
 fruit /frut/ n. 水果 果实 结果 成果 v. 结果
 greenfly /'grɪn, flaɪ/ n. 蚜虫

fry /fraɪ/ v. 油炸 : be cooked in hot oil n. 油炸物
 fryer /'fraɪər/ n. 油炸锅 炸炉 煎锅 油炸机
 frying pan 长柄平底煎锅
 fry up 加热 fry in one's own fat 自作自受
 have bigger/other fish to fry 还有更重要的事情要做 另有他图
 roast /roust/ v. 烘烤 焗
 bake /beɪk/ v. 烘焙 (面包)
 bakery /'beɪk(ə)ri/ n. 面包店 糕饼店
 baker /'beɪkər/ n. 面包师

◆ family /'fæmili/ n. 家庭 (成员) 家族 亲属 adj. 家庭的
 family man 有家室的人 = 顾家的人
 family doctor 家庭医生 family tree 家谱 family name 姓氏
 family planning 计划生育
 There are five people in my family.
 familial /fə'mɪliəl/ adj. 家庭的 家族的 家族性的
 familiar /fə'mɪljər/ adj. 熟悉 通晓 熟悉的 常见到的 n. 亲友 常客
 unfamiliar /ˌʌnfə'mɪljər/ adj. 陌生的 不熟悉的 不认识的
 familiarly /fə'mɪljərli/ adv. 友好随便地 亲昵地 通俗地
 familiarity /fə'mɪlɪ'ærəti/ n. 熟悉 通晓 亲近 认识 熟悉度 精通
 unfamiliarity n. 陌生化 受限于 无经验可循 不熟悉 外行
 familiar to 为...所熟悉 某事为某人熟知
 familiar with 通晓 熟悉或通晓某事
 familiarize /fə'mɪliəraɪz/ v. 使熟悉 通晓 熟识 = familiarise
 familiarization /fə'mɪliəraɪ'zeɪʃn/ n. 亲密 熟识 熟悉



Lesson 34 What are they doing? 他 / 它 / 她 / 们正在做什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

220,231 cooking 331,342 sleeping
664,675 eating 775,786 typing
1,000,001 flying 1,100,000 walking

What are the cooks doing?

Are they washing dishes?

No, they aren't washing dishes. They are cooking.

What are the children doing? Are they sleeping?

No, they aren't sleeping. They are crying.

What are the men doing? Are they cooking?

No, they aren't cooking. They are shaving.

What are the children doing? Are they crying?

No, they aren't crying. They are sleeping.

What are the dogs doing? Are they drinking milk?

No, they aren't drinking milk. They are eating bones.

What are the women doing? Are they airing the room?

No, they aren't airing the room. They're typing letter.

442,453 shaving 553,564 crying
886,897 doing 997,998 washing
1,500,000 waiting 2,000,000 jumping

What are the children doing? Are they looking at a picture?

No, they aren't looking at a picture.

They are doing their homework.

What are the women doing? Are they sweeping the floor?

No, they aren't sweeping the floor. They are washing dishes.

What are the birds doing? Are they sitting on a tree?

No, they aren't sitting on a tree. They are flying over the river.

What are the woman and the man doing?

Are they waiting for a bus?

No, they aren't waiting for a bus.

They are walking over the bridge.

What are the boy and the girl doing?

Are they climbing the tree?

No, they aren't climbing the tree.

They're jumping off the wall.

What are the man and the woman doing?

Are they walking over the bridge?

No, they aren't walking over the bridge.

They are waiting for a bus.

Vocabularies | 词汇

◆ sleep /sli:p/ v. 睡觉 入睡 n. 睡眠 睡眠时间

sleep away = sleep off 在睡眠中打发日子

sleep in 睡懒觉 睡懒觉

sleep over 寄宿别人家 不在家过夜 忽略

sleepover /'slip,ʊvər/ n. 彻夜狂欢 朋友家过夜 在外面过夜

sleepcoat /'sli:pkəʊt/ n. 长睡袍

pajama /pə'dʒɑ:mə/ n. 睡衣 [最常用]

sleeper /'slipər/ n. 轨枕 睡眠者

sleepy /'sli:pi/ adj. 困倦的 瞌睡的 安静的 冷清的

sleepily adv. 想睡地 静寂地

sleepiness n. 睡意 嗜睡 困倦

sleepless /'sli:pləs/ adj. 失眠 没有睡觉的 不眠的 睡不着

sleeplessness n. 无眠 睡眠 缺乏睡眠 失眠症

asleep /ə'sli:p/ adj. 通常作表语 睡熟的 昏沉的 长眠的 adv. 睡着地

sleek /slik/ adj. 光滑的 光亮的 线条流畅的 造型优美的 v. 使平整光亮

◆ wash /wɔʃ/ v. 洗 洗脸 洗涤 n. 洗 清洗 洗涤 洗刷

It will all come out in the wash. 终将水落石出 将会真相大白

wash away 冲走 洗掉 冲掉 wash down 洗掉 冲下 咽下

wash out 洗出 冲洗 淘汰 wash up 洗脸 洗手 出现

washable /'wɔʃəb(ə)l/ adj. 可洗的 耐洗的

washbasin /'wɔʃ,beɪs(ə)n/ n. 洗手池 洗脸盆

basin /'beɪs(ə)n/ n. 脸盆 水盆 盆地 流域 海盆

washboard /'wɔʃ,bɔ:rd/ n. 搓板 刮板

washer /'wɔʃər/ n. 垫圈 洗衣机

washed-out adj. 褪色的 被洪水冲蚀的

brainwash /'breɪn,wɔʃ/ v. 洗脑 强制说服 n. 洗脑

brain /breɪn/ n. 脑 脑力 智力

◆ shave /ʃeɪv/ v. 刮脸 剃 削减 n. 刮脸 修面 剃须

shaven /'ʃeɪv(ə)n/ adj. 剃光的 刮干净的

shaver /'ʃeɪvər/ n. 刮胡刀 剃刀

◆ wait /weɪt/ v. 等待 等候 期待 n. 等待 等候

wait-and-see adj. 观望的

wait and see 耐心等待 等着瞧

wait at table 伺候进餐 端饭上菜 = wait tables

wait a minute/moment/second 等一下 等一会

wait on sb. hand and foot 过分照顾 让...饭来张口 衣来伸手

wait for 等待 动作上的等待

wait on 服侍 侍候 伺候

wait up 不睡而等候

waiter /'weɪtə/ n. 服务员 侍者

waitress /'weɪtrəs/ n. 女服务员

waitlist /'weɪt,lɪst/ n. 候补名单 等候名单 候补录取

list /lɪst/ n. 表 名单 清单 列表 v. 登记 列入名单

waiting room 候诊室 等候室 候车室

keep sb. waiting 让人等候 使人耽搁

await /ə'weɪt/ v. 等待 等候 期待 将发生在



◆ cry /krai/ v. 哭 哭泣 呼喊 喊叫 n. 哭 呼喊 叫喊 哭声
cry out 大叫 喊着要求
crybaby /'krai,berbi/ n. 动不动就哭的人 爱哭鬼
cryo /kraɪoʊ/ n. 低温 冰冻 寒冷
cryogenic /cryogenic/ adj. 低温的 致冷的
crypt /kript/ n. 地穴 地窖 隐窝 教堂地下室
cryptic /'kriptɪk/ adj. 含义隐晦的 晦涩难懂的 神秘的 秘密的
encrypt /ɪn'kript/ v. 把...加密 加密处理
encryption /ɪn'kriptʃ(ə)n/ n. 数据加密 加密技术 资料加密
crypto /'kriptoʊ/ n. 加密 加密解密 秘密支持者
cryptogram /'kriptə,græm/ n. 密码文件 密报 密文 暗号
cryptograph /'kriptə,græf/ n. 密文 v. 译成密码
cryptographic /,kriptə'græfɪk/ adj. 密码的 关于暗号的
cryptography /krip'tagrəfi/ n. 密码术 密码学

◆ jump /dʒʌmp/ v. 跳 跳跃 跨越 激增 n. 跳跃 激增 猛涨
be jumping up and down 暴跳如雷 欢欣雀跃
jump the gun 抢跑 过早行动
jump the lights 闯红灯
jump out of your skin 大吃一惊 吓一大跳
jump the queue 插队 加塞儿
jump ship 擅自离队 擅离职守
jump at 欣然接受 立即抓住 急忙接受
jump back 倒退 向后跳 跳回
jump in 投入 从中间插话 打圆场
jump off 跳离 开始进攻 开始
jump on 严词责备 突然袭击 叱责 责骂
jump over 超越 跃过 腾越
jump rope 跳绳
jump start 强力推动 快速启动 助推启动 = kick-start, jump-start
kick-start /'dʒʌmpər/ n. 针织套衫 跳跃者

lump /lʌmp/ v. 把...归并一起 n. 肿块 隆起
lump sum 一次总付的钱款 = lumpsum
lumpy /'lʌmpi/ adj. 粗笨的 多块状物的
lumpish /'lʌmpɪʃ/ adj. 笨重的 笨拙的 愚蠢的

bump /bʌmp/ v 撞 碰上 颠簸行进 n. 凸块 隆起 碰撞
bump into 偶然碰到 邂逅 遇见 = run into
bump up 提高 增强 突然增加 提升
bumper /'bʌmpər/ n. 保险杠 adj. 异常大的 丰盛的 v. 干杯
bumpy /'bʌmpi/ adj. 不平的 多凸块的 颠簸的
bumpkin /'bʌmpkɪn/ n. 土包子 乡巴佬 乡下人
pumpkin /'pʌmpkɪn/ n. 南瓜 西葫芦 番瓜
pump /pʌmp/ n. 泵 抽水机 打气筒 v. 帮浦 泵浦 追问 盘问
pump out 抽出 pump up 充气 打气 热切期望

dump /dʌmp/ v. 倾倒 抛售 抛弃 转存 n. 垃圾场 转储 转存
dumper /'dʌmpə(r)/ n. 翻斗车 自卸车 乱扔危险或有害物品者
dumpling /'dʌmplɪŋ/ n. 饺子 团子 汤圆

hump /hʌmp/ n. 大隆起物 土墩 驼峰 v. 背负重物
humpback /'hʌmp,bæk/ n. 驼背 驼子 座头鲸

rump /rʌmp/ n. 臀部 臀肉牛排
rumple /'rʌmpl/ v. 弄皱 弄乱 n. 褶子 皱褶

sump /sʌmp/ n. 集水坑 污水池
sumptuous /'sʌmptʃuəs/ adj. 华贵的 豪华的 奢侈的

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences.

模仿例句用现在进行时完成以下句子。

Example:

take----taking

Take...He is taking his book.

注意以下例句:

如果动词是以 -e 结尾, 变成现在分词时要去掉 -e, 然后再加 -ing。

1 Type... She is _____ a letter.

2 Make... She is _____ the bed.

3 Come... He is _____.

4 Shine... The sun is _____.

5 Give... He is _____ me some magazines.

B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

the children/looking at the boats on the river

What are the children doing?

They're looking at the boats on the river.

1 the men/cooking a meal

2 they/sleeping

3 the men/shaving

4 the children/crying

5 the dogs/eating bones

6 the women/typing letters

7 the children/doing their homework

8 the women/washing dishes

9 the birds/flying over the river

10 they/walking over the bridge

11 the man and the woman/waiting for a bus

12 the children/jumping off the wall





Lesson 35 Our village 我们的村庄



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Are the children coming out of the park or going into it? 孩子们是正从公园里出来还是正在往里走?

This is a photograph of our village. Our village is in a valley. It is between two hills.

主 系 表 ← 后置定语 定 主 系 表 主 系 表

photogaph n. 照片 (take a photo 拍照片), 介词 of 表示 "... 的", 它所构成的介词短语修饰前边的名词或代词的所属关系, 介词短语放在被修饰词的后面作后置定语; valley n. 山谷; village n. 村庄; hill n. 小山; between prep. 在 ... 之间, 两个, 两件事之间; among 在 .. 之间, 三者以上; 这是我们村庄的一张照片。我们的村庄坐落在一个山谷之中。它位于两座小山之间。

The village is on a river.

主 系 表

这句话中的介词 on 不表示 "在...上", 而是 "邻近", "靠近" 的意思 = close to, near;

它靠近一条小河。

Here is another photograph of our village.

谓 主 ← 后置定语

another pron. 另一个, 可作形容词, 表示, 又 再的意思, 一般修饰单数可数名词, 可看作是 an + other, 前面不加冠词, 不可以修饰不可数名词; 这是我们村庄的另一张照片。

My wife and I are walking along the banks of the river. We are on the left.

主 连 主 谓 状 ← 后置定语 主 系 表

在英语中表达我和 ... 时, 要把 I 放在别人后面; wife n. 妻子; along prep. 顺着 沿着; bank n. 银行 堤 岸 v. 依靠 + on; left n. 左边 ≠ right; 我和妻子正沿河岸走着。我们在河的左侧。

There is a boy in the water. He is swimming across the river.

谓 主 状 主 谓 状

There be 某处有某物; boy n. 男孩 ≠ girl; water n. 水 水面; swim - swimming v. 游泳; across prep. 穿过;

河里面有个男孩。他正横渡小河。

Here is another photograph. This is the school building. It is beside a park.

谓 定 主 主 系 表 主 系 表

another adj. 另外的; school n. 学校; building n. 建筑物; beside prep. 在 ... 旁边 = next to; park n. 公园 v. 停车;

这是另一张照片。这是学校大楼。它位于公园的旁边。

The park is on the right.

主 系 表

right adj. 右边 ≠ left, 通常用介词 on;

公园在右面。

Some children are coming out of the building. Some of them are going into the park.

定 → 主 谓 状 主 ← 后置定语 谓 状

out adv. 在外; out of 表示 "从里向外" 的动作; building n. 楼 大厦; into prep. 到 ... 里, 进入到 ... 内; park n. 公园; 英语中, 一些表示位置移动的动词, 如 come, go, drive, fly, leave, start 等通常用现在进行时表示短期内将要发生的动作; 本行中第一个 some 是形容词表示一些的, 作定语, 修饰 children; some of them, 他们中的一些, 这里的 some 是代词, 指代 children 中的一些人, 而 of them 作为 some 的后置定语; two of them 他们中的两个; one of them 他们中的一个; none of them 他们中没有; one of the children 孩子中的一个; of 作为一个最常见的介词短语, 作后置定语; Bank of China 中国银行; the People's Republic of China 中华人民共和国;

一些孩子正从楼里出来。他们中有几个正走进公园。



Vocabularies | 词汇

long /lɒŋ/ n.adj. 长度或距离长的 长时间的
adv. 长期地 长久地 很久地 v. 渴望 long for
v. long for 渴望 盼望 思慕 思念
long ago 从前 老早 = long long ago, once upon a time
long-ago adj. 往昔的 以前的
long before 很久以前 老早以前 = long since
long haul 费时费力的工作 : It's going to be a long haul.
long-lasting adj. 持续久的 耐久 耐用的
long-standing adj. 长期存在的 为时甚久的
long-awaited adj. 等待 (或期待) 已久的
long-delayed adj. 被长期耽搁的
long-distance adj. 长途的 长距离的 长途运作的
long distance relationship 异地恋
long-range adj. 远距离的 远程的 长远的 长期的
long-established adj. 被长期制定的
long-held adj. 根深蒂固的 长期持有的
long-lived adj. 寿命长的 长寿的 经久耐用的 持久的
long-lost adj. 长时间没见面的 杳无音信的
long-running adj. 持续时间长的
long-winded adj. 冗长的 气息长的 = tedious
long-haired adj. 长发的
in the short/long run 在短 / 长期看来
long-term adj. 长期的 长远的 长期有效的
long-time adj. 为时甚久的 长期的
long-shot n. 高风险的赌注 可能性极小的事
longing /'lɒŋɪŋ/ n. 热望 adj. 渴望的 热望的
longingly /'lɒŋɪŋli/ adv. 馋涎欲滴地
longish /'lɒŋɪʃ/ adj. 稍长的 较长的
longevity /lən'dʒevəti/ n. 寿命 长寿 长命 持久
at long last 最后 终于 at the longest 最长 至多
by a long way 大量地 大大地 = by a great amount
go a long way 经用 够维持很长时间 = to last a long time
have come a long way 取得大的进步 大有长进
have a long way to go 还有很长的路要走 还有很大差距
it's a long story 一言难尽 说来话长
pull/wear a long face 闷闷不乐 哭丧着脸 愁眉苦脸
a long shot 成功希望不大的尝试 把握不大的猜测
long time no see 好久不见了
take a long (cool/hard) look at sth. 极其慎重地考虑
take the long view (of sth) 从长远考虑

to cut a long story short 长话短说 扼要地说 简而言之
so long 再见 = goodbye, farewell

◆ along /ə'lɒŋ/ prep. 沿着 顺着 靠着 沿着
along with 与...一道 以外 伴随 和...一起
alongside /ə'lɒŋ,said/ prep. 在...旁边 沿着 与...一起 与...同时

belong /brɪ'lɒŋ/ v. 属于 适应 合得来
belong to 属于 附属 归于
belong with 属于 归于 适合于
belonging /brɪ'lɒŋɪŋ/ n. 财产 所有物 行李 附件 归属 归属感
belongings /brɪ'lɒŋɪŋz/ n. 所有物 财产 行李

prolong /prɒv'lɒŋ/ v. 拖延 拉长 拖长 延长
prolonged /prə'lɒŋd/ adj. 拖延的 延长的 持久的 长期的
prolongation /,prɒv'lɒŋ'geɪʃ(ə)n/ n. 延长 延伸 延期 伸长
elongate /ɪ'lɒŋ,geɪt/ v. 拉长 使延长 引出 adj. 延长的 细长的
elongation n. 伸长 延长线 伸张度

longitude /'lɒndʒɪ,tud/ n. 经度
longitudinal /,lɒndʒɪ'tud(ə)nəl/ adj. 纵的 纵向的 纵向的 经度的
longitudinally adv. 纵向

photo /'fəʊtəʊ/ n. 相片 图片 照片 = photograph
photo shoot 专业式拍照 宣传照现场 写真拍摄 专业摄影
copy /'kɒpi/ v. 复制 模写 仿效 抄袭 n. 复制品 拷贝 副本
copier /'kɒpiər/ n. 复印机 誊写笔 抄录者
copycat /'kɒpi,kæt/ n. 抄袭者 v. 盲目模仿 adj. 模仿犯罪的
copyright /'kɒpi,raɪt/ n. 版权 著作权 版权声明 adj. 受版权保护的
copywriter /'kɒpi,raɪtər/ n. 文案 广告文字撰稿人 撰稿员
photocopy /'fəʊtəʊ,kɒpi/ v. 复印 影印 复制 n. 复印件 影印本
photocopier /'fəʊtəʊ,kɒpiər/ n. 复印机 影印机
◆ photograph /'fəʊtə,græf/ n. 照片 v. 照相 拍照 上镜
take a picture/photo/photograph 拍照 照照片
photographic /,fəʊtə'græfɪk/ adj. 摄影的 摄制的 照片的
photographer /fə'tɒgrəfə/ n. 摄影师 照相师
photography /fə'tagrəfi/ n. 摄影 照相术 摄影术 摄影学

picture /'pɪktʃər/ n. 图片 v. 想象 描述 描写 设想
drawing /'drɔ:ɪŋ/ n. 制图 素描画 素描术
painting /'peɪntɪŋ/ n. 绘画 油画 作画 涂漆
portrait /'pɔ:trət/ n. 肖像 画像 描写
sketch /sketʃ/ n. 草图 略图
blueprint /'blu,prɪnt/ n. 设计图 蓝本 蓝图

valley /'væli/n. 流域 山谷 峡谷 谷地
valor /'vælər/ n. 英勇 勇猛 勇气 豪迈气概 = valour
valorous /valorous/ adj. 勇敢的 气概豪迈的 勇猛的 无畏的
villa /'vɪlə/ n. 别墅 度假别墅 乡间庄园
◆ village /'vɪlɪdʒ/ n. 村庄 乡村 村落 村子
villager /'vɪlɪdʒər/ n. 村民 乡村居民
villain /'vɪlən/ n. 恶棍 反面人物 罪魁祸首
villainous /'vɪlənəs/ adj. 邪恶的 可憎的 恶毒的 凶恶的
villainy /'vɪləni/ n. 邪恶行为 罪恶 犯罪行为 邪恶的行为

◆ swim /swɪm/ v. 游水 游泳 游泳 游动 n. 游泳
in the swim (of things) 积极参与社会生活 (或某活动) 合潮流
swimmer /'swɪmər/ n. 游泳运动员 游泳的人
swimming pool 游泳池 游泳场 游泳馆
swimsuit /'swɪm,sut/ n. 游泳衣 (女式) 泳装
swimwear /'swɪm,wər/ n. 游泳衣 泳装

◆ into /'ɪntə/ prep. 进入 向 朝 关于
be into sth. 喜欢某事
onto /'ɒntə/ prep. 到...上 到...之上 到...上面

tween /tween/ n.10 至 12 岁之间的少年
◆ between /bi'twi:n/ prep. 在...之间 / 中间 adv. 在中间
in between 在两者之间 在...之间 在中间 每隔



◆ water /'wɔ:tə/ n. 水 水域 河 海域 v. 灌溉 浇水 流口水
 watery /'wɔ:t(ə)ri/ adj. 水的 似水的 含水的 水汪汪的 潮湿的
 water down 打折扣 稀释 淡化
 by water 乘船 由水路
 not hold water 站不住脚 不合情理
 waterline /'wɔ:tə,laɪn/ n. 吃水线 水位线
 waterborne /'wɔ:tə,bɔ:n/ adj. 水传播的 水源传染的 经水路的
 airborne /'er,bɔ:n/ adj. 空运的 空气传播的 空降的
 watercolor /'wɔ:tə,kʌlər/ n. 水彩颜料 水彩画
 waterfall /'wɔ:tə,fɔ:l/ n. 瀑布
 Waterloo /'wɔ:tə'lu/ n. 最终的失败 毁灭性打击 滑铁卢
 watermark /'wɔ:tə,mark/ n. 水印 v. 印水印
 watermelon /'wɔ:tə,melən/ n. 西瓜
 waterproof /'wɔ:tə,pruf/ adj. 不透水的 防水的 耐水的 v. 使防水
 watershed /'wɔ:təʃ,ed/ n. 分水岭 转折点 分水线 分水界
 waterside /'wɔ:tə,said/ n. 水边 河边 湖滨 海滨
 watertight /'wɔ:tə,tart/ adj. 不漏水的 无懈可击的 严密的 防水的
 waterway /'wɔ:tə,wei/ n. 航道 水路
 watercourse /'wɔ:tə,kɔ:rs/ n. 河道 河流
 watercress /'wɔ:tə,kres/ n. 豆瓣菜 西洋菜 水田芥

bill /bɪl/ n. 法案 账单 v. 开账单
 fill/fit the bill 符合要求 合格
 bill of exchange 汇票 交易票据 bill of lading 提单 提货单
 bill of loading 装货单 提单
 billboard /'bɪl,bɔ:rd/ n. 广告牌 告示牌 大幅广告牌 v. 宣传
 billfold /'bɪl,fəʊld/ n. 钱夹 钱包 皮夹子 (男式) = wallet
 purse /pɜ:s/ n. 钱包 皮包 钱袋 (女式)
 billion /'bɪljən/ n. 十亿 adj. 十亿的
 billionaire /bɪljə'neə(r)/ n. 亿万富翁 巨富
 million /'mɪljən/ n. 一百万
 millions of 数百万的 成百万的 数以百万计
 millionth /'mɪljənθ/ 第一百万的 百万分之一的
 millionaire /mɪljə'ner/ n. 百万富翁
 millisecond /'mɪlɪ,sekənd/ n. 毫秒 千分之一秒
 millimeter /'mɪlɪ,mɪtə/ n. 毫米
 milligram /'mɪlɪ,græm/ n. 毫克
 milliliter /'mɪlɪ,lɪtə/ n. 毫升 千分之一升
 trillion /'trɪljən/ n. 兆 百万兆 一万亿

◆ hill /hɪl/ n. 小山 丘陵 斜坡 土墩
 hillside /'hɪl,said/ n. 小山坡 山腰 山边 山腹
 hill /hɪl/ n. 不高的小山丘
 mount /maʊnt/ n. 名山, 专有名词 Mount Everest 珠穆朗玛峰
 mountain /'maʊntɪn/ n. 大型的高山
 range /reɪndʒ/ n. 山区, 连绵起伏的群山
 peak /pik/ n. 山峰

◆ park /pɑ:k/ n. 公园 园区 运动场 v. 停车 泊车 搁置 推迟
 parking /'pɑ:kɪŋ/ n. 停车 停车场 泊车 停车位
 parking garage /gə'reɪdʒ/ n. 停车库 室内停车场
 parking lot 停车场 停车处 停车位
 parkour /pau'ku:r/ n. 跑酷
 parkway /'pɑ:k,wei/ n. 大路 绿化道路 林荫大道

build /bɪld/ n. 体格 身材 体形 v. 建造 创建 建筑 开发
 build in 加入 埋入 固定 插入 内建
 built-in adj. 嵌入式的 内置的
 inbuilt /'ɪn,bɪlt/ adj. 内在的 本质的 天生的 内置的 固有的
 build into 做成 建入 build on 依赖 把...建筑于 以...为基础
 build out 依靠 扩建 build up 逐步建立 增进 积累 建立
 builder /'bɪldə/ n. 营造商 创建者 建筑工人 建筑公司
 ◆ building /'bɪldɪŋ/ n. 大楼 建筑物 建筑 建筑物 楼房 房子
 rebuild /ri'bɪld/ v. 重建 重组 重新装配 使复原 改建

◆ wife /waɪf/ n. 妻子
 wifely /'waɪfli/ adj. 妻子般的 妻子似的 作为人妻的
 husband /'hʌzbənd/ n. 丈夫
 spouse /spaʊs/ n. 配偶
 couple /'kʌp(ə)l/ n. 夫妻 一对
 take a wife 娶妻 abandon one's wife: 抛弃妻子
 a nagging wife 唠唠叨叨的妻 a jealous wife 妒妇
 a lawful wife 原配夫人 a former wife: 前妻
 wifi, wi-fi 无线网络 无线上网 无线局域网

other /'ʌðə/ adj. 其他 另一个 另外
 pron. 另外一个 别的东西 别的东西 adv. 另样地
 ◆ another /ə'nʌðə/ adj. 别的 又一 类似的 adv. 又一 再一 另一
 pron. 另一件东西 别的东西

◆ bank /bæŋk/ n. 银行 岸 库 河畔 v. 存款 堆积
 bank on 信赖 指望 依赖 依靠 = count on, rely on, depend on, trust
 not break the bank 花费不太大 支付得起
 bank account 银行账户 bank charges 银行手续费
 bank draft 银行汇票 bank receipt 银行收据
 bank slip 银行水 单存款单 bank statement 银行对账单
 bank acceptance 银行承兑汇票
 banker /'bæŋkə/ n. 银行业者 银行管理人 银行家 庄家
 banking /'bæŋkɪŋ/ n. 银行业 银行学 银行业务
 banking industry 银行业 banking institution 金融机构
 central bank 中央银行
 中国央行 PBOC People's Bank of China
 美国央行 Federal Reserve
 中国农业银行 ABC Agriculture Bank of China
 中国建设银行 China Construction Bank
 中国光大银行 China Everbright Bank
 中国邮政储蓄银行 Postal Savings Bank of China
 中国工商银行 ICBC Industrial & Commercial Bank of China
 run on banks = bank run = bank runs 挤兑
 banknote /'bæŋk.nəʊt/ n. 钞票 银行纸币
 bankroll /'bæŋk.roul/ v. 资助 注入资金 提供资金给 n. 资金
 bankrupt /'bæŋk.rʌpt/ adj. 破产 倒闭 n. 破产者 v. 使破产
 bankruptcy /'bæŋk.rʌptsi/ n. 倒闭 破产
 Bangkok /'bæŋ.kak/ n. 曼谷

bank /bæŋk/ 银行 河岸
 beach /bi:tʃ/ n. 海滩
 coast /kəʊst/ n. 海滩 专业地理词 Coastal Guard 海岸警卫队
 shore /ʃɔ:r/ n. 海滨 海岸
 in the water 海滨 海岸





Lesson36 Where ...? 在哪里 ... ?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1 one	going into	2 two	going out of	3 three	sitting beside
4 four	walking across	5 five	running along	6 six	jumping off
7 seven	walking between	8 eight	sitting near	9 nine	flying under
10 ten	flying over	11 eleven	sitting on	12 twelve	reading in

Where is the man going?

He's going into the shop.

Where is the boy sitting?

He's sitting beside his mother.

Where are the cats running?

They're running along the wall.

Where's the man walking?

He's walking between two policemen.

Where's the aeroplane flying?

It's flying under the bridge.

Where are they sitting?

They are sitting on the grass.

Where is the woman going ?

She's going out of the shop.

Where are the man and the woman walking?

They are working across the street.

Where are the children jumping?

They are jumping off the branch.

Where's the girl sitting?

She's sitting near the tree.

Where's the aeroplane flying?

It's flying over the bridge.

Where are they reading?

They're reading in the living room.

Vocabularies | 词汇

◆ off /ɔf/ prep. 离开 休息 休假 adv. 离 休息 休假 没有
adj. 不新鲜 变质 不礼貌 不热情 关闭 断开
be better/worse off (doing sth) (做某事) 会较好/较糟
off and on/on and off 不时地 有时 断断续续地
=from time to time, now and again
be off with sb. 不礼貌 不热情 冷淡
off course 偏离轨道 离开航线
of course 自然 当然可以 当然了 = ofcourse
off duty 下班 = on leave ≠ on duty 在上班
off limits 禁止入内 off season 淡季 ≠ on season 旺季
offbeat /'ɔf,bɪt/ adj. 不寻常的 不落俗套的 标新立异的

side /saɪd/ n. 边 身边 一边 一面 adj. 旁 横 副的 片面的 v. 支持 偏袒
side with 援助 偏袒 支持
come down on one side of the fence or the other 二者择其一
from side to side 左右来回摇摆
get on the right/wrong side of sb. 讨得某人的欢心 / 惹得某人恼怒
have sth on your side 有...的优势
let the side down 使自己人失望
not leave sb's side 不离某人左右
on/from all sides = on/from every side 从四面八方 到处
on the side 作为副业 兼职 在正事之外
be on sb's side 站在某人一边 和某人观点一致
the other side of the coin 事情的另一面
side by side 并排 并肩地
take sides 表示支持一方 表明立场
take/draw sb to one side 把某人拉到一边悄悄说话
side dish 配菜 main dish 主菜
side effect 副作用 意外结果 = side-effect
sidearm /'saɪdɑ:m/ adj. 体侧的 adv. 由体侧

sidebar /'saɪd,bɑː/ n. 花絮报道 侧栏 工具条
sideboard /'saɪd,bɔːd/ n. 餐具柜 侧板 侧壁
side-lined adj. 失宠 置身局外
sideline /'saɪdlaɪn/ n. 副业 兼职 v. 从事副业
on/from the sidelines 从旁观者的角度 置身局外
sidelong /'saɪd,lɒŋ/ adj. 侧眼偷看的 斜着眼看的 adv. 倾斜地
sideburn /'saɪd,bɜːnz/ n. 鬓角
sidekick /'saɪd,kɪk/ n. 跟班 搭档 帮手 朋友
sideshow /'saɪdʃəʊ/ n. 杂耍 次要活动 附带事件 附属活动
sidestep /'saɪd,step/ v. 回避 侧步 避开 n. 台阶 横步
sidewalk /'saɪd,wɜːk/ n. 人行道 = pavement /'peɪvmənt/
countryside /'kʌntri,sɑɪd/ n. 乡村 郊野 农村 乡下
alongside /ə'lɒŋ,sɑɪd/ prep. 在...旁边 沿着...的边 与...一起 与...同时
adv. 在...的侧面 与...并排
beside /br'saɪd/ prep. 在.....旁边 靠近 在...附近
seaside /'si,sɑɪd/ n. 海滨 海滨 adj. 海边的 海滨的 = beach
backside /'bæk,sɑɪd/ n. 屁股 背面 背后 臀部 = bottom
roadside /'rəʊd,sɑɪd/ n. 路边 路旁 = wayside /'weɪ,sɑɪd/
riverside /'rɪvə,sɑɪd/ adj. 河边的 n. 河畔 河岸 = bank, shore
inside /ɪn'saɪd/ n. 内部 里面 内侧 adj. 内部的 里面的
adv. 在里面 身在其中 prep. 在或向...内 / 里
inside out 彻底地 从里面翻到外面 = back to front
insider /ɪn'saɪdər/ n. 局内人 内部人 圈内人
insider trading 内线交易 内部交易
insidious /ɪn'sɪdiəs/ adj. 潜伏的 隐袭的 潜伏的 暗中为害的
insidiously /ɪn'sɪdɪrslɪ/ adv. 阴险地 隐伏地 隐匿地
outside /'aʊt,sɑɪd/ n. 外部 外围 外表 adj. 外部的 在外面的 向外的
adv. 在外面 向外面 在户外 prep. 除了 不在 离开 在...外面
outside of 在...的外面 除了 在外面
outsider /aʊt'saɪdər/ n. 局外人 外来者 圈外人 旁观者



preside /ˈpriːzaɪd/ v. 指挥 主奏 负责 主持 担任
 preside over 负责 掌管 管理 负责 主持会议
 president /ˈprezɪdənt/ n. 总统 总裁 主席 会长 校长 董事长
 president-elect 总统当選人 vice president 副总裁 副会长 副总统
 presidential /ˌprezɪˈdenʃ(ə)l/ adj. 总统的 总统职务的 总统制的
 presidency /ˈprezɪdənsi/ n. 总统职位 总统任期
 presidium /ˈprɪsɪdiəm/ n. 常务委员会 主席团 主席团成员

reside /rɪˈzaɪd/ v. 居住在 定居于
 resident /ˈrezɪd(ə)nt/ n. 居民 住户
 resident alien 外侨 外籍居民
 residential /ˌrezɪˈdenʃ(ə)l/ adj. 适合居住的 住宅的
 residential area 住宅区 居住区
 residency /ˈrezɪd(ə)nsi/ n. 驻留时间 定居
 residence /ˈrezɪdəns/ n. 居住 住所 住房 定居

aside /əˈsaɪd/ adv. 留 存 到旁边 在旁边 除...以外
 aside from 暂置不论 加之 除...之外 = apart from
 ♦ beside /bɪˈsaɪd/ prep. 在.....旁边 靠近 在...附近
 beside the point 离题 不切正题 达到目的 说服别人
 alongside /əˈlɒŋsaɪd/ adv. 在...的侧面 与...并排
 prep. 在...旁边 沿着...的边 与...一起 与...同时

subside /səbˈsaɪd/ v. 沉降 消退 平息 减退 沉淀 下沉 下陷
 subsidence /ˈsʌbsɪd(ə)ns/ n. 沉降 沉陷 陷落 沉淀 下沉 下陷
 subsidy /ˈsʌbsədi/ n. 补贴 津贴 补助金 补贴金 政府补贴
 subsidize /ˈsʌbsɪdaɪz/ v. 补助 资助 给...发津贴 消退 平息
 subsidization /ˌsʌbsɪdaɪˈzeɪʃ(ə)n/ n. 补贴 补助金 资助
 subsidiary /səbˈsɪdiəri/ n. 子公司 附属公司 附属机构
 adj. 辅助的 附带的 次要的 附属的
 subsidiarity /səbˌsɪdiˈerəti/ n. 辅助原则 附属性

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences.

模仿例句用现在进行时完成以下句子。

注意：如果单音节动词仅有一个元音字母而其后跟一个辅音字母时，变成现在分词时要将此辅音字母双写。

Example:

put----putting

put...He is putting on his coat.

1 swim... He is _____ across the river.

2 sit... She is _____ on the grass.

3 run... The cat is _____ along the wall.

B Write sentences using these words.

模仿例句提问并回答。

Examples:

boy swimming/across the river

Where is the boy swimming? He's swimming across the river.

Children going/into the park

Where are the children going? They're going into the park.

1 man going/into the shop

2 woman going/out of the shop

3 he sitting/beside his mother

4 they walking/across the street

5 the cats running/along the wall

6 the children jumping/off the branch

7 man standing/between two policemen

8 she sitting/near the tree

9 it flying/under the bridge

10 the aeroplane flying/over the bridge

11 they sitting/on the grass

12 the man and the woman reading/in the living room





Lesson 37 Making a bookcase 做书架



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What is Susan's favourite colour? 苏珊最喜欢哪种颜色？

DAN: You're working hard, George. What are you doing?

主 谓 状 呼 宾 谓 主 谓

hard adv. 努力的；You're working hard, George. 在这句话中 hard 是一个副词，修饰动词 work，有“努力地”，“费劲地”的意思。hard 还常常与表示动作、举止的动词连用，如 work, listen, play, try 等，用来加强动作的强度，常译成“拼命地”；

你干得真辛苦，乔治。你在干什么呢？

GEORGE: I'm making a bookcase. Give me that hammer please, Dan.

主 谓 宾 谓 间宾 直宾 插入语 呼

make v. 做；bookcase n. 书架；hammer n. 锤子；双宾语：Give that hammer to me；

我正在做书架。请把那把锤子拿给我，丹。

DAN: Which hammer? This one?

定 宾 宾

which adj. 哪个，在这里作定语；Which hammer do you want? Do you want this one?

哪一把？是这把吗？

GEORGE: No, not that one. The big one.

答 系 表 定 宾

that adj. 那 那个；big adj. 大的；No, I do not want that one. I want the big one.

不，不是那把。是那把大的。

DAN: Here you are.

表 主 谓

Here it is.

给你。

GEORGE: Thanks, Dan.

谓 呼

谢谢，丹。

DAN: What are you going to do now, George?

宾 谓 主 谓 状 呼

be going to do 是“打算”，“准备”，“按计划”在最近做某事，表示将来要发生的事。[本课重点 be going to do 句型]

你现在打算干什么，乔治？

GEORGE: I'm going to paint it.

主 谓 宾

paint v. 上漆；

我打算把它漆一下。

DAN: What colour are you going to paint it?

宾 谓 主 谓 宾

colour n. 颜色（美式拼写 color）；paint v. 上漆；

你打算把它漆成什么颜色？

GEORGE: I'm going to paint it pink.

主 谓 宾 宾补

pink adj. n. 粉色；it 指 bookcase，是宾语；pink 是宾语补足语；

我想漆成粉红色。

DAN: Pink!

宾补

You are going to paint it pink! 口语中经常省略某些句子成分。这里的 Pink 在原句中作宾语补足语；

粉红色！



GEORGE: This bookcase isn't for me. It 's for my daughter, Susan. Pink's her favourite colour.

主 系 表 主 系 表 同位语 主 系 定 表

daughter n. 女儿 ; son n. 儿子 ; favourite adj. 最喜欢的 ; Susan 为 daughter 的同位语, 这里不作解释 (现在英语学习初期, 解释太多越糊涂) ; for prep. 给予某人 , 供 ... 用的 ;

这个书架不是为我做的。是为我女儿苏珊做的。粉红色是她最喜欢的颜色。

Vocabularies | 词汇

◆ work /wə:k/ v. 工作 劳动 干活 奏效 运行 n. 工作 作品 劳动 功
work at 从事 用功读 致力于 在某处工作 钻研
work for 被...雇用着 为...尽力 参加
work in 插入 加入 镂空 突入
work out 算出 解决 制定出 作出 拟定 制定
workout /'wɜ:k,aʊt/ n. 锻炼 健身 练习 训练
work off 除去 售出 清理 结束 完成
work through 急救 推敲 过...关 贯穿
worker /'wɜ:kə/ n. 工人 工作者 人员
work force 劳动人口 工作人员 工人总数 劳动大军 = workforce
all work and no play (makes Jack a dull boy) 只工作不玩耍, 聪明的孩子也变傻
at work 起作用 忙着做某事
get (down) to/set to work 开始 着手
good works 善行 善举
in the works 在讨论或计划筹备中 在酝酿中
workable /'wɜ:kəb(ə)l/ adj. 可使用的 可加工的 可操作的
workability n. 和易性 加工性能 可工作性 操作性能
unworkable /ʌn'wɜ:kəb(ə)l/ adj. 不切实际的 难以实行的 行不通的
workday /'wɜ:k,deɪ/ n. 工作日
workaday /'wɜ:kə,deɪ/ adj. 普通的 平凡的 平淡无奇的
workweek /'wɜ:k,wɪk/ n. 一周的工作时间 工作周
workaholic /,wɜ:kə'hɒlɪk/ n. 工作狂 工作迷 醉心于工作的人
workhorse /'wɜ:k,hɔ:rs/ n. 埋头苦干的人 老黄牛
shopaholic /,ʃəpə'hɒlɪk/ n. 购物狂
workaround /'wɜ:kəraʊnd/ n. 变通方法 应变方法 adj. 暂时避开
workshop /'wɜ:kʃəp/ n. 车间 研讨会 讲习班
workroom /'wɜ:k,rʊm/ n. 工作室 工场间 作坊
workbook /'wɜ:k,bʊk/ n. 练习册 作业本 工作簿 工作簿
workbench /'wɜ:k,bentʃ/ n. 工作台
workfare /'wɜ:k,fer/ n. 就业福利 劳动福利计划 工作福利方案
welfare /'wel,fer/ n. 福利事业 社会福利 福利金 幸福 福祉 安康
workflow /'wɜ:k,floʊ/ n. 作业流程 工作流程
workload /'wɜ:k,ləʊd/ n. 工作负载 工作负荷 工作负担
workgroup n. 工作组 工作群组
working-age 工作年龄 劳动年龄
working-class 工人阶级的 劳动阶级 工薪阶层
workman /'wɜ:kmən/ n. 工匠 男工人
workmanship /'wɜ:kmənʃɪp/ n. 工艺 手艺 技艺
workmate /'wɜ:k,meɪt/ n. 同事 工友
workplace /'wɜ:k,pleɪs/ n. 车间 工作地点 职场
hardwork n. 艰苦的工作
hard-working adj. 勤劳的 努力工作的 勤奋的

◆ hammer /'hæmə/ n. 锤子 榔头 v. 锤打 猛踢 猛击 连续击打
hammer out 苦心想出 推敲出

◆ hard /hɑ:d/ adv. 努力地 艰难地 费力地 猛烈地
adj. 坚固的 坚硬的 结实的 ; 难做的
hard 常常与表示动作举止的动词连用, 如 work, listen, play, try 等, 用来加强动词的强度 ;
hardness /'hɑ:dnɪs/ n. 硬度 硬性 坚固 困难
hardy /'hɑ:di/ adj. 能吃苦耐劳的 适应力强的 耐寒的 强壮的
hardly /'hɑ:li/ adv. 几乎没有 几乎不 简直不 才 仅仅
hardly ever 几乎不 几乎从不 几乎从来不
harden /'hɑ:d(ə)n/ v. 使变硬 板结 加硬 更坚定 使变得无情
hardener /'hɑ:dnər/ n. 固化剂 硬化剂
hardihood /'hɑ:dɪhʊd/ n. 大胆 刚毅 狂妄 健壮
hard-nosed adj. 顽强的 不屈不挠的 不讲情面的 顽固的 精明的
hardship /'hɑ:ʃɪp/ n. 艰难 困苦 拮据 困难 苦难 困境
hard drive 硬盘
hardware /'hɑ:dwɛr/ n. 硬件 硬件设备 五金制品
hardback /'hɑ:d,bæk/ n. 精装本 硬封面的书 硬皮书
hardheaded /'hɑ:d'hedɪd/ adj. 冷静的 讲究实际的 精明的 顽固的
hardline /'hɑ:laɪn/ n. 强硬路线 强硬派 adj. 强硬路线的 强硬的

be hard on sb/sth 严厉对待 严格批评 使...为难 对...不公平
drive/strike a hard bargain 狠狠地杀价
give sb a hard time 给某人找茬儿 使某人不好过
hard and fast 板上钉钉 不容更改
(as) hard as nails 冷酷无情 铁石心肠 毫无惧色
the hard way 通过痛苦的经历 通过出错
make hard work of sth 在某事上耗费过多时间或精力 费冤枉力
no hard feelings 别往心里去 别记恨
play hard to get 故作姿态 故意摆谱 佯装拿架子
be hard up for sth 某物匮乏
take sth hard 为某事很苦恼或难受
be/feel hard done by 受到不公平待遇 感到委屈

favor /'feɪvər/ v. 赞成 有利于 偏爱 促进 n. 赞成 恩惠 偏爱 利益
= favour /'feɪvər/
do sb no favours 无助于某人 给某人留下坏印象
in favour of sb/sth 赞同 支持
in sb's favour 有利于某人 有助于某人
ask for favour 寻求帮助
favorable /'feɪv(ə)rəb(ə)l/ adj. 顺利的 良好的 有望的 赞成的
= favourable adj.
favorably /'feɪvərəbli/ adv. 顺利地 有利地 从优 好意地
= favourably adv.
◆ favourite /'feɪvərɪt/ adj. 最喜欢的 中意的 心爱的 n. 受宠信者
= favorite
favoritism /'feɪv(ə)rɪ,tɪzəm/ n. 偏袒 偏爱 徇私



◆ make /meɪk/ v. 做 制造 做 组装 写 n. 型号
linkv. 成为 适合 合计 等于

make for 有利于 对...有益 倾向于 支持

make out 理解 发现 起草 证明 辨认出 填写

makeout n. 亲热

make over 转让 移交 改变

makeover n. 改头换面 化妆打扮 彻底改变 改进 修饰

make a call 打电话 访问

make a difference 有关系 有影响 很重要

make a face 作鬼脸 扮鬼脸

make a fast buck 大捞一笔 搵快钱 赚快钱

make a fool of 欺骗 愚弄 出了洋相 捉弄

make a fortune 赚大钱 发大财 发财致富

make a fuss 小题大做 大惊小怪 无事自扰

make a fuss about 对...小题大做 对...大惊小怪

make a killing 赚大钱 发横财 赚很多钱

make a mistake 出错 弄错

make as if to do sth 似乎 假装

make do with sth 凑合 将就

make good 变得富有 获得成功

make sth good 赔偿 替换 修理 履行 执行

make it 获得成功 幸免于难 渡过难关 准时到达

make it/love with sb.....

make the most of sth/sb 充分利用 尽情享受

make much of sth/sb 重视 认为很重要

make or break sb/sth 为...成败的关键

make something of yourself 获得成功 事业有成

on the make 谋取利益

remake /'ri:meɪk/ v. 重新制作 重做

unmake /,ʌn'meɪk/ v. 毁灭 撤回 恢复原状 破坏 使消失

maker /'meɪkər/ n. 制造者 上帝 制定者 生产者

makeshift /'meɪkʃɪft/ n. 权宜之计 临时替代品 adj. 临时的 凑合的

make up 弥补 起草 定 签订 组成 化妆 编造

makeup /'meɪkʌp/ n. 彩妆 化妆品 组成 性格 体格

make up for 弥补 补偿 偿还 赔偿

make up to 接近 巴结 讨好 奉承 献媚

make up with 与...和解 和...重归于好

make up one's mind (to do sth) 下定决心 决定

make use of 利用 利用某事物

make way 让路 开路

make for 有利于 对...有益 倾向于 支持

make friends with 与...交朋友 和...交朋友

make fun of 取笑 嘲笑 开玩笑

make believe 伪装 虚构 假扮

make-believe n. 虚构 想象 编造 假扮 adj. 假装的

make-or-break 不成则败的 孤注一掷的 成败在此一举的

make certain 弄清楚 弄确实 确定

make do 凑合着用 将就 设法对付

make in 干涉别人 加入纷争 进入

make into 制成 使转变为

make light of 轻视 藐视 轻描淡写 小看

make money 赚钱 发财

make sense 言之有理 使...有意义 好理解 合理 有道理 讲得通

make sense of 理解 弄懂...的意思 懂得

make no sense 毫无意义 没有意义 讲不通

make room for 腾出地方 腾出空间

make the best of 尽量利用 善用 尽力而为 充分利用

make the most of 充分利用 尽量利用 充分展示

◆ pink /pɪŋk/ n. & adj. 粉红色

pink collar/blue collar/ white collar

pink lady [红粉佳人]

in the pink [健康]

pink slip [解雇通知书]

pinky /'pɪŋki/ adj. 粉红色的 n. 小指

case /keɪs/ n. 病例 实例 事例 箱 事例 v. 包 观察

as the case may be 根据具体情况 视情况而定

be on sb's case 处理事件, 尤指刑事侦查

get off my case 别再批评我

a case in point 明证 恰当的例证

in any case 无论如何 不管怎样

in case of sth 如果 假使

(just) in case (...) 以防 以防万一

in that case 既然那样 假使那样的话

case by case 个案 具体问题具体分析 个案分析

case sensitive 区分大小写 敏感事件

case study 个案研究 专题研究 案例研究

◆ bookcase /'buk-keɪs/ n. 书橱 书架

suitcase /'su:t,keɪs/ n. 衣箱 小提箱 行李箱

briefcase /'brɪf,keɪs/ n. 公文包 手提包 = carrycase

pain /peɪn/ n. 痛苦 苦恼 烦恼 疼痛 痛楚 v. 使痛苦 使苦恼

no pain, no gain 不劳则无获

on/under pain of sth 违则受到某种惩罚 违则以...论处

a pain in the neck/ass 极讨厌的人或事物

painful /'peɪnf(ə)l/ adj. 痛苦的 使痛苦的 费力的 困难的

painfully /'peɪnf(ə)li/ adv. 非常地 令人痛苦地 使人疼痛地 艰难地

painkiller /'peɪn,kɪlər/ n. 止痛药

painless /'peɪnləs/ adj. 无痛的 愉快的 轻松的 不难的

painstaking /'peɪnz,teɪkɪŋ/ adj. 需细心的 辛苦的 煞费苦心的

painstakingly /'peɪnz,teɪkɪŋli/ adv. 煞费苦心地 费力地 艰苦地

◆ paint /peɪnt/ v. 上漆 用颜料画 涂 n. 油漆 绘画颜料


paint the town red 狂欢 胡闹 花天酒地地玩乐

paint sth with a broad brush 大致地描述

paintbrush /'peɪnt,bʁʌʃ/ n. 画笔 漆刷

painter /'peɪntər/ n. 画家 油漆匠

painting /'peɪntɪŋ/ n. 绘画 油画 = oil painting



语法：be going to +v 原型
含义：打算要做的事情 即将发生的事情
用法：she is going to cry 她要哭了
 it's going to rain 天快要下雨了
特殊问句：
what are you /they going to do?
what is she/he/it going to do ?

be going to 用来表示短期将要发生的事或打算，计划，决定要做某事，是一般将来时的一种形式，在使用时，be (am is are) 要随着句子主语的人称或数而变化；

some/any
1 表示不确定数量的词，意思是 “一些”
any 被译为 “任何”
some 用于肯定句 any 用于否定句和疑问句
some/any 表示不确定数量，后边加可数名词的复数或不可数名词
some of + 名词的复数（some 相当于代词）
.....中间的一些
none of us/ any of the students/any of them

to 的用法：
1 表示方向的介词；
 如果是介词，后边跟名词代词或者 ving
2 to 是动词不定式的小品词，永远加动词原形；
3 to 是结构词
 want sb to do sth 想要某人做某事



Lesson 38 What are you going to do? 你准备做什么?

What are you doing now? 你现在正在做什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

"be going to" 表示短期将要发生的事或打算, 计划, 决定要做某事, 是一般将来时的一种形式, 在使用时 be (am is are) 要随着句子主语的人称或数而变化。"be doing" 现在进行时, 表示现在正在做的事。本课练习区分这两种时态。

one I am going to shave.

three I'm going to wait for a bus.

five We're going to do our homework.

seven I'm going to paint this bookcase.

nine We're going to listen to the stereo.

eleven I'm going to wash the dishes.

two Now I'm shaving.

four Now I'm waiting for a bus.

six Now we're doing our homework.

eight Now I'm painting this bookcase.

ten Now we're listening to the stereo.

twelve Now I'm washing the dishes.

What are you going to do?

I'm going to shave.

What are you doing now?

I'm shaving now.

What are you both going to do?

We're going to do our homework.

What are you both doing now?

Now we are doing our homework.

What are you both going to do?

We're going to listen to the stereo.

What are you both doing now?

Now we're listening to the stereo.

What are you going to do?

I'm going to wait for a bus.

What are you doing now?

Now I'm waiting for a bus.

What are you going to do?

I'm going to paint this bookcase.

What are you doing now?

Now I'm painting this bookcase.

What are you going to do?

I'm going to wash the dishes.

What are you doing now?

Now I'm washing the dishes.

Vocabularies | 词汇

◆ homework /'həʊmwɜ:k/ n. 家庭作业 功课

schoolwork /'skul,wɜ:k/ n. 学校作业 课堂作业 课外作业

coursework /'kɔ:s,wɜ:k/ n. 课程作业

◆ dish /dɪʃ/ n. 盘子 碟子 菜肴 一道菜 v. 盛在盘子里 使成盘形

dish it out 数落 指责 批评

dish the dirt (on sb) 说 (某人) 的闲话 揭 (某人) 的短

dish out 分发 盛于盘中 给予 托出 提供

a home dish 一道家常菜

◆ listen /'lɪsən/ v. 倾听 听从 听 听信 n. 听

listen to 倾听 收听 听从

listen in 收听 偷听 监听 窃听 听广播

listener /'lɪs(ə)nər/ n. 听众 收听者

glisten /'glɪs(ə)n/ v. 闪耀 闪光 闪烁 反光

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using am, is or are.

完成以下句子, 用 am, is 或 are 填空。

Examples:

What ____ you doing?

what are you doing?

We ____ reading.

we are reading.

1 What ____ you doing? We ____ reading.

2 What ____ they doing? They ____ doing their homework.

3 What ____ he doing? He ____ working hard.

4 What ____ you doing? I ____ washing the dishes.

B Write questions and answers.

模仿例句写出相应的对话。

Example:

what are you going to do?

I'm going to paint this bookcase.

What are you doing now?

I'm painting this bookcase.

1 shave

2 wait for a bus

3 do my homework

4 listen to the stereo

5 wash the dishes



Lesson 39 Don't drop it! 别摔了!



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Where does Sam put the vase in the end? 最后蒂姆把花瓶放在什么地方?

SAM: What are you going to do with that vase, Penny?

宾 谓 主 谓 宾 呼

do with 指对某件事物或人的处理。; vase n. 花瓶; [be going to do 表示短期将要发生的事或打算，计划，决定要做某事，是一般将来时的一种形式，这里是疑问句]

你打算如何处理那花瓶，彭妮?

PENNY: I'm going to put it on this table, Sam.

主 谓 宾 状 呼

put v. 放 摆 安置; table n. 桌子; [be going to do 计划打算做某事]

我打算把它放在这张桌子上，萨姆。

SAM: Don't do that. Give it to me.

谓 宾 谓 直宾 间宾

祈使语气来表示直接的命令、建议等多种意图。而祈使句的否定形式则由 don't 加上动词原形组成，如课文中的“Don't do that”; “Don't drop it” 等句子 give it to me, it 直接宾语，me 间接宾语，give me a book”，在本课文中又出现了“give it to me” 的句型。在动词 give 后面可以有两个宾语：直接宾语（指物，如 a book, it）和间接宾语（指人，如 me）。如果直接宾语置于动词 give 之后，间接宾语则变成有 to 的介词短语；give v. 给，授予；that pron. 那，那个；

不要放在那儿。把它给我。

PENNY: What are you going to do with it?

宾 谓 主 谓 宾

do with 对付 处理 = deal with, handle, manage;

你打算怎么办?

SAM: I'm going to put it here, in front of the window.

主 谓 宾 状 状

in front of 在 .. 前部，of 后可接人或物；in the front of 在 ... 前部（内部）of 只接物；front n. 前面；

我准备把它放在这儿，放在窗前。

PENNY: Be careful! Don't drop it!

系 表 谓 宾

be careful! 小心点，固定结构，用来提醒他人可能发生的事故或困难；careful adj. 小心的，仔细的；drop v. 掉下；

小心点！别摔了！

PENNY: Don't put it there, Sam. Put it here, on this shelf.

谓 宾 状 呼 谓 宾 状 状

shelf n. 架子；put v. 放置；

别放在那儿，萨姆。放在这儿，这个架子上。

SAM: There we are! It 's a lovely vase.

状 主 系 主系 定 表

There we are. 就放在那里。= Here you are. = Here it is. ; lovely adj. 美丽的 可爱的；

这是只漂亮的花瓶。

PENNY: Those flowers are lovely, too.

主 系 表 状

flower n. 花 (跟 flour n. 面粉 的读音一样); lovely adv. 漂亮的；

这些花也很漂亮啊。



Vocabularies | 词汇

◆ front /frʌnt/ n. 前面 前线 正面 阵线 v. 面向 在...前面 朝
adj. 前面的 前部的 在前的 正面的 adv. 在 / 向前面
◆ in front of 在...之前 (不属于同一范围)
in the front of 在...之前 (属于同一范围)
cold front 冷锋 warm front 暖锋
front line 前排 前线 front teeth 门牙 front row 前排 第一排
front desk 前台
front page 首页 头版 头条 front page news 头版新闻
frontend adj. 开头的 前端的 前置的 = front-end
frontage /'frʌntɪdʒ/ n. 正面 临街面 屋前空地
frontal /'frʌnt(ə)l/ n. 前沿 前额 adj. 正面的 前部的 劈头盖脸的
prefrontal adj. 前额的 前额骨的 n. 前额骨
frontier /frʌn'tɪr/ n. 边境 边界 边缘 国界 adj. 边疆的 边地的 尖端的
frontline /'frʌntlain/ adj. 前线的 第一线的
frontman /'frʌntmæn/ n. 领头人 头脸人物 代表 头面人物

affront /ə'frʌnt/ v.n. 冒犯 侮辱 公开侮辱 当众侮辱 有意冒犯

confront /kən'frʌnt/ v. 面对 对抗 处理 使面临 遭遇
confront with 使面临 使面对 对质
confrontation /,kənfrən'teɪʃ(ə)n/ n. 对质 面对 对抗 冲突 对峙
confrontational /,kənfrən'teɪʃ(ə)nəl/ adj. 对抗性的 挑起冲突的
effrontery /ɪ'frʌntəri/ n. 厚颜无耻的行为 傲慢鲁莽的举止

◆ drop /drɒp/ v. 掉下 降下 累倒 累垮 n. 滴水 水珠 少量 微量
drop by 顺便拜访 顺道拜访 非正式访问
drop down 倒下 落下 下拉 卧倒
drop in 顺便到某处访问 偶然遇见
drop into 落入 偶然进入 不知不觉地养成 跌入
drop off 减少 减弱 下车 衰落
drop on 严厉谴责 偶然发现 训斥
drop out 落出 隐退 退学 辍学 掉落
dropout /'drɒp,aʊt/ n. 辍学者 退学者
drop out of 退出 退去 从...当中退出 不参与
drop over 顺便来访 顺表来访 串门子
dropper /'drɒpər/ n. 滴管
drop to 下降到 跌到 掉到
at the drop of a hat 立即 毫不迟疑
a drop in the ocean 沧海一粟 九牛一毛
drop names 提及自己认识或见过的名人以抬高身价
drop dead 暴死 突然死去 猝死
drop the ball 犯错 处理失当
drop a line 写信给某人

care /ker/ n. 护理 照顾 小心 照料 v. 关心 关怀 在意 关注
in care 由福利院收养
in the care of sb/in sb's care 由...照管
take care 走好 保重
take care (that.../to do sth) 小心 当心
take care of sb/sth/yourself 照顾 照料 爱护 小心 负责 处理
under the care of sb 接受某人的治疗
care about 关心 在乎 担心 在意
care for 照顾 关心 喜欢 照料 关怀 照管
care of 烦...转交
care to 喜欢 愿意 欲望 介意
◆ careful /'keəfəl/ adj. 小心的 仔细的 谨慎 细致的
care = take care of = look after 照顾某人
I don't care. 我不在乎。 Who cares 官它呢
Look out 小心当心 Watch your step 小心步履
mind yourself! 小心一点 (威胁)
carefully /'keəfəli/ adv. 小心地 认真地 谨慎地 诚惶诚恐地
carer /'kerər/ n. 照料家居老弱病患者的人 家庭护理人员
caregiver /'ker,gɪvər/ n. 照顾者 看护者 看护人
caretaker /'ker,tetkər/ n. 管理员 看管人 看门人 照看人 监护人
carefree /'ker,fri/ adj. 无忧无虑的 无牵挂的 无责任的
careless /'kerləs/ adj. 漫不经心的 疏忽的 粗心大意
carelessly /'kerlɪslɪ/ adv. 粗心地 漫不经心地 满不在乎地 潇洒地
carelessness /'keələsnəs/ n. 粗心大意 疏忽 粗枝大叶

career /kə'rɪr/ n. 职业 事业 生涯 经历 adj. 职业性质的
careerism /kə'rɪərɪzəm/ n. 野心 仕途主义 事业 追名逐利
caress /kə'res/ n. 亲吻 抚摩 爱抚 v. 抚摩 爱抚

scare /sker/ v. 害怕 恐惧 惊吓 使害怕 n. 恐慌 恐惧 惊吓 惊恐
scary /'skerɪ/ adj. 恐怖的 吓人的
scarecrow /'sker,krou/ n. 稻草人

◆ flower /'flaʊə/ n. 花 花朵 v. 开花 成熟 繁荣 兴旺
the flower of sth 最佳部分 精华 精英
flowerpot /'flaʊə,pɒt/ n. 花盆
flowery /'flaʊəri/ adj. 覆盖着花的 花香的 花味的 华丽的; 绚丽的
flowerist n. 花匠 花交易商
flour /'flaʊə/ n. 面粉 v. 撒面粉
flourish /'flʌrɪʃ/ v. 繁荣 兴旺 昌盛 茁壮成长

◆ vase /va:z/ n. 花瓶
vaseline /'væslɪn/ n. 凡士林
vast /væst/ adj. 辽阔的 巨大的 庞大的 大量的
vastly /'væst(t)li/ adv. 广大地 大大地 极大地 非常 很
vastness /'væstnɪs/ n. 浩瀚 巨大 幅员辽阔 一望无际 浩瀚无垠





Lesson 40 What are you going to do? 你准备做什么?

I'm going to ... 我准备 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

13 thirteen put it...!

15 fifteen turn it...!

14 fourteen take it...!

16 sixteen turn it...!

What are you going to do with that/those...? 你准备把那个 / 那些...?

I'm going to give/show/send/take...我准备给 / 展示 / 送 / 拿...

17 seventeen to my daughter

30 thirty to the children

18 eighteen to my grandmother

40 forty to my wife

19 nineteen to my father

50 fifty to my grandfather

20 twenty to my mother

60 sixty to my sister

Vocabularies | 词汇

◆ show /ʃəʊ/ v. 给...看 表明 证明 出示 n. 演出 节目 秀

展示 fashion show 时装秀 talk show 脱口秀

show around 四处参观 领...参观

show in 领进来 领入 带或领...进来

show off 自以为是 趾高气扬 炫耀 出风头 摆谱儿

show-off n. 爱炫耀的人 喜欢卖弄的人

show out 送出

show up 出现 出席 揭露 显眼 揭发 嘲笑 露面

show sb the door 要某人离开 下逐客令

show the way 示范 补缺 闪边去

show willing 表示愿意 有乐于...的意思

for show 供展览的 装门面的 中看不中用的

get the show on the road 开始 出发

a show of hands 举手表决

showy /'ʃəʊi/ adj. 显眼的 艳丽的 花哨的

showcase /'ʃəʊ,keɪs/ n. 展示 作品展示 案例展示 陈列橱

showdown /'ʃəʊ,daʊn/ n. 摊牌 决战

showpiece /'ʃəʊ,pɪs/ n. 展品 展出品

showplace /'ʃəʊ,pleɪs/ n. 风景名胜 古迹名胜 游览胜地

showroom /'ʃəʊ,rʊm/ n. 商品陈列室 展销厅

showtime /'ʃəʊ,tʌɪm/ n. 开演时间 做秀时刻 好戏上场

showgirl /'ʃəʊ,gɜːl/ n. 歌舞女郎 艳舞女郎

showman /'ʃəʊ,mən/ n. 善于引起公众注意的人 喜欢出风头的人

showmanship /'ʃəʊ,mən,ʃɪp/ n. 持演出的技巧 演艺艺术

shower /'ʃəʊər/ n. 淋浴 阵雨 淋浴器 淋浴间 v. 淋浴 洒落 抛撒

take a shower/have a shower

◆ take /teɪk/ v. 带给

🔖Root_take_B1_L30

◆ send /send/ v. 送给 发送 打发 派遣 邮寄

send away 撵走 开除 解雇 把...送到远处 赶走 送走

send back 送回 退还 退回 遣送

send for 派人去请 召唤 派人去拿 乞求

send in 送来 呈报 提交 拿出 提出

send off 寄出 发出 送走 打发

send out 发出 派遣 发送

send over 发送 选送 发射 播送

send to 发送到 传送到 发往

sender /'sendər/ n. 发送人 邮寄人 发送者 发件人 发信人

recipient /rɪ'sɪpiənt/ n. 接收者 收件人 接受者

resend /ri:'send/ v. 再送 重派 再发 退还 重发 重新发送

resent /rɪ'zent/ v. 愤恨 感到气愤 愤愤不平 怨恨 生气 憎恶

resentful /rɪ'zentf(ə)l/ adj. 感到气愤的 愤慨的 怨恨的 愤怒的

resentment /rɪ'zentmənt/ n. 怨恨 愤恨 忿恨 憎恨 怒火

send v. 送给 - sent -sent

take v. 带给 - took -taken

lend 借出 -lent -lent: I lent a pen to him. 我借给他了一支笔。

He asked me to lend him a pen.

borrow 借入 : He borrowed a pen from me 他从我这借了一支笔。

动词 + 代词 + 介词 的位置

动词 + 介词

put on 穿上 take off 脱下

动词 + 名词 + 介词 :

put on your hat 名词即可放于动词与介词的后边

put your hat on 名词也可放于动词与介词的中间

put it (代词) on 代词只能夹在这种词组中间

put them on 复数





Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

Give me that vase.

Give that vase to me.

1 Send George that letter.

2 Take her those flowers.

3 Show me that picture.

4 Give Mrs. Jones these books.

5 Give the children these ice creams.

B Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子。

Examples:

Put on your coat!

I'm going to put it on.

Put on your shoes!

I'm going to put them on.

1 Put on your hat!

2 Take off your shoes!

3 Turn on the taps!

4 Turn off the light!

5 Put on your suit!

6 Take off your hat!

7 Turn on the lights!

8 Turn off the television!

9 Turn off the lights!

10 Turn on the stereo!

Are you going to put on your hat?

Yes, I'm going to put it on.

Are you going to take off your shoes?

Yes, I'm going to take them off.

Are you going to turn on the light?

Yes, I'm going to turn it on.

Are you going to turn off the tap?

Yes, I'm going to turn it off.

Are you going to put on your suit?

Yes, I'm going to put it on.

Are you going to take off your hat?

Yes, I'm going to take it off.

Are you going to turn on the lights?

Yes, I'm going to turn them on.

Are you going to turn off the television?

Yes, I'm going to turn it off.

Are you going to turn off the lights?

Yes, I'm going to turn them off.

Are you going to turn on the stereo?

Yes, I'm going to turn it on.

Oral English | 口语

感激与回答 Thanks and Replies:

Thank you (Thanks) very much / a lot.

Many thanks. / Great. / you're so kind.

I'm much / most grateful to you (for ...)

That's very kind / good / nice of you to ...

You've so thoughtful.

I can never thank you enough.

Thank you. That's the nicest thing anyone's said to me all day.

No thanks necessary. / Not at all. / That's all right. / That's OK. /

Forget (about) it. / Don't mention it. / You're welcome.

It's my pleasure.

I'm pleased / glad to be at your service.

A small piece of cake.

Nothing much.



Lesson41 Penny's bag 彭妮的提包



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Who is the tin of tobacco for? 那听烟丝是给谁买的？

SAM: Is that bag heavy, Penny?

系 主 表 呼

heavy adj. 重的 沉重的 ≠ light adj. 轻的；bag n. 提包 (handbag n. 手提包)；

那个提包重吗，彭妮。

PENNY: Not very.

表语

Not very. 是 “It is not very heavy.” 的省略形式，常用于口语中。

不太重。

SAM: Here! Put it on this chair. What's in it?

叹 谓 宾 状 主 系 表

put v. 放置；chair n. 椅子；what's + 表示地点的介词短语是询问某处有什么的特殊疑问句，应答的某物无论是单数还是复数名词都要用 what's 提问；

放这儿！把它放在这把椅子上。里面是什么东西？

PENNY: A piece of cheese. A loaf of bread. A bar of soap. A bar of chocolate. A bottle of milk.

定 宾 定 宾 定 宾 定 宾 定 宾

a piece of 一块 一张 一片，用在不可数名词前，表示数量，又如：a piece of bread 一片面包。可数名词有复数形式，可被数词量词修饰；不可数名词只有单数形式，不能被数词修饰，可被 some, a little, any, little 等词修饰，如果要表示“量”，其结构为：数词 + 量词（量词有复数形式）+ of + 名词，如：a kilo of fish 一斤鱼，two kilos of fish 二斤；cheese n. 干酪；chocolate n. 巧克力；loaf n. 一条 块；bread 面包；bar n. 条 棒 酒吧；soap n. 肥皂；bottle n. 瓶；a loaf of 一个；a bar of 一条；a bottle of 一瓶；milk n. 牛奶；一块乳酪。一块面包。一块肥皂。一块巧克力。一瓶牛奶。

A pound of sugar. Half a pound of coffee. A quarter of a pound of tea.

定 宾 定 宾 定 宾

pound n. 磅 英磅；sugar n. 糖；honey n. 蜂蜜；half 一半；quarter 四分之一；a quarter of 四分之一；a pound of 一磅；half a pound of 半磅；coffee n. 咖啡；

一磅糖。半磅咖啡。1/4 磅茶叶。

And a tin of tobacco.

连 定 宾

tin n. 听 罐 (can n. 易拉罐)；a tin of 一听；tobacco 烟草 烟草制品；

和一听烟丝。

SAM: Is that tin of tobacco for me?

系 定 主 表

那听烟丝是给我的吗？

PENNY: Well, it 's certainly not for me!

状 主 系 状 系 表

certainly adv. 的确 (口语) 当然 行 = for sure, of course, surely, without doubt, indeed ；

噢，当然不会是给我的！

Vocabularies | 词汇

◆ cheese /tʃi:z/ n. 乳酪 干酪 起司 芝士 奶酪

cheesy /tʃi:zi/ adj. 拙劣可笑的 令人尴尬发笑的 刻意的 俗气的

cheeseburger /tʃi:z,bɜ:rgər/ n. 干酪汉堡包

hamburger /'hæm,bɜ:rgər/ n. 汉堡包

burger /'bɜ:rgər/ n. 汉堡包

choc /tʃɒk/ n. 巧克力 朱古力

◆ chocolate /tʃɒklɪt/ n. 巧克力 adj. 含有巧克力的 巧克力色的

chocoholic /tʃɒkə'hɒlɪk/ n. 巧克力控 嗜食巧克力者

◆ sugar /'ʃʊgə/ n. 糖 v. 在...中加糖 在...上撒糖

sugarcoat /'ʃʊgə,kəʊt/ v. 粉饰 美化 使甜蜜 在...上包糖衣

sugar-free adj. 无糖的 sweet /swit/ candy /'kændi/ n. 糖果

sugar daddy n. 甜爹 (对年轻女子慷慨大方的好色阔佬)

sugary /'ʃʊgəri/ adj. 含糖的 甜的 甜腻腻的 甜言蜜语的

sugar candy 冰糖 sugar report 情书

sugarcane /'ʃʊgə,keɪn/ n. 甘蔗

vulgar /'vʌlgər/ adj. 庸俗的 粗俗的 粗野的 不雅的 粗鲁的 下流的

vulgarity /vʌl'gerəti/ n. 粗俗 粗鄙 庸俗 粗野 下流



◆ bread /bred/ n. 面包 生计 食物

break bread with sb. 受款待 与...共用餐 受...款待

bread and butter 黄油面包片 主要收入来源

bread-and-butter adj. 基本的 很重要的 实用的 谋生的

breadbasket /'bred,bæskɪt/ n. 粮仓 谷物生产基地 粮食生产基地

basket /'bæskət/ n. 篮 筐 篓 一篮 v. 把...装入篮内

breadcrumb /'bredkrʌmb/ n. 面包屑 面包心

crumb /krʌm/ n. 食物碎屑 糕饼屑 一点 少许

breadth /bredθ/ n. 广度 幅面 幅度 宽度 (知识 兴趣等) 广泛

breadwinner /'bred,wɪnər/ n. 养家糊口的人 挣钱养家者

breed /brɪd/ n. 种类 品种 v. 交配繁殖 饲养 孕育 导致

breeder /'brɪdər/ n. 饲养员 育种者

greed /grɪd/ n. 贪婪 贪欲 贪心 贪食 强欲 贪念

greedy /'grɪdi/ adj. 贪婪的 贪心的 贪吃的 渴望的

greedily /'grɪdɪli/ adv. 贪婪地 狼吞虎咽地

greediness /'grɪdɪnɪs/ n. 嘴馋 贪欲 贪婪

creed /kriːd/ n. 纲领 宗教信仰 信念 原则 信条 教义

◆ coffee /'kɒfi/ n. 咖啡 咖啡茶 咖啡色

coffee bean /bɪn/ n. 咖啡豆

coffeeshouse /'kafi,haʊs/ n. 咖啡屋 咖啡店 咖啡厅

coffeemaker /'kɒfi,meɪkə/ n. 咖啡机 咖啡壶

coffeepot /'kafi,pət/ n. 咖啡壶

black coffee 黑咖啡 (不加牛奶和糖的) 浓咖啡

white coffee 牛奶咖啡 加牛奶的咖啡

coffee bean 咖啡豆

coffee bar/coffee house 咖啡屋 咖啡厅

coffee break 工间喝咖啡休息时间

coffin /'kafɪn/ n. 棺材 棺木 棺槨 v. 把...入殓

◆ soap /səʊp/ n. 肥皂 香皂 肥皂剧 v. 涂肥皂 用肥皂擦

soapy /'səʊpi/ adj. 满是肥皂的 涂满肥皂的 有肥皂味的

soap opera 肥皂剧

opera /'ɒp(ə)rə/ n. 歌剧 歌剧院 歌剧艺术 歌剧剧本

soapbox /'səʊp,baks/ v. 街头演说 n. 临时演讲台 肥皂盒

soup /sup/ n. 汤 羹

in the soup 遇到麻烦 = in trouble

soupy /'sʊpi/ adj. 汤似的 羹一般的 潮湿难忍的 阴湿的 糊状的

◆ tea /ti:/ n. 茶 茶叶 茶水 v. 请客人喝茶

tea party 茶话会

party /'pɑ:ti/ n. 政党 党派 聚会 宴会

v. 寻欢作乐 吃喝玩乐 adj. 党派的 社交的

a cup of tea 喜欢 喜欢而又会做之事 爱好

teapot /'ti:pt/n. 茶壶

◆ tobacco /tə'bækəʊ/ n. 烟草 烟丝

cigar /sɪ'gɑ: / n. 雪茄烟

cigarette /'sɪgə,ret/ n. 卷烟 香烟 纸烟 (更常见)

不可数名词“量”的表达

名词有可数不可数之分,可数名词有复数形式,可被数词修饰。不可数名词只有单数形式,不能被数词修饰,可被 some, a little, any, little 等词修饰,如要表示“量”,其结构为:

数词 + 量词 + of + 不可数名词: a piece of cheese

不可数名词的复数要把度量单位变复数

two pieces of cheese

a kilo of fish 一公斤的鱼 two kilos of fish 二公斤的鱼;

piece: 块,件,片,篇,张,条,注意不同名词前用不同的量词

有点像中文中的,二头牛,三只鸡,四匹马,五条鱼。。。但这里的名词为不可数名词

不可数名词前不可以加冠词: a an the

不可数名词用 is

is there any ... 那有。。。吗?

a piece of /a bit of (小块) 不多

block 块 一块 v. 堵塞 n. 房子 (大块的量词)

回顾联想:

Are there two pens in that pencilbox?

No, there aren't.

Where are they?

They are in that box.

Are there two apples in this box?

No, they aren't in this box. They are in that cupboard.

Is there any milk in that bottle?

Yes, there is.

There is a bottle of milk in that box.

There are two bottles of milk and half a bottle of milk.

语法小练习:

1. Fill in the blanks with the right forms, using the words given.

1. Now Sally is in the garden. She _____ (sit) under the tree. Her son _____ (climb) the tree.

2. It _____ (be) a fine day. There _____ (be) some boats on the river. Mrs. Jones _____ (be) looking at them.

3. Look, your cat _____ (run) across the grass.

4. She _____ (do) her homework now. She _____ (go) to see a friend this evening. So she must _____ (finish) her homework first.

5. I _____ (like) flying a kite. Now I _____ (make) a nice kite. Then tomorrow I _____ (can, fly) the kite in the play-field.

6. _____ (put) the cigarettes there. _____ (not smoke) in the room.

7. — What _____ (do)? — I'm going to play basketball.





Lesson 42 Is there a... in/on that...? 在那个 ... 中 / 上有一个 ... 吗?

Is there any ... in/on that...? 在那个 ... 中 / 上有 ... 吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

There be 某处存在某物，不表示此物属于某人，此结构的一般疑问句 "be + there + 主语 + 介词短语"。Is there a 后接名词的单数形式，Is there any 后接不可数名词。

thirteen passport

fourteen milk

fifteen spoon

sixteen tie

seventeen bread

eighteen hammer

nineteen tea

twenty vase

thirty suit

forty tobacco

fifty chocolate

sixty cheese

10 seventy newspaper

80 eighty car

90 ninety soap

100 a hundred bird

Vocabularies | 词汇

◆ bird /bɜːd/ n. 鸟

the birds and the bees (尤指跟儿童讲的) 性的基本知识

a birds-eye view (of sth) 鸟瞰 俯视

birds of a feather (flock together) 物以类聚

birdy /'bɜːdi/ adj. 似鸟的 多鸟的

birdhouse /'bɜːdhaʊz/ n. 鸟屋 小鸟笼 鸟舍

◆ some /sʌm/det. 一些 有些 若干 部分

◆ any /'eni/det. 一些

some 和 any 是英文中表示数量的限定词，它们一般不能精确地说明数量究竟有多大，在汉语中往往译为“一些”。some 一般用于肯定句中，any 一般用于不能确定是肯定还是否定的疑问句和含有 not 或 -n't 的否定句中。

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using a, any or some.

完成以下句子，用 a, any 或 some 填空。

Examples:

There's a photograph on the desk.

Is there any milk in the bottle?

There isn't any milk in the bottle.

There's some milk in that cup.

1 Is there _____ bread in the kitchen?

2 There's _____ loaf on the table.

3 There's _____ coffee on the table, too.

4 There isn't _____ chocolate on the table.

5 There's _____ spoon on that dish.

6 Is there _____ soap on the dressing table?

Is there a passport here?

Yes, there is. There's one on the table.

Is there any milk here?

Yes, there is. There's some on the table.

Is there a spoon here?

Yes, there is. There's one on the plate.

Is there a tie here?

Yes, there is. There's one on the chair.

Is there any bread here?

Yes, there is. There's some on the table.

Is there a hammer here?

Yes, there is. There's one on this bookcase.

B Write questions and answers using these words.

模仿例句提问并回答。

Examples:

passport/on the table

Is there a passport here?

Yes, there is. No, there's not any on the table.

bread/on the table

Is there any bread here?

Yes, there is. There's some on the table.

1 spoon/on the plate

2 tie/on the chair

3 milk/on the table

4 hammer/on the bookcase

5 tea/on the table

6 vase/on the radio

7 suit/in the wardrobe

8 tobacco/in the tin

9 chocolate/on the desk

10 cheese/on the plate

Is there any tea here?

Yes, there is. There's some on the table.

Is there a vase here?

Yes, there is. There's one on the stereo.

Is there a suit here?

Yes, there is. There's one in the wardrobe.

Is there any tobacco here?

Yes, there is. There's some in the tin.

Is there any chocolate here?

Yes, there is. There's some on the desk.

Is there any cheese here?

Yes, there is. There's some on the plate.



Lesson43 Hurry up ! 快点!



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

How do you know Sam doesn't make the tea very often? 你怎么知道萨姆不常沏茶?

PENNY: Can you make the tea, Sam?

谓 主 谓 宾 呼

can v. 能，可以（表示能力），情态动词是一种本身具有实际意义，表示情感的助动词，不能单独作谓语，要和动词原形一起构成谓语，可以帮助句子构成否定或疑问的功能；情态动词没有人称和数格的变化；此句，肯定句：You can make the tea. 否定句：You can not make the tea. ; make the tea 沏茶；

你会沏茶吗，萨姆？

SAM: Yes, of course I can, Penny. Is there any water in this kettle?

答 状 主 谓 呼 谓 定 主 状

of course 的确 当然 行 = certainly adv.; any adj. 任何的；kettle n. 水壶；water n. 水；会的，我当然会，彭妮。这水壶里有水吗？

PENNY: Yes, there is.

答 谓

有水。

SAM: Where's the tea?

表 系 主

where adv. 什么地方，在哪里，... 的地方；tea n. 茶叶；茶叶在哪里？

PENNY: It 's over there, behind the teapot. Can you see it?

主 系 表 状 谓 主 谓 宾

over 是介词，over there 在那边，较远些；behind prep. 在 ... 之后；teapot n. 茶壶；就是那儿，茶壶后面。你看见了吗？

SAM: I can see the teapot, but I can't see the tea.

主 谓 宾 连 主 谓 宾

teapot n. 茶壶 (tea n. 茶叶 + pot n. 壶) ; tea n. 茶叶；茶壶我看见了，但茶叶没看到。

PENNY: There it is! It 's in front of you!

状 主 系 主 系 表

in front of 在 ... 之前 ≠ behind prep. 在 ... 之后；那不是么！就在我眼前！

SAM: Ah yes, I can see it now. Where are the cups?

叹 答 主 谓 宾 状 表 系 主

see v. 看 - saw - seen ; now adv. 现在 此刻；cup n. 杯子；where+be + 主语：问某人、某物在什么地方；噢，是啊，我现在看到了。茶杯在哪儿呢？

PENNY: There are some in the cupboard. Can you find them?

谓 主 状 谓 主 谓 宾

cupboard n. 碗橱；find v. 找 - found - found ; some 是代词，指 some cups, some 即可接可数名词也可接不可数名词；碗橱里有几只。你能找得到吗？

SAM: Yes. Here they are.

答 表 主 系

找得到，就在这儿呢。

PENNY: Hurry up, Sam! The kettle's boiling!

谓 呼 主 谓

hurry up, 赶快，在祈使语气中用来催促他人。；boil v. 沸腾；kettle n. 茶壶；快，萨姆！水开了！



Vocabularies | 词汇

course /kɔ:(r)s/ n. 过程 航向 球场 课程 一道菜 路线 经过
in course of sth 在...的过程中
in/over the course of...在...期间 在...的时候 = during
in the course of time 总有一天 最后 终于
on course for sth/to do sth 很可能做成或做
run/take its course 任其发展 听其自然
course of action 作战方案 行动过程 行动步骤 行动方针 做法
courseware /'kɔ:rs,wɛr/ n. 教学课件
coursework /'kɔ:rs,wɜ:k/ n. 课程作业
◆ of course /əv-'kɔ:s/ 当然 自然 当然可以 当然了
of course not (强调不同意) 当然不
off course 偏离轨道 离开航线 不在规定的轨道上
Coursera 免费在线大学课程网站

◆ kettle /'ketl/ n. 水壶 水锅
cattle /'kæt(ə)l/ n. 牛 家畜 牲口 家畜
cattleman /'kæt(ə)lmən/ n. 牧场主人 牧牛人

battle /'bæt(ə)l/ n. 战斗 战役 战争 斗争 v. 斗争 竞争 抗争 奋斗
battle with 努力 撑持 与...战斗 与...斗争
battleship /'bæt(ə)lʃɪp/ n. 战列舰 战斗舰
battlefield /'bæt(ə)lfi:ld/ n. 战场 沙场 斗争的领域
battleground /'bæt(ə)lgraʊnd/ n. 战场 论争的主题
battlement /'bætəlmənt/ n. 城垛

bottle /'bat(ə)l/ n. 瓶子 一瓶 v. 瓶子; 一瓶
bottle opener 开瓶器
bottle up 抑制 严密封锁 抑制 按捺 封锁交通 捕获逃犯
bottleneck /'bat(ə)lnek/ n. 障碍 瓶颈 v. 限制 交通堵塞 阻碍

◆ boil /'bɔɪl/v. 沸腾 烧开 煮沸 怒火中烧 n. 沸腾 疖 沸点 皮下脓肿
boil with with sth/sb 怒火中烧 异常气愤
boil down 浓缩 归结为 熬干 熬稠 煮干
boil down to 归结为 简化为 归结为 归根到底
boil over 沸溢 发怒 因沸溢出
boiling point 沸点 极度愤怒 爆发点
boiler /'bɔɪlər/ n. 锅炉 汽锅 煮器 锅炉工
boilerplate /'bɔɪlər,pleɪt/ n. 样板文件 构建样板 创建样板
template /'templət/ n. 范本 模板文件 模板 样板 型板 模框

spoil /spɔɪl/ v. 宠坏 溺爱 破坏 搞坏 糟蹋 毁掉 n. 战利品 掠夺物
spoil /spɔɪlt/ adj. 宠坏的 娇惯坏的 损坏的
spoilsport /'spɔɪlspɔ:t/ n. 扫兴的人
spoilage /'spɔɪlɪdʒ/ n. 损坏 腐败 酸败 食物的变质

◆ find /faɪnd/v. 找到 发现 找到 找回 查找 发觉 n. 被发现的人或事物
find out 查出 发现 看清...的面目 识破 查明 找出 了解
finder /'faɪndər/ n. 发现者 寻得者
finding /'faɪndɪŋ/ n. 调查结果 调查发现 调研结果 寻找 找到
findings /'faɪndɪŋz/ n. 调查结果 结论 研究结果
find fault with 吹毛求疵 找...的岔子 挑剔 挑毛病
find one's way 找到路 设法到达 找到路径
find your feet 已能独立而有信心地工作 已适应新环境
find it in your heart/yourself to do sth 能做某事 愿意干某事
find your voice/tongue 能说出自己的看法 能表达自己的意见
take sb as you find them 接受承认某人的现状 (别无指望)

寻找 找到

find out 查明事实的真相原由

find 找到的结果

look for 寻找的动作, 不强调结果

search 搜查, 搜索

discover 探索 发现 - 让别人重新认识原来已经有的事物

invent 发现 发明 (全新的事物)

hinder /'hɪndər/ v. 阻碍 妨碍 阻挡 阻止 妨害 关碍 adj. 后面的

hindrance /'hɪndrəns/ n. 障碍 阻碍 妨害 阻挠

hinderance /'hɪndrəns/ n. 阻碍 延迟 延滞 障碍物

hindmost /'haɪnd,məʊst/ adj. 最后的 最后面的 最后部的 最后方的

hindsight /'haɪn(d),saɪt/ n. 后见之明 事后聪明 事后的领悟

foresight /'fɔ:saɪt/ n. 远见 预见 前瞻 先见之明 深谋远虑

insight /'ɪn,saɪt/ n. 洞察力 了解 洞悉 领悟 见识 洞见 顿悟

eyesight /'aɪ,saɪt/ n. 视力 目力 视觉 眼力 视野

◆ behind /bi'hænd/prep. 在...后面 / 背面 支持 落后于 n. 屁股
adv. 拖欠 在或向后面 在后面较远处

behind bars 在狱中 在监狱服刑

behind the scenes 在幕后 在后台 知道内幕 秘密地 幕后花絮

behind-the-scenes adj. 幕后的

behind the times 跟不上时代的 落在时代后面的 落伍 不合时宜

tea /ti:/ n. 茶 茶叶 茶水 v. 请客人喝茶

tea party 茶话会

party /'pa:ti/ n. 政党 党派 聚会 宴会

v. 寻欢作乐 吃喝玩乐 adj. 党派的 社交的

a cup of tea 喜欢 喜欢而又会做之事 爱好

pot /pat/ n. 锅 壶 罐子 v. 把...栽入盆中 种盆栽

◆ teapot /'ti:pt/n. 茶壶

coffeepot /'kafi,pat/ n. 咖啡壶

black tea 红茶 green tea 绿茶

scented /'sentəd/ jasmine /'dʒæzmɪn/ tea 茉莉花茶

chamomile /'kæmə,maɪl/ tea 菊花茶

milk tea 奶茶 milkshake /'mɪlk,ʃeɪk/ 奶昔

brick /brɪk/ tea 砖茶

tea break 茶歇 休息时间

coffee break 工间喝咖啡休息时间

make the tea 泡茶

steamed /stimd/ bread 馒头

long noodle 拉面 dumpling /'dʌmplɪŋ/ 饺子



◆ now /naʊ/ adv. 现在 此刻 目前 n. 现在 conj. 既然 由于
adj. 现在的 现任的
(every) now and again/then 有时 偶尔 时常 = from time to time
(its) now or never 机不可失 勿失良机
now what? 现在该怎么办? 又怎么了
now that 由于 既然 既然已 现在已经
just now 此时 此刻 眼下 目前 现阶段 刚才 刚刚 一会儿前
here and now 此时此刻 当下 就在此时此地
till now, up till now, up to now 迄今 直到现在 到现在为止
until now 直到现在 到目前为止 至今 到现在为止
nowaday /'naʊə,deɪ/ adj. 现在的 当前的 现今的
nowadays /'naʊə,deɪz/ adv. 如今 时下 现在 现今 目前 n. 现在
noway /'naʊ,weɪ/ adv. 没门 不行 一点也不

snow /snaʊ/ v. 下雪 被雪覆盖 n. 雪花 积雪
snowy /'snoʊi/ adj. 下雪的 多雪的 有雪的 下雪多的 雪白的
snow-white adj. 雪白的 Snow White 白雪公主
snowball /'snoʊ,bɔːl/ n. 雪球 v. 滚雪球般迅速增大
snowfall /'snoʊ,fɔːl/ n. 降雪量 落雪 飘雪
snowstorm /'snoʊ,stɔːrm/ n. 雪暴 暴雪
blizzard /'blɪzəd/ n. 暴风雪
snowman /'snoʊ,mæn/ n. 雪人
snowmelt /'snoʊ,melt/ n. 融雪 雪水
snowflake /'snoʊ,fleɪk/ n. 雪花 雪片
flake /fleɪk/ n. 鳞片 雪花 薄片 v. 剥落 使成薄片
lake /leɪk/ n. 湖 湖泊
snowbound /'snoʊ,baʊnd/ adj. 被雪困住的 被雪封住的
snowdrift /'snoʊ,driːft/ n. 堆雪 吹雪堆
snowboard /'snaʊ,bɔːrd/ n. 滑雪板
snowfield /'snoʊ,fild/ n. 雪地 雪原

know /noʊ/ v. 知道 知悉 了解 认识到 熟悉
know - knew - known
in the know 知情 熟悉内幕 掌握内情
know about 了解 知道关于 知道...的情况
know as 称为
be known as 以...知名 被认为
know of 听说过 了解 知道为什么
know how n. 专门技能 技能 实际经验 [口语]
= know-how, knowhow

knowable /'nəʊəbl/ adj. 可认识的 易知的 可知的 n. 知道的事
unknowable /ʌn'noʊəb(ə)l/ adj. 无法知道的 不可知的 n. 不可知物
knowing /'noʊɪŋ/ n. 知道 认识 adj. 会意的 心照不宣的 知情的
knowingly /'noʊɪŋli/ adv. 故意地 蓄意地 会意地 心照不宣地
unknowing /ʌn'noʊɪŋ/ adj. 没意识到的 未察觉的 无知的 不知不觉的
unknowingly /ʌn'noʊɪŋli/ adv. 不知不觉地 不知情地
all-knowing adj. 全知的 无所不知的
know-it-all adj. 自称无所不知的 n. 自以为无所不知的人 百事通
known /noʊn/ adj. 知名的 出了名的 已知的
unknown /ʌn'noʊn/ adj. 未知的 未被确认的 不出名的 n. 未知数 无名者
unknown to sb 尚不知道 把...蒙在鼓里
well-known adj. 强调众所周知 This is well-known fact that...
renown /rɪ'naʊn/ n. 名誉 声望 名望 声誉 名声
renowned /rɪ'naʊnd/ adj. 某人或某事以其独特的品质 个性而闻名
world-renowned adj. 全球著名的 举世闻名的

before you know where you are 瞬息之间 转眼间 一下子
be not to know 无从知道 并不知道 做错了事
God/goodness/Heaven knows 谁知道 天晓得 老天作证 确实 的确
I know 我理解 我有同感 我知道
know sth as well as I do 其实完全明白 哪会不知道 知道得很清楚
know sb/sth backwards 对...了如指掌 (或倒背如流) 把...背得滚瓜烂熟
know best 最懂得 最知道 比谁都明白
know better (than that/than to do sth) 明白事理 (而不至于)
not know any better 表现不好 举止不良
know sb by sight 与某人面熟
know different/otherwise 所知道的不是那么回事 大相径庭
know full well 非常清楚 不可否认 不可忽视
know sb/sth inside out
know sb/sth like the back of your hand
对...极为熟悉 (或了如指掌)
know your own mind 知道自己想做什么 有主见
know your way around 熟悉周围情况
know what you're talking about 亲身经历过 作经验之谈
let sb know 让某人知道 告诉 / 通知某人 to tell sb about sth
make yourself known to sb 向某人作自我介绍
not know the first thing about sb/sth 对...一无所知
not know what hit you 因吃惊而不知所措
not know where to look 狼狽不堪 感到很难堪
not know you are born 身在福中不知福
there's no knowing 难以预料 无从知道 没法说
what do you know? (表示惊奇) 你看怪不怪, 真没想到
you know something/what? 要我告诉你吗 你听说了吗
you never know 很难说 很难预料

knowledge /'nɒlɪdʒ/ n. 知识 了解 学问 学识 知道 专业知识
knowledge base 知识基础 知识库
knowledge-based adj. 基于知识的 以知识为基础 知识型
knowledgeable /'nɒlɪdʒəb(ə)l/ adj. 博学的 有见识的 知识渊博的
self-knowledge adj. 自知之明 自觉 n. 自我了解 自知之明

acknowledge /ək'nɒlɪdʒ/ v. 承认 认识 感谢 致谢 确认 告知收到
acknowledged adj. 公认的 承认告知 得到承认的
acknowledgement /ək'nɒlɪdʒmənt/ n. 感谢 鸣谢 谢礼 确认 收条





Lesson 44 Are there any...? 有些 ... 吗?

Is there any...? 有些 ... 吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

seventy bread on the table

eighty hammers behind that box

ninety milk in front of the door

a hundred soap on the cupboard

two hundred newspapers behind the vase three hundred water in those glasses

four hundred tea in those cups

five hundred cups in front of that kettle six hundred chocolate behind the book

seven hundred teapots in the cupboard

eight hundred cars in front of that building nine hundred coffee on the table

Written exercises | 书面练习

A Look at these:

注意名词的单数和复数形式:

glass—glasses; book—books; housewife—housewives.

Rewrite these sentences.

改写以下句子, 用名词的复数形式填空。

Example:

I can see some cups. But I can't see any ____ (glass).

I can see some cups, but I can't see any glasses.

1 I can see some spoons, but I can't see any ____ (knife).

2 I can see some hammers, but I can't see any ____ (box).

3 I can see some coffee, but I can't see any ____ (loaf) of bread.

4 I can see some cupboards, but I can't see any ____ (shelf).

5 I can see Mr. Jones and Mr. Brown, but I can't see their ____ (wife).

6 I can see some cups, but I can't see any ____ (dish).

7 I can see some cars, but I can't see any ____ (bus).

B Write questions and answers using these words.

模仿例句提问并回答。

Examples:

bread/on the table

Is there any bread here?

Yes, there is. There's some on the table.

hammers/behind that box

Are there any hammers here?

Yes, there are. There are some on the table.

1 milk/in front of the door

2 soap/on the cupboard

3 newspapers/behind that vase

4 water/in those glasses

5 tea/in those cups

6 cups/in front of that kettle

7 chocolate/behind that book

8 teapots/in that cup board

9 cars/in front of that building

10 coffee/on the table

Is there any bread here?

Yes, there is. There's some on the table.

Is there any milk here?

Yes, there is. There's some in front of the door.

Are there any newspapers here?

Yes, there're. There're some behind that vase.

Is there any tea here?

Yes, there's. There's some in those cups.

Is there any chocolate here?

Yes, there is. There's some behind that book.

Are there any cars here?

Yes, there are. There're some in front of that building.

Is there any pen here?

No, there isn't.

Where is it?

It is in front of that pencilbox.

Are there any hammers here?

Yes, there are. There're some behind that box.

Is there any soup here?

Yes, there is. There's some in the cupboard.

Is there any water here?

Yes, there's. There's some in those glasses.

Are there any cups here?

Yes, there are. There're some in front of that kettle.

Are there any teapots here?

Yes, there are. There're some in the cupboard.

Is there any coffee here?

Yes, there is. There's some on the table.

Are there any pens here?

No, there aren't.

Where are they?

They are in front of that pencilbox.



Lesson 45 Boss's letter 老板的信



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why can't Pamela type the letter? 帕梅拉为什么无法打信？

THE BOSS: Can you come here a minute please, Bob?

谓 主 谓 状 状 插入语 呼

a minute 作时间状语，“一会儿”；can 是情态动词，表示“能力”。当询问对方能否干什么或对方会不会干什么时，通常用 can you ...，can 不能单独作谓语，只能跟后面的动词原形构成谓语，没有人称和数的变化；情态动词的否定式由情态动词加 not 构成；疑问句中情态动词置于句首，后接句子的主语和主要谓语动词；

请你过来一下好吗，鲍勃？

BOB: Yes, sir?

答 呼

什么事，先生？

THE BOSS: Where's Pamela?

表 系 主

where 在哪里；

帕美拉在哪？

BOB: She 's next door. She's in her office, sir.

主 系 表 主 系 表 呼

next door 隔壁；

她在隔壁。在她的办公室里，先生。

THE BOSS: Can she type this letter for me? Ask her please.

谓 主 谓 宾 状 谓 宾 插入语

Ask her please 是祈使句表示请求询问的意思；ask n. 问 answer n. 回答；for （表示目的）为；

她能为我打一下这封信吗？请问问她。

BOB: Yes, sir. Can you type this letter for the boss please, Pamela?

答 呼 谓 主 谓 宾 状 插入语 呼

boss n. 上司，老板；

好的，先生。请你把这封信给老板打一下可以吗，帕美拉？

PAMELA: Yes, of course I can.

答 状 主 谓

of course, sure = certainly 当然；

可以，当然可以。

BOB: Here you are.

状 主 系

Here you are. = Here it is.

给你这信。

PAMELA: Thank you, Bob. Bob!

谓 宾 呼 呼

谢谢你，鲍勃。鲍勃！

BOB: Yes? What's the matter?

答 表 系 主

What's the matter ? = What's wrong? 询问某人或某物出了什么问题；

怎么了？怎么回事？

PAMELA: I can't type this letter.

主 谓 宾

type v. 打字；letter n. 信；

我打不了这封信。



PAMELA: I can't read it! The boss's handwriting is terrible!

主 谓 宾 定 主 系 表

handwriting n. 笔迹, 手写物; terrible adj. 糟糕的, 可怕的; boss's 老板的, 名词所有格, 请注意它的发音是 /'bɒsɪs/;
我看不懂这封信。老板的书写太糟糕了!

Vocabularies | 词汇

◆ can /kæn/ modal verb 情态动词: 能够 能 行 可以
n. 金属罐 一罐 v. 装罐保存 解雇 让...卷铺盖走人
could /kəd/ can 的过去式 (礼貌地请求别人做事) 能
can not help 忍不住 情不自禁 不禁
can not help doing sth. 忍不住 / 情不自禁做某事

Canada /'kænədə/ n. 加拿大
Canadian /kə'neɪdiən/ n. 加拿大人 adj. 加拿大的

canal /kə'næl/ n. 管 运河 导管 灌溉渠 v. 在...开运河 疏导
channel /'tʃæn(ə)l/ n. 电视台 频道 波段 途径 渠道
v. 为...引资 引导 贯注 提供帮助 输送 传送

cancel /'kæns(ə)l/ v. 取消 撤销 终止 废除 n. 取消 删略 撤消 注销
cancel out 相约 相消 抵消 取消 抵偿 抵销
cancellation /,kæns(ə)l'eɪʃ(ə)n/ n. 取消 撤销 作废 中止 注销 解约

cancer /'kænsə(r)/ n. 癌 恶性肿瘤 毒瘤
Cancer /'kænsə(r)/ n. 巨蟹座
cancerous /'kænsərəs/ adj. 癌性的 生癌的 得了癌症的 不治的

candor /'kændər/ n. 坦率 爽直 坦白 直率 公正 率直
candid /'kændɪd/ adj. 坦率的 坦诚的 直言不讳的 正直的 坦白的
candidly /'kændɪdli/ adv. 率直地 坦率地 率直坦白地

candidate /'kændɪdeɪt/ n. 候选人 理想对象 考生 求职者 报考者
candidacy /'kændɪdəsi/ n. 候选资格 候选人资格 候选人的地位

cane /keɪn/ n. 手杖 藤条 藤杖 茎 拐杖 v. 用藤杖打
sugar cane 甘蔗
crane /kreɪn/ n. 仙鹤 起重机 吊车 升降机 v. 探着身子 伸长脖子

◆ ask /æ:sk/ v. 请求 要求 问 请 询问
ask about 询问 打听
ask after 问安 问候 询问 探问
ask for 请求 要求 要求得到
ask for it 罪有应得 自讨苦吃 自找麻烦
be asking for trouble 要自找麻烦 要自讨苦吃
ask for help 请求帮助 寻求帮助
ask for leave 请假
ask off 请假 离开
ask out 邀请外出 约会 约某人出来
don't ask 不问为好 还是别问的好
for the asking 只需要 一经索取便可获得
if you ask me 我认为 依我说 = in my personal opinion

◆ boss /bɒs/ n. 老板 上司 首领 v. 指挥 负责 当...的首领 仗势欺人
adj. 掌权的 第一流的
boss about/around 对 (某人) 发号施令
bossy /'basi/ adj. 好指挥人的 专横的 专横跋扈的
abyss /ə'bɪs/ n. 无底洞 万丈深渊
abyssal adj. 深海的 深渊的 深水的

◆ handwriting /'hænd'reɪtɪŋ/ n. 书写 笔迹 手写 字迹 手书
handwritten /'hænd,rɪt(ə)n/ adj. 手写的
signature /'sɪɡnətʃər/ n. 签名 签字 签署 署名
autograph /'ɔ:tə,græf/ n. (名人的) 亲笔签名 adj. 亲笔的

📖 Root_hand_B1_L1

hour /aʊər/ n. 小时 整点 钟头 时刻
second /'sekənd/ n. 秒 瞬间 片刻
millisecond /'mɪlɪ,sekənd/ n. 毫秒 千分之一秒
minus /'maɪnəs/ prep. 减 减去 零下 n. 负数 减号 负号 负值 缺点
adj. 零下的 小于零的 负的 负面的 减去的
minutia /mə'n(j)uʃ(i)ə/ n. 细节 细目 琐事 细枝末节
minutiae minutia 的复数
ins and outs 底细 细节 来龙去脉

◆ minute /'minɪt/ n. 分钟 一会儿工夫 刹那 备忘录 会议记录
adj. 极小的 微小的 细微的 细致入微的
minutely /maɪ'nɪtli/ adv. 详细地 规模很小地 很细微地 每分钟地
minuteman /'mɪnɪt,mæn/ n. 立即应召的民兵
minuscule /'mɪnə,skjul/ adj. 极小的 微小的
miniscule /'mɪnɪskju:l/ adj. 小字的 极小的

terrify /'terə,faɪ/ v. 使恐惧 使十分害怕 使惊吓
◆ terrible /'terɪbəl/ adj. 糟糕的 可怕的 非常讨厌的 令人极不快的
terribly /'terəbli/ adv. 可怕地 极 非常 很 非常地 很厉害地
terror /'terər/ n. 恐怖 恐惧 惊恐 惊悚
terrorise /'terəraɪz/ v. 恐吓 恫吓 威胁
terrorist /'terərɪst/ n. 恐怖主义者 恐怖分子
terrorism /'terə,rɪzəm/ n. 恐怖主义 恐怖活动
terrific /tə'rɪfɪk/ adj. 极好的 绝妙的 了不起的
terrifically /tə'rɪfɪkli/ adv. 非常地 极端地 极其

horrify /'hɔ:rɪ,faɪ/ v. 惊吓 使厌恶 恐吓
horror /'hɔ:rə/n. 恐惧 恐惧 厌恶 震惊
horror movie/film 恐怖电影
horrible /'hɔ:rəb(ə)l/ adj. 极坏的 十分讨厌的 可恶的
horribly /'hɔ:rəbli/ adv. 可怕地 让人吃惊 恐怖地
horrific /hə'rɪfɪk/ adj. 极坏的 令人震惊的 令人惊恐的
horrid /'hɔ:rɪd/ adj. 非常讨厌的 很不友好的 可怕的 恐怖的
horrendous /hə'rendəs/ adj. 极其可怕的 极大的 令人惊悚的

区分 be able to/can/could

- 1). 都能表示能够, 具有干某事的能力, 此时可以互换;
 - 2). be able to 可用于各种时态, 而 can 为情态动词, 多用于现在时, 其过去式为 could;
 - 3). can 可以表示请求, 但语气没有 could 委婉;
- What can you/she/he/it do ? 你 / 她 / 他 / 它能做什么?





Lesson 46 Can you... ? 你能 ... 吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1,000 a thousand

I can put my hat on, but I can't put my coat on.

10,000 ten thousand

I can paint this bookcase, but I can't paint this room.

210,000 two hundred and ten thousand

I can read this book, but I can't read that magazine.

500,000 five hundred thousand

I can make cakes, but I can't make biscuits.

5,000 five thousand

I can see that aeroplane, but I can't see a bird.

100,000 a hundred thousand

I can lift that chair, but I can't lift this table.

350,000 three hundred and fifty thousand

I can jump off this box, but I can't jump off that wall.

1,000,000 a million

I can put the vase on this table. but I can't put it on that shelf.

Vocabularies | 词汇

◆ lift /lift/ v. 拿起 搬起 举起 提高 解除 消散 n. 电梯 举 抬 提

lift off 发射 升空 起飞 = take off

lift up 举起 抬起 提升

take a lift 坐电梯 搭个顺风车

lifter /'lɪftə/ n. 升降机 推杆 起重者

uplift /'ʌp,lɪft/ n. 抬升 提高 上升 抬高 v. 鼓励 激励 使振奋 抬起

elevate /'elə,veɪt/ v. 提高 提拔 举起 抬起 抬高 提升 升高

elevation /,elə'veɪʃ(ə)n/ n. 提升 升高 高地 提拔 晋级 提升 立面图

elevator /'elə,veɪtə/ n. 电梯 (更常见) 升降机 谷仓 粮仓

◆ biscuit /'bɪskɪt/ n. 饼干

cracker /'krækə/ n. 薄脆饼干

◆ cake /keɪk/ n. 蛋糕 饼 糕饼 v. 覆盖

have your cake and eat it 得其利而无其弊 两者兼得

a slice/share of the cake 应分得的一份钱财或好处

cake in/with sth. 覆盖

cakewalk /'keɪk,wɔ:k/ n. 易如反掌的事 小菜一碟

piece of cake 一块蛋糕 小事一桩 something that is very easy to do

Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子。

Examples:

He is taking his book. He can take his book.

She is putting on her coat. She can put on her coat.

1 They are typing these letters.

2 She is making the bed.

3 You are swimming across the river.

4 We are coming now.

5 We are running across the park.

6 He is sitting on the grass.

7 I am giving him some chocolate.

B Write questions and answers using I, he, she, it, we or they.

模仿例句写出相应的对话, 选用 I, he, she, it, we 或 they 等代词。

Examples:

Can you put on your coat? Yes, I can.

What can you do? I can put on my coat.

Can you and Sam listen to the radio? Yes, we can.

What can you and Sam do? We can listen to the radio?

1 Can you type this letter?

2 Can Penny wait for the bus?

3 Can Penny and Jane wash my dishes?

4 Can George take these flowers to her?

5 Can the cat drink its milk?

6 Can you and Sam paint this bookcase?

7 Can you see that aeroplane?

8 Can Jane read this book?

Can you put on your coat? Yes, I can.

What can you do? I can put on my coat.

Can you and Tim listen to the stereo? Yes, we can.

What can you and Tim do? We can listen to the stereo.

Can George take those flowers to her? Yes, he can.

What can George do? He can take those flowers to her.

Can I paint this bookcase? Yes, you can.

What can I do? You can paint this bookcase.

Can Penny wait for the bus? Yes, she can.

What can she do? She can wait for the bus.

Can Penny and Jane wash the dishes? Yes, they can.

What can Penny and Jane do? They can wash the dishes.

Can the cat drink its milk? Yes, it can.

What can the cat do? It can drink its milk.

Can you see the aeroplane? Yes, I can.

What can you see? I can see the aeroplane.





G

R

1

2

3

4

Lesson 47 A cup of coffee 一杯咖啡



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

How does Ann like her coffee? 安想要什么样的咖啡?

CHRISTINE: Do you like coffee, Ann?

谓 主 谓 宾 呼

do you like...? 意为你喜欢吗? 是一种习惯, 并不指一时爱好 [一般现在时]; coffee n. 咖啡; like v. 喜欢;
你喜欢咖啡吗, 安?

ANN: Yes, I do.

答 主 谓

完整的回答是: Yes, I like coffee. 句中的 do 是助动词, 用来替代动词, 常用于简略答语中。
是的, 我喜欢。

CHRISTINE: Do you want a cup?

谓 主 谓 宾

英文中动词主要分为及物动词 (vt.) 和不及物动词 (vi.), 及物动词后要有名词或名词短语作宾语, like 和 want 都是及物动词。
句中的 a cup 后面省略了 of coffee; want vt. 想要;
你想要一杯吗?

ANN: Yes, please, Christine.

答 插入语 呼

Please give me a cup of coffee.
好的, 请来一杯, 克里斯廷。

CHRISTINE: Do you want any sugar?

谓 主 谓 定 宾

any 常用于疑问句和否定句中, some 肯定句中; sugar n. 糖;
你要放些糖吗?

ANN: Yes, please.

答 插入语

好的, 请放一些。

CHRISTINE: Do you want any milk?

谓 主 谓 定 宾

要放一些牛奶吗?

ANN: No, thank you. I don't like milk in my coffee. I like black coffee.

答 谓 宾 主 谓 宾 状 主 谓 定 宾

black coffee 是指不加牛奶的咖啡, 加牛奶的咖啡叫 white coffee。
不了, 谢谢。我不喜欢咖啡中放牛奶。我喜欢清咖啡。

CHRISTINE: Do you like biscuits?

谓 主 谓 宾

biscuit n. 饼干 (cake n. 蛋糕 cookies n. 饼干 bread n. 面包);
你喜欢饼干吗?

ANN: Yes, I do.

答 主 谓

是的, 我喜欢。

CHRISTINE: Do you want one?

谓 主 谓 宾

one 代替 biscuit, 避免重复 (one 复数 ones);
你想要一块吗?

ANN: Yes, please.

答 插入语

好的, 请来一块。



Vocabularies | 词汇

◆ like /laɪk/ v. 喜欢 想要 想 愿意 希望 prep. 如 比如
adj. 象 像这样 和...一样 类似的 conj. 象 adv. 好像
n. 爱好 诸如此类 象...这样的人或物

like to 喜欢

likeable /'laɪkəbl/ adj. 可爱的 讨人喜欢的 和蔼的 招人喜欢的

unlikeable adj. 冷淡的 不招人喜欢的

likely /'laɪkli/ adj. 可能的 预料的 有希望的 似乎合适的 adv. 有可能

like-minded adj. 想法相同的 志趣相投的 志同道合的

likelihood /'laɪkli,hʊd/ n. 可能 可能性

liken /'laɪkən/ v. 把...比作 比拟 比喻 比作 弄得像

likeness /'laɪknəs/ n. 相似 相像 相似之处 相象 类似

likewise /'laɪk,wəɪz/ adv. 同样地 也 类似地 照样地 亦 而且

to sb's liking 合意的 合某人的意

dislike /dɪs'laɪk/ n. 厌恶 反感 不喜爱 v. 厌恶 不喜爱 讨厌 嫌恶 憎恶

alike /ə'laɪk/ adj. 相像 十分相似 adv. 十分相像地 很相似地 两者都

unlike /ʌn'laɪk/ adj. 不同 不像 相异 prep. 不像 与...不同

unlikely /ʌn'laɪkli/ adj. 不大可能发生的 未必可能的 未必的

in the same way 同样地 以同样的方式 用同样的方法

more like...差不多 更接近

more like it 比较好 还差不多 才像话

What is sb. like? 某人怎么回事 某人是什么样子 这人怎么样?

How would you like it? 你会感觉怎么样呢?

if you like 如果你要这样做 你要是愿意的话 换句话说 可以说

like that/this 像那 / 这样 那样 / 这的

be like 像 She is like her mother.

look like 看起来像

They look like twins. 他们看起来像双胞胎

表达喜好 Like and Dislike:

Like:

— What's your favorite ...? 你喜欢 ...?

— What do you like best? 你最喜欢 ...?

— I like ... best. / I love ... / I'm pleased with ...

— I feel like doing ... / I would like / love to ...

— What I most enjoy is ...

— I'm fond of ... / I'm crazy about ...

— There's nothing I enjoy more than ...

Dislike:

— I don't like ... at all.

— I'm afraid I'd rather do ... / I don't like ...

— I don't care for ...

— I can't stand / put up with ...

— I hate ...

◆ want /wɒnt/ v. 要 希望 想要 需要 n. 缺乏 缺少 匮乏 贫困

want sb to do sth. 想让某人做某事

What do you want? 你要我干什么?

for (the) want of sth. 因为缺乏

in want of sth. 需要某事物

wanted /'wʌntəd/ adj. 受通缉的 n. 通缉犯

unwanted /ʌn'wʌntəd/ adj. 不需要的 多余的 不受欢迎的 无用的

wanton /'wʌntən/ adj. 恶意的 淫荡的 放纵的 荒唐的 水性杨花的

v. 反复无常 放肆 嬉戏



- like v. 喜欢，想要
- want v. 想
- love 爱
- fancy
- adore [热爱]
- care for
- cherish [珍惜]
- be fond of
- be keen on
- take to 开始喜欢

频率副词：

often [经常] sometimes [有时] always [总是]

usually [通常] never [从来不]

1 在句子中用在 be 动词之后

2 用在行为动词之前

3 如果是否定句或是疑问句用在助动词和行为动词之间。

4 为表示强调频率副词可以放在句首或者是句尾

一般现在时：

1、表示经常的习惯或反复的动作；

2、现在的事实或状态；

3、自然界的客观真理或者事实；

4、代替一般将来时（多用于口语）

She lives in Paris.

She gets up at 7 o'clock every day.

Do you come tomorrow?

结构：

肯定句：s +be 回答：yes,s+be

否定句：s+be +not 回答：no,s+be+not

一般疑问句：be+s+.....?

do 第三人称用 does

结构：

一般肯定句：

s+be i am a teacher 我是老师 i am not a teacher

s+v(原型) they are in Beijing 他们在北京 they aren't in Beijing

s+v(e)s she is beautiful 她是漂亮的 she isn't beautiful

否定句： 疑问句

s +be+not be+s+...? you aren't a teacher

are you a teacher?

s+don't +v do+s+v+...? i don't like coffee

do you like coffee?

s+doesn't+v does+s+v+...? she doesn't like coffee

does she like coffee?

动词，当主语是第三人称单数时，动词的变化：

1 一般动词 +s

2 结尾 s/sh/ch/x +es

3 辅音字母 +y 变 y 为 i 加 es

 如：study studies cry cries

4 辅音字母 +o+es

do does go goes



二、一般现在时:

1. 构成: 使用动词原形, 第三人称单数须有变化。

(1) 直接加 “s”, works, takes

(2) 以辅音加 “y” 结尾, 变 “y” 为 “i”, 再加 “es” : carry → carries

(3) 以 “o, s, x, ch, sh” 结尾的动词加 “es” : goes dresses watches brushes

2. 功能:

(1) 表现在的事实、状态或动作:

Birds fly. She loves music. Mary's parents get up very early.

(2) 表习惯性动作或职业, 常与 often, sometimes, usually, always, every week, seldom, occasionally, frequently 等时间副词连用。

I always take a walk after supper.

She writes to me very often.

Tom and his girlfriend go out to take a picnic occasionally.

(3) 表客观真理, 格言警句或事实:

The earth moves round the sun.

The sun rises in the east and sets in the west.

Two and two makes four.

No man but errs. 人非圣贤, 熟能无过。

(4) 表将来:

A. 在由 when, after, before, as, as soon as, although, because, if, even if, in case, till, until, unless, so long as, where, whatever, wherever 等引导的状语从句中用一般现在时表将来发生的动作。

(黄金重点, 所有考试都不放过它!)

例如: I'll tell her when she comes tomorrow.

Even if it rains this afternoon, I'll meet you.

Whatever happens, you should keep cool-headed. (不错的句型, 背下! !)

I'll be right here waiting for you wherever you go. (很感人的句型!)

B. 按时间表示将要发生的动作或事件, 用一般现在时表达将来时概念。

The play begins at 6:30 this evening.

When does the plane take off?

He leaves for that city next week.

According to the timetable, the express train to Shanghai starts at nine in the morning.

(按照时刻表, 开往上海的特快列车早上 7 点出发。)



Lesson 48 Do you like...? 你喜欢 ... 吗? Do you want...? 你想要 ... 吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1st first Fresh Eggs

2nd second Butter

3rd third Pure Honey

4th fourth Ripe Bananas

5th fifth Jam

6th sixth Sweet Oranges

7th seventh Ice Cream

8th eighth Scotch Whisky

9th ninth Choice Apples

10th tenth Wine

11th eleventh Biscuits

12th twelfth Beer

Do you like egg?

Yes, I do. I like egg, but I don't want one.

Do you like honey?

Yes, I do. I like honey, but I don't want any.

Do you like jam?

Yes, I do. I like jam, but I don't want any.

Do you like ice cream?

Yes, I do. I like ice cream, but I don't want one.

Do you like apple?

Yes, I do. I like apple, but I don't want one.

Do you like biscuits?

Yes, I do. I like biscuits, but I don't want one.

Do you like butter?

Yes, I do. I like butter, but I don't want any.

Do you like banana?

Yes, I do. I like banana, but I don't want one.

Do you like orange?

Yes, I do. I like orange, but I don't want one.

Do you like whisky?

Yes, I do. I like whisky, but I don't want any.

Do you like wine?

Yes, I do. I like wine, but I don't want any.

Do you like beer?

Yes, I do. I like beer, but I don't want any.

Vocabularies | 词汇

◆ fresh /freʃ/ adj. 新鲜的 清新的 新产的 刚摘的 新近的
fresh-water adj. 淡水的 不熟练的 不知名的 n. 淡水资源
freshwater /'freʃ.wɔ:tə/ n. 淡水湖 / 河 adj. 淡水中生长的 淡水的
freshen /'freʃ(ə)n/ v. 使新鲜 变强 使显得新鲜凉爽
freshen up 变新鲜 盥洗打扮
freshener /'freʃnə(r)/ n. 清凉剂 爽肤水
fresher /'freʃə/ n. 大学一年级新生 adj. “fresh” 的 比较级
freshman /'freʃmən/ n. 高一或大一新生
fresh-faced adj. 青春春光焕发的 面带稚气的
freshly /'freʃli/ adv. 新近 新鲜地 刚才 刚刚
freshness /freʃ(ə)nəs/ n. 新鲜 生机 凉爽 清新鲜嫩 新鲜度 新鲜感

afresh /ə'freʃ/ adv. 重新 从头 另行 再 重新开始

refresh /rɪ'freʃ/ v. 刷新 更新 提醒 使恢复精力 使清新 提神
refresh your/sb's memory 提醒 提示 使想起
refresher /rɪ'freʃə/ n. 恢复精神的人或物 补习 冷饮料
adj. 进修的 最新的
refreshing /rɪ'freʃɪŋ/ adj. 令人耳目一新别具一格的 使人精力充沛的
refreshingly adv. 清爽地
refreshment /rɪ'freʃmənt/ n. 食物和饮料 恢复活力 焕发精神 点心

ban /bæn/ v. 下令禁止 查禁 取缔 n. 禁令 (ban on sth.)

◆ banana /bə'nɑ:nə/ n. 香蕉

go bananas 发怒 发病 犯傻

banal /bə'nal/ adj. 平庸的 平淡乏味的 无关紧要的 陈腐的

banality /bə'næləti/ n. 平庸 平淡乏味 陈腐的事物 陈词滥调

banner /'bænər/ n. 横幅广告 旗帜 adj. 为首的

◆ honey /'hʌni/ n. 蜂蜜 爱的 宝贝 蜜糖
honeyed /'hʌnid/ adj. 柔顺讨好的 甜言蜜语的 蜂蜜味的
honeybee /'hʌni.bi/ n. 蜜蜂
honeycomb /'hʌni.koʊm/ n. 蜂巢 蜂窝状物 v. 使成蜂窝状
honey peach 水蜜桃
honeydew /'hʌnidju/ n. 蜜露 哈密瓜
honeymoon /'hʌni.mun/ n. 蜜月 v. 度蜜月

◆ ripe /raɪp/ adj. 成熟的 口味浓郁的 醇美可口的 时机成熟的
be ripe for sth. 时机成熟的 适宜的
ripen /'raɪpən/ v. 使成熟
ripeness /raɪpnəs/ n. 成熟 成年 成熟度
unripe /,ʌn'raɪp/ adj. 未成熟的

◆ jam /dʒæm/ n. 果酱 堵塞 拥挤 v. 不能动弹 塞入 塞进
be in a jam 陷入困境 to be in a difficult situation
jam tomorrow 可望而不可即的美好未来 许而不予的好东西
traffic jam 交通堵塞 塞车

choose /tʃuːz/ v. 选择 选取 挑选 决定
choosy /'tʃuːzi/ adj. 精挑细选的 爱挑剔的 难以取悦的 慎重选择的
◆ choice /tʃɔɪs/ adj. 上等的 精选的 优选的 n. 选择 抉择 挑选
by choice 出于自己的选择 because you have chosen
of choice (for sb/sth) 精选的 特选的

◆ blackboard /'blækbo:d/ n. 黑板

◆ beer /biə/ n. 啤酒



◆ pure /pjua/ adj. 纯的 纯净的 纯粹的 干净的 纯洁的 纯种的 贞洁的
purely /'pjurli/ adv. 纯粹地 全然 完全 = completely 仅仅 = only
pureness n. 洁净 纯洁 纯净 纯粹
purity /'pjurəti/ n. 纯度 纯情 贞洁 纯净 纯洁 纯粹
purify /'pjurəfaɪ/ v. 净化 提纯 精炼 使纯净 使洁净 纯化
purified water 纯净水 精制水
purifier /'pjurɪfaɪə(r)/ n. 清洁剂 净化器 清新剂
purification /,pjurɪfə'keɪʃ(ə)n/ n. 纯化 洗净 精制 提纯 斋戒 净化
purist /'pjurɪst/ n. 纯化论者 语言纯正癖者 纯粹论者
puritan /'pjurɪt(ə)n/ adj. 清教徒的 禁欲的 苦行的
n. 禁欲者 苦行者 清教徒
puritanical /,pjurɪ'tænɪk(ə)l/ adj. 清教徒式的 道德极严格的
puritanism /'pjurɪt(ə)n,ɪzəm/ n. 清教思想 清教主义
impure /ɪm'pjʊə/ adj. 不纯的 不洁的 有杂质的 道德败坏的 淫乱的
impurity /ɪm'pjʊəri/ n. 杂质 肮脏 不纯 淫秽 不道德 混杂物
impudent /ɪm'pjəd(ə)nt/ adj. 粗鲁的 不恭的 鲁莽的 放肆无礼的
impudence /ɪm'pjədəns/ n. 厚颜无耻 冒失 无礼 言行无礼

purebred /'pjʊə,bred/ n. 纯种的动物
hybrid /'haɪbrɪd/ adj. 杂种的 混合的 混合语的 n. 杂种 杂种植物
hybridize /'haɪbrɪdaɪz/ v. 杂化 杂交 杂混
hybridization /,haɪbrɪdaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 杂交 杂化 杂混
hybridity /haɪ'brɪdəti/ n. 混杂 杂种性 混杂性

purge /pɜːdʒ/ v. 清除 清除 净化 涤荡 n. 清除 暴力铲除
purgative /'pɜːgətɪv/ n. 泻药 adj. 净化的 催泻的
purgation n. 净化 涤罪 证明无罪 洗罪 催泻
purgatory /'pɜːgə'tɔːri/ n. 炼狱 受难的处所 惩戒所 折磨
adj. 洗清的 净化的 涤罪的

◆ butter /'bʌtə/ n. 黄油 奶油 v. 黄油; 奶油
butter on 涂布
butter up 讨好 恭维 巴结 阿谀奉承 谄媚
butter wouldn't melt in sb's mouth 假装一副老实样 装作天真无邪
buttercream /'bʌtə,krim/ n. 奶油 奶油乳酪 黄油乳脂
butterfly /'bʌtə,flaɪ/ n. 蝴蝶 轻浮多变 轻薄浮浅的人
dragon /'dræɡən/ n. 龙 凶暴的人
dragonfly /'dræɡən,flaɪ/ n. 蜻蜓

better /'betə/ adv. 更好 更愉快 不那么差 较大程度地
adj. 痊愈 较好的 更好的 能力更强的
v. 胜过 超过 上进 改善 n. 更好的事物 较好者
betterment /'betəmənt/ n. 改进 改善 改良 增值 改良价值
better late than never 亡羊补牢 迟到总比不到好
little/no better than 同... (几乎) 一样 和... (几乎) 一样坏
that's (much) better 很好 这就对了
better off adj. 富有的 富裕的 境况良好
be better off 有较多钱 比较宽裕 更满意
be better off (doing sth) 更幸福 更满意
had better/best (do sth) (告诉别人应该做的事) 应该 最好
for better or (for) worse 不论好坏 不管是福是祸 不管怎样
get the better of sb/sth 挫败... 占上风
so much the better/worse 那就更好了/更糟了

◆ sweet /swi:t/ adj. 甜的 含糖的 可爱的 芳香的 n. 糖果 甜点 亲爱的
sweet tooth 喜好甜食 爱吃甜食的人
sweet water 淡水 饮用水 = drinking water
sweeten /'swit(ə)n/ v. 使变甜 加糖于 讨好 拉拢
sweetener /'swit(ə)nər/ n. 甜味剂 代糖 甜头 好处
sweetheart /'swi:t,hɑːt/ n. 亲爱的 甜心 爱人 心上人
sweet-talk v. 对...甜言蜜语 给...灌迷魂汤 说好话 奉承
sweet-smelling adj. 芳香的 散发香味的 香甜的
sweetsop /'swi:tsɒp/ n. 番荔枝

sweat /swet/ n. 汗 出汗 流汗 v. 出汗 流汗 不安
be/get in a sweat (about sth) (为某事) 担心 焦虑 害怕
break sweat 花大力气 苦干
no sweat (回答致谢或请求) 没什么 小事一桩
don't sweat it 别担心 别发愁
don't sweat the small stuff 不要为鸡毛蒜皮的事伤脑筋
sweat blood 苦干 卖命地工作 to work very hard
sweater /'swetə/ n. 毛衣 卫衣 运动衫 厚运动衫
sweatpants /'swet,pænts/ n. 宽松长运动裤 运动长裤
sweatshirt /'swet,ʃɜːt/ n. 长袖运动衫 汗衫

range /reɪndʒ/ n. 范围 区间 射程 靶场 一系列 v. 徘徊 变动
in/within range (of sth) 在可及的范围内 在视觉 (或听觉) 范围内
out of range (of sth) 超出...的范围 在视觉 (或听觉) 范围之外
range from 从...到 范围从.....到
ranger /'reɪndʒər/ n. 园林管理员 护林人 游侠 游骑兵
rangeland /'reɪndʒlənd/ n. 牧场 放牧地

◆ orange /'ɔːrɪndʒ/ n. 橙色 橙子 桔子 adj. 橙色的
orange-red adj. n. 橙红

arrange /ə'reɪndʒ/ v. 安排 排列 整理 布置 筹备 准备 筹划
arrange for 安排 准备 为...作安排
arrange to 为某事作安排 准备
arrangement /ə'reɪndʒmənt/ n. 安排 布置 整理 排列 编曲 筹备
arranger /ə'reɪndʒə/ n. 乐曲改编者 筹备者 安排者
arrant /'ærənt/ adj. 坏透的 彻头彻尾的 臭名昭著的 极恶的
rearrange /,riə'reɪndʒ/ v. 重新排列 重新安排 改变位置 重新整理
rearrangement n. 重排 重新排列 重新安排 重新配置
disarrange /,dɪsə'reɪndʒ/ v. 扰乱 搅乱 打乱 使紊乱 弄乱
disarrangement /,dɪsə'reɪndʒmənt/ n. 混乱 无序 扰乱 弄乱
derange /dɪ'reɪndʒ/ v. 使错乱 使精神错乱 打乱 扰乱秩序打乱计划
derangement /dɪ'reɪndʒmənt/ n. 精神错乱 不同步 错位排列
prearranged /,priə'reɪndʒd/ adj. 预先安排的 预先准备的 预定的

◆ Scotch whisky /'skɒtʃ-'wɪski/ 苏格兰威士忌
Scotch /skatʃ/ n. 苏格兰人 adj. 苏格兰的
whisk /wɪsk/ v. 搅打 搅动 n. 搅拌机
whisker /'hwɪskər/ n. 胡须 猫须
whisky /'hwɪski/ n. 威士忌酒
brandy /'brændi/ n. 白兰地酒
whisper /'hwɪspər/ v.n. 耳语 低语 私语 小小说
whisperer /'wɪspərə/ n. 低声说话的人 耳语的人 搬弄是非的人
whistle /'hwɪs(ə)l/ n. 哨子 口哨 汽笛 v. 吹口哨 吹哨子
whistleblower /'wɪsəl,bləʊə/ n. 吹哨者 揭发者 举报人



◆ egg /eg/ n. 鸡蛋 卵子 卵细胞 卵 v. 煽动 向人扔鸡蛋
egg on 纵容 怂恿某人
egghead /'eg,hed/ n. 书呆子 理论家 知识分子
a good egg 好人 正人君子
have/be left with egg on your face 使显得愚蠢 出丑 丢脸
put all your eggs in one basket 寄希望于一件事情上
eggplant /'eg,plænt/ n. 茄子 茄紫色
plant /plænt/ n. 植物 工厂 设备 发电厂 厂房 v. 种植 栽种 播种
egg-shaped adj. 蛋形的 易碎的 卵形的 蛋状的
eggshell /'eg,ʃel/ n. 鸡蛋壳 卵壳
walk on eggshell (走在蛋壳上) 战战兢兢生怕出错 如履薄冰

ego /'i:gəʊ/ n. 自我 小我 自负
egoism /'igou.ɪzəm/ n. 利己主义 自高自大 自负 自我主义 唯我主义
egotist /'igoutɪst/ n. 自大者 = narcissist /'nɑ:(r)sisɪst/ n. 自恋狂
egotistic /,igə'tɪstɪk/ adj. 自我中心的 自私的 = egotistical adj.
egotism /'igou,tɪzəm/ n. 利己自我主义 自高自大 自负 唯我主义
egocentric /,igou'sentrɪk/ adj. 以自我为中心的 自私自利的

◆ apple /'æpl/ n. 苹果
apple brandy 苹果白兰地
pine /paɪn/ n. 松木 v. 憔悴 消瘦 (pine away)
pineapple /'paɪn,æpəl/ n. 菠萝
The apple doesn't fall/never falls far from the tree.
有什么样的父母就有什么样的儿女 上行下效
the apple of sb's eye 心肝宝贝 掌上明珠
apples and oranges 苹果橘子两码事 截然不同
Big Apple 大苹果 - 纽约的别称 = New York City

ample /'æmp(ə)l/ adj. 足够的 丰裕的 丰满的 硕大的
amplify /'æmplɪ.fai/ v. 放大 阐发 扩大 增强
amplifier /'æmplɪ.faiə/ n. 扩音机 扩音器 放大器
amplification /,æmplɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 放大 扩增 扩大

◆ wine /waɪn/ n. 葡萄酒 果酒 紫红色 深红色
winery /'waɪn(ə)ri/ n. 葡萄酒厂 酿酒厂
winemaker /'waɪnmeɪkə(r)] / n. 葡萄酒酿造者 酿酒师
make /meɪk/ v. 制造 做 组装 写 n. 型号 牌子
maker /'meɪkə/ n. 制造者 上帝 制定者 生产者
wineglass n. 酒杯 葡萄酒杯

whine /hwaɪn/ v. 哭哭啼啼 哀鸣 抱怨 牢骚 n. 哭喊声
whiner /'waɪnə/ n. 抱怨者 牢骚者 啜泣者 悲啼者 哀诉者
whiny adj. 烦躁的 爱抱怨的 牢骚不断的
whinge /wɪndʒ/ v. 抱怨不止 哭个不停 n. 烦人的抱怨

Written exercises | 书面练习

A). Complete these sentences using off, over, between, along, in front of, behind, under or across.

完成以下句子，用 off, over, between, along, in front of, behind, under 或 across 等介词或介词短语填空。

- The aeroplane is flying _____ they village.
- The ship is going _____ the bridge.
- The children are swimming _____ the river.
- Two cats are running _____ the wall.
- The boy is jumping _____ the branch.
- The girl is sitting _____ her mother and her father.

7 The teacher is standing _____ the blackboard.

8 The blackboard is _____ the teacher.

B). Answer these questions.

模仿例句回答问题，注意可数名词与不可数名词的区别。

Examples:

Do you like eggs?

Yes, I do. I like eggs, but I don't want one.

Do you like butter?

Yes, I do. I like butter, but I don't want any.

1 Do you like honey?

2 Do you like bananas?

3 Do you like jam?

4 Do you like oranges?

5 Do you like ice cream?

6 Do you like whisky?

7 Do you like apples?

8 Do you like wine?

9 Do you like biscuits?

10 Do you like beer?

I). 有错必纠 CORRECTION: (并不真的难，只是有点烦!)

1. I am doing his homework.

2. Lilei doesn't like football, and I don't like it too. either

3. This is a photograph of our village.

4. There is an university in my town.

5. The child are tired and thirsty.

6. What are their jobs? They are typist.

7. What color are your new dress?

8. Is he shirt new or old?

9. The umbrella is Mr. Jones.

10. My coat is ? The same color as your coat.

11. This bookcase is to my grandmother's.

12. What are you doing? I'm going to visit my uncle. I'm visiting my uncle

13. Their is going to have a sports meeting next week.

14. I want that hammer. Please give it to me.

15. The shoes are very nice. Put on them. put them on

16. Are there some books on the chair? some 用于肯定句中

17. Open the window, air the room.

语法小练习:

I. Fill the blanks witha, an, some, any, the.

1. Pass me _____ sugar. There is not _____ sugar in the bottle.

2. There are _____ flowers in front of the window. Do you like them? If you wish, I will give _____ flower to you.

3. Don't put _____ boxes on the radio.

4. Is there _____ coat and _____ ties in the wardrobe?

5. I'd like _____ coffee, _____ cup of coffee.

6. There is _____ rice in the bag.

7. Is there _____ soap on the table? This morning I put _____ bar of soap on it.

8. _____ car is running on the street. _____ car is very nice.

II). Translation 翻译:

一只茶杯 一只面包 一块巧克力 一条肥皂 一磅肉

一听烟丝 一袋米 一个苹果 一些牛奶 一些茶

你能来一下吗? 这封信我打不了。他的字太潦草了。

要一听啤酒吗? 好的。

她不喜欢梨子。她喜欢香蕉。给她一个香蕉吧。





代替与省略

SUBSTITUTION AND OMISSION

英语中，为了避免不必要的重复，经常用 so, not, to, do, does 代替前面出现的动词或相关内容。

如：He translated the article better than I did. (did 代替 wrote it)

— Do you think she is clever?

— I think so. (so 代替 she is clever)

(1) 从上两例中看出，do / does / did 代替动词。

(2) "so 与 not" 代替某个词、短语、句子等，通常用于 hope, think, believe, expect, suppose, be afraid, fear, imagine, etc 后作宾语。

E.g. — Is it correct?

— I'm afraid not. (not correct)

(3) "to" 用作不定式，常跟随下列动词：want, mean, hope, expect, refuse, seem, intend, be, afraid, etc.

E.g. I asked him to go to the party, but he refused to. (go to the party)

(4) "do so, do that, do it" 用来代替动态动词，而不能代静态动词。

E.g. — He gave up studying English.

— Why did he do so? (= give up studying English)

— The dish tastes nice.

— Yes, so it does. (tastes nice)

(此句不能用 it does it 或 it does so, 因 taste 属静态动词。)

(5) 为使语言精炼，避免不必要的重复，对话中常用省略形式。

E.g. — He is thinking of buying a car?

— Is he? (这里，"thinking of buying a car" 被省略了。)

— Will he come back in time?

— Perhaps. (省略了 he will come back in time.)



Lesson 49 At the butcher's 在肉店



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What does Mr. Bird like? 伯德先生喜欢什么？

BUTCHER: Do you want any meat today, Mrs. Bird?

谓 主 谓 定 宾 状 呼

meat n. 肉；today n. 今天 (tomorrow 明天；yesterday 昨天)；

你今天要买点肉吗，伯德夫人？

MRS. BIRD: Yes, please.

答 插入语

是的，我买一点。

BUTCHER: Do you want beef or lamb?

谓 主 谓 宾 连 宾

beef n. 牛肉；lamb n. 羔羊肉；or 选择疑问句，本句有两项选择，第一选择 beef 念升调，lamb 则读降调。

您要牛肉还是要羔羊肉？

MRS. BIRD: Beef, please.

宾 插入语

请给我牛肉。

BUTCHER: This lamb's very good.

主 系 状 表

这羔羊肉很好。

MRS. BIRD: I like lamb, but my husband doesn't.

主 谓 宾 连 定 主 谓

husband n. 丈夫 (wife 妻子)；句中的 doesn't 后面省略了 like lamb。用 but 连接的并列句，在后一分句中可以省略与前一分句中相同的谓语动词和宾语。；doesn't = does not，一般现在时，当主语是第三人称单数和单数名词时，要在动词原形后加 s,es，动词后加 s 与 es 跟可数名词变复数基本相同；，所以 do 变成了 does；

我喜欢羔羊肉，可我丈夫不喜欢。

BUTCHER: What about some steak? This is a nice piece.

主 系 定 表

steak n. 牛排；what about = how about 如何，怎样 (征求对方意见)+ 后接名词 / 代词 / 动名词；would you like...? 你愿意吗？some + 可数名词复数 / 不可数名词，当征求别人意见，希望得到肯定回答时用 some 时，some 可用于疑问句中；piece n. 块 片；

来点牛排吗？这块很好。

MRS. BIRD: Give me that piece, please. And a pound of mince, too.

谓 间宾 直宾 插入语 连 定 宾 状

Give me that piece = Give that piece to me；a pound of 一磅；mince n. 绞肉；

就请给我那块吧。再来一磅绞肉。

BUTCHER: Do you want a chicken, Mrs. Bird? They're very nice.

谓 主 谓 宾 呼 主 系 状 表

chicken: 鸡，鸡肉；

你要买只鸡吗，伯德夫人？这些鸡很好。

MRS. BIRD: No, thank you. My husband likes steak, but he doesn't like chicken.

答 谓 宾 定 主 谓 宾 连 主 谓 宾

一般现在时，当主语是第三人称单数和单数名词时，要在动词原形后加 s,es，动词后加 s 与 es 跟可数名词变复数基本相同；

不要了，谢谢。我丈夫喜欢牛排，但他不喜欢鸡。

BUTCHER: To tell you the truth, Mrs. Bird, I don't like chicken either!

动词不定式作插入语 呼 主 谓 宾 状

truth n. 实情；either 当“也(不)”讲，用在否定句中，肯定句和疑问句中可用 too；To tell you the truth = To tell the truth 老实说 说实话；tell-told-told v. 告诉；

动词不定式 [to + 动词原形] 不能作谓语，其它都可以：To say is one thing, to do is another. 说是一回事，做又是一回事。

说老实话，伯德夫人，我也不喜欢鸡。



Vocabularies | 词汇

◆ butcher /'bʊtʃə/ n. 屠夫 肉贩 肉店 肉铺 v. 屠杀 杀戮 屠宰 宰杀
butchery /'bʊtʃəri/ n. 残杀 屠宰工作 屠宰场 adj. 屠杀的 残忍的

kill /kɪl/ v. 杀害 杀死 扼杀 弄死 毁灭 n. 杀死 猎物

kill the time 打发时间

murder /'mɜːdər/ v. 谋杀 凶杀 糟蹋 毁坏 n. 谋杀 凶杀 困难的事

massacre /'mæsəkər/ v. 屠杀 杀戮 n. 大屠杀 残杀

genocide /'dʒenəsaɪd/ n. 种族屠杀 灭种 种族灭绝

◆ meat /mi:t/ n. 食用肉 肉类 肉食 重要的部分 adj. 基本的

meat of sth. 重要的部分 有趣的部分

meaty /'miti/ adj. 肥硕的 含肉多的 多肉的 象肉的

meat man 卖肉佬 屠夫

meatball /'mitbɔːl/ n. 肉丸子 肉球

meatloaf /'mitlouf/ n. 烘肉卷 肉块 肉饼

meatpacking /'mitpækɪŋ/ n. 肉类加工业 肉品加工区

◆ beef /bi:f/ n. 牛肉 抱怨 牢骚 adj. 供食用的 牛类的 v. 大发牢骚

beef about sth./sb. 老是抱怨 大发牢骚

beef up 补充 增强 加强力量

beefy /'bifi/ adj. 高大的 肥胖的 结实的 粗壮的 健壮的

beefed-up adj. 被强化的 被增强的 加强的

beefsteak /'bifsteɪk/ n. 牛排

◆ mince /mins/ n. 肉馅 绞肉 v. 用绞肉机绞

minced meat 绞碎的肉

◆ steak /steɪk/ n. 牛排 肉排 肉块

steakhouse /'steɪkhaʊs/ n. 牛排餐馆

rare 半熟的 medium 中等熟的 well-done 全熟的

steak rare steak medium steak well-done

◆ lamb /læm/ n. 羔羊 小羊 羊羔肉

(like) a lamb/lambs to the slaughter

(如同) 羔羊被牵往屠宰场 (指将遇危险而不自觉的人)

lambast /læm'bæst/ v. 狠揍 严厉申斥 抨击 严责

lambaste /læm'beɪst/ v. 狠狠批评 (尤指公开地) 痛打 痛骂 严责

lamp /læmp/ n. 台灯 灯泡 v. 重击 狂殴

lamp post 路灯柱 灯杆 = lamppost /'læmp,paʊst/

lamplight /'læmp,laɪt/ n. 灯光 灯火 light from a lamp

lampshade /'læmpʃeɪd/ n. 灯罩

shade /ʃeɪd/ n. 阴凉处 色度 灯罩 背阴 v. 给...遮挡 加灯罩 画阴影

lampoon /læm'puːn/ v. 嘲讽 讥讽 n. 讽刺文章 强烈讽刺文

lampooner /læm'puːnə/ n. 讽刺性文章作者

◆ husband /'hʌzbənd/ n. 丈夫

husband and wife 夫妇

husbandry /'hʌzbəndri/ n. 农牧业 畜牧 饲养 耕种 农业

wife /waɪf/ n. 妻子 老婆 夫人

spouse /spaʊs/ n. 夫妻 爱人 配偶 (非常正式) v. 娶

couple /'kʌp(ə)l/ n. 情侣 两人 v. 结合

marriage /'merɪdʒ/ n. 婚姻 结婚 婚礼 婚姻生活

courtship /'kɔːtʃɪp/ n. 求爱 求爱期 追求

engagement /ɪn'geɪdʒmənt/ n. 订婚 婚约

chick /tʃɪk/ n. 小鸡 少女 雏鸟 少妇 雏鸡

◆ chicken /'tʃɪkən/ n. 鸡 胆小鬼

chicken out 临阵退缩 临阵脱逃 因胆小而放弃

a chicken-and-egg situation/problem 因果难定的问题

play chicken 比试胆量

chickadee /'tʃɪkədi/ n. 山雀

true /tru/ adj. 符合事实的 确实的 如实的 真正的 真实的

adv. 笔直地 不偏不斜地 直言相告 实话实说 v. 配准 校准 整形

come true 实现 成为现实 to become reality

too good to be true 好得难以令人相信

true lie 真实的谎言

show sb's true colours 显露本性 / 本来面目

true to form 跟往常一样 一如既往 合乎本性

true to life 真实的 逼真的 惟妙惟肖 活灵活现

out of true 歪七扭八 位置不正 偏斜

true up 调准 装准 校准 矫正 调整

truly /'truːli/ adv. 确实 真实地 真正地 真诚地 诚恳地 衷心地

truce /truːs/ n. 休战 停战协定 停战期 停火 call truce

untrue /ˌʌn'truː/ adj. 不真实的 假的 无事实根据的 不忠实的

◆ truth /truːθ/ n. 实情 真理 事实 真实 真实性 真相 实话

untruth /ˌʌn'truːθ/ n. 妄语 虚伪 虚假 不真实 谎言 假话 假相

truthful /'truːθf(ə)l/ adj. 诚实 讲真话 坦率 真实的 诚实的 真诚的

truthful about sth. 诚实 讲真话 坦率

truthfully adv. 如实地 诚实地 说真话地 真实地 老老实实地

truthfulness n. 诚实 真诚 真诚性 真实性 实录

untruthful /ˌʌn'truːθf(ə)l/ adj. 不真实 不诚实的 不真实的 说谎的

truthiness /'truːθɪnɪs/ n. 真相感 伪真相 自以为是真的

trust /trʌst/ n. 信任 信托 相信 信赖 信托财产 v. 信任 相信 信赖 希望

trust in sb/sth 相信 信任 信赖

in sb's trust, in the trust of sb. 由某人保管或照管

take sth. on trust 听信 轻信 贸然相信

not trust sb. an inch 对...根本不相信 to not trust sb. at all

trusty /'trʌsti/ adj. 可信任的 忠实的 可靠的 可信赖的

trustee /trʌ'sti/ n. 受托人 信托人 托管人 理事 v. 扣押

trusteeship /trʌ'stiʃɪp/ n. 受托人职责 托管 托管制度 托管权

trustable /'trʌstəbl/ adj. 值得信赖的 可以信赖的

trustworthy /'trʌs(t)wɜːðɪ/ adj. 值得信任的 可信赖的 可靠的

trustworthiness n. 值得信赖 可信赖 可信用

untrustworthy /ˌʌn'trʌst,wɜːðɪ/ adj. 不可靠的 不能信赖的 靠不住

◆ either /'aɪðə/ adv. 也 (用于否定句)

adv. 任何一个 各方 adj. 两者之一的

too adv. 也 (用于肯定句和疑问句中)

neither /'naɪðər/ adv. adj. 两者都不 既不是

either... or... 要不... 要不... 两者择一 非此即彼 或者 要么... 要么

neither... nor... 既不... 也不 两者都不

He may either speak English or Chinese. 他可能说英语或者中文。

He neither speak English nor Chinese. 他既不说英语也不说中文。



◆ tell /tel/ v. 告诉 说 讲述 知道 tell-told -told

Can you tell the time? 你会看时间吗?

tell a lie 说谎话

tell the truth 说实话

tell apart 辨别 分辨 区别 区分

tell from 区别 分辨 认出 辨别 区分开

tell of 不言而喻 谈到 声张出去 讲述 讲到 描述

tell off 斥责 责备 数清 分派出

tell on 告密 影响到

teller /'telər/ n. 出纳员 出纳机 提款机 银行职员

ATM 自动柜员机 automatic teller machine

telly /'teli/ n. 电视机 电视节目

tell-all adj. 坦白的 和盘托出的

telling /'telɪŋ/ adj. 强有力的 有明显效果的 显著的 生动的

tellingly /'telɪŋli/ adv. 有力地 生动地 有效地

tale /teɪl/ n. 故事 历险记 讲述 叙述 传说 坏话 谣言

tell-tale n. 搬弄是非者

telltale /'tel,teɪl/ adj. 暴露实情的 能说明问题的 n. 小告密者

fairytale /'feəri,teɪ/ n. 童话故事 虚构的故事 妄言

telnet /'tel,net/ n. 远程登录 v. 远程登录

stale /steɪl/ adj. 陈旧的 陈腐的 不新鲜的 污浊的 厌倦的 腻烦的
v. 走味 使陈旧 使没有味道 用坏

stalemate /'steɪl,meɪt/ n. 僵局 相持 逼和 v. 使相持 使僵持 使停顿

say -said-said 强调说话的内容

speak-spoke-spoken 讲话, 强调说话的动作, 讲某种语言

talk 谈话 talk show 脱口秀

chat 聊天 chat room 聊天室 chitchat 闲聊

dialogue 对话 discuss 讨论 debate 辩论

say to oneself 自言自语

speak to sb. 和某人谈话

speak of sb./sth. 谈到某人 / 事

talk about 谈论关于 talk of 谈到

have a chat with sb. 和某人聊天

gossip 八卦





Lesson50 He likes... 他喜欢 ... but he doesn't like... 但是他不喜欢 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

13th thirteenth Choice Tomatoes

14th fourteenth New Potatoes

15th fifteenth Fresh Cabbages

16th sixteenth Fresh Lettuces

17th seventeenth Garden Peas

18th eighteenth Garden Beans

19th nineteenth Ripe Bananas

20th twentieth Sweet Oranges

21st twenty-first Choice Apples

22nd twenty-second Choice Pears

23rd twenty-third Choice Grapes

24th twenty-fourth Choice Peaches

Vocabularies | 词汇

◆ tomato /tə'mɑ:təu/ n. 西红柿 蕃茄

love apple 西红柿

◆ potato /pə'teɪtəu/ n. 土豆

potato chip 薯片

Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off.

土豆, 马铃薯, 番茄, 西红柿 -- 算了, 还是不说了。

◆ bean /bi:n/ n. 豆角 菜豆 豆荚

full of beans/life 精力充沛 having a lot of energy

not have a bean 没钱 不名一文 to have no money

beancurd /'bɪnkɜd/ n. 豆腐 腐乳

beanbag /'bi:n,bæg/ n. 豆子袋 懒人沙发

bean sprouts n. 豆芽

sprout /spraut/ n. 苗 新芽 嫩枝 v. 发芽 抽条 生长 抽芽

beam /bim/ n. 梁 光线 平衡木 v. 照射 发光 笑容满面

beaming /'bi:mɪŋ/ adj. 光闪闪的 喜气洋溢的 眉飞色舞的

◆ pear /per/ n. 梨子 梨树

pear-shaped adj. 梨形的 像梨一样的 梨状

pearl /pɜrl/ n. 珍珠 adj. 珍珠制的 珍珠似的

Pearl Harbor 珍珠港

pearly /'pɜrli/ adj. 珍珠的 似珍珠的

appear /ə'piə/v. 登场 扮演 出现 显现 呈现 显露 似乎 显得 看来

appear as 呈现出 扮演 ... 角色 appear to 似乎 好像 看来似乎

appear to be 好像是 似乎有 看起来是

appearance /ə'piərəns/ n. 外观 外表 出现 外貌 露面 容貌 来到

reappear /riə'piə/v. 重新出现 再次出现

reappearance /,ri:ə'piərəns/ v. 重新出现 复现

disappear /disə'piə(r)/ v. 消失 失踪 离开 绝迹

disappearance /disə'piərəns/ n. 失踪 消失 不见 消散

appease /ə'pi:z/ v. 安抚 抚慰 绥靖 平息 缓和 姑息

appeasement /ə'pi:zmənt/ n. 缓和 平息 绥靖政策 绥靖主义

◆ cabbage /'kæbidʒ/ n. 卷心菜 洋白菜 包心菜

garbage /'gɑ:bɪdʒ/ n. 垃圾 废物 垃圾桶 垃圾箱 废话

◆ pea /pi:/ n. 豌豆

◆ lettuce /'letis/n. 莴苣 生菜

rape /reɪp/ v. 强奸 强暴 蹂躏 n. 油菜 强奸罪 强奸案 肆意损坏

rapist /'reɪpɪst/ n. 强奸犯 强奸者

◆ grape /greɪp/ n. 葡萄

grapefruit /'greɪp,fru:t/ n. 柚子 西柚

fruit /fru:t/ n. 水果 果实 结果 成果 v. 使结果实

the fruit/fruits of sth. 成果 成效 结果

fruity /'fruti/ adj. 果味的 水果的 果香味浓的 圆润的

fruitful /'fru:tʃəl/ adj. 成果丰硕的 富有成效的 富饶的 丰产的

unfruitful adj. 徒然的 贫瘠的 不结果实的 不毛的 无效的

fruitfulness /'fru:tʃəlnəs/ n. 果实累累 丰收 丰收 丰硕

fruition /fru'ɪʃ(ə)n/ n. 完成 成就 实现 取得成果

fruitless /'fru:tləs/ adj. 没有成果的 无成效的 徒然的 徒劳的

◆ peach /pitʃ/ n. 桃子 adj. 粉红色的 桃红色的

peachy /'pitʃi/ adj. 像桃的 极好的 桃色的 漂亮的

peach blossom 桃花

blossom /'blasəm/ n. 花朵 v. 开花 兴旺

perch /pɜ:(r)tʃ/ v. 坐 栖息 停歇 n. 高位 高处

perch on sth. 栖息 停留

impeach /ɪm'pitʃ/ v. 弹劾 怀疑 控告 检举 指责 责难

impeach sb. (for sth) 控告 (显要公职人员) 犯重大罪行 弹劾

impeachable /ɪm'pi:tʃəbl/ adj. 可控告的 受责备的 可弹劾的

impeachment /ɪm'pitʃmənt/ n. 弹劾 控告 指责 检举





Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using am not, aren't, isn't, can't, don't or doesn't.

完成以下句子，用 am not, aren't, isn't, can't, don't 或 doesn't 填空。

1 He likes coffee, but I _____.

2 She likes tea, but he _____.

3 He is eating some bread, but she _____.

4 She can type very well, but he _____.

5 They are working hard, but we _____.

6 He is reading a magazine, but I _____.

B Answer these questions using I, he or she.

模仿例句回答以下问题，选用 I, he 或 she。

Examples:

Does Penny like tomatoes?

Yes, she does.

She likes tomatoes, but she doesn't want any.

Do you like potatoes?

Yes, I do.

I like potatoes, but I don't want any.

1 Does Sam like cabbage?

2 Does Sam like lettuce?

3 Do you like peas?

4 Does Mrs. White like beans?

5 Do you like bananas?

6 Does Mr. Jones like oranges?

7 Does George like apples?

8 Does Elizabeth like pears?

9 Do you like grapes?

10 Does Carol like peaches?

Does Penny like tomatoes?

Yes, she does. She likes tomatoes, but she doesn't want any.

Does Tom like cabbage?

Yes, he does. He likes cabbage, but he doesn't want any.

Do you like peas?

Yes, I do. I like peas, but I don't want any.

Do you like bananas?

Yes, I do. I like bananas, but I don't want any.

Does George like apples?

Yes, he does. He likes apples, but he doesn't want any.

Do you like grapes?

Yes, I do. I like grapes, but I don't want any.

Does the cat like milk?

Yes, it does. It likes milk, but it doesn't want any.

Do you like potatoes?

Yes, I do. I like potatoes, but I don't want any.

Does Tom like lettuce?

Yes, he does. He likes lettuce, but he doesn't want any.

Does Anna like beans?

Yes, she does. She likes beans, but she doesn't want any.

Does Mr. Jones like orange?

Yes, he does. He likes oranges, but he doesn't want any.

Does Elizabeth like pears?

Yes, she does. She likes pears, but she doesn't want any.

Does Betty like peaches?

Yes, she does. She likes peaches, but she doesn't want any.

Do they like apples?

Yes, they like. They like apples, but they don't want any.



Lesson 51 A pleasant climate 宜人的气候



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Does it ever snow in Greece? 希腊下过雪吗？

HANS: Where do you come from?

状 谓 主 谓

= Where are you from? come from 从 ... 来；What nationality are you? What is your nationality?

你是哪国人？

DIMITRI: I come from Greece.

主 谓 宾

Greece n. 希腊；Greek adj. n. 希腊人 希腊语；come from 来自；

我是希腊人。

HANS: What's the climate like in your country?

宾 谓 主 谓 状

climate n. 气候 (weather n. 天气)；like prep. 像 ... 一样，like 是介词，不是动词，它的宾语是 what；country n. 国家；

你们国家的气候怎么样？

DIMITRI: It 's very pleasant.

主 系 状 表

pleasant adj. 适宜的，宜人的；

气候非常宜人。

HANS: What's the weather like in spring?

宾 谓 主 谓 状

weather n. 天气；spring n. 春天；

春季的天气怎么样？

DIMITRI: It 's often windy in March. It 's always warm in April and May, but it rains sometimes.

主 系 状 表 状 主 系 状 表 状 连 主 谓 状

often adv. 时常；windy adj. 有风的；sometimes 有时，往往（在句中位置较灵活，可在句中，句尾，句首）；warm adj. 温暖的；

rain v. 下雨；March n. 三月；April n. 四月；May n. 五月；

3 月里常常刮风，4 月和 5 月的天气总是暖洋洋的，但有时下雨。

HANS: What 's it like in summer?

宾 谓 主 谓 状

summer n. 夏天；

夏季的天气如何呢？

DIMITRI: It 's always hot in June, July and August. The sun shines every day.

主 系 状 表 状 主 谓 状

June n. 六月；July n. 七月；August n. 八月；hot adj. 热的；shine v. 闪耀，发光 (sunshine n. 阳光)；every day 每天；

6 月，7 月和 8 月的天气总是炎热的，每天都出太阳。

HANS: Is it cold or warm in autumn?

系 主 表 连 表 状

autumn n. 秋天 (fall 美国常用这个作秋天)；cold adj. 寒冷的；or 选择疑问句；

秋季的天气是冷还是暖呢？

DIMITRI: It 's always warm in September and October. It's often cold in November and it rains sometimes.

主 系 状 表 状 主 系 状 表 状 连 主 谓 状

September n. 九月；October n. 十月；November n. 十一月；rain n. 下雨；

九月和十月总是很暖和，十一月常常就冷了，而且有时下雨。

HANS: Is it very cold in winter?

系 主 状 表 状

winter n. 冬天；

冬季的天气很冷吗？



DIMITRI: It's often cold in December, January and February. It snows sometimes.

主 系 状 表

状

主 谓

状

often adv. 经常; December n. 十二月; January n. 一月; February n. 二月; snow v. 下雪 n. 雪; 英语中多个同等关系的并列, 只需在最后两个词中间加 and;

十二月, 一月和二月常常很冷, 有时还下雪。

Vocabularies | 词汇

英文星期月份 缩写 中文对照

month /mʌnθ/

月份前用介词 in

◆ January /'dʒænjʊəri/

Jan.

一月

◆ February /'februəri/

Feb.

二月

◆ March /mɑ:tʃ/

Mar.

三月

◆ April /'eɪprəl/

Apr.

四月

◆ May /meɪ/

May.

五月

◆ June /dʒu:n/

Jun.

六月

◆ July /dʒu'lai/

Jul.

七月

◆ August /'ɔ:gəst/

Aug.

八月

◆ September /səp'tembə/

Sept.

九月

◆ October /ɔk'təʊbə/

Oct.

十月

◆ November /nəʊ'vemb/

Nov.

十一月

◆ December /di'sembə/

Dec.

十二月

week /wik/

星期前用介词 on

Monday /'mʌndeɪ/

Mon.

星期一

Tuesday /'tuzdeɪ/

Tues.

星期二

Wednesday /'wenzdeɪ/

Wed.

星期三

Thursday /'θɜ:(r)zdeɪ/

Thus.

星期四

Friday /'fraɪdeɪ/

Fri.

星期五

Saturday /'sætə(r)deɪ/

Sat.

星期六

Sunday /'sʌndeɪ/

Sun.

星期日

注意月份星期首字母大写 (缩写时后面的点不能去掉, 可以全用大写)

wind /wɪnd/ n. 风 气流 v. 缠绕 卷绕 蜿蜒 -wound - wound

wind up 终止 卷紧 绕紧 结束

wind down 逐步收缩 降级 逐步结束

windless /'wɪndləs/ adj. 无风的 平静的

As the wind goes by, will you think of me?

风还是吹过, 你会不会想我?

unwind /ʌn'waɪnd/ v. 放松 解开 轻松 展开 伸直

rewind /,ri'waɪnd/ v. 倒回 回卷 回放 倒带 重绕

◆ windy /'wɪndi/ adj. 多风的 风大的 当风的 受大风吹的 有风的

windblown /'wɪnd,bloʊn/ adj. 被风吹 风飘型的

windbreak /'wɪnd,breɪk/ n. 防风林 风障 挡风篱 挡风墙 风衣

windbreaker /'wɪnd,breɪkər/ n. 风衣 防风夹克 防风上衣

windfall /'wɪn(d),fɔl/ n. 横财 外快 意外的收获

windmill /'wɪn(d),mɪl/ n. 风车

windward /'wɪndwərd/ adj. 向风的 迎风的 上风的 n. 向风迎风面

windbag /'wɪnd.bæg/ n. 夸夸其谈的人 空话连篇的人 话匣子 风囊

windpipe /'wɪn(d),paɪp/ n. 气管

windscreen /'wɪn(d),skrin/ n. 挡风玻璃 风挡 = windshield

window /'wɪndəʊ/ n. 窗户

windowless /'wɪndəʊləs/ adj. 无窗的

widow /'wɪdəʊ/ n. 寡妇 遗孀 (女性丧偶) v. 使丧偶

widower /'wɪdəʊər/ n. 鳏夫 (男性丧偶)

widowhood /'wɪdəʊ.hʊd/ n. 寡妇的身分 寡居期

◆ spring /sprɪŋ/ n. 春季 弹簧 发条 泉水 v. 跳跃 蹦

Spring Festival n. 春节 New Year's Day 元旦 New Year's Eve 除夕

spring from 突然出现 来自 起源于 出身

spring up 涌现 迅速生长 突然出现 发生 萌芽 出现

springboard /'sprɪŋ,bɔrd/ n. 跳板 出发点

springtime /'sprɪŋ,tɑɪm/ n. 春天 春季 春令

springwater /sp'ɪŋwɔtər/ n. 天然泉水

springy /'sprɪŋi/ adj. 有弹性的 矫健的 有活力的 轻快的

offspring /'ɔf.sprɪŋ/ n. 后代 子女 孩子 幼苗 (off +spring n. 春天)

sprint /sprɪnt/ n. 冲刺 短跑比赛 v. 冲刺 短距离快速奔跑

sprinter /'sprɪntər/ n. 短跑运动员

◆ sum /sʌm/ v. 合计 总结 n. 金额 款项 和 总和

sum up/into/to 总计 归纳 总结

in sum 总之 总而言之

sum total 总数 总计 总额

summa /'sʊmə/ n. 大全 综合性论文 综合性事物

summarise /'sʌməraɪz/ v. 总结 概述 概括

summation /sʌ'meɪʃ(ə)n/ n. 总结 概括 汇总物 综合体

summarization /sʌməraɪ'zeɪʃən/ n. 总结 摘要 概括 相加

summary /'sʌməri/ n. 总结 概括 概要 adj. 总结性的 概括的 概要的

summarily /'sʌməriɪli/ adv. 立刻 概括地 仓促地

◆ summer /'sʌmə/ n. 夏天 夏季 adj. 夏季的

summer camp 夏令营 summer vacation 暑假

Summer Palace 颐和园

summertime /'sʌmə,tɑɪm/ n. 夏季 夏天 夏令

summery /'sʌməri/ adj. 夏季的 夏季特有的 适合夏季的 夏天似的

◆ autumn /'ɔ:təm/ n. 秋天 adj. 成熟期 渐衰期

fall /fɔl/ n. 秋季 [美] adj. 秋天的

n. 落下 跌落 下落 掉落 v. 下降 跌倒 落下 跌落

autumnal /ɔ'tʌmnəl/ adj. 秋天的 秋季的

Mid-Autumn Festival 中秋节

◆ winter /'wɪntə/ n. 冬天 冬季 adj. 冬天的 越冬的 v. 过冬

winter swimming 冬泳 winter vacation 寒假

wintersweet /'wɪntəsweɪt/ n. 蜡梅

wintertime /'wɪntər,tɑɪm/ n. 冬季 冬天 冬令

wintery /'wɪntri/ adj. 冬天的 冬令的 寒冷的 冷漠的

◆ warm /wɔ:m/adj. 温暖的 暖和的 保暖的 v. 变暖和 变得更温情

adv. 使人暖和地 温暖地

warm up 加热 变暖 热身 暖身 热身运动

warm-blooded /wɔrm 'blʌdəd/ adj. 温血的 恒温的

cold-blooded /,kəʊld 'blʌdəd/ adj. 冷酷的 无情的 残酷的 冷血的

warm-hearted /,wɔrm 'hɑ:təd/ adj. 热情的 亲切的 热心肠的

warmth /wɔrmθ/ n. 温暖 热情 暖和 热心 温情

warn /wɔrn/ v. 警告 告诫 提醒注意 使警惕

warning /'wɔrnɪŋ/ n. 警示 警戒 先兆 警告 警报



count /kaʊnt/ v. 重要 认为 算作 包括 n. 总数 点数
 counter /'kaʊntər/ n. 计算器 柜台 v. 驳斥 抵制 adv. 逆向地 相反地
 counterfoil /'kaʊntər.fɔɪl/ n. 票据存根
 recount /rɪ'kaʊnt/ v. 叙述 重新计票 讲述
 countable /'kaʊntəb(ə)l/ adj. 可数的 n. 可数名词
 uncountable /ʌn'kaʊntəb(ə)l/ adj. 不可数的 n. 不可数名词
 countless /'kaʊntləs/ adj. 无数的 多到数不清的
 counteract /kaʊntər'ækt/ v. 抵消 抵抗 反击
 counterattack /'kaʊntərə'tæk/ n. v. 反击 还击
 attack /ə'tæk/ v. 攻击
 counterbalance /'kaʊntər,bæləns/ v. n. 抵消 抗衡
 balance /'bæləns/ v. n. 平衡
 counterclaim /'kaʊntəkleɪm/ n. 反诉 反索赔 v. 反诉
 claim /kleɪm/ n. 索赔 宣称 声明 v. 声称 主张 认领 索取
 countermeasure n. 对策 反制措施
 measure /'meʒə/ v. 测量 n. 措施
 counterpart n. 职位相当的人 对应的事物
 The minister held talks with his French counterpart.
 部长跟法国部长举行会谈 (身份职位对等)
 counterfeit /'kaʊntər,fɪt/ v. 假冒 仿冒 adj. 仿造的 n. 冒牌货 水货
 counterfeiter /'kaʊntəfɪtə(r)/ n. 伪造者 仿造者 制假者

◆ country /'kʌntri/ n. 国家 乡下 adj. 祖国的 家乡的 地方的
 country code 国家代码 +86 中国的国家代码
 country of origin 原产国 原产地
 countryman /'kʌntrɪmən/ n. 乡下人 同胞 同国人 同乡
 countryside n. 乡下 郊区
 countrywide /'kʌntri,wɑɪd/ adj. 遍及全国的 全国性的
 county /'kaʊnti/ n. 县 郡
 countywide /,kaʊnti'wɑɪd/ adj. 遍及全郡或县的
 nationwide /'neɪʃ(ə)n,wɑɪd/ adj. 全国性的 全国范围内的
 worldwide /'wɜːld,wɑɪd/ adj. 影响全世界的 世界各地的全球性地
 rural /'rʊrəl/ adj. 乡村的 农村的 似农村的 田园的 乡村风味的

account /ə'kaʊnt/ 认为 视为 n. 账户 说明
 account balance 帐户结余 帐户余额
 account payable 应付帐款 应付未付帐
 account receivable 应收账款 应收未收帐
 current account 活期存款账户 往来账户
 account executive 客户经理 客户主任 客户代表
 account for 解释 = explain, explicate, clarify
 accountant /ə'kaʊntənt/ n. 会计 出纳
 accounting /ə'kaʊntɪŋ/ n. 会计学
 accountancy /ə'kaʊntənsi/ n. 会计工作 会计职业
 accountable /ə'kaʊntəbəl/ adj. 对 ... 负有责任 负有责任的
 unaccountably adv. 难以解释地 莫名其妙地 无明显原因地
 hold somebody accountable 让某人负责
 accountability /ə,kəʊntə'bɪləbɪti/ n. 责任 问责
 unaccounted adj. 未说明的 未解释的 不明下落
 unaccounted for 下落不明 失踪 未解释
 discount /dɪs'kaʊnt/ n. v. 折扣 低估
 encounter /ɪn'kaʊntə, en-/
 v. 遭遇 与 ... 邂逅 碰到 n. 交锋 邂逅 遭遇
 nosecount n. 点人数 (nose n. 鼻子 + count v. 算)
 miscount /mɪs'kaʊnt/ n. v. 算错 计算误差
 countdown /'kaʊntdaʊn/ n. 倒数 大事将近的时刻

country n. 国家 (中性词) 乡下的
 nation /'neɪʃ(ə)n/ n. 国家民族
 state /steɪt/ n. 情形 状态 国家 政府 州
 homeland = motherland 祖国

◆ Greece /griːs/ n. 希腊
 Greek /griːk/ n. 希腊人 希腊语 adj. 希腊人 / 语的
 greed /griːd/ n. 贪婪 贪欲 贪心 贪食 强欲 贪念
 greedy /'griːdi/ adj. 贪婪的 贪心的 贪吃的 渴望的
 greedily /'griːdɪli/ adv. 贪婪地 狼吞虎咽地
 greediness /'griːdɪnɪs/ n. 贪欲 贪婪 贪吃

sometime /'sʌmtaɪm/ adv. 某个时候 间或的 偶尔的 从前的 一度的
 ◆ sometimes /'sʌmtaɪmz/ adv. 有时 有时候 往往 时而
 some times 一些次数 some time 一些时间
 at times 有时 有时候 时常
 from time to time 有时 不时 不时地 = now and then, once in a while
 anytime /'eni,tɑɪm/ adv. 任何时间 在任何时间 无论何时
 in time 及时 早晚 在恰好的时候 总有一天
 on time 按时 准时 按时 及时

climax /'klaɪ,mæks/ n. 顶点 高潮 顶峰 极点 v. 达到顶点 达到巅峰
 ◆ Climate /'klaɪmɪt/ n. 气候 风气 环境气氛 倾向 气氛 思潮
 climate change 气候变化
 climatic /klaɪ'mætɪk/ adj. 气候上的 气候的 水土的
 climactic /klaɪ'mæktɪk/ adj. 非常激动人心的 高潮的 最重要的

◆ weather /'weðə/ n. 天气 气象 气象预报 v. 经受住 平安地渡过
 in all weathers 不论天气好坏 风雨无阻
 keep a weather eye on sb/sth 对...随时留意 对...小心提防
 under the weather 略有不适 不得劲
 weather forecast 天气预报 weather report 天气报告 气象报告
 weather-beaten adj. 饱经风霜的 经风吹雨打的 粗糙的 晒黑的
 weatherman /'weðəmæn/ n. 天气预报员
 weatherproof /'weðər,pruf/ adj. 不受气候影响全天候的 防风雨的
 waterproof /'wɔːtər,pruf/ adj. 不透水的 防水的 耐水的
 rainproof /'reɪn,pruf/ adj. 防水的 防溅式 防雨的
 windproof adj. 不透 / 怕风的 防风的
 stormproof adj. 防暴风雨的 抵御风暴的
 What is the climate like....? 气候怎么样?
 What is the weather like ...? 天气怎么样?
 What is Tom like? 汤姆这个人怎么样?

◆ snow /snaʊ/ v. 下雪 被雪覆盖 n. 雪花 积雪

📖 Root_now_B1_L43

频率副词一般放在 be 动词之后, 行为动词之前
 如果有助动词, 应放在助动词和行为动词之间
 Example:
 She is late. She is often late.
 I go swimming. I often go swimming.
 I don't often go swimming.
 为了表示强调, 频率副词也可放在名首或句末
 Often I go swimming. I go swimming often.



please /pli:z/ int. 请 v. 喜欢 使满意 使愉快 取悦
 some readers are hard to please. 取悦某些读者是困难的。
 pleasure /'pleʒər/ n. 快乐 高兴 愉快 乐事
 Reading this book is my greatest pleasure.
 读这本书是我最大的乐趣。
 pleasurable /'pleʒərəbəl/ adj. 令人愉快的 舒适的
 Learning English can be very pleasurable If you are really into it. 如果你爱好英语的话, 学英语可以是很愉快的。
 ♦ pleasant /'plez(ə)nt/ adj. 令人愉快的 可喜的 宜人的 吸引人的
 Aren't you a pleasant girl! 你真是讨人喜欢的女孩!
 pleasantly adv. 愉快地 高兴地
 pleasantry /'plezəntri/ n. 客气话 客套 诙谐
 unpleasant /ʌn'plez(ə)nt/ adj. 令人不快的 不舒服的 不和葛的
 unpleasantness /ʌn'plez(ə)ntnəs/ n. 不愉快 煞风景的事 不和 反目

♦ rain /rein/ v. 下雨 大量降落 n. 雨 雨水
 come rain, come shine 不论是雨或是晴 不管发生什么事不论是雨或是晴 不管发生什么事 whether there is rain or sun; whatever happens
 be raining cats and dogs 下倾盆大雨 to be raining heavily
 It never rains but it pours 不雨则已 一雨倾盆, 祸不单行
 rain on sb's parade 煞风景 破坏原定的计划
 rainy /'reɪni/ adj. 阴雨的 多雨的
 rainy day 下雨天 贫苦困难的日子 穷困时期
 save/keep sth. for a rainy day 未雨绸缪 为将来而做好准备 以备不时之需
 rainbow /'reɪn,bəʊ/ n. 彩虹 [rain + bow n. 弓]
 raincoat /'reɪn.kəʊt/ n. 雨衣 [rain + coat n. 大衣]
 rainwater /'reɪn,wɔ:tər/ n. 雨水 water that has fallen as rain
 raindrop /'reɪn.drɒp/ n. 雨滴 雨点 [rain + drop v. 掉下 n. 滴]
 rainfall /'reɪn,fɔ:l/ n. 降雨量 下雨 降水 雨水
 rainforest /'reɪn.fɔ:st/ n. 热带雨林

rainstorm /'reɪn.stɔ:rm/ n. [暴风雨] [rain + storm n. 风暴]
 deluge /'deljʊdʒ/ n. 洪水 [暴雨] 大雨 v. 泛滥 使涌来 使充满 淹没
 shower /'ʃaʊər/ n. 淋浴 [阵雨] v. 淋浴 洒落 纷纷降落 抛撒
 drizzle /'drɪz(ə)l/ n. [小雨] 毛毛细雨 v. 下毛毛雨
 storm /stɔ:rm/ n. [暴风雨] v. 大发雷霆 突袭 攻占
 thunder /'θʌndər/ n. [雷] 雷声 v. 打雷
 thunderstorm /'θʌndər.stɔ:rm/ n. 雷暴 [雷雨]
 steal one's thunder 抢别人的功劳 抢别人的风头

brain /breɪn/ n. 脑 脑力 智力 大脑 头脑 脑子 v. 猛击脑袋致死
 have sth on the brain 某事萦绕心头 过分热衷
 beat your brains out 绞尽脑汁 反复推敲
 pick one's brain 请教 征求别人的看法
 brain drain 人才外流 人才流失
 brainwash /'breɪn,wɒʃ/ v. 洗脑 强制说服 n. 洗脑
 brainstorm /breɪn.stɔ:rm/ v.n. 头脑风暴 集思广益
 brainstorming n. 集思广益 智力风暴 自由讨论
 brainchild /breɪn,tʃaɪld/ n. 发明 脑力劳动成果
 brain-dead adj. 脑死亡的 愚笨的 愚不可耐的
 brainless /'breɪnləs/ adj. 愚蠢的 无头脑的 没脑子的
 brainpower /'breɪn,pəʊər/ n. 智能 智力 思考力 智囊
 no brainer [口语] 无需花脑筋的事 简单的问题 不用怀疑

drain /dreɪn/ v. 排空 流出 流光 放干 耗尽 n. 消耗 下水道 排水管
 go down the drain (被) 浪费掉 (变得) 非常糟糕
 drainer /'dreɪnər/ n. 排水工 滤干器 放水的人
 drainage /'dreɪnɪdʒ/ n. 排水 排水系统
 drainpipe /'dreɪn.paɪp/ n. 排水管 泄水管

train /treɪn/ n. 火车 列车 v. 训练 培训 教育
 train station 火车站 subway 地铁 = metro
 trainer /'treɪnər/ n. 教练员 教员 运动鞋
 trainee /treɪ'ni/ n. 实习生 接受培训者 见习生 受训者 学员
 traineeship n. 受训练 实习 培训期 实习培训
 training /'treɪnɪŋ/ n. 训练 培训 锻炼
 on-the-job 工作着的 在职的 on-the-job training 在职培训
 off-the-job 脱岗 off-the-job training 脱岗培训
 training course /kɔ:(r)s/ 培训课程 训练班
 training session /'seɪʃ(ə)n/ 训练课 培训课程 训练课程
 training center /'sentər/ 培训中心
 untrained /ʌn'treɪnd/ adj. 未经训练的 未驯化的 未驯服的
 trainload /'treɪnləʊd/ n. 装载量 整车货物 列车载重 列车装载

strain /streɪn/ n. 压力 品系 应力 紧张 菌株 v. 扭伤 拉紧 滤 损伤
 strain at the leash 急于 迫不及待 to want to do sth very much
 strained /streɪnd/ adj. 神色不宁的 紧张的 憔悴的 不友好的
 strainer /'streɪnər/ n. 滤网 滤器 滤盆 过滤器 粗滤器 滤冰器
 sewer /'suər/ n. 下水道 污水管 阴沟 v. 从...排污水 在...开阴沟

constrain /kən'streɪn/ v. 约束 限制 强制 强迫 束缚 抑制 勉强
 constrain sb. to do sth. 强迫 强制 迫使
 constraint /kən'streɪnt/ n. 约束 限制 限定 严管
 financial constraint 财政约束 金融抑制 融资限制

pedestal /'pedɪst(ə)l/ n. 基座 底座 基础
 v. 把...搁在架上 给...加台脚 支持
 to put/place sb on a pedestal 把某人奉为完人 盲目崇拜某人
 pedestrian /pə'destriən/ n. 行人 步行者
 adj. 徒步的 步行的 平凡的 缺乏想象的 乏味的

谈论天气 Talking about the weather:
 What's the weather like?
 It's a fine day today. The sun is shining.
 It's fine / windy 多风 / sunny / rainy 多雨 / cloudy 多云 / cold 冷 / hot 热 / warm 温暖 / cool 舒适的冷。
 I bet it's going to rain soon. 我感觉要下雨了。
 Is the weather change able here? 这里的天气变化可以吗?
 What a good / nice / beautiful / wonderful / pleasant day!
 Lousy weather, It's been raining cats and dogs.
 天气真坏呀。雨下个不停。
 Really cold today. I'm freezing.
 What a terrible day! It made me down.
 It has been awfully hot this week. During the dog days, I can do nothing at all. I can't bear it any more.



rise, raise, arise, arouse

“rise” 是不及物动词, 过去式为 rose, 过去分词为 risen, 其基本词义 “上升, 上涨” 。

● The sun rises in the east.

● A good idea rose in my mind. “raise” 是及物规则动词, “举起, 提高” 。

● He raised his voice to make himself heard.

● The boy can raise the heavy stone.

“arise”, 是不及物动词, 过去式为 arose, 过去分词 arisen, 其语义为 “出现, 发生” 。

● His curiosity arose due to the question his mother asked.

“arouse” 是及物动词, 过去式和过去分词为 aroused, 其语义为 “唤醒, 引起”

arouse somebody from sleep 把某人唤醒

arouse suspicion 引起怀疑



Lesson 52 What nationality are they? 他们是哪国人?

Where do they come from? 他们来自哪个国家?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

come from 来自, = be from, Where are you from? 国名, 某国人及某国人的复数形式都是专有名词, 开头要大写;

20th

I'm American.

I come from the U.S.

23rd

We're English.

We come from England.

26th

He's Greek.

He comes from Greece.

29th

They're Russian.

They come from Russia.

21st

He's Brazilian.

He comes from Brazil.

24th

They're French.

They come from France.

27th

You're Italian.

You come from Italy.

30th

She's Spanish.

She comes from Spain.

22nd

She's Dutch.

She comes from Holland.

25th

You're German.

You come from Germany.

28th

We're Norwegian.

We come from Norway.

31st

I'm Swedish.

I come from Sweden.

the U.S. 与 the U.S.A. 是 the United States of America 的缩写, 用的是两个或三个首字母, 即美利坚合众国。国名, 某国人及某国人的复数形式都是专用名词, 开头要大写。

Vocabularies | 词汇

◆ the U.S. 美国 = the US

USA 美利坚合众国 the United States of America

the States 美国 (口语或电影中经常用这个短语指代美国)

关于英语中的大写, 大写后加 ". " 或不加亦可。

UN 联合国 United Nations

UK 英国 United Kingdom

◆ Brazil /brə'zil/ n. 巴西

brazilian /brə'zɪliən/ adj. 巴西的 n. 巴西人

◆ Holland /'hɒlənd/ n. 荷兰

hollander /'hɒləndər/ n. 荷兰人

◆ England /'ɪŋɡlənd/ n. 英格兰 (泛指) 英国

Scotland /'skɒtlənd/ n. 苏格兰

Ireland /'aɪələnd/ n. 爱尔兰共和国

British /'brɪtɪʃ/ n. 英国人 adj. 英国的 英国人的 (更常见)

UK 英国 United Kingdom

franc /fræŋk/ n. 法国法郎

◆ France /'fra:ns/ n. 法国 法兰西共和国

French /frentʃ/ n. 法语 adj. 法国的 法国人的 法语的

franchise /'fræntʃaɪz/ n. 特许经营权 选举权 v. 特许经营 特权

franchiser /'fræntʃaɪzər/ n. 特许人 经销商 授予特许经营权者

franchisee /'fræntʃaɪ'zi/ n. 加盟商 受让人 加盟店

franchisor /'fræntʃaɪ'zɔr/ n. 经营特许者 授权方

German /'dʒɜrmən/ n. 德国人 德语 日耳曼人 adj. 德国的

◆ Germany /'dʒə:mni/ n. 德国

Germanic /dʒər'mænik/ adj. 德国的 德国人的 日耳曼语 / 族的

◆ Italy /'ɪtəli/ n. 意大利

Italian /i'tæliən/ adj. 意大利的 n. 意大利语 意大利人

Italianate /i'tæljə'neɪt/ adj. 意大利风格的

italic /i'tælik/ n. 斜体字 adj. 斜体的

◆ Norway /'nɔ:wei/ n. 挪威

Norwegian /nɔr'widʒən/ adj. 挪威 (人, 语) 的 n. 挪威语 挪威人

◆ Russia /'rʌʃə/ n. 俄罗斯

Russian /'rʌʃ(ə)n/ n. 俄语 adj. 俄国的 俄国人的

◆ Spain /speɪn/ n. 西班牙

Spanish /'spæniʃ/ n. 西班牙语 adj. 西班牙的

◆ Sweden /'swi:dn/ n. 瑞典

swedish /'swidiʃ/ n. 瑞典语 瑞典人 adj. 瑞典人 / 语的



**Written exercises | 书面练习****A Complete these sentences**

模仿例句完成以下句子。

Example:

I come from England, but Stella _____ from Spain.

I come from England, but Stella comes from Spain.

1 We come from Germany, but Dimitri _____ from Greece.

2 I like cold weather, but he _____ warm weather.

3 He comes from the U.S., but she _____ from England.

4 She doesn't like the winter, but she _____ the summer.

5 I come from Norway, but you _____ from Spain.

6 Stella comes from Spain, but Hans and Karl _____ from Germany.

7 We don't come from Spain. We _____ from Brazil.

Do you come from Brazil?

No, I don't from Brazil. I come from the U.S.

Does she come from England?

No, she doesn't come from England. She comes from Holland.

Do they come from Germany?

No, they don't come from Germany. They come from France.

Does he come from Italy?

No, he doesn't come from Italy. He comes from Greece.

B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

he/(Brazil)/the U.S.

Where does he come from?

Does he come from Brazil?

No, he doesn't come from Brazil. He comes from the U.S.

What nationality is he?

He's American.

1 she/(England)/the U.S.

2 they/(France)/England

3 he/(France)/Germany

4 he/(Italy)/Greece

5 they/(Greece)/Italy

6 they/(Brazil)/Norway

7 they/(Norway)/Greece

8 she/(Italy)/Spain

9 she/(Norway)/France

10 he/(the U.S.)/Brazil

Does he come from the U.S.?

No, he doesn't from the U.S. He comes from Brazil.

Do you both come from Holland?

No, we don't come from Holland. We come from England.

Do I come from France?

No, you don't come from France. You come from Germany.

Do we come from Greece?

No, you don't come from Greece. You come from Italy.

III. Fill in the blanks with suitable words:

1. There _____ some bread on the table. It isn't for me. _____ is for my brother.

2. I can drink _____ bottles of milk. Look, there _____ some bottles of _____ on your desk. _____ are for you.

3. There are _____ (child) in the classroom. Some of _____ are talking. The others _____ (write).

4. There _____ (be) any spoons beside the plates.

5. Is there _____ (picture) on the wall?

6. _____ you _____ (type) a letter now? _____ you _____ (type) another letter for me tomorrow? _____ you _____ (do) it tomorrow morning?

7. _____ you _____ (like) coffee? I like drinking it very much.

8. — Do you want a cup of tea? — Yes, _____. / No, _____. .

9. — He _____ (like) drinking black coffee.



Lesson 53 An interesting climate 有趣的气候



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

What is the favourite subject of conversation in England? 在英国最受欢迎的话题是什么?

HANS: Where do you come from?

状 谓 主 谓

= Where are you from?

你是哪国人?

JIM: I come from England.

主 谓 宾

come from 来自于; England n. 英格兰; I'm from England;

我是英国人。

HANS: What's the climate like in your country?

宾 谓 主 谓 状

climate n. 气候 (weather n. 天气); country n. 国家;

你们国家的气候怎么样?

JIM: It's mild, but it 's not always pleasant.

主 系 表 连 主 系 状 表

mild adj. 温和的, 温暖的; always adv. 表示动作重复, 常译作一直总是, 通常放在主动词前或动词 be 后面;

气候温和, 但也不总是宜人的。

JIM: The weather's often cold in the North and windy in the East.

主 系 状 表 状 连 表 状

in prep. 在 ... 之内, 表位置; 助记: east 东 (易经) west 西 (外国) south 南 (鱼米之乡) north 北 (物品贫瘠) in the North = in the North of England;

North 的第一个字母大写, 是因为它单独使用, 特指英国的北部。

北部的天气常常寒冷, 东部则常常刮风。

HANS: It's often wet in the West and sometimes warm in the South.

主 系 状 表 状 连 状 表 状

wet adj. 潮湿的;

西部常下雨, 南部有时则很暖和。

HANS: Which seasons do you like best?

宾 谓 主 谓 状

like best 最喜欢; seasons n. 季节; 四季前面用介词 in;

你最喜欢哪些季节?

JIM: I like spring and summer.

主 谓 宾 连 宾

spring n. 春天 小溪; summer n. 夏天; autumn = fall n. 秋天; winter n. 冬天;

我最喜欢春季和夏季。

The days are long and the nights are short. The sun rises early and sets late.

主 系 表 连 主 系 表 主 谓 状 连 谓 状

long adj. 长的; short adj. 短的; rise v. 上升; set v. 太阳下沉, 落下; 一般现在时, 第三人称单数, 谓语动词要 + s/es;

因为此时白天天长而夜晚短, 太阳升得早而落得晚;

I don't like autumn and winter.

主 谓 宾 连 宾

autumn n. 秋 = fall; winter n. 冬天;

我不喜欢秋季和冬季。

The days are short and the nights are long. The sun rises late and sets early.

主 系 表 连 主 系 表 主 谓 状 连 谓 状

day n. 白天; night n. 夜晚; early adv. 早; late adv. 晚;

因为此时白天短而夜晚长, 太阳升得晚而落得早。



Our climate is not very good, but it 's certainly interesting.

主 系 状 表 连 主 系 状 表

certainly adv. 一定 必定 (certain adj.); interesting adj. 有趣的 ;

虽然我们国家的气候并不很好, 但又确实很有意思。

It 's our favourite subject of conversation.

主 系 定语 表 ← of 后置定语

conversation n. 谈话; subject n. 主语 主题 题目, 表示无生命的东西的名词, 所有格要用 "of + 名词 " 的结构, of 可译为 "... 的" ;

天气是我们最喜欢谈论的话题。

Vocabularies | 词汇

◆ mild /maɪld/ adj. 温和的 温暖的 和善的 不严厉的 和煦的 淡味的
mildly /'maɪldli/ adv. 轻微地 稍微地 和善地 温和地 适度地 轻微的
mildness /maɪldnəs/ n. 温和 柔和 温柔 温暖
mild-mannered adj. 温和派的 温柔的 温和态度 温和的 随和的
manner /'mænər/ n. 方式 举止 方法 礼貌 态度 风格 样式 规矩
mildew /'mɪldu/ v. 使发霉 n. 霉菌 生霉 霉变

wild /waɪld/ adj. 狂暴的 野性的 野蛮的 野生的
n. 自然环境 野生状态 偏远地区 adv. 狂暴地 猛烈地 胡乱地
beyond sb's wildest dreams 做梦都没想到 远远出乎所料
not/never in sb's wildest dreams 做梦都没有 从来没有想到
run wild 恣意妄为 变得狂野 变得荒芜 自由生长 任其发展
wildly /'waɪldli/ adv. 疯狂地 非常 失控地 极其 发狂地 野蛮地
wildness /waɪldnəs/ n. 荒野 野生 野性 野蛮
wildland /'waɪldlənd/ n. 荒野 野地 荒地
wildlife /waɪld,laɪf/ n. 野生动物 野生生物 adj. 野生动物的
wildcat /'waɪld,kæt/ n. 野猫 adj. 未经工会同意的 突然自发进行的

mild adj.(人) 性格温和的 (与生俱来)
gentleman /'dʒent(ə)lmən/ n. 绅士
gentle /'dʒent(ə)l/ adj. 温和的 文雅的 (后天)

◆ wet /wet/ adj. 潮湿的 有雨的 v. 使潮湿 n.
all wet 完全错的 大错特错 completely wrong
(still) wet behind the ears 乳臭未干 少不更事 没见过世面
wetness /wetnəs/ n. 湿度 潮湿 潮湿度
wetland /'wetlənd/ n. 湿地 沼泽地
wetsuit /'wet,sut/ n. 防寒衣 潜水服

wet adj. (程度最强) all in wet
damp /dæmp/ adj. 潮湿的 微湿的 (表面不干燥)
humid /'hjuːmɪd/ adj. 潮湿的 湿热的 (湿气重的)
moist /mɔɪst/ adj. 微湿的 湿润的 (舒服的潮湿)

interest /'ɪntrəst/ n. 兴趣 利益 利息 关注 v. 使感兴趣 使关注
have sb's interests at heart 关心...的幸福成功 暗暗地替...着想
in the interest(s) of sth 为了 为帮助或取得
interest in 有兴趣于 对...有兴趣
interest expense 利息费用 利息支出
interest rate 利率
interest-free adj. 免息的 不收取利息的
◆ interesting /'ɪntrɪstɪŋ/ adj. 有趣的 有意思的
uninteresting /ʌn'ɪntrəstɪŋ/ adj. 不吸引人的 无趣的 无聊的
interestingly /'ɪntrəstɪŋli/ adv. 有趣地 有趣的是 令人感兴趣的
interested /'ɪntrəstəd/ adj. 感兴趣的 表现出兴趣的 有利害关系的
uninterested /ʌn'ɪntrəstəd/ adj. 不感兴趣的 冷淡的 漠不关心的

◆ always /'ɔːweɪz/ adv. 总是 一直 一贯 每次都是 直到永远 始终
= at all times, all the time, forever, for all time

◆ rise /raɪz/ v. 升起 上升 增长 提高 n. 上升 提高 加薪 斜坡 崛起
rise - rose - risen
get a rise out of sb 惹恼 故意激怒
give rise to sth 使发生 (或存在) to cause sth to happen or exist
on the rise 在涨 在增加 好转
rise above 凌驾...之上 超越... 摆脱 不受...的影响 超然
rise to 上升至 上升到 起而应付
rise up 升起 起来反抗 上升
uprise /'ʌpraɪz/ v. 暴动 行动起来 升起 立起 n. 起义 暴动
uprising /'ʌp,raɪzɪŋ/ n. 起义 暴动 叛乱
risen /'rɪz(ə)n/ v. 上升 增长 复活 升起 n. 上升 提高 加薪
adj. 升起的 复活的
arise /ə'raɪz/ v. 出现 发生 产生 起身 起来 起床
arise against 群起反对 奋起斗争
arise from/out of 引起 产生
prise /praɪz/ v. 强行使分开 撬开
risible /'rɪzəb(ə)l/ adj. 可笑的 滑稽的 引人发笑的

◆ season /'siːzən/ n. 季节 旺季 v. 加调料调味 加作料
in season 当令的 在旺季的 处于发情期
out of season 不合时令的 在淡季的
season-ticket 月季票 长期票
seasonal /'siz(ə)nəl/ adj. 季节性的 随季节变化的 节令性的
seasonally /'siz(ə)nəli/ adv. 季节性地
seasonality /,siːzə'næləti/ n. 季节性 季节因素 季节效应
seasonable /'siz(ə)nəb(ə)l/ adj. 当令的 应时的 合时令的 及时的
seasoning /'siz(ə)nɪŋ/ n. 调味料 调料 佐料
seasoned /'siz(ə)nd/ adj. 富有经验的 老于此道的 经验丰富的
unseasoned adj. 未成熟的 没有经验的 没有调味的
preseason /pri'siːzən/ adj. 赛季前 旺季前 季前的 旺季前的

reason /'riːz(ə)n/ n. 原因 理由 理性 道理 v. 推理 思考 推断 推论
it stands to reason 这是人人都清楚的 这是明摆着的
reason with 规劝 与某人评理 理喻
reasoning /'riːz(ə)nɪŋ/ n. 推理 论证 推想 adj. 能推理的 有关推理的
unreasoning /ʌn'riːz(ə)nɪŋ/ adj. 不凭理智的 没根据的 缺乏理性的
reasoned /'riːz(ə)nd/ adj. 合乎逻辑的 缜密的
reasonable /'riːz(ə)nəb(ə)l/ adj. 公平的 合理的 通情达理的 明智的
reasonably /'riːz(ə)nəbli/ adv. 合情合理地 相当 合理地 颇 大致
reasonableness n. 理性 合理 合理性
unreasonable /ʌn'riːz(ə)nəb(ə)l/ adj. 不合理公正的 期望过高的
unreasonably adv. 不合理地 没道理地



◆ east /i:st/ n. 东 东部 东方 东边 adj. 东方的 向东的 adv. 向东 朝东
eastbound /'is(t),baʊnd/ adj. 东行的 向东的 往东的
easterly /'istərli/ adj. 东方的 向东的 东部的 adv. 向东方
eastern /'istərn/ adj. 东方的 向东的 东部的 东方国家的 n. 东方人
easternmost /'istərn,məʊst/ adj. 最东的 最东端的 最东部的
eastward /'istwərd/ n. 东方 adv. 向东 adj. 向东方的 朝东的
east-central 东部中央
Easter /'i:stə(r)/ n. 复活节

orient /'ɔ:ri,ent/ n. 东方 远东 亚洲 v. 适应 使朝向 使面对 确定方向
adj. 东方的 东洋的 上升的 新生的
orientation /,ɔ:riən'teɪʃ(ə)n/ n. 定位 方位 取向 方向 定向 目标
orientation tour 熟悉路线的观光旅行 校园观光 导引参观
sex orientation 性取向
oriental /,ɔ:ri'ent(ə)l/ n. 东方人 adj. 东方 (尤指中国和日本) 的
orientalism /,ɔ:ri'entlɪzəm/ n. 东方主义 东方风俗 东方风格

◆ south /sauθ/ n. 南方 南部 adj. 南方向南的 南部的 adv. 向南 朝南
South Africa 南非 South China 华南 South China Sea 南海
southerly /'sʌðərli/ adj. 南方的 向南的 南部的
southern /'sʌðərn/ adj. 南方的 向南的 南部的 n. 南部人
southerner /'sʌðərnər/ n. 南方人
southernmost /'sʌðərn,məʊst/ adj. 最南的 最南端的 最南部的
southward /'sauθwərd/ adv. 向南地 朝南 n. 向南方向
southbound /'sauθ,bəʊnd/ adj. 南行的 向南的
south-central 中南部

◆ west /west/ n. 西方 adj. 西方的 向西的 西部的 adv. 向西 朝西
western /'westərn/ adj. 西方的 向西的 西部的 西方国家的 n. 西部
westerner /'westərnər/ n. 西方人 欧美人
westerly /'westərli/ adj. 西方的 向西的 西部的 adv. 在西
westernmost /'westərn,məʊst/ adj. 最西的 最西端的 最西部的
western-style adj. 西式
style /stɑ:l/ n. 样式 风格 方式 作风 款式 文字样式 类型
westernize /'westə,naɪz/ v. 使西方化 使欧美化 欧化
westernization /,westənai'zeɪʃn/ n. 西化 西方化 欧美化
westbound /'wes(t),bəʊnd/ adj. 西行的 向西的

◆ north /nɔ:θ/ n. 北方 北部 adj. 北方的 向北的 北部的 adv. 朝北 向北
northerly /'nɔ:ðərli/ adj. 北方的 向北的 北部的 adv. 向北
northern /'nɔ:ðərn/ adj. 北方的 向北的 北部的 n. 北方人
northerner /'nɔ:ðərnər/ n. 北方人
northernmost /'nɔ:ðərn,məʊst/ adj. 最北的 最北端的 最北部的
northbound /'nɔ:θ,bəʊnd/ adj. 北行的 向北的

southeast /,sauθ'ist/ n. 东南 adj. 位于东南的 向东南的 adv. 东南
Southeast Asia 东南亚 Middle East 中东
southeastern adj. 东南部的 东南的
southwest /,sauθ'west/ n. 西南 adj. 位于西南的 向西南的 adv. 西南
southwestern adj. 向西南的 来自西南的
northeast /,nɔ:θ'ist/ n. 东北 adj. 在东北的 自东北的 adv. 东北
northeastern adj. 东北方的 东北的 来自东北的
northwest /,nɔ:θ'west/ n. 西北 adj. 西北的 向西北的 adv. 西北
northwestern adj. 在西北的 自西北的

good < better < best

◆ best /best/ adv. 最 最高程度地 最出色地 最高标准地
adj. 最好的 最出色的 最优秀的 最愉快的
n. 最好的事物或人 最高标准

as best you can 尽可能 尽力

all the best 祝一切顺利 万事如意

at best 充其量

be (all) for the best 结局总会好的

the best of a bad bunch 坏的里较好者 矮子中的将军

have/get the best of sth 获胜 胜过 占上风

make the best of sth 尽力而为

to the best of your knowledge/belief 据某人所知或了解

with the best (of them) 不亚于任何人 不比任何人差

best man 伴郎 男傧相 = groomsman /'grʊmzmən/

best regard 最诚挚的问候

best wish 最诚挚的祝福 美好祝愿

best seller 畅销书 畅销货 = bestseller

bestselling adj. 最畅销的 = best-selling

bestie /besti/ n. 闺蜜

BF 最好的朋友 best friend, 男朋友 boyfriend

beast /bi:st/ n. 野兽 性情凶残的人 行为粗暴的人

bestly /'bɪstli/ adv. 非常 adj. 恶劣的 讨厌的 残忍的

bestial /'bestj(ə)l/ adj. 凶残的 野兽的 野兽般的 兽性的

bestiality /,best'jɪ:ələti/ n. 兽行

ear /ɪr/ n. 耳 耳朵

I'm all ears. 洗耳恭听

eardrum /'ɪr,drʌm/ n. 鼓膜 耳膜 drum /drʌm/ n. 鼓 滚筒 v. 打鼓

earache /'ɪr,eɪk/ n. 耳痛 ache /eɪk/ n. 疼痛 v. 疼痛 渴望 隐痛

earful /'ɪr,fʊl/ n. 长时间的斥责或牢骚 训斥 怨言 严厉的斥责

earmuff /'ɪəmʌf/ n. 御寒耳罩

earl /ɜ:rl/ n. 伯爵

◆ early /'ɜ:li/ adv. 早 提前 提早 在早期 在初期

adj. 早期的 初期的 早先的 早到的

an early bird 早起者 早到者 赶早者 捷足先登者

early bird 早起的人

early on 在初期 在开始阶段 早先

◆ late /leɪt/ adv. 晚 迟 晚 晚期 迟 最近 adj. 迟到 晚期 晚到

be too late 为时已晚 已失时机

better late than never 迟到总比不到好 迟发生总比不发生强

late in the day 为时已晚 已失时机

of late 最近 新近 近来 recently

lately /'leɪtli/ adv. 最近 新近 近来 不久前 近来

late-afternoon 傍晚 下午晚些时候

late-night adj. 深夜的 午夜的

later /'leɪtər/ adj. 晚 后期 迟 迟到 adv. 晚 迟 晚期 新近 稍后

later on 后来 以后 其后 随后

lateral /'lætərəl/ adj. 侧面的 横向的 向侧面移动的

laterality /,lætə'reɪləti/ n. 侧性 偏侧性 侧化 对一个侧面的偏重

latest /'leɪtəst/ adj. 最新的 最近的 最后的 n. 最新消息 最新事物

latecomer /'leɪt,kʌmə/ n. 迟到者 来迟者 后来者

latent /'leɪt(ə)nt/ adj. 隐性的 潜在的 潜伏的 隐藏的

latency /'leɪtənsɪ/ n. 潜伏 潜在因素 延迟 潜伏期



◆ subject /'sʌbdʒɪkt/ n. 话题 科目 学科 主题 问题 主语 话题 题材
v. 使臣服 使顺从 压服
adj. 取决于 可能受...影响的 易遭受...的 视...而定
How many subjects do you have in your class?
be subject to 受...支配 服从于 可能受...影响的 易遭受
subject matter 主题 标的物 论题 主题 题材 主要内容
subjection /səb'dʒekʃən/ n. 服从 征服 臣服 隶属 屈从
subjective /səb'dʒektɪv/ adj. 主观的 主语的主格的 n. 主格
subjectively adv. 主观地 主观上地
subjectivity n. 主观性 主观主义 主体性 主体性原则
subjugate /'sʌbdʒə,geɪt/ v. 征服 制伏 使屈服 使服从 抑制 镇压 制服
subjugation /,sʌbdʒʊ'geɪʃ(ə)n/ n. 征服 镇压 服从 抑制 克制

object /əb'dʒekt/ n. 目标 物体 目的 对象 宾语 v. 反对 不同意 不赞成
object to 反对某事 不赞成
objector /əb'dʒektər/ n. 反对者 - to sth.
object-oriented /'əbdʒekt ˌɔrɪəntəd/ adj. 面向对象的
objection /əb'dʒekʃ(ə)n/ n. 反对 反对的理由 异议 缺陷 缺点 妨碍
objectionable /əb'dʒekʃənəb(ə)l/ adj. 令人不快的 令人反感的
objective /əb'dʒektɪv/ n. 目标 目的 adj. 客观的 就事论事的 宾格的
objectively /əb'dʒektɪvli/ adv. 客观地
objectivity /,əbdʒektɪvəti/ n. 客观性 客观现实 客观性原则
objectify /əb'dʒektɪfaɪ/ v. 将...物化 使...人格物化 使客观化 体现
objectification /əb'dʒektɪfɪ'keɪʃn/ n. 人格物化 对象化

abject /'æb,dʒekt/ adj. 卑鄙的 不幸的 厚颜无耻的 卑下的 悲惨的
abjection /æb'dʒekʃən/ n. 落魄 卑劣 卑鄙 贱斥

deject /dɪ'dʒekt/ v. 使沮丧 使灰心 使寒心 使气馁
dejected /dɪ'dʒektəd/ adj. 沮丧的 情绪低落的 垂头丧气的 颓丧
dejectedly /dɪ'dʒektɪdli/ adv. 沮丧地 垂头丧气地
dejection /dɪ'dʒekʃən/ n. 沮丧 情绪低落 垂头丧气

inject /ɪn'dʒekt/ v. 注入 喷射 注满 注射
injection /ɪn'dʒekʃ(ə)n/ n. 注射 注入 大量资金的投入
injectable /ɪn'dʒektəbəl/ adj. 可注射的
injective /ɪn'dʒektɪv/ adj. 内射的
injector /ɪn'dʒektər/ n. 注射器 注射者 喷油器 喷嘴

eject /ɪ'dʒekt/ v. 喷射 喷出 驱逐 逐出 弹出 投出 排出 n. 投射
ejection /ɪ'dʒekʃən/ n. 喷射 喷出 推出 逐出
ejector /ɪ'dʒektər/ n. 喷射器 驱逐者

reject /'ri,dʒekt/ v. 排斥 拒收 拒绝接受 不予考虑 驳回 抛弃 抵制
n. 废品 次品 不合格者 被剔除者
rejection /rɪ'dʒekʃ(ə)n/ n. 拒绝 否决 抛弃 拒斥 拒收 排斥 驳回

project /prə'dʒekt/ n. 工程 方案 计划 项目 专案 课题
v. 计划 规划 投影 投射
project management 项目管理 工程管理 工程项目管理
project manager 项目经理 项目主管
projection /prə'dʒekʃ(ə)n/ n. 投影 投射 预测 放映
projectionist /prə'dʒekʃənɪst/ n. 放映师 影片放映员 幻灯放映员
projective /prə'dʒetɪv/ adj. 投影的 凸出的 突出的 投射的
projector /prə'dʒektər/ n. 投影仪 放映机
projectile /prə'dʒekt(ə)l/ n. 射弹 抛射体 adj. 抛射的 推进的

conjectural /kən'dʒektʃərəl/ adj. 推测的 猜想的
conjecture /kən'dʒektʃər/ n. 猜想 计划 辨读 设想 v. 猜想 辨读 臆测

◆ set /set/ v. (太阳) 落下去 设置 放 树立 安排
n. 集合 一套 adj. 安排好的 确定的 固定的
be set on sth/on doing sth 一心想做 决心做 十分想得到
set about 动手 开始 下手 着手 着手做某事
set against 使平衡 使抵消 使敌视 比较 对照 使对抗 使反对
set apart 使显得突出 拨出 使分离 分开 分离
set aside 搁置 拨出 驳回 留出 取消 挑出 留出
set back 阻碍 延迟 推迟 推迟 延缓 使退步
setback /'set,bæk/ n. 挫折 倒退 周折 后退 挫败
set down 记下 放下 写下 記入 登记 制定 归于 归功于
set fire to 使燃烧 放火烧
set forth 公开发行 公布 陈述 阐明 提出 出发
set free 放走 被释放 赦免
set in 固定 停当 涨潮 进来 开始 来临 插入
set in motion 发动 掀动 开始动工 使动 开动
set on 前进 唆使 挑唆 挑拨
set out 开始 出发 动身 准备
set off 分 分割 划开 区划 出发 动身 引起 使爆发
setoff /'set,ɒf/ n. 出发 扣除 抵销 装饰 衬托物
offset /'ɒf,set/ v. 抵销 弥补 补偿
set right 矫正 弄正 拨正 校正 纠正
set up 建立 创立 发起 开办 设立 设置 成立
setup /'set,ʌp/ n. 机构 组织 骗局 安排
setting /'setɪŋ/ n. 设置 设定 环境 背景 情节背景

asset /'æset/ n. 资产 财产 有价值的人或事物
beset /bɪ'set/ v. 困扰 威胁 包围 镶嵌 围绕
preset /,pri'set/ v. 预置 事先安排 预调 预设
reset /,ri'set/ v. 重新设置 调整 重新安置 将...恢复原位 复位 重置
presetting n. 预设
upset /'ʌp,set/ adj. 沮丧 难过 不高兴 失望
v. 打乱 打翻 搅乱 使烦恼 n. 苦恼 失望 烦闷
upsetting /ʌp'setɪŋ/ adj. 令人苦恼的 令人心烦意乱的
inset /ɪn,set/ v. 嵌入 插入 n. 插图 插页 嵌入物

converse /kən'vɜ:s/ v. 交谈 转换 谈话 n. 反过来 adj. 相反的
conversely /kən'vɜ:slɪ/ adv. 相反地 反过来
conversant /kən'vɜ:s(ə)nt/ adj. 通晓熟悉精通的 亲近的 with sth.
◆ conversation /kən'vɜ:seɪʃ(ə)n/ n. 谈话 (非正式) 会话 对话
conversational /kən'vɜ:seɪʃ(ə)nəl/ adj. 健谈的 口语的 谈话的
conversationalist /kən'vɜ:seɪʃ(ə)nəlɪst/ n. 健谈者 谈话者

say v. 说话的内容
speak v. 讲话的动作
talk v. 谈话 聊天 n. 正式用语 hold talk 举行会谈
chat v.n. 聊天
dialog /'daɪə,lɒg/ v.n. 对话—有固定的话题
conversation n. 谈话 (随意的交流)
gossip /'gʌsɪp/ v.n. 八卦 流言蜚语 闲言碎语
rumour /'rumər/ v. 谣传 n. 谣言



◆ night /nait/ n. 晚上 夜 夜晚

midnight /'mɪd,nait/ n. 午夜 子夜 middle of the night

nighttime /'nait,taim/ n. 夜间 黑夜 夜晚

nightly /'naitli/ adv. 每夜 adj. 每夜的 每晚的 = every night

night owl 夜猫子 喜欢熬夜的人 owl /aʊl/ n. 猫头鹰

nightmare /'nait,mer/ n. 噩梦 梦魇 极其糟糕的情况

nightmarish /'nait,merɪʃ/ adj. 噩梦般的 恶梦似的

nightdress /'nait,dres/ n. 女睡衣 晚礼服

nightshirt /'nait,ʃɜrt/ n. 睡衣 男式晚礼服

nightgown /'nait,gaʊn/ n. 睡袍 女睡衣

nightclothes /'nait,kləʊðz/ n. 睡衣 clothes that you wear in bed

nightlife /'nait,laɪf/ n. 夜生活

nightfall /'nait,fɔl/ n. 黄昏 傍晚 日暮

nightbird n. 夜鸟 夜间活动者 夜游者

nightspot /'nait,spɒt/ n. 夜总会 夜间娱乐场所

nightclub /'nait,klʌb/ n. 夜总会 夜店

knight /nait/ n. 骑士 爵士 v. 封某人为爵士

knighthood /'nait,hud/ n. 爵士头衔 骑士爵位 骑士身份

late-night adj. 深夜的 午夜的

tonight /tə'nait/ adv. 在今夜 在今晚 n. 今晚 今夜

nationality 国籍

nation 国家，民族

state 国家，政府

land 国家，国土

homeland 祖国

motherland

country 乡下

present 礼物，现在

parent 父母

peasant 农民

president 总统

pleasant adj 愉快的；

joy 欢乐

windy job 空欢喜

province 省





Lesson 54 What nationality are they? 他们是哪国人?



Where do they come from? 他们来自哪个国家?

Listen to the tape and answer the questions. 听录音并回答问题。

20th	I'm Australian. I come from Australia.	30th	He's Austrian. He comes from Austria.	40th	He's Canadian. He comes from Canada.
50th	We're Chinese. We come from China.	60th	You're Finnish. You come from Finland.	70th	She's Indian. She comes from India.
80th	You're Japanese. You come from Japan.	90th	I'm Korean. I come from Korea.	100th	We're Nigerian. We come from Nigeria.
101st	They're Polish. They come from Poland.	102nd	She is Thai. She comes from Thailand.	103rd	She's Turkish. She comes from Turkey.

Vocabularies | 词汇

austral /'ɒstrəl/ adj. 南的 南方的 南部的

◆ Australia /ə'streiliə/ n. 澳大利亚

◆ Australian /ə'streiliən/ n. 澳大利亚人

◆ Austria /'ɔ:striə/ n. 奥地利

◆ Austrian /'ɔ:striən/ n. 奥地利人

◆ Canada /'kænədə/ n. 加拿大

◆ Canadian /kə'neidiən/ n. 加拿大人

◆ Chinese /ˌtʃaɪ'niz/ n. 中国人 华人 汉语 adj. 中国的 中文的

◆ China /'tʃaɪnə/ n. 中国

◆ Finland /'finlənd/ n. 芬兰

◆ Finnish /'finiʃ/ n. 芬兰人 芬兰语 adj. 芬兰的 芬兰语的

◆ India /'indiə/ n. 印度

◆ Indian /'indiə/ n. 印度人

◆ Japan /dʒə'pæn/ n. 日本

Japanese /ˌdʒæpə'niz/ n. 日语 日本人 adj. 日本 / 日本人的 日语的

◆ Nigeria /nai'dʒiəriə/ n. 尼日利亚

◆ Nigerian /nai'dʒiəriən/ n. 尼日利亚人

nigger /'nɪgə/ n. 黑鬼 黑人人种的禁词

◆ Turkey /'tə:ki/ n. 土耳其 火鸡

◆ Turkish /'tə:kɪʃ/ n. 土耳其人 土耳其语 adj. 土耳其语的

◆ Korea /kə'ri:ə/ n. 韩国

korean /kə'ri:ən/ n. 朝鲜族 韩国人 韩语 adj. 朝鲜的 朝鲜语的

South Korea 南朝鲜 韩国 North Korea 北朝鲜

◆ Poland /'pəʊlənd/ n. 波兰

◆ Polish /'pɒliʃ/ n. 波兰人 adj. 波兰人的 波兰语的

polish /'pɒliʃ/ n. 抛光 擦亮 上光 v. 抛光 磨光 润色 擦亮

◆ Thai /tai/ n. 泰国人 泰语 adj. 泰国的 泰国人的 泰语的

◆ Thailand /'taɪlənd/ n. 泰国

Written exercises | 书面练习

A Write questions and answers.

模仿例句写出与下列句子相对应的疑问句和否定句。

Example: The sun rises early.

Does the sun rise early?

The sun doesn't rise early.

1 The sun sets late.

2 He likes ice cream.

3 Mrs. Jones wants a biscuit.

4 Jim comes from England.

Where do you come from? Are you Australian?

Yes, I come from Australia.

Where does he come from? Is he Canadian?

Yes, he comes from Canada.

Where do I come from? Am I Finnish?

Yes, you come from Finland.

Where do we both come from? Are we both Japanese?

Yes, you come from Japan.

Where do you both come from? Are you both Nigerian?

Yes, we come from Nigeria.

B Write questions and answers using these words.

模仿例句提问并回答。

Example: he/Brazil.

Where does he come from? Is he Brazilian?

Yes, He's Brazilian. He comes from Brazil.

1 he/Australia

2 He/Austria

3 He/Canada

4 the/China

5 he/Finland

6 she/India

7 they/Japan

8 they/Nigeria

9 she/Turkey

10 she/Korea

Where does he come from? Is he Austrian?

Yes, he comes from Austria.

Where do you both come from? Are you both Chinese?

Yes, we come from China.

Where does she come from? Is she Indian?

Yes, she comes from India.

Where do you come from? Are you Korean?

Yes, I come from Korea.

Where does she come from? Is she Turkish?

Yes, she comes from Turkey.





Lesson 55 The Sawyer family 索耶一家人



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

When do the children do their homework? 孩子们什么时候做功课?

The Sawyers live at 87 King Street.

主 谓 状

the Sawyers 是指索耶一家。在英文中，姓氏后面加 -s, 前面加定冠词 the, 用来指一家人，特别是丈夫和妻子，作主语时，谓语要用复数形式。
street n. 街道，英文中地址排列顺序由小到大，汉语是从大到小；

索耶一家住在国王街 87 号。

In the morning, Mr. Sawyer goes to work and the children go to school.

状 主 谓 状 连 主 谓 状

in the morning/afternoon/evening 介词都为 in, 通常表示较长的时间（具体的某一天，用介词 on, on Monday); go to school 上学，请注意 school 前不带任何冠词。

早上，索耶先生去上班，孩子们去上学。

Their father takes them to school every day.

定 主 谓 宾 状 状

take to 带；every day 每天；

父亲每天送孩子们去上学。

Mrs. Sawyer stays at home every day. She does the housework. She always eats her lunch at noon.

主 谓 状 主 谓 宾 主 状 谓 宾 状

housework n. 家务；have lunch = eat lunch; lunch 午餐 (breakfast n. 早餐，supper n. 晚餐，dinner n. 正餐宴会)；at noon 指“正午”；也叫 midday。请注意本课中表示时间的不同短语：in the morning/afternoon/evening, at noon/night; at 表示时刻或者短暂的时间；

索耶夫人每天呆在家里。她料理家务。她总是在正午吃午饭。

In the afternoon, she usually sees her friends. They often drink tea together.

状 主 状 谓 定 宾 主 状 谓 宾 状

together adv. 在一起；see 相当于 meet; drink v. 喝；friend n. 朋友；friendship n. 友谊；

下午，她总是会见她的朋友。她们经常在一起喝茶。

In the evening, the children come home from school. They arrive home early.

状 主 谓 状 状 主 谓 状 状

home 是副词 adv. 后面不接 to, 但 come 后接名词应是 come to...; arrive v. 到达 arrival n. 到达（通常后面加介词 in 大地方，at 小地方），但后接 home/here/there 要去掉介词直接加就可以了；home 和 early 都是副词 adv., 下文中的 home 和 late 也是副词；

傍晚，孩子们放学回家。他们到家很早。

Mr. Sawyer comes home from work. He arrives home late.

主 谓 状 状 主 谓 状 状

home adv. 家，是个副词 adv.；

索耶先生下班回家。他到家很晚。

At night, the children always do their homework. Then they go to bed.

状 主 状 谓 定 宾 状 主 谓 状

night n. 晚上；homework n. 家庭作业（不可数名词）；do one's homework 做作业，one's 不可省略，要根据句中主语的人称和数格变化；usually/often/sometimes/everyday/always 这些时间状语常与一般现在时连用；go to bed 去睡觉 = sleep；

晚上，孩子们总是做作业，然后去睡觉。

Mr. Sawyer usually reads his newspaper, but sometimes he and his wife watch television.

主 状 谓 宾 连 状 主 连 主 谓 宾

at night, 在夜里；usually adv. 通常；read v. 读；reader n. 读者；newspaper n. 报纸；watch v. 看；television = TV n. 电视；

索耶先生总是读报纸，但有时和他的妻子一起看电视。



Vocabularies | 词汇

◆ live /liv/ v. 住 生活 居住 生存 过日子 继续存在
adj. 活的 现场直播的 实况转播的 现场演出的
adv. 在现场直播 在现场表演
make a living 谋生 life /laɪf/ n. 生活 生命
What you get is a living. What you give is a life.
得到是生存，付出是生活。
live show 现场演出
live by 靠...为生 住在...附近
live for 为...而活着 盼望
live in 居住在 住在某地 居住于
live off 靠...生活 靠...供养 依赖...生活
live on 以...为主食 靠...生活 继续活着
live through 经受住 经受过 经历过
live up to 不辜负 符合 实践 达到预期标准
live with 忍受 接受 与...住在一起 和...同居 和...妥协
lively /'laɪvli/ adj. 有活力的 活泼的 生动的 兴趣浓厚的 活跃的
liveliness /'laɪvlɪnəs/ n. 活泼 生动 强烈 活力 热闹 生动 鲜明
livelihood /'laɪvliːhʊd/ n. 赚钱谋生的手段 生计 谋生之道
livable /'lɪvəb(ə)l/ adj. 适于居住的 宜居的
living room 客厅 起居室 = drawing room
liven /'laɪvən/ v. 愉快 变得愉快 振奋起来 使高兴
liver /'lɪvər/ n. 肝脏
liverish /'lɪvərɪʃ/ adj. 肝色的 有肝病的 脾气坏的 易怒的 患病的
livery /'lɪv(ə)ri/ adj. 像肝的 有肝病症状的
livestock /'laɪvstɒk/ n. 家畜 牲畜 牲口 畜牧业
stock /stɒk/ n. 股票 库存 储备 牲畜 v. 库存 储备 adj. 老一套的 常备的
alive /ə'laɪv/ adj. 活着的 活泼的 在世 意识到

live /lɪv/ v. 长期居住在 ... 短期住
dwell /dwel/ v. 合法居住
inhabit /ɪn'hæbɪt/ v. 世世代代居住在
reside /rɪ'zaɪd/v. (正式用语) 居住在 ...

◆ stay /steɪ/ v. 呆在 停留 保持 待 逗留 n. 停留 逗留 做客 留下
be here to stay, have come to stay 为多数人所接受 得到普遍认可
stay the course 坚持到底 stay the night 在某人家过夜
stay put 待在原地 留在原处
a stay of execution 缓期执行
stay away 远离 离开 躲开 退避三舍
stay away from 退避三舍 回避 不要到...去 停止和...交往
stay in 呆在家里 不外出 停留
stay on 继续停留 存留在 继续呆下去 赖着不走 保持
stay off 远离 保持关闭状态 戒弃
stay out 不干涉 不插手 在外头 不在家 坚持到 结束
stay over 过夜 留宿 续住
stay tuned 继续收听 继续关注事情的发展 敬请期待
stay up 熬夜 不睡觉 熬夜 = burn the candle at both ends, burn the midnight oil

usual /'juːʒuəl/ adj. 通常寻常的 惯常的 平常的 普通的 n. 惯常的事物

◆ usually /'juːʒuəli/ adv. 通常 经常 正常地 一般地
unusual /ʌn'juːʒuəl/ adj. 特别的 不寻常的 罕见的 独特的 异常的
unusually /ʌn'juːʒuəli/ adv. 非常 显著地 不寻常地 特别地 极 非常

◆ home /həʊm/ n. 家 家乡 adv. 在家 到家 adj. 家的 家庭的 家用的
at home 在家里 舒适自在 无拘无束 在主场 在本国 在国内
away from home 在客场 离开家
stay at home 呆在家
a home from home 像家一样舒适自在的地方
set up home 建立家庭 成家
bring home the bacon 成功 挣到养家糊口的钱
hit/strike home 正中要害 说到点子上
homey /'həʊmi/ adj. 愉快舒适的 像家一样的 家庭似的 自在的
homely /'həʊmli/ adj. 犹如在自家一样的 家常的 家庭的 朴素的
homebound /'həʊm,baʊnd/ adj. 回家乡的 回国的 不出家门的
homeland /'həʊm,lænd/ n. 祖国 家乡 家园 故乡
hometown /'həʊmtaʊn/ n. 家乡 故乡
homeless /'həʊmləs/adj. 无家的 n. 流浪汉 游民 having no home
homelessness /'həʊmləsənəs/ n. 无家可归 无家感
homemade /'həʊm'meɪd/ adj. 自制的 家里做的 国产的
home-grown adj. 自家园子里产的 国产的 自产的 土生土长的
homeboy /'həʊm,bɔɪ/ n. 老乡 伙伴
homeschool /'həʊm,skul/ n.v. 在家教育 在家上学 私塾
homesick /'həʊm,sɪk/ adj. 思乡的 想家的 n. 思乡病 乡愁
homesickness /'həʊmsɪknəs/ n. 乡愁 想家 思乡病
lovesick /'lʌv,sɪk/ adj. 害相思病的 (尤指单相思的)
lovesickness /lʌv'sɪknəs/ n. 相思病
sick /sɪk/ n. 病人 adj. 恶心 晕船 生病的 有病的
home alone 独自在家
homecoming /'həʊm,kʌmɪŋ/ n. 回家 返家 回国 校友返校活动
homemaker /'həʊm,meɪkər/ n. 家庭主妇 持家者 操持家务者
homeowner /'həʊm,əʊnər/ n. 屋主 房产拥有者
homepage /'həʊmpeɪdʒ/ n. 主页 首页 网站首页
homeward /'həʊmwəd/ adj. 回家的 回国的 在归途上的 向家的
homework /'həʊm,wɜrk/ n. 家庭作业 功课 准备工作
homie /'həʊmi/ n. 老乡 同乡 玩伴 哥们
homicide /'həʊmɪ,sɑɪd/ n. 杀人罪
homicidal /'həʊmɪ'sɑɪd(ə)l/ adj. 可能会杀人的

family /'fæm(ə)li/ n. adj. 家庭 侧重家庭的成员
There are four people in my family. 在我家有四口人。
home /həʊm/ n. 家, 抽象的家的概念 home road 《我的父亲母亲》
house /haʊs/ n. 房子, 一般指独立的院落, 具体的指房子的建筑结构

daybreak /'deɪ,breɪk/ n. 黎明 破晓 拂晓 天明 黎明时分
dawn /dɔːn/ n. 黎明 曙光 拂晓 晨曦 v. 开始 变得明朗 开始清楚
morning /'mɔːrnɪŋ/ n. 早晨 上午 adv. 在上午 在早晨
noon /nuːn/ n. 中午 正午 at noon
noontime /'nuːntaɪm/ n. 正午 午时 午间 = noontime, midday
◆ afternoon /'æ:ftə'nu:n/ n. 下午
eve /iːv/ n. 前夜 前夕 傍晚 黄昏
◆ evening /'iːvniŋ/ n. 晚上 傍晚
dusk /dʌsk/ n. 黄昏 傍晚 v. 变微暗 接近黄昏

◆ together /tə'geðə/ adv. 一起 共同 同时
together with 连同 和 ... 一起 加之
togetherness /tə'geðərnəs/ n. 亲密无间 团结精神 归属感



house /haʊs/ n. 房子 房屋 住宅 舍 v. 安置 收藏
 wife /waɪf/ n. 妻子 太太 老婆 夫人
 housewife /'haʊswaɪf/ n. 家庭主妇 (house + wife)
 ♦ housework /'haʊswɜ:k/ n. 家务 家务活 家务事
 household /'haʊs, hould/ n. 家庭 一家人 adj. 家庭的 家常的 家用的
 household name 家喻户晓的事或人
 householder /'haʊs, houldər/ n. 户主 房主 一家之主 家长
 housekeeper /'haʊs, kɪpər/ n. 管家 主妇 客房部经理
 housekeeping /'haʊs, kɪpɪŋ/ n. 家务开支 家务 客房服务 家政
 housemaid /'haʊs, meɪd/ n. 女佣 女仆 客房服务员
 housemate /'haʊs, meɪt/ n. 室友 同居人 同居者
 housewares /'haʊs, werz/ n. 家庭用品 家居用品 家用器皿
 housecoat /'haʊs, kəʊt/ n. 家常服 家居服
 housedress /'haʊs, dres/ n. 家常便服 居家便衣 家居服
 slaughterhouse /'slɔ:tə(ɹ).haʊs/ n. 屠宰场
 courthouse /'kɔ:(r)t, haʊs/ n. 法院 = courtyard
 farmhouse /'fɑ:m, haʊs/ n. 农舍 农家 农庄
 guesthouse /'gest, haʊs/ n. 宾馆
 lighthouse /'laɪthaus/ n. 灯塔
 playhouse /'pleɪ, haʊs/ n. 剧院 游戏房
 workhouse /'wɜ:k, haʊs/ n. 感化院 强迫劳动的地方
 guardhouse /'gɑ:d, haʊs/ n. 卫兵室 禁闭室 警卫室 警卫塔
 poorhouse /'pu:, haʊs/ n. 救济院 贫民院 救济站
 roadhouse /'rəʊd, haʊs/ n. 路边餐馆 路屋 客栈
 bathhouse /'bæθ, haʊs/ n. 澡堂 公共浴室 浴堂 浴场
 housetop /'haʊs, tɒp/ n. 房顶 屋顶
 houseboat /'haʊs, bəʊt/ n. 船屋 游艇 房船
 housebound /'haʊs, baʊnd/ adj. 不能离家的 出不了门的 n. 居家不出
 firehouse /'faɪ, haʊs/ n. 消防队 消防局 = fire station
 houseclean v. 大扫除 清洗 打扫 整顿
 housecleaning /'haʊs, kli:nɪŋ/ n. 清洗 清理门户 清扫房屋 肃清

breakfast /'brekfəst/ n. 早餐 早饭
 brunch /brʌntʃ/ n. 早午饭 早中饭 早中餐
 ♦ lunch /lʌntʃ/ n. 午饭 午饭 中餐
 luncheon /'lʌntʃən/ n. 午宴 午餐会 正式的午餐
 lunchroom /'lʌntʃ, rʊm/ n. 餐厅 小吃店 食堂
 lunchtime /'lʌntʃ, taɪm/ n. 午餐时间
 supper /'sʌpər/ n. 晚饭 晚餐 夜宵
 dinner /'dɪnər/ n. 宴会 主餐 正餐
 snack /snæk/ n. 点心 小吃 快餐 v. 吃点心
 midnight snack 夜宵 = night snack
 buffet /bʌ'feɪ/ n. 自助餐
 meal /mil/ n. 一顿饭 three meals a day
 course /kɔ:(r)s/ n. 一道菜
 banquet /'bæŋkwɪt/ n. 宴会 筵席 盛宴 v. 宴请 饮宴 大吃大喝
 feast /fi:t/ n. 盛宴 宴会 筵席 宴席 v. 尽情享受

rive /raɪv/ n. 碎片 v. 撕开 拧去 (from, away, off) 使烦恼 分裂
 riven /'rɪv(ə)n/ adj. 分裂 四分五裂 破裂 破碎
 river /'rɪvər/ n. 河 河流
 revive /rɪ'vaɪv/ v. 复活 重新使用 苏醒 重新上演 复苏 复兴
 reviver /rɪ'vaɪvə/ n. 兴奋剂 酒 刺激性饮料
 revival /rɪ'vaɪv(ə)l/ n. 复兴 复苏 再流行 复活 苏醒 再生效
 revivalist /rɪ'vaɪv(ə)lɪst/ n. 推动复兴者 复兴运动倡导者

♦ arrive /ɔ'raɪv/ v. 到达 抵达 来临 来到
 arrive in + 大地方 arrive at + 小地方
 arrive from 从 ... 来
 arrival /ə'raɪv(ə)l/ n. 到达 抵达 到达者 抵达物 到来 入境 出现

rival /'raɪv(ə)l/ v. 与...相匹敌 比得上 adj. 竞争的 n. 竞争对手
 rivalry /'raɪv(ə)lɪ/ n. 竞争 竞赛 较量 对抗 敌对 敌对状态

derive /dɪ'raɪv/ v. 得到 派生 得自 导出 追寻起源 推究 由来
 derive from 衍生 由来 来源于 起源于
 derivate /'derə, veɪt/ v. 求导数 n. 导数
 derivation /,derrɪ'veɪʃ(ə)n/ n. 推导 衍生 导出 导子 派生
 derivative /dɪ'rɪvətɪv/ n. 衍生物 衍生物 派生词 衍生字

strive /straɪv/ v. 努力 奋斗 力求 力争 努力奋斗
 strive for 争取 奋发图强 收下 为...而奋斗 力求
 strive to 力图 力求 努力做某事 争取 努力

drive /draɪv/ v. 开车 驾驶 n. 欲望 精力 驱车旅行 驱动器 大道 努力
 drive at 用意 意指 打算 指望
 drive away 赶走 开走 把车开走 离开
 drive by 路过 驾车扫荡 开车路过
 drive-by adj. 草率从事的
 drive down 压低 降低 向下开
 drive-in n. 路边银行 露天电影院 adj. 路边服务式的 露天营业式的
 drive into 驶入 撞上 敲进 灌输给
 hard drive 硬盘驱动器
 driver /'draɪvər/ n. 驱动程序 司机 驾驶员
 driver's license = driving licence n. 驾驶证
 licence /'laɪs(ə)ns/ n. 执照 许可证 放纵 放肆 v. 许可
 drive sb. crazy/mad/bananas 使某人发疯 把某人逼疯

道歉与回答 Apologies and replies:

— Sorry for being late. / I'm sorry (that) ...
 — I'm awfully sorry for that!
 — Sorry to have taken up so much of your time.
 — Sorry to have given / brought you so much trouble.
 — It's my fault. I apologize ...
 — I'm apologizing for that! (Informal)
 — I do beg you pardon, sir / madam.
 — Sorry, I didn't mean to ...
 — I promise that it won't happen again.
 — I hope you're not upset with me.
 — It was wrong of me to ... Replies:
 — It doesn't matter. / you're forgiven.
 — That's quite all right. Forget it.
 — Never mind. It can't be helped.





Lesson 56 What do they usually do? 他们通常做什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

every day 每天

in the morning 在早上
at noon 在正午
in the afternoon 在下午
in the evening 在傍晚
at night 在晚上

1st dusts	2nd makes	3rd shaves	4th listen
21st cleans	22nd go	23rd washes	24th type
31st drinks	32nd watch	33rd eats	34th reads

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using -s or -es.

完成以下句子，根据需要在动词后面加上 -s 或 -es。

Example:

She wash _____ the dishes every day.

She washes the dishes every day.

1 The children go _____ to school in the morning.

2 Their father take _____ them to school.

3 Mrs. Sawyer stay _____ at home.

4 She do _____ the housework.

5 She always eat _____ her lunch at noon.

B Write questions and answers. 模仿例句提问并回答。

Example:

she/morning often/dust/the cupboard

What does she do in the morning?

She often dusts the cupboard in the morning.

1 she/morning always/make/the bed

2 he/morning always/shave

3 they/evening sometimes/listen to/the stereo

4 he/every day always/clean/the blackboard

5 they/night always/go/to bed early

6 she/every day usually/wash/the/dishes

7 they/afternoon usually/type/some letters

8 it/every day usually/drink/some milk

9 they/evening sometimes/watch/television

10 she/noon always/eat/her lunch

11 he/evening often/read/his newspaper

What does she often do in the morning?

She often dusts the keyboard in the morning.

What does he always do in the morning?

He always shaves in the morning.

What does he always do every day?

He always cleans the blackboard every day.

What do they always do at night?

They always go to bed at night.

What do they usually do every day?

They usually type letters every day.

What does the cat usually do every day?

It usually drinks milk every day.

What do they sometimes do in the evening?

They sometimes watch television in the evening.

What does he often do in the evening?

He often reads his newspaper in the evening.

What does she always do in the morning?

She always makes the bed in the morning.

What do they sometimes do in the evening?

They sometimes listen the stereo in the evening.

What do they usually do at night?

They usually go to bed at night.

What does she usually do every day?

She usually washes the dishes every day.

What do they usually do in the afternoon?

They usually type letters in the afternoon.

What does the cat usually do at night?

It usually finds and catches the rat at night.

What dose she always do at noon?

She always eats her lunch at noon.

What do I usually do at night?

You usually write this book at night.



Lesson 57 An unusual day 很不平常的一天



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

What is Mr. Sawyer doing tonight? 索耶先生今晚正在做什么？

It is eight o'clock. The children go to school by car every day, but today, they are going to school on foot.

主 系 表 主 谓 状 状 状 连 状 主 谓 状 状

It is eight o'clock. 现在是 8 点钟。在英语中常用 it 来指时间, 天气, 温度或距离。这种 it 被称作“虚主语”。by car 乘汽车, on foot 步行, 这两个状语短语均用来表示方式, 注意交通工具前不加冠词, 物主代词或指示代词, 也不能用复数形式, 如 by bike/car/train/plane/ship; o'clock... 几点钟; go to school 去上学 get to school 到校; yesterday adv. 昨天; today adv. 今天; tomorrow adv. 明天;

⊗ It is not eight o'clock. The children do not go to school by car every day, but today, they are not going to school on foot. ② Is it eight o'clock? Do the children go to school by car every day? today, are they going to school on foot? !!! 这里只做一个范例, 请把这一课每一句的否定句和疑问句像这样写出或读出来。

现在是 8 点钟。孩子们每天都乘小汽车去上学, 而今天, 他们正步行去上学。

It is ten o'clock. Mrs. Sawyer usually stays at home in the morning,

主 系 表 主 状 谓 状 状

usually adv. 通常; stay v. 呆在;

but this morning, she is going to the shops.

连 状 主 谓 状

in the morning 上午; this morning 今天上午; 时间名词前如有 this, that, last, next 等词修饰则不能加介词, 如: this morning, that evening; she is going to the shops. 现在进行时 (be going to do 一般将来时的一种形式, 表示计划打算做某事), 表示说话时正在进行或发生的动作, 现阶段正在进行的动作也用现在进行时, 谓语部分由 be (am is are) + 动词的现在分词 v-ing 构成, be 动词在这里是助动词而不是系动词, 其本身无实际意义, be 的选用要与主语人称和数格方面保持一致; shop n. 商店 v. 购买; go shopping 去购物;

现在是 10 点钟。上午, 索耶夫人通常是呆在家里的, 但今天上午, 她正去商店买东西。

It is four o'clock. In the afternoon, Mrs. Sawyer usually drinks tea in the living room.

主 系 表 状 主 状 谓 宾 状

drink v. 喝; living room 客厅;

现在是 4 点钟。下午, 索耶夫人通常是在客厅里喝茶。

But this afternoon, she is drinking tea in the garden.

连 状 主 谓 宾 状

but conj. 连词, 表转折, 但是 (and 和, then 然后); garden n. 花园; kindergarten n. 幼儿园 = nursery; yard n. 院; park n. 公园; 这句话是现在进行时: 主语 + be (am, is, are) + 现在分词 ing + 其它;

但今天下午, 她正在花园里喝茶。

It is six o'clock. In the evening, the children usually do their homework,

主 系 表 状 主 状 谓 宾

but this evening, they are not doing their homework. At the moment, they are playing in the garden.

连 状 主 谓 定 宾 状 主 谓 状

at the moment 指眼前, “现在, 此刻” = now, at present; play v. 玩, 组成的短语还有: play basketball 蓝球, play games 玩游戏; 现在进行时的否定结构: 主语 + be (am, is, are) + not + 现在分词 ing + 其它;

现在是 6 点钟。晚上, 孩子们通常是做作业, 而今天晚上, 他们没做作业。此刻, 他们正在花园里玩。

It is nine o'clock. Mr. Sawyer usually reads his newspaper at night.

主 系 表 主 状 谓 定 宾 状

at noon/at night 在正午 / 晚上, 中间没有定冠词; read v. 读; reader n. 读者;

But he's not reading his newspaper tonight. At the moment, he's reading an interesting book.

连 主 谓 宾 状 状 主 谓 定 宾

at night 中间没有定冠词; tonight 今晚; at the moment 指眼前 此刻 = now, right now, at present, here and now; interesting adj. 有趣的;

现在是 9 点钟。索耶先生通常是在晚上看报, 但今天晚上他没看报。此刻, 他正在看一本有趣的书。



Vocabularies | 词汇

clock /klɒk/ n. 时钟 v. 注意到 认出 打卡
 clock in 打卡上班 clock off 打卡下班
 clock in/on 上班 = punch in clock out/off 下班 = punch out
 against the clock 抢时间 争分夺秒
 around/round the clock 日夜不停 夜以继日
 put the clocks forward/back 把时钟拨快 / 拨回
 put/turn the clock back 倒退 复旧 怀旧 开倒车
 the clocks go forward/back 时钟被拨快 / 拨回
 clockwise /'klɒkwaɪz/ adj. 正转的 右旋的 adv. 顺时针方向地
 clockwork /'klɒk.wɜrk/ n. 时钟机构 钟表装置
 go/run like clockwork 按计划进行 进展顺利
 When do you clock in/out? 你几点上 / 下班?
 ◆ o'clock /ɔ'klɒk/ adv. 点钟

Can you tell the time? 你会看时间吗?

关于时间的表述:

整点: It's one o'clock.

1:10 几点过几分: It's ten past one.

1:30 半点: It's half past one.

1:48 差几分到几点: It's twelve to two.

一刻钟: a quarter

1:15: a quarter past one.

It's ten to six. 差 10 分到六点

相对于 12 小时制, 上午 AM. am. 下午 PM. pm.

It's 1 am. 凌晨一点钟。

It's 1 pm. 下午一点钟。

It's time to wake up. 起床时间到了。

It's time to work. 工作时间到了。

It's time to lunch. 午餐时间到了。

in the morning, in the afternoon, in the evening

at noon, at night

◆ moment /'məʊmənt/ n. 片刻 瞬间 时机 时光 时机 机遇
 at the moment 现在 此刻 = now, at present, right now, presently
 for a moment 一会儿 片刻
 at any moment 任何时候 随时 = anytime
 at the last moment 在最后一刻 在最后关头 事到临头
 in a moment 立刻 立即 一会儿
 at the very moment 就在非常的那一刻 就在那一刹那
 at that moment 就在那一刻
 for a while 暂时
 momentary /'məʊməntəri/ adj. 短促的 短暂的 片刻的 瞬间的
 momentarily /,məʊməntəri/ adv. 立即 暂时地 短促地 片刻地
 momentous /məʊ'mentəs/ adj. 关键的 极其重要的 重大的
 momentum /məʊ'mentəm/ n. 动量 势头 契机 动力 推进力 动量

◆ shop /ʃɒp/ n. 商店 店铺 工厂 工场 v. 去商店买 逛商店
 set up shop 开业 开张 to start a business
 shopping /'ʃɑːpɪŋ/ n. 购物 从商店采买的东西 逛街
 shopping center 购物中心
 shopping mall 商业街区 大型购物中心
 shopping list 购物清单 采购清单
 go shopping 去购物 逛商店 = go to the shops, do some shopping
 window-shop v. 观看橱窗而不买
 shop around 货比三家 逛商店 四处购物
 shopaholic /ʃəpə'hɒlɪk/ n. 购物狂
 workaholic /,wɜrkə'hɒlɪk/ n. 工作狂 工作迷 醉心于工作的人
 alcoholic /,ælkə'hɒlɪk/ n. 嗜酒如命者 adj. 酒精的 含酒精的
 shopper /'ʃɑːpər/ n. 购物者
 shopkeeper /'ʃɑːp,ki:pər/ n. 老板 掌柜 (通常指小商店的) 店主
 shoplift /'ʃɑːp,lɪft/ v. 从商店里偷东西
 shoplifter /'ʃɒplɪftə(r)/ n. 店铺扒手
 shop assistant 店员 售货员
 clerk /klɜrk/ n. 办事员 店员 职员 文书 簿记员
 supermarket /'supər,mɑːkət/ n. 超市 连锁超市
 wholesale /'hoʊl,seɪl/ n.v. 批发 adj. 批发的
 wholesaler /'hoʊl,seɪlər/ n. 批发商
 retail /'riteɪl/ n.v. 零售
 retailer /'ri:teɪlər/ n. 零售商 零售店





Lesson 58 What's the time...? 几点钟?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

What's the time? 询问时间的一种形式 = What time is it? What's the time by your watch? 回答要用 It's ...

What day is it today? 今天几号? Can you tell the time? 你认识时间吗? (钟表上的时间读出来)

They usually... but today, they are ... 他们总是 ..., 但是今天他们正在 ...

13th He usually shaves at seven o'clock every day,

14th but today, he ...

15th She usually drinks tea in the morning,

16th but this morning, she ...

17th They usually play in the garden in the afternoon,

18th but this afternoon, they...

19th I usually cook a meal in the evening,

20th but this evening, I ...

21st We usually watch television at night,

22nd but toinight, we...

What does he usually do every day?

He usually shaves at seven o'clock every day.

What is he doing today?

He is shaving at eight o'clock today.

What does she usually do in the morning?

She usually drinks tea in the morning.

What is she doing this morning?

She is drinking coffee this morning.

What do they usually do in the afternoon?

They usually play in the garden in the afternoon. (先地点后时间)

What are they doing this afternoon?

They are swimming in the river this afternoon.

What do you usually do in the evening?

I usually cook a meal in the evening.

What are you doing this evening?

I am reading a book this evening.

What do you all usually do at night?

We usually watch television at night.

What are you all doing tonight?

We are listening to the stereo tonight. (tonight 今晚 today 今天)

What does he usually do at night?

He usually writes a book at night.

What is he doing tonight?

He is reading a book tonight.

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences.

模仿例句完成以下句子。

Example:

He usually shaves at 7.00 o'clock, but today, he _____ at 8.00.

He usually shaves at 7.00 o'clock, but today, he is shaving at 8.00.

1 She usually drinks tea in the morning, but this morning, she _____ coffee.

2 They usually play in the garden in the afternoon, but this afternoon, they _____ in the park.

3 He usually washes the dishes at night, but tonight he _____ clothes.

语法小练习:

Change the forms of the sentences:

1. I like coffee. (一般疑问句)

2. Jane has a lovely doll. (否定句)

3. I can dust the table. (一般疑问句, 否定句)

4. I am doing shopping. (一般疑问句及其回答)

5. Does he stay at home? (肯定句)

We aren't drinking. (一般疑问句)

B Write questions and answers following the pattern in the example. 模仿例句提问并回答。

Examples:

they/every day go/to school by car

What do they usually do every day?

They usually go to school by car every day.

Today go/to school on foot

What are they doing today?

They are going to school on foot today.

1 she/morning drink/tea

morning drink/coffee

2 they/afternoon play/in the garden

afternoon swim/in the river

3 I/evening cook/a meal

evening read/a book

4 we/night watch/television

tonight listen to/the stereo



Lesson 59 Is that all? 就这些吗?



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Does the lady buy any chalk? 这位女士有没有买粉笔？

LADY: I want some envelopes, please.

主 谓 定 宾 插入语

envelope n. 信封；letter n. 信；

请给我拿一些信封。

SHOP ASSISTANT: Do you want the large size or the small size?

谓 主 谓 定 宾 连 定 宾

or 选择疑问句，逗号前的 size 读升调，后者读降调；size n. 尺寸；large adj. 大的；small adj. 小的；

您要大号的还是要小号的？

LADY: The large size, please. Do you have any writing paper?

定 宾 插入语 谓 主 谓 定 宾

any 一些，用于否定句和疑问句中(some 肯定句中，但是如果想让别人肯定回答，可以在疑问句中用 some)；have v. 有，表示主语有某物，have 有人称和数格的变化 (have - has - having - had - had)；writing paper n. 信纸；

请拿大号的。您有信纸吗？

SHOP ASSISTANT: Yes, we do. I don't have any small pads. I only have large ones. Do you want a pad?

答 主 谓 主 谓 定 宾 主 状 谓 定 宾 谓 主 谓 宾

ones 指 pads；only adv. 只有；

有。我没有小本的信纸，只有大本的。您要一本吗？

LADY: Yes, please. And I want some glue.

答 插入语 连 主 谓 定 宾

glue n. 胶水 v. 粘贴；

好，请拿一本。我还要些胶水。

SHOP ASSISTANT: A bottle of glue.

定 宾

数量词 + of + 不可数名词，表示具体的量，常用的量词有 cup, bottle, glass, piece, kilo, bar, can, tin... 等，注意不可数名词没有复数形式，所以不能加 s 或者 es，也不能用 a/ an 或者数词直接修饰不可数名词，但是可用 some, any, much, the 来修饰；

一瓶胶水。

LADY: And I want a large box of chalk, too.

连 主 谓 定 宾 状

chalk n. 粉笔；box n. 盒；

我还要一大盒粉笔。

SHOP ASSISTANT: I only have small boxes. Do you want one?

主 状 谓 定 宾 谓 主 谓 宾

only adv. 只有；one 指代前边出现过的东西 a small box of chalk；

我只有小盒的，您要一盒吗？

LADY: No, thank you.

答 谓 宾

不用了，谢谢。

SHOP ASSISTANT: Is that all?

系 主 表

all pron. 全部；[区分 whole /all] whole 强调了一个完整如一，互不分割的整体，放在所有格，冠词和指示代词之后，用来修饰可数名词（名词用单数）：He ate the whole cake. < 强调整个 cake>。all 强调一个个部分组成的全部；

就要这些吗？

LADY: That's all, thank you.

主 系 表 插入语

That's all. = That is all. 就这些了；

就这些，谢谢。



SHOP ASSISTANT: What else do you want?

宾 谓 主 谓

else adj. 别的，其它的，表示已有的以外，其它人或物，用在疑问代词或不定代词之后，What else do you want? 您还要什么吗？What else..? 可以看作是表示疑问的一个短语，意思是“还有什么吗？”；

别的您还要什么吗？

LADY: I want my change.

主 谓 定 宾

change n. 零钱，找给的钱 v. 改变；

我要找的零钱。

Vocabularies | 词汇

elope /ɪˈləʊp/ v. 私奔 with sb. 逃亡 出走

elopement /ɪˈləʊpmənt/ n. 私奔 潜逃

◆ envelope n. 信封 塑料封套 塑料封皮

slop /slɒp/ n. 泔水 污水 脏水 v. 晃动 溅出 倒出 使泼出

sloppy /ˈslɒpi/ adj. 马虎的 凌乱的 草率的 邋遢的 泥泞的

sloppiness n. 泥泞 潮湿 稀薄 懒散 凌乱 马虎 邋遢

slope /sləʊp/ n. 斜坡 坡度 坡地 山坡 v. 倾斜 有坡度 悄悄地走 潜行

aslope /əˈsləʊp/ adv. 倾斜地 成斜坡的

paper /ˈpeɪpər/ n. 纸 纸张 论文 文件 报纸 文章 v. 贴壁纸

on paper 写下来 笔录 仅照字面看 理论上

paper clip 回形针 paper cut 剪纸

paper towel 手纸 paper work 文书档案工作

paperback /ˈpeɪpər,bæk/ n. 平装书 简装书

newspaper /ˈnuː,peɪpər/ n. 报纸 v. 从事新闻工作

newspaperman /ˈnuː,peɪpər,mæn/ n. 新闻记者 新闻从业者

newsroom /ˈnuː,rʊm/ n. 新闻编辑室 编辑部 新闻中心

◆ writing paper 信纸 书写纸 稿纸 写字纸

notepaper /ˈnəʊt,peɪpər/ n. 信纸 便笺 便条纸

◆ shop assistant 售货员

Root_sist_B1_L1

◆ size n. 尺寸 尺码 大小 规格 规模 v. 标定...的大小 确定...的尺寸

,riˈsaɪz/ v. 调整大小 调整尺寸

cut sb. down to size 使某人有自知之明 让某人知道自己是谁

That's about the size of it. 情况大致就是这样

size up 够标准 估量 打量 估计 判断

sizeable /ˈsaɪzəbl/ adj. 相当大的 fairly large 大小合适 / 相当的

oversize /ˈoʊvər,saɪz/ adj. 太大的 大于一般的 特别大的 n. 大号

capsize /kæpˈsaɪz/ v. 倾覆 翻船 弄翻 翻转 倾覆

◆ pad n. 信纸簿 便笺本 护垫 爪垫 v. 覆盖 蹑手蹑脚地走 做黑账

paddle /ˈpæd(ə)l/ n. 桨 船桨 v. 用桨划船 蹬水 赤足涉水

paddler /ˈpædlər/ n. 桨手 涉水者 乒乓球运动员

◆ chalk /tʃɔːk/ n. 粉笔 v. 用粉笔写

chalk and cheese 截然不同 天渊之别

chalk up 达到 用粉笔记下 归咎于

chalkboard /ˈtʃɔːk,bɔːrd/ n. 粉笔板 黑板 = blackboard

chalky /ˈtʃɔːki/ adj. 粉笔的

choke /tʃəʊk/ n. 窒息 哽噎 v. 阻塞 哽噎 使窒息

choke up 使闷死 堵塞 闷住 阻塞 激动得说不出话来 紧张得发呆

◆ change /tʃeɪndʒ/ n. 零钱 变化 改变 变革 变更 v. 变化 改变 变更 转换

change for 交换 换成 调换成 转车 转向

change into 把...变成 变为 转换成

change over 转换 改变成 完全改变 改期

change to 更改为 变更为 改变

change with 随...而变化 随着...而变化 随给定的质而变

change hands 换主人 易主 转手 to pass to a different owner

change your/sb's mind 改变决定 / 看法 / 主意

change your tune 改变口风 转变态度 变卦

a change for the better/worse 变好 / 坏

a change of heart 改变态度 改变看法

a change of mind 改变看法 改变主意

get no change out of sb. 从某人处得不到帮助，打听不到消息

changer /ˈtʃeɪndʒər/ n. 改变者 变换器

changeable /ˈtʃeɪndʒəb(ə)l/ adj. 可能变化的 易变的 常变的

unchangeable /ʌnˈtʃeɪndʒəb(ə)l/ adj. 不能改变的 一成不变的

changed /tʃeɪndʒd/ adj. 与以前截然不同的 变化大的 已变的

unchanged /ʌnˈtʃeɪndʒd/ adj. 不变的 未改变的 依然如故的

change ment /ˈtʃeɪndʒmənt/ n. 转换设备 换向机构 变革

changeover /ˈtʃeɪndʒ,əʊvər/ n. 转换 改变 转变 更换

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ n. 交换 交流 交易所 兑换

v. 交换 交流 交易 兑换 调换 互换

exchange for 交换 换取

exchange rate 汇率 兑换率 外汇率

exchange student 交换留学生

exchanger /ɪksˈtʃeɪndʒər/ n. 交换机 交换器

exchangeable /ɪksˈtʃeɪndʒəbl/ adj. 可交换的 可交易的 可兑换的

interchange /ˌɪntərˈtʃeɪndʒ/ n. 互换 v. 交换 将...交换 交替

interchangeable /ˌɪntərˈtʃeɪndʒəb(ə)l/ adj. 可交换的 可互换的

interchangeably /ɪntərˈtʃeɪndʒəb(ə)li/ adv. 可交换地 可互换地

interchangeability /ˌɪntərˈtʃeɪndʒəb(ə)ləti/ n. 可互换性 可交替性



◆ glue n. 胶 胶水 v. 粘贴 胶合 粘合

be glued to sth. 全神贯注看着某物 离某物很近

glued to the spot 动弹不得 吓呆了 惊呆了

glum /glʌm/ adj. 忧郁的 死气沉沉的 闷闷不乐的 阴郁的 愁闷的

glumly /'glʌmli/ adv. 阴郁地 忧郁地 闷闷不乐地 沉重地

gloom /glʊm/ n. 黑暗 忧郁 幽暗 v. 变黑暗 变忧郁 现愁容 使朦胧

gloomy /'glumi/ adj. 黑暗的 阴暗的 幽暗的 忧郁的 阴郁的

gloomily /'glʊməli/ adv. 忧郁地 阴沉 郁闷地 抑郁地 沮丧地 阴郁地

clue /klu/ n. 暗示 端倪 提示 迹象 v. 提示 为...提供线索

not have a clue 一无所知 不知怎么做 很愚蠢 很笨拙

clueless /'kluləs/ adj. 一无所知的 很愚蠢的 不懂的 无能的

blue /blu/ adj. 蓝色的 天蓝色的 蔚蓝色的 发青的 n. 蓝色 天蓝色

out of the blue 出乎意料 突然 晴天霹雳 unexpectedly

once in a blue moon 难得 罕见 千载难逢

blue chip 蓝筹股 绩优股 热门股

such adj. 这样的 这种 某一

prep. 这样的人或物，常用作形容词，用来修饰名词

so conj. 因而 所以 那么 这样看来（连接词）

so as 只要

adv. 表示程度 如此 那么非常 行（表示式式）这样 那样 如此 因此
用来修饰形容词或副词

whether conj. 是否 不管 无论

下列情况下只能用 whether 而非 if

1). 与 or not 时，只能用 whether: We want to know whether you are ill or not. 我们想知道你是否生病了

2). 后接动词不定式时只能用 whether

3). 所引导的宾语从句放在主句前时，用 whether

4). 引导主语从句或表语从句时，一般用 whether

if 能引导条件状语从句，表示“如果，假如”而 whether 没有此用法

either 用作“也”时是副词，常用于否定句句尾

too 常用于疑问句和肯定句句尾，表示“也”

also 常用于疑问句和肯定句中

dead adj. 死了的 无生命的，表示状态，可以与一般时间连用

die v. 死 死亡，是一个瞬间动作，不能一般时间连用

death n. 死亡 去世

dying 是 die 的现在分词 adj. 垂死的 即将死去的



Lesson 60 What's the time? 几点钟?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

Do you have any ...? 你有 ... 吗?

13th cheese 奶酪	14th butter 黄油	15th eggs 鸡蛋	16th jam 果酱	17th honey 蜂蜜	18th bread 面包
19th biscuits 饼干	20th potatoes 土豆	21st tomatoes 西红柿	22nd peas 豆子	23rd beans 豆角	24th cabbages 卷心菜
25th lettuces 莴苣	26th bananas 香蕉	27th grapes 葡萄	28th peaches 桃子	29th steak 牛排	30th mince 碎肉
31st chicken 鸡肉	32nd whisky 威士忌酒	33rd beer 啤酒	34th wine 果酒	35th tobacco 烟叶	36th soap 香皂

Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences using -s or -es where necessary.

根据需要将以下句子中用斜体书写的名词加上 -s 或者 -es, 或保持原型

Examples:

I don't have any *banana*, but I have some *peach*.

I don't have any *coffee*, but I have some *milk*.

1 I don't have any *grape*, but I have some *peach*.

2 I don't have any *tomato*, but I have some *potato*.

3 I don't have any *mince*, but I have some *steak*.

4 I don't have any *glue*, but I have some *ink*.

5 I don't have any *envelope*, but I have some *writing paper*.

Do you have any butter?

I don't have any butter, but I have some cheese.

Do Tom and Penny have any wine?

They don't have any wine, but they have some beer.

Do you and Tom have any bread?

We don't have any bread, but we have some biscuits.

Do you have any mince?

I don't have any mince, but I have some steak.

Do you have any lettuces?

I don't have any lettuces, but I have some cabbages.

B Answer these questions beginning with I, We or They.

模仿例句回答问题, 选用 I, We 或 They.

Example:

Do you have any butter? /cheese

I don't have any butter, but I have some cheese.

1 Do you have any honey? /jam

2 Do you and Penny have any beans? /potatos

3 Do Penny and Sam have any wine? /beer

4 Do you and Sam have any bread? /biscuits

5 Do Sam and Penny have any grapes? /bananas

6 Do you have any mince? /steak

7 Do the children have any butter? /eggs

8 Do you have any lettuces? /cabbages

9 Do you and Penny have any beans? /peas

Do you and Penny have any beans?

We don't have any beans, but we have some potatoes.

Do you have any honey?

I don't have any honey, but I have some jam.

Do Tom and Penny have any grapes?

They don't have any grapes, but they have some bananas.

Do the children have any butter?

They don't have any butter, but they have some eggs.

Do you and Penny have any beans?

We don't have any beans, but we have some peas.



Lesson 61 A bad cold 重感冒



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What is good news for Jimmy? 吉米有什么好消息？

MR. WILLIAMS: Where's Jimmy?

表 系 主

where adv. 在哪里；

吉米在哪儿？

MRS. WILLIAMS: He's in bed.

主 系 表

be in bed 躺在床上，bed n. 床，其前不用加冠词或其它限定词；go to bed 去睡觉 = go to sleep；

他躺在床上。

MR. WILLIAMS: What's the matter with him?

表 系 主 状

What's the matter with...? 某人或某物怎么了 = What's wrong with...? What's the trouble with ...? What happens to ...? Is there anything wrong with...? 常用来询问人或事物的状况，“是否有问题？是否有麻烦”；

他怎么了？

MRS. WILLIAMS: He feels ill.

主 系 表

feel vt. 感觉，它属于感官动词 (look 看 smell 闻 taste 尝)，其语法相当于系动词 be；feel ill 觉得病了，feel 是系动词，ill 是表语；注意 feel ill 和 look ill 在意思上的区别，前者指自我感觉，后者指外表形象；

★★★★★半联系动词等感官动词可以直接加名词，不定式，分词和形容词，类似用法的单词：feel, look, smell, taste, sound, notice, come, notice, seem, appear, come, become, get, turn, grow, make, go, remain, stay, keep, stand, lie, hold, prove, run, fall, hold, rest, continue；

一般现在时：第三人称单数就是指主语除了第一人称 (I 我，we 我们)，第二人称 (you 你，你们) 以外的人称，而且还要求单数 (不能是复数)，这时动词需要变成所谓的第三人称单数形式。一般是在动词原形后面加 s 即可，有些加 es (动词变化形式跟可数名词单数变复数规则趋同)；第三人称单数：1). 人称代词 he, she, it；2). 单个人名 地名或称呼作主语；3). 单数可数名词或 "this/that/the + 单数可数名词" 作主语时；4). 不定代词 someone, somebody, nobody, everything, something 等及指示代词 this, that, 特殊疑问词 what, who... 作主语时；5). 不可数名词作主语时；6). 当数字或字母作主语时；7). 主语由 one of, none of, every, each 修饰时；

他觉得不舒服。

MR. WILLIAMS: He looks ill.

主 系 表

look v. 看起来；ill adj. 生病的 = sick；

他看上去是病了。

MRS. WILLIAMS: We must call the doctor.

主 谓 宾

doctor n. 医生；must 情态动词，必须做 (have to 不得不做，had better 最好做，ought to 义务上应该做，need to 需要做)；

我们得去请医生。

MR. WILLIAMS: Yes, we must. Can you remember the doctor's telephone number?

答 主 谓 谓 主 谓 所有格作定语 宾

remember vt. 记得 记住 及物动词，后面接名词或代词 remember to do sth. 记得去做某事；remember doing sth. 记得做了某事；remember me to your ... 代我向 ... 问好；telephone n. 电话 v. 打电话 = call, phone, dial；telephone number 电话号码；

是的，一定得请。你还记得医生的电话号码吗？

MRS. WILLIAMS: Yes. It's 09754.

答 主 系 表

记得，是 09754



DOCTOR: **Open your mouth, Jimmy. Show me your tongue. Say, 'Ah'!**

谓 定 宾 呼 谓 宾 定 宾 谓 宾

mouth n. 嘴 ; tongue n. 舌头 ; show 后跟双宾语 me 和 your tongue ;

把嘴张开, 吉米。让我看看你的舌头。说, 啊。

MR. WILLIAMS: **What's the matter with him, doctor?**

表 系 主 状 呼

What's the matter with...? = What's wrong with...? 某某怎么了 ; doctor n. 医生 ;

他得了什么病, 医生?

DOCTOR: **He has a bad cold, Mr. Williams, so he must stay in bed for a week.**

主 谓 定 宾 呼 连 主 谓 状 状

have a bad cold 得了得感冒 ; so conj. 连词, 连接两个因果关系的并列句, 前表原因, so 后引导结果 ; bad adj. 严重的 ; cold n. 感冒 ; flu n. 流感 ; adj. 寒冷的 ; stay v. 呆在 保持 = remain, keep ; for a week/day/year/month 一周 / 天 / 年 / 月的时间, for 加段时间, 表示在一段时间之内 ; for an hour 一小时 ;

他得了重感冒, 威廉斯先生, 因此他必须卧床一周。

MRS. WILLIAMS: **That's good news for Jimmy.**

主 系 定 表 状

That's good news 中的 news 是不可数名词, 不是复数形式 ; for 对于 ... 某某来说 ;

对吉米来说, 这可是个好消息。

DOCTOR: **Good news? Why?**

表 状

Good news? 是省略句, 完整的句子为 Why is it good news? ; why 为什么?

好消息? 为什么?

MR. WILLIAMS: **Because he doesn't like school!**

引 主 谓 宾

because 引导原因的状态从句 = for, since, 中文中的因为所以不能直接译为 because ...so...; like v. 喜欢 ; dislike v. 不喜欢, 此句用 dislike: Because he dislikes school! 注意一般现在时, 第三人称单数作主语动词后要加 s 或者 es;

因为他不喜欢学校。

Vocabularies | 词汇

phone /fəʊn/ n. 电话 电话机 电话听筒 音素 v. 打电话

phone book 电话簿 = telephone directory

◆ telephone /ˈtelɪfəʊn/ n. 电话 v. 给某人打电话

smart phone 智能手机

headphone /ˈhedˌfəʊn/ n. 耳机 耳筒

megaphone /ˈmegaˌfəʊn/ n. 扩音器 喇叭筒 v. 用喇叭喊话 广泛宣传

prone /praʊn/ adj. 有做...倾向的 易于遭受...的 倾向于 易于...的

be prone to 倾向于 易于...的 倾向

proneness /ˈprəʊnnəs/ n. 倾向 俯伏 前屈 倾向性 脾性 嗜好

member /ˈmembər/ n. 成员 会员 分子 委员

membership /ˈmembərˌʃɪp/ n. 会员身份 成员资格 会员资格

◆ remember /rɪˈmembə/ v. 记得 记住 想起 记起

remember me to your... 代我向 ... 问好

remembrance /rɪˈmembrəns/ n. 追忆 回想 怀念 记忆 纪念 纪念品

memento /məˈmentəʊ/ n. 纪念品

memo /ˈmeməʊ/ n. 备忘录 备注 便笺

◆ bad /bæd/ adj. 坏的 严重的 令人不快的 严重的 adv. 很 非常

go to the bad 堕落

take the bad with the good 接受人生的甘苦或事物的好与坏

badly /ˈbædli/ adv. 很 非常 差 严重地 厉害地

badly off 穷困的 拮据的 境况不佳的

badness /ˈbædnəs/ n. 道德败坏 不良 恶劣

◆ doctor /ˈdaktər/ n. 医生 博士 大夫

doctoral /ˈdaktərəl/ adj. 博士的 博士学位的

postdoctoral /ˌpəʊstˈdakt(ə)rəl/ adj. 博士后的

doctorate /ˈdaktərət/ n. 博士学位 博士衔

just what the doctor ordered 正是所需之物

surgery /ˈsɜːdʒəri/ n. 外科手术 外科学

surgeon /ˈsɜːdʒən/ n. 外科医生

dental / adj. 牙齿的 牙科的

dentist /ˈdentɪst/ n. 牙医

dentistry /ˈdentɪstri/ n. 牙医学 牙科 牙医学

pharmacy /ˈfɑːməsi/ n. 药房 药店 药剂学 药学院 = drug store

pharmaceutical /ˈfɑːməˈsjuːtɪk(ə)l/ adj. 制药的 配药的 卖药的

pharmacist /ˈfɑːməsɪst/ n. 药剂师 药店 药房

drug store 药房 drug /drʌg/ n. 药物 毒品 store /stɔːr/ n. 商店 店铺

emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/ n. 急救 急诊 突发事件 紧急情况

ambulance /ˈæmbjələns/ n. 救护车 野战医院 流动医院

doctrine /ˈdɒktrɪn/ n. 学说 教义 信条 主义 教条 原则 教旨

doctrinal /dɒkˈtrɪn(ə)l/ adj. 教义的 学说的 教条的 主义的

doctrinaire /ˌdɒktrɪˈner/ adj. 空谈理论的 脱离实际的 教条主义的

n. 空谈理论的人 空论家 教条主义者



◆ Look /lʊk/ n. 看 外观 查找 瞧 v. 看 寻找 瞧 注意
 look sb up and down 上下仔细打量 挑剔地审视
 have/take a look at sth. 看 瞧
 look at 看着 注视 瞧 查看 考虑 对待
 look ahead 展望未来 向前看 前瞻 = think/plan ahead
 look after 照看 照顾 看管 对...负责
 =take care of, watch over, tend, oversee, see to, care for
 look around 环顾四周 朝四周看 东张西望
 look away 转移目光 把目光移开 把脸转过去
 look back/to/upon 回头看 回顾 追想
 look back on 回忆 回顾过去 回首
 look beyond 往远处看 向远处看 要看透一点
 look down 看不起 向下看 俯视 看下面 蔑视 跌价
 look down on/upon 瞧不起 蔑视 看不起某人
 look up to 敬仰 仰望 尊敬 另眼看待 尊重
 look for 寻找 探索 渴望 盼望 期待 找寻 =hunt/search for
 look forward 向前看 朝前 展望 期待
 look forward to doing/sth. 盼望 期待 期望 期盼 + 名词 /ving
 We look forward to your visit. 期待您的光临。
 forward-looking adj. 高瞻远瞩的 向前看的 有远见的 有进步思想的
 look in 看看 顺便 访问
 look into 窥视 调查 过问 研究 检查 了解
 look upon A as B : 把 A 视为 B
 look out 当心 小心 留神 挑选 注意 看外头 展望 查出 找出 挑选
 look out for 照料 寻求 期待 提防 当心 留心 寻找
 lookout /'lʊk.aʊt/ n. 监视处 观察所 瞭望台 监视员
 look out of the window 看窗外看
 look into 看里面看
 on the lookout 注意 警戒 on the watch 监视着
 outlook /'aʊt.lʊk/ n. 前景 景色 观点 v. 展望 瞪着看 瞧
 look like 宛如 宛如 看上去像 似将 好像要
 look on 观望 旁观 面向 看做
 onlooker /'ʌn.lʊkər/ n. 旁观者
 look good 看起来很好 看起来不错
 look bad 看起来很糟糕 失礼
 look bad (for sb) 显示不好的事可能发生 看来不利于
 look over 浏览 检查 察看 查看 翻阅 调查
 look to 指望 照顾 期望 依赖 注意 照料
 look through 浏览 翻查 看穿 仔细查看
 look up 查找 查阅 探望 看望
 look upon 看待 看作 像很健康 认为
 look-alike 面貌酷似的人 相似人群
 looker /'lʊkər/ n. 美人 靓女 观看者
 looking n. 相貌 长相 容貌, 样子 表情
 good-looking adj. 漂亮的 好看的
 sorry-looking adj. 愁容满面的

watch /watʃ/ 看移动的东西, 看电视, 看足球赛
 spot /spat/ 认出, 出现, 在难认辨认的东西中看到一点
 spotlight /'spat.laɪt/ n. 聚光灯
 stare /ster/ v. 凝视 盯着看
 glimpse /glɪmps/ 一瞥 一看 vt. 瞥看, 不经意的看到;
 glance /glæns/ vt. 扫视 匆匆一看
 notice /'nəʊtɪs/ n. 通知 布告 v. 注意 注意到;
 witness /'wɪtnəs/v. 目击 当场看到 n. 目击者
 scan /skæn/v. 浏览 (网页 新闻)
 browse /braʊz/ v. 浏览 翻阅 随便看看
 peep /pip/ v. 窥视 peeping tom 偷窥狂

◆ mouth /maʊθ/ n. 嘴 口
 be all mouth 只说 不做
 down in the mouth 闷闷不乐 沮丧 unhappy and depressed
 keep your mouth shut 守口如瓶 保持缄默
 run off at the mouth 夸夸其谈 信口开河 喋喋不休
 mouthful /'maʊθfʊl/ n. 一口 一口之量 又长又拗口的词或短语
 mouthpiece /'maʊθ,pɪs/ n. 代言人 吹嘴 烟嘴
 mouthwash /'maʊθ,wɔʃ/ n. 漱口水 洗口药
 mouthwatering /'maʊθ,wɔtərɪŋ/ adj. 使人流馋涎的 味道好的

mouse /maʊs/ n. 鼠标 老鼠 耗子
 mice n. mice 是 mouse 的复数

month /mʌnθ/ n. 月 月份
 monthly /'mʌnθli/ adj. 每月的 adv. 每个月 每月一次 n. 月刊

◆ feel /fi:l/ v. 感觉 感觉到 感到 触摸 linkv. 觉得 感到 体会到 给...感觉

n. 触觉 手感 触摸 感受
 feeling n. 感觉 感情 知觉 看法 adj. 敏感的 富有感情的
 unfeeling /ʌn'fi:lɪŋ/ adj. 漠不关心的 无情的 无怜悯心的
 feeler /'fi:lə(r)]/ n. 触角 触须
 feel about 摸索 暗中摸索 摸索 探寻 探查
 feel for 同情 体谅 摸索着寻找
 feel free to 尽管 随意 可以随意做某事
 express one's feeling 表达某人的感情
 hide one's feeling 隐藏某人的情感
 hurt one's feeling 伤害某人的情感
 get the feel of sth/of doing sth. 开始熟悉 开始熟悉做
 have a feel for sth. 善于理解某事物 有...的天才

◆ cold /kəʊld/ n. 感冒 寒冷 adj. 寒冷的 未热过的 已凉的 冷却的
 coldly /'kəʊldli/ adv. 冷漠地 冷淡地 不友好地
 coldness /'kəʊldnəs/ n. 寒冷 冷淡 冷漠 不友好的举止
 a cold fish 冷漠无情的人
 get/have cold feet 临阵胆怯 畏缩
 give sb the cold shoulder 冷漠对待 使受到冷遇
 in cold blood 残忍地 蓄意地 冷酷地 无情地
 cold-blooded adj. 冷酷的 无情的 残酷的 冷血的
 cold-hearted adj. 冷酷无情的 无同情心的 不仁慈的
 in the cold light of day 有时间冷静考虑时
 leave sb cold 未打动某人 无法引起某人的兴趣
 pour/throw cold water on sth 泼冷水 批评 责备
 come in from the cold 不再受冷落或排斥
 leave sb out in the cold 冷落 排斥



◆ tongue /tʌŋ/ n. 舌头 语言 方言 嘴巴 v. 舔 榫接 嵌接
tongue twister /'twɪstər/ 绕口令
tongue-in-cheek adj. 半开玩笑的 不认真的 言不由衷的 随便说说的
tongue-tied adj. 语塞 张口结舌的 结巴的

new adj. 刚出现的 新的 新近推出的 n. 新东西 新事物
New Age 新时代 新潮 new comer 新来的人
newly /'nju:li/ adv. 新近 最近
renew /rɪ'nu:/ v. 更新 更换 重新开始 中止后继续 恢复
renewable /rɪ'nuəb(ə)l/ adj. 可更新的 可再生的 可延长有效期的
renewal /rɪ'nuəl/ n. 更新 复兴 续订 恢复 续约 续借 续期
◆ news /nju:z/ n. 消息 新闻资讯 新闻动态
newsagent /'nu:z,eɪdʒənt/ n. 书报亭 报刊经销人 报刊经销商
agent /'eɪdʒənt/ n. 经纪人 代理商 代理人
newscast /'nu:z,kæst/ n. 新闻节目 新闻广播 新闻播报
newscaster /'nju:z,kɑ:stə(r)/ n. 新闻广播员 新闻评论人
newsfeed n. 新闻推送
newsletter /'nu:z,letər/ n. 内部通讯 简讯 时事通讯
newsman /'nu:z,mæn/ n. 新闻人 新闻从业人员
newsmaker /'nju:zmeɪkə/ n. 新闻事件 新闻制造者
newspaper /'nu:z,peɪpər/ n. 报纸
newspaperman n. 新闻记者 报人

◆ must /mʌst/ modal verb. 必须 一定要 只好
n. 必须做 (或看、买等) 的事
mustn't = must not 不准 不可以 不允许
must-have /'mʌst'hæv/ adj. 必备的 值得拥有的 n. 必备品
muster /'mʌstər/ v. 集合 找寻 赶拢 聚集 激起 n. 聚集的人群
muster courage 鼓起勇气 提振勇气
mustard /'mʌstəd/ n. 芥菜 芥末酱 芥菜叶
musty /'mʌsti/ adj. 有霉味的 发霉的 陈腐的 霉臭的

master /'mæstər/ n. 硕士 主人 主宰 能手 v. 掌握 精通 控制
adj. 灵巧的 最大的 最重要的
be your own master 独立自主
Master of Arts 文学硕士 艺术硕士 文学硕士学位
master's degree 硕士学位
master plan 总体规划 总计划 总平面图 主计划
mastery /'mæstəri/ n. 精通 控制 熟练掌握 驾驭 优势 专精 精通级
masterly /'mæstərli/ adj. 技艺精湛的 理解透彻的 熟练的 巧妙的
masterful /'mæstəfəl/ adj. 有控制驾驭能力的 专横的 傲慢的
masterfully /'mæstəfʊli/ adv. 专横地 巧妙地 能干的
mastermind /'mæstər,maɪnd/ v. 策划 n. 主谋 出谋划策者
masterpiece /'mæstər,pis/ n. 杰作 名著 代表作 古典名著
masterwork /'mæstər,wɜ:k/ n. 杰作 名作 极品 精制品

each 做代词不能跟名词 强调个体	every
adj. 代词时可单独使用	整体
each boy each of the boys	adj. 修饰词, 作修饰
两者或两者以上	every student every one
each of my hands	三者或三者以上
each of my parents (父母)	every one of my fingers 手指
each of the students	

◆ call /kɔ:l/ v. 叫 请 呼唤 称呼 召唤 n. 打电话 呼唤 呼吁 要求
call at 拜访 拜访某地 访问某家
call back 取消 喊回 回一个电话 收回 回调
call off 丢手 取消 放弃 叫走 叫开
call for 呼吁 主张 需要 要求 提倡 号召
call out 呼喊 大声叫唤 召集 唤起 出动
call on 号召 请求 访问 拜访 呼吁
call sth. into play 利用 使用 = to make use of sth.
call sth. into question 怀疑 引起怀疑
call it a day 结束一天的工作 到此为止 停止
call sb names 辱骂 谩骂
call to mind 使想起 回想 想到
call a spade a spade 是啥说啥 直言不讳
call time on sth. 宣布结束 决定结束
call sb to account (for/over sth.) 责成...作出解释 责问
call sb/sth to order 要求安静下来 要求遵守会议秩序
the call of nature 生理需要 (指上厕所)
have first call (on sb/sth) 优先占用 优先得到照顾或支付
be on call 随叫随到
recall /rɪ'kɔ:l/ n. 记忆力 记性 召回令 v. 召回 回忆起 回想起
uncalled adj. 未受邀请的 未被请求的 未到到的 未经邀请的
calling /'kɔ:lɪŋ/ n. 职业 使命感 责任感 事业 天职
callous /'kæləs/ adj. 冷酷无情的 无同情心的 冷漠的
callousness n. 无情 麻木冷淡 铁石心肠 麻木不仁
callow /'kæləʊ/ adj. 幼稚无经验的 未谙世事的 年轻而无经验的

because /bɪkəz/ conj. 因为 (强调后面的是原因)
= for the reason that
since /sɪns/ conj. 因为 由于 既然 从...以后
adv. 此后 后来 自...以后 从...以来
用以完成时态, 即能作介词又能用作连词, 后接时间点
for /fɔ:r/ conj. 因为 由于 prep. 对 因为 为了 由于
用于完成时, 用作介词, 后常接一段时间, 意思是经过 ...

borrow 从别人那里借来东西, 借进来, 不能与时间段连用, 瞬间方式
lend-lent-lent 借出去, 不能与一段时间连用;
keep-kept-kept 指借来后保存或使用阶段, 一段持续时间, 可以与时间段连用
use 可以借用讲, 借它的本意不是用:
May I use your ruler? 我可以借下你的尺子吗?

take 带走, 拿走
bring 带来, 拿来
carry 不强调方向, 有负重的意思
get 到别的地方 把某人或某物带来, 拿来



have 的用法 (万能动词)

现在时第三人称单数时为 has

过去式 & 过去分词为 had

有吃, 喝, 跳, 游泳。。。

have/take a break 休息一下

have a swim /have a cup of tea /have lunch

当用作 "有" 有时, have 与 do 可以互换:

当 have 表示 "有" 这个概念的时候, 其否定形式和疑问形式各有两种。

这种情况, 可以在 have/has 后直接加 not, 也可以像普通动词那样, 借助助动词 do/does 来表示否定和疑问。

肯定句: I have a book.

否定句: I haven't (have not) a book.

I don't have a book.

疑问句: Have you a book?

Do you have a book?

1). 当 have 表示 "有" 这个概念的时候, 可以在 have/has 后直接加 not.

2). 当 have 表示行为动作的时候, 不可以在 have/has 后直接加 not, 而要借助一般现在时助动词 do/does 来表示否定和疑问。

I have my lunch at twelve every day.

I don't have my lunch at twelve every day.

Do you have your lunch at twelve every day?

3). have 可以作为助动词, 其一, 用于现在完成时。其二, 没有实际意义。

have/has/haven't/hasn't.

I have been to H.K.

She has been to U.S.A.

当用作 "得" 时不能直接加 not

I have a bad cold. 我得了重感冒。

I don't have a bad cold.

Do you have a bad cold?

在医院里 In hospital (Doctor and Patient):

You don't look very well. You'd better see a doctor.

What's wrong / the matter with you?

I've caught a bad cold / cough.

Don't worry. / Take it easy. There is nothing serious.

I don't feel very well, I have a / toothache / headache / fever

You look awful / terrible / pale.

You must stay / remain in bed. You need a good rest.

How are you feeling now?

My ... hurts. / I've a sore throat. / I've got a pain in my back / leg / ...

I'm afraid you need an X-ray.

I'll take your temperature. Be patient, please.

I'll give you some medicine. / I'll write down a prescription.

When shall I take the medicine?

How often should I take these pills? / How many tablets should I take each time?

It doesn't matter. You'll feel better soon.

You look fine / in the pink.





Lesson 62 What's the matter with them? 他们怎么啦?

What must they do? 他们该怎么办?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

41st She has a headache. So she must take an aspirin.

63rd He has a toothache. So he must see a dentist.

85th Sam has a temperature. So he must go to bed.

107th Jimmy has measles. So we must call the doctor.

52nd George has an earache. So he must see a doctor.

74th Jane has a stomach ache. So she must take some medicine.

96th Dave has flu. So he must stay in bed.

118th Susan has mumps. So we must call the doctor.

Vocabularies | 词汇

◆ headache /'hedeɪk/ n. 头痛 麻烦 令人头痛的人或事物
head /hed/ n. 头 负责人 v. 主管 领导 朝某方向行进 adj. 头的 主要的
ache /eɪk/ n. 疼痛 v. 疼痛 渴望 隐痛

ear /ɪr/ n. 耳朵

I'm all ears. 我洗耳恭听。

◆ earache /'ləreɪk/ n. 耳痛

stomach /'stʌmək/ n. 胃 腹部 v. 能吃 欣赏 欣然接受
have no stomach for sth. 对...没有胃口 没有做某事的欲望或勇气
turn your stomach 让某人反感 (或恶心 厌恶)
stomatology /,stoumə'tɒlədʒɪ/ n. 口腔医学 口腔科 口腔学
◆ stomach ache /'stʌmək-eɪk/ 胃痛 = stomachache

tooth /tuθ/ n. 齿 牙

toothed /tu:θt/ adj. 锯齿状的 带齿的 锯齿的

toothless /'tuθləs/ adj. 无牙的 无齿的 人微言轻的 没有权威的

toothy /'tuθi/ adj. 露齿的 露出牙齿的 很多牙齿的

toothbrush /'tuθ,bɾʌʃ/ n. 牙刷

brush /brʌʃ/ n. 画笔 刷子 v. 掸 刷平顺 涂 掠过

◆ toothache /'tu:θeɪk/ n. 牙痛

toothpaste /'tuθ,peɪst/ n. 牙膏

paste /peɪst/ n. 面团 糰糊 糊剂 v. 粘贴 粘合 拼贴

toothpick /'tuθ,pɪk/ n. 牙签

pick /pɪk/ n. 选择 挑选 精华 采摘 拾取 v. 选择 挑选 摘 采

dental / adj. 牙齿的 牙科的

◆ dentist /'dentɪst/ n. 牙医

dentistry /'dentɪstri/ n. 牙医学 牙科 牙医学

◆ aspirin /'æsprɪn/ n. 阿司匹林

take an aspirin 相当于 have an aspirin, 服 / 吃一片阿司匹林

◆ flu /flu:/ n. 流行性感冒

cold /kəʊld/ n. 感冒 伤风 着凉

epidemic /,epɪ'demɪk/ n. 流行病 蔓延 adj. 传染病的 流行性的

pandemic /pæn'demɪk/ n. 大流行病 传染病 瘟疫

adj. 大流行的 全国流行的 普遍的

endemic /en'demɪk/ n. 地方病 adj. 地方性的 特有的 流行的

virus /'vaɪrəs/ n. 病毒 病毒病

measle /'mi:zl/ n. 米珠 包虫 囊尾蚴

◆ measles /'mi:zəlz/ n. 麻疹 痧子 疹子

measly /'mizli/ adj. 少得可怜 微不足道的 麻疹的 很小的 很少的

temp /temp/ v. 打临时工 做临时工作 n. 临时雇员 温度
temper /'tempər/ n. 脾气 情绪 心情 性情 韧度 v. 使缓和 使温和
lose/keep your temper (with sb) 发脾气 忍住怒火
temperament /'temp(ə)rəmənt/ n. 性情 喜怒无常 易冲动 性格 禀性
temperamental /,temp(ə)rə'ment(ə)l/ adj. 喜怒无常的 容易激动的
反复无常的 性情的 气质上的 性格的
temperate /'temp(ə)rət/ adj. 气候温和的 心平气和的 自我克制的
temperance /'temp(ə)rəns/ n. 滴酒不沾 自我克制 克己 节欲
◆ temperature /'tempərətʃə/ n. 温度 气温 体温
have a temperature 发烧
tempest /'tempəst/ n. 暴风雨 暴风雪 动乱 大风暴
a tempest in a teapot 大惊小怪 小题大做
tempestuous /tem'pestʃuəs/ adj. 激烈的 狂暴的 骚动的 狂风暴雨的

medic /'medɪk/ n. 医生 医科学生 大夫

medicaid /'medɪ,keɪd/ n. 医疗补助

medicare /'medɪ,ker/ n. 医疗照顾 医疗保健

medicate /'medɪkeɪt/ v. 用药治疗 用药医治 加药

medication /,medɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 药物 药物治疗 药物处理 药剂

meditate /'medɪ,teɪt/ v. 冥想 沉思 考虑 暗自策划 反省 深思

meditation /,medɪ'teɪʃ(ə)n/ n. 静心 默想 冥想 沉思 深思 沉思录

meditative /'medɪ,teɪtɪv/ adj. 深思的 陷入沉思的 冥想的

medical /'medɪk(ə)l/ adj. 伤病的 疾病的 医疗的 内科的 n. 体格检查

medical care 医疗护理 医疗保健

medical examination 医学检查

medically /'medɪkli/ adv. 医学上 医药上地

◆ medicine /'medɪsɪn/ n. 药 医药 药品 药物

medicinal /mə'dɪsən(ə)l/ adj. 有疗效的 药用的 药的

medicament /'medɪkəmənt/ n. 药物 医药 药剂

clinic /'klɪnɪk/ n. 诊所 医务室 门诊所 临床实习 门诊部

clinical /'klɪnɪk(ə)l/ adj. 临床的 临床诊断的 冷淡的 无动于衷的

clinically /'klɪnɪkli/ adv. 临床上地 朴素地

clinician /klɪ'nɪʃ(ə)n/ n. 临床医生 临床医学专家

dose /dɒs/ n. 剂量 一剂药 一服

prescribe /prɪ'skraɪb/ v. 开处方 开药方 规定 命令 指示

prescription /prɪ'skrɪpʃ(ə)n/ n. 处方 药方 医生开的药 开处方

prescription-drug 处方药 处方药物

pharmacy /'farməsi/ n. 药房 药店 药剂学

◆ mumps /mʌmps/ n. 腮腺炎





Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences using He.

改写下列句子，用 He 作主语。

Examples:

I have a headache. He has a headache.

I must stay at home. He must stay at home.

1 I have a cold. He _____

2 I can't go to work. _____

3 I am not well. _____

4 I feel ill. _____

5 I must see a doctor. _____

6 I do not like doctors. _____

B Write sentences like those in the example.

模仿例句完成以下句子。

Example:

Jimmy/(a stomach ache)/a headache/take an aspirin

What's the matter with her? Does she have an earache?

She doesn't have an earache. She has a headache.

What must she do? She must take an aspirin.

What's the matter with him? Does he have a stomach ache?

He doesn't have a stomach ache. He has a toothache.

What must he do? He must see a dentist.

What's the matter with Dave? Does he have a stomach ache?

He doesn't have a stomach ache. He has a temperature.

What must he do? He must stay (remain) in bed.

What's the matter with her? Does she have an earache?

She doesn't have an earache. She has mumps.

What must we do? We must call the doctor.

What's the matter with Jimmy?

Does he have a stomach ache?

No, He doesn't have a stomach ache.

He has a headache.

So he must take an aspirin.

1 Elizabeth/(an earache)/a headache/take an aspirin

2 George/(a headache)/an earache/see a doctor

3 Jim/(a stomach ache)/a toothache/see a dentist

4 Jane/(a toothache)/a stomach ache/take some medicine

5 Sam/(a stomach ache)/a temperature/go to bed

6 Dave/(a headache)/flu/stay/in bed

7 Jimmy/(a headache)/measles/we...call the doctor

8 Susan/(an earache)/mumps/we...call the doctor

What's the matter with George? Does he have a headache?

He doesn't have a headache. He has an earache.

What must he do? He must see a doctor.

What's the matter with her? Does she have a toothache?

She doesn't have a toothache. She has a stomach ache.

What must she do? She must take some medicine.

What's the matter with Jimmy? Does he have a headache?

He doesn't have a headache. He has a fever.

What must he do? He must remain (stay) in bed.

What's the matter with him? Does he have a headache?

He doesn't have a headache. He has measles.

What must he do? He must call the doctor.



Lesson 63 Thank you, doctor 谢谢你，医生



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Who else is in bed? Why? 还有谁今天也卧床休息？为什么？

DOCTOR:

How's Jimmy today?

表 系 主 状

how adv. (指范围，程度，数量，价值) 多少，多么；这里用于询问健康状况；

吉米今天怎么样了？

MRS. WILLIAMS:

Better. Thank you, doctor.

表 谓 宾 呼

He is better today. better adj. 形容词 well 的比较级形式不规则，比较级 better，最高级 best，意思是“健康状况有所好转”；在英文中，如果将一个人或物等与另一个人或物等进行比较，就可以用比较级。在这句话中，威廉斯夫人是把吉米今天的状况和前几天相比；

他好些了，谢谢您，医生。

DOCTOR:

Can I see him please, Mrs. Williams?

谓 主 谓 宾 插入语 呼

can 情态动词，提出要求；

我可以看看他吗，威廉斯夫人？

MRS. WILLIAMS:

Certainly, doctor. Come upstairs.

状 呼 谓 状

certainly (certain adj. 肯定 确定 uncertain adj. 拿不准 不确定) = of course adv. 当然了；come upstairs, 上楼，此处 upstairs 是副词 (downstairs 楼下)；

当然可以，医生。上楼吧。

DOCTOR:

You look very well, Jimmy. You are better now, but you mustn't get up yet.

主 系 状 表 呼 主 系 表 状 连 主 谓 状

look v. 看上去 似乎；yet adv. 还 仍 尚 仍然的意思，一般用于否定句 (too 肯定句中)；get up = wake up 表示起床，在英语中有不少动词常与介词或副词连用，组成一个词组，称为动词短语，如 get up 就是一个动词短语。

你看上去很好，吉米。你现在好些了，但你还不应该起床。

DOCTOR:

You must stay in bed for another two days.

主 谓 状 状

must 一定 必须；stay v. 逗留，呆 = remain, keep; for 表达时间，可译作 达 计；another adj. 另外的；

你必须再卧床两天。

The boy mustn't go to school yet, Mrs. Williams. And he mustn't eat rich food.

主 谓 状 状 呼 连 主 谓 定 宾

go to school 去上学；go to the school 去学校；rich adj. 油腻的 富裕的；rich food 油腻的食物；rich man 有钱人；

这孩子还不能去上学，威廉斯夫人，而且不能吃油腻的食物。

MRS. WILLIAMS:

Does he have a temperature, doctor?

谓 主 谓 宾 呼

have/get a temperature = have/run a fever 发烧；temper n. 脾气；you must control your temper 你别发火！

temperature n. 温度 气温 体温；

他还发烧吗，医生？

DOCTOR:

No, he doesn't.

答 主 谓

一般疑问句的否定回答 (肯定回答: Yes, he does.);

不，他不发烧了。

MRS. WILLIAMS:

Must he stay in bed?

谓 主 谓 状

他还必须卧床吗？



DOCTOR:

Yes. He must remain in bed for another two days.

答 主 谓 状 状

remain v. 保持 继续 逗留 (stay = remain, 为避免重复, 这里用 remain); 在英语表达中, 一篇文章中尽量不要重复使用同样的单词或表达方式来表达相同的一个意思; stay/remain in bed 躺在床上; on/in the bed 在床上;

是的, 他还必须卧床两天。

He can get up for about two hours each day, but you must keep the room warm.

主 谓 状 连 主 谓 宾 宾补

about adv. 大约 差不多; each adj. 各自的 每个的 每一; keep vt. 保持 继续不断; warm adj. 温暖的; for 引导的表示时间的短语往往可以译作“达”, “计”。本课中 for about two hours each day 可译为“每天可达两小时”。each day 是“每天”的意思 = every day; keep the room warm, 使房间保持暖和;

他每天可以起来两个小时, 但您必须保持房间温暖。

DOCTOR:

Where's Mr. Williams this evening?

表 系 主 状

evening n. 傍晚 晚间 (eve n. 前夕, 傍晚 new year's eve 除夕);

威廉斯先生今晚去哪儿了?

MRS. WILLIAMS:

He's in bed, doctor. Can you see him please? He has a bad cold, too!

主 系 表 呼 谓 主 谓 宾 插入语 主 谓 定 宾 状

have/catch a cold 得感冒; too adv. 也, 用于肯定句, yet 用于否定句;

他在床上呢, 医生, 您能看看他吗? 他也得到得感冒了!

Vocabularies | 词汇

◆ better /'betə/ adv. 更好 更愉快 不那么差 较大幅度地
adj. 痊愈 较好的 更好的 能力更强的
v. 胜过 超过 上进 改善 n. 更好的事物 较好者
better /'betə/ adj. 形容词 good adj. /well adv. 的 比较级
good 形容词 well 副词 -better- best
betterment /'betəmənt/ n. 改进 改善 改良 增值 改良价值
little/no better than 同... (几乎) 一样 和... (几乎) 一样坏
that's (much) better 很好 这就对了
better off adj. 富有的 富裕的 境况良好
be better off 有较多钱 比较宽裕 更满意
be better off (doing sth) 更幸福 更满意
had better/best (do sth) (告诉别人应该做的事) 应该 最好
for better or (for) worse 不论好坏 不管是福是祸 不管怎样
for better for worse 不论好坏
for better or worse 不管如何
get the better of sb/sth 挫败... 占上风
so much the better/worse 那就更好了/更糟了
better late than never 亡羊补牢 迟到总比不到好
better safe than sorry 稳妥总比事后后悔好
had better do sth 最好做某事 (适用于年龄相仿)
had better not do sth 最好不要做什么事

◆ get up 起床 起身 站起来 振作 go to bed 上床睡觉
sit down 坐下 住定 占有

◆ yet /jet/ adv. 还 仍 现在 迄今为止 (用于否定句和疑问句)
conj. 然而 但是
as yet 直到现在 直至过去某时

◆ rich /ritʃ/ adj. 油腻的 富有的 富裕的 富庶的 n. 富人 有钱人
rich in 富有 富含 盛产
riches /'ritʃɪz/ n. 财富 财产
richly /'ritʃli/ adv. 丰富地 浓厚地 华丽地 醇美地 富丽堂皇地

certain /'sɜrt(ə)n/ adj. 肯定 确定 确信 无疑 确定的 肯定的 一定的
for certain 肯定 确定 无疑 = without doubt
make certain (that...) 弄确实 弄清楚 弄明白
make certain of sth/of doing sth 确保 (做某事)
of a certain age 不算年轻的 年纪不轻的 中年的
◆ certainly /sə'tɪnli/ adv. 当然 肯定 无疑 确定 = of course
certainty /'sɜrt(ə)nti/ n. 确定性 确实 确信 确实的事 必然的事
uncertain /ʌn'sɜrt(ə)n/ adj. 拿不准 不确定的 不定的 无常的 多变的
uncertainly /ʌn'sɜ:tnli/ adv. 不确定地 无把握地 犹豫地 迟疑地
uncertainty /ʌn'sɜrt(ə)nti/ n. 不确定性 不肯定 犹豫 迟疑 无把握

ascertain /,æsə'teɪn/ v. 查明 弄清 确定 发现 打听清楚
ascertainable /,æsə'teɪnəbl/ adj. 可以确定的 可以查明的 可确定的
ascertainment /,æsə'teɪnmənt/ n. 确定 查明 确证 查清 稽考

◆ food /fu:d/ n. 食物
food court /kɔ:rt/ 美食广场 美食街
food stamp /stæmp/ 粮食券 食品券 粮票
food for thought 令人深思的事物 发人深省的事物 精神食粮
foodie /'fudi/ n. 吃货 美食家
foodstuff /'fud,stʌf/ n. 食品 食物 粮食 食料 粮油食品
stuff /stʌf/ n. 东西 原料 物品 v. 填满 装满 塞满 灌满
ingredient /ɪn'ɡrɪdiənt/ n. 配料 成分 要素 因素 要素



main /meɪn/ n. 总管 电源 adj. 主要的 最重要的

in the main 大体上 基本上

main course 主要课程 主菜

main entrance /ɪnˈtræns/ 主要出入口 主通道

main stream 干流 主流 adj. 主流的

mainly /ˈmeɪnli/ adv. 大多 大部分 主要地 首要地

mainland /ˈmeɪnlænd/ n. 本土 内地

mainlander /ˈmeɪnlændər/ n. 大陆人

island /ˈaɪlənd/ n. 岛 v. 使成岛状 使孤立 adj. 岛国的

islander /ˈaɪləndər/ n. 岛上居民

◆ remain /rɪˈmeɪn/ v. 保持 继续 逗留 剩余 遗留 继续存在
n. 遗迹 剩余物 余额 残余人物

remaining /rɪˈmeɪnɪŋ/ adj. 剩余的 剩下的 遗留的 还需处理的

remaining sum 余款 余额

remainder /rɪˈmeɪndər/ n. 余数 剩余物 其他人员 剩余时间
adj. 剩余的 留存下的

remains /rɪˈmeɪnz/ n. 遗迹 遗体 残余 残骸 遗骸

maintain /meɪnˈteɪn/ v. 维持 维修 保养 维护 保持 坚持 抚养

maintainable /meɪnˈteɪnəbəl/ adj. 可保持的 可维持的 可维修的

maintainability /menˈteɪnəˈbɪləti/ n. 可维护性 维修度

maintainer /menˈteɪnə/ n. 保持器 养护工 维修人员 维护人员

maintenance /ˈmeɪntənəns/ n. 维护 维持 保养 保持 维修保养

under maintenance 设施维修 暂停使用 维护中

No road is long with good company.

company 公司，朋友，陪伴

有良友相伴，路途虽远并不遥远。

With friends at one's side, the life displays all its value.

有了朋友，生命才完整。



Lesson 64 Don't...! 不要 ... ! You mustn't...! 你不应该 ...!



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

110 ...take any aspirins!

443 ...play with matches!

776 ...drive so quickly!

221 ...take this medicine!

554 ...talk in the library!

887 ...lean out of the window!

Vocabularies | 词汇

◆ play n. 戏剧 剧本 游戏 玩耍 v. 玩 演奏 播放 扮演
 play a part/role 扮演...角色 假装 起作用
 play a part/role in 贡献力量 在 ... 方面起作用
 play around 玩弄 玩耍 胡闹
 play a trick on 欺骗 捉弄 搞恶作剧 戏弄 = pull one's leg
 play down 使 (某事) 显得不重要 贬低 缩小
 play on/upon 利用 (别人的情绪等以达到自己的目的)
 play out 演完 做完 用光 使破产 使精疲力竭 输光
 play a trick (joke) (on) 捉弄 恶作剧
 play up 使...显得更重要 夸张 宣扬 鼓吹 开始奏乐 使恼火 加油 用劲
 play with 玩 弄弄
 play with matches 玩火柴
 in play 进行比赛中 在起作用
 make a play for sb/sth 企图得到 处心积虑做事
 make great/much play of sth 强调 着重说明
 a play on words 双关语 语带双关
 player /'pleɪər/ n. 玩家 运动员 播放机
 playful /'pleɪf(ə)l/ adj. 顽皮的 有趣的 爱嬉戏的 爱玩的
 playfulness n. 嬉戏 嬉闹 玩兴
 playable /'pleɪəb(ə)l/ adj. 容易演奏的 容易掌握的 适于使用的
 unplayable /ʌn'pleɪəb(ə)l/ adj. 无法演奏的 接不住的
 playbill /'pleɪ.bɪl/ n. 戏剧海报 戏单 演出海报 = poster
 playbook /'pleɪbʊk/ n. 剧本 战术图解集
 playhouse /'pleɪ.haʊs/ n. 剧院 游戏房 playroom n. 游戏室
 playtime /'pleɪ.taɪm/ n. 游戏时间 娱乐时间
 playground /'pleɪ.graʊnd/ n. 操场 游乐场 运动场
 playboy /'pleɪ.bɔɪ/ n. 花花公子 纨绔子弟
 playmate /'pleɪ.meɪt/ n. 玩伴 = playfellow /'pleɪ.feləʊ/
 playlist /'pleɪ.lɪst/ n. 播放列表 播放曲目
 plaything /'pleɪ.θɪŋ/ n. 玩具 玩物 玩乐对象
 playwright /'pleɪ.raɪt/ n. 剧作家 编剧
 replay /ri'pleɪ/ n. 重播 重放 回放 v. 回放 重赛 重新播放
 playback /'pleɪ.bæk/ n. 重放 重播 再现
 display /dɪ'spleɪ/ n. 显示器 展示 陈列 展出 v. 展示 陈列 表现
 foreplay /'fɔː.pleɪ/ n. 前戏

match /mætʃ/ n. 比赛 火柴 竞赛 婚姻 v. 相配 满足 适应 配对
 match up 配对 相配 配合 适应 [Root_-atch_B1_L11](#)
 matchup n. 配对 相配 配合 适应
 matcha /mæt.tʃa:/ n. 抹茶
 matchbox /'mætʃ.baks/ n. 火柴盒
 matchless /'mætʃ.ləs/ adj. 无可匹敌的 无比的 无双的 无法媲美的
 matchmaker /'mætʃ.meɪkər/ n. 媒人 牵线搭桥的人 红娘
 matchstick /'mætʃ.stɪk/ n. 火柴杆 火柴棍
 stick /stɪk/ n. 条 枯枝 枝条 柴火棍儿 v. 粘贴 刺 忍受 戳

◆ talk /tɔːk/ v. 说话 讨论 讲话 谈话 n. 谈话 讨论 交谈 演讲 对话
 sweet-talk v. 奉承 说好话 对...甜言蜜语 给...灌迷魂汤
 talk about 谈论 讨论 谈到
 talk back 回嘴 顶嘴 反驳 反复重说 反唇相讥
 talk down 说服 指示 贬低 驳倒 放低嗓子说
 talk into 说服做 劝说某人做某事
 talk out of 劝说不做某事
 talk of 谈论 谈到 议论
 talk out 尽量谈 彻底说 坦率地谈 谈个明白
 talk over 商量 讨论 商谈 说服 彻底地考虑
 talk round 说服 (使同意某事) 转变抹角地讲 得不出结论地讨论下去
 talk show 谈话节目 访谈节目 现场访谈
 speak/talk out of turn 说话出格
 cross talk 口角 斗嘴 争论 对口相声 顶嘴
 talker /'tɔːkər/ n. 健谈者 谈话者 空谈者

stalk /stɔːk/ v. 跟踪 盯梢 偷偷接近 n. 秆 柄 叶柄 花梗
 stalker /'stɔːkər/ n. 潜行者 跟踪者 盯梢者 追踪者 追踪者

drive /draɪv/ v. 开车 驾驶 n. 欲望 精力 驱车旅行 驱动器 大道 努力

[Root_-rive_B1_L55](#)

drive at 用意 意指 打算 指望
 drive away 赶走 开走 把车开走 离开
 drive by 路过 驾车扫荡 开车路过
 drive-by adj. 草率从事的
 drive down 压低 降低 向下开
 drive-in n. 路边银行 露天电影院 adj. 路边服务式的 露天营业式的
 drive into 驶入 撞上 敲进 灌输给
 hard drive 硬盘驱动器
 driver /'draɪvər/ n. 驱动程序 司机 驾驶员
 driver's license = driving licence n. 驾驶证
 licence /'laɪs(ə)ns/ n. 执照 许可证 放纵 放肆 v. 许可
 drive sb crazy/mad/bananas 使某人发疯 把某人逼疯

quick /kwɪk/ adj. 快的 迅速的 短暂的 敏捷的 adv. 迅速地 快速地
 quicken /'kwɪkən/ v. 加速 变得更活跃 使更活跃 加快 鼓舞 刺激
 ◆ quickly /'kwɪkli/ adv. 迅速地 马上 立刻 飞快地
 quickness /'kwɪknəs/ n. 敏捷度 迅速 速度 敏捷 机智 机敏
 quick-fix n. 权宜之计 快速答案 速效办法
 quicksand /'kwɪk.sænd/ n. 流沙 难以摆脱的困境 危险局面
 quick-witted /'kwɪk 'wɪtəd/ adj. 聪颖的 机敏的 机智的 伶俐的

quirk /kwɜːrk/ n. 怪癖 怪事 奇事 v. 撇嘴 扬眉 皱眉
 quirky /'kwɜːki/ adj. 诡诈的 古怪的 离奇的 诡异的

libra /'lɪbrə/ n. 天秤座

◆ library /'laɪbrəri/ n. 图书馆 文库 图书室 资料室 库
 librarian /laɪ'brerɪən/ n. 图书管理员 图书馆馆长



◆ so /səʊ/ adv. 如此地 那么 如此 很 就 conj. 所以 以便 因此
and so forth = and so on (and so forth) 等等 诸如此类
...or so ... 左右 ...上下
so as to do sth 为了做某事 以便做某事
so as to = in order to 以便 为了 为的是 使得
so be it 就那样好了
So what? 认为某事无关紧要, 尤用于反驳他人的指责时
so and so 如此这般
so-called adj. 所谓的 号称的
so far 到目前为止 迄今为止 至今 就此范围来说
so far as 就...而言 就 ... 而论 就 ... 说
So long! 再 见 ! = See you. goodbye, bye, ciao, farewell, bye,
adieu
as/so long as 只要 如果
Just so so 一般般 马马虎虎 不过如此

lean /lin/ v. 倾斜 倚靠 前俯 靠在 n. 瘦肉
adj. 精干的 效率高的 肉少的 瘦且健康的 脂肪少的 难以赚钱的
📖Root_-lean_B1_L32

lean against 靠着 靠在 斜靠 倚靠
lean on 靠在 倚赖 依靠 依赖 倚靠 = bank on, rely on, depend on
lean on 对...施加压力 讹诈 逼迫 倚靠 依靠
lean over 倾斜 弯下身子 倾身 伏在...上面
◆ lean out of 身体探出
Leaning Tower of Pisa 比萨斜塔
Lean Management 精益管理
lean year 歉年 欠收年 荒年

◆ noise /nɔɪz/ n. 喧闹声 噪声 噪音 声音 干扰 v. 吵 哄传
make a noise 弄出噪音 发出响声
noisy /'nɔɪzi/ adj. 吵闹的 聒噪的 喧闹的 吵杂的 嘈杂的
noisily /'nɔɪzɪli/ adv. 喧闹地 吵闹地 嘈杂地
noiselessly /'nɔɪzləsli/ adv. 轻轻地 无声无息地 悄悄地
noisome /'nɔɪsəm/ adj. 可厌的 吵闹的 令人不舒服的 有恶臭的

在餐馆里 In restaurant: (waiter, waitress, customers)
What can I do for you? / can I help you?
Can I take your order?
Will / Would you like something to drink / to eat?
What would you like to drink / to eat?
Would you care for ...?
I'll have ... / I'll go for ... / I'll give ... a try.
I'd quite like ... to drink / to eat.
Mm, it sounds / smells / tastes good / delicious / excellent.
Here's the menu. What would you suggest?
You do the ordering for me.
I don't think I'll bother with ...
I think I'll give ... a miss.
Thanks. I've had enough. / I'm full.
Good to see you. May I join you?
Let me foot the bill.
No. You be my guest.
Well, let's go Dutch.

◆ break /breɪk/ v. 打破 中断 破坏 碎 打断 n. 中断 休息 破裂 机会
break - broke - broken
break apart 分裂 分解 打散 崩离析 分离
break away 逃脱 突然离开 突然离去 挣脱 脱离 逃跑 摆脱 破裂
break away from 摆脱 从...脱离 脱离 离开 断绝与...的关系
breakaway /'breɪkəweɪ/ n. 脱离 独立 adj. 已分离脱离的 已独立的
break down 机器发生故障 计划谈判等失败 分析 分解 破除 战胜 失控 垮
breakdown /'breɪkdaʊn/ n. 分解 损坏 分类 破裂 崩溃 击穿 失败
break in 闯入 打断 训练 使驯服 使习惯于
inbreak /ɪnbreɪk/ n. 入侵
break into 闯入 打断 突然开始... 突然...起来
break out 突然暴发 逃脱
breakout /'breɪkaut/ n. 越狱 突围 突破 adj. 一炮走红的 扬名的
break through 突破 冲破 克服 挤过
breakthrough /'breɪkθruː/ n. 突破 突破性进展 adj. 突破性的
break up 使粉碎 弄破 解散 结束 解体解散 中断 终止 放假 使苦恼
breakup /'breɪkʌp/ n. 分手 解体 破裂 解散 分裂 完结 分离
break off 中断 突然停止 打断
break even 收支平衡 收支相抵 不赚不赔 打成和局
breakeven /'breɪkɪvən/ adj. 得失相当的 盈亏平衡 n. 扯平 不赔不赚
breakpoint /'breɪkpɔɪnt/ n. 转折点 拐点 断点 中断点
break one's heart 伤某人的心
break the ice 打破僵局 ice-breaker n. 打破僵局
Break a leg 祝你好运
break the silence 打破平静
law-breaker 违法者
A day breaks. 天亮了 As day breaks 随着
break of day/dawn 破晓 黎明
Give me a break! 别烦我了 别胡说了
give sb a break 给某人一次机会 不苛求某人
make a break for sth/for it 向某处逃窜 试图逃跑
breakable /'breɪkəb(ə)l/ adj. 会碎的 易碎的 会破的 易破的
unbreakable /ʌn'breɪkəb(ə)l/ adj. 无法打破的 牢不可破的
breakage /'breɪkɪdʒ/ n. 破损 破坏 断裂 损坏 破碎物品 毁坏
breakfast /'brekfəst/ n. 早餐 早饭
broke /brʊk/ adj. 破产 没钱 囊中羞涩
go for broke 孤注一掷

broken /'brʊkən/ adj. 破损的 伤残的 残缺的 出了毛病的
broken-down adj. 破旧不堪的 状况很差的 出故障的 衰弱的
unbroken /ʌn'brʊkən/ adj. 连绵不断的 坚定的 完整的 未打破的
broker /'brʊkər/ n. 经纪人 掮客 代理 经纪商 代理人
brokerage /'brʊkərɪdʒ/ n. 经纪业务 经纪人佣金或回扣 经纪费



**Written exercises | 书面练习**

A Rewrite these sentences using Jimmy.

改写以下句子，用 Jimmy 作主语。

Example:

I mustn't take any aspirins.

Jimmy mustn't take any aspirins.

1 I am better now but I mustn't get up yet.

2 I have a cold and I must stay in bed.

3 I can get up for two hours each day.

4 I often read in bed.

5 I listen to the stereo, too.

6 I don't feel ill now.

B Complete these sentences.

模仿例句完成以下句子。

Example:

_____ eat rich food!

Don't eat rich food!

You mustn't eat rich food!

1 _____ take any aspirins!

2 _____ take this medicine!

3 _____ call the doctor!

4 _____ play with matches!

5 _____ talk in the library!

6 _____ make a noise!

7 _____ drive so quickly!

8 _____ lean out of the window!

9 _____ break that vase!

Don't take any aspirins!

Don't take this medicine!

You mustn't take any aspirins!

You mustn't take this medicine!

Don't play with matches!

Don't call the doctor!

You mustn't play with matches!

You mustn't call the doctor!

Don't talk in the library!

Don't make a noise!

You mustn't talk in the library!

You mustn't make a noise!

Don't drive so quickly!

Don't lean out of the window!

You mustn't drive so quickly!

You mustn't lean out of the window!

Don't break that vase!

Don't sleep during the class!

You mustn't break that vase!

You mustn't sleep during the class!

II. 总结与操练 (PRACTICE)

i. Fill the blanks with suitable words.

1. _____ you _____ (clean) your bedroom by yourself? Yes, I do. But now I _____ (not, clean)

2. She often _____ (swim) in the river. Look, she _____ (swim) there.

3. _____ he _____ (watch) TV? No, he isn't. But he _____ (watch) TV every day.

4. _____ Li Lei _____ (do) his homework every night? Of course. _____ you?

5. _____ you _____ (can, read) this book for me? Yes, I _____. Let's

6. In the morning, Mr. Jones _____ (go to work) at seven O'clock. At noon, he _____ (have) his lunch in the dining hall. In the afternoon, he _____ (type) some files for the boss. At about five o'clock in the afternoon, he _____ (can, leave) his office. Mr. Jones and his wife _____ (have) supper together every night.

7. It's time to go to school. Some of them go there on foot, some of them by bus, and the others go by bike.

8. In the evening, my mother usually _____ (write) her research paper. But tonight she _____ (not, write) her paper.

ii. Fill in the blanks:

1. _____ do you want, beef or lamb? Lamb, please.

2. _____ coat is this? It's Jim's.

3. _____ does she have lunch? Twelve o'clock.

4. _____ can help Kate? I can.

5. _____ colour do you like best?

6. _____ nationality are they?



Lesson 65 Not a baby 不是一个孩子



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Does Jill take the key to the front door? 吉尔有没有拿到大门的钥匙？

FATHER: What are you going to do this evening, Jill?

宾 谓 主 谓 状 呼

this evening = tonight 今晚; be going to do 打算做某事; be doing 进行时态;

今晚你打算干什么，吉尔？

JILL: I'm going to meet some friends, Dad.

主 谓 定 宾 呼

meet-met-met v. 见; Dad n. 爸 (儿语); Mum n. 妈妈 = Mon; father n. 爸 mother n. 妈; friend n. 朋友; friendship n. 友谊;

我打算去看几个朋友，爸爸。

FATHER: You mustn't come home late. You must be home at half past ten.

主 谓 状 状 主 谓 状 状

具体时刻介词用 at; past prep. 超过: 10:30 a half past ten; to prep. 差 ... 到几点: 9:30 a half to ten; late adv. 晚迟;

你不准回家太晚。你必须在 10 点半到家。

JILL: I can't get home so early, Dad! Can I have the key to the front door, please?

主 谓 状 状 呼 谓 主 谓 宾 ← 后置定语 插入语

get vi. 到达 got - gotten; so adv. 表示程度如此 那么; early adv. 早的; the key to the front door 介词短语作后置定语，修饰 key(固定搭配)，门的钥匙必须 key to the door, 类似: answer to the question, entrance(大门) to the hall(门厅 礼堂);

这么早我到不了家，爸爸！我能带上前门的钥匙吗？

FATHER: No, you can't.

答 主 谓 (Yes, you can. 肯定回答)

不行，你不能带！

MOTHER: Jill's eighteen years old, Tom. She's not a baby. Give her the key.

主 系 表 呼 主 系 表 谓 宾 宾

eighteen n. 十八; eight n. 八; eighty n. 八十; year n. 年 年龄; baby n. 婴儿; infant 初生的婴儿;

She always comes home early.

主 状 谓 状 状

always adv. 总是 始终 = all the times, all the time, for all time, every time, each time; early adv. 提前 提早;

吉尔都 18 岁了，汤姆。她不是小孩子了。把钥匙给她吧。她总是早早回家的。

FATHER: Oh, all right! Here you are. But you mustn't come home after a quarter past eleven.

叹 表 表 主 系 连 主 谓 状 状

All right = That is all right.; mustn't = must not 必须; 11:15 a quarter past eleven 11 点 1 刻; quarter 一刻钟; 10:45 a quarter to eleven; after prep. 在 ... 之后; before prep. 在 ... 之前;

Do you hear?

谓 主 谓

hear vi. 听见 听到 heard- heard;

那么，好吧！拿去。但你不能超过 11 点 1 刻回家，听见了吗？

JILL: Yes, Dad. Thanks, Mum.

答 呼 谓 呼

听见了，爸爸。谢谢，妈妈。

MOTHER: That's all right. Goodbye. Enjoy yourself!

主 系 表 招呼语 谓 宾

Enjoy yourself! 好好玩吧。在 enjoy 这个动词后面往往有一个反身代词，如 yourself, ourselves, himself, herself 等，当主语的行为没有指向另外的人或物，而是重新指向主语时，所有的单数主语的反身代词都以 -self 结尾，复数则为 - selves: I - myself, you - yourself/yourselfs, he - himself, she - herself, it - itself, we - ourselves/ourselves, they - themselves;

enjoy sth. 喜欢 .. 享受 .. 从当中得到一种享受: I enjoy the book /music/class/meal. enjoy yourself = have a good time;

不用谢。再见。好好玩吧！



JILL: We always enjoy ourselves, Mum. Bye-bye.

主 状 谓 宾 呼 招呼语

ourselves pron. 我们自己 ; Mum = Mon 妈妈 n. mother ;

我们总是玩得很开心的， 妈妈。再见。

Vocabularies | 词汇

◆ Dad /dæd/ n. 爸 (儿语 昵称)

◆ Mum /mʌm/ n. 妈妈 (儿语 昵称)

🔗Root_ 所有亲属相关的英语词汇回顾_B1_L12

◆ hear /hiə/ v. 听到 听见 听说 倾听 审理 听审

hearer /'hɪrər/ n. 受话人 听者 听众 听话者

hear about 得知 听到关于 听说 得悉 听说某事

hear from 得到...的消息 收到...的来信 = be in touch with

hear of 听说 获悉 收到...的消息 知道 听到 听说过 得悉

hear out 把听到最后 听...说完 听到最后

hearken /'hɑ:kən/ v. 倾听 聆听 听从 听命

hearsay /'hɪr,seɪ/ n. 谣传 道听途说 传闻 adj. 风闻的

hearse /hɜ:rs/ n. 灵车 殡仪车 v. 用灵车装运 埋葬

hear 听见的结果

hear of 听说

I have heard of you a lot. 听说你好多次了。

hear from 收到某人来信

I often hear from my mother. 我经常收到我妈妈的信。

listen to 听动作

Listen! Someone's coming! 听，有人来了！

hear sb/sth do sth 听到某人或某物做某事

joy /dʒɔɪ/ n. 快乐 乐事 喜悦 喜乐 高兴 v. 欢乐

joy ride 驾车兜风

joyful /'dʒɔɪf(ə)l/ adj. 高兴的 快乐的 令人愉快的 欢喜的

joyfully /'dʒɔɪfəli/ adv. 快乐地 喜悦地 高兴地 兴高采烈地 开心地

joyous /'dʒɔɪəs/ adj. 高兴的 快乐的 令人愉快的 欢乐的

joyously /'dʒɔɪəsli/ adv. 快乐地 欢天喜地地

joyless /'dʒɔɪləs/ adj. 不高兴的 不快乐的 没有欢乐的 不快活的

rejoice /rɪ'dʒɔɪs/ v. 非常高兴 深感欣喜 欢喜

overjoy /,oʊvə'dʒɔɪ/ v. 使大喜 n. 狂喜

◆ enjoy /ɪn'dʒɔɪ/ v. 玩得快活 享受 欣赏 享有 喜爱

enjoy oneself 玩得愉快 玩得开心 过得愉快

1). enjoy + 名词 : I enjoy that meal. 那顿饭吃的不错。

2). enjoy + ving + sth 喜欢做某事

I enjoy playing football. 我喜欢踢足球。

enjoyable /ɪn'dʒɔɪəb(ə)l/ adj. 有趣的 快乐的 令人享受的 有乐趣的

unenjoyable adj. 没趣的 不快乐的 无乐趣的

enjoyment /ɪn'dʒɔɪmənt/ n. 享受 快乐 乐趣 愉快 享乐 喜悦 欣赏

babe /beɪb/ n. 婴儿 宝贝儿

◆ baby /'beɪbi/ n. 婴儿 幼崽 幼稚的人 adj. 小型的 亲爱的

baby boom 婴儿潮 生育高峰

baby boomer 在生育高峰期中出生的人 婴儿潮世代

baby-sitter 保姆

babyhood /'beɪbihʊd/ n. 婴儿时期 婴儿期 幼稚

infant /'ɪnfənt/ n. 婴儿 幼儿 adj. 婴儿的 初期的 初创期的

infancy /'ɪnfənsi/ n. 婴儿期 幼儿期 初期 初创期

infantile /'ɪnfən,tʌɪl/ adj. 孩子气的 婴儿的 幼稚的 婴儿期 幼年的

infantry /'ɪnfəntri/ n. 步兵

orphan /'ɔ:rfən/ n. 孤儿 v. 使成为孤儿

orphanage /'ɔ:rfənədʒ/ n. 孤儿身份 孤儿院 孤儿身分

◆ key /ki/ n. 钥匙 琴键 关键 答案 要诀 v. 键入 用键盘输入

adj. 最重要的 主要的 关键的

key in 插上 键入 key point 要点 关键 key factor 关键主要因素

keyword /'ki.wɜ:rd/ n. 关键词 主题词

keyboard /'ki,bɔ:rd/ n. 琴键 键盘

keystroke /'ki.strouk/ n. 击键 按键 键击 按键动作

keypad /'ki.pæd/ n. 小键盘 手机按键 数字键台

keynote /'ki.nout/ n. 主题 主音 主旨 v. 发表施政方针 给 ... 定下基调

keynote speaker 主题发言人 主题报告人

keyhole /ki:,həʊl/ n. 钥匙孔 锁眼

keystone /'ki.stoun/ n. 拱顶石 基础 重点

answer /'ænsər/ key 答案 解答 参考答案

Keynes /keɪnz/ John Maynard Keynes 经济学约翰梅纳德凯恩斯

keynesian /'keɪnzɪən/ adj. 凯恩斯理论的 n. 凯恩斯主义者

keynesianism /'keɪnzɪənɪzəm/ n. 凯恩斯主义 凯恩斯理论

钥匙: key to the door

答案 : Do you know the key to the question?

关键 : key structure

lock /lak/ n. 锁 v. 加锁 卡住 锁上 锁定

lockdown /'lak.daʊn/ n. 禁闭 封锁

locker /'lækər/ n. 储物柜 置物柜 寄物柜 locker room 衣帽间 更衣室

self /self/ n. 自我 本人 自己 本来面目 个性

adj. 纯净的 一样的 单一的 同一的

v. 使近亲繁殖 使同种繁殖

selfish /'selfɪʃ/ adj. 自私的 利己的 自私自利的

unselfish /ʌn'selfɪʃ/ adj. 无私的 不谋私利的 慷慨

selfishly adv. 自私地 自我中心地

selfishness /'selfɪʃ(ə)nəs/ n. 自私自利 自私的打算 自我中心

selfless /'selfləs/ adj. 大公无私 无私的

◆ yourself /jɔ:self/ pron. 你自己

yourselves /jɔ:r'self/ pron. 你们自己 你们亲自

◆ myself /maɪ'self/ pron. 我自己

◆ themselves /ðəm'selvz/ pron. 他们自己

◆ himself /him'self/ pron. 他自己

◆ herself /hə:'self/ pron. 她自己

◆ ourselves /'aʊə'selvz/ pron. 我们自己

itself /ɪt'self/ pron. 它自己 它本身

oneself /wʌn'self/ pron. 自己 自身 亲自 自我 亲自 本人



self-knowledge adj. 自知之明 自觉 n. 自我了解 自知之明
self-love n. 自爱 自恋 利己主义
self-esteem n. 自尊心 自我尊重
self-made adj. 靠自己奋斗成功的 白手起家的 自力更生的
self-motivated adj. 自我激励的 自我勉励的 主动的
self-abasement n. 自我菲薄 自卑 自贬 自谦
self-absorbed adj. 只顾自己的 只关心自己的 固执己见 自恋的 自私的
self-absorption n. 只顾自己 自私自利 自我专注 专心一意
self-actualization n. 自我实现 (利用自身技能取得尽可能大的成就)
self-analysis n. 自我评估 自我剖析
self-assessment n. 自我评价 自评 自我评量
self-appointed adj. 自封的 自己作主的 自行推荐的 自我任命的
self-assertion n. 自作主张 坚持己见 一意孤行 任性 自我主张 自我肯定
self-centered adj. 以自我为中心的 唯我独尊 自我中心的 自私自利的
self-confident adj. 自信的
self-confidence n. 自信 自恃 自信心
self-congratulatory adj. 沾沾自喜 自我祝贺的
self-conscious adj. 不自然的 刻意的 自己意识到的
self-consciousness n. 自觉 自觉意识 自觉性
self-contained adj. 独立的 自立的 自给的 独门独户的 设施齐全的
self-deception n. 自欺欺人 自欺困境
self-defeating adj. 事与愿违的 适得其反的 弄巧成拙的 自暴自弃的
self-defense n. 正当防卫 自我防卫
self-denial n. 克己 自我否定
self-destruct v. 自毁 自爆
self-destruction n. 自毁
self-destructive adj. 自毁的
self-evident adj. 显而易见的 不言而喻的 明摆着的

get together 聚在一起 get-together 联欢会

have to 不得不, 可用于多种时态

must 主观上的义务 现在时

may not 可以不 一般现在时

don't have to = needn't 不必

get the head of .. 在。。最前面

how much 价格 - 不可数名词

how many 可数名词复数

反身代词

当主语的行为并没有指向另外的人或物, 而是重新指向主语时

所有的单数主语的反身代词以 self 结尾

所有的复数主语的反身代词以 selves 结尾

i-myself you-yourself he-himself she-herself it-itself we-ourselves they-themselves

be good /bad for 对 ... 有好处 / 坏处

be good /bad to 对 .. 友好 / 不友好

be good /bad at 对 ... 擅长 / 不擅长

often>usually>sometimes

go on = continue 继续

at the end of 在 ... 结尾, 末端

all the year round 一年到头

later on adv 稍后

at time 有时 the same as 与 .. 同样的

come home [在家, 谈及回家]

get home 到家 [不论在家与否]

be home 在家

go home 回家 [在外]

arrive home 到家 [比较正式]



Lesson 66 What's the time? 几点钟？



Listen to the tape and answer the questions.
听录音并回答问题。

When is your birthday? 你生日是哪一天?
How old are you? 你几岁了?

JULY					
S		7	14	21	28
M	1	8	15	22	29
TU	2	9	16	23	30
W	3	10	17	25	31
WH	4	11	18	25	
F	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

Enjoy yourself 你好好玩吧！
13th Enjoy yourself! I always enjoy myself.
14th We're enjoying ourselves. They are enjoying themselves.
15th He's enjoying himself.
16th She's enjoying herself.

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using in, at or from.
用 in, at 或 from 完成以下句子。
1 I am going to see him _____ten o'clock.
2 It often rains _____November.
3 Where do you come _____? I come _____France.
4 I always go to work _____the morning.
5 What's the climate like _____your country?
6 It's cold _____winter and hot _____summer.
B Answer these questions using I/you/he/she/we/they and...
o'clock, a quarter to..., past..., half past...
模仿例句回答问题。

Example:
When must you come home? (1.00)
I must come home at one o'clock.

When must your come home?
I must come at one o'clock. 1:00

When must you and Tim see the dentist?
We must see the dentist at a quarter to four. 3:45

When must you see the boss?
I must see the boss at half past one. 1:30

When must he drive to London?
He must drive to London at half past two. 2:30

When must you arrive there?
I must arrive there at three o'clock. 3:00

When must you meet her?
I must meet her at a quarter to two. 1:45

1 I When must she go to the library? (1.15)
2 When must you and Sam see the dentist? (3.45)
3 When must you type this letter? (2.00)
4 When must Sam and Penny see the boss? (1.30)
5 When must George take his medicine? (3.15)
6 When must Sophie arrive in London? (2.30)
7 When must I catch the bus? (3.30)
8 When must you arrive there? (3.00)
9 When must they come home? (2.15)
10 When must you meet Sam? (1.45)
11 When must he telephone you? (2.45)

When must she go to the library?
She must go to the library at a quarper past one. 1:15

When must you type this letter?
I must type this letter at two o'clock. 2:00

When must she take her medicine?
She must take her medicine at a quarter past tree. 3:15

When must I catch the bus?
You must catch the bus at half past three. 3:30

When must they come home?
They must come home at a quarter past two. 2:15

When must he telephone you?
He must telephone me at a quarter to three. 2:45;



Lesson 67 The weekend 周末



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What are the Johnsons going to do at the weekend? 约翰逊夫妇周末准备做什么？

MRS. JOHNSON: Hello. Were you at the butcher's?

招呼语 系 主 表

在英语中表示某一种商店的短语中，往往可以把 shop 省略，如课文中 the butcher's (shop) 在肉店，the greengrocer's (shop) 在蔬菜水果零售商店；butcher n. 屠夫；dairy 乳品店，类似的例子还有 the hairdresser's (shop), the stationer's (shop), the doctor's (office), my mother's (house) 等；在英文中，过去发生而现在已经结束的动作要用一般过去时表示，“是” be 动词的过去式不规则，第一、第三人称单数用 was (I/he/she/it/ 单数 +was), 其他情况用 were (you/they/we/ 复数 + were)；

您好。刚才您在肉店里吗？

MRS. WILLIAMS: Yes, I was. Were you at the butcher's, too?

答 主 系 系 主 表 状

butcher n. 屠夫 屠户 v. 屠杀 杀戮 屠宰；

是的，我在肉店里。你也在肉店里吗？

MRS. JOHNSON: No, I wasn't. I was at the greengrocer's. How's Jimmy today?

答 主 系 主 系 表 表 系 主 状

greengrocer n. 蔬菜水果零售商 (green n. 绿色 + grocer n. 食物杂货商 = grocery)；

不，我不是。我在蔬菜水果店里。吉米今天怎么样？

MRS. WILLIAMS: He's very well, thank you.

主 系 状 表 插入语

他很好，谢谢你。

MRS. JOHNSON: Was he absent from school last week?

系 主 表 状 状

absent adj. 缺席的 + ly adv. (be absent from 缺席的，absence n. 缺席，absentee n. 缺席 / 勤者)；last adj 最近的 上一；week n. 星期 周 (weekend n. 周末，weekday n. 周工作日)；weekly n. 周刊 adj.adv. 每周的；

上星期他没上学吧？

MRS. WILLIAMS: Yes, he was. He was absent on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.

答 主 系 主 系 表 时间状语

星期之类的这些词是专有名词，首字母必须大写；Monday n. 周一；Tuesday n. 周二；Wednesday n. 周三；Thursday n. 周四；Friday n. 周五；Saturday n. 周六；Sunday n. 周日；

How are you all keeping?

状 谓 主 状 谓

How are you all keeping ? 问候对方一家人身体如何；keep v.(身体健康) 处于什么状况 -kept-kept；

是的，他没上学。他星期一二三和四没去上学。你们身体都好吗？

MRS. JOHNSON: Very well, thank you. We're going to spend three days in the country.

表 插入语 主 谓 时间状语 地点状语

spend v. 度过 -spent - spent ; country n. 乡村 (countryside n. 乡村 郊野 countryman n. 乡下人 同乡)；

We're going to stay at my mother's for the weekend.

主 谓 地点状语 时间状语

for + 段时间 : for the weekend 整个周末这几天的时间；at the weekend n. 周末，是强调时间的某一点；mother's 人名后加 -'s 表示这个人的家；weekend n. 周末 (week n. 周 + end n. 末尾)；at/on weekends 每逢周末；

很好，谢谢您。我们打算到乡下去三天，在我母亲家度周末。

MRS. WILLIAMS: Friday, Saturday and Sunday in the country! Aren't you lucky!

时间状语 地点状语 系 主 表

Aren't you lucky! 这句是否定疑问句形式的感叹句，为的是加强语气，尽管形式上是否定的，但却表示强有力的肯定；lucky adj. 幸福的 幸运的 unlucky adj. 不幸的 (luck n. 运气)；Friday n. 周五；Saturday n. 周六；Sunday n. 周日；

星期五，星期六和星期日在乡下过！你们真幸运啊！



Vocabularies | 词汇

◆ keep /ki:p/ v. (身体健康) 处于 (状况) keep - kept - kept
v. 保持 继续 使耽搁 使延误 保存 保留 坚持
n. 生活必需品 生活费用

keep going 尽力维持下去 坚持活下去

keep sb going 足以使某人维持或支撑

for keeps 永远 永久 = for ever, forever

keep at 纠缠 坚持地做 坚持做 使不停地做

keep away 避开 使离开 不接近 不接近 离开

keep away from 避开 使远离 别靠近 远离

keep back 隐瞒 阻止 阻止向前 忍住 留下

keep from 避开 禁止 抑制 隐瞒 阻止 使免于

keep calm 保持冷静 保持镇静 保持镇定

keep down 控制 限制 低下 蹲下 躺下 压住 压制 镇压 缩减

keep fit 保持身体健康 健身 保持身材

keep in 压住 扣留 控制 闭门不出

keep in mind 记在心里 记住 注意 牢记 牢记

keep in touch with 与.....保持联系 和...保持联系 与...保持联络

keep it up 坚持下去 就这样 坚持下去

keep updated 保持最新

keep abreast of 跟着时代跑 了解.....的最新情况 跟贴 跟上

keep pace with 赶上 保持同步 随着...而增长 跟...齐步前进

keep an eye on 密切注意 照看 留意 密切注视

keep a close watch on 密切注意 密切关注 严密监视 密切监视

keep tabs on 监视 密切注意 监督 看守

keep track of 追踪 记录 保持联系 密切注意...的动向

keep on 继续不断 继续 = go on, carry on, continue

keep one's word 守约 履行诺言 说话算话

keep out 防止进入 阻止 不参加 禁止入内 遮挡

keep out of 置身事外 把...挡在...外 躲开

keep off 驱散 避开 防止 挡住 不接近

keep to 恪守 遵守 遵循 按...办 坚持 (做)

keep to the minimum 控制到最低限度 尽可能短 (少)

keep under control 控制 (监视等)

keep up (with) 跟上 赶上 保持 不落在后面 及时了解 (情况)

keeper /'kipə/ n. 守门员 门将 看守人 饲养员

keepsake /'kip,seik/ n. 信物 小纪念品 赠品 纪念品

safekeeping /seɪf'kɪpɪŋ/ n. 妥善保管 保护 妥善保护

luck /lʌk/ n. 幸运 好运 侥幸 机遇 命运 运气

be down on your luck 因一时不走运而没有钱 穷困潦倒

as luck would have it 碰巧 偶然 幸而 不巧

Any luck? (询问是否成功) 运气怎么样

the best of luck (with sth), good luck (with sth) 祝成功 祝好运

for luck 图个吉利 为了带来好运

try one's luck 试试某人运气 have no luck 没有运气

good luck to sb/sth 祝...成功 祝...走运

◆ lucky /'lʌki/ adj. 有好运的 运气好的 幸运的 侥幸的 好运带来的

unlucky /ʌn'lʌki/ adj. 不幸的 倒霉的 不顺利的 不吉利的

the luck of the draw 运气的结果 lucky draw 幸运大抽奖 抽奖活动

lucky dog 幸运儿 by pure luck 纯粹的运气

luckily /'lʌkɪli/ adv. 运气不错 幸亏 幸而 侥幸 值得庆幸的是

fate /feɪt/ n. 天数 命运

destiny /'destəni/ n. 命中注定的宿命

green /grɪn/ n. 绿色 草坪 绿色蔬菜 adj. 绿色的 环保的 v. 绿化

green-eyed adj. 绿眼睛的 嫉妒的

greenhouse /'grɪn,haʊs/ n. 温室 暖房

greenhouse effect 温室效应

greenish /'grɪnɪʃ/ adj. 带绿色的 浅绿色的

greenery /'grɪnəri/ n. 绿色植物 青枝绿叶 绿化

Greenland /'grɪnlənd/ n. 格林兰 格林兰岛

greenlight /'grɪn,laɪt/ n. 绿灯 准许 许可 放行

greenway /'grɪn,wei/ n. 绿道 绿阴路

greenwood /'grɪ:nwʊd/ n. 绿林 生材

greenback /'grɪn,bæk/ n. 美钞

green hand 新手 生手 缺乏经验的人 菜鸟

green thumb 园艺技能 种植技能

◆ greengrocer /'grɪ:n'grəʊsə/ n. 蔬菜水果零售商

grocer /'grəʊsə/ n. 食物杂货商 食物杂货店

grocery /'grəʊs(ə)ri/ n. 食品店 杂货铺 食品杂货店

grocery store 食品杂货店 小卖部 食品杂货商店

week /wik/ n. 周 星期 礼拜 一周

weekly /'wikli/ n. 周报 周刊 adj. 每周的 adv. 每周

◆ weekend /'wik,end/ n. 周末 星期六和星期日 adj. 周末的

weekday /'wik,deɪ/ n. 工作日 (星期一至星期五的任何一天)

workday /'wɜ:k,deɪ/ n. 工作日

星期前用介词 on, 一旦星期后加 s, 则表示 "每逢"

I go to school on Monday. 周一去学校 (只是这周)

I go to school on Mondays. 每逢周一去学校

英文星期月份	缩写	中文对照
month /mʌnθ/	月份前用介词 in	
◆ January /'dʒænjʊəri/	Jan.	一月
◆ February /'februəri/	Feb.	二月
◆ March /ma:tʃ/	Mar.	三月
◆ April /'eɪprəl/	Apr.	四月
◆ May /meɪ/	May.	五月
◆ June /dʒu:n/	Jun.	六月
◆ July /dʒu'lai/	Jul.	七月
◆ August /'ɔ:gəst/	Aug.	八月
◆ September /səp'tembə/	Sept.	九月
◆ October /ɒk'təʊbə/	Oct.	十月
◆ November /nəu'vemb/	Nov.	十一月
◆ December /di'sembə/	Dec.	十二月
week /wik/	星期前用介词 on	
◆ Monday /'mʌn,deɪ/	Mon.	星期一
◆ Tuesday /'tuz,deɪ/	Tues.	星期二
◆ Wednesday /'wenz,deɪ/	Wed.	星期三
◆ Thursday /'θɜ:(r)zdeɪ/	Thus.	星期四
◆ Friday /'fraɪdeɪ/	Fri.	星期五
◆ Saturday /'sætə(r)deɪ/	Sat.	星期六
◆ Sunday /'sʌndeɪ/	Sun.	星期日
注意月份星期首字母大写 (缩写时后面的点不能去掉, 可以全用大写)		

◆ country /kʌntri/ n. 乡村

📖Root_count_B1_L51



pend /pend/ v. 吊着 悬而未决 待决 悬挂 挂起 挂起态
 pending /'pendɪŋ/ adj. 待定的 待决的 即将发生的
 prep. 在等待...时期 直到...为止
 prep.=until, till, during, through out, in the course of
 pendent /'pendənt/ adj. 吊着的 突出的 悬而未决的
 pendant /'pendənt/ n. 垂饰 吊坠 坠子 挂件
 pendulous /'pendʒələs/ adj. 摇摆不定的 下垂的 悬垂摆动的
 pendulum /'pendjələm/ n. 钟摆 灵摆 摆锤 摆锤

◆ spend /spend/ v. 花费 消耗 用尽 度过 n. 开销 花费
 spend - spent - spent
 spender /'spendər/ n. 挥霍者 花钱的人
 spendthrift /'spend,θrɪft/ adj. 乱花钱的 浪费的 n. 花钱无度的人
 thrift /θrɪft/ n. 节俭 节约 繁荣 节省 储蓄机构
 thrifty /'θrɪfti/ adj. 节约的 节俭的 兴旺的
 thriftiness /θrɪftɪnɪs/ n. 节俭 克勤克俭 茂盛 健壮
 spent /spent/ adj. 用过已废的 失效的 筋疲力尽的
 well-spent adj. 充分利用 [使用得当] 的
 spend v. 花费 消耗 用尽 vt. 度过 消磨 (人作主语)
 spend + 名词 / 代词 : 度过 spend my holiday 度假
 spend + 时间 金钱 + on + sth.
 Women spend a lot of money on clothes.
 女人花很多钱在衣服上。
 Children spend a lot of time on internet.
 儿童花很多时间在网。
 spend 后面常加 in doing sth., in 可省略
 spend + 时间 金钱 + (in) doing sth. 花时间或金钱去做某事
 I spend 2 hours learning English everyday.
 我每天花费 2 小时学习英语。
 spend time/money on sth./ in doing sth. 花费时间或金钱在某事上
 spend+ 时间 + 地点: I spent three hours in the sea.

expend /ɪk'spend/ vt. 花费 消耗 支出 花费很大量
 (更多的主语是政府或者是一个机构)
 cost /kɒst/ n. 成本 价钱 代价
 vi. 花费 (事物作主语) vt. 价值为 令人付出 价值为
 afford /ə'fɔ:d/ vt 提供 给予 供给得起 (人作主语, 支出, 腾出时间)
 take/teɪk/
 It takes sb. some time to do sth 花了某人 .. 时间去做某事
 It takes me 3 hours to learn today's English lesson.
 我用了 3 个小时学习今天的英语课。
 pay /peɪ/ 为 ... 而付钱 人作主语
 If I pay all my debts, I shall have no money left.
 如果我还清了所有的债, 就一文钱不剩了。
 spend, cost, take “花费”
 “spend” (spent, spent) 花 “时间, 金钱” 主语须是人。
 He spend 5 hours writing the article.
 “cost” (cost, cost) 花费 “金钱, 时间, 劳力” 可接双宾, 主语须是“物”
 The book cost me \$20 and 2 days.
 “take” 通常指花 “时间” 主语须是 “某种事情”
 It takes me 20 minuter to go to school.
 The work took me longer than I expected.

expend /ɪk'spend/ v. 花费 消费 耗费 消耗 支出 用光
 expendable /ɪk'spendəb(ə)l/ adj. 可牺牲的 可消耗的 可消费的
 expenditure /ɪk'spendɪtʃər/ n. 开支 费用 消费 消耗 支出 经费
 expense /ɪk'spens/ n. 花销 费用 开支 (小型支出)
 expensive /ɪk'spensɪv/ adj. 昂贵的 花钱多的 价格高的 奢侈的
 inexpensive /ɪnɪk'spensɪv/ adj. 廉价的 不昂贵的
 budget /'bʌdʒət/ n. 预算 adj. 价格低廉的 花钱少的 v. 做预算
 budget deficit /'defəsɪt/ 预算赤字 财政赤字
 budgetary /'bʌdʒət(ə)ri/ adj. 预算的

dispense /dɪ'spens/ v. 分配 分发 提供 免除 配药 执行
 dispense with 省 免除 没有也行 豁免
 dispensation /,dɪspən'seɪʃ(ə)n/ n. 分配 配方 豁免 施与 实施
 dispensable /dɪ'spensəb(ə)l/ adj. 可有可无 不必要 不重要
 indispensable /ɪndɪ'spensəb(ə)l/ adj. 必不可少的 不可或缺的
 dispensability /dɪspensə'bɪlətɪ/ n. 可分配 可分配性 分散性
 indispensability /ɪndɪspensə'bɪlətɪ/ n. 不可或缺性 必要性
 dispenser /dɪ'spensər/ n. 自动取款机 自动售货机 自动取物器
 dispensary /dɪ'spensəri/ n. 药房 诊疗所 医院或诊所里的药房

depend /dɪ'pend/ v. 依赖 取决于 信任 依靠 指望 + on/upon
 depending on 取决于 依赖 视...而定
 dependable /dɪ'pendəb(ə)l/ adj. 可信赖的 可靠的 可依赖的
 dependability /dɪ'pendə'bɪlətɪ/ n. 可靠 依靠 可信任 依赖
 dependant /dɪ'pendənt/ adj. 依赖他人的 相关的 附属的
 dependent /dɪ'pendənt/ adj. 取决于 依靠的 依赖的 有瘾的
 dependence /dɪ'pendəns/ n. 依赖 瘾 依赖性 信赖
 dependency /dɪ'pendənsɪ/ n. 依赖 附属国 附属地 依赖性 相依性
 independent /ɪndɪ'pendənt/ adj. 自治的 独立自主的
 be independent of 独立于 独立于...之外 不依赖...的 不受...支配的
 independently /ɪndɪ'pendəntli/ adv. 独立地 自由地
 independency /ɪndɪ'pendənsɪ/ n. 独立 独立国 独立性
 independence /'ɪndɪ'pendəns/n. 独立 独立性 独立自主
 declare independence 宣布独立
 achieve independence 获得独立
 Independence Day 独立日

suspend /sə'spend/ v. 挂起 悬挂 悬浮 暂停 中止
 悬挂 :The light is suspended from the ceiling.
 终止 暂停 :The train was suspended because of the heavy rain.
 suspended adj. 推迟的 延期的
 adjourn /ə'dʒɜ:n/ v. 休会 休庭 延期 (正式用语)
 suspender /sə'spendər/ n. 吊袜带 吊裤带 背带
 suspense /sə'spens/ n. 悬念 焦虑 担心 悬而未决
 keep sb./sth. in suspense 让人悬虑不安 使产生悬念
 He didn't tell me the truth and kept me in suspense all day.
 suspenseful /sə'spensfəl/ adj. 犹豫不决的 焦急不安的 热切的
 suspension /səs'penʃən/n. 悬 吊 暂停 悬架 悬挂
 suspension bridge 吊桥

impend /ɪm'pend/ v. 即将发生 进行威胁 悬挂
 impending adj. 迫近的, 近在眉睫的



assent /ə'sent/ n. 同意 赞成 赞同 认可 允许书 v. 赞成
assent (to sth) 同意 赞成 official agreement to or approval of sth.

consent /kən'sent/ n. 同意 允许 赞同 准许 v. 同意 允许 准许
consent to 同意 赞成 赞同 准许 允许 正式批准
consensual /kən'senʃuəl/ adj. 一致同意的 同意的 赞同的
consensus /kən'sensəs/ n. 一致的意见 共识 一致同意 舆论 合意
reach a consensus on 在 ... 达成共识
census /'sensəs/ n. 人口普查 人口调查 v. 统计...的数字
censor /'sensər/ n. 审查官 v. 政治审查
censorious /sen'sɔ:riəs/ adj. 爱挑剔的 吹毛求疵的
censorship /'sensərʃɪp/ n. 审查 审查制度 检查

◆ absent /'æbsnt/ adj. 缺席的 没有 缺勤的 心不在焉的 出神的
be absent from school/work 旷课 / 旷工
She is often absent from school. 她经常旷课。
I was absent from work yesterday. 我昨天旷工了。
absently /'æbsəntli/ adv. 心不在焉地 出神地 茫然地
absent-minded adj. 出神的 茫然的 健忘的 心不在焉的
absentmindedly /'æbsnt'maɪndɪdli/ adv. 茫然地 心不在焉地
absentia /æb'senʃə/ n. 失神 缺席 缺席审判
absentee /,æbsən'ti/ n. 缺席者 缺勤者 缺课者
absenteeism /,æbsən'ti:,ɪzəm/ n. 缺勤 故意旷工 缺勤率 旷课
absence /'æbsəns/ n. 缺席 缺乏 不在 不存在 不在场 没有 缺少
in the absence of 缺乏 缺乏...时 缺少

present /'prezənt/ n. 目前 现在 礼物 礼品
adj. 存在 出席 在场 出现
v. 出现 提出 显示 提交 呈现 赠送
present at sth. 出现 在场 出席
present in sth. 存在于
present to 引见 介绍 出现在 恭敬地递交
all present and correct 全到无误 应在场的都在场了
at present 现在 当今 眼下 目前 = now, currently, right now
present company excepted 在座诸位除外 不关这里的各位
present tense 现在时
present perfect 现在完成时态
present value 折现值 现值 前价 当前价值
present-day adj. 当代的 现在的 现代的 当前的 当今的 现今的
presently /'prezəntli/ adv. 现在 此刻 眼下 目前 = at present
presenter /prɪ'zentər/ n. 推荐者 演讲者 主讲人 节目主持人 发言人
presence /'prezəns/ n. 存在 出现 在场 出席 到场 临在
in the presence of 在...在场的情况下 在...面前 面临着
at somebody's presence 当着某人的面
I want to give you a present at your presence to represent my good will. 我想当面给你一个礼物来展示我的好意愿。
presentable /prɪ'zentəb(ə)l/ adj. 像样体面的 可接受的 符合要求的
presentative /prɪ'zentətɪv/ adj. 起呈现作用的 直觉的 表象的 抽象的
presentation /,prez(ə)n'teɪʃ(ə)n/ n. 呈现 展示 介绍 演出 发布会
self-presentation 自我呈现 自我表现 自我展示
presentiment /prɪ'zentɪmənt/ n. 预感 尤指不祥之感 预觉

represent /,reprɪ'zent/ v. 代表 表现 体现 描绘 表示 象征 代理
representation /,reprɪzen'teɪʃ(ə)n/ n. 表现 代表 描述 陈述 表示
representational /reprɪzen'teɪʃənəl/ adj. 表象的 代表性的
representative /,reprɪ'zentətɪv/ n. 代表 销售代表 代理人 代表人
adj. 典型的 有代表性的 可作为典型或示例的
sales rep = sales representative 销售代表 销售员

resent /rɪ'zent/ v. 愤恨 感到气愤 愤愤不平
resentful /rɪ'zentf(ə)l/ adj. 感到气愤的 憎恨的 愤慨的
resentment /rɪ'zentmənt/ n. 怨恨 愤恨

英语中非现在的以前都叫过去，在汉语中时态是通过时间短语或时间词去体现时间变化的概念，在汉语中动词没有形式的变化；在英语中时态的概念是通过动词的变化来体现的；



三. 一般过去时。定义动词的过去式:

1. 表示过去某个特定时间或某一段时间发生的动作或情况。

We visited the school last spring.

I went to school by bike when I was in middle school.

China was founded in 1949.

2. 在表示时间或条件等的状语从句中代替过去将来时。(参)

She told me that she would not go with us if it rained the next day.

They would not leave until she came back.

My friend promised to marry me once she made her final decision.

3. 一般过去时, 现在时和过去时的几组差异:(别以为这很简单, 下面的差异你不一定明白。)

● Her brother was a chemist. (已去世)

● Her brother is a chemist. (尚健在)

● That's all I had to say. (话已说完)

● That's all I have to say. (言之未尽)

● It was so nice to see you. (离别时用)

● It is so nice to see you. (见面时用)

● Jane did a lot of work this morning. (已是当天下午或晚上)

● Jane has done a lot of work this morning. (仍是上午) [本句现在完成时, 此乃后话!]



UNIT TWENTY

I. 语法 (GRAMMAR)

ask (asked) open (opened) jump (jumped) smile (smiled)

lose (lost) take (took) buy (bought) find (found)

go (went) have (had) drink (drank) swim (swam)

give (gave) cut (cut) put (put) read (read)

一般过去时常和以下时间状语连用:

yesterday (morning / ...), the day before yesterday, this morning (afternoon / evening), tonight, the night (week / month / year) before last, last night (week / month / year), a minute (week / year / ...) ago, the day before yesterday in the morning / afternoon / evening.

II. 精编测试题 (EXERCISES)

i. Write down the names of each month and the days in a week.

ii. Write the exact past forms the following Verbs:

watch type greet ask be have go do say

read speak drink take buy lose empty

iii. Fill in the blanks where necessary:

1. I am going to visit a friend _____ five o'clock this afternoon. at

2. Every day she visits her friends _____ the afternoon. in

3. They came to see me _____ yesterday. 时间地点副词前不加介词;

4. Last Saturday, he was _____ home alone. at

5. _____ the way to school she lost her handbag. on

6. You were _____ the race last week, weren't you? at

7. We go to that church _____ Monday. 具体时间前加 on

8. My son went abroad _____ 1986. in

9. _____ spring, It's mild in our country. in

10. Tens of thousands _____ people went to see the exhibition. of

11. Her brother was absent _____ school last week. be basent from...

12. We're going to stay _____ my mother's. at

13. You arrived _____ here at three o'clock. 地点副词前不加介词 here, there ,home ...

14. You can't speak _____ me like that! to

iv. Translation:

1. 你能告诉他去车站怎么走吗? 当然可以。 can you tell him the way to the station?

2. 我姐姐上个月在这买了一双鞋。 my sister brought these shoes here last month.

3. 我前天早晨呆在床上。 i remained (stayed) in bed the day before yesterday in the morning.



Lesson 68 What's the time? 几点钟？



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

Where were you on...?.....你在什么地方？

Sunday, January 1st church

Monday, February 2nd school

Tuesday, March 3rd the office

Wednesday, April 4th the butcher's

Thursday, May 5th The hairdresser's

Friday, June 6th the baker's

When were you at...? 你什么时候在.....？

Saturday, July 7th the dairy

Sunday, August 8th home

Monday, September 9th the grocer's

Tuesday, October 10th the greengrocer's

Wednesday, November 11th the library

Thursday, December 12th the hospital

Vocabularies | 词汇

◆ grocer /'grouəsə/ n. 食物杂货商 食物杂货店
grocery /'grouəs(ə)ri/ n. 食品店 杂货铺 食品杂货店
grocery store 食品杂货店 小卖部 食品杂货商店
greengrocer /'gri:n'grəusə/ n. 蔬菜水果零售商

◆ dairy /'deəri/ n. 乳品店 乳制品 牛奶场 adj. 牛奶的 奶制的 乳品的
dairy products 乳制品 奶制品
diary /'daɪəri/ n. 日志 日记 记事簿 日记簿
diarist /'daɪərɪst/ n. 日记作者 日志记载者

bake /beɪk/ v. 烘焙 烘烤 n. 烘烤的成品
bake into 合并 兼并 加入 融入
◆ baker /'beɪkə/ n. 面包师傅 面包店老板
bakery /'beɪk(ə)ri/ n. 面包店 面包房 烘房 面包厂

◆ church /tʃə:tʃ/ n. 教堂 礼拜堂
churchgoer /'tʃɜ:tʃ,ɡoʊə/ n. 按时去教堂做礼拜的人 常去教堂的教徒

Where did you go yesterday evening?
I went to a hospital yesterday evening.
Why did you go to a hospital?
My child had a bad cold.
How is him now?
He feels better. The doctor went to my home just now.
Did he take some medicine?
Yes, he did.
Is the doctor going to come to your home again?
Yes, he is going to come again at a quarter to three.

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using the where necessary.

完成以下句子，必要时填上定冠词 the。

- 1 I was at _____ church on Sunday.
- 2 I was at _____ office on Monday.
- 3 My son was at _____ school on Tuesday.
- 4 My wife was at _____ butcher's on Wednesday.
- 5 She was at _____ grocer's on Thursday.
- 6 My daughter was in _____ country on Friday.
- 7 I was at _____ home on Saturday.

When were you at church?

I was at church on Sunday.

When was Mrs. Jones at the butcher's?

She was at the butcher's on Wednesday.

When was Miss Grey at the office?

She was at the office on Tuesday.

When were you at the dairy?

I was at the dairy on Saturday.

When was Mrs. Williams at the grocer's?

She was at the grocer's on Monday.

When was your wife at cinema?

My wife was at cinema yesterday.

When were your family at the museum?

We were at the museum two hours ago.

B Write questions and answers using he/she and at/on.

模仿例句提问并回答。

Example:

he/church/Sunday

When was he at church?

He was at church on Sunday.

1 Tom/the hairdresser's/Thursday

2 Mrs. Jones/the butcher's/Wednesday

3 he/home/Sunday

4 Penny/the baker's/Friday

5 Mrs. Williams/the grocer's/Monday

6 Nicola/the office/Tuesday

When was Tim at the hairdresser's?

He was at the hairdresser's on Thursday.

When were you at home?

I was at home on Sunday.

When was Mary at the baker's?

She was at the baker's on Friday.

When was Mrs. Jones at the greengrocer's?

She was at the greengrocer's on Tuesday.

When were you at school?

I was at school on Monday.

When was your child at the library?

My child was at the library on Saturday.

Where were you?

I was at the greengrocer's.





Lesson 69 The car race 汽车比赛



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Which car was the winner in 1995 ? 哪辆车在 1995 年的比赛中获胜？

There is a car race near our town every year.

谓 主 状 状

near adv. 临近 = close to/by; town n. 市镇 城镇; every adj. 每一个 每隔的; year n. 年; yearly adv. 每年地 = annually;

在我们镇子附近每年都有一场汽车比赛。

In 1995, there was a very big race. There were hundreds of people there.

状 谓 主 谓 主 状

年份前用介词 in, 具体天前用 on, 具体时刻前用 at; a very big race 大型 大规模的比赛; hundred n 一百个 (人或物) 一组 许多 百 百个; thousand 千 million 百万; hundreds of...数以百计的, 用来表示不确定数量的复数形式; 当“百”“千”等计量单位有具体数字时不能 +s;

1995 年举行了一次盛大的比赛。许许多多人都去了赛场。

My wife and I were at the race. Our friends Julie and Jack were there, too.

主 连 主 系 表 主 ← 同位语 系 表 状

at the race 在赛场; in the race 在比赛中; Julie and Jack 是 our friends 的同位语;

我和我的妻子也去了。我们的朋友朱莉和杰克也去了。

You can see us in the crowd. We are standing on the left.

主 谓 宾 状 主 谓 状

crowd n. 人群 crowd into v. 挤进 群集 拥护 挤满; stand-stood-stood v. 站立; 英语中故事背景往往用进行时态, 给人一种身临其境的感觉;

你可以在人群中看到我们。我们站在左面。

There were twenty cars in the race.

谓 主 状

twenty n. 二十; there be 句型, 某处有某物, 这里是过去时 (is - was, are - were);

参加比赛的有 20 辆汽车。

There were English cars, French cars, German cars, Italian cars, American cars and Japanese cars.

谓 主

英语中多个词的并列, 只需在最后两个词中加 and; German n. adj. 德国的; Germany n. 德国; French n. adj. 法国的; France n. 法国; Italian n. adj. 意大利的; Italy n. 意大利国; American n. adj. 美国的; USA, US, America 美国; Japanese n. adj. 日本的; Japan n. 日本;

有英国、法国、德国、意大利、美国和日本的汽车。

It was an exciting finish.

主 系 前置定语 → 表

exciting adj. 令人兴奋的 使人激动的; excite v. 使兴奋 激励; excitement n. 兴奋 激动; finish n. 结尾 = end n.v. 结束;

比赛的结尾是激动人心的。

The winner was Billy Stewart. He was in car number fifteen. Five other cars were just behind him.

主 系 表 主 系 表 主 系 状 表

win-won-wun v. 获胜; winner n. 获胜者; number n. 数 数字; fifteen n. 十五; five n. 五; fifty n. 五十; just adv. 正好 恰好 = right; other 后跟名词复数, 表示剩下的全部, 相当于 others; behind prep. 在 ... 之后;

获胜者是比利·斯图尔特。他在第 15 号车里, 其他 5 辆汽车紧跟在他后面。

On the way home, my wife said to me, 'Don't drive so quickly! You're not Billy Stewart!'

状 主 谓 宾 谓 状 主 系 表

way n. 路 方法; on the way home 在回家的途中; on the way (+ to + 地点) 在.....的途中: on my way to school 在我去学校的途中; on the way/road to do 准备做某事: He is on the way to become a teacher. 他在成为老师的路上。; by the way 顺便说一下; wife n. 妻子 husband n. 丈夫; quickly adv. 很快地 = fast; quick adj. 快速的 = fast; drive-drove-driven v. 驾驶; say-said-said v. 说;

在回家的途中, 我妻子对我说: “别开得这样快! 你可不是比利·斯图尔特!”



Vocabularies | 词汇

◆ year /jɪə(r)/ n. 年 年度

yearly /'jɪə(r)li/ n. 年刊 adj. 每年的 一年一次的 adv. 年年 一年一次

year after year 年复一年

year on year 同比 上年同期相比较

year-ago adj. 上一年的

year-end adj. 年底的 年终的 n. 年终 年末

year-round adj. 全年的 整整一年的 一年到头的

yearlong /'jɪr,lɒŋ/ adj. 整整一年的 继续 / 持续一年的 = year-long

yearbook /'jɪr,bʊk/ n. 年鉴 年刊 毕业纪念册

yearling /'jɪrlɪŋ/ adj. 一岁的 经过了一年的 n. 一岁家畜 满周岁

this year 今年 next year 明年

last year 上年 three years ago 三年前

yearn /jɜ:n/ v. 渴望 渴求 向往 怀念

yearn for 渴望 向往 渴求 盼望

yearning /'jɜ:rnɪŋ/ n. 渴望 向往 adj. 思慕的 渴望的

annual /'ænjuəl/ n. 年报 年鉴 年刊 adj. 每年的 一年一次的 年度的

annual leave 年假 annual meeting 年会

annual report 年报 年度财务报告 年度报表

annually /'ænjuəli/ adv. 每年 年年 每年地

annualize /'ænjəlaɪz/ v. 年度化 按年计算 化年计算

annuity /ə'nuəti/ n. 年金

annal /'ænəl/ n. 编年史 记录 年表

fiscal /'fɪsk(ə)l/ n. 财政年度 adj. 财政的 国库的 国家岁入的

fiscal year 财政年度 会计年度 财年 = financial year

fiscal policy 财政政策 财税政策

decade /'dekeɪd/ n. 十年 十年期 十年间

century /'sentʃəri/ n. 世纪 百年 100 年

centuries-old adj. 历史悠久的

millennium /mɪ'leniəm/ n. 一千年 (间) 千周年纪念

millennial /mɪ'leniəl/ n. 千禧世代 千禧年 新千年 adj. 一千年的

◆ race /reis/ n. 比赛 种族 赛跑 竞争 民族 v. 比赛 参加比赛 adj. 人种的

a race against time/the clock 和时间赛跑 抢时间 争分夺秒

racer /'reisər/ n. 赛车 参赛的人 赛车手 赛车 赛艇

racecar n. 赛车 赛车

racial /'reɪʃ(ə)l/ adj. 种族的 种族间的 人种的 由种族引起的

racial discrimination /dɪ'skrɪmɪ'neiʃ(ə)n/ 种族歧视

racially /'reɪʃ(ə)li/ adv. 人种上 种族方面 种族上的 按人种

racist /'reɪsɪst/ n. 种族主义者 种族歧视者 adj. 种族主义的

racism /'reɪsɪzəm/ n. 种族主义 种族歧视 种族迫害 种族偏见

xenophobia /,zenə'fəubiə/ n. 排外 仇外 仇外心理

genocide /'dʒenə'saɪd/ n. 种族灭绝 大屠杀 种族屠杀

◆ town /taun/ n. 城镇 镇 市镇 集镇

town hall 城镇大厅 市政大厅 = townhall, town-hall

townsfolk /'taʊnz,fəʊk/ n. 市民 市镇居民 镇民

folk /fəʊk/ n. 人们 民间音乐 亲属 adj. 传统民间的 民俗的

crow /krou/ n. 乌鸦

◆ crowd /kraʊd/ v. 挤 挤满 塞满 n. 人群 群众 观众

crowd out 推开 挤出 驱逐

crown /kraʊn/ n. 皇冠 王冠 桂冠 花冠 v. 加冕

crown prince 皇太子

prince /prɪns/ n. 王子 亲王 王孙 princess /'prɪnsəs/ n. 王妃 公主

in the crowd 在人群中 : You can see us in the crowd.

crowd v. 挤上去 get on the bus < crowd into

I get up at 7 o'clock every morning. Then I crowd into the bus.

crowded adj. 拥挤的

It was very crowded there.

Usually I get up at six o'clock. I have breakfast at half past

seven. I get to the bus stop at eight o'clock. Usually it's very

crowded there. Then I crowd into the bus. Usually it's very

crowded in the bus, too.

in fact: 事实上 In fact it's very crowded everywhere in our city.

◆ stand /stænd/ v. 站立 直立 站起来 起立 n. 态度 立场 观点 保卫

stand- stood - stood

stand alone 孤立 卓越 无与伦比

stand-alone adj. 独立的

stand at 踌躇 犹豫不决 达到 保持在

stand back 退后 后退 往后站

stand up 起立 站起来 持久 露头角

stand up to 抵抗 反抗 反对 经得起 勇敢面对 顶得住

stand up for 支持 维护 坚持 拥护

stand with 和...一致 坚持 与...相处

stand by 袖手旁观 站在旁边 待机 等待 支持 待命 维持 遵守

standalone /'stændə,loun/ n. 孤立 卓越 无与伦比

stand-alone adj. 独立的

standby /'stænd,bai/ n. 后备人员 / 物品 待机 待命 等待

adj. 最后时刻出售的

bystander /'baɪ,stændər/ n. 旁观者 局外人 观潮派 打酱油

stand in the way of 妨碍 阻住...的路 阻挠 影响

stand-in 代行职务者 替身演员

stand for 代表 象征 代替 忍耐 忍受 主张 拥护

What does CN. stand for? CN. 代表什么 ?

CN. stands for China. CN. 代表中国。

stand off 疏远 延期 离着 远离 避开 僵局 暂时解雇 延期

standoff /'stænd,ɒf/ n. 僵局 困局 僵持不下 冷淡 对峙 = stand-off

standstill /'stæn(d),stɪl/ n. 停顿 停滞 停止 adj. 停顿的 引起停顿的

take a stand 表明立场 明确立场 采取立场

standard /'stændərd/ n. 规范 正常的水平 标准 行为标准 规格

adj. 普通的 正常的 通常的 标准的

ISO International Standard Organization 国际标准化组织

standardize /'stændədəɪz/ v. 使标准化 使符合标准 = standardise

standardization /,stændədəɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 标准化 规范化 统一

understand /,ʌndər'stænd/ v. 理解 了解 懂 清楚 明白 懂得 领会

understand - understood - understood

understood /ʌndər'stʊd/ adj. 得到充分理解的 取得同意的 不言自明的

understandable /,ʌndər'stændəb(ə)l/ adj. 合情理的 可以理解的

understandably /,ʌndə'stændəbli/ adv. 可理解地 合乎情理地

understanding /,ʌndər'stændɪŋ/ n. 理解 了解 谅解 领悟 领会

adj. 善解人意的 富有同情心的 体谅人的

on the understanding that... 条件是

misunderstand /,mɪsʌndər'stænd/ v. 误解 误会 曲解 误认

misunderstand - misunderstood - misunderstood

misunderstanding n. 误解 误会 争执 意见不一 隔阂

misunderstood /,mɪsʌndər'stʊd/ adj. 遭误解的 不为人理解的



withstand /wɪð'stænd/ v. 承受 经受住 抵住 顶住 抵挡 抵抗 反抗
withstand - withstood - withstood

exit /'eksɪt/ n. 退出 出口 出路 通道 v. 退场 出去 离去 退出
excite /ɪk'saɪt/ v. 激发 刺激 引起 使激动 使兴奋 激励 激发
exciter /ek'saɪtə/ n. 刺激者 刺激物
excited /ɪk'saɪtəd/ adj. 激动的 兴奋的 感到激动的 感到兴奋的
excitedly /ɪk'saɪtɪdli/ adv. 兴奋地 愤慨地 心急火燎地 情绪激昂地
unexcited /ˌʌnɪk'saɪtɪd/ adj. 未激励的 欠激的
◆ exciting /ɪk'saɪtɪŋ/ adj. 令人激动的 使人兴奋的 激动人心的
unexciting /ˌʌnɪk'saɪtɪŋ/ adj. 枯燥的 乏味的 无聊的 平淡无味的
excitement /ɪk'saɪtmənt/ n. 兴奋 激动 骚动 令人激动或兴奋的事
excitable /ɪk'saɪtəb(ə)l/ adj. 易兴奋的 容易激动的
excitability /ɪk'saɪtə'bɪləti/ n. 应激性 兴奋性 可激发性
excitant /'eksətənt/ n. 兴奋剂 刺激物 adj. 有刺激性的 使兴奋的
excitation /ˌeksəɪ'teɪʃən/ n. 刺激 兴奋 激发 鼓舞 激发
excitatory /ɪk'saɪtə'tɔɪ/ adj. 刺激性的 显示兴奋的 有激动迹象的
excitative /ek'saɪtətɪv/ adj. 兴奋性的 有刺激性的 兴奋的 激发的

recite /rɪ'saɪt/ v. 背诵 复述 吟诵 列举 朗诵 逐一讲述
recital /rɪ'saɪt(ə)l/ n. 独奏会 独唱会 音乐演奏会 逐一列举 赘述
recitation /ˌresi'teɪʃ(ə)n/ n. 朗诵 朗读 逐一列举 逐个叙述

incite /ɪn'saɪt/ v. 煽动 鼓动 刺激 激励 鼓励
incitement /ɪn'saɪtmənt/ n. 煽动 鼓动 刺激 激励 激发
incitation /ˌɪnsəɪ'teɪʃən/ n. 激励 刺激物 动机 激动 激发

◆ finish /'fɪnɪʃ/ n. 结尾 结束 最后部分 v. 完成 做好 结束 吃完
finish + n. 完成 ...
finish doing sth 完成 ... 事
finish off 完成 用完 吃完 结束 吃光 喝完
finish up 结束 彻底完成 完成结束
finisher /'fɪnɪʃə(r)/ n. 到达终点者 终结者 完成者
finished /'fɪnɪʃt/ adj. 垮台 失败 完蛋 完成
unfinished /ˌʌn'fɪnɪʃt/ adj. 未做完的 未完成的 半途而废
finish touch 极限画龙点睛
refinish /ri:'fɪnɪʃ/ v. 再修整 修补漆 再抛光
diminish /dɪ'mɪnɪʃ/ v. 减少 削弱 减小 贬低 缩小 递减 下降 贬损 轻视
diminution /ˌdɪmɪ'nʊʃ(ə)n/ n. 减少 缩减 降低 缩小 减小 减值 减缩
diminutive /dɪ'mɪnɪətɪv/ adj. 极小的 特小的 微小的 小型的

◆ just /dʒʌst/ adv. 正好 恰好 只是 就 仅仅 刚才
adj. 公正的 正义的 正当的 合理的 n. 正直的人 公正的人
could/might just as well...不如 还是...的好
it is just as well (that...) 还好 倒也不错 还可以
just about 几乎 近乎 差不多 大概 大约
just like that (就是那样) 突如其来 冷不防 不加解释
just now 此时 此刻 眼下 目前 现阶段 刚才 刚刚 一会儿前
just then 那时 就在那时 = at that moment
not just yet 这会儿还不 可能很快
just as 正如 正象 正当...的时候
just in case 以防万一 作为准备
just in time 恰巧 正好赶上 准时化生产 准时制 准时生产
justly /'dʒʌstli/ adj. 理直气壮地 正正当当地 恰当地 公正地
unjust /ʌn'dʒʌst/ adj. 不公平的 不公正的 非正义的
unjustly /ˌʌn'dʒʌstli/ adv. 不义地 不公正地 不法地

just 用法

1). 用在名词和名词词组前: just two o'clock just my size
2). 用在形容词和副词 介词词组前
just here just behind him just right

justify /'dʒʌstɪˌfaɪ/ v. 证明...正确或正当 有理 对...作出解释
为...辩解或辩护 为...辩护
justified /'dʒʌstɪˌfaɪd/ adj. 事出有因的 合乎情理的 有正当理由的
unjustified /ʌn'dʒʌstɪˌfaɪd/ adj. 不公正的 不正当的 毫无根据的
justifiable /'dʒʌstɪˌfaɪəb(ə)l/ adj. 合理的 无可非议的 正当的
unjustifiable /ʌn'dʒʌstɪˌfaɪəb(ə)l/ adj. 不可原谅的 无正当理由的
justifiably /dʒʌstɪˌfaɪəb(ə)l/ adv. 理所当然 无可非议地 情有可原地
justifiability /ˌdʒʌstəˌfaɪə'bɪləti/ n. 正当性 合理性 情理
justification /ˌdʒʌstɪfɪˌkeɪʃ(ə)n/ n. 辩护 正当理由 for sth/ving
justice /'dʒʌstɪs/ n. 公正 公平 审判 公道 正义 司法 公义 法官
injustice /ɪn'dʒʌstɪs/ n. 不公平 非正义 不公正
do yourself/sb an injustice 待...不公平 冤枉

adjust /ə'dʒʌst/ v. 调整 调节 适应 习惯 校正 校准 使适应
adjust to 调整 调节 调整以适应
adjustable /ə'dʒʌstəb(ə)l/ adj. 可调整的 可调节的 可校准的
adjustment /ə'dʒʌstmənt/ n. 调整 调节 适应 校正 调校
adjuster /ə'dʒʌstər/ n. 调节器 调停者 调整者 调解者 核算人
readjust /ˌriːə'dʒʌst/ v. 重新适应 再适应 稍作改变 微调 重新调整
readjustment /ˌriːə'dʒʌstmənt/ n. 再调整 重新整理

hinder /'hɪndər/ v. 阻碍 妨碍 阻挡 阻止 妨害 关碍 adj. 后面的
hinderance /'hɪndərəns/ n. 阻碍 延迟 延滞
hindrance /'hɪndrəns/ n. 障碍 阻碍 妨害 阻挠 造成妨碍的人或事物
◆ behind /bi'hænd/ prep. 在...之后 支持 落后于 在 / 向 ... 的背面
adv. 拖欠 积压 在后面 留在原地 n. 屁股
behind bars 在狱中 在监狱服刑 铁窗之后
behind the scenes 知道内幕 秘密地 暗中
behind the times 跟不上时代的 落在时代后面的 落伍 不合时宜
hindmost /'haɪndˌməʊst/ adj. 最后的 最后面的 最后部的 最后方的

sight /saɪt/ v. 看见 瞄准 发现 n. 视力 情景 视域 风景
sightless /'saɪtləs/ adj. 看不见的 盲的 盲目的
sightsee v. 参观 观光 游览 看风景
sightseeing /'saɪtˌsiːŋ/ n. 观光游览 观光旅游 adj. 游览的
hindsight /'haɪn(d)ˌsaɪt/ n. 事后聪明 后见之明
foresight /'fɔːˌsaɪt/ n. 先见之明 深谋远虑 远见 预见 前瞻
insight /'ɪnˌsaɪt/ n. 洞察力 了解 洞悉 领悟 见识 洞见 顿悟
eyesight /'aɪˌsaɪt/ n. 视觉 眼力 视野 视力 目力
oversight /'oʊvərˌsaɪt/ n. 监督 监管 监视 疏忽 失察 忽略 负责

win /wɪn/ v. 赢得 获胜 夺冠 n. 胜利
You win some, you lose some. 有所得就有所失
win sb's heart 赢得某人的爱 to make sb love you
win or lose 不论成败 不管输赢 无论胜负
win out 摆脱 克服 胜出 成功 获得成功
win over 把...争取过来 战胜 战胜对方
win-win adj. 对各方都有益的 双赢的 合作共赢
winnable /'wɪnəbəl/ adj. 能赢得 胜算
◆ winner /'wɪnə/ n. 获胜者 胜利者 赢家
bread-winner 赚钱养家的人 挣钱养家的人 顶梁柱



◆ way /wei/ n. 路途 方式 方法 途径 道路 路线 方向
adv. 很远 大量 非常 极其
waybill /'wei,bɪl/ n. 货运单 货运单
wayside /'wei,said/ n. 路边 路旁
fall by the wayside 半途而废 中辍
wayfarer /'wei,ferər/ n. 徒步旅行者 旅客 旅人
wayward /'weiwərd/ adj. 难以控制的 任性的 倔强的 刚愎的
waylay /'wei,lei/ v. 伏击 埋伏 拦截
highway /'haɪ,wei/ n. 公路 高速公路 干线 通道
byway /'baɪ,wei/ n. 偏僻小路 小道 旁道 间道 次要领域
expressway /ɪk'spres,wei/ n. 高速公路
anyway /'eni,wei/ adv. 无论如何 不管怎样 反正 总之 而且 加之
someway /'sʌm,wei/ adv. 以某种方法 / 方式 不知道什么缘故 设法
always /'ɔːl,weɪz/ adv. 永远 直到永远 始终 总是 一直 每次都是
noway /'noʊ,wei/ adv. 没门 不行 一点也不
in no way 一点也不 决不 无论如何不

road /road/ n. 路 (具体) on my way home/to school
street /strɪt/ n. 街道 大街
highway /'haɪ,wei/ n. 高速路 = expressway
path /pæθ/ n. 路径 乡间小路
route /rut/ n. 路线
avenue /'ævə,nu/ n. 大街 林荫大道
lane /leɪn/ n. 胡同 小巷

across the way 在街对面 在...对面 on the other side of
all the way 完全地 无保留地 一路上 自始至终
any way you slice it 无论你怎么看待
be/be born/be made that way 天性如此 生下就这样
be set in your ways 积习难改 秉性难移 执拗
by the way 顺便提一下 捎带说一声 附带问一句
This way please 请这边请
My way or the highway 要么听我的, 要么走人
3 ring way 3 环路
in this way 用这种方法
in the/sbs way 妨碍 挡着...的路
in the way of sth 关于 就...而言
by way of sth 路经 经过 经由
by way of/in the way of sth 作为...的形式 为了 作为...的手段
come your way 意外落在...头上 偶尔发生在...身上
keep/stay out of sbs way 规避 避开 躲开
cut both/two ways 两面都行得通或说得通 有利也有弊
one way or the other, either way 两者都一样
every which way 四面八方 向各处
look the other way 故意避而不看
lose your way 迷失方向 迷路
make your way (to/towards sth) 让...通过 给...让路 让出位置
get into/out of the way of (doing) sth 养成 / 丢掉...的习惯
get in the way of 挡...的路 妨碍
get/have your own way 一意孤行 为所欲为
give way (to sb/sth) 屈服 退让 让步
give way to sth 让自己陷于 被...代替
go out of your way (to do sth) 特地 格外努力
have/want it both ways 两全其美
in a big/small way 大 / 小规模地 on a large/small scale

in a way, in one way, in some ways 在某种程度上 不完全地
on your/the/its way 即将去或来 就要去或来 在路上 在行进中
the other way round 颠倒过来 相反 反过来 相反的情况
out of the way 不再挡路 不再碍事 奇特的 不寻常的 罕见的
see which way the wind is blowing 观察势头 摸清可能发生的情况
stand in sbs way 妨碍别人
to my way of thinking 我认为 依我看 依我之见 in my opinion
under way 已经开始 在进行中
a/the/sbs way of life 特有的行为模式 典型生活方式
the way of the world 世道 事情发生的规律
ways and means 方法和资源 手段和财力
a way into sth 敲门砖 窍门 诀窍
the way to sbs heart 赢得某人喜爱的办法 攻心策
work your way up 逐步升职 按部就班晋升
way back (in...) 很久以前 a long time ago

quite
adv. 相当, 完全, 十分, 彻底
表示程度很, 十分, 完全地, 相当
rather
adv 宁愿, 宁可, 更正解,
表示程度上的相当, 比预期程度要大
通常用在不喜欢的情況下;
very 表示程度, 很, 甚, 极其, 非常
用以修饰形容词或副词, 可以放在喜欢与不喜欢的事物上;

own: 自己的
owner: 所有者
of one's own: 某人自己的
I want a car of my own

on time 准时;



Lesson 70 When were they there? 他们是什么时候在那里的?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

On + 星期: Monday-MON., Tuesday-TUS., Wednesday-WEN., Thursday-THUR., Friday-FRI., Saturday-SAT, Sunday-SUN.

On + 具体某天: Jan. 21st, Feb. 22nd, Mar. 23rd, Apr. 24th, May 25th, Jun. 26th, Jul. 27th, Aug. 28th, Sep. 29th,

Oct. 30th, Nov. 1st, Dec. 1st,

In + 月份: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

In + 年份: in 1985, in 1987, in 1990, in 1994, in 1996

at + 具体时刻: at 3 am. 在上午 3 点; at 3 pm. 在下午 3 点;

Vocabularies | 词汇

◆ Denmark /'denma:k/ n. 丹麦

Danish /'deɪnɪʃ/ adj. 丹麦的 n. 丹麦人 丹麦语

station /'steɪʃ(ə)n/ n. 站 火车站 电台 电视台 局 所 位置

v. 派驻 使驻扎 到某处站或坐 把...安置到

bus station/stop 公共汽车站

police station 警察局 派出所

stationary /'steɪʃ(ə)n,eri/ adj. 固定的 静止不动的 稳定的

n. 驻军 不动的人

◆ stationer /'steɪʃənə/ n. 文具商 文具店

stationery /'steɪʃ(ə)n,eri/ n. 文具 信纸 信笺 adj. 文具的

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences using at, on or in.

完成以下句子, 用适当的介词填空。

1 We were _____ the stationer's _____ Monday.

2 We were there _____ four o'clock.

3 They were _____ Australia _____ September.

4 They were there _____ spring.

5 _____ November 25th, they were _____ Canada.

6 They were there _____ 1990.

B Write questions and answers using we/they and at/in/on.

模仿例句提问并回答, 选用 we 或 they 作主语, 介词可选用 at, in 或 on.

Examples:

Sam and Penny/the stationer's/Monday

Where were Sam and Penny on Monday?

They were at the stationer's on Monday.

you and Penny/Australia/July

Where were you and Penny in July?

We were in Australia in July.

1 you and Susan/the office/March 23rd

2 Sam and Penny/India/1986

3 you and Penny/the baker's/Saturday

4 Sam and Penny/Canada/1993

5 you and Penny/Austria/August

6 Sam and Penny/home/May 25th

7 you and Penny/Finland/December

8 you and Sam/school/February 22nd

When were Sam and Penny at the stationer's?

They were at the stationer's on Monday.

Where were you and Susan at the office?

We were at the office on March 23th.

When was I in India?

You were in India in 1985.

When were you and Penny in Australia?

We were in Australia in July.

When was I at the dairy?

You were at the dairy on Saturday.

When were George and I in Austria?

They were in Austria in August.

When were they all at home?

We were at home on May 25th.

When was I at the hairdresser's?

You were at the hairdresser's on Wednesday.

When were you and David in Finland?

We were in Finland in December.





Lesson 71 He's awful! 他讨厌透了!



Listen to the tape then answer this question.

听录音, 然后回答问题。

How did Pauline answer the telephone at nine o'clock? 波琳在 9 点接电话时是如何说的?

JANE: What 's Ron Marston like, Pauline?

宾 谓 主 谓 呼

like prep. 像 v. 喜欢; likely adv. 可能的; likelihood n. 可能性; unlikely adv. 不可能的; likeness n. 相似 相像;

波琳, 朗·马斯顿是怎样一个人?

PAULINE: He's awful!

主 系 表

awful = terrible adj. 很糟糕的 极坏的 可怕的 骇人的; awfully adv. 非常 极其 (负面情绪) = very (正面情绪);

He telephoned me four times yesterday, and three times the day before yesterday.

主 谓 宾 状 状 连 状 状

telephone v. 打电话 = call / phone n. 电话 = call / phone; time n. 次数; 动词在过去式中一般有两种形式, 规则动词一般在动词后面加 -ed, 如 answer - answered; 以 e 结尾的动词 + d, 如 telephone - telephoned, arrive - arrived; 另有一部分动词的过去式拼写不规则, 如 say - said, do - did 【一册最后有不规则动词变化表】; 一般过去时的句子中常常有表示过去某一时刻的时间状语, 如: yesterday 昨天 the day before yesterday 前天 yesterday morning/afternoon/evening/ 昨天早上 / 中午 / 傍晚 last night 昨夜; before prep. 在 .. 之前; after prep. 在 .. 之后; tomorrow 明天 the day after tomorrow 后天;

He telephoned the office yesterday morning and yesterday afternoon.

主 谓 宾 状 连 状

office n. 办公室; yesterday adv. 昨天; tomorrow adv. 明天; telephone v. 打电话 = call, phone n. 电话 = phone, call;

My boss answered the telephone.

主 谓 宾

answer v. 回答 n. 回复 答案 答复; boss n. 老板 上司;

他讨厌透了! 他昨天给我打了 4 次电话。前天打了 3 次。他昨天上午和下午把电话打到了我的办公室, 是我老板接的。

JANE: What did your boss say to him?

宾 谓 主 谓 状

say -said-said v. 说 讲; 一般过去时用 do 的过去式 did 前置来提问, 其后动词要用动词原形; 含有 be 动词的句子, be 动词前置来提问 [am/is -was, are-were];

你老板是怎么对他说的?

PAULINE: He said, 'Pauline is typing letters. She can't speak to you now!'

主 谓 主 谓 宾 主 谓 状 状

speak -spoke-spoken v. 说话 发言 说某种方言, 可作及物动词 vt. 后接某种语言, 也可作不及物动词 vi. 通常与介词 to 连用, 对 ... 说话; type v. 打字; typist n. 打字员; letter n. 信 字;

Then I arrived home at six o'clock yesterday evening.

状 主 谓 状 时间状语

arrive vi. 到达 抵达; arrival n. 到达 抵达; o'clock 几点整; yesterday adv. 昨天;

He telephoned again. But I didn't answer the phone!

主 谓 状 连 主 谓 宾

again adv. 又 再一次; again and again 多次; phone n. 电话 v. 打电话 = call, telephone;

他说: “波琳正在打信, 你现在不能同你讲话!” 后来, 我昨晚 6 点钟回到家里, 他又打来电话, 但我没接。

JANE: Did he telephone again last night?

谓 主 谓 状 状

again adv. 又 再一次; last adj. 最后的 最近的; night n. 夜 夜晚; last night 昨晚; 一般过去时用 do 的过去式 did 作为助动词, 其后动词要用动词原形; 否定句要用 did + not ;⊙ He telephoned me again last night. ⊗ he did not telephone me again last night.

他昨天夜里又打电话了吗?



PAULINE: Yes, he did. He telephoned at nine o'clock.

答 主 谓 主 谓 状

Yes, he did. 肯定回答；否定回答：No, he didn't (didn't = did not)；否定句：He did not telephone last night. 他昨晚没有打电话。对时间提问：When did he telephone last night? 他昨晚几点打的电话。

打了，他在 9 点钟又打来了电话。

JANE: What did you say to him?

宾 谓 主 谓 状

你对他怎么说的？

PAULINE: I said, 'This is Pauline's mother. Please don't telephone my daughter again!'

主 谓 主 系 定 表 插入语 谓 宾 状

mother n. 妈妈 father n. 爸爸；daughter n. 女儿 son n. 儿子 (sun n. 太阳)；

我说“我是波琳的母亲。请不要再给我女儿打电话了！”

JANE: Did he telephone again?

谓 主 谓 状

他又打了没有？

PAULINE: No, he didn't!

答 主 谓

本句为一般过去时一般疑问句的否定回答；肯定回答：Yes, he did.；didn't = did not；

没有！

Vocabularies | 词汇

awe /ɔ:/ n. 敬畏 畏惧 惊叹 惊悚 v. 使敬畏 使惊奇

be/stand in awe of sb/sth 对...敬畏 对...望而生畏

awe-inspiring adj. 令人惊叹的 使人敬佩的 令人敬慕的

awesome /'ɔ:səm/ adj. 令人惊叹的 使人惊悚的 很好的

awesomely adv. 赫然 令人敬畏地

awestruck /'ɔ:,strʌk/ adj. 惊叹的 敬畏的 肃然起敬的 充满敬畏的

◆ awful /'ɔ:fəl/ adj. 让人讨厌的 坏的 糟糕的 非常的 可怕的 极坏的

awfully /'ɔ:f(ə)li/ adv. 非常 极其 很 令人畏惧地 非常地

◆ phone /fəʊn/ n. 电话 电话机 音素 v. 打电话

be on the phone 在打电话中 to be using the telephone

phone book 电话本 通讯录 电话簿

phone booth 公用电话亭

phoneme /'fəʊ,nim/ n. 音素 语音 单音

phonemic adj. 音素的 音位的 音位学

phonetic /fə'netɪk/ adj. 音标的 语音的 表示语音的

phonetic symbols 音标

phonetically adv. 根据语音 在语音上 语音学上

phonetics /fə'netɪks/ n. 语音学 音标 发音学

phoney /'fəʊni/ adj. 假的 冒充的 欺骗的 n. 膺品 骗子

◆ telephone /'telɪfəʊn/ v. & n. 打电话 电话

be on the telephone 在打电话 在通电话

smart phone 智能手机 = smartphone

◆ answer /'a:nsə/ v. 回答 答复 符合 适合 响应 回复 应答

n. 回答 答案 答复 答案

have/know all the answers 全懂 什么都精通

answer to the name of sth 名叫 叫做 to be called sth

answer key 答案 解答 参考答案

answer for 对...负责 保证 为...负责 answer to 回答 符合 适应

answerable /'æns(ə)rəb(ə)l/ adj. 应负责的 承担后果 可答复的

unanswerable /ʌn'ænsərəb(ə)l/ adj. 无可争辩的 不负责任的

unanswered /ʌn'ænsərd/ adj. 未回答的 未解答的 悬而未决的

◆ last /la:st/ adj. 最后的 前一次的 末尾的 最后剩下的 最新流行的

adv. 最后 最近 最终 最新 n. 最后来的人 仅剩下的部分

v. 持续 持久 延续 继续

last for 持续一段时间 持续

lastly /'læstli/ adv. 最后一点 最后 最后 最后要说的是

last but not least 最后但并不是最不重要的

last minute 最后一刻 最后时刻 最后关头

last month 上个月 last night 昨晚 最后一夜

last name 姓氏 = lastname, surname, family name

long-lasting adj. 持续时间长的 耐用的 持久的 长期的

short-lived adj. 短命的 短期的 一时的 短暂的

gain /geɪn/ v. 获得 增加 赢得 取得 n. 增加 利益 好处 利润 收益

gain ground 有进步 获得进展 变得更强大

gain time (通过拖延) 赢得时间

gain access to 有机会获得 接近 会见 可以获得 进入

gain on 逼近 超过 赶上 蚕食

put on/gain weight 增加体重 增肥 lose weight 减肥 减轻体重

gainer /'geɪnə/ n. 获得者 得利者

gainful /'geɪnfəl/ adj. 有收益的 有报酬的 有利可图的 唯利是图的

gainsay /,geɪn'seɪ/ v. 否认 反驳 反对 n. 否认

regain /rɪ'geɪn/ v. 重新获得 回到 返回 n. 恢复 复得 收复 收回

◆ again /ə'gen/ adv. 又一次地 再次 重新 此外

again and again 再三地 反复地 一次又一次

time after time, time and again 一次又一次 一再 屡次

over and over again 反复 一次又一次 反复地

yet again 又一次 却再一次 再来一次

once again/more 再度 再次 又一次

over again, all over again 再一次 重头开始 再一遍

against prep. 反对 违反 撞 以防 对着 对 阵 相反 conj. 在...之前



◆ time /taim/ n. 次数 时间 时候 次 时代
v. 计时 为...安排时间 选择...的时机
timer /'taɪmər/ n. 计时器 定时器 時計 跑表
stopwatch /'stɒp,watʃ/ n. 秒表 码表
alarm /ə'lɑ:m/ n. 闹钟 警报 惊慌 惊恐 v. 使惊恐 使害怕 使担心
timely /'taɪmli/ adj. 及时的 适时的 及时性 及时地
untimely /ʌn'taɪmli/ adj. 过早的 不到时间的 突然的 不合时宜的
adv. 不合时令地 过早地 不凑巧
timeliness n. 及时性 时效性 时间性 合乎时机 适时 及时
ill-timed /ɪl 'taɪmd/ adj. 不适时的 不合时宜的 失去机会的
well-timed /,wel 'taɪmd/ adj. 时机正好的 合拍的 适时的
time-honored /'taɪm ,ɒnəd/ adj. 久享盛名的 历史悠久的
time-consuming adj. 耗时的 耗费时间的 浪费时间的
time-tested adj. 经过时间检验的 为时间所证明了的
timeless /'taɪmləs/ adj. 不受时间影响的 永不过时的 永存 永恒的
timeline /'taɪm,lain/ n. 时间线 时间轴 时间表 大事年表
time-out n. 休息时间 不算在工作时间内的时间 暂停时间
timeout /'taɪm,aʊt/ n. 超时 暂停 逾时
timepiece /'taɪm,pis/ n. 钟表
timekeeping /'taɪm,kipiŋ/ n. 准时 守时 计时
timeframe /'taɪmfreɪm/ n. 时间范围 时间表 期限 时间框架
timespan /'taɪm,spæn/ n. 时间跨度 时间间隔 一段时间
timescale /'taɪm,skeɪl/ n. 时间表 时间尺度 时标 期限
timesheet n. 时间表 工时表 工作时间记录单
timetable /'taɪm,teɪb(ə)l/ n. 时间表 时刻表 课程表 时间安排
timeworn /'taɪm,wɔ:rn/ adj. 陈旧的 陈旧的 老朽的 陈腐的 过时的

against time 争分夺秒 抢时间
ahead of/behind time 提前 拖后
ahead of your time 超越时代的 有超前意识的 具有前瞻性的
all the time, the whole time 经常 总是 老是 一直 始终
at all times 总是 随时 永远 always
at the best of times 即使在最好的情况下
at the same time 同时 一起 同时 也 然而 不过
at a time 每次 逐一 依次
at my, your, his, etc. time of life 在...这样的年纪
at times 有时 间或 sometimes
before my, your, his, etc. time 过早 提前
behind the times 落伍 过时 陈旧
do time 坐牢 蹲监狱 to spend time in prison
every time 无论何时 一有机会
for the time being 暂时 眼下
from time to time 不时 有时 偶尔 间或
have a lot of time for sb/sth 喜欢 对...感兴趣 愿意为...花时间
have no time for sb/sth 不喜欢 讨厌 不愿为...花时间
have the time of your life 过得很快乐 玩得痛快
have time on your hands, have time to kill 无所事事 没事可干 闲着
in good time 及早 有足够的时间 不消多久
in (less than/next to) no time 立刻 马上 一会儿
in time 经过一段时间之后 迟早 最后 终于
in time (for sth/to do sth) 来得及 及时
in your own (good) time 在准备停当时
in your own time 在业余时间 在空闲时

keep up/move with the times 跟上时代 跟着潮流
not give sb the time of day 对某人厌弃不睬
(there is) no time like the present 现在是做...的最佳时机
of all time 自古以来 有史以来 从未有过
take your time (over sth)
take your time to do sth/doing sth
从容不迫 慢慢来 迟到 慢慢腾腾 磨磨蹭蹭
take time out 抽出时间 (暂停工作或活动) 忙里偷闲
time after time, time and (time) again 一再 屡屡 总是
time is on your side 有的是时间
only time will tell 时间会证明
time is up 时间快到了 时间到了
last night 昨晚 the night before last 前天夜里
sometimes 有时 some times 一些次数
sometime 某时 some time 一些时间
time n. 可数名词 表示次数
once time 一次 twice time 二次 thrice 三次
on time 按时准时 in time 及时 all the time 一直
once upon a time 很久很久以前 = long long ago
cheat the time 打发时间
watch one's time 等待时机
of the time 当时
make time 腾出时间
time will tell 时间会证明一切
Time and tide wait for no man. 岁月不等人
Time heals all wounds. 时间会治愈所有的创伤

◆ say/seɪ/(said/sed/) v. 说 告诉 讲 表达 n. 发言权 决定权
saying /'seɪɪŋ/ n. 谚语 格言 警句
as an old saying goes 正如一句古老的谚语所说 俗话说
there's a saying 俗话说 有句谚语说得对 有句古语说
unsaid /ʌn'sed/ adj. 未说出口的 那些没说的话
have a big say in 有发言权 某方面的权威
go without saying 不用说 显而易见
never say die 别泄气 别气馁 不言放弃 do not stop hoping
that is to say 换句话说 也就是说 in other words
to say the least 毫不夸张地说
well said! 说得好 完全赞同 I agree completely
what do/would you say (to sth/doing sth)
你同意...吗 你看...好不好 would you like sth/to do sth?
whatever you say 由你 随你
when all is said and done 说到底 毕竟 归根到底
you can say that again 让你说对了 一点没错 正是这样
you don't say! 我就知道 不会吧 不至于吧
have your say 有机会充分发表意见
it's easier said than done 说起来容易做起来难啊

gainsay /,geɪn'seɪ/ v. 否认 反驳 反对 n. 否认
hearsay /'hɪr,seɪ/ n. 谣传 道听途说 传闻 adj. 风闻的
essay /'eɪ,seɪ/ n. 短文 小品文 尝试 散文 随笔 v. 企图 试图
essayist /'eseɪɪst/ n. 散文家 随笔作家
per se /,pɜ: 'seɪ/ adv. 本身 本质上 自身 本来



noise 噪音 voice 说话的声音, 嗓音, 嗓子; sound 耳朵听到的声音;
 many 可数名词 much 不可数名词
 take part in 参加某种活动; join 参加, 加入某一党, 组织;
 either 两者都, 两者任何一个, 任一; neither 两者都不, 即不也不; both 两者都

look at 看, 考虑, 着眼于; look here 听我说; look for 寻找, 期待;
 look at home 扪心自问, look away 把眼转过去; look in 看望, 顺道访问;
 look on v 观看, 面向 (face) 旁观, 看待;

have to 不得不; a lot of 许多;

year 年 month 月 day 日 hour 小时 minute 分钟 second 秒

there are 60 minutes in an hour

next week 下周 the week after next 下下周 this week 这一周 every week 每周

last week 上周 the week before last 上上周

last night 昨晚 the night before last 前天晚上 tonight 今晚

next night 明晚 the night after next 明晚 every night 每晚

yesterday 昨天 the day before yesterday 前天 today 今天

tomorrow 明天 the day after tomorrow 后天 every day 每天

时间副词及时间短语前不能加介词

in time 及时 on time 准时

answer the telephone: 接电话
 ring off the telephone: 挂断电话
 connect: 连接
 disconnect: 断开连接
 long distance telephone/call: 长途电话
 video/picture telephone: 可视电话

pretend +ed 过去式 adj, 假装的, 虚假的 v 假装, 装扮, 伪称;
 she pretended herself as her mother 她假装她母亲

heal v. 治疗, 医治, 结束 wound n. 创伤, 伤口 v. 击伤, 伤, 伤害;
 ache ill pain sick
 what ..like ...?.. 怎么样? what 's your wife like? 你妻子怎么样?
 not only ..but also 不仅。。。而且。。。=not only ..but as well
 the cat not only pretty but also intelligent. 猫不仅漂亮而且还很聪明。
 the cat not only pretty but intelligent as well .
 the cat not only pretty but intelligent . 这样亦可; 这三句表达一个意思;





Lesson 72 When did you...? 你什么时候 ...?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

TODAY

this morning
this afternoon
this evening
tonight

YESTERDAY

yesterday morning
yesterday afternoon
yesterday evening
last night

THE DAY BEFORE YESTERDAY

the day before yesterday in the morning
the day before yesterday in the afternoon
the day before yesterday in the evening
the night before last

1st aired

2nd cleaned

3rd opened

4th sharpened

5th turned on

6sh listened

7th boiled

8th arrived

9th played

10th stayed

11th shaved

12th climbed

13th telephoned

14th called

15th emptied

Written exercises | 书面练习

● A Complete these sentences.

模仿例句完成以下句子。

Example:

She is airing the room now. She _____ it yesterday.

She aired yesterday.

1 It is raining now. It _____ yesterday.

2 It is snowing now. It _____ yesterday.

3 He is boiling some eggs. He _____ some yesterday.

4 We are enjoying our lunch. We _____ it yesterday, too.

● Fill in the blanks with right prepositions:

1. He usually gets up _____ six o'clock.

2. He's reading a book _____ the moment.

3. She is drinking tea _____ the garden.

4. They often go to the shops _____ the morning.

5. We do our homework _____ night.

6. After doing their homework, the can go _____ bed.

7. It's very cold _____ winter here.

8. There it is! _____ front of you.

9. Put that bag _____ the armchair. What's _____ it?

10. He has a bad cold, so he must stay _____ bed.

● Fill in the blanks with prepositions:

1. A ship is going _____ the river. And a plane is flying _____ the river. Some children are looking _____ the ship and the plane.

2. Two boys are jumping _____ the tree.

3. The couple are sitting _____ the chairs. They are reading _____ the living room.

4. We're are going to listen _____ the radio. What are you going to do?

5. The nice flowers are _____ my friend. Today is her birthday.

6. Please put the dishes _____ the sideboard.

● Fill in the blanks:

1. Jimmy _____ (be) in bed today. He _____ (not, feel) well. He _____ (look) ill. But he _____ (not, have) a temperature. We _____ (must, call) the doctor. I _____ (think) today he can _____ (not, go) out with us, but tomorrow he _____ (can, go) together.

2. Yesterday, I _____ (be) at the butcher's. You _____ (be) at the barber's. And Tom _____ (be) absent from school.

3. They _____ (have, not) any water. _____ (have) you any?

● B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

she/ air the room/ yesterday

What did she do yesterday?

She aired the room yesterday.

1 they/ clean their shoes/ yesterday

2 he/ open the box/ last night

3 they/ sharpen their pencils/ this morning

4 she /turn on the television/this evening

5 she/listen to the radio/ last night

6 she/boil an egg/ yesterday morning

7 they/ play a game/ yesterday afternoon

8 he/ stay in bed/ the day before yesterday/ in the morning

9 she/ telephone her husband/ yesterday evening

10 she/call the doctor/the night before last



Lesson 73 The way to King Street 到国王街的走法



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why did the man need a phrasebook? 为什么这位男士需要一本常用语手册？

Last week Mrs. Mills went to London. She does not know London very well, and she lost her way.

状 主 谓 状 主 谓 宾 状 连 主 谓 宾

go-went-gone v. 去；London 伦敦；know v. 知道 认识 -knew -known; lose vt. 错过 使迷路 -lost -lost; lose one's way 迷路；

上星期米尔斯夫人去了伦敦。她对伦敦不很熟悉，因此迷了路。

Suddenly, she saw a man near a bus stop. 'I can ask him the way,' she said to herself.

状 主 谓 宾 状 主 谓 宾 主 谓 状

see v. 看 -saw-seen; suddenly adv. 突然地 = out of the blue, all of a sudden, out of a sudden; sudden adj. 突然忽然的；bus stop n. 公共汽车站；bus n. 公共汽车；stop v. n. 停止；ask v. 询问；way n. 路 路线；She said to herself 译作 她想（她对自己说）；say v. 说 -said-said（过去式不规则变化）；

突然，她在公共汽车站附近看到一个男人。“我可以向他问路，”她想。

'Excuse me,' she said. 'Can you tell me the way to King Street, please?'

谓 宾 主 谓 谓 主 谓 间宾 直接宾语 ← way 的后置定语 插入语

excuse vt. 原谅（有事打扰别人时说）；tell v. 告知 说 -told -told; tell 可以和双宾语搭配（指物的直接宾语，指人的间接宾语）；问路的表达：Which is the way to + 目的地？How can I get to + 目的地，please? Please show me the way to the + 目的地？；King Street 当名词表示个人，国家，地方，机构，组织等的专有名词，首字母要大写，如 the Great Wall 长城，the Forbidden City 紫禁城；

“对不起，您能告诉我到国王街怎么走吗？”她说。

The man smiled pleasantly. He did not understand English! He spoke German. He was a tourist.

主 谓 状 主 谓 宾 主 谓 宾 主 系 表

smile vi. (+at) 微笑；pleasantly adv. 愉快地；pleasant adj. ；understand v. 懂 明白 -understood-understood；说某种语言用动词 speak -spoke-spoken; German n. 德语 adj. 德国人的；Germany n. 德国；tourist n. 游客；tour v. 旅游 参观；

这人友好地笑了笑。他不懂英语！他讲德语。他是个旅游者。

Then he put his hand into his pocket, and took out a phrasebook.

状 主 谓 宾 状 连 谓 宾

take out 取出 -took-taken（在英语中有不少动词与介词或副词连用，组成一个词组，称之为动词短语，如常见的 look at, look for; pocket n. 口袋；phrasebook n 短语手册，常用语手册（phrase n. 短语 + book n. 书）；

然后他把手伸进了衣袋，掏出了一本常用语手册。

He opened the book and found a phrase. He read the phrase slowly.

主 谓 宾 连 谓 宾 主 系 表 状

open v. 打开 ≠ close v. 关闭；find v. 找 -found-found；phrase n. 短语 习语；read v. 读 -read-read /red/; slowly adv. 慢慢地 迟缓地 ≠ quickly adv. 快地；slow adj. 慢慢的 fast adj. 快的 = quick;

他翻开书找到了一条短语。他缓慢地读着短语。

'I am sorry,' he said. 'I do not speak English.'

主 系 表 主 谓 主 谓 宾

sorry adj. 对不起 抱歉的；say - said - said；speak - spoke - spoken；

“很抱歉，”他说，“我不会讲英语。”

Vocabularies | 词汇

◆ week /wɪk/ n. 周 星期 礼拜 一周

weekly /'wi:kli/ n. 周报 周刊 adj. 每周的 adv. 每周

weekend /'wi:k, end/ n. 周末 星期六和星期日 adj. 周末的

weekday /'wi:k, deɪ/ n. 工作日（星期一至星期五的任何一天）

workday /'wɜ:k, deɪ/ n. 工作日

weeklong /, wi:k' lɒŋ/ adj. 持续一周的 n. 持续一周

sudden /'sʌd(ə)n/ adj. 突然的 忽然的 突如其来的 骤然的
all of a sudden 突然 猛地

◆ suddenly /'sʌdnli/ adv. 突然地 忽然 猛然 骤然

suddenness /'sʌdnɪs/ n. 意外 突然 突发性

sodden /'sɒd(ə)n/ v. 浸透 adj. 湿透的 湿漉漉的

◆ hand /hænd/ n. 手

📖 Root_hand_B1_L1



bus /bʌs/ n. 公共汽车 巴士 v. 用公共汽车运送

◆ bus stop /'bʌs-stop/ 公共汽车站

coach /kəʊtʃ/ n. 长途汽车 长途客车 教练 私人教师 v. 指导 辅导

station /'steɪʃ(ə)n/ n. 总站 火车站 电台 局 所 v. 派驻 使驻扎

stop /stɒp/ v. 停止 阻止 停下 防止 n. 停止 阻止 车站 停留

stop to do sth. 停止做某事, 停下来去做某事

stop doing sth. 停止做一件事

stop at nothing 不择手段

stop-and-go 走走停停 间断停起

stop by 顺便拜访 顺便访问 = drop in, call by, come by

stop off 中途停留 中途下车 = stop over, stop-off

stoplight /'stɒp,laɪt/ n. 信号灯 红灯

stopgap /'stɒp,gæp/ n. 权宜之计 临时替代 补缺者 临时应急措施

stoppage /'stɒpɪdʒ/ n. 堵塞 阻塞 罢工 停工 中断 中止 停止 扣除款

stopper /'stɒpər/ n. 瓶塞 制动器 限位器

stopwatch /'stɒp,wɒtʃ/ n. 秒表 码表

unstoppable /ʌn'stɒpəb(ə)l/ adj. 无法遏止的 不可阻挡 势不可挡

pleasant /'plez(ə)nt/ adj. 令人愉快的 可喜的 宜人的 吸引人的

Aren't you a pleasant girl! 你真是讨人喜欢的女孩!

◆ pleasantly adv. 愉快地 高兴地

pleasantry /'plezəntri/ n. 客气话 客套 诙谐

unpleasant /ʌn'plez(ə)nt/ adj. 令人不快的 不舒服的 不和蔼的

unpleasantly adv. 令人不愉快地 不友善地

unpleasantness /ʌn'plez(ə)ntnəs/ n. 不愉快 煞风景的事 不和 反目

◆ smile /smaɪl/ v. 微笑 n. 微笑 笑容

smile at 向...微笑 向某人微笑

smiley /'smaɪli/ 笑容符 :)

◆ understand /ˌʌndər'stænd/ v. 理解 了解 懂 清楚 明白 懂得 领会

understand - understood - understood

🔖Root_stand_B1_L69

understood /ˌʌndər'stʊd/ adj. 得到充分理解的 取得同意的 不言自明的

understandable /ˌʌndər'stændəb(ə)l/ adj. 合情理的 可以理解的

understandably /ˌʌndə'stændəbli/ adv. 可理解地 合乎情理地

understanding /ˌʌndər'stændɪŋ/ n. 理解 了解 谅解 领悟 领会

adj. 善解人意的 富有同情心的 体谅人的

on the understanding that... 条件是

misunderstand /ˌmɪsʌndər'stænd/ v. 误解 误会 曲解 误认

misunderstand - misunderstood - misunderstood

misunderstanding n. 误解 误会 争执 意见不一 隔阂

misunderstood /ˌmɪsʌndər'stʊd/ adj. 遭误解的 不为人理解的

◆ pocket /'pɒkɪt/ n. 衣袋 口袋 兜 v. 中饱私囊 放进衣袋 攫取 揩油

adj. 小型的 金钱上的 秘密的

pocket money 零花钱

be in sb's pocket 受某人的控制或极大影响 在某人掌握之中

be/live in each others pockets 过从甚密 形影不离

have sb in your pocket 驾驭 让...听使唤

have sth in your pocket 胜利在握 稳操胜券 to be certain to win sth

pocketbook /'pɒkɪt,bʊk/ n. 袖珍本 皮夹 钱包 记事本 小笔记本

rocket /'rɒkɪt/ n. 火箭 v. 发射火箭 迅速地移动 飙升 骤增

rocketeer /'rɒkɪ'tɪr/ n. 火箭专家 火箭制造人

skyrocket /'skaɪ,rakət/ v. 飞涨 猛涨 急剧上升 一飞冲天 暴涨

◆ London /'lʌndən/ n. 伦敦

londoners /'lʌndənər/ n. 伦敦人

◆ speak /spi:k/ (spoke /spəʊk/) v. 讲 说 说话 讲话 发言

speak - spoke - spoken

speak for 为...辩护 为...说话 代表...说话 订购 要求得到

speak of 谈到 谈及 提到 讲起 特别推荐说

speak highly of 高度赞扬 高度评价 称赞 赞扬

speak out 畅所欲言 大胆地说 大声讲 老老实实讲 = speak up

speak to 向...说 说到 招呼 恳求 申斥 忠告 证明

speaker /'spɪkər/ n. 演讲者 扬声器 说话者 发言者 喇叭 议长

keynote speaker 主讲人 主题发言人 主要发言人 主题报告人

spokesman /'spəʊksmən/ n. 发言人 代言人 新闻发言人

spokeswoman /'spəʊks,wʊmən/ n. 女发言人 女代言人

spokesperson 单数, spokespeople 复数 n. 发言人 代言人

spoken /'spəʊkən/ adj. 口语的 口头的

spoken English 英语口语 = oral English

unspoken /ʌn'spəʊkn/ adj. 未说出的 未表达的 默契的 心照不宣的

unspeakable /ʌn'spɪkəb(ə)l/ adj. 难以说出口的 不堪入耳的

unspeakably /ʌn'spɪkəb(ə)li/ adv. 无法形容地 极度地

◆ phrase /'freɪz/ n. 短语 词组 习语 成语 v. 表达 措辞 分乐节

phrasal /'freɪz(ə)l/ adj. 短语的 词组的 成语的 片语的

phrasal verb 短语动词 动词词组

phraseology /ˌfreɪzi'ælədʒi/ n. 措辞 遣词造句

rephrase /ˌri'freɪz/ v. 换个说法说 重新措辞 改述

◆ phrasebook /'freɪzbʊk/ n. 短语手册 常用语手册 成语集 短语集

slow /sləʊ/ adj. 缓慢的 迟缓的 耗时的 v. 减缓 adv. 缓慢地 慢速地

go slow (on sth) (对某事) 热情减退

do a slow burn 慢慢生起气来 to slowly get angry

slow down 闲下来 减缓 放慢速度 减速

slowdown /'sləʊ,daʊn/ n. 减速 减缓 怠工 放慢 衰退 放缓

go-slow adj. 故意拖延的 n. 怠工

◆ slowly /'sləʊli/ adv. 缓慢地 迟缓地 慢条斯理地

slowness /sləʊnəs/ n. 缓慢 迟顿

问路 (Asking way and direction)

Excuse me, Do you know the way to ...?

I want to go to ... Where is it? — Which is the way to ...

Can you tell me how can I get to ... / how to ...

Would you please show me the way? — Can you direct me to ...

Is this the way to ...

Follow your nose and you'll find the station.

Go along / down / ahead until you reach....

Turn left / right at the first turning/crossing.

Take the first turning on your right.

When you see the traffic lights, turn left.

Keep going before you come to...

It's just across the street/around the corner/opposite the shop / next to the school.

You will have to get off at ... stop.

Is it far from here? How far is it?

It's only about ... far (away).

It's not very far. You can walk with in ... minutes. It's about five minutes' walk.

You can take No.3 bus to get there.

It will take you half an hour to get there by bike.





Grammar in use | 语法

Adverb. 副词 adv. & Adjective 形容词 adj.

◆ Adjective 形容词 adj.

功能:

1). 放在名词前起修饰限定的作用: This is a small handbag.

2). 放在 be 动词之后起叙述作用: This handbag is small.

◆ adverb. 副词 adv.

时间副词: yesterday tomorrow today now

地点副词: there here upstairs home abroad

程度副词: very so quite 常用于 adj. 或 adv. 前, 加强程度

频率副词: often always usually sometimes never

放在 be 动词之后, 行为动词之前

The handbag is usually small.

They often make small handbags.

助动词和行为动词之间

They don't often make small handbags.

表示强调则可放在句首或句末

Often they make small handbags.

They make small handbags often.

方式副词: 最多

副词的功能: 起修饰动词的作用

I love you deeply. I never loved you.

及物动词 vt. 必须跟宾语

不及物动词 vi. 不可以直接跟宾语, 如果要加宾语, 其后必须加介词
go to school

英语中不存在 be 动词直接加动词

方式副词的构成:

1). adj.+ly

warmly slowly quickly

2). 以辅音字母 + y 变 y 为 i+ly

lazy-lazily thirsty-thirstily

3). adj. = adv.

well hard late

lately adv. 最近 近来

newly adv. 重新 最近 以新的方式

主语 + 不及物动词 vi., 副词 adv. 放在 vi. 不及物动词后面

It is raining. 天正在下雨。

It is raining heavily. 雨下的很大。

主语 + 及物动词 vt.+ 宾语 o. + 方式副词

I bought a book yesterday

及物动词 vt. 后面必须加宾语

助动词的功能: 帮助句子构成否定 / 疑问句, 它不能真正做谓语

一般现在时的助动词: do/dose

Do you love me? I do not love you. He does not love you.

一般过去时的助动词: did

Did you love me? I did not love you.

情态动词: must, can, need, ...

在有助动词和情态动词的句子中, 实义动词必须还原 - 用动词原形

I can help you. I must go home. I go to work every day.



Lesson 74 What did they do? 他们干了什么？



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

101 He shaved hurriedly this morning and cut himself badly.

102 He took a cake and ate it quickly. (take-took-taken)

103 I gave him a glass of water and he drank it thirstily. (give-gave-given)

104 I met her in the street the day before yesterday and she greeted me warmly. (meet-met-met)

105 The bus went slowly yesterday afternoon and we arrived home late. (go-went-gone)

106 They worked very hard this morning.

107 we enjoyed ourselves very much last night.

108 He swam very well this afternoon. (swim-swimming-swam-swum)

Vocabularies | 词汇

◆ go /gəʊ/ (went/ went/) v. 走 离开 离去 n. 干劲 活力 尝试

go - went - gone

go about 从事 着手做 忙于 go abroad 出国 到外国

go across 穿过 渡过 走过 越过

go after 追求 追逐 追赶 寻找

go against 违反 不顺心 违背 反对 不利于

go ahead 继续 前进 干吧

go ahead with 继续进行 开始做某事 继续做

go off 爆炸 离开 离去

go on 发生 进行 继续下去 = keep on/up, continue

ongoing /'ɒn,ɡəʊɪŋ/ adj. 正在进行的 前进的 持续存在的 不断发展的

go on with 继续做 继续某种行为 继续某事

go out 出去 灭 辞职 下台 熄灭 外出 过时

go out of 走出 走出去 从...出来 超出 脱离

go out of business 歇业 破产 倒闭

outgoing /aʊt'ɡəʊɪŋ/ adj. 爱交际的 友好的 外向的 开朗的

go through 认真检查 仔细地搜 经历 经受 仔细检查 通过 被批准

go through with 完成 做到底 将...进行到底

go under 沉没 没落 失败 屈服 破产 倒闭

undergo /ˌʌndə'ɡəʊ/ v. 经历 遭受 忍受 经受

go by 通过 经过 依照...行事 根据...的说法

go down 去某地 下去 咽下 落 沉 病倒; 垮台 停机

go down with 为...所接受 为...所相信 为...所信服

go for 去请 去找 去拿 想要 愿做 喜欢 可应用于 赞成 被认为

go forward 向前 往前走 向前走

go in for 从事 参加 (考试 竞赛) 喜欢上 (业余爱好)

go into 调查 研究加入 从事 投入 进入...状态 撞车

go off 离开 消失 昏过去 睡着 爆炸 爆发出 开始 食品变质 进行

go over 越 渡 转向 仔细检查 仔细推敲

go up 升高 提高 涨高 增长 盖起; 建造起 被烧 炸毁 拉起

go with 连带 带有 伴随 与...匹配 同...协调

go with the flow 顺其自然 随从大家的意见 跟着感觉走

go without 缺少 没有...而忍受过去 没有...也行

go wrong 出毛病 出错 发生故障 走错路 误入歧途

go back 回去 返回 回到

go back to 回到 返回到 追溯至

go bad 变坏 腐败 变质

go bananas 发疯 发狂 发怒

go between 调停 中介 进一步斟酌

go beyond 超出 超过 超越 越过

anything goes 无奇不有 什么事都不新鲜

go all out for sth, go all out to do sth

竭力获取某物 全力以赴做某事 鼓足干劲做某事

go off on one 突然大怒 暴跳如雷

what goes around comes around 你怎么待人 人就怎么待你

at one go, in one go 一下子 一举 一口气 in one single attempt or try

be a go 可行 得到允许

be on the go 十分活跃 非常忙碌

have a go (at sth/at doing sth) 尝试 / 试图做某事

have a go at sb 指责 数落某人

have sth on the go 正忙于活动或计划

make a go of sth 在...方面成功或有所成就) to be successful in sth

go a long way 对...大有帮助

go broke 破产 = go bust, go bankrupt

go dutch 各自付费 AA 制

go shopping 去购物 逛街

ago /ə'ɡəʊ/ adv. 以前

long ago 很久以前 早已 很久之前

long long ago 很久很久以前 从前 = once upon a time

bygone /'baɪ,ɡɒn/ adj. 很久以前的 以往的 n. 过去的事 往事

◆ cut /kʌt/ (cut) v. 割 切割 破 划破 n. 伤口 划口 开口 缩减 缩减 裁减

cut across 抄近路 抄近路穿过 走捷径

cut away 砍掉 切掉 切除 切开 乱砍

cut back 削减 缩减 减少 消减

cutback /'kʌt,bæk/ n. 削减 缩减 减少 + in sth.

cut down 砍倒 削减 减价 减少 缩短 降低

cut down on 削减 节省 减轻 减轻

cut in 突然插入 超车 插嘴 插嘴 打断

cut into 插入话头 多嘴 切成 削减

cut corners 抄近路 走捷径 偷工减料

cut it out! 停止! 省省吧 住嘴 住手

cut off 切断 断绝 切掉 削除 截止

cut out 割掉 除去 剪下 开辟 停止 删除 切掉

cut out for 适合于 合适 准备 面对

cut short 中断 突然停止 缩短 使停止 缩减 从简

shortcut /'ʃɔ:t,kʌt/ n. 捷径 近路 快捷方式 快捷键 近道

cut through 洞穿 穿过 穿透

uncut /ˌʌn'kʌt/ adj. 未割的 未剪的 未删节的 未删剪的

cutter /'kʌtər/ n. 切割工 剪裁工 切割工具 剪裁工具

cutting-edge /'kʌtɪŋ,edʒ/ adj. 尖端的 先进的 最前沿

hurry /'hʌri/ v. 赶快 迅速移动 催促 赶紧 赶忙 慌忙 n. 匆忙 急忙
hurry up 快点 赶紧 催促 赶快
in a hurry 迅速 赶快 仓促 匆忙
in a hurry to do sth 急于做某事
in no hurry (to do sth), not in a/any hurry (to do sth)
有足够的时间 不着急做某事 不情愿做某事
hurried /'hʌrid/ adj. 匆忙完成的 仓促而就的 仓促的 慌忙的 匆忙的
◆ hurriedly /'hʌridli/ adv. 匆忙地 匆匆 急忙 慌忙 立刻 仓促地 赶紧
hurricane /'hʌrɪkeɪn/ n. 飓风 暴风
hurray /hʊ'reɪ/ 好哇 万岁 欢呼声 激动 Hurrah

◆ greet /gri:t/ v. 问候 打招呼 迎接 欢迎 致意
greeter /'grɪtə/ n. 迎宾 接待员 迎宾员
greeting /'grɪtɪŋ/ n. 问候 迎接 招呼 致意 祝辞 贺辞
greed /grid/ n. 贪婪 贪欲 贪心 贪食 强欲 贪念
greedy /'ɡri:di/ adj. 贪婪的 贪心的 贪吃的 渴望的
greedily /'ɡri:dlɪ/ adv. 贪婪地 狼吞虎咽地
greediness /'ɡri:dnɪs/ n. 嘴馋 贪欲 贪婪
creed /kri:d/ n. 纲领 宗教信仰 信念 原则 信条 教义

thirst /θɜ:st/ n. 渴 渴望 口渴 渴求 v. 渴 for
thirsty /'θə:sti/ adj. 渴 渴望 渴求 for sth.
◆ thirstily adv. 口渴地 渴望着
athirst /ə'θɜ:st/ adj. 渴望的 + for

Written exercises | 书面练习

A Look at this.
注意下面的词。
quick----quickly; thirsty----thirstily; careful----carefully
Example:
She smiled _____. (pleasant)
She smiled pleasantly.
Complete these sentences.
模仿例句完成以下句子。
1 He read the phrase _____. (slow)
2 He worked _____. (lazy)
3 He cut himself _____. (bad)
4 He worked _____. (careful)
5 The door opened _____. (sudden)

Why did he cut himself this morning?
Because he shaved hurriedly.

What did he do with it?
He ate it quickly. (eat-ate-eaten)

What did he do with it?
He drank it thirstily. (drink-drank-drunk)

How did she greet you?
She greeted me warmly

What did the keyboard operator do this morning?
They worked very hard.

How did he swim this afternoon?
He swam very well. (swim-swimming-swam-swum)

B Look at this table:

	does not know read smiled went shaved drank greeted worked enjoyed ourselves	a glass of water the phone me London
He		
She		
We		
The bus		

Now write eight sentences.
模仿下面的例句，从上面的表格中选出恰当的词和词组，写出 8 句话。
Example:
He read the phrase slowly.

What did he take?
He took a cake. (take-took-taken)

What did you give him?
I gave him a glass of water. (give-gave-given)

When did you meet her?
I met her the day before yesterday. (meet-met-met)

Why did you both arrive home late?
Because the bus went slowly. (go-went-gone)

How did you enjoy yourself last night?
We enjoyed ourselves very much

How did you learn English?
I learned English hard. (learn-learned/learnt)





Lesson 75 Uncomfortable shoes 不舒适的鞋子



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What's wrong with the fashionable shoes? 这些时髦的鞋有什么毛病？

LADY: Do you have any shoes like these?

谓 主 谓 宾 ←后置定语

shoe n. 鞋子；like these 是介词短语作后置定语，修饰 shoes，意思是“像这样的鞋子”；

像这样的鞋子你们有吗？

SHOP ASSISTANT: What size?

宾

What size do you want? what size 来提问尺寸大小，回答时直接说出尺寸大小；what 是疑问代词，它可放在名词前，修饰名词；what colour 什么颜色？what make 什么牌子？；size n. 大小 尺寸 尺码；

什么尺码的？

LADY: Size five.

宾

I want size five.

5 号的。

SHOP ASSISTANT: What colour?

宾

What colour do you want? what colour 询问某物的颜色；colour n. 颜色（英式英语）color 美式英语；什么颜色？

LADY: Black.

宾

I want black colour. black 黑；white 白 grey 灰 yellow 黄 red 红 green 绿 blue 蓝 purple 紫 brown 棕 orange 橙；黑的。

SHOP ASSISTANT: I'm sorry. We don't have any.

主 系 表 主 谓 宾

any pron. 无论哪一个 任何；some pron. 一些；

对不起，我们没有。

LADY: But my sister bought this pair last month.

连 主 谓 宾 状

sister n. 姐妹 brother n. 哥弟；pair n. 一对 一双 v. 配对；month n. 月；buy v. 买 - bought - bought；

但是，我姐姐上个月买到了这样的一双。

SHOP ASSISTANT: Did she buy them here?

谓 主 谓 宾 状

buy v. 买 - bought - bought；

她是在这儿买的吗？

LADY: No, she bought them in the U.S.

答 主 谓 宾 状

U.S. 美国 = USA (the United States of America)；American adj. 美国人 美洲人 America n. 美国 美洲；不。她是在美国买的。

SHOP ASSISTANT: We had some shoes like those a month ago, but we don't have any now.

主 谓 定 宾 ←后置定语 状 连 主 谓 宾 状

ago adv. 以前，放在表示时间长度的短语后面，常与一般过去时动词连用；a month ago 一个月以前；

一个月前我们有这样的鞋子，但是现在没有了。

LADY: Can you get a pair for me, please?

谓 主 谓 宾 状 插入语

Can you...? 询问对方能否干什么或者对方会不会做什么（could you 更礼貌委婉）；

你能为我找一双吗？



SHOP ASSISTANT: I'm afraid that I can't. They were in fashion last year and the year before last.

主 系 表 引 主 谓 主 系 表 状 连 状

afraid adj. 恐怕 害怕 担心 ≠ unfraid; fashion n. 流行 风尚 fashionable adj. 流行的 ; in fashion 时髦 流行 ≠ out of fashion; the year before last 前年 ; the day before yesterday 前天 ;

But they're not in fashion this year. These shoes are in fashion now.

连 主 系 表 状 主 系 表 状

两个时态的对比：一般过去时 They were 跟 一般现在时 They are ;

恐怕不行。这鞋子去年和前年时兴，而今年已不流行了。现在流行的是这种鞋子。

LADY: They look very uncomfortable.

主 系 状 表

形容词可用 very (很 非常), too (太), so (那么 这么) 等副词修饰来表示程度 ; uncomfortable adj. 不舒服的 ; comfortable adj. 舒服的 ; un 是表示否定的前缀 , 类似的还有 dis, in, im; comfort v. 安慰 抚慰 宽慰 n. 舒适 安慰 舒服 ;

★★★ 半联系动词 look 可以直接加名词 , 不定式 , 分词和形容词 , 类似用法的单词还有 : feel, smell, taste, look, sound, notice, seem, appear, become, get, turn, grow, make, go, remain, stay, keep, stand, lie, hold, prove, run, fall, hold, rest, continue, make, come ;

这种鞋子看上去很不舒适。

SHOP ASSISTANT: They are very uncomfortable. But women always wear uncomfortable shoes!

主 系 状 表 连 主 状 谓 定 宾

wear v. 穿着 , 戴着 , 强调穿的状态 - wore - worn ; put on 意为穿上 , 强调穿的动作 ; always adv. 总是 ; 的确不舒适。可是女人们总是穿不舒适的鞋子。

Vocabularies | 词汇

◆ ago /ə'gəʊ/ adv. 以前

long ago 很久以前 早已 很久之前

long long ago 很久很久以前 从前 = once upon a time

◆ buy / baɪ/ (bought /bɔ:t/) v. 买 购买 收买 贿赂 n. 购买 合算的商品

buy time 拖延时间 to do sth in order to delay an event

buy in 买入 买进大批东西

buy into 买进 买入股票 相信

buy off 买通 收买拉拢 行贿

buy out 收购全部 买进全部产权或股权 买断

buy up 囤积 整批收购 购进 尽可能买进 全部买进

buyer /'baɪər/ n. 买手 买家 购买者

buyback /'baɪ,bæk/ adj. 重新买回的 n. 回购

wholesale /'həʊl,seɪl/ n.v. 批发

buy -bought-bought v 卖 出售 ;

market /'mɑ:kət/ n. 市场 v. 销售 推销 促销

purchase /'pɜ:tʃəs/v. 正式的购买 购买 采购

get /get/ v. 得到 < 口语 > 买 get got gotten

retail /'riteɪl/ v.n. 零售

on sale 打折卖 for sale 出售中

It's my treat. = It's on me. 我买单

◆ fashion n. 样式 方式 流行 风尚 时尚

vt. 形成 塑造 造 改革 改变 使适应 合适

after a fashion 还过得去 还算可以 to some extent, but not very well

be in fashion 是流行的 ≠ be out of fashion 不流行的

fashionable /'fæʃ(ə)nəb(ə)l/ adj. 流行的 时兴的 时髦的 时尚的 风靡

unfashionable /ʌn'fæʃ(ə)nəb(ə)l/ adj. 不时兴的 不时髦的 过时的

fashionably /'fæʃ(ə)nəbli/ adv. 时髦地 流行地

fashionista /,fæʃə'nɪstə/ n. 时尚达人

refashion v. 改制 重作 重制 重行设计

◆ wear /wer/ v. 穿 戴 佩戴 磨耗 n. 衣着 穿着 穿戴

wear-wore-worn

wear your heart on your sleeve 让感情外露 把心事挂在脸上

wear thin 开始变弱 变得不受欢迎 变得兴趣索然

wear and tear 消磨 磨损 衰竭 消耗 损耗

wear away 消逝 磨损 磨掉 消磨 使磨损

wear down 使衰弱 挫败 慢慢破坏 消蚀 磨损 磨损 损耗

wear off 逐渐消失 磨损 渐渐减少 衰退

wear on 消逝 缓慢地进行 时间消逝 使恼火 骚扰

wear out 精疲力尽 用坏 穿破 磨破 磨损 穿坏 穿旧

wearable /'weərəbl/ adj. 穿戴舒适的 可穿戴的 适于穿戴的

wearer /'werər/ n. 穿戴者 佩戴人 穿用者

worn /wɔ:n/ adj. 用坏的 用旧的 磨薄的 疲惫的

worn-out adj. 破烂不堪的 废旧的 疲惫不堪 精疲力竭

wear-wore-worn 穿着

put on 穿的动作

dress v. 打扮 dress sb. 多用小孩

be dressed in 穿着衣服 强调精心打扮

have on 穿着状态

in + 颜色 : 穿 ... 衣服 The girl is in blue. 穿绿色衣服的女孩

My mother must dress my brother every day.

The lady was dressed in a funny coat and a large hat.

swear /swer/ n. 发誓 誓言 咒骂 v. 诅咒 咒骂 说脏话 郑重承诺 宣誓

swear - swore - sworn

swear in 使宣誓就职 宣誓就任

swearing-in n. 宣誓就职

swear-word 诅咒语 骂人的话 脏话



◆ pair /peə/ n. 对 一对 一双 一副 v. 配对 交配 使成对
a pair of hands 一个能做事的人 人手 正在工作的人
in pairs 成对的 成双的
pair off 成对而去 分成一对一对 成双配对
pair up 配对 对阵 和某人配对
pairwise /peə'waɪz/ adj. 成双的 两个两个的 成对的

repair /rɪ'per/ n. 修理 修补 修缮 v. 修理 修补 修缮 补救
in repair, under repair 修理中
repairman /rɪ'per,mæn/ n. 修理工 维修工
reparable /'repərəbl/ adj. 可挽回的 能补救的 可修补的 可赔偿的
irreparable /ɪ'rep(ə)rəb(ə)l/ adj. 无法弥补的 不能修复的 不能挽回的
irreparably /ɪ'repərəblɪ/ adv. 不能恢复地 不可挽回
reparation /,repə'reɪʃ(ə)n/ n. 赔偿 补偿 修复 修理 补救 赔款 弥补

impair /ɪm'per/ v. 损害 削弱 减少 损伤 伤害
impaired /ɪm'perd/ adj. 受损的 损坏的 出毛病的 受损害的 削弱的
unimpaired /,ʌnɪm'perd/ adj. 未被损坏的 未毁坏的 健全
impairment /ɪm'permənt/ n. 障碍 某种缺陷 损伤 损害 减损

despair /dɪ'sper/ v. 绝望 失去希望 丧失信心 n. 失望 绝望
be the despair of sb 令某人担心 (或绝望)
despairing /dɪ'sperɪŋ/ adj. 表示绝望的 感到绝望的 没有希望的

fort /fɔrt/ n. 堡垒 要塞 城堡 兵营 炮台 碉堡
forte /fɔrt/ n. 专长 特长
fortify /'fɔrtɪfaɪ/ v. 加强 加固 强化 增强 筑防御工事
fortification /,fɔrtɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 设防 筑城 加强 碉堡
fortitude /'fɔrtɪtʊd/ n. 坚韧 坚毅 坚忍 刚毅

comfort /'kʌmfərt/ n. 舒适 安慰 慰藉 舒服 v. 安慰 抚慰 宽慰
comfort zone 舒适区 舒适圈 舒适地带 舒适区域
discomfort /dɪs'kʌmfərt/ n. 不适 不安 不舒服 v. 使不舒服 使不安
comfortable /'kʌmfərtəb(ə)l/ adj. 使人舒服的 舒适的 安逸的
comfortably /'kʌmfərtəbli/ adv. 舒服地 舒适地 安逸地
comforter /'kʌmfərtər/ n. 安慰者 令人感到安慰或慰藉的人或事物
◆ uncomfortable /ʌn'kʌmfətəbəl/ adj. 不舒服的 不自在的 不安的
uncomfortably /ʌn'kʌmfətəbli/ adv. 不舒服地 难受地 令人不安地

购物 SHOPPING

What can I do for you, madam?
How do you like this one? / What about ...?
I'm looking for ... / I'm thinking of buying ...
What do you want to buy for your wife?
What size? / What color? Size five. / Green.
These are in fashion this year. Don't you want a try?
I prefer the blue one to the red one. /
I like ... better.
It looks good. Can I try it on? Where's the fitting room?
It suits you. / Perfect!
Come on. You are kidding. I'm no longer in my twenties.
Oh, it's a pity. It looks beautiful, but it doesn't fit me.
You can have a ..% discount.
That's great. The price is reasonable.
I'll take them. Can you pack them together for me?
Comes ... Yuan in all.

名词和代词做宾语

介词, 及物动词 vt. 后面加宾语

宾语从句, 是名词性从句的一类, 也就是一个句子做宾语

名词主要的句法功能: 主语 s 宾语 o 表语

be 动词之后的名词和形容词作表语

I am a teacher. 主系表结构

名词性从句可以分为三种: 表语从句, 主句从句, 宾语从句

宾语从句: (that) 可省略

1). 主语 + be + adj. + (that) + 从句

adj. 表达人的情感 心理活动

afraid 害怕的 恐怕的 sure 确定的 sorry 抱歉的

glad 高兴的 anxious 渴望的 confident 自信的 proud 骄傲的

I'm afraid (that) I can't help you. 我恐怕帮不了你了。

I'm sorry (that) I didn't go yesterday. 我抱歉我昨天没有去。

2). 主语 + vt. + (that) + 从句

think 认为 know 知道 understand 明白 believe 相信

I think you are right. 我想你是对的。

I believe I can fly. 我相信我可以飞。

宾语从句中主句为一般现在时, 从句可用任何时态





Lesson 76 When did you...? 你什么时候 ...?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

this week

this month

this year

a minute

an hour

a day

a week

a month

a year

last week

last month

last year

AGO

the week before last

the month before last

the year before last

two minutes

five hours

three days

two weeks

four months

six years

AGO

109

looked at a photograph

110

jumped off the wall

111

walked across the park

112

washed his hands

113

worked in an office

114

asked a question

115

typed those letters

116

watched television

117

talked to the salesman

118

thanked her father

119

dusted the cupboard

120

painted that bookcase

121

waited at the bus stop

122

wanted a car like that one

123

greeted her

Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences

模仿例句将以下句子改成过去时。

Example:

She goes to town every day. She went to town yesterday.

1 She meets her friends every day.

2 They drink some milk every day.

3 He swims in the river every day.

4 She takes him to school every day.

5 He cuts himself every morning.

B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

look at that photograph/an hour ago When did you look at that photograph?

I looked at that photograph an hour ago.

1 walk across the park/last week

2 wash your hands/ a minute ago

3 work in an office/the year before last

4 ask a question/five minutes ago

5 type those letters/a month ago

6 watch television/every day this week

7 talk to the shop assistant/last month

8 thank your father/an hour ago

9 dust the cupboard/three days ago

10 paint that bookcase/the year before last

11 want a car like that one/a year ago

12 greet her/ a minute ago

When did you look at that photograph? a hour ago

I looked at that photograph a hour ago.

When did they watch television? every day this week.

They watched television every day this week.

When did he paint that bookcase? the year before last

He painted that bookcase the year before last.

When did the cat jump off the wall? a minute ago

The cat jumped off the wall a minute ago.

When did you work in an office?the year before last

I worked in an office the year before last.

When did Mrs. Mills talk to the salesman? last month

She talked with the salesman last month.

When did she dust the keyboard ? three days ago

She dusted the keyboard three days ago.

When did she type those letters? a month ago

She typed those letters a month ago.

When did he across the park? last week

He walked across the park last week.



Lesson 77 Terrible toothache 要命的牙痛



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

What time of day is it, do you think? How do you know? 你认为现在是几点钟？你怎么知道的？

NURSE: Good morning, Mr. Croft.

招呼语

呼

早上好，克罗夫特先生。

MR. CROFT: Good morning, nurse. I want to see the dentist, please.

招呼语

呼

主

谓

宾

插入语

nurse n. 护士；dentist n. 牙医 dental adj. 牙齿的 牙科的；want to do sth. 想做某事；see the dentist 去看牙医；

早上好，护士。我想见牙科医生。

NURSE: Do you have an appointment?

谓

主

谓

宾

appointment n 约会 预约；appoint v. 任命 委任 确定时间地点；break an appointment 失约；date 男女之间的约会；

你约好了吗？

MR. CROFT: No, I don't.

答

主

谓

本句为一般现在时一般疑问句的否定回答，肯定回答：Yes, I do.；第三人称单数，肯定 Yes, he does. 否定 No, he doesn't.；

没有。

NURSE: Is it urgent?

系 主 表

urgent adj. 紧急的 + ly adv.；urgency n. 紧急；emergency n. 急救 突发事件 紧急情况；

急吗？

MR. CROFT: Yes, it is. It 's very urgent. I feel awful. I have a terrible toothache.

答

主

系

主

系

状

表

主

系

表

主

谓

定

宾

awful adj. 可怕的 十分的 + ly adv. 非常 极其；terrible adj. 可怕的 危害极大的；terribly adv. 非常 很；toothache n. 牙痛；

tooth n. 牙 (teech 复数) + ache n. 疼痛；headache n. 头痛；backache n. 背痛；stomachache n. 胃痛；

是的，很急。我难受极了，牙痛得要命。

NURSE: Can you come at 10 a.m. on Monday, April 24th?

谓

主

谓

状

时间表达从小单位到大单位；at 用在具体时刻之前；on 用在具体某一天或某一天的上 / 下午或晚上之前；April n. 四月；a.m. 上午的时刻；p.m. 下午的时刻；

您在 4 月 24 日星期一上午 10 点钟来可以吗？

MR. CROFT: I must see the dentist now, nurse.

主

谓

宾

状

呼

must 情态动词 必须；need 需要 have to 不得不 had better 最好；

我必须现在就见牙科医生，护士。

NURSE: The dentist is very busy at the moment. Can you come at 2 p.m.?

主

系

状

表

状

谓

主

谓

状

busy adj. 忙碌的；moment n. 瞬间；at the moment = now/right now; can 是否可以 能不能；

牙科医生这会儿很忙。你下午两点钟来行吗？

MR. CROFT: That's very late. Can the dentist see me now?

主

系

状

表

谓

主

谓

宾

状

late adj. 晚的 ≠ early adj. 早的；

那就太晚了！牙科医生现在就不能给我看一下吗？

NURSE: I'm afraid that he can't, Mr. Croft. Can't you wait till this afternoon?

主

系

表

引

主

谓

呼

谓

主

谓

状

till prep. 直到 ... 为止 = until; can't 置前，反义疑问句，表强调，通常翻译为“就不能 ... 吗？”，这里护士在表达自己的不耐烦；

恐怕不行，克罗夫特先生。您就不能等到今天下午了吗？



MR. CROFT: I can wait, but my toothache can't!

主 谓 连 主 谓

wait v. (-for) 等候 等待 ; can't = can not ;

我倒是可以等，可是我的牙痛等不了啊！

Vocabularies | 词汇

point /pɔɪnt/ n. 点；观点 要点 重点 点数 分数 v. 指向 指点 瞄准 指引

point at 指着 瞄准 对准 指向

point to 指着 表明 指出 指向 针对

point out 指示 指出 提醒 指明 说明 指示

point up 加强 指出 显出 强调出... 使显眼

point of view 观点 态度 意见 看法 视角 视点 角度

viewpoint /'vju:pɔɪnt/ n. 观点 角度 看法 视点 视角 见解

standpoint /'stæn(d)pɔɪnt/ n. 立场 观点 角度

key point 要点 关键 关键 要地 关键点 重点

point-blank adj. 挨着的 近身的 近距离的 adv. 直射 直截了当地

pointe pwæ~t/ n. 脚尖 足尖

pointy /'pɔɪnti/ adj. 尖的 有尖头的 尖尖的

pointless /'pɔɪntləs/ adj. 无意义的 无目标的 不值得做的

pointed /'pɔɪntəd/ adj. 尖的 有尖头的 尖锐的 尖刻的 明确的 尖锐的

pointedly /'pɔɪntɪdli/ adv. 明确地 尖锐地 直言不讳地

pointer /'pɔɪntər/ n. 指针 指示器 指标 提示 建议 标志 迹象

appoint /ə'pɔɪnt/ v. 任命 委任 确定时间地点 约定 指定 委派 安排

◆ appointment /ə'pɔɪntmənt/ n. 约会 预约 任命 委任 约定 指定

make appointment 预约

miss/break appointment 失约

cancel appointment 取消约会 取消预约

postpone appointment 推迟预约

by appointment 按照约定 按约定 敬请预约

appointed /ə'pɔɪntəd/ adj. 被任命的 被认命的 约定的

at the appointed time 在指定的时间

self-appointed adj. 自封的 自己任命的 自己作主的 自行推荐的

appointer /ə'pɔɪntə/ n. 任命者 委任人 信托保护人

appointee /ə'pɔɪnti/ n. 被任命者 被委任者 被指定者

disappoint /,dɪsə'pɔɪnt/ v. 使失望 使破灭 使落空 使受挫折 使沮丧

disappointed /,dɪsə'pɔɪntəd/ adj. 失望的 沮丧的 失意的

disappointing /,dɪsə'pɔɪntɪŋ/ adj. 令人失望 / 沮丧 / 扫兴的

disappointingly adv. 令人沮丧地 令人失望地

disappointment /,dɪsə'pɔɪntmənt/ n. 失望 沮丧 扫兴 挫折 伤心

◆ urgent /'ɜːrdʒənt/ adj. 紧急的 紧迫的 迫切的 催促的 急迫的 紧要的

urgently /'ɜːdʒəntli/ adv. 紧急地 迫切地 急迫地 急切地

urgency /'ɜːrdʒənsi/ n. 紧急 紧急决议 紧迫性 急迫

emergency /'ɪmɜːrdʒənsi/ n. 突发事件 紧急事件 突然事件 急诊

emergency room 急诊室 emergency call 紧急呼救电话

ambulance /'æmbjələns/ n. 救护车

insurgent /ɪn'sɜːrdʒənt/ n. 起义者 叛乱者 造反者 adj. 起义的 叛乱的

insurgency /ɪn'sɜːrdʒənsi/ n. 叛乱 起义 造反 暴动 发生暴动

insurgence /ɪn'sɜːdʒəns/ n. 起义 暴动 叛变行动 闹事 暴动 谋叛

insurrection /,ɪnsə'rekʃ(ə)n/ n. 起义 暴动 叛乱 造反

◆ till /tɪl/ prep. 直到...为止 直到...才 n. 交款处 收银台 = cashier

conj. 直到...为止 在...之前

v. 耕作 犁地

till now, up till now, up to now 迄今 直到现在 到现在为止

tillage /'tɪlɪdʒ/ n. 耕地 耕作 耕耘 耕种

tilt /tɪlt/ v. 倾侧 使倾向于 偏向 n. 倾斜 倾侧 尝试

until /ən'tɪl/ prep. 到 在...以前 不到...(不) 直到...为止

conj. 到...时 直到...为止

until now 直到现在 到目前为止 至今 到现在为止

until then 直到那时 在那之前

still /stɪl/ adv. 仍然 还 还是 依旧 conj. 然而

adj. 静止的 平静的 安静的 寂静的

stillness /'stɪlnəs/ n. 静止 宁静 安静 寂静 无声 寂静 沉静

stillwater /n. 死水 = still-water

stillbirth /'stɪl,bɜːθ/ n. 死产 死胎

stillborn /'stɪl,bɔːn/ adj. 死产的 失败的 夭折的 胎死腹中

still-life n. 静物 静物画

instill /ɪn'stɪl/ v. 渐灌输 慢慢地灌输 注入 滴注

序数词前要加 the

1 first 2 second 3 third 4 fourth 5 fifth ...

April the first 4月一日

月份前加介词 in, 但是在具体时间前加 on (星期)

have got /has got

got 是 get 的过去式, 这里是结构词

I have got some friends.

I haven't got any friends!

Have you got any friehds?

She has got some money.

She hasn't got any money.

Has she got any money?

Have they got any bread?

They need a lot of bread.

They must go to the baker's to get some bread.

Has she got any eggs?

She needs a lot of eggs.

She hasn't got any.

She must go to the grocer's to get some eggs.

some any 用在可数名词和不可数名词前

any 一些

many 许多 + 可数名词复数 = a great many

much 许多 + 不可数名词 = a lot of



sentence n 句子，判决，审判，文句；
v 判决
nonsense n. 胡说，废话；
Stop that nonsense, children! 别胡闹了，孩子们！

as like as two peas 一模一样 cap nap 小睡一会
nap n vi 白天小睡，打盹，
nape n 项，项背
in a jam /in hot water 陷入困境
wet blanket 扫兴的人，败兴的事
raist the roof 吵翻了天
pain past in pleasure 苦尽甘来
mind your own business 管好你自己的事
you are gone too far 太过分了
can't you do anything right? 成事不足败事有余
you are a joke 你真是个小丑
we are through 通过了

carry out /fast food /take out 外卖食品
blank adj 空白，空着，失色，没有表情
n. 空白 < 美 > 表格 (table)
blanket n 矮子 vt 覆盖



Lesson 78 When did you..? 你什么时候?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

ON + 星期 / 具体某天 :	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
	Mon.	Tue.	Wed.	Thur.	Fri.	Sat.	Sun.
IN + 月份 / 年 :	January	February	March	April	May	June	
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	
	July	August	September	October	November	December	
	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	

Written exercises | 书面练习

A Complete these sentences.

把下列句子改写成过去时。

Example:

She goes to town every day. She went to town yesterday.

1 She buys a new car every year. She _____ a new car last year.

2 She airs the room every day. She _____ it this morning.

3 He often loses his pen. He _____ his pen this morning.

4 She always listens to the news. She _____ to the news yesterday.

5 She empties this basket every day. She _____ it yesterday.

B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题，注意时间状语的变化。

Examples:

It's eight o'clock. When did you see him?

(half an hour ago)

I saw him half past seven.

It's Friday. When did she go to London?

(the day before yesterday)

She went to London on Wednesday.

It's June. When did Mr Jones buy that car?

(last month)

He bought that car in May.

1 It's 1997. When did you paint this room? (last year)

2 It's 5th January. When did she meet him? (two months ago)

3 It's a quarter past eleven. When did they arrive? (half an hour ago)

4 It's Sunday. When did he lose his pen? (yesterday)

It's eight o'clock. When did you see him? half an hour ago.

I saw him at a half past seven. (see-saw-seen)

It's Friday. When did she go to London?

the day before yesterday.

She went to London on Wednesday. (go-went-gone)

It's June. When did Mr. Jones buy that car? last month.

He bought that car in May. (buy-bought-bought)

It's 1998. When did you paint this room? last year

I painted it in 1987.

It's the fifth of January. When did she meet him?

two months ago.

She met him on the fifth of November. (meet-met-met)

It's a quarter past eleven. When did they arrive?

half an hour ago.

They arrived at a quarter to eleven.

It's Sunday. When did he lose his pen? yesterday

He lost his pen on Saturday. (lose-lost-lost)

It's March. When did you call the doctor? the month before last.

I called the doctor in January.

It's 1998. When did they buy this house? the year before last

They bought this house in 1996.

It's August the first. When did she speak to him? a month ago

She spoke to him on July the first. (speak-spoke-spoken)



Lesson 79 Carol's shopping list 卡罗尔的购物单



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What is Carol not going to buy? 卡罗尔不准备买什么？

TOM: What are you doing, Carol?

宾 谓 主 谓 呼

be doing 现在进行时，现在正在进行的动作；

卡罗尔，你在干什么？

CAROL: I'm making a shopping list, Tom.

主 谓 宾 呼

make a shopping list 制做一张购物清单；shopping n. 购物；shop v. 购物 n. 商店 = store；shopper n. 购物者；list n. 单子 v. 列出；我在写购物单，汤姆。

TOM: What do we need?

宾 谓 主 谓

need 及物动词，需要，其后可跟名词，动名词，有人称和数格的变化；

我们都需要什么？

CAROL: We need a lot of things this week.

主 谓 定 宾 状

a lot of 很多 许多 (可修饰可数名词和不可数名词 = lots of)；thing n. 事情；this week 这周 last week 上周 next week 下周；这星期我们需要很多东西。

CAROL: I must go to the grocer's.

主 谓 状

grocer n. 食品杂货商；greengrocer's 水果蔬菜店；butcher's 肉店；baker's 面包店；dairy's 乳品店；

We haven't got much tea or coffee, and we haven't got any sugar or jam.

主 谓 定 宾 连 宾 连 主 谓 定 宾 连 宾

have got = have 有，have got 中的 got 是结构词；much 修饰不可数名词 many 修饰复数可数名词；tea n. 茶叶 coffee n. 咖啡 sugar n. 糖 jam n. 果酱；

we have = we've; he has = he's; she has = she's; you have = you've; they have = they've; have not = haven't; has not = hasn't;

我得去一下食品店。我们的茶叶和咖啡不多了，糖和果酱也没有了。

TOM: What about vegetables?

what about ...? 怎么样 如何 = how about ...? vegetable n. 蔬菜；

蔬菜呢？

CAROL: I must go to the greengrocer's. We haven't got many tomatoes, but we've got a lot of potatoes.

主 谓 状 主 谓 定 宾 连 主 谓 定 宾

greengrocer's 水果蔬菜店；many 许多，后接可数名词复数；tomato n. 西红柿 (复数 +es)；potato n. 土豆 (复数 +es)；

我还得到蔬菜水果店去一下。我们的番茄不多了，但土豆还有不少。

I must go to the butcher's, too. We need some meat. We haven't got any meat at all.

主 谓 状 状 主 谓 定 宾 主 谓 定 宾 状

butcher's 肉店；meat n. 肉；at all 这个词组用在否定句中，表示丝毫，一点，根本没有的意思，有强调作用，常放在句末；

我还要到肉店去一下。我们需要些肉。我们一点肉也没有了。

TOM: Have we got any beer and wine?

谓 主 谓 定 宾 连 宾

beer n. 啤酒；wine n. 红酒 果酒；have got 把 have 提前 变成疑问句，have 在英语中是个“万能动词”；② We have got some beer and wine. we haven't got any beer and wine.

我们还有啤酒和葡萄酒吗？

CAROL: No, we haven't. And I'm not going to get any!

答 主 谓 连 主 谓 宾

any 用在否定句或疑问句中，这里 any 作为一个代词；be going to do 打算计划做某事 (一般将来时的一种形态)；

没有了。不过，我不打算去买！



TOM: I hope that you've got some money.

主 谓 引 主 谓 定 宾

I hope 常可带一个宾语从句，引导宾语从句的 that 在口语中经常省略；关于英语中的从句，什么主语从句，表语从句，宾语从句，定语从句，同位语从句，无论是什么从句，它在句中充当什么成分就是什么类型的从句；这句话 that 后的这个句子作为一个整体充当谓语动词 hope 的宾语，所以是宾语从句【注意本书的编排，主句的成分分析线最粗，主句与从句的线不在一个平行线上】；money n. 钱；我希望你还有钱。

CAROL: I haven't got much.

主 谓 宾

many 和 much 均可译成“许多”，但用法不同：many 主要用于疑问句和否定句中，放在可数名词之前，如 many tomatoes; much 用于疑问句和否定句中，放在不可数名词之前，如 much tea, much money;

我的钱不多了。

TOM: Well, I haven't got much either!

叹 主 谓 宾 状

either adv. 也，用于否定句中，too 用在肯定句和疑问句中，这两个词都放在句尾；

唉，我也不多了！

Vocabularies | 词汇

shop /ʃɒp/ n. 商店 店铺 工厂 工场 v. 去商店买 逛商店
set up shop 开业 开张 to start a business
◆ shopping /'ʃɑ:pɪŋ/ n. 购物 从商店采买的东西 逛街
shopping center 购物中心
shopping mall 商业街区 大型购物中心
shopping list 购物清单 采购清单
go shopping 去购物 逛商店 = go to the shops, do some shopping
window-shop v. 观看橱窗而不买
shop around 货比三家 逛商店 四处购物
shopaholic /'ʃɑ:pə'hɒlɪk/ n. 购物狂
workaholic /'wɜ:kə'hɒlɪk/ n. 工作狂 工作迷 醉心于工作的人
alcoholic /,ælkə'hɒlɪk/ n. 嗜酒如命者 adj. 酒精的 含酒精的
shopper /'ʃɑ:pər/ n. 购物者
shopkeeper /'ʃɑ:p,kipər/ n. 老板 掌柜（通常指小商店的）店主
shoplift /'ʃɑ:p,lɪft/ v. 从商店里偷东西
shoplifter /'ʃɒplɪftə(r)/ n. 店铺扒手
shop assistant 店员 售货员
clerk /klɜ:k/ n. 办事员 店员 职员 文书 簿记员
supermarket /'supər,mɑ:kət/ n. 超市 连锁超市
wholesale /'hou:l,seɪl/ n.v. 批发 adj. 批发的
wholesaler /'hou:l,seɪlər/ n. 批发商
retail /'riteɪl/ n.v. 零售
retailer /'ri:teɪlər/ n. 零售商 零售店

◆ money /'mʌni/ n. 钱 财富 钞票 款项 金钱 货币 资金 款项
money man 投资者 金融家
moneyed /'mʌnid/ adj. 极有钱的 富有的
money-making adj. 能赚钱的 生财 创造利润
money-saving adj. 省钱的 便宜的 廉价的
moneymaker /'mʌnɪmeɪkə(r)/ n. 赚钱机器 很会赚钱的人
monetary /'mʌnə,teri/ adj. 货币的 金融的 金钱的 货币的
monetary policy 货币政策
fiscal policy 财政政策
monetary base 基础货币 货币基础 货币基数 银根
monetize /'mʌnə,taɪz/ v. 货币化 赚钱 套现 转换成为现金
monetization /,mʌnətə'zeɪʃən/ n. 货币化 定为货币

◆ hope /həʊp/ v. 希望 盼望 n. 希望 期望 希望的东西 期望的事情
hope for 希望有 期待 盼望
hope so 但愿如此 希望如此
with hope 怀着希望 满怀希望的
without hope 没有希望 没有指望
hope against hope (that...) 依旧抱一线希望
hope for the best 希望某事顺利 寄予最大的希望
be beyond hope (of sth) 毫无希望
in the hope that..., in the hope of sth 抱着...的希望
Where there is life, there is hope. 留得青山在，不怕没柴烧。
hope to do sth 希望做某事 I hope to study abroad. 我希望去留学。
hope that: I hope (that) I can study abroad.
wish /wɪʃ/ 不真实的事，只是表示一种愿望，希望
best wishes 好运啊，朋友
hopeful /'həʊpfəl/ adj. 有希望的 怀有希望的 有前途的 满怀希望
hopefully /'həʊpfəli/ adv. 希望如此 但愿 有希望地 可以指望
hopefulness n. 希望 有盼望 充满希望
hopeless /'həʊpləs/ adj. 绝望的 没有希望的 不可救药的 无望的
hopelessly /'həʊpləsli/ adv. 绝望地 无可奈何 毫无希望地 无望的
hopelessness n. 绝望 无望感 绝望感

◆ need /ni:d/ v. 需要 必需 有必要
n. 需要 必须 特别需要 迫切要求
need to 必须 需要去做
in need 在危难中 需要帮助的 在困难时
in need of 急需 缺少 有...的需要
needful /'nidfəl/ adj. 必要的 必需的 必然的 需要的
needy /'nidi/ adj. 贫穷的 贫困的 缺乏自信的 n. 穷困的人
needless /'nidləs/ adj. 不必要的 可以避免的 不需要的
needless to say 不必说 更不用说
needlessly /'nidləsli/ adv. 没有必要地 毫无必要地 不必要地
unneeded adj. 不需要地 不必要的
needle /'nid(ə)l/ n. 针 针头 指针 缝针 v. 穿过 刺激 拿针缝
needlepoint /'nid(ə)l,pɔɪnt/ n. 针尖 针绣
needlework /'nid(ə)l,wɜ:k/ n. 针线活 女红 缝制品 刺绣品



◆ thing /θɪŋ/ n. 事情 东西 事物 事件 行为
 something /ˈsʌmθɪŋ/ pron. 某物 某事 adv. 非常
 make something of yourself 有所成就 获得成功
 something else 另外一件事 别的东西
 something like 大约 有几分像 几分象
 something of 在某种意义上 多少有点 在某种程度上
 You are really something! 你真了不起 你真有一手 你真棒
 anything /ˈeniθɪŋ/ pron. 任何事情 任何东西 任何物
 anything but 除...以外任何事 一点也不 绝不 决不是
 He is anything but an English teacher. 他决不是一名英语老师。
 everything /ˈevriθɪŋ/ pron. 一切 所有事物 每件事 形势
 nothing /ˈnʌθɪŋ/ pron. 没有什么 没有一件东西 adv. 毫不
 n. 没有东西 什么也没有
 nothing but 只有 只不过 只是 的确 (加强语气)
 He is nothing but an English teacher. 他的确是一名英语老师。
 nothing less than 不外 完全一样 正好是 完全是 不亚于 简直是
 nothing more than 仅仅 只不过是 无非是 顶多也不过
 nothing much 没什么 没忙什么 老样子
 one more thing 还有一件事 还有件事
 nothingness /ˈnʌθɪŋnəs/ n. 不存在 虚无 空无

vegetate /ˈvedʒəteɪt/ v. 过无聊生活 无所用心
 vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃ(ə)n/ n. 草木 植物 植被
 vegetative /ˈvedʒəteɪtɪv/ adj. 植物的 植物性的 植物人状态的
 veggie /ˈvedʒi/ n. 蔬菜
 vegan /ˈvedʒən/ n. 严格素食主义者 纯素食者
 vegetarian /ˌvedʒəˈterɪən/ n. 素食者 adj. 素食主义的 素菜的
 vegetal /ˈvedʒətəl/ n. 植物 蔬菜 adj. 植物的
 ◆ vegetable /ˈvedʒ(ə)təb(ə)l/ n. 蔬菜 植物人 adj. 蔬菜的 植物的

◆ list /lɪst/ n. 单子 名单 列表 清单 v. 登记 倾斜 列入名单 列举
 list price 标价 定价 原价 牌价
 to-do list 任务清单 待办事项 待办事项清单
 bucket list 遗愿 人生目标清单
 listed /ˈlɪstɪd/ adj. 上市的
 unlisted /ʌnˈlɪstəd/ adj. 未列表公布的 未上市的 未挂牌的
 lister /ˈlɪstə/ n. 造表人 编目人
 listless /ˈlɪstləs/ adj. 无精打采的 不热情的 倦怠的 冷漠的
 listlessly /ˈlɪstləsli/ adv. 无精打采地 悻悻地 不热心地
 roster /ˈrəstər/ n. 花名册 值勤名单 候选名单

enlist /ɪnˈlɪst/ v. 招募 参军 征召 征募 争取 谋取
 enlisted /ɪnˈlɪstəd/ adj. 入伍的 士兵的
 enlister n. 入伍者 征募者
 enlistment /ɪnˈlɪstmənt/ n. 征聘 征兵 征募 谋取 入伍 服役期间 应征
 delist /diːˈlɪst/ v. 摘牌 退市 取消上市资格 从表上剔除

a lot of 后可以跟可数名词, 也可以跟不可数名词
 I have got a lot of money.
 在否定句和疑问句中, a lot of 后如果跟可数名词, 则 a lot of 换成 many, a lot of 后如果跟不可数名词, 则 a lot of 换成 much.
 I have many friends. (一般不这样说)
 many/much
 Have you got many friends?
 Have you got much money?
 I haven't got much money either.

to 的用法

1). 介词, 后跟名词, 代词, 动词的 ing 形式

2). 动词不定式, 后跟动词的原形

1). 动词 + to + 动词原形: I want to go to school.

2). 动词 + 人 + to + 动词原形: I want you to go to school.

动词不定式是由动词构成的语法术语, 结构是 to + 动词原形

some of them

一般情况下, 介词和动词后跟宾语, 即名词或代词

I want an apple.

I want her.

I want to eat an apple./ to eat an apple 作 want 的宾语

动词不定式在句子中除了谓语不能做外, 可以做其它的各种成分。

I want her to eat an apple./ to eat an apple 做宾语补足语

I must go to the grocer's to get some groceries. (目的状语)

To say is one thing. To do is another.

说是一回事, 做又是一回事。

need 实义动词 / 情态动词 needn't

need 作实义动词时, 可以加 s/ed - needs/needed

need 作情态动词时, 没有时态, 人称, 数格的变化, 可以直接加否定形式。

need 不能单独做谓语, 后边加动词原形。

1). need + to + 动词原形 -> need 是实义动词

2). need + 动词原形 -> need 是情态动词

I want an apple.

The children need milk.

加 do/ don't 构成否定或疑问形式。

The children don't need milk.

Do the children need milk?

What do the children need?

What do you need?

What does the girl need? Does she need a house?

What does she need?

She needs a house. She doesn't need a house.

What do we need? We need a lot of things.

在肯定句中, need 不可以像 I can go home. 中的 can 的用法一样,

在肯定句中直接作情态动词, 而是作实义动词。

I need to go home.

在肯定句中, need 后只跟动词不定式, 不跟动词原形, 而在否定句和

疑问句中, 情况就不是这样了。

I needn't study. (need 情态动词)

I don't need to study. (need 实义动词)

Need you study? (need 情态动词)

Do you need to study? (need 实义动词)

have 有

have got/has got

在 [过去时, 重复的动作] 两种情况下, have/has got 不能代替 have


I had a cold yesterday.

She always has a headache.

I have got a lot of friends.

haven't

I haven't got a lot of friends.





Lesson 80 I must go to the ... 我必须去 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

Grocer's to get some Groceries:

120 cheese

121 eggs

122 butter

123 honey

124 jam

125 biscuits

Greengrocer's to get some Fruit and Vegetables:

226 pears

227 oranges

228 bananas

beans

peas

cabbages

Butcher's to get some Meat:

332 lamb

333 beef

334 steak

335 mince

336 chicken

Newsagent's to get some Stationery:

437 glue

438 envelopes

439 writing paper

440 newspaper

441 magazines

Baker's to get some:

543 bread

544 cakes

Chemist's to get some:

545 aspirins

546 medicine

Vocabularies | 词汇

grocer /'grouəsə/ n. 食物杂货商 食物杂货店

grocery /'grouəs(ə)ri/ n. 食品店 杂货铺 食品杂货店

◆ groceries /'grəʊsəriz/ n. 食品杂货 杂货店 (grocery 的复数)

grocery store 食品杂货店 小卖部 食品杂货商店

greengrocer /'gri:n'grəʊsə/ n. 蔬菜水果零售商

◆ fruit /fru:t/ n. 水果 果实 结果 成果 v. 结果实

the fruit/fruits of sth 成果 成效 结果

fruit juice /dʒʊs/ 果汁

fruity /'fru:ti/ adj. 果香味浓的 果味的 水果的 有点疯疯癫癫的 古怪的

fruitful /'frutfəl/ adj. 成果丰硕的 富有成效的 富饶的 丰产的 肥沃的

fruitfulness /'frutfəlnəs/ n. 丰收 丰收 丰硕 果实累累

unfruitful adj. 徒然的 贫瘠的 没有结果的 无效的 徒然的 不毛的

fruitless /'frutləs/ adj. 没有成果的 无成效的 徒然的 徒劳的

fruition /fru:'ɪʃ(ə)n/ n. 完成 实现 取得成果

come into/to fruition 取得成果 得以实现 成熟

fruitcake /'frut,keɪk/ n. 水果蛋糕 疯子

station /'steɪʃ(ə)n/ n. 站 火车站 电台 电视台 局 所 位置

v. 派驻 使驻扎 到某处站或坐 把...安置到

bus station/stop 公共汽车站

police station 警察局 派出所

stationary /'steɪʃ(ə)n,eri/ adj. 固定的 静止不动的 稳定的

n. 驻军 不动的人

stationer /'steɪʃənə/ n. 文具商 文具店

◆ stationery /'steɪʃ(ə)n,eri/ n. 文具 信纸 信笺 adj. 文具的

agent /'eɪdʒənt/ n. 经纪人 代理人 代理商

agency /'eɪdʒənsi/ n. 服务机构 经销机构 代理 代理处 代理商

◆ newsagent /'nu:z,eɪdʒənt/ n. 书报亭 报刊经销人 报刊经销商

agenda /ə'dʒendə/ n. 议程 议程表 议事日程

set agenda 既定日期 设定主题 议题设计

reagent /ri'eɪdʒənt/ n. 化学试剂 反应物

detergent /dɪ'tɜ:rdʒənt/ n. 洗涤剂 洗衣粉 去垢剂 adj. 有洗净力的

urgent /'ɜ:rdʒənt/ adj. 紧急的 紧迫的 迫切的 催促的 急迫的 紧要的

urgently /'ɜ:rdʒəntli/ adv. 紧急地 迫切地 急迫地 急切地

urgency /'ɜ:rdʒənsi/ n. 紧急 紧急决议 紧迫性 急迫

emergency /ɪ'mɜ:rdʒənsi/ n. 突发事件 紧急事件 突然事件 急诊

emergency room 急诊室 emergency call 紧急呼救电话

ambulance /'æmbjələns/ n. 救护车

chemistry /'kemɪstri/ n. 化学 物质的化学组成或性质

◆ chemist /'kemɪst/ n. 药剂师 化学家 化验师

chemical /'kemɪk(ə)l/ n. 化学品 adj. 化学的 化工的

chemical composition 化学组成 化学成分

chemical reaction 化学反应

chemically /'kemɪklɪ/ adv. 化学地

chemo /'kɪmoʊ/ n. 化疗 [口语]

chemotherapy /,kɪmoʊ'θerəpi/ n. 化学疗法 化学药物治疗





Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子。

Examples:

I don't have any eggs. I haven't got many eggs.

He doesn't have any coffee. He hasn't got much coffee.

1 I don't have any butter.

2 You don't have any envelopes.

3 We don't have any milk.

4 She doesn't have any biscuits.

5 They don't have any stationery.

B Make two statements for each question, as in the examples.

模仿例句用两种方式回答以下每个问题。

Examples:

Have you got any cheese? (grocer's)

I need a lot of cheese. I haven't got much.

I must go to the grocer's to get some cheese.

Has he got any envelopes? (newsagent's)

He needs a lot of envelopes. He hasn't got many.

He must go to the newsagent's to get some envelopes.

1 Have they got any bread? (baker's)

2 Has she got any eggs? (grocer's)

3 Have they got any magazines? (newsagent's)

4 Have you got any beef? (butcher's)

5 Has she got any butter? (grocer's)

6 Have they got any bananas? (greengrocer's)

7 Has he got any medicine? (chemist's)

Have you got any?

I need a lot of cheese. I haven't got much.

Has he got any?

He needs a lot of envelopes. He hasn't got many.

Have they got any?

They need a lot of bread. They haven't got much.

Has she got any?

She needs a lot of eggs. She hasn't got many.

Has he got any?

He needs a lot of writing paper. He hasn't got much.

Have I got any?

You need a lot of magazines. You haven't got many.

Have you got any?

I need a lot of beef. I haven't got much.

Has she got any?

She needs a lot of butter. She hasn't got much.

Have they got any?

They need a lot of bananas. They haven't got many.

Have I got any?

You need a lot of medicine. You haven't got much.



Lesson 81 Roast beef and potatoes 烤牛肉和土豆



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why is Carol disappointed? 为什么卡罗尔感到失望？

SAM: Hi, Carol! Where's Tom?

招呼语 表 系 主

where adv. 在哪里，对地点提问；what 什么 when 时间 which 哪一个 how 如何 who 谁 whose 谁的；

你好，卡罗尔！汤姆在哪儿？

CAROL: He's upstairs. He's having a bath. Tom!

主 系 表 主 谓 宾 呼

bath n. 洗澡；Come upstairs 其中的 upstairs adv. 表示动作的方向；本课中的 He's upstairs. 表示他的方位，其中 upstairs 可译为“在楼上”；downstairs 楼下；在本课中，动词 have 后面接名词或名词短语，有“进行，从事”的意思，如 have a bath, have a cigarette, have a glass of whisky, have dinner, have lunch 等；

他在楼上。他正在洗澡。汤姆！

TOM: Yes?

什么事？

CAROL: Sam's here.

主 系 表

= Sam's coming.

萨姆来了。

TOM: I'm nearly ready. Hello, Sam. Have a cigarette.

主 系 状 表 招呼语 呼 谓 宾

nearly adv. 几乎 差不多 = almost; cigarette n. 烟；tobacco n. 烟草制品；smoke v. 吸烟；No Smoking 禁止吸烟；

我马上就好。你好，萨姆。请抽烟。

SAM: No, thanks, Tom.

答 插入语 呼

不，谢谢，汤姆。

TOM: Have a glass of whisky then.

谓 定 → 宾 状

whisky n. 威士忌；alcohol 酒类 酒精；soft drink 不含酒精的饮料；liquor n. 白酒 烈酒；wine n. 红酒 beer n. 啤酒；a glass of 一杯，常跟不可数名词；a cup of tea 一杯茶；

那么，来杯威士忌吧。

SAM: OK. Thanks.

答 谓

好的，谢谢。

TOM: Is dinner ready, Carol?

系 主 表 呼

一日三餐前不加冠词；dinner n. 正餐 breakfast 早餐；brunch 早午餐；lunch 午餐；tea 下午茶；supper 晚餐；snack 小吃 点心；night snack 夜宵；picnic 野餐；barbecue 户外烧烤；banquet 宴会 筵席 饕餮盛宴；meal, three meals a day 一日三餐；food 食品；speciality 特色菜；dish 盘 一道菜；ready adj. 准备好的；

卡罗尔，饭好了吗？

CAROL: It 's nearly ready. We can have dinner at seven o'clock.

主 系 状 表 主 谓 宾 状

nearly adv. 几乎 将近 差不多 = almost; ready adj. 准备好的；have v. 吃 喝；dinner n. 晚餐（较正式）= supper 晚餐；

马上就好。7点钟我们可以吃饭。

TOM: Sam and I had lunch together today. We went to a restaurant.

主 连 主 谓 宾 状 状 主 谓 宾

Sam and I had lunch together today. 一般过去时，表示过去发生的动作或存在的状态，动词一般用过去式来表示，除动词 be 的过去式 was/were 有人称和数的变化，其它所有动词的过去式没有人称和数格的变化；一般情况下，动词过去式变化规则是在动词后加 ed，以 e 结尾的动词加 d，如 create - created；went 是 go 的过去式；lunch n. 午餐；restaurant n. 饭店；

我和萨姆今天一起吃的午餐。我们去了一家饭店。



CAROL: **What did you have?**

宾 谓 主 谓

have v. 吃 = eat (eat - ate -eaten);

你们吃了什么?

TOM: **We had roast beef and potatoes.**

主 谓 宾

roast vt. 烤; beef n. 牛肉; roast beef and potatoes 是一道菜, 作为一个整体, 作单数看待;

我们吃的是烤牛肉和土豆。

CAROL: **Oh!**

噢!

TOM: **What's the matter, Carol?**

表 系 主 呼

= What's wrong? What's the problem?

怎么了, 卡罗尔?

CAROL: **Well, you're going to have roast beef and potatoes again tonight!**

叹 主 谓 宾 状 状

be going to do 打算准备, 即将发生的动作; again adv. 再一次 又一次; tonight = this evening 今晚; today 今天;

唉, 今晚你们又要吃烤牛肉和土豆了!

Vocabularies | 词汇

rest /rest/ v. 休息 长眠 放松 托 n. 其他 其余 剩余部分 休止 休憩

rest on 依靠 依赖 被搁在

rest with 取决于 在于 归于 由.....负责

rest assured (that...) (强调所言确凿无误) 尽管放心

and (all) the rest (of it) (列举时用) 诸如此类 等等

and the rest (比所说的) 还要多 远不止此数

at rest 静止 不动 安息 长眠

come to rest 停止移动 不再移动 to stop moving

for the rest 除此之外 至于其他 = apart from that

give it a rest 不要再提 (恼人的事) 了

give sth a rest 暂停 暂时不做 to stop doing sth for a while

lay sb to rest 安葬 = bury

lay/put sth to rest 平息 使停止

the rest is history 结局是尽人皆知的 结果如何不必赘述

rest room 洗手间 厕所 卫生间

rest your case 我的论证到此为止 对案情陈述完毕

have a rest 休息一下

RIP Rest In Peace 安息

unrest /ʌn'rest/ n. 动荡 动乱 骚动 骚乱

restless /'res(t)ləs/ adj. 坐立不安的 焦躁不安的 没有真正休息的

restlessly adv. 心神不定地 慌张地 不安地 不安定地 烦躁地

restlessness /'restləsnəs/ n. 不安定 烦躁不安 辗转不安 躁动

restive /'restɪv/ adj. 难驾驭的 焦躁不安的 不耐烦的

restiveness /'restɪvnɪs/ n. 焦躁不安 难以驾驭 乱闹 焦躁 倔强

◆ restaurant /'restərɒnt/ n. 饭馆 餐馆 饭店 饭馆 菜馆

restaurateur /,restə'reɪtʃr/ n. 餐馆老板 餐厅经理

a place where you can buy and eat a meal

cafeteria /,kæfə'tɪrɪə/ n. 自助餐厅 自助食堂

canteen /kæn'tɪn/ n. 食堂 餐厅 小卖部 饭堂

arrest /ə'rest/ n. 逮捕 拘捕 停止 中止 v. 逮捕 阻止 拘留 中止

arrested /ə'restɪd/ adj. 停滞的 被捕的

arrestor /ə'restə/ n. 逮捕者 避雷器 防止装置 制动片

near /nɪr/ adv. 近 将近 节省地 prep. 靠近 在...身边

v. 靠近接近 临近 adj. 近的 近亲的 关系深的 近似的

your nearest and dearest 至亲 至爱 最亲密的亲友

a near thing 侥幸做成的事

as near as 准确到...的程度 大约

near enough 确实 差不多

near future 不久的将来 不久的未来

not anywhere near/nowhere near 远非 绝不是 far from, not at all

so near and yet so far 功败垂成 功亏一篑

near by 在附近

nearby /,nɪr'baɪ/ adj. 附近的 邻近的 不远的 adv. 在附近 不远

near to prep. 靠近 几乎要 接近

near-death adj. 濒临死亡的

near-perfect adj. 近乎完美的

nearness /'nɪrnɪs/ n. 近 接近 密切 亲近 亲密

nearshore /'nɪr'ʃɔːr/ adj. 近岸的 近滨的

◆ nearly /'nɪrli/ adv. 几乎 将近 差不多 大约

not nearly 远非 绝不是 = much less than, not at all

nearsighted /,nɪr'saɪtəd/ adj. 近视的

short-sighted adj. 近视的 目光短浅的 无远见的 n. 眼光浅 短视

nearsightedness /,nɪə'saɪtɪdnəs/ n. 近视眼 短视

farsighted /'fɑː'saɪtɪd/ adj. 有远见的 远视的 远见卓识的 高瞻远瞩的

sneer /sniːr/ v. 嘲笑 讥讽 嗤笑 n. 嘲笑 讥讽 冷笑 讥笑 鄙视

sneeze /sniːz/ v. 打喷嚏 n. 喷嚏 喷嚏声

linear /'liːniər/ adj. 线的 直线的 线状的 线性的

◆ roast /rəʊst/ adj. 烤的 焙的 v. 烤 烘烤 非常生气

roast beef 烤牛肉 roast duck 烤鸭 roast turkey 烤火鸡

roaster /'rəʊstə/ adj. 烘烤器 烤炉 烘焙师



dine /daɪn/ v. 进餐 用饭 吃饭 用餐

dining room 饭厅 餐厅

dining hall 大餐厅 食堂 饭厅 饭堂

dine out 在外吃饭 外出吃饭

diner /'daɪnər/ n. 用餐者 就餐者 小餐馆 餐车 小饭店

dinette /daɪ'net/ n. 小饭厅 小餐室

◆ dinner /'dɪnə/ n. [正餐] 晚餐 宴会 主餐 正餐

dinner party 晚餐会 晚宴 宴会 家宴

dinnertime /'dɪnər.taɪm/ n. 正餐时间 晚餐时间 = suppertime

dinnerware /'dɪnəweə(r)/ n. 餐具 整套的餐具

supper /'sʌpər/ n. [晚饭] 晚餐

suppertime /'sʌpər.taɪm/ n. 晚饭时间 晚餐时间

◆ bath /bɑːθ/ n. 洗澡 浴缸 洗浴 浴盆 v. 洗澡

take a bath (在交易中) 蒙受经济损失

have/take a bath 洗个澡

bathe /beɪð/ v. 洗澡 沐浴游泳消遣 覆盖 n. 游泳

bather /'beɪðə(r)/ n. 游泳者 入浴者

bathetic /bə'θetɪk/ adj. 平庸的 平凡的 陈腐的 假作悲伤的

bathhouse /'bæθ.haʊs/ n. 澡堂 公共浴室 浴堂 浴场

bathroom /'bæθ.rʊm/ n. 浴室 卫生间 洗手间 厕所

bathrobe /'bæθ.roub/ n. 浴衣 浴袍 晨衣

robe /roub/ n. 长袍 礼服 v. 穿上礼服

bathtub /'bæθ.tʌb/ n. 浴缸 澡盆 浴盆

tub /tʌb/ n. 桶 盆 浴盆 澡盆 槽

bath towel 浴巾

blood /blʌd/ bath 大屠杀 血浴 血战

shampoo /ʃæm'puː/ n. 洗头水 洗发液 香波 洗涤剂 v. 洗头发

lotion /'louʃ(ə)n/ n. 护肤液 洁肤液 润肤乳 乳液 洗剂

◆ ready /'redi/ adj. 准备好的 完好的 已完成 可利用

adv. 已做完 已完成 v. 做好...的准备 n. 现钱

make ready (for sth) 准备 to prepare

ready, steady, go! 各就各位, 预备, 跑!

ready to roll 准备开始 就要开始 ready to start

at the ready 随时可用 即可使用 available to be used immediately

ready for 预备好 准备就绪的

ready to 准备做 乐于 乐意 准备好

readymade adj. 预制的 现成的 制好的 标准尺码的 = ready-made

unready /ʌn'redɪ/ adj. 没有准备的 没预备的 未准备好的 不敏捷的

readily /'redɪli/ adv. 欣然地 乐意地 快捷地 轻而易举地 迅速地

readiness /'redɪnəs/ n. 准备就绪 愿意 乐意 for sth/to do sth/ of sb





Lesson 82 I had 我吃 (喝 , 从事) 了 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

760 breakfast
1,020 a meal
1,060 a lesson

870 lunch
1,030 a swim
1,070 a party

980 tea
1,040 a bath
1,080 a holiday

1,010 dinner
1,050 a haircut
1,090 a good time

Vocabularies | 词汇

part /part/ n. 部分 部件 参加 零件 角色 v. 分离 分开 分别 离开
adv. 由两部分构成 在一定程度上 部分地 adj. 部分的

part from 告别 离开 分离 和...分手

part of 一部分 的一部分 部分的

part with 放弃 割舍 辞退 跟...分别 解雇

part of speech 词类 词性 词性词类 句子成分 词类变化

part-time adv. 兼任地 兼职地 业余的 adj. 非全日工作的 n. 业余时间

full-time adj. 全职的 全日的 全日制的

spare part 零配件 备件

the best/better part of sth 绝大部分 多半

for the most part 多半 通常 = mostly, usually

for my, his, their, etc. part 就我 (或他、他们等) 而言

have a part to play (in sth) 能帮助 能在...中发挥作用

have/play/take/want no part in/of sth 不参与 不卷入 拒绝加入

in part 部分地 在某种程度上 partly, to some extent

look/dress the part 外貌 / 穿着与工作 (或身份、职务) 相宜

on the part of sb/on sbs part 由某人所为 made or done by sb

part and parcel of sth 重要部分 基本部分 an essential part of sth

part of the furniture 存在已久故不为人注意的人或事物 见惯了的人

take sth in good part 从容面对 不介意地接受

take sbs part 支持某人 站在某人一边

take part 参与 参加 有参加

take part in 参与 参加

play a part 起作用 扮演角色 假装

part company (with/from sb) 离开 分手 断绝关系 有意见分歧

partly /'partli/ adv. 部分地 在一定程度上 不完全地 在某种程度上

◆ party /'pa:ti/ n. 派对 聚会 宴会 政党 党派 adj. 党派的 社交的
v. 寻求作乐 吃喝玩乐

be (a) party to sth 参与 参加 贡献

bring sth to the party/table 为 (讨论、项目等) 作出贡献

paint the town red 疯狂地庆祝 痛饮狂欢 狂欢痛饮

partition /par'tɪʃ(ə)n/ v. 分割 隔开 n. 划分 隔墙 部分 分割 分治 瓜分

repartition n. 分配 再瓜分重新分割 v. 区分 摊分

partway /,part'weɪ/ adv. 到某种程度 部分地

partner /'partnər/ n. 合伙人 搭档 同伴 配偶 合作者 v. 配对

partnership /'partnəʃɪp/ n. 伙伴关系 合作 合作关系 合伙人身份

partial /'pa:ɪʃ(ə)l/ adj. 部分的 片面的 有偏见的 偏袒的 局部的

partially /'pɑ:ʃəli/ adv. 部分地 不公平地 偏袒地 部分地 不完全地

partiality /,pɑ:ʃi'æləti/ n. 偏袒 偏心 不公平 偏爱 酷爱 特别喜爱

parterre /pɑ:'teə(r)/ n. 花坛 花圃 宅地 花台

apart /ə'pɑ:t/ adv. 分开 分离 相距 不在一起 adj. 与众不同的 分开的

apart from 除.....之外 除 ... 外 除去 此外

apartment /ə'pɑ:tmənt/ n. 公寓 房间 公寓楼

compartment /kəm'pɑ:tmənt/ n. 间隔 隔室 舱 分隔间

depart /dɪ'pɑ:t/ v. 离开 出发 发车 离去 消失 去世

depart from 离开 离开 起程 开出 背离 违反

departure /dɪ'pɑ:tʃər/ n. 启程 离港 离境 离开 出发 背离 起程

departure date 出发日期 离港日期 起飞日期

departure time 起程时间 开航时间 离地时间

departure lounge /laundʒ/ 候机室 出境旅客休息室

department /dɪ'pɑ:tmənt/ n. 部门 系 处 司 局 科 部门 Dept.

be sbs department 某人的职责范围或知识范围

department store 百货商场 百货公司 百货大楼

departmental /,dɪpɑ:t'ment(ə)l/ adj. 部门的 分部的

participate /pɑ:(r)'tɪsɪpeɪt/ v. 参与 参加 分享 分担 + in

take part in 参与 参加

participation /pɑ:tɪsɪ'peɪʃ(ə)n/ n. 参与 参加 加入

participative /pɑ:tɪsɪ'peɪtɪv/ adj. 参与性的 参与的

participatory /pɑ:tɪsɪ'peɪtəri/ adj. 参与性 供人分享的 参与的

participance /pɑ:tɪsɪpəns/ n. 共享 参与

participant /pɑ:tɪsɪpənt/ n. 参与者 参加者

partake /pɑ:'teɪk/ v. 参加 参与 + in 分享 分担

holy /'houli/ adj. 神的 虔诚的 神圣的 圣洁的 n. 神圣的东西

unholy /ʌn'houli/ adj. 不洁净的 不神圣的 不守教规的 亵渎神明的

holiness /'houlinəs/ n. 神圣 圣座 圣洁 纯洁

◆ holiday /'hɒlɪdi/ n. 假日 假期 v. 度假 休假 adj. 节日适用的 活泼的

bank holiday 公共假期 银行假日

holism /'həʊlɪzəm/ n. 整体主义 整体观 整体论

holistic /hou'lɪstɪk/ adj. 整体的 全面的 全盘的 功能整体性的

◆ breakfast /'brekfəst/ n. 早餐 早饭

📖Root_break_B1_L64

◆ haircut /'heɪ,kʌt/ n. 发型 理发 发式 剪发

📖Root_hair_B1_L8

have a haircut 理发





Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences using drank, enjoyed yourself, are eating, went for, ate or take, 模仿例句完成以下句子, 选用 drank, enjoyed yourself, are eating, went for, ate 或 take。

Example:

I had a cup of coffee. I drank a cup of coffee.

1 They had a meal at a restaurant. They _____ a meal at a restaurant.

2 We had a holiday last month. We _____ a holiday last month.

3 Have a biscuit. _____ a biscuit.

4 You had a good time. You _____ .

5 They are having their lunch. They _____ their lunch.

6 I had a glass of milk. I _____ a glass of milk.

B Answer these questions using going to have, having, must have or had.

模仿例句回答以下问题, 选用恰当的动词和动词时态。

Example:

What is he going to do? (a glass of whisky)

He's going to have a glass of whisky.

1 What are they going to do? (breakfast)

2 What are they doing? (lunch)

3 What must he do? (tea)

4 What did they do? (dinner)

5 What must they do? (a meal)

6 What is he going to do? (a swim)

7 What is he doing? (a bath)

8 What did he do? (a haircut)

9 What are they doing? (a lesson)

10 What did they do? (a party)

11 What must they do? (a holiday)

12 What are they going to do? (a good time)

What are they going to do?

They are going to have breakfast.

What are they doing?

They are having lunch.

What must they do?

They must have tea.

What did they do?

They had dinner.

What must they do?

They must have a meal.

What is Tom going to do?

He is going to have a swim.

What is he doing?

He is having a bath.

What did he do?

He had a haircut.

What are they doing?

They are having a lesson.

What did they do?

They had a party.

What must they do?

They must have a holiday.

What are they going to do?

They are going to have a good time.



Lesson 83 Going on holiday 度假



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

Where did Sam go for his holiday this year? 今年萨姆去了什么地方度假?

CAROL: Hello, Sam. Come in.

招呼语 谓

come in 为祈使句; 祈使句 用于表达命令 请求 劝告 警告 禁止等句子, 其主语 you 通常不表示出来, 而是以动词原形开头; 其句首加 Don't 构成其否定形式; ⊗ Don't come in.

你好, 萨姆。进来吧。

TOM: Hi, Sam. We're having lunch. Do you want to have lunch with us?

招呼语 主 谓 宾 谓 主 谓 宾 状

be doing 现在进行时; want to do 想要做 ...;

你好, 萨姆。我们正在吃午饭, 你想跟我们一起吃午饭好吗?

SAM: No, thank you, Tom. I've already had lunch. I had lunch at half past twelve.

答 插入语 呼 主 谓 状 谓 宾 主 谓 宾 状

I've already had lunch. 现在完成时 [have/has done] 主要用于以下两种情况: 1). 表示在过去不确定的时间里发生的并与现在有着某种联系的动作; 2). 表示开始于过去并持续到现在的动作; 现在完成时由 have/has 的现在式 + 过去分词组成; 规则动词的过去分词与过去式相同, 不规则变化的动词没有统一的规律, 请参见本册最后 14 《不规则变化动词表》; I had lunch 表示过去发生的动作 (一般过去时); 注意频率副词 already 的语序, 一般情况下, 它跟在助动词后面, 实义动词之前;

不, 汤姆, 谢谢。我已经吃过饭了。我在 12 点半吃的。

CAROL: Have a cup of coffee then.

谓 定 宾 状

本句为祈使句, 表示建议; coffee n. 咖啡; ⊗ Don't have a cup of coffee;

那么喝杯咖啡吧。

SAM: I've just had a cup, thank you. I had one after my lunch.

主 谓 状 谓 宾 插入语 主 谓 宾 状

after prep. 在 ... 以后 ≠ before prep. 在 ... 之前;

我刚喝了一杯, 谢谢。我是在饭后喝的。

TOM: Let's go into the living room, Carol. We can have our coffee there.

谓 宾 宾补 呼 主 谓 宾 状

go in/into 进入 加入 = come into, set foot in, enter, step in; the living room 客厅 = drawing room;

我们到客厅里去吧, 卡罗尔。我们可以在那里喝咖啡。

CAROL: Excuse the mess, Sam. This room's very untidy. We're packing our suitcases.

谓 宾 呼 主 系 状 表 主 谓 宾

mess n. 混乱 杂乱; messy adj. 杂乱的; untidy adj. 不整洁的 零乱的 ≠ tidy adj. 整洁的; pack vt. 包装 打包; suitcase n. 手提箱;

We're going to leave tomorrow. Tom and I are going to have a holiday.

主 谓 状 主 连 主 谓 宾

leave 离开 留下 - left - left; leave for 动身去某地; holiday n. 节日 节假日; have a holiday 去度假; have 在不同词组中, 意思不同, 如: have lunch 吃午饭, have a cup of coffee 喝杯咖啡;

屋子很乱, 请原谅, 萨姆。房间里乱七八糟。我们正在收拾手提箱。明天我们就要走了。我和汤姆准备去度假。

SAM: Aren't you lucky!

系 主 表

本句为反义疑问句组成的感叹句; lucky adj. 幸运的; luckily adv. 幸亏 侥幸 运气不错; unlucky adj. 不幸的; luck n. 运气 幸运; 你们真幸运!

TOM: When are you going to have a holiday, Sam?

状 谓 主 谓 宾 呼

be going to do 打算 计划;

萨姆, 你准备什么时候去度假?



SAM: I don't know. I've already had my holiday this year.

主 谓 主 谓 状 谓 宾 状

⊗ I haven't had my holiday this year yet. ② Have I had my holiday this year yet/already? ; already adv. 已经 早已, 常用在肯定句中, 而在表示惊讶语气时也可用于疑问句中, 一般情况下跟在实义动词前助动词后 = yet 一般用于否定句和疑问句中, 常置于句尾; 常跟完成时的短语: already 已经 /yet 还 /just 刚刚 /recently 最近 /so far 到目前为止;

我不知道, 今年我已休过假了。

CAROL: Where did you go?

状 谓 主 谓

你去哪儿了?

SAM: I stayed at home!

主 谓 状

stay vi. 停留; stay at home 呆在家里, 注意名词 home 之前不加任何冠词, 在诸如 go home, arrive home 的短语中, home 是副词; 我呆在家里了!

Vocabularies | 词汇

leaf /leaf/ n. 叶 叶片 叶子 v. 长叶 leaves - leaf 的复数

turn a new leaf 翻开新的一页 洗心革面 改过自新

◆ leave v. 离开 留下 离去 出发 遗弃 丢弃 n. 假期 休假 准许 许可
leave - left - left

leave about 乱放 乱丢 到处乱放 把东西丢下不管

leave alone 不理睬 让独自呆着 不干涉 丢下不管

leave aside 不考虑 撇开 搁置 搁置一边

leave behind 遗留 留下 追过 留在后头 超过 落后 丢弃

leave for 动身去 动身去某地 前往 到...地方去 去某地

leave in 允许...保留

leave off 停止 中断 停下来 戒除 不再穿 休假许可

leave out 遗漏 忽略 省去 省略 不考虑

leave over 剩下 留下 遗留 延期

leftover /'left,ʊvər/ adj. 剩余未用完的 吃剩的 n. 剩饭 遗留物 残存物

leave go (of sth) 松手 撒手 放开 to stop holding on to sth

leave of absence 准假 休假 事假 请假

he will take a six-month leave of absence. 他要请假六个月。

ask for leave 请假事宜 告假

leave it at that 别再说了 到此为止 就这样算了

leave it out 行啦 就这样吧

by/with your leave 如蒙您允许的话 承蒙俯允 with your permission

take leave of your senses 丧失理智 发疯

take (your) leave (of sb) 告辞 辞别 to say goodbye

leave a message 留言 留口信

leave-taking /'liv,tɛɪkɪŋ/ n. 告别 告辞 告别语 离去 轻别离

leaver /'li:və(r)/ n. 离去者 a person who is leaving a place

leaven /'lev(ə)n/ n. 酵母 发酵剂

cleave /kliv/ v. 劈开 砍开 剥开 迅速穿过 顺势斩 顺势斩

cleaver /'klivər/ n. 砍肉刀 剁肉刀

◆ mess n. 混乱 餐厅 杂乱 肮脏 v. 使不整洁 弄脏 弄乱

mess around 一片狼籍 闲混 胡闹 闲荡 乱管闲事

mess up 搞糟 陷入困境 搞砸 弄糟 弄脏 弄乱

mess with 惹恼 打扰 胡乱摆弄 干扰

messy /'mesi/ adj. 肮脏的 杂乱的 乱七八糟的 凌乱的 难以应付的

messiness n. 杂乱状况 凌乱无序性 凌乱

message /'mesɪdʒ/ n. 消息 教训 短信息 电邮信息 v. 发消息

messenger /'mesəndʒər/ n. 信使 送信人 通信员 邮递员 信差 使者

massage /mə'sɑ:ʒ/ n. 按摩 v. 按摩 推拿 用...揉擦 美化事实 虚报 粉饰

massager /mə'sɑ:dʒər/ n. 按摩器 按摩师

◆ pack v. 包装 打包 收拾 装箱 n. 群 敷料 纸盒 全套东西
adj. 包装用的 搬运用的 填满了的

repack /re'pæk/ v. 重新包装 重新打包和规划 重装 重新整理

unpack /ʌn'pæk/ v. 拆开 打开包裹 打开 分析 剖析

pack down 结块 踩结实

pack off/away 把...打发走 解雇 送走

pack up 收拾 收拾行李 打包 捆好东西 解雇

packed /pækt/ adj. 异常拥挤的 挤满人的 有大量...的 ...极多的

packing list 包装清单 装箱单 包装单 装箱清单 = packing slip

daypack /'deɪpæk/ n. 日背包 软式的日背包

backpack /'bæk,pæk/ v. 背包旅行 n. 旅行包 双肩背包

backpacker /'bæk,pækər/ n. 背包旅行者 背包客

packer /'pækər/ n. 包装机 包装工 包装公司

packet /'pækɪt/ n. 数据包 小硬纸板盒 小件包裹 v. 把...做成包裹

package /'pækɪdʒ/ n. 包 软件包 袋 盒 v. 包装成 adj. 一揽子的

package tour 包价旅游 (费用固定 一切由旅行社代办的度假旅游)

package deal 一揽子交易

packager /'pækɪdʒə/ n. 包装者 包装机 软件包 打包机

sack /sæk/ n. 解雇 炒鱿鱼 开除 床 麻袋 袋子 v. 解雇 炒鱿鱼

ransack /'ræn,sæk/ v. 掠夺 洗劫 到处搜索 彻底搜索

ransom /'rænsəm/ n. 赎金 勒索 v. 交付赎金 赎回



ready /'redi/ adj. 准备好的 完好的 已完成 可利用
adv. 已做完 已完成 v. 做好...的准备 n. 现钱
make ready (for sth) 准备 to prepare
ready, steady, go! 各就各位, 预备, 跑!
ready to roll 准备开始 就要开始 ready to start
at the ready 随时可用 即可使用 available to be used immediately
ready for 预备好 准备就绪的
ready to 准备做 乐于 乐意 准备好
readymade adj. 预制的 现成的 制好的 标准尺码的 = ready-made
unready /ʌn'redi/ adj. 没有准备的 没预备的 未准备好的 不敏捷的
readily /'redili/ adv. 欣然地 乐意地 快捷地 轻而易举地 迅速地
readiness /'redinas/ n. 准备就绪 愿意 乐意 for sth/to do sth/ of sb
◆ already /ɔ:l'redi/ adv. 已经 早已
yet /jet/ adv. 已经 仍然, 用于否定句和疑问句 conj. 然而 但是

case /keis/ n. 箱子 病例 实例 事例
case study 个案研究 专题研究 案例研究
case by case 一件一件地 体问题具体处理 = case-by-case
in case 以防万一 作为准备 如果 免得 假使 假如 以防免得
in case of 要是 如果 万一 假使 要是
in case that conj. 万一
bookcase /'buk.keis/ n. 书架 书柜 (book + case)
showcase /'ʃou.keis/ n. 展示本领才华或优良品质的场合 陈列柜
◆ suitcase /'sut.keis/ n. 小提箱 行李箱 (suit + case)
briefcase /'brif.keis/ n. 公文包 手提包 (brief + case)
brief /bri:f/ adj. 短暂的 简洁的 简单的 n. 简报 指示
caseload /'keis.loud/ n. 个案总量 总人数 工作量
workload /'wɜ:k.loud/ n. 工作负载 工作负荷 工作负担
load /loud/ n. 负荷 负载 工作量 大量 v. 承载 装载 装入 载入
case-sensitive adj. 区分大小写的
casement /'keismənt/ n. 平开窗 竖铰链窗 门式窗

Grammar in use | 语法

★★★ Be 动词 (系动词): 动词原形 be → 现在时 am/is/are → 现在分词 being → 过去式 was/were → 过去分词 been

在英语中, 现在完成时主要用于以下两种情况: 1). 表示在过去不确定的时间里发生的并与现在有着某种联系的动作; 2). 表示开始于过去并持续到现在的动作。本课中萨姆的 3 句话属于第一种情况, 正是因为他吃了饭、喝过了咖啡、也休过假, 因此他谢绝了汤姆的邀请, 并表示今年已不可能再次休假。现在完成时是由 have/has 的现在式加上过去分词组成。规则动词的过去分词与过去式相同, 而不规则动词的过去分词则无统一的规律可言。

现在完成时: 过去一个不确定时间里发出的一个动作或状态, 延续到现在, 对现在有影响或者是结果, 这个动作可能完成也有可能继续延续;

结构: 主语 + have/has + 动词的过去分词

一般疑问句则把 have/has 提前 (have/has 结构词)

现在完成时常与以下时间词连用: already, yet, never, before, for, since.

do - did - done have/has - had - had

一般现在时

I do my home work every day. 我每天都做家庭作业。

一般将来时

I am going to do my homework. 我将做我的家庭作业。

现在进行时

I am doing my homework now. 我正在做家庭作业。

一般过去时

I did my homework yesterday.

我昨天做了我的家庭作业。

现在完成时

☑ I have done my homework. 我已经做好了我的家庭作业了。

☒ I have not done my homework.

☐ Have you done your homework?

☑ She has done her homework.

☒ She hasn't done her homework.

☐ Has she done her homework?

I have had a bath. I haven't had a bath. Have you had a bath?

She has had a bath. She hasn't had a bath. Has she had a bath?

现在完成时的特殊结构

主语 + have/has + been to 曾经去过 .. 地方

been: be 的过去分词, 到过, 去过, 是有来过 ... 来了又走了

主语 + have/has + gone to 已经去过 ... 地方 go - went - gone

gone: go 的过去分词

He is only 21 years old, but he has already been to nearly every country in the world.

他只有 21 岁, 但是他曾经去过几乎世界上的所有国家。

I have gone to Shanghai. 我去过上海。

I have been to Shanghai. 我曾经去过上海。



现在完成时: have / has + 过去分词

1. 表示过去所发生的动作对现在的影响或产生的结果。常与 yet, just, before, recently, lately (最近), ever, never 等表时间的副词搭配使用。

● He hasn't seen her lately.

● I haven't finished the book yet.

2. 表示一个从过去某个时间开始, 延续到现在并可能持续下去的动作, 常与表示一段时间的时间状语连用。如: so far (迄今为止), up till now (直到现在), since, for a long time (很长时间), up to present (直到现在), in the past / in the last few years (在过去的几年里), these days (目前)

He has worked here for 15 years.

I have studied English since I came here.

The foreigner has been away from China for a long time.

So far, I haven't received a single letter from my brother.

3. 某些非延续性动词(即: 动作开始便终止的动词), 在现在完成时中不能与表示一段时间时间状语搭配。

黄金要点:

I. 常见的非延续动词: die, arrive (到达), join (加入), leave (离开), go, refuse (拒绝), fail (失败), finish, buy, marry, divorce (离婚), awake (醒), buy, borrow, lend ... (背三遍!)

II. 这类动词并非不能用现在完成时, 而是不能接常由 for 引导的时间状语。

III. 但若是用在否定句中, 非延续动词的现在完成时可以与表示一段时间的时间状语连用。

● She has gone away for a month. (误)

● She has been away for a month (正)

● The man has died for two years. (误)

● The man has been dead for two years. (正)

● How long have you bought the book? (误)

● How long have you got the book. (正)

4. 注意 since 的用法:

They haven't had any troubles since they came here.

It has been ten years since we met last time.

He has been here since 1980.

He has been here since ten years ago.

5. 几组对比:

He has gone to Shanghai. 他到上海去了。

He has been to Shanghai. 他去过上海。

She has gone. 她已走了。

She is gone. 她缺席了。(or 她死了。)

The door has been closed. 门关上了。(动作)

The door is closed. 门是关着的。(状态)



Lesson 84 Have you had...? 你已经 ... 了吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1,000 fruit	2,000 bananas	3,000 oranges	4,000 peaches	5,000 apples
6,000 vegetables	7,000 lettuce	8,000 cabbage	9,000 peas	10,000 beans
11,000 meat	12,000 beef	13,000 lamb	14,000 steak	15,000 chicken
16, milk	17,000 tea	18,000 coffee	19,000 wine	20,000 beer

Written exercises | 书面练习

A Write responses using some or one.

模仿例句写出对应的回答，选用 some 或 one。

Examples:

Have some coffee. I've already had some.

Have a banana. I've already had one.

1 Have some beer.

2 Have an apple.

3 Have a peach.

4 Have some milk.

5 Have a glass of water.

6 Have a biscuit.

7 Have some cheese.

B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

Have you had any vegetables or fruit? (I)

I haven't had any vegetables.

I've just had some fruit.

1 Has he had any beans or peas? (He)

2 Have they had any tea or coffee? (They)

3 Have you had any apples or peaches? (I)

4 Have you had any cabbage or lettuce? (I)

5 Has she had any beer or wine? (She)

6 Has he had any lamb or beef? (He)

7 Have they had any tea or milk? (They)

8 Has she had any meat or vegetables? (She)

9 Have you had any chicken or steak? (I)

10 Have they had any bananas or oranges? (They)

Have you had any vegetables?

I haven't had any vegetables. I've just had some fruit.

Have they had any coffee?

They haven't had any coffee. They've just had some tea.

Have I had any cabbages?

You haven't had any cabbages. You've just had some lettuces.

Has he had any lamb?

He hasn't had any lamb. He's just had some beef.

Has she had any meat?

She hasn't had any meat. She's just had some vegetables.

Have you eaten any apples?

I haven't eaten any apples. I've just eaten some oranges.

Has she wanted any glues?

She hasn't wanted any glues. She's just wanted some pens.

这里所需要注意的是关于略写:

要根据实际情况而定

这几个较像:

She's = She is, She has, she was

He's = He is, He has, He was

You're = you are, you were

It's = It is, It has, It was

You've = you have

I've = I have

We've = We have

They've = They have

Has he had any beans?

He hasn't had any beans. He's (he has) just had some peas.

Have you had any apples?

I haven't had any apples. I've just had some peaches.

Have you had any beer?

I haven't had any beer. I've just had some wine.

Have they had any tea?

They haven't had tea. They've just had some milk.

Have you had any chicken?

I haven't had any chicken. I've just had some steak.

Has she written any letters?

She hasn't written any letters. She's just typed some letters.

Has it drunk any milk?

It hasn't drunk any milk. It has just eaten some meat.



Lesson 85 Paris in the spring 巴黎之春



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

At what time of year did Ken visit Paris? 肯是在什么季节访问巴黎的？

GEORGE: Hello, Ken.

你好，肯。

KEN: Hi, George.

你好，乔治。

GEORGE: Have you just been to the cinema?

谓 主 状 谓 状

just 指时间，有刚刚，刚才的意思；have been to... 到过... “到过那里”则说 have been there; have been to 和 have gone to 的区别在于，前者是去了已回，现在已经不在那儿了，后者是去了未回，人还在那；Lily has been to Beijing. Lily 去过北京，但说话的时候他已经不在北京，从北京回来了；Lily has gone to Beijing. 这句想表达的含义是 Lily 去北京了，现在不在这儿；!!! 在这里我们讲 to the cinema, 同时也说 to the park, 但在第 55 课中，我们有 to work, to school 的短语，在名词 school, work, church 之前不加定冠词 the; cinema n. 电影院 theatre n. 剧院；

你刚去过电影院吗？

KEN: Yes, I have.

答 主 谓

I have. = I have been to the cinema.，现在完成时一般疑问句的肯定回答；否定回答：No, I haven't. (haven't = have not)；

是的，我刚去过。

GEORGE: What's on?

主 系 表

on adj. 正在发生的 即将发生的；be on 上演；What's on? 上映什么电影？

上映什么片子？

KEN: "Paris in the Spring".

主 ← 后置定语

Paris n. 巴黎；spring n. 春天；season 季；summer 夏天；fall/autumn 秋；winter 冬；

《巴黎之春》

GEORGE: Oh, I've already seen it. I saw it on television last year. It's an old film, but it's very good.

叹 主 谓 状 谓 宾 主 谓 宾 状 状 主 系 定 → 表 连 主 系 状 表

have done 现在完成时 (have + 过去分词)，have 在这个时态中用作助动词；see v. 看 - saw - seen; television n. 电视 = TV；film 艺术影片；movie 商业片；on prep. 在... 上；an old film 不定冠词 an 用于元音音素前 (元音字母：a e i o u)；

噢，我已看过了。我是去年在电视上看的。这是部老片子，但很好。

KEN: Paris is a beautiful city.

主 系 前置定语 → 表

beautiful adj. 美丽的；beauty n. 美；beautify v. 美化；city n. 城市 都市；citizen n. 市民；

巴黎是座美丽的城市。

GEORGE: I've never been there. Have you ever been there, Ken?

主 谓 状 谓 状 谓 主 状 谓 状 呼

never adv. 从不 决不；ever adv. 曾经；

我从未去过。肯，你去过吗？

KEN: Yes, I have. I was there in April.

答 主 谓 主 系 表 状

April n. 四月；

是的，我去过。4 月份我在那儿。

GEORGE: Paris in the spring, eh?

主 ← 后置定语 叹

spring n. 春天 泉水 v. 弹跳 sprang - sprung; eh/ ei/ 感叹词，在此表示疑问，读升调；

那是巴黎之春，是吗？



KEN: It was spring, but the weather was awful. It rained all the time.

主 系 表 连 主 系 表 主 谓 状

weather n. 天气 ; awful adj. 极坏的 ; rain n. 雨 v. 下雨 ; all the time 一直 始终 = all along, from the start, endlessly;
是春天, 但天气太糟了。一直在下雨。

GEORGE: Just like London!

状 表

完整的句子为 Paris was just like London. ; just adv. 正好 恰恰是 ; just like 像 ... 一样 ; 在本课第 3 行的 Have you just been to...中 just 是指时间, 有“刚才”的意思 ;
就像伦敦一样!

Vocabularies | 词汇

civil /'sɪvəl/ adj. 国民的 平民的 国家的 民事的 开化

civilly /'sɪvɪli/ adv. 谦恭地

civil servant 公务员 civil law 民法

civil rights 公民权 civil service 文职

civilian /sɪ'vɪliən/ n. 平民 老百姓 庶民

civic /'sɪvɪk/ adj. 市政的 城市的 城镇的 市民的

civilize /'sɪvəlaɪz/ v. 教化 开化 使文明 使有教养

civilized /'sɪvɪl.aɪzɪd/ adj. 文明的 开化的

civilization /sɪvəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 文明 文明社会 文明世界

◆ city /'sɪti/ n. 城市 都市

cityscape /'sɪti,skeɪp/ n. 城市景象 城市风光 城市景观 都市风景

citywide /'sɪti,wɑːd/ adj. 全市的

citadel /'sɪtə.del/ n. 要塞 城堡 堡垒

citizen /'sɪtɪz(ə)n/ n. 公民 市民 居民

citizenship /'sɪtɪz(ə)n.ʃɪp/ n. 公民权利 公民身份

village /'vɪlɪdʒ/ n. 村庄 乡村 村落 村子

county /'kaʊnti/ n. 县 郡

country /'kʌntri/ n. 国家 乡村 乡下

town /taʊn/ n. 城镇 市镇 集镇 小镇

city /'sɪti/ n. 城市 都市

metropolis /mə'trɒp(ə)ləs/ n. 大城市 大都会 京城

capital /'kæpɪt(ə)l/ n. 首都 省会 资本 资金

district /'dɪstrɪkt/ n. 区 行政区

province /'prɒvɪns/ n. 省份 领域

municipal /mju'nɪsɪp(ə)l/ adj. 市政的 地方政府的 n. 地方债

municipality /mju,nɪsɪ'pæləti/ n. 直辖市 自治市

autonomous /ɔ'tanəməs/ region /'rɪdʒən/ 自治区

zone /zəʊn/ n. 特区

Shenzhen Special Economic Zone 深圳特区

sovereignty /'sɒvrənti/ n. 国家主权 主权国家 独立自主

self-government /'gʌvənmənt/ n. 自治政府 自我治理

◆ Paris /'pæris/ n. 法国巴黎

Parisian /pə'rɪziən/ n. 巴黎人 adj. 巴黎式的 巴黎人的

parish /'perɪʃ/ n. 教区 堂区 教区居民 乡村行政小区

parishioner /pə'rɪʃ(ə)nər/ n. 教区居民 教区教徒 信徒

parity /'perəti/ n.(薪金或地位) 平等 (两国货币的) 平价

parity with sb/sth/between A and B 平等 相同 对等

disparity /dɪ'b,sperəti/ n. 差异 不同 不一致 不等 悬殊

◆ cinema /'sɪnəmə/ n. 电影院 电影艺术 影片 戏院

cinematic /sɪnə'mæɪtɪk/ adj. 电影的 电影制作的

cinematographer /,sɪnəmə'tɒɡrəfə(r)/ n. 电影摄影师

cinematography /sɪnəmə'tagrəfi/ n. 电影摄制艺术 电影制作方法

◆ film /fɪlm/ n. 电影 膜 影片 胶卷 层 v. 蒙上薄膜 使生薄膜 拍摄电影

filmy /'fɪlmi/ adj. 薄而几乎透明的 薄膜的 朦胧的 膜状的

filmic /'fɪlmɪk/ adj. 电影的 与电影有关的

film-making 电影制作 制片

filmmaker /'fɪlm,meɪkər/ n. 电影制作人 电影导演

flimsy /'flɪmzi/ adj. 脆弱的 轻而薄的 劣质的 不结实的 n. 薄纸

◆ ever /'evə/ adv. 在任何时候 曾经 从来 总是 到底

ever after 以后老是 从此以后一直 打那以后

ever since 从那时起 自从 此后一直 从...以来

ever-changing adj. 不断改变的 千变万化的

Everest /'evərəst/ n. 珠穆朗玛峰

evergreen /'evər,grɪn/ n. 常青树 常绿树 adj. 常绿的

◆ never /'nevə/ adv. 从来没有 从未 从不 绝不 未曾

on the never-never 以分期付款的方式

never the less adv. 尽管如此 然而 仍然

nevertheless /conj. 然而 虽然如此 但是 adv. 然而 不过 尽管如此

nevermore /,nevər'mɔːr/ adv. 不再 never again

forever /fə'r'evər/ adv. 永远地 永无止境地 永恒地 n. 永恒

however /haʊ'evər/ adv. 然而 不过 无论如何 不管怎样 可是 仍然

whoever /hu'evər/ pron. 无论是谁 究竟是谁 到底是谁 任何人

whatever /hwat'evər/ pron. 任何 每一 任何事物 无论什么 无所谓

adv. 不管发生什么 一点儿都不 丝毫不 什么都没有

adj. 任何...都 无论怎样...都 一点儿...也

or whatever 诸如此类 等等

whatsoever /,hwatsou'evər/ pron. 任何 无论什么 无论什么

wherever /hwer'evər/ conj. 在任何地方 各处 处处 adv. 究竟到哪儿

or wherever 或其他任何地方 or any other place

whenever /hwen'evər/ conj. 每当 每次 无论何时 在任何...的时候

adv. 究竟什么时候

whensoever /hwensou'evər/ 无论何时 不论何时 每逢 = whenever



beaut /bjut/ n. 出众的人（或事物）美人 adj. 极好的 很棒的

beauty /'bjuti/ 美 美丽 美人 优点

beauty salon 美容院 美容美发

beautician /bjə'tɪʃ(ə)n/ n. 美容师 (cian 代表职业的名词后缀)

musician /mju'zɪʃ(ə)n/ n. 音乐家 乐师 作曲家

music /'mju:zɪk/ n. 音乐 乐曲

beautify /'bjuti.fai/ v. 美化 使更美丽

beautification /,bjʊ:tɪfɪ'keɪʃən/ n. 美化 美化程度 美化市容

以 fy 结尾的动词，名词→变 y 为 i 加 cation

◆ beautiful adj. 美丽的（风景）漂亮的（女性，儿童）

beautifully /'bjʊ:tɪfli/ adv. 漂亮地 美妙地 美好地

以 ful 结尾的形容词 +ly 就是副词

pretty /'prɪti/ adj. 漂亮的 迷人的

elegant /'elɪɡənt/ adj. 优雅的 +ly adv.

elegance /'elɪɡəns/ n. 高雅 典雅 雅致

shapely /'ʃeɪpli/ adj. 形状美观的（身材）

shape /ʃeɪp/ n. 形状 外形 状况 样子 v. 塑造，使成为...形状，影响

handsome /'hæns(ə)m/ adj. 帅 英俊的 漂亮的（多形容男性）

robust /rou'bʌst/ adj. 强健的 强壮的 结实的 耐用的 +ly adv.

bust /bʌst/ v. 打破 摔碎 突击搜查 adj. 破碎 毁坏 破产

robot /'rou.bat / n. 机器人

robotic /rou'batɪk/ adj. 机器人的 像机器人的 呆板机械的

beautiful adj. 美丽的风景 女性和儿童

pretty /'prɪti/ adj. 漂亮的 迷人的

handsome /'hænsəm/ adj. 英俊的（形容男性），形容女性落落大方

charmed /tʃɑrmd/ adj 喜悦的 迷人的 charming adj.

charm /tʃɑrm/ n. 女性的迷人 魅力

fresh /frefʃ/ adj. 好有型 清新的



Lesson 86 What have you done? 你已经做了什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1st aired	2nd cleaned	3rd opened	4th sharpened	5th turned on
6th listened to	7th boiled	8th answered	9th emptied	
10th asked	11th typed	12th washed	13th walked	
14th painted	15th dusted			

Written exercises | 书面练习

A Look at these two sentences.

注意以下两个例句。

She has already aired the room.

She aired it this morning.

In which of these sentences can we put has?

在下面的句子中有一般过去时和现在完成时两种不同的时态。选出现在完成时的句子，并填上 has。

1 She _____ just boiled an egg.

2 She _____ boiled it a minute ago.

3 She _____ never been to China, but he was there in 1992.

4 He _____ already painted that bookcase.

5 He _____ painted it a week ago.

6 She _____ emptied the basket this morning.

7 He _____ just dusted the cupboard.

B Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下祈使句。

Example:

Air the room! (this morning)

I've already aired the room.

I aired the room this morning.

1 Clean your shoes! (last night)

2 Open the window! (an hour ago)

3 Sharpen your pencil! (a minute ago)

4 Turn on the television! (ten minutes ago)

5 Boil the milk! (yesterday morning)

6 Empty the basket! (yesterday)

7 Ask a question! (two minutes ago)

8 Type that letter! (this morning)

9 Wash your hands! (five minutes ago)

10 Walk across the park! (an hour ago)

11 Paint that bookcase! (a year ago)

12 Dust the cupboard! (this afternoon)

What has she just done?

She has just aired the room

What have they just done?

They have just cleaned their shoes.

What has he just done?

He just sharpened his pencil.

What has she just done?

She has just turned on the television.

What have they just done?

They have just listened to the news.

What has she just done?

She has just boiled some milk.

What has he just done?

He has just answered the telephone.

What has she just done?

She has just emptied the basket.

What has she just done?

She has just asked a question.

What has she just done?

She has just typed a letter.

What has she just done?

She has just washed her hands.

What has he just done?

He has just walked across the park.

What has he just done?

He has just painted the bookcase.

What has she just done?

She has just eaten an apple. eat-ate-eaten

What has Tom just done?

He has just eaten two apples.



Lesson 87 A car crash 车祸



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Can the mechanics repair Mr. Wood's car? 修理工能否修复伍德先生的汽车？

MR. WOOD: Is my car ready yet?

系 主 表 状

yet 用于疑问句及否定句句末，already 用于肯定句实义动词之前，它俩都表示已经；

我的汽车修好了吗？

ATTENDANT: I don't know, sir. What's the number of your car?

主 谓 呼 表 系 主 ←后置定语

attendant n. 服务生；酒店：waiter n. 男服务员 waitress n. 女服务员；number n. 号码；

我不知道，先生。您的汽车牌号是多少？

MR. WOOD: It 's LFZ 312 G.

主 系 表

it 指代上文已提到的东西，这里指上文中的 “the number of your car”；

是 LFZ312G.

ATTENDANT: When did you bring it to us?

状 谓 主 谓 宾 状

bring v. 带来 拿来 - brought - brought; take v. 带走 拿走 - took - taken;

您什么时候送来的？

MR. WOOD: I brought it here three days ago.

主 谓 宾 状 状

ago adv. 以前，常与过去时态的动词连用，句中的谓语动词一般为短暂性动词；

3 天前。

ATTENDANT: Ah yes, I remember now.

叹 答 主 谓 状

remember v. 记起；remember to do sth. 记得去做某事；remember doing sth. 记得做了某事；

啊，是的。我现在记起来了。

MR. WOOD: Have your mechanics finished yet?

谓 主 谓 状

have 在所有完成时态中作助动词；mechanic n. 修理工；yet adv. 还 尚 仍然，用于疑问句和否定句，already 用于肯定句；

你们的机械师修好了吗？

ATTENDANT: No, they're still working on it. Let's go into the garage and have a look at it.

答 主 谓 状 谓 宾 谓 宾 宾补 状 连 宾补

garage n. 汽车修理厂 车库；still adv. 还 仍旧；have/take a look 一般表示短时间地或随意地看一看；look at 看，固定词组；

Isn't that your car?

系 主 表

在英文中可以用一般疑问句的否定形式来表示期待，请求或希望得到肯定的答复，如课文中的 Isn't that your car? 和 Didn't you have a crash?

没有，他们还在修呢。我们到车库去看一下吧。这难道不是您的车吗？

MR. WOOD: Well, it *was* my car.

叹 主 系 表

was 用斜体，表示 “过去是，现在不是了”，was 要重读；

唔，这曾是我的车。

ATTENDANT: Didn't you have a crash?

谓 主 谓 宾

crash n. v. 碰撞；have a crash 撞车；

难道您没有出车祸吗？



MR. WOOD: That's right. I drove it into a lamp-post. Can your mechanics repair it?

主 系 表 主 谓 宾 状 谓 主 谓 宾

drive v. 驾驶车辆 -drove-driven; drive into 撞倒; into prep. 进入,后面要带宾语; lamp-post 灯杆; lamp n. 灯 post n. 杆;
repair vt. vi. 修理 修补; mechanic n. 修理工;

是啊。我把汽车撞在电线杆上了。你们的机械师能修好吗?

ATTENDANT: Well, they're trying to repair it, sir. But to tell you the truth, you need a new car!

叹 主 谓 宾 呼 连 插入语 主 谓 定 宾

try to do 尝试 试做; try v. 努力 设法,后常接 to + 动词不定式短语; to tell you the truth (插入语) 说实在的;

嗯, 他们正设法修呢, 先生。不过说实在的, 您需要一辆新车了!

Vocabularies | 词汇

tend 词根

tent /tent/ n. 帐篷 帐棚 v. 宿营

tentacle /'tentəkl(ə)l/ n. 触手 触须 触角

tentative /'tɛntətɪv/ n. 试探 尝试 adj. 暂时的 试探性的 试验性的

tentatively adv. 初步 尝试性地 暂时性地 姑且

tend /tend/ v. 倾向 往往会 趋向 趋于 tend to 倾向于 趋向 趋于

tendence /'tendəns/ n. 倾向 新趋势

tendency /'tendənsi/ n. 趋势 倾向 趋向 偏好 势头

tendentious /ten'denʃəs/ adj. 有倾向的 有偏见的 有争议的

tender /'tendər/ n. 投标 v. 投标 提供 提出 adj. 和善的 温柔的 亲切的

tenderer /'tendərə/ n. 投标人 投标者 招标方

attend /ə'tend/ v. 照顾 照料 参加 出席 注意 专心

attend to 照顾 注意 处理: deal with, see to, tackle, address, take care of, look after, watch over, care for, oversee

attending adj. 主治医生 主治医师 主治的

◆ attendant /ə'tendənt/ n. 服务员 侍者 随从 adj. 伴随的 随之而来的

attendance /ə'tendəns/ n. 参加 出席 出席人数 上学 到场 出勤

attendee /ə.ten'di/ n. 出席者 在场者 参加者 与会者 参会人

unattended /ʌnə'tendəd/ adj. 无人照管 无人管理的

attent /ə'tent/ adj. 留意的 注意的 引起注意

attentive /ə'tentɪv/ adj. 殷勤的 注意的 专心的 留心的 关心的

attentively /ə'tentɪvli/ adv. 用心地 注意地 专心地 聚精会神地

attentiveness n. 注意 专心 专注 注意力 周到

attention /ə'tenʃ(ə)n/ n. 注意 注意事项 关注 注意力 关心 立正

They did not pay any attention. = They paid no attention.

pay no attention 不用注意 pay attention 注意 +to 对 .. 注意

pay a little attention 稍加注意

pay much/more attention 多加注意

pay attention 注意 在思想上加以注意

notice /'nəʊtɪs/ n. 注意 通知 通告 v. 注意 留意 眼睛看 = see

extend /ɪk'stend/ v. 扩展 延长 扩大 提供 延伸 扩充 伸展

extendable /ɪk'stendəbl/ adj. 可延长延伸的 可延期的 可扩展的

extension /ɪk'stenʃ(ə)n/ n. 延伸 延长 延期 扩大 扩展 分机 伸展

extension number 分机用户号码 电话分机

extensive /ɪk'stensɪv/ adj. 广阔的 广大的 大量的 广泛的

extensively /ɪk'stensɪvli/ adv. 广泛地 大量地 广大地

extensible /ɪk'stensəbəl/ adj. 可扩展 可扩展性 可扩展的

extensibility /ɪk'stensə'bɪlətɪ/ n. 可扩展性 延展性 扩充性

extensor /ɪk'stensə(r)/ n. 伸展肌

contend /kən'tend/ v. 竞争 认为 争夺 斗争 主张 + for/ that 从句
contend with 抗衡 对付 向...作斗争

contention /kən'tenʃ(ə)n/ n. 看法 争论 争吵 争执 论点 竞争

contentious /kən'tenʃəs/ adj. 可能引起争论的 爱争论的 有争议的

contender /kən'tendər/ n. 竞争者 角逐者 争夺者 = competitor

content /'kən.tent/ n. 内容 内涵 含量 容量 目录

v. 满足 满意 知足 使满意 adj. 满足 满意 愿意

contented /kən'tentəd/ adj. 满足的 心满意足的

contentedly /kən'tentɪdli/ adv. 心满意足地 安心地 满足地

contentment /kən'tentmənt/ n. 满足 满意 知足 称心

discontent /dɪskən'tent/ n. 不满 不满足 牢骚 adj. 不安分的 不平的

v. 使不满意

discontent (at/over/with sth) 不满 不满足 不满足的缘由

discontented /dɪskən'tentəd/ adj. 不满意的 不满足的 不平的

detain /dɪ'teɪn/ v. 拘留 扣押 耽搁 留住

detainee /dɪ'teɪni/ n. 被拘留者

detention /dɪ'tenʃ(ə)n/ n. 拘留 滞留 扣押 监禁

retain /rɪ'teɪn/ v. 保留; 保持; 持有; 继续拥有

retainer /rɪ'teɪnər/ n. 保持器 预付费用 租房订金 = deposit

retention /rɪ'tenʃ(ə)n/ n. 保留 保持 维持 记忆力

retentive /rɪ'tentɪv/ adj. 保持的 记性好的 有保持力的

pretend /prɪ'tend/ v. 假装 佯装 自称 adj. 假装的 想象的

pretend to 假装做 自称具有

pretender /prɪ'tendər/ n. 伪装者 冒牌者

pretence /prɪ'tens/ n. 伪装 假象 妄称 假装 借口 托词 =pretense

pretension /prɪ'tenʃən/ n. 自负 虚饰 虚夸 自命

pretentious /prɪ'tenʃəs/ adj. 炫耀的 做作的 自命不凡的 自负的

pretentiousness /prɪ'tenʃəsniːs/ n. 自命不凡 自负 狂妄

tense /tens/ n. 时态 v. 绷紧 adj. 神经紧张的 担心的 绷紧的

tension /'tenʃ(ə)n/ n. 拉力 压力 张力 拉伸 矛盾 紧张局势

intend /ɪn'tend/ v. 打算 计划 想要 意指 企图 意欲 准备

intend for 想要 打算

intending /ɪn'tendɪŋ/ adj. 预期的 未来的 将来的

intent /ɪn'tent/ n. 意图 目的 + on 含义 adj. 专心的 急切的 坚决的

intently /ɪn'tentli/ adv. 专心地 一心一意地 心无旁骛地

intention /ɪn'tenʃ(ə)n/ n. 意图 打算 目的 计划 意向 意愿 动机

intentional /ɪn'tenʃən(ə)l/ adj. 故意的 有意的 存心的 刻意的

intentionally /ɪn'tenʃənli/ adv. 有意地 故意地 成心

intentionality /ɪn'tenʃənəliːtɪ/ n. 意向性 意图性 目的性

unintentional /ʌnɪn'tenʃənəl/ adj. 无意的 非故意的 偶然的 无心的

unintentionally adv. 无意地 非故意地 无心



◆ bring /brɪŋ/ (brought /brɔ:t/, brought) v. 带来 送来 引起 导致
 bring about 引起 导致 产生 = result in, end in, cause
 bring to 使复苏 使苏醒
 bring to life 使苏醒 使复活 给...以活力
 bring to light 发现 揭示 揭发 暴露 揭露
 bring together 集合 使团结 使...团结起来 撮合
 bring along 带来 指导 带动 随身一道 把...带来
 bring around 使信服 说服 使复苏 使改变观点
 bring back 送回 使恢复 使回忆起 拿回来 带回 带回来
 bring to mind 使人想起 想起 使想起 回想
 bring down 使垮台 失败 击落 打下 降低 (物价, 温度等)
 bring forth 提出 显现 提出 发表 使产生
 bring forward 把...提前 提议 建议 把结转到 提示 提前 公开
 bring in 带来 引进 提出 挣得 生产 产生 收获 陪审团下判决
 bring into 使进入某种状态 纳入 使开始
 bring out 出版 上演 显露 现出 使人有勇气开口
 bring over 说服 使转变 带过来 把...带来 把...引渡 把...拉入
 bring up 抚养 教育 提出 (问题等) 呕吐
 upbringing /'ʌp,brɪŋɪŋ/ n. 教养 培养 抚育 养育 抚养 教育 家教
 bring/come/put/carry into effect 开始生效 实行
 bring off 完成 圆满完成 获得成功 办完
 bring through 治愈 使脱险 使安全度过 脱离险境
 brink /brɪŋk/ n. 边缘 初始状态
 on the brink of 濒于 即将要 濒临; 在...的边缘
 brinkmanship /'brɪŋkmənʃɪp/ n. 边缘策略 边缘运用

◆ garage /'gærɑ:ʒ/ n. 车库 汽车修理厂
 grudge /grʌdʒ/ v. 勉强做 不情愿地给 吝惜 n. 怨恨 积怨 嫌隙
 hold/bear grudge against sb. 积怨 怨恨 嫌隙
 grudging /'grʌdʒɪŋ/ adj. 勉强的 不情愿的 不愿的 吝啬的 吝惜的
 grudgingly adv. 勉强地 极不情愿地 不情愿地
 begrudge /bɪ'grʌdʒ/ v. 嫉妒 羡慕 舍不得给 吝啬 感到不满 勉强做

◆ try /traɪ/ v. 试图 想要 设法 努力 试穿 n. 尝试 试图 努力
 trying /'traɪɪŋ/ adj. 令人厌烦的 难对付的 难堪的 费劲的
 not for want/lack of trying 并非努力不够 已经尽力了
 try your hand (at sth) 初试身手
 try one's hand at 尝试着做某事
 try your luck (at sth) 碰运气
 try one's luck 试试某人的运气
 try one's best 尽某人最大的努力 竭尽全力
 have a try 尝试
 a good try 很好的尝试
 try for 争取 谋求 申请
 try to do sth 试着做某事
 try on 试穿 耍弄 (花招)
 try out 试用 尝试 考验
 trial /'traɪəl/ n. 审判 试用 考验 选拔赛 v. 试验 试用 测试
 trial and error 反复试验 不断摸索
 trial order 试销订单 trial period 试用期 试用阶段
 trial run 试运行 试运转 初步试验
 clinical trial 医学临床试验

◆ crash /kræʃ/ n. 碰撞 坠毁 撞击 速成 v. 撞 破产 打碎 粉碎
 adj. 紧急的 应急的 速成的

crash course 速成班 短期培训课程

crash down 猛然倒下 朝下猛撞 倒塌 下坠 击落

crash into 撞上 撞到...上 撞向 撞入 偶遇

crashing /'kræʃɪŋ/ adj. 完全的 彻底的

crush /krʌʃ/ n. 迷恋 v. 碾碎 粉碎 压破 压碎 压坏 压伤

have a crush on 迷恋

crusher /'krʌʃə(r)/ n. 破碎机 压碎机 压榨机

crust /krʌst/ n. 壳 外壳 表面 酥皮 v. 用外皮覆盖 结成硬皮

crusty /'krʌsti/ adj. 有硬皮的 有外壳的 脾气坏的 易发怒的

crustal /'krʌstəl/ adj. 外壳的 地壳的

crustacean /krʌ'steɪʃ(ə)n/ n. 甲壳动物 adj. 甲壳类的

crutch /krʌtʃ/ n. 拐杖 支柱 支撑 胯部 依靠 依赖

lamb /læm/ n. 羔羊 小羊 羊羔肉

(like) a lamb/lambs to the slaughter

(如同) 羔羊被牵往屠宰场 (指将遇危险而不自觉的人)

lambast /læm'bæst/ v. 狠揍 严厉申斥 抨击 严责

lambaste /læm'beɪst/ v. 狠狠批评 (尤指公开地) 痛打 痛骂 严责

lamp /læmp/ n. 灯 台灯 灯泡 光源 vt. 照亮 重击 狂殴

◆ lamp post 路灯柱 灯杆 = lamppost /'læmp,pəʊst/

lamplight /'læmp,laɪt/ n. 灯光 灯火 light from a lamp

lampshade /'læmpʃeɪd/ n. 灯罩

shade /ʃeɪd/ n. 阴凉处 色度 灯罩 背阴 v. 给...遮挡 加灯罩 画阴影

lampoon /læm'pu:n/ v. 嘲讽 讥讽 n. 讽刺文章 强烈讽刺文

lampooner /læm'pu:nə/ n. 讽刺性文章作者

post /pəʊst/ n. 邮政 桩 岗位 职位 v. 寄 邮寄 发布 张贴 adv. 在后
 n. 帖子 信息 博文

repost /rɪ'pəʊst/ v. 转帖 再发送

post code 邮区编码 = postal code

postal /'pəʊst(ə)l/ adj. 邮局的 邮政的 邮递的 邮寄的

postal address 邮寄地址 通讯地址

postal service 邮政业务 邮政部门 post office 邮局 邮政部门

PSBC Postal Savings Bank of China 中国邮政储蓄银行

postbox /'pəʊs(t).bɒks/ n. 邮箱 = mailbox /'meɪl.bɒks/

postage /'pəʊstɪdʒ/ n. 邮资 邮费

postman /'pəʊs(t)mən/ n. 邮递员 邮差

postcard /'pəʊs(t).kɑ:d/ n. 明信片

postmark /'pəʊs(t).mɑ:k/ n. 邮戳

postmaster /'pəʊst.mæstə/ n. 邮政局长

poster /'pəʊstə/ n. 海报 招贴画 宣传画

posterior /pa'stɪəriə/ adj. 在后面的 在后部的 n. 臀部 屁股

posterity /pa'sterəti/ n. 后代 子孙 后世 后裔

postfix /pəʊst'fɪks/ n. 后缀词尾 后加物 v. 后置 加后缀于

prefix /'pri.fɪks/ n. 前缀 v. 前置 在...前面加

postpone /pəʊs'pəʊn/ v. 延期 推迟 延迟 展缓

postponement /pə'spəʊnmənt/ n. 延期 推迟



◆ pair /peə/ n. 对 一对 一双 一副 v. 配对 交配 使成对

a pair of hands 一个能做事的人 人手 正在工作的人

in pairs 成对的 成双的

pair off 成对而去 分成一对一对 成双配对

pair up 配对 对阵 和某人配对

pairwise /peə'waɪz/ adj. 成双的 两个两个的 成对的

repair /rɪ'per/ n. 修理 修补 修缮 v. 修理 修补 修缮 补救

in repair, under repair 修理中

repairman /rɪ'per,mæn/ n. 修理工 维修工

reparable /'repərəbl/ adj. 可挽回的 能补救的 可修补的 可赔偿的

irreparable /ɪ'rep(ə)rəb(ə)l/ adj. 无法弥补的 不能修复的 不能挽回的

irreparably /ɪ'repərəblɪ/ adv. 不能恢复地 不可挽回

reparation /,repə'reɪʃ(ə)n/ n. 赔偿 补偿 修复 修理 补救 赔款 弥补

repair /rɪ'peə/ v. 修理

mend /mend/ v. 修理 改进 (不需要用专业技能)

mender /'mendə(r)/ n. 修理的人 改进的人 修理工 修补者

amend /ə'mend/ v. 修正 修订 改正 改进

amende /ə'mend/ n. 道歉 赔偿 罚款

fix /fɪks/ v. 美语用的多 = repair

do up 小东西修理

renovate /'renə'veɪt/ v. 翻新 修复 革新 修理 更新

renovation /,renə'veɪʃ(ə)n/ n. 革命 革新 翻修 修整 装修

rent /rent/ v. 租 租借 出租

sublet /,sʌb'let/ v. 转租 n. 分租或转租来的房子

patch /pætʃ/ v. 打补丁

impair /ɪm'per/ v. 损害 削弱 减少 损伤 伤害

impaired /ɪm'perd/ adj. 受损的 损坏的 出毛病的 受损害的 削弱的

unimpaired /,ʌnɪm'perd/ adj. 未被损坏的 未毁坏的 健全

impairment /ɪm'permənt/ n. 障碍 某种缺陷 损伤 损害 减损

despair /dɪ'sper/ v. 绝望 失去希望 丧失信心 n. 失望 绝望

be the despair of sb 令某人担心 (或绝望)

despairing /dɪ'sperɪŋ/ adj. 表示绝望的 感到绝望的 没有希望的

否定疑问句的功能及使用

否定疑问句可以表示说话者惊异的情绪, 责难的口吻或赞叹, 也可以表示说话者的某种建议, 邀请, 请求或看法等。

be). Aren't you a teacher? 难道你不是一个老师吗?

Isn't it cold here? 这里难道不冷吗?

can). Can't you wait a moment? 你就不能等一会儿吗?

have). Haven't I asked you 难道我没问过你吗?

do). Don't you want to study with us?

你难道不愿意与我们一起学习吗?

did). Didn't you see him yesterday? 难道你昨天没看见他吗?

回答这种问题时用简略回答。如果是肯定的, 就用 Yes, 如果是否定的, 就用 No; 不过, 这种答语的汉语译法有特殊之处:

Don't you know English? 你不懂英语吧?

Yes, I do. 不, 我懂。

一般否定疑问句有完全式和简略式之分, 它们的词序是不同的。

简略式:

Isn't she a teacher? 她不是一位老师吗?

完全式:

Is she not a teacher? 她不是一位老师吗?

Can't you come with me?

Can you not come with me?

Sorry, I'm very busy now.

Won't you have some apples?

Will you not have some apples?

Yes, I'd love to.

Aren't you lucky?

Are you not lucky?

Isn't it a beautiful day?

Is it not a beautiful day?

Yes, it is.

Don't you tell him she is at home?

Do you not tell him she is at home?

join 使成为成员 (入党, 入会员, 成员)

join in 一道做 .. 事情, 参加

take part in 参加 (强调个人起的作用)



Lesson 88 Have you ...yet? 你已经 ... 了吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

- 1). Have you met Mrs. Jones yet? Yes, I have.
When did you meet her? I met her two weeks ago.
- 2). Has the boss left yet? Yes, he has.
When did he leave? He left ten minutes ago.
- 3). Have you had breakfast yet? Yes, we have.
When did you have it? We had it at half past seven.
- 4). Has she found her pen yet? Yes, she has.
When did she find it? She found it an hour ago.

Study these verbs. 记住以下不规则动词的过去式和过去分词。

buy bought bought	lose lost lost	sing sang sung	awake awoke awoken	bear bore borne
bring brought brought	make made made	spring sprang sprung	eat ate eaten	begin began begun
teach taught taught	meet met met	run ran run	do did done	bind bound bound
get got gotten	send sent sent	drink drank drunk	find found found	break broke broken
have had had	sweep swept swept	swim swam swum	read read read	breed bred bred
hear heard heard	tell told told	go went gone	put put put	catch caught caught
leave left left	speak spoke spoken	write wrote written	see saw seen	cling clung clung

Written exercises | 书面练习

A Write questions and answers

模仿例句就以下句子提问，并作出否定的回答。

Example:

He bought a house last year.

QUESTION: Did he buy a house last year?

NEGATIVE: He didn't buy a house last year.

- 1 He found his pen a minute ago.
- 2 He got a new television last week.
- 3 We heard the news on the radio.
- 4 They left this morning.
- 5 He lost his umbrella yesterday.
- 6 I swept the floor this morning.

Fill in the blanks with the verbs:

1. What _____ they _____ (do) tomorrow?
2. He _____ (clean) the room last night.
3. I _____ already _____ (have) my holiday.
4. — Where is Jim? — He _____ (have) a bath.
5. I _____ (have) dinner at 6p.m.
6. She usually _____ (take) the medicine after dinner.
7. We _____ (not, enjoy) ourselves at the party.
8. The doctor _____ (be, not) there now, because he _____ (have) his holiday two weeks ago.
9. The sun _____ (go) around the earth.
10. They _____ (speak) French when I saw him last time.

B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

they/buy a new house/two weeks ago

Have they bought a new house yet?

yes, they have already bought a new house.

When did they buy a new house?

They bought a new house two weeks ago.

- 1 he/meet Mrs. Jones/ two weeks ago
- 2 the boss/leave/ten minutes ago
- 3 he/have breakfast/at half past seven
- 4 she/find her pen/an hour ago
- 5 he/get a television/two weeks ago
- 6 she/hear the news/yesterday
- 7 she/make the bed/this morning
- 8 he/send the letter/the day before yesterday
- 9 she/sweep the floor/yesterday morning
- 10 she/tell him the truth/last night

Change the forms of the following sentences:

1. Put your hand in my pocket. (变为否定句)
2. Let's go to the classroom.
3. I had breakfast at 7:30a.m.
4. She has a nice suitcase.
5. He is going to see me next week.
6. Mr. Jones / buy / car / last month (陈述句)
7. She / the dairy / now (否定句)
8. They / always / have lunch / noon (一般疑问句)
9. He / read / book / yesterday / slow (陈述句)



Lesson 89 For sale 待售



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why couldn't Nigel decide? 为什么奈杰尔作不了决定？

NIGEL: Good afternoon. I believe that this house is for sale.

招呼语 主 谓 引 主 系 表

believe vi.vt. 相信 认为；for sale 供出售 待售 on sale 出售的 上市的 廉价出售；sale n. 卖；sell v. 卖 - sold - sold；sales rep 销售代表；salesman salesperson 售货员；that 引导宾语从句作 believe 的宾语，本句 that 可以省略；

下午好，我想这房子是要出售的吧！

IAN: That's right.

主 系 表

right adj. 对的 正确的 = correct ≠ wrong, incorrect adj. 错误的 不正确的；
是的。

NIGEL: May I have a look at it, please?

谓 主 谓 宾 插入语

May I 表示请求，比较正式的句型；may 情态动词，有请求允许的意思，过去式是 might；have a look 看一看；
我可以看一下吗？

IAN: Yes, of course. Come in.

答 状 谓

of course 当然可以 = certainly, sure；
可以，当然可以。请进。

NIGEL: How long have you lived here?

状 谓 主 谓 状

how long 特殊疑问句，意为“多久”，询问时间多长；how fast 速度多快，how far 距离多远，how often 频率多经常，how soon 时间多快，how many 多少（可数名词），how much（问价格 / 不可数名词）；have done 现在完成时；
您在这里住了多长时间？

IAN: I've lived here for twenty years.

主 谓 状 状

have lived 现在完成时 (have done)；for + 时间段，引导时间状语时，意为“达，计”；twenty n. 二十；two 二 twelve 十二；
我在这里已经住了 20 年了。

NIGEL: Twenty years! That's a long time.

状 主 系 定 表

Twenty years! 省略句；long adj. 长的 ≠ short adj. 短的；time n. 时间；
20 年！这个时间可不短。

IAN: Yes, I've been here since 1976.

答 主 谓 状 状

since /sins/ prep. conj. 自 ... 以来 + 时间点，conj. 因为 由于 = for, because, as；
是啊，从 1976 年起我就住在这里了。

NIGEL: Then why do you want to sell it?

状 状 谓 主 谓 宾

why adv. 为什么；sell v. 卖 出售 -sold-sold；resell v. 转售 转卖；want to do 想做某事 try to do 试着做某事；
那么，你为什么要卖掉它呢？

IAN: Because I 've just retired. I want to buy a small house in the country.

引 主 谓 状 谓 主 谓 宾 状

because conj. 因为 = since, for, as；retire v. 退休；retirement n. 退休；retiree n. 退休者；pension n. 退休养老金；country n. 农村 乡下；countryside n. 乡村 郊野；
因为我刚退休。我想在乡下买幢小房子。



NIGEL: How much does this house cost?

状 谓 主 谓

how much 用于询问价格,意为多少钱,当问数量时,修饰不可数名词,how many 问可数名词; cost v. 花费 价钱为 - cost - cost;
cost an arm and a leg 使付出一大笔钱,太宰人了;

这座房子卖多少钱?

IAN: £ 68,500.

宾

£ 欧元标志 (pound n. 英镑); \$ 美元 (dollar); ¥ 人民币 (RMB); ₰ 卢布 (rouble/ruble);

68,500 英镑。

NIGEL: That's a lot of money!

主 系 定 表

a lot of 许多 = lots of, a great deal of, 这里相当于 much; money n. 钱 (不可数); note, paper money, banknote n. 纸币;
monetary adj. 货币的;

那可真是是一大笔钱啊。

IAN: It's worth every penny of it.

主 系 表

它确实值这么多钱; This coat is worth every penny of it. 一分钱一分货,有强调的意思,后面的一个 it 是指刚才提到的那笔钱。全句
的意思是:你支付出的每一个便士都是划算的,可以译成:它确实值这么多钱; worth adj. 值 ... 钱; penny n. 便士;

他确实确实值这么多钱。

NIGEL: Well, I like the house, but I can't decide yet. My wife must see it first.

叹 主 谓 宾 连 主 谓 状 主 谓 宾 状

house n. 房子; like v. 喜欢 ≠ dislike v. 不喜欢; decide vi. 决定; decision n. 决定 decisive adj. 决定性的 关键的 坚决的; 句中的
yet 常用在否定句中,表示“迄今仍未”的意思; must 必须; first adv. 首先 = at first, firstly;

啊,我喜欢这房子,但我还不能决定。我妻子必须先来看看。

IAN: Women always have the last word.

主 状 谓 宾

本句的另一种表达 := Women always have a big say in everything. ; have the last word 说了算,最后拍板; last adj. 最后的;
first adj. 最先的; word n. 话 单词;

女人总是最后说了算的。

Vocabularies | 词汇

belief /brɪ'li:f/ n. 信仰 信念 相信 信心 信任 信条

◆ believe /brɪ'liv/ v. 相信 认定 认为真实 认定 看作

believe it or not 信不信由你

believe in 笃信 相信 信任 信仰 信奉

believer /brɪ'livə/ n. 信徒 信仰者 相信的人

be a (great/firm) believer in sth 坚信 (或极力推崇) 某事物的人

believing /brɪ'li:vɪŋ/ adj. 有信仰的 有信心的

believable /brɪ'livəb(ə)l/ adj. 可相信的 可信任的

unbelief /ˌʌnbɪ'li:f/ n. 不相 无宗教信仰

unbeliever /ˌʌnbɪ'livə/ n. 异教徒 不相信者 不信主的人

unbelievable /ˌʌnbɪ'livəb(ə)l/ adj. 难以置信的 不可信的 难以置信的

unbelievably /ˌʌnbɪ'livəb(ə)li/ adv. 难以置信地 难以相信 无法相信

relief /rɪ'li:f/ n. 减轻 消除 缓和 救济 救援物品 解困 解围 浮雕

relieve /rɪ'liv/ v. 减轻 缓解 缓和 接替 解除 救济 援救

reliever n. 解除苦痛的人 救助者 救济物 慰藉物

◆ why /wai/ adv. 为什么 为何何故 n. 原因 难解的问题

why not 为什么不呢

◆ may /meɪ/ modal verb (用于请求许可) 可以

maybe adv. 大概 也许,常用作状语

may be 相当于情态动词,也许是,可能

might /maɪt/ 可能 可以 也许 该 [may 的过去式] n. 威力 强大力量

might as well 不妨 倒不如 最好 不如

might is right. 强权即公理。

mighty /'maɪti/ adj. 强而有力的 巨大的 非凡的 adv. 非常 很 极其

mightily /'maɪtɪli/ adv. 非常 很 全力以赴地 极其努力地

◆ since /sɪns/ prep. 自从 自...以来

adv. 此后 后来 自...以后 从...以来

conj. 因为 由于 既然 从...以后

since then 从那时起 自从那以后 自从那时起

sincere /sɪn'sɪr/ adj. 真诚的 诚挚的 诚恳的 诚实的 真挚的 坦率的

sincerely /sɪn'sɪrli/ adv. 诚恳地 诚挚地 真诚地 诚实地

Yours sincerely.

正式信函署名前的套语,只用于以收信人姓名相称呼的信函

sincerity /sɪn'serəti/ n. 诚意 真挚 纯粹 真诚 诚恳 诚实

insincere /ˌɪnsɪn'sɪr/ adj. 不真诚的 虚假的 不诚实的 不真心的

insincerely /ˌɪnsɪn'siəli/ adv. 敷衍地 不诚实地 无诚意地 不真诚

insincerity /ˌɪnsɪn'serəti/ n. 不诚实 无诚意 伪善 不诚实的言行



◆ sell /sel/ v. 出让 转让 出售 售卖 (- sold- sold)

resell /,ri'sel/ v. 转售 转卖

sell off 廉价出清 廉价出售 卖清

sell out 卖完 脱销 背叛 欺骗

sell to 卖给

sellout /'sel,aʊt/ n. 满座的演出 脱销 售缺

seller /'selər/ n. 卖方 销售者 卖者

best seller 畅销书 畅销货 畅销品 = best-seller, bestseller

best-selling adj. 最畅销的

blockbuster/'blak,bʌstər/ n. 非常成功的书或电影 一鸣惊人的事物

sales reps /'seilz-'reps/ 推销员 = sales representative 销售代表

sales force 销售人员

sales manager 销售经理 销售主管

sales promotion 推销 促销活动 销售推广

sales contract 售货合同

sales department 销售部门

sale n. 销售 出售 大减价 销售量

resale /,ri'seɪl/ n. 重售 倒卖 再销售 转卖 转售

be for sale 待售 供出售 出售的

on sale 打折

out of stock 售完 没有存货

This book is for sale . 这本书供出售。

saleable /'seɪləb(ə)l/ adj. 适销的 有销路的

salesman /'seɪlzmən/ n. 推销员 销售员 业务员 男售货员

salesmanship /'seɪlzmən,ʃɪp/ n. 推销术 销售技巧 销售术

saleswoman /'seɪlz,wʊmən/ n. 女售货员 女销售员

salesperson, salespeople n. 推销员 售货员

sales manager 销售经理

cause /kɔːz/ n. 原因 事业 起因 理由 v. 造成 导致 使 引起 产生

be for/in a good cause 做好事 行善

cause of 原因 起因 属...原因

cause for 理由 动机 缘故

cause-and-effect 因果 原因与结果

causeway /'kɔːz,weɪ/ n. 堤道 长堤 v. 修建堤道

causal /'kɔːz(ə)l/ adj. 因果关系的 前因后果的 原因的 因果的

causality /kɔː'zæləti/ n. 因果关系 因果性 因果推理 因果论

causation /kɔː'zeɪʃ(ə)n/ n. 原因 诱因 起因 因果关系 因果作用

causative /'kɔːzətɪv/ adj. 成为原因的 起因的 使役的

◆ because /bi'kɔːz/ conj. 因为 for the reason that

because conj. 引导句子

because of prep. 接短语

He failed again because he is very lazy.

He failed again because of his laziness.

◆ how long 多长

how fast 速度多快

how far 距离多远

how often 频率多经常

how soon 时间多快

how many 多少 (可数名词)

how much (问价格 / 不可数名词)

◆ penny/'peni/ n. 便士 分

penniless /'penɪləs/ adj. 身无分文的 一贫如洗 一文不名的 穷困的

It is worth every penny of it. 所花的每分钱都值得。

◆ cost /kɔːst/ (cost, cost) v. 花费 估价 需付费 价钱为 使丧失

n. 成本 费用 代价 花费

cost 物体做主语

This coat costs 30.00. The coat doesn't cost 30.00.

How much does the coat cost ?

at all cost/costs 不惜任何代价

at any cost 在任何情况下 无论如何

at cost 按成本 按成本价格

know/learn/find sth to your cost 付出过代价 (或吃了苦头) 才知道

cost sb dear 使饱尝苦头 使付出沉重的代价

cost center 成本中心 cost down 降低成本 成本降低

cost-effective adj. 成本低收效大的 合算的

cost effectiveness 成本效益分析 经济效益 价值效果准则

cost of living 生活费用

costly /'kɔːs(t)li/ adj. 花钱多的 昂贵的 价钱高的 造成损失的

pond /pʌnd/ n. 池塘 水池 v. 把...挖成池塘

ponder /'pɒndər/ v. 深思 沉思 思考 思索 仔细考虑 [正式]

ponderous /'pʌnd(ə)rəs/ adj. 慢条斯理的 沉闷乏味的 缓慢的 笨拙的

ponderable /'pɒndərəbl/ adj. 可称的 可衡量的 可估量的 可估计的

◆ pound /paʊnd/ n. 英镑 (£) v. 捣碎 反复击打

pounce /paʊns/ v. 猛扑 突袭 突然袭击 n. 抓

◆ worth /wə:θ/ prep. 值...钱 n. 价值 意义 价值 adj. 值得的

be worth 值 .. 钱

i'll prove my worth. 我要证明我的价值

be worth doing 值得一做

The book is worth reading. 那本书值得一读

for all sb/it is worth 竭尽全力 拼命 十分坚定 拼命榨取

for what its worth 无论管不管用 不论好坏

worthwhile /,wɜːrθ'hwɪl/ adj. 重要的 值得做的 有趣的

worthless /'wɜːrθləs/ adj. 无用的 毫无价值的 没用的 无价值的

worthlessness n. 一无是处的感觉 无价值 无用

worthy /'wɜːrði/ n. 大人物 要人 adj. 值得的 + of

worthy of 名副其实的 配得上 值得... 配得上

worthiness n. 值得尊重 价值 价值感

unworthy /ʌn'wɜːrði/ adj. 不值得的 微不足道 无价值的 不配的

tire /taɪr/ n. 轮胎 v. 疲劳 厌倦 疲倦 精疲力竭

tire out 使疲倦到极度 be tired of 厌烦

tired /taɪəd/ adj. 累, 疲乏 be tired of 厌倦某人某物

tiresome /'taɪrsəm/ adj. 讨厌的 令人厌烦的 烦人的 累人的

tireless /'taɪrləs/ adj. 不知疲倦的 不觉疲劳的 精力充沛的

tirelessly adv. 不辞辛劳 不屈不挠地 不眠不休

tiredness n. 疲劳 疲倦 疲惫 劳累

◆ retire /rɪ'taɪr/ v. 辞职 (使) 退休 就寝 撤退 n. 退隐

retiree /rɪ.taɪ'ri/ n. 退休人员 退休者 养老族

retirement /rɪ'taɪrmənt/ n. 退休 退休生活 辞职 退休年龄

pension /'penʃ(ə)n/ n. 养老金 退休金 抚恤金

pensioner /'penʃ(ə)nər/ n. 领养老金 (或退休金、抚恤金) 者

allowance /ə'laʊəns/ n. 津贴 补贴 免税额 限额 v. 给...发津贴

alimony /'æli,məʊni/ n. 离婚赡养费 生活费 (男方给女方的钱)

compensation /,kʌmpən'seɪʃ(ə)n/ n. 补偿 赔偿

welfare /'wel,fər/ n. 福利 (政府给予的) 安全与健康



determind v 决定，确定，测定，使下定决心、
determind to do sth 下定决心做某事
determined adv 坚决的，决定了的
determindly adv 决然的，断然的；

decide
decidable adj 可决定的 ;decided 确定的，坚决的；
decider 决策者 decidedly adv 果断的；
i can't decide 我不能决定
decide to do sth 决定做某事
decision n 决定 make a decision 做一个决定
make a decision to do sth 决定做某事
make up one's mind 下定某人决心；

absolute adj 完全的，绝对的；
absolutely adv 完全的，绝对的；
fantastic adj 幻想的，奇异的，荒谬的，空想的；
retirement n retired adj retiredness n retiree n 退休者

suffer vt 遭受，经历，痛苦
suffer for 为 . 而受苦；

e.g. You may go home now. 你现在可以回家。
e.g. You may have a look. 你可以看一下。
e.g. May I have a look at it? 我可以看一下吗



Lesson 90 Have you ...yet? 你已经 ... 了吗?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1). Have you read this book yet? Yes,I have.

When did you read it? I read it last year.

2). Has he gone yet? Yes, he has.

When did he go? He went an hour ago.

3). Have you done your homework yet? Yes,I have.

When did you do it? I did it half an hour ago.

4). Has she spoken to him yet? Yes,she has.

When did she speak to him? She spoke to him yesterday.

Study these verbs. 记住以下不规则动词的过去式和过去分词。

cut cut cut	do did done	eat ate eaten
put put put	come came come	go went gone
read read read	give gave given	rise rose risen
set set set	swim swam swum	see saw seen
shut shut shut	take took taken	speak spoke spoken

Written exercises | 书面练习

A Write questions and answers.

模仿例句就以下句子提问，并作出否定的回答。

Example:

He read this book last week.

QUESTION: Did he read this book last week?

NEGATIVE: He didn't read this book last week.

1 The sun set at twenty past seven.

2 He ate his lunch at one o'clock.

3 They did their homework last night.

4 He came by car this morning.

5 The sun rose at half past five.

6 We swam across the river yesterday.

B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Examples:

Did you read this book last week?

Yes, I read this book last week.

What about Penny?

She hasn't read this book yet.

1 Did you do your homework last night?

What about Tom?

2 Did Mrs. Jones go to the butcher's this morning?

What about Mrs. Williams?

3 Did you speak to him yesterday?

What about Susan?

4 Did George swim across the river an hour ago?

What about Sam?

5 Did you see that film yesterday?

What about Sam and Penny?

6 Did Tim take off his shoes a minute ago?

What about Frank?

Did you read this book last week?

Yes, I read this book last week. (read-read-read)

What about Penny?

She hasn't read this book yet.

Did you do your homework last night? (do -did -done)

Yes, I did my homework last night.

What about Ron?

He hasn't done his homework yet.

Did you swim across the river last week?(swim-swam-swum)

Yes, I swam across the river last week.

What about Ron and Penny?

They haven't swum across the river yet.

Did you go to London yesterday? (go -went-gone)

Yes, I went to London yesterday.

What about your mother?

She hasn't gone to London yet.

Did you see that film last week? (see -saw-seen)

Yes, I saw that film last week.

What about the children?

They haven't seen that film yet.

Did you speak to the boss this morning?(speak-spoke-spoken)

Yes, I spoke to the boss this morning.

What about Mr. Jones?

He hasn't spoken to the boss yet.

Did you put on your coat a minute ago? (put-put-put)

Yes, I put on my coat a minute ago.

What about John?

He hasn't put on his coat yet.

Did you take your medicine this morning? (take -took-taken)

Yes, I took my medicine this morning.

What about Penny?

She hasn't taken her medicine yet.



Lesson 91 Poor Ian! 可怜的伊恩!



Listen to the tape then answer this question.

听录音, 然后回答问题。

Who wanted to sell the house? 谁想卖房?

CATHERINE: Has Ian sold his house yet?

谓 主 谓 宾 状

have/has done 现在完成时; sell v. 卖 售出 - sold - sold; sale n. 卖 for sale 供出售 待售 on sale 出售的 上市的 廉价出售;

☑ Ian has already sold his house. ☒ Ian hasn't sold his house yet.

伊恩已把他的房子卖掉了吗?

JENNY: Yes, he has. He sold it last week.

答 主 谓 主 谓 宾 状

Yes, he has. = Yes, he has sold it. 现在时, 第三人称单数后的动词要加 s 或 es, 这里 have 变成了 has; He sold it. 一般过去时, 表示过去发生的事, 表一种状态; the week before last 上上周, last week 上周, this week 这周, next week 下周;

☒ No, he hasn't. He did not sell it last week. Did he sell it last week? Didn't he sell it last week? When did he sell it?

是的, 卖掉了。他上星期卖掉的。

CATHERINE: Has he moved to his new house yet?

谓 主 谓 状 状

move vi. 搬家; move in 搬进 move out 搬出 move to 搬到 ... 地方 move away 搬走 move into 搬进 (强调过程);

他已经迁进新居了吗?

JENNY: No, not yet. He's still here. He's going to move tomorrow.

答 状 主 系 状 表 主 谓 状

No, not yet. = No, he hasn't moved to his new house yet. (hasn't = has not); still adv. 还 仍然; be going to do 打算 计划做某事, 短期内或将要发生的动作或存在的状态; tomorrow adv. 明天 = on the day after today; the day after tomorrow 后天; today adv. n. 今天; yesterday adv. 昨天 = on the day before today; the day before yesterday 前天;

不, 还没有。他仍在这里。他打算明天搬家。

CATHERINE: When? Tomorrow morning?

状 状

= When will they move? Will they move tomorrow morning?

什么时候? 明天上午吗?

JENNY: No. Tomorrow afternoon. I'll miss him. He has always been a good neighbour.

答 状 主 谓 宾 主 谓 状 谓 定 宾

They will move tomorrow afternoon.; miss v. 想念 思念; I'll = I will 一般将来时表示将来某个时间要发生的动作或存在的状态, 指在说话后的任何时刻; 一般将来时由助动词 will/shall + 动词原形构成, 第一人称 I 和 we 还可以用 shall (老一代的人用 shall), will 用的最多也更常见; neighbour n. 邻居 (英式), neighbor (美式); neighbourhood n. 附近 街坊 邻近;

不, 明天下午。我会想念他的。他一直是好邻居。

LINDA: He's a very nice person. We'll all miss him.

主 系 前置定语 → 表 主 谓 状 谓 宾

person n. 人; personal adj. 个人的 + ly adv.; impersonal adj. 缺乏人性味的 冷淡的 非指个人的 客观的; personality n. 人格; person 当需要表示复数时, 常常用 people; people 一般不加 s, 当表示民族或两国人民的时候才用复数形式 peoples; all 和谓语动词一起使用时, 必须位于实意动词前, 连系动词, 助动词, 情态动词之后;

他是非常好的人, 我们大家都会想念他的。

CATHERINE: When will the new people move into this house?

状 谓 前置定语 → 主 谓 状

into prep. 进入, 强调动作; move in/into 搬进; move out 搬出; people n. 人们 (后跟的动词要用复数);

新住户什么时候搬进这所房子?

JENNY: I think that they'll move in the day after tomorrow.

主 谓 引 主 谓 状

think v. 想 认为 - thought - thought; 介词 in 和时间名词连用, 表示一段时间; that 引导的句子作为一个整体, 作谓语动词 think 的宾语 (宾语从句), that 可以省略; the day after tomorrow 后天; tomorrow 明天; yesterday 昨天 today 今天;

我想他们将在后天搬进来吧。



LINDA: Will you see Ian today, Jenny?

谓 主 谓 宾 状 呼

today n. adv. 今天；一般将来时的一般疑问句；☺ You will see Ian today. ☹ You will not see Ian today.

詹妮，你今天会见到伊恩吗？

JENNY: Yes, I will.

答 主 谓

肯定回答：Yes, I'll. 否定回答：No, I won't.; I'll = I will; won't = will not;

是的，我会见到他。

LINDA: Please give him my regards.

插入语 谓 间宾 直接宾语

此句有双宾语；give sb. regards, give regards to sb. 问候某人 = remember sb. to sb.；regard n. 尊重 注意 关心 尊敬 v. 看待 将 ... 认为 / 视为；regarding prep. 关于 至于 = concerning, about, on the subject of;

请代我问候他。

CATHERINE: Poor Ian! He didn't want to leave this house.

定 主 主 谓 宾

poor adj. 可怜的 贫穷的；poverty n. 贫穷；poorly adv. 不足 糟糕地；leave v. 离开 - left - left; want to do sth. 想要做某事；

可怜的伊恩！他本不想离开这幢房子。

JENNY: No, he didn't want to leave, but his wife did!

答 主 谓 宾 连 主 谓

No, he didn't want to leave...是对上一句话的证实，由于上一句话中用了否定形式，因此，在证实时，句中的动词不可模仿前一句话的形式，而要根据事实来决定，但在译成汉语时，No 就要译成肯定的意思，如："是的，他不想离开"；not ... but ... 不是 ... 而是 ... He is not an English teacher but a waiter. 他不是一个英语老师而是一个服务员。；did 代替 want 避免重复；

是啊，他是不想离开，可是他妻子要离开。

Vocabularies | 词汇

◆ poor /pʊr/ n. 穷人 贫困者 adj. 贫乏 可怜的 缺乏 缺少 贫穷的 差 不良
poor soul 真可怜 可怜的人
poorly /'pʊrli/ adv. 不足 糟糕地 不如意 adj. 有病 不舒服 拙劣地
poorhouse /'pʊr,haʊs/ n. 救济院 贫民院 救济站
poverty /'pʌvərti/ n. 贫困 贫穷 贫乏 短缺 缺少 缺乏 穷困
poverty-stricken adj. 贫困不堪的 贫苦 困苦 赤贫的 一贫如洗的

◆ still /stɪl/ adv. 仍然 还 还是 依旧 conj. 然而
adj. 静止的 平静的 安静的 寂静的
stillness /'stɪlnəs/ n. 静止 宁静 安静 寂静 无声 寂静 沉静
stillwater /n. 死水 = still-water
stillbirth /'stɪl,bɜːθ/ n. 死产 死胎
stillborn /'stɪl,bɔːrn/ adj. 死产的 失败的 夭折的 胎死腹中
still-life n. 静物 静物画
instill /ɪn'stɪl/ v. 渐灌输 慢慢地灌输 注入 滴注

◆ neighbour /'neɪbə/ n. 邻居 邻国 邻人 身边的人 比邻 邻接 邻家
v. 邻近 使邻近 与...接壤
neighbourhood /'neɪbə,hʊd/ n. 街区 城区 邻近 邻居关系 街坊
neighbouring /'neɪbərɪŋ/ adj. 邻近的 附近的 毗邻的 接壤的 相邻的
neighborly /'neɪbərlɪ/ adj. 像邻人的 亲切的 和睦的 睦邻的 友好的
美式拼写：neighbor neighborhood neighboring

◆ person /'pɜːsən/ n. 人人称 人物 位格 人员 个人 某人
in person 本人 当面 亲自上阵
person in charge 负责人 主管
persona /pə'səʊnə/ n. 人设 角色 人物 形象 伪装 假象 人格面具
personable /'pɜːs(ə)nəb(ə)l/ adj. 品貌兼优的 英俊潇洒的 有风度的
personage /'pɜːs(ə)nɪdʒ/ n. 名人 要人 人物 角色 名流
personal /'pɜːsən(ə)l/ n. 个人 人身攻击
adj. 个人的 私人的 人际的 个性的 亲自的
personal affairs 个人事务 私人事件
personally /'pɜːsənəli/ adv. 亲自地 就个人而言 就自己而言 本人
impersonal /ɪm'pɜːs(ə)nəl/ adj. 缺乏人情味的 冷淡的 客观的
impersonate /ɪm'pɜːs(ə)n,eɪt/ v. 冒充 扮演 假扮 模仿 假冒 模拟
impersonation /ɪm,pɜːs(ə)n'eɪʃ(ə)n/ n. 模仿 扮演 使人格化 体现
impersonator /ɪm'pɜːs(ə)n,eɪtər/ n. 扮演者 冒领 模仿者
personalize /'pɜːsənəlaɪz/ v. 个人化 为个人特制 针对个人
personalization n. 个人化 个性化 个性化服务 人格化
depersonalization /di,pɜːsənələ'zeɪʃən/ n. 去个性化 人格解体
personality /,pɜːsə'næləti/ n. 人格 个性 性格 人物 品格 人格特质
personify /pə'sənəfaɪ/ v. 使人格化 拟人化 体现 赋予 ... 以人性
personification /pə'sənəfrɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 拟人化 人格化 化身 典型
personnel /,pɜːsə'nel/ n. 职员 人事部门 全体人员 职员
◆ people /'piːpəl/ n. 人们 人民 百姓 民族 种族 人们 大家
people 是 person 的复数形式
personnel manager 人事主管
HR human resource 人力资源部
resource /rɪ'zɔːrs/ n. 资源 财力 办法 智谋
human /'hjuːmən/ adj 人类的 人性的 n. 人



◆ move /mu:v/ v. 搬家 移动 搬迁 前进 感动 n. 行动 移动 搬家 活动
 move about 到处活动 动来动去 走来走去 老是改变住处
 move along 沿着 继续向前或后移动 走开 往前移动
 move around 四处搬迁 迁徙 走来走去
 move away 搬走 搬开 移走 离开
 move back 后退 向后移动 搬回
 move forward 向前发展 向前移动 向前进
 move in 搬进 迁入 逼近 乘虚而入
 move into 搬进 搬进去 进入 迁居
 move off 离开 出发 走掉
 move on 继续移动 往前走 继续前行
 move out 搬出去 搬走 迁出 开始行动
 move over 挪开 让位 让开 挪动 让出些空
 get moving 马上行动 迅速开始 离去
 get sth moving 使进步 推动
 move heaven and earth 竭尽所能 竭尽全力
 move with the times 顺应时代 顺应潮流
 be on the move 经常变换地点 在行进中 在移动中
 get a move on 赶快
 make the first move 抢先行动 抢占先机 主动示好
 make a move 动身 开始行动
 moveable /'muvəbəl/ adj. 可移动的 活动的 可动的
 movable /'muvəb(ə)l/ adj. 可移动的 活动的 不固定的 n. 动产 个人财物
 movement /'muvmənt/ n. 移动 运动 动作 活动 迁移 乐章
 mover /'muvər/ n. 发动机 移动者 搬运工
 moving /'muvɪŋ/ adj. 动人的 令人感动的 移动的 运动的
 movingly /'muvɪŋli/ adv. 感人地 动人地
 unmoving /,ʌn'mu:vɪŋ/ adj. 不感动人的 不动的 静止的
 unmoved /,ʌn'mu:vɪd/ adj. 冷漠的 无同情心的 无动于衷的 镇定的
 remove /rɪ'muv/ v. 去除 去掉 移除 删除 移开 免除 n. 距离 差距 间距
 remove from 被学校开除 不再需要 从...除去 除掉 从...中移开
 remover /rɪ'muvər/ n. 清除剂 搬家工人 搬家公司
 removable /rɪ'muvəb(ə)l/ adj. 可去除的 可取出的 可移动的
 removal /rɪ'muv(ə)l/ n. 去除 消除 清除 除去 移动 迁移 拆除

一般将来时：

concept：打算，或将来要（做）发生的事情；

结构：

肯定句：s+will+v(原型)

s+shall+v(原型) --shall 用在第一人称 (i,we)，现在不常用了；

否定句：s+won't(will not)+v(原型) 回答：yes,s will /no ,s won't

s+shan't (shall not)+v(原型) 回答：yes ,s shall /no ,s shan't

疑问句把 will or shall 提前：

其实 be going to 也算是将来时；

一般来说 will 倾向于书面化的东西；be going to 倾向于口语化的东西；

i will move to my new house next week

i won't move to my new house next week

will you move to your new house next week?

这是第一人称，较老的人会用 shall，但随着时间的推移，shall 老外慢慢的就放弃了

过去将来时：should / would + 动词原形

1. 表示从过去某个时刻看将要发生的动作或状态。

● He said that they would meet me at the station.

2. 此用法常用于间接引语中。

◆ miss /mis/ v. 想念 思念 怀念 赶不上 失去 失误 n. 错过 女士 未击中
 miss the boat 错失良机
 miss your guess 做错 犯错 to make a mistake
 give sth a miss 不予理睬 不理睬 决定不做
 A miss is as good as a mile. 错误再小也是错 功败垂成仍为败
 miss out 漏掉 错过机会 错失 遗漏
 missing /'mɪsɪŋ/ adj. 失踪的 找不到的 不在的 丢失的
 missive /'mɪsɪv/ n. 公文 长信 公函 信件 书信 adj. 指令的
 missile /'mɪs(ə)l/ n. 导弹 发射物 投掷物
 mission /'mɪʃ(ə)n/ n. 使命 代表团 使团 天职 任务 企业使命 目标
 mission statement 宗旨说明 任务说明使命宣言 使命陈述 使命声明
 missionary /'mɪʃ(ə)n,eri/ adj. 传教士的 n. 传教士
 amiss /ə'mɪs/ adj. 不对 不正常 错误的 有毛病的 adv. 差错 不恰当

dismiss /dɪs'mɪs/ v. 解雇 开除 驳回 解散 遣散 打发走
 dismissal /dɪs'mɪs(ə)l/ n. 解雇 开除 解散 撤职 免职 打发走 遣散
 dismissive /dɪs'mɪsɪv/ adj. 轻蔑的 鄙视的 不屑一顾 不屑的
 dismissively /dɪs'mɪsɪvli/ adv. 不屑一顾地 轻蔑地 心不在焉地

remiss /rɪ'mɪs/ adj. 疏忽 懈怠 玩忽职守 不留心的
 remission /rɪ'mɪʃ(ə)n/ n. 宽恕 赦免 减轻 免除 缓解期 减刑

commission /kə'mɪʃ(ə)n/ n. 佣金 回扣 犯罪 委员会
 v. 正式委托 委任

in/out of commission 可／不可使用

commissioner /kə'mɪʃ(ə)nər/ n. 委员 特派员 总监 专员 长官

commissary /'kamɪ,seri/ n. 军粮供应 员工餐厅 代表 委员





Lesson 92 When will...? 什么时候要 ...?



Listen to the tape and answer the questions.
听录音并回答问题。

THE DAY BEFORE YESTERDAY	YESTERDAY	TODAY	TOMORROW	THE DAY AFTER TOMORROW
+ in the morning	yesterday morning	this morning	tomorrow morning	+ in the morning
+ in the afternoon	yesterday afternoon	this afternoon	tomorrow afternoon	+ in the afternoon
+ in the evening	yesterday evening	this evening	tomorrow evening	+ in the evening
the night before last	yesterday night last night	tonight	tomorrow night next night	the night after next

1st rain	2nd snow	3rd leave	4th get up
5th arrive	5th finish work	7th have a holiday	8th drive home
9th have a haircut	10th telephone me	11th have a shave	12th pack his bags
13th sweep the floor	14th paint this room	15th repair my car	16th make an appointment

Written exercises | 书面练习

A Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

It will rain tomorrow.

It'll rain tomorrow.

1 He will arrive tomorrow morning.

2 She will come this evening.

3 It will snow tonight.

4 He will not believe me.

B Rewrite these sentences.

模仿例句确认以下的每一句话。

Example:

It rained yesterday.

yes, and it will rain tomorrow, too.

1 It snowed yesterday.

2 He got up late yesterday.

3 He arrived late yesterday.

4 He finished work late yesterday.

5 She drove to London yesterday.

6 She telephoned him yesterday.

7 He had a shave yesterday.

8 She swept the floor yesterday.

It rained yesterday.

Yes, and it'll rain again tomorrow.

He got up late yesterday.

Yes, and he'll get up late again tomorrow.

She swept the floor yesterday.

Yes, and she'll sweep the floor again tomorrow.

It snowed yesterday.

Yes, and it'll snow again tomorrow.

He finished work late yesterday.

Yes, and he'll finish work late again tomorrow.

They repaired his car yesterday.

Yes, and they'll repair his car again tomorrow.

She telephoned him yesterday

Yes, and she'll tepephone him again tomorrow.

They drove home late yesterday.

Yes, and they'll drive late again tomorrow.

He had a shave yesterday.

Yes, and he'll have a shave again tomorrow.

He made an appointment yesterday.

Yes, he'll make an appointment again tomorrow.



Lesson 93 Our new neighbour 我们的新邻居



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why is Nigel a lucky man? 为什么说奈杰尔很幸运？

Nigel is our new next-door neighbour. He's a pilot. He was in the R.A.F.

主 系 前置定语 → 表 主 系 表 主 系 表

next-door neighbour 隔壁邻居；next-door是个复合词，作定语；pilot n. 飞行员 v. 试点 引导；the R.A.F. = the Royal Air Force 英国皇家空军；奈杰尔是我们新搬来的隔壁邻居。他是个飞行员。他曾在皇家空军任职。

He will fly to New York next month. The month after next he'll fly to Tokyo.

主 谓 状 状 状 ← 后置定语 主 谓 状

New York 纽约 = the Big Apple；next prep. + 时间名词，是指从现的开始的“下一个”和一般将来时连用；the month after next 再下个月；fly 可作不及物动词 vi. 飞往...的意思，常和介词 to 连用 - few - flown；Tokyo n. 东京；

下个月他将飞往纽约。再下个月他将飞往东京。

At the moment, he's in Madrid. He flew to Spain a week ago.

状 主 系 表 主 谓 地点状语 时间状语

at the moment 现在 = now；Madrid 马德里；Spain n. 西班牙；Spanish adj. n. 西班牙人；fly v. 飞往 - flew - flown；a week ago 指过去的一个时间点，句中的谓语动词为一个短暂性动词；

现在他在马德里。他是一星期以前飞到西班牙的。

He'll return to London the week after next.

主 谓 地点状语 状 ← 后置定语

return v. n. 回来 返回 = come/go back；next week 下周；the week after next 再下个星期；after next 介词短语修饰 the week 作它的后置定语；the week before last. 上上周；last week 上周；

再下个星期他将返回伦敦。

He's only forty-one years old, and he has already been to nearly every country in the world.

主 系 状 表 连 主 谓 状 谓 状

此句中的 and 相当于 but (而...), 起转折作用；nearly adv. 几乎 = almost；country n. 国家；world n. 世界；

他只有 41 岁，但他却去过世界上几乎每一个国家。

Nigel is a very lucky man. But his wife isn't very lucky. She usually stays at home!

主 系 定 表 连 主 系 状 表 主 状 谓 状

very adv. 非常，修饰形容词 lucky；lucky adj. 幸福的 幸运的 unlucky adj. 不幸运的；luck n. 运气；一般现在时用来表示经常性的习惯或动作，常与频率副词 always = often 经常 sometimes 有时 usually 通常 never 从不 seldom 不常 rarely 很少 等连用，这些副词中大多数位于实意动词之前，系动词，助动词和情态动词之后；

奈杰尔是个很幸运的人。但他的妻子运气不很好。她总是呆在家里！

Vocabularies | 词汇

◆ pilot /'pailət/ n. 飞行员 领航员 引水员 驾驶员

v. 试点 引导 试行 驾驶 adj. 试验性的 试点的

pilot project 试点工程 试点项目 pilot programme 试点项目

pilot school 试点学校 pilot study 探索性研究 试点研究

pilot run 试运行 试生产 试投产

pilotage /'paɪlətɪdʒ/ n. 引水费 领航费 地标领航 领港 领航

pilothouse /'paɪlət,haʊs/ n. 操舵室 驾驶室

pivot /'prɪvət/ n. 支点 转轴 枢轴 中心 中心点 核心

pivotal /'prɪvət(ə)l/ adj. 关键的 核心的 枢轴的 中枢的

◆ New York /'nju:-'jɔ:k/ n. 纽约 = the Big Apple

◆ Tokyo /'təʊkiəʊ/ n. 东京

◆ Madrid /mə'drɪd/ n. 马德里

◆ Athens /'æθɪnz/ n. 雅典

◆ Berlin /bə:'lɪn/ n. 柏林

◆ Bombay /bə'mbeɪ/ n. 孟买

◆ Geneva /dʒi'ni:və/ n. 日内瓦

◆ Moscow /'mɒskəʊ/ n. 莫斯科

◆ Rome /raʊm/ n. 罗马

◆ Seoul /səʊl/ n. 汉城

◆ Stockholm /'stɒkħəʊm/ n. 斯德哥尔摩

◆ Sydney /'sɪdni/ n. 悉尼



turn /tɜ:n/ n. 行为 举止 转向 转变 转动 旋动 v. 转向 转身 翻 转弯
turn against 背叛 使对抗 厌恶 反对 转而反对 漠视
turn one's back on 背弃 抛弃 不理睬 丢弃 逃出

at every turn 处处 事事 每次

in turn 依次 轮流 逐个

on the turn 即将变化

turn away 转变方向 避开 走开 拒绝 不加理睬 把...撵走 打发走

turn a blind eye (to sth./sb.) 熟视无睹 视而不见 不闻不问

turn a deaf ear 充耳不闻 不加理睬 置之不理

turnabout /'tɜ:nə.baʊt/ n. 变节 变卦 旋转 经济好转

do sb. a good turn 做有助于某人的事

give sb. a turn 使大吃一惊 吓某人一跳

turn back 回来 折回 转身 转过去

turn back on 不理睬 抛弃 背叛

turncoat /'tɜ:(r)n.kəʊt/ n. 叛徒 变节分子 = traitor, deserter

turn down 拒绝采纳 拒绝考虑 回绝 驳回 否决 关小 调低

turndown /'tɜ:n.daʊn/ n. 翻领 拒绝驳回 adj. 翻领的 折叠的

turn in 上交 上床睡觉 交出

turn into 转换成 变成 变为 拐进 转进

turn on 拧开 亢奋 上瘾 向...突然袭击 要看...而定 关键就在

turn off 分叉 关掉 引开 生产 解雇 使失去兴趣 关上 关闭 停止

turnoff /'tɜ:nɒf/ n. 关闭 避开 岔开 岔道 产品

turn to 求助于 转向 变成

turn up 出现 找到 露面

turn out 结果是 原来是 切断 制作 生产 培训 逐出翻出 翻转

turnout /'tɜ:n.aʊt/ n. 出席人数 到场人数 投票人数 投票率

turn over 再三考虑 交出 让出 移交 转换 周转 翻阅 翻到 转到 向...求助
讨教 转向 改变

turnover /'tɜ:n.əʊvər/ n. 成交量 人事变更率 营业额 周转

turnover rate 离职率 周转率 转换率 更新率

turn over a new leaf/page 翻开新的一页 革面洗心 浪子回头

turn one's back on 不理睬 丢弃 逃出 背弃 抛弃 拒绝

turnpike /'tɜ:n.paɪk/ n. 收费公路

turn round/around 转身 扭转局面 使转危为安 回头 颠倒

turnaround /'tɜ:nə.raʊnd/ n. 转机 好转 转变 周转 转向 彻底转变

turn round 回身 调转身 回过头 挖空心思设想 翻来复去地思量

turn up 出现 出席 被找到 发现 查字典 发生情况

turnstile /'tɜ:n.staɪl/ n. 旋转栅门 十字转门 旋转门 验票闸门

as it/things turned out 正如后来表明的 果然如此 果不其然

at every turn 处处 事事 每次

(do sb.) a good turn 好事 善事 做有助于某人的事

done to a turn 烹调得恰到好处

take turns (in sth./to do sth.) 依次 轮流

one good turn deserves another 善须善报 要以德报德

one bad turn deserves another 恶有恶报

turning point 转折点 转捩点 转机

speak/talk out of turn 说话出格

the turn of the century/year 世纪之交 新年伊始 辞旧迎新之际

a turn of mind 思维方式 思想方法

a turn of phrase 措辞 表达方式 描述方式

turn to 翻耕 向...求助

turnabout /turnabout/ n. 突变 一百八十度的大转弯 变卦 变节

return /rɪ'tɜ:n/ n. 返回 回报 回来 收益 v. 返回 回报 回来 恢复

return ticket 往返票 a ticket for a journey to a place and back again

returnable /rɪ'tɜ:nəb(ə)l/ adj. 可退还的 应归还的 必须交还的

returnee /rɪ,tɜ:'ni:/ n. 海归 归来者 回国人员 归国者

returner /returner/ n. 重返工作岗位者 再就业者

in return (for sth.) 作为回应 / 回报

ROE return on equity 股本回报率 股东权益报酬率

return to 回到 返回 还给 降到 返回到 恢复

upturn /'ʌp,tɜ:n/ n. 好转 回升 改善 提高 v. 上升 翻转

upturned adj. 朝天的 仰着的 面朝上的 颠倒的 翻转的

overturn /oʊvər'tɜ:n/ v. 倾覆 倾倒 翻掉 推翻 n. 毁灭 推翻 垮台



G

R

1

2

3

4

Lesson 94 When did you/will you go to ..?

你过去 / 将在什么时候去 ... ?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

the day before yesterday	yesterday	today	next day	tomorrow
the week before last	last week	this week	next week	the week after next
the month before last	last month	this month	next month	the month after next
the year before last	last year	this year	next year	the year after next
1 Athens	2 Beijing	3 Berlin	4 Bombay	5 Geneva
6 London	7 Madrid	8 Moscow	9 New York	10 Paris
11 Rome	12 Seoul	13 Stockholm	14 Sydney	15 Tokyo

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences using will.

模仿例句改写以下句子, 用上 will.

Example:

He went to Beijing last year.

He will go to Beijing next year.

1 He went to New York last week.

2 She went to Sydney last month.

3 I went to Paris the year before last.

4 We went to Stockholm last year.

5 They went to Geneva the week before last.

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

Will you go to Athens next week?(Beijing)

No, I want't go to Athens next week. I'll go to Beijing.

1 Will Helen return to Geneva next year? (Bombay)

2 Will you fly to London tomorrow? (Geneva)

3 Will you and Tom go to Madrid next year? (London)

4 Will Tom arrive from Moscow next month? (Madrid)

5 Will Carol and Helen stay in New York next month? (Moscow)

● Fill in the blanks with the right verb forms.

1. George likes to go to the country. He _____ (buy) a ticket.

He _____ (buy) it yesterday afternoon. And tomorrow he _____ (arrive) at his mother's. Then he can _____ (have) a good rest.

2. When _____ the train _____ (arrive)? — In five hours.

3. How long _____ you _____ (be) here? — For three hours.

4. What time _____ the last train _____ (arrive)?

5. Mr. Hill _____ (stay) at home every weekend.

6. Let him _____ (go). I _____ (not, want) to see him again.

7. At the moment, she _____ (fly) to London.

8. You'd better _____ (have) a bath before going out.

9. _____ he _____ (move) to a new house yet?

10. We _____ (have) roast beef and potatoes for lunch.

Will you go to Athens next week?

No, I shan't go to Athens next week. I shall go to Beijing.

Will you and Jane fly to Berlin this week?

No, we shan't fly to Berlin this week. We shall fly to Athens.

Will Sam leave for Bombay next month?

No, he won't leave for Bombay next month.

He will leave for Berlin.

Will Penny return to Geneva next year?

No, she won't return Geneva next year.

She will return to Bombay.

Will you fly to London tomorrow?

No, I shan't fly to London tomorrow. I shall fly go Geneva.

Will you and Tom go to Madrid next year?

No, we shan't fly to Madrid next year. We shall go to London.

Will Tom arrive from Moscow the week after next?

No, he won't arrive from Moscow the week after next.

He will arrive from Madrid.

Will Alice and Mary stay in New York next month?

No, they won't stay in New York next month.

They will stay in Moscow.

Will you fly to New York?

No, I shan't fly to New York. I shall fly to Pairs.

● Fill in the blanks with suitable words:

1. I'm _____ that the doctor is very busy now.

2. Have you any shoes _____ these?

3. Those were _____ fashion last year.

4. She is _____. she always works _____. (lazy)

5. Can you get a pair _____ me?

6. He went to a party. He had _____ time there.

7. What's _____ in that cinema?

8. Have you _____ to the Great Wall? — No, never.

9. I saw the film _____ television.

10. Let's go around and have a look _____ the pictures on the wall.



Lesson 95 Tickets, please. 请把车票拿出来。



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why did George and Ken miss the train? 为什么乔治和肯误了火车？

GEORGE: Two return tickets to London, please. What time will the next train leave?

前置定语 → 主 ← 后置定语 插入语 状 谓 主 谓

return n. 往返 return ticket 往返票；what time 只能对钟点提问，不能对年月日提问（What date is it today? 今天几号？）；train n 火车 v. 训练；rainer n. 教练员 trainee n. 实习生 接受培训者；train station 火车站；platform n. 平台 站台；airport n. 飞机场；subway n. 地铁 = metro；bus stop 公交站台；leave v. 离开，短暂性动词 - left - left；

买两张到伦敦的往返票。下一班火车什么时候开？

ATTENDANT: At nineteen minutes past eight.

状

具体时刻用介词 at，具体天用 on，年用 in；8:19 nineteen minutes past eight；注意 past 是过了几分，而 to 表示差几分到几点；nineteen 19, nine 9, ninety 90；minute n. 分；second n. 秒；hour n. 小时 (o'clock)；

8 点 19 分。

GEORGE: Which platform?

状

platform n. 月台；station n. 总站（广州南站 Guangzhou North Railway Station）；bus stop 公交停靠的站点；在哪个站台？

ATTENDANT: Platform Two. Over the bridge.

状

状

platform n. 月台；over prep. 越过 翻过；bridge n. 桥；2 号站台。过天桥。

KEN: What time will the next train leave?

状 谓 主 谓

next adj. 下次的；leave v. 离开 - left - left；What time 什么时候 什么时间 = when；下一班火车什么时候开？

GEORGE: At eight nineteen.

状

at nineteen minutes past eight 的另一种表达；eight 8 eighteen 18 eighty 80；8 点 19 分。

KEN: We've got plenty of time.

主 谓 定 宾

plenty n. 丰富 大量 + of + 可数 / 不可数，用于肯定句中 = a lot of, lots of；疑问句中用 enough, many 可数 much 不可数；我们的时间还很充裕。

GEORGE: It 's only three minutes to eight.

主 系 状 表

to prep.（指钟点）不到 差 ≠ past；three 3 thirteen 13 thirty 30 third 第三；现在才七点 57 分。

KEN: Let's go and have a drink. There's a bar next door to the station.

谓 宾 宾补 连 宾补 谓 主 ← 后置定语

go and have 实际上是 go to have 的口语化形式；next door to 紧靠 ...，与 ... 相邻，在 ... 隔壁；to 是介词；bar n. 酒吧；drink v. 喝 - drank - drunk；station n. 车站 火车站，经常指总站等的大站；there be 某处有某物；让我们喝点东西吧，车站旁有一个酒吧。

GEORGE: We had better go back to the station now, Ken.

主 谓 状 状 呼

go back 回到 返回 = return, come back；had better do 相当于情态动词，最好 ...，还是 ... 好，表示建议劝说；have to 不得不 + 动词原形；had better do 意在现在或将来，不指过去；had better 是固定用法，用于所有人称，其中 had 不能改为 have 或者 has，否定形式是 had better not do，而不是 had not better do !!!；肯，我们现在最好回到车站去。



PORTER: Tickets, please.

宾 插入语

省略句: Show/give me your tickets, please.

请把车票拿出来。

GEORGE: We want to catch the eight nineteen to London.

主 谓 宾 状

catch vt. 赶上 - caught - caught; to London 表示火车的行车方向; eight nineteen 是指 8 点 19 分的火车;

我们要乘 8 点 19 分的车去伦敦。

PORTER: You've just missed it!

主 谓 状 谓 宾

miss v. 未赶上 错过; have done 现在完成时;

你们刚好错过了那班车。

GEORGE: What! It 's only eight fifteen.

叹 主 系 状 表

what 表示惊讶, 是感叹词; five5 fifteen15 fifty 50 fifth 第五; 8:15 a quarter past eight,fifteen minutes past eight;

什么! 现在只有 8 点 15 分。

PORTER: I'm sorry, sir. That clock's ten minutes slow.

主 系 表 呼 主 系 表

clock n. 钟表; watch 手表; stopwatch 秒表 码表; alarm 闹钟; slow adj. 慢的 + ly adv.; fast adj. 快的;

对不起, 先生。那个钟慢了 10 分钟。

GEORGE: When's the next train?

表 系 主

when 特殊疑问句, 问时间 [what 什么 where 地点 which 哪一个 how 如何 who 谁];

下一班车是什么时候?

PORTER: In five hours' time!

表

这里的介词 in 是 "在 ... 之后" 的意思; 用 "-s" 的结构表示时间, 距离等的所有格; 复数名词 hours 后面用所有格, 直接加表示所有格的撇号就可以, 不必再加 -s;

5 个小时以后。

Vocabularies | 词汇

◆ return /ri'tə:n/n. 往返

🔖Root_turn_B1_L30

return ticket 往返票 a ticket for a journey to a place and back again
one-way ticket 单程票

◆ train /treɪn/ n. 火车 列车 v. 训练 培训 教育

🔖Root_rain_B1_L51

train station 火车站 subway 地铁 = metro

trainer /'treɪnər/ n. 教练员 教员 运动鞋

trainee /treɪ'ni/ n. 实习生 接受培训者 见习生 受训者 学员

on-the-job 工作着的 在职的 on-the-job training 在职培训

off-the-job 脱岗 off-the-job training 脱岗培训

training course 培训课程 训练班

training center 培训中心

untrained /,ʌn'treɪnd/ adj. 未经训练的 未驯化的 未驯服的

train /treɪn/ v. 为了某种特定的技能进行培训, 集中训练

exercise /'eksə'saɪz/ v. 对已经获得的技能进行练习

drill /drɪl/ v. 操练, 反复操练以获得某种技能

practice /'præktɪs/ v. 在基础上进一步熟练

Practice makes perfect. 熟能生巧。

rehearse /rɪ'hɜ:rs/ v.n. 排练

◆ porter /'pɔ:tər/ n. 收票员 搬运工 门房 门卫 护工

🔖Root_port_B2_L12

◆ catch /kætʃ/ (caught/kæ:tʃ/,caught) v. 赶上

🔖Root_catch_B1_L11

◆ station /'steɪʃ(ə)n/ n. 站 火车站 电台 电视台 局 所 位置

v. 派驻 使驻扎 到某处站或坐 把...安置到

bus station/stop 公共汽车站

police station 警察局 派出所

stationary /'steɪʃ(ə)n,eri/ adj. 固定的 静止不动的 稳定的

n. 驻军 不动的人

stationer /'steɪʃənə/ n. 文具商 文具店

stationery /'steɪʃ(ə)n,eri/ n. 文具 信纸 信笺 adj. 文具的

◆ miss /mɪs/ v. 错过

🔖Root_miss_B1_L91

◆ plenty /'plenti/ n. 大量 充裕 富裕 adj. 足够的 很多的 丰富 充足的

adv. 很多 大量 十分 非常 pron. 大量 充足 众多

plenty of 大量 众多 充足 = a lot of, a great deal of, a great many

plentiful /'plentɪf(ə)l/ adj. 大量的 众多的 充足的 丰富的 充裕的

plenteous /'plentɪəs/ adj. 充足的 丰富的 许多的

plentitude /'plentɪtju:d/ n. 充足 丰富 完全 充分 大量



◆ bar /bɑː/ n. 酒吧 条 棒 障碍 v. 禁止 阻挡 拦住
 behind bars 蹲班房 被监禁 坐牢 in prison
 set the bar 设定标准 to set a standard of quality or performance
 bar chart /tʃɑːt/ 条形统计图 条形图 柱状图
 bar code koud/ 商品条码 条形码
 bar none 没有例外的 毫无例外
 barbaric /bɑː'berɪk/ adj. 残暴的 野蛮的 没有文化的 野蛮人的
 barbarous /'bɑːbərəs/ adj. 残酷的 骇人听闻的 缺乏教养的 粗野的
 barbarian /bɑː'berɪən/ n. 野蛮人 没有文化的人 粗野的人
 barbarity /bɑː'berəti/ n. 暴行 残忍 残暴 兽性 野蛮
 barbarism /'bɑːbə,rɪzəm/ n. 野蛮状态 野蛮阶段 野蛮主义 未开化

◆ platform /'plætfɔːm/ n. 站台 平台 站台 月台 讲台 v. 起草政纲

had better 最好 还是 ... 还是 .. 好, 表示建议或劝说
 had better 后接动词原型
 had better do sth. 意指现在或将来, 不指过去
 had better 固定用法, 用于所有人称, 其中 had 不能改为 have, has
 它的否定形式: had better not do 而不是 had not better do!!!
 have/has/had to 不得不做某事

You had better learn English well. 你最好学好英语。
 You have to learn English well. 你不得不学好英语。

寻求帮助 ASKING FOR HELP

Can / Could you help me ? / Give me a hand, please.
 Can you lend me your hand? I need your help.
 Do / Would you mind doing... for me ?
 Do you mind if I do ...?
 Do me a favor, please. / Would you do me a favor to do ...?
 Would you please do ...?
 I hate to say, but I was wondering if I could ...?
 I should be grateful if you could ...?
 Would you be so kind to do ...?

提供帮助 OFFERING THE HELP

What can I do for you? / Can I help you?
 If you need my help, just call me please.
 It's my honor to be your servant.

exact adj 精确的, 准确的, 原样的, 精密的, 严格的;
 vt 强求, 急需, 要求
 exaction n 苛求, 勒索 exactly adv 正确的, 严密的
 exactness n 正确, 精确



Lesson 96 What's the exact time? 确切的时间是几点?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

a minute/two minutes

an hour/two hours

a day/two days

a week/two weeks

a month/two months

a year/two years

AGO

IN

a minute's/two minutes'

an hour's/two hours'

a day's/two days'

a week/two weeks'

a month/two months'

a year/two years'

TIME

When did he/will he go to...? 他曾 / 将在什么时候去.....?

1 Athens

2 Beijing

3 Berlin

4 Bombay

5 Geneva

6 London

7 Madrid

8 Moscow

9 New York

10 Paris

11 Rome

12 Seoul

13 Stockholm

14 Sydney

15 Tokyo

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences using had better.

用 had better 来改写以下句子:

Example:

We must go back to the station.

we had better to the station.

1 I must stay here.

2 We must wait for him.

3 You must call a doctor.

4 They must go home.

5 She must hurry.

6 You must be careful.

● B Answer these questions using 'll.

模仿例句回答以下问题, 用上 'll.

Examples:

I went to Beijing a year ago. What about you?

a year's time

I'll go to Beijing in a year's time.

Tom flew to Stockholm two weeks ago. What about Pamela?

two weeks' time

She'll go to Stockholm in two weeks' time.

Dave and Alan returned to Tokyo two days ago. What about you and Jean?

two days' time

we'll netwin to Tokyo in two days' time.

1 I went to Sydney a month ago. What about you?

a month's time

2 A train left for Geneva an hour ago. What about the next one?

an hour's time

3 Carol flew to Beijing two days ago. What about you?

two days' time

4 Tom and Mary went to London an hour ago. What about you and Jean?

an hour's time

I went to Beijing a year ago. What about you?(go-went-gone)

I shall go to Beijing in a year's time.

Tom flew to Stocholm two weeks ago. What about Penny?

She will fly to Stocholm in two weeks' time.

Frank and Alan returned to Tokyo two days ago.

What about you and Jean?

We shall return to Tokyo in two days' time.

You went to Sydney a month ago. What about me?

You'll go to Sydney in a month's time.

A train left for Geneva an hour ago. What about the next train?

It will leave for Geneva in an hour's time.

Alice flew to Rome two days ago. What about you?

I shall fly to Rome in two days' time.

Tom and Mary went to London an hour ago.

What about you and Jean?

We shall fly to london in an hour's time.

A plane left to Berlin three hours ago

What about the next plane?

It will leave for Berlin in three hours' time.

Smith returned to New York a year ago. What about Jones?

He will return to New York in a year's time.

Janet returned from Paris six weeks ago.

What about her husband?

He will return from Paris in six weeks' time.



Lesson 97 A small blue case 一只蓝色的小箱子



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Does Mr. Hall get his case back? 霍尔先生有没有要回他的提箱？

MR. HALL: I left a suitcase on the train to London the other day.

主 谓 宾 地点状语 ← 后置定语 时间状语

leave v. 遗留 -left-left; suitcase n. 手提箱 (suit n. 西服 + case n. 箱); the other day 几天前；

几天前我把一只手提箱忘在开往伦敦的火车上了。

ATTENDANT: Can you describe it, sir?

谓 主 谓 宾 呼

describe vt. 描述 描写 形容 (根据客观事实来描述); description n. 描述; portray v. 描述 (生动的描述人或情景);

先生，您能描述一下它是什么样子的吗？

MR. HALL: It's a small blue case and it's got a zip.

主 系 前置定语 → 表 连 主 谓 宾

zip n. 接链 拉锁; It's got a zip. 句中的 it's = it has, 不是 it is;

There's a label on the handle with my name and address on it.

谓 主 状 状

there be 某处有某物; label n. 标签 v. 由标签于 把 ... 称为; handle n. 把手 v. 处理; address n. 地址;

是只蓝色的小箱子。上面有拉链。箱把上有一标签，上面写着我的姓名和住址。

ATTENDANT: Is this case yours?

系 主 表

= Is this your case?; yours 是表示所有格的代词，所有格代词不能用于名词之前，在句中一般要重读；

这箱子是您的吗？

MR. HALL: No, that's not mine.

答 主 系 表

= No, that is not my case. ; mine pron. 我的 (I - me - my - mine);

不，那不是我的。

ATTENDANT: What about this one? This one's got a label.

主 谓 宾

what about = how about 是省略句; 's got = has got;

这只是不是？这只箱子有张标签。

MR. HALL: Let me see it.

谓 宾 宾补

let sb. do sth. 让某人做某事；

让我看看。

ATTENDANT: What's your name and address?

表 系 主

what 可以就 姓名 职业 号码 地址 颜色等进行提问; name n. 姓名; address n. 地址;

您的姓名和住址？

MR. HALL: David Hall, 83, Bridge Street.

表

在英文中书写地址时，门牌号要放在街名的前面，首字母要大写；

大卫·霍尔，大桥街 83 号。

ATTENDANT: That's right. D.N. Hall, 83, Bridge Street. Three pounds fifty pence, please.

主 系 表 表 宾 插入语

pound n. 英镑; pence n. 便士 (penny 的复数); You should pay three pounds fifty pence.

那就对了。D·N·霍尔，大桥街 83 号。请付 3 英镑 50 便士。

MR. HALL: Here you are.

表 主 系

给您。



ATTENDANT: Thank you.

谓 宾

谢谢您。

MR. HALL: Hey!

Hey! 感叹词，用来表示惊讶、疑问或用以引起注意。

嗨！

ATTENDANT: What's the matter?

表 系 主

= What's wrong? What's the problem? What seems to be the problem?

怎么回事？

MR. HALL: This case doesn't belong to me! You've given me the wrong case!

主

谓

宾

主

谓

宾

定

宾

belong vi. 属于，经常加 to (belonging n. 财产 行李 = baggage, luggage, 经常用复数 personal belongings 随身物品)；
give sb. sth. 给某人某物 = give sth. to sb.; give-gave-given; You've given the wrong case to me.

这箱子不是我的！您给错了！

Vocabularies | 词汇

scribe /skraɪb/ v. 缮写 做抄写员 n. 抄书吏 书记

script /skript/ v. 写剧本 n. 剧本 脚本 手稿 手迹 稿

scripture /'skriptʃər/ n. 经文 经典 手稿 圣典 《圣经》

scriptural /'skriptʃ(ə)rəl/ adj. 圣经的 根据圣经的 经文的 经典的

rescript /'ri:skript/ n. 重写 法令 诏书 公告

ascribe /ə'skraɪb/ v. 归咎于 把...归因于 归功于

ascribe to 归因于 归咎于 归功于

ascription /ə'skripʃ(ə)n/ n. 归因 归与 推诿 归属问题 归因主义

conscribe /kən'skraɪb/ v. 征募 征用 招募 征召入伍 征兵

conscript /'kən,skript/ v. 征募 征召 adj. 被征入伍的 n. 应征入伍者

conscription /kən'skripʃən/ n. 征募 征兵 征召 征兵制 兵役法

◆ describe /dɪ'skraɪb/ v. 描述 形容 描写 叙述 描绘

describe as 描述为 把...形容为 把...说成

description /dɪ'skripʃ(ə)n/ n. 描述 说明 形容 类型

descriptive /dɪ'skriptɪv/ adj. 描写的 叙述的 说明的 描写性的

descriptor /dɪ'skriptə(r)/ n. 叙词 描述

proscribe /prəu'skraɪb/ v. 宣布禁止 排斥 放逐

proscription /prə'skripʃ(ə)n/ n. 公权剥夺 放逐 禁止 排斥 流放

prescribe /prɪ'skraɪb/ v. 开处方 规定 命令 指示

prescription /prɪ'skripʃ(ə)n/ n. 处方 药方 规定 指示 计划 建议 秘诀

prescription-drug 处方药 须医师处方才可买的药品

OTC over-the-counter drug 非处方药

overprescribe v. 过度用药 处方过量

prescript /'pri:skript/ n. 规定 命令 法令 训令 adj. 命令的 规定的

prescriptive /prɪ'skriptɪv/ adj. 指定的 规定的 规范的 约定俗成的

subscribe /səb'skraɪb/ v. 预订 申请 定期订购 定期交纳 签署 认购

subscribe to 同意 赞成 订阅 定期捐款 订购 认购 赞同

subscriber /səb'skraɪbər/ n. 订阅者 签署者 用户 定期捐款者

subscription /səb'skripʃ(ə)n/ n. 订阅 会员费 定期捐款 预订 认购

unsubscribe /ʌnsəb'skraɪb/ v. 退订 取消订阅 注销

subscript /'sʌbskript/ n. 下标 脚注 adj. 写在下面的

superscript /'supər,skript/ n. 上标 adj. 标在上面的

adscript /'ædskript/ adj. 后记的 写在后面的

transcribe /træn'skraɪb/ v. 转录 抄写 记录 抄录 誊写

transcript /'træn,skript/ n. 副本 记录 抄本 打印本 成绩单

transcription /træn'skripʃən/ n. 转录 抄本 抄写 誊写 打印

inscribe /ɪn'skraɪb/ v. 铭刻 雕刻 刻 铭记

inscription /ɪn'skripʃ(ə)n/ n. 铭文 题字 题词 铭刻 碑文

dress /dres/ n. 连衣裙 v. 穿衣服 装饰 包扎 布置

dress code 着装规定 着装礼仪

dress code 着装规定

code of conduct 行动守则

code of practice 行业规则 职业准则

dresser /'dresər/ n. 食具橱 碗橱

dressing table /'dresɪŋ-'teɪbl/ 梳妆台

hairdresser /'heə,dresə/ n. 理发师 (hair + dresser)

nightdress /'naɪt,dres/ n. 女睡衣 晚礼服

housedress /'haus,dres/ n. 家常便服 居家便衣 家居服

◆ address /ə'dres/ n. 地址 住址 演说 称呼 v. 演说 处理 演讲 对付

postal address 邮寄地址 邮递地址

Can you give me your address? 你可以把你的地址给我吗？

This book addresses some English issues. 这本书处理一些英语问题。

address n. 地址 致辞 演讲 说话的技巧

vt. 向 .. 致辞 演说 (正式演讲)

lecture /'lektʃər/ n. 演讲 讲稿 谴责 教训

vt. 演讲 训戒 说教 vi. 演讲 (学术性演讲)

speech /spi:tʃ/ n. 演说 vi. 演讲 (普通性的演讲)

seminar /'semi,nar/ n. 研讨班 讲座 讨论会 研讨课 培训会

forum /'fɒrəm/ n. 论坛 讨论会 讨论区 座谈会

stress /stres/ n. 压力 应激 重音 紧迫 强调 v. 强调 受力 压 着重

stressed /strest/ adj. 焦虑不安 心力交瘁 重读的 受压的 紧张的 压力大

stress-free adj. 无压力的

stressful /'stresfəl/ adj. 有压力的 充满压力的 紧张的

stressor /'stresə/ n. 应激物 应激源 压力源 紧张性刺激



◆ belong /bɪ'lɒŋ/ v. 属于 适应 合得来

🔖Root_long_B1_L20

belong to 归于 归属 属于 附属

belong with 属于 归于 与

belonging /bɪ'lɒŋɪŋ/ n. 财产 所有物 行李 附件 归属 归属感

a sense of belonging 归属感

belongings /bɪ'lɒŋɪŋz/ n. 所有物 财产 行李

This book belongs to me.

This book doesn't belong to me.

Does this book belong to you?

◆ pence /pens/ n. penny 的复数形式

penny/'peni/ n. 便士 分

penniless /'penɪləs/ adj. 身无分文 一贫如洗 一文不名的 穷困的

It is worth every penny of it. 所花的每分钱都值得。

◆ handle /'hænd(ə)l/ n. 柄 提手 把手 v. 处理 控制 操纵 拿

🔖Root_hand_B1_L1

/'hændlər/ n. 驯兽员 搬运工 操作者

handling charge 手续费 装卸费 处理费 代理费

handlebar /'hændlbɑ:(r)/ n. 把手 车把手 手把

◆ zip /zip/ n. 拉链 拉锁 v. 拉上拉链 用拉链锁上 解压缩

ZIP file 压缩文件

zipcode /zɪp'keɪd/ n. 邮政编码 邮递区号 = postcode, zip code

zipper /'zipə(r)/ n. 拉链 拉锁 v. 拉上或拉开拉链

zippy /'zɪpi/ adj. 迅捷的 速度快的 活泼的 提神的 精神饱满的

◆ leave /li: v/ (left/left/,left)v. 遗留

🔖Root_leave_B1_L83

◆ label /'leɪbəl/ n. 标签 签条 标记 v. 贴标签于 用标签标明 把...称为

labelled /'leɪbəld/ adj. 加有标记的 示踪的

relabel v. 重贴标签 重新确认

rebel /'reb(ə)l/ v. 造反 反抗 背叛 adj. 造反的 n. 叛乱者 造反者

rebellion /rɪ'beljən/ n. 叛乱 反叛 叛逆 谋反 反抗 造反

rebellious /rɪ'beljəs/ adj. 反叛的 叛逆的 桀骜不驯的 叛乱的

Lesson 98 Whose is it ? 它是谁的?

Whose are they? 它们是谁的?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

Does this belong to me?

Is this mine?

Do these belong to us?

Are these ours?

Does this belong to you?

Is this yours?

Do these belong to you?

Are these yours?

Does this belong to him?

Is this his?

Do these belong to them?

Are these theirs?

Does this belong to her?

Is this hers?

Does this belong to Tom?

Is this Tom's?

Written exercises | 书面练习

● A Complete these sentences.

模仿例句完成以下句子，选用适当的所有格代词。

Example:

This dress belongs to my sister. It is hers.

1 These things belong to my husband. They _____.

2 This coat belongs to me. It _____.

3 These shoes belong to my wife. They _____.

4 These books belong to my brother and me. They _____.

5 These pens belong to Tom and Jill. The pens _____.

6 This suitcase belongs to you. It _____.

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Examples:

Are these your keys?

Yes, they're mine. They belong to me.

Is this John's letter?

Yes, it's his. It belongs to him.

Are these my clothes?

Yes, they're yours. They belong to you.

1 Is this Jane's passport?

2 Are these their tickets?

3 Is this your watch?

4 Are these her flowers?

5 Is this my boat?

6 Is this Jim's phrasebook?

7 Are these hammers Frank's and Gary's?

8 Is this our car?

9 Are these the children's pens?

Is this Jane's passport?

Yes, it's hers. It belongs to her.

Are there their tickets?

Yes, they are. They belong to them.

Is this your watch?

Yes, it's mine. It belongs to me.

Are these her flowers?

Yes, they are hers. They belong to her.

Is this my boat?

Yes, it is yours. It belongs to you.

Is this Jim's phrasebook?

Yes, it is his. It belongs to him.

Are these hammers Frank's and Harry's?

Yes, they are theirs. They belong to them.

Is this our car?

Yes, it is ours. It belongs to us.

Are these the children's pens?

Yes, they are theirs. They belong to them.





Lesson 99 Ow! 啊哟!



Listen to the tape then answer this question.

听录音, 然后回答问题。

Must Andy go to see the doctor? 安迪需要去看医生吗?

ANDY: Ow!

啊哟!

LUCY: What's the matter, Andy?

表 系 主 呼

= What's wrong? What's the problem? What seems to be the problem? ; matter n. 事件 问题;

怎么了, 安迪?

ANDY: I slipped and fell downstairs.

主 谓 连 谓 状

slip v. 滑倒 失足; fall v. 落下 跌倒 - fell - fallen; downstairs adv. 往楼下 upstairs 往楼上; fell downstairs 从楼梯上摔下来 downstairs 是 adv. 副词, 修饰 fell, 作状语; and 把两个同时进行的动作连接在一起;

我滑了一跤, 从楼梯上摔下来了。

LUCY: Have you hurt yourself?

谓 主 谓 宾

hurt v. 伤 - hurt - hurt; 英语中的完成时态共有八种: 现在完成时 have/has done, 过去完成时 had done, 将来完成时 will/shall have done, 过去将来完成时 would/should have done 和四个完成进行时态, 完成时态表示一个较大的时间范围内— 现在, 过去, 将来, 过去将来已经完成的动作; 完成时态由助动词 have + 动词过去分词构成, 将来完成时态还需要借助 will/shall;

你摔伤了没有?

ANDY: Yes, I have. I think that I've hurt my back.

答 主 谓 主 谓 引 主 谓 宾

back n. 背部; 谓语动词 think 的宾语为 that 引导的从句, 宾语从句, that 这里可以省略; I don't think that I haven't hurt my back.

是啊, 摔伤了。我想我把背摔坏了。

LUCY: Try and stand up. Can you stand up? Here. Let me help you.

谓 连 谓 谓 主 谓 叹 谓 宾 宾补

try v. 试 努力; stand v. 站立 - stood - stood (stand up); help v. n. 帮助; Here 在这里是感叹词, 意思是“来”或“喂”, 引起别人注意; let 有“允许”的意思, 注意在 let 后面要加不带 to 的动词不定式;

试试站起来。你能站起来吗? 来, 让我帮你。

ANDY: I'm sorry, Lucy. I'm afraid that I can't get up.

主 系 表 呼 主 系 表 引 主 谓

get up 起来; that 引导表语从句;

对不起, 露西, 恐怕我站不起来。

LUCY: I think that the doctor had better see you. I'll phone Dr. Carter.

主 谓 引 主 状 谓 宾 主 谓 宾

think v. 想 - thought - thought; that 引导宾语从句 [一个句子作 think 的宾语], that 可以省略; phone v. 打电话 = call, telephone, dial; had better (经常看到 'd better 这样的略写) + 动词原形, 其否定形式为 had better not do sth.;

我想最好请医生来给你看一下。我去给卡特医生打电话。

LUCY: The doctor says that he will come at once. I'm sure that you need an X-ray, Andy.

主 谓 引 主 谓 状 主 系 表 引 主 谓 宾 呼

that 引导宾语从句 [一个句子作 says 的宾语]; 当描述转述别人所说的话, 英语中有二种方式: 第一种直接引用 [She says: "I love you." 她说: "我爱你。"], 也就是原封不动地引用原话; 第二种是用自己的话加以转述, 通常称作为间接引语, 因为说话人是把一个人的话“转述”给对方; 间接引语要符合逻辑, 并通顺, 还要改变说话人使用语言的时态, 并且要改变人称和时间方式 [She says (that) she loves me. 她说她爱我。]; 间接引语不用引号, 往往在引语前加 that 等引导词; 直接引语→间接引语 B2_L15;

x-ray x 光透视; at once 立刻 马上 = immediately, right away, in no time, in a minute; I'm sure 我相信 ...; sure adj. 一定的 确信的 ≠ unsure; surely adv. 无疑 必定想必; surety n. 保证金 保证人 担保人;

直接引语: The doctor says, "I will come at once". ⑤ I will not come at once? Will I come at once? Who will come at once? What will the doctor do at once? Lucy says, "Does he need an X-ray?" Is Lucy sure that he needs an X-ray?

医生说他就马上来。安迪, 我看你需要做一次 X 光透视。



Vocabularies | 词汇

◆ OW /au/ int. 哎哟 used to express sudden pain

lip /lɪp/ n. 嘴唇 v. 用嘴唇接触 adj. 唇的 口头上的

lip service 口惠而不实 说说而已 空口答应

lipstick /'lɪp,stɪk/ n. 口红 唇膏 唇彩

lip-synch /'lɪp ,sɪŋk/ v. 对口形 假唱 口形同步

blip /blɪp/ n. 变故 暂时性问题 标志 标记 光点 v. 发信号

clip /klɪp/ v. 剪辑 修剪 削减 固定 n. 夹子 回形针 速度 钳

clip sb's wings 限制某人的自由或权力

clipper /'klɪpər/ n. 剪具

clipboard /'klɪp,bɔɪd/ n. 剪贴簿 剪切板 写字夹板

flip /flɪp/ v. 迅速翻动 翻转 轻击 n. 浏览 空翻 轻抛 捻掷

flip your lid 发火 气得丧失自制力 气得发疯

flip chart 活动挂图 配套挂图

flip off 轻弹

flip out 大发雷霆 勃然大怒

flip over 翻转 滚翻 翻筋斗 翻转转换

flip phone 翻盖手机 smart phone 智能手机

feature phone 功能手机

on the flip side 另一方面 = on the other hand 反过来讲 反过来说

backflip /'bækflɪp/ v. 后空翻 n. 后空翻

◆ slip /slɪp/ v. 滑倒 溜 下降 滑落 摆脱 n. 纸条 衬裙 纰漏 差错

slip away 悄没声息地溜走 消失 不再考虑 化成泡影

slip in 偷偷溜进来 出差错

slip into 溜进 溜入 悄悄地溜进

slip off 急急脱掉 偷偷拿走 偷偷跑掉 滑落 溜走

slip on 一下子穿上

slip out 穿上 通过 伸到 一溜烟走出

slip up 失误 出差错 跌倒

slip your mind 被遗忘

slip through the net 漏网 被漏掉

slippy /'slɪpi/ adj. 光滑的 圆滑的 麻俐的

slipper /'slɪpər/ n. 拖鞋

slippery /'slɪp(ə)ri/ adj. 滑溜的 狡猾的 光滑的 油滑的

slippage /'slɪpɪdʒ/ n. 延误 逾期 贬值 下降 降低 滑动

slipshod /'slɪpʃəd/ adj. 马虎的 敷衍了事的 草率的 潦草的

slipcover /'slɪp,kʌvər/ n. 沙发套 书套 椅套 v. 罩上套

slop /slap/ v. 晃荡 溅出 倒出 使泼出 n. 泔水 污水 脏水 剩饭菜

sloppy /'slɒpi/ adj. 马虎的 凌乱的 草率的 邋遢的 泥泞的

sloppiness n. 泥泞 潮湿 稀薄 懒散 凌乱 马虎 邋遢

slope /sloup/ n. 斜率 斜面 斜度 斜坡 坡度 坡地 v. 倾斜 有坡度 潜行

elope /ɪ'loup/ v. 私奔 with sb. 逃亡 出走

elopement /ɪ'ləupmənt/ n. 私奔 潜逃 出走

stair /steə(r)/ n. 楼梯 梯级

upstairs /ʌp'steəz/ adv. 楼上 (up 在 ... 之上)

◆ downstairs /'daʊn'steə/ adv. 楼下的

staircase /'steɪ,ketɪs/ n. 楼梯

stairway /'steɪ,weɪ/ n. 阶梯

stairwell /'steɪ,wel/ n. 楼梯间 楼梯井

floor /flɔːr/ n. 地板 地面 楼层 底价 First floor 第一层 = 1st F.

◆ fall (fell-fallen) v. 落下 跌倒 下降 落下 跌落 n. 落下 跌落 下落 掉落
adj. 秋天的 秋天成熟的 n. 秋季 = autumn

fall apart 土崩瓦解 崩溃 破碎 四分五裂

fall asleep 睡着

fall flat 跌倒 完全失败 全无效果 达不到预期结果

fall away 消失 疏远 背离

fall back 后退 下降 减少 撤退 回落 退后

fallback /'fɔːlbæk/ n. 应变计划 退路 回退 后退 撤退

fall back on 撤退 退缩 求助于 投靠 转而依靠 依赖 借助于

fall behind 落后 被甩在后面 掉队 拖欠

fall down 倒下 摔倒 倒塌 失败

fall on/upon 碰到 看到 降临 落到 袭击 适逢 (日期)

fall out 脱落 掉下来 掉队 队伍原地解散 不和 吵翻了

fallout n. 吵架 争执 闹僵 分手 后果 余波

fall off 跌落 减少 衰退 扫兴颓丧 离开 = go down, decline, drop

fall-off n. 下降 减少 衰落 衰败 = falling off

fall through 落空 失败

fall for 爱慕 赞赏 上当 受骗 迷恋 信以为真

fall ill 生病 患病 得病

fall in 排队 集合 符合 跌入 在...失败 投进

fall in love 坠入爱河 相爱 爱上

fall in love with 爱上某人 与...相爱 爱上某物

fall short 不足 达不到 缺乏 = come short

fall short of 达不到 缺乏 不符合

fall through 失败 落空 成为泡影 告吹 = come to nothing

fall under 被归入 受到 被列为 受影响

fall within 该当 适合 属于 包括之内

take the fall (for sb/sth) 替...承担责任 成为...的替罪羊

fallen /'fɒlən/ adj. 倒下的 落下的 阵亡的

freefall /'friːfɔːl/ n. 自由落体 自由降落 惯性运动

befall /bɪ'fɒl/ v. 降临到 发生在 遭遇 临头 遇到

fallacy /'fæləsi/ n. 谬误 谬论 谬误推理 谬见 错误 邪说 妖言

fallacious /fə'leɪʃəs/ adj. 谬误的 荒谬的 错误的 虚妄的

fallible /'fæləb(ə)l/ adj. 会犯错误的 易犯错误的

fallibility /,fælə'bɪləti/ n. 易错 易受骗 虚妄 易错性 易谬性 不可靠

infallible /ɪn'fæləb(ə)l/ adj. 永无过失的 一贯正确的 不会错的

infallibility /ɪn,fælə'bɪləti/ n. 绝对正确 绝无错误 绝对确实 一贯正确

false /fɔːls/ adj. 错误的 不正确的 不真实的 adv. 欺诈地 叛卖地

falsely /'fɔːlsli/ adv. 故作 虚伪地 错 不真实地 虚情假意地

falsify /'fɔːlsɪ,fai/ v. 篡改 伪造 否认 篡改

falsification /,fɔːlsəfə'keɪʃən/ n. 弄虚作假 伪造 篡改 歪曲 篡改 曲解

falsity /'fɔːlsəti/ n. 虚假 不真实 错误 虚伪 谎言 虚伪性

falsehood /'fɔːls,hud/ n. 虚假 谎言 说谎 不实之词 虚伪 谬误 错误

falsehood /'fɔːls,hud/ n. 虚假 谎言 说谎 不实之词 虚伪 谬误 错误

falsehood /'fɔːls,hud/ n. 虚假 谎言 说谎 不实之词 虚伪 谬误 错误

fail /feɪl/ v. 失败 不及格 倒闭 破产 n. 不及格

if all else fails 实在不行的话还可以 ...

fail in 在...失败 在...不足

fail to 未能 没能做成 使...失望

failure /'feɪljər/ n. 失败 故障 失灵 倒闭 失效 衰竭 失败者

failsafe /'feɪl,sɛf/ v. 使具有自动保险装置 adj. 有失效保护的 安全的



◆ back /'bæk/ n. 背 后面 后卫 腰背 v. 支持 倒退 帮助下 赌注于
adv. 向后 以前 回报 回原处 adj. 背后的 后面的 后部的 过去的

backer /'bækər/ n. 支持者 资助者 赞助人 靠山

backman /'bækmæn/ n. 杂工 辅助工人

backache /'bæk,eɪk/ n. 腰酸背痛 腰背痛

back away 后退 退让 退缩 逐渐后退

pull back 撤退 撤回 改变主意

back off 退避 后退 滚开 放弃 让步

backoff /'bækɒf/ n. 补偿 退避 后退 回退 倒扣

back down 打退堂鼓 放弃权利 让步 放弃原主张 取消前言

backdoor /'bæk,dɔːr/ n. 后门 adj. 后门的 私下的 秘密的

back up 文件备份 支持 堵塞 倒退 后退 援助

backup /'bækʌp/ n. 后援 备份 增援 adj. 后补的 支持性的 伴奏的

backward /'bækwəd/ adv. 向后 倒 回向原处
adj. 向后的 朝后的 倒退的 反向的 落后的

backwardness /'bækwədʌs/ n. 落后状况 落后状态

backwash /'bæk,wɒʃ/ n. 恶果 余波 不良后果 尾流 反洗 回流

backwater /'bæk,wɔːtər/ n. 回水落后地区 v. 食言 倒划

backwoods /'bæk,wʊdz/ n. 边远落后地区 蛮荒林地

back out 打退堂鼓 食言 退出 后退 取消 收回 扭出

outback /'aʊtbæk/ adj. 内地的 adv. 向内地

backcountry /'bækkʌntri/ n. 边远地区 穷乡僻壤

backyard /'bæk,jɑːd/ n. 后院 后花园 庭院 院子

backbite /'bæk ,bɑːt/ v. 背后说坏话 背后中伤 背后诽谤

backbiter n. 背后诽谤者

backbone /'bæk,bəʊn/ n. 骨干 支柱 基础 脊柱 骨气 毅力

backbreaking /'bæk,breɪkɪŋ/ adj. 非常辛劳的 累人的 累断腰的

backdate /'bæk'deɪt/ v. 回溯 追溯 追溯到 倒填日期

predate /,pri'deɪt/ v. 早于 先于...建成 提早日期

postdate /,pəʊst'deɪt/ v. 事后日期 比实际填迟的日期 事后日期

backdrop /'bæk,drɒp/ n. 背景幕布 背景 周围陪衬景物

backfire /'bæk,fɑɪə/ v. 回火 适得其反 n. 适得其反 回火 /

background /'bæk,graʊnd/ n. 背景 底色 幕后 出身背景 学历 经历

backlight /'bæklɑɪt/ v. 从背后照亮 背景照明 n. 背景光 逆光

backlog /'bæk,lɒg/ v. 积压 n. 滞留 后备 未完成订单 待办事项 存货

backorder /'bækəʊədər/ n. 延期交货 缺货后补 欠交订单

back-office n. 事务部门 后勤部门 后端 后端办公

backpack /'bæk,pæk/ v. 背包旅行 n. 旅行包 双肩背包

backpacker /'bæk,pækər/ n. 背包旅行者 背包客

backrest /'bæk,rest/ n. 靠背

backseat /'bæk'siːt/ n. 后座 低下的职位

set back 推迟 阻碍 延迟 推迟 延缓 使退步

setback /'set,bæk/ n. 挫折 倒退 周折 后退 挫败 延迟 阻碍 逆转

backset n. 涡流 倒流 挫折 倒退 逆流

backside /'bæk,sɑɪd/ n. 背面 背后 臀部

backlash /'bæk,læʃ/ n. 强烈抵制 集体反对 v. 发生后冲

lash /læʃ/ v. 鞭打 抽打 猛击 狠打 n. 抽打 鞭端皮条 鞭梢

lash out 痛批 斥责 痛打 突然袭击 猛烈抨击 攻击 指控 抨击

backslash /'bæk,slæʃ/ n. 反斜杠 \

slash /slæʃ/ n. 斜杠 切口 斜线 劈 / v. 劈 大幅度削减 大大降低

backslide /'bækslaɪd/ v. 倒退 故态复萌 退步 堕落 侧滑 背道

backspace /'bæk,speɪs/ v. 回格 回退 回删 n. 回格键 退格键

backstabbing /'bæk,stæbɪŋ/ n. 背后中伤 暗箭伤人

backstage /,bæk'steɪdʒ/ adj. 后台的 私下 adv. 在后台 私下 秘密地

backstop /'bæk,stɒp/ v. 支持 挡住 n. 托架 后障

backstreet /'bæk,striːt/ adj. 秘密的 偷偷摸摸的 暗地里的 n. 偏僻街道

back-to-back adj. 背靠背的 紧接的

backtrack /'bæk,træk/ v. 原路返回 折回 折返 改变声明或主张 撤退

feedback /'fiːd,bæk/ n. 反馈 反馈意见 回授

aback /ə'bæk/ adv. 逆风 向后地

be taken aback (by sb/sth) 吓了一跳 大吃一惊 震惊

comeback /'kʌm,bæk/ n. 卷土重来 东山再起 回归 重新流行 复出

at/in the back of your mind 在潜意识里 依稀记得

the back of beyond 偏僻地方 边远地区

back to back 背靠背 接连地 接二连三

back to front 前后颠倒

behind sb's back 背着某人 背地里 私下

be on sb's back 缠磨 烦扰

break the back of sth 完成 (任务等的) 主要部分

get/put sb's back up 惹恼 to annoy sb

get off sb's back 不再烦扰某人

have (got) sb's back 保护 / 支持某人

have your back to the wall 处于背水一战的境地 没有退路

put your back into sth 全力以赴

turn your back on sb/sth 背弃 抛弃 转身背对某人或某物

back and forth 反复来回 back-and-forth adj. 反复地 来回的

back in the day 过去 从前 旧时 in the past

back the wrong horse 下错赌注 / 支持了失败的一方或事情

help /help/ n. 帮助 协助 救助 有用 v. 帮助 协助 促进 援助

help sb. to do sth. /help sb. do sth.

help desk 服务台 帮助台 帮助中心 售后服务部 = helpdesk

help in 帮助某人做某事

help on 帮助进行 促进 鼓励 使能取得进展

help out 帮忙 帮助解决困难 帮助克服困难 救出 协助 接济

help to 有助于 促进 自取

help with 帮助做 帮助做某事 帮忙某人做

self-help n. 自助 自立 自救

helper /'helpər/ n. 助手 帮手 帮工 a person who helps sb to do sth

helpful /'helpfəl/ adj. 有用的 有益的 有帮助的 乐于助人的

unhelpful /ʌn'helpfəl/ adj. 无益的 无用的 不愿帮助的 无帮助的

helpfully /'helpfəli/ adv. 有益地 有用地 笼统地

helpless /'helpləs/ adj. 无自理能力的 不能自立的 无助的 无法抑制的

helplessly /'helplɪslɪ/ adv. 无助地 无能为力地

helplessness /'helpləsnəs/ n. 无助 无依无靠 茫然若失 无能为力

give/lend a helping hand 帮助 伸出援助之手 to help sb

there is no help for it 没办法 别无选择

ask for help 求救 求助 = call for help, seek help

mutual help 互相帮助

offer help to sb. 给某人提供帮助

provide help to sb. 给某人提供 (免费的) 帮助

help sb. (to) do sth. 帮某人做某事

help each other 互相帮助

give help to sb 给某人帮助 = offer help to sb.

offer vt. 提供 贡献 offering n. 提供 奉献物 献礼 祭品;

sb. can't help doing sth. 情不自禁做某事

I can't help falling in love with you. 我克制不住地爱上你。

音乐推荐: 🎵 Can't Help Falling in Love



◆ sure /ʃʊr/ adj. 确信 确知 肯定 有把握 肯定的 确信的 adv. 当然 的确
be sure to do sth 一定要 务必去做某事
for sure 无疑 肯定 without doubt
make sure (of sth/that...) 确保 设法保证 查明 核实 弄清
sure of yourself 自信 自以为是 very confident
[口语] sure thing (答应建议或要求) 当然 一定
to be sure 诚然 固然 无可否认
(as) sure as eggs is eggs 千真万确 的确确实
sure enough (表示不出所料) 果真 果然
surefire adj. 必定成功的 肯定会发生的 可靠的 必成的 = sure-fire
sure-footed adj. 脚步稳的 不会摔倒的 沉着的 稳健的 稳当的
surely /'ʃʊrli/ adv. 无疑 必定 想必 当然
surety /'ʃʊrəti/ n. 保证人 保证金 担保人
unsure /ʌn'ʃʊr/ adj. 无把握 缺乏自信 不确定 犹豫 不确定的 不肯定的

assure /ə'ʃʊr/ v. 确保 使确信 向...保证 弄清 担保 使放心 确告
assured /ə'ʃʊrd/ adj. 自信的 有把握的 必将发生的 确定的
assuredly /ə'ʃʊrədli/ adv. 肯定地 一定地 无疑地 确实地 确信地
unassured /'ʌnə'ʃʊəd/ adj. 不确定的 无自信的 未得保证的
assuring /ə'ʃʊrɪŋ/ adj. 确实的 使人放心的 使人有信心的
assurance /ə'ʃʊərəns/ n. 保证 担保 自信 确信 把握 保证性
reassure /,riə'ʃʊr/ v. 使安心 使放心 使消除疑虑
reassuring /,riə'ʃʊrɪŋ/ adj. 令人感到宽慰的 令人放心的 可靠的
reassuringly adv. 安慰地 令人放心的 让人放心地 可靠地
reassurance /,riə'ʃʊərəns/ n. 安慰 放心 再保证 肯定 保证

ensure /ɪn'ʃʊr/ v. 确保 保证 担保 确定 保护 使安全
ensure against/from 防止 保护
insurance n. 保障 保障机制 保障措施

assure, ensure

assure 使放心 assure sb. of sth.

assure sb. that...

I can assure you of my honesty.

ensure 保证 ensure sth. (其后不能接人称)

ensure that, ensure doing sth.

I can ensure his safety.

He ensured that he finished the job in time.

He ensured coming back later.

ensure 含义为“保护，使安全”，其结构为：

ensure sb from/against sth.

He ensured the boy from drowning.

insure /ɪn'ʃʊr/ v. 投保 给...保险 接受投保 承保 保证 确保 保证

insure against 给...投保 给...保险 保险

insurer /ɪn'ʃʊərə/ n. 承保人 保险公司 保险人 保险商

Insured /ɪn'ʃʊrd/ n. 受保人 投保人 adj. 被保险的

uninsured /ʌnɪn'ʃʊəd/ adj. 未保险的 无保险的

insurance /ɪn'ʃʊərəns/ n. 保险 保险业 保险费 adj. 胜券在握的

insurance company /'kʌmpəni/ 保险公司

insurance coverage /'kʌv(ə)rɪdʒ/ 保险范围 承保范围 保险金额

insurance policy /'pəlesi/ 保单

insurance premium /'primiəm/ 保险费 保险基金

premium /'primiəm/ n. 保险费 奖金 津贴 adj. 优质的 昂贵的 价格更高的

life insurance 人寿保险 人身保险

PICC 中国人民保险公司 People's Insurance Co. of China

fire and casualty insurance 财产保险 火灾和意外保险

◆ hurt /hɑ:t/ (hurt, hurt) v. 伤 伤害 疼痛 使不快 使烦恼

adj. 受伤的 n. 心灵创伤 委屈 伤害 刺痛

it wont/wouldnt hurt (sb/sth) (to do sth) 做某事不会有什么损害

hurtful /'hɜrtfəl/ adj. 伤感情的 伤害自尊的 有害的 伤人的

hurtle /'hɜrt(ə)l/ n. 碰撞 碰撞声 v. 飞驰 猛冲

unhurt /ʌn'hɜrt/ adj. 未受伤 未受伤害 平安 安然无恙

ray /reɪ/ n. 射线 光线 少量 鲑鱼 v. 放射 放射光线

a ray of 一丝 少量 一线 a ray of hope 一线希望

◆ X-ray /'eks-rei/ n. X 光透视

◆ stand up /'stænd-'ʌp/ 起立，站起来

☞Root_stand_B1_L69

one /wʌn/ pron. 一个 (复数 ones)

one after another 一个又一个地 挨次 相继 = one after the other

one and all 全都 无论谁都

one another pron. 互相

one by one 一个一个 一个一个地

one half 一半 二分之一

once /wʌns/ adv. 一次 曾经 仅一次 根本 conj. 一旦 一...就当...时候

n. 一次 adj. 从前的

once again/more 再三 再一次 = once and for all

once for all 一劳永逸地 永远地 彻底地

once in a blue moon 难得 罕见 千载难逢

once in a while 偶尔 有时 时不时

once upon a time 从前 很久很久以前 古时候 = long long ago

once-in-a-lifetime 一劳永逸地 一不做 千载难逢的

◆ at once 马上 立即 即刻 立刻

once-in-5,000 year 五千年一遇 (中间的数字可以自由的置换)

Torrential Downpour continues in China's 'Once-in-5,000 year rainstorm'. 中国五千年一遇的暴雨继续。[from NPR]

once-over n. 浏览一遍 扫视 草草看一遍

give sb/sth a/the once-over 匆匆打量 随便看一眼

宾语从句：一个句子做宾语

名词或者代词做宾语，一般跟在动词或介词后面

常跟宾语从句的形容词及动词：

表示人的情感 心情：afraid, sorry, sure, glad, pleased...

普通动词：know, understand, think, believe, hope, say...





Lesson 100 He/she says that ...they say that... 他 / 她 / 他们说 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

He	says	that he	is...	is/are feel(s)	1 tired	2 thirsty	3 cold	ill
	thinks		feels...	has/have(got)	5 a cold	6 a headache	7 an earache	8 a toothache
	believes		has (got)...	need(s) /want(s)	9 a haircut	10 a licence	11 an X-ray	12 some money
	knows		needs	can/must/will	wait	catch	repair	sell
	understands		wants					
	is afraid		can...					
	is sorry		must...					
	is sure		will...					

Vocabularies | 词汇

licence /'laɪs(ə)ns/ n. 执照 许可证 牌照 放纵 放肆 v. 发许可证 许可

license /'laɪs(ə)ns/ v. 许可 批准 授权

license plate 汽车牌照 = number plate, plate

driving licence/license 驾驶许可证

licensee /'laɪs(ə)n'si/ n. 被许可人 被授权人 被许可方

licensor /'laɪsənsə/ n. 许可人 许可方 授权商

licensure /'laɪsənʃər/ n. 许可证的发给 执照制 执照之核发

licentious /laɪ'senʃəs/ adj. 放荡的 淫荡的 淫乱的 放肆的 放纵的

licentiousness n. 无法无天 放肆 放荡 淫乱

franchise /'fræntʃaɪz/ v. 授予或出售特许经营权 n. 特许经营 选举权

franchiser /'fræntʃaɪzər/ n. 授予特许经营权者 特许人 经销商

franchisor /fræntʃaɪ'zɔr/ n. 经营特许者 授权方

franchisee /fræntʃaɪ'zi/ n. 加盟商 加盟店 特许经营人或公司

franchising n. 选举权 参政权 市民权 公民权

licence 多用作名词 license 多用作动词

licence/license 只是许可授权

franchise v. 加盟商的特许经营的授权

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences.

模仿例句把下列句子改写成间接引语。

Example:

He is drinking his milk. He says that he is drinking his milk.

1 She has found her pen.

2 They must remain here.

3 He remembers you.

4 She doesn't speak English.

5 They're washing the dishes.

● B Answer these questions.

模仿例句用间接引语回答以下问题。

Examples:

What's the matter with him? (feel/tired)

He says that he feels tired.

What do they want? (some/money)

They say that they want some money.

1 What's the matter with him? (feel/ill)

2 What's the matter with her? (have got/a headache)

3 What does he want? (a haircut)

4 What's the matter with them? (are/thirsty)

5 What's the matter with them? (have/a toothache)

6 What does she need? (a licence)

7 What does he want? (an X-ray)

8 What's the matter with her? (is/cold)

9 What's the matter with him? (have got/a cold)

10 What's the matter with him? (have/an earache)

I feel tired. What's that?

He says that he feels tired.

I've got a headache. What's that?

She says that she's got a headache.

We want some money. What's that?

They say that they want some money.

I'm cold. What's that?

She says that she is cold.

We have toothache. What's that?

They say that they have toothache.

I need an X-ray. What's that?

He says that he needs an X-ray.

We can repair this car. What's that?

They say that they can repair this car.

I must wait for a bus. What's that?

She says that she must wait for a bus.

We feel thirsty. What's that?

They say that they feel thirsty.

I shall catch the bus. What's that?

He says that he'll catch the bus.





Lesson 101 A card from Jimmy 吉米的明信片



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Does Grandmother seem pleased to get a card from Jimmy? Why/Why not?

收到吉米寄来的一张明信片，祖母是否显得高兴？为什么 / 为什么不高兴？

GRANDMOTHER: Read Jimmy's card to me please, Penny.

谓 前置定语 → 宾 状 插入语 呼

read v. 读 - read - read; card n. 卡片 明信片 = postcard; namecard n. 名片; to 表示目的, 为;

请把吉米的明信片念给我听听, 彭妮。

PENNY: "I have just arrived in Scotland and I'm staying at a Youth Hostel."

主 谓 状 谓 状 连 主 谓 状

arrive v. 到达 (arrival n.) + in 大地方 /+ on/at 小地方; Scotland n. 苏格兰; 这是一个直接引语的例子; 直接引语是英文中用书面语的形式来表示口语的方式, 实际讲的话要放在引号之间, 句尾的标点符号也要放在引号之内, 双引号或单引号均可, 有时还可以用破折号 -; hostel 招待所; hotel 酒店 旅馆; motel 汽车旅馆; inn 乡下旅馆; youth n. 青年 青春; young adj. 年轻的 青春的 = youthful; stay v. 呆在;

② 间接引语: In the card Jimmy says that he has just arrived in Scotland and he is staying at a Youth Hostel.

“我刚到苏格兰, 我现住在一家青年招待所。”

GRANDMOTHER: Eh?

什么?

PENNY: He says he's just arrived in Scotland. He says he's staying at a Youth Hostel.

主 谓 主 谓 状 谓 状 主 谓 主 谓 状

上句的直接引语变成了间接引语, 间接引语不需要用引号, 往往在引语前加 that 等引导词, 而 that 可以省略, 注意 !!! 时态人称数格要符合逻辑; 直接引语 → 间接引语 B2_L15;

You know he's a member of the Y.H.A.

主 谓 主 系 表 ← 后置定语

know v. 知道 - knew - known; member n. 成员 会员; membership n. 会员身份;

他说他刚到苏格兰。他说他现住在一家青年招待所。您知道, 他是“青招协”的一个成员。

GRANDMOTHER: The what?

省略句, 表示疑问;

什么?

PENNY: The Y.H.A., Mum. The Youth Hostels Association.

表 呼 表

association n. 协会 社团; associate v. 交往 联系 联想 + with n. 伙伴 同事 合伙人 adj. 非正式的 联合的;

“青招协”, 妈妈。青年招待所协会。

GRANDMOTHER: What else does he say?

宾 谓 主 谓

else adj. 其它的 别的; say v. 说 - said - said; 一般现在时第三人称单数用助动词 does;

② What else do they say? what else did he say? what else has he said?

他还说了些什么?

PENNY: "I'll write a letter soon. I hope you are all well."

主 谓 宾 状 主 谓 主 系 状 表

write v. 写 - wrote - written; write to sb. 给某人写信; write a letter 写信; writer n. 作家; soon adv. 不久; hope v.n. 希望; hopeful adj. 有希望的 + ly adv.; hopeless adj. 无希望的; hope 后的宾语从句作 hope 的宾语;

“我很快会写信的。祝你们大家身体都好。”

GRANDMOTHER: What? Speak up, Penny. I'm afraid I can't hear you.

宾 谓 呼 主 系 表 主 谓 宾

What = What did you say? = I beg your pardon? Pardon?; speak up 大声说; speak v. 说 - spoke - spoken; afraid adj. 恐怕 害怕; hear v. 听 - heard - heard; 本句中的宾语从句作 afraid 的宾语;

什么? 彭妮, 大声一点。我可听不见你念的。



PENNY: He says he'll write a letter soon. He hopes we are all well. 'Love, Jimmy.'

主 谓 主 谓 宾 状 主 谓 主 系 状 表 问候语 签名

letter n. 信; soon adv. 不久 很快 = shortly, quickly, in a little while, in no time; love 是书信落款时的套话, 其它的表达还有 Yours sincerely, Your love, best regards;

他说他很快会写信的。他祝我们大家身体好。 “谨此问候, 吉米。”

GRANDMOTHER: Is that all? He doesn't say very much, does he?

系 主 表 主 谓 状 谓 主

反义疑问句由两部分组成, 前面是一个陈述句, 逗号之后是一个简略问句; 反义疑问句可以用来确认自己的判断, 获取真实的信息, 还可以用来表示惊讶, 愤怒等感情; 如果前一部分陈述句是肯定形式, 后一部分简略问句就要用否定形式; 如果前一部分是否定形式, 后一部分则用肯定形式; 此句还可以这样写: He says very much, doesn't he?

就这些吗? 他没写许多, 是吗?

PENNY: He can't write very much on a card, Mum.

主 谓 状 状 呼

card n. 卡片 明信片 = postcard; write v. 写 - wrote - written;

② 用反义疑问句改写: He can write very much on a card, can't he? [反义疑问句: 1). 前肯定后否定 2). 前否定后肯定; 注意前后人称 时态 助动词的一致] He loves you, doesn't he? He loved you, didn't he? He will love you, won't he?

在明信片上他写不了很多, 妈妈。

Vocabularies | 词汇

scot /skat/ n. 苏格兰人

scotch /skatʃ/ adj. 苏格兰 (人, 语) 的 俭约的 节俭的 朴素的
v. 挫败 阻止 平息 终止 n. 浅刻 轻伤

scotsman /'skɒtsmən/ n. 苏格兰人

◆ Scotland /'skɒtlənd/ n. 苏格兰 (英国)

England /'ɪŋɡlənd/ n. 英格兰 (泛指) 英国

UK United Kingdom 英国 the people of the United Kingdom

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ireland /'aɪələnd/ n. 爱尔兰

Irish /'aɪrɪʃ/ n. 爱尔兰语 爱尔兰人 adj. 爱尔兰的 爱尔兰语的

[常见] British /'brɪtɪʃ/ adj. 英国的 英国人的 不列颠的 n. 英国人

◆ card /kɑːd/ n. 明信片 信用卡 贺卡

sbs best/strongest/winning card 某人的王牌 制胜的绝招

get your cards 被解雇 被炒鱿鱼

give sb their cards 解雇 开除

hold all the cards 能控制局势 应付自如 占上风

lay/put your cards on the table 摊牌 和盘托出

on the cards 可能发生的 可能的 likely to happen

play your cards right 办事精明 做事有盘算 处理得当

cardboard /'kɑːd,bɔːd/ n. 硬纸板 卡纸 adj. 不真实的 虚假的

card-carrying adj. 正式成员的 持有会员证的

cardholder /'kɑːd,həʊldər/ n. 持卡人

cardinal /'kɑːdɪn(ə)l/ adj. 最重要的 基本的 n. 基数 红衣主教

name card 名片 [不正式]

business /'bɪznəs/ card 名片 [正式]

birthday /'bɜːθdeɪ/ card 生日贺卡

membership /'membərʃɪp/ card 会员卡

postcard /'pəʊs(t)kɑːd/ n. 明信片

◆ soon /sun/ adv. 不久 很快 不久 马上 立刻 很快地

soon after 不久以后 不久之后 很快

sooner or later 迟早 早晚 迟早会的 或迟或早 迟早有一天

young /jʌŋ/ n. 青年人 幼崽 adj. 幼小的 未成熟的 年轻的

youngish /'jʌŋɪʃ/ adj. 颇年轻的 还年轻的 有点年轻的

young blood 青年 青春活力 新鲜血液

youngster /'jʌŋstər/ n. 年轻人 少年 儿童 年青人 青年

◆ youth /juːθ/ n. 青年 年轻 年轻人 小伙子

youthful /'juːθf(ə)l/ adj. 年轻人的 青年的 青春的 年轻的

host /n. 主人 许多 无数 大量 v. 款待 当主人 主办 (宴会等) 主持节目

a host of 大量 许多 一大群

hostess /'həʊstəs/ n. 女主人 女招待 女主持人

air hostess /'eə-'həʊstəs/ 空中小姐

host country 东道主 东道主国家

hostage /'hɒstɪdʒ/ n. 人质 抵押品

a hostage to fortune 造成后患的事物

◆ hostel /'hɒstl/ n. 招待所 旅馆 宿舍 临时收容所

hostelry /'hɒst(ə)lri/ n. 酒吧 旅店 旅馆 客栈

hostile /'hɒst(ə)l/ adj. 敌意的 敌对的 坚决否定 强烈反对 n. 敌对分子

be hostile to 怀有敌意 仇视 对.....有敌意

hostility /ha'stɪləti/ n. 敌意 对抗 敌对 敌对状态 敌视

ghost /ɡəʊst/ n. 鬼 幽灵 鬼魂 v. 悄悄地行进

ghost story 鬼故事 ghost town 废城 鬼城 空荡冷清的地方

ghostly /'ɡəʊs(t)li/ adj. 鬼似的 幽灵般的 鬼魂萦绕的

hotel /həʊ'tel/ n. 酒店 宾馆

hostel /'hɒst(ə)l/ n. 招待所

guesthouse /'gest,haʊs/ n. 宾馆 招待所 旅馆

boarding house 提供膳宿的私人住宅

motel /məʊ'tel/ n. 汽车旅馆

inn /ɪn/ n. 乡下旅馆 客栈

tavern /'tævərn/ n. 小酒店 酒馆 小旅店



associate /ə'souʃiət/ v. 交往 联想 联系 混在一起
n. 伙伴 同事 合伙人 准学士
adj. 非正式的 准的 副的 联合的
associate degree 副学士学位 大专文凭
associate with 结交 联合 交往 与...联系
associated costs 附带成本 附带费用
◆ association /ə,souʃi'eɪʃ(ə)n/ n. 协会 关联 联想 交往
in association with 与...联合 与...相联系 与...在一起
associational /ə,souʃi'eɪʃənəl/ adj. 协会的 联想的
associative /ə'səʊʃiətɪv/ adj. 联想的 联合的 结合的
associativity /ə'souʃiə'tɪvɪti/ n. 关联性 结合律 相关性 综合性

◆ write /raɪt/ (wrote,written) v. 写 编写 写信 写作
write to 写信给
write up 详细描述 把...写成分 写文章赞扬
write down 记下来 贬低 减低账面价值 减记
writedown n. 减记 减值 贬值
write off 勾销 取消 注销 冲销 减低资产账面额
write out 写出 缮写 全部写出 开 写下
writer /'raɪtər/ n. 作家 作者 著者
written /'rɪt(ə)n/ adj. 书面的 笔头的 成文的
in black and white 以书面的形式 白纸黑字的
on paper 以书面形式 在纸上 在名义上 理论上
unwritten /ʌn'rɪt(ə)n/ adj. 非书面的 未写的 不成文 未成文的
rewrite /,ri'raɪt/ v. 重写 改写 再生 修改 改订 n. 改写
overwrite /,oʊvər'raɪt/ v. 盖写 重写 覆盖 覆写 改写

反义疑问句由陈述句加简短附加问句构成，用以要求对方证实所述之事，询问某种情况是否属实或别人是否同意自己。

逗号前为主句，逗号为反义疑问句

结构：

+, -? 前肯定，后否定：He loves you, doesn't he?

-, +? 前否定，后肯定：He doesn't love you, does he?

注意：前后主语一致，时态一致，助动词一致

反义疑问句语调：

语调有升有降，升调要根据实际情况作出回答

降调只是一种确认，不需要回答

She can speak English, can't she?

You are a teacher, aren't you?

She isn't your sister, is she?

You went to the party, didn't you?

They are doing their homework, aren't they?

He always comes late, doesn't he?

He doesn't always come late, does he?

He has had his breakfast, hasn't he?

He will return home, won't he?

He won't return home, will he?

反义疑问句的回答，无论问题提法如何，如果事实是肯定的，就用 yes，事实是否定的，要用 no；要特别注意陈述句部分是否定结构，反义疑问句部分是肯定式提问时，回答 yes 或 no 和汉语正好相反；这种省略回答的 yes 要译成“不”，no 要译成“是”。

He loves you, doesn't he? 他爱你，不是吗？

Yes, he does. / No, he doesn't. 是他爱。/ 不 他不爱。

反义疑问句 Tag Question

1. 一般用法：

He is a student, isn't he?

He isn't a student, is he?

(1) “have to, had better, used to” 要用下列方式反问：

He has to finish the work, doesn't he?

They used to smoke, didn't / usedn't they?

You'd better get up immediately, hadn't you?

(2) “has, have” 作为助动词和实意动词，反问形式不同。

We have done all the work, haven't we?

You have some time, don't you?

2. “seldom, barely, hardly, scarcely, few, little” 语意本身是否定，因此反意问句应为肯定形式。

She seldom comes to visit us, does she?

He hardly knew it, did he?

3. 当主句为祈使句，反意问句提出要求，命令应用 “will you”

Do it at once, will you?

但如表示邀请，劝告，反意问句用 “won't you”

Have a cup of tea, won't you?

4. 否定祈使句应用 “will you” 来反问。

Don't open the window, will you?

5. “Let's” 短语

● 当其为肯定形式，“shall we” 提出反问

Let's play basketball, shall we?

● 当其为否定形式，“all right, ok” 提出反问

Let's not go to the party, all right?

● 如为 “let us ...” 其反问形式应为 “will you” 提出请求

Let us go home, will you?

6. 当 “think, suppose, consider, believe” etc 被用作为主句谓语动词，其后带有宾语从句时，反义疑问句应与从句保持一致。

I don't think that he is an honest man, is he?



Lesson 102 He says he... She says she... They say they...

他 / 她 / 他们说 他 / 她 / 他们 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

He	says	that he	is...
	thinks		feels...
	believes		has (got)...
	knows		needs
	hopes		has
	understands		wants
	is afraid		can...
	is sorry		must...
	is sure		will...

is/are feel(s)	1 tired	2 thirsty	3 cold	ill
has/have(got)	5 a cold	6 a headache	7 an earache	8 a toothache
need(s) /want(s)	9 a haircut	10 a licence	11 an X-ray	12 some money
can/must/will	wait	catch	repair	sell

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences.

模仿例句把下列句子改写成间接引语。

Example:

He is drinking his milk.

He says he has drunk his milk.

1 She is shutting the door.

2 He is putting on his coat.

3 He is reading this magazine.

4 They are speaking to the boss.

5 The sun is rising.

● B Look at this table.

注意以下表格。

He		cold
		a bus
	has got	a haircut
	feels	tired
	will sell	a cold
	needs	thirsty
	must wait for	an X-ray
		an earache
		his house
		ill

Now write nine sentences.

利用上表中的短语，模仿例句写出 9 句话。

Example:

He says he feels ill.

反义疑问句

前肯定后否定

She is cold, isn't she?

She says she is cold, doesn't she?

I need a licence, needn't I?

She says she needs a licence, doesn't she?

I have an earache, don't I?

He says he has an earache, doesn't he?

We must repair this car, mustn't we?

They say they must repair, don't they?

We want some money, don't we?

They say they want some money, don't they?

I am cold. What's that?

She says she is cold.

I have a cold. What's that?

He says he has a cold.

I need a licence. What's that?

She says she needs a licence.

I shall sell this house. What's that?

He says he will sell this house.

I have an earache. What's that?

He says he has an earache.

I want a haircut. What's that?

He says he wants a haircut.

We must repair this car. What's that?

They say they must repair this car.

I've got a headache. What's that?

She says she has got a headache.

We want some money. What's that?

They say they want some money.

I feel cold. What's that?

She says she feels cold.

前否定后肯定

I haven't got a cold, have I?

He doesn't say he has a cold, does he?

I shall not sell this house, shall I?

He doesn't say he will sell this house, does he?

I don't want a haircut, do I?

He doesn't say he wants a haircut, does he?

I've not got a headache, have I?

She doesn't say she has got a headache, does she?

I don't feel cold, do I?

She doesn't say she feels cold, does she?



Lesson 103 The French test 法语考试



Listen to the tape and answer the questions. 听录音并回答问题。

How long did the exam last? 考试持续了多长时间?

GARY: How was the exam, Richard?

表 系 主 呼

exam n. 考试; examen n. 每日的反省; examination n. 考试 检查; examinant n. 主考人; examine v. 检验 审查 调查;
考试考得怎么样, 理查德?

RICHARD: Not too bad. I think I passed in English and Mathematics.

系 状 表 主 谓 主 谓 状 宾语从句 (整个句子作谓语 think 的宾语)

Mathematics n. 数学 = 缩写 maths; pass v. 及格 通过, 通过某一科目用 pass in, 说通过某一个考试, 直接用动词 pass;

The questions were very easy. How about you, Gary?

主 系 状 表

question n. 问题; how about ...? = what about, ... 怎么样, 用于征求他人意见或询问情况;

不算太坏。我想我的英语和数学及格了。题目很容易。加里, 你怎么样?

GARY: The English and Maths papers weren't easy enough for me. I hope I haven't failed.

前置定语 → 主 系 表 状 主 谓 主 谓 宾语从句

paper 当试卷讲时是可数名词; enough adv. 足够地 充分地, 用在被修饰形容词, 副词, 动词之后; easy enough for me 是指对我来说不难, 我可以完成和通过; 而 too difficult for me 是指对我来说太难了, 无法完成和通过; fail v. 考试不及格 失望 舍弃 辜负;
fail in 在某方面失败; fail to 未能 使失望; failure n. 失败;

英语和数学试题对我来说不很容易。我希望别不及格。

RICHARD: I think I failed the French paper. I could answer sixteen of the questions.

主 谓 主 谓 定 宾 主 谓 宾

宾语从句作谓语动词 think 的宾语; can - could v. 可以 能; French n. adj. 法国人 法语 France n. 法国; answer v. 答 n. 答案 + to; question n. 问题 疑问 v. 问 怀疑 质问;

我想我的法语及不了格。我能回答其中的 16 道题。

They were very easy. But I couldn't answer the rest. They were too difficult for me.

主 系 状 表 连 主 谓 宾 主 系 状 表 状

easy adj. 简单的; rest n. 其它的东西 剩余的; difficult adj. 困难的 艰难的 难相处的 = hard; difficulty n. 困难;

too adv. 太 过分; [区分: too, very, enough] too 可与名词搭配, 也经常用于带有形容词或副词的句子中; 形容词 和 副词 通常放在 enough 前面 (good enough), too 的后面 (too bad); enough 表示足够数量的某物或某一部分完成的行为, 它放在名词前, 形容词和副词后边; very 的意思是 "a lot"; too 表示 "过于好", 超出可以接受的范围 "过于"; too/enough 后边经常跟动词或动词词组, 用来解释说话者为什么认为某物太 ... 了;

这些题很容易。但我回答不出其余的题。那些题对我来说太难了。

GARY: French tests are awful, aren't they?

定 主 系 表 系 主

test n. 考试; 反义疑问句, 前面肯定, 后面否定, 本句还可以这么写: French tests are not awful, are they? 前否定后肯定;
法语太可怕了, 你说呢?

RICHARD: I hate them. I'm sure I've got a low mark.

主 谓 宾 主 系 表 主 谓 定 宾

hate v. 讨厌 恨; hatred n. 仇恨 憎恨 厌恶; hateful adj. 可恶的 十分讨厌的 = awful; hater n. 怀恨者; mark n. 分数 记号 v. 纪念 评分 注意 标示; maker n. 标记 记号笔 标识; low adj. 低的 ≠ high adj. 高的;

我讨厌法语。我的法语成绩肯定很低。

GARY: Oh, cheer up! Perhaps we didn't do too badly.

叹 谓 状 主 谓 状

cheer v. 使振作 使振奋; cheer up 振作起来; perhaps adv. 也许 大概 = maybe; bad adj. 坏的 糟糕的 + ly adv.;

The guy next to me wrote his name at the top of the paper.

主 ← 后置定语 谓 宾 状

guy n. 家伙 人; write v. 写 - wrote - written; top n. 上方 顶部 ≠ bottom n. 底部; at the top of 反义词组 at the bottom of;
啊, 别灰心! 或许我们考的还不太糟。坐在我旁边的那个人只在试卷顶端写了自己的名字。



RICHARD: Yes?

是吗?

GARY: Then he sat there and looked at it for three hours! He didn't write a word!

状 主 谓 1 状 连 谓 2 宾 状 主 谓 宾

sit v. 坐 - sat - sat; look at 看; for + 时间, 表示一段时间, 作状语; write - wrote - written; word n. 字;

然后他就坐在那里, 对着考卷看了 3 个小时。他一个字也没写!

Vocabularies | 词汇

◆ exam /ɪg'zæm/ n. 考试 检查 体检

PE Physical /'fɪzɪk(ə)l/ Exam 体检

examine /ɪg'zæmɪn/ v. 检验 审查 调查 考察 检查 考试 诊察

examiner /ɪg'zæmɪnər/ n. 考官 主考人 审查人 检查人 审查员

examinant /ɪg'zæmənənt/ n. 主考人 检察人 审查人 检查人 检查官

examinee /ɪg,zæmɪ'ni:/ n. 考生 应试者 应考生

examination /ɪg,zæmɪ'neɪʃ(ə)n/ n. 检验 审查 考察 调查 考试 检查

College Entrance Examination 高考

exam/examination n. [综合性的] 考试

test /test/ n. [单项技能的] 考试 driving test 驾照考试

quiz /kwɪz/ n. [临时性的] 小测验 pop quiz 突击小测验

midterm /'mɪd,tɜrm/ exam 期中考试

final /'faɪn(ə)l/ exam 期末考试

sham exam 模拟考试

entrance /ɪn'treɪns/ examination 入学考试

scrutiny /'skrʊt(ə)ni/ n. 仔细检查 认真彻底的审查 [政府审查]

◆ pass /pæs/ n. 通过 及格 通行证 合格 关隘 v. 通过 传递 及格 传球

📖Root_pass_B1_L15

math /mæθ/ n. 数学

mathematic /,mæθə'mætɪk/ adj. 数理的 肯定的 数学的 严谨的

mathematical /,mæθə'mætɪk(ə)l/ adj. 数学上的 精确的 严正的

mathematically /,mæθə'mætɪklɪ/ adv. 在数学上 数学地

mathematician /,mæθ(ə)mə'tɪʃ(ə)n/ n. 数学家

◆ mathematics /,mæθə'mætɪks/ n. 数学 运算 (maths 缩写)

geometry /dʒi'əmətri/ n. 几何学 几何体 几何形状 几何图形

geometric /,dʒiə'metɪk/ adj. 几何的 几何学的 几何图形的

geometrical /,dʒiə'metɪk(ə)l/ adj. 几何学的 按几何级数增长的

geometrically /,dʒiə'metɪklɪ/ adv. 几何学上地 用几何学

geometrician /,dʒɪəume'trɪʃən/ n. 几何学家

algebra /'ældʒəbrə/ n. 代数学

algebraic /,ældʒə'breɪk/ adj. 代数的 代数上的

algebraically /ældʒəb'reɪklɪ/ adv. 代数学地 用代数方法

calculus /'kælkjələs/ n. 微积分学

◆ paper /'peɪpə/ n. 考卷 纸张 论文 文件 报纸 纸类

on paper 仅照字面看 理论上 写下来 笔录

papery /'peɪpəri/ adj. 纸一样的 薄而干的 纸质的

newspaper /'nu:z,peɪpər/ n. 报纸

paperclip /'peɪpər.klɪp/ n. 回形针

paperback /'peɪpər,bæk/ n. 平装书 简装书 = softback

paperless /'peɪpərləs/ adj. 无纸的 不用纸交换信息的

paper-thin adj. 薄如纸的 极薄的 微乎其微的 极微的

paperwork /'peɪpər,wɜrk/ n. 文件 文书工作 文案工作

quest /kwest/ v. 探索 探求 寻求 寻找 n. 探索

quester n. 探求者 探索者

◆ question /'kwestʃən/ n. 问题 疑问 怀疑 议题

v. 问 怀疑 质询 询问 发问 质疑

bring/throw sth into question 引起有关...的怀疑 (或议论)

come into question 成为怀疑 (或讨论) 的对象

in question 有疑问 不确定 讨论或议论中的

out of the question 不可能 不允许 不值得讨论

question mark 疑问号 ?

questionable /'kwestʃənəb(ə)l/ adj. 可疑的 有问题的 值得怀疑

questioning /'kwestʃənɪŋ/ adj. 询问的 表示怀疑的

questioningly adv. 怀疑地 疑惑地 诧异地 质问的

questionnaire /,kwestʃə'ner/ n. 调查问卷 调查表 问卷 调查表

questioner /'kwestʃənər/ n. 发问者 提问者 质问者 提问者

Q&A question and answer 问与答

unquestionable /ʌn'kwestʃənəb(ə)l/ adj. 无疑的 无可非议的 确实的

unquestionably /ʌn'kwestʃənəblɪ/ adv. 无疑 当然 毫无疑问地

unquestioned /ʌn'kwestʃənd/ adj. 显而易见的 无可争议 毋庸置疑

unquestioning /ʌn'kwestʃənɪŋ/ adj. 不加质询的 不表示怀疑

question /'kwestʃən/ n. 问题 (具体的一个问题)

problem /'prɒbləm/ n. 抽象的问题

issue /'ɪʃu/ n. 国际争端

fault /fɔlt/ n. 人为的过失

request /rɪ'kwest/ n. 请求 要求的事 需要 v. 要求 请求

request code 申请码 请求码 申请号

request for 要求 对...有请求 有需求

requester /rɪ'kwestər/ n. 请求者 = requestor

inquest /'ɪŋ,kwest/ n. 审讯 调查 讯问 勘验 死因审理 验尸

bequest /brɪ'kwest/ n. 遗产 遗赠 遗赠物 遗物

conquer /'kɒŋkər/ v. 征服 克服 战胜 攻克 占领 破除

conqueror /'kɒŋkərər/ n. 胜利者 征服者 占领者

conquest /'kɒŋ,kwest/ n. 征服 占领 占领 攻取 战胜

◆ answer /'ænsər/ v. 回答 答复 响应 回复 符合 适合

n. 回答 应答 答案 答复 答案

have/know all the answers 全懂 什么都精通

answer to the name of sth 名叫 叫做 = to be called sth

answer for 对...负责 保证 为...负责

answer to 回答 符合 适合 的答案 适应

answer the phone 接电话

answerable /'æns(ə)rəb(ə)l/ adj. 应负责的 可答复的 有责任的

answer /'ænsər/vt. [一般性的] 回答

reply /rɪ'plaɪ/ vi. [正式的书面用语] 回答 - 必须与 to 连用

So far, they haven't answered / replied to our questions.



ease /iz/ v. 缓解 减轻 放松 降低 n. 容易 安逸 自在 舒适

at ease 舒适 安逸 自由自在 无拘无束 稍息

put sb at (their) ease 使舒适 使自在 使不受拘束

ease off 减轻 缓和 缓和 减轻 = ease up

easement /'i:zmənt/ n. 安逸 安乐 缓和 舒适

◆ easy /'i:zi/ adj. 容易的

easily /'izəli/ adv. 容易地 轻易地 无疑 不费力地

easiness /'izɪnəs/ n. 从容 容易 安逸 轻松 舒适 温和

easel /'iz(ə)l/ n. 画架 绘图架 绘画架

disease /dɪ'ziz/ n. 病 疾病 恶疾 痼疾 病害 弊病 病症

diseased /dɪ'zizd/ adj. 有病的 患病的 病态的 害病的 患病者

disease-free adj. 无病的 健康的

cease /si:s/ [正式] v. 停止 结束 中断 平息 n. 不停地 不间断地 连续地

ceaseless /'sisləs/ adj. 不绝的 不断的 无尽无休 不停的

ceaselessly /'sislɪslɪ/ adv. 不停地 不断地 不息且不止

ceasefire /'sis,fair/ n. 停战 停战协定 停火协定

decease /dɪ'si:s/ n. 亡故 死亡 停止 去世 v. 死

deceased /dɪ'sist/ adj. 已死的 亡故的 n. 死者 已故者

decendent /dɪ'sidənt/ n. 死者 亡者 故人

tease /tiz/ v. 取笑 戏弄 梳理 挑逗 n. 取笑 戏弄 捉弄

tease out 梳理 哄取 挑出 整理 得出

teaser /'tizər/ n. 难题 棘手的问题 前导广告 预告片 预告

teasingly /'ti:zɪŋli/ adv. 戏弄地 取笑地 激起好奇心地 挑逗地

◆ fail /feɪl/ v. 失败 不及格 倒闭 破产 n. 不及格

if all else fails 实在不行的话还可以 ...

fail in 在...失败 在...不足

fail to 未能 没能做成 使...失望

fail to do sth. 不能够做...

I failed to help him/her yesterday.

fail + 科目: 考试失败了

I failed the French test last week.

failure /'feɪljər/ n. 失败 故障 失灵 倒闭 失效 衰竭 失败者

Failure is the mother of success.

failsafe /'feɪl,sɛf/ v. 使具有自动保险装置 adj. 有失效保护的 安全的

feel /fi:l/ 感觉 feel - felt - felt

fail /feɪl/ v. 失败 fail - failed - failed

fell /fel/ v. 伐木 fell - felled - felled

fall /fɔ:l/ v. 下降 跌落 fall - fell - fallen

◆ enough /i'nʌf/ adv. 足够地 相当 充分的 足够地 adj. 充足的

Enough is enough! 足够了!

enough already 行了 早已够了

sure enough 果然 果真 毫无疑问 果然不出所料

enough said 无须再讲 不必多说

have had enough (of sth/sb) 对...已厌烦透了 受够了

hat /hæt/ n. 帽子

◆ hate v. 讨厌 憎恨 不想 痛恨 n. 憎恨 仇恨 厌恶

hate to do sth 一次性行为: I hate to go out this afternoon.

hate doing sth 习惯: I hate playing basketball with him.

hateful /'heɪtəfəl/ adj. 可恶的 十分讨厌的 可恨的 可憎的

hater /heɪtə(r)/ n. 怀恨者

hatred /'heɪtrəd/ n. 仇恨 憎恨 厌恶 憎恶 怨恨 敌意

◆ mark /mark/ n. 分数 记号 成绩 目标 符号 标记 标志

v. 纪念 评分 注意 标示

mark up 涨价 赊账 把...标出 标记 加价

mark down 记下 写下 减价 标价降低数

markdown /'mark,daʊn/ n. 降价 减价

mark off 划分出 区分 划出

mark out 规划 标出...界线 划出 注意 选拔

marked /markt/ adj. 显而易见的 明显的 显著的

markedly /'markədli/ adv. 显著地 明显地 显著的 清晰

marker /'ma:kə(r)/ n. 标记 特征 标识 记号笔

mark time 等待时机 原地踏步

be close to/near the mark 接近准确 几乎无误

be off the mark 不准确 相去甚远 离题

be on the mark 精确 准确无误 to be accurate or correct

hit/miss the mark 达到 / 没有达到目的 猜测正确 / 错误

leave your/its/a mark (on sth/sb) 留下久远的影响

make your/a mark (on sth) (在某领域) 取得成功 出名

not be/feel up to the mark 感觉不舒服

up to the mark 达到要求 符合标准

mismatch /mɪs'mark/ n. 错误标志 v. 标错

demark /dɪ'mark/ v. 设标志 区别 划界 分界

demarcate /'dɪmɑ:kət/ v. 标定 划分 勘定 给...划界

demarcation /,dɪmɑ:kəʃ(ə)n/ n. 划分 划界 分界 区分

remark /rɪ'mark/ v. 评论 谈论 说起 n. 评述 言论 谈论

remarkable /rɪ'mɑ:kəb(ə)l/ adj. 非凡的 奇异的 显著的 引人注目的

remarkably /rɪ'mɑ:kəbli/ adv. 非常 极为 格外 出乎意料地

unremarkable /,ʌnrɪ'mɑ:kəb(ə)l/ adj. 一般的 平凡的 平庸的

◆ rest /rest/ n. 其它的东西 其他 其余 剩余部分 休息

v. 休息 长眠 放松 托 休息 放松 倚靠 被搁置

rest on 依靠 依赖 被搁在

rest with 在于 取决于 归于 由...负责

rest room /'rest,rʊm/ 洗手间 厕所

and (all) the rest (of it) 诸如此类 等等

and the rest 还要多 远不止此数

at rest 静止 不动 安息 长眠

come to rest 停止移动 不再移动 to stop moving

for the rest 除此之外 至于其他 = apart from

give it a rest 不要再提了

give sth a rest 暂停 暂时不做 to stop doing sth for a while

lay sb to rest 安葬

RIP rest in peace 安息吧

lay/put sth to rest 平息 使停止

the rest is history 结局是尽人皆知的 结果如何不必赘述

rest assured 放心的 放心吧 放心好了

restless /'res(t)ləs/ adj. 焦躁不安的 坐立不安的 不耐烦的

restlessly adv. 不安地 心神不定地 慌张地 不安定地 烦躁地

restlessness /'restləsnəs/ n. 不安定 烦躁不安 躁动 辗转不安

arrest /ə'rest/ n. 逮捕 拘捕 停止 中止 v. 逮捕 阻止 拘留 中止

arresting /ə'restɪŋ/ adj. 引人注意的 很有吸引力的

arrestor /ə'restə/ n. 避雷器 逮捕者



◆ low adj. 低的 低沉的 低垂的 暗淡的 减少的 缩减的 次要的 低等的
adv. 低 低矮 在低处 往下地
at a low ebb 处于低潮 状况不佳 in a poor state, worse than usual
be brought low 失去财富 丧失社会地位
the lowest of the low 卑鄙小人 道德败坏的人 无足轻重的人
low-down adj. 卑鄙的 非常低的
low-end adj. 低级的 低档次的 低价位的
low-key adj. 低强度的 低调的 有节制的 放低的
low profile 隐蔽不露的活动 低姿态的活动 低调的形象
lowbred /'ləʊ'bred/ adj. 出身低微的 没有教养的 粗野的 鲁莽的
low cost 低成本

allow /ə'laʊ/ v. 允许 准许 给予 承认 容许 许可 接受 承认
allow for 顾及 估计到 体谅 考虑到
allowable /ə'laʊəb(ə)l/ adj. 允许的 可免税的 容许的 承认的
allowance /ə'laʊəns/ n. 津贴 补贴 补助 免税额 限额 v. 发津贴

below /bi'ləʊ/ n. 下面 prep. 在...下面 在...下方 在...之下
adv. 下级 在(或到)下面
below-average 低於平均水准
belowground /bi'ləʊg'raʊnd/ n. 地下部分 adj. 地下的

◆ difficult adj. 困难的 费力的 难做的 难解的
difficulty /'dɪfɪkəlti/ n. 困难 难度 困境 难事 难点 难题
in difficulty 处境困难 在困境中

◆ cheer /tʃɪr/ v. 振作振奋 欢呼 加油 喝彩 鼓舞 n. 欢呼声 喝彩声
cheer on 向...欢呼 为...加油 鼓励 欢呼 喝采
cheer up 鼓舞 振作一点 振作起来 使高兴起来
cheery /'tʃɪri/ adj. 高兴的 兴高采烈的 愉快的 喜气洋洋的
cheerily /'tʃɪrɪli/ adv. 高兴地 兴致勃勃地 活泼地 兴高采烈地
cheerful /'tʃɪrf(ə)l/ adj. 快乐高兴的 兴高采烈的 令人愉快的
cheerfully /'tʃɪrf(ə)li/ adv. 高兴地 愉快地 兴致勃勃地
cheerfulness /'tʃɪfəlnəs/ n. 活泼 乐观 愉快 高兴 轻快
cheerio /tʃɪri'əʊ/ n. 告别话 祝酒词 回见 加油
cheerleader /'tʃɪər(r)li:də(r)/ n. 拉拉队队员 啦啦队长
cheerless /'tʃɪrləs/ adj. 阴冷的 阴暗的 阴郁的 单调乏味的 沉闷的

cheek /tʃɪk/ n. 脸颊 面颊 脸蛋 腮帮子
cheeky /'tʃɪki/ adj. 厚脸皮的 鲁莽的 放肆的 无礼的
cheekbone /'tʃɪk,bəʊn/ n. 颊骨 颧骨

◆ guy /gaɪ/ n. 家伙 人 男人 小伙子
gay /geɪ/ n. 男同性恋 adj. 同性恋的 愉快的
gaily /'geɪli/ adv. 喜气洋洋地 花哨地 艳丽地 华丽地 愉快地 快乐地
lesbian /'lezbiən/ n. 女同性恋者 adj. 女同性恋的
lesbianism /'lezbiənɪzəm/ n. 女同性恋主义
LGBTQ: 女同性恋者 (lesbian)、男同性恋者 (gay)、双性向者 (bisexual)、跨性别者 (transgender) 与酷儿 (queer)

◆ top n. 上方 顶部 顶部 顶端 v. 胜过 超过 居...之首 为...之冠
adj. 最高的 很好的 极棒的
at the top of the tree 高居首位 处于顶峰
at the top of your voice 高声地 放声地 扯着喉咙地
come out on top 名列前茅 先拔头筹
from top to bottom 从上到下 彻底地
from top to toe 从头到脚 浑身上下 全部
get on top of sb 使吃不消 使应接不暇
off the top of your head 信口地 不假思索地
on top 在上面 在顶部 处于领先地位 控制局面 另外 加之
on top of sth/sb 除...之外 在...上面 在...上方
on top of the world 欢天喜地 心满意足 非常自豪
over the top 过分 过火 过头

atop /ə'tɒp/ prep. 在...顶上 在上面 adv. 在顶上 adj. 顶上的

stop /stɒp/ v. 停止 阻止 停下 防止 n. 停止 阻止 车站 停留
stop to do sth. 停止做某事, 停下来去做某事
stop doing sth. 停止做一件事
stop at nothing 不择手段
stop-and-go 走走停停 间断停起
stop by 顺便拜访 顺便访问 = drop in, call by, come by
stop off 中途停留 中途下车 = stop over, stop-off
stoplight /'stɒp,lait/ n. 信号灯 红灯
stopgap /'stɒp,gæp/ n. 权宜之计 临时替代 补缺者 临时应急措施
stoppage /'stɒpɪdʒ/ n. 堵塞 阻塞 罢工 停工 中断 中止 停止 扣除款
stopper /'stɒpər/ n. 瓶塞 制动器 限位器
stopwatch /'stɒp,wɒtʃ/ n. 秒表 码表
unstoppable /ʌn'stɒpəb(ə)l/ adj. 无法遏止的 不可阻挡 势不可挡





Lesson 104 Too, very, enough 太, 非常, 足够



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

They were very easy.

I couldn't answer the questions.

The were too difficult.

The questions were easy enough for me to answer.

The questions were not easy enough for me to answer.

The questions were too difficult for me to answer.

The questions were not too difficult for me to answer.

Vocabularies | 词汇

lever /'levər/ n. 杆 手段 手柄 工具

lever for/against sth 施压的行为

leverage /'lev(ə)rɪdʒ/ v. 发挥杠杆作用 施加影响 杠杆比率
n. 杠杆 杠杆作用 影响力

◆ clever /'klevər/ adj. 聪明的 聪颖的 熟练的 灵巧的 机灵的 伶俐的

cleverly /'klevəli/ adv. 巧妙地 聪明地 机灵地

cleverness /'klevənəs/ n. 聪明机智 聪明才智

聪明

clever /'klevər/ adj. 学习能力

intelligent /ɪn'telɪdʒənt/ adj. 智商 有智力的 有才智的 悟性强的

cute /kju:t/ adj. 可爱的 讨人喜欢的 = adorable

smart /smɑ:t/ adj. 精明

shrewd /ʃru:d/ adj. 洞察力 狡猾的 有眼光的 精于盘算的

wise /waɪz/ adj. 广博智慧 充满智慧的 明智的 英明的

talent /'tælənt/ n. 通过后天努力的天才

gift /ɡɪft/ n. 天赋 才能

genius /'dʒɪniəs/ n. 天才 天赋 天资

◆ stupid /'stʊpɪd/ adj. 欠考虑的 糊涂的 笨的 傻的 笨的 n. 傻子

stupidly adv. 愚蠢地 笨拙地 呆呆地 麻木地 愚笨地 傻头傻脑地

stupidity /'stʊpɪdəti/ n. 愚蠢 愚蠢行为 糊涂 笨 愚昧 糊涂事

stupid 反应慢的笨

fool /ful/ n. 傻瓜 蠢人 v. 愚弄 欺骗 说蠢话 adj. 傻的 愚蠢的

foolish /'fulɪʃ/ adj. 没有考虑周到 没有想到 不知所措 鲁莽的

silly /'sɪli/ adj. 智力低下 不明事理的 没头脑的

ridiculous /rɪ'dɪkjələs/ adj. 荒谬的 荒唐的 愚蠢的

◆ cheap /tʃi:p/ adj. 花钱少的 便宜的 廉价的

adv. 低价地 廉价地 便宜地

on the cheap 低廉地 廉价地

be going cheap 降价出售 廉价销售

sth does not come cheap 昂贵 不便宜 something is expensive

cheap 价格低而且质量不好

inexpensive /ɪnɪk'spensɪv/ adj. 价廉物美

cheaply /'tʃi:pli/ adv. 便宜地 廉价地 低廉地

cheapskate /'tʃi:p,sket/ n. 小气鬼 守财奴 = miser

tale /teɪl/ n. 故事 历险记 讲述 叙述 传说 坏话 谣言

tell-tale n. 搬弄是非者

telltale /'tel,teɪl/ adj. 暴露实情的 能说明问题的 n. 小告密者

telnet /'tel,net/ n. 远程登录 v. 远程登录

◆ stale /steɪl/ adj. 陈旧的 陈腐的 不新鲜的 污浊的 变馊的 腻烦的

v. 走味 使陈旧 使没有味道 用坏

stalemate /'steɪl,meɪt/ n. 僵局 相持 逼和 v. 使相持 使僵持 使停顿

spend /spend/ n. 开销 v. 花费 花钱 浪费 花时间 度过 用尽 用

spent /spent/ adj. 用过已废的 失效的 筋疲力尽的

spender /'spendər/ n. 挥霍者 花钱的人

spending /'spendɪŋ/ n. 消费 花费 经费 支出 开支 花销

spendthrift /'spend,θrɪft/ adj. 乱花钱的 挥金如土的 n. 挥霍者

thrift /θrɪft/ n. 节俭 节约

thrifty /'θrɪfti/ adj. 节约的 节俭的 兴旺的

thriftness /θrɪftɪnɪs/ n. 克勤克俭 茂盛 健壮 节俭

expend /ɪk'spend/ v. 花费 消费 耗费 消耗 支出 用光

expendable /ɪk'spendəb(ə)l/ adj. 可牺牲的 可消耗的 可毁灭的

expenditure /ɪk'spendɪtʃər/ n. 开支 费用 消费 消耗 支出 花费 经费

expense /ɪk'spens/ n. 费用 开支 花费 开销 支出 消费 代价

◆ expensive /ɪk'spensɪv/ adj. 昂贵的 花钱多的 价格高的

inexpensive /ɪnɪk'spensɪv/ adj. 廉价的 便宜的 花费不多的

expensive 对于购物力是贵的

costly /'kɒs(t)li/ adj. 奢华的 豪华的 价值高的 贵重的

dear /dɪr/ adj. 物以稀为贵 宝贵的 珍视的

priceless /'praɪsləs/ adj. 无价的

dispense /dɪ'spens/ v. 分配 分发 提供 免除 配药 执行

dispense with 省 免除 没有也行 豁免 省掉

dispensable /dɪ'spensəb(ə)l/ adj. 可有可无 不必要 不重要

indispensable /ɪndɪ'spensəb(ə)l/ adj. 不可或缺的 必不可少的

dispensary /dɪ'spensəri/ n. 药房 配药处 诊疗所

dispensation /dɪ'spən'seɪʃ(ə)n/ n. 分配 豁免 宽免 施与 实施

dispenser /dɪ'spensər/ n. 自动取款机 自动售货机 自动取物器

impend /ɪm'pend/ v. 即将发生 进行威胁 悬挂 逼近 即将临头

impending /ɪm'pendɪŋ/ adj. 即将发生的 迫在眉睫的 逼近的

suspend /sə'spend/ v. 暂停 延缓 暂缓 推迟 悬浮 中止 挂 挂起 悬挂

suspender /sə'spendər/ n. 吊袜带 吊裤带 背带

suspense /sə'spens/ n. 悬念 焦虑 悬而不决 担心

keep sb in suspense 使某人产生悬念 使某人挂念

suspenseful /sə'spensfəl/ adj. 犹豫不决的 焦急不安的 热切的 悬疑的

suspension /sə'spenʃ(ə)n/ n. 暂停 停职 暂缓 悬浮 悬架 悬挂

◆ loud /laʊd/ adj. 响亮的 大声的 花哨的 高亢的 adv. 大声地 响亮地

out loud 出声 大声地 read out loud

loud and clear 清楚明白

loudly /'laʊdli/ adv. 大声地 高声地 嘹亮地 响亮地

loudness /laʊdnəs/ n. 音量 大声 响度 响亮

loudspeaker /'laʊd,spɪkər/ n. 扬声器 扩音器 喇叭

loudhailer /'laʊd,heɪlər/ n. 电子喇叭 扩音器 喇叭筒 扬声器

aloud /ə'laʊd/ adv. 出声地 大声地 高声地 大声的 出声的



◆ high /haɪ/ adj. 高的 很高的 海拔很高的 有某高度的

adv. 在高处 向高处 成本价值高 数量大

n. 最高水平 最大数量 最高价 高级 高位

be/get on your high horse 趾高气扬 自命不凡

have a high old time 玩得很开心 to enjoy yourself very much

high and dry 处境艰难 无依无靠 身无分文

high and low 到处 各地 everywhere

run high 激愤 激昂

on high 在高处 在天上

highly /'haɪli/ adv. 非常 很 高标准地 高级地 钦佩地 赞赏地

highness /'haɪnəs/ n. 殿下 阁下 高 高位 高价 高度 高尚

Your Highness 我的殿下

high-minded adj. 傲慢的 情操高尚的 高尚的 高洁的

high-class adj. 极好的 高级的 上流社会的 优等品 优质的 上流的 高档的

highball /'haɪ,bɔːl/ v. 高速行进 故意高估...的价值

highlight /'haɪlaɪt/ v. 突出 加亮 强调 使醒目 n. 高光 高亮

height /haɪt/ n. 高度 高处 高地 高位 最强点 最高水平

heighten /'haɪt(ə)n/ v. 加强 增加 提高 增高

◆ sour /saʊə/ adj. 酸的 有酸味的 酸腐的 馊的 v. 恶化 酸腐 使变酸腐

n. 酸味 痛苦 讨厌的东西

go/turn sour 变坏 恶化 出毛病

sourly /'saʊrli/ adv. 酸酸地 愠怒地 敌对地 别扭地 酸刻 刻薄地

sourpuss /'saʊr,pʊs/ n. 讨厌鬼 满腹牢骚的人

◆ sweet /swit/ adj. 含糖的 甜的 芳香的 n. 糖果 甜点 亲爱的

be sweet on sb. 热恋某人

have a sweet tooth 爱吃甜食

in your own sweet time/way 任凭自己的意愿

keep sb. sweet 讨好某人 哄着某人

sweetly /'switli/ adv. 令人愉快地 气味芬芳地 顺利地 甜蜜地 甜美地

sweetness /'switnəs/ n. 甜蜜 甜度 人愉快 讨人喜欢 芬芳

sweeten /'swit(ə)n/ v. 使变甜 加糖于 讨好 拉拢

sweet-smelling 散发香味的 香甜的

sweet-talk v. 奉承 说好话 对...甜言蜜语 给...灌迷魂汤

wintersweet /'wɪntəswi:t/ n. 腊梅

◆ soft /sɒft/ adj. 软的 柔软的 柔和的 温柔的

soft drink 软饮料 (不含酒精)

soften /'sɒf(ə)n/ v. 软化 减轻 削弱 柔和 柔化 变软

softly /'sɒftli/ adv. 轻轻地 轻柔地 温和地 柔和地 温柔地 柔软地

softness /sɒftnəs/ n. 柔软 温柔 柔和 柔软性

soft-spoken adj. 说话温和的 说话温柔的 细声细气

software /'sɒf(t),wer/ n. 软件

hardware /'hɑːd,wɜː/ n. 硬件 硬件设备 五金制品

Written exercises | 书面练习

● A Complete these sentences using too,very or enough.

完成以下句子, 用 too,very 或 enough 填空。

1 I couldn't speak to the boss.He was _____ busy.

2 I couldn't go out.It was _____ cold for me to go out.

3 I could answer all the questions . They were _____ easy.

4 Is that suitcase light _____ for you to carry?

5 Is your brother old _____ to be a member of our association?

6 They couldn't see that film.They were _____ young.

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Examples:

Could he answer all the questions?(Yes/easy)

Yes,he could,They were easy enough for him to answer.

Could he answer all the questions?(No/difficult)

No,he couldn't.They were too difficult for him to answer.

1 Could he buy the car?(Yes/cheap)

2 Could he buy the car?(No/expensive)

3 Could they eat the cakes?(Yes/fresh)

4 Could they eat the cakes?(No/stale)

5 Could they hear the stereo?(Yes/loud)

6 Could they hear the stereo?(No/low)

7 Could he climb the wall?(Yes/low)

8 Could he climb the wall?(No/high)

9 Could she eat the pear?(Yes/soft)

10 Could she eat the pear?(No /hard)

11 Could she eat the orange?(Yes/sweet)

12 Could she eat the orange?(No/sour)

Could he answer all the questions?

Yes, he could. They were easy enough for him to answer.

Could he answer all the questions?

No, he couldn't. They were too difficult for him to answer.

Could they hear the stereo?

Yes, they could. It was loud enough for them to hear.

Could they hear the stereo?

No, they couldn't. It was too low for them to hear.

Could she eat the orange?

Yes, she could. It was sweet enough for her to eat.

Could she eat the orange?

No, she couldn't. It was too sour for her to eat.

Could he buy the car?

yes ,he could ,it was cheap enough for him to buy.

could he buy the car?

No, he couldn't. It was too expensive for him to buy.

Could he climb over the wall?

Yes, he could. It was low enough for him to climb.

Could he climb over the wall?

No, he couldn't. It was too high for him to climb.

Could you finish this work?

Yes, I could. It was easy enough for me to do.

Could you finish this work?

No, I couldn't. It wasn't easy enough for me to do.

No, I couldn't. It was too difficult for me to do.

Could you arrive in London?

Yes, I could. It was close enough for me to arrive.

Could you arrive in London?

No, I couldn't. It was too far for me to arrive.





Lesson 105 Full of mistakes 错误百出



Listen to the tape then answer this question. 听录音，然后回答问题。

What was Sandra's present? 给桑德拉的礼物是什么？

THE BOSS: Where's Sandra, Bob? I want her.

表 系 主 呼 主 谓 宾

鲍勃，桑德拉在哪儿？我要找她。

BOB: Do you want to speak to her?

谓 主 谓 宾 状

to speak 是动词 want 的宾语，[to + 动词原形] 这个结构，在英文中被称为动词不定式；want to do sth. 想做某事；

您要同她谈话吗？

THE BOSS: Yes, I do. I want her to come to my office. Tell her to come at once.

答 主 谓 主 谓 宾 宾语补足语 地点状语 谓 宾 宾语补足语 状

at once 立刻 马上 = immediately, right away, in no time, in a minute; office n. 办公室 officer n. 官员；

是的，我要她到我的办公室来。叫她马上就来。

SANDRA: Did you want to see me?

谓 主 谓 宾

您找我吗？

THE BOSS: Ah, yes, Sandra. How do you spell "intelligent"? Can you tell me?

答 呼 状 谓 主 谓 宾 谓 主 谓 宾

spell- spelt/spelled-spelt/spelled v. 拼写 招致 n. 咒语 符咒；intelligent adj. 有才智的 悟性强的 聪明的；intelligently adv.

聪明地 明智地 精打细算地；intelligence n. 智力 智慧 才智 情报；IQ intelligence quotient 智商；AI Artificial Intelligence

人工智能；intellect n. 智力高的人；intellectual adj. 智力的 脑力的 理智的 n. 知识分子；IP intellectual property 知识产权；

intellectually adv. 理智地 智力上；intellectualism n. 唯理智论 主知主义；

啊，是的，桑德拉。“intelligent”怎样拼写？你能告诉我吗？

SANDRA: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.

宾

此句是省略句，省略了主语谓语；

THE BOSS: That's right. You've typed it with only one 'L'.

主 系 表 主 谓 宾 状

right adj. 正确的 对的 ≠ wrong；type v. 打字；typist n. 打字员；only adv. 仅仅 唯一 = just；

This letter's full of mistakes. I want you to type it again.

主 谓 宾 主 谓 宾 宾语补足语 状

be full of 充满；mistake n. 错误 失策 v. 误会 弄错 - mistook - mistaken, mistake ...for 把 ... 认错；again adv. 再次 = once

more; want sb. to do sth. 想让某人做某事；

对的。但你只打了 1 个“L”。这封信里错误百出。我要你重打一遍。

SANDRA: Yes, I'll do that. I'm sorry about that.

答 主 谓 宾 主系 表

will do 一般将来时：will + 动词原形，表示打算，或将来要（做）发生的事情；

是，我重打。对此我感到很抱歉。

THE BOSS: And here's a little present for you.

连 主 系 表 状

and 表示承上启下，使上下文紧密联系，当“于是 因此”讲；present n. 赠品 礼物 现在 adj 现在的 出席的 当面的 vt. 介绍 引见；

gift n. 大礼物；at present 目前 = now；

这里有一件小礼物送你。

SANDRA: What is it?

表 系主

是什么？

THE BOSS: It's a dictionary. I hope it'll help you.

主系 表 主 谓 主 谓 宾

dictionary n. 词典；diction n 措辞 用语 言语；hope 是希望，脚踏实地的期望；wish 是祝愿 愿望 但愿 ...；help n. v. 帮助；

是本词典。我希望它能对你有所帮助。



Vocabularies | 词汇

◆ present /'prezənt/ n. 目前 现在 礼物 礼品 adj. 存在 出席 在场 出现
v. 出现 提出 显示 提交

📖 Root_sent_B1_L67

present at sth. 出现在 在场 出席

present in sth. 存在

present to 引见 介绍 出现在 恭敬地递交

all present and correct 全到 无误 应在场的都在场了

at present 现在 当今 眼下 目前 = now, currently, right now

present company excepted 在座诸位除外 不关这里的各位

present tense 现在时 present perfect 现在完成时态

present value 折现值 现值 前价 当前价值

present-day adj. 当代的 现在的 现代的 当前的 当今的 现今的

presently /'prezəntli/ adv. 现在 此刻 眼下 目前

presenter /prɪ'zentər/ n. 推荐者 演讲者 主讲人 节目主持人 发言人

presence /'prezəns/ n. 存在 出现在 在场 出席 到场 临在

in the presence of 在...在场的情况下 在...面前 面临着

presentable /prɪ'zentəb(ə)l/ adj. 像样体面的 可接受的 符合要求的

presentative /prɪ'zentətɪv/ adj. 起呈现作用的 直觉的 表象的 抽象的

presentation /,prez(ə)n'teɪʃ(ə)n/ n. 呈现 展示 介绍 演出 发布会

self-presentation 自我呈现 自我表现 自我展示

presentiment /prɪ'zentɪmənt/ n. 预感 尤指不祥之感 预兆

represent /,reprɪ'zent/ v. 代表 表现 体现 描绘 表示 象征 代理

representation /,reprɪzen'teɪʃ(ə)n/ n. 表现 代表 描述 陈述 表示

representational /reprɪzen'teɪʃənəl/ adj. 表象的 代表性的

representative /,reprɪ'zentətɪv/ n. 代表 销售代表 代理人 代表人

adj. 典型的 有代表性的 可作为典型或示例的

sales rep = sales representative 销售代表 销售员

◆ spell /spel/ (spelt /spelt/ ,spelt) v. 拼写 拼出 拼作 招致 意味着
n. 一段时间 咒语 符咒

spell out 讲清楚 清楚地说明 拼出 详细说明

spellbound /'spel,bəʊnd/ adj. 出神 入迷 着魔 意乱情迷

cast spell 施法 使用法术 施展法术

spell disaster/doom 招致灾难 带来灾难 遭致灾难

intellect /'ɪnt(ə)lekt/ n. 智力高的人 才智超群的人 理智 智力

intellectual /,ɪnt(ə)'lektʃuəl/ n. 知识分子 脑力劳动者

adj. 智力的 脑力的 理智的 有才智的 知性的

IP intellectual property 知识产权

intellectually /ɪntl'ektʃuəli/ adv. 理智地 智力上 知性上

intellectualism /,ɪntə'lektʃʊrɪzəm/ n. 理智主义 智识主义 唯理智论

◆ intelligent /ɪn'telɪdʒənt/ adj. 聪明的 有智慧的 有才智的 智慧的

intelligently /ɪn'telɪdʒəntli/ adv. 聪明地 精打细算地 明智地 聪明的

intelligentsia /ɪn'telɪ'dʒentsiə/ n. 知识界 知识阶层 知识分子

intelligence /ɪn'telɪdʒəns/ n. 智力 智慧 才智 情报 智能 聪明

IQ Intelligence Quotient /'kwɒɪʃənt/ 智商

EQ Emotional Quotient 情商

quotient /'kwɒɪʃənt/ n. 商数 份额

AI Artificial Intelligence 人工智能

intelligible /ɪn'telɪdʒəb(ə)l/ adj. 易懂的 容易理解的 可理解的

unintelligible /,ʌnɪn'telɪdʒəb(ə)l/ adj. 难以理解的 难懂的

intelligibility /ɪn'telɪdʒə'bɪlətɪ/ n. 可理解性 可理解的事物 可懂度

◆ mistake /mi'steɪk/ n. 错误 失策 失误 误会 v. 误会 误解 误认 弄错

📖 Root_take_B1_L30

and no mistake 准确无误 毫无疑问

by mistake 错误地 无意中 mistake for 误以为是 错看成

mistaken /mɪ'steɪkən/ adj. 错误 不正确 判断错误的 被误解的

mistakenly /mɪ'steɪkənli/ adv. 错误地 被误解地 误以为

unmistakable /ʌnmɪ'steɪkəb(ə)l/ adj. 不会弄错的 确定无疑的

mistake 比较一般的错误 make a mistake

blunder /'blʌndər/ 由于粗心大意犯的比较严重的错误

error /'erər/ 没有按照既定的程序、规定犯的错误

fault /fɔlt/ 侧重于人的错误、过失

defect /dɪ'fekt/ 缺陷 缺点

diction /'dɪkʃ(ə)n/ n. 用词 用语 措辞 吐字 选词用字

◆ dictionary /'dɪkʃənəri/ n. 词典 字典 辞书 专业术语大全

dictum /'dɪktəm/ n. 格言 名言 声明 宣言 断言

非谓语动词 [to + 动词原形, 现在分词, 过去分词]: 非谓语动词除了不能独立作谓语外, 可以承担句子的其他成分。

动词不定式: to + 动词原形 (be 为系动词 am/is/are... 的动词原形)

to 是动词不定式的小品词, 或者是符号

动词在英文中基本功能是作谓语

动词不定式可以作除了谓语之外的所有句子成分

主语: To learn English needs to study hard.

To be pretty needs to wash your face often.

表语: The hard thing is to study English.

状语: The dictionary is for you to study English.

宾语: I want to learn English.

宾语补足语: I want you to learn English.

want to do 宾语

want sb to do 宾语补足语

动词不定式的否定结构是在其前 + not

I want you not to learn English.

注意区分: to + 名词 / 代词 / ving.....to 为介词





Lesson 106 I want you/him/her/them to... 我要你 / 他 / 她 / 他们 ...

Tell him/her/them to... 告诉他 / 她 / 他们 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

K carry it	L correct	M listen to it	N describe it
O move it	P try it	Q finish it	R keep it

I don't want you/him/her/them to...我不要你 / 他 / 她 / 他们 ...

Tell him/her/them not to...告诉他 / 她 / 他们不要 ...

S hurt yourself	T slip	U fall	V miss it
W break it	X drive it	Y lose it	Z cut yourself

I want you/him/her/them to...我要你 / 他 / 她 / 他们.....

Tell him/her/them to...告诉他 / 她 / 他们.....

Vocabularies | 词汇

◆ carry /'kæri/ v. 携带 搬 拿 提 n. 携带 运输

carry away 运走 拿去 搬去 使入迷 使冲昏头脑

carry forward 推进 发扬光大 弘扬 继承 结转 使进行

carry off 夺走 携走 拿走 夺去 诱拐

carry on 继续 继续下去 进行

carry out 实行 开展 完成 执行 实现 贯彻

carry over 继续下去 遗留下来 重赛 延期至

carry through 贯彻 进行 完成 进行到底 坚持到底

carrier /'keriər/ n. 承运人 载体 航空母舰

carriage /'kerɪdʒ/ n. 运输 客车厢 运费 举止 仪态

carriageway /'kerɪdʒ.weɪ/ n. 车行道 行车道 行车线

miscarry /mɪs'keri/ v. 流产 失败 受挫 被误送

miscarriage /mɪs'kerɪdʒ/ n. 流产 失败

rectify /'rektə,fai/ v. 纠正 矫正 改正 调整 整顿 精馏

rectification /,rektɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 校正 矫正 精馏 整顿 提纯

rectifier /'rektə,faiə/ n. 改正者 校正者 订正者 整顿者 整流器

arrest /ə'rekt/ adj. 倾耳注意的 直立的 仔细听着的 警觉的

◆ correct /kə'rekt/ v. 纠正 改正 修正 批改

adj. 准确无误的 精确的 正确的 恰当的 得体的

correctly /kə'rektli/ adv. 恰当地 准确地 正确的 正确地 实事求是

correctness /kə'rektnəs/ n. 正确性 正确度 正确原则 准确性

corrector /kə'rektə/ n. 校正器 校正者 修正者 惩治者

correction /kə'rekʃ(ə)n/ n. 修正 纠正 改正 惩罚 校正 矫正 修改

Youth Reception and Correction Center 少管所

correctional /kə'rekʃən(ə)l/ adj. 改造的 改正的 矫正的 修正的

corrective /kə'rektiv/ n. 修改 纠正 adj. 改正的 纠正的 矫正的

incorrect /,ɪnkə'rekt/ adj. 错误的 不准确的 不正确的 不真实的

incorrectly /,ɪnkə'rektli/ adv. 不正确地 错误地

incorrigible /ɪn'kɒrɪdʒəb(ə)l/ adj. 无法改正的 屡教不改的 不可救药的

incorrigibility /ɪnkɒrɪdʒə'bɪlɪti/ n. 无可救药 难以矫正 不能改进

erect /ɪ'rekt/ v. 建立 建造 竖立 设立 树立 安装 使竖立

adj. 垂直的 竖直的 直立的

erection /ɪ'rekʃ(ə)n/ n. 安装 架设 直立 勃起 建造 竖立 结构

erector /ɪ'rektə/ n. 设立者 建设者 安装工人 安装器

erectus adj. 直立的

direct /daɪ'rekt/ adv. 直接 径直 亲自 adj. 直接的 亲自的 亲身的

v. 指导 指示 管理 监督 指挥 导演

direct at 针对 射向 对准 指向

direct to 注意一下 用到...上 直达 指向 寄往

directly /daɪ'rektli/ adv. 正 立即 立刻 直接地 直接的 马上 径直

directness /də'rektnəs/ n. 直接 直截了当 坦率 笔直 率直 直接性

direction /daɪ'rekʃ(ə)n/ n. 方向 指导 趋势 方位 指示 导演 指挥

directional /daɪ'rekʃən(ə)l/ adj. 指向的 方向的 方向性 定向的

directive /daɪ'rektiv/ n. 指示 指令 命令 adj. 指示的 指导的

directory /daɪ'rektəri/ n. 名录 目录 指南 号码簿 adj. 管理的

director /daɪ'rektər/ n. 董事 经理 理事 导演 主任 总监

board of directors 理事会 董事会

director general 司长 处长 总干事 署长 局长

directorial /,daɪ'rektəriəl/ adj. 主管的 导演的 指挥的 管理者的

directorship /daɪ'rektə'ʃɪp/ n. 董事的职位 董事的任期

redirect /,rɪdaɪ'rekt/ v. 重定向 重导 重导向 重新使用 改寄

redirection n. 改寄 新姓名地址 折回 归还 重定向 重导

征求许可 ASKING FOR PERMISSION:

Would you / Do you mind if I (did / do ...)?

May / Can I possibly do ...?

Do you think it would be possible for me to ...?

Is it OK if I ...?

I hope you didn't mind my asking, but ...

Please let me ...

I wonder if I could ...

May I have your permission to ...?

Do you think I could ...?

ANSWERING:

(agreement): — Yes, certainly / of course.

Of course not. Go ahead.

That's fine. Why not?

(disagreement): — I'm afraid you can't ...

I'd like to, but ...

No way. / Sorry.





Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences.

模仿例句将以下祈使句改写成带有动词不定式的陈述句：

Example:

Please repair it. I want you to repair it.

1 Please spell it.

2 Please telephone him.

3 Please wear it.

4 Please ask her.

5 Please tell them.

6 Please help us.

● B Write questions and answers.

模仿例句改写以下句子。

Example:

Type it again!

What do you want me to do? I want you to type it again.

1 Carry it!

2 Correct it!

3 Listen to it!

4 Describe it!

5 Move it!

6 Try it!

7 Finish it!

8 Keep it!

Why is the lady pointing at the suitcase?

Because she wants him to carry it.

Why is he giving her his photograph?

Because he wants her to keep it .

Why is she saying good bye to them?

Because she doesn't want them to miss the bus.

Why is she taking the knife from him?

Because she doesn't want him to cut himself.

Why is the policeman talking to the man and the woman?

Because he wants them to move it.

● C Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子，注意不定式的否定形式。

Example:

Don't type it again! (He/her)

He is telling her not to type it again. He doesn't want her to type it again.

1 Don't hurt yourself! (She/him)

2 Don't slip! (She/him)

3 Don't fall! (She/him)

4 Don't miss it! (She/they)

5 Don't break it! (She/him)

6 Don't drive it ! (He / her)

● D Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

Why is he speaking to her? (type it again) Because he doesn't want her to type it again.

1 Why is she speaking to him? (hurt himself)

2 Why is she speaking to him? (slip)

3 Why is she speaking to him? (fall)

4 Why is she speaking to them? (miss it)

5 Why is she speaking to him? (break it)

6 Why is he speaking to her? (drive it)

Why is the woman telling the girl to be careful?

Because she doesn't want her to lose it .

Why is he putting a record on?

Because he wants them to listen to it.

Why is she talking to the little boy?

Because she doesn't want him to hurt himself.

Why the attendant talking to the man?

Because he wants him to describe it.

Why is the man showing his new car to his wife?

Because he doesn't want her to drive it .



Lesson 107 It's too small. 太小了



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What kind of dress does the lady want? 这位女士想要什么样的服装？

ASSISTANT: Do you like this dress, madam?

谓 主 谓 宾 呼

madam 是对妇女的一种尊称，服务行业的人员常用此称呼，对于不知姓名的女士也可以用它来表示尊重；dress n. 裙子；

您喜欢这件衣服吗？

LADY: I like the colour very much. It 's a lovely dress, but it 's too small for me.

主 谓 宾 状 主 系 前置定语 → 表 连 主 系 状 表 状

like v. 喜欢 ≠ dislike v. 不喜欢；lovely adj. 漂亮的；small adj. 小的 ≠ big adj. 大的；too adv. 太；

我很喜欢这颜色。这是件漂亮的衣服，可是对我来说太小了。

ASSISTANT: What about this one? It 's a lovely dress.

主 系 前置定语 → 表

what about = how about ... 怎么样？

It 's very smart. Short skirts are in fashion now. Would you like to try it?

主 系 状 表 定 主 系 表 状 谓 主 谓 宾

smart adj. 时髦的；skirt n. 短裙；in fashion 流行 out of fashion 不流行；fashion n. 时行 时装行；fashionable adj. 流行的 时髦的；would you like ...? 你愿意 ... 吗？用来表示委婉的请求或提议；try v. 尝试；

这件怎么样？这是件漂亮的衣服，它很时髦。短裙现在很流行。您要试一试吗？

LADY: All right.

好吧。

LADY: I 'm afraid this green dress is too small for me as well. It 's smaller than the blue one.

主 系 表 前置定语 → 主 系 状 表 状 状 主 系 表 状

as well 有“也”的意思，常用于口语，位于句末，不用逗号分开 = too (I can do it as well = I can do it, too.)

在英文中，当我们把一个人或物与另一个人或物进行比较时，就要用形容词的比较级。大多数单音节的形容词的比较级是在原级后面加上 -er，如 small—smaller, large—larger；有些以 -y 结尾的双音节形容词，如果 -y 前面是一个辅音字母，变比较级时就要把 -y 先变为 -i，然后再加 -er，如 pretty—prettier；如果在句子中提到了对比的双方，就必须在比较级后面加上 than，如 It's smaller than the blue one. 如果形容词比较级所指很清楚，比较级也可以独立存在，如 I haven't got a larger dress.

(1) 形容词比较是对形容词所描述的特征的“量”进行比较；构成方法：在单音节形容词和部分双音节形容词后加 -er，少数形容词比较级的构成是不规则的；(2) 原级比较和非同级比较都是将一个事物同另一个具体的事物进行比较；某一事物或一组事物也可以与同类事物中的其它事物比较，这就是最高级；形容词最高级用 the + 形容词 -est 或者 the most/least 的形式表示；最高级形式的构成规则同比较级一致；如果形容词的比较级加 -er，最高级前往使用定冠词 the 并在形容词后加 est；

恐怕这件绿色的我穿着也太小了。它比那件蓝色的还要小。

LADY: I don't like the colour either. It doesn't suit me at all. I think the blue dress is prettier.

主 谓 宾 状 主 谓 宾 状 主 谓 前置定语 → 主 系 表

either adv. 也，用于否定句中，置于句末；also 也有“也”的意思，用于肯定句中；suit v. 适合 适于；at all 全然；think v. 认为；think 后跟省略了 that 的宾语从句 [句子作宾语]；pretty adj. 漂亮的，形容词比较级 prettier，最高级 prettiest；

我也不喜欢这种颜色。这颜色我穿根本不合适。我认为那件蓝色的更漂亮些。

LADY: Could you show me another blue dress? I want a dress like that one, but it must be my size.

谓 主 谓 间宾 前置定语 → 直接宾语 主 谓 宾 ← 后置定语 连 主 系 表

show me sth. 让我看看 = give me sth. 双宾语；Could you...? 表示请求，比 Can you...? 更婉转客气；like prep. 似 类似 像；must be 必须是；size n. 尺码 尺寸；

您能再给我看一件蓝色的吗？我想要一件和那件一样的，但必须是我的尺寸。

ASSISTANT: I 'm afraid I haven't got a larger dress. This is the largest dress in the shop.

主 系 表 主 谓 前置定语 → 宾 主 系 前置定语 → 表 ← 后置定语 | 范围

large - larger - largest 形容词的最高级，它是在形容词原级后面加上 -est，在最高级形容词之前要加定冠词 the；最高级用在将一个人或物与其他一个以上的人或物作比较时，其后跟表示范围的短语或从句来限定比较范围；shop n. 商店 = store；

恐怕没有更大的了。这是店里最大的一件。

Vocabularies | 词汇

◆ Madam /'mædəm/ n. 夫人 女士 (对妇女的尊称)
Madame /'mædəm/ n. 夫人 女士 太太
Sir /sɜːr/ n. 先生 阁下

◆ smart /sma:t/ adj. 时髦的, 巧妙的 光鲜的 机灵的 精明的
smartly adv. 漂亮地 厉害地 聪明地 (ly 副词后缀)
smartphone /'sma:t,fəʊn/ n. 智能手机
phone /fəʊn/ n. 电话 v. 打电话
outsmart /aʊt'smart/ v. 比...精明; 智胜 比...更聪明 打败 瞒过

◆ as well /əz-'wel/ 同样 还 也倒不如
as well as 和...一样 ...不用说 也; 既...又
as with 正如...情况一样 与...一样 和.....一样
as yet 到目前为止 迄今 到那时为止 尚 还 至今还

◆ pretty /'prɪti/ adj. 漂亮的 可爱的 美丽的 俊俏的 宜人的
adv. 相当 很
pretty much/well 几乎 差不多 = , almost completely
as pretty as a picture 美丽如画 非常漂亮 very pretty
not just a pretty face 并非徒有其表 不只脸蛋漂亮
not a pretty sight 不顺眼 有碍观瞻 not pleasant to look at
a pretty penny 很多钱 一大笔钱 a lot of money
prettily /'prɪt(ə)li/ adv. 潇洒地 可爱地 优美地 愉快地 机灵地
prettify /'prɪtɪ,fai/ v. 涂脂抹粉 修饰 粉饰 美化
prettification /'prɪtɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 修饰 美化

◆ suit /su:t/ 一套衣服 西装 西服 套装 v. 适合 相配 适宜
suit for 所长 适合于 suit to 适合
suit yourself 随意 随你便
suitable /'su:təb(ə)l/ adj. 适用 适当 合适的 适宜的 suitable for
unsuitable /ʌn'su:təb(ə)l/ adj. 不适当的 不适宜的 不合适的
suitably /'sutəbli/ adv. 合适地 适宜地 适当地 如其所料地
suitability /,sutə'bɪləti/n. 适合 适合性
suitcase /'su:t,keɪs/ n. 手提箱
briefcase /'bri:f,keɪs/ n. 公文包
pursue /pə'su:/ v. 追求 追逐 追赶 跟踪
pursuit /pə'su:t/ n. 追求 追赶 追捕 跟踪
pursuer /pə'suə/ n. 追赶者 追寻者 追捕者
pursuant /pə'suənt/ adv. 按照 adj. 依据的 按照的
pursuant to 按照 依照 根据 追赶 依据
pursuance /pə'suəns/ n. 追求 推行 尾追 实行 追赶 追踪 履行
in pursuance of sth 为了 在...过程中 = in order to do sth, in the process of doing sth





形容词的比较级和最高级 long-longer(than)-longest(the 后跟表示范围的短语或从句)

this river is long 这条河是长的

that river is longer than this one. 那条河比这条长 (比较级加 than)

this is the longest river i have ever seen 这是我见过的最大的河 (最高级)

cold -colder-coldest nice-nicer-nicest

hot-hotter-hottest 以元音加辅音结尾的单词双写辅音字母 +er or +est

对于多音节单词

较高比较级 more <the most +adj 较低比较级 less <the least +adj

同级比较级

as ...as 像 ... 一样 用形容词的原级 i 'm as tall as you 我和你一样高

not as ..as/not so ...as 不像 ... 一样 i'm not as/so tall as you 我不像你一样高

compare 为了找出两种事物的异同点进行比较

compare one thing with another

contrast 两者之间的对照, 对比,

着重对比突出两种事物的不同

contrast farm life with city life 对比农村生活与城市生活

形容词的比较级最高级不规则变化

good-better-best bad -worse -worst

good,well -> better -> best

bad,ill -> worse -> worst

old -> older -> oldest 老, 年龄大

-> elder -> eldest 排行比较

far -> farther -> farthest 指距离

-> further -> furthest 表示程度

many,much -> more -> most

little -> less -> least

一般 y +er or +est

无规律:

good/well-better-best

bad-worse-worst; many/much-more-most;

little-less-least, few-fewer

far-farther-farthest far-further-furthest;

farther: 距离上的更远; further: 程度上的更进一步

old-older-oldest;old-elder-eldest

older 是比.....大; elder 作定语修饰其它名词: elder sister

对于多音节单词

较高比较级 more <the most +adj 较低比较级 less <the least +adj

同级比较级

as ...as 像 ... 一样 用形容词的原级 i 'm as tall as you 我和你一样高

最高级标志: in+ 地点; of all 范围; of 范围;

两者比较不可能出现最高级;

UNIT TWENTY-SIX

I. 语法 (GRAMMAR)

Comparative degree / Superlative degree (I):

small-smaller-smallest

old-older-oldest (elder / eldest)

lucky-luckier-luckiest

lazy-lazier-laziest

young-younger-youngest

fat-fatter-fattest

thin-thinner-thinnest

II. 经典口语习语、词组、谚语 (PHRASES / IDIOMS / PROVERBS)

● be on cloud nine

● hit the ceiling

● hot seat

● More haste, less speed.

● Money makes the mare go.

● Let bygones be bygones. bygone adj 很久以前的; 以往的 n. 过去的 (不愉快的) 事

III. 地道情景表达 (SITUATIONAL EXPRESSIONS)





形容词、副词比较级和最高级

Comparative degree & Superlative degree:

比较级构成方式:

A. adj / adv + er / est

poor → poorer → poorest fast → faster → fastest

B. 词尾 e + r / st

large → larger → largest fine → finer → finest

C. 重读闭音节中短元音 + 辅音词尾 → 双写辅音词尾 + er / est.

big → bigger → biggest hot → hotter → hottest

D. 辅音 + y → i + er / est

dry → drier → driest angry → angrier → angriest

E. 多音节形容词及副词:

more + adj / adv most + adj / adv

F. 不规则变化:

good / well → better → best bad / ill → worse → worst

many / much → more → most little → less → least

late → later → / latest

late → latter → last

far → farther → farthest

far → further → furthest

【用法示例】

比较级用于二者相比较, 由 than 构成比较状语从句:

(1) He looks stronger than I(do).

The climate of Shanghai is hotter than that of Beijing.

My Schoolbag is larger than hers.

The book is much more interesting than that one.

笔记要点: 两个相比较的主语必须相对应。

(2) It is getting colder and colder.

She is becoming more and more beautiful

. 笔记要点: 两个形容词比较级由 and 连在一起, 表示“越来越.....”

(3) The older we grow, the poorer our memory will be.

The earlier we start, the sooner we'll get there.

笔记要点: 这种句型结构表示“越.....越.....”

(4) I prefer the cheaper one of the two books.

Of the two brothers, he is the cleverer.

笔记要点: 二者之比较。而 Of the three girls, she is the cleverest.

最高级构成方式:

三者或三者以上进行比较, “the + 形容词 / 副词 est”。

(1) John is the tallest of the three.

He runs fastest in our class. (副词的最高级 the 可省略)

This is the most difficult book I've read.

(2) He is cleverer than any other boy in the class. (有 than 时只用比较级)

She is younger than all the other students.



Lesson 108 How do they compare? 他们的比较级和最高级是什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

A Sophie is tall.

B Paul is taller than Sophie.

C Hans is the tallest student in our class.

D It is hot today.

E It was hotter yesterday.

F The day before yesterday was the hottest day in the year.

G There was a large crowd at the race last year.

H This year the crowd is larger.

I It is the largest crowd I have ever seen.

J The brown suitcase is heavy.

K The blue suitcase is heavier than the brown one.

L The green suitcase is the heaviest of them all.

Written exercises | 书面练习

● A Look at these words.

注意这些形容词的比较级形式。

cold—colder; nice—nicer; hot—hotter; heavy—heavier

Now complete these sentences.

模仿例句完成以下句子。

Example:

It is warm today, but it was _____ yesterday.

It is warm today, but it was warmer yesterday.

1 It is cool today, but it was _____ yesterday.

2 It is wet today, but it was _____ yesterday.

3 He's late again today, but he was _____ yesterday.

4 This test is easy, but that one is _____.

5 This bookcase is large, but that one is _____.

● B Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

I am very young.

I am younger than you are.

I am the youngest in the class.

1 I am very old. 2 I am very tall.

3 I am very lazy. 4 I am very heavy.

5 I am very lucky. 6 I am very fat.

7 I am very lucky. 8 I am very big.

● C Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

This policeman is tall.

But that policeman is taller.

He is the tallest policeman I have ever seen.

1 This street is clean. 2 This man is old.

3 This river is long. 4 This woman is short.

5 This knife is blunt. 6 This car is cheap.

This policeman is tall.

But that one is taller.

He is the tallest policeman I have ever seen.

This woman is short.

But that one is shorter.

She is the shortest woman I have ever seen.

These cars are cheap.

But those cars are cheaper.

They are the cheapest cars I have ever seen.

This knife is sharp.

But that one is sharper.

It is the sharpest knife I have ever seen.

This girl is pretty.

But that one is prettier.

She is the prettiest girl he has ever seen.

These office assistants are lazy.

But those office assistants are lazier.

They are the laziest office assistants I've ever seen.

This church is big.

But that one is bigger.

It's the biggest church she has ever seen.

This test is easy.

But that test is easier.

It's the easiest test I have ever seen.

This knife is blunt

But that one is blunter.

It's the bluntest knife I have ever seen.

This boy is thin.

But that one is thinner.

He is the thinnest boy they have ever seen.



Lesson 109 A good idea 好主意



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What does Jane have with her coffee? 喝咖啡时简吃了什么？

CHARLOTTE: Shall I make some coffee, Jane?

谓 主 谓 定 宾 呼

shall = will (用于第一人称 I, we, 构成疑问句, 表示征求对方意见, 可否做某事); 现代英语中 will/shall 区别并不大, 基本上 will 用的多一点, shall 通常是老一辈的人还在用; shall we/I do sth...? ... 好吗? 要不要 ...?;

我来煮点咖啡好吗, 简?

JANE: That's a good idea, Charlotte.

主 系 定 表 呼

idea n. 主意 想法 意见; ideal adj. 理想的 完美的; ideally adv. 最好 尽善尽美地;

这是个好主意, 夏洛特。

CHARLOTTE: It's ready. Do you want any milk?

主 系 表 谓 主 谓 定 宾

ready adj. 准备好的; any 作定语, 用于疑问句 否定句 条件从句或与含有疑问 否定意义的词连用; milk n. 牛奶; milky adj. 奶制的 像奶的; milkman 送牛奶的人; the Milky Way 银河; milkshake 奶昔;

咖啡好了, 你要放点奶吗?

JANE: Just a little, please.

状 插入语

a little/little 修饰不可数名词; a little 强调的是至少有一定数量, 虽少但存在; little 表示数量少 不多; a few/few 修饰可数名词; a little/few 肯定的概念 (强调至少有一定量); little/few 否定意义 (表示数量少, 不多);

请稍加一点。

CHARLOTTE: What about some sugar? Two teaspoonfuls?

省略句

省略句

teaspoonful n. 一满茶匙 (tea n. 茶 + spoon n. 勺子); two teaspoonfuls ? = two teaspoonfuls of sugar?; sugar n. 糖;

some 多用于肯定句, 但在表示请求, 盼望得到肯定回答时, 不用 any 而用 some; what about = how about;

加些糖怎么样? 两茶匙行吗?

JANE: No, less than that. One and a half teaspoonfuls, please.

答 表 状 定 宾 插入语

less than that 比那稍微少一些, 其中的 that 指上文中的 two teaspoonfuls; half n. 半 (复数形式为 halves);

That's enough for me. That was very nice.

主 系 表 状 主 系 状 表

enough adj. 足够的 = sufficient, adequate, plenty, plentiful, ample, abundant; nice adj. 好的 = good;

不, 再少一些。请放一勺儿半。那对我已足够了。

CHARLOTTE: Would you like some more?

谓 主 谓 定 宾

more n. 更多的数量; like v. 喜欢 ≠ dislike v. 不喜欢 厌恶;

你再来点吗?

JANE: Yes, please. I'd like a cigarette, too. May I have one?

答 插入语 主 谓 宾 状 谓 主 谓 宾

I'd = I would; I'd like .. 我想要; cigarette n. 香烟; may 情态动词: 可能 可以 也许 (征求同意或表示允许, 过去式 might);

好的, 请再来一点。我还想抽枝烟。可以给我一枝吗?

CHARLOTTE: Of course. I think there are a few in that box.

状 主 谓 谓 主 状

of course = 当然可以 当然了 certainly, sure; think 后跟宾语从句 there be (某处有某物); box n. 盒子; few/a few 用于可数名词, a few 强调的是至少有一定数量, 虽少但存在, few 表示数量少, 不多;

当然可以。我想那个盒子里有一些。

JANE: I'm afraid it 's empty.
主 系 表 主 系 表
afraid adj. 害怕 担心 恐怕 ; be afraid of, be afraid (that) 恐怕 ...; empty adj. 空的≠ full adj. 满的 ;
恐怕盒子是空的。

CHARLOTTE: What a pity!
状 表
What a pity! 真遗憾! pity n. 怜悯 遗憾 v. 怜悯 可怜 同情; pitiful adj. 可怜的 卑微的 令人同情的; pitiless adj. 冷酷的 无情的;
pitiable adj. 值得同情的 可怜的 ;
★英语中常用“what + 可数名词 / 不可数名词”的结构来表示感叹; 此句完整结构为: What a pity (it is); 感叹句: what + 名词 (主 + 系), 名词前可以有修饰成分: What a beautiful girl (you are)!; how + 形容词 + (主 + 系): How beautiful (she is); What a lovely flower (it is)! = How lovely (the flower is)!; What a smart boy (he is)! = How smart (the boy is)!
真遗憾!

JANE: It doesn't matter.
主 谓
matter v. (主要用于否定句 疑问句和条件句) 有关系 要紧 ;
没关系。

CHARLOTTE: Have a biscuit instead. Eat more and smoke less!
谓 宾 状 谓 状 连 谓 状
biscuit n. 饼干; cookie n. 曲奇饼; instead adv. (没有比较级和最高级) 代替 顶替; eat-ate-eaten v. 吃; smoke v. 抽烟 ;
那就吃块饼干吧。多吃点, 少抽点!

JANE: That's very good advice!
主 系 状 定 表
advice n. 建议 忠告 (不可数名词): a piece of advice; take/follow one's advice 采纳某人意见; advise v. 劝告 提建议 ;
advise sb. to do sth. 建议某人做某事 I advise you to stop smoking. 我建议你停止抽烟。= I advise (that) you should stop smoking.; advise 后的从句经常采用 would/should + 动词原形结构 ;
这是极好的忠告啊!

Vocabularies 词汇	
idol /'aɪd(ə)l/ n. 偶像 神像 受到热爱和崇拜的人或物 idolize /'aɪd(ə)l,aɪz/ v. 崇拜 热爱 极端崇拜 喜欢 偶像化 idolatry /aɪ'dɒlətri/ n. 偶像崇拜 神像崇拜 盲目崇拜 崇拜偶像 idolatrous /aɪ'dɒlətrəs/ adj. 崇拜偶像的 盲目崇拜的 偶像崇拜的 idolater /aɪ'dɒlətə/ n. 追星族 偶像崇拜者 盲目崇拜者 ◆ idea /aɪ'diə/ n. 主意 想法 概念 意见 理念 观念 思想 ideal /aɪ'diəl/ n. 理想完美的人或事物 adj. 完美的 理想的 想象的 unideal /'ʌnaɪ'diəl/ adj. 非唯心的 非理想的 非想像的 不理想的 ideally /aɪ'diəli/ adv. 理想地 理论上 理想情况下 最好 按理想来说 idealize /aɪ'diəlaɪz/ v. 使理想化 理想化对方 idealization /aɪ'diəlaɪ'zeɪʃn/ n. 理想化 简化 观念化 自我理想化 idealist /aɪ'diəlɪst/ n. 唯心主义者 理论主义者 空想家 adj. 唯心主义的 理想主义的 唯心论的 idealistic /aɪ'diəlɪstɪk/ adj. 理想主义的 空想的 唯心论的 idealism /aɪ'diə,lɪzəm/ n. 理想主义 唯心主义 唯心论 ideation /,aɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ n. 观念化 心理作用 构思 观念作用 idea /aɪ'diə/ 含义较广 opinion /ə'pɪnjən/ 对某事具体的看法 thought /θɔ:t/ 成系统的思想 view /vju/ 侧重个人意见 n. 景色 风景 观点 见解 意见 notion /'nəʊʃ(ə)n/ n. 观念 信念 理解	◆ pity /'pɪti/ n. 遗憾 憾事 同情 v. 怜悯 可怜 同情 in pity 怜悯 同情 pitiable /'pɪtiəb(ə)l/ adj. 值得同情的 可怜的 卑鄙的 卑劣的 pitiful /'pɪtɪf(ə)l/ adj. 可怜的 令人怜悯的 令人同情的 卑微的 pitiless /'pɪtlɪs/ adj. 冷酷的 无情的 严酷而无尽的 无同情心的 tea /ti/ n. 茶 茶叶 茶水 一杯茶 spoon /spun/ n. 勺 匙 调羹 v. 用勺舀 spoonful /'spunfʊl/ n. 一匙 一匙的量 满勺 spoonly /'spu:nɪ/ adj. 傻气的 过于多愁善感的 迷恋的 (on upon) teaspoon /'ti:spun/ n. 茶勺 小勺 ◆ teaspoonful /'ti:spu:nfl/ n. 一满茶匙 table /'teɪb(ə)l/ n. 表 桌子 一览表 台子 v. 提出 搁置 tablespoonful n. 大汤匙量 一大匙 一大汤匙容量 ◆ a little 少许 (用于不可数名词之前) ◆ less /les/ adj. (little 的比较级) 较少的 更小的 least /list/ adj.(little 的最高级) 最小 最少 微不足道 最小的 ◆ a few /ə-'fju:/ 几个 (用于可数名词之前)



◆ advice /əd'vaɪs/ n. 建议 忠告 意见 劝告 通知 指导 on sth.
advise /əd'vaɪz/ v. 建议 通知 劝告 忠告 告知 劝说 通告
advised /əd'vaɪzd/ adj. 考虑过的 消息灵通的 细想过的
advisement /əd'vaɪzmənt/ n. 建议 劝告 忠告 深思熟虑 熟思 意见
adviser /əd'vaɪzər/ n. 顾问 忠告者 提供意见者 导师
advisor /əd'vaɪzər/ n. 顾问 导师 指导教授 会务顾问
advisory /əd'vaɪz(ə)ri/ adj. 顾问的 咨询的
advisory board 顾问委员会 顾问团 = advisory panel
advisable /əd'vaɪzəb(ə)l/ adj. 可取的 明智的 适当的

stead /sted/ n. 代替 好处 v. 对...有用 / 有利 / 有帮助
in sb's/sth's stead 代替某人或某物 = instead of sb/sth, in place of
stand sb in good stead 对某人有用 对某人有利益
steady /'stedɪ/ v. 稳住 使稳 使平稳 恢复平稳
adj. 稳步的 稳定的 恒定的 稳的 adv. 稳定地 持续地 稳固地
(as) steady as a rock 十分可靠 稳如泰山 安如磐石
go steady (with sb) 关系稳定
steadily /'stedɪli/ adv. 稳定地 坚定地 坚固地 不断地 稳固地 平稳地
steadiness n. 坚定 始终如一 有规则 稳固 稳定性 稳健型
steadfast /'sted,fæst/ adj. 坚定的 不动摇的 坚定不移的 固定的
steadfastly adv. 坚决 目不转睛地 踏实地 坚定地 不变地 坚决地
steadfastness n. 坚定 坚定性 坚定不移 固定

◆ instead /in'sted/ adv. 代替 反而 顶替 却 相反 改为 替代
instead of prep. 代替 作为...的替换 而不是 替代 取代

steak /steɪk/ n. 牛排 肉排 肉块
steakhouse /'steɪ,khaʊs/ n. 牛排餐馆

steal /stil/ v. 偷窃 抢断 抄截
steal a glance/look (at sb/sth) 偷偷看...一眼
steal sb's heart 博得某人的欢心 to make sb fall in love with you
steal a kiss (from sb) 偷吻 to kiss sb suddenly or secretly
steal a march (on sb) 抢先 (某人) 一步 抢得先机
steal the show 吸引更多的注意 抢风头
steal sb's thunder 抢了某人的风头或功劳 抢先讲或做
be a steal 以极低价出售 很便宜
stealth /stelθ/ n. 秘密行动 偷偷摸摸 不声张的活动 adj. 隐形的
stealthy /'stelθi/ adj. 偷偷摸摸的 不声张的 秘密的 鬼鬼祟祟的
stealthily adv. 偷偷 悄悄 人不知鬼不觉地

steam /stim/ n. 蒸汽 水蒸气 水汽 蒸汽动力 v. 蒸 蒸发 散发蒸汽
full speed/steam ahead 全速前进 全力
get up/pick up steam 声势逐渐强大 渐成气候 慢慢活跃起来
let off steam 释放精力 发泄怒气 宣泄感情
run out of steam 筋疲力尽 丧失热情
steam engine 蒸汽机
steamed bread 馒头
steamed stuffed bun 包子
steamer /'stimər/ n. 轮船 汽船 蒸锅 蒸笼
steamship /'stimʃɪp/ n. 轮船 汽船 蒸汽轮船
steamy /'stɪmi/ adj. 充满蒸汽的 蒙着水汽的 色情的

Positive degree / Comparative degree / Superlative degree (II):
little— less — least 不可数名词
few -fewer-fewest 可数名词
good— better — best
many / much— more— most
bad— worse— worst
far — farther / further — farthest / furthest
difficult — more difficult — the most difficult
less difficult — the least difficult
This coat is as nice as that one.
This coat is not as / so nice as that one.
She is taller than I / me.
She is the tallest in our class.



G

R

1

2

3

4

Lesson 110 How do they compare? 他们的比较级和最高级是什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

副词比较则是对主语做某事的方式进行比较；副词比较级的构成方式：所有的单音节副词（通常是那些拼写和发音与形容词相同的副词，如：early, late, fast, straight, hard, high, low, free, long 等）也加 -er 构成比较；

I Have you got any chocolate? I haven't got much.	J I've got more than you have.	K I've got the most.
L Have you got any chocolate? I've got very little.	M I've got less than you have.	N I've got the least.
O Have you made any mistakes? I haven't made many.	P I've made more than you have.	Q I've made the most.
R Have you made any mistakes? I've made very few.	S I've made fewer than you have.	T I've made the fewest.
U You must see my new car. It's very good.	V This one's better.	W This one's the best I've ever seen.
X You mustn't go to that restaurant. It's very bad.	Y This one's worse.	Z This one's the worst I've ever seen.

Vocabularies | 词汇

- ◆ most /məʊst/adj. (many, much 的最高级) 最多的
- ◆ least /li:st/adj. (little 的最高级) 最小的, 最少的
- ◆ best /best/adj. (good 的最高级) 最好的
- ◆ Worse /wə:s/adj. (bad 的比较级) 更坏的
- ◆ worst /wə:st/adj. (bad 的最高级) 最坏的

many 可数 much 不可数 < more < most
little > less > least few > fewer > fewest
good > better > best
bad > worse > worst

Written exercises | 书面练习

- A Complete these sentences using much, many, less or fewer.

完成以下句子, 用 much, many, less 或 fewer 填空。

- 1 I haven't got any pens. I haven't got _____ either.
- 2 I've got some money. I've got _____ than you have.
- 3 I haven't got any money. I haven't got _____ either.
- 4 I've got some books. I've got _____ than you have.

- B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Examples:

Have you got any coffee? ---- I haven't got much coffee. I've got very little.

Have you got any biscuits? ---- I haven't got many biscuits. I've got very .

1 Have you got any jam?	2 Have you got any potatoes?
3 Have you got any oranges?	4 Have you got any vegetables?
5 Have you got any meat?	6 Have you got any money?

- C Write new sentences.

模仿例句将以下句子改成比较级。

Example:

I've got some coffee.

I've got more coffee than you have.

1 I've got some soap.	2 I've got some fruit.
3 I've got some books.	4 I've got some presents.
5 I've got some eggs.	6 I've got some stationery.

- D Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Examples:

I've got some coffee. -I've got less coffee than you have. I've got the least.

I've got some biscuits. -I've got fewer than you have. I've got the fewest.

1 I've got some jam.	2 I've got some potatoes.
3 I've got some vegetables.	4 I've got some oranges.
5 I've got some meat.	6 I've got some money.





Lesson 111 The most expensive model 最昂贵的型号



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Can Mr. Frith buy the television on instalments? How does it work?

弗里斯先生可以用分期付款的方式购买电视机吗？如何操作呢？

MR. FRITH: I like this television very much. How much does it cost?

主 谓 宾 状 状 谓 主 谓

television n. 电视 = TV; How much 询问不可数名词数量的多少; how many 询问可数名词数量的多少; cost v. 花费;

我非常喜欢这台电视机。请问它多少钱？

ASSISTANT: It's the most expensive model in the shop. It costs five hundred pounds.

主 系 前置定语 | 形容词最高级 → 表 状 | 取舍范围 主 谓 状

expensive adj. 昂贵的 inexpensive adj. 不昂贵的 = cheap adj. 便宜的; model n. 型号; shop n. 店 = store; pound n. 英镑; 大多数两个以上音节的形容词可与 more/less 连用构成其比较级形式，与 most/least 连用构成其最高级形式，如本课中的几个例子: This model's less expensive than that one; The other model's more expensive; It's the most expensive model in the shop.

这是店里最贵的型号。它的售价是 500 英镑。

MRS. FRITH: That's too expensive for us. We can't afford all that money.

主 系 状 表 状 主 谓 宾

afford v. 付得起钱 vt 提供 给予 供应的起 (腾出时间); money n. 钱; monetary adj. 货币的; monetize v. 货币化 赚钱 套现;

这对我们来说是太贵了。我们花不起那么多钱。

ASSISTANT: This model's less expensive than that one. It's only three hundred pounds.

主 系 表 状 主 系 状 表

less ...than 比 ... 少; more ... than 比 ... 多;

But, of course, it's not as good as the expensive one.

连 状 主 系 状 表 状

not as ...as... 可以用来进行比较，意思是放在前面的人或物在程度上低于后面的人或物; as ...as 与 ... 一样 [同级比较级];

这种型号的比那种要便宜些。它只要 300 英镑。但是，它当然没有价钱高的那种好。

MR. FRITH: I don't like this model. The other model's more expensive, but it's worth the money.

主 谓 宾 定 主 系 表 连 主 系 表

worth prep. 值 ... 的; be worth doing sth. 某事值得做: The most expensive TV in this shop is worth buying. 这店里最贵的电视值得买; more adv. adj. 更多 更大的; less adv. adj. 较少的 更少 少;

Can we buy it on instalments?

谓 主 谓 宾 状

buy v. 买 -bought - bought; buy ... on instalments 以分期付款的方式购买; instalment n.(分期付款的) 一期付款 = installment;

我不喜欢这种型号。那一种型号价格是贵一些，但它值这么多钱。我们可以用分期付款的方式购买吗？

ASSISTANT: Of course. You can pay a deposit of thirty pounds,

状 主 谓 宾

a deposit of = pay a deposit of 付 ... 钱; deposit v. 沉积 存储 放置 n. 存款 押金 订金; depositary n. 受托人 保管所; depositor n. 储户 寄存人; deposit money 银行活期存款; deposit account 存款账户 (有利息); savings account 存款帐号; checking account 存款 (没有利息); ATM 自动取款机 Auto Teller Machine; Self-service Machine 自助银行; cash card 储蓄卡; credit card 信用卡; cheque n. 支票;

and then fourteen pounds a month for three years.

连 状 宾 状

four 4 fourth 第四 fourteen 14 forty 40; three 3 third 第三 thirteen 13 thirty 30;

当然可以。您可以先付 30 英镑定金，然后每月 14 镑，3 年付清。

MR. FRITH: Do you like it, dear?

谓 主 谓 宾 呼

dear n. 亲爱的 = darling, honey, sweetheart, sugar;

你喜欢吗，亲爱的？



MRS. FRITH: I certainly do, but I don't like the price. You always want the best, but we can't afford it.

主 状 谓 连 主 谓 宾 主 状 谓 宾 连 主 谓 宾

certainly adv. 当然；price n. 价格（内在价值）v. 定价；standard market price 标准的市场价值；priceless adj. 无价的；a good price 价廉物美；the best 最好的（good/well - better - best 形容词比较级最高级不规则变化）；afford v. 支付的起；

Sometimes you think you're a millionaire!

状 主 谓 主 系 表

sometimes adv. 有时；sometime adv. 有朝一日；millionaire n. 百万富翁（hundred 百 thousand 千 million 百万 billion 十亿 trillion 兆 万亿）；

我当然喜欢，但是我不喜欢这个价钱。你总是要买最好的，可我们买不起。有时候你认为自己是个百万富翁！

MR. FRITH: Millionaires don't buy things on instalments!

主 谓 宾 状

百万富翁是不会分期付款买东西的！

Vocabularies | 词汇

◆ model /'mɒdl/ n. 型号 式样 模范 模型 典型 模特儿
v. 穿戴展示 做模特儿 做成模型 复制 adj. 模范的
modeler /'mɒdlə/ n. 模型师 造型者 建模工具 建模器
modelling /'mɒd(ə)lɪŋ/ n. 建模 模拟 造型 模型制造 系统模型化
remodel /,rɪ'mɒd(ə)l/ v. 改造 重建 改型

◆ afford /ə'fɔ:d/ v. 负担得起 担负得起 付得起 提供 给予 买得起
affordable /ə'fɒrdəb(ə)l/ adj. 负担得起的 买得起的
unaffordable /,ʌnə'fɔ:dəbl/ adj. 供应不起的 担负不起的 买不起

stall /stɔ:l/ n. 摊位 货摊 牲畜棚 马厩 牛棚 v. 停顿 抛锚 故意拖延
stalwart /'stɔ:lwɜ:t/ adj. 忠诚的 忠实的 健壮的 强壮的 n. 忠诚拥护者
install /ɪn'stɔ:l/ v. 安装 设置 安置 建立 使就职 任命 安顿 安置
installation /,ɪnstə'leɪʃ(ə)n/ n. 安装 设施 设置 装置
installer /ɪns'tɔ:lər/ n. 安装者 安装程序

◆ instalment /ɪn'stɔ:lmənt/ n. 分期付款 一节 一集 一期付款
= installment
reinstall v. 重新安装 重装 重新设置 = re-install
uninstall /,ʌnɪn'stɔ:l/ v. 解除安装 移除 卸载程序

◆ price /praɪs/ n. 价格 代价 荣耀 价钱 报价 v. 定价 标上价目
at any price 不惜任何代价 无论如何
at a price 以高价 花大钱 付代价
beyond price 无价的 极宝贵的 极重要的
Everyone has their price. 重赏之下 必有勇夫 人皆 有价 有钱能使鬼推磨
not at any price 无论如何也不 给多少钱也不
put a price on sth 定价 作价
price yourself/sth out of the market 因索价过高而无人问津
pricey /'praɪsi/ adj. 昂贵的 高价的 过分昂贵的
priceless /'praɪsləs/ adj. 无价的 极珍贵的 极重要的 极有趣的
high-priced adj. 昂贵的 高价的 超过实际价值或市场价格的
overpriced /,oʊvər'praɪst/ adj. 价格太高的 过于昂贵的
price list /lɪst/ 价目表 价格表 价格单 定价表
price quotation /kwəʊ'teɪʃ(ə)n/ 报价单 报价
price tag /tæg/ 价格标签
sticker /'stɪkər/ price 标价 定价
reprice v. 重新定价 重定价

price /praɪs/ 内在价值
value /'vælju/ 根据用途来判定的价格
worth /wɜ:θ/ 物体真正的价值

◆ deposit /dɪ'pɒzɪt/ n. 预付定金 存款 押金 订金 订钱 定金 保证金
v. 存储 放置 放下 使沉积
deposit account 存款帐户 存款账号 [有利息]
deposit money 银行活期存款
depository /dɪ'pɒzə'terɪ/ n. 受托人 保管所 保管所 贮藏所
depositor /dɪ'pɒzɪtər/ n. 存款人 储户 寄存人 = account holder
deposition /,dɪpə'zɪʃ(ə)n/ n. 沉积沉淀物 书面证词 罢免 废黜
savings account 存款帐号
checking account 存款 [没有利息]
ATM 自动取款机 Auto Teller Machine
Self-service Machine 自助银行
cash card 储蓄卡
credit card 信用卡
cheque n. 支票

million /'mɪljən/ n. 一百万
millions of 数百万的 成百万的 数以百万计
millionth /'mɪljənθ/ 第一百万的 百万分之一的
◆ millionaire /mɪljə'ner/ n. 百万富翁
millisecond /'mɪlɪ'sekənd/ n. 毫秒 千分之一秒
millimeter /'mɪlɪ'mɪtər/ n. 毫米
milligram /'mɪlɪ'græm/ n. 毫克
millilitre /'mɪlɪ'lɪtər/ n. 毫升 千分之一升
millennial /mɪ'leniəl/ adj. 一千年的 千禧年的 n.00 后 千禧世代
millennium /mɪ'leniəm/ n. 一千年 千周年纪念 千禧年
billion /'bɪljən/ n. 十亿 adj. 十亿的
billionaire /bɪljə'neə(r)/ n. 亿万富翁 巨富
trillion /'trɪljən/ n. 兆 百万兆 一万亿





G

R

1

2

3

4

Lesson 112 How do they compare? 他们的比较级和最高级是什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

As...as 像.....一样

a. sweet

b. tall

c. short

d. old

e. blunt

f. sharp

Not as...as 不像.....一样

g. clean

h. fat

i. smart

j. light

k. new

l. expensive

m. This test is difficult.

n. This test is more difficult.

o. This is the most difficult test I've ever done!

p. This book is interesting.

q. This book is less interesting.

r. This is the least interesting book I've ever read!

Written exercises | 书面练习

● A Complete these sentences.

模仿例句完成以下句子。

Examples:

This dress is long, but that one is ____.

This dress is long, but that one is longer.

Tom is intelligent, but Bill is ____.

Tam is intelligent, but Bill is more intelligent.

1 This book is cheap, but that one is ____.

2 This book is expensive, but that one is ____.

3 This question is easy, but that one is ____.

4 This question is difficult, but that one is ____.

● B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

green apple/sweet/red apple

Is the green apple as sweet as the red apple?

No, it isn't. The green apple isn't as sweet as the red apple.

1 policeman/tall/policewoman 2 man/short/woman

3 boy/old/girl

4 red pencil/blunt/green pencil

5 blue car/clean/red car

6 woman/fat/man

● C Write new sentences

模仿例句改写以下句子。

Examples:

This test is less difficult. (ever done)

No, it isn't. It is more difficult.

It's the most difficult test I've ever done.

My book is more interesting than yours. (ever read)

No, it isn't. It is less interesting.

It's the least interesting book I've ever read.

1 My radio is less expensive than yours. (ever seen)

2 Tom is less intelligent than Bill. (person/ever met)

3 My book is less interesting than yours. (ever read)

4 This test is more difficult. (ever done)

语法

Positive degree / Comparative degree / Superlative degree (II):

little— less — least 不可数名词 few -fewer-fewest 可数名词

good— better — best many / much— more— most

bad— worse— worst

far — farther / further — farthest / furthest

difficult — more difficult — the most difficult

less difficult — the least difficult

This coat is as nice as that one.

This coat is not as / so nice as that one.

She is taller than I / me.

She is the tallest in our class.

● Write the different degrees of the words given:

small young wide few nice happy early

fat big thin hot good much old

interesting important clever

● Fill in the blanks with the right forms of the words:

1. You've made _____ (many) mistakes than Jim.

2. Her car is _____ (new) than mine.

3. My boxes are _____ (big) of all.

4. That film is _____ (good).

5. I've got _____ (little) ink than you, but I've got _____ (many) pens than you.

6. I can give you _____ (some) butter than before.

7. John is _____ (clever) than Bob. Bob is _____ (clever) than Tom. Tom is not as _____ (clever) as John. John is _____ (clever) of the three.

8. This first story is _____ (interesting) than the second one. The third story is _____ (interesting) than the first. And the fourth is _____ (interesting) than the second. So the fourth is _____ (interesting) of all.

9. The Sahara is _____ (big) desert (沙漠) in the world.

● Fill in the blanks:

1. It's a fine day, _____?

2. She has been to the Great Wall, _____?

3. The woman says that she _____ ill last week.

4. Those people didn't come from France, _____?

5. The boss told Miss Jones _____ (type) a letter for him.

6. I want to talk _____ you.



Lesson 113 Small change 零钱



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Who has got some small change? 谁有零钱？

CONDUCTOR: Fares, please!

宾 插入语

conductor n. 售票员；fare n. 车费 船费 飞机票价；Fares, please! 请买票！这是公交车售票员用语。

请买票！

MAN: Trafalgar Square, please.

宾 插入语

英语中地点首字母要大写；square n. 广场 方形；plaza n. 露天广场 购物中心 = shopping mall；

请买一张到特拉法加广场的票。

CONDUCTOR: I'm sorry, sir. I can't change a ten-pound note. Haven't you got any small change?

主 系 表 呼 主 谓 宾 谓 主 谓 前置定语 → 宾

change v. 找零钱 n. 零钱；exchange v. 兑换外币；pound n. 英镑；note n. 纸币（量词时 +s）；

对不起，我找不开 10 英镑的钞票。您没有零钱吗？

MAN: I've got no small change, I'm afraid.

主 谓 前置定语 → 宾 主 系 表

no adj.+ 名词，表示东西全然没有，这句话比 I haven't got any small change 更强调没有任何一点钱；I'm afraid (that)

I've got no small change. 宾语从句；

恐怕我没有零钱。

CONDUCTOR: I'll ask some of the passengers. Have you any small change, sir?

主 谓 宾 ← 后置定语 谓 主 前置定语 → 宾 呼

passenger n. 乘客；Have you any... = Do you have any...；

我来问问其他乘客。先生，您有零钱吗？

1st PASSENGER: I'm sorry. I've got none.

主 系 表 主 谓 宾

none pron. 没有任何东西，可指代可数名词和不可数名词：None of our passengers can change this note.; some of them 他们中的一些，none of them 他们中都没有，two of them 他们中的两个；

对不起，我没有。

2nd PASSENGER: I haven't got any either.

主 谓 宾 状

either 当“也（不）”讲，用在否定句中，肯定句和疑问句中可用 too；

我也没有。

CONDUCTOR: Can you change this ten-pound note, madam?

谓 主 谓 宾 呼

change v. 找零钱；exchange v. 兑换外币：Can you exchange my currency for dollars? 你可以把我的钱换成美元吗？

夫人，您能把这 10 英镑的钞票换开吗？

3rd PASSENGER: I'm afraid I can't.

主 系 表 主 谓

恐怕不能。

4th PASSENGER: Neither can I.

状 谓 主

neither adv. 也不；当有人说了一句含有否定意义的话时，其否定的内容也适于你或另外的人或事物时，可以采用这种简略的句式。注意这种简略句式主语和动词 / 助动词 / be 动词的顺序。否定意义用 neither，肯定意义用 so；

② So can I. 我也能。；一般现在时：Neither do I. ≠ So do I.；一般过去时：Neither did I. ≠ So did I.；一般将来时：Neither will I. ≠ So will I.；一般过去将来时：Neither would I. ≠ So would I.

我也不能。



CONDUCTOR: I'm very sorry, sir. You must get off the bus.

主 系 状 表 呼 主 谓 宾

get off/on the bus 下 / 上车 [状态]; get into 进入 get out of 出去 [强调动作];

None of our passengers can change this note. They're all millionaires!

主 ← 后置定语 谓 宾 主 系 表

all adj. (与不可数名词或复数名词连用) 全部的 所有的 ;

非常抱歉，先生。您必须下车。我们的乘客中没人能换开这张钞票。他们都是百万富翁！

TWO TRAMPS: Except us.

状

tramp n. 流浪汉 ; except prep. 除 ... 以外，可以接名词，代词，介词短语，从句 ; exception n. 例外 ;

我们俩除外。

1st TRAMP: I've got some small change.

主 谓 前置定语 → 宾

have got = have ;

我有零钱。

2nd TRAMP: So have I.

状 谓 主

当有人说了一句肯定意义的话，其肯定的内容也适于你或另外的人或事物时，可以采用这种简略的句式。注意这种简略句中主语和动词 / 助动词 / be 动词的顺序。否定意义用 neither, 肯定意义用 so ; ② Neither have I. Neither do I.

我也有。

Vocabularies | 词汇

◆ fare /fer/ n. 车费 车票 饭菜 船费 飞机票价 费用 运费

How much is the fare to London? 到伦敦的票价是多少？

farewell /fer'wel/ n. 告别 辞行 再见 再会 adj. 告别的 v. 道别 辞别

fire /faɪr/ n. 火 火炉 火灾 激情 热情 vi.vt. 射击 解雇 开火 点火

fear /fɪr/n. 恐怖 害怕 担忧 v. 害怕 担心 惧怕 担忧

fair /fer/ adj. 美丽 白皙的 合理的 恰当的 适当的 秉公办事的 公平的

adv. 公正地 公平合理地 按照规则

n. 美人 展会 市集 展销会 商品交易会

v. 誉清 使表面平顺 整流 天气好转

hare /her/ n. 野兔 v. 飞跑 疾走

too /tu:/ adv. 也 (用在肯定句 疑问句中)

◆ neither /'naɪðər/ adv. 也不 (用在否定句中) 两者都不

either /'iðər/ adv. 任何一个 各方 [用于否定词组后] 也

◆ change v. 兑换钱 n. 零钱

🔖Root_change_B1_L59

◆ passenger /'pæsiŋdʒə/ n. 乘客

🔖Root_pass_B1_L15

◆ note /nout/ n. 纸币 笔记 注释 记录 便条 短信 注解 票据 音符

v. 注意 指出 留意 特别提到 注意 记录 笔记

of note 重要的 引人注目的 of importance or of great interest

hit/strike the right/wrong note 做或说写得得体 / 不得体

sound/strike a note (of sth) 表达某种情感或观点

take note (of sth) 注意到 将...铭记在心

note down 记下 记录 记下来 写下

take notes 做笔记 take the exam 考试

note-taking n. 记笔记 做笔记

notebook /'nout,buk/ n. 笔记本 笔记本电脑

notepad /'nəʊt,pæd/ n. 便笺簿 记事本 便签本

noteworthy /'nəʊt,wɜːrði/ adj. 值得注意的 显著的 重要的

notice /'nəʊtɪs/ n. 注意 通知 通告 布告 v. 注意 留意 意识到 注意到

on short notice 一接到通知就在很短的时间内 临时通知

Thank you for coming on short notice.

at short notice 在很短的时间内 临时 随时 一经通知立即

notice board 布告栏 公告栏 公告板 = noticeboard

notice period 通知期限 离职通知期限

unnoticed /ʌn'nəʊtɪst/ adj. 不引人注意的 被忽视的 不被注意的

noticeable /'nəʊtɪsəb(ə)l/ adj. 显著的 显而易见的 值得注意的

unnoticeable adj. 不显明 不引人注目的

noticeably /'nəʊtɪsəbli/ adv. 明显地 十分谨慎地 引人注目地 显著地

notify /'nəʊtɪfaɪ/ v.[正式] 通报 通知 告知 报告

notifier /'nəʊtɪfaɪə/ n. 通知人 通告人

notification /,nəʊtɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 通知 通告 告示 通知书 通报 布告

denote /dɪ'nəʊt/ v. 表示 标志 预示 象征 指示 意味着 代表

denotative /dɪ'nəʊtətɪv/ adj. 表示的 指示的 字面意义 指示意义的

denotation /,dɪnəʊ'teɪʃ(ə)n/ n. 字面意义 外延意义 外延 指称

connote /kə'nəʊt/ v. 意味着 暗示 隐含 含蓄 暗指 包含

connotative /kə'nəʊtətɪv/ adj. 含蓄的 隐含的 内涵的 有含意的

connotation /,kənə'teɪʃ(ə)n/ n. 内涵 涵义 含蓄 隐含意义

◆ none /nʌn/ pron. 没有任何东西

none 代词 (只能单独使用，不能修饰别的名词)

no adj. 在句中修饰别的名词

not adv. 否定副词

I have got some apples.

I have got any apples.

I have got no apple.

I have not got any apples.

I have got none.

no = not ..any



adduce /ə'dus/ v. 引证 举出 提出 引用

Can you adduce any reason for His strange behavior?

你是否能举出任何理由来说明他的奇特行为?

educe /ɪ'dju:s/ v. 引出 推断 演绎 得出 唤起 导出

The teacher was unable to educe an answer from her pupils.

老师无法从学生口中得到任何答案。

induce /ɪn'dus/ v. 导致 引起 诱使 劝说 劝诱 引诱 诱导 催生 催生

inducement /ɪn'dusmənt/ n. 诱因 刺激 引诱 动机 诱导 诱惑

inducible /ɪn'djusəbəl/ adj. 可诱导的 可以诱导的 可导致的

induct /ɪn'dʌkt/ v. 使就职 引导 使正式就职 正式吸收为成员 征召 传授

inductee /ɪn,dʌk'ti/ n. 就任者 入会者 被征入伍者 新入伍者 新成员

induction /ɪn'dʌkʃ(ə)n/ n. 归纳法 归纳推理 电磁感应 就职 入门 诱导

inductive /ɪn'dʌktɪv/ adj. 归纳法的 归纳的 电感应的 诱导的

inductor /ɪn'dʌktə/ n. 感应器 引导者 电感器 诱导物

inductance n. 电感值 电感量 感抗

reduce /rɪ'dus/ v. 减量 降低 简化 减少 蒸发 减轻体重 节食

reducer /rɪ'dju:sə/ n. 渐缩管 减压阀 退黏剂 缩小物

reducible /rɪ'dusəb(ə)l/ adj. 可以简化的 可还原的 可化简的

reduction /rɪ'dʌkʃən/ n. 还原 降低 减少 缩小 缩减 减量 减小

reductive /rɪ'dʌktɪv/ adj. 简化论的 简化法的 以简释繁的 还原论的

reductionist /rɪ'dʌkʃənɪst/ n. 还原论者 化约论者 还原主义者

reductionism /rɪ'dʌkʃənɪzəm/ n. 还原主义 简化主义 还原论 简化论

seduce /sɪ'dus/ v. 引诱 勾引 诱惑 诱奸 诱骗 唆使

seduce sb. (into sth/into doing sth) 诱骗 唆使

seducer /sɪ'dju:sə(r)/ n. 诱奸者 诱惑者 骗子 引诱者

seductive /sɪ'dʌktɪv/ adj. 诱人的 迷人的 有魅力的 性感的 诱惑的

seduction /sɪ'dʌkʃən/ n. 诱奸 诱惑力 魅力 吸引力 引诱 勾引

deduce /dɪ'dus/ v. 推断 演绎 推论 演绎出 推导 推理

deducible /dɪ'dju:səbl/ adj. 可推知的 可以推断的 可推论的

deductive /dɪ'dʌktɪv/ adj. 演绎的 推论的 推理的 推断

deduct /dɪ'dʌkt/ v. 减去 扣除 演绎 减除

deductible /dɪ'dʌktəb(ə)l/ n. 免赔额 自负额 adj. 可扣除的 可减免的

deduction /dɪ'dʌkʃ(ə)n/ n. 演绎 推理 推论 扣除 减去 推导

conduce /kən'dju:s/ v. 有助于 导致 有助於 有益于 引起

conductive /kən'dusɪv/ adj. 有助于...的 有益的 有助的

conductive to 有利于 对...有益 助长 有助于 有益于

conduct /'kən,dʌkt/ v. 实施 执行 表现 引导

n. 举止 管理方法 经营方式 实施办法 行为 处理

rules of conduct 行为准则 行为规则 指导规则

◆ conductor /kən'dʌktə/ n. 售票员 列车长 乐队指挥 导体

semiconductor /,semaɪkən'dʌktər/ n. 半导体 半导体装置

conductive /kən'dʌktɪv/ adj. 传导的 导电的 传导性的 能传导电热的

conductivity /,kɒndʌk'tɪvəti/ n. 电导率 传导率 导电度

conduction /kən'dʌkʃn/ n. 热或电等能量的传导 传导干扰

conductance /kən'dʌktəns/ n. 电导量 导率 电导率

produce /prə'dus/ v. 生产 制造 制作 出示 产生 出产 n. 产品 农产品

producer /prə'dusər/ n. 生产商 制造商 产地 监制 制作人 制片人

product /'pradəkt/ n. 产品 制品 产物 制品 积 生成物 产品

production /prə'dʌkʃən/ n. 生产 产量 制造 制造过程 制作 生产部

productive /prə'dʌktɪv/ adj. 有效益的 富有成效的 生产的 多产的

unproductive /,ʌnpərə'dʌktɪv/ adj. 产量少的 效果不佳的 无益的

productively /prə'dʌktɪvli/ adv. 富有成果地 有效地 有结果地

productivity /,prədək'tɪvəti/ n. 生产力 生产率 生产效率

productiveness /prə'dʌktɪvnɪs/ n. 生产力 产量 高产 赢利性 效率

reproduce /,rɪprə'dus/ v. 繁殖 复制 再现 生育 生殖 再生产 重现

reproduction /,rɪprə'dʌkʃ(ə)n/ n. 繁殖 生殖 复制 再版 复制品 再生产

reproductive /,rɪprə'dʌktɪv/ adj. 生殖的 繁殖的 生殖系统的 多产的

reproducible adj. 能再生产的 能复制的 能繁殖的 可再生的 可重现

reproducibility n. 重复性 再现性 复现性 还原性 再生性 重现性

intro /'ɪntroʊ/ n. 介绍 导言 简介 介绍 引子 前奏

introduce /,ɪntrə'dus/ v. 推行 采用 实施 引见 介绍 引进 提出

introduce sb. to sb. 引见某人

introduction /,ɪntrə'dʌkʃ(ə)n/ n. 介绍 简介 前言 引进 导论 采用

introductory /,ɪntrə'dʌkt(ə)ri/ adj. 序言的 引导的 介绍的 入门的

reintroduce /,rɪntrə'dus/ v. 再次使用 再引入 再导入 再介绍

reintroduction n. 再引入 重新采用 重新引入 复育

tram /træm/ n. 有轨电车 v. 坐电车 用电车运

◆ tramp /træmp/ n. 流浪汉 荡妇 践踏 长途步行 v. 踩 重步行走 踏 践踏

trample /'træmp(ə)l/ v. 践踏 踩碎 踩伤 摧残 蹂躏 n. 践踏 踩踏

trample over/on sb/sth 践踏 摧残

trampoline /'træmpə,lɪn/ n. 蹦床 跳床 弹簧床 v. 在蹦床上弹跳

trump /trʌmp/ v. 胜过 打败 n. 将牌 主牌

come up/turn up trumps 打出王牌 做有助于获得 (意外) 成功的事

trumpet /'trʌmpət/ n. 喇叭 小号 v. 宣扬 鼓吹 吹嘘 吼叫

trumpeter /'trʌmpɪtə(r)/ n. 号兵 号手 小号手 喇叭手 吹鼓手

trumpetry /'trʌmpəri/ adj. 中看不中用的 不足取的 肤浅的

n. 实际价值低的东西 中看不中用的东西

triumph /'traɪəmf/ v. 战胜 成功 打败 凯旋 获得胜利

n. 巨大成功 重大成就 伟大胜利 喜悦

triumph over sb/sth v. 打败 战胜 成功

triumphal /traɪ'ʌmfəl/ adj. 胜利的 凯旋的 庆祝成功或胜利的

triumphant /traɪ'ʌmfənt/ adj. 高奏凯歌的 大获全胜的 巨大成功的

欢欣鼓舞的 得意洋洋的 得胜的 扬扬得意的 耀武扬威的

triumphantly adv. 胜利地 成功地 得意洋洋地 大吹大擂地

triumphalism /traɪ'ʌmfə,lɪzəm/ n. 耀武扬威 扬扬得意 凯旋主义



◆ **except** /ɪk'sept/ prep. 除...以外 conj. 除了 只是
v. 不包括 不计 把...除外 除非
except for 除了 除...之外 除了...之外 只有
except that 只可惜 除了...之外; 除...之外 除了 只是
excepting /ɪk'septɪŋ/ prep. 除了 除...之外
exception /ɪk'sepʃ(ə)n/ n. 例外 异常 除外 例外状况 反对 异议
with the exception of 除 ... 之外 除了 除了...之外
with the exception 有 ... 例外
without exception 一概 全部 无一例外
make an exception 破例 = break a rule
exceptionable /ɪk'sepʃənəbəl/ adj. 反对的 引起反感的 可反对的
unexceptionable adj. 无可指责的 无从挑剔的 无懈可击的 极好的
exceptional /ɪk'sepʃən(ə)l/ adj. 杰出的 优秀的 卓越的 异常的 例外的 特别的 特殊的
unexceptional adj. 乏味的 平常的 不突出的 普通的 非例外的
exceptionally /ɪk'sepʃənli/ adv. 特别 异常地 格外 异常的 例外地
exceptionalism /ɪk'sepʃənə,lɪzəm/ n. 例外主义 例外论

except 不包括 :

The shop is open every day except Sunday.

那商店每天都开门除了周日。

beside 包括 :

There are three girls beside two boys.

So, Neither 倒装句: (注意助动词 / 时态 / 主语的一致)

肯定句: so + 助动词 [非实义动词] + 主语

否定句: neither + 助动词 [非实义动词] + 主语

They are teachers. So am I.

They aren't teachers. Neither am I.

Jim likes bananas. So do I.

Jim doesn't like bananas. Neither do I.

You can fly a kite. So can I.

You can't fly a kite. Neither can I.

I will fly to Beijing tomorrow. So will I.

I will not fly to Beijing tomorrow. Neither will I.



Lesson 114 I've got none. 我没有。



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

o. Have you got any chocolate?

p. I haven't got any.

q. I haven't any either.

I've got no chocolate.

Neither have I.

I've got none.

r. Have you got any envelopes?

s. I haven't got any.

t. I haven't any either.

I've got no envelopes.

Neither have I.

I've got none.

u. Have you got any cake?

v. I've got some.

w. So have I.

x. Have you got any biscuits?

y. I've got some.

z. So have I.

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子，用 no 来表示否定：

Example:

There isn't any milk in that bottle. There is no milk in that bottle.

1 There aren't any books on that shelf.

2 I haven't got any money.

3 There isn't any coffee in this tin.

4 I didn't see any cars in the street.

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

Have you got any beer?

No, I haven't got any beer.

I've got no beer. I've got none.

1 Have you got any milk?

2 Have you got any envelopes?

3 Have you got any magazines?

4 Have you got any bread?

● C Write new sentences

模仿例句完成以下句子。

Example:

I'm not tired.

Neither am I. I'm not tired, either.

1 I'm not hungry.

2 I didn't meet him.

3 I wasn't at church yesterday.

4 I don't like ice cream.

5 I can't swim.

6 I'm not a doctor.

● D Write new sentences.

模仿例句完成以下句子。

Example:

I'm tired.

So am I. I'm tired, too.

1 I'm hungry.

2 I met him.

3 I was at church yesterday.

4 I like ice cream.

5 I can swim.

6 I'm a doctor.



Lesson 115 Knock, knock! 敲敲门!



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What does Jim have to drink? 吉姆只能喝什么饮料?

HELEN: Isn't there anyone at home?

谓 主 状

在英语中，由 some, any, no, every 与 -one, -thing, -where 组成的复合词，起代词作用，常被称为不定代词，这是因为我们常常不清楚其所指的是谁或什么；不定代词作单数看待，其修饰成分放在其后：something beautiful, something to drink; anyone pron. 任何人（用于疑问句 否定式）；

家里没有人吗？

JIM: I'll knock again, Helen. Everything 's very quiet. I 'm sure there's no one at home.

主 谓 状 呼 主 系 状 表 主 系 表 谓 主 状

knock v. 敲 +at ; quiet adj. 安静的 宁静的 从容的 + ly adv. n 安静 闲适 vi. vt. 使平静 使安心 = silent adj. 寂静的 沉默的 无声的 无记载的 (silence n. 安静 沉默 无声) ; be sure that 确信 ; no one pron. 没有人 没有任何人 = nobody;

海伦，我再敲一次。毫无动静，肯定家里没有人。

HELEN: But that 's impossible. Carol and Tom invited us to lunch.

连 主 系 表 主 连 主 谓 宾 状

impossible adj. 不可能的 (im 是否定前缀) possible adj. 可能的 ; invite v. 邀请 招待 invitation n. 邀请 请柬 ; inviting adj. 诱人的 吸引人的 ; invite sb. to do sth. 邀请某人做某事 ; dinner n. 正餐 ; breakfast 早餐 ; brunch 早午餐 lunch 午餐 tea 下午茶 supper 晚餐 snack 小吃 点心 night snack 夜宵 picnic 野餐 barbecue 户外烧烤 banquet 宴会 筵席 饕餮盛宴 ; meal, three meals a day 一日三餐 food 食品 speciality 特色菜 dish 盘 一道菜 ;

Look through the window. Can you see anything?

谓 状 谓 主 谓 宾

through prep. 穿过 透过 ; window n. 窗户 ; anything pron. 任何东西 ;

但这是不可能的。卡罗尔和汤姆请我们来吃午饭。从窗子往里看看。你能看见什么吗？

JIM: Nothing at all.

宾 状

nothing pron. 什么也没有 ; at all 全然 根本 一点也不 丝毫 表示强调 = in the least, in any way;

什么也看不见。

HELEN: Let 's try the back door.

谓 宾 宾补

try v. 尝试 ; back adj. 后面的 (无比较级和最高级) ; door n. 门 ; backdoor n. 软件后门 秘密的 adj. 后门的 ;

让我们到后门去试试。

JIM: Look! Everyone's in the garden.

语气词 主 系 表

everyone pron. 每个人 人人 = everybody; garden n. 花园 (kindergarten n. 幼儿园 = nursery) ; yard n. 院 park n. 公园 ;

瞧！大家都在花园里。

CAROL: Hello, Helen. Hello, Jim.

你好，海伦。你好，吉姆。

TOM: Everybody wants to have lunch in the garden. It 's nice and warm out here.

主 谓 宾 状 主 系 表 连 表 状

everybody pron. 每个人 人人 = everyone, each person, all, one and all ≠ nobody pron. 没有人 = no one; 不定代词作单数看待，一般现在时第三人称单数，动词要加 s 或 es, 所以这里是 wants; nice and... 用在 adj & adv 前以加强语句，一般表示褒义，但有时也表示贬义 ; nice adj. adv. 舒适的 好的 ; warm adj. 温暖的 ≠ cold; warmth n. 温暖 暖和 ;

大家都想在花园里吃午饭。这外面挺暖和。

CAROL: Come and have something to drink.

谓 连 谓 宾 主语补足语

come-came-come v. 来 ; drink-drank-drunk v. 喝 ; to drink 是主语 you (省略) 所做的事情，补充说明主语要干什么，是主语补足语 ; 这句话是省略了主语的祈使句 ;

来喝点什么。



JIM: Thanks, Carol. May I have a glass of beer please?

谓 呼 谓 主 谓 宾 插入语

may 和 can 都可以, 但 may 有容许之意, 比较客气和诚恳一点 (过去式: can - could, may - might); beer n. 啤酒; deer n. 鹿;
谢谢, 卡罗尔。给我一杯啤酒好吗?

CAROL: Beer? There's none left. You can have some lemonade.

宾 谓 主 <定 主 谓 定> 宾

left 是 leave 的过去式, 此处用来修饰 none 作后置定语 (不定代词的修饰成分放在其后); lemonade n. 柠檬水 lemon n. 柠檬
orange n. 桔子;

啤酒? 一点都不剩了。你可以喝点柠檬水。

JIM: Lemonade!

柠檬水!

TOM: Don't believe her, Jim. She's only joking. Have some beer!

谓 宾 呼 主 谓 状 谓 谓 定 宾

believe v. 相信, 表示在某事上相信某人; believe in 表示对某人的品质, 能力等相信; 信仰真理, 宗教等只能用 believe in; believer n.
信徒; believable adj. 可信任相信的 ≠ unbelievable adj. 难以置信的 不可信的; believe it or not 信不信由你, 常作插入语; belief
n. 信仰信念; joke v. 开玩笑 joker n. 爱开玩笑的人 小丑; pull one's leg 开某人的玩笑 捉弄; prank n. 恶作剧; have 可以和动词词
形的名词或其它名词连用, 表示一种活动或动作;

吉姆, 别信她的。她只是在开玩笑。喝点啤酒吧!

Vocabularies | 词汇

knock /nək/ v. 敲 撞 击 打 n. 撞击 敲击 敲击声

knock about 碰撞 漫游 闲逛

knock at 敲门 敲

knock down 拆除 拆卸 打倒 撞倒 使减价 撞倒 击倒

knock into 敲进 撞到 撞上

knock off 下班 停止工作 减低 扣掉 匆忙做完 (写完)

knock off 下班: He knocked off early. 他今天下班很早

knock 钱 off the 打折

knock 10% off the price 从价格上打折 10%(打九折)

knock sth. off + 地点 从 ... 地点 把 ... 撞掉

knockoff n. 敲去 停止工作

knock over 弄倒 屈服 死 逮捕 打翻 撞倒 撞翻

knock over 如果有地点用 off, 没有地点用 over

knock sb. over 撞倒某人

knock up 使筋疲力尽 赶做 敲起

knock on 敲击 敲打 撞击 撞出

knock out 打晕 彻底打倒 使屈服 使无用 击倒

knockout adj. 淘汰赛的 淘汰的 击败对手的 n. 制胜一击

knock sb. out 使某人精疲力竭 病倒 出局

knock sb dead 使某人倾倒 to impress sb very much

knock it off! 别吵了 别烦人了

knock sb off their pedestal/perch 使某人丧失名位

knock sth on the head 阻止某事发生 停止做某事

knock on wood 希望继续走好运

knock sb sideways 使某人惊讶得不知所措或目瞪口呆

take a hard/nasty knock 遭受挫折 受到打击 受到破坏

knock oneself into/onto 偶然碰到 邂逅 = bump into, come across,
happen upon, encounter

knot /nat/ n. 结 发髻 节子 节疤 v. 把...打成结 缠结 打发髻 紧缩

tie the knot 喜结连理 结婚

knotty /'nati/ adj. 复杂的 难以解决的 棘手的 有节的

◆ quiet /'kwaɪət/ adj. 宁静的 轻声的 轻柔的 安静的 僻静的
n. 安静 宁静 平静 寂静 v. 安静

keep sth quiet, keep quiet about sth 对...守口如瓶 不声张 保密
on the quiet 悄悄地 without telling anyone

quietly /'kwaɪətli/ adv. 静静地 悄悄地 安静地 轻轻地 平静地 轻声地

quietness /'kwaɪətɪnəs/ n. 安静 平静 静悄悄 冷清寂寥 宁静 寂静

quietude /'kwaɪətud/ n. 宁静 平静 寂静 静谧 安静 沉着 静止如水

quit /kwɪt/ n. 辞职 退出 v. 离开 停止 戒掉 关闭

adj. 被释放 自由的 摆脱了...的 了清债务的

quitter /'kwɪtər/ n. 有始无终的人 虎头蛇尾的人 半途而废者

quite /kwaɪt/ adv. 很 相当 非常 完全 十分 颇 彻底

quite a bit 相当多 很多 大量

quite a few 很多 许多 相当多

◆ joke v. 开玩笑 闹着玩 说着玩 n. 笑话 玩笑 笑柄 笑料

be/get beyond a joke 超出开玩笑的限度 (令人恼火或无法接受)

be no joke 不是轻而易举的事 不是好玩的

the jokes on sb 作弄别人反而捉弄到自己头上

make a joke of sth 拿某事开玩笑 以某事为笑柄

take a joke 经得起玩笑话 开得起玩笑

joking apart/aside 言归正传 说正经的

You must be joking. 你一定是在开玩笑吧

joker /'dʒɒkər/ n. 小丑 鬼牌 王牌 爱开玩笑的人 爱说笑话的人

jokey /'dʒɒuki/ adj. 逗乐的 可笑的 滑稽的

jokingly /'dʒɒkɪŋli/ adv. 开玩笑地 闹着玩地 戏谑地

◆ invite /ɪn'vaɪt/ v. 邀请 要求 招致 吸引 请求 n. 邀请 请柬

inviting /ɪn'vaɪtɪŋ/ adj. 诱人的 吸引人的

uninvited /,ʌnɪn'vaɪtəd/ adj. 未经要求的 未获邀请的 不速而至的

invitation /,ɪnvɪ'teɪʃ(ə)n/ n. 邀请 请柬 请帖 招致 邀请函 邀请信

invitation letter 邀请信 邀请函 商务签证邀请函

invitational /,ɪnvɪ'teɪʃ(ə)n(ə)l/ adj. 邀请的 n. 邀请赛



lemon /'lemən/ n. 柠檬 蹩脚货 adj. 浅黄色的 柠檬色的

lemony /'leməni/ adj. 柠檬味的 柠檬香的 柠檬的

◆ lemonade /'lemə'neɪd/ n. 柠檬水 柠檬饮料

possible /'pəsəb(ə)l/ adj. 可能的 可能性 有可能 合理的 可接受的
n. 合适的人或物 恰当人选或事项)

asap /'eɪsəp/ =as soon as possible 尽快地 立刻 越快越好

as ... as possible 尽量 ... 尽可能 ...

possibly /'pəsəbli/ adv. 可能 或许 尽可能 可能地 也许 或者

possibility /,pəsə'bɪləti/ n. 可能性 机会 可能的事 希望 可行性

◆ impossible /ɪm'pɒsɪbəl/ adj. 不可能的 难处理的 很难对付的
n. 不可能的事

impossibly /ɪm'pəsəbli/ adv. 办不到地 不可能地 无法可想地

impossibility /ɪm,pəsə'bɪləti/ n. 不可能 不可能的事

none /nʌn/ pron. 没有一个 毫无

one /wʌn/ pron. 人们 用来避免重复已提过的或是听者已知的事物的名称

no one pron. 没有人 没有任何人 没人 无人 没有一个人

nobody pron. 没人 无人 没有人 谁也不 n. 小人物 无足轻重的人

◆ nothing /'nʌθɪŋ/ pron. 没有东西 什么也没有 没有一件东西

nowhere /'nuː,hwer/ pron. 任何地方都不 没有地方

any /'eni/ pron. 任一

◆ anyone /'eni,wʌn/ pron. 任何人 随便哪个人

anybody /'eni,badi/ pron. 任何人 随便哪一个人 无论谁

◆ anything /'eni,θɪŋ/ pron. 任何事情 任何东西 任何物

anywhere /'eni,wer/ pron. 任何地点 无论何处 随地

everyone /'evri,wʌn/ pron. 人人 所有人 每人

everybody /'evri,badi/ pron. 每个人 每人 大家 人人

◆ everything /'evri,θɪŋ/ pron. 事事 每件事物 一切 所有事物

everywhere /'evri,wer/ pron. 各处 每个地方 无处不在

someone /'sʌmwʌn/ pron. 某人 有人 某一个人 n. 重要人物

somebody /'sʌmbədi/ pron. 某人

something /'sʌmθɪŋ/ pron. 某物 某事 东西

somewhere /'sʌmwer/ pron. 某个地方 某地

Grammar in use | 语法

every 指两个以上的每一个；no 既可用在对疑问句的回答中，又可用于否定陈述，因为 no 有很强的强调意义，no 必须与名词连用，此外，no 很少用于疑问句；any 用于否定句中或作为疑问句的否定回答或进行陈述；当说话人不知道能得到肯定或否定回答时，any 用于疑问句中。some 用于肯定句中或作为疑问句的肯定回答或进行陈述；当说话人期待肯定答复时，some 也可用于疑问句；

everyone, no one, anyone, some one 表示泛指的人，例如交谈时或询问问题时，说话的对象是一组人而不是具体的某个人；something, anything, nothing 用法同上，只是这些词用来指物体动作或情形，somewhere, anywhere, nowhere 用法同上，但 these 词用来表示地点场所；

every	每一个	none	没有人	any	任何	some	一些，某人	no = not any
everyone	每一个人	no one	没有人	anyone	任何人	someone	某个人	nobody = not anybody
everybody	每一个人	nobody	没有人	anybody	任何人	somebody	某个人	nothing = not anything
everything	每一件事情	nothing	没事	anything	任何事情	something	某事	nowhere= not anywhere
everywhere	每一个地方	nowhere	不在任何地方	anywhere	任何地方	somewhere	某个地方	

不定代词的用法：

1、作主语，谓语动词为单数

Someone is knocking at the door.

Something is wrong with my watch.

Everything is all right.

2、作宾语

I know nothing about it .

I didn't see anyone in the park yesterday.

She didn't talk to anyone at the party.

She talked to nobody at the party.

Do you need anything?

3、作表语

It's nothing that's nothing.

He is somebody in the company.

Somebody 大人物 nobody 小人物

形容词 adj 一般情况下 adj 修饰名词时通常放在名词之前

this is a beautiful garden 修饰限定

this garden is beautiful 起叙述作用

形容词修饰不定代词时，通常放在不定代词之后 something good

动词不定式 ---to+v 原型

1、宾语 2、宾语补足语 3、作后置定语 something to eat

It is impossible for somebody to do something.

它是形式主语 to do something 是真正的主语

Every, no, any, some

-one / -body 不定代词，指人。基本意义相同。

-thing 不定代词，指事物。作为单数看。

-where 副词，指地点，一般作状语。

no= not any none



desire [dɪzaɪə]vt 期望，希望，请求，
n 愿望，心愿，要求 v 要求

desired adj 渴望的，想得到的；

excel v 优秀，胜过其它人；

excellent adj 卓越的，极好的

excellence n 优秀，卓越，优点，美德

beyond prep. 在（到）较远的一边，超过
adj 在远处，n 远处

imagine vt 想象，设想；

imagination n 想象，空想，想象的事物，想象力；

imaginary adj 假想的，想象的，虚构的；



Lesson 116 Every, no, any and some 每一，无，若干和一些



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

Every

None

Any

Some

Everyone

No one

Anyone

Someone

Everybody

Nobody

Anybody

Sonebody

Everything

Nothing

Anything

Something

Everywhere

Nowhere

Anywhere

Somewhere

a. Everyone is asleep.

b. Everything is untidy.

c. I looked for my pen everywhere.

Everybody is asleep.

d. Is there anyone at home?

e. Is there anything in that box?

f. I couldn't find my pen anywhere.

Is there anybody at home?

g. There's no one at home.

h. There's nothing in this box.

i. Where did you go yesterday?

There's nobody at home.

Nowhere. I stayed at home.

j. There's someone in the garden.

k. There's something under that chair!

l. My glasses must be somewhere!

There's somebody in the garden.

You're wearing them!

Vocabularies | 词汇

◆ asleep /ə'sli:p/ adj. 睡觉 睡着 (用作表语)

Root_sleep_B1_L34

◆ glasses /'gla:siz/ n. 眼镜

Root_glass&grass&class_B1_L31

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences.

模仿例句改写以下句子:

Example:

I didn't buy anything. I bought nothing.

1 I didn't do anything.

2 I didn't see anyone.

3 I didn't go anywhere.

4 I didn't meet anybody.

● B Answer these questions using any/no with-one,-body,-

thing,-where. 模仿例句回答以下问题。

Example:

Did you see anyone?

No, I didn't see anyone. I saw no one.

1 Did you hear anything?

2 Did you speak to anyone?

3 Did you go anywhere?

4 Did you buy anything?

5 Did you write to anybody?

6 Did you meet any one?

Did you see anyone yesterday?

No, I saw on one. (see-saw-seen)

Did you hear anything?

No, I heard nothing. (hear-heard-heard)

Did anyone speak to you?

No, No one spoke to me. (speak-spoke-spoken)

Did you go anywhere yesterday?

No, I went nowhere. (go-went-gone)

Did you buy anything this morning?

No, I bought nothing. (buy-bought-bought)

● C Rewrite these sentences

模仿例句改写以下句子。

Example:

They're all watching television.

Everyone's watching television.

1 They're all looking out of the window.

2 They're all hurrying to work.

3 They're all eating.

4 They're all drinking lemonade.

● D Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

Have you got anything to wear?

No, I haven't got anything to wear. I've got nothing to wear.

what about Penny? She's got something to wear.

1 Have you got anything to eat? What about Sam?

2 Have you got anything to do? What about the children?

3 Have you got anything to drink? What about Jane?

4 Have you got anything to read? What about Alan?

Did you write to anyone yesterday?

No, I worte to no one yesterday. (write-wrote-written)

Did anyone meet you at the station?

No, no one met me at the station. (meet-met-met)

Did anything happen?

No, nothing happened.

Did anyone come when I was out?

No, no one came. (come-came-come)

Did anybody tell you?

No, nobody told me. (tell-told-told)

Lesson 117 Tommy's breakfast 汤米的早餐



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

What does she mean by 'change' in the last sentence? 最后一句话中的 "change" 是什么意思?

When my husband was going into the dining room this morning, he dropped some coins on the floor.

引主谓状状主谓定宾状

在英文中表示过去某时正在进行的动作, 要用过去进行时, 与现在进行时相比, 过去进行时的区别就在于要用 be 的过去式, am/is → was, are → were; 过去进行时的形式为 was/were + 现在分词; when 引导时间状语从句, 表示当 的时候; husband n. 丈夫 wife n. 妻子; dining room 饭厅 餐厅 dining table 餐桌 living room 起居室 客厅; drop v. 使掉下 丢下 - dropped - dropped; coin n. 硬币; floor n. 地面 地板 楼层;

今天早晨我丈夫走进饭厅时, 把一些硬币掉在地上了。

There were coins everywhere. We looked for them, but we could not find them all.

谓主状主谓宾连主谓宾同位语

there be 某处有某物, 因为此事发生在过去, 所以 be 动词 are 变成了它的过去式 were; everywhere adv. 到处; look for 寻找 渴望 盼望 = find, seek, search for, hunt for; find v. 找 - found - found (find out 发现 识破 看清面目); could 是 can 的过去式; all 是 them 的同位语 (同位语: 紧跟在一个名词或代词后, 进一步说明前面名词或代词是谁的或什么东西, 补充说明); them all, all 用来强调每一个硬币;

到处都是硬币。我们虽然找了, 但没能把它们全部找到。

While we were having breakfast, our little boy, Tommy, found two small coins on the floor.

引主谓宾前置定语→主←同位语谓前置定语→宾状

while 引导时间状语从句, 当 ... 的时候 = when; were doing 过去进行时; breakfast n. 早餐; boy n. 男孩 girl 女孩; find v. 发现 找到 -found- found; Tommy 是 boy 的同位语; floor n. 地板;

正当我们吃早饭时, 我们的小男孩汤米在地上找到了两枚小硬币。

He put them both into his mouth. We both tried to get the coins, but it was too late.

主谓宾同位语状主同位语谓宾连主系状表

mouth n. 嘴; word of mouth 口碑 口耳相传 口碑行销; put v. 放 - put - put; 动词词组: put into 表示放入, put up with 忍受, put forward 提出 建议 促进, put an end to 了结, put off 延期 推迟; try v. 试着; both pron. 两个 adj. 双方 adv. 两个 不仅 ... 而且 ...; put them both... both 是 them 的同位语; we both...both 是 we 的同位语; get v. 得到 - got - gotten; late adj. 晚的≠ early adj. 早的;

Tommy had already swallowed them!

主谓状谓宾

过去完成时 had done, 在过去完成的动作, 用来表示两个动作中, 发生在前的那个动作, 显然, 句中 "咽下硬币" 的动作发生在夫妇俩能够把硬币从汤米手中抢过来之前; already adv. 已经; swallow v. 吞下;

他把这两枚硬币全都放进了嘴里。我们俩都试图把这两枚硬币拿出来, 但太迟了。汤米已经把硬币咽了下去!

Later that morning, when I was doing the housework, my husband phoned me from the office.

状引主谓宾主谓宾状

later that morning 那天上午的晚些时候 (later 是副词 late 的比较级); when 引导时间状语从句 = while; housework n. 家务 (house n. 房 + work n. 工作); homework n. 家庭作业 功课; phone v. 打电话 = call, telephone, dial; office n. 办公室;

那天上午的晚些时候, 当我正做家务时, 我丈夫从办公室打来电话。

"How's Tommy?" he asked.

表系主主谓

ask v. 问 请求; ask for 征求 来找 要, ask for help 求助, ask for leave 请假, ask about 问某人 打听, ask after 问候, ask off 请假 离开, ask out 引退 请出来, ask for trouble 自讨苦吃, ask one's advice 请求建议, ask the way (to) 问路, ask to/into 邀请 请进入;

"汤米怎么样?" 他问。

"I don't know," I answered,

主谓主谓

know v. 知道 - knew - known; answer v. 回答 n. 回答 答案 答复;

"Tommy's been to the toilet three times this morning, but I haven't had any change yet!"

主谓状状状连主谓宾状

's been to = has been to 去过某处; toilet n. 厕所 = bathroom, W.C., washroom, restroom; yet adv. 已经 仍然, 用在否定句 疑问句中; change 是个多义词, 既有 "零钱" 的意思, 也有 "变化" 的意思, 此处既可指 "硬币", 亦可指 "情况的变化", 这是 "双关" 修辞法;

"我不知道," 我回答说, "今天上午汤米去了 3 次厕所了, 但我还没看到硬币!"



Vocabularies | 词汇

◆ dining room 饭厅

📖Root_dine_B1_L81

◆ later /'leɪtə/ adv. 后来

📖Root_late_B1_L24

◆ mouth /maʊθ/ n. 嘴 河口 开口 v. 不出声地说 言不由衷地说
be all mouth 只说不做
down in the mouth 闷闷不乐 沮丧 unhappy and depressed
keep your mouth shut 守口如瓶 保持缄默
run off at the mouth 夸夸其谈 信口开河 喋喋不休 to talk too much
word of mouth 口碑 口耳相传 口碑行销
mouthful /'maʊθfʊl/ n. 一口 又长又拗口的词 满口 一口之量
mouthwash /'maʊθ,wɔʃ/ n. 漱口水 漱口液
mouthwatering /'maʊθ,wɔ:tərɪŋ/ adj. 令人垂涎的 味道好的
mouthpiece /'maʊθ,pɪs/ n. 代言人 发言人 吹嘴 烟嘴

toil /tɔɪl/ v. 跋涉 苦干辛勤劳作 n. 苦工 劳累的工作 辛苦 辛劳
toilsome /'tɔɪlsəm/ adj. 辛苦的 劳累的 费力的

◆ toilet /'tɔɪlɪt/ n. 厕所 盥洗室

toiletary /'tɔɪlɪtrɪ/ n. 化妆用品 盥洗用品 浴室用品

◆ coin /kɔɪn/ n. 硬币 铸币 v. 创造 提出 铸造

to coin a phrase 套用一句老话 用老话来说

two sides of the same coin 同一事物的两个方面

Peace and justice are two sides of the same coin.

和平与正义是同一枚硬币的两个面。

coinage /'kɔɪnɪdʒ/ n. 造币 铸币 货币制

wallow /'waləʊ/ v. 放纵 沉湎 沉溺于 打滚嬉戏

willow /'wɪləʊ/ n. 柳树

willowy /'wɪləʊi/ adj. 修长苗条的 婀娜多姿的 袅娜 有弹性的

pillow /'pɪləʊ/ n. 枕头 靠垫 v. 枕着

pillowcase /'pɪləʊ,keɪs/ n. 枕头套

◆ swallow /'swɒlə/ v. 吞下 咽下 吞没 忍受侮辱 n. 吞咽 燕子

One swallow doesnt make a summer.

好事可能纯属偶然，一燕不成夏（不能单凭微小的迹象而下定论）

swallow up 吞下去 卷进去 耗尽 吞没 淹没 吞噬

Grammar in use | 语法

过去进行时：过去一》非现在的以前都叫过去；

concept: 过去某一特定时间正在进行或发生的动作

当过去一个动作发生的时候另一个动作正在进行（时间状语从句）

结构：肯定句：主语 +was/were+ving

否定句：主语 +was/were+not+ving(wasn't=was not; weren't =were not)

疑问句：was/were+ 主语 +ving

（跟现在进行时一样，只是中间的 is are 变成了 was were 而已）

I was reading a book at 7 o'clock yesterday evening.

I wasn't reading a book at 7 o'clock yesterday evening.

Were you reading a book at 7 o'clock yesterday evening?

What (where) were you doing at 7 o'clock yesterday evening?

When were you reading a book yesterday?

at this time 在这个时候 at this time last year 去年的这个时候

时间状语从句：时间短语做状语，从句做时间状语

连接时间状语从句的词汇有：

when while just as 正当 ... 的时候 before after

when 当 .. 时候 while 当 ... 时候 大多数情况下可以互换

强调两个动作的同时进行和发生时只能用 while

i was reading a book at five o'clock yesterday afternoon.

i was reading a book when my father came home yesterday

从句可以放到前面，但从句与主句之间要有逗号：

when my fathen came home yesterday,i was reading a book.

过去进行时：were / was + 现在分词。

1. 表示过去某一时刻或阶段正在发生的动作。

I was playing chess at 8 yesterday evening.

When I arrived, they were watching TV.

They were doing housework this time last week.

2. 用于条件状语从句中表示过去将来进行的动作。

She told me to wake him up if she was sleeping.

I asked my friend to warn me about it as long as I was driving too fast.

3. 过去某时将发生的事。可参考—2（4）

They told me that they were leaving for New York.

He was going out when I arrived.





G

R

1

2

3

4

Lesson 118 When were you doing? 你那时正在做什么?



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

m. Someone knocked at the door
when I was having breakfast.

o. Just as I was opening the front door,
the telephone rang.

q. He cut himself
while he was shaving.

n. When I was leaving the house,
the postman arrived.

p. She slipped and hurt herself
while she was getting off the bus.

r. My wife was cooking the dinner
while I was working in the garden.

Vocabularies | 词汇

◆ ring /rɪŋ/ (rang /ræŋ/ ,rung /rʌŋ/)v. 响

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences using when.

模仿例句用 when 把两个句子合并成一句。

Example:

He arrived. I had a bath. He arrived when I was having a bath.

1 He knocked at the door. I answered the phone.

2 He came downstairs. I had breakfast.

3 The phone rang. I washed the dishes.

4 The boss arrived. She typed a letter.

5 The train left. I bought the tickets.

6 It rained heavily. I drove to London.

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

What were you doing when he arrived? (have a bath)

When he arrived I was having a bath.

1 What were you doing when he arrived? (cook a meal)

2 What were you doing when he arrived? (wash the dishes)

3 What were you doing when he arrived? (work in the garden)

4 What were you doing when he arrived? (type letters)

5 What were you doing when he arrived? (shave)

6 What were you doing when he arrived? (boil the milk)

7 What were you doing when he arrived? (phone my sister)

8 What were you doing when he arrived? (dust the bedroom)

What were you doing when he arrived?

I was having a bath.

I was having a bath when he arrived.

What was your mother doing when the postman came?

She was making the beds.

She was making the beds when the postman came.

(come-came-come)

What were the children doing when the milk boiled over?

They were reading.

They were reading when the milk boiled over.

What was your father doing when he heard the news?

He was working in the garden.

He was working in the garden when he heard the news.

(hear-heard-heard)

● C Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

What was he doing while you were cooking the dinner?

(work in the garden)

While I was cooking the dinner, he was working in the garden.

1 What was he doing while you were cooking the dinner?

(have a wash)

2 What was he doing while you were cooking the dinner?

(watch television)

3 What was he doing while you were cooking the dinner?

(clean his shoes)

4 What was he doing while you were cooking the dinner?

(listen to the radio)

5 What was he doing while you were cooking the dinner?

(change his suit)

6 What was he doing while you were cooking the dinner?

(sit in the dining room)

7 What was he doing while you were cooking the dinner?

(read the paper)

8 What was he doing while you were cooking the dinner?

(drive home from work)

What was Mary doing when the telephone rang?

She was washing the dishes.

She was washing the dishes when the telephone rang.

(ring-rang-rung)

What were you doing when it happened?

I was telephoning my sister.

I was telephoning my sister when it happened.

What were you doing when your mother came into the room?

I was listening to the stereo.

I was listening to the stereo when my mother came into the room.

What was your sister doing when George knocked at the door?

She was cleaning her shoes.

She was cleaning her shoes when George knocked at the door.



Lesson 119 A true story 一个真实的故事



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Who called out to the thieves in the dark? 谁在暗处对窃贼喊了一声？

Do you like stories?

谓 主 谓 宾

story n. 故事；storytelling 说故事；storyteller n. 讲故事的人；history n. 历史；a friend of mine 我的一个朋友 = one of my friends；

你喜欢听故事吗？

I want to tell you a true story. It happened to a friend of mine a year ago.

主 谓 宾 前定→ 宾 主 谓 宾 ←后置定语 状

want to do sth. 想要做某事，want sb. to do sth. 想要某人做某事；happen vi. 发生 + to；friend n. 朋友 friendship n. 友谊；

我要告诉你一个真实的故事。这是一年前发生在我的一个朋友身上的故事。

While my friend, George, was reading in bed, two thieves climbed into his kitchen.

引 主 同位语 谓 状 主 谓 状

while 引导时间状语从句，当 ... 的时候（故事的背景常用进行时态来描述，给人一种引人入胜的感觉，此句用了 was reading 过去进行时，在过去某时刻或某一段时间正在进行的动作）；after before when while 等引导时间状语从句，after 在 ... 之后，before 在 ... 之前；在时间状语从句中，主句与从句的位置是可以换的，当主句在前，其后的从句前不需要加逗号，当从句前置，就如本句，从句后要加逗号，与主句分开来；read v. 读 - read - read；bed n. 床；thief v. 小偷 - thieves 复数 theft n. 偷窃 偷窃罪；climb v. 攀爬；kitchen n. 厨房；

⑤ Two thieves climbed into his kitchen while/when my friend, George, was reading in bed.

当我的朋友乔治在床上看书时，两个小偷爬进了他的厨房。

After they had entered the house, they went into the dining room.

引 主 谓 宾 主 谓 状

after 引导时间状语从句，在 ... 之后（before 在 ... 之前，when/while 当 ... 的时候）；enter vt&vi 进入 = come into 进入 加入 登录 开始 登场 参加；entrance n. 进入 出场 通道 大门；go into 进入，into 强调动作进入，out of 出去；dining room 餐厅；

⑤ 主句在前从句在后：They went into the dining room after they had entered the house. 用 after 的反义词 before 改写本句：Before they went into the dining room, They had entered the house. They had entered the house before they went into the dining room.

他们进到屋里后，走进了饭厅。

It was very dark, so they turned on a torch.

主 系 状 表 连 主 谓 宾

dark adj. 黑暗的 ≠ bright adj. 亮的；in the dark 在黑暗中 特别无助 秘密的；turn on/off 开 / 关灯；torch n. 手电筒 火把 torch song 忧郁的情歌；so conj. 所以；cause/because/for/since conj. 因为：Because/cause/for/since it was very dark, they turned on a torch.

饭厅里很暗，于是他们打开了手电筒。

Suddenly, they heard a voice behind them. "what's up? What's up?" someone called.

状 主 谓 宾 ← 后置定语 主 系 表 主 系 表 主 谓

suddenly adv. 突然地 = out of the blue, all of a sudden, out of a sudden；sudden adj. 突然忽然的；hear v. 听到 - heard - heard；voice 人发出的声音 sound 各种各样的声音 noise 噪音；behind prep. 在 ... 之后 ≠ in front of 在 ... 之前；what's up? 干什么？有什么事？用于征求意见，或问候，在口语中 = How are you? How are you doing? How do you do?；call vi. 叫喊；

突然他们听到身后有声音。“什么事？什么事？”有人叫着。

The thieves dropped the torch and ran away as quickly as they could.

主 谓 宾 连 谓 状

drop v. 丢下；run v. 跑 - ran - run (run away 跑掉)；away adv. 离去；quick adj. 飞快的 = fast；quickly adv. 快，指动作迅速敏捷，它在句中可位于动作前亦可放于动作之后；as quickly as they could 是状语，修饰 ran away；第 1 个 as 是副词，第 2 个 as 是连词，引导比较状语从句，could 后省略了 run，是“能跑多快就跑多快”的意思；

小偷扔下了手电筒，飞快地逃走了。

George heard the noise and came downstairs quickly.

主 谓 宾 连 谓 状 状

hear v. 听到 - heard - heard；noise n. 噪音 noisy adj. 吵闹的；come v. 到 - came - come；downstairs adv. 楼下 upstairs adv. 楼上；

乔治听到了响声，迅速地下了楼。



He turned on the light, but he couldn't see anyone. The thieves had already gone.

主 谓 宾 连 主 谓 宾 主 谓 状 谓

turn on/off 开 / 关灯 ; light n. 灯 ; anyone pron. 任何人 = anybody; had gone 过去完成时 ;

他开了灯, 但不见一个人。小偷逃走了。

But George's parrot, Henry, was still there. "What's up, George?" he called.

连 前置定语→ 主 同位语 系 状 表 主 系 表 呼 主 谓

parrot n. 鹦鹉 carrot n. 胡萝卜 ; still adv. 仍然 还依旧 instill v. 滴注 慢慢灌输 How to Instill a Love of Learning Early. 如何在早期灌输爱学习 ; he called. he 指 parrot, 英语中, 动物有时用 he 或 she 代替, 是 " 拟人 " 的写法 ;

但是乔治的鹦鹉亨利仍在那里。 " 什么事, 乔治? " 它叫着。

"Nothing, Henry," George said and smiled. "Go back to sleep."

表 呼 主 谓 连 谓 谓 主语补足语

smile v. 微笑 ; nothing = There is nothing. ; go back 回去 ; go - went - gone; sleep v. 睡 -slept -slept; go back to sleep 继续睡觉 , to sleep 补充说明主语 you (省略) 该做的事情 ;

" 没事, 亨利。 " 乔治笑着说, " 接着睡觉吧。 "

Vocabularies | 词汇

◆ story /stɔ:ri/ n. 故事 谎言 叙述 小说 v. 把...作为故事讲述

storyboard /'stɔ:ri,bɔ:rd/ n. 故事板 分镜头脚本 图板

storybook /'stɔ:ri,bʊk/ n. 故事书 儿童故事书 童话书

storyline /'stɔ:ri,laɪn/ n. 故事大纲 故事线 剧情

storyteller /'stɔ:ri,telər/ n. 讲故事的人 说书人

storytelling adj. 说故事的

make up a story 编造一个故事

story /'stɔ:ri/ 一般性的故事, 可以真实的也可以是虚构的

fable /'feɪb(ə)l/ n. 寓言故事

legend /'ledʒənd/ n. 传奇故事

tale /teɪl/ n. 童话故事 历险记

saga /'sagə/ n. 传奇

anecdote /'ænək,dɔ:t/ n. 趣闻 逸事 传闻

history /'hɪst(ə)ri/ n. 历史 历史学 经历 历史 发展历程 发展史 履历

historic /hi'stɔ:rik/ adj. 历史上有名的 具有历史价值的 历史性的

historical /hɪ'stɔ:rik(ə)l/ adj. 历史的 过去的 史学的 历史性的

historically /hɪ'stɔ:rikli/adv. 从历史观点上说 历史上地 在历史上

historicity /,hɪstə'risəti/ n. 历史性 史实性 历史真实性

historicism /hɪ'stɔ:risɪzəm/ n. 历史决定论 历史主义 历史论 历史观

historiography /hɪ'stɔ:ri'ɒɡrəfi/ n. 编史 撰史 历史编纂学 史学

historian /hɪ'stɔ:riən/ n. 史学工作者 历史学家 编史家 历史家

prehistory /,pri'hɪst(ə)ri/ n. 史前时期 远古时期 史前时代 史前史

prehistoric /,pri'hɪstɔ:rik/ adj. 史前的 老式的 有文字记载以前的 远古的

histrionic /,hɪstri'ænɪk/ n. 演员 戏剧表演 adj. 矫揉造作的 装腔作势的

◆ dark /da:k/ adj. 黑暗的 昏暗的 阴暗的 深色的 n. 黑暗 暗处 阴影

a dark horse 出人意料的获胜者 黑马 深藏不露的人

keep sth dark 对...保密 隐瞒 隐藏

keep sb in the dark 让某人不知情 不让某人知道

in the dark (about sth) 对某事全然不知 knowing nothing about sth

darken /'dɑ:kən/ v. 变暗 变黑 忧郁 弄模糊 使愁闷 弄污

darkly /'dɑ:kli/ adv. 威胁地 险恶地 负面地 漆黑地 暗中

darkness /'dɑ:knəs/ n. 黑暗 漆黑 阴暗 墨色 黑夜 邪恶 罪恶

darkroom /'dɑ:k,rʊm/ n. 暗室 暗房

dark blue 深蓝色 [dark + colour = 深 ... 色]

◆ enter /'entə/ v. 进入 进去 加入 参加 开始从事 输入 按回车 n. 回车键

enter for 报名参加 报名参赛

enter into 进入 开始 开始从事 缔结 考虑 体会

reenter /ri'entər/ v. 重返 重新存入 重新进入 再登记

entry /'entri/ n. 记录 词条 登录 录入 进入 条目 账目 记录 入口

reentry /ri'entri/ n. 再入 再进入 重新进

entry-level adj. 入门水平的 最初级的 适合初级用户的 入门级的

entryway /'entri,weɪ/ n. 入门通道 城塞大门 玄关

entrance /ɪn'træns/ n. 进入 出场 通道 大门 入口 v. 使狂喜 使入迷

entrancing /ɪn'trænsɪŋ/ adj. 迷人的 使人神魂颠倒的

entranceway /'entrəns,weɪ/ n. 入口道路

College Entrance Examination 高考 大学入学考试

entrant /'entrənt/ n. 新生 新职员 新会员 新成员 进入者 参加竞赛者

exit /'eksɪt/ n. 退出 出口 出路 通道 v. 退场 出去 离去 退出

◆ happen /'hæpən/ v. 发生 出现 碰巧 恰好

happen in 偶然到...(来)

happen on 偶然发现 巧遇 碰巧碰上 偶然看到

happen to 碰巧 发生于 偶然 发生在...身上

happen to be 碰巧是 恰巧 恰巧是 正好是

happening /'hæpənɪŋ/ n. 事件 发生的事情 adj. 热闹的 时髦的

happenstance /'hæpən,stæns/ n. 偶然事件 偶然的事情 机遇

happenchance /'hæpəntʃɑ:ns/ n. 偶然事件

What's happened? 发生了什么事?

What's happening? 正在发生什么事?

It happens to sb 发生在某人身上

happen 偶然的发生

take place 发生, 经过安排的

◆ thief /θi:f/ (复数 thieves /θi:vz/) n. 小偷 贼 窃贼

petty thief 小偷小摸的贼

thieve /θi:v/ v. 偷 行窃 偷窃 做贼

thievery /θi:vri/ n. 偷窃 盗窃 盗窃事件

theft /θeft/ [法] 盗窃案 失窃 偷窃 盗窃罪 of sth.

◆ torch /tɔ:tʃ/ n. 手电筒 火把 v. 纵火烧

put sth to the torch 将...付之一炬

torchlight /'tɔ:rtʃ,laɪt/ n. 手电筒光 火炬的光亮 火把之光



◆ voice /vɔɪs/ n. 声音 嗓音 发言权 代言人 意见 态度 v. 表达 评论 鼓吹
give voice to sth 表露心声 表白心迹 to express your feelings
make your voice heard (为引起他人注意) 发表意见 表达感情
with one voice 异口同声 众口一词
with one accord 异口同声地 同心合意 全体一致地
voiced /vɔɪst/ adj. 浊音性的 带声的 有声的 浊音的
voiceless /'vɔɪsləs/ adj. 清音的 无声的
mail /meɪl/ n. 邮件 电子邮件 信件 邮政 v. 邮寄 用电子邮件传送
email /'i.meɪl/ n. 电子邮件 v. 发电子邮件
voicemail /'vɔɪsmeɪl/ n. 语音信箱 语音邮件 语音留言 语音邮箱
voiceover /'vɔɪs,əʊvə/ n. 画外音 旁白配音
invoice /'ɪn.vɔɪs/ n. 发票 发货单 费用清单 v. 开发票
How much do you charge me if I don't want the invoice?
我不要发票，你卖我多少钱？

◆ parrot /'pærət/ n. 鹦鹉 v. 鹦鹉学舌地说...
carrot /'kerət/ n. 红萝卜 胡萝卜 好处 回报
carrot and stick 大棒加胡萝卜 软硬兼施 威逼利诱 好则奖励，坏则惩罚
My father believed in the carrot -and -stick approach with us ,
but the carrots were pretty scarce . 我父亲相信奖赏与惩罚兼用的方式对我们有效，然而奖赏通常都少得可怜。

Grammar in use | 语法

过去完成时：

concept: 在过去某一特定的时间之前，动作已经结束或完成；

当比较过去的两个动作时，发生较早的那个动作可以用过去完成时；

结构：肯定句：主语 +had + 过去分词

by the end of 到 ... 为止

by the end of last week 到上星期为止；

before 在 .. 之前

after 在 .. 之后；(引导从句)

I bought a new car last year after I had sold my old one.

I had sold my old car last year before my bought a new one.

before my bought a new car last year, I had sold my old one.

这两句表达同样的意思：去年我卖掉旧车买了新车

She had finished the housework before she went out.

She went out after she had finished the housework.

After she had finished the housework, she went out.





Lesson 120 It had already happened. 它已经发生了。



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

- s. I asked the price of the car,
but they had already sold it. (sell - sold - sold, sale n.)
- u. He gave us our exercise books
after he had corrected them.
- w. She had finished the housework
before she went out.

- t. I ran to the platform quickly,
but the train had already left.
- v. She went on holiday
after she had taken the examination.
- x. We had had dinner
before they arrived.

Vocabularies | 词汇

exercise /'eksə,saɪz/ n. 运动 练习 行使 演习 v. 锻炼 行使 训练 运用

◆ exercise book 练习本 练习册 作业本

exerciser /'eksə,saɪzə/ n. 行使职权的人 受训练者 做运动的人

How much time do you spend doing daily exercise ?

你每天花多少时间做运动？

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences using after.

用 after 把两个句子合并为一。

Example:

She went home. She typed the letter.

She went home after she had typed the letter.

1 He dropped the vase. He took it into the living room.

2 He bought another car. He sold his old one.

3 He swept the floor. He dusted everything.

4 She drank the milk. She boiled it.

5 He turned off the television. He saw the programme.

6 He went to bed. He did his homework.

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

Have you met him?

Yes, I have just met him. I had never met him before.

1 Have you seen it?

2 Have you read it?

3 Have you tried it?

4 Have you been there?

5 Have you written a letter in English?

6 Have you watched this programme?

● C Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

Why didn't you sweep the floor? (She)

It was too late. She had already swept it.

1 Why didn't you paint the bookcase? (He)

2 Why didn't you dust the dressing table? (She)

3 Why didn't you telephone him? (You)

4 Why didn't you correct it? (You)

5 Why didn't you shut the door? (They)

6 Why didn't you make the bed? (She)

● D Write new sentences using after.

模仿例句，使用 after 改写以下句子。

Example:

Did you read the book? Yes, but I saw the film first.

I read the book after I had seen the film.

1 Did you go to the doctor?

Yes, but I made an appointment first.

2 Did the boss leave the office?

Yes, but he finished work first.

3 Did your wife go out?

Yes, but she finished the housework first.

4 Did your teacher give you your exercise book?

Yes, but he corrected it first.

5 Did your sister go on holiday?

Yes, but she took the examination first.

6 Did you buy a new car?

Yes, but I sold my old one first.





Lesson 121 The man in a hat 戴帽子的男士



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Why didn't Caroline recognize the customer straight away? 为什么卡罗琳没有马上认出那位顾客？

CUSTOMER: I bought two expensive dictionaries here half an hour ago,

主 谓 前置定语 → 宾 状 状

buy v. 买 -bought-bought; expensive adj. 昂贵的; dictionary n. 字典; half an hour 半小时; ago adv. 以前 =back, earlier;

but I forgot to take them with me.

连 主 谓 宾 状

forget-forgot-forgotten v. 忘记 + 不定式 forget to do sth. 忘记该做某事 / + 动名词 forget doing sth. 忘记曾经做过某事; them 指 "两本词典"; take v. 拿 - took - taken; with prep. 和 跟 ... 一起;

半小时以前我在这里买了两本很贵的辞典，但是我忘了拿走。

MANAGER: Who served you, sir?

主 谓 宾 呼

serve v. 接待 服务; server n. 服务员; servant 服务员 仆人; civil servant 公务员; service n. 服务;

是谁接待您的，先生？

CUSTOMER: The lady who is standing behind the counter.

主 ←主 谓 状 定语从句

lady n. 女士 lad n. 小伙子 gentleman n. 男士; stand v. 站立 - stood - stood; behind prep. 在 ... 之后 ≠ in front of 在 ... 之前; count v. 数 计算 n. 计数; counter n. 柜台 计算器 筹码 计算者; customer n. 顾客 = client; manager n. 经理; manage v. 管理; management n. 管理;

who 引导的 (限定性) 定语从句，用来修饰前面的名词 the lady; 定语从句，一个句子作定语来修饰其它句子成分，句子放在被修饰词后; 在定语从句中，which, who, whom, that, where, when 均为关系代词，指代被修饰词; which 用来引导物，who 引导人或动物，whom 引导介词后边的定语从句，that 引导人或物均可，where 引导地点相关的词，when 引导时间; 如果定语从句用逗号与被修饰词隔开，其为非限定性定语从句，本知识点不是本册重点;

站在柜台后面的那位女士。

MANAGER: Which books did you buy?

宾 谓 主 谓

which adj. 哪个; buy v. 买 - bought - bought;

您买的是两本什么书？

CUSTOMER: The books which are on the counter.

主 ←主 系 表 定语从句

定语从句，其中 which, who, whom, that 均为关系代词; 此句中关系代词 which 在从句中作主语;

就是柜台上的那两本。

MANAGER: Did you serve this gentleman half an hour ago, Caroline?

谓 主 谓 宾 状 呼

gentleman n. 男士; gentle adj. 文静的 慈祥的 温柔的; gently adv. 温柔地 和缓地 文静地;

卡罗琳，半小时前你接待过这位先生吗？

He says he's the man who bought these books.

主 谓 主 系 表 ←主 谓 宾 定语从句

say v. 说 - said - said; 这句话有三层结构，he says 作为主句，says 后跟了一个宾语从句，在这个宾语从句中，who 引导的定语从句修饰 the man; buy v. 买 - bought - bought;

他说他就是买这两本书的人。

CAROLINE: I can't remember. The man who I served was wearing a hat.

主 谓 主 ←引 主 谓 谓 宾

remember vt. 记得 记住 及物动词，后面接名词或代词 remember to do sth. 记得去做某事; remember doing sth. 记得做了某事; wear vt. 穿 - wore - worn; hat n. 帽子; who 引导的定语从句修饰 the man, 由于被修饰的名词 the man 在定语从句中作动词 served 的宾语，因此，关系代词应该用宾格 whom, 但在口语中往往用主格 who;

② The man was wearing a hat. I served The man. I can't remember the man who I served. 非限定性定语从句: The man, who I served, was wearing a hat.

我记不起来了。我接待的那个人戴着一顶帽子。



MANAGER: Have you got a hat, sir?

谓 主 谓 宾 呼

= Do you have a hat, sir? Yes, I do. No, I don't. ; hat n. 帽子 ;

先生, 您有帽子吗?

CUSTOMER: Yes, I have.

答 主 谓

一般疑问句的肯定回答; 否定回答: No, I have't. No, I don't have.

有的, 我有帽子。

MANAGER: Would you put it on, please?

谓 主 谓 宾 谓 插入语

put on 是动词词组, 有戴上的意思; 在 put on 这种类型的动词词组中, 如果宾语是名词, 宾语的位置放在词组中间或后边均可:

put on your hat, put your hat on, 但如果宾语是代词, 如本句, 代词必须放在动词词组中间; put off 延期 推迟; take off 脱下;

请您把帽子戴上好吗?

CUSTOMER: All right.

状

好吧。

MANAGER: Is this the man that you served, Caroline?

系 主 表 ←引 主 谓 呼

that 引导的定语从句修饰 the man; 关系代词 that 可以很灵活的使用, 可以引导人也可以引导物; 这里的 that 可以换成 who;

卡罗琳, 这就是你接待过的那个人吗?

CAROLINE: Yes. I recognize him now.

答 主 谓 宾 状

recognize = recognise v. 认出 认可 承认 公认 认识到 赏识; recognition n. 认识 认出 承认 认可;

☺ Yes. Now I recognize him who/that I served. Now I recognize him who/that bought the very expensive dictionary which is on the counter. Now I recognize him who/that forgot to take the dictionary which is very expensive. Now I recognize him who/that wore a hat.

是他。我现在认出他来了。

Vocabularies | 词汇

custom /'kʌstəm/ n. 习俗 风俗 光顾 个人习惯 adj. 定做的

customhouse /kʌstəm'haʊz/ n. 海关 税关

custom-made adj. 定做的 定制的 订做 = custom-built

custom-designed adj. 定货设计的 专门设计的

customise /'kʌstəmaɪz/ v. 定制 = customize

customizable /'kʌstəmaɪ'zəbl/ adj. 可定制的 客户自定义

customization /'kʌstəməzeɪʃən/ n. 定制 定制化

Customs /'kʌstəmz/ n. 海关 关税

customs broker 海关代理人 customs clearance 出口结关

customs declaration 报关单 海关申报

customs duties 关税

customary /'kʌstə.meri/ adj. 习俗的 习惯的 通常的 照惯例的

customarily /'kʌstəm.ɛrɪli/ adv. 习惯上 照例 习惯地 通常

◆ customer /'kʌstəmə/ n. 客户 顾客 主顾 = client /'klaɪənt/

customer service 售后服务

accustom /ə'kʌstəm/ v. 使习惯 习惯于 +to /with

be accustomed to +n./ doing/do 习惯于 适应于 对...习以为常

I'm accustomed to speaking English. 我习惯于说英语。

cognize /'kɒg.naɪz/ v. 知道 认知 认知分类

cognizant /'kɒgnɪzənt/ adj. 认知的 有管辖权的 有审判权的

cognizance /kəg'naɪzəns/ n. 认识 获知 领悟 审理 认定 认知

take cognizance of sth 获知 察知 考虑到 注意到

cognitive /'kɒgnətɪv/ adj. 认知的 感知的 认识的

cognition /kəg'niʃ(ə)n/ n. 认知 认识 感知 认识力 认知能力

◆ recognize /'rekəɡnaɪz/ v. 认出 认识 承认 意识到 认可 认清 公认
= recognise

recognition /'rekəɡ'niʃ(ə)n/ n. 识别 认识 承认 认可 认出 赏识

facial recognition 人脸识别

recognizable /'rekəɡ.naɪzəb(ə)l/ adj. 容易认出的 可认识的

= recognisable

recognizably n. 可被认识地 可辨别地

unrecognizable adj. 难以辨别的 无法识别的 无法辨认的

unrecognized adj. 未被意识到的 被忽略的 不受重视的 被埋没的

recognition /rekəɡnaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 识别 认可 承认

◆ counter /'kantə/ n. 柜台

📖Root_count_B1_L51



get /get/ v. 得到 拿到 抓住 到达 获得 使 收到 遭到 买 n. 赢利 薪资

get - got - got/gotten

get a move on 快点吧 行动起来 赶快走

get at 够得着 拿得到 弄清 了解 意指 暗示

get about 流传 徘徊 走动 旅行 传开 忙于工作

get around/round (to) 克服困难 避开 传开 做某事

get across 了解 使通过 使人了解 与 ... 冲突 讲清楚 说明

get after 督促 训诫 责备 追逐 攻击 盯着 追击

get/go ahead 赶过 胜过 有进展 / 开始 进行中 继续下去 走在前面 先走

get alone 相处

get along 过日子 生活 团结 进步 相处 进展 过活 有起色 进步 成功

get along with 与.....相处 相处融洽 与...友好相处 进行 进步

get angry 变得生气 发怒 发脾气

get away (with) 逃脱 逃跑

getaway n. 逃走 短假 假日休闲地 适合度假的地方 逃亡 逃离

get back 返回 回家 恢复 取回 回来 送回

get back on 报复

get back at 报仇 实行报复 向...报仇

get back to 报复 回到 再和...联系 回到某地 重新回到

get behind 落后 支持 追究...的根源 拖欠 识破 回避 看穿

get better 变得更好 渐愈 快好 好转 变好

get by 通过 过得去 勉强生存 勉强混过去 走过

get credit 应受归功 得荣耀 对...有好处 争功

get down 开始认真对待 落下车 写下 下来 降下 使沮丧 使抑郁 咽下

get down to 开始 着手 着手做 认真对待

get down (to) (使人) 不快 沮丧 写下 咽下 (to) 开始认真做...

get down to business 言归正传 办正经事 开始做正事 认真干起来

get even (with) 报复 和...算账 认真对待 扯平

get familiar with 变得熟悉 与...熟悉起来

get going 采取行动 出去 开始 出发 动手 离开 出去 使某人激动

get hold of 掌握 得到 拿到 抓住 捉住 控制

get/take/catch hold of 弄到手 掌握 了解 知道 (去向)

get in 到达 收割 进站 插入 安排进 ...

get in the way 妨碍 阻碍 挡路

get into 进入 穿上 成癖; 陷于 陷入 卷入 养成

get into trouble 遇到麻烦 卷入纠纷 受责备 陷入困境 惹上麻烦

get/keep in touch with 与...取得联系 与...联系 和...取得联系

get it 懂得 明白 挨骂 受处分

get involved in 卷入 参与 涉及 参加

get involved with 给 ... 缠住 参与 卷入

get lost 走开 走失 失踪 迷失 陷入 [口] 滚开 别烦我

get loose 摆脱防守 松脱 松掉 解开 松开

get mad/angry/cross 发疯 变疯 生气 发怒

get married 结婚

get off 下来 动身 离开 下车

get off work 下班

get off (with) 下车 出发 离去 不涉足 避开 脱下 使免遭处罚

get on 上马 安上 过日子 相投 上车 进展 相处

get on (with) 相处 继续做 进行下去 顺利发展 上车 穿衣 上年纪

get out/into 离去 逃走 退出 出去 取出 拿出 拨出 出版 谈话吃力
(消息) 走漏 泄露 / 进入 穿上 成癖 陷于 研究 从事于 变成

get out of 逐渐放弃恶习 逃避 摆脱 离开 避免 由...出来 拔出

get over 越过 恢复 完成 结束 克服 (困难) 解决难题

get paid 获得报酬 得到报酬 发工资

get rid of 除去 丢弃 扔掉 摆脱 消灭

get ready for 为...做准备 为...准备好

get round 传开 说服 消息传开

get round to 腾出时间来做 花时间和精力去做 开始考虑

get sick/ill 得病 患病

get started 上手 开始 开始使用

get up 起床 起身 站起来 振作

get/learn by heart 牢记 熟记 背得出

get stuck 卡住 被困住

get to 到达 表示到达 找到 接触到 开始

get to know 认识 开始了解 结识 逐渐了解

get the best of 战胜 获胜 胜过 打败 从中得到最大益处

get the better (of) 胜过 超过 占上风 左右 支配

get the hang of 理解 摸清底细 找到窍门 掌握

get the picture 明白某种情形 了解某事 明白 了解

get through 完成 到达 渡过 用光 (使人) 明白 通过 接通 (电话)

get/be there 到达那里 达到目的 成功

get together 集会 聚会 集合 汇齐 积累

get-together adj. 协议的 会商的 大群人的 n. 聚会 联欢会 聚集 集会

get up 起床 站起 举办 安排 化装 打扮

get up to 到达 赶上

get used to 变得习惯于 适应 习惯一件事情的过程

get well 康复 恢复健康 痊愈

get with it 跟上时势 顺应潮流 留意 振作精神

beget /br'get/ v. 引发 导致 引起 产生 招致

◆ forget /fə'get/ (forgot /fə'gɒt/) - forgotten
v. 忘记 遗忘 忽略 忘却

forgetful /fə'getfəl/ adj. 健忘的 好忘事的 疏忽的 不经心的

forgetfulness /fə'getflnəs/ n. 健忘的 遗忘

forgettable /fə'getəb(ə)l/ adj. 容易遗忘的 易被忘记的 可忘记的

unforgettable adj. 难以忘怀的 令人难忘的

budget /'bʌdʒət/ n. 预算 adj. 价格低廉的 花钱少的 v. 做预算

budget deficit /'defəsɪt/ 预算赤字 财政赤字

budgetary /'bʌdʒət(ə)ri/ adj. 预算的

manage /'mænɪdʒ/ v. 管理 能对付 完成 经营 设法 应付 处理 操纵

manage to 达成 设法处理 设法完成 设法做到

managed /'mænɪdʒd/ adj. 妥善照看的 受监管的 受监督的

managed-care 管理照护 管理式健保

managing /'mænɪdʒɪŋ/ adj. 管理的 首脑的 善于处理的 n. 管理

managing director 总经理 总裁 常务董事 董事经理

manageable /'mænɪdʒəb(ə)l/ adj. 可操纵的 可处理的 可管理的

manageability /,mænɪdʒə'bɪlɪtɪ/ n. 可管理性 易管理性 可维护性

◆ manager /'mænɪdʒə/ n. 经理 经营者 经纪人 管理者

managerial /,mænə'dʒɪriəl/ adj. 经理的 管理的 管理方面的

management /'mænɪdʒmənt/ n. 管理 经营 资方 管理部门

under management 被管理的

mismanage /mɪs'mænɪdʒ/ v. 管理不善 处置失当 处置不当

mismanagement /mɪs'mænɪdʒmənt/ n. 经营管理不善



serve 词根

sever /'sevər/ v. 割断 断绝 分开 使分离 裂开 分离

severance /'sevərəns/ n. 分离 断绝 隔离 区别 遣散

severance pay/payment 解雇费 离职金

severance package 离职补偿

severe /sɪ'veɪr/ adj. 严峻的 严厉的 剧烈的 苛刻的

severely /sɪ'veɪli/ adv. 严重地 严格地 严厉地

severity /sɪ'verəti/ n. 严重 严格 猛烈 严重性

several /'sevrəl/ adj. 几个的 各自的 pron. 几个 数个

◆ serve /sɜrv/ v. 服务 提供 接待 任期为 招待 供职

serve as 用作 充当 担任 当作 serve for 担任 用作 充当

serve up 端上 提供 提出 serve to 用来 起 ... 作用 作为

serve the purpose 适合目的 有用 有助于 解决问题

it serves sb. right (for doing sth.) 咎由自取 罪有应得

server /'sɜ:və(r)/ n. 服务员 服务器 伺服器

servant /'sɜrvənt/ n. 雇员 仆人 用人 佣人 从者 雇工

civil servant 公务员 政府官员 公仆 = public servant

serverly /'sɜrvəri/ n. 上菜处 备餐间 服务室

service /'sɜrvɪs/ n. 业务 服务 使用 v. 维修 维护 检修 保养

What can I be of your service? = What can I do for you? Can/may

I help you? 请问有什么可以为您效劳的呢?

at your service = I'm glad to be at your service 我乐意为您效劳

disserve /dɪ'sɜrvɪs/ n. 伤害 损害 危害 帮倒忙

do sb. a disservice 损害 伤害 危害 中伤

pre service 预处理 预先服务 职前教育阶段 = pre-service

service charge 服务费 手续费 service line 服务热线

service provider 服务供应商 ISP Internet Service Provider

serviceable /'sɜrvɪsəb(ə)l/ adj. 能用的 有用的 耐用的

serviceability n. 适用性 可服务性 可用性 使用可靠性 耐用性

serviceman n. 现役军人 男军人

reserve /rɪ'zɜrv/ v. 保留 预订 预留 拥有

n. 保留 自然保护区 预备队 矜持 adj. 后备的

gold reserve 黄金储备 water reserve 备用水源

Federal Reserve 美国联邦储备委员会 (美国央行, 口语 the Fed)

reservist /rɪ'zɜrvɪst/ n. 预备役军人 后备军战士

reservoir /'rezər.vwə/ n. 水库 储备 蓄水池 v. 贮藏

reservation /rezər'veɪʃ(ə)n/ n. 预订 预留 预约 保留意见 疑惑

deserve /dɪ'zɜrv/ v. 值得 应得 应受 应该得到 应得的

deserved /dɪ'zɜrvd/ adj. 应得的 活该 理所当然的

undeserved /ʌndɪ'zɜrvd/ adj. 不应得的 冤枉的 不公正的

deservedly /dɪ'zɜrvədli/ adv. 应得地 恰如其分地 理所当然地

deserving /dɪ'zɜrvɪŋ/ adj. 值得的 应得的

conserve /'kənsɜrv/ v. 节省 保护 节约 保存

conservation /kənsər'veɪʃ(ə)n/ n. 保护 保存 保育 文物 / 环境保护

China Wildlife Conservation 中国野生动物保育

conservationist /kənsər'veɪʃ(ə)nɪst/ n. 自然环境保护主义者

conservancy /kən'sɜrv(ə)nsi/ n. (港口 河流 地区等的) 管理机构

water conservancy 水利管理业 水利工程 水资源保护

conservative /kən'sɜrvətɪv/ adj. 保守守旧的 n. 守旧派 保守主义者

conservative party 保守党

conservatively /kən'sərvətɪvli/ adv. 保守地 谨慎地

conservatism /kən'sɜrvə.tɪzəm/ n. 保守主义 守旧

conservator /'kənsər.veɪtər/ n. 文物修复员 文物保护员

preserve /prɪ'zɜrv/ v. 保留 保护 保存 维护 n. 果酱 腌菜 泡菜

preserver /prɪ'zɜ:və(r)/ n. 保护人 维护者 保存者 防腐剂

preservation /prezər'veɪʃ(ə)n/ n. 保藏 防腐 保存 保护 保留 维护

preservationist /prezər'veɪʃ(ə)nɪst/ n. 文物保护者 环境保护者

preservative /prɪ'zɜrvətɪv/ adj. 储藏的 防腐的 n. 防腐剂 保护剂

observe /əb'zɜrv/ v. 观察 看到 遵守 注意到 观测 监视

observer /əb'zɜrvər/ n. 观察员 观察者 观察家 观测者 观察器

observant /əb'zɜrvənt/ adj. 善于观察的 观察力敏锐的

unobservant adj. 没有观察力的 不注意的 粗心

observation /əbzər'veɪʃ(ə)n/ n. 观察 观测 观察评论 观察力 观察法

observational /əbzɜr'veɪʃənəl/ adj. 观察的 观测的 观察评论的

observatory /əb'zɜrvə.tɔ:ri/ n. 天文台 气象台 观象台 观测站

observable /əb'zɜrvəb(ə)l/ adj. 看得见的 可观察到的 看得见的

observance /əb'zɜrvəns/ n. 惯例 遵守 (法律 规则 传统等) 仪式



定语从句：句子作定语；

形容词作定语：一只美丽的小鸟 a beautiful bird

形容词起修饰限定作用

介词短语作后置定语：一本桌子上的书 a bird on the tree

介词短语作后置定语

宾语从句 - 句子作宾语：I think that it is a beautiful bird.

定语从句 - 句子作定语：

The lady who is in red are looking at a beautiful bird on the tree.

那个穿红色衣服的女人正在看着一只在树上的漂亮的鸟。

定语从句也叫形容词性从句

我昨天看见的女士 The lady + I saw the lady yesterday

定语从句引导词 who 在这个句子中可以省略

The lady (who) I saw yesterday...

形容词修饰名词是放在前面；短语修饰名词则放在后面，一个句子修饰

一个名词也应放在后面；

定语从句的连接词 who/whom/that/which/

关系代词的作用：

1、连接主句和从句

2、关系代词在从句中作主语或宾语的成分，

当修饰词在从句中作主语的时候不能省略，作宾语时可以省略；

修饰一个词，被修饰的词叫先行词；

结构：

1（先行词）人 + who/that + 动词（关系代词不可省略）

I have a sister who lives in Paris. 我有一个住在巴黎的姐姐。

2（先行词）人 + whose + 名词 + 动词

He has a friend whose mother is a doctor.

他有一个妈妈是医生的朋友。

3（先行词）人 + (who/whom/that) + 主语 + 动词（关系代词可以省略）

This is the lady (who) I met in Japan last year.

这是我上年在日本见的女士。

4（先行词）物 + which/that + 动词

This is the bird which always sings at night.

这就是那只经常在午夜唱歌的鸟。

5（先行词）物 + which/that + 主语 + 动词（可以省略）

This is the letter (which) I received yesterday.

这是我昨天收到的信。 receive vt. 收到，接到，接收

在定语从句中如果从句是进行时态的话，关系代词和 be 动词都可以省略，

但前提是关系代词作主语

The lady who is standing behind the counter. = the lady standing behind the counter.

做定语的修饰名词或代词的从句称之为定语从句。被从句所修饰的词称之为先行词。引导从句的词为关系词。例如：

This is the man who / that bought a book for his daughter.

The village is on the river which / that is the longest in his country.

That girl who (m) you are speaking with is my sister.

Tom who is my son is climbing the tree.

The boy (who is) singing and laughing is my son.

I want to know that girl (who is) wearing a white hat.

The cat (which is) drinking its milk is mine.

当先行词是物时，后边是 which。which 后有两种情况。

1 主语 + 及物动词。 2 主语 + 不及物动词 + 介词。

This is the letter. I received the letter yesterday.

The letter/ which

This is the letter which I received yesterday.

I like the house. He lives in the house.

the house/ which--I like the house (which) he lives in.

I like the house in which he lives. (which 不可以省略)

That is the boy. I talked about the boy last week.

the boy/who/whom

That is the boy who/whom I talked about last week.

That is the boy about whom I told you last week.

当先行词是人时，后边是 who/that 当先行词是人且人作宾语时，后边是 who/whom/that

1 在从句的情况下，人作主语，后边是及物动词或不及物动词加介词，这样的情况下，关系代词可以省略。

2 如果介词提前了，介词后只能加 whom

当先行词是物时，后边是 which/that，如果从句是进行时态，which 和 be 动词都可以省略。当先行词是物时，关系代词是 which/that，后边是人或物都可，后边接及物动词或不及物动词加介词，which/that 作宾语，则可以省略如果是不及物动词加介词情况下，把介词提前，只能用 which。当先行词是人和动词时，后边是 that

I saw a boy. The boy and his dog were walking in the park.

I saw a boy and his dog that were walking in the park.

当先行词前由序数词、最高级以及 the only, the very, the same, all 所修饰，或先行词为 nothing, anything, everything 等不定代词时，后边的关系代词只能是 that。

以 who/what/which 开头的疑问句，后边的关系代词只能是 that。



定语从句 句子作定语，一般放在被修饰词后。

关系代词：who, whom, which, that, whose 引导定语从句

who 在从句当中作主语或作宾语

whom 只能在从句当中作宾语

which 指物，既可以作主语，又可以作宾语

that 既可以指物，又可以指人，既可以作主语也可以作宾语（前不能跟介词）

介词后边加的是介词宾语 that 不能直接出现在介词后边

介词后边加物的话，只加 which；

加人的话，用 whom；都不可用 that

she is the girl. i stayed with her. she is the girl with whom i stayed.

that is the house. i live in the house. that is the house in which i live.

!!!whose 后面一定要加一个名词，然后这个部分共同作主语或宾语（从句：定语）

the boy whose sister is standing at the door is my brother.

the pilot whose plane landed in a field was not hurt. 在汉语中此句极有可能是二句；

he the right person i am looking for.

I have ever done 一旦作定语从句修饰名词时，这个名词前面往往用最高级

This is the most difficult thing I have ever done. This is the most terrible news I have ever heard.

better than anything else 最好

i have never seen a taller one ; i have never bought a more expensive one.

有两个结构一定是最高级 1.of + 范围 2.in + 地点

He is the tallest in the room.

3.I have ever 从句

冠词和形容词物主代词不能同时并存

不定代词都不会加 of，可以用：neither/none/both/all of none of = not one of

关系代词有两个功能，一是承上，一是启下

如果关系代词在从句中作宾语，关系代词可以省略。

先行词 放在定语从句前面，而且是主句和从句共同含有的一个词，还是被定语从句修饰的词

I have a book. He likes the book.

I have a book that/which he likes.

The boy is my brother. The boy is standing at the door.

The boy who is standing at the door is my brother.

I can do anything (that) I can (do) to help you. to.. 作目的状语

who 在从句中指代的是单数，就是用单数对待，在从句中指代的是复数，就是复数对待。

如果定语从句中出现了 one of 作为先行词，它后面的关系代词指代的是后面的复数名词。

如果在 one of 前面还有一修饰词 only, 那么后边的关系代词将指代 one 这个词。

He is the only one of those rare people who believes in ancient myths.

one of 直接作主语的时候，它是作单数看待

one of the answers is true.

one of those people is good.

先行词如果用 only, 序数词，形容词最高级修饰，其后边的关系词只能用 that

同一个句子中避免重复 Who is the man that is helping you? 谁是个正在帮助你的人?

在做翻译或阅读时，先找句子的主干，剩下的是各修饰成分



Lesson 122 Who(whom),which and that 关系代词



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

who/whom 指代人或是有生命的动物; that 指代物体, 人或未命名的动物来引导限定性从句, 而且绝对不能用逗号把它和主句隔开;

1. Who served you? The man who/that is standing behind the counter.	2. Who served you? The woman who/that is standing behind the counter.	3. Who is making all that noise? The men who/that are repairing the road.
4. I served him yesterday. He is the man who(m)/ that I served yesterday.	5. I served her yesterday. She is the woman who(m)/ that I served yesterday.	6. I saw them yesterday. They are the men who(m)/that I saw yesterday.
7. Which book did you buy? The book which/that is on the counter.	8. Which books did you buy? The books which/that are on the counter.	9. Which dog is yours? The dog which/that is carrying that basket.

Vocabularies | 词汇

◆ road /rəʊd/ n. 路 道路 公路 途径 方法

roadblock /'rəʊd,blak/ n. 路障 障碍 拦路虎 路栅 障碍物

roadhouse /'rəʊd,haʊs/ n. 路边餐馆 路屋 客栈

roadshow /'rəʊd,ʃəʊ/ n. 巡回宣传 路演 巡回推介 巡回演出

roadside /'rəʊd,saɪd/ n. 路边 路旁 adj. 路边的 = wayside

roadmap n. 蓝图 路标 路径图 路线图 = road map

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences using who, whom or which

用 who, whom 或 which 把以下每对句子改写成一句话。

Examples:

She is the girl. She met me yesterday.

She is the girl who met me yesterday.

She is the girl. I met her yesterday.

She is the girl who(or whom) I met yesterday.

This is the book. I bought it yesterday.

This is the book which I bought yesterday.

1 This is the car. The mechanic repaired it yesterday.

2 He is the man. I invited him to the party.

3 These are the things. I bought the yesterday.

4 He is the man. He came here last week.

5 He is the policeman. He caught the thieves.

6 She is the nurse. She looked after me.

7 She is the woman. I met her at the party.

8 I am the person. I wrote to you.

Isn't he the mechanic? Didn't he repair your car?

Yes, he's the mechanic who repaired my car.

Aren't they the thieves? Didn't the police catch them?

Yes, they are the thieves whom the police caught.

Isn't that the car? Didn't you sell it last year?

Yes, that's car which i sold last year.

Aren't they the children? Don't they live next door?

Yes, they are the children who live next door.

Isn't that the porter? Didn't he carry your suitcase?

Yes, he's the porter who carried my suitcase.

● B Write questions and answers

模仿例句提问并回答。

Example:

He served me.

who served you? That man?

yes, he's the man who served me.

1 She met him.

2 He sat there.

3 She made it.

4 He read it.

5 He shut it.

6 She took it.

7 He told me.

8 She saw me.

● C Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

I met him yesterday.

Whom did you meet yesterday? That man?

yes, he's the man whom I met yesterday.

1 I saw him.

2 I telephoned her.

3 I invited him.

4 I took him to the cinema.

5 I found him in the garden.

6 I drove her to London.

7 I heard her.

8 I remembered him.

Aren't they the windows?

Didn't the children break them yesterday?

Yes, they are the windows which the children broke yesterday.

Isn't that the coin? Didn't you find it in the garden?

Yes, that's the coin which I found in the garden.

Isn't she the woman? Didn't you drive her to London?

Yes, she is the woman whom I drove to London.

Aren't these the books? Didn't you buy them last week?

Yes, these are the books which I bought last week.

Aren't they the people? Didn't you invite them to your party?

Yes, they're the people whom I invited to my party.





Lesson 123 A trip to Australia 澳大利亚之行



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Who is the man With the beard? 那个长着络腮胡子的人是谁？

MIKE: Look, Scott. This is a photograph I took during my trip to Australia.

谓 呼 主 系 表 主 谓 状 ← 后置定语 定语从句

photograph n. 照片 = photo, picture, image; photographer n. 摄影师; take v. 照相 - took - taken; trip n. 旅行; during prep. 在 ... 期间; Australia n. 澳大利亚; 这句话中的 I took during my trip to Australia 是一个定语从句，用来修饰 a photograph; 由于所修饰的名词在从句中作动词 took 的宾语，因此，引导从句的关系代词 that/which 往往可以省略; 如果关系代词在从句中作主语，关系代词不可以省略，如：This is a photograph that/which makes me happy. 这是一张让我开心的照片。; 在任何句子中，充当定语的成分完全可以用定语从句来写，如：This is a beautiful photograph. = This is a photograph That/which is beautiful.

斯科特，看。这是我到澳大利亚旅行时拍的一张照片。

SCOTT: Let me see it, Mike. This is a good photograph. Who are these people?

谓 宾 宾补 呼 主 系 定 表 表 系 主

Let me see it. 这是祈使句; let sb. do 让某人做某事;

⑨ This is a photograph that/which is good.

让我看看，迈克。这是一张很好的照片。这些人是谁？

MIKE: They're people I met during the trip. That's the ship we travelled on.

主 系 表 主 谓 状 主 系 表 主 谓

此定语从句省略了引导词 who/whom; meet v. 结识 - met - met; ship n. 船; travel v.n. 旅行 -travelled; traveller n. 旅行者;

简单句连接成从句，找句子中重复的成分，按一定的逻辑关系，用关系代词 + 从句的形式来表达; 我们学习的时候，一定不要照搬课本死记硬背，试着把简单句结合成从句，或者把从句拆分成简单句，多试试：They're people.I met these people during the trip to Australia. That's the ship. We travelled on the ship.

他们是我旅行时认识的人。这是我们所乘的那条船。

MIKE: What a beautiful ship!

状 定 主

英语中常用 "what + 可数名词" 和 "what + 不可数名词" 的结构来表示感叹; 此句完整结构为：What a beautiful ship (it is)! = How beautiful (the ship is)!; 感叹句的二种形式：1). what + 名词 (主 + 系), 名词前可以有修饰成分：What a beautiful girl (you are)!; 2). how + 形容词 + (主 + 系) How beautiful (she is)!; What a lovely flower (it is)! = How lovely (the flower is)!; What a smart boy (he is)! = How smart (the boy is)!; beautiful adj. 美丽的 beauty n. 美 beautify v. 美化;

多漂亮的船啊!

SCOTT: Who's this?

表 系 主

这是谁？

MIKE: That's the man I told you about. Remember?

主 系 表 主 谓 宾 谓 谓

tell about 动词词组，表示告诉，谈起，tell - told - told; remember vt. 记得 记住 及物动词，后接名词或代词 remember to do sth. 记得去做某事; remember doing sth. 记得做了某事;

⑨ That's the man. I told you about the man. I told you about the man who is in the photograph with me. I told you about the man (who) I met during my trip to Australia.

这就是我跟你说过的那个人。还记得吗？

SCOTT: Ah yes. The one who offered you a job in Australia.

叹 答 主 主 谓 间宾 直宾 状 定语从句

offer v. 提供; 双宾语：offer sb. sth. 给某人某物 = offer sth. to sb.; 双宾语：you 是间接宾语 [一般为宾格代词], a job 是直接宾语 [一般为事物], 间接宾语在大多数情况下置于直接宾语之前，如果间接宾语在后，间接宾语前必须加 to 或者 for, 表示动作对什么人而做，因此，此句可改成 The one who offered a job to you in Australia.; job n. 工作; 关系代词 who 引导的定语从句修饰 the one, who 作从句的主语不可以省略;

⑨ This was the man. The man offered you a job. The man offered a job to you. I told you about the man who offered a job to me. Can you remember the one who offered me a job?

啊，记得。就是在澳大利亚给你工作做的那个人。



MIKE: That's right.

主 系 表

right adj. 对的 ≠ wrong ;
对。

SCOTT: Who's this?

表 系 主

这是谁?

MIKE: Guess!

谓

guess v. 猜想 猜测 估计 猜到 n. 猜测 猜想 ; keep sb guessing 让某人捉摸不定或猜不透 ; Your guess is as good as mine. 我和你一样不知道 我和你一样心中无数 ;
你猜!

SCOTT: It's not you, is it?

主 系 表 系 表 反意疑问句

反意疑问句, 附在陈述句之后, 对陈述句所说事实提出相反的疑问, 表示怀疑和没有把握 ; 一般用 yes 或 no 来回答 ; 陈述句是肯定结构, 反意疑问句应用否定结构, 反之亦然 ; 关于陈述句为否定结构的反意疑问句, 如何决定 yes 或 no, 应由内容决定, 不要受汉语的 " 是 " 与 " 不是 " 的影响 ; 反意疑问句, 前否定后肯定, 前肯定后否定, 本句还可以这么写 : It is you, isn't it? ;

这不是你, 对吗?

MIKE: That's right. I grew a beard during the trip, but I shaved it off when I came home.

主 系 表 主 谓 宾 状 连 主 谓 宾 谓 引 主 谓 状 时间状语从句

right adj. 对的 ≠ wrong ; grow v. 成长 长 增加 扩大 - grew - grown ; beard n. 胡子 ; shave v. 剃 刮 ; off prep. 从 .. 离开 脱离 ;
shave off 动词词组 ; when 引导时间状语从句 (when/while, 当 ... 的时候 ; before 在 ... 之前 ; after 在 ... 之后 ; since 自从) ;
不, 是我。我在旅行时留了胡子, 但我回到家时就把它刮了。

SCOTT: Why did you shave it off?

状 谓 主 谓 宾 谓

why 为什么, 特殊疑问词 ;
你为什么把它刮了?

MIKE: My wife didn't like it!

主 谓 宾

like v. 喜欢 ≠ dislike ;
我妻子不喜欢!

Vocabularies | 词汇

- ◆ trip /trip/ n. 旅行
- ◆ travel /'trævəl/ v. 旅行
- ◆ offer /'ɒfə/ v. 提供
- ◆ job /dʒɒb/ n. 工作
- ◆ guess /ges/ v. 猜
- ◆ grow /grəʊ/ (grew/gru:/, grown/grən/) v. 长 让 ... 生长
- ◆ beard /biəd/ n. (下巴上的) 胡子 络腮胡子

durable /'dʊrəb(ə)l/ adj. 耐用的 耐久的 长期的 长久的 n. 耐久品
durable goods 耐用消费品 (如汽车、电视机等)
duration /dʊ'reɪʃ(ə)n/ n. 存续期间 持续期间 持续时间 期间
for the duration 直到...结束 在整个...期间
durability /,djʊərə'bɪlətɪ/ n. 持久性 耐用性 稳定性 耐用度
◆ during /'dʊrɪŋ/ prep. 在 ... 期间 在 ... 的时候 在 ... 过程中
during = over prep. 在 ... 期间
during = throughout, through, in, in the course of

endure /ɪn'dʊr/ v. 忍受 忍耐 持续 持久 容忍 耐久 承受
enduring /ɪn'dʊrɪŋ/ adj. 持久的 耐久的 不朽的 永久的 持续的
endurable /ɪn'dʊərəb(ə)l/ adj. 可忍受的 忍耐的 耐久的 耐用的
endurance /ɪn'dʊrəns/ n. 持久 忍耐力 持久力 耐久性







Lesson124 (who)/(whom),(which) and (that) 关系代词



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1. Who served you? The man standing behind the counter.	2. Who served you? The woman standing behind the counter.	3. Who is making all that noise? The men repairing the road.
4. I served him yesterday. He is the man I served yesterday.	5. I served her yesterday. She is the woman I served yesterday.	6. I saw them yesterday. They are the men I saw yesterday.
7. What's this? This is the book I bought yesterday.	8. What are these? These are the books I bought yesterday.	9. What's this? This is the kitten I found in the garden.

Vocabularies | 词汇

◆ kitten/'kitn/ n. 小猫

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences.

模仿例句把以下每对句子改写成一句话:

Examples:

She is the girl. I met her yesterday.

She is the girl I met yesterday.

This is the ship. I travelled on it.

This is the ship I travelled on.

This is the book. I bought it yesterday.

This is the book I bought yesterday.

1 She is the woman. I drove her to London.

2 That's the film. I saw it.

3 That's the man. I spoke to him.

4 They are the thieves. The police caught them.

5 These are the letters. I typed them.

6 These are the people. You asked me about them.

● B Write questions and answers.

模仿例句提问并回答。

Example:

I met that man yesterday.

Which man? That man?

Yes, that's the man I met yesterday.

1 I saw that man yesterday.

2 I repaired that car yesterday.

3 I drove that woman to London yesterday.

4 I bought that umbrella yesterday.

5 I took that medicine yesterday.

6 I invited that man to my house yesterday.

● C Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

This is the film. I told you about it.

That's right. This is the film you told me about.

1 This is the village. I wrote to you about it.

2 He is the person. I have heard about him.

3 This is the test. I spoke to you about it.

4 She is the woman. I read about her.

5 This is something new. I haven't thought about it.

6 This is something. I must decide about it.

● Fill in the blanks with who / whom / which / that where necessary:

1. I serve the man _____ is my boss.

2. These boys _____ are having lessons are my students.

3. Put the books _____ are for me on the desk.

4. I saw some boys _____ are playing football.

5. I saw the boy _____ Jane gave the shoulder to.

6. The film _____ I saw yesterday is not so good.

7. The place _____ we visited is interesting.

8. The person _____ we visited is my uncle.

9. Who is the girl _____ is waiting for you outside.

10. Which is the pen _____ you bought last week?

● Fill in the blanks with suitable words:

1. _____ is waiting for you.

2. I looked for the bag _____. I couldn't find it _____. Maybe it is lost.

3. Since _____ is here, we can begin our class.

4. My mother _____ (do) the housework when I arrived home.

5. At that time my father _____ (read) a magazine.

6. Listen, she _____ (sing).

7. He often _____ (play) the piano in the afternoon.

8. I _____ (arrive) the station before you went there.

9. They _____ (visit) us next week.

10. When we _____ (get to) the cinema, the film _____ (begin) already.

11. There _____ (be) an earthquake last night.

12. My family _____ (watch) TV at 8 yesterday evening.

13. The lady _____ (keep) on learning English.

14. I never _____ (see) such a good film.



Lesson 125 Tea for two 两个人一起喝茶



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Does Susan have tea by herself? 苏珊是一个人喝茶吗？

SUSAN: Can't you come in and have tea now, Peter?

谓 主 谓 连 谓 宾 状 呼

come in 动词词组 进来 ≠ get out of, come - came - come; have v. 吃 喝 - had - had; tea v. 茶 下午茶;

彼得，你现在能进来喝茶吗？

PETER: Not yet. I must water the garden first.

谓 状 主 谓 宾 状

must 情态动词 必须; water v. 浇水 waters 水域 watermelon 西瓜; garden n. 花园 yard n. 院 first adv. 首先 second adv. 其次;

还不能。我得先给花园浇水。

SUSAN: Do you have to water it now?

谓 主 谓 宾 状

have to (过去式 had to) 不得不 必须，强调客观需要; must 则着重说明主观看法; had better do 最好做某事;

你一定得现在浇吗？

PETER: I'm afraid I must. Look at it! It's terribly dry.

主 系 表 主 谓 谓 宾 主 系 状 表

terribly adv. 厉害 (负面的情绪) = awfully; terrible adj. 很 非常讨厌的 可怕的 = awful; dry adj. 干的 干燥的 ≠ wet adj. 湿的;

恐怕我得现在浇。你看看，干得厉害。

SUSAN: What a nuisance!

状 主

nuisance n. 讨厌人的东西或人; What a nuisance! 真讨厌! 感叹句;

真讨厌!

PETER: Last summer it was very dry, too. Don't you remember? I had to water it every day.

状 主 系 状 表 状 谓 主 谓 主 谓 宾 状

summer n. 夏天; very 可以表示负面的意思; remember vt. 记得 记住 及物动词，后面接名词或代词 remember to do sth. 记得去做某事; remember doing sth. 记得做了某事; every day = everyday;

去年夏天也是干得很。你不记得了吗？我不得不每天浇水。

SUSAN: Well, I'll have tea by myself. That was quick! Have you finished already?

状 主 谓 宾 状 主 系 表 谓 主 谓 状

by myself, 我自己 独自。同样，还可以说 by yourself, by himself,,by herself, by itself, by ourselves, by yourselves, by themselves, by oneself; quick adj. 快的 = fast ≠ slow; quickly adv. 快地; finish v. n. 完成 结束; already adv. 已经;

好吧；我一个人喝茶了。好快啊！你已经浇完了？

PETER: Yes. Look out of the window.

答 谓 宾

本句为祈使句; look out of 向外看 ≠ look into 向内看; window n. 窗户;

是的。你看看窗外。

SUSAN: It's raining! That means you don't need to water the garden.

主 谓 主 谓 主 谓 宾 宾语从句

be doing 现在进行时; rain v. 下雨; mean v. 意味着 - meant - meant; What do you mean? = What's your meaning? What does ...mean? 意思是什么? by all means 想尽办法 不择手段; meaning n. 意义; meaningful adj. 严肃的 重要的 意味深长的 meaningfully adv. 意味深长地; meaningless adj. 毫无意义的 毫无目的的; garden n. 花园 (kindergarten n. 幼儿园 = nursery) yard n. 院 park n. 公园;

下雨了！这就是说，你不必给花园浇水了。

PETER: That was a pleasant surprise. It means I can have tea, instead.

主 系 定 表 主 谓 主 谓 宾 插入语 宾语从句

surprise n. 惊喜 诧异 vt. 使惊奇 surprising adj. 令人惊讶的 + ly adv.; instead /in'sted/ adv. 代替 顶替;

这是意想不到的好事。这意味着我反倒可以喝茶了。



Vocabularies | 词汇

- ◆ water /'wɔ:tə/ v. 浇水
- ◆ terribly /'teribli/ adv. 非常
- ◆ dry /drai/ adj. 干燥的, 干的
- ◆ nuisance /'nju:səns/ n. 讨厌的东西或人
- ◆ mean /mi:n/ (meant /ment/ ,meant) v. 意味着, 意思是
- ◆ surprise /sə'praiz/ n. 惊奇, 意外的事


mean adj 吝啬的; 自私的, 卑鄙的, 不善良的;
n. 平均数, 平均值 中间, 中庸

Grammar in use | 语法

must 情态动词不能单独作谓语, 必须 +v 原型;
没有人称和数格的变化 主观上的必须
have to (has to,will have to ,have had to,has had to ,had to)
客观上的必须
need 必要 not need to do 不必要

Phrases and Slang | 词组谚语

cross my heart 发誓
just for laugh 只是开玩笑
pull one's leg 欺骗某人, 开玩笑, 逗某人玩儿
miss the bus/boat 错过机会
Least talk, most work. 少说多做
Never do things by halves. 不要半途而废







Lesson 126 Have to and do not need to 不得不和不必要



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1. Do you have to go now?

Yes, I have to leave immediately.

3. Did you have to take a taxi?

I'm afraid I had to.

I couldn't get a bus.

5. Do you have to water the garden?

No, I don't need to water it now. It's going to rain.

2. Do you have to get up early tomorrow morning?

Yes, I'll have to get up at six o'clock.

4. Hasn't your friend arrived yet?

How long have you had to wait?

I've had to wait for two hours!

6. Do we have to walk to the station?

No, we don't need to. We can catch a bus.

Vocabularies | 词汇

◆ immediately /i'mi:diatli/ adv. 立即地

Written exercises | 书面练习

● A Write questions and answers.

抄写以下句子，然后提问并写出相应的否定句。

Examples:

You have to leave early.

Do you have to leave early?

You don't have to leave early.

She must leave early.

Must she leave early?

She needn't leave early.

1 She has to decide immediately.

2 She must decide immediately.

3 We have to take a taxi.

4 We must take a taxi.

● B Answer these questions.

用 have to 或 has to 回答问题。

Example:

I must go now. What about you?

I have to go, too.

1 I must telephone him. What about you?

2 I must wait for him. What about Mary?

3 I must meet her. What about Jim?

4 I must travel by ship. What about Tom and Mary?

● C Write questions.

模仿例句改写提问。

Example:

I must go now.

Do you really have to go now?

1 I must telephone him.

2 Mary must wait for him.

3 Jim must meet her.

4 Tom and Mary must travel by ship.

I must leave now. What about you?

I have to leave, too.

I don't have to get up early tomorrow. How about you?

I don't need to get up early, either.

Tom must change some money. What about Mary?

She has to change some money, too.

Mary doesn't have to drive to London tomorrow.

What about Tom?

He doesn't need to drive to London, either.

I must go by air. What about you?

I have to go by air, too. (by air 乘坐飞机)

I don't have to meet her at the station. What about you?

I don't need to meet her, either.

Tom doesn't have to be there early. How about Alice?

She doesn't need to be there early, either.

Alan must decide immediately. What about George?

He has to decide immediately, too.

I don't have to take a taxi. What about you?

I don't need to take a taxi, either.

I must catch the bus. What about you?

I have to catch the bus, too.





Lesson 127 A famous actress 著名的女演员



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Who is only twenty-nine, and why is it so unclear? 谁只有 29 岁？为什么这件事如此含糊不清？

KATE: Can you recognize that woman, Liz?

谓 主 谓 宾 呼

recognize v. 认出 认识 承认 (recognition n.); can - could ;

莉兹，你能认出那个女人吗？

LIZ: I think I can, Kate. It must be Karen Marsh, the actress.

主 谓 主 谓 呼 主 系 表 同位语

must be 是英文中用来表示根据事实作的推论，往往译为“一定”；must be 的否定式是 can't be，如 Kate 的话 “It can't be.” 是对 Liz 的推论 (“That must be Conrad Reeves.") 的否定。同时，请注意这里的 can't be (表示不可能) 和第 45 课中的 I can't type this letter. (表示能力) 的区别；act n. 幕 法案 法令 动作 举动 节目；vt. 扮演 装作 vi. 行动，产生 .. 的效果，担当 表演；actress n. 女演员；actor n. 男演员；

我想我认得出来，凯特。那一定是女演员卡伦·马什。

KATE: I thought so. Who's that beside her?

主 谓 状 主 系 表 状

think v. 认为 想 -thought - thought; thoughtful adj. 沉思的 思考的 体贴的 +ly adv. unthoughtful adj. 粗心的；I think so. 我也这样认为 I don't think so. 我不这样认为；Who's that beside her? 本句中 that 指人；

我也这样想。她旁边的那个人是谁？

LIZ: That must be Conrad Reeves.

主 系 表

must 情态动词，must be 对现在情况的肯定推测 ≠ can't be 对现在情况的否定推测：That can't be Conrad Reeves. ；一定是康拉德·里弗斯。

KATE: Conrad Reeves, the actor? It can't be. Let me have another look.

表 同位语 主 系 谓 宾 宾补

can 情态动词，can't be 对现在情况的否定推测 ≠ must be 对现在情况的肯定推测；can't be 表推测，肯定性比 must be 要弱很多；have a look (at) 看，固定组词；

康拉德·里弗斯，那个男演员吗？不可能是。让我再看一看。

I think you're right! Isn't he her third husband?

主 谓 主 系 表 系 主 定 表

right adj. 对的 = correct ≠ wrong adj. 错的；序数词：first 第一 second 第二 third 第三 fourth 第四 fifth 第五 ... 基数数 +th = 序数词；husband n. 丈夫 wife n. 妻子；

我想你是对的。他不是她的第 3 个丈夫吗？

LIZ: No. He must be her fourth or fifth.

答 主 系 表

must 情态动词，must be 对现在情况的肯定推测 ≠ can't be 对现在情况的否定推测；her fourth or fifth 后面省略了 husband；不，他一定是她的第 4 个或第 5 个丈夫。

KATE: Doesn't Karen Marsh look old!

系 主 系 表

look 此处的语法功能相当于系动词，看起来，后面可接形容词作表语；old adj. 老的 ≠ young adj. 年轻的；

卡伦看上去不显老嘛！

LIZ: She does, doesn't she! I read she's twenty-nine, but she must be at least forty.

主 系 系 主 主 谓 主 系 表 连 主 系 状

She does, doesn't she! 反义疑问句作感叹句；反义疑问句：前肯定后否定，前否定后肯定，本句还可以这样写：She doesn't ,does she ! read v. 读到 - read - read /red/ , 通过阅读得知 ,read 后的句子作 read 的宾语 (宾语从句，省略了 that) ; at least 至少 ≠ at most 至多；must be 对现在情况的肯定推测 ≠ can't be 对现在情况的否定推测；

是的，谁说不是呢！我从报上看到她是 29 岁，但她一定至少有 40 岁了。



KATE: I'm sure she is.

主 系 表 主 系

I'm sure (that) she is. 表语从句（一个句子作表语）；

我肯定她有 40 岁了。

LIZ: She was a famous actress when I was still at school.

主 系 定 表 引 主 系 状 表 时间状语从句

famous adj. 著名的；be famous for 以 ... 而出名；be famous as 作为 ... 而出名；fame n. 名声 名望 vt. 常用被动语态，使出名；infamous adj. 臭名远扬的 声名狼藉的 (in 否定前缀)；actress n. 女演员 actor n. 男演员；still adv. 还 仍然；school n. 学校；when 引导时间状语从句，当 ... 的时候 (before 在 ... 之前；after 在 ... 之后；when/while 当 ... 的时候；since 自从)；

当我还是学生时，她就是个著名的演员了。

KATE: That was a long time ago, wasn't it?

主 系 表 系 主

反义疑问句：前肯定后否定，前否定后肯定，本句还可以这样写：That wasn't a long time ago, was it?；

那是好久以前的事了，是吗？

LIZ: Not that long ago! I'm not more than twenty-nine myself.

表 主 系 表 状

句中的 that 是副词，指像 Kate 所说的 "那么" 遥远，可译作 "那样"，"那么"；课文中用斜体印刷表示一种强调，显然 Liz 对 Kate 的判断和她本人年龄的估算很不满意；not more than 不超过 至多 ≠ more than 胜过 不止 多于；

不，没有那么久。我自己现在还没 29 岁呢。

Vocabularies | 词汇

◆ famous /'feiməs/ adj. 著名的

◆ actress /'æktɪs/ n. 女演员

◆ at least /ət-li:st/ 至少

◆ actor /'æktə/ n. 男演员

◆ read /ri:d/(read /red/, read) v. 通过阅读得知

accept vt. 接受 认可 承担 承认 vi 同意 承认 (acceptance n. acceptable, unacceptable)；

must be 对现在情况的肯定推测 ≠ can't be 对现在情况的否定推测；

Grammar in use | 语法

1	He must be a doctor.	他肯定是个医生。
2	He can't be a doctor.	他肯定不是个医生。
3	He must have been a doctor.	他过去肯定是个医生。
4	He can't have been a doctor.	他过去肯定不是个医生。
5	He may be a doctor.	他可能是个医生。
6	He may have been a doctor.	他过去可能是个医生。

前四句：有客观事实作为依据进行推测和判断，后两句是主观臆断。

1/2 对现在事实进行推测判断！

这里 be 只是动词原形的符号，并不仅仅是 be 动词。

3/4 去过去事实进行推测判断！

同上：he can't go home. 他肯定没有回家。

5 对现在事实进行推测判断。

6 对过去事实进行推测判断。

must have been + 名词，代词，形容词，现在分词 ing；

had to + 动词原形（不得不）；

情态动词 must, have to, needn't, can, can't, may be.

表示推测：Can't be / may be / could be / can be / must be (对现在)

can't have been / may have been / must have been (对过去)

I'm not sure. / It's certain that / I'm sure

EXAMPLES: I must finish my work first.

Must we go home now? No, you needn't.

I don't have to leave now. It's not so late.

You needn't bring your bag with you.

It can't be my bag. Mine is at home. It must be hers.

It can't have been him. He was sleeping at that time.

I'm not sure that it is an interesting book.

1	He must be swimming.	他肯定正在游泳。
2	He can't be swimming.	他肯定没有正在游泳。
3	He must have been swimming.	他当时肯定正在游泳。
4	He can't have been swimming.	他当时肯定没有正在游泳。
5	He may be swimming.	他可能正在游泳。
6	He may have been swimming.	他当时可能正在游泳。

前四句：有客观事实作为依据进行推测和判断，后两句是主观臆断。

1/2 对现在事实进行推测判断！这里就是 be 动词，没有其它动词形式

3/4 去过去事实进行推测判断

5 对现在事实进行推测判断

6 对过去事实进行推测判断

Oral English | 口语

表示赞同 Agreement:

You are quite right. / That's my opinion, too.

That's exactly what I want to say.

You said it! / You can say that again!

For sure! I can't agree more.

To a certain extent, yes, but ...

Yes, correct in a sense, but there're other problems.

表示反对 Disagreement:

I don't think so.

I'm not sure if I agree with you.

I'm afraid I have a different opinion.

I can't say that ...

I see your point, but ...

I can't go along with your view.







Lesson 128 He can't be... 他不可能 ...

He must be ... 他肯定是 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

must be 对现在情况的肯定推测 ≠ can't be 对现在情况的否定推测；

1. He can't be ill. He must be tired.	2. It can't be my new hat. It must be my old one.	3. She can't be Danish. She must be Swedish.	4. He can't be a dentist. He must be a doctor.
5. She can't be forty. She must be fifty.	6. It can't be the 20th. It must be the 21st.	7. He can't be the youngest. He must be the oldest.	8. He can't be reading. He must be sleeping.

Is he a doctor or a dentist?

He can't be a doctor.

He must be a dentist.

Are they listening to the stereo or watching television?

They can't be listening to the stereo.

They must be watching television.

Are they Austrian or German?

They can't be Austrian.

They must be German.

Is it cheap or expensive?

It can't be cheap.

It must be expensive.

Is he the oldest or the youngest in the family?

He can't be the oldest.

He must be the youngest.

Is she Danish or Swedish?

She can't be Danish.

She must be Swedish.

Is it the 1st or 2nd today?

It can't be the 1st.

It must be the 2nd.

Is she 32 or 30?

She can't be 32.

She must be 30.

Is he shaving or having a bath?

He can't be shaving.

He must be having a bath.

Are they mechanics or engineers?

They can't be mechanics.

They must be engineers.

Written exercises | 书面练习

● A Rewrite these sentences, using either has to or I think he is probably ... 模仿例句，使用 has to 或 I think he is probably ... 改写以下句子。

Examples:

He must be home before six o'clock.

He has to be home before six o'clock.

He must be tired.

I think he is probably tired.

1 He must be here at six o'clock.

2 He must be busy.

3 He must be at the office early tomorrow.

4 He must be sleeping.

5 He must be French.

6 He must be in France next week.

7 He must be an engineer.

● B Write new sentences.

模仿例句改写下列句子。

Example:

I think she's Danish. (Swedish)

I don't think so. She can't be Danish.

She must be Swedish.

1 I think she's Italian. (Greek)

2 I think he's English. (American)

3 I think they're Canadian. (Australian)

4 I think he's a mechanic. (engineer)

5 I think he's a bus conductor. (bus driver)

6 I think he's a sales rep. (the boss)

7 I think he's twenty-four. (thirty)

8 I think they're five. (seven)

9 I think he's seventy-six. (over eighty)

10 I think she's fifty-five. (under fifty)

11 I think it's the 21st today. (20th)

12 I think it's Tuesday today. (Wednesday)

13 I think it's the 2nd today. (3rd)

14 I think it's cheap. (expensive)

15 I think it's easy. (difficult)

16 I think she's old. (young)

17 I think they're early. (late)

18 I think he's reading. (sleeping)

19 I think they're listening to the radio. (watching television)

20 I think she's retiring. (looking for a new job)



Lesson 129 Seventy mills an hour 时速 70 里

Listen to the tape then answer this question.



听录音，然后回答问题。

What does Ann advise her husband to do next time? 安建议她的丈夫下次做什么？

ANN: Look, Gary! That policeman's waving to you. He wants you to stop.

谓 呼 主 谓 状 主 谓 宾 宾补

police n. 警方 警察 v. 监督 巡查 管制 police station 警察局 policeman n. 男警察 policewoman n. 女警察；wave v. 招手 示意 波动 飘动 摇动 n. 波浪，致意；want sb. to do sth. 想让某人做某事；stop v. 停止 阻止 = cease n. 停止 车站 停留 stop to do sth. 停下来去做某事；stop doing sth. 停止做某事；stop at nothing 不择手段；begin v. 开始；

瞧，加里！那个警察正朝你挥手呢。他要你停下来。

POLICEMAN: Where do you think you are? On a race track?

表 插入语 主 系 状

do you think where you are? do you think 是用在特殊疑问句中的插入语，用来征询见解或表达看法；think v. 认为 想 - thought - thought；race v. 赛跑 n. 比赛；track n. 跑道 轨道 车辙 v. 跟踪 追踪 (track sb. down 跟踪某人) be on track 步入正轨 做法对头；back on track 重新步入正确轨道 恢复正常；keep/lose track of sb./sth. 了解 / 不了解 ... 的动态；与保持 / 失去联系；track n 跑道 速度 价格，比率前介词为 at；

You must have been driving at seventy miles an hour.

主 谓 状 状

must have been driving, 这种结构用来表示对过去进行的事情推测，可译为“准是”或“一定”；at seventy miles an hour, 每小时 70 英里的速度。at ... 的速度；drive v. 驾驶 - drove - driven；mile n. 公里；hour n. 小时 hourly adv. 每小时；

你认为你是在哪儿？在赛道上吗？你刚才一定是以每小时 70 英里的速度开车。

GARY: I can't have been.

主 谓

省略句：I can't have been driving at seventy miles an hour.；can't have been doing 对过去的否定推测 ≠ must have been doing 对过去的肯定推测 “一定做过”；

我不会开得那样快的。

POLICEMAN: I was doing eighty when I overtook you. Didn't you see the speed limit?

主 谓 宾 引 主 谓 宾 谓 主 谓 宾

动词 do 表示“以 ... 速度行进”；when 引导时间状语从句；overtake v. 超车 超过 - overtook - overtaken；speed n. 速度 速率 v. 加快 速飞 飞快 (speed up 加快速度 speed down 减速)；speedy adj. 迅速的 尽快的 快速的；limit n. 界限 限度 限制 vt. 限制 限定 (limit to)；limitation n. 限制 局限 限度；limited adj. 有限制的；limitless adj. 无限制的 无界的 (less 否定后缀)；speed limit 限速；

我是以每小时 80 英里的速度赶上你的。难道你没看见限速牌吗？

GARY: I'm afraid I didn't, officer. I must have been dreaming.

主 系 表 主 谓 呼 主 谓

dream v. 做梦 梦游 dreamed, dreamt n. 梦想；dreamy adj. 梦幻的；must have been doing 对过去的肯定推测 “一定做过” ≠ can't have been doing 对过去的否定推测；

恐怕我没有看见，警官。我一定是思想开小差了。

ANN: He wasn't dreaming, officer. I was telling him to drive slowly.

主 谓 呼 主 谓 宾 宾补 状

tell v. 告诉 说 - told - told；slowly adv. 慢地 ≠ quickly adv. 快地；slow adj. 慢的 ≠ quick adj. 快的 = fast；

警官，他思想没有开小差。我刚才正告诉他开慢点。

GARY: That's why I didn't see the sign.

主 系 引 主 谓 宾

sign n. 标记 符号 手势 姿势 信号 征兆 迹象 标牌 vt&vi 签名 签字 发信号 做手势；signature n. 签名 签字 署名；why 引导表语从句 (从句作表语)；

英语中，有特殊疑问词的句子，变成从句，句子结构要变成：特殊疑问词 + 陈述句句序，要特别注意时态和逻辑：That's how I learned English. 那就是我如何学习英语的；That's why I learned English. 那就是我为什么学习英语；That's where I learned English. 我就是在那学的英语；That's when I learned English. 我就是那个时候学习的英语；

所以我就没看见那牌子。



POLICEMAN: Let me see your driving licence.

谓 宾 宾补

let sb. do 让某人做某事; driving licence n. 驾驶执照; license v. 许可 批准; licence n. 许可证 执照 放纵 放肆 v. 发许可证;

I won't charge you this time. But you'd better not do it again!

主 谓 宾 状 连 主 谓 宾 状

You'd better = You had better, 后面加动词原形 had better 用于建议在将来某一具体场合采取动作, 而不用于一般情况, 比 should 语气更为强烈, 常有威胁、告诫或催促的意味, 否定用 had better not do; charge v. 罚款 责令 告诫 指示 充电 n 负超 电荷 主管 充电; in charge (of) 负责 担负 照管 Who's in charge here? 这谁管事? take chage of 掌管;

让我看一看你的驾驶执照。这次我就不罚你款了。但你最好不要再开得这样快。

GARY: Thank you. I'll certainly be more careful.

谓 宾 主系 状 系 表

more 更 (形容词比较级多音节单词的修饰词 ≠ less); more careful 更小心; be careful ! 小心! careful adj. 小心 注意 谨慎 carefully adv. 仔细的 小心翼翼地; careless adj. 不小心的 粗心的; carefree adj. 无忧无虑的 无牵挂的 caretaker n. 代管人 照看人; certain adj. 肯定 确定; uncertain adj. 不确定的 未来明确的; certainty n. 确定性 确实; The certainty of driving slowly is uncertain. 慢慢地开车的确定性是不确定的; certainly adv. 当然 肯定 无疑;

谢谢您。我以后一定会多加注意。

ANN: I told you to drive slowly, Gary.

主 谓 宾 宾补 状 呼

tell v. 告诉 - told - told; drive - drove - driven; slowly adv. 慢地 ≠ quickly; slow adj. 慢的 ≠ quick, fast;

加里, 我刚才叫你开慢点吧。

GARY: You always tell me to drive slowly, darling.

主 状 谓 宾 宾补 状 呼

darling n. 亲爱的 = dear; always adj. 总是; slowly adv. 慢地 ≠ quickly; slow adj. 慢的 ≠ quick, fast;

你总是叫我开慢点, 亲爱的。

ANN: Well, next time you'd better take my advice!

叹 状 主 谓 宾

You had better take my advice! 你最好还是听从我的劝告!; take one's advice 听从劝告; advice n. 建议 advise v.;

好啦, 下次你最好还是听从我的劝告吧!



Vocabularies | 词汇

emit /i'mɪt/ v. 发出 发射 放射 散发

emitter /i'mɪtə/ n. 辐射源 发射器 发射极

emissive /i'mɪsɪv/ adj. 放射性的 发光 发射的 发出的

emissivity /,emə'sɪvəti/ n. 发射率 放射率 辐射率

emission /i'mɪʃ(ə)n/ n. 排放 辐射 排放物 发射 放射 散发

CO2 emission 碳排放 二氧化碳排放量

remit /'ri,mɪt/ v. 汇付 汇款 免除 减轻 豁免 赦免

n. 职权范围 控制范围 影响范围 of sb./sth. to do sth.

remit money 划拨款项 汇款 汇款金额

remittance /rɪ'mɪt(ə)ns/ n. 汇款 汇款金额 汇付 汇兑

remittance advice 汇款通知单

remitter /rɪ'mɪtə/ n. 汇款人 付款人 出票人

remissive /rɪ'mɪsɪv/ adj. 宽恕的

remission /rɪ'mɪʃ(ə)n/ n. 免除 减轻期 减刑

remittent /rɪ'mɪtnt/ adj. 忽重忽轻的 驰张的 缓解的

amity /'æməti/ n. 亲善关系 友好关系 友好 和睦

admit /əd'mɪt/ v. 接纳 容许 准许 承认 招认 招供 收治

admit doing sth. 常跟动名词作宾语 不能跟动词不定式作宾语

admit to 许可进入 承认 让...享有 允许

admitted adj. 被承认了的 公认的

admittedly /əd'mɪtədli/ adv. 公心地 无可否认地 诚然 (尤用于句首)

admittance /əd'mɪt(ə)ns/ n. 准入 进入权 进入 通道

admissive /əd'mɪsɪv/ adj. 容许有的 容许的 许可的 许入的

admissible /əd'mɪsəb(ə)l/ adj. 可容许的 可采纳的 可接纳的

inadmissible /,ɪnəd'mɪsəb(ə)l/ adj. 不能承认的 不允许的

admissibility /əd,mɪsə'bɪləti/ n. 准许 可接受 许入 许进

admission /əd'mɪʃ(ə)n/ n. 入场费 进入权 招供 门票费 承认 接纳

AEIS Admission Exam for International Students

国际学生入学考试

commit /kə'mɪt/ v. 承诺 自杀 做出错事 犯罪 提交

commit suicide 自杀 自尽

commit a crime 作案 犯下罪行

commit oneself to 保证 承诺 承担义务 答应负责

commit /kə'mɪt/ v. 承诺 自杀 做出 (错事) 犯 (罪)

commit to 移交 承诺 致力于 全心全意投入 忠于 ...

be committed to 忠于某一立场 委身于 被交给 承担 致力于

commitment /kə'mɪtmənt/ n. 承诺 投入 保证 许诺 委身 奉献

:promise, pledge, vow, obligation, assurance, devotion

committee /kə'mɪti/ n. 全体委员 组委会 理事

commissar /,kəmɪ'sɑ:(r)/ n. 政治委员 人民委员

commissary /'kamɪ,seri/ n. 代表 委员 杂货商店

committal /kə'mɪt(ə)l/ n. 收监 拘押 委托

commission /kə'mɪʃ(ə)n/ n. 佣金 回扣 犯罪 委员会 手续费 委任状

v. 委任 正式委托 任命...为军官

in/out of commission 可/不可使用

commissioned adj. 受委任的 受任命的

commissioner /kə'mɪʃ(ə)nər/ n. 专员 长官 警长 特派员 总监

permit /pə'rɪmɪt/ v. 允许 准许 容许 使有可能 n. 通行证 许可证 执照

permissible /pə'rɪmɪsəb(ə)l/ adj. 容许的 许可的 可允许的

permissive /pə'rɪmɪsɪv/ adj. 放任的 纵容的 姑息的 放纵的 宽容的

permissiveness /pə'rɪmɪsɪvnəs/ n. 放任 纵容 随意

permission /pə'rɪmɪʃ(ə)n/ n. 许可 批准 准许 许可证 书面许可

submit /səb'mɪt/ v. 提交 屈服 认为 顺从 递交 提交 送出

submit sth. to sb./sth. 提交 呈递文件建议

submit that 认为 主张 建议

submit to sb./sth. 服从 顺从 屈服于 = yield to, give in

submittal /səb'mɪtl/ n. 服从 顺从 提交 承诺 屈服

submissive /səb'mɪsɪv/ adj. 唯命是从的 顺从的 驯服的 恭顺的

submissively adv. 顺从地

submission /səb'mɪʃ(ə)n/ n. 提交 屈服 投降 服从 顺从 谦恭

transmit /trænz'mɪt/ v. 发射 传送 传播 传染 传递 传输 播送

transmittal /trænz'mɪtəl/ n. 传输 传动 传送 发送

transmitter /trænz'mɪtər/ n. 传送者 传输者 传播者

transmissive /trænz'mɪsɪv/ adj. 传染的 遗传的 可播送的

transmission /trænz'mɪʃ(ə)n/ n. 传播 传递 变速器 传送 传输

limit /'lɪmɪt/ n. 极限 限制 限度 界限 范围 局限 限额

v. 限制 限量 限定 减量

limit to 限制在 限于 限定

within limits 在某种程度上 有一定限制

credit limit 信用限度

above the limit 超出限制 below the limit 低于限制

◆ speed limit /'spi:dlɪmɪt/ 限速

limited corporation 有限责任公司 Ltd. Co

limited edition 限定版 限量款 限量发行 = special edition

limited /'lɪmɪtəd/ adj. 有限的 受 ... 的限制

unlimited /ʌn'lɪmɪtəd/ adj. 无约束的 任意多的 无限制的

limitation /,lɪmɪ'teɪʃ(ə)n/ n. 限制 局限 限度 控制 缺点 极限

limitless /'lɪmɪtləs/ adj. 无限制的 无界限的 无限度的 无止境的

summit /'sʌmɪt/ n. 峰会 山顶 顶点 最高点 最高级会议 首脑会议

trade summit 贸易最高级会议

forum /'fɔrəm/ n. 论坛 讨论会 讨论区 座谈会 [大型]

seminar /'semɪ,nar/ n. 研讨课 培训会 讲座 研讨班 [小型]

meeting /'mi:tɪŋ/ n. 开会 会议 会面 集会 [商业]

conference /'kən(ə)rəns/ n. 会议 协商会 会谈 [正式]

intermit /'ɪntə'mɪt/ v. 一时停止 使间断 中断 暂时停止

intermittent /,ɪntər'mɪt(ə)nt/ adj. 断断续续的 间歇的

intermittently /,ɪntər'mɪtəntli/ adv. 间歇地 周期地

intermittence /ɪntə'mɪtəns/ n. 间歇性 中断 周期性

intermission /,ɪntər'mɪʃ(ə)n/ n. 间歇 中场休息 暂停

termite /'tɜr,maɪt/ n. 白蚁



- ◆ wave /weiv/ v. 招手
wave to sb 平等的挥手，仅仅表示方向
wave sb goodbye 向某人再见
wave at sb 朝某人，含有 at 的词组往往都有不礼貌的成份
shout at 朝某人喊叫 point at 指着某人 laugh at 嘲笑某人
shout v&n 呼喊，呼叫，
evidence n. 明显 显著 迹象 根据 显著；
- ◆ track /træk/ n. 跑道
- ◆ mile /mail/ n. 英里
- ◆ overtake /əʊvə'teɪk/ (overtook, overtaken) v. 从后面超越 超车

- ◆ dream /dri:m/ v. 做梦，思想不集中
- ◆ sign /sain/ n. 标记，牌子
- ◆ driving licence 驾驶执照
- ◆ charge v. 罚款
- ◆ darling /'da:lɪŋ/ n. 亲爱的（用作表示称呼）

名词性从句：宾语从句，表语从句，主语从句；（名词性质的从句）
名词可以作：宾语，表语，主语；（同位语从句在二三册出现）
the book is mine 主语 i like the book 宾语 this is a book 表语
what i saw made me very sad 主语从句（本册最后一课出现此句）



Lesson 130 He can't have been... 他那时不可能 ...

He must have been... 他那时肯定是 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

can't have done 对过去的否定推测 ≠ must have done 对过去的肯定推测 "一定做过";

1. He can't have been ill. He must have been tired.	2. It can't have been my new hat. It must have been my old one.
3. She can't have been Danish. She must have been Swedish.	4. He can't have been a dentist. He must have been a doctor.
5. She can't have been forty. She must have been fifty.	6. It can't have been the 20th. It must have been the 21st.
7. He can't have been the youngest. He must have been the oldest.	8. He can't have been reading. He must have been sleeping

Written exercises | 书面练习

● A Complete these sentences using had to or must have been.

完成以下句子, 用 had to 或 must have been 填空。

Example:

He is very tired because he had to get up early this morning.

He didn't get up early this morning. He must have been tired.

1 He didn't come to work yesterday. He _____ ill.

2 He didn't come to the office this morning. He _____ stay at

home. 3 I don't think she was Austrian. She _____ German.

4 I lost my pen so I _____ buy a new one.

5 He forgot his case so he _____ return home.

6 She didn't hear the phone. She _____ sleeping.

● B Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

I think she was Danish. (Swedish)

I don't think she was. She can't have been Danish.

She must have been Swedish.

1 I think they were Canadian. (Australian)

2 I think she was Finnish. (Russian)

3 I think they were Japanese. (Chinese)

4 I think they were butchers. (bakers)

5 I think she was a dentist. (doctor)

6 I think he was a sales rep. (the boss)

7 I think she was seventeen. (twenty-one)

8 I think they were five. (seven)

9 I think he was seventy-six. (over eighty)

10 I think she was fifty-five. (under fifty)

11 I think it was the 17th yesterday. (16th)

12 I think it was Tuesday yesterday. (Wednesday)

13 I think it was the 19th yesterday. (20th)

14 I think it was cheap. (expensive)

15 I think it was easy. (difficult)

16 I think she was old. (young)

17 I think he was ill. (tired)

18 I think they were listening to the radio. (watching television)

19 I think she was retiring. (looking for a new job)

20 I think they were sitting. (standing)

Was he a conductor or a bus driver?

He can't have been a conductor.

He must have been a bus driver.

Was she Chinese or Japanese?

She can't have been Chinese.

She must have been Japanese.

Were they listening to the stereo or watching television?

They can't have been listening to the stereo.

They must have been watching television.

Was it the 24th or the 25th yesterday?

It can't have been the 24th.

It must have been the 25th.

Were they English or American?

They can't have been English.

They must have been American.

Was your pencil sharp or blunt?

It can't have been sharp.

It must have been blunt.

Was she dusting the table or sweeping the floor?

She can't have been dusting the table.

She must have been sweeping the floor.

Was he the oldest or the youngest in the family?

He can't have been the oldest.

He must have been the youngest.

Was she 20 or 25?

She can't have been 20.

She must have been 25.

Were they mechanics or engineers?

They can't have been mechanics.

They must have been engineers.



Lesson 131 Don't be so sure! 别那么肯定!



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What's the problem about deciding on a holiday? 决定如何度假有什么为难的地方?

MARTIN: Where are you going to spend your holidays this year, Gary?

状 谓 主 谓 宾 状 呼

be going to do 打算计划做某事 = be gonna : I'm gonna finish the work. ; spend v. 度过 -spent-spent ; holiday n. 假日 假期 ; year n. 年 yearly adj. 年度每年地 = annually adv. annual n. 年报 年鉴 adj. 每年的 年度的 ; spend one's holiday 度某人的假期 ;

加里，今年你们打算去哪里度假？

GARY: We may go abroad. I'm not sure. My wife wants to go to Egypt.

主 谓 状 主 系 表 主 谓 宾 状

abroad adv. 国外 = overseas ; sure adj. 肯定的 + ly adv. ≠ unsure ; wife n. 妻子 husband n. 丈夫 ; Egypt n. 埃及 ; may 情态动词，用来表示可能发生的事情，其后跟动词原形，注意 may 表示的是一种可能性，这与第 127 课所讲的表示有根据的推论是有区别的；

我们可能到国外去，但我不敢肯定。我妻子想到埃及去。

I'd like to go there, too. We can't make up our minds.

主 谓 状 状 主 谓 宾

would like to do ... 想做某事 ; make up one's mind 下定决心 = decide ; mind n. 心思 头脑 v. 介意 注意 当心 ; mindful adj. 记得 想着 考虑到 +of /sb./sth ; mindless adj. 没头脑的 无谓的 盲目的 ; mind set 僵化的心态 ; mind-boggling adj. 难以想象的 ; 我也想去那儿。我们还拿不定主意。

MARTIN: Will you travel by sea or by air?

谓 主 谓 状 连 状

by prep. (方法 手段) 靠 用 度过 ; by sea 坐船 by air 乘飞机 by bus 乘公共汽车 on foot 步行 ; travel v. 旅行 ; traveller n. 旅行者 ; 你们乘船去，还是乘飞机去？

GARY: We may travel by sea.

主 谓 状

by sea 坐船 = by ship ; ship n. 轮船 boat n. 小船 sailboat n. 帆船 canoe n. 独木舟 ; 我们可能乘船去。

MARTIN: It's cheaper, isn't it?

主 系 表 系 主

反义疑问句：It isn't cheaper, is it? 前肯定后否定，前否定后肯定 ; cheap adj. 便宜的 ≠ expensive adj. 昂贵的 ; cheaper 形容词比较级，对以上两种交通方式花费的对比；

这更便宜些，是吗？

GARY: It may be cheaper, but it takes a long time.

主 系 状 连 主 谓 定 宾

may be 是情态动词 +be 动词构成的谓语部分，意为“可许是，可能是”；take v. 拿 需要 接受 吃 - took - taken ; long adj. 时间长的 ≠ short adj. 短的 ; time n. 时间 ; It takes (sb.) some time to do sth. 某人花费多长时间干某事 !!! ;

可能是便宜些，但花的时间长。

MARTIN: I'm sure you'll enjoy yourselves.

主 系 表 主 谓 宾 表语从句

I'm not sure 我不敢肯定 I'm sure 我肯定 ; sure ≠ unsure ; enjoy v. 享受 欣赏 享有 喜爱 enjoyment n. enjoyable adj. ; 我肯定你们一定会玩得很痛快。

GARY: Don't be so sure. We might not go anywhere.

系 状 表 主 谓 状

在祈使句中，be 动词的否定形式要用 don't be，这种结构常常用于劝告 ; might 可以用来表示一种可能性，但它表示的“肯定”程度远不如 may ; 和 may 一样，might 所表示的是现在或将来的一种可能性 ; anywhere adv. 任何的地方 = nowhere ; 别那么肯定。我们可能哪里也去不成。

GARY: My wife always worries too much. Who's going to look after the dog?

主 状 谓 状 主 谓 宾

worry about 担心什么事情 ; worry too much 顾虑重重 ; worry v. 担忧 ; Don't worry! 放宽心 ! look after 照看 = take care of, care for, tend, see to ; dog n. 狗 cat 猫 pig 猪 boar 野猪 pork 猪肉 bacon 咸猪肉 熏猪肉 chicken 鸡 duck 鸭 goose - geese 鹅 sheep 绵羊 goat 山羊 rabbit 兔子 hare 野兔 donkey 驴 mule 骡子 horse 马 ;

我妻子总是担心这担心那的。谁来照看狗啦。

Who's going to look after the house? Who's going to look after the garden?

主 谓 宾 主 谓 宾

house n. 房子 ; garden n. 花园 (kindergarten n. 幼儿园 = nursery) yard n. 院 park n. 公园 ;

谁来看管房子啦。谁来照料花园啦。

We have this problem every year. In the end, we stay at home and look after everything!

主 谓 宾 状 状 主 谓 状 连 谓 宾

problem n. 问题 ; stay v. 呆在 ; home adv. n. 家 homeless adj. n. 无家可归的 ; in/at the end 最后 = at last ≠ in the beginning, at first, at the start ;

我们每年都碰到这类问题。末了，我们呆在家里来照看一切。

Vocabularies | 词汇

- ◆ Egypt /'i:dʒɪpt/ n. 埃及
- ◆ abroad /ə'brɔ:d/ adv. 国外
- ◆ worry /'wʌri/ v. 担忧

Grammar in use | 语法

关于口语中几个词组的变体

be going to do = be gonna

I'm gonna finish the work.

She is gonna visit her homeland.

have / has got to = have / has gotta

I've gotta get enough money to start my project.

We've gotta do some shopping.

want to / want a = wanna

I wanna listen to the radio.

Do you wanna go there by bus?

Vocabularies | 词汇

Comprehension | 理解

Key structure | 关键句型

Special Difficulties | 难点

Grammar in use | 语法

Oral English | 口语

Written exercises | 书面练习

Phrases and Slang | 词组谚语





Lesson 132 He may be... 他可能是 ...

He may have been... 他可能已经 ...

I'm not sure. 我不敢肯定。



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1. Where's Harry? He may be in his room. I'm not sure.	2. Where will he go? He may go to the cinema. I'm not sure.	3. Why is he late? He may be busy. I'm not sure.
4. What is he doing? He may be reading. I'm not sure.	5. Why was he late? He may have been busy. I'm not sure.	6. What was he doing? He may have been reading. I'm not sure.

Written exercises | 书面练习

● A Read the conversation in Lesson 131 again. Then answer these questions.

重读第 131 课的对话，然后回答以下问题：

- 1 Is Martin talking to Gary?
- 2 Where may Gary and his wife go this year?
- 3 Who wants to go to Egypt?
- 4 How will they travel?
- 5 Isn't it cheaper to travel by sea?
- 6 Doesn't it take a long time?
- 7 Why might Gary and his wife not go anywhere?

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Examples:

Do you think she is Danish? (Swedish)

I'm not sure. She may be Swedish.

Do you think she was Danish? (Swedish)

I'm not sure. She may have been Swedish.

- 1 Do you think they are Canadian? (Australian)
- 2 Do you think she is Finnish? (Russian)
- 3 Do you think they are Japanese? (Chinese)
- 4 Do you think they were butchers? (bakers)
- 5 Do you think she was a dentist? (doctor)
- 6 Do you think he is a sales rep? (the boss)
- 7 Do you think she is seventeen? (twenty-one)
- 8 Do you think they were five? (seven)
- 9 Do you think he was seventy-six? (over eighty)
- 10 Do you think she was fifty-five? (under fifty)
- 11 Do you think it is the 17th today? (16th)
- 12 Do you think it was Tuesday yesterday? (Wednesday)
- 13 Do you think it is the 19th today? (20th)
- 14 Do you think it is cheap? (expensive)
- 15 Do you think it was easy? (difficult)
- 16 Do you think she was old? (young)
- 17 Do you think he was ill? (tired)
- 18 Do you think they are listening to the radio? (watching television)
- 19 Do you think she was retiring? (looking for a new job)
- 20 Do you think they are sitting? (standing)

● Exercises:

Fill in the blanks with the information given:

1. She _____ (可以来) this afternoon.
2. What _____ (我应该做) ?
3. You looked so pale. You _____ (一定是病了) 。
4. It looks that he _____ (可能已经完成任务了) 。
5. Tom _____ (可能一直都在睡觉) 。
6. We _____ (不必担心任何事) 。
7. If you want to be good at English, you _____ (必须努力学习) 。
8. He _____ (不可能) in the garden. He _____ (一定在) in the living-room.

Do you think he's in his room?

I'm not sure. He may be in his room.

Do you think they are reading?

I'm not sure. They may have been reading.

Do you think they were in the garden?

I'm not sure. They may have been in the garden.

Do you think this bread is fresh?

I'm not sure. It may be fresh.

Do you think she was Danish ?

I'm not sure. She may have been Danish.

Do you think he was repairing the car?

I'm not sure. He may have been repairing the car.

Do you think they are playing in the garden?

I'm not sure. They may be playing in the garden.

Do you think they will offer you a job?

I'm not sure. They may offer me a job.

Do you think she's only 29?

I'm not so sure. She may be only 29.

Do you think my answer was right?

I'm nto sure. It may have been right.



Lesson 133 Sensational news! 爆炸性新闻!



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What reasons did Karen Marsh give for wanting to retire? 卡伦·马什说她为什么想要退休?

REPORTER: Have you just made a new film, Miss Marsh?

谓 主 状 谓 定 宾 呼

have done 现在完成时; make v. 制做 - made - made; film n. 电影 = movie;

您刚拍完一部新电影吗，马什小姐?

MISS MARSH: Yes, I have.

答 主 谓

是的，我刚拍完。

REPORTER: Are you going to make another?

谓 主 谓 宾

be going to do 打计划做某事 = be gonna do; another 与 the other 都有另一个的意思，another 表示不定数目中的另一个；the other 二者中的另一个 (one ... the other)，the others 其它人（复数）；make-made-made; another 这里是代词，指代另一个“film”；

您准备再拍一部吗?

MISS MARSH: No, I'm not. I'm going to retire. I feel very tired.

答 主 系 主 谓 主 系 状 表

retire v. 退休 (retirement n. 退休 retiree n. 退休者 pension n. 退休养老金); tire v. 疲累; tireless adj. 不知疲倦的;

不，我不准备拍了。我准备退休了。我感觉累得很。

I don't want to make another film for a long time.

主 谓 宾 定 宾 状

another 这里是定语，修饰 film，其它的电影；for a long time 长久；want to do sth. 想做某事；

我早就不想再拍片子了。

KATE: Let's buy a newspaper, Liz. Listen to this!

谓 宾 宾补 呼 谓 宾

Let's = Let us, 常用于第一人称的祈使句中，用来表示请求、建议、命令；buy v. 买 - bought - bought; newspaper n. 报纸;

listen to 听（固定词组）;

我们买份报纸吧，莉兹。你听这段！

Karen Marsh: Sensational News! By our reporter, Alan Jones.

呼 定 主 状 同位语

sense n. v. 官能感觉判断力见识; senseless adj. 不省人事的无感觉意识的; sensate adj. 可感觉的 知道的; sensation n. 轰动 感觉 知觉; sensational adj. 耸人听闻的 轰动的 哗众取宠的; sensationalize v. 炒作 使引起轰动; sensationalism n. 煽情主义 追求轰动效应; by prep. 由 ... 报道; report n. 报告 传说 谣言 v. 报告 汇报 报道; reporter n. 记者;

“卡伦·马什：爆炸性新闻！由本报记者艾伦·琼斯报导。

Karen Marsh arrived at London Airport today.

主 谓 状 状

arrive v. 到达 (arrival n.) + in 大地方 / + on/at 小地方; London n. 伦敦; airport n. 飞机场; today adv. 今天;

卡伦·马什今天到达伦敦机场。

She was wearing a blue dress and a mink coat.

主 谓 定 宾 连 定 宾

wear v. 穿戴 -wore-worn; dress n. 外套 连衣裙 v. 穿戴 + in; coat n. 大衣; mink n. 貂皮; mink coat 貂皮大衣;

她穿着一身蓝色的套装和一件貂皮大衣。

She told me she had just made a new film.

主谓宾主谓状谓定宾

这是间接引语的又一个例子，这句话中含有一个用过去时引述动词的结构。如果我们对比一下 Marsh 小姐对记者说的话（直接引语）和报上刊载的记者的复述（间接引语），就不难发现，间接引语的动词时态往往要倒移。而这种倒移的普遍规则是：现在时变成过去时，现在完成时变成过去完成时；

她告诉我她刚拍完一部新片子。

She said she was not going to make another. She said she was going to retire.

主谓主谓宾主谓主谓

直接引语→间接引语：be going to do , be 动词变化：am/is → was, are → were; 直接引语→间接引语，在把陈述句的直接引语改成间接引语时，一定要注意 !!! 人称 状语等与时态的一致；retire v. 退休 (retirement n. 退休 retiree n. 退休者 pension n. 退休养老金)；another 这里是代词，代指 "film"; say 强调信息，tell 强调得到信息的人，所以必须加上类似 me, him, them 等代词或宾语；

她说她不准再拍电影了。她说她准备退休。

She told reporters she felt very tired and didn't want to make another film for a long time.'

主谓宾主系状表连谓宾状

tell v. 告诉 - told - told; say 强调信息，tell 强调得到信息的人，所以必须加上类似 me, him, them 等代词或宾语；feel v. 感觉 感到 - felt - felt; another 作定语，其它的，修饰 film; 本句又是直接引语→间接引语；

她告诉记者她感到很疲劳，早就不想再拍电影了。”

LIZ:

I wonder why!

主谓宾

I wonder why she is not going to make another film. 我想知道她为什么不想再拍电影了。；

这里是省略句，对于有特殊疑问句的直接引语→间接引语，要变成由：特殊疑问词 + 陈述句句序；直接引语：why are you late? → 间接引语：I wonder why you are late. wonder n. 奇迹 惊奇 惊讶 vt. 想知道，对 ... 感到惊讶 惊奇 = want to know：I want to know why you are late. 直接引语→间接引语，在把陈述句的直接引语改成间接引语时，一定要注意 !!! 人称 状语等与时态的一致；

我很想知道为什么。

Vocabularies | 词汇

- ◆ reporter /ri'pɔ:tə/ n. 记者
- ◆ sensational /sen'seiʃənəl/ adj. 爆炸性的，耸人听闻的
- ◆ mink coat /'mɪŋk-kəut/ 貂皮大衣

Grammar in use | 语法

直接引语变间接引语：

直接引语→直接引述别人说的话：she says:"I want to go home."

间接引语→间接引述别人说的话：she said she wanted to go home.

间接引语，在把陈述句的直接引语改成间接引语时，须注意人称，状语，等的变更，要于相应的时态一致。

宾语从句也是一种直接引语和间接引语

- 1). 跟在表示人的情感和心理活动的形容词后面 (afraid, sure) be +adj.+that 从句 (当前面是一般现在时，后面可用任何时态)
I am afraid that she is going to be late. 恐怕她要迟到了。
- 2). 说、认为、知道、相信.....前面直接加主语，后面跟 that 从句
I think she is going to be late. 我感觉她要迟到了。
I know she is going to be late. 我知道她要迟到了。

当主句是	→从句变成
一般现在时：She says : "I love you." She says : "I loved you."	→任何时态：She says she loves me. She says she loved me.
现在进行时：She said : "I am making coffee."	→过去进行时：She said she was making coffee.
现在完成时：She said : "I have finished my homework."	→过去完成时：She said she had finished her homework.
一般将来时：She said : "I will/shall leave here tomorrow"	→过去将来时：She said she would/should leave here tomorrw.
一般过去时：She said : " I loved you."	→过去完成时：She said she had loved me.
情态动词	
can: She said: "She can not do it."	→ could: She said she could not do it.
may: She said: "She may not do it."	→ might : She said she might not do it.







注意转换后的一些指示代词，时间词，地点词等变化。

例如：this-that; these-those; now-then; last week-the week before; next week-the next week; here-there etc.

He said: "I want to go swimming."

He said that he wanted to go swimming.

She said to me: "I saw you last week."

She told me she had seen me the week before.

The old man said: "We have returned for a week."

The old man said they had returned for a week.

"Open the window, please." said my mother.

My mother told / asked me to open the window.

He ordered me: "Don't walk so fast."

He told me not to walk so fast.

Lesson 134 He said (that) he... 他 (曾) 说他 ...

He told me (that) he... 他 (曾) 告诉我说他 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1 I'm tired.

2 What did he say?

What did he tell you?

3 He said (that) he was tired.

He told me (that) he was tired.

4 I'm reading.

5 What did she say?

What did she tell you?

6 She said (that) she was reading.

She told me (that) she was reading.

7 We want our dinner.

8 What did they say?

What did they tell you?

9 They said (that) they wanted their dinner.

They told me (that) they wanted their dinner.

10 I've finished my homework.

11 What did he say?

What did he tell you?

12 He said (that) he had finished his homework.

He told me (that) he had finished his homework.

Written exercises | 书面练习

● A Read the conversation in Lesson 133 again. Then answer these questions.

重读第 133 课的对话，然后回答以下问题。

1 Has Miss Marsh just made a new film?

2 Who was asking her questions?

3 What is Miss Marsh going to do?

4 Why doesn't Miss Marsh want to make another film?

5 Who bought a newspaper?

6 Where did Miss Marsh arrive?

7 What was Miss Marsh wearing?

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

I'm tired. -- What did he say?

He said he was tired.

1 I'm busy. -- What did he say?

2 She's cold. -- What did he say?

3 The book's interesting. -- What did she say?

4 They're hungry. -- What did he say?

● C Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

I'm reading. ---- What did he tell you?

He told me he was reading.

1 I'm working. ---- What did he tell you?

2 She's leaving. ---- What did they tell you?

3 They're joking. ---- What did she tell you?

4 Tom's waiting. -- What did he tell you?

● D Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

I've finished. -- What did he tell you?

He told me he had finished.

1 I've met him. -- What did he tell you?

2 I've lost it. -- What did he tell you?

3 It has stopped. -- What did she tell you?

4 She has arrived. -- What did they tell you?





Lesson 135 The latest report 最新消息



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

Is Karen Marsh going to retire, do you think? 你认为卡伦·马什会退休吗？

REPORTER: Are you really going to retire, Miss Marsh?

谓 主 状 谓 呼

retire v. 退休 (retirement n. 退休 retiree n. 退休者 pension n. 退休养老金); real adj. really adv. 的确 真正的 =turely;
马什小姐，您真的准备退休吗？

MISS MARSH: I may. I can't make up my mind.

主 谓 主 谓 定 宾

make up one's mind 打定主意 下定决心 = decide ;
有可能退。我还拿不定主意。

I will have to ask my future husband. He won't let me make another film.

主 谓 定 宾 主 谓 宾 宾补

have to 不得不; ask v. 问 要求 请 询问; future n. 未来 adj. 未来的 in the future 在未来; won't = will not; let sb. do
sth 让某人做某事; another 作定语修饰 film;
我得问一下我的未婚夫。他不会再让我拍电影了。

REPORTER: Your future husband, Miss Marsh?

定 主 呼

Your future husband 指上文中的 he, 作主语: Your future husband won't let you make another film?
您的未婚夫，马什小姐？

MISS MARSH: Yes. Let me introduce him to you.

答 谓 宾 宾补

introduce v. 引见 推行 采用 实施 introduction n. 引进 导论 引言 采用; introduce sb. to sb. 引见某人;
是的，让我把他给你们介绍一下。

His name is Carlos. We're going to get married next week.

定 主 系 表 主 谓 状

marry v. 嫁 娶 结构; marriage n. 结婚 婚姻 婚姻生活; get married 结婚; married adj. 已婚的，婚姻的; wedding n. 婚礼 婚宴 结婚典礼; week n. 周; weekly adv. 每周 last week 上周 the week before last 上上周; next week 下周 the
week after next 下下周;
他叫卡洛斯。下星期我们就要结婚了。

KATE: Look, Liz! Here's another report about Karen Marsh.

谓 呼 主 系 定 表 ← 后置定语

report n. v. 报导 报告 reporter n. 记者 journal n. 杂志 日志 日记 期刊 journalist n. 新闻工作者;
看啊，莉兹！这又有一篇关于卡伦·马什的报道。

Listen: "Karen Marsh: The latest.

谓 宾

latest adv. adj. n. 最近的 最新的 = up-to-date = recently; recent adj. 不久前的 最近的;

At her London Hotel today Miss Marsh told reporters she might retire.

状 状 主 谓 宾 主 谓

hotel 酒店 旅馆 hostel 招待所 motel 汽车旅馆 inn 乡下旅馆; 注意!!! 直接引语→间接引语，情态动词和助动词的变化：
am/is → was, are → were, may → might, can → could, will → would, won't → wouldn't, going to → would,
can't → couldn't, have to → had to, must → must 等;

She said she couldn't make up her mind.

主 谓 主 谓 宾

say v. 说 -said -said; can't → couldn't; make up one's mind 下定决心 = decide;

你听，“卡伦·马什： 最新消息。今天在伦敦旅馆，马什小姐告诉记者她可能要退休。她说她还拿不定主意。

She said she would have to ask her future husband.

主谓主谓宾

say v. 说 -said -said ; will have to → would have to ;

她说她得问问她的未婚夫。

She said her future husband would not let her make another film.

主谓定主谓宾宾补

say v. 说 -said -said ; will not = won't → would not = wouldn't ;

她说她的未婚夫不会让她拍电影。

Then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week.'

状主谓宾状连谓宾主谓状

introduce v. 引见 推行 采用 实施 introduction n. 引进 导论 引言 采用 ; introduce sb. to sb. 引见某人 ; will → would ; get married 结婚 ;

然后她把我们介绍给卡洛斯，并告诉他们说他们下星期结婚。”

LIZ:

That's sensational news, isn't it, Kate?

主系定表系主呼

sense n. v. 官能感觉判断力见识 ; sensation n. 感觉 感情 感动 ; sensational adj. 使人感动的耸人听闻的 ; senseless adj. 不省人事的无感觉意识的 ; sensate adj. 可感觉的 知道的 ; 反义疑问句 : That isn't sensational news, is it, Kate? 前肯定后否定，前否定后肯定 ;

凯特，这真是条轰动的消息，是不是？

KATE:

It certainly is. He'll be her sixth husband!

主状系主系表

certainly adv. 当然 无疑 肯定 = surely, without doubt, indeed ; sixth : 序数词，第六个 (英语中有基数词 :one, two, three... 和 序数词 first, second, third ...); ★ will be, would be, may be, might be, can be, could be, must be, have to be, had better be, ought to be 情态动词后边的 be 动词要用 be 动词的原型 be ;

当然啦。他将是她的第 6 个丈夫！

Vocabularies | 词汇

- ◆ future /'fju:tʃə/ n. 未来的
- ◆ latest /'leɪtɪst/ adj. 最新的
- merry /'meri/ adj. 欢乐的 愉快的 高兴的
- merry christmas 圣诞快乐
- merrily /'merəli/ adv. 高兴地 愉快地 自顾自地 满心喜悦
- merriment /'merɪmənt/ n. 欢喜 愉快 快乐 欢乐 嬉戏 欢笑

- marry /meri/ v. 嫁 娶
- remarry /ri'meri/ v. 再婚 再嫁 复婚
- marriage /merɪdʒ/ n. 婚姻 结婚 婚礼 婚姻生活
- make an offer of marriage 求婚
- marriageable /'merɪdʒəb(ə)/ adj. 适婚的 妙龄的
- marrow /merə/ n. 西葫芦
- ◆ get married 结婚 get married with sb.
- marry v. 强调动作 : He married the girl.
- 强调状态 : get married, be married
- 表明和某人已经结婚多长时间了 : be married to sb.
- The old man has been married to his wife for 50 years.
- marry sb 'off (to sb.)
- ask sb. to marry 向某人求婚
- He asked me to marry him but I said no.
- They have married for 10 years .< 此句错误！ >
- They have been married for 10 years.
- They will get married next week.
- They married last year.
- I will marry my daughter to him.

divorce /dɪˈvɔːrs/ v. 离婚 使分离 使脱离 n. 离婚 分离 脱离
divorce sb. 与 ... 离婚
divorce sb./sth. from sth. 使分离 使脱离
divorcee /dɪˈvɔːsiː/ n. 离婚的人 (多指女子) 弃妇
◆ hotel /həʊˈtel/ n. 饭店

bride /braɪd/ n. 新娘
bridegroom /ˈbraɪd,grum/ n. 新郎
bridesmaid /ˈbraɪdz,meɪd/ n. 女宾相 伴娘
bridal /ˈbraɪd(ə)l/ adj. 新娘的 婚礼的 n. 婚纱
groom /grum/ v. 培养 刷洗 梳毛 n. 马夫 马倌
groomsman /ˈgrumzmən/ n. 男宾相 伴郎
bridesmaid /ˈbraɪdz,meɪd/ n. 女宾相 伴娘
matchmaker /ˈmætʃ.meɪkər/ n. 媒人 牵线搭桥的人 红娘
blind date 相亲
fiancé /fiənˈseɪ/ n. 未婚夫 [法语语源 , 英语书写时 e 正常就好]
fiancée /ˈfiːnˌseɪ/ n. 未婚妻
dowry /ˈdaʊəri/ n. 嫁妆 陪嫁 陪送 嫁资

intro /ˈɪntroʊ/ n. 介绍 导言 简介 介绍 引子 前奏
◆ introduce /ˌɪntrəˈdus/ v. 推行 采用 实施 引见 介绍 引进 提出
📖 Root_duce_Book1_Lesson 113
introduce sb. to sb. 引见某人
introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃ(ə)n/ n. 介绍 简介 前言 引进 导论 采用
introductory /ˌɪntrəˈdʌkt(ə)ri/ adj. 序言的 引导的 介绍的 入门的
reintroduce /ˌriːntrəˈdus/ v. 再次使用 再引入 再导入 再介绍
reintroduction n. 再引入 重新采用 重新引入 复育

adduce /əˈdus/ v. 引证 举出 提出 引用
educe /ɪˈdjuːs/ v. 引出 推断 演绎 得出 唤起 导出
induce /ɪnˈdus/ v. 导致 引起 诱使 劝说 劝诱 引诱 诱导 催生 催生
reduce /rɪˈdus/ v. 减量 降低 简化 减少 蒸发 减轻体重 节食
seduce /sɪˈdus/ v. 引诱 勾引 诱惑 诱奸 诱骗 唆使
deduce /dɪˈdus/ v. 推断 演绎 推论 演绎出 推导 推理
conduce /kənˈdjuːs/ v. 有助于 导致 有助於 有益于 引起
produce /prəˈdus/ v. 生产 制造 制作 出示 产生 出产 n. 产品 农产品
reproduce /ˌrɪprəˈdus/ v. 繁殖 复制 再现 生育 生殖 再生产 重现
introduce /ˌɪntrəˈdus/ v. 推行 采用 实施 引见 介绍 引进 提出
reintroduce /ˌriːntrəˈdus/ v. 再次使用 再引入 再导入 再介绍



Lesson 134 He said (that) he... 他 (曾) 说他 ...

He told me (that) he... 他 (曾) 告诉我说他 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1 I'll leave tomorrow.

2 What did he say?

What did he tell you?

3 He said (that) he would leave tomorrow.

He told me (that) he would leave tomorrow.

4 I can't do this Maths problem.

5 What did he say?

What did he tell you?

6 He said (that) he couldn't do this Maths problem.

He told me (that) he couldn't do this Maths problem.

7. I may return at six o'clock.

8 What did she say?

What did she tell you?

9 She said (that) she might return at six o'clock.

She told me (that) she might return at six o'clock.

Written exercises | 书面练习

● A Read the conversation in Lesson 135 again. Then answer these questions.

重读第 135 课的对话，然后回答以下问题。

1 Is Karen Marsh really going to retire, or is she still not sure?

2 She can't make up her mind, can she?

3 What is the name of her future husband?

4 When will they get married?

5 Where is Karen Marsh staying?

6 Does Karen Marsh introduce Carlos to the reporters?

7 How does Liz describe the news?

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

I will leave tomorrow. -- What did he say?

He said he would leave tomorrow.

1 Penny will open the window. -- What did he say?

2 I will change some money. -- What did she say?

3 It will rain tomorrow. -- What did he say?

4 They will arrive later. -- What did he say?

5 He will repair it. -- What did she say?

6 I will write to him. -- What did he say?

● C Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

I can do this Maths problem. What did he tell you?

He told me he could do this Maths problem.

1 I can understand English. ---- What did he tell you?

2 I can recognize him. ---- What did she tell you?

3 They can afford it. ---- What did they tell you?

4 I can remember him. ---- What did she tell you?

5 I can change it. ---- What did he tell you?

6 I can finish it. ---- What did he tell you?

● D Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

I may go to the cinema. -- What did he say?

He said he might go to cinema.

1 They may arrive tomorrow. -- What did they say?

2 I may retire. -- What did he tell you?

3 I may telephone him. -- What did she say?

4 I may sell it. -- What did he tell you?

5 She may recognize you. -- What did he say?

6 I may finish it. -- What did she tell you?

● Fill in the blanks with proper words:

1. He said he _____ (see) the film already.

2. She said they _____ (return) to Paris the next day.

3. I told the boy _____ (stand up) at once.

4. They told us we _____ (win) the first prize. 奖

5. It said that the earth _____ (go) around the sun.

6. He said when we _____ (come) in, he _____ (read) a book.

7. That lady _____ (sell) her jewellery 宝石 last month.

8. Till yesterday, that lady _____ (sell out) all her jewellery.

9. There _____ (be) an important meeting this evening.

● Translate the following sentences:

1. 这可真的是条轰动一时的新闻。

2. 那个女演员告诉记者她感到很累。

3. 那个制片商说他想再拍一部电影。

4. 真想不到。我们要去埃及旅行了。

5. 他当时可能非常累了。



Lesson 137 A pleasant dream 美好的梦



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What would Julie like to do, if she had the money? 如果朱莉有那笔钱，她想做什么呢？

JULIE: Are you doing the football pools, Brian?

谓 主 谓 宾 呼

football pools n. 一种足球比赛的赌注；pool n. 池塘 v. 合伙经营 共享 汇聚成 汇成池塘 郁积 联营；football n. 足球 (foot n. 脚 - 复数 feet + ball n. 球)；在美国 football 是橄榄球，而足球叫 soccer；

布赖恩，你正在下足球赛的赌注吗？

BRIAN: Yes, I've nearly finished, Julie. I'm sure we'll win something this week.

答 主 谓 状 谓 呼 主 系 表 主 谓 宾 状

nearly adv. 几乎 将近 差不多 = almost, just about; finish v. 结束；win v. 赢得 -won-won；

是的。我这就做完了，朱莉。我敢肯定这星期我们会赢一点的。

JULIE: You always say that, but we never win anything!

主 状 谓 宾 连 主 状 谓 宾

say v. 说 - said - said; always adv. 总是 一直 = all the times, all the time, forever, every time, each time; never adv. 从不 绝不 未曾 = not once, by no means, in no way, no way; anything pron. 任何东西；本句中的 that 指代之前所说的话；

你老是那样说，但是我们从来没赢过！

What will you do if you win a lot of money?

宾 谓 主 谓 引 主 谓 定 宾

a lot of 许多 = lots of + 可数名词和不可数名词；if 如果，一种可能性，引导条件状语从句；在英文中，条件是指某一事情实现之后（状语从句中的动作）其他事情（主句中的动作）才能发生，通常译作“假如”；如果条件状语从句用于询问或谈论十分可能发生的事情，那么条件状语从句中常用一般现在时，而主句中则用一般将来时（真实条件句）；本课课后会讲“虚拟语气”，非真实条件状语从句；

要是你赢了许多钱，你打算做什么呢？

BRIAN: If I win a lot of money I'll buy you a mink coat.

引 主 谓 定 宾 主 谓 宾 宾

If 引导的真实条件状语从句：主句用一般将来时，从句用一般现在时；buy v. 购买 - bought - bought；buy sb. sth., buy sth. for sb. 给某人买东西；mink n. 貂皮；coat n. 大衣；

要是我赢了许多钱，我给你买件貂皮大衣。

JULIE: I don't want a mink coat! I want to see the world.

主 谓 宾 主 谓 宾

world n. 世界 wide adj. 宽广的；worldwide adj. 全世界范围的；see the world 看世界；see v. 看 - saw - seen；

我不要貂皮大衣。我要去见见世面。

BRIAN: All right. If we win a lot of money we'll travel round the world and we'll stay at the best hotels.

状 引 主 谓 定 宾 主 谓 状 连 主 谓 状

If 引导的真实条件状语从句：主句用一般将来时，从句用一般现在时；a lot of 许多 = lots of + 可数名词和不可数名词；travel v. 旅行；好吧。要是我们赢了很多钱，我们就去周游世界，并且住最好的旅馆。

Then we'll return home and buy a big house in the country.

状 主 谓 状 连 谓 定 宾 状

return v. 返回 = go back, come back；buy v. 购买 - bought - bought；big adj. 大的 ≠ small; country v. 乡下 = countryside；然后我们返回家园，在乡下买幢大房子。

We'll have a beautiful garden and ...

主 谓 定 宾 连

garden n. 花园 (kindergarten n. 幼儿园 = nursery) yard n. 院 park n. 公园；beautiful adj. 漂亮的 ≠ ugly；

我们将有一个漂亮的花园和.....



JULIE: But if we spend all that money we'll be poor again. What'll we do then?

连 引 主 谓 宾 主 系 表 状 宾 谓 主 谓 状

spend v. 花 -spent - spent; poor adj. 可怜的 贫穷的 (poverty n. 贫穷) poorly adv. 不足 糟糕地 ;If 引导的真实条件状语从句：主句用一般将来时，从句用一般现在时；

但是如果我们把所有钱都花光了，我们又会变穷的。那时我们怎么办呢？

BRIAN: If we spend all the money we'll try and win the football pools again.

引 主 谓 宾 主 谓 连 谓 宾 状

spend v. 花 -spent - spent; try v. 尝试；win v. 赢得 -won-won; If 引导的真实条件状语从句：主句用一般将来时，从句用一般现在时；如果我们花光了所有钱，我们设法在足球赛赌注上再赢一次。

JULIE: It 's a pleasant dream but everything depends on 'if'!

主 系 定 表 连 主 谓 宾

pleasant adj. 愉快的 舒服的；dream n. 梦想 v. 做梦 + of; everything 不定代词，作单数看待，一般现在时第三人称单数，动词后要加 s, 或者 es, 这里 depend 变成了 depends; depend v. 取决于 依靠 depend on 依靠 依赖；dependent adj. 依靠依赖的；dependence n. 依赖 瘾；independent adj. 独立的 自主的 (be independent of 不依靠 不受支配) independence n. 独立 自立；这是个美好的梦，但一切都取决于“如果”！

Vocabularies | 词汇

◆ pool /pu:l/ n. 赌注 水塘 水池 一滩 一小片 备用人员 泳池
v. 共享 合办 入股 集中智慧 集中资源或材料

poolside /'pulsaɪd/ n. 畔 泳池边

swimming pool 游泳池 游泳场

pool funds 集体基金

poop /pup/ v. 便 拉屎 累垮某人 使筋疲力尽

◆ win /wɪn/ (wʌn /wʌn/ , won) v. 赢 获得 获胜 夺冠 n. 胜利

win out 胜出 成功 获得成功 摆脱 克服

win over 把...争取过来 战胜 战胜对方

win or lose 不论成败 不管输赢 whether you succeed or fail

win sb's heart 赢得 ... 的爱 to make sb love you

winnable /'wɪnəbəl/ adj. 能赢得 可胜选

winner /'wɪnər/ n. 获胜者 优胜者 成功者 胜利者 赢家

winning /'wɪnɪŋ/ adj. 获胜的 赢的 吸引人的 动人的

winnings /'wɪnɪŋz/ n. 彩金 奖金 挣来的钱

winsome /'wɪnsəm/ adj. 讨人喜欢的 惹人喜爱的 楚楚动人的

◆ world /wɜ:ld/ n. 世界 天下 地球 社会 世间

world-class adj. 国际水平的 一流的 世界级

world-wide adj. 世界范围的 传遍世界的 世界性的

Worldwide adj. 影响全世界的 世界各地的 adv. 全球性地 世界范围地

world-famous adj. 举世闻名的 世界著名的

world record 世界记录

worldly /'wɜ:ldli/ adj. 尘世的 世故的 生活经验丰富的

worldliness n. 世俗 俗心 俗气

◆ poor /puə/ adj. 贫穷的 贫乏 缺乏 缺少 可怜的 差 不良
n. 穷人 贫困者 having little money

poor soul 可怜的人

poorly /'pu:li/ adv. 不足 糟糕地 不如意 adj. 不适 有病 不舒服

poorhouse /'pu:haus/ n. 救济院 贫民院 救济站

poverty /'pavəti/ n. 贫困 贫穷 贫乏 短缺 穷困

poverty-stricken adj. 赤贫的 一贫如洗的 贫困不堪的

depend /dɪ'pend/ v. 依赖 取决于 信任 依靠 指望 + on/upon

🔖 Root_pend_B1_L67

depending on 取决于 依赖 视...而定

dependable /dɪ'pendəb(ə)l/ adj. 可信赖的 可靠的 可依赖的

dependability /dɪ'pendə'bɪləti/ n. 可靠 依靠 可信任 依赖

dependant /dɪ'pendənt/ adj. 依赖他人的 相关的 附属的

dependent /dɪ'pendənt/ adj. 取决于 依靠的 依赖的 有瘾的

dependence /dɪ'pendəns/ n. 依赖 瘾 依赖性 信赖

dependency /dɪ'pendənsi/ n. 依赖 附属国 附属地 依赖性 相依赖性

independent /ɪndɪ'pendənt/ adj. 自治的 独立自主的

be independent of 独立于 独立于...之外 不依赖...的 不受...支配的

independently /ɪndɪ'pendəntli/ adv. 独立地 自由地

independency /ɪndɪ'pendənsɪ/ n. 独立 独立国 独立性

independence /ɪndɪ'pendəns/ n. 独立 独立性 独立自主

declare independence 宣布独立

achieve independence 获得独立

Independence Day 独立日



ball /bɔːl/ n. 球 球状物 舞会 球体 v. 做成球状 使成团块
a ball and chain 羁绊 障碍
drop the ball 犯错 处理失当
a ball of fire 充满活力和热情的人 生龙活虎的人
have a ball 狂欢 玩得痛快 to enjoy yourself a lot
get/set/start/keep the ball rolling 开始某事 继续某事
play ball (with sb) 玩球 耍球 合作
basket /'bɑːskɪt/ n. 篮子 筐 篓 v. 把...装入篮内
basketball /'bæskɪt,bɔːl/ n. 篮球
◆ football /'fʊt.bɔːl/ n. 足球 [英] 橄榄球 [美]
footballer /'fʊt.bɔːlər/ n. 足球运动员
soccer /'sɒkər/ n. 英式足球 足球运动
baseball /'beɪs,bɔːl/ n. 棒球运动
volleyball /'vɒli,bɔːl/ n. 排球运动
snowball /'snəʊ,bɔːl/ n. 雪球 v. 滚雪球般迅速增大
balloon /bə'luːn/n. 气球 热气球 飞船 v. 涨大 乘热气球飞行
meatball /'miːt,bɔːl/ n. 肉丸子 肉球
highball /'haɪ,bɔːl/ v. 高速行驶 故意高估...的价值
ballroom /'bɔːl,rʊm/ n. 宴会厅 舞厅 舞场
ballad /'bæləd/ n. 民歌 (folk music)
ballet /'bæleɪ/ n. 芭蕾舞
ballerina /,bælə'riːnə/ n. 芭蕾舞女演员 = ballet dancer
oddball /'ɒd.bɔːl/ n. 行为古怪者 反常者 怪人
ballpark /'bɔːl,pɑːk/ n. 球场 几近合适的程度 变动范围
ballplayer /'bɔːl,pleɪər/ n. 棒球手 球员
ballsy /'bɔːlzi/ adj. 有胆量的 有决心的 有种的 胆识过人的
ballistic /bə'lɪstɪk/ adj. 弹道的 弹道学 弹道学的
go ballistic 大怒 暴怒 = to become very angry
ballistics /bə'lɪstɪks/ n. 弹道学 发射学
ball-proof adj. 防弹的 = ballproof
ballot /'bælət/ n. 选票 投票选举 投票表决 v. 无记名投票
ballot sb. on sth. 要求某人 (对某事) 无记名投票

globe /gləʊb/ n. 地球 世界 地球仪 灯罩 v. 使成球状
global /'gləʊb(ə)l/ adj. 全球的 全球性的 全面的 总括的
globally /'gləʊbəli/ adv. 全球地 全局
global warming 全球变暖 global-warming
globalize /'gləʊbəlaɪz/ v. 使全球化
globalization /,gləʊbəlaɪz(ə)n/ n. 全球化 国际化
globalism /'gləʊbəlaɪzəm/ n. 全球主义 全球化

条件从句：由一个从句作为条件 真实的条件句
虚拟语气：假的，不真实的事性；第二册才会学到；
结构：主句 +if+ 从句 或 if(从句), 主句 if 如果，是否
主句是一般将来时或情态动词，从句是一般现在时或情态动词
i won't go to work if it rains tomorrow.
if it rains tomorrrw,i won't go to work.
you must go to school if you feel better.
if you fell better ,you must go to school.
you will have to pay for it if you break the windows.
if you break the window ,you 'll have to pay for it.
i will buy the television if i can afford it
if i can afford television ,i'll buy it.





Lesson 138 If... 如果 ...



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1 If you break this window,
you'll have to pay for it!

2 If you don't hurry,
we'll miss the train.

3 If he falls,
he'll hurt himself.

4 If it rains tomorrow,
we won't go to the seaside.

5 If you feel better,
you can get up.

6 If he sells that car,
he can buy a new one.

Written exercises | 书面练习

● A Read the conversation in Lesson 137 again Then answer these questions:

重读第 137 课的对话，然后回答以下问题：

- 1 What is Brian doing?
- 2 Has Brian ever won anything on the football pools?
- 3 What will Brian buy his wife if he wins a lot of money?
- 4 She doesn't want a mink coat, does she?
- 5 What does Julie want instead of a mink coat?
- 6 What will Brian do if he spends all the money?
- 7 It's only a dream, isn't it?
- 8 What does it all depend on?

● B Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Example:

What will you do if you win a lot of money?

Stay at the best hotels.

If I win a lot of money, I'll stay at the best hotels.

1 What will he do if he misses the bus?

Take a taxi.

2 What will he do if he doesn't sell his old car?

He won't buy a new one.

3 What will you do if they offer you more money?

Work less.

4 What will he do if she doesn't type the letter?

Type it himself.

5 What will the children do if they come home early?

Play in the garden.

6 What will you do if you are ill tomorrow?

I won't go to work.

7 What will you do if you go to the party?

Enjoy myself.

8 What will you do if he asks you?

Tell him the truth.

9 What will they do if it rains tomorrow?

Stay at home.

● C Write sentences using these words.

模仿例句改写以下句子。

Example:

Stay at the best hotels. (He)

He can stay at the best hotels if he is rich.

1 Live abroad. (She)

2 Travel round the world. (He)

3 Buy a new house. (He)

4 Have a long holiday. (They)

5 Enjoy myself. (I)

6 Offer your boss a job. (You)

7 Fly to Tokyo. (He)

8 Work less. (She)

What will you do if you win a lot of money?

If I win a lot of money, I'll stay at the best hotels.

What will he do if he misses the bus?

If he misses the bus, he'll take a taxi.

What will he do if he doesn't sell his old car?

If he doesn't sell his old car, he won't buy a new one.

What will you do if they offer you more money?

If they offer me more money, I'll work less.

What will he do if she doesn't type the letter?

If she doesn't type the letter, he'll type it himself.

What will the children do if they come home early?

If the children come home early, they will play in the garden.

What will you do if you're ill tomorrow?

If I am ill tomorrow, I won't go to work.

What will you do if you go to the party?

If I go to the party, I'll enjoy myself.

What will you do if he asks you?

If he asks me, I'll tell him the truth.

What will they do if it rains tomorrow?

If it rains tomorrow, they'll stay at home.



Lesson 139 Is that you, John? 是你吗，约翰？



Listen to the tape then answer this question. 听录音，然后回答问题。

Which John Smith does Graham Turner think he is talking to?

格雷厄姆·特纳以为他在和哪一个约翰·史密斯通话？

GRAHAM TURNER: **Is that you, John?**

系 表 主 呼

是你吗，约翰？

JOHN SMITH: **Yes, speaking.**

答 谓

speaking 可译作“请讲”；speak n. 说 - spoke - spoken;

是我，请讲。

GRAHAM TURNER: **Tell Mary we'll be late for dinner this evening.**

谓 宾 主 系 表 状 状

tell v. 告知 告诉 - told - told; 本句宾语从句省略了 that; be late for sth. 迟到; dinner n. 正餐 breakfast 早餐; brunch 早午餐 lunch 午餐 tea 下午茶 supper 晚餐 snack 小吃 点心 night snack 夜宵 picnic 野餐 barbecue 户外烧烤 banquet 宴会 筵席 饕餮盛宴 meal, three meals a day 一日三餐 food 食品 speciality 特色菜 dish 盘 一道菜;

你告诉玛丽，今晚吃饭我们将晚到一会儿。

I'm afraid I don't understand.

主 系 表 主 谓

本句为表语从句; understand v. 理解 了解 懂 清楚 - understood = comprehend, know, fathom; understanding n. 理解 了解; understandable adj. 合性合理的 正常的 可以理解的; understandably adv. 可以理解地 正常的 合乎情理地;

恐怕我还不明白您的意思。

GRAHAM TURNER: **Hasn't Mary told you? She invited Charlotte and me to dinner this evening.**

谓 主 谓 宾 主 谓 宾 连 宾 状 状

tell v. 告诉 -told -told; invite v. 邀请 招待 invitation n. 邀请 请柬; inviting adj. 诱人的 吸引人的; invite sb. to do sth. 邀请某人做某事; hasn't 以否定形式出现并且总是以适当的助动词或情态动词起句的，为否定疑问句，使用否定疑问句主要是用于表示说话的人大吃一惊，甚至于受到震惊；在英语中，为了表示客气常常把其他人的姓名放在“我”之前，请注意中英文不同的语序；

玛丽没有告诉你吗？她邀请我和夏洛特今晚去吃饭。

I said I would be at your house at six o'clock, but the boss wants me to do some extra work.

主 谓 主 系 表 状 连 主 谓 宾 宾语补足语

said 后是一个省略了 that 的宾语从句; extra adj. 额外的; extra work 加班; want sb. to do sth. 想让某人做某事;

我说过我 6 点到你家，但老板要我加班。

I'll have to stay at the office. I don't know when I'll finish.

主 谓 状 主 谓 引 主 谓

宾语从句，从句中的引导词 when 不能省略，类似的句子：My wife wants to know if Mary needs any help. I don't know what you're talking about. I don't know where she went. 特殊疑问词作宾语从句的引导词不可以省略引导词；

我不得不留在办公室，不知道什么时候才能结束。

Oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help.

叹 连 状 主 谓 宾 引 主 谓 定 宾

by the way 顺便 (问 说); know v. 想知道 - knew - known; help v. n. 帮助; does Mary need any help? 本句是直接引语→间接引语的一种形式：一般疑问句变成间接引语要用 if + 陈述句语序 (whether 用于由 or 提问的句子)：Are you ill? → He wants to know if you are ill. Are you a teacher or an engineer? → He wanted to know whether you were a teacher or an engineer. 宾语从句考的是语序和主从一致 (主句跟从句的人称时态一致)！

喔，顺便问一句，我妻子想知道玛丽是否需要帮忙。

JOHN SMITH: **I don't know what you're talking about.**

主 谓 宾 主 谓

talk about 讲某事; 一定要注意主从一致，主句是一般现在时，从句可以是任何时态；如果主句是一般过去时，从句的时态要后推，本句换个时态：I didn't know what you were talking about. 从句由现在进行时 are doing → 过去进行时 were doing;

我不知道您在说些什么。



GRAHAM TURNER: **That is John Smith, isn't it?**

主 系 表 系 主

isn't it = isn't it right? ; 反义疑问句 : 前肯定后否定, 前否定后肯定 : That isn't John Smith, is it? ;

你是约翰·史密斯, 对吗?

JOHN SMITH: **Yes, I 'm John Smith.**

答 主 系 表

是的, 我是约翰·史密斯。

GRAHAM TURNER: **You are John Smith, the engineer, aren't you?**

主 系 表 ← 同位语 系 主

engineer n. 工程师 engineering n. 工程学 工程师专业 ; 反义疑问句 :You aren't John Smith, the engineer, are you?;

你是工程师约翰·史密斯, 对吗?

JOHN SMITH: **That's right.**

主 系 表

对。

GRAHAM TURNER: **You work for the Overseas Engineering Company, don't you?**

主 谓 状 谓 主

work v. 工作 work for 为 ... 工作 ; work at 在 ... 工作 ; work as 当 担任 充当 ; work on 对 ... 有效 / 作工作 ;company =

firm n. 公司 商行 ; overseas adj. 外国的 海外的 = foreign, adv.=abroad; 反义疑问句 : You don't work for .., do you?

你在海外工程公司上班, 是吗?

JOHN SMITH: **No, I don't. I'm John Smith the telephone engineer and I'm repairing your telephone line.**

答 主 谓 主 系 表 ← 同位语 连 主 谓 宾

telephone n. 电话 v. 打电话 = call, phone, dial; line n. 线路 v. 连线 排队 ; repair v.n. 修理 ;

不, 不是。我是电话工程师约翰·史密斯, 我正在修理您的电话线。

Vocabularies | 词汇

- ◆ extra /'ekstrə/ adj. 额外的
- ◆ overseas /'əuvəsi:z/ adj. 海外的, 国外的
- ◆ engineering /endʒi'niəriŋ/ n. 工程
- ◆ company /'kʌmpəni/ n. 公司
- ◆ line /lain/ n. 线路

stream
n 溪, 一股, 河流
v 流, 通, 注入
the music of the stream
优美的河流声

spring n 小溪

Grammar in use | 语法

S + {
be + adj + if (是否)+ (一般疑问句) ——>陈述句
V
S+ {
be + adj. + 特殊疑问词 + 陈述句 (重要)
V 特殊疑问句





宾语从句：

主语 + be + 形容词 + (that)+ 从句：表示人的情感或心理活动的形容词
afraid sure glad

I'm sure that my English is better than I was.

I'm glad that you can come.

主语 + 动词 + (that) + 从句 动词 :think know believe 从句用陈述句

I think (that) we'll win. I believe (that) I can win.

主语 +be(动词)+ 形容词 + if + 从句 (一般疑问句变成陈述句语序)

Do you love me? I want to know if love me.

Are you a teacher? I want to know if you are a teacher.

Are you tired? I want to know if you are tired.

Tell me if you are tired.

Are you busy? I want to know if you are busy.

Tell me if you are busy.

Did you go to London last week?

I want to know if you went to London last week.

Tell me if you went London last week.

主语 +be(动词)+ 形容词 + 特殊疑问词 + 陈述句 (把特殊疑问句变成特殊疑问词 + 陈述句)

What are you talking about? + I don't know.

= I don't know what you are talking about.

I want to know why you are late. 我想知道你为什么迟到 .

I want to know where you went yesterday.

If/whether (是否) 引导, 如果后面是选择疑问句, 用 whether;

特殊疑问词 what/why/where, 把疑问句变成陈述句语序

由 that 引导的从句, that 可以省略;

2. 知道、希望、相信等动词, 前面一般现在时, 后面任何时态;

Indirect Speech (III): (疑问句的间接引语)

He asked: "Do you speak Chinese?"

He wanted to know if / whether I spoke Chinese.

He asked: "when will the meeting begin?"

He asked when the meeting would begin.

"Where can I find the bag?" asked she.

She wanted to know where she could find the bag.

if ... 从句:

If it rains tomorrow, I'll stay at home.

You'll miss the chance if you are not hurry.

He asked if it would rain tomorrow.



are you tired ? what does he want to know?

he wants to know if you are tired.

why is Mary late? what does she want to know?

she wants to know why Mary is late.

does Tom get up early? what does he want to know?

he wants to know if Tom gets up early.

Is Tom doing his homework? what does she want to know?

she wants to know if Tim is doing his homework.

what are you cooking? what does he want to know?

he wants to know what you are cooking.

when does Tom arrive? what does she want to know?

she wants to know when Tom arrives.

will the children go to bed early? what does he want to know?

he wants to know if the children will go to bed early.

when will you have a bath? what does she want to know?

she wants to know when you'll have a bath.

Did Tom go to bed early? what does he want to know?

he wants to know if Tom went to bed early.

when did Tom go to bed? what does she want to know?

she wants to know when Tom went to bed.

-----the text 's finished-----

which pen was belong to him? what did they think?

they thinked which pen was belong to him.

what color was in fashion last year? what did he want to know yesterday?

yesterday he wanted to know what color was in fashion last year

when have you had a bath? what did he want to know?

he wanted to know when you have had a bath.

why were you stay at home last night ? what did she ask you this morning?

she asked me this morning why i was stay at home last night. 今天早上她问我你为什么昨天晚上呆在家里;

she wanted to know if you had gone to London last year . 她想知道你去年有没有去伦敦

we don't want to know what you had bought in that shop. 我们不想知道你在那家商店买了什么。

that man asked me whether i was a teacher or an engineer. 那人问我是老师呢还是工程师



G

R

1

2

3

4

Lesson 140 He wants to know if /why/what/when

他想知道是否 / 为什么 / 什么 / 什么时候



Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

1 Are you tired? Why are you tired?	2 What does he want to know? What does he want to know?	3 He wants to know if you are tired. He wants to know why you are tired.
4 Are you reading? What are you reading?	5 What does he want to know? What does he want to know?	6 He wants to know if you are reading. He wants to know what you are reading.
7 Does Tom always do homework? When does Tom do his homework?	8 What does he want to know? What does he want to know?	9 He wants to know if Tom always does his homework. He wants to know when Tom does his homework.

Written exercises | 书面练习

● A Read the conversation in Lesson 139 again. Then answer these questions.

重读第 139 课的对话，然后回答以下问题。

- 1 Isn't Graham Turner speaking to John Smith?
- 2 Who invited Mr. and Mrs. Turner to dinner?
- 3 What time did Graham Turner say he would be there?
- 4 Why can't he be there at six o'clock?
- 5 Graham Turner doesn't know when he will finish work, does he?
- 6 What does Mr. Turner's wife want to know?

● B Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

Are you tired? Why?

I want to know if you are tired. Tell me if you are tired.

I want to know why you are tired. Tell me why you are tired.

- 1 Are you late? Why?
- 2 Are you dirty? Why?
- 3 Are you lazy? Why?
- 4 Are you busy? Why?

● C Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

Are you reading? What?

I want to know if you are reading. Tell me if you are reading.

I want to know what you are reading. Tell me what you are reading.

- 1 Are you writing? What?
- 2 Are you cooking? What?
- 3 Are you painting? What?
- 4 Are you playing? What?

● D Write new sentences.

模仿例句改写以下句子。

Example:

Did Tom go to bed early? When?

I want to know if Tom went to bed early. Tell me if Tom went to bed early.

I want to know when Tom went to bed. Tell me when Tom went to bed.

- 1 Did Tom get up early? When?
- 2 Did Tom arrive late? When?
- 3 Did Tom do his homework yesterday? When?
- 4 Did Tom have a bath yesterday? When?

● Exercises:

Fill in the blanks where necessary:

1. They say _____ they will go to church tomorrow.
2. The old lady asked _____ time it was.
3. Jim asked his father _____ buy him a new schoolbag.
4. My wife wants to know _____ you need some help.
5. He asked her _____ she was eager (adj 热切的, 渴望的) to go abroad.
6. _____ you drop the vase, you'll pay for it.
7. If you promise it won't happen again, I _____ forgive you.
8. I want to know _____ season you like best.
9. He asked me _____ I would like to go with him.
10. The girl decided to buy the pen _____ was shown on the shelf.
11. You're that person _____ I'm looking for.

● Translations:

1. 如果我有钱，我就去买一辆车。
2. 如果你愿意，你可以和我一起上街买东西。
3. 真是一个让人高兴的计划，可这一切要取决于天气。
4. 他问您是否好点了。如果您病好了的话，他邀请您吃饭。
5. 顺便说一下，老板要我今天晚上加班，我可能迟点回去。
6. 一他对你说什么了？一他说 Jane 可能已经到家了。
7. 他想知道您懂不懂英语？
8. 有空的话，我们就去世界各国旅行。



Lesson 141 Sally's first train ride 萨莉第一次乘火车旅行



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

📖 英语时态表 | 被动语态 Passive Voice

Why was the mother embarrassed ? 为什么母亲感到很尴尬？

Last week, my four-year-old daughter, Sally, was invited to a children's party.

状 定 主 同位语 谓 | 被动语态 状

last week 上周; four-year-old 是名词 daughter 的定语, 常常用连字符连在一起, 组成一个复合形容词。注意在这个复合词中仅用 year, 而不用复数 daughter n. 女儿 son n. 儿子; invite v. 邀请 招待 invitation n. 邀请 请柬; inviting adj. 诱人的 吸引人的; invite sb. to do sth. 邀请某人做某事; children n. 孩子 (child 的复数); party n. 聚会 党派 聚会 v. 寻欢作乐 social gathering 社会聚会 reception 招待会 欢迎会;

本句为被动语态, 英语动词有主动语态和被动语态之分。在主动句中, 动词的主语是执行动作的人或物。在被动句中, 主语是动作的承受者。在英语中被动语态用得很普遍, 这样做可以避免用不明确的名词作主语, 或是将说话的重点放在事件本身而不是造成该事件的人或物上。只有及物动词 vt. 才需有动作对象, 因此被动语态是由 be 动词 + 及物动词 vt. 的过去分词构成; 本句主动语态是: Someone invited Sally to a party. 变成被动语态, sally 是动作的对象, 作主语: Sally was invited to a party (by someone). ★被动语态不是时态, 需要通过 be 动词的各种形式表示不同的时态;

上周, 我 4 岁的女儿萨莉被邀请去参加一个儿童聚会。

I decided to take her by train.

主 谓 宾 状

decide v. 决定 选定 decision n. 决策 抉择 (make a decision) decisive adj. 决定性的 关键的; train n 火车 v. 训练 (trainer n. 教练员 trainee n. 实习生 接受培训者); train station 火车站; platform n. 站台; airport n. 飞机场; subway n. 地铁 = metro; bus stop 公交站台; take v. 带着 - took - taken; take for granted 想当然 认为理所当然 take over 收购 接管 控制 take off 起飞 动身 take out 取出 take shape 成型;

我决定带她乘火车去。

Sally was very excited because she had never travelled on a train before.

主 系 状 表 引 主 谓 状 谓 状 状

excited adj. 兴奋的 exciting adj. 令人兴奋的, 使人激动的 (excite v. excitement n.); because = for, since 引导状语从句; travel v. 旅行; 副词 before 通常用于完成时 (现在完成时或过去完成时) 的句子中, ago 用在过去时的句子里;

萨莉非常激动, 因为她从未乘过火车。

She sat near the window and asked questions about everything she saw.

主 谓 状 连 谓 宾 状 主 谓 定语从句

set v. 坐 - sat -sat; window n. 窗户; ask v. 问 索求 (ask for); question n. 问题 v. 问 质询; see v. 看 -saw - seen;

她靠车窗坐着, 对她所看到的一切都要问个明白。

Suddenly, a middle-aged lady got on the train and sat opposite Sally.

状 定 主 谓 状 连 谓 状

suddenly adv. 突然 忽然 = out of the blue, all of a sudden, out of a sudden; middle-aged adj. 复合形容词 中年的; lady n. 女士 lad n. 小伙子; gentleman n. 男士; get - got - gotten; get on/into 上车 get off/out of 下车; opposite prep. 在 ... 对面;

突然, 一个中年妇女上了火车, 坐在萨莉的对面。

"Hello, little girl," she said.

招呼语 呼 主 谓

little adj. 小的 ≠ big, large; girl n. 女孩 boy n. 男孩; say v. 说 -said - said;

“你好, 小姑娘,” 她说。

Sally did not answer, but looked at her curiously.

主 谓 连 谓 宾 状

answer v. 回答 n. 回答 答案 答复; curious adj. 好奇的; curiosity n. 好奇心; curiously adv. 好奇地;

萨莉没回答, 却好奇地看着她。

The lady was dressed in a blue coat and a large, funny hat.

主 谓 | 被动语态 状 连 定 定 宾

lady n. 女士 lad n. 小伙子; gentleman n. 男士; be dressed in... 穿戴着; blue adj. 蓝色的; coat n. 大衣; large adj. 大的 =big ≠ small; funny adj. 可笑的 有趣的; hat n. 帽子;

那位妇女穿着一件蓝色的大衣, 戴着一顶大而滑稽的帽子。



After the train had left the station, the lady opened her handbag and took out her powder compact.

引主谓宾主谓宾连谓宾

after 引导时间状语从句，在 ... 之后（before 在 ... 之前；when/while 当 ... 的时候；since 自从）；leave v. 离开 - left - left；open v. 打开 ≠ close v. 关闭；take out 拿出；powder n. 粉 香粉 v. 磨成粉；power n. 权利 能量 势力；compact adj. 紧凑紧密的 简洁的 n. 契约 合同 带镜化妆盒；火车开出车站后，那位妇女打开了手提包，拿出了粉盒。

She then began to make up her face.

主状谓状

begin v. 开始 = start, commence, embark on 启动 - began - begun；make up her face 往她的脸上施脂粉；makeup n. 化妆品 组成 性格 体格；make up 弥补 起草；make - made - made；

然后她开始打扮起来。

"Why are you doing that?" Sally asked.

引谓主谓宾主谓

这是直接引语，变成间接引语：Sally asked why she was doing that. 注意时态和人称的逻辑变化；含有特殊疑问词的直接引语疑问句变成间接引语：特殊疑问句 + 陈述句句序；'What are you doing?' Sally asked. Sally asked what you were doing.

“你为什么要那样做呢？”萨莉问。

'To make myself beautiful,' the lady answered.

谓宾宾补主谓

to make 动词不定式作目的状语；make myself beautiful 把自己打扮漂亮；

“为了把自己打扮漂亮啊，”那位妇女答道。

She put away her compact and smiled kindly.

主谓宾连谓状

put v. 放置 - put - put；put away 放一边；smile n.v. 微笑；away adv. 在远处 到远处 离去；kind n. 种类 性质 adj. 仁慈 和蔼，kindless adj. 薄情的 冷酷的；kindly adv. 和蔼地；

她放好了粉盒，慈祥地微笑着。

"But you are still ugly," Sally said.

连主系状表主谓

still adv. 仍然；ugly adj. 丑陋的 ≠ beautiful；say - said - said；

“可是你仍然难看呀，”萨莉说。

Sally was amused, but I was very embarrassed!

主系表连主系状表

amuse vt. 使发笑 使愉快；amusement n. 娱乐 消遣 娱乐活动；amused adj. 有趣的；embarrass vt. 使困窘 使局促；embarrassed adj. 尴尬的；embarrassment n. 窘迫 难堪 困境 害羞；ember n. 灰烬 = ash；

萨莉感到很有趣，而我却很尴尬。

英语动词有主动语态和被动语态之分。在主动句中，动词的主语是执行动作的人或物。在被动句中，主语是动作的承受者。在英语中被动语态用得普遍，这样做可以避免用不明确的词作主语，或是将说话的重点放在事件而不是造成该事件的人或物上。被动语态的构成：be + 过去分词。

Vocabularies | 词汇



◆ ride /raɪd/ v. 骑 乘坐 骑马 搭乘 n. 搭便车 免费搭车
ride - rode - ridden
be riding for a fall 做事莽撞 做招致风险的事
be riding high 获得成功 信心十足
ride a/the wave of sth. 受益于某事 乘...之势
ride on 骑在上面 取决于 依 ... 而定
ride out 安全渡过 安然度过 经受得住
rider /'raɪdə/ n. 骑手 骑士 骑马的人
free rider 搭便车 搭便车者 坐享其成
joy ride 驾车兜风
take sb. for a ride 欺骗或诈骗某人 带某人去兜风
go for a ride 兜风
let sth ride 顺其自然
ridership /'raɪdəʃɪp/ n. 乘客流量 乘坐人数 乘客量 全体乘客

bride /braɪd/ n. 新娘
bridegroom /'braɪd,grum/ n. 新郎
bridesmaid /'braɪdz,meɪd/ n. 女傧相 伴娘
bridal /'braɪd(ə)l/ adj. 新娘的 婚礼的 n. 婚纱

deride /dɪ'reɪd/ v. 嘲笑 愚弄 嘲弄 讥笑 讥讽
derision /dɪ'reɪz(ə)n/ n. 嘲笑 取笑 奚落 嘲弄 笑柄
derisive /dɪ'reɪsɪv/ adj. 嘲弄的 值得嘲笑的 可笑的
derisively /dɪ'reɪsɪvli/ adv. 嘲笑地 嘲弄地 不以为然地

proud /praʊd/ adj. 骄傲的 自豪的 得意的 满足的
be proud of 以 ... 自豪 以 ... 为骄傲
proudly /'praʊdli/ adv. 骄傲地 自豪地 得意地 傲慢地 雄伟地
pride /praɪd/ n. 骄傲 自豪 自尊 傲慢 自尊心 自豪感 v. 使得意
pride oneself on/upon 为 ... 感到骄傲 (不能用于进行时态)
He prided himself on his driving skill.
= take pride in, be proud of
take pride in 对 ... 感到自豪 以 ... 为自豪
sb's pride and joy 某人引以为荣的人或事物
pride comes/goes before a fall 骄傲使人失败
prideful /'praɪdfəl/ adj. 高傲的 自傲的
with pride 骄傲地
in the pride of 处于最佳状态 (顶峰)
She is till young and in the pride of her beauty.
put one's pride in one's pocket : 控制自尊心

stride /straɪd/ v. 大步走 阔步行走 n. 大步 步伐 进展
stride - strode - stridden
get into your stride 进入状态 开始顺利地做某事
put sb. off their stride 使分心 拖某人后腿
take sth. in your stride 从容处理 泰然处之
without breaking stride 步调不变 阵脚不乱
strident /'straɪd(ə)nt/ adj. 刺耳的 强硬的 咄咄逼人的
stridency /'straɪdnɪsi/ n. 刺耳 尖锐的噪音 高呼
astride /ə'straɪd/ prep. 跨 / 骑在...上 横跨
adv. 叉开两腿 跨着 横跨

bestride /bɪ'straɪd/ v. 跨坐 骑 跨骑 跨越 横跨
bestride - bestrode - bestridden

outride /'aʊt,raɪd/ v. 冲过 骑得比...
outride - outrode - outridden

override /,oʊvər'raɪd/ v. 凌驾 覆盖 重写 否决 推翻
overrode - overridden

◆ excited /ɪk'saɪtɪd/ adj. 兴奋的
◆ get on 登上
◆ middle-aged /mɪdl-'eɪdʒd/ adj. 中年的
◆ opposite /'ɒpəzɪt/ prep. 在.....对面
◆ curiously /'kjʊəriəsli/ adv. 好奇地
◆ funny /'fʌni/ adj. 可笑的, 滑稽的
◆ powder /'paʊdə/ n. 香粉
◆ compact /'kʌmpækt/ n. 带镜的化妆盒
◆ kindly /'kaɪndli/ adv. 和蔼地
◆ ugly /'ʌgli/ adj. 丑陋的
◆ amused /ə'mju:zd/ adj. 有趣的
◆ smile /smaɪl/ v. 微笑
◆ embarrassed /ɪm'bærəst/ adj. 尴尬的, 窘迫的



strange adj 陌生的；

regular adj 规则的，有秩序的，经常的，常备军 n 正规军，正常队员

regularly adv 有规律的，有规则的

1. embarrassed adj.

(1) 尴尬的；局促不安的：

He felt so embarrassed at that moment.

在那一刻，他感到如此尴尬。

The girl was very embarrassed to speak in front of so many strangers.

在如此之多的陌生人面前讲话，那个女孩子很是局促不安。

(2) 陷入困境的；拮据的：

He was financially embarrassed.

他经济上陷入了困境。

He says that he is embarrassed at the moment, but he will be able to pay you next month.

他说他目前手头紧，但下个月就可以付钱给你。

2. curiously adv.

(1) 好奇地：

The little boy watched curiously as his mum opened the box.

那个小男孩好奇地看着他妈妈打开盒子。

(2) 过于好奇地：

She curiously opened the letter addressed to her husband.

她抑制不住好奇心，拆开了别人写给她丈夫的信。

3. kindly adv.

(1) 和蔼地；亲切地：

He treats the children kindly.

他待孩子们和蔼而仁慈。

The old man greeted us kindly.

那位老人亲切地招呼我们。

(2) 请 (=please, 有时表示客气, 有时表示不满等)：

Will you kindly leave the room?

请你离开这房间好吗？

Kindly acknowledge this letter.

此信收到后请告知。

(3) 乐意地；感谢地：

He never takes criticism kindly.

他从不乐于接受批评。



被动语态 (1)

英语动词有主动语态和被动语态之分。在主动句中，动词的主语是执行动作的人或物。在被动句中，主语是动作的承受者。

在英语中被动词态用得普遍，这样做可以避免用不明确词作主语，或是将说话的重点放在事件而不是造成该事件的人或物上。

被动语态的构成：be + 过去分词。

过去分词不一定指过去。请看例句：

(1) 一般现在时形式：am/are/is + 过去分词：

The room is aired regularly.

这个房间定期通风。

The knives are sharpened regularly.

刀定期磨。

(2) 一般过去时形式：was/were + 过去分词：

She was dressed in red.

她身穿红色衣服。

The windows were opened this morning.

窗户今早是开着的 / 被打开了。

(3) 英语中表达感情的动词通常可用于被动式，这些动词如 amuse, embarrass, worry, surprise, interest, upset 等：

She is embarrassed.

她感到尴尬。

They were worried.

他们感到担忧。

I. 语法 (GRAMMAR)

Passive Voice: (be done)

在被动语态中 be 动词体现时态变化。

She dusts the dressing-table.

The dressing-table is dusted (by her).

She put the book in her bag.

The book was put in her bag.

He has shown the picture to his mother.

The picture has been shown to his mother.

You will find the famous church.

The famous church will be found.

第四章 被动语态 (Passive Voice)

1. 何时运用被动语态：

- (1) 强调动作的接受者：America was discovered by Columbus.
- (2) 不知谁是动作的执行者：You are wanted on the phone.
- (3) 作客观说明：It is said that the meeting has been put off. (经典句型)

2. 主动变被动的基本方法：(说起来容易，掌握起来需要用心！)

- (1) 主动语态中的宾语变为被动语态的主语。
- (2) 谓语动词变为由“be + 过去分词”的形式，配合时态作相应变化。
- (3) 主动语态主语置于介词 by 之后，如无必需，则省略。
- (4) 不及物动词没有被动语态。

现在 do (does) → am / is / are + done

We keep the piano in the living-room.

→ The piano is kept in the living-room.

过去 did → was / were + done

They built the bridge in 1980.

→ The bridge was built in 1980.

将来 shall shall

will do → will + be + done

He will read the book tomorrow.

→ The book will be read tomorrow.

现在完成 have have

has done → has + been + done

We have delivered the newspaper.

→ The newspapers have been delivered (by us).

过去完成 had done → had been done

She had seen the film before she came here.

→ The film had been seen before she came here.

将来完成 shall shall

will have done → will have + been + done

By the end of this term we shall have finished 80 texts.

→ By the end of this term 80 texts will have been finished.

现在进行 am am

is doing → is + being + done

are are

They are drawing the picture.

→ The picture is being drawn by them.

过去进行 was doing → was + being + done

were were

He was reviewing their lessons at this moment yesterday.

→ Their lessons were being reviewed at this moment yesterday.

情态动词 may may

can can

must must

should do → should + be + done

ought to ought to

used to used to

You must write an article on the subject.

→ An article must be written on the subject.



语态 -> 主动语态 被动语态 (主语 s 宾语 o 过去分词 p.p)

能用被动语态的只能是 vt 及物动词; 不及物动词不能用于被动语态;

现在进行时: being 是结构词

s+ be +v-ing +o they are repairing the car
s1+is/are+being +p.p+(by)+o1
the car is being repaired by them.

过去进行时:

s + was/were +v-ing +o
s1 + was/were +being +p.p +(by)+ o1
i was repairing my car at this time last week.

my car was being repaired <by me>at this time last week.

现在完成时:

s+ have/has +p.p +o
s1+have/has+been +p.p+(by)+o1

been 是结构词

my father has already repaired the car

the car has already been repaired by my father.

过去完成时:

s + had + p.p + o
s1 + had +been + p.p+(by)+ o1
i had finished the work yesterday.

the work had been finished by me yesterday.

一般将来时:

s + shall/will +y +o
s1 + shall/will +be +p.p +(by)+ o1

the policeman will catch the thieves soon

the thieves will be caught by the policeman.

含有情态动词的句子:

s+ 情态动词 + vt+ o
s1+ 情态动词 +be +p.p+(by)+o1
you must finish your homework.

your homework must be finished by you.

一般现在时:

s+ vt +o
s1+is/are+p.p+(by)+o1
my brother repairs the car regularly

this car is repaired by my brother regularly.

the cars are repaired by my brother regularly

一般过去时:

s+ vt +o my father repaired the car yesterday 主动
s1+be+p.p+(by)+o1

the car was repaired by my father yesterday. 被动

被动语态: (被字句)

主动语态: (把字句)

My father repaired my car yesterday.

主 + 动 + 宾国 (注: 这种动词基本是及物动词。不及物动词基本不用于被动语态)

主 + be + 动词的过去分词 + (by)

My car was repaired by my father yesterday.

一般现在时: 主 + am/is/are + 动词的过去分词

They invite me to dinner every week.

I am invited to dinner by them.

We invited them to attend the meeting every year.

They are invited to attend the meeting by us every year.

They invited my daughter to the children's party every week.

My daughter is invited to the children's party every week.

一般过去时: 主 + was/were + 动词的过去分词

My grandfather bought the piano many years ago.

The piano was bought by grandfather many years ago.

My sister broke these glasses.

These glasses were broken by my sister.

现在完成时: 主 + have/has + 动词的过去分词

主 + have/has + been + 动词过去分词

My father has already repaired my car.

My car has already been repaired by my father.

一般将来时: 主 + will + 动词原形

主 + will + be + 动词的过去分词

They will set up a new school next year.

A new school will be set up (by them) next year.

过去进行时: 主 + was/were + doing

主 + was/were + being + 动词的过去分词

They were building the house at this time last year.

The house was being built by them at this time last year.

过去完成时:

They had finished the project by the end of last year.

The project had been finished by they end of last year.

情态动词: 情态动词 + 动词原形

情态动词 + be + 动词的过去式

You must finish the work before five o'clock.

The work must be finished before five o'clock.



现在进行时:

They are building the house.

The house is being built by them.

一般现在时:

what do you do every day?

i wash the plates every day. the plates is washed by me every day

一般过去时

what did you do just now?

i washed the plates just now. the plates were washed by me just now

一般将来时:

what will you do next hour?

i will wash the plates . the plate will be washed by me next hour.

现在进行时:

what are you doing now?

i'm washing the plates. the plate is being washed by me now.

过去进行时:

what were you doing just now?

i was washing the plates . the plates were being washed by me just now.

现在完成时:

what have you done ?

i have washed the plates . the plates have been washed by me .

过去完成时:

what had you dome?

i had washed the plates. the plates had been washed by me .

情态动词:

what can you do?

i can wash the plates . the plates can be washed by me.

过去将来时:

what would you do yesterday?

i would wash the plates . the plates would be washed by me .



Lesson 142 Someone invited Sally to a party. 有人邀请萨莉出席一个聚会。



Sally was invited to a party. 萨莉应邀出席一个聚会。

Listen to the tape and answer the questions.

听录音并回答问题。

Does anyone ever open this window?

Yes, it is opened regularly.

Does anyone ever take him to school?

Yes, he is taken to school regularly.

Did anyone ever repair that car?

Yes, it was repaired regularly.

Now you answer the questions. Ready?

Does anyone ever open this window?

Yes, it is opened regularly.

Does anyone ever take him to school?

Yes, he is taken to school regularly.

Did anyone ever repair that car?

Yes, it was repaired regularly.

Does anyone ever air this room?

Yes, it is aired regularly.

Does anyone ever correct these exercise books?

Yes, they are corrected regularly.

Does anyone ever invite him to a party?

Yes, he is invited regularly.

Does anyone ever meet them at the station?

Yes, they are met at the station regularly.

Did anyone ever sharpen this knife?

Yes, it was sharpened regularly.

Did anyone ever sharpen these knives?

Yes, they were sharpened regularly.

Did anyone ever watch them?

Yes, they were watched regularly.

Vocabularies | 词汇

◆ worried /'wʌrɪd/ adj. 担心, 担忧

◆ regularly /'regjʊləli/ adv. 经常地, 定期地

Written exercises | 书面练习

● A Read the story in Lesson 141 again. Then answer these questions.

重读第 141 课的故事, 然后回答以下问题。

1 How old is Sally?

2 Why did Sally's mother decide to take her by train?

3 Where did Sally sit?

4 Who got on the train?

5 How was the lady dressed?

6 What did the lady do?

7 Why did the lady make up her face?

8 Did Sally think the lady was beautiful?

● B Answer these questions.

用主动语态和被动语态两种形式来回答以下问题。

Examples:

Does anyone ever open this window? Someone opens it regularly. It is opened regularly.

Does anyone ever open these windows? Someone opens them regularly. They are opened regularly.

1 Does anyone ever air this room?

2 Does anyone ever clean these rooms?

3 Does anyone ever empty this basket?

4 Does anyone ever sharpen this knife?

5 Does anyone ever turn on these taps?

6 Does anyone ever water these flowers?

7 Does anyone ever repair this car?

8 Does anyone ever dust this cupboard?

9 Does anyone ever correct these exercise books?

10 Does anyone ever shut this window?

● C Answer these questions.

模仿例句回答以下问题。

Examples:

Did anyone open this window?

Someone opened it. It was opened this morning.

Did anyone open these windows?

Someone opened them. They were opened this morning.

1 Did anyone water these flowers?

2 Did anyone repair this car?

3 Did anyone dust this cupboard?

4 Did anyone correct these exercise books? 5 Did anyone shut this window?

6 Did anyone buy these models?

7 Did anyone sweep this floor?

8 Did anyone take them to school?

9 Did anyone meet them at the station?

10 Did anyone tell them?





Lesson 143 A walk through the woods 林中散步



Listen to the tape then answer this question.

听录音，然后回答问题。

What was so funny about the words on the sign? 牌子上的字有什么可笑的地方？

I live in a very old town which is surrounded by beautiful woods. It is a famous beauty spot.

主

谓

← 引

谓 | 被动语态

状

主系

定

表

live v. 居住；old adj. 旧的 老的 ≠ new; town n. 村庄 镇；surround v. 环绕；beautiful adj. 漂亮的 ≠ ugly; wood n. 树林 木头 wooden adj. 木制的；forest 森林 rainforest 雨林 bush 灌木丛；is surrounded 被动语态，被 ... 围绕；famous adj. 著名的；be famous for 以 ... 而出名 众所周知 = be best known for；be famous as 作为 ... 而出名；fame n. 名声 名望 vt. 常用被动语态，使出名；infamous adj. 臭名远扬的 声名狼藉的 (in 否定前缀)；spot n. 地点 v. 看到 认出；beauty spot 风景胜地 = tourist attraction；

我住在一个由美丽的树林环绕的古老小镇上。这是一个著名的风景胜地。

On Sundays, hundreds of people come from the city to see our town and to walk through the woods.

状

定

主

谓

状

不定式作目的状语

连

不定式作目的状语

on sundays 每逢周日，星期后加 s 表示每逢，on sunday 具体的周日；hundreds of 成百的 thousands of 成千上万的；come from 从 ... 而来；city n. 城市；walk v. 步行；wood n. 树林；through prep. 穿过；

每逢星期天，有许多人从城里来观赏我们的小镇，并在树林中散步。

Visitors have been asked to keep the woods clean and tidy.

主

谓 | 被动语态

主语补足语

visit v. 访问 参观；visitor n. 参观者 游客；have been asked 现在完成时的被动语态 have been done; clean adj. 干净的；tidy adj. 整洁的 ≠ untidy；to keep the wood clean and tidy 作为一个整体作主语 visitor 的主语补足语，the woods 作动词不定式 keep 的宾语，clean and tidy 作不定式中宾语 the woods 的宾语补足语；

游客已被告知要保持树林的整洁。

Litter baskets have been placed under the trees, but people still throw their rubbish everywhere.

定

主

谓 | 被动语态

状

连

主

状

谓

宾

状

litter n. 小垃圾 v. 乱扔 使乱七八糟 使凌乱；basket v. 篮子 筐；place n. 地点 位置 v. 放置；place: 有规律的放置 put 随便放；under prep. 在 ... 之下；throw-threw-thrown v. 扔 抛 投 丢；rubbish n. 垃圾；still adv. 仍旧；everywhere adv. 到处 处处；have been done 现在完成时的被动语态；树下都已设置了废物筐，但是人们仍到处扔垃圾。

Last Wednesday, I went for a walk in the woods. What I saw made me very sad.

状

主

谓

状

状

宾

主

谓

谓

宾

宾补

last adj. 最近过去的；go for walk 去散步；Wednesday 周三；go v. 去 went - gone; 句中的主语 what I saw 是一个以 what 引导的名词性主句从句（主语从句，一个句子作主语）；sad adj. 伤心的 难过的 = unhappy ≠ happy；

上星期三我到树林里去散步。我所见到的一切使我非常难过。

I counted seven old cars and three old refrigerators.

主

谓

定

宾

连

定

宾

count v. 数 点；refrigerator n. 冰箱；

我数了一下，有 7 辆旧汽车和 3 个旧冰箱。

The litter baskets were empty and the ground was covered with pieces of paper, cigarette ends, old tyres,

主

系

表

连

主

谓 | 被动语态

状

litter basket n. 垃圾箱 废物筐；empty adj. 空的 ≠ full；ground n. 地面；cover v. 覆盖 掩盖；paper n. 纸；cigarette n. 香烟；tyre n. 轮胎；bottle n. 瓶子；was covered with ... 覆盖着；cigarette end n. 烟蒂；

empty bottles and rusty tins.

状

连

状

tin n. 罐子；rusty adj. 生锈的；rust n. 锈 vt. 生锈；

废物筐是空的，而满地都是纸片、烟头、旧轮胎、空瓶子和生锈的空罐头盒。



Among the rubbish, I found a sign which said, "Anyone who leaves litter in these woods will be prosecuted!"

状 主 谓 宾 ← 主 谓 主 ← 主 谓 宾 状 谓 | 被动语态

among prep. 在 ... 之中; rubbish n. 垃圾 = trash; find-found-found v. 发现; sign n. 标记 符号 手势 姿势 信号 征兆 迹象 标牌 v. 签名 签字 发信号 做手势; signature n. 签名 签字 署名; leave v. 丢弃 -left -left; litter n. 垃圾; prosecute v. 起诉 控告 检举; prose n. 散文; cute adj. 可爱的 = adorable; prosecution n. 诉讼 原告; prosecutor n. 检察官 公诉人; which 定语从句修饰 sign, said 后的句子是宾语从句的直接引语; 理解这种句子, 先找主干, 本句的主句是: I found a sign. Anyone will be prosecuted. 又是一层句子, 在这个句子内, 有一个 who 引导的定语从句修饰 anyone;

本句分析为四层: 第一层主句 第一层从句 which said 修饰 sign 第二层从句 直接引语作 said 的宾语 第三层从句 who 定语从句修饰 anyone

在垃圾堆中我发现了一块牌子, 上面写着: "凡在此树林里丢弃垃圾者, 将依法处置。"

Vocabularies | 词汇

- ◆ surround /s'əraund/ v. 包围
- ◆ wood /wud/ n. 树林
- ◆ beauty spot /'bjʊ:ti-spɒt/ 风景点
- ◆ hundred /'hʌndrɪd/ n. 百
- ◆ city /'sɪti/ n. 城市
- ◆ through /θru:/ prep. 穿过
- ◆ visitor /'vɪzɪtə/ n. 参观者, 游客, 来访者
- ◆ tidy /'taɪdi/ adj. 整齐的
- ◆ litter /'lɪtə/ n. 杂乱的东西
- ◆ litter basket 废物筐
- ◆ place /pleɪs/ v. 放
- ◆ throw /θrəʊ/(threw /θru:/, thrown /θrəʊn/) v. 扔, 抛
- ◆ rubbish /'rʌbɪʃ/ n. 垃圾
- ◆ count /kaʊnt/ v. 数, 点
- ◆ cover /'kʌvə/ v. 覆盖
- ◆ piece /pi:s/ n. 碎片
- ◆ tyre /taɪə/ n. 轮胎
- ◆ rusty /'rʌstɪ/ adj. 生锈的
- ◆ among /ə'mʌŋ/ prep. 在.....之间
- ◆ prosecute /'prɒsɪkjʊ:t/ v. 依法处置

insult 傲慢无礼和凌辱;

to call a brave man a coward is an insult.

affront n 公开侮辱, 轻蔑 vt 公开侮辱, 冒犯, 面对;

leaving during his speech was an affront to the speaker.

故意当众对某人表示的不尊重

indignity n 轻蔑, 侮辱的行为 [ɪn'dɪɡnɪti]

粗鲁无礼的行为或不公正的待遇, 损害了一个人的尊严, 强调被侮辱者的感情

respect vt n 尊敬, 敬重, 敬意;

connection n 连接, 关系, 接线, 线路, 亲戚;

industry n 工业, 产业, 行业, 勤奋;

check 校对, 找错 examine 察看, 观察以了解情况

scroll n 卷轴

prosecute vt&vi 实行, 从事, 告发, 起诉

crime n 犯罪, 犯罪行为, 罪行, 罪恶;

trade n 贸易, 商业交易, 生意, 职业, 行业, 顾客

vt 交易, 买卖, 经常, 对换, 购物;

waste n adj v 浪费, 废弃, 荒芜,

hold on 继续, 不挂断;

loyal 真诚的;







Lesson 144 He hasn't been served yet. 还没有人来侍候他。

He will be served soon. 很快会有人来侍候他的。



Listen to the tape and answer the questions. 听录音并回答问题。

1 Hasn't anyone repaired this car yet?

3 Hasn't anyone corrected these exercise books yet?

5 Hasn't anyone caught the thief yet?

7 Hasn't anyone caught the thieves yet?

2 It has already been repaired!

4 They have already been corrected!

6 He hasn't been caught yet. He will be caught soon!

8 They haven't been caught yet. They will be caught soon!

Written exercises | 书面练习

● A Read the piece in Lesson 143 again. The answer these questions.

重读第 143 课课文，然后回答以下问题：

1 Where does the writer live?

2 Why do visitors often come from the city?

3 What have visitors been asked to do?

4 Where have litter baskets been placed?

5 Where did the writer go last Wednesday?

6 He saw a lot of rubbish, didn't he?

7 What did he see among the rubbish?

8 What did the sign say?

● B Answer these questions. 模仿例句回答以下问题。

Examples:

Hasn't anyone opened the window yet?

Someone has opened it. It has already been opened.

Hasn't anyone opened the windows yet?

Someone has opened them. They have already been opened.

1 Hasn't anyone aired this room yet?

2 Hasn't anyone cleaned these rooms yet?

3 Hasn't anyone emptied this basket yet?

4 Hasn't anyone sharpened this knife yet?

5 Hasn't anyone turned on the taps yet?

6 Hasn't anyone bought these models yet?

7 Hasn't anyone swept the floor yet?

8 Hasn't anyone taken them to school yet?

9 Hasn't anyone invited them yet?

10 Hasn't anyone told them yet?

● C Answer these questions. 模仿例句回答以下问题。

Examples:

Hasn't anyone opened the window yet?

It hasn't been opened yet. It will be opened tomorrow.

Hasn't anyone opened the windows yet?

They haven't been opened yet. They will be opened tomorrow.

1 Hasn't anyone aired this room yet?

2 Hasn't anyone cleaned these rooms yet?

3 Hasn't anyone emptied this basket yet?

4 Hasn't anyone sharpened this knife yet?

5 Hasn't anyone turned on the taps yet?

6 Hasn't anyone watered these flowers yet?

7 Hasn't anyone repaired this car yet?

8 Hasn't anyone dusted the cupboard yet?

9 Hasn't anyone corrected these exercise books yet?

10 Hasn't anyone shut the window yet?

● Change the sentences into passive voice:

1. They will clean the room this afternoon.

2. We have already finished our homework.

3. She cut down the peach trees.

4. I cover the bottle with a piece of paper.

5. Has anyone repaired the car?

● Fill in the blanks with the right forms of the verbs given:

1. This house _____ (build) last year.

2. That film _____ (show) already.

3. If the window _____ (break), you 'll pay for it.

4. When the missing girl _____ (find), she was sleeping.

5. I _____ (make) up my mind before she telephoned me.

6. At eight o'clock yesterday morning, he _____ (read) the English book.

7. While she _____ (do) her housework, her husband gave her a sweet kiss.

8. I found the students forgot _____ (lock) the door when they left the room.

● Corrections | 改错:

1. Last nigh, the man had been introduced to others in the party.

2. She said she would win the match on next week.

3. Did the pretty woman made her mind?

4. I didn't want to do nothing.

5. Do you know that when I can know my marks of those exams.

6. I want to ask where are we going.

7. She is looking for the key of her room.

8. They have never seen the film, haven't they?

9. — It isn't a fine day, is it? — Yes, it isn't a fine day.

10. I knew that the earth wasn't round.

11. Those people are Japaneses.

12. My brother didn't like coffee. Neither do I.

13. I lost my watch, so I want to buy it.

14. He is the man that I served yesterday.

15. He was arriving home when I rang him.



补充材料 P4

- during the dog days 在非常热的天；倒霉的日子
- get one's goat 惹某人生气
- black and blue 遍体鳞伤
- as busy as a bee 象蜜蜂一样的忙碌
- a green hand 生手；新手
- rob Peter to pay Paul 借债还债
- Every dog has his/its day. 凡人皆有得意日

补充材料 P6

- get/feel hot under the collar 气得青筋暴跳
- a lucky dog/live a dog's life 幸运儿 / 生活不如意
- Love me, love my dog. 爱屋及乌
- be blue in the face 生气
- chewing gum 口香糖
- on top of the world (表示一个人) 非常的幸福
- Walls have ears. 隔墙有耳
- I'm/My name is.....
- May I introduce myself?/Allow me to introduce myself.

Allow sb. to do sth.: 允许某人做某事

- This is...../Come and meet my friend.
- May I introduce.....to you?
- I'd like you to know/meet.....
- Sorry, I don't think we've met. I wonder if you can tell me/let me know your name.
- Can/could you introduce yourself?/Would you like to make yourself known to others?
- Sorry, I didn't catch your name. Would you please tell me your name?

补充材料 P7

- follow your nose 凭着你的感觉
- be led by the nose 被牵头鼻子走
- make one's mark 使某人出名
- man-eater 食人兽；性感女性
- money to burn 很有钱的
- make one's mouth water 让某人对某事垂涎三尺
- meet one's Waterloo 某人遭到了失败
- Many hands make light work. 众人拾柴火焰高；人多力量大

Lady-killer: 性感男子；有魅力的男子

补充材料 P8

- Be on one's high horse 趾高气扬
- Fight tooth and nail 奋力作战
- White lie 善意的谎言
- Eye for eye 以牙还牙
- Cup of tea 喜爱之物
- Face the music 面对现状
- Out of sight, out of mind 眼不见心不烦
- No pains, no gains. 不劳无获
- The outsider sees the most of the game. 旁观者清

--引出话题

By the way, ...

I forget to mention that.....

--交流中做出反应

You can smile, nod your head and have the eye contacts.

Also you can say like these:

Good for you!/Really?/You don't say! /yes. /I think so. /I see.
Please tell me more.
Glad to hear that. /Sorry to hear that.

-适时打断

I'm sorry to disturb you, but may I ask a question?

Let's be open here! Can we have a chat before?

补充材料 P9

电话实用句式 Telephone conversation:

-- Hello, is that..... (speaking)?. Here is..... (speaking).
Is.....there?

-- This is(speaking). Who's that?

- May I know who is calling, please?

-- May I speak to/have a word with ...? /I'd like to speak to ...

-- Hello! Can I help you? Whom do you want to speak to?

-- All right. Hold on please.

-- Sorry, he/she isn't in. May I take a message for you?

-- Would you like him to call you back? Could you leave your number?

Would you mind calling back later?

(Mind doing sth. 后面永远跟 ing)

-- I'll tell him to ring back.

-- I'm sorry, there's no one here by the name.

-- I'm afraid you've got/dialed the wrong number.

补充材料 P10

- Be left in the cold 被冷落
- A bed of roses 幸福，非常地开心
- Go bananas 发疯
- A black sheep 败家子
- A piece of cake 小菜一碟
- Do it well or not at all. 做就把它做好，否则就不要做。
- Look before you leap. 三思而后行。
- Easier said than done. 说起来容易，做起来难。

on time : 准时

in time: 及时

in no time: 不时的，立刻

off and on: 时断时续

-- What's the time (by your watch)?

-- What time do you have? /What time is it?

-- It's at ...o'clock. (past/to/half past)

-- What's the date today? /What was the date yesterday?

-- What day is it today? /What's the day today?

-- It's time for + n. (doing)... /It's time to+v. (原形)... /It's time that...

-- Time is limited/running out.

-- I suppose it's about time (that)...

-- When is the meeting? /When does the meeting begin?

补充材料 P12

- Better half 对妻子、或丈夫的戏称
- green thumb 园艺技能
- be all ears 全神贯注
- be all thumbs 笨手笨脚的
- kiss something goodbye 恋恋不舍的把某物给别人
- keep one's mouth out of sth. 不要多管闲事



Failure is the mother of success. 失败是成功之母

All work and no play makes Jack a dull boy.

光工作不玩耍聪明的孩子也变傻

-- Thank you (Thanks) very much/a lot.

-- Many thanks. /Great. /You're so kind.

-- I'm much/most grateful to you (for ...)

- That's very kind/good/nice of you to ...

-- You've so thoughtful.

-- I can never thank you enough.

-- Thank you. That's the nicest thing anyone's said to me all day.

-- No thanks necessary. /Not at all. /That's all right. /That's OK.

Forget (about) it. /Don't mention it. /You're welcome.

-- It's my pleasure.

-- I'm pleased /glad to be at you service.

-- A small piece of cake.

-- Nothing much.

Welcome to China.

补充材料 P16

道歉与回答:

-- Sorry for being late. /I'm sorry (that)...

-- I'm awfully sorry for that!

-- Sorry to have taken up so much of your time.

-- Sorry to have given/brought you so much trouble.

-- It's my fault. I apologize...

-- I'm apologizing for that!

(Informal)

-- I do beg you pardon, sir/madam.

-- Sorry, I didn't mean to ...

-- I promise that it won't happen again.

-- I hope you're not upset with me.

- It was wrong of me to ...

It was wrong of me to use your bike without your permission.

Replies:

-- It doesn't matter. /You're forgiven.

-- That's quite all right. Forget it .

-- Never mind. It can't be helped.

补充材料 P17

地道情景表达:

谈论天气

-- What's the weather like?

-- It's a fine day today. The sun is shining.

-- It's fine/windy /sunny/rainy/cloudy/cold/hot/warm/cool.

-- I bet it's going to rain soon.

-- Is the weather changeable here?

-- What a good/nice/beautiful/wonderful/pleasant day!

-- It's been raining cats and dogs. (倾盆大雨)

-- Really cold today. I'm freezing.

-- What a terrible day! It made me down.

-- It has been awfully ho this week. During the dog days.

I can do nothing at all. I can't bear it any more. (忍受)

在餐馆里

- What can I do for you? /Can I help you?

-- Can I take your order?

-- Will/Would you like something to drink/to eat?

-- What would you like to drink/to eat?

-- Would you care for ...?

-- I'll have .../ I'll go for .../I'll give ...a try.

-- I'd quite like ...to drink/to eat.

-- Mm, it sounds/smells/tastes good/delicious/excellent.

-- Here's the menu. What would you suggest?

--You do the ordering for me?

-- I don't think I'll bother with...

-- I think I'll give ...a miss.

--Thanks. I've had enough. /I'm full.

-- Good to see you. May I join you?

-- Let me foot the bill.

--No, you be my guest.

--Well, let's go Dutch.

补充材料 P21

airhead 笨蛋 cold fish 冷漠的人

get one's teeth into 强制执行

dear John letter 绝交信 hot air 空话

Time and tide wait for no man. 岁月不等人

There is no use crying over spilt milk.

不要为打翻的牛奶而哭泣

He is rich that has few wants. 知足者常乐

在医院

You don't look very well. You'd better see a doctor.

What's wrong/the matter with you?

I've caught a bad cold/cough.

Don't worry. /Take it easy. There is nothing serious.

I don't feel very well. I have a toothache/headache/fever

You look awful/terrible/pale.

You must stay/remain in bed. You need a good rest.

How are you feeling now?

My...hurts. /I've a sore throat. /I've got a pain(痛苦) in my back/leg/...

I'm afraid you need an X-ray.

I'll take your temperature. Be patient, please.

I'll give you some medicine. /I'll write down a prescription(药方).

When shall I take the medicine?

How often should I take these pills? /How many tablets should I take each time?

It doesn't matter. You'll feel better soon.

You look fine/in the pink.

补充材料 P22

Translation 自己做

1. I am going to visit a friend five o'clock this afternoon.

2. Every day she visits her friends the afternoon.

5. the way to school, she lost her handbag.

6. You were the race last week, weren't you?

7. We go to that church Monday.

8. My son went abroad 1986.

9. spring. It's mild in our country.

10. Tens of thousands people went to see the exhibition.

11. Her brother was absent school last week.



12. We're going to stay my mother's .

13 You arrived here at three o'clock.

14. You can't speak me like that!

1. at 2. in 5. On 6. at/in 7. on 8. in 9. In 10. of 11. from 12. at

13. / 14. to

-- It's my honor to be your servant.

split the bill AA 制

at the race : 在赛场 in the race : 在比赛中 be absent from

: 缺席

补充材料 P23

表达喜好

like :

-- What's your favorite...?

-- What do you like best?

-- I like...best. /I love.../I'm pleased with...

-- I feel like doing.../I would like/love to...

-- What I most enjoy is ...

-- I'm fond of .../I'm crazy about... be fond of : 喜欢

-- There's nothing I enjoy more than...

Dislike :

-- I don't like...at all.

-- I'm afraid I'd rather do.../I don't like...

-- I can't stand /put up with...

-- I hate...

补充材料 P24 Translation:

补充材料 P25

-- What can I do for you, madam?

-- How do you like this one? /What about...?

-- I'm looking for... /I'm thinking of buying...

-- What do you want to buy for your wife?

-- What size? /What color?

-- Size five. /Green.

-- These are in fashion this year. Don't you want a try?

-- I prefer the blue one to the red one. /I like ...better.

-- It looks good. Can I try it on? Where's the fitting room?

-- It suits you. /Perfect!

-- Come on. You are kidding. I'm no longer in my twenties.

-- Oh, it's a pity. It looks beautiful, but it doesn't fit me.

-- You can have a ...% discount. percent 百分数 (号)

-- That's great. The price is reasonable. 合理的

-- I'll take them. Can you pack them together for me?

-- Comes...Yuan in all.

补充材料 P27

经典口语

-- Can/Could you help me? /Give me a hand, please.

-- Can you lend me your hand? I need your help.

-- Do/Would you mind doing...for me?

- Do you mind if I do...?

-- Do me a favor, please. /Would you do me a favor to do...?

-- Would you please do...?

-- I hate to say, but I was wondering if I could ...?

-- I should be grateful if you could...

-- Would you be so kind to do...?

-- What can I do for you? /Can I help you?

-- If you need my help, just call me please.



☑ 肯定句 ☐ 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 主动语态 Active Voice

📖 英语不规则动词表

	一般时	进行时	完成时	完成进行时
时间意义	普通状况	一个进行中的过程	已完成的动作 对其它某个动作有影响	一个可能结束或继续进行的过程
	when?	at what time?	by what time?	since what time? how long?
关键词	usually, often, always, seldom, everyday (week, month, year), sometimes, rarely	now, at the/this moment	ever, never, just, already, not...yet, by 3p.m., since, lately,	since 3p.m., for a long time, for a month, for, up to now, all day, since
现在	☑ 主语 + am/is/are + 表语 (主系表结构) 主语 + 动词原形 (主谓宾结构) * 主语为第三人称单数情况下动词原形后加 s 或 es	am 主语 + is + 现在分词 are	主语 + have/has + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	主语 + have/has + been + 现在分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has
	☐ am/is/are + 主语 + 表语 do/does + 主语 + 动词原形 * 主语为第三人称单数情况下用助动词 does	am is + 主语 + 现在分词 are	have/has + 主语 + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	have/has + 主语 + been + 现在分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has
	⊗ 主语 + am/is/are + not + 表语 do/does + not + 动词原形 * 主语为第三人称单数情况下用助动词 does	am 主语 + is + not + 现在分词 are	主语 + have/has + not + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	主语 + have/has + not + been + 现在分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has
关键词	yesterday, last week, (month, year), long ago, ago	yesterday at 3p.m., yesterday from 6 to 7, when you came, when, while, as long as	yesterday by 3p.m., before some time in the past, already, before, until then, after	yesterday since 3p.m., for some time in the past, before, for an hour, since, all day
过去	☑ 主语 + was/were + 表语 (主系表结构) 主语 + 过去式 (主谓宾结构)	主语 + was + 现在分词 were	主语 + had + 过去分词	主语 + had + been + 现在分词
	☐ was/were + 主语 + 表语 did + 主语 + 动词原形	was were + 主语 + 现在分词	had + 主语 + 过去分词	had + 主语 + been + 现在分词
	⊗ 主语 + was/were + not + 表语 主语 + did + not + 动词原形	主语 + was + not + 现在分词 were	主语 + had + not + 过去分词	主语 + had + not + been + 现在分词
关键词	tomorrow, next week (month, year), soon	tomorrow at 3p.m., tomorrow from 6 till 7, when you come..., at this time tomorrow	tomorrow by 3 p.m., by some time in the future, by, until, till	tomorrow since 3p.m., for some time in the future, by, until, till, for
将来	☑ 主语 + will/shall + 动词原形	主语 + will/shall + be + 现在分词	主语 + will/shall + have + 过去分词	主语 + will/shall + have been + 现在分词
	☐ will/shall + 主语 + 动词原形	will/shall + 主语 + be + 现在分词	will/shall + 主语 + have + 过去分词	will/shall + 主语 + have been + 现在分词
	⊗ 主语 + will/shall + not + 动词原形	主语 + will/shall + not + be + 现在分词	主语 + will/shall + not + have + 过去分词	主语 + will/shall + not + have been + 现在分词
关键词	站在过去看将来 多用在虚拟语气中	站在过去看将来 多用在虚拟语气中	站在过去看将来 多用在虚拟语气中	站在过去看将来 多用在虚拟语气中
过去将来	☑ 主语 + would/should + 动词原形	主语 + would/should + be + 现在分词	主语 + would/should + have + 过去分词	主语 + would/should + have been + 现在分词
	☐ would/should + 主语 + 动词原形	would/should + 主语 + be + 现在分词	would/should + 主语 + have + 过去分词	would/should + 主语 + have been + 现在分词
	⊗ 主语 + would/should + not + 动词原形	主语 + would/should + not + be + 现在分词	主语 + would/should + not + have + 过去分词	主语 + would/should + not + have been + 现在分词

第三人称单数就是指主语除了第一人称 (I 我, we 我们), 第二人称 (you 你, 你们) 以外的人称, 而且还要求单数 (不能是复数), 这时动词需要变成所谓的第三人称单数形式。一般是在动词原形后面加 s 即可, 有些加 es (动词变化形式跟可数名词单数变复数规则趋同); 第三人称单数: 1). 人称代词 he, she, it; 2). 单个人名 地名或称呼作主语; 3). 单数可数名词或 "this/that/the + 单数可数名词" 作主语时; 4). 不定代词 someone, somebody, nobody, everything, something 等及指示代词 this, that 作主语时; 5). 不可数名词作主语时; 6). 当数字或字母作主语时; 7). 主语由 one of, none of, every, each 修饰时;

★★★ Be 动词 (系动词): 动词原形 be → 现在时 am/is/are → 现在分词 being → 过去式 was/were → 过去分词 been

多数时态表中只有 12 种时态, "过去将来" 不看作时态, 往往以虚拟语气出现

☑ 肯定句 ❓ 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 被动语态 Passive Voice (只有及物动词 vt. 才能用在被动语态中)

📖 英语不规则动词表

	一般时	进行时	完成时	完成进行时
时间意义	普通状况	一个进行中的过程	已完成的动作 对其它某个动作有影响	一个可能结束或继续进行的过程
	when?	at what time?	by what time?	since what time? how long?
关键词	usually, often, always, seldom, everyday (week, month, year), sometimes, rarely	now, at the/this moment	ever, never, just, already, not...yet, by 3p.m., since, lately,	since 3p.m., for a long time, for a month, for, up to now, all day, since
现在	☑ 主语 + am/is/are + 过去分词	主语 + am/is/are + being + 过去分词	主语 + have/has + been + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	主语 + have/has + been being + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has
	❓ am/is/are + 主语 + 过去分词	am/is/are + 主语 + being + 过去分词	have/has + 主语 + been + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	have/has + 主语 + been being + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has
	⊗ 主语 + am/is/are + not + 过去分词	主语 + am/is/are + not + being + 过去分词	主语 + have/has + not + been + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	主语 + have/has + not + been being + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has
关键词	yesterday, last week, (month, year), long ago, ago	yesterday at 3p.m., yesterday from 6 to 7, when you came, when, while, as long as	yesterday by 3p.m., before some time in the past, already, before, until then, after	yesterday since 3p.m., for some time in the past, before, for an hour, since, all day
过去	☑ 主语 + was/were + 过去分词	主语 + was/were being + 过去分词	主语 + had been + 过去分词	主语 + had been being + 过去分词
	❓ was/were + 主语 + 过去分词	was/were + 主语 + being + 过去分词	had + 主语 + been + 过去分词	had + 主语 + been being + 过去分词
	⊗ 主语 + was/were + not + 过去分词	主语 + was/were + not + being + 过去分词	主语 + had + not + been + 过去分词	主语 + had + not + been being + 过去分词
关键词	tomorrow, next week (month, year), soon	tomorrow at 3p.m., tomorrow from 6 till 7, when you come..., at this time tomorrow	tomorrow by 3 p.m., by some time in the future, by, until, till	tomorrow since 3p.m., for some time in the future, by, until, till, for
将来	☑ 主语 + will/shall + be + 过去分词	主语 + will/shall + be + being + 过去分词	主语 + will/shall + have been + 过去分词	主语 + will/shall + have been being + 过去分词
	❓ will/shall + 主语 + be + 过去分词	will/shall + 主语 + be + being + 过去分词	will/shall + 主语 + have been + 过去分词	will/shall + 主语 + have been being + 过去分词
	⊗ 主语 + will/shall + not + be + 过去分词	主语 + will/shall + not + be + being + 过去分词	主语 + will/shall + not + have been + 过去分词	主语 + will/shall + not + have been being + 过去分词
关键词	站在过去看将来 多用在虚拟语气中	站在过去看将来 多用在虚拟语气中	站在过去看将来 多用在虚拟语气中	站在过去看将来 多用在虚拟语气中
过去将来	☑ 主语 + would/should + be + 过去分词	主语 + would/should + be + being + 过去分词	主语 + would/should + have been + 过去分词	主语 + would/should + have been being + 过去分词
	❓ would/should + 主语 + be + 过去分词	would/should + 主语 + be + being + 过去分词	would/should + 主语 + have been + 过去分词	would/should + 主语 + have been being + 过去分词
	⊗ 主语 + would/should + not + be + 过去分词	主语 + would/should + not + be + being + 过去分词	主语 + would/should + not + have been + 过去分词	主语 + would/should + not + have been being + 过去分词

英语的语态共有两种：主动语态和被动语态。主动语态表示主语是动作的执行者，被动语态表示主语是动作的承受者。被动语态 (passive voice) 是动词的一种形式，用以说明主语与谓语动词之间的关系，其形式为【助动词 be + 及物动词的过去分词，情态动词 + be + 及物动词的过去分词】被动语态是动词的一种特殊形式，一般来说，只有需要动作对象的及物动词才有被动语态。汉语往往用“被”“受”“给”等被动词来表示被动意义；被动语态的时态变化只改变 be 的形式，过去分词部分不变，疑问式和否定式的变化也如此。主动语态变被动语态时，主动语态句中的宾语变成被动语态句中的主语，主动语态句中的主语成为被动语态句中的动作的执行者。在及物动词的被动语态之后，by 引出动作的执行者，如果动作的执行者是无生命的，有时也可以用 with 代替 by。一般不强调动作的执行者时，by 和其后的动作的执行者都可以省略。参看下面的范例。

主动语态 →	被动语态	主动语态 →	被动语态
He loves you. 他爱你。	You are loved (by him). 你被他爱。	Someone has invited me to a party. 某人邀请我去聚会。	I have been invited to a party (by someone).
I broke the vase. 我打碎了那个花瓶。	The vase was broken (by me). 那个花瓶被我打碎。	I will drive my car tomorrow. 我明天会开车。	My car will be driven (by me) tomorrow.
I am doing my homework now. 我正在做作业。	My homework is being done (by me) now. 我的作业正在被我做。	I can open the book. 我可以打开那本书。	The book can be opened (by me).
		You have to do my homework. 你不得不做我的作业。	My homework has to be done (by you).



✓ 肯定句 ? 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 主动语态 Active Voice

📖 英语不规则动词表

	一般时	主系表句子结构范例	主谓宾句子结构范例
时间意义	普通状况		
	when?		
现在	✓ 主语 + am/is/are + 表语 (主系表结构) 主语 + 动词原形 (主谓宾结构) * 主语为第三人称单数情况下动词原形后加 s 或 es	This is your handbag. You are beautiful.	I love you. 强调结构: I do love you. He loves you. 强调结构: He does love you.
	? am/is/are + 主语 + 表语 do/does + 主语 + 动词原形 * 主语为第三人称单数情况下用助动词 does	Is this your handbag? Are you beautiful?	Do I love you? Does he love you?
	⊗ am/is/are + not + 表语 主语 + do/does + not + 动词原形 * 主语为第三人称单数情况下用助动词 does	This is not your handbag. You are not beautiful.	I do not love you. He does not love you.
过去	✓ 主语 + was/were + 表语 (主系表结构) 主语 + 过去式 (主谓宾结构)	This was your handbag. You were beautiful.	I loved you. 强调结构: I did love you. He loved you. 强调结构: He did love you.
	? was/were + 主语 + 表语 did + 主语 + 动词原形	Was this your handbag? Were you beautiful?	Did I love you? Did he love you?
	⊗ 主语 + was/were + not + 表语 主语 + did + not + 动词原形	This was not your handbag. You were not beautiful.	I did not love you. He did not love you.
将来	✓ 主语 + will/shall + 动词原形	This will be your handbag. You will be beautiful.	I will love you. He will love you.
	? will/shall + 主语 + 动词原形	Will this be your handbag? Will you be beautiful?	Will I love you? Will he love you?
	⊗ 主语 + will/shall + not + 动词原形	This will not be your handbag. You will not be beautiful.	I will not love you. He will not love you.
过去将来	✓ 主语 + would/should + 动词原形	This would be your handbag. You would be beautiful.	I would love you. He would love you.
	? would/should + 主语 + 动词原形	Would this be your handbag? Would you be beautiful?	Would I love you? Would he love you?
	⊗ 主语 + would/should + not + 动词原形	This would not be your handbag. You would not be beautiful.	I would not love you. He would not love you.



✓ 肯定句 ? 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 主动语态 Active Voice

📖 英语不规则动词表

		进行时	主系表句子结构范例	主谓宾句子结构范例
时间意义		一个进行中的过程		
		at what time?		
现在	✓	am 主语 + is + 现在分词 are	This is being your handbag. You are being beautiful.	I am loving you. He is loving you.
	?	am is + 主语 + 现在分词 are	Is this being your handbag? Are you being beautiful?	Am I loving you? Is he loving you?
	⊗	am 主语 + is + not + 现在分词 are	This is not being your handbag. You are not being beautiful.	I am not loving you. He is not loving you.
过去	✓	was 主语 + was + 现在分词 were	This was being your handbag. You were being beautiful.	I was loving you. He was loving you.
	?	was were + 主语 + 现在分词	Was this being your handbag? Were you being beautiful?	Was I loving you? Was he loving you?
	⊗	was 主语 + was + not + 现在分词 were	This was not being your handbag. You were not being beautiful.	I was not loving you. He was not loving you.
将来	✓	主语 + will/shall + be + 现在分词	This will be being your handbag. You will be being beautiful.	I will be loving you. He will be loving you.
	?	will/shall + 主语 + be + 现在分词	Will this be being your handbag? Will you be being beautiful?	Will I be loving you? Will he be loving you?
	⊗	主语 + will/shall + not + be + 现在分词	This will not be being your handbag. You will not be being beautiful.	I will not be loving you. He will not be loving you.
过去将来	✓	主语 + would/should + be + 现在分词	This would be being your handbag. You would be being beautiful.	I would be loving you. He would be loving you.
	?	would/should + 主语 + be + 现在分词	Would This be being your handbag? Would you be being beautiful?	Would I be loving you? Would he be loving you?
	⊗	主语 + would/should + not + be + 现在分词	This would not be being your handbag. You would not be being beautiful.	I would not be loving you. He would not be loving you.



☑ 肯定句 ☒ 疑问句 ☒ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 主动语态 Active Voice

📖 英语不规则动词表

	完成时	主系表句子结构范例	主谓宾句子结构范例
时间意义	已完成的动作 对其它某个动作有影响		
	by what time?		
现在	☑ 主语 + have/has + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	This has been your handbag. You have been beautiful.	I have loved you. He has loved you.
	☒ have/has + 主语 + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	Has this been your handbag? Have you been beautiful?	Have I loved you? Has he loved you?
	☒ 主语 + have/has + not + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	This has not been your handbag. You have not been beautiful.	I have not loved you. He has not loved you.
过去	☑ 主语 + had + 过去分词	This had been your handbag. You had been beautiful.	I had loved you. He had loved you.
	☒ had + 主语 + 过去分词	Had this been your handbag? Had you been beautiful?	Had I loved you? Had he loved you?
	☒ 主语 + had + not + 过去分词	This had not been your handbag. You had not been beautiful.	I had not loved you. He had not loved you.
将来	☑ 主语 + will/shall + have + 过去分词	This will have been your handbag. You will have been beautiful.	I will have loved you. He will have loved you.
	☒ will/shall + 主语 + have + 过去分词	Will this have been your handbag? Will you have been beautiful?	Will I have loved you? Will he have loved you?
	☒ 主语 + will/shall + not + have + 过去分词	This will not have been your handbag. You will not have been beautiful.	I will not have loved you. He will not have loved you.
过去将来	☑ 主语 + would/should + have + 过去分词	This would have been your handbag. You would have been beautiful.	I would have loved you. He would have loved you.
	☒ would/should + 主语 + have + 过去分词	Would this have been your handbag? Would you have been beautiful?	Would I have loved you? Would he have loved you?
	☒ 主语 + would/should + not + have + 过去分词	This would not have been your handbag. You would not have been beautiful.	I would not have loved you. He would not have loved you.



☑ 肯定句 ☒ 疑问句 ☒ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 主动语态 Active Voice

📖 英语不规则动词表

	完成进行时	主系表句子结构范例	主谓宾句子结构范例
时间意义	一个可能结束或继续进行的过程		
	since what time? how long?		
现在	☑ 主语 + have/has + been + 现在分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	This has been being your handbag. You have been being beautiful.	I have been loving you. He has been loving you.
	☒ have/has + 主语 + been + 现在分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	Has this been being your handbag? Have you been being beautiful?	Have I been loving you? Has he been loving you?
	☒ 主语 + have/has + not + been + 现在分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	This has not been being your handbag. You have not been being beautiful.	I have not been loving you. He has not been loving you.
过去	☑ 主语 + had + been + 现在分词	This had been being your handbag. You had been being beautiful.	I had been loving you. He had been loving you.
	☒ had + 主语 + been + 现在分词	Had this been being your handbag? Had you been being beautiful?	Had I been loving you? Had he been loving you?
	☒ 主语 + had + not + been + 现在分词	This had not been being your handbag. You had not been being beautiful.	I had not been loving you. He had not been loving you.
将来	☑ 主语 + will/shall + have been + 现在分词	This will have been being your handbag. You will have been being beautiful.	I will have been loving you. He will have been loving you.
	☒ will/shall + 主语 + have been + 现在分词	Will this have been being your handbag? Will you have been being beautiful?	Will I have been loving you? Will he have been loving you?
	☒ 主语 + will/shall + not + have been + 现在分词	This will not have been being your handbag. You will not have been being beautiful.	I will not have been loving you. He will not have been loving you.
过去将来	☑ 主语 + would/should + have been + 现在分词	This would have been being your handbag. You would have been being beautiful.	I would have been loving you. He would have been loving you.
	☒ would/should + 主语 + have been + 现在分词	Would this have been being your handbag? Would you have been being beautiful?	Would I have been loving you? Would he have been loving you?
	☒ 主语 + would/should + not + have been + 现在分词	This would not have been being your handbag. You would not have been being beautiful.	I would not have been loving you. He would not have been loving you.



✓ 肯定句 ? 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 被动语态 Passive Voice (只有及物动词 vt. 才能用在被动语态中)

📖 英语不规则动词表

	一般时	被动语态	与主动语态对比
时间意义	普通状况		
	when?		
现在	✓ 主语 + am/is/are + 过去分词	You are loved by me. She is loved by him.	I love you. He loves her.
	? am/is/are + 主语 + 过去分词	Are you loved by me? Is she loved by him?	Do I love you? Does he love her?
	⊗ 主语 + am/is/are + not + 过去分词	You are not loved by me. She is not loved by him.	I do not love you. He does not love her.
过去	✓ 主语 + was/were + 过去分词	You were loved by me. She was loved by him.	I loved her. He loved her.
	? was/were + 主语 + 过去分词	Were you loved by me? Was she loved by him?	Did I love you? Did he love her?
	⊗ 主语 + was/were + not + 过去分词	You were loved by me. She was loved by him.	I did not love you. He did not love her.
将来	✓ 主语 + will/shall + be + 过去分词	You will be loved by me. She will be loved by him.	I will love you. He will love her.
	? will/shall + 主语 + be + 过去分词	Will you be loved by me? Will she be loved by him?	Will I love you? Will he love her?
	⊗ 主语 + will/shall + not + be + 过去分词	You will not be loved by me. She will not be loved by him.	I will not love you. He will not love her.
过去将来	✓ 主语 + would/should + be + 过去分词	You would be loved by me. She would be loved by him.	I would love you. He would love her.
	? would/should + 主语 + be + 过去分词	Would you be loved by me? Would she be loved by him?	Would I love you? Would he love her?
	⊗ 主语 + would/should + not + be + 过去分词	You would not be loved by me. She would not be loved by him.	I would not love you. He would not love her.



✓ 肯定句 ? 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 被动语态 Passive Voice (只有及物动词 vt. 才能用在被动语态中)

📖 英语不规则动词表

		进行时	被动语态	与主动语态对比
时间意义		一个进行中的过程		
		at what time?		
现在	✓ 主语 + am/is/are + being + 过去分词		You are being loved by me. She is being loved by him.	I am loving you. He is loving her.
	? am/is/are + 主语 + being + 过去分词		Are you being loved by me? Is she being loved by him?	Am I loving you? Is he loving her?
	⊗ 主语 + am/is/are + not + being + 过去分词		You are not being loved by me. She is not being loved by him.	I am not loving you. He is not loving her.
过去	✓ 主语 + was/were being + 过去分词		You were being loved by me. She was being loved by him.	I was loving you. He was loving her.
	? was/were + 主语 + being + 过去分词		Were You being loved by me? Was she being loved by him?	Was I loving you? Was he loving her?
	⊗ 主语 + was/were + not + being + 过去分词		You were not being loved by me. She was not being loved by him.	I was not loving you. He was not loving her.
将来	✓ 主语 + will/shall + be + being + 过去分词		You will be being loved by me. She will be being loved by him.	I will be loving you. He will be loving her.
	? will/shall + 主语 + be + being + 过去分词		Will you be being loved by me? Will she be being loved by him?	Will I be loving you? Will he be loving her?
	⊗ 主语 + will/shall + not + be + being + 过去分词		You will not be being loved by me. She will not be being loved by him.	I will not be loving you. He will not be loving her.
过去将来	✓ 主语 + would/should + be + being + 过去分词		You would be being loved by me. She would be being loved by him.	I would be loving you. He would be loving her.
	? would/should + 主语 + be + being + 过去分词		Would you be being loved by me? Would she be being loved by him?	Would I be loving you? Would he be loving her?
	⊗ 主语 + would/should + not + be + being + 过去分词		You would not be being loved by me. She would not be being loved by him.	I would not be loving you. He would not be loving her.



☑ 肯定句 ② 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 被动语态 Passive Voice (只有及物动词 vt. 才能用在被动语态中)

📖 英语不规则动词表

	完成时	被动语态	与主动语态对比
时间意义	已完成的动作 对其它某个动作有影响		
	by what time?		
现在	☑ 主语 + have/has + been + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	You have been loved by me. She has been loved by him.	I have loved you. He has loved her.
	② have/has + 主语 + been + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	Have you been loved by me? Has she been loved by him?	Have I loved you? Has he loved her?
	⊗ 主语 + have/has + not + been + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	You have not been loved by me. She has not been loved by him.	I have loved you. He has loved her.
过去	☑ 主语 + had been + 过去分词	You had been loved by me. She had been loved by him.	I had loved you. He had loved her.
	② had + 主语 + been + 过去分词	Had you been loved by me? Had she been loved by him?	Had I loved you? Had he loved her?
	⊗ 主语 + had + not + been + 过去分词	You had not been loved by me. She had not been loved by him.	I had not loved you. He had not loved her.
将来	☑ 主语 + will/shall + have been + 过去分词	You will have been loved by me. She will have been loved by him.	I will have loved you. He will have loved her.
	② will/shall + 主语 + have been + 过去分词	Will you have been loved by me? Will she have been loved by him?	Will I have loved you? Will he have loved her?
	⊗ 主语 + will/shall + not + have been + 过去分词	You will not have been loved by me. She will not have been loved by him.	I will not have loved you. He will not have loved her.
过去将来	☑ 主语 + would/should + have been + 过去分词	You would have been loved by me. She would have been loved by him.	I would have loved you. He would have loved her.
	② would/should + 主语 + have been + 过去分词	Would you have been loved by me? Would she have been loved by him?	Would I have loved you? Would he have loved her?
	⊗ 主语 + would/should + not + have been + 过去分词	You would not have been loved by me. She would not have been loved by him.	I would not have loved you. He would not have loved her.



☑ 肯定句 ② 疑问句 ⊗ 否定句

英语时态表 Chart of Grammar Tenses | 被动语态 Passive Voice (只有及物动词 vt. 才能用在被动语态中)

📖 英语不规则动词表

		完成进行时	被动语态	与主动语态对比
时间意义		一个可能结束或继续进行的过程		
		since what time? how long?		
现在	☑	主语 + have/has + been being + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	You have been being loved by me. She has been being loved by him.	I have been loving you. He has been loving her.
	②	have/has + 主语 + been being + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	Have you been being loved by me? Has she been being loved by him?	Have I been loving you? Has he been loving her?
	⊗	主语 + have/has + not + been being + 过去分词 * 主语为第三人称单数情况下用 has	You have not been being loved by me. She has not been being loved by him.	I have not been loving you. He has not been loving her.
过去	☑	主语 + had been being + 过去分词	You had been being loved by me. She had been being loved by him.	I had been loving you. He had been loving her.
	②	had + 主语 + been being + 过去分词	Had you been being loved by me? Had she been being loved by him?	Had I been loving you? Had he been loving her?
	⊗	主语 + had + not + been being + 过去分词	You had not been being loved by me. She had not been being loved by him.	I had not been loving you. He had not been loving her.
将来	☑	主语 + will/shall + have been being+ 过去分词	You will have been being loved by me. She will have been being loved by him.	I will have been loving you. He will have been loving her.
	②	will/shall + 主语 + have been being+ 过去分词	Will you have been being loved by me? Will she have been being loved by him?	Will I have been loving you? Will he have been loving her?
	⊗	主语 + will/shall + not + have been being+ 过去分词	You will not have been being loved by me. She will not have been being loved by him.	I will not have been loving you. He will not have been loving her.
过去将来	☑	主语 + would/should + have been being + 过去分词	You would have been being loved by me. She would have been being loved by him.	I would have been loving you. He would have been loving her.
	②	would/should + 主语 + have been being + 过去分词	Would you have been being loved by me? Would she have been being loved by him?	Would I have been loving you? Would he have been loving her?
	⊗	主语 + would/should + not + have been being + 过去分词	You would not have been being loved by me. She would not have been being loved by him.	I would not have been loving you. He would not have been loving her.



英语不规则动词表 Irregular Verbs Worksheet

📖 英语时态表

原形 Infinitive	过去式 Past Tense	过去分词 Past Participle
abide	abided, abode	abided, abode
arise	arose	arisen
awake	awoke	awoken
backbite	backbit	backbitten
backslide	backslid	backslid
be	was/were	been
bear	bore	borne, born
beat	beat	beaten
become	became	become
befall	befell	befallen
beget	begot	begotten
begin	began	begun
behold	beheld	beheld
bend	bent	bent
bereave	bereaved, bereft	bereaved, bereft
beseech	besought, beseeched	besought, beseeched
beset	beset	beset
bespeak	bespoke	bespoke, bespoken
bestride	bestrode	bestriden
bet	bet, betted	bet, betted
betake	betook	betaken
bethink	bethought	bethought
bid	bade, bid	bidden, bid
bind	bound	bound
bite	bit	bit, bitten
bleed	bled	bled
blend	blended, blent	blended, blent
bless	blessed, blest	blessed, blest
blow	blew	blown, blowed
overblow	overblew	overblown
break	broke	broken
breed	bred	bred
bring	brought	brought
broadcast	broadcast, broadcasted	broadcast, broadcasted
browbeat	browbeat	browbeaten
build	built	built
overbuild	overbuilt	overbuilt
rebuild	rebuilt	rebuilt
burn	burnt, burned	burnt, burne
bust	bust, busted	bust, busted
buy	bought	bought
overbuy	overbought	overbought
cast	cast	cast
overcast	overcast	overcast
catch	caught	caught
chide	chided, chid	chided, chidden
choose	chose	chosen

prechoose	prechose	prechosen
cleave	cleaved, clove, cleft	cleaved, cloven, cleft
cling	clung	clung
clothe	clothed, clad	clothed, clad
come	came	come
overcome	overcame	overcome
become	became	become
cost	cost	cost
countersink	countersank	countersunk
creep	crept	crept
crow	crowed, crew	crowed
cut	cut	cut
dare	dared, durst	dared
deal	dealt	dealt
dig	dug	dug
dive	dived, (US) dove	dived
do	did	done
fordo	fordid	fordone
overdo	overdid	overdone
redo	redid	redone
draw	drew	drawn
overdraw	overdrew	overdrawn
withdraw	withdrew	withdrawn
dream	dreamt, dreamed	dreamt, dreamed
drink	drank	drunk
drive	drove	driven
overdrive	overdrove	overdriven
dwell	dwelt	dwelt
eat	ate	eaten
outeat	outate	outeaten
overeat	overate	overeaten
fall	fell	fallen
feed	fed	fed
overfeed	overfed	overfed
feel	felt	felt
fight	fought	fought
find	found	found
flee	fled	fled
fling	flung	flung
floodlight	floodlighted, floodlit	floodlighted, floodlit
fly	flew	flown
overfly	overflew	overflown
forbear	forbore	forborne
forbid	forbade, forbad	forbidden
forecast	forecast, forecasted	forecast, forecasted
foreknow	foreknew	foreknown
foresee	foresaw	foreseen
foretell	foretold	foretold



forget	forgot	forgotten
forgive	forgave	forgiven
forsake	forsook	forsaken
for swear	for swore	for sworn
freeze	froze	frozen
gainsay	gainsaid	gainsaid
get	got	got, (US) gotten
gild	gilded, gilt	gilded, gilt
gird	girded, girt	girded, girt
give	gave	given
go	went	gone
forego	forewent	foregone
grave	graved	graved, graven
grind	ground	ground
grow	grew	grown
overgrow	overgrew	overgrown
hamstring	hamstringed, hamstrung	hamstringed, hamstrung
hang	hung, hanged	hung, hanged
overhang	overhung	overhung
have	had	had
hear	heard	heard
overhear	overheard	overheard
heave	heaved, hove	heaved, hove
hew	hewed	hewed, hewn
hide	hid	hidden
hit	hit	hit
hold	held	held
withhold	withheld	withheld
hurt	hurt	hurt
inlay	inlaid	inlaid
input	input, inputted	input, inputted
inset	inset	inset
interweave	interwove	interwoven
keep	kept	kept
ken	kenned, kent	kenned
kneel	knelt, (US) kneeled	knelt, (US) kneeled
knit	knitted, knit	knitted, knit
know	knew	known
lade	laded	laden
overlade	overladed	overladen
lay	laid	laid
lead	led	led
lean	leant, leaned	leant, leaned
leap	leapt, leaped	leapt, leaped
overleap	overleapt	overleapt
learn	learnt, learned	learnt, learned
leave	left	left
lend	lent	lent
let	let	let
lie	lay	lain
light	lighted, lit	lighted, lit
alight	alighted, alit	alighted, alit

lose	lost	lost
make	made	made
mean	meant	meant
meet	met	met
melt	meltd	meltd, molten
miscast	miscast	miscast
misdeal	misdealt	misdealt
misgive	misgave	misgiven
mishear	misheard	misheard
mishit	mishit	mishit
mislay	mislaid	mislaid
mislead	misled	misled
misread	misread	misread
misspell	misspelt, misspelled	misspelt, misspelled
misspend	misspent	misspent
mistake	mistook	mistaken
misunderstand	misunderstood	misunderstood
mow	mowed	mown, mowed
outbid	outbid	outbid
outgo	outwent	outgone
outbreed	outbred	outbred
outfight	outfought	outfought
outgrow	outgrew	outgrown
outride	outrode	outridden
output	output, outputted	output, outputted
ought	ought	ought
outrun	outran	outrun
outsell	outsold	outsold
outshine	outshone	outshone
overbid	overbid	overbid
overbear	overbore	overborne
overeat	overate	overeaten
overleap	overleapt, overleaped	overleapt, overleaped
overlie	overlay	overlain
overlay	overlaid	overlaid
overpay	overpaid	overpaid
override	overrode	overridden
overrun	overran	overrun
oversee	oversaw	overseen
overshoot	overshot	overshot
oversleep	overslept	overslept
overtake	overtook	overtaken
partake	partook	partaken
pay	paid	paid
plead	pleaded. (US) pled	pleaded, (US) pled
prepay	prepaid	prepaid
prove	proved	proved, (US) proven
put	put	put
quit	quit, quitted	quit, quitted
read	read	read



rebind	rebound	rebound
rebuild	rebuilt	rebuilt
recast	recast	recast
redo	redid	redone
rehear	reheard	reheard
remake	remade	remade
relay	relaid	relaid
rend	rent	rent
repay	repaid	repaid
rerun	reran	rerun
resell	resold	resold
reset	reset	reset
retell	retold	retold
rid	rid	rid
ride	rode	ridden
ring	rang	rung
rise	rose	risen
rive	rived	riven, rived
run	ran	run
forerun	foreran	forerun
saw	sawed	sawn, (US) sawed
say	said	said
see	saw	seen
seek	sought	sought
sell	sold	sold
oversell	oversold	oversold
send	sent	sent
set	set	set
overset	overset	overset
sew	sewed	sewn, sewed
oversew	oversewed	oversewn
shake	shook	shaken
shave	shaved	shaved, shaven
shear	sheared	shorn, sheared
shed	shed	shed
shine	shone, shined	shone, shined
shit	shitted, shat	shitted, shat
shoe	shod	shod
shoot	shot	shot
outshoot	outshot	outshot
show	showed	shown, showed
foreshow	foreshowed	foreshown
shrink	shrank, shrunk	shrunk, shrunken
shrive	shrived, shrove	shrived, shriven
shut	shut	shut
sing	sang	sung
sink	sank, sunk	sunk, sunken
sit	sat	sat
outsit	outsat	outsat
slay	slew	slain
sleep	slept	slept
slide	slid	slid
sling	slung	slung

slink	slunk	slunk
slit	slit	slit
smell	smelt, smelled	smelt, smelled
smite	smote	smitten
sow	sowed	sown, sowed
speak	spoke	spoken
speed	sped, speeded	sped, speeded
spell	spelt, spelled	spelt, spelled
spend	spent	spent
outspend	outspent	outspent
spill	spilt, spilled	spilt, spilled
spit	spat, (US) spit	spat, (US) spit
spin	spun, span	spun
split	split	split
spoil	spoilt, spoiled	spoilt, spoiled
spotlight	spotlit, spotlighted	spotlit, spotlighted
spread	spread	spread
bespread	bespread	bespread
dispread	dispread	dispread
outspread	outspread	outspread
spring	sprang	sprung
stand	stood	stood
withstand	withstood	withstood
stave	staved, stove	staved, stove
steal	stole	stolen
stick	stuck	stuck
sting	stung	stung
stink	stank, stunk	stunk
strew	strewed	strewed, strewn
bestrew	bestrewed	bestrewn
stride	strode	stridden, stird
strike	struck	struck, stricken
string	strung	strung
strive	strove	striven
sublet	sublet	sublet
swear	swore	sworn
sweep	swept	swept
swell	swelled	swollen, swelled
swim	swam	swum
swing	swung	swung
take	took	taken
retake	retook	retaken
undertake	undertook	undertaken
teach	taught	taught
tear	tore	torn
tell	told	told
think	thought	thought
thrive	thrived, throve	thrived, thriven
throw	threw	thrown
outthrow	outthrew	outthrown
overthrow	overthrew	overthrown
thrust	thrust	thrust
outthrust	outthrust	outthrust



tread	trod	trodden, trod
unbend	unbent	unbent
unbind	unbound	unbound
underbid	underbid	underbid
undercut	undercut	undercut
undergo	underwent	undergone
underlie	underlay	underlain
underpay	underpaid	underpaid
undersell	undersold	undersold
understand	understood	understood
undo	undid	undone
unfreeze	unfroze	unfrozen
unsay	unsaid	unsaid
uphold	upheld	upheld
upset	upset	upset
wake	woke, waked	woken, waked
waylay	waylaid	waylaid
wear	wore	worn
outwear	outwore	outworn
overwear	overwore	overworn
weave	wove, weaved	woven, weaved
wed	weeded, wed	wedded, wed
weep	wept	wept
wet	wet, wetted	wet, wetted
win	won	won
wind	wound	wound
unwind	unwound	unwound
overwind	overwound	overwound
work	worked, wrought	worked, wrought
wring	wrung	wrung
write	wrote	written
rewrite	rewrote	rewritten
overwrite	overwrote	overwritten
underwrite	underwrote	underwritten

容易弄错的不规则动词

原形 Infinitive	过去式 Past Tense	过去分词 Past Participle
beat	beat	beaten
bite	bit	bitten
blow	blew	blown
choose	chose	chosen
deal	dealt	dealt
dig	dug	dug
eat	ate	eaten
fall	fell	fallen
feel	felt	felt
fly	flew	flown
freeze	froze	frozen
hang	hung	hung
hide	hid	hidden
hit	hit	hit
hold	held	held
lay	laid	laid

lead	led	led
leave	left	left
lie	lay	lain
lose	lost	lost
mean	meant	meant
meet	met	met
rise	rose	risen
run	ran	run
sell	sold	sold
shake	shook	shaken
shine	shone	shone
show	showed	shown
sing	sang	sung
spend	spent	spent
steal	stole	stolen
stick	stuck	stuck
strike	struck	struck
swim	swam	swum
tear	tore	torn
throw	threw	thrown
wake	woke	woken
wear	wore	worn
win	won	won
wind	wound	wound

容易混淆的不规则动词

原形	过去式	过去分词
fall	fell	fallen
feel	felt	felt
fill	filled	filled
flow	flowed	flowed
fly	flew	flown
lay (put down flat)	laid	laid
lie (be down flat)	lay	lain
lie (say untrue things)	lied	lied
leave (go away)	left	left
live (be alive)	lived	lived
raise (move sth up)	raised	raised
rise (get higher)	rose	risen
strike (hit)	struck	struck
stroke (pass the hand)	stroked	stroked



常见英语词组总结

a matter of 几分钟 / 里路 / 块钱等的事 大约 左右 是个 ... 问题 事关...

about of 即将 打算

absent from 不在 缺席

absorbed in 吸引 专心于...

account for 说明 (原因) 解释; 占...

adhere to 粘附在...上; 坚持, 遵守; 依附

adjust to 调整以适应

after all 还是; 终于; 毕竟

aim of 瞄准; 致力于...; 旨在

all but 几乎, 差点; 除...之外的全部

all the while 一直地; 始终

all the more 更加越发

all the same 尽管如此, 仍旧

allow for 酌量; 考虑到

and vice versa 反过来也一样

anything/nothing but 一点也不 / 只是; 仅仅是

anything but 一点也不, 决不是

nothing but 只是, 只不过是 .

apart from 除了; 且不说

appeal to 要求; 上诉; 引起...注意

approve of 赞赏, 同意; 获准, 认可

around the corner 在拐角处; 即将到来

as a matter of course 当然, 理所当然的 (事)

as a result/consequence 结果; 因此

as fellows 如下

as for/to/regards 至于, 说到就...而言 / 关于

as it is (was) 实际上; 按照原样

as it were 似乎; 实际上可以这么说; 简直是; 可谓

as opposed to 和...相反; 与...相对比

as well 也...; 和

as/so far as 就...而言; 至于; 到...程度; 在...范围内

ask after/for 问候, 询问, 探问 / 请求; 找某人; 要求

at a stretch 不休息地, 一口气地

at a time 一次

at all 一点也不, 完全不 (用于否定句)

at (the) best/worst 顶多, 充其量也不过 / 最坏也就是

at (all) time 总是; 无论何时, 一直

at a loss 不知所措

at all/any cost 不惜一切代价

at all events 不管怎样, 反正

at any moment 随时

at any rate 不管怎样; 总而言之

at first 起初; 开始

at first sight 乍一看, 一见就

at intervals (of) 不时, 时时; 每隔...

at large 一般的; 普遍的; 详尽地; 在逃; 逍遥自在

at leisure 有空闲, 闲着的; 从容地, 慢慢地

at liberty 自由, 有权 (做某事); 闲着

at (the) most/least 至多 / 至少

at stake 关系到...的得失; 在危险中

at that 就这样; 而且

at sea 茫然, 不知所措

at the mercy of 完全受...支配, 听命于

at the moment 此刻

at the risk of 冒...的危险

attach to 附上; 贴上; 使隶属

attend to 处理, 办理; 照看, 照料; 注意, 专心于

be bent on (upon) 一心想做 (某事)

be better of 处境更好; 情况转好

be bound to 肯定, 注定; 一定要; 决心

be composed of 由...组成

be concerned with 关于..., 与...有关; 参与...

be determined to 坚定; 坚决; 决心

be fed up with/about 对...厌烦了; 讨厌

be fit for 适合

be inclined to 倾向于...; 想要

be obliged to (do) 被迫, 不得不

be obliged to 感谢

be related to 与...相关的, 同...有亲戚关系

be/get tired/sick of 对...失去兴趣; 厌烦

be/get used/accustomed to 习惯于

bear/keep in mind 记住; 牢记

bear on/upon 对...施加压力; 与...有关; 对...有影响

before long 很快; 不久以后

blow out (使火) 熄灭; (轮胎) 爆裂

blow up 炸毁; 充气; 放大 (照片); 勃然大怒

boil/narrow down (to) 压缩成; 归结为; 简化为...

build up 积累; 聚集; 增进 (健康) 增强 (体格); 确立 (信誉) 吹捧

burn down 烧光; 把...烧成平地

burst out/into 突然发生; 突然...起来, 怒放

but for 除...以外; 如果没有

by accident/chance (纯粹) 偶然地; 碰巧; 无意

by all means 务必, 一定, 千方百计

by no means 决不, 一点, 也不

by and large 大体上; 基本上; 总的说来

by for 更加...得多; 尤其; 最...

by means/way of 用 依靠 (某种方法工具工艺等) 作为 当作 ; 经由

by reason of 因为; 由于

by the way 顺便说一句

by virtue of 因; 靠; 由于; 借助于

call for 去接人; 取 (物件); 要求; 提倡

call off 宣告终止; 取消; (使注意力) 转移开; 放弃

call on/upon 指名要 (某人) 去干 (某事); 请求; 号召; 动用

call up 打电话; 召集, 召唤; 征召 (服役); 使人回忆起;

calm/cool down 平静下来; 使 (人) 冷静下来

capable of (人) 敢于; 能...的; 易于做出...的; (事) 能...的; 易...的

care for/about 照顾; 关照; 喜欢; 喜爱 / 关心; 在意

carry away 使激动得失去控制, 使入迷, 使倾倒

carry back (to) 使回忆起

carry forward 发扬; 推进; 转入下一页下期等

carry off 夺走, 诱拐; 夺去...生命; 获得 (奖品等)

carry on 继续; 喧闹, 起哄; 从事; 处理; 经营; 开展

carry out 完成; 落实; 贯彻; 实现; 执行

carry through 贯彻到底; 度过难关; 支持到底



cast doubt (on) 使人怀疑

change for the better/worse 改进; 改善; 好转 / 恶化; 每况愈下

change/speak one's mind 改变决定或主意 / 直抒己见

charge (sb.) with 使负...罪名; 托付, 使负担

check in/out 签到; 报到; 办理 (住宿, 乘机等) 手续; 退房登记; 办清手续后离开; 检查, 核对

check up 体格检查; 核对, 检查

clean up 扫除, 清洗干净; 收拾干净; 搬空; 肃清; 扫除;

clear away 消除; 收拾

clear up 整理; 解决, 澄清, 说明白; 转晴; 变好

close up 关闭; 阻塞; (人) 互相靠紧; (伤口) 愈合

come about 发生, (风等) 改变方向

come across (无意中) 碰到, 找到, 想到

come along/on 来呀; 赶快; 一道来; 赞成; 进步 / 赶快; 登台; (病, 痛苦) 加重, 加深; 来临; 接着开始

come back 回到原来的 (地方, 话题等); 突然想起; 重新流行; 恢复, 复原, 复苏; 复辟

come down 下降, 跌价

come down to 归根结底; 实质上是; 实际意味着

come in 到来, 出现; 进入; 兴起; 到成熟期; 上台执政; 其作用

come/get/keep in (to) contact/touch 与...联系, 接触; 交往

come off 松开; 脱落; 剥落; (如期) 发生; 实现; 奉行; 应验

come out 现出, 露出; 出版; 发行; 结果是...; 取得 (第...名); 罢工; 解答出来; 消失褪去; 源于; 来自; 发表, 讲出

come round 来访; 转而同意某看法; 恢复知觉; 苏醒

come to (a standstill/an end/light/no harm/the rescue of) 苏醒过来; 恢复知觉 (停止 / 结束 / 发现; 显露 / 无害; 无碍 / 营救; 救援)

come up with/to 提出; 赶上; 达到...标准; 到达; 不辜负 (众望)

compete with/against 同...竞争; 与...相匹敌; 竞赛; 竞争

complain about/of 抱怨; 叫屈; 申诉; 投诉 / 自诉有...病痛

concern about 关心; 担心

count on 指望; 期待 (某人) 相助

critical of 对...持批评态度的; 对...苛求的

cut down 削减; 减少; 砍伐

cut off 切断 截止 中断供应 (疾病等) 使 (人) 死亡 叫 (人) 闭口无言

cut out 割掉; 删去; 戒掉; 省掉

cut short 剪短; 削短; (突然) 中止; 打断; 缩短; 从简

deal/cope with 办理; 处理; 对付; 论述; 与...打交道, 做买卖, 妥善; 处理; 对应付

devote to 献身于...; 致力于

die away 消逝; 减弱; 渐息

die down 平息; 平静下来; 熄灭

die from/of 由于...而死 / 因 (患)...而死, ...死于

die for 迫切想要 (某物); 渴望

die off 相继死亡; 绝种

die out 熄灭, 绝种, 不复存在

do away with 除去; 废除; 干掉; 杀死

do/try one's best/utmost 努力; 尽力而为

do/go without 没有也行

do wrong/justice (to) 对待 (某人) 不公平; 冤枉某人 / 逼真; 出色; 处置公道; 公正对待

draw back 退回, 往后退; 不履行

draw in 拉入, 吸入; (火车, 汽车) 进站, 到达; 吸收参加; (日子) 逐渐变短; 收 (网); 紧缩开支

draw on 接近; 靠近; 临近; 利用; 依赖; 凭借; (紧身衣物) 穿, 戴

draw out 取出; 拔出; (火车, 汽车) 缓缓开出; (白天) 逐渐变长; 拉长, 延长; 拟订

draw up 起草; 拟订; (使车、马) 停下

dress up 化装; 装饰; 打扮

drop in (over) 顺访; 串门

drop off 睡着; (客人) 一个个地散去; (兴趣等) 减弱

drop out 逃 (学); 离队出走

dry up 干瘪; 干涸; (思路等) 枯竭

engage in 从事; 进行

equal to 相等; 相同; 敌得过; 担得起; 胜任

even if/though 即使; 甚至

every other 每隔...一 (天、周等); 所有其他

except for/that 除...之外; 只是

famous for 以...著称, 闻名; 驰名

far from 远离, 远非; 根本谈不上; 决不是; 差得远

feel like 想做 (某事); 感到像是...的样子

fill in 填写; 填充; 填满; 对...提供最新情况;

fill out/up 填写; 长丰满, 长胖; 变粗装满; 填写; 充满; 占掉 (地方或时间)

find fault (with) 找...岔子; 挑剔

find out 发现; 找出; 弄清楚; 认识到; 查明

follow up 继而进行...; 追踪, 跟踪

fond of 爱好; 喜欢

for all (that) 尽管; 如此, 还是

for ever/good 永久; 永远

for/in fear (of) 唯恐; 以免为...而担心

for the sake of 为了; 为了...的好处, 利益

free of/from 不受...影响的; 摆脱了...的

from time (door/side) to time (door/side)

时时; 不定期地 (挨家挨户 / 左右摇摆; 晃动)

give away 背弃; 出卖; 泄露; 散掉, 给掉 (钱财)

give in/way (to) 屈服; 让步 递交 交上; 让位于, 转变为; 听任支配

give out 分发; 分配; 失灵; 报废; 用尽; 耗光

give rise to 引发; 导致; 产生

given that 只要是, 考虑到; 假定, 已知

grow away from 与...疏远起来

grow from 由...长大, 由...发展起来

grow in 在...方面成长; 增加 (力量等)

grow into 成长为, 发展为

grow on 使越来越感兴趣, 渐渐成为习惯; 加深对...的影响

grow out of 由...产生; 长高大了 (衣服等) 穿不上; 抛弃; 戒除 (恶习)

grow up 长大成人; 成长; 发展

hand down (财产, 技术或知识) 往下传, 传给 (后人)

hand in 交进来 (去); 交上去; 递交; 面呈

hand out 派送; 分发; (乱) 给 (批评, 处分, 忠告等)

hand over/on to 捐赠 移交 让与 将...移交给 交出 将...送交 依次传递

hang about/around 闲逛; 转悠; 观望 / 闲逛; 缠 (人); 与...泡在一起

hang back 畏缩不前; 迟疑 (不肯做某事)

hang behind 迟迟不离开, 落在后面

hang on/to 稍等; 坚持住; 赖着不走; 抱 (推, 抓) 住不放



hang out 晾衣服; 居住, 呆 (在某处); 停留
 hang together 团结合作, 互相支持; 一致, 不矛盾
 hang up 挂起来; 挂上话筒; 耽搁, 搁置
 have/give access to 得以进入; 可以接近
 have/give an/the advantage over 比...占上风; 有利 / 优于...
 have to do with 与...有关系
 hit on/upon 无意中找到; 偶然想出
 hold back 犹豫 (该不该做某事); 阻止; 阻碍; 隐瞒; 忍住
 hold in 抑制 (情绪等), 控制住
 hold on (to) 坚持下去; 等一等; 别挂电话
 hold on to 抓住不放
 hold out 坚持要求; 坚持到底; 守住; 提出; 伸出; 主张; 坚持; 维持
 hold out for 坚持 (得到...) 而不肯妥协
 hold together (合在) 一起; 团结在一起
 hold up 举起; 托住; 支撑; 使停滞; 耽搁; 提出; 阻挡; 列举, 推举; (理论等) 经得住
 hunt for 搜索; 探求
 hurry up 赶快; 快点
 if only 只要; 哪怕; 要是...就好了; 真希望
 in a sense/way 在某种意义上; 有一点儿 / 在某些方面; 有几分; 稍微
 in a word 总而言之; 一言以蔽之
 in accordance with 照; 根据; 与...一致; 合乎
 in addition (to) 加之; 另外; 除...之外又
 in advance (of) 比...先进; 提前; 提早; 预先; 事先; 在...之前
 in any case/event 而且; 总之; 无论如何; 好歹
 in case (of) 如果; 万一; 倘; 以便; 以防; 以备; 如有
 in charge of 主持; 领导; 主管...的; 照看...的
 in common (with) 共同; 相通; 与...同样
 in conclusion 最后; 总之
 in confidence 私下里; 秘密地; 暗中
 in conflict (with) 和...矛盾; 和...发生冲突; 与...相抵触
 in connection with 关于...; 与...有关; 有联系
 in consequence (of) 因此; 结果; ...结果; 因为...的缘故
 in/by contrast/comparison to/with 与...对比; 对照; 和...大不相同 / 和...比起来; 与相比
 in debt 负债; 欠钱
 in defense 保卫; 保护
 in detail 详细; 详尽
 in disguise 伪装; 乔装; 假装; 隐瞒; 掩饰; 假象; 貌似
 in exchange for 交换; 调换
 in favor (of) 支持; 赞成; 对...有利; 偏向
 in force/effect 有效; 生效; 在实施中在有效期中 / 实际上; 事实上有效; 生效; 在实施中
 in front of 在...的正对面; 在...前边; 对面; 当...的面
 in general/particular 总之; 大体上; 一般; 普遍 / 尤其; 特别
 in honor of 向...表示尊敬; 为祝贺...
 in (the) light of 考虑到; 依照; 根据
 in line 排队; 排列; 同意; 准备就绪; 按顺序; 受约束
 in control 由...控制; 管理
 in office 执政; 在位
 in/within sight 看得见; 在眼前; 在望; 不远了
 in a way 有点; 稍微; 在某种意义上
 in a big/small way 大 / 小规模地

in memory of 为纪念...
 in need/want of 需要; 急需
 in order (that/to) 以便; 为了
 in other words 换句话说; 换言之
 in place of 代替; 而不是; 更换; 顶替
 in progress 在进行中; 尚未完工
 in proportion (to/with) 和...成比例; 和...相关; 和...相比
 in question 讨论中的; 谈及的; 争论中的
 in/with respect of/to 关于
 in return 回报; 付给
 in search of 寻找; 搜寻; 查究
 in secret/private/public 私下; 暗地 / 不公开; 私下; 秘密地 / 当众; 公开地
 in short/brief/sum 简言之; 总之
 in spite of 虽然; 不管; 不顾; 纵使
 in support of 维护...; 支持...; 证实...
 in that 因为
 in/under the circumstances 在这种情况下; 考虑到这种情况
 in the course of 在...期间; 在...的过程中
 in the end 最后; 最终; 结果; 终归
 in the face of 面临; 不顾 (反对等)
 in the first place 起初; 首先; 早先
 (not) in the least/the least bit 一点 (也不); 丝毫 (不); (常用于强调否定)
 in the long/short run 结果; 最后 / 暂时; 目前
 in the name of 在...的名下; 以...的名义; 为...的缘故
 in no/good time 立刻; 马上, 一转眼工夫; 迅速地; 恰好
 in vain 徒劳; 无益
 in view of 鉴于; 考虑到
 independent of 独立于...之外; 不依赖...的; 不受...支配的
 inform of 告诉; 报告; 通知
 insist (on/upon) 坚决主张; 坚决要求; 坚持认为; 定要; 坚持要
 instead of 代替; 而不是
 interfere with 干涉; 干预; 妨碍; 干扰; 影响
 involve in 涉及; 卷入; 陷入; 使进入; 使连累
 join in 参加; 加入
 jump to a conclusion 草率决定; 贸然断定
 keep down 控制, 限制, ; 低下; 蹲下; 躺下; 压住; 压制; 镇压; 忍住了呕吐; 缩减
 keep from 隐瞒, 瞒住; 避开; 使免于
 keep off 驱散; 避开; 防止, 挡住; 不接近
 keep on 继续...; 不停地...
 keep to 恪守; 遵守; 遵循; 按...办; 坚持 (做)
 keep to the
 minimum 控制到最低限度; 尽可能短 (少)
 keep under control 控制 (监视等)
 keep up (with) 跟上; 赶上; 保持; 不落在后面; 及时了解 (情况)
 knock down 拆除; 拆卸; 打倒, 撞倒; 使减价
 knock off 下班, 停止工作; 减低, 扣掉; 匆忙做完 (写完)
 knock out 敲出; 击倒; 击昏; 使失效; 匆匆做好; (药物) 使入睡
 knock over 打翻
 know of/about 知道; 听说
 lack of 不够; 不足; 没有
 laugh off 一笑置之; 把...当儿戏



lay down 放下; 放弃 (想法态度等); 拟订 (计划等); 兴建; 规定; 制定

lay off 暂时解雇; 休息; 休养

lay out 展开; 铺开; 摆开; 说明, 表达 (想法等); 设计; 布置; 准备人殓

lead the way 向导; 领路; 引路

lead to 领; 带; 导向; 通向; 通往; 导致; 造成

leak out 走漏 (消息等); (水, 煤气等) 泄露

leave behind 抛弃; 忘记带; 把...拉下; 落后

leave out 遗漏; 省去; 删去; 不考虑

lead to 把...借给; 把钱贷给; 使...增添了..., 使...有了

let alone 更不用说; 更别提

let down 使 (人) 失望; 放下; 放 (长) 衣服; 不支持

let off 免除; 放过; 放掉 (气); 放 (枪); 引爆 (炸弹); 准许...暂时停止工作

let out 释放; 放走; 放 (水, 气); 出租 (房屋); 把 (衣服) 放大

level off/out 稳定; 持平; 整平; 弄平; 水平飞行

line up 排队; 列队; 整顿; 排列整齐; 排成行; 安排妥当; 与...站在一起

live on/by 继续活着; 靠...生活; 以食...为生 / 按照或遵循...(准则) 而生活; 靠...过活

live through 渡过; 熬过

live up to 配得上。不愧于; 不负; 按, ...行事; 使行为和...相符

live with 接 (忍) 受 (令人不快的事物等)

long for 渴望; 向往

lose contact/touch (with) 失去联系; 联络中断

lose/save one's face 丢脸; 失去自尊与别人的信任 / 保全名声; 留面子

lose/keep one's head 发怒; 慌张; 失去理智, (头脑) 发昏 / 保持镇静; 不慌不忙

lose/keep trace/track (of) 不知下落; 失去联系 / 跟踪; 密切注视...的动向

major in 主修; 专攻

make away/off with 携...而逃; 干掉。杀死; (钱) 挥霍掉

make (a/an) effort/face/friends/fuss/living/move/no difference/noise 努力; 尽力 / 做鬼脸; 与...交朋友 / 大吵大闹 / 谋生 / 动身; 采取行动; 无所谓: 没关系 / 嚷嚷, 胡搅

make for 往...走去; 向...前进; 有助于; 促进

make good 成功; 兑现诺言; 实现; 补偿; 消除不良影响

make light/little of 不放在眼里; 等闲视之 / 轻视; 贬抑

make out 理解; 看清楚; 辨认; 起草 (文件等); 假装; 填写; 开 (票等)

make room/way (for) 给...让出 (地方, 路)

make sense (love/money/peace/use) 有意义; 讲得通; 有道理 (做爱 / 挣钱 / 讲和 / 使用)

make sure/certain 确保; 确实; 务必

make the best/most of 善于处理...; 充分利用 (使用)

make up 化妆; 配制; 调制; 整理床铺 (房间); 组成; 构成; 编造, 捏造; 和解, 言归于好; 弥补; 补偿

many (of) (...中的) 许多

mark out 划出边线; 标出界线

may/might as well 不妨...; 还是...的好; 最好...

meet/satisfy the need 满足需要

mix up 把...搞混, 混淆; 搞乱

more often than not 通常; 多半

no matter + what-word 不管...; 无论...

no/none other than 不是别人, 正是...; 恰恰是

no wonder 难怪; 不足为奇

not nearly 远非; 远不及; 相差很远

not to mention/speak of 更不用说; 更不必说

now that 既然

object to 反对; 抗议; 不支持

occur to 突然想到 (一个主意等)

off and on 时而; 断断续续地

on a large/small scale 大批量; 大规模 / 批量; 小规模

on account of 因为

on (an/the) average 平均; 平均说来

on behalf of 代表某人; 为某人; 以某人名义

on condition that 若...则; 在...的条件下; 只要...就

on earth 究竟; 到底; 全然, 一点也 (强调否定); 世界上

on end 竖立着; 立; 连续不断

on guard/the watch 值班警戒; 看守 / 密切注视; 守候

on purpose 故意; 意欲

on/for sale 出售; 上市; 廉价出售 / 出售 (尤指私房, 私车等物)

on show/view 展览; 展出 / 公展

on the basis/grounds/understanding that 基于...; 以...为基础 / 因为 / 以...为条件, 如果

on the contrary 正相反; 然而; 可是; 相反地

on the point of 正要...(的时候); 正打算

on the side/part of 支持; 在...一边 / 代表...; 就...而言

on the spot 在现场; 当场; 立即

on the whole 总体上; 从整体来看; 基本上

on trial 受审; 在试验中; 试行; 试用

once and for all 最后一次; 无疑地; 彻底地; 永远地

once in a while 时而; 有时

one...after another/after the other 一个接一个; 接连; 挨次

or else 否则; 要不然

or rather 毋宁说; 更确切地说

or so 大约, 差不多

other than 除...之外; 不同于; 非

out of (breath/condition/date/the question/work) 呼吸急促 / 身体欠佳 / 过时的 / 不可能的 / 失业

over and over (again) 一次又一次; 反复

owing to 由于, 因为

pass away 去世; 死; 消失; 消磨 (时间); 停止; 结束

pass by 从旁经过; 忽略; 回避; 不予理会

pass for 被认为是, 被当作...; 冒充...

pass off 逐渐消失 不加理会 回避 顺利 进行 把...冒充为, 假称是

pass on 传给; 传下去; 转入, 往下谈; 去世

pass out 失去知觉. 晕倒; 死掉

pass over 不管. 略而不谈: 不计较, 不追究; 过去; 去世

pass through 穿过, 通过; 经历, 经受; 上完 (大学)

pass the way (for) 为铺平道路; 为...做好准备; 使...更易

pay back 偿还; 报复

pay for 付...的钱, 赔偿; 为...付代价; 得到报应

pay off 偿还掉, 付掉; 把工钱付掉; 付掉工资加以解雇; 有利可图;



有报偿；是值得的，合算

pay up 偿还（欠款），全部付清

pick out 认出；辨出；选择；挑出

pick up 拾起；拿起；慢慢爬起身来；（开车）去接；逮捕；偶然学得；得（病）；恢复（健康等）；挣一笔钱

pile up 堆集；成堆；积累；增集

point out 使注意；指出

prior to 在...之前

provide for/with 支持（提供生活必需品）；为...做安排；约定；规定 / 提供；供给

pull down 拆毁；毁坏；把身体弄垮；使健康受损

pull in/out 进站；驶进；逮捕；挣（钱） / 离站；摆脱困境；退出；抽出；撤出

pull off（将车）停靠；（成功地）实现...，执行...

pull on 穿，戴；不停地划（船）或拉

pull through 恢复健康；渡过难关

pull up 减速停车；拔起；拔掉；阻止；指责

put an end/a stop to 停止；结束；摧毁；消除

put down 放下；放在...上；写下；记下；粉碎；镇压；贬低；使难堪；停下来让旅客下车

put/lose faith in 相信；信托 / 对...失去信心

put forward 呈上；提出；提前；拨快（钟表）

put off 延期；推迟；打消（疑虑）；关上（电器等）；劝阻；使扫兴；

put on 穿上；演出；表演；装出（某种样子）；增加体重；打开（电器等）

put out 公布；播出；使熄灭，扑灭；生产；出版；使不高兴

put/lay/set aside 搁置一旁；不管；避开；排除；积蓄

put to (death/sleep/shame/use) 使用；处死 / 使睡 / 使感到羞愧 / 用

put up 建起；支起；张贴，挂；修建；留宿；提出

put up with 忍受；容忍

refer to 提到；讲起；有关；涉及；参考；查阅

refer to... as 把...叫做...

relative to 有关；相对于；和...相应

remind of 提醒；使想起

result in/from 导致；致使；结果 / 由...引起；由...而发生

ring off/up 挂断电话 / 给某人打电话；用收款机记账

round about 周围；大约

rule out 排除；不考虑

search for 寻找；搜查；竭力想；苦想

see about 照料；安排；留意；查看

see off 送行

see to it (that) 注意做到；务必要；留心使...

send for 通知某人来；派人去请；请人送来；请人寄来

set about 着手（开始）做某事攻击，乱揍

set back 耽搁，延缓；推迟；使退步；阻碍；（把钟）往回拨

set fire/light to 放火引燃；纵火 / 点火

see free 放走；释放

set off 出发；开始（追捕）燃放（鞭炮）引起；触发；装饰，衬得好看

set out 着手做某事；装饰；整理；出发，动身；陈述；阐述

set up 树立；建起；安装；成立；修建；恢复疲劳，休养好

settle down 坐下来；安居下来；安家；安定下来；冷静下来；降临

short of 不足；缺乏

show off 卖弄；夸示；显眼；炫耀；展示；（在...衬托下）显得好看

show up 出现；露面；显露暴露，揭露；表现出

shut down 关闭；停业

shut up 使住口；闭嘴；禁闭；关在里面

sit back 放松，休息

sit by 袖手旁观

sit for（准备）参加（考试）

sit in 旁听，参加；列席；出席；代理

sit out 耐心听完；耐心看完

sit/stay up (late) 坐起来；端坐；熬夜 / 晚睡；熬夜

slow down/up 变缓 减速 慢下来 减弱活力 放松 / 慢下来 放慢速度

so to say/speak 可以这么说；打个比方说；可以说（是）

speed up 加速；加快；催促；加紧

stand for 代表；表示；主张；支持；拥护；容忍；允许

stand out（显得）突出，鲜明；顶得住；抗得住

stick it out 坚持到底；顶下去；忍耐到底

stick out 突出；伸出；显眼

stick to 坚持；遵守；信守；不走题；坚定信赖...

still less 何况；更不用说

stir up 掀起；搅起；煽动；激励；唤起

subject to 有...的倾向；易遭；易患；受制于；根据...

succeed in 做成（某事）；成功

succumb to 屈服于；死于

suffer from 患（病）；受...之苦

sum up 总结；概括；总计；概述要点

superior/inferior to 好于；优于；高于 / 不及...；劣于；次于

tear up 撕碎；毁坏

that is (to say) 那就是；即；换言之

the more/sooner..., the better 越多（快）越好

the other way

round/about 相反（地）；反过来（看）

think of 想到；想起；记起；为...着想；想起；企图；打算

think of... as 以为...；认为...；把...当作...

think about 思索；考虑

think over/out 掂量；斟酌 / 琢磨透；想出；深思熟虑

throw away 扔弃；抛弃；白费；浪费

throw/shed light on 说明；解释；提供线索；使清楚起来

to advantage 有利；更加

to and fro 来回地；往复地

to excess 太多；过分

to some/a certain/a large extent 在某种 / 一定 / 很大程度上

to the contrary 相反地，正相反

to the effect that 大意是说；意思是

to the point 切题；中肯；简明扼要

under way 正在进之中

up to 多到；直到；等于；达到；适于；胜任；忙于；由...决定

upside down 颠倒

wake up 醒来；使醒悟；使振作；使觉醒；意识到

warm up 加热；变暖；（运动前）热身；（机器等）预热；激动起来；活跃起来

warn of 警告（某人）

wash up 洗碗碟等餐具；洗手脸；洗手不干，不再过问

wear off（病痛等）渐渐消失



wear out 穿旧；穿坏；磨损；磨破；使人疲惫不堪

well off/worse off 手头宽裕；生活好过 / 手头更拮据，日子更不好过

watch out 小心谨慎；留意，提防

what with..., (and) what with... 一方面因...，一方面因...；因...和...

wipe out 歼灭；扫除；去除；消灭；擦净

with reference to 关于；有关

with/in regard/relation to 关于；有关

without exception 一概；全部；无一例外

work at 从事；在...用功

work on 对...起作用；对...发生影响；向...做工作；使兴奋；左右



Youth 青春

Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.

Youth means a temperamental predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease. This often exists in a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.

Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.

Whether 60 or 16, there is in every human being's heart the lure of wonders, the unfailing appetite for what's next and the joy of the game of living. In the center of your heart and my heart, there is a wireless station; so long as it receives messages of beauty, hope, courage and power from man and from the infinite, so long are you young.

When your aeries are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you've grown old, even at 20; but as long as your aeries are up, to catch waves of optimism, there's hope you may die young at 80.

For years, Samuel Ullman (1840-1924) and his prose poem "Youth" have been known and admired by the Japanese. However, both the man and his work are largely unknown in the United States, even in Birmingham where he spent the last forty years of his life in service to the community.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees;

主 系 表 ←后定 主系 表 ←后置定语 主 系 表 ← 后置定语 | of 后跟 3 个并列的介词 of 宾语

youth n. 青年 青春; young adj. 年轻的 青春的 = youthful; state v. 状态 情况; matter n. 问题 事情 状态; rose n. 月季 玫瑰 rosy adj. 粉红色的 红润的 玫瑰色的 美好的; cheek n. 脸颊 面颊 cheeky adj. 厚脸皮的 鲁莽的 放肆的; lip n. 嘴唇 lipstick n. 口红; supple adj. 灵活的 柔韧性好的 易弯曲的 v. 使柔软 使顺从; knee n. 膝关节 膝盖 kneel v. 跪下 跪着;

it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions;

主系 表语 1 ← 后置定语 表语 2 ← 后置定语 表语 3 ← 后置定语

本句三个并列表语，每个表语都由 of 介词短语作定语修饰; will n. 意志 毅力 自制力 意愿; quality n. 性质 素质 特性 质量 品质; quantity n. 数量 大量 数额; imagination n. 想象 想象力 创造力; imagine v. 想象 幻想 料想; imaginary adj. 想象中的 幻想的 虚构的; image n. 图像 形象 影像 = picture, photo; vigour = vigor n. 活力 精力 力量 热情; vigorous adj. 生气勃勃的 强有力的; emotion n. 情感 情绪; emotional adj. 感情的 情感的 情绪的; IQ Intelligence Quotient 智商; EQ Emotional Quotient 情商;

it is the freshness of the deep springs of life.

主系 表 ← 后置定语 ←后定

fresh adj. 新鲜的 新产的 新近的; freshen v. 使新鲜 使洁净; freshness n. 新鲜 新鲜度 生机; freshman n. 大一新生; spring n. 泉水 春天 弹簧 v.-sprang-sprung 跳跃 蹦; stream v. 溪流 小溪; brook n. 小河; river n. 江河; lake n. 湖泊; sea n. 海洋 = ocean;

青春不是年华，而是心境；青春不是桃面、丹唇、柔膝，而是深沉的意志，恢宏的想象，炙热的恋情；青春是生命的深泉在涌流。

Youth means a temperamental predominance of courage over timidity,

主 谓 前置定语 → 宾语 ← 后置定语 ← 后置定语

mean v. 意味着 意思是 adj. 刻薄 吝啬的 n. 平均值 中庸 平均数; the happy/golden mean 中庸之道; meaning n. 意义 意思 含意 价值; meaningless adj. 毫无意义的 毫无目的的 无价值的; meaningful adj. 有意义的 重要的 重大的 意味深长的; temperamental adj. 喜怒无常的 容易激动的; temperament n. 性情 喜怒无常 气质 性格; temper n. 脾气 情绪 心情 性情 v. 使缓和 使温和; predominance n. 优势 主导地位 支配地位; dominance n. 优势 统治 控制 权势; dominate v. 控制 主宰 支配 左右 影响; courage n. 勇气 勇敢 无畏 胆量; courageous adj. 勇敢的 无畏的; encourage v. 鼓励 激励 促进 助长; discourage v. 阻止 劝阻 阻拦 使泄气 使气馁; timidity n. 胆怯 羞怯; timid adj. 羞怯的 胆怯的;

of the appetite for adventure over the love of ease.

后置定语 ← 后置定语 ← 后置定语 ←后置定语

of... 后置定语修饰 predominance; appetite n. 胃口 食欲 强烈欲望; appetite for 对 ... 的欲望 / 食欲; adventure n. 冒险 奇遇 经历; adventurous n. 有冒险精神的 大胆开拓的; ease n. 容易 安逸 自在 舒适 v. 缓解 减轻 放松 降低; at ease 稍息 安逸 舒适; easy n. 容易的 轻易的 不费力的; unease n. 不安 忧虑; disease n. 疾病 弊病 恶疾;

This often exists in a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by a number of years.

主 状 谓 状 ←后定 状 状 ←后定 主 系 表 状 状

exist v. 存在 生存 实际上有; existence n. 存在 生活方式 实有; co-exist v. 共存; more than 多于 超过 不止; 这里的 more than 要分开来领会作者的意思，对于 a man of 60 more; nobody 不定代词作主语谓语动词作单数看待，本句为一般现在时，作为第三人称单数看待的 nobody，其后的动词要加 s 或 es; grow-grew-grown v. 成长 变得 半联系动词可以直接加形容词; merely adv. 仅仅 只不过 = only; a number of 若干 一些 = some, a few + 可数名词复数, a little + 不可数名词;



We grow old by deserting our ideals.

主 系 表 状

desert v. 抛弃 放弃 开小差 n. 沙漠 荒漠 荒原；deserter n. 逃兵 背弃者 开小差的人；desertification n. 土地沙漠化；

青春气贯长虹，勇锐盖过怯弱，进取压倒苟安。如此锐气，二十后生而有之，六旬男子则更多见。年岁有加，并非垂老，理想丢弃，方堕暮年。

Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.

主 谓 宾 连 不定式短语作主语 谓 宾

wrinkle v. 起皱纹 起褶皱 n. 皱纹 褶皱；skin n. 皮 皮肤 v. 剥皮 扒皮；give up 放弃 断绝 投降；enthusiasm n. 热诚 狂热；enthusiast n. 热心人；enthusiastic adj. 热情的 热心的狂热；soul n. 灵魂 心灵；

Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.

主 主 主 谓 宾 连 谓 宾 状

worry n. 担心 忧虑 发愁 v. 担心 担忧 发愁；worrysome adj. 令人担心的 使人担忧的；worryless adj. 无忧无虑的 无烦恼的；fear n. 害怕 惧怕 担忧 v. 害怕 担心 惧怕 担忧；fearless adj. 不怕的 无畏的 大胆的；fearsome adj. 很可怕的 十分吓人的；self-distrust n. 自疑 无自信；distrust n.v. 怀疑 不信任；trust n.v. 信任 信托 相信 信赖；bow v. 弯腰 鞠躬 点头 n. 弓 蝴蝶结；spirit n. 精神 灵魂 心灵 勇气；spiritual adj. 精神的 心灵的；

岁月悠悠，衰微只及肌肤；热忱抛却，颓废必致灵魂。忧烦，惶恐，丧失自信，定使心灵扭曲，意气如灰。

Whether 60 or 16, there is in every human being's heart the lure of wonders,

状 谓 状语 | 可前置于 there be 前 主 1 ← 后置定语

whether prep. 哪一个 不管 无论；lure n. 诱惑 诱饵 吸引力 v. 吸引 诱惑 引诱；wonder n. 奇迹 惊讶 惊奇 奇观 v. 想知道 惊讶 惊叹 琢磨；

the unfailing appetite for what's next and the joy of the game of living.

现在分词作前置定语 主 2 后定 主 系 表 连 主 3 ← 后置定语 ← 后置定语

fail v. 失败 不及格 倒闭 破产；failing adj. 失败的 衰退中的；unfailing adj. 可靠的 一贯的 永久的；what... 这个从句作介词 for 的宾语；

In the center of your heart and my heart, there is a wireless station;

状 谓 前置定语 → 主

my heart 还可以么写 mine；wireless adj. 无线的 n. 无线电；station n. 站 火车站 电台 电视台 v. 派驻 使驻扎；

so long as it receives messages of beauty, hope, courage and power from man and from the infinite,

引 主 谓 宾 ← 后置定语 状

so/as long as 引导条件状语从句，表示假设，只要 = on condition that；provided + 句子 = if 假如，provided/providing that: Provided that you reduce the price, I'll take all the goods. 如果你降价，我全买了；suppose/supposing/assuming 假如；!!! 注意 supposed !!! 不能用；

receive v. 收到；message n. 信息 v. 发信息；finite adj. 有限的 有尽的 有限制的 限定的；finitude n. 有限 限定；infinite adj. 无限的 无穷尽的 极大的；the + 形容词当作名词看待，作某一类讲；infinitely adv. 无穷地 无限地；infinity n. 无限 无穷；

so long are you young.

状 系 主 表

为了跟上句 so long as 对应，本句把 so long 状语前置，故此句子要用倒装句型（倒装句型 = 疑问句句序），本句的正常句序：you are young so long；so long 另一个意思是 再见 = see you later, goodbye, farewell，；

无论年届花甲，抑或二八芳龄，心中皆有生命之欢乐，奇迹之诱惑，孩童般天真久盛不衰。人人心中皆有一台天线，只要你从天上人间接受美好、希望、欢乐、勇气和力量的信号，你就青春永驻，风华常存。

When your aerals are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism,

引 主 系 表 连 主 谓 | 被动 状

when 引导时间状语从句；aerial n. 天线 adj. 空中的 航空的 空气大气的；be covered with 被 ... 覆盖 / 盖满；cynicism n. 犬儒主义 愤世嫉俗 玩世不恭；cynic n. 愤青 愤世嫉俗者 悲观者；cynical adj. 冷嘲热讽的 愤世嫉俗的 悲观的；pessimist n. 悲观主义者；pessimistic adj. 悲观的 悲观主义的；pessimism n. 悲观 悲观主义；optimist n. 乐观的人 乐天派；optimistic adj. 乐观的；optimism n. 乐观 乐观主义；[-sm 后缀：某种主义]

then you've grown old, even at 20;

状 主 系 表 状

but as long as your aerals are up, to catch waves of optimism, there's hope you may die young at 80.

连 引 主 系 表 状 谓 主 主 谓 主补 状

hope 后省略了 that，其后的同位语从句作为 hope 的同位语，加以详细说明 hope 的内容；

一旦天线下降，锐气便被冰雪覆盖，玩世不恭、自暴自弃油然而生，即使年方二十，实已垂垂老矣；然则只要树起天线，捕捉乐观信号，你就有望在八十高龄告别尘寰时仍觉年轻。



As I Began To Love Myself 当我开始爱自己

Charles Chaplin 查理·卓别林 wrote on his 70th birthday

As I began to love myself I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today, I know, this is AUTHENTICITY.

As I began to love myself I understood how much it can offend somebody as I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it, and even though this person was me. Today I call it RESPECT.

As I began to love myself I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it MATURITY.

As I began to love myself I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment, so I could be calm. Today I call it SELF-CONFIDENCE.

As I began to love myself I quit stealing my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer, and I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it SIMPLICITY.

As I began to love myself I freed myself of anything that is no good for my health - food, people, things, situations, and everything that drew me down and away from myself. At first I called this attitude a healthy egoism. Today I know it is LOVE OF ONESELF.

As I began to love myself I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time. Today I discovered that is MODESTY.

As I began to love myself I refused to go on living in the past and worry about the future. Now, I only live for the moment, where EVERYTHING is happening. Today I live each day, day by day, and I call it FULFILLMENT.

As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But As I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection WISDOM OF THE HEART.

We no longer need to fear arguments, confrontations or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing new worlds are born. Today I know THAT IS LIFE!



Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

As I began to love myself I found that anguish and emotional suffering are only warning signs

引主 谓 宾 主 谓 引 主 1 连 前置定语 → 主 2 系 状 前置定语 → 表

As I began to love myself = When I started loving myself; as 引导时间状语从句 = when; begin-began-begun v. 开始 = start, commence; begin/start/commence to do sth.= begin/start/commence doing sth. 开始做某事; that 引导宾语从句作 found 的宾语; anguish n. 痛苦 磨难 v. 痛苦; suffer v. 遭受 受难 + from; suffering n. 痛苦 苦难; emotional adj. 感情的 情绪的; warn v. 警告 提醒注意; warning 现在分词作定语修饰 signs; sign n. 征兆 符号 信号 标志 特征 v. 签名 签署 叹息 预示; signature n. 签名 署名 签署;

that I was living against my own truth. Today, I know, this is AUTHENTICITY.

引主 谓 状 状 主 谓 主系 表

that 引导同位语从句作 signs 的同位语, 进一步说明 signs; authentic adj. 真正的 真实的 真品的; authenticity n. 真实性 确实性; authentication n. 认证 鉴定; authenticate v. 证实 证明 ... 是真实的; 在英语中, 句中表示强调的单词多用大写 下划线或斜体;

当我真正开始爱自己, 我才认识到, 所有的痛苦和情感的折磨, 都只是提醒我: 活着, 不要违背自己的本心。今天我明白了, 这叫做“真实”。

As I began to love myself I understood how much it can offend somebody

引主 谓 宾 主 谓 状 主 谓 宾

how much 引导宾语从句作 understood 的宾语; understand-understood-understood v. 懂得; offend v. 冒犯 得罪; defend v. 保卫 保护 防守;



as I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right

引 主 谓 宾 状 引 主 谓 主 系 表

as 引导时间状语从句；even though/if 尽管 纵然，引导让步状语从句 = though, although；

and the person was not ready for it, and even though this person was me. Today I call it RESPECT.

连 主 系 表 状 连 引 主 系 表 状 主 谓 宾 宾语补足语

be ready for 预备准备好；respect n. 尊重 尊敬 敬意 v. 尊重 遵守 仰慕；disrespect v.n. 不尊敬 无礼 轻蔑；

当我真正开始爱自己，我才懂得，把自己的愿望强加于人，是多么的无礼，就算我知道，时机并不成熟，那人也还没有做好准备，就算那个人就是我自己。今天我明白了，这叫做“尊重”。

As I began to love myself I stopped craving for a different life, and I could see

引 主 谓 宾 主 谓 宾 | 现在分词短语作宾语 连 主 谓

crave v. 渴望 恳求 请求 + for = long for, yearn for, thirst for, hunger for;

that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it MATURITY.

引 主 主 谓 宾 谓 宾 状 状 主 谓 宾 宾语补足语

本句第一个 that 引导宾语从句作 see 的宾语，第二个 that 引导定语从句修饰 everything; mature adj. 成熟的 明白事理的 成年人的 v. 成熟 长成；maturity n. 成熟 到期 成年；immature adj. 不够老练的 不成熟的 幼稚；immaturity n. 不成熟 幼稚；

当我开始爱自己，我不再渴求不同的人生，我知道任何发生在我身边的事情，都是对我成长的邀请。如今，我称之为“成熟”。

As I began to love myself I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time,

引 主 谓 宾 主 谓 引 状 主 系 表 状

circumstance n. 环境 条件 境遇 状况；scenario, situation；that 引导宾语从句作 understood 的宾语；

and everything happens at the exactly right moment, so I could be calm. Today I call it SELF-CONFIDENCE.

连 主 谓 状 连 主 系 表 状 主 谓 宾 宾语补足语

calm adj. 平静的 镇静的 n. 平静 恬静 v. 使平静下来 安抚；confidence n. 信心 信任 自信心 信赖；self-confidence n. 自信 自恃；

当我真正开始爱自己，我才明白，我其实一直都在正确的时间，正确的地方，发生的一切都恰如其分。由此我得以平静。今天我明白了，这叫做“自信”。

As I began to love myself I quit steeling my own time, and I stopped designing huge projects for the future.

引 主 谓 宾 主 谓 宾 | 现在分词短语作宾语 连 主 谓 宾 | 现在分词短语作宾语 状

quit v. 离开 停止 戒掉；quit/stop doing sth. 停止做某事；steel v. 准备对付 下决心应付 n. 钢铁；project n. 工程 方案 计划 v. 计划 规划 投影；

Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer,

状 主 状 谓 主 谓 间宾 直宾 连 直接宾语 直宾 主 谓 宾 连 主 谓 宾 宾补

bring sb. sth. 给某人某物，双宾语 = bring sth. to sb.; things 后跟两个定语从句修饰 things, 在第一个定语从句中，因为 things 在这个定语从句中作 to do 的宾语，所以关系代词可以省略，而在第二个定语从句中，关系代词 that 指代 things, 在这个定语从句中作主语，所以不可以省略；

and I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it SIMPLICITY.

连 主 谓 宾 状 连 状 状 主 谓 宾 宾语补足语

rhythm n. 节奏 节律 韵律；simple adj. 易做的 简单的 简易的 单纯的；simply adv. 简单地 仅仅 只不过；simplicity n. 朴素 简单 简朴 单纯；simplify v. 精简 使简化 使简易；simplification n. 简化；

当我真正开始爱自己，我不再牺牲自己的自由时间，不再去勾画什么宏伟的明天，今天我只做有趣和快乐的事，做自己热爱，让心欢喜的事，用我的方式、我的韵律。今天我明白了，这叫做“单纯”。

As I began to love myself I freed myself of anything that is no good for my health -

引 主 谓 宾 主 谓 宾 状 主 系 定 表 状

free v. 释放 使摆脱 解除 adj. 自由的 免费的；free of 摆脱 ... 的；that 引导定语从句修饰 anything; free myself of anything and everything, anything 和 everything 分别用定语从句修饰；

food, people, things, situations, and everything that drew me down and away from myself.

anything 的同位语 连 状 主 谓 宾 状 连 状

that 引导定语从句修饰 everything; draw-drew-drawn v. 描画 拖 拉 牵引 = pull；

At first I called this attitude a healthy egoism. Today I know it is LOVE OF ONESELF.

状 主 谓 宾 宾语补足语 状 主 谓 主 系 表 后置定语

attitude n. 态度 看法 心态 姿态；ego n. 小我 自我 自负；egoism n. 利己主义 自高自大 自负；egotistic adj. 自我中心的 自高自大的 利己主义的；

当我开始真正爱自己，我开始远离一切不健康的東西。不论是饮食和人物，还是事情和环境，我远离一切让我远离本真的东西。从前我把这叫做“追求健康的自私自利”，但今天我明白了，这是“自爱”。



As I began to love myself I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time.

引主 谓 宾 主 谓 宾 | 现在分词短语作宾语 连 状 主 系 表 状

ever since 从那时起 自从 此后一直 自从那以后 = since then;

Today I discovered that is MODESTY.

状 主 谓 主 系 表

discover v. 找到 查明 发觉 探索; modest adj. 谦虚的 谦逊的 些许的 适度的; modesty n. 谦虚 谦逊 朴素;

当我开始真正爱自己, 我不再总想着要永远正确, 不犯错误。我今天明白了, 这叫做“谦逊”。

As I began to love myself I refused to go on living in the past and worry about the future.

引主 谓 宾 主 谓 宾 状 连 谓 状

refuse v. 拒绝 回绝 不准许; go on 继续: keep, keep up/on, continue;

Now, I only live for the moment, where EVERYTHING is happening.

状 主 状 谓 状 ← 状 主 谓

where 引导非限制性定语从句修饰 moment; happen v. 发生 出现: take place, occur, turn out, materialize;

Today I live each day, day by day, and I call it FULFILLMENT.

状 主 谓 状 状 连 主 谓 宾 宾语补足语

fulfill v. 履行 实现 完成; fulfillment n. 成就 执行 实现 履行 完成 满足;

当我开始真正爱自己, 我不再继续沉溺于过去, 也不再为明天而忧虑, 现在我只活在一切正在发生的当下, 今天, 我活在此时此地, 如此日复一日。这就叫“完美”。

As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick.

引主 谓 宾 主 谓 引主 谓 宾 连 主 谓 宾 宾补

recognize v. 认识 承认 认出 意识到; recognition n. 识别 认识 承认 认可; disturb v. 打扰 干扰 妨碍; sick adj. 生病的 恶心的 有病的;

But As I connected it to my heart, my mind became a valuable ally.

连 引主 谓 宾 状 主 谓 前置定语 → 宾

connect v. 连接 联系 接通 联结; connection n. 连接 关系 联系 关联; ally n. 联盟 同盟国 朋友 v. 联合 结盟 联姻; alliance n. 联盟 同盟团体;

Today I call this connection WISDOM OF THE HEART.

状 主 谓 宾 宾语补足语 ← 后置定语

wise adj. 充满智慧的 明智的 英明的; wisdom n. 智慧 明智 才智 学问;

当我开始真正爱自己, 我明白, 我的思虑让我变得贫乏和病态, 但当我唤起了心灵的力量, 理智就变成了一个重要的伙伴, 这种组合我称之为, “心的智慧”。

We no longer need to fear arguments, confrontations or any kind of problems with ourselves or others.

主 状 谓 宾 状

no longer 不再 再也不; argument n. 争论 论点 观点 争吵; confront v. 面对 遭遇 对抗 处理; confrontation n. 对抗 冲突 对峙;

Even stars collide, and out of their crashing new worlds are born. Today I know THAT IS LIFE!

状 主 谓 连 状 主 谓 | 被动 状 主 谓 主 系 表

collide v. 碰撞 互撞 冲突; slide v. 滑行; glide v. 滑翔 滑动; crash v. 撞 破产 打碎 粉碎;

我们无须再害怕自己和他人的分歧, 矛盾和问题, 因为即使星星有时也会碰在一起, 形成新的世界, 今天我明白了, 这就是“生命”。



The Man in the Arena 竞技场上的人 by Theodore Roosevelt 西奥多·罗斯福

It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, and comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who knows the great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.

from 'Citizenship in a Republic,' a speech delivered at the Sorbonne, Paris, April 23, 1910.

*While Roosevelt's speech contains the ubiquitous reference to 'man' that was characteristic of his age, let's thankfully agree that both men and women can now dare great things in the arena of life. 如果有兴趣阅读整篇演讲, 请在微信公众号 我爱新概念英语 搜索 "The Man in the Arena"



西奥多·罗斯福 (Theodore Roosevelt, 1858 年 10 月 27 日—1919 年 1 月 6 日), 又译狄奥多·罗斯福, 人称老罗斯福, 昵称泰迪 (Teddy), 荷兰裔美国军事家、政治家、外交家, 第 26 任美国总统。

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles,

主 系 表 ←主 谓 系 表 ←主 谓 状 前置定语→ 主 谓

critic n. 评论家 反对者 批评家; criticise v. 批评 批判 挑剔 指责; count v. 重要 认为 算作; not the man 前省略了 it is; who 引导定语从句修饰其前的名词; how...where... 引导宾语从句作 points out 的宾语; point out 指出; stumble v. 犯错误 跌倒 绊跌;

or where the doer of deeds could have done them better.

连 状 主 ←后置定语 谓 宾 状

doer n. 实干家 行动者; deed n. 行为 行动; could have done 本来应该做而实际上并没有做;

真正令人尊敬的并非那些评论家和那些指出强者是如何跌倒、实干家本该做得更好的人。

The credit belongs to the man who is actually in the arena,

主 谓 宾 ←主 系 状 表

credit n. 信用 信贷 功劳; belong to 属于; who 引导定语从句修饰 man; arena n. 竞技场 领域; 本句由多个并列的定语从句修饰 man;

whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs,

← 主 谓 | 被动语态 状 ←主 谓 状 ←主 谓

whose 谁的 定语从句修饰 man; mar v. 破坏 毁坏 损毁; strive v. 努力 奋斗 力求 + for sth.; valiantly adv. 英勇地 勇敢地; err v. 犯错;

and comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming;

连 谓 状 引 谓 定 主 状

come short 在某方面有所不足 辜负期待; because 因为, 引导原因状语从句; effort n. 努力 尽力; error n. 错误; shortcoming n. 缺点 短处;

荣誉属于那些亲临竞技场, 满脸污泥、汗水和鲜血的人。他们不懈地努力, 他们曾犯过过错, 并一再失败。因为付出即意味着犯错和失败。

but who does actually strive to do the deeds; who knows the great enthusiasms, the great devotions;

连 ←主 谓 状 谓 宾 | 不定式短语作宾语 ←主 谓 宾 1 宾 2

这里的 but, 跟第一句中的否定词 not 相呼应, 构成 not ...but... 不是 ... 而是, 的结构; enthusiasm n. 热情 热忱; devotion n. 奉献 投入;

who spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achievement,

←主 谓 宾 状 ←主 状 谓 状 宾 ← 后置定语

cause n. 事业 目标; at the best 充其量也不过 至多 最多; triumph n. 巨大成功 伟大胜利; achievement n. 成就 成绩 功绩; fail v. 失败;

and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly,

连 ←主 状 引 主 谓 状 谓 状

at the worst 无论怎样坏 在最坏的情况下; if 如果 引导条件状语从句; at least 起码 至少; while + 现在分词 在做 ... 过程中; dare v. 敢于 胆敢;

so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.

引 主 系 状 系 表 ←主 谓 连 宾 1 连 宾 2

so that 为了 以致 以便于; timid adj. 胆小的 怯懦的; soul n. 灵魂; who 引导定语从句修饰 souls; neither...nor... 既不 ... 也不 ... 两者都不; either...or... 要不 ... 要不 ... 两者择一; victory n. 胜利; defeat n. 失败 v. 打败;

他们满怀激情地努力做事, 执着不懈, 将生命奉献于崇高的事业。他们为经过艰辛努力最终取得的伟大成就而自豪, 如果失败, 他们也败得荣耀。因而, 这样的人永远不应与那些不知道胜利、也从未失败过的冷漠而胆怯的灵魂相提并论。



Just for Today 只为今天

Dr. Frank Crane

Just for today I will try to live through this day only and not tackle my whole life problem at once. I can do something for twelve hours that would appall me if I had to keep it up for a lifetime.

Just for today I will be happy. This assumes to be true what Abraham Lincoln said, that "Most folks are as happy as they make up their minds to be."

Just for today I will adjust myself to what is, and not try to adjust everything to my own desires. I will take my "luck" as it comes.

Just for today I will try to strengthen my mind. I will study. I will learn something useful. I will not be a mental loafer. I will read something that requires effort, thought and concentration.

Just for today I will exercise my soul in three ways. I will do somebody a good turn and not get found out: If anybody knows of it, it will not count. I will do at least two things I don't want to do — just for exercise. I will not show anyone that my feelings are hurt: they may be hurt, but today I will not show it.

Just for today I will be agreeable. I will look as well as I can, dress becomingly, talk low, act courteously, criticize not one bit, and try not to improve or regulate anybody but myself.

Just for today I will have a program, I may not follow it exactly, but I will have it. I will save myself from two pests: hurry and indecision.

Just for today I will have a quiet half hour all by myself and relax. During this half hour, sometime, I will try to get a better perspective of my life.

Just for today I will be unafraid. Especially I will not be afraid to enjoy what is beautiful, and to believe that as I give to the world, so the world will give to me.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Just for today I will try to live through this day only and not tackle my whole life problem at once.

状 主 谓 宾 | 不定式短语作宾语 状 连 状 谓 前置定语 → 宾 状

live through 度过 经历; tackle v. 处理 对付; handle, manage, confront, undertake; at once 立刻 同时; (I will) not tackle... 前半部分与后半部分的主语和时态都相同, 为避免重复这里省略了 I will, 注意本篇文章多处用这种写法;

就为了今天, 我将尽力只度过今天而不立刻去解决终身的问题。

I can do something for twelve hours that would appall me if I had to keep it up for a lifetime.

主 谓 宾 状 ←主 谓 宾 引主 谓 宾 谓 状

that 引导定语从句修饰 hours; appall v. 使惊骇 使胆寒; if 引导条件状语从句; keep up 维持 坚持 持续; keep it up, 在这种情况下, it 等人称代词放在中间, 如果是名词的话, 放中间或其后都没有问题; lifetime n. 一生 终身 有生之年;

对一件令我沮丧而又必须坚持一辈子的事, 我只能坚持十二个小时。

Just for today I will be happy. This assumes to be true what Abraham Lincoln said,

状 主 系 表 主 谓 宾 引 主 谓

assume v. 假设 假定 认为; what... 宾语从句作 true 的宾语; Abraham Lincoln 亚伯拉罕·林肯;

that "Most folks are as happy as they make up their minds to be."

引 主 系 表 引主 谓 宾 状

that 引导宾语从句作 said 的宾语; as 引导同级比较级状语从句; as happy as ... 像 ... 一样; make up one's mind 下定决心; to be happy, 这里因为 happy 是形容词所以用 be 动词, 如果前边部分为动词, 后边要用 to do: To be good at English, you should learn English as hard as you make up your mind to do. 要想英语好, 你应该就像你下定决心那样刻苦地学习英语。;

就为了今天, 我会很快快乐。亚伯拉罕 - 林肯说过, “大多数人都是决定想怎么高兴就怎么高兴。” 这已经被认为是真理。

Just for today I will adjust myself to what is, and not try to adjust everything to my own desires.

状 主 谓 宾 状 主 系 连 状 谓 宾 | 不定式短语作宾语 状

adjust v. 调整 调节 适应 习惯; adjust oneself to 使自己适应于; what is 作介词 to 的宾语; desire n. 欲望 渴望 愿望 v. 渴望 期望 想望;

I will take my "luck" as it comes.

主 谓 宾 引主 谓

as 引导时间状语从句 = when;

就为了今天, 我会做自我调整适应事物本来面目, 而不是想方设法使每一件事满足自己的欲望。当机会来临的时候我会抓住它。

Just for today I will try to strengthen my mind. I will study. I will learn something useful.

状主谓宾 | 不定式短语作宾语主谓主谓宾 ←后置定语

strengthen v. 加强 增强 巩固 ; something, anything... 不定代词的定语修饰成分放在其后 ;

I will not be a mental loafer. I will read something that requires effort, thought and concentration.

主系前置定语 → 表主谓宾 ←主谓宾 1 宾 2 连 宾 3

loaf v. 游荡 混日子 闲混 磨洋工 ; loafer n. 虚度光阴者 游手好闲者 ; require v. 需要 依靠 要求 命令 ; concentration n. 集中 专心 ;

就为了今天, 我会尽力心强志坚。我会学习, 学一些有用的东西。我不会做一个精神上的流浪汉。我会读一些需要努力、思考和注意力集中的东西。

Just for today I will exercise my soul in three ways.

状主谓宾状

exercise v. 锻炼 行使 训练 运用 n. 运动 练习 行使 演习 ;

I will do somebody a good turn and not get found out: If anybody knows of it, it will not count.

主谓间接宾语直接宾语连状谓 | 被动语态引主谓宾主谓

get 作为半联系动词 + 动词过去分词表达一种被动关系 ; count v. 重要 认为 算作 ; if 引导条件状语从句 ;

就为了今天, 我会用三种方法来磨炼我的灵魂。我会做对某人有利的事但不能被发现, 若有人发现了就不算数。

I will do at least two things I don't want to do — just for exercise.

主谓状宾主谓宾目的状语

本句中的从句为定语从句修饰 things, 由于关系代词指代的 things 在从句内作 to do 的宾语, 故可以省略 ;

I will not show anyone that my feelings are hurt: they may be hurt, but today I will not show it.

主谓间接宾语引主谓 | 被动语态主谓 | 被动语态连状主谓宾

that 引导宾语从句作 show 的直接宾语 ; 冒号后的句子对冒号前的从句进一步解释说明 ;

我将会做至少两件事我不愿做的事情——只为了磨练。我不会让任何人感到我的感情受到了伤害 : 它们可能受到了伤害, 但今天我不想表现出来。

Just for today I will be agreeable. I will look as well as I can, dress becomingly, talk low, act courteously,

状主系表主系表引主系谓状谓状谓状

agreeable adj. 愉悦的 讨人喜欢的 宜人的 ; becomingly adv. 规规矩矩 相称地 ; courteously adv. 有礼貌地 谦恭有礼地 ;

criticize not one bit, and try not to improve or regulate anybody but myself.

谓状宾连谓状宾 | 不定式短语作宾语状

criticize v. 批评 评论 抨击 挑剔 ; improve v. 改善 改进 ; regulate v. 调节 控制 ; not...but... 不是 ... 而是 ... ;

就为了今天, 我会过得很惬意。看起来我达到了最佳状态, 穿着得体、讲话谦虚、行为礼貌、一点不吹毛求疵, 尽量改进和调节自己而不是别人。

Just for today I will have a program, I may not follow it exactly, but I will have it.

主主谓宾主谓宾状连主谓宾

program n. 节目 计划 程序 课程 v. 编写程序 制定计划 ;

I will save myself from two pests: hurry and indecision.

主谓宾状 ← pests 的同位语

pest n. 有害生物 讨厌的人或物 ; hurry n. 匆忙 急忙 v. 赶紧 赶忙 慌忙 ; indecision n. 无决断力 优柔寡断 ;

就为了今天, 我会制定一个计划, 我或许不会严格地遵守它, 但我一定要有计划。我会避免两种错误 : 仓促行事和优柔寡断。

Just for today I will have a quiet half hour all by myself and relax.

状主谓前置定语 → 宾状连谓

relax v. 放松 休息 松懈 缓和 ; relaxation n. 放松 消遣 休息 缓和 ; perspective n. 视角 看法 观点 远景 ;

During this half hour, sometime, I will try to get a better perspective of my life.

状状主谓宾 | 不定式短语作宾语

就为了今天, 我将会独自静静地呆上半小时放松。在这半小时里, 某个时刻, 我会日后对我的生活有个更好的看法。

Just for today I will be unafraid. Especially I will not be afraid to enjoy what is beautiful,

状主系表状主系表状 1 主系表

afraid adj. 害怕 担心 ; unafraid adj. 不害怕 不畏惧 不紧张 ; especially adv. 格外 特别是 尤其是 ;

and to believe that as I give to the world, so the world will give to me.

连状 2 引引主谓状连主谓状

就为了今天, 我将不再害怕。尤其我也不会再害怕享受美丽的事物, 并且相信我给予世界的, 世界也会给予我。



Universal Declaration of Human Rights 世界人权宣言

Preamble | 序言

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

鉴于对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认，乃是世界自由、正义与和平的基础，

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

鉴于对人权的无视和侮蔑已发展为野蛮暴行，这些暴行玷污了人类的良心，而一个人人享有言论和信仰自由并免于恐惧和匮乏的世界的来临，已被宣布为普通人民的最高愿望，

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

鉴于为使人类不致迫不得已铤而走险对暴政和压迫进行反叛，有必要使人权受法治的保护，

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

鉴于有必要促进各国间友好关系的发展，

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

鉴于各联合国国家的人民已在联合国宪章中重申他们对基本人权、人格尊严和价值以及男女平等权利的信念，并决心促成较大自由中的社会进步和生活水平的改善，

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

鉴于各会员国业已誓愿同联合国合作以促进对人权和基本自由的普遍尊重和遵行，

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

鉴于对这些权利和自由的普遍了解对于这个誓愿的充分实现具有很大的重要性，

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

因此现在，大会，发布这一世界人权宣言，作为所有人民和所有国家努力实现的标准，以期每一个人和机构经常铭记本宣言，努力通过教诲和教育促进对权利和自由的尊重，并通过国家的和国际的渐进措施，使这些权利和自由在各会员国本身人民及在其管辖下领土的人民中得到普遍和有效的承认和遵行；

Article 1. 第一条：

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心，并应以兄弟关系的精神相对待。

Article 2. 第二条：

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由，不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身分等任何区别。并且不得因一人所属的国家或领土的政治的、行政的或者国际的地位之不同而有所区别，无论该领土是独立领土、托管领土、非自治领土或者处于其他任何主权受限制的情况之下。

**Article 3.**

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

人人有权享有生命、自由和人身安全。

Article 4.

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

任何人不得使为奴隶或奴役；一切形式的奴隶制度和奴隶买卖，均应以禁止。

Article 5.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

任何人不得加以酷刑，或施以残忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罚。

Article 6.

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

人在任何地方有权被承认在法律前的人格。

Article 7.

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

法律之前人人平等，并有权享受法律的平等保护，不受任何歧视。人人有权享受平等保护，以免受违反本宣言的任何歧视行为以及煽动这种歧视的任何行为之害。

Article 8.

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

任何人当宪法或法律所赋予他的基本权利遭受侵害时，有权由合格的国家法庭对这种侵害行为作有效的补救。

Article 9.

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

任何人不得加以任意逮捕、拘禁或放逐。

Article 10.

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

人人完全平等地有权由一个独立而无偏倚的法庭进行公正的和公开的审讯，以确定他的权利和义务并判定对他提出的任何刑事指控。

Article 11.

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

(一)凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

(二)任何人的任何行为或不行为，在其发生时依国家法或国际法均不构成刑事罪者，不得被判为犯有刑事罪。刑罚不得重于犯罪时适用的法律规定。

Article 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

任何人的私生活、家庭、住宅和通信不得任意干涉，他的荣誉和名誉不得加以攻击。人人有权享受法律保护，以免受这种干涉或攻击。

Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.



(一) 人人有在各国内有权自由迁徙和居住。

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

(二) 人人有权离开任何国家，包括其本国在内，并有权返回他的国家。

Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

(一) 人人有权在其他国家寻求和享受庇护以避免迫害。

(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

(二) 在真正由于非政治性的罪行或违背联合国的宗旨和原则的行为而被起诉的情况下，不得援用此种权利。

Article 15.

(1) Everyone has the right to a nationality.

(一) 人人有权享有国籍。

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

(二) 任何人的国籍不得任意剥夺，亦不得否认其改变国籍的权利。

Article 16.

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(一) 成年男女，不受种族、国籍或宗教的任何限制有权婚嫁和成立家庭。他们在婚姻方面，在结婚期间和在解除婚约时，应有平等的权利。

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(二) 只有经男女双方的自由和完全的同意，才能缔婚。

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

(三) 家庭是天然的和基本的社会单元，并应受社会和保护。

Article 17.

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

(一) 人人得有单独的财产所有权以及同他人合有的所有权。

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

(二) 任何人的财产不得任意剥夺。

Article 18.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

人人有思想、良心和宗教自由的权利；此项权利包括改变他的宗教或信仰的自由，以及单独或集体、公开或秘密地以教义、实践、礼拜和戒律表示他的宗教或信仰的自由。

Article 19.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

人人有权享有主张和发表意见的自由；此项权利包括持有主张而不受干涉的自由，和通过任何媒介和不论国界寻求、接受和传递消息和思想的自由。

Article 20.

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

(一) 人人有权享有和平集会和结社的自由。

(2) No one may be compelled to belong to an association.

(二) 任何人不得迫使隶属于某一团体。

Article 21.



(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

(一) 人人有直接或通过自由选择的代表参与治理本国的权利。

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.

(二) 人人有平等机会参加本国公务的权利。

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

(三) 人民的意志是政府权力的基础；这一意志应以定期的和真正的选举予以表现，而选举应依据普遍和平等的投票权，并以不记名投票或相当的自由投票程序进行。

Article 22.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

每个人，作为社会的一员，有权享受社会保障，并有权享受他的个人尊严和人格的自由发展所必需的经济、社会和文化方面各种权利的实现，这种实现是通过国家努力和国际合作并依照各国的组织和资源情况。

Article 23.

(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

(一) 人人有权工作、自由选择职业、享受公正和合适的工作条件并享受免于失业的保障。

(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

(二) 人人有同工同酬的权利，不受任何歧视。

(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(三) 每一个工作的人，有权享受公正和合适的报酬，保证使他本人和家属有一个符合人的生活条件，必要时并辅以其他方式的社会保障。

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

(四) 人人有为维护其利益而组织和参加工会的权利。

Article 24.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

人人有享有休息和闲暇的权利，包括工作时间有合理限制和定期给薪休假的权利。

Article 25.

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(一) 人人有权享受为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准，包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务；在遭到失业、疾病、残废、守寡、衰老或在其他不能控制的情况下丧失谋生能力时，有权享受保障。

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

(二) 母亲和儿童有权享受特别照顾和协助。一切儿童，无论婚生或非婚生，都应享受同样的社会保护。

Article 26.

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(一) 人人都有受教育的权利，教育应当免费，至少在初级和基本阶段应如此。初级教育应属义务性质。技术和职业教育应普遍设立。高等教育应根据成绩而对一切人平等开放。



(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(二) 教育的目的在于充分发展人的个性并加强对人权和基本自由的尊重。教育应促进各国、各种族或各宗教集团间的了解、容忍和友谊，并应促进联合国维护和平的各项活动。

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

(三) 父母对其子女所应受的教育种类，有优先选择的权利。

Article 27.

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

(一) 人人有权自由参加社会的文化生活，享受艺术，并分享科学进步及其产生的福利。

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

(二) 人人对由于他所创作的任何科学、文学或美术作品而产生的精神的和物质的利益，有享受保护的權利。

Article 28.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

人人有权要求一种社会的和國際的秩序，在这种秩序中，本宣言所載的權利和自由能获得充分实现。

Article 29.

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

(一) 人人对社会负有义务，因为只有在社会中他的个性才可能得到自由和充分的发展。

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

(二) 人人在行使他的權利和自由时，只受法律所确定的限制，确定此种限制的唯一目的在于保证对旁人的權利和自由给予应有的承认和尊重，并在一个民主的社会中适应道德、公共秩序和普遍福利的正当需要。

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

(三) 这些權利和自由的行使，无论在任何情形下均不得违背联合国的宗旨和原则。

Article 30.

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

本宣言的任何条文，不得解释为默许任何国家、集团或个人有权进行任何旨在破坏本宣言所載的任何權利和自由的活动或行为。



The State of our Society 我们社会的现状

P. Krishna

Friends, Let me express first of all the great joy that I am experiencing in being back here in Naarden after many years, and to see so many familiar faces and old friends. I am thankful to the Theosophical Society here for inviting me and giving me this opportunity to be here today.

首先,我很高兴,多年后回到纳尔登,看到了这么多熟悉的面孔和老朋友。我感谢神智学协会邀请我来这里,给我这个机会来到这里。

What I would like to do in this seminar, with you, is to take a very practical and pragmatic view of the actual state of our human society globally, across the whole world; consider what we have accomplished in the last century, what problems we are facing now, and whether we need to go on in the same direction, or we need to change direction. If we need to change direction, then how can we accomplish that, how should we proceed? That is the broad aim of this seminar.

在这次研讨会上,我想和你们一起,以一种非常实际和务实的态度来看待我们人类社会在全球,在整个世界的实际状况;共同探讨一下,我们在上个世纪取得的成就,我们现在面临的问题,以及我们是否需要沿着同样的方向前进,还是需要改变方向。如果我们需要改变方向,那么我们如何才能做到这一点呢?这就是本次研讨会的主要目的。

Many of the topics that we will touch are those that we have already read about or heard discussed before. But I think it is always worthwhile to try and take a fresh look at any situation. That is how we grow in our understanding and that also brings the possibility of something new taking place in our mind. So I request a certain patience on your behalf if many things which I point out sound rather elementary.

我们所涉及的许多话题都是我们之前已经读过或听说过的。但我认为,尝试以全新的视角看待任何情况都是值得的。这就是我们如何在我们的理解中成长,这也带来了一些新事物在我们头脑中发生的可能性。因此,如果我所指出的许多事情听起来相当初级,我请你们有一定的耐心。

If I consider what human society was like at the beginning of the 20th century and compare that with how it is now, it is clear that it has changed outwardly more than it changed in thousands of years before this century. We had problems of famine and plague, we had poor transportation, and we had almost no possibilities of global communication. We did not have the modern methods of agriculture, and through a modern system of education and research, we have developed all that. We have developed the health system and we have created experts in many fields who have been able to solve many of the problems that we faced at the beginning of the 20th century. We can be rightly proud of the progress that we have achieved through the generation of new knowledge in all fields, and especially in science and technology. But while that is true, it is not sensible for us to only dwell on the laurels of what we have achieved in the past, but also look at the problems we are facing now, globally. If I consider that, and dwell on the question of what are the major challenges that are facing modern society, I would like to enumerate the following that come to my mind.

如果我思考一下 20 世纪初的人类社会是什么样的,并将其与现在的社会进行比较,很明显,人类社会的外部变化比本世纪前数千年发生的变化还要大。我们有饥荒和瘟疫的问题,我们有糟糕的交通,我们几乎没有全球通讯的可能性。我们没有现代农业。通过现代教育和研究体系,我们发展了所有这些。我们发展了卫生系统,在许多领域培养了专家,他们能够解决我们在 20 世纪初面临的许多问题。我们有理由为我们通过在所有领域,特别是在科学和技术方面产生新知识而取得的进展感到自豪。但是,尽管这是事实,但我们不应该只沉湎于过去所取得的成就,而且也不应该着眼于我们现在在全球面临的问题。如果我考虑到这一点,并详细讨论现代社会所面临的主要挑战,我想列举我想到的下列问题。

First and foremost it seems to me that we human beings are still very badly divided. We belong to groups--- national groups, religious groups, linguistic groups, political groups, racial groups, caste groups and so on. This is one of the major problems which has persisted with us over thousands of years. There are very few human beings that feel they belong to the whole earth and who feel for all the life that is there on this earth. Our problems are now of a global nature, but our mind is not global. Economy has become global, science and technology are global, and the environmental issues we are facing are global, communication and transportation have shrunk the world into what is now called a global village, but our mind has still remained parochial. This is because each human being is born in a particular family, in a particular country, in a particular culture, which includes a particular religion, and he identifies with these and feels one with those people who belong to his culture, his family, and his nation. He cares for the welfare of this group, but he feels separate from other such groups in the world. Each group feels they are in competition with another group and because they care mainly for their own welfare, they are willing to exploit other groups, and they look upon other groups as a threat to their security and their existence. All the wars that we see around us, the terrorist activity, the caste riots, the religious rioting, the racial rioting, and much of the conflict and violence we experience in our society today can be traced back to this division of human beings into groups of various kinds.



首先,在我看来,我们人类仍然严重分裂。我们属于不同的群体——民族群体、宗教群体、语言群体、政治群体、种族群体、种姓群体等等。这是困扰我们数千年的主要问题之一。很少有人觉得自己属于整个地球,并且对地球上所有的生命都有感觉。我们的问题现在是全球性的,但我们的思想不是全球性的。经济全球化了,科技全球化了,环境问题全球化了,通讯和交通把世界缩小成了一个地球村,但我们的思维仍然是狭隘的。这是因为每个人出生在一个特定的家庭,一个特定的国家,一个特定的文化,包括一个特定的宗教,他认同这些,并与那些属于他的文化,他的家庭和他的国家的人产生共鸣。他关心这个群体的福利,但他觉得自己与世界上其他这样的群体是分开的。每个群体都觉得自己在与另一个群体竞争,因为他们主要关心自己的福利,所以他们愿意剥削其他群体,把其他群体视为对自己安全和生存的威胁。我们周围看到的所有战争,恐怖主义活动,种姓骚乱,宗教骚乱,种族骚乱,以及我们今天在社会中经历的许多冲突和暴力,都可以追溯到人类被划分成各种各样的群体。

This is not a new problem; it has been there for thousands of years. Primitive man was fighting for his tribe, and modern man is still fighting, only those tribal groups have been replaced by national groups or religious groups. We are still at war with each other. Our history is a history of wars, so we must ask ourselves: how is that going to change? Why has that not changed? Do we need more wars, more experience, in order to learn that war does not solve any problems? Or is it some deep, psychological factor within us, that is responsible for what is taking place. We have not really freed ourselves of this division, we have accepted it. We have only tried to create a United Nations to outwardly solve the problem when it gets to acute, but inwardly, in our consciousness this division continues. We are unable to deeply resolve this problem.

这不是一个新问题;它已经存在了几千年。原始人为自己的部落而战,现代人仍在战斗,只有那些部落被民族或宗教团体所取代。我们仍然彼此处于战争状态。我们的历史就是战争的历史,所以我们必须问自己:这将如何改变?为什么没有改变呢?我们是否需要更多的战争,更多的苦难,才能明白战争不能解决任何问题?或者是我们内心深处的某种深层的心理因素,对正在发生的事情负有责任。我们并没有真正摆脱这种分裂,我们已经接受了它。我们只是试图建立一个联合国,以便在问题严重时从表面上解决问题,但在内心,在我们的宽容中,这种分裂仍在继续。我们无法深入地解决这个问题。

After every world war, there have been decisions and resolutions that we will not get into another world war again, and organisations have been set up to prevent more wars from taking place. But war-like situations keep erupting continually, and these organisations have to try and make some sort of peace between the warring nations. But the problem does not go away. So there is some deeper causation that is taking place and unless we eliminate that causation, we will only be dealing with the outer symptoms.

每一次世界大战之后,都有一些决定和决议表明我们不会再陷入另一场世界大战,并且已经成立了一些组织来防止更多的战争发生。但类似战争的局势不断爆发,这些组织必须努力在交战国家之间达成某种和平。但问题并没有消失。所以有一些更深层次的原因正在发生除非我们消除这个原因,我们将只处理外部症状。

A second major problem I see facing our society is caused by the power that has been made available by the progress in science and technology. As I pointed out, human beings were divided into groups and having this problem of mutual hatred and violence a thousand years ago also, but we did not then have this kind of power to destroy each other. So the question is, if with our modern system of education, and the so-called progress we have made in knowledge, if we have now come upon tremendous power, including nuclear power, then the world becomes a more and more dangerous place if we are still divided and hating each other. Because we are now capable of a much greater outer manifestation of violence, due to that inner hatred within us.

我看到我们社会面临的第二个主要问题是由科技进步所带来的力量所造成的。正如我所指出的,人类被分成不同的群体,在一千年前也存在着相互仇恨和暴力的问题,但那时我们还没有这种互相毁灭的力量。所以问题是,如果我们的现代教育体系,以及我们在知识方面取得的所谓进步,如果我们现在遇到了巨大的力量,包括核能,那么如果我们仍然分裂和仇恨彼此,世界将变得越来越危险。由于我们内在的仇恨,我们现在能够实现一个更大的外在暴力毁灭。

A third group of problems our society is facing are the environmental catastrophes about which we are reading in the newspapers every day. I mean things like the depletion of the ozone layer, global warming, desertification and soil erosion, nuclear fall-outs and other forms of pollution, all of which are a by-product of the industrial civilisation that we have set up, which in turn has come out of the progress in science and technology. I do not want to dwell on the details of these problems because we are all familiar with these; they appear in our newspapers every day. I want to ask the deeper question of the source from which these problems evolve. If we look to the source, we will find that for millions of years, man lived as a part of nature and he felt a certain affection, a certain respect for, not only all living things, but all of nature including trees, mountains and rivers. He had the feeling that they were somehow sacred. But over the last few hundred years the industrial society has changed our outlook towards nature. We now feel we are masters of nature; that nature is a resource meant for economic development. When you couple that with the national competition for getting the largest share of that resource for oneself, then you see that each country is vying with another to be the first at exploiting the resources that nature offers. Therefore, this competitive spirit and the industrialisation have completely transformed our relationship with nature.



我们社会面临的第三类问题是我们每天在报纸上看到的环境灾难。我指的是诸如臭氧层的消耗，全球变暖，土地荒漠化和水土流失，核泄露。和其它形式的污染一样，都是我们的工业文明，在科学和技术的进步的副产品。我不想细谈这些问题的细节，因为我们都熟悉这些问题；他们每天都出现在我们的报纸上。我想问一个更深层次的问题：这些问题的根源是什么？如果我们追根溯源，我们会发现，在数百万年的时间里，人类作为自然的一部分而存在，他不仅对所有的生物，而且对所有的自然，包括树木、山脉和河流，都怀有某种感情，某种尊重。他觉得它们在某种程度上是神圣的。但是在过去的几百年里，工业社会已经改变了我们对自然的看法。我们现在觉得自己是大自然的主人；自然是一种用于经济发展的资源。当你把这与为自己争取最大份额的资源而进行的全国竞争结合起来，你就会发现，每个国家都在与另一个国家竞争，要成为第一个开发自然资源的国家。因此，这种竞争精神和工业化彻底改变了我们与自然的关系。

Even a country like the U.S., which is perhaps the most prosperous nation on earth, is not willing to sign the agreement for protecting our environment because they are still greedy about the benefits of trade and the prosperity which can be obtained from the depletion of nature. So this problem of ecological imbalance and environmental catastrophes is not going to go away only with outer controls. We need to look at the way we are viewing nature and relating with nature. Unless we have a transformation there, in our relationship with nature, I am very doubtful that through outer controls we will be able to solve these problems. At least we need to consider whether we can. After all, natural resources are limited, but human greed is unlimited. So either we manage the natural resources, or we must learn to manage the greed within us. And this we have to decide, what is limited and what is unlimited.

甚至像美国这样的国家，也许是地球上最繁荣的国家，却不愿意签署保护环境的协议，因为他们仍然贪图贸易的好处和从自然的损耗中获得的繁荣。因此，生态失衡和环境灾难的问题不会仅仅通过外部控制而消失。我们需要看看我们看待自然和与自然联系的方式。除非我们在那里进行改造，在我们与自然的关系中。我非常怀疑，通过外部控制，我们将能够解决这些问题。至少我们需要考虑我们是否可以。毕竟，自然资源是有限的，但人类的贪婪是无限的。因此，要么我们管理自然资源，要么我们必须学会管理我们内心的贪婪。我们必须决定，什么是有限的，什么是无限的。

A fourth set of problems, which I see arises from the fact that, many of the governments, especially in third world countries are still dictatorships. It has been our experiences in the past century that the greatest crimes have occurred under dictatorships. The holocaust occurred under a dictatorship and we now hear that the amount of cruelty that was perpetrated in Russia in the time of Stalin was even greater than the amount of cruelty perpetrated under Hitler in Germany because in dictatorships you can successfully hide what you are doing. The press is not free and information is not obtainable. Not that there is no cruelty in democratic societies, or that democracy will automatically eradicate cruelty, but certainly it is a protection against extreme cruelties on a mass scale. But democracy is not simply a matter of having the freedom to vote for a political leader once every four or five years, or freedom of the press, freedom to trade, and so on. We need to come upon the whole spirit of democracy. When I say that democracy is necessary for our society, I do not mean only the outer form of democracy, which we have in many of our countries today, but also the spirit of democracy. The spirit of democracy is the spirit of humility. It is the spirit of working co-operatively with mutual respect for each other. It is essentially saying that no one of us really knows what is the best way to organise society. So let us sit down and confer with each other and discuss what is the right way. Through this discussion, we will educate ourselves about the issues that are involved. And when we have so educated ourselves, then we will decide on a course of action, either by majority or by consensus and then try out that course of action experimentally. If it does not work, we will sit down and confer again to decide and change direction. So it implies a spirit of mutual respect, a spirit of experimentation of humility.

我看到的第四个问题来自这样一个事实：许多政府，尤其是第三世界国家的政府，仍然是独裁统治。我们在过去一个世纪的经验是，最严重的罪行是在独裁统治下发生的。大屠杀是在独裁统治下发生的，我们现在听说斯大林统治时期的俄罗斯犯下的暴行比希特勒统治时期的德国犯下的还要多。因为在独裁统治下，你可以成功地隐藏你正在做的事情。新闻是不自由的，信息是得不到的。并不是说在民主社会中没有残酷，也不是说民主会自动消除残酷，但它肯定是对大规模极端残酷行为的一种保护。但是，民主不仅仅是每四五年就有一次选举政治领袖的自由，或者新闻自由、贸易自由等等。我们需要发扬民主的全部精神。当我说民主对我们的社会是必要的时候，我指的不仅是我们今天许多国家所具有的民主的外在形式，而且还有民主的精神。民主的精神是谦卑的精神。这是一种相互尊重、合作的精神。它本质上是说，没有人真正知道组织社会的最佳方式是什么。所以，让我们坐下来，互相讨论一下什么是正确的方法。通过这次讨论，我们将对所涉及的问题进行自我教育。当我们对自己进行了这样的教育之后，我们就会决定采取什么样的行动，或者是通过多数人的意见，或者是通过一致的意见，然后在实验中尝试采取什么样的行动。如果不能奏效，我们将坐下来再次协商，决定并改变方向。因此，它意味着一种相互尊重的精神，一种试验的精神，一种谦卑的精神。

I am afraid even in those countries, which claim to be democracies the spirit of democracy is often missing. Because when you use money power and political power to influence votes or buy votes or when you try to sabotage the efforts of the other political party to build a nation, then you are functioning undemocratically, you are not functioning in the democratic spirit.

我担心，即使在那些自称是民主国家的国家，民主的精神也经常缺失。因为当你使用金钱权力和政治权力来影响选票或收买选票，或当你试图破坏其他政党建设国家的努力时，你就是非民主的，你不符合民主精神。



So what we have is not a cultured democracy. What we have is an uncultured democracy, superficial, democracy only in form, not in spirit. That is why we see so much of violence and cruelty and corruption in so-called democracies also. This problem will not go away by simply having the outer form of democracy, it requires that the democratic spirit be a part of each individual. A dictator is not a problem only when he is the head of a government but also when he is the head of a family, when he is head of a business, when he is head of a university. So we need to bring about an inner change from the dictatorial approach to life, to one of the democratic kind. We must ask ourselves whether it is sufficient to make an outer change and create the form of democracy, or we need to also bring about this inner change. Our problems will resolve only when we bring about also the spirit of democracy.

所以我们所拥有的并不是一个有文化的民主国家。我们所拥有的是一种没有文化的民主，肤浅的民主，只是形式上的民主，而不是精神上的民主。这就是为什么我们在所谓的民主国家也看到如此多的暴力、残酷和腐败。这一问题不会仅仅因为有了民主的外在形式而消失，它要求民主精神成为每个人的一部分。独裁者不仅仅是当他是政府首脑的时候是个问题，当他是一个家庭的首脑，当他是一个企业的首脑，当他是一所大学的校长的时候也是个问题。因此，我们需要带来一种内在的改变，从独裁的生活方式向民主的生活方式转变。我们必须扪心自问，是外在的改变足以创造民主的形式，还是内在的改变也足以创造民主的形式。只有我们也发扬民主精神，我们的问题才能得到解决。

A fifth problem that I see facing our society is the breakdown in the institution of family and the co-operation between man and woman. The divorce rates in the more economically advanced societies have risen beyond 50 %. They are saying that more marriages are breaking up now than new marriages are taking place. Now, the institution of marriage was set up by the human society because that seemed to be the best way to discharge our responsibility towards the younger generation. Nobody has found a better way of discharging that responsibility than bringing up a child in a home with two parents who have produced that child. So the breakdown of the family is not simply a question of sexual freedom but it deeply affects this fundamental requirement of our responsibility towards rearing the children in society. And if we do not resolve this problem, then we will find that the younger generation will have more violence and more insecurity because they grow up in an insecure atmosphere. We must deeply explore this question of why there is this breakdown in co-operation between man and woman. I am not advocating the old system where the man is dominating the woman, which has brought about its own ruin. Friendship based on equality is the only friendship otherwise it is a form of slavery that one is talking about and cruelty is inherent in it. So not to maintain the tenets of marriage at the expense of domination. The question is whether we can remain co-operative with each other and live with each other with affection, with equality and with true friendship and discharge our responsibilities towards our children.

我看到我们社会面临的第五个问题是家庭制度的崩溃和男女之间的合作。在经济更发达的社会，离婚率已经超过了 50%。他们说现在破裂的婚姻比新结婚的要多。婚姻制度是由人类社会建立的，因为这似乎是履行我们对年轻一代的责任的最好方式。没有人能找到一种更好的方式来履行这一责任，那就是在养育孩子的父母家中抚养孩子。因此，家庭的破裂不仅仅是性自由的问题，它还深刻地影响到我们在社会上养育子女的责任这一基本要求。如果我们不解决这个问题，我们会发现年轻一代会有更多的暴力和不安全感，因为他们在不安全的环境中长大。我们必须深入探讨这个问题：为什么男女之间的合作会出现这种破裂？我并不是在提倡旧的体制，这种体制是男人支配女人，这已经导致了它本身的毁灭。建立在平等基础上的友谊是唯一的友谊，否则它就是一种奴役的形式，人们在谈论它，残酷是与生俱来的。所以不要以牺牲统治为代价来维持婚姻的原则。问题是，我们能否保持合作关系，以友爱、平等和真正的友谊生活在一起，履行我们对子女的责任。

Last, but not the least is the problem of a certain inertia in society, which causes it to replicate itself, making it so very difficult to end any problem completely. For instance someone introduced the caste system into Indian society some 5000 years ago. We do not know what form it had then but it has become a most pernicious and discriminatory menace in society today in the form in which it is being practised today. Despite all the laws to eradicate it and the effort of the government to provide an atmosphere of equality, it just does not go away. The prejudice just continues from one generation to the next like an infection. It is the same in all other human societies. The Jews tell their children that Arabs are their enemies and the Arab children are told Jews are their enemies. So the old people die but their prejudices continue in the minds of the young. So how is that division to ever end? Unless we create an inquiring mind which questions what it has been told by the elders and does not blindly conform to it, I am afraid no radical change is possible. This means education must not create a conforming mind but an inquiring mind aware that it is caught in prejudices and wanting to free itself through a quest for truth and justice. I am afraid we are not doing that in society anywhere in the world. Education has become a means of spreading our particular brand of illusion rather than the quest for truth.

最后，但并非最不重要的是社会中的某种惰性，它导致社会自我复制，使彻底解决任何问题变得非常困难。例如，大约 5000 年前，有人将种姓制度引入印度社会。我们不知道它当时的形式是什么，但它已成为当今社会中一种最恶毒和歧视性的威胁，其形式是今天正在进行的。尽管所有的法律都在根除它，政府也在努力营造一种平等的氛围，但它就是不会消失。这种偏见就像传染病一样代代相传。所有其他人类社会都是如此。犹太人告诉他们的孩子，阿拉伯人是他们的敌人，而阿拉伯孩子则被告知，犹太人是他们的



敌人。因此，老年人死了，但他们的偏见在年轻人的头脑中继续存在。那么，这种分裂将如何结束呢？除非我们创造一种求知欲，这种求知欲会质疑长者的教导，而不是盲目地遵从，否则恐怕不会有根本性的改变。这意味着教育不应该创造一个顺从的头脑，而应该创造一个探究的头脑，意识到自己陷入偏见，并希望通过追求真理和正义来解放自己。恐怕我们在世界上任何地方都没有这样做。教育已经成为传播我们特有的幻觉的一种方式，而不是对真理的追求。

So, if we are facing all these problems in society today can we really claim to be intelligent human beings? Or, have we defined intelligence unintelligently to mean merely the skillful use of thought in a particular direction? Is wisdom, which is the understanding of ourselves not necessary for intelligence? Also we must ask if the problems I have just mentioned will go away through more progress of the kind we are having? Do we really need still faster computers, still faster airplanes still faster ways of communication? Or are we going in that direction just out of inertia because that is what we have learnt to do? If that is true then are we very different from emperor Nero who we laugh at because he was fiddling while Rome was burning? Are we also not fiddling with our computers while our society is on fire facing all these catastrophic problems of our own creation?

那么，我们今天在社会上面临所有这些问题，我们真的能声称自己是聪明的人类吗？或者，我们是否愚蠢地将智力定义为仅仅是在某一特定方向上对思维的熟练运用？智慧不是自我认知所必需的吗？我们还必须问，我刚才提到的问题是否会通过我们目前所取得的更多进展而消失？我们真的需要更快的电脑，更快的飞机，更快的通讯方式吗？还是说我们只是出于惯性才朝那个方向走，因为我们已经学会了这么做？如果这是真的，那么我们和我们嘲笑的尼禄皇帝有很大的不同吗？当我们的社会正面临着这些由我们自己造成的灾难性问题时，我们难道没有摆弄我们的电脑吗？

It is these questions we will deliberate upon in this seminar, with a mind that is both scientific and religious at the same time. Scientific in the sense of being factual, unsentimental, precise, not accepting authority, demanding evidence, positing the truth as the unknown and relying on observation and inquiry to discover it; and religious in the sense of having a certain quality of affection, respect and beauty, valuing love, compassion and justice, aware of the limitations of knowledge and reason and seeking to understand life holistically, to discover what is really sacred.

正是这些问题，我们将在这次研讨会上以科学和宗教同时思考。科学的意义是实事求是、不带感情、精确无误、不接受权威、要求证据、假定真理是未知的、依靠观察和探究来发现它；宗教的意义是拥有一定的爱，尊重和美，重视爱，同情和正义，意识到知识和理性的局限性，寻求整体地理解生活，发现什么是真正神圣的。

Inner and Outer Change 内外在的改变

In the talk this morning we saw that our society is facing several deep-rooted problems. Some are of more recent origin, but others like war have been with us for thousands of years. I would like to consider in the talk now how we could bring about the ending of these problems or a transformation in society. We can either deal with these problems from the outside and then hope it will also bring about a change in the individual, in his attitudes and in his life. Or we can try to bring about a change in the individual and hope that will bring about a transformation in society. In other words, the question I want to address is: will outer change bring about an inner change, or will the inner change bring about the outer change?

在今天上午的谈话中，我们看到我们的社会正面临着几个根深蒂固的问题。有些是最近才出现的，但其他，像战争已经与我们存在了数千年。我想在今天的演讲中思考一下我们如何才能结束这些问题或者实现社会的转型。我们可以从外部处理这些问题，然后希望它也会带来个人的改变，在他的态度和他的生活。或者我们可以试着给个人带来改变，希望能给社会带来变革。换句话说，我想要解决的问题是：外部的变化会带来内部的变化，还是内部的变化会带来外部的变化？

The communists tried to bring about a change in society from the outside. They tried to create equality by giving the same amenities to everybody, the same salary and so on. They tried to eliminate any belief in God and prevent any form of religion in society by forbidding them legally. They also tried to eliminate evils like prostitution and crime by the state suppressing it with stringent laws. We have seen this experiment happening in Russia and its accessory states for nearly 70 years. At the end of it, there has not been any significant transformation of the individual in Russia, and the society there is not free from crime or prostitution or any of those evils which they tried to suppress externally.

共产党人试图从外部改变社会。他们试图通过给每个人同样的便利条件，同样的薪水等等来创造平等。他们试图通过法律上的禁止来消除对上帝的任何信仰，阻止社会上任何形式的宗教。他们还试图消除罪恶，如卖淫和犯罪的国家镇压和严格的法律。我们已经看到这个实验在俄罗斯及其附属国家进行了近70年。最终，俄罗斯的个人并没有发生任何重大的转变，社会也没有摆脱犯罪、卖淫或任何他们试图从外部压制的罪恶。

In the so-called democratic societies too, we have tried to handle crime by creating a police force and instituting a system of courts and laws, which punishes the criminal. All this may have controlled the manifestation of crime to some extent but it has not eliminated it. So it is clear that external control only deals with the symptoms, the manifestation of the disease. It does not cure the disease. The human individual has also used his own conscience as an inner policeman and tried to control the violence within him as well as other evils like greed, anger and hate.



He has tried to follow the commandments given by his particular religion, the do's and don'ts, but he has constantly failed in living up to his ideals. The externally imposed discipline apparently does not resolve the problem at its source; it only controls its manifestation.

在所谓的民主社会中，我们也试图通过建立一支警察部队和建立一套惩罚罪犯的法庭和法律制度来处理犯罪。所有这些可能在一定程度上控制了犯罪的表现，但并没有消除它。所以很明显，外部控制只处理症状，疾病的表现。它不能治愈这种疾病。人类个体也利用自己的良知作为内心的警察，试图控制自己内心的暴力以及贪婪、愤怒和仇恨等其他邪恶。他试图遵守他的特定宗教所规定的戒律，即应该做和不应该做的事，但他总是无法实现自己的理想。外部强加的纪律显然不能从根源上解决问题；它只控制它的表现。

Therefore it is not reasonable for us to expect a fundamental transformation in society on account of changes brought about by the government, or through religious authority and sermons. These have not changed human beings. And society is the way it is, because we are the way we are. So for us to expect that society can be fundamentally different without our changing, does not seem to be reasonable. But that is what we have been attempting in all societies in the world. We think that a new organisation, a new form of government, another set of laws or a new religion is going to bring peace, harmony, non-violence and welfare in society. We have had great religious teachers and we have had great political leaders and at the end of all that the state of our society is what I described this morning.

因此，我们不能指望社会会因为政府带来的变化，或通过宗教权威和布道而发生根本性的变革。这些并没有改变人类。社会就是这样，因为我们就是这样。因此，我们期望社会在没有我们的改变的情况下会有根本的不同，这似乎是不合理的。但这正是我们在世界上所有社会中一直在尝试的。我们认为，一个新的组织、一种新的政府形式、另一套法律或一种新的宗教将给社会带来和平、和谐、非暴力和福利。我们有伟大的宗教老师，我们有伟大的政治领袖，归根结底，我们社会的现状就是我今天上午所描述的。

I think it is important to understand the relation between the individual and society. After all a society is a collection of millions of individuals. So if each individual is violent, greedy, self-centred, hateful, is it possible to organise them into a society that is peaceful, harmonious, where there is no crime, no violence? We may control the violence in some directions, but it will erupt in other directions. The violence manifests itself differently in a democratic, free society and it manifests differently in a communist society, but it does not go away. We may prefer certain forms of manifestation to others but you cannot have freedom from violence unless the individual ceases to be violent. It is a little like chemistry: we teach students that if you start with calcium, carbon and oxygen atoms then you will end up with calcium carbonate. The properties of the material are determined by the nature of the constituent atoms in it. In the same way the characteristics of the society are determined by the characteristics of the individuals comprising it. That is why, fundamentally, there is not too much difference between one society and another. The problems of groupism, violence, conflict and ecological imbalances, which we talked about this morning, exist in all societies. They may be more rampant in one society at a particular time than in another society but that is usually just a matter of circumstance. If each individual is violent, you create in society a sea of violence, and in that sea a storm arises, sometimes in Kashmir and sometimes in Ireland and sometimes in Yugoslavia, but the potential for it exists everywhere.

我认为理解个人和社会之间的关系很重要。毕竟，一个社会是由数以百万计的个人组成的。因此，如果每个人都是暴力的、贪婪的、自私的、可恨的，有可能把他们组织成一个和平、和谐、没有犯罪、没有暴力的社会吗？我们可以在某些方面控制暴力，但它会在其他方面爆发。暴力在民主、自由的社会和共产主义社会中表现不同，但它不会消失。我们可能更喜欢某些形式的表现，而不是其他的，但你不能从暴力中获得自由，除非个人停止暴力。这有点像化学：我们教学生，如果你从钙、碳和氧原子开始，那么你最终会得到碳酸钙。材料的性质是由其组成原子的性质决定的。同样，社会的特征是由组成社会的个人的特征所决定的！这就是为什么从根本上说，一个社会和另一个社会之间没有太大的差别。我们今天上午谈到的集体主义、暴力、冲突和生态失衡问题存在于所有社会中。他们可能在一个特定的时间在一个社会比在另一个社会更猖獗，但这通常只是一个问题或环境。如果每个人都是暴力的，那么你就在社会中创造了暴力的海洋，在这海洋中就会产生一场风暴，有时在克什米尔，有时在爱尔兰，有时在南斯拉夫，但它潜伏于任何地方。

Krishnamurti was once giving a talk in Varanasi, soon after the murder of Gandhi and the question was put to him: what was responsible for the murder of Gandhi? And he said, "Each one of you who is divided on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of language, is responsible for that murder." The law, of course, considers that the man who pulled the trigger is responsible and he is the one who was arrested and hanged. But what produced that man? A child is not born a murderer; it is the society that converts him into a criminal. And so on the one hand society is producing criminals, and on the other hand it is creating a mechanism for eliminating them! In the same way, we are creating through hatred and division the causes of war and we have also created an organisation called the United Nations whose job it is to prevent the war! And the same thing you can notice also in our own individual life. If I am violent, I want to practice non-violence. I create a concept of non-violence and I try to suppress the manifestation of violence within me. But real non-violence is not merely a question of not hitting somebody. The feeling of hatred that we feel within us is also violence. After all, when do we call the fighting a war? If groups of people are hating each other, there is psychological warfare going on all the time but we call it a war only when it



reaches a certain level of physical manifestation with guns shooting and aeroplanes dropping bombs. We are not objecting to the psychological warfare, we are objecting only to its manifestation as physical warfare. Similarly we are not objecting to the division between human beings, but we object to rioting between them.

有一次，在甘地被谋杀后不久，克里希纳穆尔蒂在瓦拉纳西演讲，有人问他：甘地被谋杀的原因是什么？他说：“你们每一个人都是基于种姓、基于宗教、基于语言而分裂的，都应该对这起谋杀负责。”当然，法律认为扣动扳机的人应该对此负责，他是被逮捕并处绞刑的人。但是是什么造就了这个人呢？孩子不是天生的杀人犯；是社会把他变成了罪犯。因此，一方面社会正在产生罪犯，另一方面它正在创造一种机制来消灭他们！同样，我们正在通过仇恨和分裂制造战争的根源，我们还创建了一个名为联合国的组织，其职责是防止战争！同样的事情你也可以在我们的个人生活中注意到。如果我是暴力的，我想实践非暴力。我创造了一个非暴力的概念，我试图抑制我内心暴力的表现。但真正的非暴力不只是不打人的问题。我们内心的仇恨也是暴力。在什么情况下才能称之为战争呢？如果一群人互相憎恨，就会有心理战一直在进行。但我们称它为战争，只有当它达到一定程度的外在表现时，才会用枪射击和飞机投掷炸弹。我们不是反对心理战，我们只是反对它作为身体战争的表现形式。同样，我们不是反对人类之间的分裂，而是反对人类之间的暴乱。

The extent to which the manifestation will take place is dependent on circumstances. When the hatred grows intolerable, then it results in physical killing and violence. Recently there has been this war in Iraq, and it was carried out presumably to solve some problems. But thousands of innocent people have been killed in that process and they feel that tremendous injustice has been done to them. And this hatred in the human being sows the seeds of the next war. If you study history intelligently you will see that every war has sown the seeds of the next war. That is why it is said that wars begin in the minds of men. But that is not where we are handling it, we are handling it only at the level of the outer manifestation. It is like continually getting boils in different parts of your body and applying medicine to heal one boil at a time but never asking, why one is getting boils all over the body! Also, to some extent, the external system which we create in order to cope with the problem maintains the problem. If there were no doctors to cure us, we would be much more careful about keeping ourselves healthy and keeping our body trim! But now we can afford to lead a wasteful life, and when the body breaks down it is the doctor's job to fix it. Which means the medical system is not just curing my disease but it is also helping me to continue in the wrong lifestyle. In the same way we do not take responsibility for creating the causes of war, or for producing criminals in society. That is why our problems never end. So long as we are satisfied with only dealing with them outwardly and controlling them, then they will never end. Because unless the deeper cause is eliminated, the effect will not disappear.

显现的程度取决于环境。当仇恨变得无法忍受时，就会导致身体上的杀戮和暴力。最近在伊拉克发生了一场战争，这场战争大概是为了解决一些问题。但是，成千上万的无辜人民在这一进程中被杀害，他们感到他们受到了极大的不公正。人类的这种仇恨播下了下一场战争的种子。如果你聪明地学习历史，你会发现每一场战争都埋下了下一场战争的种子。这就是为什么有人说战争始于人的思想。但那不是我们处理它的地方，我们只是在外在显化的层次上处理它。这就像你身体的不同部位一直在长疖子，每次用药治好一个疖子，却从来不问，为什么全身都在长疖子！另外，在某种程度上，我们为了处理问题而创建的外部系统会维持问题。如果没有医生来治愈我们，我们会更加小心保持我们自己的健康和保持我们的身体修剪！但现在我们可以过一种浪费的生活，当身体崩溃时，医生的工作是修复它。这意味着医疗系统不仅治愈了我的疾病，还帮助我继续错误的生活方式。同样，我们也不负责制造战争的原因，或在社会上制造罪犯。这就是为什么我们的问题永远不会结束。只要我们满足于只在表面上和他们打交道，控制他们，那么他们永远不会结束。因为除非消除更深层次的原因，否则后果不会消失。

Therefore a fundamental transformation in society is only possible without the transformation of the individual. And the individual does not transform only through the transformation of ideas. It appears to us that a man who believes in communist ideas is very different from the man who believes in capitalist ideas or in democracy. But if you look at it deeply, you will see that there is not a tremendous difference between the two. Both are greedy, both are selfish, both are wanting to succeed in life, both are wanting to amass wealth and both are seeking comfort, both are ambitious, but one is wanting that to happen in one way and another in another way. There is a joke, which illustrates this, which I would like to share with you. The joke says, Brezhnev had a mother, who was very old and lived in her village. He was very fond of her so he used to go and meet her every weekend. And she had tremendous affection for him, so she would enquire, "My dear, do you have enough food to eat?" And he would reassure her, "Mama, do not worry, the granaries are full and I can eat as much food as I want." "Yes, my dear, but do you have a car to go around?" And he said, "Yes, mama, I have a whole fleet of cars at my disposal, and I can choose whichever car I want to go in." "But do you have a house to live in?" and he said, "Yes, I have a palatial house in which I live and it has 20 bedrooms with bathrooms, so mama just don't worry. You can always come and live with me." So she says, "Yes, my dear, but what if the communists come?" He was living like the czars though he stood for communism!

因此，社会的根本变革只有在没有个人变革的情况下才能实现。个人并不仅仅通过观念的转变而改变。在我们看来，相信共产主义思想的人与相信资本主义思想或民主的人是非常不同的。但是如果你深入观察，你会发现这两者之间并没有很大的区别。他们都是贪婪的，都是自私的，都想在生活中取得成功，都想积累财富，都想寻求安慰，都有野心，但一个人都想以这样或那样的方式实现这一点。我想和你们分享一个笑话，它说明了这一点。有个笑话说，勃列日涅夫的母亲年纪很大，住在她的村子里。他很喜欢她，



所以过去每个周末都去见她。她非常爱他，所以她会问：“亲爱的，你有足够的食物吃吗？”他安慰她说：“妈妈，别担心，粮仓已经满了，我想吃多少就能吃多少。”“是的，亲爱的，但是你有一辆车可以开吗？”他说，“是的，妈妈，我有一整个车队的车供我使用，我可以选择我想坐哪辆车。”“但是你有房子住吗？”他说，“是的，我有一个宫殿般的房子，我住在里面，它有20个卧室和浴室，所以妈妈不用担心。你可以随时来和我住在一起。”所以她说，“是的，亲爱的，但是如果共产党来了呢？”尽管他代表共产主义，他却过着沙皇般的生活！

So never judge a man by his speech and by his ideas. The actuality of a human being lies in his consciousness. To look at that, you must denude him of all his property and acquisitions, both the material property and the mental property, the knowledge and ideas he has in his head. Then what you see is the consciousness of that man. And that depends on the wisdom that he actually has. You find wise people among all cultures, and you find violent and ignorant people in all cultures and in all religions. We give tremendous importance to the belief, which a man has, the ideas which a man possesses but is that deeply relevant at all? If a human being is wise and loving and compassionate and non-violent, does it matter whether he is a Hindu or a Jew or a Christian or an atheist? And if he is narrow-minded and selfish and hateful and violent, does it matter whether he is a Hindu or a Muslim or a Christian or an atheist?

所以，永远不要根据一个人的言语和思想来判断他。人的现实存在于人的意识之中。要看到这一点，你必须剥夺他所有的财产和获得的东西，包括物质财产和精神财产，以及他头脑中的知识和思想。然后你看到的是那个人的意识。这取决于他的智慧。你会在所有文化中发现聪明人，在所有文化和宗教中发现暴力和无知的人。我们非常重视一个人所拥有的信仰，一个人所拥有的思想，但这些思想是否与我们息息相关呢？如果一个人是聪明的、有爱心的、有同情心的、非暴力的，那么他是印度教徒、犹太人、基督徒还是无神论者又有什么关系呢？如果他心胸狭窄、自私、仇恨、暴力，那么他是印度教徒、穆斯林、基督徒还是无神论者又有什么关系呢？

I read a parable, which I would like to share with you. It says: Jesus Christ had not seen a football match. So he asks Saint Peter, can you take me to see a football match? And Saint Peter said, yes, my lord, I'll arrange it. And he took him to see a football match in Ireland. The Catholics were playing against the Protestants. Christ was watching the game very animatedly, feeling very interested, and the Catholics made the first goal. So Jesus was thrilled and he clapped and he threw his hat up in the air and he said, "Hurrah!". Then the game started again, and again Jesus was watching with great interest. And this time it was the Protestants who made the goal. And again Jesus was very excited and he clapped and he threw his hat up in the air and he said, "Hurrah!" So a man sitting behind him was puzzled by this behaviour. He tapped on his shoulder and said, "Just a minute, sir. Which side are you on?" And Jesus said, "I am not on any side, I am just enjoying the game!" So the man looked at him and said, "Ah, an atheist!"

我读了一个寓言，我想和你们分享。上面写着：耶稣基督从来没有看过足球比赛。于是他问圣彼得：你能带我去看足球比赛吗？圣彼得说：是的，我的主，我会安排的。他带他去爱尔兰看足球比赛。天主教徒在与新教徒作对。基督非常激动地观看比赛，感到非常有兴趣，天主教徒进了第一个球。所以耶稣很激动，他鼓掌，他把他的帽子抛向空中，他说：“好哇！”比赛又开始了，耶稣又一次饶有兴趣地看着。而这一次是新教徒们实现了这个目标。耶稣再次非常激动，他鼓掌，他把帽子抛向空中，说：“好哇！”因此，坐在他后面的一个人对这种行为感到困惑。他拍了拍他的肩膀说：“等一下，先生。你站在哪一边？”耶稣说：“我不站在任何一边，我只是在享受比赛！”那人看着他说：“啊，无神论者！”

That's what happens when we give tremendous importance to the labels. We have put labels on human beings ---Islamic, Christian, Hindu, American, Indian, British and so on. So that does not change a human being! I can tomorrow join a Christian church and become Christian but nothing will change within me because of that. There is a fundamental change in a human being only when his consciousness is transformed from within and the transformation of consciousness is not the same as the transformation of ideas.

这就是当我们给予标签极大的重视时所发生的事情。我们给人类贴上标签——伊斯兰教、基督教、印度教、美国人、印度人、英国人等等。所以这不会改变一个人！我明天就可以加入基督教会，成为基督徒，但我的内心不会因此而改变。人只有在意识由内而外转化的时候才会发生根本的变化，意识的转化与观念的转化是不一样的。

After all, the professor of philosophy knows everything about the Buddha and what the Buddha said and what Jesus said, but he does not have love and compassion like Jesus, nor is he free from violence like the Buddha.

毕竟，哲学教授知道佛陀的一切，知道佛陀说了什么，也知道耶稣说了什么，但他不像耶稣那样有爱和慈悲，也不像佛陀那样没有暴力。

So the religious quest is not an intellectual quest. It is a quest for transformation of consciousness. It is only when you have ended violence in your consciousness, that you are non-violent. In fact, when we try to discipline ourselves, it means, actually we are lazy, because if I am not lazy, why do I need to discipline myself? In the same way, it is when you are fearful that you are trying to cultivate courage. Because if you have no fear, where is the need to cultivate courage? So we actually are the opposite of what we are trying to cultivate, and that is not the intelligent way to come upon a transformation. We must look at the fact. The fact is that there is violence in me. That fact has a cause. And if I eliminate that cause, the violence will be eliminated. Exactly as if I'm falling ill constantly, there is a cause for



the ill health, and if we discover the cause and set it right the ill health will disappear. So when I don't have enough energy and I feel lazy, I must find out the causes of this laziness and eliminate them, rather than cultivate activity and cultivate energy. Otherwise one is caught in this corridor of the opposites and there is no real transformation in that.

所以宗教的探索不是智力的探索。它是对意识转变的探索。只有当你停止了意识中的暴力，你才是非暴力的。事实上，当我们试图约束自己时，这意味着，实际上我们是懒惰的，因为如果我不懒惰，为什么我需要约束自己？同样的道理，当你害怕的时候，你也在努力培养勇气。因为如果你没有恐惧，哪里还需要培养勇气呢？所以我们实际上和我们想要培养的是相反的，这不是一个明智的转变方式。我们必须正视事实。事实是我有暴力倾向。这是有原因的。如果我消除了这个原因，暴力就会消除。就像我经常生病一样，健康不佳是有原因的，如果我们发现原因并加以纠正，健康不佳就会消失。所以当我没有足够的精力，我感到懒惰，我必须找出这种懒惰的原因并消除它们，而不是培养活动和培养精力。否则，人们就会陷入对立的走廊中，在那里没有真正的转变。

If there is no transformation of consciousness in the individual, there is no transformation in society. So you can see that there is violence in Hindu society, there is violence in Christian society, and there is violence in Jewish society. The violence is not destroyed by those concepts. The division, which we feel between other people and ourselves, is based on this illusion produced by giving importance to labels. In actual fact, we are not different from the other person. We only imagine that we are terribly different. A human being is his body and his consciousness. Are we different in our body? We can ask a biologist or a medical man and he will tell us, everything is the same, the blood circulation, the respiration, the way your inner organs function. But outwardly, the skin colour is different, the hair is different, because you live in different climates. Similarly, we must ask if we are very different in our consciousness? Ask a psychologist that, he will say, basically the instincts are the same, the feelings of fear and sorrow and desire and jealousy and possessiveness are all the same in all human beings, but your little complexes are a little different from my particular complexes in life. So the fact is that we are not different from each other, that we are brothers. And the division that we feel is based on illusion, which is based on our own imagination and our giving tremendous importance to some stupid details. So the universal brotherhood of man is not an ideal to be achieved in the future, it is a fact to be perceived now!

如果个人的意识没有转变，社会也就没有转变。所以你可以看到在印度教社会有暴力，在基督教社会有暴力，在犹太社会也有暴力。暴力并没有被这些概念所摧毁。我们感觉到的人与人之间的隔阂，是建立在重视标签的错觉基础上的。事实上，我们和其他人并没有什么不同。我们只是想象我们是非常不同的。一个人是他的身体和他的意识。我们的身体有什么不同吗？我们可以问生物学家或医生，他会告诉我们，一切都是同样的，血液循环，呼吸，你体内器官的功能。但是外表上，肤色不同，头发也不同，因为你生活在不同的气候里。同样，我们必须问，我们的意识是否有很大的不同？问一个心理学家，他会说，本能基本上是一样的，所有人的恐惧、悲伤、欲望、嫉妒和占有欲都是一样的，但是你的小情结和我生活中的特殊情结有点不同。所以事实是我们彼此没有不同，我们是兄弟。我们所感觉到的分裂是建立在幻觉的基础上的，幻觉是建立在我们自己的想象之上的，我们对一些愚蠢的细节给予了极大的重视。因此，人类的普遍兄弟情谊并不是一个理想在未来实现，而是一个现在就可以感知的事实！

If we put the brotherhood of man as something to be achieved in the future, it means we have given ourselves the licence to remain divided until then! The Buddha He said, "Two human beings differ from each other only as much as two candles differ from each other, and that difference is not more than the difference between what one candle is now, and what it was half an hour ago." Because, what is the difference between you and me? We share one million years of our evolutionary past in common, therefore the instincts are the same, the body functions the same way, the emotions function the same way. But from birth till now, you went through some other experiences, and therefore your memory has some other experiences stored in it. And mine went through some other experiences in this life and so some other experiences are stored in my memory. But ten years ago, I had not had the experiences, which I have had in the last ten years. So Krishna of today and Krishna of ten years ago differ in his memory and that is also the difference between you and me! So, actually there is not a tremendous difference between you and me. The feeling of difference and separation is an illusion born out of the fact that I have identified with this body and this mind, and you have identified with your body and your mind. When I identify with something and call it mine, it becomes extremely important in my consciousness, because it's my property, it's my religion, and it's my opinion. So the importance does not come from the difference, the importance comes from calling it 'mine', which is the ego, and that ego is our own creation. It is precisely because it is my own creation that it can also be uncreated. I cannot uncreate something which nature has created. I can only cease to create something, which I created through my own imagination! I can learn not to create it. But that requires that I must learn to understand the way my thoughts function, my feelings emerge within me. And this learning about oneself cannot be done from a book, because books give us only ideas. So we need to learn about this by watching ourselves. The ideas in the book can be useful, provided we take them like questions. But if I accept what the Buddha said, it becomes only an idea for me. But if I ask myself the question, what did the Buddha mean by this, and I want to find out if that is true, then I have to investigate it in my own life and rediscover whether it is true.

如果我们把人类的兄弟情谊作为将来要实现的目标，那就意味着我们给了自己在那之前保持分裂状态的许可！佛陀说：“两个人之间



的差异就像两支蜡烛之间的差异一样大，而这种差异并不比现在的一根蜡烛和半个小时前的蜡烛之间的差异大。”因为，你和我有什么不同？我们共同拥有一百万年的进化历史，因此本能是一样的，身体功能是一样的，情感也是一样的。但是从出生到现在，你经历了一些其他的经历，因此你的记忆中储存了一些其他的经历。而我的人生经历了一些其他的经历，所以一些其他的经历被储存在我的记忆里。但是十年前，我没有经历过，而我在过去的十年里经历过。所以今天的奎师那和十年前的奎师那在他的记忆中是不同的，这也是你我之间的不同！所以，其实你我之间并没有太大的区别。区别和分离的感觉是一种幻觉，产生于这样一个事实：我认同这个身体和这个心灵，而你认同你的身体和你的心灵。当我认同某样东西并称之为我的，它在我的意识中变得极其重要，因为它是我的财产，是我的宗教，是我的观点。所以重要性不是来自于差异，重要性来自于称之为“我的”，那就是自我，那个自我是我们自己创造的。正是因为它是我自己创造的，所以它也可以不被创造。我不能取消自然创造的东西。我只能停止创造一些东西，这是我通过自己的想象创造的！我可以学会不去创造它。但这要求我必须学会理解我的思想如何运作，我的感受如何在我体内浮现。而这种对自己的了解不能从一本书中完成，因为书给我们的只有想法。所以我们需要通过观察自己来了解这一点。只要我们把书中的观点当作问题来对待，它们就会很有用。但如果我接受佛陀所说的话，它就只会成为我的一个想法。但如果我问自己，佛陀的意思是什么，我想知道这是不是真的，然后我必须在自己的生活中去研究它，重新发现它是不是真的。

There is an interesting comment I read from Krishnamurti. He said, Buddhism exists because nobody really understood what the Buddha meant! If you really deeply understood what Jesus is saying, why do you need Christianity? Christianity exists to make you a Christian, to make you understand what Christ has said. Who did Jesus learn from? Who did the Buddha learn from? They learned for themselves. A fundamental truth cannot be learnt from another because it lies at the level of perception, not at the level of ideation. No book, no other individual can give you the truth. Knowledge is merely the idea of the truth. And the idea of the truth is something completely different from the perception of the truth. It is only the perception of the truth, which ends illusion in the mind. And it's the ending of the illusion, which actually transforms consciousness.

我从 Krishnamurti 那里读到了一个有趣的评论。他说，佛教的存在是因为没有人真正理解佛陀的意思！如果你真的深刻理解耶稣所说的话，你为什么需要基督教？基督教的存在是为了让你成为一个基督徒，让你明白基督所说的话。耶稣向谁学习？佛陀向谁学习？他们自学成才。一个基本的真理是不能从另一个人那里学到的，因为它存在于感知的层面，而不是意识的层面。没有书，没有别人能告诉你真相。知识只是真理的概念。真理的概念与对真理的认识是完全不同的。只有对真理的感知，才能终结头脑中的幻觉。这是幻觉的终结，它实际上改变了意识。

If I have the illusion of casteism, because I have grown up in Indian society, then my mind looks at people through that casteism, it looks down on the shudra and it looks up at the Brahmin. But if I have freed myself of that illusion, then I do not look at people that way; then, I'm not interested in finding out what caste he is. So when the label is not there, I have to look at the human being. So I am actually related to what that man is, not to the image. That is the problem of being human, that we can hate a human being whom we have never met, with whom we have no quarrel, merely because we are told that he is Islamic or he is Hindu or Jew. We can generate hatred within our consciousness through ideological differences. And because it is based on ideology, therefore it can be undone. You can see the damage it does and refuse to go with the ideology. That is self-knowledge --- when you perceive the falseness or the danger of an illusion and therefore it drops away. When that happens it has actually transformed your consciousness, not merely controlled it. That is the quest for self-knowledge and it is only out of self-knowledge that there is wisdom. It is wisdom that transforms; knowledge does not transform consciousness.

如果我有种姓歧视的幻觉，因为我是在印度社会长大的，那么我的头脑就会透过种姓歧视来看待人，它会俯视首图拉，也会仰视婆罗门。但如果我把自己从这种幻觉中解放出来，我就不会那样看待别人；那么，我对他是什么种姓不感兴趣。所以当标签不在那里的时候，我就必须看这个人。所以我实际上和那个男人有关，而不是和那个形象。这就是人类的问题，我们可以憎恨一个我们从未见过的人，一个我们与之没有争吵的人，仅仅因为我们被告知他是伊斯兰教徒或印度教徒或犹太人。我们可以通过意识形态的差异在意识中产生仇恨。因为它是建立在意识形态的基础上的，所以它是可以撤销的。你可以看到它所造成的损害，并拒绝接受这种意识形态。这就是自知之明——当你察觉到幻觉的虚假或危险时，它就会消失。当这种情况发生时，它实际上已经改变了你的意识，而不仅仅是控制它。这就是对自我认识的追求，只有从自我认识中才有智慧。智慧使人改变；知识不能改变意识。

The professor of Buddhist philosophy is in his consciousness exactly like any other man. And the great thing about the Buddha is not that he gave the talks which he gave. He would be equally great if he gave no talks. The special thing about him is that he came upon that consciousness which ended sorrow, which ended violence, which ended hatred in him. And the same is true of Jesus or any of these sages that we talked about. Socrates even overcame the fear of death. So it is possible for a human being to free himself, but it requires this quest for self-knowledge. Without that there is no actual change or actual transformation of consciousness. And so long as consciousness does not change, there is no change in the individual. And so long as there is no change in the individual, there is no fundamental change in society. You can improve your roads and your bathrooms but you will not get rid of the hatred in your heart. And as we saw in the morning, the problem is not the bathroom, the problem is this hatred in the heart, the division.

这位佛教哲学教授在他的意识里和其他人完全一样。佛陀的伟大之处不在于他所做的演讲。如果他不讲话，他也会同样伟大。他的



特别之处在于，他的意识终结了他心中的悲伤、暴力和仇恨。同样的道理也适用于耶稣或我们提到的任何圣人。苏格拉底甚至克服了对死亡的恐惧。因此，人类有可能解放自己，但这需要对自我认识的追求。没有这些，就没有意识的真正改变或转变。只要意识不改变，个体就不会改变。只要个人没有改变，社会就没有根本的改变。你可以改善你的道路和浴室，但你无法消除心中的仇恨。正如我们在早上看到的，问题不在于浴室，问题在于内心的仇恨和分裂。

So what we need is this quest for wisdom, which is the essence of theosophy. Theosophy is literally divine wisdom. You may call it divine, but it exists only when it is in the human consciousness, because the human being and all of nature is a manifestation of the divine. It is not a specialisation meant only for the department of theology. It is something that every individual requires, and these truths are not different for different human beings. Just as the scientific truths are the same, the religious truths are the same. Either desire produces frustration and sorrow, or it doesn't. It cannot be that it does so for the Indian but not for the American ! And either the pursuit of pleasure leads to happiness or it does not lead to happiness. These truths are not different for different human beings because we share the same consciousness. Therefore there is no such thing as a Christian truth and a Buddhist truth. That is why the Theosophical Society has the motto: There is No Religion Higher Than Truth. But we have ignored this quest for truth in education and therefore we are creating minds, which are filled with ideas, with skills and with knowledge, but which has very little understanding of itself. There is a sentence in Krishnamurti's book called Education and the Significance of Life, which I want to share with you before I end this talk. It says, 'The ignorant man is not the unlearned, but he who does not know himself, and the learned man is stupid when he relies on books, on knowledge and on authority to give him understanding.'

所以我们需要的是对智慧的追求，这是神智学的本质。神智学字面上是神圣的智慧。你可以称它为神圣的，但它只存在于人类意识中，因为人类和自然界都是神圣的表现。这并不是只针对神学部门的专门化。这是每个人都需要的东西，这些真理对于不同的人来说并没有什么不同。正如科学真理是一样的，宗教真理也是一样的。欲望要么产生挫折和悲伤，要么不会。这不可能是为了印度而不是美国！要么追求快乐带来幸福，要么不快乐。这些真理对于不同的人来说并没有什么不同，因为我们有着相同的意识。因此，不存在基督教的真理和佛教的真理。这就是为什么神智学会有这样的格言：没有比真理更高的宗教。但是我们忽视了在教育中对真理的追求，因此我们创造了充满思想、技能和知识的头脑，而这些头脑却对自己知之甚少。在克里希那穆提的《教育与生命的意义》一书中有一句话，在我结束这次演讲之前，我想和你们分享一下。书中说：“无知的人不是没有学问的人，乃是不认识自己的人。有学问的人，若单靠书本、知识和权柄，就成了愚拙的人。”



Are You Dating a Loser? Identifying Losers, Controllers and Abusers in Relationships

你在和一个失败者约会吗？识别关系中的失败者、控制者和虐待者

If you're dating a 'loser', you may recognize in your partner some of these characteristics described by Consulting Clinical Psychologist Joseph M. Carver, PhD. This article continues with a note on dangerous versions of the 'loser' and offers guidelines for detachment. Also see the new "Relationship Quiz: True Love or True Loser?", which may help you to identify and highlight experiences of concern within your relationship.

如果你正在和一个“失败者”约会，你可能会在你的伴侣身上发现一些临床心理学家约瑟夫·m·卡弗博士所描述的特征。这篇文章继续关注危险版本的“失败者”，并提供了脱离的指导方针。还可以看看最新的“恋爱测试：真爱还是真输家？”，这可以帮助你发现并指出你在人际关系中经历的顾虑。

Author's Comment

This article was published to the Internet several years ago and was originally written to help identify "Losers" in relationships. The e-mail feedback I have received on the article has been tremendous. It's clear the article is a way of identifying not only "losers" but controlling, abusive, and manipulating individuals. It's also obvious these warning signs are not only found in dating relationships — but in our spouse, our parents, our friends, and our relatives. There are more victims in the environment of the Loser than his or her partner.

这篇文章是几年前在互联网上发表的，最初是用来帮助识别人际关系中的“失败者”的。我收到的关于这篇文章的电子邮件反馈是巨大的。显然，这篇文章不仅是一种识别“失败者”的方式，也是一种识别控制、虐待和操纵个人的方式。同样明显的是，这些警示信号不仅存在于恋爱关系中，还包括我们的配偶、父母、朋友和亲戚。在失败者的环境中，受害者比他或她的伴侣要多。

I've been contacted for help by the friends and loved ones of people involved in relationships with Losers (controlling and/or abusive partners). The loved ones want to understand the situation and ask for recommendations and guidance. For this group I have also recently published "Stockholm Syndrome: The Psychological Mystery of Loving an Abuser".

与失败者（控制和/或虐待的伴侣）有关系的人的朋友和亲人联系我寻求帮助。所爱的人想要了解情况并寻求建议和指导。对于这个群体，我最近也发表了《斯德哥尔摩症候群：爱一个施虐者的心理之谜》。

Obviously, this article has created the need for sequels. I hope to publish a guide to assist Losers who want to change their life and behavior. An article addressing sons and daughters who were parented by Losers is also being planned. If our parent or parents have the characteristics listed in this article, our ability to function as a healthy adult may be hindered due to the dysfunctional family/parent model. My goal is to follow this issue and provide help and guidance to all those involved with controlling and abusive individuals — from partners to extended victims.

显然，本文已经创建了对续集的需求。我希望出版一本指南，帮助那些想改变自己生活和行为的失败者。一篇关于被失败者抚养的子女的文章也在计划中。如果我们的父母有这篇文章中列出的特征，我们作为一个健康的成年人的能力可能会因为不正常的家庭/父母模式而受到阻碍。我的目标是跟踪这个问题，并向所有涉及控制和虐待个人的人提供帮助和指导——从伙伴到受害者。

Introduction 简介

Very few relationships start on terms other than sweetness and politeness. In the beginning, "the honeymoon" of the relationship, it's difficult to determine what type of individual you are dating. Both you and the date are guarded, trying to obtain information about the other as much as possible without seeming like a police detective.

绝大多数关系从甜蜜和彬彬有礼开始。在一段关系最初的“蜜月”期，很难确定你的约会对象是哪一种人。你和对方都很小心，试图尽可能的多了解对方的人品，但是又不能像个侦探过分追究。

Romantic relationships can be wonderful with the right person. A relationship with the wrong individual however can lead to years of heartache, emotional/social damage, and even physical damage. A damaging adult partner can damage us, damage our loved ones, and even damage the way we feel about love and romance in the future. They can turn what is supposed to be a loving, supporting, and understanding relationship into the "fatal attraction" often described in movies. A variety of "bad choices" may be encountered each week — most of which are easy to identify and avoid. We all know to avoid people that appear insane or abusive and not select them as a dating partner. However, some individuals are better at hiding their personality and behavior abnormalities. In an effort to provide some warning about these very damaging individuals, this paper will outline a type of individual commonly found in the dating scene, a male or female labeled "The Loser".

如果和合适的人在一起，浪漫关系是很棒的。但是和错误的人在一起却会导致可能长达好几年的心痛，感情和社交受到伤害，甚至人身安全受到伤害。一个破坏性的伴侣会伤害我们，伤害我们所爱的人，甚至摧毁我们对爱情的信心和希望。他们会把本来应该关爱，支持，理解的关系变成电影中常常描述的那种“致命的吸引”。有些人很善于隐藏自己人格和行为上的扭曲。本文将描述在约会中常见的一类人——The Loser，提供关于这类极具破坏性的人的警示信息。



“The Loser” is a type of partner that creates much social, emotional and psychological damage in a relationship. “The Loser” has permanent personality characteristics that create this damage. These are characteristics that they accept simply as the way they are and not a problem or psychological difficulty. In one sense, they have always lived with this personality and behavior, and it is often something they learned from their relatives/family. Psychologists usually treat the victims of “The Loser”, women or men who arrive at the office severely depressed with their self-confidence and self-esteem totally destroyed.

Loser 是那种在恋爱关系中给人带来很多社交、情感和心理创伤的伴侣。Loser 的人格里有些永久的缺陷，他接受这些特性为自身的一部分，自己不认为有什么问题或者心理疾患需要修改。他一般是从亲人/家庭那里学到这些特性的，然后在自己的人生里依葫芦画瓢。心理医生常常遇到 loser 的牺牲品——那些自信和自尊完全被摧毁，深陷抑郁状态的男男女女。

The following list is an attempt to outline the characteristics of “The Loser” and provide a manner in which women and men can identify potentially damaging relationships before they are themselves severely damaged emotionally or even physically. If your partner possesses even one of these features, there is risk in the relationship. More than three of these indicators and you are involved with “The Loser” in a very high risk relationship that will eventually create damage to you. When a high number of these features are present — it’s not a ‘probably’ or a ‘possibly’. You will be hurt and damaged by “The Loser” if you stay in the relationship.

下面的列表试图描绘出 loser 的特性，帮人识别潜在的毁灭性的恋爱关系，避免受到严重的感情和身体伤害。如果你的伴侣拥有哪怕只是一项特性，你们的关系已经一定有风险。如果你的伴侣拥有至少三项特性，说明你已经陷入与 loser 的高风险关系，最终很可能受到伤害。如果你的伴侣拥有以下特征的多数，这已经不是“可能”或者“很可能”的问题了，如果你继续保持与他的关系，会被对方严重的伤害。

1). Rough Treatment: “The Loser” will hurt you on purpose. If he or she hits you, twists your arm, pulls your hair, kicks you, shoves you, or breaks your personal property EVEN ONCE, drop them. Male losers often begin with behaviors that move you physically or hit the wall. Female losers often slap, kick and even punch their male partners when upset.

粗暴的对待: loser 会故意伤害你。如果他或她打你，扭你的胳膊，拉你的头发，踢你，推挤你，或者毁坏你的个人物品，哪怕只有一次，立刻离开他们。男性 loser 一开始会推推搡搡，或者以拳击墙发泄怒火。女性 loser 被激怒时常常甩人耳光，或者踢人打人。

2). Quick Attachment and Expression: “The Loser” has very shallow emotions and connections with others. One of the things that might attract you to “The Loser” is how quickly he or she says “I Love You” or wants to marry or commit to you. Typically, in less than a few weeks of dating you’ll hear that you’re the love of their life, they want to be with you forever, and they want to marry you. You’ll receive gifts, a variety of promises, and be showered with their attention and nice gestures. This is the “honeymoon phase” — where they catch you and convince you that they are the best thing that ever happened to you. Remember the business saying “If it’s too good to be true it probably is (too good to be true)!” You may be so overwhelmed by this display of instant attraction, instant commitment, and instant planning for the future that you’ll miss the major point — it doesn’t make sense!! Normal, healthy individuals require a long process to develop a relationship because there is so much at stake. Healthy individuals will wait for a long time and a lot of information before offering a commitment — not three weeks. It’s true that we can become infatuated with others quickly — but not make such unrealistic promises and have the future planned after three dates. The rapid warm-up is always a sign of shallow emotions which later cause “The Loser” to detach from you as quickly as they committed. “The Loser” typically wants to move in with you or marry you in less than four weeks or very early in the relationship.

飞速建立感情和表达感情: loser 与他人的感情纽带非常浅。你可能被 loser 吸引的一个原因是他们认识你不久后很快会说“我爱你”，或者想和你结婚，或者想和你建立长期排他的关系。通常在不到几个礼拜的约会之后，你就会听到甜言蜜语，你是他生命中的真爱，他想和你永远在一起，而且他想和你结婚。你会收到礼物，很多誓言，时时刻刻感受到他的关注与好意。在“蜜月期”里，他试图套牢你，信誓旦旦他是你生命中能遇到的最好的人。记住那句人们常说的——“如果某件事情好的不像真的，那么它十有八九不是真的”。你可能被迅速出现的迷恋，誓言，共度一生的计划迷倒以至于忘记最重要的一点——这不合逻辑啊！正常健康的成年人需要较长的过程发展一段严肃的亲密关系，因为有很多因素要慎重考虑。正常健康的人确定恋爱关系需要一定的时间，搜集足够的信息互相了解，然后才给出诺言——而不是三个礼拜。的确我们会飞快的迷恋上一个人，但不会飞快的作出不切实际的承诺，在三次约会后就计划着共同度过一生。这种快速“升温”是肤浅感情的征兆。以后 loser 想抛弃你的时候，他们的动作也一样快。Loser 通常在认识爱慕对象一个月不到就提出同居或者结婚。

3). Frightening Temper: “The Loser” has a scary temper. If your boyfriend or girlfriend blows up and does dangerous things, like driving too fast because they’re mad, breaking/throwing things, getting into fights, or threatening others — that temper will soon be turned in your direction. In the beginning of the relationship, you will be exposed to “witnessed violence” — fights with others, threats toward others, angry outbursts at others, etc. You will also hear of violence in their life. You will see and witness this temper — throwing things, yelling, cursing, driving



fast, hitting the walls, and kicking things. That quickly serves to intimidate you and cause you to fear their potential for violence, although “The Loser” quickly assures you that they are angry at others or situations, not at you. At first, you will be assured that they will never direct the hostility and violence at you. But they are clearly letting you know that they have that ability and capability — and that it might come your way. Later, you fear challenging or confronting them — fearing that same temper and violence will be turned in your direction.

可怕的脾气: Loser 的脾气非常吓人。如果你的男友或者女友有时会突然发作, 做出以下这些危险的举动——在抓狂的时候超速驾驶, 损毁物件, 扔东西, 打架, 或者威胁别人——这怒气总有一天会发泄到你身上。在恋爱关系的初始阶段, 你会“目击暴力”——他们和别人打架, 威胁别人, 对别人暴怒, 等等。你会在他们的生活中听到暴力。你会亲眼看到脾气的发作——扔东西, 大喊大叫, 诅咒, 超速驾驶, 撞墙, 踢东西。尽管 loser 向你保证他只会对别人或者别的情况发脾气, 而不会对你做出这种事, 你还是会觉得羞辱, 害怕他的暴力潜质。一开始他会发誓保证不会把敌意和暴力倾泄在你身上, 但是他有意让你心知肚明, 如果有一天你得罪了他, 他对你也做得出来。逐渐地, 你开始害怕挑战和面对他, 害怕那样的脾气和暴力会落在你身上。

4). Killing Your Self-Confidence: “The Loser” repeatedly puts you down. They constantly correct your slight mistakes, making you feel “on guard”, unintelligent, and leaving you with the feeling that you are always doing something wrong. They tell you that you’re too fat, too unattractive, or don’t talk correctly or look good. This gradual chipping away at your confidence and self-esteem allows them to treat you badly later — as though you deserved it. In public, you will be “walking on eggshells” — always fearing you are doing or saying something that will later create a temper outburst or verbal argument.

抹杀你的自信: Loser 会反复经常地贬低你。他会不停纠正你的小错小毛病 (其实是提醒你), 让你时刻觉得紧张, 觉得自己很笨, 老是作错事。他会告诉你, 你太胖, 没吸引力, 讲话的方式不对, 或者差劲。他渐渐蚕食掉你的自信和自尊之后, 就可以对你为所欲为——好像因为你太差劲他才那么做似的。在公共场合, 你如履薄冰——总是害怕说错话作错事, 导致他怒火爆发或者猛吵一架。

5). Cutting Off Your Support: In order to control someone completely, you must cut off their supportive friends — sometimes even their family. “The Loser” feels your friends and family might influence you or offer negative opinions about their behavior. “The Loser” begins by telling you these friends treat you badly, take advantage of you, and don’t understand the special nature of the love you share with them. In some cases, if they can’t get rid of your best same-sex friend, “The Loser” will claim he or she made a pass at them. If you talk to your friends or family, “The Loser” will punish you by asking multiple questions or making nasty accusations. Eventually, rather than face the verbal punishment, interrogation, and abuse, you’ll develop the feeling that it’s better not to talk to family and friends. You will withdraw from friends and family, prompting them to become upset with you. “The Loser” then tells you they are treating you badly again and you’d be better to keep your distance from them. Once you are isolated and alone, without support, their control over you can increase.

切断你的外来支持: 为了完全控制一个人, 必须切断他和朋友的联系, 有时候甚至是和家人的联系。Loser 认为你的朋友和亲人会影响你, 或者对批评他和他的行为。一开始 loser 会告诉你, 你那些朋友对你不好, 在利用你, 或者不能理解你们之间的特殊爱情。如果他没法赶走你最好的同性朋友, 有时候 loser 会宣称你朋友勾引他。如果你和朋友及亲人联络, loser 会惩罚你, 问很多问题或者粗暴地谴责你。最后你会觉得, 与其被骂被责备, 被审问和虐待, 还不如不要和朋友亲人联络。你试图跟朋友和亲人保持距离, 于是他们生你的气, 然后 loser 就会告诉你, 他们又在对你不好了, 你最好和他们保持距离。一旦你和其他人隔离开来, 失去支持, loser 就更加方便加强对你的控制。

6). The Mean and Sweet Cycle: “The Loser” cycles from mean to sweet and back again. The cycle starts when they are intentionally hurtful and mean. You may be verbally abused, cursed, and threatened over something minor. Suddenly, the next day they become sweet, doing all those little things they did when you started dating. You hang on, hoping each mean-then-sweet cycle is the last one. The other purpose of the mean cycle is to allow “The Loser” to say very nasty things about you or those you care about, again chipping away at your self-esteem and self-confidence. “The Loser” often apologizes, but the damage to your self-esteem is already done — exactly as planned.

“虐待 - 体贴”的循环: Loser 的行为在虐待与体贴间来回循环。循环的一开始, 他故意伤害你, 虐待你。你会因为一些小事被责骂, 被诅咒, 被威胁。第二天他会突然变得很温柔体贴, 像你们刚开始约会那样为你做很多事情。于是你留了下来, 希望这次的虐待 - 体贴循环是最后一次。虐待期的另一个后果是让 loser 有机会对你或者你关心的人做出恶劣的评价, 再次蚕食你的自尊和自信。Loser 常常会事后拼命道歉, 但是你的自尊已经收到了伤害——而这正是他的计划。

7). It’s Always Your Fault: “The Loser” blames you for their anger as well as any other behavior that is incorrect. When they cheat on you, yell at you, treat you badly, damage your property, or embarrass you publicly — it’s somehow your fault. If you are ten minutes late for a date, it’s your fault that the male loser drives 80 miles per hour, runs people off the road, and pouts the rest of the evening. “The Loser” tells you their anger and misbehavior would not have happened if you had not made some simple mistake, had loved them more, or had not questioned their behavior.



“The Loser” never, repeat never, takes personal responsibility for their behavior — it’s always the fault of someone else. If they drive like a maniac and try to pull an innocent driver off the highway to assault them — it’s actually the fault of the other driver (not his), as they didn’t use a turn signal when they changed lanes. They give you the impression that you had it (anger, yelling, assault) coming and deserved the anger, violence, pouting, or physical display of aggression.

错的总是你：如果 loser 生气了，或者自己做错了事，他会反过来怪你。当他欺骗你，对你大喊大叫，对你很坏，毁坏你的物品，或者公开的羞辱你——不知怎么这都成了你的错，你造成的结果。如果你约会迟到了 10 分钟，那么他以每小时 80 迈的速度开车，把其他驾驶者从路上挤走，并且整晚上都板着脸，这些都是因为你的错。Loser 会告诉你，如果你没犯那些简单的错误，如果你能更爱他一些，或者没有质疑他的所作所为，如果你能无限包容，他就不会生气，也不会有那些过分的举动。

Loser 永远不会（这里强调一下，是永远不会）为他自己的行为负责——责任总是别人的。如果他发狂似的驾驶，要把某个无辜的驾驶者挤出高速公路——他会觉得那不是自己的责任，而是别人的责任，因为别人换车道时没打转向灯。他会给你造成这种印象——是你招来了他的愤怒，咆哮，和攻击，你活该遭遇他的怒火，暴力，冷漠，或者殴打。

8). Breakup Panic: “The Loser” panics at the idea of breaking up — unless it’s totally their idea, and then you’re dropped like a hot rock. Abusive boyfriends often break down and cry, they plead, they promise to change, and they offer marriage/trips/gifts when you threaten to end the relationship. Both male and female losers may threaten suicide, threaten to return to old sweethearts (who feel lucky they’re gone!), or threaten to quit their job and leave the area — as though you will be responsible for those decisions. “The Loser” offers a multitude of “deals” and halfway measures, like “Let’s just date one more month!”

They shower you with phone calls, often every five minutes, hoping that you will make an agreement or see them just to stop the telephone harassment. Some call your relatives, your friends, their friends, and anyone else they can think of — telling those people to call you and tell you how much they love you. Creative losers often create so much social pressure that the victim agrees to go back to the bad relationship rather than continue under the social pressure. Imagine trying to end a relationship and receiving tearful calls from all his or her relatives (they secretly hope you’ll keep them so they don’t have to), seeing a plea for your return in the newspaper or even on a local billboard, receiving flowers at work each day, or having them arrive at your place of work and offer you a wedding ring (male loser technique) or inform you that they might be pregnant (female loser technique) in front of your coworkers! Their reaction is emotionally intense, a behavior they use to keep you an emotional prisoner. If you go back to them, you actually fear a worse reaction if you threaten to leave again (making you a prisoner) and they later frequently recall the incident to you as further evidence of what a bad person you are. Remember, if your prize dog jumps the fence and escapes, when you get him back you build a higher fence. Once back in the grasp of “The Loser” — escape will be three times as difficult the next time.

分手恐慌：Loser 为分手的念头而恐慌——除非分手完全是他的主意，那么他会像甩一块烫手的石头一样把你扔掉。当你提出要结束关系的时候，虐待型的男友常常会崩溃哭泣，他会恳求你，发誓一定会改变，还表示愿意和你结婚，和你去旅行，送你礼物。男女 loser 都可能威胁要自杀，或者回到前情人的身边（对方大概在庆幸终于摆脱掉他了），或者要辞职离开这个地方——就好像你得为他的决定负责似的。Loser 会做很多让步，提出妥协方案，比如“哪怕让我们再约会一个月吧！”

“他们会电话轰炸你，常常 5 分钟一个，寄希望于你会做出让步，或者和他们见面，哪怕只是为了停止电话骚扰。有些人会给你的亲人，你的朋友，他的朋友，或者任何他想到的人打电话——只为了让这些人给你打电话，转达他有多爱你。有创意的 loser 很会给你造成大量的社会和舆论压力，逼对方宁愿回到糟糕的旧关系中也不愿意忍受这种压力。想象一下吧，你想要终止关系，结果从他的所有亲戚那里接到哀恳的电话（他们暗地里希望你继续和 loser 呆着一起，这样他们就不用被他骚扰），在报纸上读到恳求你回来的广告，更糟糕的是在本地的布告版上，每天都在工作的地方收到花束，他甚至会跑到你工作的地方，当着你的同事的面献上结婚戒指（男性 loser 手法）或者告诉你她可能怀孕了（女性 loser 手法）！给你造成情绪上的紧张气氛，从而控制你的感情。如果你回到他身边，下次你再想要分手，就会害怕遇到更糟糕更强烈的反应。后来他也会常常跟人回忆起以前的分手事故，进一步证明你是多么坏的人，你多亏待他。记住，如果你的爱狗跳过栅栏逃跑了，你把它找回来以后就会建造更高的栅栏。一旦返回落入 loser 的掌控——下一次的逃离会加倍的困难。

9). No Outside Interests: “The Loser” will encourage you to drop your hobbies, interests, and involvement with others. If you have an individual activity, they demand that they accompany you, making you feel miserable during the entire activity. The idea behind this is to prevent you from having fun or interests other than those which they totally control.

催促你放弃外来兴趣：Loser 会鼓励你放弃业余爱好，兴趣，以及同其他人的来往。如果你想自己干点什么，他会非要陪着你，让你全程都感觉很糟糕。他这么做的动机是防止你拥有他无法完全控制的兴趣爱好。

10). Paranoid Control: “The Loser” will check up on you and keep track of where you are and who you are with. If you speak to a member of the opposite sex, you receive twenty questions about how you know them. If you don’t answer their phone call, you are asked where you were, what were you doing, who you were talking to, etc. They



will notice the type of mud on your car, question why you shop certain places, and question why you called a friend, why the friend called you, and so forth. Some losers follow you to the grocery, then later ask if you've been there in an attempt to catch you in a lie. In severe cases, they go through your mail, look through your purse/wallet, hit your redial on the phone when they arrive, or search through your garbage for evidence. High-tech losers may encourage you to make "private" calls to friends from their residence, calls that are being secretly taped for later reference. They may begin to tell you what to wear, what to listen to in music, and how to behave in public. Eventually, they tell you that you cannot talk to certain friends or acquaintances, go certain places, or talk about certain issues in public. If no date is planned on Friday night, "The Loser" will inform you that they will call you that night — sometime. That effectively keeps you home, awaiting the call, fearing the verbal abuse and questions you might receive if you weren't home for the call. This technique allows "The Loser" to do what they want socially, at the same time controlling your behavior from a distance or a local bar.

神经质的控制：Loser 会不停的查岗，时刻追踪你在哪里，和谁在一起。如果你和异性说话，他会问上 20 个问题，例如你是怎么认识他的。如果你不接他的电话，他会盘问你在那里，你在干什么，你在和谁说话，等等等等。他会注意到你汽车上的泥巴，然后质问你为什么要去某个地方买东西，质问你为什么要给某个朋友打电话，某个朋友为什么要打电话给你，等等等等。有些 loser 会跟踪你到某个商店，事后假装不知道，问你是不是到某处买过东西，好抓住你有没有在撒谎。在严重的情况下，他们会偷看你的信件，搜查你的钱包，拨你电话上的重拨键，甚至翻你的垃圾来搜寻证据。高技术 loser 可能会鼓励你在他们家打一些给朋友的“私人”电话，同时偷偷的录下来检查。开始他们可能“教育”你该穿什么，该听什么音乐，在公共场所该怎么行为举止。最终他们会训练你不许和某些朋友熟人交谈，不许去某些地方，不要公开的谈论某些话题。如果星期五晚上不约会，loser 会告诉你，他会给你打电话——但不一定什么时候。这样就可以保证你整晚都呆在家里等他电话，一边还害怕如果不在家等电话会遭到怎样的言语上的羞辱和质问。运用这种技巧，loser 可以自己随心所欲地参加各种社交活动，即使不在场也能遥控你的行为。

11). Public Embarrassment: In an effort to keep you under control while in public, "The Loser" will lash out at you, call you names, or say cruel or embarrassing things about you in private or in front of people. When in public, you quickly learn that any opinion you express may cause them to verbally attack you, either at the time or later. If you stay with "The Loser" too long, you'll soon find yourself politely smiling, saying nothing, and holding on to their arm when in public. You'll also find yourself walking with your head down, fearful of seeing a friend who might speak to you and create an angry reaction in "The Loser".

公共场合的困窘：为了在公共场合也能控制你，loser 会在私下里或者当着别人的面攻击你，咒骂你，或者冷酷地，羞辱地谈论你。在公共场合，你发现你发表任何意见都可能招来他们当时或者事后的口头攻击。如果你和 loser 在一起的时间较长，会发现自己在公开场合总是礼貌地微笑，沉默，一直挂在他的胳膊上。你还会发现自己走路的时候低着头，害怕遇到可能和你交谈的朋友，以至于招来 loser 愤怒的反应。

12). It's Never Enough: "The Loser" convinces you that you are never quite good enough. You don't say "I love you" enough, you don't stand close enough, you don't do enough for them after all their sacrifices, and your behavior always falls short of what is expected. This is another method of destroying your self-esteem and confidence. After months of this technique, they begin telling you how lucky you are to have them — somebody who tolerates someone so inadequate and worthless as you.

永远不够：Loser 让你相信，你永远不够好，你说的“我爱你”怎么也不够多，你站的时候靠得不够近，你对他的“牺牲”的回报远远不够，你的行为也总是和期望的有很大距离。这是另一种摧毁你的自尊和自信的手法。这样训练了几个月之后，他会开始告诉你，你是多么幸运才能找到像他那样的伴侣——他居然可以容忍像你这样无能和无价值的人。

13). Entitlement: "The Loser" has a tremendous sense of entitlement, the attitude that they have a perfectly logical right to do whatever they desire. If cut off in traffic, "The Loser" feels they have the right to run the other driver off the road, assault them, and endanger the lives of other drivers with their temper tantrum. Keep in mind, this same sense of entitlement will be used against you. If you disobey their desires or demands, or violate one of their rules, they feel they are entitled to punish you in any manner they see fit.

理所当然：Loser 持有非常理所当然的态度，觉得自己可以任何事情而理直气壮。如果在开车的时候被人挡住，Loser 认为自己完全有权把他挤到路边，攻击他，或者在暴怒的时候威胁别人的生命。别忘了，这种理所当然的态度总有一天会落在你身上。如果你不服从 loser 的要求和命令，或者触犯他的规则，他会觉得完全有权惩罚你，手段呢，只要他说正当就正当喽。

14). Your Friends and Family Dislike Him: As the relationship continues, your friends and family will see what "The Loser" is doing to you. They will notice a change in your personality or your withdrawal. They will protest. "The Loser" will tell you they are jealous of the "special love" you have and then use their protest and opinion as further evidence that they are against you — not him. The mention of your family members or friends will spark an angry response from them — eventually placing you in the situation where you stop talking about those you care about, even your own family members. "The Loser" will be jealous and threatened by anyone you are close to — even your children. In some cases, your parents or brothers/sisters will not be allowed to visit your home.



你的朋友和亲不喜欢他：你跟 loser 的恋爱关系一旦持续下去，你的朋友和亲人会注意到 loser 是怎样对待你的。他们会注意到你连性情都变了，也许你开始躲避人际交往。他们会警告你，表示忧虑，然后 loser 就会告诉你，他们这是在妒嫉你拥有的“特殊的爱”。Loser 会把你的亲人朋友的质疑和意见作为他们有意跟你过不去的证据——而不是对他的意见。单纯提到你的亲人和朋友也会引起 loser 愤怒的反击，结果呢，你不再谈及那些你关心的人，甚至自己的亲人。任何和你亲近的人都让 loser 感到妒嫉和受到威胁，甚至包括你的儿女。在某些情况下，你的父母或者兄弟姐妹会被禁止到你家来看望你。

15). Bad Stories: People often let you know about their personality by the stories they tell about themselves. It's the old story about giving a person enough rope and they'll hang themselves. The stories a person tells inform us of how they see themselves, what they think is interesting, and what they think will impress you. A humorous individual will tell funny stories of himself. "The Loser" tells stories of violence, aggression, being insensitive to others, rejecting others, etc. They may tell you about past relationships and in every case, they assure you that they were treated horribly despite how wonderful they were to that person. They brag about their temper and outbursts because they don't see anything wrong with violence and actually take pride in the "I don't take nothing from nobody" attitude. People define themselves with their stories, much like a culture is described by its folklore and legends. Listen to these stories — they tell you how you will eventually be treated and what's coming your way.

坏故事：当一个人讲述自己的故事时，你常常可以了解到这个人的性格。俗话说，只要给他够长的绳子，他最终会把自己吊死。听别人叙述自己的过去，让我们了解他们是怎么看待自己的，他们的兴趣，以及他们想怎样讨好我们。一个有幽默感的人会讲述关于自嘲，讲好笑的故事。Loser 则讲述关于暴力，侵犯，冷漠待人，以及拒绝别人的故事。他可能会对你描述过去的恋爱关系，不管跟谁好过，他都会强调是对方背叛或者伤害了自己，而他对人家是很好的。他会吹嘘自己的暴脾气，因为本来就不觉得暴力倾向是错的。事实上他对自己这种“老子天不怕地不怕”的态度还很得意。一个人讲什么故事，能反映讲故事的是什么样的人，就好像民间故事和传说描述了某种文化。仔细倾听这些故事——你会了解你最终会被怎样对待，过上什么样的日子。

16). The Waitress Test: It's been said that when dating, the way an individual treats a waitress or other neutral person of the opposite sex is the way they will treat you in six months. During the "honeymoon phase" of a relationship, you will be treated like a king or queen. However, during that time "The Loser" has not forgotten how he or she basically feels about the opposite sex. Waitresses, clerks, or other neutral individuals will be treated badly. If they are cheap — you'll never receive anything once the honeymoon is over. If they whine, complain, criticize, and torment — that's how they'll treat you in six months. A mentally healthy person is consistent — they treat almost all people the same way all the time. If you find yourself dating a man who treats you like a queen and other females like dirt, hit the road.

服务生测试：据说在约会的时候，你的约会对象对待服务生或者其他异性的态度就是六个月以后他对你的态度。“蜜月期”里也许他小心翼翼地把你象国王或者皇后那么宠着。但 loser 并没有忘记他对待异性的本来态度，对服务生，职员以及其他的人仍然恶语相向。如果他们小气吝啬，你就不用指望蜜月期后还能收到任何礼物与付出。如果他们发牢骚，抱怨，批评，并且折磨别人，六个月后受这种气的就会是你。心智正常的人的行为是一致的，在任何时候他们都会对所有人一视同仁。如果你发现自己跟一个前倨后恭的人在一起，把你当皇后并且把其他女人当泥土，那你还是快跑吧。

17). The Reputation: As mentioned, mentally healthy individuals are consistent in their personality and their behavior. "The Loser" may have two distinct reputations — a group of individuals who will give you glowing reports and a group that will warn you that they are serious trouble. If you ask ten people about a new restaurant — five say it's wonderful and five say it's a hog pit — you clearly understand that there's some risk involved in eating there. "The Loser" may actually brag about their reputation as a "butt kicker", "womanizer", "hot temper" or "being crazy". They may tell you stories where others have called them crazy or suggested that they receive professional help.

Pay attention to the reputation. Reputation is the public perception of an individual's behavior. If the reputation has two sides, good and bad, your risk is high. You will be dealing with the bad side once the honeymoon is over in the relationship. With severe behavior problems, "The Loser" will be found to have almost no friends, just acquaintances. Emotionally healthy and moral individuals will not tolerate friendships with losers that treat others so badly. If you find yourself disliking the friends of "The Loser", it's because they operate the same way he or she does and you can see it in them.

名声：上面说到，心智正常的人言行不会随着时间和场合的变化有太多的改变。Loser 则可能有两种截然不同的名声——有些人对他大加赞扬，其他人则警告你他是个大麻烦。如果你询问十个人对一家新开张的餐馆的印象——五个人说它很棒，另外五个人说它是个危险的陷阱——你会明白在那儿吃饭要冒点风险。事实上 loser 可能会吹嘘自己的某种名声——常给别人颜色看，花花公子，爆脾气，或者很疯狂。他可能会讲述一些过去的经历，里面有人责备他做事疯狂，或者建议他去看心理医生。

要注意观察对方的口碑。口碑是公众对于一个人的集体印象。如果一个人的口碑很有两面性，走极端，这可能就是风险的信号。一旦蜜月期过去，你就得面对坏的那一面了。因为脾气和行为的坏习惯，你会发现 loser 几乎没什么朋友，只有熟人。心智健康，善恶感强的人不会容忍 loser 那种恶劣对人的交往方式。如果你发觉自己不喜欢 loser 的朋友，那是因为他们和 loser 根本是同一类人。



18). Walking on Eggshells: As a relationship with “The Loser” continues, you will gradually be exposed to verbal intimidation, temper tantrums, lengthy interrogations about trivial matters, violence/threats directed at others but witnessed by you, paranoid preoccupation with your activities, and a variety of put-downs on your character. You will quickly find yourself “walking on eggshells” in their presence — fearful to bring up topics, fearful to mention that you spoke to or saw a friend, and fearful to question or criticize the behavior of “The Loser”. Instead of experiencing the warmth and comfort of love, you will be constantly on edge, tense when talking to others (they might say something that you’ll have to explain later), and fearful that you’ll see someone you’ll have to greet in public. Dates and times together will be more comfortable and less threatening when totally alone — exactly what “The Loser” wants, no interference with their control or dominance.

走在蛋壳上：上面说过，跟 loser 恋爱一段后你就会有这些遭遇：口头辱骂，怒火爆发，因为小事被反复盘问，目睹他们对别人的暴力 / 威胁，对你的行为神经质的追根究底，以及用各种手法贬低你的人格。你会发现，当他们在场时，你好像“走在蛋壳上”——不敢挑起新话题，不敢提到你刚和某个朋友说过话或者见过面，也不敢质疑或批评 loser 的所作所为。你没法体会到爱情的温暖和安慰，而是永远处在紧张状态中，跟别人说话时也紧张不已，生怕你得事后因为他们的话而拼命劝解 loser，并且害怕遇到熟人不得不打招呼。只有在独处的时候，你才会觉得安全而不是危险——这正是 loser 想要的效果，这样一来他们对你的控制就会不受干扰。

19). Discounted Feelings/Opinions: “The Loser” is so self-involved and self-worshipping that the feelings and opinions of others are considered worthless. As the relationship continues and you begin to question what you are feeling or seeing in their behavior, you will be told that your feelings and opinions don’t make sense, they’re silly, and that you are emotionally disturbed to even think of such things. “The Loser” has no interest in your opinion or your feelings — but they will be disturbed and upset that you dare question their behavior. “The Loser” is extremely hostile toward criticism and often reacts with anger or rage when their behavior is questioned.

不算数的感受 / 意见：Loser 一般都很自我中心，自我膨胀，以至于他认为别人的感受和意见都不算数。如果你给他提一点意见或疑问，他就会告诉你，你的感受和意见是不合理的，愚蠢的，单单有这种想法就说明你不正常。Loser 对你的感受和意见毫无兴趣——但是你敢于质疑他的行为却使他很恼火。Loser 非常抵触和敌视所有的批评意见，别人一质疑他就会暴跳如雷。

20). They Make You “Crazy” : “The Loser” operates in such a damaging way that you find yourself doing “crazy” things in self-defense. If “The Loser” is scheduled to arrive at 8:00 pm — you call Time & Temperature to cover the redial, check your garbage for anything that might get you in trouble, and call your family and friends to tell them not to call you that night. You warn family/friends not to bring up certain topics, avoid locations in the community where you might see co-workers or friends, and not speak to others for fear of the 20 questions. You become paranoid as well — being careful what you wear and say. Nonviolent males find themselves in physical fights with female losers. Nonviolent females find themselves yelling and screaming when they can no longer take the verbal abuse or intimidation. In emotional and physical self-defense, we behave differently and oddly. While we think we are “going crazy,” it’s important to remember that there is no such thing as “normal behavior” in a combat situation. Rest assured that your behavior will return to normal if you detach from “The Loser” before permanent psychological damage is done.

他们让你“疯狂”：Loser 的破坏性行为给你造成的效果就是为保护自己开始作一些“疯狂”的举动。如果 loser 计划在晚上 8 点来，你会给气象台打电话，这样他按你电话上的重拨键就不会发现什么；检查自己的垃圾桶以确保没有可疑或者惹祸的东西；你给亲人朋友打电话叫他们那天晚上不要打给你；你警告亲友不要提起某些话题；你足不出户以免遇到同事和朋友；并且，你尽量不跟别人说话，因为害怕招来事后盘问。你也开始变得神经质——对穿什么和说什么很小心。没有暴力倾向的男人会忽然发现自己跟女性 loser 打架；没有暴力倾向的女人发现自己控制不住地大喊大叫（一般是被语言或者身体攻击的时候）。当我们开始保护自己的人身和精神安全时，行为习惯什么都变得不正常了，以至于我们以为自己“发狂”了。请一定记住，长期处在战斗状态下的人，是没有所谓的“正常行为”的。如果你能在永久的心理创伤形成前离开 loser，行为自然会恢复正常的。

Dangerous Versions of “The Loser” “The Loser” 危险的版本

There are more severe if not dangerous versions of “The Loser” that have been identified over the years. If you are involved in a relationship with one of these versions, you may require professional and legal assistance to save yourself.

在过去的几年里，“失败者” (The Loser) 即使没有危险，也有更严重的情况。如果你和其中一个类型产生关系，你可能需要专业的法律帮助来拯救你自己。

Physical Abuser 身体施虐者

Physical abusers begin the relationship with physical moving — shoving, pushing, forcing, etc. That quickly moves into verbal threats with physical gestures — the finger in the face, clenched fist in the face, and voiced physical threats such as “You make me want to break your face!” Eventually, these combine to form actual physical abuse — hitting, slapping, and kicking. “The Loser” is always sorry the next day and begins the mean-then-sweet cycle all over again. Getting away from physical abusers often requires the assistance of family, law enforcement agencies,



or local abuse agencies. Female losers often physically attack their partner, break car windows, or behave with such violence that the male partner is forced to physically protect himself from the assault. If the female loser is bruised in the process of self-protection, as when physically restraining her from hitting, those bruises are then “displayed” to others as evidence of what a bad person the partner is and how abusive they have been in the relationship.

身体虐待者从身体的移动开始——推搡、强推、强迫等等。这些动作很快就会转化为肢体语言上的威胁——手指指着脸，握紧拳头对着脸，说出身体上的威胁，比如“你让我想要打破你的脸！”最终，这些结合在一起形成了真正的身体虐待——击打、拍打和踢打。“失败者”总是在第二天感到后悔，然后又开始了那个又坏又甜的循环。脱离身体虐待者通常需要家庭、执法机构或当地虐待机构的协助。女性失败者经常用身体攻击他们的伴侣，打破车窗，或者表现出这样的暴力行为，以至于男性伴侣被保护自己人身不受到伤害。如果失败的女性在自我保护的过程中受到伤害，比如阻止她人身伤害时的瘀伤，这些瘀伤就会被“展示”给其他人，作为伴侣是一个多么坏的人，以及他们在这段关系中的虐待行为的证据。

Psychotic Losers 精神病失败者

There are losers that are severely ill in a psychiatric sense — the movie description of the “Fatal Attraction”. Some may tell you wild stories and try to convince you that they are connected to The Mob or a government agency (CIA, FBI, etc.). They may fake terminal illness, pregnancy, or disease. They intimidate and frighten you with comments such as “I can have anyone killed...” or “No one leaves a relationship with me...” . If you try to end the relationship, they react violently and give you the impression that you, your friends, or your family are in serious danger. People often then remain in the abusive and controlling relationship due to fear of harm to their family or their reputation. While such fears are unrealistic as “The Loser” is only interested in controlling you, those fears feel very real when combined with the other characteristics of “The Loser” .

有一些失败者在精神方面有问题——电影对“致命吸引力”的描述。有些人可能会告诉你一些疯狂的故事，并试图让你相信他们与暴徒或政府机构（中央情报局、联邦调查局等）有关。他们可能伪装成晚期疾病、怀孕或疾病。他们用诸如“我可以让任何人被杀.....”或“没有人与我有任何关系.....”之类的话来恐吓和吓唬你。如果你试图结束这段关系，他们会做出激烈的反应，给你的印象是你，你的朋友，或者你的家人处于严重的危险之中。人们常常因为害怕伤害到他们的家庭或他们的名誉而继续处于虐待和控制的关系中。虽然这种恐惧是不现实的，因为“失败者”只对控制你感兴趣，但当这些恐惧与“失败者”的其他特征结合在一起时，会感到非常真实。

Psychotic or psychiatrically ill losers may also stalk, follow, or harass you. They may threaten physical violence, show weapons, or threaten to kill you or themselves if you leave them. If you try to date others, they may follow you or threaten your new date. Your new date may be subjected to phone harassment, vandalism, threats, and even physical assaults. If you are recently divorced, separated, or have recently ended another relationship, “The Loser” may be intimidating toward your ex-partner, fearing you might return if the other partner is not “scared off” . Just remember — everything “The Loser” has ever done to anyone will be coming your way. “The Loser” may send you pictures of you, your children, or your family — pictures they have taken secretly — hinting that they can “reach out and touch” those you love. You may need help and legal action to separate from these individuals.

精神病态者或精神病患者也可能跟踪、跟随或骚扰你。他们可能威胁身体暴力，展示武器，或威胁要杀死你或他们自己，如果你离开他们。如果你想和别人约会，他们可能会跟踪你或者威胁你的新约会。你的新约会对象可能会受到电话骚扰、故意破坏、威胁，甚至人身攻击。如果你最近离婚，分居，或者最近结束了另一段关系，“输家”可能会对你的前任感到害怕，担心如果对方不“吓跑”你可能会回来。只要记住——“失败者”对任何人所做的一切都会向你来。“失败者”可能会把你、你的孩子或你的家人的照片寄给你，这些照片是他们秘密拍摄的，暗示着他们可以“伸出手去触摸”你所爱的人。你可能需要帮助和法律行动来区分这些人。

Guidelines for Detachment 分离

Separating from “The Loser” often involves three stages: The Detachment, Ending the Relationship, and the Follow-up Protection.

与“失败者”的分离通常包括三个阶段：分离、结束关系和后续保护。

The Detachment 分离

Observe the way you are treated. Watch for the methods listed above and see how “The Loser” works.

观察别人对待你的方式。看看上面列出的方法，看看“失败者”是如何工作的。

Gradually become more boring, talk less, share fewer feelings and opinions. The goal is almost to bore “The Loser” into lessening the emotional attachment, while at the same time not creating a situation which would make you a target.

逐渐变得越来越无聊，少说话，分享更少的感觉和观点。目标几乎是让“失败者”去减少情感上的依恋，同时不创造一个让你成为目标的情境。

Quietly contact your family and supportive others. Determine what help they might be — a place to stay, protection, financial help, etc.



安静地与家人联系，支持他人。确定他们可能会得到什么帮助——一个可以住的地方，保护，经济帮助等等。

If you fear violence or abuse, check local legal or law enforcement options such as a restraining order.

如果你害怕暴力或虐待，请看看当地的法律或执法选项，例如限制令。

If “The Loser” is destructive, slowly move your valuables from the home if together, or try to recover valuables if in their possession. In many cases, you may lose some personal items during your detachment — a small price to pay to get rid of “The Loser” .

如果“失败者”是破坏性的，那么慢慢地把你的贵重物品从家里搬出去，或者在他们拥有的时候设法找回贵重物品。在很多情况下，你可能会失去一些私人物品——为了摆脱“失败者”，你需要付出很小的代价。

Stop arguing, debating or discussing issues. Stop defending and explaining yourself — responding with comments such as “I’ve been so confused lately” or “I’m under so much stress I don’t know why I do anything anymore” .

停止争论、辩论或讨论问题。不要再为自己辩护和解释了——用诸如“我最近一直很困惑”或“我压力太大了，我不知道为什么我要做什么”之类的评论来回应。

Begin dropping hints that you are depressed, burned out, or confused about life in general. Remember — “The Loser” never takes responsibility for what happens in any relationship. “The Loser” will feel better about leaving the relationship if they can blame it on you. Many individuals are forced to “play confused” and dull, allowing “The Loser” to tell others “My girlfriend (or boyfriend) is about half nuts!” They may tell others you’re crazy or confused but you’ll be safer. Allow them to think anything they want about you as long as you’re in the process of detaching.

开始暗示你对生活感到沮丧、疲惫或困惑。记住——“失败者”从不为任何关系中的事情负责。如果“失败者”可以把责任推到你身上，那么离开这段关系会让他们感觉更好。许多人被迫“玩糊涂”和“无聊”，让“失败者”告诉别人“我的女朋友（或男朋友）大约有一半是疯子！”他们可能会告诉别人你疯了或困惑，但你会更安全。只要你在脱离的过程中，让他们想想你想要的任何东西。

Don’t start another relationship. That will only complicate your situation and increase the anger. Your best bet is to “lay low” for several months. Remember, “The Loser” will quickly locate another victim and become instantly attached as long as the focus on you is allowed to die down.

不要开始另一段感情。这只会使你的处境更加复杂，增加你的愤怒。你最好的办法是“低调”几个月。记住，“失败者”会很快找到另一个受害者并立刻产生依恋感，他对你的注意力会慢慢的消失。

As “The Loser” starts to question changes in your behavior, admit confusion, depression, emotional numbness, and a host of other boring reactions. This sets the foundation for the ending of the relationship.

当“失败者”开始质疑你行为的改变时，承认困惑、沮丧、情绪麻木以及其他一些无聊的反应。这为结束这段关系奠定了基础。

Ending the Relationship 结束关系

Remembering that “The Loser” doesn’t accept responsibility, responds with anger to criticism, and is prone to panic detachment reactions — ending the relationship continues the same theme as the detachment.

记住，“失败者”不承担责任，对批评充满愤怒，容易产生恐慌的超然反应——结束这段关系的跟分离阶段采用一样的方法。

Explain that you are emotionally numb, confused, and burned out. You can’t feel anything for anybody and you want to end the relationship almost for his or her benefit. Remind them that they’ve probably noticed something is wrong and that you need time to sort out your feelings and fix whatever is wrong with you. As disgusting as it may seem, you may have to use a theme of “I’m not right for anyone at this point in my life.” If “The Loser” can blame the end on you, as they would if they ended the relationship anyway, they will depart faster.

解释你在情感上的麻木、困惑和疲惫。你对任何人都没有感觉，你想结束这段关系，几乎是为了他或她的利益。提醒他们，他们可能已经注意到一些不对劲的地方，你需要时间来理清你的情绪，解决你的问题。尽管看起来很恶心，但你可能不得不以“在我生命的这个阶段，我不适合任何人”为说辞。如果“败者”可以把责任推到你身上，就像他们无论如何都会结束这段关系一样，他们会更快地离开。

If “The Loser” panics, you’ll receive a shower of phone calls, letters, notes on your car, etc. React to each in the same manner — a boring thanks. If you overreact or give in, you’ve lost control again.

如果“失败者”感到恐慌，你会接到大量的电话、信件、汽车上的便条等。如果你反应过度或屈服，你又会失去控制。

Focus on your need for time away from the situation. Don’t agree to the many negotiations that will be offered — dating less frequently, dating only once a week, taking a break for only a week, going to counseling together, etc. As long as “The Loser” has contact with you they will feel there is a chance to manipulate you.

专注于你需要时间远离这种情况。不要同意很多谈判——约会次数少一点，每周只约会一次，休息一周，一起去咨询等等。只要“失败者”和你有联系，他们就会觉得有机会操纵你。



“The Loser” will focus on making you feel guilty. In each phone contact you’ll hear how much you are loved, how much was done for you, and how much they have sacrificed for you. At the same time, you’ll hear about what a bum you are for leading them on, not giving them an opportunity to fix things, and embarrassing them by ending the relationship.

“失败者”会让你感到内疚。在每次电话联系中，你会听到你被爱了多少，为你做了多少，他们为你牺牲了多少。与此同时，你也会听到你在引导他们，而没有给他们机会去解决问题，并通过结束这段关系来让他们难堪，这是多么的愚蠢。

Don’t try to make them understand how you feel — it won’t happen. “The Loser” is only concerned with how they feel — your feelings are irrelevant. You will be wasting your time trying to make them understand and they will see the discussions as an opportunity to make you feel more guilty and manipulate you.

不要试图让他们理解你的感受——这是不会发生的。“失败者”只关心他们的感受——你的感受无关紧要。你会浪费你的时间试图让他们理解你，他们会把讨论看成是一个让你感到更内疚和操纵你的机会。

Don’t fall for sudden changes in behavior or promises of marriage, trips, gifts, etc. By this time you have already seen how “The Loser” is normally and naturally. While anyone can change for a short period of time, they always return to their normal behavior once the crisis is over.

不要因为突然改变想法，如承诺结婚、旅行、礼物等。这时你已经看到了“失败者”是如何正常和自然的。虽然任何人都可以在短时间内做出改变，但一旦危机结束，他们总是会恢复正常的行为。

Seek professional counseling for yourself or the support of others during this time. You will need encouragement and guidance. Keep in mind, if “The Loser” finds out you are seeking help they will criticize the counseling, the therapist, or the effort.

在这段时间为自己或他人寻求专业咨询。你需要鼓励和指导。记住，如果“失败者”发现你在寻求帮助，他们会批评你的咨询、治疗师或做出的努力。

Don’t use terms like “someday”, “maybe”, or “in the future”. When “The Loser” hears such possibilities, they think you are weakening and will increase their pressure.

不要用“有朝一日”、“也许”或“将来”这样的字眼。当“失败者”听到这样的可能性时，他们会认为你在削弱自己，会增加他们的压力。

Imagine a dead slot machine. If we are in Las Vegas at a slot machine and pull the handle ten times and nothing happens — we move on to another machine. However, if on the tenth time the slot machine pays us even a little, we keep pulling the handle — thinking the jackpot is on the way. If we are very stern and stable about the decision to end the relationship over many days, then suddenly offer a possibility or hope for reconciliation — we’ve given a little pay and the pressure will continue. Never change your position — always say the same thing. “The Loser” will stop playing a machine that doesn’t pay off and quickly move to another.

想象下一个死老虎机。如果我们在拉斯维加斯的老虎机旁拉了十次手柄，什么都没发生，我们就换台机器。然而，如果老虎机第十次给我们的报酬再低一点，我们就会继续拉着把手——认为头彩就要来了。如果我们对很多天内结束关系的决定非常坚决和坚定，那么突然间提出和解的可能性或意愿——我们已经付出了一些代价，压力将继续存在。永远不要改变你的立场——总是说同样的话。“失败者”会停止玩一种不赚钱的机器，然后迅速转移到另一台机器上。

Follow-up Protection 后续保护

“The Loser” never sees their responsibility or involvement in the difficulties in the relationship. From a psychological standpoint, “The Loser” has lived and behaved in this manner most of their life, clearly all of their adult life. As they really don’t see themselves as at fault or as an individual with a problem, “The Loser” tends to think that the girlfriend or boyfriend is simply going through a phase — their partner (victim) might be temporarily mixed up or confused, they might be listening to the wrong people, or they might be angry about something and will get over it soon. “The Loser” rarely detaches completely and will often try to continue contact with the partner even after the relationship is terminated. During the Follow-up Protection period, some guidelines are:

“失败者”永远看不到自己的责任，也看不到自己在感情中遇到的挫折。从心理学的角度来看，“失败者”在他们的一生中大部分时间都是这样生活和这样做的，显然在他们的成年生活中也是如此。当他们真的不认为自己是错误的或作为一个个体的问题，“失败者”倾向于认为女朋友或男朋友只是经历一个阶段——伴侣（受害者）可能会暂时的混乱或困惑，他们可能听错人，也可能对一些事情愤怒，但很快就会忘记它。“失败者”很少会完全脱离关系，甚至在关系结束后也会试图继续与伴侣保持联系。在后续保护期间，一些指导方针是：

Never change your original position. It’s over permanently! Don’t talk about possible changes in your position in the future. You might think that will calm “The Loser” but it only tells them that the possibilities still exist and only a little more pressure is needed to return to the relationship.



永远不要改变你原来的决定。这是永久的！不要谈论你的决定可能会在未来发生变化。你可能会认为这会让“失败者”平静下来，但这只会告诉他们，可能性仍然存在，只需要多一点压力就会回到恋爱关系中。

Don't agree to meetings or reunions to discuss old times. For "The Loser", discussing old times is actually a way to upset you, put you off guard, and use the guilt to hook you again.

不要同意开会或团聚来讨论过去的时光。对于“失败者”来说，谈论过去的时光实际上是一种让你心烦意乱，让你猝不及防，用罪恶感再次让你就范。

Don't offer details about your new life or relationships. Assure him that both his life and your life are now private and that you hope they are happy.

不要提供你的新生活或人际关系的细节。向他保证，他的生活和你的生活都是私人的，你希望他们幸福。

If you start feeling guilty during a phone call, get off the phone fast. More people return to bad marriages and relationships due to guilt than anything else. If you listen to those phone calls from a little distance, as though you were taping them, you'll find "The Loser" spends most of the call trying to make you feel guilty.

如果你在打电话的时候开始感到内疚，那就赶紧放下电话。很多的人会因为内疚而回到糟糕的婚姻和关系中。如果你从远处听这些电话，就好像你在录电话一样，你会发现“失败者”会把大部分电话花在让你感到内疚上。

In any contact with the ex "Loser", provide only a status report, much like you'd provide to your Aunt Gladys. For example: "I'm still working hard and not getting any better at tennis. That's about it."

在任何与前任“失败者”的接触中，只提供一份状态报告，就像你会提供给你的阿姨格拉迪斯一样。例如：“我还在努力工作，网球打得一点也没有进步。”仅此而已。

When "The Loser" tells you how difficult the breakup has been, share with him some general thoughts about breaking-up and how finding the right person is difficult. While "The Loser" wants to focus on your relationship, talk in terms of Ann Landers — "Well, breaking up is hard on anyone. Dating is tough in these times. I'm sure we'll eventually find someone that's right for both of us." Remember — nothing personal!

当“失败者”告诉你分手有多难时，跟他分享一些分手的想法，以及找到合适的人有多难。当“失败者”想要关注你们的关系时，用 Ann Landers 说的话来说：“分手对任何人来说都是件难事。”现在约会很艰难。我相信我们最终会找到适合我们俩的人。“记住——不要涉及个人！”

Keep all contact short and sweet — the shorter the better. As far as "The Loser" is concerned, you're always on your way somewhere, there's something in the microwave, or your mother is walking up the steps to your home. Wish "The Loser" well but always with the same tone of voice that you might offer to someone you have just talked to at the grocery store. For phone conversations, electronics companies make a handy gadget that produces about twenty sounds — a doorbell, an oven or microwave alarm, a knock on the door, etc. That little device is handy to use on the phone — the microwave dinner just came out or someone is at the door. Do whatever you have to do to keep the conversation short — and not personal.

保持所有的接触短而甜蜜 - 越短越好。就“失败者”而言，你总是在路上，微波炉里有东西，或者你的母亲正走上回家的台阶。希望“失败者”过得好，但总是用同样的语气，就像你跟杂货店里交谈过的人一样。对于打电话，有些电子公司做一个方便的小工具，它能产生大约 20 个声音——一个门铃，烤箱或微波炉报警，敲门，等这样的声音。小设备在打电话时很好用，打电话时可以说，微波晚餐刚出来或有人在门口。做任何你必须做的事情来保持谈话简短——而不是因为个人原因才匆匆结束通话。

Summary 总结

In all of our relationships throughout life, we will meet a variety of individuals with many different personalities. Some are a joy to have in our life and some provide us with life-long love and security. Others we meet pose some risk to us and our future due to their personality and attitudes. Both in medicine and mental health, the key to health is the early identification and treatment of problems — before they reach the point that they are beyond treatment. In years of psychotherapy and counseling practice, treating the victims of "The Loser", patterns of attitude and behavior emerge in "The Loser" that can now be listed and identified in the hopes of providing early identification and warning. When those signs and indicators surface and the pattern is identified, we must move quickly to get away from the situation. Continuing a relationship with "The Loser" will result in a relationship that involves intimidation, fear, angry outbursts, paranoid control, and a total loss of your self-esteem and self-confidence.

在一生中，我们会在恋爱时遇到很多不同性格的人。有些人给我们带来快乐，一些带来一生的爱 and 安全感。另一些则可能因为固有的性格和态度给我们的幸福和安全带来威胁。在临床医学和心理医学中，健康的关键总是及早发现和治理，在这些问题变得无法医治之前防患于未然。这篇文章里列出的 loser 的行为模式，希望可以帮助陷入此类破坏性关系的人早期识别，尽早脱身。和 loser 继续恋爱关系会招致羞辱，恐惧，愤怒，被操纵，丧失自尊自信，甚至有人身安全的危险。



If you have been involved in a long-term relationship with “The Loser” , after you successfully escape you may notice that you have sustained some psychological damage that will require professional repair. In many cases, the stress has been so severe that you may have a stress-produced depression. You may have severe damage to your self-confidence/self-esteem or to your feelings about the opposite sex or relationships. Psychologists, psychiatrists, social workers, and counselors are available in your community to assist and guide you as you recover from your damaging relationship with “The Loser” .

如果你曾和 loser 保持长期严肃的恋爱关系，一旦成功的逃脱之后，你或许会注意到自己有持续性的心理创伤，需要专业治疗。很多情况下，压力是如此严重以至于你可能得上压力导致的抑郁症。你的自尊和自信，你对异性或者恋爱关系的观点看法可能会严重受损。你附近的心理学家，心理医生，社会工作者，和咨询员可以为你提供帮助，引导你从伤害中恢复过来。



G

R

1

2

3

4

PRACTICE AND PROGRESS

L. G. ALEXANDER

AN INTEGRATED COURSE
FOR PRE INTERMEDIATE STUDENTS



New
Concept
English

 点击课文标题直接跳转至所在课内

Contents | 目录

Lesson 1 A private conversation 私人谈话

重点知识	英语简单句基本句型 各成分在句子中的位置
词根词汇	private, play, loud, rude, tent/tend, vert/verse, bear

Lesson 2 Breakfast or lunch? 早餐还是午餐？

重点知识	一般现在时和现在进行时的比较 频率副词的用法 感叹句 what, how 英语中常见的感叹词
词根词汇	repeat

Lesson 3 Please send me a card 请给我寄一张明信片

重点知识	一般过去时 双宾语 ... to or for sb.
词根词汇	send, post, muse, public, -cide

Lesson 4 An exciting trip 激动人心的旅行

重点知识	现在完成时 同位语 状语从句中，用一般现在时取代一般将来时
词根词汇	-cite, -ceive, firm, differ, centre, broad

Lesson 5 No wrong numbers 无错号之虞

重点知识	路程表达 一般过去时和现在完成时的相同点 不同点 区分各个时态及相对应的应用场景
词根词汇	pig, message, cover, distant, -quire, serve

Lesson 6 Percy Buttons 珀西·巴斯顿

重点知识	短语动词 定冠词 & 不定冠词
词根词汇	beg, call

Lesson 7 Too late 为时已晚

重点知识	对比过去进行时 & 现在完成时 & 一般过去时 vt. vi. 宾语的位置
词根词汇	-tect, air, value, pect, guard, main

Lesson 8 The best and the worst 最好的和最差的

重点知识	复习形容词比较级和最高级
词根词汇	compete, path, wood

Lesson 9 A cold welcome 冷遇

重点知识	名词所有格 关于时间的介词 :on, in, at, during, until.
词根词汇	fuse

Lesson 10 Not for jazz 不适于演奏爵士乐

重点知识	复习被动语态 双重属格
词根词汇	music, key, shock, -illow, touch

Lesson 11 One good turn deserves another 礼尚往来

重点知识	区分各个时态
词根词汇	turn, bank, law

Lesson 12 Goodbye and good luck 再见，一路顺风

重点知识	一般将来时 will/shall be doing
词根词汇	luck lock, sail, port

Lesson 13 The Greenwood Boys 绿林男孩

重点知识	表示将来的表达方式总结 将来进行时
词根词汇	group, occasion, club, sing song, single, -form

Lesson 14 Do you speak English? 你会讲英语吗？

重点知识	过去完成时 had done
词根词汇	amuse, -ly, journal, language

Lesson 15 Good news 佳音

重点知识	总结直接引语→间接引语
词根词汇	secret, weak, nerve, rupt

Lesson 16 A polite request 彬彬有礼的要求

重点知识	if 引导的真实条件状语从句 without perp. 条件状语
词根词汇	sign, note, obey, mind, fail



Lesson 17 Always young 青春常驻

重点知识 推测句型 must be, must,have to | as 的用法 | either...or..., neither... nor...

词根词汇 pear, stage, stock, sock, right

Lesson 18 He often does this! 他经常干这种事！

重点知识 have, have got 的用法

词根词汇 bill, lord

Lesson 19 Sold out 票已售完

重点知识 推测句型： must, may, can't | may 的用法 | too...to... 句型

词根词汇 hurry, sad, return, pity, claim

Lesson 20 One man in a boat 独坐孤舟

重点知识 介词后的动词用现在分词形式 | 非谓语动词 [to do, doing, done]

词根词汇 catch, waste, fish, real

Lesson 21 Mad or not? 是不是疯了？

重点知识 must have done &must have been done & 双宾语的被动语态

词根词汇

Lesson 22 A glass envelope 玻璃信封

重点知识 ★★ with 独立主格★★ with & a little ,more ,much | 后面可接 of/from/in/on 的动词

词根词汇

Lesson 23 A new house 新居

重点知识

词根词汇

Lesson 24 It could be worse 不幸中之万幸

重点知识 关于丢失的多种表达方法；多 adj 形容 n.

词根词汇

Lesson 25 Do the English speak English? 英国人讲的是英语吗？

重点知识 并列句（连词）

词根词汇

Lesson 26 The best art critics 最佳的美术评论家

重点知识 疑问句的直接引语变间接引语 & 书信写作 & 用比较级作最高级 &!!ving

词根词汇

Lesson 27 A wet night 雨夜

重点知识 表示地点的介词 & 时间的表述

词根词汇

Lesson 28 No parking 禁止停车

重点知识 定语从句 | 宾语从句 | 现在完成时

词根词汇

Lesson 29 Taxi! 出租汽车！

重点知识 非谓语动词 +ing & +ed | 表语从句 | 一般过去时与现在完成时的对比

词根词汇

Lesson 30 Football or polo? 足球还是水球？

重点知识 so/such ..that & some/ any | 定冠词 & 不定冠词

词根词汇

Lesson 31 Success story 成功者的故事

重点知识 used to do & as &in

词根词汇

Lesson 32 Shopping made easy 购物变得很方便

重点知识 时态的比较 | 形容词 adj. & 副词 adv. 的比较级

词根词汇

Lesson 33 Out of the darkness 冲出黑暗

重点知识 passed/past& 与时间 / 地点相连的介词 & 表语形容词

词根词汇



Lesson 34 Quick work 破案 “神速”

重点知识 被动语态

词根词汇

Lesson 35 Stop thief ! 捉贼!

重点知识 so/such & 系表结构中不定式表被动的宾语 & 不加 to 的动词不定式

词根词汇

Lesson 36 Across the Channel 横渡海峡

重点知识 将来的几种表达方式 | 倒装句

词根词汇

Lesson 37 The Olympic Games 奥林匹克运动会

重点知识 将来完成时态 by/till/until

重点知识

Lesson 38 Everything except the weather 惟独没有考虑到天气

重点知识 no sooner ...than... = hardly ...when... 一 ... 就 ...[主句 : 过去完成时 had done, 从句 : 一般过去时 was/were, did]

词根词汇

Lesson 39 Am I all right ? 我是否痊愈?

重点知识 陈述句 / 直接引语变间接引语 | 推测的 4 种句型

词根词汇

Lesson 40 Food and talk 进餐与交谈

重点知识 看的多种表述 | 虚拟语气 (与现在事实相反)

词根词汇

Lesson 41 Do you call that a hat? 你把那个叫帽子吗?

重点知识 NEED

词根词汇

Lesson 42 Not very musical 并非很懂音乐

重点知识 have a glimpse of &have+a+v

词根词汇

Lesson 43 Over the South Pole 飞跃南极

重点知识 seem | lie ,lay

词根词汇

Lesson 44 Through the forest 穿过森林

重点知识 need & 常见动词 + 介词 +ving&need /want ving

词根词汇

Lesson 45 A clear conscience 问心无愧

重点知识 while/when/as +ving | in one's possession..

词根词汇

Lesson 46 Expensive and uncomfortable 即昂贵又受罪

重点知识 Sth. occurs to sb | 同位语从句 | 动词 + 介词的固定搭配

词根词汇

Lesson 47 A thirsty ghost 嗜酒的鬼魂

重点知识 宾语补足语

词根词汇

Lesson 48 Did you want to tell me something? 你想对我说什么吗 ?

重点知识 定语从句 - 关系代词 : where, when

词根词汇

Lesson 49 The end of a dream 美梦告终

重点知识 简单句 & 并列句 & 复合句 (从句)| 非谓语动词 -ing

词根词汇

Lesson 50 Taken for a ride 乘车兜风

重点知识 非谓语动词 | 特殊疑问词 +to do 作宾语 | 信的称呼

词根词汇

Lesson 51 Reward for virtue 对美德的奖赏

重点知识 写信时用的称呼

词根词汇

Lesson 52 A pretty carpet 漂亮的地毯

重点知识 现在完成时 | 现在完成进行时 | 形容词 adj. 与副词 adv. 之间的区别

词根词汇

Lesson 53 Hot snake 触电的蛇

重点知识 一般过去时 | 现在完成时 | 现在完成进行时

词根词汇

Lesson 54 Sticky fingers 黏糊的手指

重点知识 信的内容 | enough to do sth. | the + 形容词 adj.

词根词汇

Lesson 55 Not a gold mine! 并非金矿！

重点知识 句子中多动词组合方法 | 量的表述 | would = used to do

词根词汇

Lesson 56 Faster than sound! 比声音还快！

重点知识 no more = no less | not more = less | not less = more

词根词汇

Lesson 57 Can I help you, madam? 您要买什么，夫人？

重点知识 非谓语动词全版 & 介词 +ing

词根词汇

Lesson 58 A blessing in disguise? 是因祸得福吗？

重点知识 it is said ... 据说 | it is ...that ... 强调结构 | 被动语态

词根词汇

Lesson 59 In or out? 进来还是出去？

重点知识 目的状语从句前一定要出现情态动词 | 表达目的多种方式 | 不定式的逻辑主语 for sb.

词根词汇

Lesson 60 The future 卜算未来

重点知识 in less than an hour | 表示将来的各种时态

词根词汇

Lesson 61 Trouble with the Hubble 哈勃望远镜的困境

重点知识 将来完成时 & 将来进行时 & 将来完成进行时

词根词汇

Lesson 62 After the fire 大火过后

重点知识 过去完成时行时

词根词汇

Lesson 63 She was not amused 她并不觉得好笑

重点知识 直接引语变间接引语（祈使句）

词根词汇

Lesson 64 The Channel Tunnel 海峡隧道

重点知识 与过去事实相反的虚拟语气

词根词汇

Lesson 65 Jumbo versus the police 小象对警察

重点知识 情态动词 + have done | 非谓语动词

词根词汇

Lesson 66 Sweet as honey! 像蜜一样甜！

重点知识 have sth. done

词根词汇

Lesson 67 Volcanoes 火山

重点知识 manage to do/be able to do

词根词汇

Lesson 68 Persistent 纠缠不休

重点知识 非谓语动词 ing 的逻辑主语 | 常见的接 ving 的动词 v.

词根词汇

Lesson 69 But not murder! 并非谋杀！

重点知识 现在分词的完成时的被动结构 | 被动语态

词根词汇

Lesson 70 Red for danger 危险的红色

重点知识

词根词汇

Lesson 71 A famous clock 一个著名的大钟

重点知识

词根词汇

Lesson 72 A car called *Bluebird* “蓝鸟” 汽车

重点知识

词根词汇

Lesson 73 The record-holder 纪录保持者

重点知识 简单句 并列句 复合句

词根词汇

Lesson 74 Out of the limelight 舞台之外

重点知识

词根词汇

Lesson 75 SOS 呼救信号

重点知识 半联系动词：变得 :get , grow , turn ,go ,come ,fall , become

词根词汇

Lesson 76 April fools' day 愚人节

重点知识

词根词汇

Lesson 77 A successful operation 一例成功的手术

重点知识 how/what&die&that of

词根词汇

Lesson 78 The last one? 最后一支吗？

重点知识

词根词汇

Lesson 79 By air 乘飞机

重点知识

词根词汇

Lesson 80 The Crystal Palace 水晶宫

重点知识

词根词汇

Lesson 81 Escape 逃脱

重点知识

词根词汇

Lesson 82 Monster or fish? 最妖还是鱼？

重点知识

重点知识

Lesson 83 After the elections 大选之后

重点知识

词根词汇

Lesson 84 On strike 罢工

重点知识



Lesson 85 Never too old to learn 活到老学到老

重点知识

词根词汇

Lesson 86 Out of control 失控

重点知识

词根词汇

Lesson 87 A perfect alibi 极好的不在犯罪现场的证据

重点知识

词根词汇

Lesson 88 Trapped in a mine 困在矿井里

重点知识 复习：条件句（真实 / 与现在 or 过去事实相反）

词根词汇

Lesson 89 A slip of the tongue 口误

重点知识

词根词汇

Lesson 90 What's for supper? 晚餐吃什么？

重点知识

词根词汇

Lesson 91 Three men in a basket 三人同篮

重点知识

词根词汇

Lesson 92 Asking for trouble 自找麻烦

重点知识

词根词汇

Lesson 93 A noble gift 崇高的礼物

重点知识

词根词汇

Lesson 94 Future champions 未来的冠军

重点知识

词根词汇

Lesson 95 A fantasy 纯属虚构

重点知识

词根词汇

Lesson 96 The dead return 亡灵返乡

重点知识

词根词汇

第二册练习及补充材料



Lesson 1 A private conversation 私人谈话



First listen and then answer the question.

Why did the writer complain to the people behind him?

Last week I went to the theatre. I had a very good seat. The play was very interesting. I did not enjoy it.

时间状语 主 谓 地点状语 主 谓 前置定语 → 宾 主 系 状 表 主 谓 宾

last week 上周, last 过去时标志 ≠ next week 将来时标志; go-went-gone; theatre n. 剧院; go to the theatre 去看戏; go to the + 地点, 表示去某地干什么; go to the cinema/school/church 去看电影 / 上学 / 做礼拜; seat n. 座位 v. 就座 (多用被动语态: be seated); have a good seat 座位很好; play n. 戏; interesting adj. 有趣的; enjoy v. 欣赏; enjoy + doing/oneself/sth. 但不能加入 I; it 指代上文中的 play 戏;

② 简单句连接成从句, 找句子中**重复的成分**, 按一定的逻辑关系, 用**关系代词 + 从句**的形式来表达; 我们学习的时候, 一定不要照搬课本死记硬背, 试着把简单句结合成从句, 或者把从句拆成简单句, 多试试看, 如上面这 4 个句子, 用一册的定语从句知识点重新改写: Last week the writer **who went to the theatre** had a very good seat. Last week the writer **who had a very good seat** went to the theatre. Last week the writer went to the theatre **where = at/in which he had a very good seat**. The play **which/that I did not enjoy** was very interesting. I did not enjoy the play **which/that was very interesting**. I did not enjoy the interesting play. Last week the writer **who had a very good seat** went to the theatre to see an interesting play **which/that He did not enjoy**. Last week I was invited to the theatre.

上星期我去看戏。我的座位很好, 戏很有意思, 但我却无法欣赏。

A young man and a young woman were sitting behind me. They were talking loudly.

前置定语 → 主 连 前置定语 → 主 谓 | 过去进行时 状 主 谓 | 过去进行时 状

young adj. 年轻的 ≠ old; youth n. 青年; sit-sat-sat v. 坐; loudly adv. 大声的 loud adj.; behind prep. 在 ... 之后 ≠ in front of; talk-told-told v. 谈话, talk about; talk n. 谈话 座谈 have a talk with sb.; 一个故事的背景, 往往用进行时态, 表示一种身临其境之感: were sitting / talking; 过去进行时 [was/were doing] 在过去某时刻正在发生的动作或情况 [现在进行时 am/is/are doing];

② A young man and an old woman **who were talking loudly** were sitting behind me. I was sitting in front of a young man and a young woman **who were talking loudly**. The couple's/Their seats were behind mine. My seat was in front of the couple's.

一青年男子与一青年女子坐在我的身后, 大声地说着话。

I got very angry. I could not hear the actors. I turned round.

主 系 状 表 主 谓 宾 主 谓

get-got-gotten v. 变得: grow, turn, become; get angry/cross 生气; get 是系动词 (半连系动词), 意为变得, 后直接跟形容词, 如: get hot 变得热; anger v. 生气 发怒 激怒 n. 愤怒 怒气 生气; angry adj. 发怒的 愤怒的 生气的; angrily adv. 生气地 愤怒地 气愤地 = with anger/in anger; hear-heard-heard v. 听到; could not hear the actors = could not hear the actors' words 听不见演员在说什么; actor n. 演员; turn round 转身 回头, 英语用 turn around; I could not hear a word. = I couldn't catch your word. I couldn't hear you clearly. I could hear nothing but their loud conversation. Nothing could be heard but their loud conversation.

② The writer **who could not hear the actors** got very angry and (he) turned round. The writer **who got very angry** could not hear the actors and (he) turned round. Because the writer **who could hear nothing but loud conversation** became angry, he turned around.

我非常生气, 因为我听不见演员在说什么。

I looked at the man and the woman angrily. They did not pay any attention.

主 谓 宾 连 宾 状 主 谓 宾

look at 看着; angry adj. angrily adv. 生气地 (adv. 副词修饰动词或其它副词);

★ attention n. 注意 关注 关心; pay attention to... 注意 ..., to 是介词; attention 常可加修饰语, 表示不同的程度或意思: pay no attention to 毫不理会, pay little attention to 很少注意到, pay much attention to 特别注意, pay close attention to 密切注意; not any = no: They paid no attention.; pay -paid-paid v. 支付 偿还 交纳 n. 工资; repay v.n. 偿还; underpay v. 少付; overpay v. 付款过多 多付;

② The writer **that could not hear the actors** looked angrily at the young man and the old woman **who did not pay any attention**.

我回过头去怒视着那一男一女, 他们却毫不理会。

In the end, I could not bear it. I turned round again. 'I can't hear a word!' I said angrily.

状 主 谓 宾 主 谓 状 主 谓 宾 主 谓 状

in the end 最后; at last 终于; bear = put up with/stand 忍受; bear<stand<endure 忍受的极限在扩大; bear hug 热情的拥抱; bear-bore-borne; I could not bear it. 我无法忍受, 其中的 it 是指上文中的那对男女大声说话又不理会作者的愤怒目光; turn round 转身, 也可用 turn around; hear-heard-heard v. 听到; say-said-said v. 说; 这句话中的 I can't hear a word! 是直接引语, 变成间接引语: I said angrily (that) I could not hear a word!;

word n. 话 单词; 打电话: May I speak to sb.? May I have a word with sb.? He didn't say a word. I could not hear the actors' words.

② In the end, The writer **who could not bear it** turned around again and said angrily **that he couldn't hear a word!** In the end, The writer **who turned round again** could not bear it and said angrily that 'Not a single word can be heard.'

最后, 我忍不住了, 又一次回过头去, 生气地说: "我一个字也听不见了!"



'It's none of your business,' the young man said rudely. 'This is a private conversation!'

主系表 ← 后置定语 前置定语 → 主谓状 主系前置定语 → 表

business n. 生意 商业 此处意为事务 事情 私人的事情, thing 可以指事或物; get down to business 来干正事; businessman 生意人; do business 做生意; on business 因公出差; It's my business. None of your business! 不管你的事!; private adj. 隐私的 私人的 ≠ public adj. 公开的; privacy n. 隐私; privately adv. 私下地 = in private ≠ publicly adv. 公开地 = openly; conversation n. 谈话 = talk;

rudely adv. 无理地 粗鲁地; rude adj. = impolite adj. 没有礼貌的 ≠ polite adj. 礼貌的 politely adv.;

★ 区分 no, not, none: not any = no adj. 意思上的等于; not 否定词, 放在非实义动词或系动词后面: He did **not** pay any attention.; no adj. 形容词, 修饰名词; none 是代词 pron. 没有一个 毫无, 直接作主语或 none of; I do **not** have any friend. = I have **no** friend. I have **none**.

② The young man said rudely **that this was a private conversation which was none of the writer's business.**

“不关你的事,” 那男的毫不客气地说, “这是私人间的谈话!”

② Rewrite the article: The writer went to the theatre last week. He had/got a very good seat. The play/show was very interesting. He didn't enjoy the play/show. A young man and an old woman were sitting behind him. He was sitting closely in front of a young man and an old woman. They were talking loudly. The writer could not hear the actors. He turned around. He looked at the man and the woman angrily/with anger/in anger. They did not pay any attention. In the end, He could not bear it. "I can't hear a word!" he said angrily. "It's none of your business. This is a private conversation!" the young man said rudely.

② Rewrite the article: I would like to share an amusing story **which happened to me last week at a theatre.** There was a very good play in the theatre and I decided to go. I booked a very good seat. I arrived there on time and tried to enjoy the interesting play. However during the show, my attention was paged/fixed on a couple's loud conversation closely behind me. I couldn't fully appreciate/enjoy the play because of the noise/their loud talk. In response to this nuisance/unpleasant thing, I moved my eyes off the play and put them at the couple with a clear sense of fire/anger. They were so focused on their loud 'private' conversation **that they had no awareness of my existence.** In the end, I couldn't stand any longer and then I said to them **that I couldn't make out/hear a word!** The couple thought **I were secretly listening to their 'private' gossip/talk/conversation (which was as) loud as thunder all along.** They said **their 'private' conversation was nothing to do with me but between them themselves and it was me who invaded their privacy.** As we all know **that in public spaces we ought to speak quietly.** In any theatre one should never make a sound AT ALL!

✎ 以上为改写文章, 对于读者你, 请权且当阅读理解, 改写用的单词和表达方式都不太难, 建议好好看看。一篇文章不要去背诵, 甚至都不需要去复习, 如果你能理解文章并把所学的东西运用到实际生活中, 任何的语言学习其实都很轻松。死记硬背课文, 根本没有任何用处。在没有理解课文的前提下, 跟背《出师表》一样, 背的滚瓜烂熟, 整篇文章脱离实际生活, 现实中你不一定能写出或说出那样的文章。语言是活的, 如果死记硬背, 所有的努力都是无用功。记住你学的是英语, 《新概念英语》只是个学习工具, 如果死学不融会贯通, 你学的不是英语, 而只是《新概念英语》。很多学习者, 学完新三后, 还写不出新一水平的句子, 希望那不是。不知道你发现了没有, 这篇改写我用不同的词汇表达同一个意思, 并把很多时态都运用了一遍。如何活学常用, 这是我的语言学习方法: 1). 第一遍, 听录音, 原封不动的大声读出文章。2). 第二遍大声读出文章时, 首先根据句子实际情况, 把课文原句直接读成: 疑问句, 否定句, 肯定句; 把直接引语读成间接引语, 把间接引语读成直接引语, 把原句时态套用学过的时态重新读出; 如果情况允许, 把句子由主动语态读成被动语态, 或者把被动语态读成主动语态; 把句中的每个成分用疑问句句问一遍; 3). 把句中核心词汇全部用不同的单词或表达方式改写并保证句意不变; 找出多个句中相同的成分和逻辑关系, 把简单句变成复合从句, 把复合从句拆分成简单句; 4). 用自己知道的表达方式或词汇复述改写文章; (如果条件允许, 可以边读边录音, 读完后听听自己说的内容有没有错, 顺便还可以纠正发音和语法错误)

Vocabularies | 词汇

◆ private /'praɪvət/ adj. 私有的 私营的 秘密的 私人的 n. 列兵
private company 私营企业 private property 私有财产
private sector 私营部门 public sector 公共部门
private life 私生活 private citizen 普通 市民公民
private soldier 普通的大兵 private school 私立学校 民办学校
privately /'praɪvətli/ adv. 私下地 私下里 暗地 = in private
privacy /'praɪvəsi/ n. 隐私 秘密 隐私 隐私权
privation /praɪ'veɪʃ(ə)n/ n. 贫困 匮乏 免职 艰难 缺乏 丧失
privatize /'praɪvə.taɪz/ v. 使私有化 使私人化 民营化
privatization /,praɪvətɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 民营化 私营化 私有化
nationalize /'næʃ(ə)nəl.aɪz/ v. 使国有化 收归国有
nationalization /,næʃ(ə)nəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 国有化 民族化 国家化
denationalize /di'næʃ(ə)nə.laɪz/ v. 开除国籍 使私有化 / 非国有化
denationalization /di,næʃənəlaɪ'zeɪʃən/ n. 剥夺国籍 废除国有
deprive /dɪ'praɪv/ v. 剥夺 免职 使丧失 夺去 + of
deprive of 剥夺某人的 使失去 使丧失
deprivation /deprɪ'veɪʃ(ə)n/ n. 剥夺 丧失 贫困

◆ business /'bɪznəs/ n. 事务 商业 企业 商务 生意 职责
business card 名片 business class 商务舱 first class 头等舱
business-as-usual 照常营业 on business 出差办事 有事
in business 经营 在经商 out of business 歇业 停业 倒闭
business time 营业时间 business license 营业执照
business unit 业务单位 事业单位
B2C business-to-consumer 企业对消费者 零售
get down to business 言归正传 办正经事 开始做正事 = get to work
anger /'æŋɡə/ v. 生气 发怒 激怒 n. 愤怒 怒气 生气
with/in anger 生气地 发怒 气愤地 = angrily adv.
◆ angry /'æŋɡri/ adj. 生气的 发怒的 愤怒的 = cross
◆ angrily /'æŋɡrɪli/ adv. 生气地 愤怒地 气愤地
annoy /ə'noɪ/ v. 骚扰 打扰 使恼怒 使生气
annoyed /ə'noɪd/ adj. 恼火的 I was annoyed
annoyance /ə'noɪəns/ n. 烦恼 恼怒 生气 恼火
cross /krɒs/ adj. 恼怒的 生气的 = angry
I was angry and he was cross.
an angry sky 乌云密布的天空 be blue in the face 最强的生气



loud /laʊd/ adj. 响亮的 大声的 洪亮的 高亢的
aloud /ə'laʊd/ adj. 出声地 大声地
◆ loudly /'laʊdli/ adv. 大声地 高声地 嘹亮地
loudness /laʊdnəs/ n. 响度 响亮 音量
loudspeaker /'laʊd.spikər/ n. 扬声器 扩音器 喇叭

◆ seat-seated /sit/ n. 座位 vt.[及物动词] 就座 落座 be seated
have a good seat 位置不错 = have a good place
take a seat 就座 坐下来 (找一个椅子) Take your seat ,please.
Be seated ,please 被动语态 (很有礼貌)
Is the seat taken ? 这个座位有人吗 ?
seatbelt /si:tbelt/ n. 座椅安全带 = seat belt
Seattle /sɪ'ætl/ n. 美国西雅图

◆ sit-sat-sat vi. [不及物动词] 坐 蹲 Sit down ,please
seat vt 后面加宾语 , 后加入 seat sb. 让某人就坐 seat yourself
When all the people were seated, he began his lecture.
sit vi. 后面不加宾语 He is sitting there.
sit back 放松 袖手旁观 sit by 袖手旁观 留在旁边
sitting /'sɪtɪŋ/ n. 会议 一次 He ate 10 apples on one sitting.
sitting room = sitting-room 起居室 = living room
sitter /'sɪtər/ n. 保姆 被画像的人 坐者 baby-sitter 保姆

◆ theatre /'θiətər/ n. 剧场 戏剧 战场 剧院 戏院
theatrics /θi'ætrɪks/ n. 舞台效果 戏剧演出 舞台表演艺术
theatrical /θi'ætrɪk(ə)l/ adj. 戏剧的 演剧的 剧场的 n. 戏剧演员
theatricality /θi'ætrɪ'kæləti/ n. 戏剧性 夸张 剧场性 剧场化
cinema /'sɪnəmə/ n. 电影院 电影艺术 影片 戏院
cinematic /sɪnə'mætrɪk/ adj. 电影的 电影制作的
cinematographer /,sɪnəmə'tɒgrəfə(r)/ n. 电影摄影师
cinematography /sɪnəmə'tagrəfi/ n. 电影摄影艺术 电影制作方法
photo /'fəʊtəʊ/ n. 相片 图片 照片 take photos 照相
photocopy /'fəʊtəʊ.kəpi/ v. 复印 影印 复制 n. 复印件 影印本
copy /'kɒpi/ n. 拷贝 副本 原稿 复制品 抄袭 v. 复制 模仿 仿效 抄袭
photogenic /,fəʊtəʊ'dʒɛnɪk/ adj. 上镜的 上相的
photographer /fə'tɒgrəfə/ n. 摄影师 照相师
photography /fə'tagrəfi/ n. 摄影 照相术 摄影术 摄影学

rude /rud/ adj. 粗鲁的 无礼的 粗野的 猥亵的
◆ rudely /'ru:dli/ adv. 无礼地 粗鲁地 粗暴地
rudeness n. 粗鲁 无礼 粗野 原始 直率
ruddy /'rʌdi/ adj. 红润健康的 v. 使变红
prude /prʊd/ n. 正经过度的人 谈性色变者 装正经的人
prudery /'prʊdəri/ n. 谈性色变的态度或行为 假正经 过分拘谨
prudish /'prʊdɪʃ/ adj. 迂腐守旧的 过分守礼的 伪善的 大惊小怪的
prudent /'prʊd(ə)nt/ adj. 谨慎的 慎重的 审慎的 明智的 节俭的
prudently adv. 谨慎地 慎重地 稳妥 明智地
prudence n. 谨慎 节俭 精明 慎重 审慎 深谋远虑
imprudent /ɪm'prʊd(ə)nt/ adj. 不明智的 不谨慎的 轻率的 鲁莽的
imprudently /ɪm'prʊdntli/ adv. 冒失地 轻率地 鲁莽地
imprudence /ɪm'prʊdnəs/ n. 轻率 不谨慎 轻率行为
impudent /'ɪmpjəd(ə)nt/ adj. 粗鲁的 不恭的 放肆无礼的
impudently /'ɪmpjəd(ə)ntli/ adv. 无礼地 放肆地
impudence /'ɪmpjədəns/ n. 放肆 厚颜无耻 言行无礼

◆ play n. 戏剧 剧本 游戏 玩耍 v. 演奏 播放 扮演
play a part/role 扮演...角色 假装 起作用
play a part/role in 贡献力量 在 ... 方面起作用
play around 玩弄 玩耍 胡闹
play a trick on 欺骗 捉弄 搞恶作剧 戏弄 = pull one's leg
player /'pleɪər/ n. 玩家 运动员 播放机
playful /'pleɪf(ə)l/ adj. 顽皮的 有趣的 爱嬉戏的 爱玩的
playfulness n. 嬉戏 嬉闹 玩兴
playable /'pleɪəb(ə)l/ adj. 容易演奏的 容易掌握的 适于使用的
unplayable /ʌn'pleɪəb(ə)l/ adj. 无法演奏的 接不住的
playbill /'pleɪ.bɪl/ n. 戏剧海报 戏单 演出海报 = poster
playbook /'pleɪbʊk/ n. 剧本 战术图解集
playhouse /'pleɪ.haʊs/ n. 剧院 游戏房 playroom n. 游戏室
playtime /'pleɪ.taɪm/ n. 游戏时间 娱乐时间
playground /'pleɪ.graʊnd/ n. 操场 游乐场 运动场
playboy /'pleɪ.bɔɪ/ n. 花花公子 纨绔
playmate /'pleɪ.meɪt/ n. 玩伴 = playfellow /'pleɪ.feləʊ/
playlist /'pleɪ.lɪst/ n. 播放列表 曲目 foreplay /'fɔː,pleɪ/ n. 前戏
plaything /'pleɪ.θɪŋ/ n. 玩具 玩物 玩乐对象
playwright /'pleɪ.raɪt/ n. 剧作家 编剧
replay /ri'pleɪ/ n. 重播 重放 回放 v. 回放 重赛 重新播放
playback /'pleɪ.bæk/ n. 重放 重播 再现
display /dɪ'spleɪ/ n. 显示器 展示 陈列 展出 v. 展示 陈列 表现

◆ bear-bore-borne v. 负担 容忍 承受 忍受 n. 熊
bear hug n. 拥抱 (热情 热烈的拥抱) give sb. a bear hug
bear down 压倒 加紧干 全力以赴 bear fruit 结出果实 有成果
bear in mind 牢记在心 bear on 压迫 倚恃 对...产生影响 涉及
bear out 证实 支持 证明 bear with 忍受 招待 逆来顺受
bearing /berɪŋ/ n. 影响 关系 举止 姿态 方位 忍受
bearable /'berəb(ə)l/ adj. 可忍受承受的 能应付的
unbearable /ʌn'berəb(ə)l/ adj. 难耐的 无法接受的 unbearably adv.
beard /bɪəd/ n. 山羊胡 须 络腮胡子
bearer /'berər/ n. 承受者 持有者 持票人 来人 托架 传授者 传播者
bearish /'berɪʃ/ adj. 熊市的 行情下跌的 行情看跌的
overbear-overbore-overborne /'əʊvə,beə/ v. 威压 威胁 抑压 超过
overbearing /'əʊvər'berɪŋ/ adj. 专横的 飞扬跋扈的 傲慢的 = bossy
forbear-forbore-forborne v. 克制 自制 忍住 忍受 忍耐
forbearance /fɔːr'berəns/ n. 宽容 忍耐 自制 克制
forbearing adj. 宽容的 能忍耐的 = patient, lenient, merciful
put up with 忍受 = bear/stand
bear/stand/endure v. (endurance n.) 忍受的程度在不断加强
suffer vt 遭受 经历忍受 (精神或肉体上的 + 痛苦)
I suffer headache. He often suffers defeat.

tent /tent/ n. 帐篷 帐棚 v. 宿营 tentacle /'tentək(ə)l/ n. 触手 触须 触角
tentative /'tentətɪv/ n. 试探 尝试 adj. 暂时的 试探性的 试验性的
tentatively adv. 初步 尝试性地 暂时性地 姑且

tend /tend/ v. 倾向 往往会 趋向 趋于 tend to 倾向于 趋向 趋于
tendence /'tendəns/ n. 倾向 新趋势
tendency /'tendənsi/ n. 趋势 倾向 趋向 偏好 势头
tendentious /ten'denʃəs/ adj. 有倾向的 有偏见的 有争议的
tender /'tendər/ n. 投标 v. 投标 提供 提出 adj. 和善的 温柔的 亲切的
tenderer /'tendərə/ n. 投标人 投标者 招标方



attend /ə'tend/ v. 照顾 照料 参加 出席 注意 专心
 attend to 照顾 注意 处理 : deal with, see to, tackle, address, take care of, look after, watch over, care for, oversee
 attendant /ə'tendənt/ n. 服务员 侍者 随从 adj. 伴随的 随之而来的
 attendance /ə'tendəns/ n. 参加 出席 出席人数 上学 到场 出勤
 attendee /ə.ten'di/ n. 出席者 在场者 参加者 与会者 参会人
 unattended /ʌnə'tendəd/ adj. 无人照管 无人管理的
 attent /ə'tent/ adj. 留意的 注意的 引起注意
 attentive /ə'tentiv/ adj. 殷勤的 注意的 专心的 留心的 关心的
 attentively /ə'tentivli/ adv. 用心地 注意地 专心地 聚精会神地
 attentiveness n. 注意 专心 专注 注意力 周到
 ♦ attention /ə'tenʃ(ə)n/ n. 注意 注意事项 关注 注意力 关心 立正
 They did not pay any attention. = They paid no attention.
 pay no attention 不用注意 pay attention 注意 +to 对 .. 注意
 pay a little attention 稍加注意
 pay much/more attention 多加注意
 pay attention 注意 在思想上加以注意
 notice /'nəʊtɪs/ n. 注意 通知 通告 v. 注意 留意 眼睛看 = see

contend /kən'tend/ v. 竞争 认为 争夺 斗争 主张 + for/ that 从句
 contend with 抗衡 对付 向...作斗争
 contention /kən'tenʃ(ə)n/ n. 看法 争论 争吵 争执 论点 竞争
 contentious /kən'tenʃəs/ adj. 可能引起争论的 爱争论的 有争议的
 contender /kən'tendər/ n. 竞争者 角逐者 争夺者 = competitor
 content /'kən.tent/ n. 内容 内涵 含量 容量 目录
 v. 满足 满意 知足 使满意 adj. 满足 满意 愿意
 contented /kən'tentəd/ adj. 满足的 心满意足的
 contentedly /kən'tentɪdli/ adv. 心满意足地 安心地 满足地
 contentment /kən'tentmənt/ n. 满足 满意 知足 称心
 detain /dɪ'teɪn/ v. 拘留 扣押 耽搁 留住
 detainee /dɪ'teɪni/ n. 被拘留者
 detention /dɪ'tenʃ(ə)n/ n. 拘留 滞留 扣押 监禁
 retain /rɪ'teɪn/ v. 保留; 保持; 持有; 继续拥有
 retainer /rɪ'teɪnər/ n. 保持器 预付费用 租房订金 = deposit
 retention /rɪ'tenʃ(ə)n/ n. 保留 保持 维持 记忆力
 retentive /rɪ'tentiv/ adj. 保持的 记性好的 有保持力的

pretend /prɪ'tend/ v. 假装 佯装 自称 adj. 假装的 想象的
 pretend to 假装做 自称具有
 pretender /prɪ'tendər/ n. 伪装者 冒牌者
 pretence /prɪ'tens/ n. 伪装 假象 妄称 假装 借口 托词 =pretense
 pretension /prɪ'tenʃən/ n. 自负 虚饰 虚夸 自命
 pretentious /prɪ'tenʃəs/ adj. 炫耀的 做作的 自命不凡的 自负的
 pretentiousness /prɪ'tenʃəsni:s/ n. 自命不凡 自负 狂妄
 tense /tens/ n. 时态 v. 绷紧 adj. 神经紧张的 担心的 绷紧的
 tension /'tenʃ(ə)n/ n. 拉力 压力 张力 拉伸 矛盾 紧张局势

extend /ɪk'stend/ v. 扩展 延长 扩大 提供 延伸 扩充 伸展
 extendable /ɪk'stendəbl/ adj. 可延长延伸的 可延期的 可扩展的
 extension /ɪk'stenʃ(ə)n/ n. 延伸 延长 延期 扩大 扩展 分机 伸展
 extension number 分机用户号码 电话分机
 extensive /ɪk'stensiv/ adj. 广阔的 广大的 大量的 广泛的
 extensively /ɪk'stensivli/ adv. 广泛地 大量地 广大地
 extensible /ɪk'stensəbəl/ adj. 可扩展 可扩展性 可扩展的
 extensibility /ɪk'stensə'bɪləti/ n. 可扩展性 延展性 扩充性
 extensor /ɪk'stensə(r)/ n. 伸展肌

intend /ɪn'tend/ v. 打算 计划 想要 意指 企图 意欲 准备
 intend for 想要 打算
 intending /ɪn'tendɪŋ/ adj. 预期的 未来的 将来的
 intent /ɪn'tent/ n. 意图 目的 + on 含义 adj. 专心的 急切的 坚决的
 intently /ɪn'tentli/ adv. 专心地 一心一意地 心无旁骛地
 intention /ɪn'tenʃ(ə)n/ n. 意图 打算 目的 计划 意向 意愿 动机
 intentional /ɪn'tenʃən(ə)l/ adj. 故意的 有意的 存心的 刻意的
 intentionally /ɪn'tenʃənli/ adv. 有意地 故意地 成心
 intentionality /ɪn'tenʃənə'lɪti/ n. 意向性 意图性 目的性
 unintentional /ʌnɪn'tenʃənəl/ adj. 无意的 非故意的 偶然的 无心的
 unintentionally adv. 无意地 非故意地 无心

avert /ə'vɜ:t/ v. 防止 避免 避开 转移目光 背过脸
 advertent /əd'vɜ:tənt/ adj. 注意的 小心的 留意的 留神听的
 advertence /əd'vɜ:təns/ n. 注意 留意 小心 注意事项
 inadvertent /ɪnəd'vɜ:tənt/ adj. 疏忽的 漫不经心的 出于无心的
 inadvertently /ɪnəd'vɜ:t(ə)ntli/ adv. 无意地 不经意地
 inadvertence /ɪnəd'vɜ:təns/ n. 错误 漫不经心 疏忽
 advertise /'ædvər.taɪz/ v. 做广告 登广告 公布 展现
 advertiser /'ædvər.taɪzər/ n. 广告商 广告人员 广告公司
 advertisement /əd'vɜ:(r)tɪsmənt/ n. 广告 广告宣传 启事
 advertorial /əd'vɜ(r)'tɔ:riəl/ n. 软文 付费软文 软文广告
 aversion /ə'vɜ:rʃ(ə)n/ n. 嫌恶 反感 厌恶 憎恶
 adverse /æd'vɜ:rs/ adj. 不利的 有害的 反面的
 adversely /əd'vɜ:slɪ/ adv. 反而 不利地 有害地
 adversity /æd'vɜ:rsəti/ n. 逆境 困境 不幸 灾难 厄运
 adversarial /ædvɜ:riəriəl/ adj. 对立的 敌对的 对手的 对抗性的
 adversary /'ædvər.seri/ n. 敌手 对手 敌人 对头

invert /ɪn'vɜ:t/ v. 倒置 反转 倒转 翻转 n. 反相 反色 反选
 inverse /'ɪn.vɜ:rs/ n. 反面 相反的事物 adj. 倒数 反向的 v. 使成反面
 inversely /ɪn'vɜ:slɪ/ adv. 相反地 倒转地 成反比地
 inversion /ɪn'vɜ:rʃ(ə)n/ n. 倒置 颠倒 倒转 倒装 倒位 反转
 invertible /ɪn'vɜ:tɪbl/ adj. 可反转的 可逆的 倒转的
 vertebrate /'vɜ:təbrət/ adj. 脊椎动物的 n. 脊椎动物
 invertebrate /ɪn'vɜ:tə.breɪt/ adj. 无脊椎的 无骨气的 n. 无脊椎动物

divert /daɪ'vɜ:t/ v. 使转移 使转向 使绕道 改变
 diversion /daɪ'vɜ:rʃ(ə)n/ n. 转移 转向 改道 消遣 偏离
 diversionary /daɪ'vɜ:rʃ(ə)n.eri/ adj. 转换注意力的 牵制的
 diverting /daɪ'vɜ:rtɪŋ/ adj. 娱乐的 消遣性的 有趣的
 diverse /daɪ'vɜ:rs/ adj. 不同的 相异的 多种多样的 形形色色的
 diversify /daɪ'vɜ:rsɪfaɪ/ v. 使多样化 使变化 多元化
 diversification /daɪ.vɜ:rsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 多样化 多元化 分散投资
 diversity /daɪ'vɜ:rsəti/ n. 多样性 多样化 多元化

revert /rɪ'vɜ:t/ v. 回复 返回 还原 恢复原状 n. 归属
 revert to 回复 恢复为 归还
 reverse /rɪ'vɜ:rs/ n. 反面 背面 倒退 v. 颠倒 倒车 撤销
 adj. 相反的 反面的 反向的
 reversal /rɪ'vɜ:rs(ə)l/ n. 逆转 反转 颠倒 倒退 反向 倒转
 reversion /rɪ'vɜ:rʃ(ə)n/ n. 回复 回归 归还 倒退 反转 逆转
 reversible /rɪ'vɜ:rsəb(ə)l/ adj. 可翻转的 正反两用的 可逆的
 irreversible /ɪrɪ'vɜ:rsəb(ə)l/ adj. 不可逆的 不可逆转 不可撤销
 reversibility /rɪ.vɜ:sə'bɪləti/ n. 可撤销性 可逆性 逆转性

vertical /'vɜːrtɪk(ə)l/ n. 垂直线 adj. 竖的 垂直的 直立的 纵向的
vertically /'vɜːtɪkli/ adv. 垂直地 直立地 竖直地
verticality n. 垂直度 垂直式 垂直状
horizon /hə'raɪz(ə)n/ n. 地平线 范围 视野 天边 眼界
horizontal /hɒ'rɪ'zənt(ə)l/ adj. 水平的 横的 n. 水平线 水平面
horizontally adv. 水平地

pervert /pə'vɜːt/ v. 败坏 使走样 误导 误用 n. 性变态者 色狼
perverse /pə'vɜːs/ adj. 执拗的 任性的 不通情理的 乖张
perversity /pə'vɜːsəti/ n. 乖僻 刚愎 倔强 邪恶 堕落
perversely /pə'vɜːsli/ adv. 事与愿违 恶狠狠地 倔强的 顽固地
perversion /pə'vɜːrʃ(ə)n/ n. 颠倒 曲解 反常行为 变态 歪曲

convert /'kɒn.vɜːt/ v. 转换 转化 使转变 兑换 可转变为
convert into 折合 转化成 转换为
converter /kən'vɜːtər/ n. 转换器 变流器 变换器
convertible /kən'vɜːtəb(ə)l/ adj. 可转换转化的 可兑换的 n. 敞篷车
convertibility /kən'vɜːtə'bɪləti/ n. 可兑换性 可转换性
convertible bond 可转换债券 convertible currency 可兑换货币
conversion /kən'vɜːʃ(ə)n/ n. 转换 转化 转变 皈依
converse /kən'vɜːs/ v. 交谈 转换 谈话 n. 反过来 adj. 相反的
conversely /kən'vɜːsli/ adv. 相反地 反过来
conversant /kən'vɜːs(ə)nt/ adj. 通晓熟悉精通的 亲近的 with sth.
◆ conversation /kən'vɜːseɪʃ(ə)n/ n. 谈话 (非正式) 会话 对话
conversational /kən'vɜːseɪʃ(ə)nəl/ adj. 健谈的 口语的 谈话的
conversationalist /kən'vɜːseɪʃ(ə)nəlɪst/ n. 健谈者 谈话者

talk 可以正式也可以私人 : let's have a talk
hold talks with sb. 同...举行会谈 (正式)
conversation 比较正式一些, 内容不正式;
subject of conversation 话题
dialogue /'daɪ.əlɒɡ/ n 对话 (双边会谈 国际)
prologue /'prɒʊ.lɒɡ/ n. 序幕 序言 开场白 序曲 序章 前言
epilogue /'epɪ.ləɡ/ n. 尾声 后记 终曲 收场白
monologue /'mɒnə.ləɡ/ n. 独白 独角戏 滔滔不绝的讲话
catalogue /'kætəlɒɡ/ n. 目录册 产品样本目录 v. 编目录 按目录分类
chat /tʃæt/ n.v. 闲聊 聊天 交谈 闲谈
gossip /gossip/ n.v. 闲话 八卦 嚼舌头 说长道短
affray /ə'freɪ/ n. 闹事 打架 吵架 (公共) 吵架 滋事罪
quarrel /'kwɒrəl/ n. 吵架 反目 怨言 v. 争吵 吵架 吵嘴

● go to the + 地点: 表示去某地干嘛
go to the cinema = see a film/movie
go to the + 人 + 's: 表示去这个人开的店
go to the doctor's 去看病 go to the butcher's 买肉
go to the dairy(奶品店)
go to + 地点: 去某地做相关的事
go to school 去上学 go to church 去做礼拜;
go to hospital 去看病
go home 回家休息 (home adv.)
home 副词 adv. 前不加介词 abroad adv. 出国 到国外
[注] 跟 home 相连一定表示没有事情可做 休闲

Grammar in use | 语法 英语简单句基本句型

● 句子成分名词解释
主语: 句子所陈述的对象
谓语: 主语发出的动作, 一般是有动作意义的动词
宾语: 分为动词宾语和介词宾语, 属于动作的承受者
系动词: 表示状态或状态变化的动词, 没有实际的动作意义; 如 be, 感官系动词 (look, sound, smell, taste, feel), 保持类系动词 (keep, stay, remain), 状态变化类系动词 (become, get, turn, go) 等;
表语: 紧跟系动词后面的成分
定语: 修饰名词或代词的成分
状语: 修饰形容词、副词、动词或其他的句子成分
补语: 分为宾语补足语和主语补足语, 是对宾语和主语的补充说明, 与其有主动或被动的逻辑关系

I'm going to paint it pink.

主 谓 宾 宾补

pink adj. n. 粉色; it 是宾语; pink 是宾语补足语;

我想漆成粉红色。

Come and have something to drink.

谓 连 谓 宾 主语补足语

come-came-come v. 来; drink-drank-drunk v. 喝; to drink 是主语 you (省略) 所做的事情, 因此补充说明主语要干什么, 是主语补足语; 这句话是省略了主语的祈使句;

来喝点什么。

注意: 主语, 谓语, 宾语, 系动词, 表语, 补语是一个句子的主干成分; 定语和状语是一个句子的修饰性成分, 不是主干成分;

英文: 第一句往往是中心句, 最后一句是最幽默的地方
写作中的第一步: 从完整的句子开始写起
how 副词或介词短语, 对方式或状态提问 (往往作状语)
how 对一个方式, 状态, adj, adv. 介词短语 提问
特殊疑问词对后面的答案提问
对形容词提问: How are you? I am fine.
对副词提问: How did you go? I went slowly.
对介词短语提问: How do you go to school? By bus/train. On foot.
when: 时间状语可以放在句首亦可放在句尾
I met the girl in Beijing last year.
Last year I met the girl in Beijing.
简单陈述句不能少的是主谓 (一个简单句 只有一个主语一个动词)
主语→谓语动词→宾语→状语: I love you very much/deeply.
主语→系动词 be →表语: This is my love.
状语: 放在前边是副词→状态, 程度的状语→是地点, 时间
1). 主语和动词不能少 (祈使句省略了主语 you)
2). 如果时间和地点连在一起, 先放地点再放时间
如果问何时何地, 是个固定搭配 when and where

五种简单句基本句型

1). 主语 + 谓语 (主谓句型)
此句型英汉语言结构形式完全相同, 说明 " 某人或某物如何动作 ", 或者说 " 某人或某物自身怎样运动 ":

Last week I went to the theatre.

时间状语 主 谓 地点状语

上星期我去看戏。

2). 主语 + 谓语 + 宾语 (主谓宾句型)

此句型英汉语言的结构形式完全相同，用以说明 " 某人或某物做什么事情 ", 或者说 " 某人或某物发出了动作 , 并且其动作涉及到另一个人或物 ":

I had a very good seat.

主 谓 定 宾

我的座位很好。

3). 主语 + 谓语 + 间接宾语 + 直接宾语 (主谓双宾句型)

此句型英汉语序结构相同，说明 " 某人为谁 (间接宾语为人) 做某事 ", 或者说 " 某人或物的运动涉及到两个对象，其中一个间接对象为人，另一个为物 ":

I gave him a meal.

主 谓 间宾 直接宾语

我给了他一顿饭。

4). 主语 + 谓语 + 宾语 + 宾语补足语 (主谓宾宾补句型)

此句型说明 " 某人或某物要求 (使 让) 某人做什么 " 或 " 某人感觉某人或物怎么样 ":

I want her to come to my office.

主 谓 宾 宾语补足语 地点状语

我要她到我的办公室来。

Come and have something to drink.

谓 连 谓 宾 主语补足语

来喝点什么。

5). 主语 + 系动词 + 表语 (主系表句型)

此句型用以说明 " 某人 (某物 某事 某种概念) 具有什么特征或处于什么状态 "; 汉语的 " 是 " 字结构属于这一英语句型的形式之一；常用的半联系动词有 be, keep, lie, remain, stand, become, fall, get, go, grow, turn, look, feel, seem, smell, sound, taste, 等；

This is not my umbrella.

主 系 定 表

☑ This is my umbrella. ☹ Is this my umbrella?

这不是我的伞。

I got very angry.

主 系 状 表

我变得非常生气。

He feels ill. He looks ill.

主 系 表 主 系 表

他觉得不舒服。他看上去是病了。

另外三种句型

1). There + be + 主语 +... (某处有某物 there be 句型)

此句型用以说明 " 在某地或某时存在某人或某物 ":

There is an electric cooker in the kitchen.

谓 主 状

厨房里有 个电灶。

There are some pictures in the room.

谓 定 主 状

客厅里有 几幅画。

2). 比较句型

此句型用以比较物质甲与乙之间的异同。

◆原级比较：...as + 形容词 / 副词原级 + as...; ...as + 形容词 + 名词 + as...

It's not as good as the expensive one.

主 系 状 表 状

它当然没有 价钱高的 那种好。

The thieves ran away as quickly as they could.

主 谓 状

小偷以 最快的速度 逃走了。

◆比较级：...+ 形容词 / 副词比较级 + than...

It 's smaller than the blue one.

主 系 表 状

它比 那件蓝色的 还要小。

◆最高级：the + 形容词 / 副词最高级 +(单数名词或 one)+ { of (among) + 人或物 } / {in + 场所 }

This is the largest dress in the shop.

主 系 定 | 最高级 表 ← 后置定语

这是 店里最大 的一件。

3). it + is/was + 形容词 + to do/that 从句

此句型用于说明 " 做某一动作或事情属于什么性质或具有什么特征 ", 即对某一动作或事情进行评价。(这里 it 是形式主语或形式宾语，真正的主语或宾语是 to do 结构或 that 从句)

'Darling, it must be terrible to be grown up!'

呼 形主 系 表 不定式为真正主语

" 亲爱的， 长成大人 真可怕啊！ "

People find it difficult to get to work.

主 谓 形宾 宾语补足语 宾语

人们仍会感到 上班有困难

句子各成分在句中的顺序（本课实例）

6	1	2	3	4	5	6
时间	主语 s.	动词 v. 谓语动词	宾语 o.	副词 状语	地点	时间
when?	who? which? what?	action	who? which? what?	how? adv.	where?	when?
Last week	I	went			to the theatre	last week
	I	had	a very good seat			
	The play	was	very interesting			
	I	did not enjoy	it			
	A young	were sitting			behind me	
	They	were talking		loudly		



英语句型基本结构 Basic English Sentence Structures

精要：五种基本句型

1. 主 + 谓（不及物动词）

Man can think. The fire is burning.

不可忽视：常用不及物动词有 break, breathe, burn, smoke, swim, skate, appear, disappear, work, think etc.

2. 主 + 谓 + 表语（系动词）

He became a scientist.

She is getting more and more beautiful.

不可忽视：常用系动词：be, get, turn, feel, seem, appear, look taste, sound, smell, become, go, prove etc.

3. 主 + 谓 + 宾（及物动词）

We love peace.

They will paint the door.

常用动词有：see, watch, need, love, like, study, answer, carry, etc.

4. 主 + 谓 + 宾 + 宾补

We elected him president.

They painted the door white.

I advised the students to recite the texts.

王牌重点：常用作宾补的形式：（请将每个例句大声朗读一遍）

(1) 名词：The couple named their baby Johnson.

(2) 形容词：I keep the door open.

(3) 副词：The naughty boy knocked the bottle over.

(4) 不定式：He ordered his men to fire.

(5) 分词：He heard me singing.

I saw the vase broken.

(6) 介词短语：They look on him as a teacher.

(7) 名词性从句：I asked him what he was doing.

5. (1) 主 + 谓 + 间接宾语 + 直接宾语 My friend bought me a gift.

I passed him the book.

(2) 主 + 谓 + 直宾 + 介词 + 间宾

My friend bought a gift for me.

I passed the book to him.

Lesson 2 Breakfast or lunch? 早餐还是午餐?



First listen and then answer the question.

Why was the writer's aunt surprised?

It was Sunday. I never get up early on Sundays. I sometimes stay in bed until lunchtime.

主 系 表 主 状 谓 状 状 主 状 谓 状 状

一般过去时 [was/were, did] 陈述过去发生的事或情况; Sunday n. 周日 on Sundays/weekends 每逢周日 / 末; on Sunday 在周日; weekday n. 工作日 = workday; weekend n. 周末; get up 起床 = wake up ≠ go to bed/sleep; early adv. 早的 ≠ late; sometimes adv. 有时 = from time to time, now and then, every so often, at times, occasionally; stay v. 呆 停留 = remain, keep; until prep. 到在 ... 以前 直到 ... 为止 = till (until 后面可加时间状语从句, 把 until 作为时间终止线, 做了肯定, 没做否定); lunchtime n. 午餐时间 (lunch n. 午餐 + time n. 时间);

get up, stay 一般现在时, 表示作者有这样的习惯, 注意一般现在时第三人称单数时动词要加 s 或 es; never adv. 从不, 决不, 频率副词常放在实义动词前或助动词, 情态动词, be 动词后面, 具有相同用法的词还有 always, often, sometimes, usually, rarely, seldom;

㊟ It was Sunday. The writer never **gets** up early on Sundays and sometimes he **stays** in bed until lunchtime.

那是个星期天, 而在星期天我是从来不早起的, 有时我要一直躺到吃午饭的时候。

Last Sunday I got up very late. I looked out of the window. It was dark outside.

状 主 谓 状 主 谓 宾 主 系 表 状

last 过去时标志, last Sunday 上周; late adv. 晚 迟 ≠ early; lately = recently adv. 近来; look out of 向 ... 外看 out of 固定搭配; window n. 窗户; dark adj. 黑的 暗的; darkness n. 黑暗; darken v. 变暗 变黑; outside adv. 外面 ≠ inside adv. 里面; got up, looked out of 一般过去时, 陈述过去发生的事或情况;

㊟ Last Sunday I got up very late and looked out of the window. It was dark outside.

上个星期天, 我起得很晚。我望望窗外, 外面一片昏暗。

'What a day!' I thought. 'It's raining again.' Just then, the telephone rang.

引 表 主 谓 主 谓 状 状 主 谓

引号内是直接引语; think-thought-thought v. 想; rain v. 下雨; again adv. 再次 = once more, once again, over again; just then 正在这时 = then, at that point/time; [so far 迄今为止 = up to now, thus far, until now; as yet 到现在为止; just 刚刚, 与完成时态连用, 类似用于完成时态的时间状语还有 yet, already, so far, never, ever 等];

ring-rang-rung v. 电话铃响 n. 打电话; ring sb. 给某人打电话 = call, telephone, phone, ring sb., give sb. a ring/call, remember to ring/call me/to give me a ring/call; ring n. 戒指; ring 刺耳的声音; jingle n 叮铃声 v. 叮当声; bell n. 铃 door bell 门铃;

★ What a day! 多么糟糕的天气! 这是一个省略的感叹句, 完整的句子应该是 What a day it is! 英语中的感叹句常用 what 开头, 后面紧跟一个名词或名词性短语 (包括连系动词), 然后是主语和谓语, 句尾用感叹号; What a day it is! = How terrible this day is!;

★感叹句 what + 名词, what 跟名词中间可以有形容词修饰, 注意冠词的选用 (a, an, the); how + 形容词; What a beautiful/an ugly girl (she is)! = How beautiful/ugly this girl is!;

㊟ I thought what a bad/terrible/awful day it was and it was raining again. At the exact time/moment the telephone rang.

“鬼天气!” 我想, “又下雨了。” 正在这时, 电话铃响了。

It was my aunt Lucy. 'I've just arrived by train,' she said. 'I'm coming to see you.'

主 谓 定 表 同位语 主 谓 状 谓 状 主 谓 主 谓 状

It 指上文中打电话这件事; aunt n. 姑 uncle n. 舅; just adv. 刚刚, 现在完成时; ★ by 乘坐 ... 交通工具, 直接加交通工具 (不能加任何修饰词, 复数, 冠词), 如 by bus/boat/car/bike/train, 如果要加修饰词, 换掉 by, 用 on 或 in : on foot 步行, in a big red car; arrive v. 到达 arrival n. 到达;

★ I'm coming to see you. 这句话中, 进行时态并不表示动作正在进行, 而用来表示近期计划或安排将要进行的动作, 常用于表示位置转移的动词或短暂性动词, 如: go, come, leave, arrive, land, meet, die (dying), start, return, join;

★打电话如果不知道对方性别, 可以用 it 取代 Who are you? Who is it? Who is speaking?

㊟ My aunt Lucy gave me a call **in which she said that she had just arrived by train and she was coming to see me.**

是我姑母露西打来的。“我刚下火车,” 她说, “我这就来看你。”

'But I'm still having breakfast,' I said. 'What are you doing?' she asked. 'I'm having breakfast,' I repeated.

连 主 谓 状 谓 宾 主 谓 宾 谓 主 谓 主 谓 主 谓 宾 主 谓

still adv. 仍然 频率副词放在非实义动词 (系动词, 情态动词, 助动词 - 帮句子构成否定 / 疑问句) 之后, 实义动词之前; have breakfast 吃早餐; ask v. 问; repeat v. 复述 重复 重做; repeatedly adv. 重复地 再三地; repetition n. 重复 重做; repetitive adj. 重复乏味的;

㊟ She asked me **what I was doing.** I said **I was still having my breakfast.** I had to repeat **what I said twice because she could not really understand what I was saying.**

“但我还在吃早饭,” 我说。“你在干什么?” 她问道。“我正在吃早饭,” 我又说了一遍。



'Dear me,' she said. 'Do you always get up so late? It 's one o'clock!'

叹 主 谓 谓 主 状 谓 状 主系 表

英国人说 Dear me! 天哪! 或 My dear! 美国人说: My God! (o 发 "啊" 的音); Dear me! 这也是一个感叹句; always adv. 总是, 含有责备的意味, 疑问句时, 频率副词往往放在主语后面; one o'clock 1 点, 整点直接用 数词 + o'clock, 介词选用 at: I got up at one o'clock. ;

② In surprise, she said dear me and then she asked me if I did always get up so late and it was one o'clock in the afternoon. I said to her that this was not a harmful bad habit and one had to get some rest after days of hard work during weekdays. In my opinion/ view, one has to make an appointment before his or her visit, especially during the weekends. My aunt's uninvited arrival made my day like hell. During her short/brief stay with me, she talked about the good deeds of leaving bed early in the morning on and on.

"天啊, " 她说, "你总是起得这么晚吗? 现在已经 1 点钟了! "

② Rewrite this article: The writer always gets up late on weekends. He woke up late last Sunday. Then his aunt Lucy telephoned. She had just arrived in an old small train. She was coming to see him. "I'm still having breakfast ," he said. He said he was still having breakfast. His aunt was very surprised because it was one o'clock in the afternoon and he was still having his breakfast.

② Rewrite this article: The writer has a bad habit of getting up late on weekends. Last Sunday it was raining and he even stayed in his bed later than usual. He received a call from his aunt Lucy in which she told him that she had just arrived at the train station and she was coming to visit him uninvited/out of the blue. During their conversation on the phone, The writer talked about something like having breakfast at the exact moment. on hearing it, his aunt was very surprised. It was not one o'clock in the morning but one o'clock in the afternoon and he had not had his breakfast yet. As a matter of fact, it was even a bit late for lunch. No wonder his aunt was not happy about it. I think his aunt Lucy would talk about it. Still he is not going to leave his bed early on Sundays. As for his breakfast, He will eat it after lunchtime on the last two days of a week. He eats his breakfast around 8 o'clock in the morning on weekdays/workdays/during the first five days of a week and that is a good habit to have. I hope he can keep this good habit each day of any given week. When do you get up everyday/daily? What time do you leave your bed on Saturdays? Do you wake up late or early on weekends? Do you stay in bed late on weekends too? just like the writer? When it comes to morning routine, to you as a person/personally, Is there a big difference during workdays and weekends? What would you do if you face an uninvited guest during weekends? Do you have an aunt who always asks you to get up early? I'm looking forward to hearing your answers. Please write me an email and tell me all about it. My email address is springface@live.com. (@ 读 at)

Vocabularies | 词汇

◆ until /ən'tɪl/ prep. 直到 直到 ... 为止 直到...才 直至 = up until
until then = till then 直到那时 在那之前
until now = till now 直到现在 到目前为止
till /tɪl/ prep. 直到 ... 为止 直到 ... 才 n. 收银台 v. 耕作 犁地
tillage /'tɪlɪdʒ/ n. 耕地 耕作 耕耘 耕种
tilt /tɪlt/ v. 倾侧 使倾向于 n. 倾斜 倾侧 翘起
until 直到 ... 才 直到 ... 为止, 后面加时间状语从句, 前面就是主句
His father didn't die until he came back. 否定
His father was alive until he came back. 肯定
从句的时间终点之前, 这个动作做了还是没做?
做了→肯定 没做→否定;
He didn't leave until it stopped raining.
He waited until it stopped raining.

◆ outside /'aʊt.saɪd/ adv. 在外面 向外面 在户外 ≠ inside
□ root_side

◆ ring-rang-rung v. 铃, 电话等响 包围 环绕 n. 戒指 指环 环状物
ring a bell 听起来耳熟 令人想起某件事
ring off 挂断电话 静默 ring out 突然响起 ring up 打电话给

◆ aunt /ænt/ n. 姑母 姨母 伯母 舅母 = auntie /'ænti/
uncle /'ʌŋk(ə)l/n. 叔父 伯父 伯伯 舅父
cousin /'kʌz(ə)n/ n. 堂兄弟 堂姐妹 表兄弟
nephew /'nefju/ n. 外甥 侄子
niece /nis/ n. 外甥女 侄女

◆ repeat /rɪ'pi:t/ v. 重复 复述 重做 重说 n. 重演 重播的节目 重复段
repeatable /rɪ'pi:təbl/ adj. 可重复 有礼貌 不冒犯人
repeatability n. 重复性 重复率 重复力 复现性
repeated /rɪ'pi:təd/ adj. 重复的 反复发生的
repeatedly /rɪ'pi:tədli/ adv. 重复地 再三地 一次次地
repetition /repə'tɪʃ(ə)n/ n. 重复 重做 重说 反复
repetitious /repə'tɪʃəs/ adj. 重复的 一再的 反反复复的
repetitive /rɪ'petətɪv/ adj. 重复乏味的 多次重复的 反复的
re 前缀 - 再次, 非常常见的前缀
appear v. 出现 reappear v. 再次出现
think v. 想 rethink v. 再想
do v. 做 redo v. 再做
visit v. 参观 revisit v. 重游 再访

land v. 靠岸 着陆
look vi. 看的动作——加介词 look at the picture
see vt. 看的结果 直接加宾语
watch vt. 表示观看, 直接加宾语, 但宾语一定能够表活动



Grammar in use | 语法

now 现在进行时 often always 一般现在时

◆现在进行时:

说话此刻正在发生:

Now I am learning lesson 2.

现阶段正在进行:

I am learning the book 2 of New Concept English.

I am working as a teacher.

将要做某事 (现在进行时表示将来)

I am coming to see you.

◆一般现在时: 最不实用的时态

是一种习惯, 真理, 是过去未来, 现在都会发生的事

频率副词

频率副词往往放在句子中间, 实义动词之前非实义动词之后

频率副词: often, sometimes, rarely, seldom, always...

非实义动词以下几种:

1). 系动词: am/is/are

You are always late.

Are you always late?

2). 助动词 (帮助动词构成时态的动词): do/does, did, will...

He always go to school in the afternoon.

Does he always go to school in the afternoon?

3). 情态动词 :must, can, may, have to, ought to...

You must always put your needs first.

Must you always put your needs first?

除以上三种非实义动词之外都为实义动词

如果即有实义动词又有非实义动词, 放在它们中间

疑问句中副词往往放在主语的后面

感叹句

●感叹句一般是用来表示说话时的喜悦 惊讶等情感。英语感叹句常用 what 和 how 引导, what 和 how 与所修饰的词置于句首, 其它部分用陈述句语序。

◆由 what 引导的感叹句: what 意为 " 多么 " 用作定语, 修饰名词 (被强调部分), 单数可数名词前要加不定冠词 a/an, 复数可数名词或不可数名词前不用冠词。这类句子的结构形式是:

what + (a/an) + 形容词 + 名词 + (主语 + 谓语)

What a day! What a day (it is !) What a good girl (she is !)

上下文有一定语境才能省略形容词, 主语和谓语

What a clever girl she is! 多么聪明的姑娘呀!

What an interesting story it is! 多么有趣的故事呀!

What good children they are! 他们是多么好的孩子呀!

What beautiful flowers they are! 多么漂亮的花呀!

What delicious food it is! 多么美味的食物呀!

What heavy snow it is! 多么大的雪呀!

It is a terrible day. = What a terrible day (it is) !

What an awful/a nice day! What a wonderful garden (this is) !

What a surprise (this is) ! What a lot of trouble he is causing!

What wonderful actors (they are)!

What a hard-working woman (she is) !

What a tall building (it is) ! What a terrible film (it is) !

What a clever boy you are ! What a pretty girl (she is) !

What a strange guy (he is) !

◆由 how 引导的感叹句: how 意为 " 多么 ", 用作状语, 修饰形容词或副词 (被强调部分)。如果修饰形容词, 则句中的谓语动词用系动词; 如果 how 修饰副词, 则句中的谓语动词用行为动词, 这类句子的结构形式是:

How+ 形容词 / 副词 + 主语 + 谓语

How cold it is today! 今天多么冷呀!

How nice the pictures are! 多么漂亮的图画呀!

How happy they look! 他们显得多么高兴呀!

How well she sings! 她唱得多好呀!

How hard they are working now! 他们干得多么起劲呀!

◆在表示同一意义时, 英语感叹既可用 what 引导, 也可用 how 引导:

What a hot day it is! How hot the day is ! 多么热的天气呀!

What tall buildings they are! How tall the buildings are!

多么高的楼房呀!

What bad weather it is! How bad the weather is!

多么糟糕的天气呀!

What bright sunshine it is! How bright the sunshine is!

多么明亮的阳光呀!

◆感叹句在表示激动强烈的感情时, 口语中常常采用省略句, 其后面的主语和谓语往往略去不讲:

What a fine day! 多么晴朗的天呀!

What an honest boy! 多么诚实的孩子呀!

What red apples! 多么红的苹果呀!

How cool! 好凉快呀!

How wonderful! 精彩极了!

感叹词

感叹词用以表现说话人感情或情绪的词语; 感叹词是虚词, 在意义上不与句子有关联, 但在结构上一般作独立成分看待, 不作句子任何成分; 感叹词一般放句首, 后用逗号, 感情较强时可用感叹号, 有时置于句中:

Oh, it's her. 是她呀。

Wow! You are really beautiful! 哇! 你好漂亮呀!

常见的感叹词:

ah 啊, bravo 好样的, o 啊, oh 啊, aha 啊哈, alas 唉, bah 呸, blast 糟糕, bosh 胡说, come 喂 得了, dear 天哪, my goodness 天哪, goodness gracious 天哪, hum 哼, haha 哈哈, heigh-ho 嗨嗨, hem 哼, hurrah 太好了, hush 嘘, hmm 哼, hallo 嗨 喂 = hello, hi, hey, nonsense 胡说, now 那么 好了好了

Oh Lord 天呀, Good Lord, Good heavens

gosh 啊呀, oops 哎哟, ouch 哎哟, pish 呸, pshaw 呵

well 呃 好了好了 嗯

ugh, uin 嗯

wow 喔, fio 呸

hell 妈的, damn 他妈的, shit

f*ck 操



Lesson 3 Please send me a card 请给我寄一张明信片



First listen and then answer the question.

How many cards did the writer send?

★双宾语: Please send me a card 祈使句; send-sent-sent v. 送 寄; me 是间接宾语 (一般为宾格代词), a card 是直接宾语 (一般为事物), 间接宾语大多数情况下置于直接宾语之前, 如果间接宾语在后, 间接宾语前必须加 to (表示动作对什么人而做) 或 for (表示动作为什么人而做), 课标题还可以写成 Please send a card to me. 本课中 taught me a few words of Italian, lend me a book, send cards to my friends 都是这种用法;

Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy.

主 状 谓 定 宾 状 主 谓 状

postcard n. 明信片; spoil v. 索然无味 损坏; 本句为一般现在时, 表示经常性或习惯性的动作或情况; last summer 去年夏天, 一般过去时; go-went-gone v. 去; last 加 the 表示最后的, 表示上一个不加: last week 上周 the last week 最后一周; Italy n. 意大利 Italian n. 意大利人 / 语;

明信片总搅得我假日不得安宁。去年夏天, 我去了意大利。

I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian.

主 谓 宾 连 谓 状 定 主 谓 间宾 定 直接宾语 ← 后置定语

visit v. 参观 n. 拜访 访问 state visit 国事访问; visiting n. 拜访 访问; visitor n. 参观者; and conj. 连接两个并列谓语动词; museum n. 博物馆 muse v. 沉思 冥想; public adj. 公共的 ≠ private; publicly adv. 公共地 公然的 = openly; garden n. 花园; park n. 公园 yard n. 院; waiter n. 服务员 - 多指男性; waitress n. 女服务员; wait v. 等待 等候; teach-taught-taught v. 教 teacher n. 老师 teach sb. sth. 教某人某事 teach sb. to do sth.; a few 几个 一些 + 可数名词复数 a little + 不可数名词; a few words 几句话; word n. 词 单词, 此处为 话 言语 = a few lines of Italian.; 语言不可数, 所以要用 a little Italian 或 a few words of Italian; friendship n. 友谊; friendly adj. 友好的 ≠ unfriendly; 有的名词 + ly 构成形容词: brotherly 兄弟般的 fatherly 父亲般的 motherly 母亲般的, weekly 每周的, daily 每天, neighbourly 友好的 像邻居一样;

② Last summer, I went to Italy **where I visited museums and sat in public gardens**. During my visit to Italy last summer, a few words of Italian were taught by a friendly waiter. Last summer during my visit to Italy **where I visited museums and sat in public gardens**, a few words of Italian were taught by a friendly waiter.

Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word.

状 主 谓 间宾 直接宾语 主 谓 定 宾 连 主 谓 宾

lend-lent-lent v. 借出 + to, lend sb. sth. 或 lend sth. to sb., lend a book to me; borrow v. 借入 + from: I borrowed a book from the waiter.; read-read-read v. 读 reader n. 读者; line n. 行 a few lines 几行; but conj. 表转折; understand-understood-understood v. 懂得 理解 misunderstand v. 误解 误会 misunderstandings n. 误解 误会 争执;

② The waiter **who taught me a few words of Italian** lent a book to me. I did not understand anything on the book **which/that I borrowed from the waiter who taught me a few words of Italian**.

我参观了博物馆, 还去了公园。一位好客的服务员教了我几句意大利语, 之后还借给我一本书。我读了几行, 但一个字也不懂。

Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send cards to my friends.

状 主 谓 宾 定 主 谓 状 连 主 谓 宾 状

think-thought-thought about 想着某人或某物; think about/of 想到; think over 反复思考; postcard n. 明信片; holiday n. 假期; quickly adv. 快地 quick adj.; pass v. 经过 传递, 这时指时间过去; send cards to my friends = send my friends cards;

During my brief/short holidays **which/that passed quickly**, the cards **that/which I thought of every day** were not sent to my friends.

我每天都想着明信片的事。假期过得真快, 可我还没有给我的朋友们寄过一张明信片。

On the last day I made a big decision. I got up early and bought thirty-seven cards.

状 主 谓 定 宾 主 谓 状 连 谓 定 宾

在具体某一天用介词 on, on the last day 最后一天; make a decision 做出决定; decision n. 决定 decide v. 决定: I decided (that) I got up early and bought thirty-seven cards. decide to do sth. I decided to get up early and buy ...; big adj. 重大的; buy-bought-bought v. 买;

② A decision **that I got up early and bought thirty-seven cards** was made by me on the last day of my trip.

到了最后一天, 我作出了一项重大决定。我早早起了床, 买来了 37 张明信片。

I spent the whole day in my room, but I did not write a single card!

主 谓 定 宾 状 连 主 谓 定 宾

spend-spent-spent v. 度过 过; spend+ 时间 + 地点: I spent three hours in the sea.; whole adj. 整个的 wholly adv. 全部地; single adj. 单一的 惟一的 单身的; double adj. 双倍的; write- wrote-written v. 写 writer n. 作家;

② The entire day was spent but not a single card was written by me. During the stay in my room for the whole day, The thirty-seven cards **that/which I bought** were not written.

我在房间里关了整整一天。然而竟连一张明信片也没写成!



② Rewrite this article: Postcards always spoil the writer's holidays. He spent his holiday in Italy last summer. He thought about postcards every day. He did not send any cards to his friends. He bought thirty-seven cards on the last day. He stayed in his room all day, but he did not write any cards.

② Rewrite this article: Needless to say, everyone does not want to write postcards during holidays, but one has to write one or two cards to his or her closest friends. My holidays are always the same with me constantly thinking of the cards **which I should write and send to my friends**. Last summer I decided **that I should visit Italy where I could pay a visit to museums and beautiful public spaces which I saw on TV**. I made my plan and I went to there to spend my holidays. I do not speak a word of Italian, but this does not bother me at all, because a friendly waiter **who worked at a restaurant** taught me a few lines of Italian. He thought **everyone could learn a language in a few hours and I should be able to read books which were written in Italian after a few hours of learning**. He lent me a book **which was written not in English but in Italian**. I opened the book on several occasions, but it was hard for me to know **what was written in it** because of my poor understanding of the Italian language. In the end, the book sat in my room quietly and I did not bother to touch it. Postcards were always the main/only thing in my mind and I could not enjoy the beautiful view of Italian streets. In the end, I made a big decision **that I should wake up early and buy some postcards**. As it was, thirty-seven cards were in my hand and I could not be able to pick up my pen. The cards were sitting on my table for the whole day and I was with them all along. The last day of my trip was nothing but fruitful. The cards were not written and I was very angry about them. Why did I buy the cards at the first place! Do you often send cards to your friends? How often do you get cards from your friends? What places have you been to? Have you been to Italy yet? Would you like to share the things which happened to you on your holidays with me? If you want to have a conversation about your trips, I am with all ears.

Vocabularies | 词汇

◆ send-sent-sent /send/ v. 寄送 发送 打发 派遣 邮寄

send away 撵走 开除 解雇 赶走 送走 打发走

send back 退还 退回 遣送 send for 派人去请 召唤

send in 拿出 提出 送来 呈报 提交 send off 寄出 发出 送走 送别

send out 发出 派遣 发送 = send forth send to 发送到 传送到 发往

sender /'sendər/ n. 发送人 发件人 邮寄人

recipient /rɪ'sɪpiənt/ n. 接收者 收件人 = receiver /rɪ'sivər/

resend-resent-resent /ri:'send/ v. 再送 重派 再发 退还

resent /rɪ'zent/ v. 愤恨 感到气愤 愤愤不平 怨恨 生气

resentful /rɪ'zentf(ə)l/ adj. 怨恨的 愤怒的 忿恨不满的

resentfully adv. 充满愤恨地 悻悻然 憎恨的

resentment /rɪ'zentmənt/ n. 怨恨 愤恨 忿恨 憎恨

assent /ə'sent/ v. 赞成 赞同 认可 + to sth. n. 同意 赞成

post /pəʊst/ n. 邮政 桩 岗位 职位 v. 寄 邮寄 发布 张贴 adv. 在后
n. 帖子 信息 博文

repost /rɪ'pəʊst/ v. 转帖 再发送

post code 邮区编码 = postal code

postal /'pəʊst(ə)l/ adj. 邮局的 邮政的 邮递的 邮寄的

postal address 邮寄地址 通讯地址

postal service 邮政业务 邮政部门 post office 邮局 邮政部门

PSBC Postal Savings Bank of China 中国邮政储蓄银行

postbox /'pəʊs(t).baks/ n. 邮箱 = mailbox /'meɪl.baks/

postage /'pəʊstɪdʒ/ n. 邮资 邮费

postman /'pəʊs(t)mən/ n. 邮递员 邮差

◆ postcard /'pəʊs(t).kɑːd/ n. 明信片

postmark /'pəʊs(t).mɑːk/ n. 邮戳

postmaster /'pəʊst.mæstər/ n. 邮政局长

poster /'pəʊstər/ n. 海报 招贴画 宣传画

posterior /pə'stɪəriər/ adj. 在后面的 在后部的 n. 臀部 屁股

posterity /pə'sterəti/ n. 后代 子孙 后世 后裔

postfix /'pəʊst'fɪks/ n. 后缀词尾 后加物 v. 后置 加后缀于

prefix /'pri.fɪks/ n. 前缀 v. 前置 在...前面加

postpone /'pəʊs'pəʊn/ v. 延期 推迟 延迟 展缓

postponement /pə'spəʊnmənt/ n. 延期 推迟

◆ spoil /spɔɪl/ v. 使索然无味 损坏 溺爱 搞坏 糟蹋 n. 赃物 战利品

spoil-spoilt-spoilt /spɔɪlt/ adj. 宠坏的 娇惯坏的

spoilage /'spɔɪlɪdʒ/ n. 变质 损坏 腐败 酸败

spoiler /'spɔɪlər/ n. 剧情透漏 扰流片

spoilsport /'spɔɪl.spɔːt/ n. 令人扫兴的人或事 = killjoy

打破玻璃用 break

damage: 破坏, 但是程度不一定很重;

destroy: 破坏, 彻底摧毁

以上三个是指物理上的破坏, 而 spoil 主要指精神上

spoil: 把东西的质量变得不好了, 生活中不顺心的事

1). 宠坏: His parents spoiled the boy.

2). 毁了某人心情: His arrival spoiled my holiday.

What you said spoiled my day.

muse /mjuz/ v. 沉思 冥想 n. 缪斯 灵感

amuse /ə'mjuz/ v. 逗乐 逗笑 消遣 娱乐

amusement /ə'mjuzmənt/ n. 消遣 娱乐 娱乐活动 可笑 愉悦

amusement park 游乐场 游乐园 = theme park

amusingly /ə'mjuːzɪŋli/ adv. 好笑地 可笑地

◆ museum /mju'ziəm/ n. 博物馆 展览馆

palace /'pæləs/ n. 皇宫 宫廷 宫殿 王宫

Palace Museum 故宫

wait /weɪt/ v. 等待 等候 期待 n. 等待 等候

wait for 等待某人 盼望 期待 等待

wait on 服侍 侍候 伺候 wait up 停下来等候 不睡而等候

wait and see = wait-and-see adj. 观望的; 静候

await /ə'weɪt/ vi. 等待 等候 期待 将发生在

◆ waiter /'weɪtər/ n. 服务员 招待员 (男服务员) = server

waitress /'weɪtrəs/ n. (女服务员) 只出现在餐馆里

领班 chief waiter

busboy 餐馆勤杂工 餐馆工 (美式英语)

商店里的店员: shop assistant

其他公共场所的服务员: attendant



pub /pʌb/ n. 酒吧 酒馆 = bar = public house

◆ public /'pʌblɪk/ n. 民众 百姓 平民 adj. 平民的 大众的 公众的
in public: 公开的 in private 私下里的

public school 公立学校 private school 私立学校

public letter 公开信 public place 公共场所

public company 上市公司 private company 私营公司 非上市公司

public ownership 公有权 共有制 private ownership 私有制 私有制

public domain 公共领域 PR public relation 公共关系 公关部

public opinion 公众舆论 public interest 公共利益

publicly /'pʌblɪkli/ adv. 公开地 当众 公然地 = openly

publicise /'pʌblɪsaɪz/ v. 宣传 推广 宣扬 传播 = publicize

publicist /'pʌblɪsɪst/ n. 推介人员 宣传员 广告人员

publicity /pʌb'lısəti/ n. 宣传 公共宣传

publicity stunt 宣传噱头 做秀 炒作

stunt /stʌnt/ n. 噱头 特技表演 v. 阻碍生长 妨碍发展 遏制

stunt man/woman 男 / 女特技演员

publish /'pʌblɪʃ/ v. 出版 发布 公布 发行

unpublished /ʌn'pʌblɪʃt/ adj. 未出版的 未发表的 未公开的

publisher /'pʌblɪʃər/ n. 出版人 出版者 出版社 出版商

publishment n. 发行 出版

publication /pʌblɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 出版物 发表 公布 发行

republic /rɪ'pʌblɪk/ n. 共和国 共和政体

PRC The People's Republic of China 中华人民共和国 (大陆)

ROC Republic of China 中华民国

republican /rɪ'pʌblɪkən/ adj. 共和国的 共和政体的共和党的
n. 共和主义者 共和党党员

pal /pæl/ n. 好朋友 伙伴 - 口语

buddy /'bʌdi/ n. 伙伴 朋友 - 随便

mate /met/ n. 伙伴 同事 老兄 老弟

friend /frend/ n. 朋友

◆ friendly /'fren(d)li/adj. 友好的 善意的 adv. 友好地 朋友般地

-ly 结尾是形容词，同样的还有 lovely

friendly 单独用，一般作定语来用

作为状语表示这个人做什么事情很友好，用短语 in a friendly way

unfriendly /ʌn'fren(d)li/ adj. 不友好冷漠的 有敌意的 (un 否定前缀)

friendless /'frendləs/ adj. 无依无靠的 众叛亲离的 无朋友的

friendship /'fren(d)ʃɪp/ n. 友谊 友情 情谊 (ship 名词后缀)

ship /ʃɪp/ n. 舰 大船 v. 运送 运输 船运

shipment /'ʃɪpmənt/ n. 装运 运输 运送 运输的货物

shipload /'ʃɪp.ləʊd/ n. 船货 一船 船只运载量

boat /bəʊt/ n. 小船 舟

fleet /fli:t/ n. 舰队 车队 海军

vessel /'ves(ə)l/ n. 器皿 轮船 脉管 大船

liner /'laɪnər/ n. 邮轮 班轮

◆ lend-lent-lent /lend/ v. 借给 给予 借出 + to sb. n. 短期贷款

lender /'lendər/ n. 放款人 出借人

borrow /'bɒrəʊ/ v. 借用 借入 + from n. 借 担保物

borrower /'bɒrəʊər/ n. 借款人 借用人

barrow /'berəʊ/ n. 手推车 古坟 古冢

burrow /'bʌrəʊ/ v. 挖洞 挖掘 n. 洞穴

◆ single /'sɪŋɡ(ə)l/ adj. 唯一的 单一的 v. 选拔
n. 单身 单程票 单曲

single out 挑选出 精选出

singular /'sɪŋɡjələ/ adj. 单数的 非凡的 突出的 n. 单数形式

plural /'plʊərəl/ adj. 复数的 多样的 多元的 n. 复数形式

singularly /'sɪŋɡjələrli/ adv. 少见地 非常地 非常 特别

singularity /sɪŋɡjə'lerəti/ n. 奇点 奇特 异常 奇怪

decide /dɪ'saɪd/ v. 决定 选定 裁决 判决 下决心

◆ decision /dɪ'sɪʒ(ə)n/ n. 决定 决策 抉择 果断

decision n. 决定 decide v. make a big/great decision

decision-maker n. 决策者 决定者

decisionmaking n. 决策 做出决策的过程

decisive /dɪ'saɪsɪv/ adj. 决定性的 关键的 坚决的 果断的

decisively /dɪ'saɪsɪvli/ adv. 果断地 决定性的 决然地 果断的

decisiveness /dɪ'saɪsɪvnəs/ n. 果断 决断力 果断性

indecision /ɪndɪ'sɪʒ(ə)n/ n. 无决断力 优柔寡断 迟疑不决

indecisive /ɪndɪ'saɪsɪv/ adj. 无决断力的 优柔寡断的 不明确的

indecisively adv. 犹豫不决地 优柔寡断地

indecisiveness n. 犹豫不决 优柔寡断 非确定性 不明确

change one's mind 改变主意

make up one's mind 下定决心 =decide v. decision n.

make a wish 愿望

suicide /'suɪ.səɪd/ n. 自杀 自杀性行为 自毁

commit suicide 自杀 自尽

suicidal /suɪ'saɪd(ə)l/ adj. 想自杀的 有自杀倾向的

genocide /'dʒenə.səɪd/ n. 种族灭绝 种族屠杀 大屠杀

genocidal /dʒenə'saɪdəl/ adj. 种族灭绝的

pesticide /'pestɪ.səɪd/ n. 杀虫剂 除害药物

herbicide /'ɜ:bɪ.səɪd/ n. 灭草剂 杀草剂

coincide /kəʊɪn'saɪd/ v. 相符 重叠 同时发生 相同 一致 符合

coincide with 与.....相符 不谋而合 符合

coincident /kəʊɪnsɪdənt/ adj. 一致的 重合 巧合 同时发生的

coincidental /kəʊ.ɪnsɪ'dent(ə)l/ adj. 巧合的 一致的 符合的

coincidentally /kəʊ.ɪnsɪ'dent(ə)li/ adv. 巧合地 碰巧

coincidence /kəʊɪnsɪdəns/ n. 巧合 同时存在 并存

incident /'ɪnsɪdənt/ n. 事变 事故 adj. 附带的 入射的 易起的

incidental /ɪnsɪ'dent(ə)l/ adj. 偶然的 附带发生的 次要的 非有意的

incidentally /ɪnsɪ'dent(ə)li/ adv. 偶然地 附带地 顺便提及

incidence /'ɪnsɪd(ə)ns/ n. 发生率 发生范围 影响范围

accident /'æksɪdənt/ n. 意外事件 意外事故 偶然

accidental /æksɪ'dent(ə)l/ adj. 偶然的 意外的 不测的

accidentally /æksɪ'dent(ə)li/ adv. 偶然地 意外地 误打误撞

◆ whole /həʊl/ adj. 整个的 全部的 整体的 n. 整个 整体 全部
adv. 全新的 完全不同的

whole number 整数 fraction 分数 小数

as a whole 作为一个整体 总体上 a whole lot 非常 很多

on the whole 总的说来 大体上 基本上

wholeness /həʊlnəs/ n. 整体性 完整性 一切 全体 完全

wholehearted /həʊl'hartəd/ adj. 全心全意的 赤诚的

wholeheartedly adv. 全心全意地 一心一意 竭诚



who whom

人作主语提问用 who(可以对主语宾语提问)

对宾语提问用 whom

如果对主语提问, 则句子的语序与陈述句一样; 如果对非主语提问, 则句子要使用特殊疑问词 + 一般疑问句语序:

Who taught the writer a little italian ?

Who/whom did the writer teach a little italian?

why not 为什么不呢?

Grammar in use | 语法

双宾语

双宾语由直接宾语和间接宾语组成。直接宾语是谓语动词的承受者, 间接宾语表示谓语动作的方向 (对谁做) 或动作的目标 (为谁做), 间接宾语紧接在谓语动词后, 但它不能单独存在。它和直接宾语组成双宾语。

直接宾语表示动作结果, 通常是物

间接宾语表示动作目标, 通常是人

give sb. sth. = give sth. to sb.

give a book to me = give me a book

take my wife a flower = take a flower to my wife

间接宾语在后面时其前面必须加 to 或 for

order soup for you 为你点了份汤

可以翻译为 " 给 " " 替 " " 为了 " 的就用 for, 如果只能翻译为 " 给 " 的就用 to

buy order make find 用 for

do sb. a favour, do me a favour, please do a favour for me

give sth. to sb. = give sb. sth.

send sth. to sb. = send sb. sth.

all of us, all of the students

all the day (all day), the whole day

all weeks, all day, all of 后面如果加介词则代词不需要修饰词, 如果加名词前面要加 the

all the day, the whole day, all of my/the friends

They all = all of them we all = all of us

every adj. + n. : Every person likes the book.

each adj & pron. adj.+n each = n.

Each person likes the book. Each likes the book



Lesson 4 An exciting trip 激动人心的旅行



First listen and then answer the question.

Why is Tim finding this trip exciting?

课标: exciting 现在分词作定语修饰 trip, 令人兴奋的; excited 过去分词修饰一个词, 表示被动; ed 自己感到的, ing 令人感到;

I have just received a letter from my brother, Tim. He is in Australia.

主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语 同位语 主 系 表

★ have received 现在完成时 [have/has done] 说话之时已经完成或没有完成的动作, 过去发生的动作对现在的影响; 这几个词出现就标志着完成时: just, before, already, yet, so far, as yet, ever, never 等; I have just had a letter from my brother, Tim. ; receive v. 客观的收到, 经常跟 from 搭配 = have; accept 同意接收, take exams 接受考试, take advice 接受建议; receipt n. 收据 收入 接受 收到; invoice n. 发票 发货单; acknowledge v. 告知收到 确认 承认 认识 感谢; acknowledgement n. 感谢 鸣谢 确认 承认;

② I have just received a letter from my brother, Tim **who is in Australia**. A letter **which was written by my brother Tim who is in Australia** has been received by me. My brother Tim **who is in Australia** sent a letter to me.

我刚刚收到弟弟蒂姆的来信, 他正在澳大利亚。

He has been there for six months. Tim is an engineer.

主 谓 状 状 主 系 表

have/has been to 曾经...到过某某地方(现已回来); have/has gone to 已去某地(现在不在...); for + 时间段常与完成时态连用; engineer n. 工程师; engine n. 发动机 引擎;

② An engineer **who is called Tim** has been there for six months.

他在那儿已经住了6个月了。蒂姆是个工程师。

He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia.

主 谓 状 连 主 谓 状 谓 定 定 宾 ← 后置定语

work in 强调地点, work for 强调 work, work on 在某事上工作; visit v.n. 到访; visitor n. 参观者 到访者; firm n. 公司 = company; a great number of 许多 + 可数名词复数 ≈ a lot of + 可数或不可数名词 = a great many 许多 + 可数名词复数; different adj. 不同的; difference n. 差异 差别 差额 分歧; place n. 地点 v. 放置; Australia n. 澳大利亚 Australian n. adj. 澳大利亚人; Austria n. 奥地利 Austrian n. 奥地利人;

② He is hired by a big firm and a great number of different places in Australia have already been visited by him. I have just received my brother's letter **in which he said that He was working for a big firm and he had already visited a great number of different places in Australia**. My brother Tim **who is working for a big firm** wrote me a letter **in which he said that ...**;

他正在一家大公司工作, 并且已经去过澳大利亚的不少地方了。

He has just bought an Australian car and has gone to Alice springs, a small town in the centre of Australia.

主 谓 状 谓 定 宾 连 谓 状 同位语 ← 介词短语作后置定语修饰 town

buy-bought-bought v. 购买; buyer n. 买家; Australian adj. 澳大利亚的; have/has gone to 已经去了某地但仍未回来; town n. 镇; in the centre/center of 在...中部 = in the middle of; centre n. 中心 = center; middle n. 中部;

② An Australian car has just been bought by him and he has gone to Alice springs **which is a small town in the centre of Australia**.

他刚买了一辆澳大利亚小汽车, 现在去了澳大利亚中部的小镇艾利斯斯普林斯。

He will soon visit Darwin. From there, he will fly to Perth.

主 谓 状 谓 宾 状 主 谓 状

soon = shortly adv. 不久, 常与将来时态连用; soon 时间上的快, quickly 动作上的快 = fast ≠ slowly; fly-flew-flown v. 飞; fly to 坐飞机飞往..., 也可以说 go to Perth by air/plane; from there 从那里, 意指 From Darwin, from prep. 从... + 时间或地点;

② He will soon visit Darwin **where/ from which he will fly to Perth**.

他不久还将到达达尔文去, 从那里, 他再飞往珀斯。

My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting.

定 主 谓 状 谓 状 状 连 主 谓 宾 状 宾语补足语

has/have never been to 从未去过; abroad adv. 国外 海外 = oversea, 地点副词前不需要加介词; foreign adj. 外国的 涉外的 外来的 对外的; foreigner n. 外国人 外来人; before prep. 以前 ≠ after prep. 以后; find-found-found v. 发现 找到 觉得 感到, 是个半联系动词, 可以直接加形容词; excite vt. 刺激 使兴奋 使激动 vi. 兴奋激动; excited adj. 兴奋的; ed 自己感到的, ing 令人感到; The news excited me. (人作宾语); so conj. 所以 以便 因此; because conj. 因为 由于 = for, since, as, 强调后面的是原因;

② My brother is finding this trip very exciting **because he has never been abroad before**.

我弟弟以前从未出过国, 因此, 他觉得这次旅行非常激动人心。



② Rewrite this article: The writer has just received a letter from his brother, Tim. Tim is an engineer. He has been in Australia for six months. He has already visited many places. Now he is in Alice Springs. Tim has never been abroad before. He is enjoying his trip very much.

② Rewrite this article: I have just written a letter to my brother **who has never been out of his motherland**. In the letter I told him **that I was working for an Austarlian company which sold cars** and my work was not busy **so I had a lot of time to visit the whole country**. I talked about those places **I had been to** and A small town, Alice springs in the centre of Australia was mentioned in the letter. During our conversation via paper, I wanted him to know **that I would soon visit Darwin where I would fly to Perth**. My brother knew **that I had never been to foreign country** and he really wanted me to enjoy my stay in Australia. He has always wanted to visit the country himself and he has been invited to Australia by me. He will fly to Australia the next year and He is very excited about this trip. If he comes, I will show him the car **which was bought by me recently from the firm that I am working for**.

Vocabularies | 词汇

exit /'eksɪt/ n. 退出 出口 出路 通道 v. 退场 出去 离去 退出

excite /ɪk'saɪt/ v. 激发 刺激 引起 使激动 使兴奋 激励

◆ exciting /ɪk'saɪtɪŋ/ adj. 令人兴奋的 令人激动的

excited /ɪk'saɪtəd/ adj. 激动的 兴奋的 受刺激的 紧张不安的

excitedly /ɪk'saɪtɪdli/ adv. 兴奋地 愤慨地 心急火燎地

excitement /ɪk'saɪtmənt/ n. 兴奋 激动 刺激

exciter /ek'saɪtə/ n. 刺激者 激振器 激发器

excitable /ɪk'saɪtəb(ə)l/ adj. 易激动的 易兴奋的 意为容易激动的

excitability /ɪk'saɪtə'bɪləti/ n. 兴奋性 应激性 易兴奋性

excitant /'eksə'tənt/ n. 兴奋剂 刺激物 adj. 有刺激性的 使兴奋的

excitation /,eksə'teɪʃən/ n. 激发 兴奋 刺激

excitatory /ɪk'saɪtə'tɔːri/ adj. 兴奋性 激发性 刺激性的

excitative /ek'saɪtətɪv/ adj. 刺激性的 激发的 兴奋性的 有刺激性的

recite /rɪ'saɪt/ v. 朗诵 复述 吟诵 列举 逐一讲述

recital /rɪ'saɪt(ə)l/ n. 音乐演奏会 诗歌朗诵会 逐一列举 赘述

recitation /resɪ'teɪʃ(ə)n/ n. 朗诵 朗读 逐一列举 逐个叙述

◆ receive /rɪ'siːv/ v. 接收 收到 接待 接到 接受 得到 接见

receiver /rɪ'siːvə/ n. 接收者 收音机 听筒 受话器

receivership /rɪ'siːvəʃɪp/ n. 破产管理 破产产业接管

receivable /rɪ'siːvəbl/ adj. 应收的 可收到的 可收的 n. 应收款项

account receivable [会计术语] 应收账款 应收款

receipt /rɪ'siːt/ n. 收据 (不可以报销) 收入 接受 字据

invoice /'ɪnvɔɪs/ n. 商业发票 v. 开发票 (可以报销)

recipient /rɪ'sɪpiənt/ n. 接受者 收件人 受体 adj. 容纳的 感受性强的

receptive /rɪ'septɪv/ adj. 善于接受的 接受性 能接纳的

receptivity n. 感受性 理解力 接受性 接受能力

receptor /rɪ'septə/ n. 受体 感受器 接受器 接受体

reception /rɪ'sepʃən/ n. 接待处 接待 招待会 欢迎 欢迎会

reception desk 总服务台 前台 接待台

receptionist /rɪ'sepʃənɪst/ n. 接待员 前台 前台接待员

conceive /kən'siːv/ v. 构想 设想 conceive of 想象 怀孕

conceivable /kən'siːvəb(ə)l/ adj. 可想象的 可信的 可想像的

conceivably /kən'siːvəblɪ/ adv. 想得到地 可以想象地 令人信服地

inconceivable /ɪnkən'siːvəb(ə)l/ adj. 难以想象的 无法相信的

conception /kən'sepʃ(ə)n/ n. 构想 构思 设想 概念 观念 受孕

concept /'kɒnsept/ n. 概念 观念 设想 观点

conceptual /kən'septʃuəl/ adj. 观念艺术 概念上的 概念的

conceptually /kən'septʃuəlɪ/ adv. 概念地 概念上而言

conceptualize /kən'septʃuəlaɪz/ v. 使有概念 形成概念 使概念化

conceptualization n. 概念化 化为概念 概念化过程

conceit /kən'siːt/ n. 自负 骄傲自大 自高自大

conceited /kən'siːtəd/ adj. 自负的 骄傲自大的

perceive /pə'siːv/ v. 认为 意识到 注意到 察觉到

perceivable adj. 可察觉的 可知觉的 可感知的

percept /'pɜːsept/ n. 知觉的对象 感觉 感受 印象

perceptual /pə'septʃuəl/ adj. 知觉的 感知的 感性的

perception /pə'sepʃən/ n. 感知 知觉 看法 洞察力

perceptible /pə'septəb(ə)l/ adj. 可察觉到的 看得出的 可感知的

perceptibly adv. 显然 可以理解地 感觉得出地

perceptive /pə'septɪv/ adj. 理解力强的 有洞察力的 思维敏捷的

deceive /dɪ'siːv/ v. 欺骗 蒙骗 诓骗 欺骗 蒙蔽 欺诈 哄骗

deceiver /dɪ'siːvə/ n. 欺骗者 欺诈者 骗子

deceit /dɪ'siːt/ n. 欺骗 诡计 欺诈 谎言 欺骗行为

deceitful /dɪ'sɪtʃəl/ adj. 不诚实的 骗人的 欺诈的 欺骗的

deceptive /dɪ'septɪv/ adj. 欺骗性的 误导的 骗人的 靠不住的

deception /dɪ'sepʃ(ə)n/ n. 欺骗 骗局 骗术 诡计

self-deception 自我欺骗 自欺 自欺欺人

◆ firm /fɜːm/ n. 公司 企业 事务所 商行 = company

firm /fɜːm/ adj. 坚固的 稳固的 坚决的 adv. 稳固地

firm offer 稳固报价

firmly /'fɜːmli/ adv. 坚定地 坚固地 牢牢地 稳固地 紧紧地

firmness /'fɜːmnɪs/ n. 坚定 坚固 稳固 硬度

firmament /'fɜːməmənt/ n. 天空 苍穹

firmware /'fɜːrm.wer/ n. 固件 软件 固件版本

software /'sɔːf(t).wer/ n. 应用软件 计算机软件

hardware /'hɑːd.wer/ n. 硬件 硬件设备 五金制品

chinaware /'tʃaɪnəweə/ n. 陶瓷器

kitchenware /'kɪtʃən.wer/ n. 厨房用品

affirm /ə'fɜːrm/ v. 确认 证实 批准 断言 申明 肯定 属实

affirmation /æfɜːr'meɪʃ(ə)n/ n. 肯定 断言 认定 确认 证实 批准

affirmative /ə'fɜːrmətɪv/ adj. 肯定的 同意的 积极的 赞成的 正面的

affirmative action 平权法案 平权措施 平权行动

reaffirm /rɪə'fɜːrm/ v. 重申 再次确定 再肯定 再断言

reaffirmation n. 再肯定 重申 再断言

confirm /kən'fɜːrm/ v. 确认 认可 证实 确定 批准

confirm password 确认密码 密码确认

confirmation /kən'fɜːr'meɪʃ(ə)n/ n. 批准 确定 证实 确认书 证明书

confirmatory /kən'fɜːrmə'tɔːri/ adj. 确证的 批准的 证实的

reconfirm v. 再确认 再确定



differ /'dɪfər/ v. 相异 意见相左 有区别 不同于
 differ from 不同于 区别于 differ in 在 ... 方面不同
 ◆ different /'dɪf(ə)rənt/ adj. 不同的 与众不同 有区别的 各种的
 differently /'dɪfərəntli/ adv. 不同 不同地 不以为然地 别具一格
 differentiable /,dɪfə'renʃiəbl/ adj. 可微分的 可鉴别的
 difference /'dɪf(ə)rəns/ n. 差异 区别 差值 分歧 差别 差额 不同
 differential /dɪfə'renʃ(ə)l/ n. 差别 差额 差价 adj. 差别的
 differentiate /dɪfə'renʃi.əɪt/ v. 分化 差异化 区分 区别 辨别
 differentiation /,dɪfə'renʃi'eɪʃən/ n. 分化 区别 区分 差异化 微分
 differentiator /dɪfə'renʃi.əɪtə/ n. 区分者 区分因素
 indifferent /ɪn'dɪfrənt/ adj. 漠不关心 不感兴趣 不很好的 一般的
 indifferently /ɪn'dɪfrəntli/ adv. 漠然 冷淡地 冷漠地 无差别地
 indifference /ɪn'dɪfrəns/ n. 漠不关心 冷淡 不感兴趣 无动于衷

◆ centre = center /'sentə/ n. 中心 中央 正中 中锋
 center /'sentə/ n. 中心 中央 核心 v. 居中 adj. 中点的
 center in 以 ... 为主题 / 中心 center on 围绕 集中于
 centerline /'sentə.laɪn/ n. 中心线
 centerpiece /'sentə.pɪs/ n. 核心 有主要特点的意思 中心装饰
 centigrade /'sentɪ.greɪd/ adj. 摄氏的 摄氏度
 centric /'sentɪrɪk/ adj. 中心的 中央的 围绕着中心的
 centrist /'sentɪrɪst/ n. 中间派 中立派议员 中间政党
 centra /'sentərə/ n. 中心 中心体
 central /'sentərəl/ adj. 最重要的 首要的 主要的 中心的 中央的
 central bank 中央银行 central heating 集中供暖
 centrally /'sentərəli/ adv. 在中心 中央地 集中地 在中央
 centralize /'sentərə.laɪz/ v. 集权控制 实行集中 中央集权
 centralization /,sentərəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 集中化 集权化
 decentralize /di'sentərə.laɪz/ v. 去中心化 分权 分散
 decentralization /,di'sentərəlaɪ'zeɪʃən/ n. 去中心化 分散 局部化

broad /brɔ:d/ adj. 宽阔的 广阔的 广泛的 adv. 宽广地
 broadly /'brɔ:dlɪ/ adv. 大体上 基本上 广泛地 概括地
 broaden /'brɔ:d(ə)n/ v. 变宽 变阔 加宽 放宽 拓宽 扩大影响 增长
 broad-based adj. 有广泛基础的 无限制的 基础深厚的
 broad-minded adj. 胸怀宽阔的 有气量的
 narrow-minded adj. 气量小的 小心眼的 狭隘的
 open-minded adj. 虚心的 开放 思想开放的
 closed-minded adj. 顽固的 保守的 死心眼的
 broadband /brɔ:d.bænd/ adj. 宽带的 宽频的 n. 宽带
 broadcast /'brɔ:d.kæst/ v. 广播 播送 n. 广播节目 adj. 播音的
 broadcaster /'brɔ:d.kæstə/ n. 广播员 广播公司 广播电台
 Broadway /'brɔ:d.weɪ/ adj. 百老汇的 花哨的 n. 百老汇 戏剧业
 ◆ abroad /ə'brɔ:d/ adv. 在国外 国外 海外 出国

at 表示位置 be at 典型表示位置的介词短语 动词习惯 be 动词
 go to 只要有 to 这个概念, 后面一定要有宾语 < 只强调方向 >
 go in: in 作副词, 很少加宾语
 He went in/come in/move in. May I come in?
 go into 有动向的动作, 还有进入的动作 go into the room
 (只要用 to 这个概念后一定加宾语)
 how long 对段时间提问, 跟现在完成时相连

看起来似 ...
 seem vi. 象是, 似科 表示有一定根据的判断, 这种判断往往是真实的
 appear vi. 出现看来 公开 露面 发表 外表上给人某种印象 实质并不是

find + 宾语 + adj. 作宾补 发现 怎么样
 find the room clean, find her happy
 口语中 finding 用的更多

Grammar in use | 语法

状语从句中, 用于一般现在时取代一般将来时
 下面表示状态 感受 情绪 精神活动的动词不能用于进行时态:
 believe, see, hear, know, understand, belong, think, consider,
 feel, look, seem, show, doubt, mind, have, sound, taste,
 require, possess, care, like, hate, love, detest, desire, wish



Lesson 5 No wrong numbers 无错号之虞



First listen and then answer the question.

What does 'No wrong numbers' mean?

Mr. James Scott has a garage in Silbury and now he has just bought another garage in Pinhurst.

主 谓 宾 状 连 状 主 谓 状 谓 定 宾 状

has a garage 中 has 是个实义动词，拥有；garage n. 车行 车库；now adv. 现在 此刻，常与进行时使用，此处意为 到现在为止，与完成时态连用；another 其它多个中的一个；one ... the other ... 一个 ... 另一个 ...；现在完成时 [have/has done] 主要用于以下两种情况：1, 表示在过去不确定的时间里发生的并与现在有着某种联系的动作 2, 表示开始于过去并持续到现在的动作；

② Mr. James Scott **who has a garage in Silbury** now has just bought another garage in Pinhurst. A garage in Pinhurst now has just been bought by Mr. James Scott **who has another garage in Silbury**.

詹姆斯·斯科特先生在锡尔伯里有一个汽车修理部，现在他刚在平赫斯特买了另一个汽车修理部。

Pinhurst is only five miles from Silbury, but Mr. Scott cannot get a telephone for his new garage,

主 系 状 表 状 连 主 谓 宾 状

Pinhurst is only five miles (away) from Silbury. 介词 from 作 "距 ..." "离 ..." 讲，常与 away 连用，away 常可以省略，如：It is far (away) from here. 离这里很远；How far (away) is the bus stop?；距离的表达方式：Pinhurst is five miles (away) from Silbur.；get vt. 得到 拿来；

② Mr. Scott cannot get a telephone for his new garage in Pinhurst **which is only five miles from Silbury**. It is hard for Mr. Scott to get by without a telephone and he can not find one for his new garage **which has just been bought by Mr. James Scott**.

so he has just bought twelve pigeons.

连 主 谓 状 谓 宾

so conj. 所以；but conj. 表转折；and conj. 连接平行对等结构；pigeon n 鸽子；It's not my pigeon.= None of my business. 这不是我的过错。

② Because he can not find a phone for his new garage, twelve pigeons have been bought by him to send private letters from one garage to the other. Being unable to get a phone for his new garage, he has just bought twelve pigeons to carry letters.

平赫特离锡尔伯里只有 5 英里，但詹姆斯·斯科特先生未能为他新的汽车修理部搞到一部电话机，所以他买了只鸽子。

Yesterday, a pigeon carried the first message from Pinhurst to Silbury.

状 主 谓 定 宾 状

carry v. 提 搬 拿，此处意为 送；message n. 信息 (可数名词) information 信息 (不可数名词) a piece of information; from ..to ... 从 .. 到 ...;

② The first message was carried from Pinhurst to Silbury by one of the hard-working pigeons yesterday. One of the twelve pigeons **which were bought by Mr. James Scott** flew from Pinhurst to Silbury to send the first message.

昨天，一只鸽子把第一封信从平赫特带到锡尔伯里。

The bird covered the distance in three minutes.

主 谓 宾 状

bird n. 鸟，指上文中的 pigeon; cover v. 覆盖 盖住，此处为走完一段路程；distance n. 距离 路程；in three minutes 用 3 分钟；

② Yesterday the bird **which carried the first message** covered the distance from Pinhurst to Silbury in three minutes. The first message **which was carried by a pigeon** reached it's destination in three minutes.

这只鸟只用了 3 分钟就飞完了全程。

Up to now, Mr. Scott has sent a great many requests for spare parts and other urgent messages

时间状语 主 谓 定 宾 ← 介词短语作后置定语修饰 requests

up to now = up till now 到现在为止，作时间状语，句子的时态多用现在完成时；request n.v. 要求 请求；spare adj. 不用的 闲置的 备用的 v. 饶恕 抽出 匀出 不遗余力 n. 备用品；spare no efforts 不遗余力做；spare part 备件 = sparepart；spare time 业余时间；spare tire 备胎；a great many, great 表示数量很大，只能同可数名词的复数连用 = a great number of, a lot of 许多；urgent adj. 紧急的；urgently adv. 紧急地 迫切地；urgency n. 紧急 急迫；emergency n. 急诊 突发事件 紧急情况；emergency room 急诊室；ambulance n. 救护车；

from one garage to the other.

状

from one to the other 从一个到另一个；other adj. 其它的；one ... the other... 一个 ... 另一个 (两者)；

② Up till now, a great many requests for spare parts and other urgent messages have been sent by Mr. Scott **who employs pigeons to carry messages from one place to the other**. Up to now, a great many requests for spare parts and other urgent messages were carried from one garage to the other by those pigeons to Mr. Scott **who was both the sender and receiver of those requests**.

到目前为止，斯科特先生从一个汽车修理部向另一个发送了大量索取备件的信件和其他紧急函件。



In this way, he has begun his own private 'telephone' service.

状 主 谓 定 宾

in this way 就这样 以这种方式; by the way 顺便问 / 说一下; in the way 妨碍 挡住; on the way 去 ... 的路上; in a way 从某种意义上;
begin-began-begun v. 开始 = start; service n. 业务 服务; at your service = I'm glad to be at your service 我乐意为您效劳; serve v. 服务
servant n. 仆人 server n. 服务器; his own: sb's own 某人自己的; on his own 他独自: on sb's own 独自 = by oneself;

② By employing those pigeons to carry messages from one garage to the other, Mr. Scott's own private 'telephone' service has begun. The employment of those pigeons has enabled Mr. Scott's own private 'telephone' service to start.

就这样, 他开始自己的私人“电话”业务。

② Rewrite this article: Recently I read an amusing story on my local newspaper on which it said that a local garage owner, Mr. James Scott who had two garages, had hired twelve pigeons to carry messages from one garage of his own to the other. I was quite amused by this, but I wonder why he had to employ pigeons to do the job when telephones are everywhere. I have two telephones in my house. one is in the kitchen and the other is in my bedroom. I will buy a new telephone for my son who wants a telephone in his private room where he can call his girlfriend privately. Yesterday I had nothing to do and I paid a visit to Mr. James Scott's. Mr. James Scott was in his garage and we had a public conversation. He said the reason he bought twelve pigeons was that he could not get a telephone for his new garage which he had just bought recently. Because his business is very busy and a telephone is really needed. If he can not find a phone, he has to do the job the old-fashioned way. After having twelve pigeons in his hands, he eagerly put them into use. A message was carried by one of his hard-working pigeons from one place to the other. Amazingly the pigeon covered the long road just in three minutes which was much shorter than he expected. From then, his own private 'telephone' service has started. He has called the telephone company and he is looking forward to getting a new phone for his new garage. If he gets what he wants, the pigeons will retire. I hope that after their retirement, they will not be cooked by Mr. James Scott.

Vocabularies | 词汇

pig /pɪg/ n. 猪 v.[非正式] 大吃特吃 猛吃
piggy /'pɪgi/ n. 佩吉 小猪 猪猪
piglet /'pɪglət/ n. 小猪 猪仔
bacon /'beɪkən/ n. 咸猪肉 培根 熏肉
pork /pɔːrk/ n. 猪肉
porker /'pɔːrkər/ n. 育肥的猪 食用猪
pork chop 猪排 = pork steak
boar /bɔːr/ n. 野猪 种猪 雄猪
◆ pigeon /'pɪdʒən/ n. 鸽子 易受骗的人 [非正式] 责任
be sb's pigeon 是某人的职责或事情
pigeonhole /'pɪdʒən.həʊl/ v. 轻率分类 主观划分 n. 信件格
pigment /'pɪgmənt/ n. 色素 颜料
pigmentation /pɪgmən'teɪʃ(ə)n/ n. 色素沉着沉淀 染色 着色

◆ message /'mesɪdʒ/ n. 信息 消息 短信 v. 向某人传送
PM Private message 私聊
leave sb. a message 给 ... 留便条: I'll leave you a message.
take a message for sb: 替 ... 捎口信
此句在电话里非常常用, 如果你要找的人不在, 对方会说:
Can I take a message for you?
或者你可以说: Can you take a message for me?
messenger /'mesəndʒər/ n. 信使 送信人 通信员
massage /mə'sɑːʒ/ v. 按摩 推拿 美化事实 n. 按摩
massager /mə'sɑːdʒər/ n. 按摩师 按摩器
masseur /mə'sʊr/ n. 男按摩师 按摩员
masseuse /mə'sʊz/ n. 女按摩师

◆ cover /'kʌvər/ v. 盖 覆盖 包括 掩盖 n. 掩护 掩饰 封皮 罩子
front cover 封面 cover girl 封面女郎
cover up 包庇 掩盖 掩饰 掩饰 cover with 用 ... 覆盖着
coverage /'kʌv(ə)rɪdʒ/ n. 新闻报道 提供的数量 覆盖范围 覆盖率
coverall /'kʌvərl/ n. 套装 罩衣 连衣裤 工作服 包罗万象
uncover /ʌn'kʌvər/ v. 暴露 发现 揭露 揭开盖子 揭发 揭示

recover /rɪ'kʌvər/ v. 恢复 康复 复原 痊愈 回收 收回
recover from 痊愈 从 ... 中恢复
recoverable /rɪ'kʌv(ə)rəb(ə)l/ adj. 可重新获得的 可恢复的
irrecoverable /ɪrɪ'kʌvəreɪb(ə)l/ adj. 无法挽回的 丢失的 逝去的
recovery /rɪ'kʌvəri/ n. 恢复 复苏 回升 痊愈 复原 回收 康复

discover /dɪ'skʌvər/ v. 找到 查明 发现 了解到 发觉 探索
discovery /dɪ'skʌvəri/ n. 发现 发觉 被发现的事物 证据 揭示
discoverer /dɪ'skʌvərə/ n. 发现者 发现人

distant /'dɪstənt/ adj. 遥远的 远处的 久远的 疏远的
distantly /'dɪstəntli/ adv. 遥远地 淡然地 疏远地
◆ distance /'dɪstəns/ n. 距离 远处 间距 远方 v. 拉开距离 与 ... 疏远
keep sb. at a distance 对 ... 冷淡 同 ... 疏远 与 ... 保持一定距离
keep your distance (from sb./sth.) 保持距离 避免介入
social distancing 扩大社交隔离 扩大社交距离措施
stance /stæns/ n. 立场 站姿 姿态 站位

require /rɪ'kwaɪər/ v. 要求 命令 请求 需要 依靠 依赖 使做 require of
requirement /rɪ'kwaɪəmənt/ n. 必要条件 要求 需求 需要
requisite /'rekwɪzɪt/ adj. 必需的 必备的 必不可少的 n. 必需品
requisition /rekwɪ'zɪʃ(ə)n/ n. 征用 需要 正式要求 v. 征用 征调
requite /rɪ'kwaɪt/ v. 回报 报答 报复 报酬
requital /rɪ'kwaɪtəl/ n. 报答 还礼 报复
◆ request /rɪ'kwest/ n. 要求 请求 v. 要求
request for 要求 对 ... 有请求
I have a request for the cake.
v. request sb. to do sth. = ask sb. to do sth. 要求某人做 ...
在口语中用 require sb. to do sth.
外国人喜欢用被动: You're required/asked/requested to do...
requester /rɪ'kwestər/ n. 请求者 请求器 = requestor /rɪ'kwestə/



acquire /ə'kwair/ v. 获得 购得 得到 取得 学到 获取
 acquired /ə'kwairəd/ adj. 习得的 已获得的 已成习惯的
 acquirer /ə'kwairə/ n. 获得物 收单机构 收单行
 acquisition /ækwɪ'zɪʃ(ə)n/ n. 获得 习得 取得 收购 购置
 acquisitive /ə'kwɪzətɪv/ adj. 渴求获取财物的 贪婪的 物欲重的

inquire /ɪn'kwair/ v. 询问 打听 调查 询盘 查询 询价
 inquire about 询问 咨询 了解 inquire into 调查 探索
 inquirer /ɪn'kwairə/ n. 调查者 询价者 探究者
 inquiry /ɪŋkwəri/ n. 调查 询问 追究 询盘 查询 询价
 inquisition /ɪŋkwə'zɪʃ(ə)n/ n. 调查 宗教法庭 异端审判
 inquisitor /ɪn'kwɪzɪtər/ n. 审判者 盘问者
 inquisitive /ɪn'kwɪzətɪv/ adj. 好学的 过分好问的 爱打听的
 inquisitiveness /ɪn'kwɪzətɪvnəs/ n. 求知欲 好学精神

pear /per/ n. 梨
 pearl /pɜrl/ n. 珍珠 pearly /'pɜrli/ adj. 珍珠的 似珍珠的
 pare /per/ v. 削去 削减 削皮 逐步减小 使缩小
 spare /sper/ v. 抽出 匀出 饶恕 不遗余力
 adj. 不用的 闲置的 备用的 多余的 空闲的 n. 备用品
 spare no efforts 不遗余力做 全力以赴
 spare time 空闲时间 业余时间
 ◆ spare part 备件 = sparepart
 sparing /'sperɪŋ/ adj. 慎用 节省的 爱惜的 俭省的 吝惜的
 sparingly /'sperɪŋli/ adv. 保守地 节俭地 节约地 节省地

service /'sɜrvɪs/ n. 业务 服务 使用 v. 维修 维护 检修 保养
 Root_serve_B1_L121

in + 具体的过去年代是具体的过去时间，一般过过去时
 yet already 现在完成时 when 一般过去时，将来时
 动词时态根句子找关键词，往往是跟上下文得出时态

shortly = soon 不久以后，强调的是时间上的快
 quickly 行动上的快 in a hurry 匆忙的，动作
 for a short time 不久，表示动作延续了一段时间，一小会

else : 其他的
 疑问代词 : who else, what else can I do for you?
 不定代词 : anyone else, anything else ?
 else 会放在被修饰词的后面，会修饰两种词：疑问代词和不定代词
 other adj. 其它的 +n. (可数单数或复数)
 others 名词 : some ... others...
 Some children are going out of the park and the others are going into the park.
 another adj. 其它的，很多中的一个 + 单数名词
 the other 另外一个 (两个中的一个)
 one...the other... 一个 ... 另一个 ...
 on one hand... on the other hand 一方面 ... 另一方面 ...

对 Thank you. 的回答：

That's all right./That' OK. 绝对正确，绝对过时。
 只有老人还用，已渐渐背遗忘。
 You are welcome./Not at all.
 (It's) My pleasure./At your service.

在演讲讲座的结尾，演讲者会说：Thank you for your listening. 此时以上回答都不准确，回应是报以热烈的掌声。

如果一个老外给你说 Thank you. 你一激动想不起怎么回答，最聪明的回答就是：No thanks. 同样对 sorry 可以回答：No sorry.

关于 way 的几个短语：

in this way: 这样，以这种方式 in a friendly way
 by the way: 顺便说以声 (口语开头，用来转移话题，或使很严肃的问题变得较随意)

on the way (to): 在去 ... 的途中 (陈述句)

on the way to school/the office, on the way home

in a way 从某种意义上来说：In a way, you are kind.

in the way 挡路，反义 out of the way 让路

1). 挡路：

Sorry, you are in the way.

但一般不需要说，只要说 Excuse me. 就行

out of the way: 让路

如果那个人死活不给你让路，说：Get out of the way! 滚开！

2).=in this way 以 ... 一种方式

I do...in the way you showed me.

I learn English in the way you showed me.

in the family way = pregnant 不是以家庭的方式，而是指 have a baby.

get one's own way: 随心所欲

same age and size 同年代同样式

street 城市两边有房子的街道

way 强调方向 虚拟 road 路的统称 route 路线



Grammar in use | 语法 表语从句

be 动词后面是表语，后面的从句是表语从句

That's 后面的表语从句常常用特殊疑问词引导，再加一个句子

That's when we can start class. 那就是 ... 的时间

That's where we will have a meeting. 那就是 ... 的地点

That's how I get to school. 那就是 ... 如如何

so 前面表原因，后面表结果

That's why+ 从句：那就是.....的原因，前者是原因，why 后面是结果

I was caught in the traffic jam. That's why I was late.

when 对时间提问

要不然和将来时连用：When will you do sth. ?

如果确定不和将来时连用，一般情况 when 的出现意味着一般过去时

现在完成时会用 how long 定位

how often 对频率提问用，对时间次数

how long 多久，对时间段提问

how many times 次数

how soon- 将来时，多久以后

对频率：How often do you visit your mother?

提问多久：How long do you visit your mother?

提问次数：How many times do you visit your mother?

对时间和次数提问：How often do you visit your mother?

多久以后：How soon will you finish your homework?

在语法上，冠词，形容词性物主代词，名词所有格是不能同时存在的，一般要用只能用一个：a bag / my bag



Lesson 6 Percy Buttons 珀西·巴顿斯



First listen and then answer the question.

Who is Percy Buttons?

I have just moved to a house in Bridge Street.

主 谓 状 谓 状 ←后置定语修饰 house

move v. 移动 此处意为 搬家；move to 搬到；表示地点的单词首字母要大写；英语：in the street 美语：on the street；bridge n. 桥；street n. 街；
我刚刚搬进了大桥街的一所房子。

Yesterday a beggar knocked at my door. He asked me for a meal and a glass of beer.

状 主 谓 状 主 谓 宾 状

beggar n. 乞丐；beg for 乞求得到 ask for 请求得到 ask sb. for sth. 向某人索要某物；for 为了这个目的而请求某人，sb. 更多的时候不出现 ask for sth.；a meal 一顿饭；knock v. 敲 knock out 打晕 彻底打倒 knock over 打翻 屈服 knock off 中止 减少 knock down 撞倒 拆除；

㊟ Yesterday a beggar **who asked me for a meal and a glass of beer** knocked at my door. Yesterday I was asked to give a meal and a glass of beer to a beggar **who knocked at my door**. My door was knocked by a beggar **who asked me for a meal and a glass of beer**.

昨天一个乞丐来敲我的门，问我要一顿饭和一杯啤酒。

In return for this, the beggar stood on his head and sang songs.

状 主 谓 状 连 谓 宾

in return for 做为...的报答，作为...的交换，句中 this 指上文的 a meal and a glass of beer；in return 作为回报 / 报答 / 交换 / 回应；stand on one's head/hands 头倒立；hand stand 倒立或手倒立；stand on one's knees 跪着；lie on one's back 仰面躺；lie on one's side 侧躺；lie on one's stomach 面朝下；stand n. 立场 地位 态度；take stand 站立立场；stand-stood-stood v. 站立；stand up 起立；stand by 支持；

㊟ The beggar **who received a meal and a glass of beer** stood on his head and sang songs in return. In return for the meal and a glass of beer **which I gave him**, the beggar stood on his head and sang songs.

作为回报，那乞丐头顶地倒立起来，嘴里还唱着歌。

I gave him a meal. He ate the food and drank the beer.

主 谓 间宾 直接宾语 主 谓 宾 连 谓 宾

give-gave-given v. 给；双宾语：I gave a meal to him.；eat-ate-eaten v. 吃；drink-drank-drunk v. 喝；food n. 食物，不可数名词；

㊟ I gave him a meal and he ate the food and drank the beer. I gave a meal to the beggar **who stood on his head and sang songs in return** and he ate the food and drank the beer quickly.

我给了他一顿饭。他把食物吃完，又喝了酒。

Then he put a piece of cheese in his pocket and went away.

状 主 谓 定 宾 状 连 谓

put-put-put v. 放；a piece of 一块 一片，常跟不可数名词；cheese n. 乳酪；pocket n. 衣服口袋；go away 走开 离开 go-went-gone；

然后把一块乳酪装进衣袋里走了。

Later a neighbour told me about him. Everybody knows him. His name is Percy Buttons.

状 主 谓 宾 状 主 谓 宾 定 主 系 表

later adv. 后来 = afterwards, afterward；neighbour n. 邻居 = neighbor；neighbourly adj. 像邻居一样的；neighbouring adj. 邻近的 附近的；Tell sb. sth. 告诉某人某事（句中省略了 sth.）；about him 关于他的情况；everybody, anybody, anyone, nobody ... 不定代词作主语，谓语动词用单数形式，这里 know 在一般现在时第三人称单数时变成了 knows；know-knew-known v. 知道 认识；Percy Buttons, Percy 是名，Buttons 是姓；

㊟ Later a neighbour told me about **whom everybody knows**. Later a neighbour told me **that everyone knew him and his name was Percy Buttons**. Everybody knows the beggar **whose name is Percy Buttons**. Everybody knows the beggar, Percy Buttons.

后来，一位邻居告诉了我他的情况。大家都熟悉他，他叫珀西·巴顿斯。

He calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of beer.

主 谓 定 宾 ← 后置定语 状 状 连 状 谓 宾 连 定 宾

call at 后跟地点，去某地拜访 光顾 = visit；call on/upon 去拜访某人；call out = shout 大声喊；call in 招集 邀请；call back 回电话；call sb. = call up sb. 给某人打电话；once a month 每月一次；ask for 要求得到；a glass of 一杯；beer n. 啤酒；

㊟ Once/twice/three times/four times a month he visits every house in the street and always wants a meal and a glass of beer. The request for a meal and a glass of beer is always given by the beggar, Percy Buttons **who pays a visit to each house in the street twice a month to get his meal and a glass of beer**. Once a month every house in the street receives a visit from the beggar **who asks for a meal and a glass of beer**. A meal and a glass of beer are always given by the owners of each house in the street **which he calls at**.

他每月对这条街上的每户人家光顾一次，总是请求给他一顿饭和一杯啤酒。



② Rewrite this article: The writer has just moved to a house in Bridge Street. A beggar knocked at her door yesterday. He sang songs. The writer gave him a meal and a glass of beer in return for this. The beggar's name is Percy Buttons and he calls at every house in the street once a month.

② Rewrite this article: Laterly because I was offered a new job and I had to move to a new place. I found a good house and I have just moved in. Soon a beggar appeared at my doorstep. He knocked my door and asked for something to eat. He gave me a good play in return. He sang a few songs and put his hands on the ground and used them to walk. I have never seen anything like that. And I was very pleased by this. I offered him a meal and a glass of beer. he ate the meal quickly and went away with a pocket full of cheese. Later that day a friendly neighbor and I had a good conversation. The neighbor said **that everyone around here knew the beggar, Percy Buttons who comes to each house in the street and always asks for something to drink and to eat.** We in the neighbourhood stand by him and his career by giving him food once a month. Because of our help, the beggar will never go away.

Vocabularies | 词汇

beg /beg/ v. 乞讨 恳求 祈求 行乞 beg pardon/help/favor

beg for 乞求得到 beg off 辞退 谢绝 请求免除 恳求免除

◆ beggar /'begər/ n. 乞丐 叫花子

◆ food /fud/ n. 食物 美食 饮食

food court 美食广场 美食街

foodie /'fudi/ n. 美食家 吃货

foodstuff /'fud.stʌf/ n. 食品 食物 粮油食品

◆ pocket /'pʌkɪt/ n. 口袋 衣兜 v. 中饱私囊 攫取 揩油

pocketbook /'pʌkɪt.bʊk/ n. 袖珍本 记事本 皮夹 钱包

pocket book: 袖珍书 pocket dictionary

pocketknife /'pʌkɪtnaɪf/ n. 随身小折刀 折迭式小刀

inner pocket: 大衣 西服内口袋 jacket pocket, coat pocket

pocket money 零花钱 (小孩的)

(零钱是 change: get exact change)

pocket pick: 车上的小偷

dowry /'daʊəri/ n. 嫁妆 陪嫁 陪送 嫁资

◆ call /kɔl/ v. 拜访 光顾 呼唤 称呼 召唤 n. 打电话 呼唤 呼吁 要求

call at 拜访 拜访某地

call on 呼吁 拜访某人 请求 访问

call for 呼吁 主张 需要 提倡 号召

call in 招 召来 叫进 引入 调入

call it a day 收工 就此结束

call sth. into question 引起怀疑

call a spade a spade 直言不讳

call to mind 使想起 回想

the call of nature 指上厕所

call sb. to account (for/over sth.) 责成 ... 作出解释 责问

call sth. into play 利用 使用 = to make use of sth.

caller /'kɔlər/ n. 访问者 来访者 打电话者

calling /'kɔlɪŋ/ n. 天职 职业 使命感 责任感 事业

uncalled adj. 未受邀请的 未被请求的

calligraph /'kælɪgrɑ:f/ v. 手书 书写 手抄

calligraphic /'kælɪ'græfɪk/ adj. 书法的 书法艺术的

calligrapher /kə'lɪgrəfə(r)/ n. 书法家

calligraphy /kæ'lɪgrəfi/ n. 书法艺术

recall /'ri.kɔl/ v. 召回 回忆起 记起 n. 召回 收回 记忆力 记性

beyond recall 不可恢复 想不起来

say 说 + 句子 say to sb. He said that ...

tell 告诉 + sb. + 句子 He told me that ...

tell sb. sth. 告诉某人某件事 (把事情直接告诉)

tell sb. about sth. 关于 (通过其它事情得出结论)

She said to me that... He told me that ...

有些动词的后面加介词或副词后会改变词义, 这称之为短语动词:

put → put on/off/over take → take off/on/over/down

look 看

look for 寻找 look after 照顾 look out 当心

look at 看 look into 调查

knock at 敲

knock off 下班: He knocked off early. 他今天下班很早

knock sth. off + 地点 从 ... 地点 把 ... 撞掉

knock 钱 off the 打折

knock 10% off the price 从价格上打折 10% (打九折)

knock over 如果有地点用 off, 没有地点用 over

knock out 打晕 boxer 拳击手 (在拳击场, 有人被打倒可用此)

once a month 一个月一次, 单位表达方式 once more 又一次

a 表示每月一次, 计量单位 five kilometers an hour 每小时五公里

a + 单数可数名词 (第一次出现用 a)

the + 可数单数, 复数, 不可数名词 (第二次出现用 the...)

some + 只能放在不可数名词前或可数名词复数

在表示一种笼统概念的陈述句可以省略 a & some

笼统概念: 某一类, 一种东西

Yesterday I bought a book. Books are not very expensive.

I have just drunk a glass of milk. Milk is very refreshing.

I like orange. Would you like some oranges?

姓名前一般不加 a, the, 但表示某某一类人当中 (像雷锋一样的人) 具

有这种特征当中的一个: He is a Mr. Feng Lei. 他是个活雷锋。



Lesson 7 Too late 为时太晚



First listen and then answer the question.

Did the detectives save the diamonds?

The plane was late and detectives were waiting at the airport all morning.

主 系 表 连 主 谓 地点状语 时间状语

detect vt. 察觉 发觉 侦查 探测 发现; detective n. 侦探; detection n. 探测 发现 侦查 察觉; at the airport = on the airfield 在机场上; all morning = all the morning 整个上午; wait for sth./sb. 动作上的等待;

★这里的 and 表示结果; were waiting 过去进行时 [was/were doing] 过去某时刻正在进行的情况与动作, 过去某阶段正在进行的情况与动作, 有时也可以表示按计划, 安排过去将要发生的动作; 一个故事的背景往往用进行时态, 给人一种引人入胜 身临其境的感觉;

㊟ The airplane arrived/landed late and all morning detectives were waiting at the airport.

飞机误点了, 侦察们在机场等了整整一上午。

They were expecting a valuable parcel of diamonds from South Africa.

主 谓 定 宾 ← 后置定语 ← 后置定语修饰 parcel

★ expect v. 期待 等待 expect that; I expect so. = I think so. 我也这样认为; expect sb. to do sth. 期待某人做某事; valuable adj. 贵重的 = priceless adj. 无价的; parcel n. 包裹; diamond n. 钻石; Africa n. 非洲 African adj. n. 非洲人; East 东 West 西 South 南 North 北;

㊟ A valuable parcel of diamonds from South Africa was being expected by the detectives who had been waiting at the airport all morning.

他们正期待从南非来的一个装着钻石的珍贵包裹。

A few hours earlier, someone had told the police that thieves would try to steal the diamonds.

时间状语 主 谓 间接宾语 引 主 谓 宾

a few hours earlier/ago/before 数小时前 earlier ≠ later; ★ had told 过去完成时 [had done], 过去某时间以前已发生的动作或情况; would try 过去将来时 [would do] 站在过去看将来 (一般将来时 will do), 这句话是直接引语 Thieves will try to steal the diamonds. 变成间接引语; try to do sth. 试图做某事; steal-stole-stolen v. 偷 + sth.; rob v. 抢 (某人) + sb. + 地点; thief n. 小偷 thieves 复数; robber n. 强盗;

㊟ A few hours earlier, the police had been told by someone that thieves would try to steal the diamonds which was on a plane with late arrival. Someone had told the police: 'Thieves will try to steal the diamonds'.

数小时以前, 有人向警方报告, 说有人企图偷走这些钻石。

When the plane arrived, some of the detectives were waiting inside the main building

引 主 谓 主 ← 后置定语 谓 地点状语

when 引导时间状语从句; arrive v. 到达, 瞬间动词不可以用在进行时态; arrival n. 到达; inside prep. 在 ... 里面 ≠ outside; main adj. 主要的 (不跟人); main building 主楼; build-built-built v. 建造; building n. 楼;

while others were waiting on the airfield.

引 主 谓 地点状语

while 当 ... 时候, 表示主句的动作与从句的动作同时发生, 往往强调动作的过程, 与下文 while ... keeping guard 是同样的用法; airfield n. 停机坪; 此句中的 others 与前面的 some 相呼应, 意为 某些人 ... 而另外一些人 ...; others = other + n. 复数 two others;

㊟ On the plane's late arrival, a few detectives were remaining inside the main building while the remaining officers were staying on the airfield.

当飞机到达时, 一些侦察等候在主楼内, 另一些侦察则守候在停机坪上。

Two men took the parcel off the plane and carried it into the Customs House.

主 谓 宾 地点状语 连 谓 宾 地点状语

take ... off 把 ... 从 ... 取下来 ≠ put on; carry v. 带到; custom n. 习俗 风俗, 复数形式 Customs 表示关税 海关; the Customs House 海关大楼;

㊟ The parcel was taken off the plane and (was) carried into the Customs House by two men who had been waiting at the airport all morning with a group of detectives and police officers.

有两个人把包裹拿下飞机, 进了海关。

While two detectives were keeping guard at the door, two others opened the parcel.

引 主 谓 地点状语 主 谓 宾

keep guard 守卫 看守 守门; guard v. 保卫 守卫 看守 n. 保护 警卫 卫兵 post n. 岗位; guardian n. 守护神 监护人; life guard 救生员; body guard 保镖; body builder/trainer 健身教练; security guard 保安; safeguard v. 保障 保护 捍卫 n. 保护措施 安全设施; at the door 在门旁边;

㊟ While the door which the two detectives were keeping guard was being guarded, the parcel was opened by two others.

这时两个侦察把住门口, 另外两个侦察打开了包裹。

To their surprise, the precious parcel was full of stones and sand!

插入语 定 主 系 表

to their surprise 使他们吃惊的是, 类似的短语有 to one's joy 使某人高兴的是, to one's disappointment/dismay 使某人失望的是, to one's excitement 让人激动的; precious adj. 珍贵的; value n. 价值; priceless adj. 无价的; valueless adj. 不值钱的; worthless adj. 无价值的; worth + 名词, be worth doing sth. 值得做某事 = be worthy of doing sth.; be full of 充满 装满; full adj. 满的 充满的; fully adv. 充分地 彻底地 完全地; stone n. 石头; sand n. 沙; precious stone 宝石; crystal 水晶; jade 玉; gold 金;

㊟ To their surprise, there was nothing but stones and sand in the precious parcel! They were very much surprised to find that in the precious parcel there were only stones and sand!

令他们吃惊的是, 那珍贵的包裹里面装的全是石头和沙子!

㊟ Rewrite this article: Let me share an amusing story with you. Police officers were told that a plane from South Africa on which there was a precious parcle full of diamonds was going to land in the airport and thieves were trying to steal it. knowing that this valuable piece of information could lead to a theft, the officers could not let down guard. The officers with a group of detectives arrived at the airport where the plane was going to land. Shortly afterwards, when the plane did finally arrived, some of the officers were staying at the main house of the Customs building and a group of others were in the airfield. When the plane touched the ground, a team of officers got into the plane and took the parcel off the plane to the Customs House where the precious parcel was opened while some people were keeping guard. To their dismay, there was nothing in the parcel but worthless stones and sand. Then the polices and detectives knew that they were being played by someone who gave them the wrong message. Later on TV, an officer from the police department said: 'Anyone who makes fun with the law will be prosecuted'.

Vocabularies | 词汇

detect /dɪ'tekt/ v. 检测 探测 察觉 发现 查明 侦察出
detection /dɪ'tekʃən/ n. 探测 发现 侦查 察觉 检测 侦测
◆ detective /dɪ'tektɪv/ n. 侦察 警探 密探 adj. 侦探的
detector /dɪ'tektər/ n. 发觉者 探测器 侦察器 检测器
detectable /dɪ'tektəb(ə)l/ adj. 能发觉的 能检查出来的 可察觉的
undetectable /ʌndɪ'tektəbl/ adj. 察觉不出的 不可探测 未检出

protect /prə'tekt/ v. 保护 防护 保护 保卫 警戒
protect against 保护 防御 防范 protected-area 受保护区域
protective /prə'tektɪv/ adj. 保护的 防护的 保护性的 保护贸易的
protection /prə'tekʃən/ n. 保护 保险 防卫 贸易保护
protectionist /prə'tekʃənɪst/ n. 贸易保护主义者 保护主义的
protectionism /prə'tekʃən.ɪzəm/ n. 贸易保护主义 保护制

air /er/ n. 空气 空中 天空 神态 v. 通风 晾 播出 播送 公开表达 晾干
float/walk on air 欢天喜地 得意扬扬
in the air 在传播中 流行 可感觉到 on/off (the) air 正在 / 停止播送
up in the air 悬而未决 not yet decided
air conditioner 空调 = air conditioning
air fare 飞机票价 air express 特快空运
air freight 空中货运 air transport 航空运输
air force 空军 air hostess 空姐 air ticket 飞机票
airborne /'er,bɔ:n/ adj. 飞行中 升空后 空降的
◆ airport /'er.pɔ:rt/ n. 机场

seaport /'si.pɔ:rt/ n. 港口 海口 港口都市 = harbour, harbor
passport /'pɑ:spɔ:(r)t/ n. 护照 通行证 凭证
password /'pæs.wɜ:rd/ n. 密码 口令 暗号 暗语
◆ airfield /'er.fɪld/ n. 飞机起落的场地
field /fild/ n. 场 字段 领域 田 adj. 田间的 野外的 实地的
field research 实地研究 田野研究 field trip 野外考察 实地考察
minefield /'maɪn.fi:ld/ n. 雷区 布雷区

◆ parcel /'pɑ:s(ə)l/ n. 包裹 小包 v. 包裹好 打包
cancel /'kæns(ə)l/ v. 取消 撤销 终止 废除 n. 取消 删略
cancellation /kæns(ə)'leɪʃ(ə)n/ n. 取消 撤销 作废 取消预定 注销

value /'vælju/ n. 值 价值观 数值 用途 v. 重视 珍视 估价 定价
value added 附加值 增加值 value-added tax 增值税
value-free adj. 客观的 不受主观价值影响的 价值中立 价值无涉
valueless /'vælju:ləs/ adj. 没有价值的 没有用处的 不足道的
◆ valuable /'væljəb(ə)l/ adj. 珍贵的 很有用的 很重要的 宝贵的
invaluable /ɪn'væljəb(ə)l/ adj. 极有用的 极宝贵的 无价的
undervalue /ʌndər'vælju/ v. 看轻 低估 轻视 低估价值
devalue /di'vælju/ v. 贬低 贬值 降低价值 货币贬值
devaluate /di'væljʊ,eɪt/ v. 使降低价值 使贬值 货币贬值
devaluation /di'væljʊ'eɪʃ(ə)n/ n. 货币贬值 法定贬值 贬低
overvalue /oʊvər'vælju/ v. 高估 估计过高 过于重视
valueate /'væljʊ,eɪt/ v. 评价 鉴定 估价
valuation /væljʊ'eɪʃ(ə)n/ n. 评估 评价 估值 估价
evaluate /ɪ'væljʊ,eɪt/ v. 评价 评估 估计 估价 计算
evaluation /ɪ.væljʊ'eɪʃn/ n. 评估 估价 评监
evaluative /ɪ'væljʊeɪtɪv/ adj. 可估价的 可评估的 评价性的
reevaluate v. 重新考虑 再评价 再评估 = re-evaluate
reevaluation n. 再次评价 重新估价 重新评价

◆ precious /'preʃəs/ adj. 珍贵的 珍稀的 宝贵的 = valuable
n. 可爱的人 宝贝
precious metal 贵重金属
preciously /'preʃəsli/ adv. 珍贵地 稀有而珍贵 昂贵地

◆ diamond /'daɪəmənd/ n. 钻石 金刚石 菱形
◆ stone /stəʊn/ n. 岩石 石子 v. 以石掷向 adj. 石制的
stony /'stəʊni/ adj. 多石的 石头的 冷漠的 无情的
stoneware /'stəʊn.wer/ n. 炆器 粗陶器 缸瓦器
stonewall /'stəʊn.wɔ:l/ n. 石墙 防守挡击
limestone /'laɪm.stəʊn/ n. 石灰岩
lime /laɪm/ n. 酸橙 石灰 绿黄色 酸橙汁
limelight /'laɪmlaɪt/ n. 公众注意的中心 舞台生涯 舞台灯光
rock /rɒk/ n. 岩石 摇滚乐 v. 摇动 震撼 摇晃 摇动
rock and roll 摇滚音乐
rock-bottom adj. 最低的 最低点 最低水平

词根 pect	
aspect /'æspekt/ n. 方面 层面 外观 方位 外表 样子	
◆ expect /ɪk'spekt/ v. 期望 预计 期待 指望 预期 盼望 预料 expect to 期望 预期 希望 expect sth., expect that, expect sb. to do sth. expect vt. 心理上的等待 wait for sb./sth. vt. 动作上的等待 expected /ɪk'spektəd/ adj. 预料的 预期的 期望的 期待的 盼望的 unexpected /ʌnɪk'spektəd/ adj. 出乎意料的 始料不及的 突然的 unexpectedly adv. 意外地 出乎意料地 无意 没想到 竟然 居然 expectation /ekspek'teɪʃ(ə)n/ n. 期望 展望 前程 预期 期待 希望 expectant /ɪk'spektənt/ adj. 期待的 预期期望的 n. 期望值 期待者 expectance /ɪks'pektəns/ n. 预期 期望的东西 期望值 期待 expectancy /ɪk'spektənsi/ n. 预期 期待 预料 盼望	◆ guard /ɡɑːd/ n. 警戒 守卫 保护 卫兵 保卫 v. 警卫 守卫 保卫 看守 guard against 防止 加以预防 抵御 catch off guard 使措手不及 吓到某人 be on your guard 警惕 提防 警戒 off your guard 不警惕 不提防 mount/stand/keep guard (over sb./sth.) 守卫 看守 保卫 security guard 保安人员 警卫 body guard 保镖 guarded /'ɡɑːdəd/ adj. 谨慎的 有保留的 不明确表态的 unguarded /ʌn'ɡɑːdəd/ adj. 不谨慎的 无防备的 无警戒的 无保护的 guardedly /'ɡɑːdɪdli/ adv. 谨慎地 守护著地 被防护著地 guardhouse /'ɡɑːd.haʊs/ n. 卫兵室 禁闭室 警卫室 警卫塔 guardian /'ɡɑːdiən/ n. 守卫者 保护者 保卫者 监护人 guardianship /'ɡɑːdiən.ʃɪp/ n. 监护权 监护地位 监护人的身份
inspect /ɪn'spekt/ v. 检查 视察 查看 审视 inspection /ɪn'spekʃ(ə)n/ n. 检查 视察 查看 审视 inspector /ɪn'spektər/ n. 督察 稽查员 检查员 巡视员 视察员	safeguard /'seɪf.ɡɑːd/ v. 保障 保护 捍卫 n. 保护措施 安全设施 safekeeping /seɪf'kiːpɪŋ/ n. 妥善保管 妥善保护 vanguard /'væn.ɡɑːd/ n. 领导者 先驱者 先锋 前卫 尖兵 先头部 rearguard /'rɪr.ɡɑːd/ n. 后卫部队 后备军 后护板 rear /rɪr/ n. 后部 臀部 adj. 后面的 后部的 v. 抚养 养育 饲养 培养 bring up the rear 站在队尾 落在最后 殿后
introspect /ɪntrəʊ'spekt/ v. 反思 内省 反省 自省 introspective /ɪntrə'spektɪv/ adj. 好内省反省的 自省的 内向的 introspection /ɪntrə'spekʃən/ n. 反省 内省 反思	◆ sand /sænd/ n. 沙子 沙滩 sandbar /'sændbɑː(r)/ n. 沙洲 沙堤 拦门沙 = sandbank sandal /'sænd(ə)l/ n. 凉鞋 scandal /'skænd(ə)l/ n. 丑闻 丑行 流言蜚语 耻辱 诽谤 scandalous /'skænd(ə)ləs/ adj. 丢脸的 可耻的 不可原谅的 scandalize /'skænd(ə)laɪz/ v. 使愤慨 使震惊 诽谤
prospect /'præs.pekt/ n. 展望 前景 希望 前途 v. 勘探 探矿 prospector /'prɑːspektər/ n. 勘探者 探矿者 勘探员 prospective /prə'spektɪv/ adj. 有望的 可能的 预期的 潜在的 prospectively /prəs'pektɪvli/ adv. 预期地 有希望地 未来适用 prospectus /prə'spektəs/ n. 简介 招股说明书 公开说明书 perspective /pə'spektɪv/ n. 观点 远景 景观 透视法 adj. 透视的	◆ steal-stole-stolen /stil/ v. 窃取 偷窃 抢断 抄截 n. 偷垒 be a steal 以极低价出售 to be for sale at an unexpectedly low price steal sb's thunder 抢了某人的风头或功劳 steal the show 吸引更多的注意 抢风头 steal sb's heart 博得某人的欢心 to make sb fall in love with you steal a glance/look (at sb./sth.) 偷偷看 ... 一眼 stealer n. 偷窃者 偷取者 stealth /stelθ/ n. 秘密行动 偷偷摸摸 adj. 隐形的 stealth fighter 隐形战斗机 stealthy /'stelθi/ adj. 偷偷摸摸的 不声张的 秘密的 鬼鬼祟祟的 stealthily adv. 偷偷 人不知鬼不觉地 暗地里 悄悄地 thief /θɪf/ n. 小偷 窃贼 thieves pl. thieve /θiːv/ v. 偷 行窃 n. 小偷 thievery /θiːvri/ n. 偷窃 盗窃 盗窃事件 窃盗 theft /θeft/ n. 偷窃 盗窃罪
respect /rɪ'spekt/ n. 尊重 尊敬 敬意 重视 v. 尊重 尊敬 遵守 仰慕 in respect of/to 关于 涉及 至于 with respect, with all due respect 恕我直言 with respect to sth. 关于 就 ... 而言 = concerning respector /rɪ'spektər/ n. 尊重者 势利的人 趋炎附势者 be no respecter of persons 平等待人 一视同仁 Death is no respecter of persons. 死亡是不分贫富贵贱的。 respectable /rɪ'spektəb(ə)l/ adj. 体面的 得体的 值得尊敬的 可敬的 respectability /rɪ.spektə'bɪləti/ n. 体面 名望 得体 受尊重 可尊敬 respectful /rɪ'spektf(ə)l/ adj. 尊敬的 恭敬的 有礼貌的 尊重人的 respectfully /rɪ'spektfəli/ adv. 恭敬地 尊敬地 谦恭地 respective /rɪ'spektɪv/ adj. 分别的 各自的 各个的 respectively /rɪ'spektɪvli/ adv. 分别 各自 顺序为 依次为 disrespect /dɪsɪrɪ'spekt/ n. 不尊敬 无礼 轻蔑 v. 不尊敬 对 ... 无礼 disrespectful /dɪsɪrɪ'spektf(ə)l/ adj. 不尊敬的 目无尊长的 无礼的 disrespectfully /dɪsɪrɪ'spektf(ə)li/ adv. 失礼地 无礼地	◆ main /meɪn/ adj. 主要的 最重要的 n. 总管 电源 mainly /'meɪnli/ adv. 大多 大部分 主要地 首要地 mainland /'meɪnlænd/ n. 大陆 本土 内地 mainline /'meɪn.laɪn/ adj. 传统的 主流的 n. 主线 干线 mainstay /'meɪn.steɪ/ n. 支柱 中流砥柱 台柱子 主干 主心骨 mainstream /meɪn.stɪrɪm/ n. 主流 干流 adj. 主流的 v. 使成为主流
suspect /sə'spekt/ v. 怀疑 觉得 n. 嫌疑犯 adj. 可疑的 suspectable /səs'pektəbl/ adj. 可疑的 有嫌疑的 值得怀疑的 suspicious /sə'spiʃəs/ adj. 感觉可疑的 怀疑的 令人怀疑的 猜疑的 suspiciously /sə'spiʃəsli/ adv. 怀疑地 有疑心地 令人怀疑地 猜疑地 suspicion /sə'spiʃ(ə)n/ n. 猜疑 怀疑 嫌疑 感觉 suspect 主语虽无确凿的证据但相信自己的看法判断或怀疑它是对的，通常于介词 of 搭配连用； I suspected him of stealing the car. He suspected that his girlfriend tried to hide her true feelings. suspect sb. to be 怀疑某人是 ...: I suspect him to be a spy.	when 和 while 都表示当.....的时候，考试时一定选 when while 能用 when 代替，但是 when 却不一定能用 while 代替 while + 从句，动作一定会延续 when + 延续性动作 / 瞬间动词：When he arrived/died that 从句，典型的宾语从句，起转述作用 as 正当 ...



Grammar in use | 语法

用过去进行时：

在过去的某一点时间，或者是过去某一动作同时发生的另外一个动作。

瞬间动词（如 arrive）无进行时态。

同时发生的两个动作

1). 一个用一般过去时，另一个用过去进行时（习惯上）

2). 分工的情况，动作的开始和结束时间几乎相同，均用过去进行时：

When I was doing my homework, my mother was cooking.

3). 动作时间长用过去进行时，动作时间短用一般过去时：

When someone knocked at the door, I was having dinner.

两个动作在同时段进行，在不同时间结束，先发生的动作未结束，另一个动作发生，先发生的动作作用进行时态，另一动作作用过去时：

When the phone rang, I was opening the door. 先开门

When the phone was ringing, I opened the door. 电话先响

瞬间动词没有进行时态，所以两个动作同时发生，延续性动词用进行时态，瞬间动词使用过去时态；

had done: 两个动作先后发生（一个动作结束，另外一个动作才发生）

before 在 ... 之前 ≠ after 在 ... 之后

as soon as 一 ... 就

一般过去时与现在完成时

共同点：动作在过去都做了

区别：过去式只强调过去做的事和现在没有任何关系

现在完成时过去的事物对现在产生的影响

Someone had told...

过去完成式，过去以前发生的事情

...that thieves would try to...

would + do: 过去将来式，间接方式，转述，站在过去看未来

宾语的位置和词性取决于施加动作的动词

介词出现，一定要有宾语，所以 v. + prep. + 宾语 (n.)

take off the coat - take the coat off - take it off

put on your shoes - put your shoes on = put them on.

副词可以省略，v. + 宾语 (n./pron.) + adv. 或 v.+adv. + 宾语 (n.)

及物动词 vt. 直接加宾语：vt. + adv. + 宾语 (n.)

vt. + 宾语 (n./pron.) + adv./prep.

不及物动词 vi. 不能直接加宾语：vi. + prep. + 宾语 (n.)

是副词还是介词要看动词是及物动词还是不及物动词

vt-adv. vi - prep.

而判断是不是及物动词就要看平时的积累了



Lesson 8 The best and the worst 最好的和最差的



First listen and then answer the question.

Why is Joe's garden the most beautiful one in the town?

标题: good/well-better-best, bad-worse-worst 形容词最高级在使用时, 前面通常要加定冠词 the, the best garden and the worst garden

Joe Sanders has the most beautiful garden in our town.

主 谓 定 | 最高级 宾 状 | 取舍范围

beautiful adj. 漂亮的 ≠ ugly, beauty n. beautify v. ; garden n. 花园; town n. 镇; ★ 形容词和副词的比较级 -er, more 和最高级 -est, the most: 单音节和少数双音节词(如以 y 结尾的词)在词尾加 er 或 est; 两个以上音节, 其比较级和最高级是在形容词或副词前加 more 或 the most: more interesting, the most interesting;

② The most beautiful garden in our town belongs to Joe Sanders. The most beautiful garden in our is Joe Sanders'.

乔·桑德斯拥有我们镇上最漂亮的花园。

Nearly everybody enters for 'The Nicest Garden Competition' each year, but Joe wins every time.

状 主 谓 定 | 最高级 宾 状 连 主 谓 状

nearly adv. 几乎 差不多 = almost; enter v. 过入 走进; enter for 报名参加各种比赛考试等 = take part in, participate; competition n. 竞争 比赛 竞赛; compete v. 竞争 对抗 + with/against/for; competitive adj. 有竞争力的; competitor n. 竞争者 对手; race 速度比赛 game 游戏比赛; beauty contest 选美; match 球类比赛; 暗地里的竞争用 competition; every/each time 每次; win-won-won v. 赢 获得 winner n. 获胜者;

② Nearly everybody competes against each other for 'The Nicest Garden Competition' each year, but Joe **who has the most beautiful garden in our town** is the winner every time.

几乎每个人都参加每年举办的“最佳花园竞赛”, 而每次都是乔获胜。

Bill Frith's garden is larger than Joe's.

定 主 系 表 状

larger 形容词的比较级: large-larger-largest, large adj. 大的 = big ≠ small; 名词所有格('s)后面的名词可以省略(比较的东西必须是同类事物), 这里指的是 Bill Frith's garden;

② Joe's garden is smaller than Bill Frith's. Bill Frith's garden is the largest one in our town.

Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables, but Joe's garden is more interesting.

主 谓 状 状 连 谓 定 宾 连 宾 连 定 主 系 表

work v. 工作; hard-harder-hardest adv. 努力的; Joe 后省略了 works, than 引导的比较状语从句常常是省略句; grow-grew-grown v. 种植 = plant; flower n. 花(读音 = flour n. 面粉); vegetable n. 蔬菜; more 是形容词 many 的比较级(比较级的不规则形式之一): more interesting 是形容词 interesting 的比较级, the most interesting 最高级; more adv. 更多 更大的 ≠ less adv. 少 较少 更少;

② Joe works less harder than Bill and plants less flowers and vegetables, but still Bill's garden is less interesting than Joe's.

比尔·弗里斯的花园比乔的花园大, 他比乔也更为勤奋, 种植的花卉和蔬菜也更多, 但乔的花园更富有趣。

He has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool.

主 谓 定 宾 连 谓 定 宾 状

make-made-made v. 建造 制做 = build; neat adj. 整齐的 整洁的 = tidy ≠ untidy; path n. 小路 小径 = road; wooden adj. 木头的 木制的; wood n. 木头 树林; bridge n. 桥; pool n. 水池 池塘(人工); swimming pool 游泳池; pond 池塘(自然形成的); over prep. 在..上方 横跨; over the pool 横跨池塘上方;

② Neat paths **have** been made and a wooden bridge **has** been built over a pool by Joe **whose garden is more interesting than Bill's**.

他修筑了一条条整洁的小路, 并在一个池塘上架了一座小木桥。

I like gardens too, but I do not like hard work.

主 谓 宾 状 连 主 谓 定 宾

like v. 喜欢 ≠ dislike v. 不喜欢; 喜欢: be into sth, be fond of sth.; hard work 是名词短语, hard 是 adj.; work hard 动词短语 hard 是 adv.;

② I like gardens too, but I dislike hard work. I am into gardens too, but I am not fond of hard work.

我也喜欢花园, 但我却不愿意辛勤劳动。

Every year I enter for the garden competition too,

状 主 谓 宾 状

enter for 报名, 只强调报名 enter for the exam; 参加 take part in, participate in, partake in;



and I always win a little prize for the worst garden in the town!

连 主 状 谓 定 宾 ← 介词短语作后置定语 ← 定语修饰 garden

win-won-won v. 赢得 winner n. 获胜者; prize n. 奖赏 奖金 奖品; 英语中有些形容词或副词的比较级和最高级并不规则, 如课文中的 good / well-better-best, bad-worse-worst, many/much-more-the most, little-less-least; 句末感叹号表示惊奇 出乎意料;

② Every year the writer takes part in the garden competition too, and a little prize for the worst garden in the town is always given to him! He is always the winner of the prize for the worst garden in our town's Nicest Garden Competition.

每年的花园竞赛我也参加, 但总因是镇上最劣的花园而获得一个小奖!

③ Rewrite this article: Joe Sanders has the best garden in writer's town. He wins "The Nicest Garden Competition" each year. Bill Frith also has a fine garden. Joe's is better. The writer's garden is terrible. He always wins a prize for the worst garden in the town.

④ Rewrite this article: One of my friends always takes part in garden competition each year in his town. Every family competes with one another to be the nicest garden of the town. Joe Sanders is the most competitive competitor in the town, because he has the most beautiful and interesting garden with neat paths and a wooden bridge over a lovely pool. My friend **who partakes in the competition** works less hard. However he is really fond of garden. He does not plant vegetables in his private garden, but he always grows flowers in the town's two public gardens. Everyone says **that he should work harder on his own private garden rather than those two public ones**. This year he will still win something of no value, but he likes to be in the competition. Hopefully he will win something of great value next year. He will still work on those public gardens too. I like to be in a garden with fewer people, because with fewer people comes quieter and more peaceful time. Those gardens with a lot of people make me very angry and they are often littered with rubbish by those bad visitors. I have no private garden, so I have to visit public ones on fine sunny weekends.

Vocabularies | 词汇

compete /kəm'pi:t/ v. 竞争 对抗 参加比赛

compete for 为.....而竞争 争取 争夺

compete with 与.....竞争 与...抗争高下

◆ competition /ˌkɒmpə'tɪʃ(ə)n/ n. 竞争 比赛 竞赛 对手

competitive /kəm'petətɪv/adj. 竞争性的 有竞争力的

competitive edge 竞争优势 competitive price 竞争性价格

uncompetitive /ʌnkəm'petətɪv/ adj. 无竞争力的 竞争力弱的

competitively adv. 竞争地 竞争性 竞争性地

competitiveness /kəm'petətɪvnəs/ n. 竞争力 竞争性

competitor /kəm'petɪtər/ n. 对手 参赛者 竞赛者

competent /'kɒmpɪtənt/ adj. 足以胜任的 有能力的 称职的

competence /'kɒmpɪtəns/ n. 能力 胜任 技能 权限

competency /'kɒmpɪtənsi/ n. 资格 胜任力 胜任特征

incompetent /ɪn'kɒmpɪt(ə)nt/ adj. 无能力的 不胜任的 不称职的

incompetence /ɪn'kɒmpət(ə)ns/ n. 无能力 不胜任 不称职

◆ neat /nit/ adj. 整洁的 整齐的 有序的 有条理的

neatly /'ni:tli/ adv. 整洁地 整齐地 巧妙地 整整齐齐 利索地

neatness /'ni:tɪs/ n. 整洁 平滑 简洁 仪表整齐 整洁感

neaten /'ni:tn/ v. 使整洁 整理 整顿

◆ path /pæθ/ n. 道路 小路 小径 路线 行动计划 成功的途径

pathfinder /'pæθ.faɪndər/ n. 探路者 开路者 先锋 开拓者

pathetic /pə'θetɪk/ adj. 可怜的 悲惨的 可悲的 令人怜惜的 无力的

pathetically /pə'θetɪkli/ adv. 悲哀地 哀伤地

pathogen /pæθədʒən/ n. 病原体 致病菌 病原物 病原菌

pathogenesis /pæθə'dʒenɪsɪs/ n. 发病学 发病机理

pathogenic /'pæθə'dʒenɪk/ adj. 病原的 致病的

pathology /pə'θɒlədʒi/ n. 病理学 病状

pathologic /pæθə'lɒdʒɪk/ adj. 病理的 病理性的 病态的

pathological /pæθə'lɒdʒɪk(ə)l/ adj. 不理智的 无道理的 病态的

pathologically /pæθə'lɒdʒɪkli/ adv. 病态地 病理地 已成病态

pathologist /pə'θɒlədʒɪst/ n. 病理学家 病理学者

psychopath /'saɪkə.pæθ/ n. 心理变态者 精神变态者 精神病患者

sociopath /'səʊʃiə.pæθ/ n. 反社会的人 社会病 反社会人格

wood /wʊd/ n. 木材 木头 树林 v. 供木材给

◆ wooden /'wʊd(ə)n/ adj. 木头的 木制的 死板的

woodland /'wʊdlənd/ n. 林地 林区 树林

grassland /'græs.lænd/ n. 草地 牧场

woodcut /'wʊd.kʌt/ n. 木刻 木版画

woodman /'wʊdmən/ n. 樵夫 护林人 伐木工

woodpecker /'wʊd.pekər/ n. 啄木鸟

◆ pool /pul/ n. 水池 水塘 v. 集中资源

poll /pəʊl/ n. 民意测验 民意调查 选举投票 v. 进行民意调查

喜欢: be fond of, be keen on, like, enjoy, love, appreciate

I am fond of sth. 喜欢 ...

be interested in 对 .. 感兴趣

sth. is interesting .. 是令人感兴趣的

win-won-won

vi. I win. 我赢了。I lose. 我输了。

vt. win sth. win 后面往往是奖品 I win the book.

win a prize 赢了一个奖

win a prize for 因为.....而获奖

win 后面不能接对手, 不能说 I win you.

要用 defeat 或 beat, 但 defeat 用得更多, 因为 beat 还有打的意思

I defeat you.

grow vi.&vt. grow + 宾 rice/wheat 种植

grow ..vi. sth. grow: Flowers are growing 花正在生长

grow tall /big + adj. 变得: She grew tired of him.

grow up 表示向上, 只和人连用, 表长大: grown up = adult

形容词的比较级和最高级 (附加参考第一册 107-112 课)

单音节的形容词 + er + est: small - smaller - smallest

三个以上音节 多音节用 more - the most

比较必须是同类事物的东西!!!

比较级 than, as ... as ...

最高级 + the: of all (范围), in (地点), I have ever seen



Lesson 9 A cold welcome 冷遇



First listen and then answer the question.

What does 'a cold welcome' refer to?

welcome v. n. 欢迎; cold welcome 冷遇; cold fish 冷漠的人; lucky dog 幸运的人; you are welcome 没关系 / 你是受欢迎的; welcome to + 地点 welcome / home / back 欢迎回家 / 归来; refer to 指 ...; unwelcome adj. 不需要的 不受欢迎的 多余的;

On Wednesday evening, we went to the Town Hall.

时间状语

主 谓

地点状语

Wednesday n. 星期三, 注意星期的第一个字母要大写; 在具体的某一天用介词 on; 如果 morning / afternoon / evening 前有定语修饰, 则用介词 on, 泛指用 in: in the morning...; Town Hall 市政厅, 地点首字母大写; hall 会堂 礼堂 大厅 走廊 门厅; go-went-gone v. 去;

星期三的晚上, 我们去了市政厅。

It was the last day of the year and a large crowd of people had gathered under the Town Hall clock.

主 系

定

表

← 后置定语

连

定

主

谓

地点状语

the last day 最后一天 the first day 第一天; crowd n. 人群 herd n. 兽群 flock n. 鸟群; a large crowd of 一大群; gather v. 自发性的聚集; person 一个人 people 多个人 peoples 民族; crowd: in the crowd 在人群中; a crowd of people 拥挤没有秩序; a group of people 有秩序的人群; crowds of people 许多人 人山人海; 作复数看待的可数名词: people, police, cattle;

② It was the last day of the year and (it) happened to be Wednesday. We went to the Town Hall **at which a large crowd of people had already gathered.** On Wednesday evening, **when we went to the Town Hall**, a large crowd of people had gathered under the Town Hall clock.

那是一年的最后一天, 一大群人聚集在市政厅的大钟下面。

It would strike twelve in twenty minutes' time.

主 谓

宾

状

strike-struck-stricken v. (钟) 敲响 罢工 攻击 n. 罢工 打击 袭击; 本篇第一句已经明示时间发生在过去, 这里用过去将来时 would do, 站在过去看将来; in twenty minutes' time, 介词 in+ 一段时间, 表示在 .. 之后, 常跟将来时使用, after 也表示 在 ... 之后, 但不能用于将来时态中; minutes' time, 's 名词所有格, 这里并不表示所有关系, 而是时间, 有时名词所有格表示度量价值: a pound's weight 一磅的重量, one dollar's worth of meat 一美元的肉; in twenty minutes' time 20 分钟之后; 根据时态判别 in 表示的含义: 如果是将来式, in+ 段时间表示一段时间以后; during = over prep. 在 ... 期间; 区分 in 和 during: in the holiday 强调这段时间其中的某一时间点, 并不表示自始至终, during the holiday 强调假期的从头到尾;

再过 20 分钟, 大钟将敲响 12 下。

Fifteen minutes passed and then, at five to twelve, the clock stopped.

主

谓

连

状

状

主

谓

pass v. 过了; five to twelve 11:55, five 后省略了 minutes; to prep. 时间不到 ..., 差 ...; past prep. 时间过了 ... five past twelve 12:05; and then 于是 然后; stop n. v. 停止, stop doing sth. 停止做某事: Please stop wasting your time! 请停止浪费你的时间!;

15 分钟过去了, 而就在 11 点 55 分时, 大钟停了。

The big minute hand did not move. We waited and waited, but nothing happened.

定

主

谓

主

谓

连

谓

连

主

谓

minute hand 分针; second hand 二手的 秒针; hour hand 时针; move v. 移动; wait v. 等待; wait for 等待; waited and waited 强调了动作的重复, 等等; happen vi. 不及物动词 (不可用于被动语态), 发生, 不能说 Nothing was happened.; happen 事情作主语; what happened? 发生了什么事?; nothing pron. 没有什么; anything pron. 任何事; something pron. 某事;

那根巨大的分针不动了。我们等啊等啊, 可情况没有变化。

Suddenly someone shouted. 'It's two minutes past twelve! The clock has stopped!'

状

主

谓

主 系

表

主

谓

suddenly adv. 突然地 = out of the blue, all of a sudden, out of a sudden; sudden adj. 突然忽然的; shout v. 大声喊 = call out; cry out 大声哭; scream 尖叫; 直接说时间不用加 at, it's nine o'clock, 加 at 表示时间状语; has stopped 现在完成时 [has/have done] 强调过去动作导致的结果; 看一般过去时, 只要按字面意思理解即可, 看过去完成时, 要读出潜在的意思;

② Suddenly someone shouted **that it was two minutes past twelve and the clock had stopped!**

忽然有人喊道: “已经 12 点零 2 分了! 那钟已经停了!”

I looked at my watch. It was true.

主 谓

宾

主 系

表

look at 看; watch n. 手表 监视 注意 v. 看 观看 观察; true adj. 真的 真实的 正确的 = correct, right ≠ untrue, incorrect, fake adj. 假的 不真实的; truly adv. 真实地 真正地; truce n. 停火 休战;



㊟ It was true that the clock had stopped! = It was untrue that the clock had not stopped! (双重否定表肯定)

我看了一下我的手表，果真如此。

The big clock refused to welcome the New Year. At that moment, everybody began to laugh and sing.

定 主 谓 宾 状 主 谓 宾

refuse v. 拒绝 常与不定式连用, refuse to do sth. 拒绝做; refusal n. 拒绝 回绝; deny v. 否认 + 名词 /that 从句; at that moment = just then 此时 在那时; at the moment = now 现在 此刻 在此时; begin-began-begun v. 开始 = start; laugh v. 笑 laugh at 嘲笑; laughter n. 笑 笑声; sing-sang-sung v. 唱; song n. 歌曲; music n. 音乐 (不可数); sound n. 声音; noise n. 噪音; welcome v. n. 欢迎; cold welcome 冷遇; cold fish 冷漠的人; lucky dog 幸运的人; You are welcome. 没关系你是受欢迎的; welcome to + 地点 welcome home/back 欢迎回家 / 归来; 那座大钟不愿意迎接新年。此时，大家已经笑了起来，同时唱起了歌。

㊟ Rewrite this article: Every year/Yearly we always come to the Town Hall to welcome the new year. Last year the last day of the year happened to be on Wednesday and we arrived at our Town Hall as usual. When we walked there, there were already crowds of people who had gathered under the Town Hall clock. People were crowded here and there. The big clock would make strikes at twelve o'clock which was only twenty minutes away. We waited there in the cold wind for twenty minutes' time. Fifteen minutes went by quickly and then, it was only five minutes to twelve o'clock and the clock came to a full stop. The clock stopped working and we were there waiting on. All of a sudden, someone called out. They said loudly that two minutes passed twelve and the clock had not moved yet. I had a look at my watch and they were right. The big clock had showed it's refusal to welcome the new year. The clock's refusal to welcome the new year had been shown. At that time, everyone started to make laughters and sing songs together.

Vocabularies | 词汇

◆ welcome /'welkəm/ n. 欢迎; v. 欢迎 adj. 受欢迎的 受款待的
welcome to 欢迎来到某地
unwelcome /ʌn'welkəm/ adj. 不需要的 不受欢迎的 多余的
welcoming /'welkəmiŋ/ adj. 欢迎的 令人感到惬意的 舒适的
unwelcoming /ʌn'welkəmiŋ/ adj. 不热情的 不惬意的

crow /krou/ n. 乌鸦
◆ crowd /kraʊd/ v. 挤 挤满 塞满 n. 人群 群众 观众
crowd out 推开 挤出 驱逐
crown /kraʊn/ n. 皇冠 王冠 桂冠 花冠 v. 加冕
crown prince 皇太子
prince /prɪns/ n. 王子 亲王 王孙
princess /'prɪnsəs/ n. 王妃 公主
herd /hɜrd/ v. 牧放 n. 兽群 牧群 兽群
herb /ɜrb/ n. 香草 药草 草本
flock /flæk/ v. 聚集 群集 蜂拥 n. 鸟群 (羊或鸟) 群

◆ gather /'gæðər/ v. 聚集 集合 搜集 n. 聚集 收缩
gathering /'gæð(ə)rɪŋ/ n. 聚会 聚集
Welcome to our little gathering.
welcome to our small gathering.
gatherer /'gæθərər/ n. 收集者 采集者
together /tə'geðər/ adv. 一起 在一起 共同 同时
together with 连同 和 ... 一起 加之 = along with

◆ hand n. (表或机器的) 指针
firsthand adj. 第一手的 亲自得到的 直接的
secondhand /.sekənd'hænd/ adj. 二手货的 旧的 间接的
= second-hand

◆ laugh /læf/ v. 笑 发笑 n. 笑声 笑料 欢笑
laugh at 嘲笑 取笑 讥笑
laughter/'læftər/ n. 笑声 欢笑
laughable /'læfəb(ə)l/ adj. 荒唐可笑的 荒谬的 不值得当真的
laughingstock /'lɑ:fɪŋstɒk/ n. 笑柄 笑料
stock /stɒk/ n. 股票 库存 牲畜 v. 库存 储备
stock exchange 证券交易所 股票交易所

◆ shout /ʃaʊt/ v. 喊叫 嚷 呼叫 + out n. 呼喊 叫喊
shoot-shot-shot /ʃut/ n. 幼苗 嫩芽 新枝 v. 射击 发射 射杀
shoot down 击落 击落 击毙
shooter /'ʃu:tər/ n. 射手 枪手

fuse /fju:z/ n. 保险丝 导火线 引信 v. 熔接
fusion /'fju:z(ə)n/ n. 融合 核聚变 熔接 结合
defuse /dɪ'fju:z/ v. 平息 缓和 拆除引信 化解
infuse /ɪn'fju:z/ v. 灌输 注入 鼓舞 泡 沏 全面影响
infusion /ɪn'fju:z(ə)n/ n. 注入 灌输 输液 输注
◆ refuse /'refju:s/ 拒绝 回绝 推却 (refuse to 拒绝)
refusal /rɪ'fju:z(ə)l/ n. 拒绝 回绝 谢绝
refute /rɪ'fju:t/ v. 驳斥 反驳 批驳 否认
refutable adj. 可驳倒的 有错误的
refutation n. 反驳 驳斥 辩驳
confuse /kən'fju:z/ v. 混淆 使混乱 搞乱 使糊涂 (confuse with 混淆)
confusion /kən'fju:z(ə)n/ n. 混乱 骚乱 困惑 混淆 混同 困窘
confucian /kən'fju:ʃən/ n. 儒家 孔门弟子 adj. 孔子的 儒家的
Confucius /kən'fju:ʃəs/ n. 孔子
confucianism /kən'fyu:ʃənɪzəm/ n. 儒教 孔子学说 儒家思想
profuse /prə'fju:s/ adj. 大量的 众多的 丰富的
profusely /prə'fju:slɪ/ adv. 极丰富地 大量地 豪爽地 繁茂地 一再地
profusion /prə'fju:z(ə)n/ n. 大量 众多 丰富 浪费 充沛

refer /rɪ'fɜ:(r)/ v. 引用 提到 涉及
refer to 谈到 涉及 提到
referable /rɪ'fɜ:rəbl/ 与 ... 有关的; 可归因于...的; 可归咎于
reference /'ref(ə)rəns/ n. 参考 引用 参考文献 参考书 v. 参考 查阅
reference book 参考书 工具书
referee /refə'ri:/ n. 裁判 推荐人 仲裁 v. 仲裁 担任裁判 裁定
referendum /refə'rendəm/ n. 公投 公民投票 普通投票
refer to ...: What does the cold welcome refer to ?



敲门用 knock /næk/ v. 敲 撞 击

敲钟用 strike /straɪk/ v. 敲 罢工 击 攻击 n. 罢工 打击 袭击

on strike 罢工中

hit 和 strike 在一定时候可以互换，都是一次性打

strike/hit hard

beat 连续不断的打 beat drums 敲鼓

Grammar in use | 语法

minutes' 名词所有格

名词以 -s 结尾或者本身是以 -s 结尾的复数名词，所有格加 '

①有生命的东西：my mother's, kit's, Tom's

②可以用来表达时间：an hour's time, two days' time

③表示距离（在指路时常用）

How far is the school from here?

3 minutes' walk.

分钟的介词：past 过了，to 没到

...minutes past... 多少分钟过了

...minutes to... 还差多少分钟到 ...

3:03 3 minutes past three.

2:57 3 minutes to three.

at/in/on... 时间用 when 提问

until, till conj .prep. 直到.....时候

I can't entre for the sports meeting until/till tomorrow.

on: 考的最多

具体的某一天：on Friday/Dec 15th

morning, afternoon, evening 前有修饰词用 on

on Wednesday evening

on fine afternoon

in: 年月周

in the morning/afternoon/evening 固定搭配

in a week, in January/Feb...

in summer/spring/autumn = fall /winter

in 1992/1999

at: at night, at noon, at five to twelve, at ten o'clock

用的最多的是 in, 考的最多的是 on

from...to... 从 到 ...

Everyday we have English class from 8:30 to 11:30.

am. 上午 pm. 下午



Lesson 10 Not for jazz 不适于演奏爵士乐



First listen and then answer the question.

What happened to the clavichord?

标题: jazz n. 爵士乐; not 省略了 the clavichord is, 文章标题常用省略句;

We have an old musical instrument. It is called a clavichord. It was made in Germany in 1681.

主 谓 定 宾 主 谓 | 被动 主语补足语 主 谓 | 被动语态 地点状语 时间状语

have-had-had v. 有; musical adj. 音乐的 有音乐天赋的 n. 音乐剧; music n. 音乐 (不可数名词 a piece of music); musician n. 音乐家; instrument n. 器具 乐器 装置 工具; clavichord n. 古钢琴 piano n. 钢琴; Germany n. 德国; German n. 德国人;

★ is called 被称作, 被动语态: be + 及物动词的过去分词, 本课很多动词都用了被动语态; 在决定是否用被动语态时, 先确定主动被动, 然后再确定时态; made 是 make 的过去分词: be made of 由某种材料制成 (指原料); be made from 由 .. 制成 (经过加工, 已不是原来的样子); be made in 在某地被制做 (强调产地 made in China 中国制造); be made by 由 ... 制造 (制造厂商);

② We have an old musical instrument **which is called a clavichord which was made in Germany in 1681.**

我家有件古乐器, 被称作古钢琴, 是 1681 年德国造的。

Our clavichord is kept in the living room. It has belonged to our family for a long time.

主 谓 | 被动 地点状语 主 谓 宾 时间状语

keep-kept-kept v. 保存 存放; living room 客厅; ★ belong vi. 属于 不能用于被动语态; belong to 属于; belongings n. 行李 个人财产;

② Our clavichord **which has belonged to our family for a long time** is kept in the living room. The clavichord **which is kept in the living room** has belonged to our family for a long time.

The instrument was bought by my grandfather many years ago.

主 谓 | 被动语态 状 时间状语

buy-bought-bought v. 购买; grandfather n. 祖父 grandmother n. 祖母; by... 在被动语态中, 动作执行者可以由介词 by 引导的短语表示, 在很多情况下经常省略;

② My grandfather bought the instrument many years ago. Many years ago my grandfather bought the instrument **which is kept in the living room**. The buyer of the instrument was my grandfather **who passed away many years ago**.

我们的这架古钢琴存放在起居室里。我们家有这件乐器已经很久了, 是我祖父在很多年以前买的。

Recently it was damaged by a visitor. She tried to play jazz on it!

状 主 谓 | 被动语态 状 主 谓 宾 状

recently adv. 最近 = lately; damage v. 损坏 < destroy v. 彻底破坏; visitor n. 来访者 guest n. 客人; try to do sth. 尝试做某事; play jazz 弹奏爵士乐; ★ play v. 玩, 如果 play 后加乐器, 则乐器前要有定冠词 the, play the piano 钢琴, play the horn 小号, play the guitar 吉他;

② Lately a visitor **who tried to play jazz on it** damaged the instrument **which was made in Germany in 1681**.

可它最近被一个客人弄坏了, 因为她用它来弹奏爵士乐。

She struck the keys too hard and two of the strings were broken.

主 谓 宾 状 连 主 定 谓 | 被动语态

strike-struck-stricken v. 敲击; key n. 键盘; break-broke-broken v. 打破 打碎 损坏; string n. 弦; hard 加强动词的程度; and 这里表示结果;

② Because she struck the keys too hard, two of the strings were broken. Two of the strings were broken **by whom she struck the keys too hard**. She **who broke two of the strings** struck the keys too hard.

她在击琴键时用力过猛, 损坏了两根琴弦。

My father was shocked. Now we are not allowed to touch it.

主 系 表 状 主 谓 | 被动语态 主语补足语

shock v. 使不悦或生气; shocked adj. 吃惊的 震惊的, 过去分词短语作表语; surprise v. n. 惊奇 惊喜; ★ allow v. 允许 让 allow sb./sth. to do; touch v. 触摸;

② My father doesn't allow us to touch the instrument **which was damaged by a visitor who tried to play jazz on it**. Because she struck the keys too hard and two of the strings were broken, my father was shocked. My father was shocked by the fact **that She struck the keys too hard and two of the strings were broken**. Because my father was shocked, now we are not allowed to touch it.

我父亲大为吃惊, 不许我们再动它。

It is being repaired by a friend of my father's.

主 谓 | 被动语态 状 | 双重所有格 = 双重属格



★ repair v. n. 修理; maintain v. 维护 保养 maintenance n. 维护 保养; under repair/maintenance 正在维修 / 保养; is being repaired, be being done 被动语态的现在时形式, 表示正在被修理; 现在进行时 be (am/is/are) + doing, 被动语态: be (am/is/are) + being + done 过去分词; 过去进行时被动语态: was/were being done; 将来进行时被动语态: will be being done;  英语时态表 | 被动语态 Passive Voice

★ a friend of my father's 我父亲的一位朋友: 双重所有格, 在英语中我们通常用 -'s 和 of 结构来表示所有格, -'s 结构通常用在人名和表示人称的名词末尾, 而 of 结构则常与无生命的名词连用。在例句中同时使用了 -'s 和 of 的结构, 这被称作双重所有格 (双重属格); PRC The People's Republic of China 中华人民共和国 (大陆); ROC Republic of China 中华民国; PBOC People's Bank of China 中国央行; Bank of China Limited 中国银行; ABC Agricultural Bank Of China 中国农业银行; PSBC Postal Savings Bank of China 中国邮政储蓄银行;

② The instrument **which now we are not allowed to touch** is under repair by a friend of my father's. A friend of my father's is repairing the instrument **which was damaged by a visitor who tried to play jazz on it**.

父亲的一个朋友正在修理这件乐器。

② Rewrite this article: (本节用非谓动词词来精炼改写): We have an old musical instrument called clavichord **which was made in Germany in 1681**. Being Kept in the living room, our clavichord has belonged to our family for a long time. My grandfather bought the instrument many years ago. Recently a visitor tried to play jazz on it and damaged it! She struck the keys too hard and broke two of the strings. This shocked my father and he does not allow us to touch it. A friend of my father's is repairing it.

② Rewrite this article: There is an old musical instrument called clavichord in our living room. Germany people made it in 1681. Our family has this clavichord for a long long time. The buyer of this musical instrument was my grandfather. Lately crowds of people were invited to our house. One of the guests **who was invited to the party** tried to play two pieces of music on it and during that time, two strings of the instrument were broken. With a great shock, My father does not allow us to be near it. Now the repair of the instrument is being done by one/two/three/none of my father's friends.

Vocabularies | 词汇

◆ jazz /dʒæz/ n. 爵士乐 adj. 爵士音乐的
jazzy /'dʒæzi/ adj. 爵士乐风格的 绚丽的 花哨的

muse /mjuz/ n. 缪斯: 古希腊和罗马神话中执掌诗歌 音乐和其他文学艺术分支的九位女神之一

music /'mjuzɪk/ n. 音乐 乐曲 艺术 乐谱 (不可数名词) a piece of ...

◆ musical /'mju:zɪkəl/ adj. 音乐的 有音乐天赋的 n. 音乐剧

musical instrument 乐器 音乐器材

musically /'mjuzɪkli/ adv. 音乐上 在音乐方面 和谐地 好听得

musicality /mjuzɪ'kæləti/ n. 乐感 音感 音乐才能

musician /mju:'zɪf(ə)n/ n. 音乐家 乐师 作曲家

musicianship /mju:'zɪf(ə)n.ʃɪp/ n. 音乐才能 音乐技能 音乐修养

musicologist /mjuzɪ'kɒlədʒɪst/ n. 音乐学者 音乐学家 音乐研究家

◆ key /ki/ n. 琴键 关键 钥匙 答案 要诀 v. 键入 用键盘输入
adj. 最重要的 主要的 关键的

key in 插上 键入 key point 要点 关键 key factor 关键主要因素

keyword /'ki.wɜ:rd/ n. 关键词 主题词

keyboard /'ki.bɔ:rd/ n. 琴键 键盘

keystroke /'ki.stroʊk/ n. 击键 按键 键击 按键动作

keypad /'ki.pæd/ n. 小键盘 手机按键 数字键台

keynote /'ki.nəʊt/ n. 主题 主旨 主旨 v. 发表施政方针 给 ... 定下基调

keynote speaker 主题发言人 主题报告人

keyhole /ki:'həʊl/ n. 钥匙孔 锁眼

keystone /'ki.stəʊn/ n. 拱顶石 基础 重点

Keynes /keɪnz/ John Maynard Keynes 经济学约翰梅纳德凯恩斯

keynesian /'keɪnzɪən/ adj. 凯恩斯理论的 n. 凯恩斯主义者

keynesianism /'keɪnzɪənɪzəm/ n. 凯恩斯主义 凯恩斯理论

钥匙: key to the door

答案: Do you know the key to the question?

关键: key structure

lock /lɒk/ n. 锁 v. 加锁 卡住 锁上 锁定

lockdown /'lɒk.daʊn/ n. 禁闭 封锁

locker /'lɒkər/ n. 储物柜 置物柜 寄物柜 locker room 衣帽间 更衣室

◆ string /strɪŋ/ n. 弦 字符串 线 一连串 v. 悬挂 系 扎

string along 在幕后操纵 欺骗

string out 拉长 外移 排开

have another string/more strings to your bow 有两手准备

pull strings 暗箱操作 运用关系 走后门 牵线

stringy /'strɪŋi/ adj. 粘稠的 纤维的 细长而干枯的

stringer /'strɪŋər/ n. 特约记者

stringent /'strɪndʒənt/ adj. 严格的 严厉的 紧缩的 短缺的 迫切的

stringency n. 严厉 紧缩 短缺 紧急 迫切 逼迫

◆ instrument /'ɪnstəmənt/ n. 乐器 仪器 仪表 工具 器具 手段

instrumental /ɪnstə'mentəl/ adj. 起重要作用 用乐器演奏的

instrumentality /ɪnstə'men'tæləti/ n. 手段 工具 媒介

instrumentalist /ɪnstə'ment(ə)lɪst/ n. 乐器演奏者 器乐家

instrumentation /ɪnstə'mən'teɪʃ(ə)n/ n. 仪表 仪器 仪表 工具

sock /sɒk/ n. 短袜

suck /sʌk/ n. 吸吮 v. 吸吮

sucker /'sʌkər/ n. 吮吸者 容易上当受骗的人

suckle /'sʌk(ə)l/ v. 喂奶 吮吸 吸吮 喂奶 吃奶

◆ shock /ʃæk/ v. 使震惊 使惊愕 使气愤 n. 休克 震惊 惊愕

shocker /'ʃækər/ n. 令人震惊的电影 新闻 或人

shocking /'ʃækɪŋ/ adj. 令人震惊的 骇人听闻的 惹人憎恶的

shockingly /'ʃɒkɪŋli/ adv. 怕人地 极度地 极端地

shockwave /ʃækweɪv/ n. 冲击波 震荡波

shuck /ʃʌk/ n. 壳 外皮 v. 剥壳

shock v. 使不悦或生气 震惊 n. & v. shock sb

跟人的情绪有关的动词的宾语往往是 "人": It shocked me.

凡是能够用 "人" 作宾语, 又是表示人的情绪活动的动词, 有两个形容词形式: ving 令人, ved 感到

It is shocking. I'm shocked.

n. get a shock: sb. get a shock 某人很吃惊

shock/surprise: 共同点: 都是吃惊, 没想到

不同点: 任何一件事没想到都是 surprise, 好事坏事都可。而 shock 一定是让人不高兴的。



◆ clavichord /'klævɪ.kɔrd/ n. 古钢琴
clavicle /'klævɪkl/ n. 锁骨
chord /kɔrd/ n. 弦 和弦 和音 v. 和谐 弹奏
chore /tʃɔ:(r)/ n. 家务活 杂事 事务
piano /pi'ænəʊ/ n. 钢琴
pianist /pi'æənɪst/ n. 钢琴弹奏者 钢琴家

dam /dæm/ n. 水坝 拦河坝 大坝 水闸 v. 筑坝
◆ damage /'dæmɪdʒ/ v. 损坏 损害 伤害 破坏 毁坏 n. 损害 破坏
damaging /'dæmɪdʒɪŋ/ adj. 造成破坏的 有害的 损害的
hurt 受伤, 身体的某个部位 + hurt. My hand hurts.
hurt feeling 伤感情
break - broke - broken v. 打破 打断 打碎 : I broke my leg.

◆ allow /ə'laʊ/ v. 允许 容许 许可 准许 给予 承认
allow for 顾及 估计到 体谅
allow doing : Smoking is allowed
allow sb. to do sth. : You are allowed to smoke.
allow 喜欢用被动语态 : sb. be allowed to do sth.
allowable /ə'laʊəb(ə)l/ adj. 允许的 容许的 承认的 可免税的
allowance /ə'laʊəns/ n. 津贴 补贴 免税额 补助 v. 发津贴
willow /'wɪləʊ/ n. 柳树
pillow /'pɪləʊ/ n. 枕头 靠垫 v. 枕着
pillowcase /'pɪləʊ.keɪs/ n. 枕头套
wallow /'wɒləʊ/ v. 放纵 沉湎 打滚 n. 打滚嬉戏
swallow /'swaləʊ/ v. 吞下 咽下 吞没 n. 燕子 吞 咽
marshmallow /'mɑ:ʃ.meləʊ/ n. 棉花糖 = cotton candy
sallow /'sæləʊ/ adj. 灰黄的 蜡黄的 土色 灰黄色的
yellow /'jeləʊ/ adj. 黄色的 黄色人种的 n. 黄色 黄种人
shallow /'ʃæləʊ/ n. 浅滩 浅处 v. 变浅薄 adj. 浅的 肤浅的 浅薄的
shallowness n. 浅 肤浅 浅薄
shallow-water 浅水 deep-water 深水 深海的

recent /'risənt/ adj. 近来的 新近的 最近的 近代的
◆ recently /'risəntli/ adv. 最近 近期地 不久以前地 近来 新近
recency n. 新近 新近性 新近度
adjacent /ə'dʒeɪs(ə)nt/ adj. 与...毗连的 邻近的 + to
adjacency /ə'dʒeɪsənsɪ/ n. 邻接关系 邻近 相邻

◆ touch /tʌtʃ/ v. 触摸 接触 碰 触及 n. 触摸 碰 触觉 触感
retouch /ri'tʌtʃ/ v. 修饰 润饰 修描 润色
be touched with sth. 感人的 略微带点儿 轻微呈现
keep in touch with sb./sth. 与 ... 保持联系
a touch of 少许 一点儿 = a bit of, a little of
touch bottom 到最坏境况 到最低点 跌到谷底
touch down 降落 落地 着地 触地得分
touchdown /'tʌtʃ.daʊn/ n. 着陆 降落
touch off 引起 激起 触发 touch up 修改 润色 完成
touch screen 触摸屏 touch on/upon 谈及 涉及
touched /tʌtʃt/ adj. 感激 受感动 被感动的
untouched /ʌn'tʌtʃt/ adj. 未受影响 未被损害 原封未动
touchable /'tʌtʃəbəl/ adj. 可触知的 可触的 触摸的
untouchable /ʌn'tʌtʃəb(ə)l/ adj. 触不可及 遥不可及
touching /'tʌtʃɪŋ/ adj. 令人同情的 感人的 动人的
touchy /'tʌtʃi/ adj. 易怒的 敏感的 暴躁的
touchy-feely /tʌtʃi 'fi:li/ adj. 露骨地表示情感的
touchstone /'tʌtʃ.stəʊn/ n. 试金石 检验标准

left 举起
carry 扛着 背着 抱着
hold 拥有 持有 握着
have 拥有
keep - kept - kept 保持 保存
keep sth. + 地点 : 在某地放 ... (状态) It is kept in ...
put : 放 (动作)

be made
be made in + 地点 : made in china 中国制造
be made of/be made from + 材料 : 由 ... 制造
be made of: 能看出原料 : The ring is made of gold.
be made from: 看不出原料 / 多种原料 : It is made from plastic.
be made into + 成品, 被制成 : The gold is made into a ring.

play
1). 跟球类连用, 直接 + 球类 : play football
2). 跟乐器连用, + the + 乐器 : play the piano
在乐器上 : play music on + 乐器

肯定结构中 must 和 have to 是一个概念
否定结构中 must 和 have to 就不一样了
mustn't 不准, 不可以
have to 的否定, 不必 : have 为实意动词 don't have to

That 's where /why /when
That's 后面 + 以特殊疑问词引导的从句

双重所有格 / 双重属格:
名词 + of + 名词所有格 / 名词性的物主代词
只有一张照片 : my photo
很多照片中的一张 : a photo of mine = one of my photos
强调很多个当中的一个或几个, 选用双重属格结构
It happened to a friend of mine/his/hers/ours/its/yours/theirs
双重所有格:
如果被修饰的名词前有不定冠词、不定代词、指示代词、疑问代词修饰。
则要采用双重所有格。
a friend of mine (名词性物主代词)
a child of hers
the love poems of your sister's
注意区别:
● a portrait of her mother 她母亲的画像 (画中人)
● a portrait of her mother's 她母亲拥有的画像中的一幅 (不一定是她母亲的画像)

damage, destroy, hurt, spoil, wound, injure.

以上六个词中，“hurt”可作及物，不及物动词外，其余五个均为及物动词。

“damage” —— 损坏（害）（有修复的可能性）

"destroy" —— 摧毁，打破（希望，计划）毁灭（无修复的可能性）

“hurt” —— 伤害（感情或身体某一部位）痛疼

“spoil” —— 破坏，糟蹋（晚会，旅游，参观等）宠爱，惯怀（孩子）

“wound” —— 使受伤（枪伤，刀伤）

“injure” —— 使受伤

e.g. Don't spoil your son too much.

The man has destroyed the girl's life all her hopes.

Some houses were damaged in the earthquake.

I don't mean to hurt you.

He was injured in the accident.

It was dangerous because he was wounded seriously in the war.



Lesson 11 One good turn deserves another 礼尚往来



First listen and then answer the question.

Who paid for Tony's dinner?

turn n. 行为 举止 ; deserve v. 应得到 值得 ; another 后省略了 good return; 这是个谚语, 对于别人的善意或帮助应作出相应的回报 ;

I was having dinner at a restaurant when Tony Steele came in.

主 谓 宾 地点状语 引 主 谓

was having 过去进行时 [was/were doing] 过去某一时刻正在发生的动作或情况 ; dinner n. 晚餐 (比较正式) = supper; breakfast 早餐 ; lunch 午餐 ; restaurant n. 饭店 ; when conj. 引导时间状语从句, 当 ... 时候, 就在 ... 时候, 正 ... 忽然, 强调就在那一时刻发生的事 ; come in 进入 ;

我正在一家饭馆吃饭, 托尼·斯蒂尔走了进来。

Tony worked in a lawyer's office years ago, but he is now working at a bank.

主 谓 地点状语 时间状语 连 主 谓 状 谓 地点状语

lawyer's office 律师事务所 ; law n. 法律 lawyer n. 律师 = attorney n. 见习律师 ; years ago 几年前 数年前 some/several years ago 名词 - 前面省略了 some, days ago = some days ago; bank n. 银行 v. 依靠 bank on = rely on, cling to; is working 现在进行时 [am/is/are doing] 说话时正在发生的动作或情况, 也可表示未来将要发生的事 : I'm coming to see you. ; but conj. 但是 连接两个并列句, 表转折 ;

托尼曾在一家律师事务所工作, 而现在正在一家银行上班。

He gets a good salary, but he always borrows money from his friends and never pays it back.

主 谓 定 宾 连 主 状 谓 宾 状 连 状 谓 宾 谓

get-got-gotten v. 得到 获得 ; salary n. 工资 薪水 = pay n., wage 按小时算的工资 ; bonus 奖金 ; dividend 分红 红利 ; borrow from 借入, 向 ... 借 ; lend to 借出 ; borrower n. 借款人 ; lender n. 出借人 ; never adv. 从不, 前不需要加助动词 = not 需要加助动词构成否定 : He doesn't pay it back.; never pays it back 从不归还 ; pay back 归还 = repay, pay off, reimburse; gets a good salary/pay 有一份很高的薪水 ;

② Tony **who worked in a lawyer's office years ago** is now working for a bank **from which he receives a good pay**, but he always asks for money from his friends and never pays it off. Tony is quite a bad borrower **who never repays his debt**.

他的薪水很高, 但他却总是向朋友借钱, 并且从来不还。

Tony saw me and came and sat at the same table. He has never borrowed money from me.

主 谓 宾 连 谓 连 谓 状 主 谓 状 谓 宾 状

see-saw-seen v. 看到 ; come-came-come v. 到 ; sit-sat-sat v. 坐 ; same adj. 同样的, 经常用 the same; table n. 桌子 ; Would you like to join us? 你愿意加入我们吗? ; at the table 在桌子边 ; at table 在吃饭 ; table n. 表格 ; spreadsheet n. Excel 电子表格 [spread v. 传播 展开 sheet n. 单 床单] ; and conj. 并列连词, 连接并列的动作或其它词性, 注意并列动词时态及语态的一致 ; never adv. 从不 决不, 常与完成时态连用 ; so far = up to now = up till now 到目前为止 [现在完成时], at the moment = now 现在进行时 ;

② Tony **who has never borrowed money from me** saw me and went towards me and sat with me at the same table. I was seen by Tony **to whom I never lend money** and he got in and we were at the same table. I never lend him my money.

While he was eating, I asked him to lend me twenty pounds.

引 主 谓 主 谓 宾 动词不定式 to do 作宾语补足语

while conj. 当 ... 的时候, 就在 ... 时, 引导时间状语从句 ; eat-ate-eaten v. 吃 ; ask v. 索要 : sb. ask for sth. I asked for money from him 我向他索要钱 ; lend-lent-lent v. 借 - to, 双宾语 : lend twenty pounds to me ; 动词不定式的动作是宾语 him 发出的, 它们在逻辑上存在主谓关系, 构成复合宾语, 能带复合宾语的动词还有 give, tell, beg, allow, want, like, leave, lend... 等 ;

② While his food was being eaten by him, he was asked by me to lend twenty pounds to me.

托尼看见了我, 就走了过来和我坐到一张桌子前。他从未向我借过钱, 当他吃饭时, 我提出向他借 20 英镑。

To my surprise, he gave me the money immediately.

插入语 主 谓 间宾 直接宾语 状

to my surprise 令我吃惊的是 ; to somebody's joy 让某人高兴的是 ; to somebody's disappointment/dismay 让某人失望的是 ; give-gave-given v. 给 ; 双宾语 : give me the money = give the money to me; immediately adv. 立即 马上 = at once, right away ; right now 现在 ;

② I was much surprised by the fact **that the money was given to me by him at once**. Surprisingly, I was given the money right away.

令我惊奇的是, 他立刻把钱给了我。

'I have never borrowed any money from you,' Tony said, 'so now you can pay for my dinner!'

主 谓 状 谓 宾 状 主 谓 连 状 主 谓 宾

pay for 为 ... 而付钱 ; pay (money) for ... (强调钱时再加) ; ask (sb) for ... 向 (某人) 索要 ; It's my treat 我请客 ; let's go dutch. AA 制 ; This time is your treat. 今天你请客 ; 本句为直接引语, 在句中作宾语, 引用原话时, 通常用引号括起来, 否则就为间接引语 ; 间接引语要注意时态人称做相应的逻辑变化 : Tony said (that) he **had** never borrowed any money from me, so now I **could** pay for his dinner! ;

“我还从未向你借过钱, ” 托尼说道, “所以现在你可以替我付饭钱了! ”



② Rewrite this article: The unpleasant thing happened to me last week when I was eating my supper at a restaurant with Tony Steele **who used to work for a lawyer and now is being employed by a bank where he gets his handsome pay.** Tony is one of that kind of people **to whom money can never be lent.** He receives a big pay every month and as a borrower, he does not pay off his debt **which he borrows from his friends.** I was seen by him and he went towards me at once. I had to share the same table with him. During our dinner, out of the blue, I thought **that if I could borrow some money from Tony who paid nothing to his lenders.** To my greatest surprise, he lent the money **which I was asking for** to me. He then said **that I had never lent money to him, so I should buy the meal for him.** In the end, his dinner was paid by me and I had to pay off the money **which I borrowed from Tony.** Should I not pay it back? I want to teach him a lesson and let him feel the pain of the lenders **who have lent money to him.** After all he is a happy borrower **who borrows money from many lenders and does not pay off the debt which has been accumulating on and on.**

Vocabularies | 词汇

turn /tɜ:n/ n. 行为 举止 转向 转变 转动 旋动 v. 转向 转身 翻 转弯
turn against 背叛 使对抗 转而反对
turn one's back on 背弃 抛弃 不理睬 丢弃 逃出
turn over a new leaf/page 翻开新的一页 革面洗心 浪子回头
turn a blind eye (to sth./sb.) 熟视无睹 视而不见 不闻不问
turn a deaf ear 充耳不闻 不加理睬 置之不理
at every turn 处处 事事 每次
do sb. a good turn 做有助于某人的事
give sb. a turn 使大吃一惊 吓某人一跳
in turn 依次 轮流 逐个 on the turn 即将变化
turning point 转折点 转捩点 转机
one good turn deserves another 善须善报 要以德报德
one bad turn deserves another 恶有恶报
speak/talk out of turn 说话出格
a turn of mind 思维方式 思想方法 a turn of phrase 措辞
the turn of the century/year 世纪之交 新年伊始
turn round/around 转过身 转过来 使向好的方向转变
turn away 转变方向 回避 避开 走开 拒绝接待 不加理睬
turn back 折回 往回走 翻回到 转身
turn down 驳回 谢绝 拒绝 回绝 关小 调低 关小声点
turn in 上交 交出 turn into 变成 转换成
turn off 关上 关闭 停止 turn on 打开 接通 开启 反驳 反对 对抗
turn to 求助于 转向 变成 turn up 出现 找到 露面
turnabout /'tɜ:nə.baʊt/ n. 变节 变卦 旋转 经济好转
turnaround /'tɜ:nə.raʊnd/ n. 转机 好转 转变 周转 转向 彻底转变
turncoat /'tɜ:(r)n.kəʊt/ n. 叛徒 变节分子 = traitor, deserter
turndown /'tɜ:n.daʊn/ n. 拒绝 驳回 翻转
turnover /'tɜ:n.oʊvər/ n. 营业额 成交量 人事变更率 人员调整率
turnover rate 周转率 转换率 更新率 人员流动率 离职率
turnoff /'tɜ:n.ɒf/ n. 岔开 岔道 关闭 避开 关断
overturn /oʊvər'tɜ:n/ v. 倾覆 倾倒 翻掉 推翻 n. 毁灭 推翻 垮台
return /rɪ'tɜ:n/ v. 归还 回归 返回 回报 恢复 n. 返回 回报 回来 收益
return to 回到 返回 还给 降到 返回到 恢复
in return (for) 作为回报 作为报答
returnable /rɪ'tɜ:nəb(ə)l/ adj. 可退还的 应归还的 必须交还的
returnee /rɪ,tɜ:'ni:/ n. 海归 归来者 回国的人
returner /rɪ'tɜ:nər/ n. 回归者 再就业者 重返工作岗位者
upturn /'ʌp,tɜ:n/ n. 好转 回升 改善 提高 v. 上升 翻转
upturned adj. 朝天的 仰着的 面朝上的 颠倒的 翻转的

◆ salary /'sæləri/ n. 工资 工资 薪资 (salary for managers)
pay salary 支付薪水 collect salary 领薪水
wage /weɪdʒ/ n. 工资 报酬 薪水 (wage for workers) v. 发动
wage war against 对 ... 开战
wager /'weɪdʒər/ n. 打赌 赌注 下注 v. 打赌 打包票
pay /peɪ/ n. 工资 薪水 v. 付费 偿还 交纳 付酬
bonus /'bəʊnəs/ n. 奖金 红利
dividend /'dɪvɪ.dend/ n. 股利 股息 分红

◆ deserve /dɪ'zɜ:rv/ v. 值得 应得 应受 应该得到 应得的
deserve to do 应该做 He deserved to be punished.
Good work deserves good pay. 好的工作应该好的报酬
deserved /dɪ'zɜ:rvd/ adj. 应得的 活该 理所当然的
undeserved /ʌndɪ'zɜ:rvd/ adj. 不应得的 冤枉的 不公正的
deservedly /dɪ'zɜ:rvədli/ adv. 应得地 恰如其分地 理所当然地
deserving /dɪ'zɜ:rvɪŋ/ adj. 值得的 应得的

📖serve 词根
serve /sɜ:rv/ v. 服务 提供 接待 任期为 招待 供职
reserve /rɪ'zɜ:rv/ v. 保留 预订 预留 拥有
deserve /dɪ'zɜ:rv/ v. 值得 应得 应受 应该得到 应得的
conserve /'kənsɜ:rv/ v. 节省 保护 节约 保存
preserve /prɪ'zɜ:rv/ v. 保留 保护 保存 维护 n. 果酱 腌菜 泡菜
observe /əb'zɜ:rv/ v. 观察 看到 遵守 注意到 观测 监视

immediate /ɪ'mɪdiət/ adj. 直接的 立刻的 目前的 当前的 即刻的
immediate family 直系亲属
◆ immediately /ɪ'mɪdiətli/ adv. 立刻 立即 马上 即刻 直接地
immediacy /ɪ'mɪdiəsi/ n. 即时性 直观性 直接性 迫切性 及时性
up to present day = now



law /b:/ n. 法律 法则 规律 法学 定律
 lawyer /'bjər/ n. 律师
 attorney /ə'tɜrni/ n. 律师
 attorney general [美] 司法部长 首席检查官
 law-abiding adj. 遵纪守法的 安分守己的
 break the law 违反法律 触犯法律
 above the law 法律之上 超越法律 凌驾于法律之上
 lawbreaker /'b:breɪkə(r)/ n. 不守法者 违法者 不法分子
 lawful /'bɜf(ə)l/ adj. 法定的 法律承认许可的 合法的
 lawfully /'bɜfəli/ adv. 合法地 守法地
 unlawful /ʌn'bɜf(ə)l/ adj. 不合法的 非法的 违法的
 unlawfully adv. 不正当地 非法地 不合法地 私生的
 lawless /'bləs/ adj. 无法无天的 无法律的 不遵守法律的 目无法纪的
 lawlessness /'blɪsnɪs/ n. 无政府状态 不法 无法无天
 lawmaker /'b.merkər/ n. 立法者 / 委员 = lawgiver, policymaker
 lawman /'b.mæn/ n. 执法者 法官 治安官
 law enforcement 法律的实施 法律实施
 lawsuit /'b:ˌsu:t/ n. 法律诉讼 官司 诉讼案件
 outlaw /'aʊt.lɔ/ n. 逃犯 亡命之徒 v. 宣布 ... 不合法 成为非法
 lawn /bɒn/ n. 草坪 草地
 lawnmower /'lɒn.məʊər/ n. 割草机 = lawn mower
 mow /məʊ/ v. 收割 刈倒 扫杀 n. 干草堆
 mow down 消灭 杀死 扫杀 摧毁 割倒
 mower /'məʊər/ n. 割草机

pay for 为 ... 而付钱 pay (money) for
 ask for 向 ... 要 ask (sb.) for sth.
 repay = pay back 还钱
 I have paid for you a dinner.
 I have paid 20 dollars for the book. (强调钱)
 It's my treat 我请客
 Let's go dutch AA 制
 This time is your treat. 这次该你请客了。
 borrow sth. from sb. 从某人处借入
 lend sb. sth., lend sth. to sb. 借给某人
 behavior n. 举止 行为 : pay attention to your behavior
 emotion n. 情绪 情感 感情 emotional adj. + ly adv.
 promotion n. 促进 发扬 提升 提拔 晋升 促销
 motion n. 运动 动作 v. 运动
 I asked him to lend me twenty pounds.
 ask sb. to do sth. (to do 作宾补)
 want to do sth. (to do 作宾语)
 want sb. to do sth. (to do 作宾补)
 能用 动词 + sb. to do sth. 的常见动词 : ask, prefer, want, tell, order, expect, wish, allow, advise, like, teach
 hope 不能用 hope sb. to do sth. !!! hope to do/hope that ...

Grammar in use | 语法 区分各个时态

- ◆现在进行：现在正在发生，现阶段
 What is happening now?
 He is now working at a bank. (现阶段)
- ◆一般时态：(现在 过去 将来) 习惯，反复
 What always happens?
 I visit you. (无论现在，过去还是将来)
 He always lent his CD to the others.(过去)
 I will visit you. (将来)
- ◆过去时态：在过去的时间里发生的事情，不强调对现在的影响和跟其他时间比较，叫一般过去式。
 What happened?
- ◆一般过去时 was/were/did: 有 (yesterday, last night), 以前的事情，没有强调对现在的影响
- ◆现在完成时 have/has done: 有过去发生的动作，但是还强调对现在的影响，过去的行为对现在产生影响或者过去的行为一直延续到现在
 since: 自从 + 点时间, for: 一段 + 段时间
 What has happened?
- ◆过去完成时 had done: 过去的过去，有过去发生的动作，但是还强调对现在的影响
- ◆过去进行时态 was/were doing: 过去某一特定时间发生的动作
 What was happening?
- ◆进行时态 (现阶断进行发生)
- ◆一般时态 (现在，过去，将来) 习惯，反复
- ◆过去时态 (在过去的时间里发生的事性，不强调对现在的影响，和其它的时间比较)



Lesson 12 Goodbye and good luck 再见，一路顺风



First listen and then answer the question.

Where is Captain Alison going and how?

Our neighbour, Captain Charles Alison, will sail from Portsmouth tomorrow.

主

同位语

谓

地点状语

时间状语

neighbour n. 邻居 = neighbor; neighbourly adj. 像邻居一样的；★ Captian n. 船长 机长 首领，首字母大写用作官衔；官衔和姓名的首字母要大写；sail v. 起航 航行 n. 帆；sailboat n. 帆船；sailor n. 水手 海员；

★ will sail 一般将来时 [will/shall do] 将要发生的事 (be going to do), 一般将来时可以用 shall + 动词原形, shall 常用在第一人称 I 和 we 的后边, will 可以用于各种人称；(shall 可以用在任何人称之后, 但国内考试要注意区别, 用 shall 更客气, 老一辈的人用的多, 现在习惯上都用 will)

我们的邻居查尔斯·艾利森船长明天就要从朴次茅斯启航了。

We'll meet him at the harbour early in the morning. He will be in his small boat, *Topsail*.

主

谓

宾

地点状语

时间状语

主

系

地点状语

同位语

We'll = We will；★ meet-met-v. 遇见：meet sb. + 地点：去某地接某人；see sb. off 送行；★ early in the morning = in the early morning 一大早；late in the afternoon 傍晚时分；harbour n. 港湾 码头 = harbor; port 港口；bay n. 海湾；at the harbour 在码头；small adj. 小的 = little 往往倾注了一定感情；★ be 是系动词 am is are 的动词原形，表示“是”，在用动词原形的地方，系动词 am is are 要用它们的原形 be: can be, will be, shall be, must be, have to be...;

② At the harbour early in the morning, we'll meet our neighbour, Captain Charles Alison **who will be in his small boat *Topsail* and will sail from Portsmouth tomorrow.** Our neighbour, Captain Charles Alison **who we'll meet At the harbour early in the morning** will be in his small boat *Topsail* and will sail from Portsmouth tomorrow.

明天一大早我们将在码头为他送行。他将乘坐他的“涛波赛”号小艇。

***Topsail* is a famous little boat. It has sailed across the Atlantic many times.**

主

系

定

表

主

谓

地点状语

状语 | 频率

famous adj. 著名的；be famous for 以...而出名；be famous as 作为...而出名；fame n. 名声 名望 vt. 常用被动语态，使出名；infamous adj. 臭名远扬的 声名狼藉的 [in 否定前缀]；Atlantic 大西洋 = the Atlantic Ocean; the Pacific Ocean 太平洋；the Indian Ocean 印度洋；the Arctic Ocean 北冰洋；Antarctica 南极洲；the Arctic 北极；across prep. 穿过 跨过（从一边到另一边）；cross v. 跨过 穿过；过桥用 over；through prep. 横穿；一次 once 二次 twice, three times, time n. 次数，只能用复数，表示次数时不加介词；

★ a famous little boat 当一个词由几个定语修饰时，一般来说，★冠词在其它定语之前，有多个形容词修饰时，它们的排列为：大小→形状→其它特点：a small round tale 一个木头小圆桌，a small lovely beautiful girl 一个可爱漂亮的小女孩；

② *Topsail* **which has sailed across the Atlantic many times** is a famous little boat. *Topsail*, the famous little boat, has sailed across the Atlantic many times. A famous little boat **which is called *Topsail*** has sailed across the Atlantic many times.

“涛波赛”号是艘有名的小艇，它已经多次横渡大西洋。

Captain Alison will set out at eight o'clock, so we'll have plenty of time.

主

谓

时间状语

连

主

谓

定

宾

set out = set off 动身 出发：begin a journey; set up 建立；plenty of 大量的 许多 + 可数或不可数名词：plenty of imagination, plenty of books; 相对时间多可用 enough; a lot of 指客观上的多；plenty adv. pron. n. 充足 富裕；plentiful adj. 大量的 充足的 丰富的；

② Because Captain Alison will set out at eight o'clock, we'll have plenty of time.

艾利森船长将于 8 点钟启航，因此我们有充裕的时间。

We'll see his boat and then we'll say goodbye to him. He will be away for two months.

主

谓

宾

连

状

主

谓

宾

状

主

系

表

时间状语

see-saw-seen v. 看 = visit；say goodbye/hello/sorry to sb. 和...告别 / 问候 / 抱歉；kiss ...goodbye 和最爱的..告别；away adj. adv. 作表语，be away 离开；主系表结构 be+adj./ 介词短语；arrive = be here/there; die=be dead；leave 短暂性动词不能加段时间，能与时间点连用；

★ be+ 副词：固定短语：be in 在家，be out 不在家，be away 离开，be on 上映，be back 回来，be up to sth. 胜任某件事情能够做某事，be over 结束，be off 离开，be hard 艰难；

② We'll see his boat and then say goodbye to Captain Alison **who will be away for two months on a trip across the Atlantic.**

We are very proud of him. He will take part in an important race across the Atlantic.

主

系

状

表

状

主

谓

定

宾

←

后置定语

proud adj. 自大 自满；be proud of 对...感到自豪；Parents are proud of their children.；pride n. 自豪 得意 take pride in; the Atlantic ocean 大西洋；take part in 参加 = participate in; an important race 一次重大的比赛；at race 在赛场；in race 参加比赛；enter for 报名；important adj. 重大 重要的 importantly adv. 重要地；unimportant adj. 不重要的 交要的；importance n. 重要性 重大；



② We take pride in **whom he will take part in an important race across the Atlantic.**

我们将参观他的船，然后和他告别。他要离开两个月，我们真为他感到自豪，他将参加一次重大的横渡大西洋的比赛。

② Rewrite this article: We shall meet our neighbour, Captain Charles Alison, at Portsmouth Harbour early tomorrow morning and he will be in his small boat, Topsail. He will leave at eight o'clock and we shall say goodbye to him. He will take part in an important race across the Atlantic Ocean.

② Our neighbour, Charles Alison, a famous Captain will sail from Portsmouth tomorrow. In the morning, we'll see him at the harbour **where he will begin his long journey across the Atlantic tomorrow.** He will sail with his famous little boat, Topsail **which has come across the Atlantic many times.** At eight o'clock Captain Alison will start his long journey **which will last for two months.** We will see him off at the harbour and he will be away for two months' time. We take pride in him. He is going to participate in an important competition with a lot of competitors **who will compete with each other for the fastest boat to cross the Atlantic.**

Vocabularies | 词汇

◆ luck /lʌk/ n. 运气 幸运 好运 侥幸

lucky /'lʌki/ adj. 有好运的 运气好的 幸运的 侥幸的

lucky dog 幸运儿 lucky day 幸运日

luckily /'lʌkɪli/ adv. 幸亏 侥幸 运气不错 幸运地 幸好 幸运的是

unlucky /ʌn'lʌki/ adj. 不幸的 倒霉的 不走运的 不吉利的

unluckily /ʌn'lʌkɪli/ adv. 不幸地 不幸的是 不幸地 遗憾地 倒霉地

bless you 保佑你

break your leg = good luck

lack /læk/ v. 缺乏 没有 不足 短缺 lack of n. 缺乏 短缺 匮乏

lackey /'læki/ n. 仆人 狗腿子 走狗 佣人 听差 跟班 v. 侍候 谄媚

lock /lɒk/ n. 锁 船闸 车锁 v. 加锁 卡住 锁上 锁定 上锁

unlock /ʌn'lɒk/ v. 打开 解锁 开启 开锁 实现

lock down 锁定 下锁 封锁 lock in 锁定 锁住 关起来

lock out 锁定 停工 闭锁 锁死 lock up 上锁 监禁 锁上 锁住

lockdown /'lɒk.daʊn/ n. 禁闭 封锁 活动限制 行动限制

lockout /'lɒk.aʊt/ n. 停工 锁定 闭厂

lockup /'lɒk.ʌp/ n. 关门时间 锁定 锁住 监狱 拘留所

locksmith /'lɒk.smɪθ/ n. 锁匠 修锁工

blacksmith /'blæk.smɪθ/ n. 铁匠 铁匠铺 锻工 打铁

lockstep /'lɒk.step/ n. 齐步走 因循守旧 步调一致 步伐一致 同生同变

locker /'lɒkər/ n. 有锁储物柜 储物柜 置物柜

locker-room 更衣室 衣帽间 = locker room

deadlock /'ded.lɒk/ n. 僵局 僵持 相持不下 死锁 死结 停顿

gridlock /'grɪd.lɒk/ n. 僵局 交通堵塞 交通阻塞

goldilocks /'gəʊldɪ.lɒks/ n. 金发姑娘

goldilocks zone (天文学术语) 宜居带 宜居带 可居住区

clock /klɒk/ n. 时钟 v. 注意到 认出

clock in 打卡上班 clock off 打卡下班

against the clock 抢时间 争分夺秒

around/round the clock 日夜不停 夜以继日

put the clocks forward/back 把时钟拨快 / 拨回

put/turn the clock back 倒退 复旧 怀旧

the clocks go forward/back 时钟被拨快 / 拨回

clockwise /'klɒkwaɪz/ adj. 正转的 右旋的 adv. 顺时针方向地

clockwork /'klɒk.wɜ:k/ n. 时钟机构 钟表装置

go/run like clockwork 按计划进行 进展顺利

o'clock ... 点钟

block /blɒk/ n. 块 块体 区块 街区 障碍 v. 阻塞 阻碍 堵塞

block in 画略图 设计 堵塞 block off 封堵 堵住 封锁

block out 挡住 封闭 block up 阻塞 阻碍 塞住

block letter 木版字 大写印刷字体

blocker /'blɒkər/ n. 阻断器 阻断剂

blockade /blɒ'keɪd/ n. 封锁 障碍物 封锁线 阻滞 屏障 v. 包围

blockage /'blɒkɪdʒ/ n. 堵塞 阻塞 阻塞物 封锁 阻碍 阻滞

blockbuster /'blɒk.bʌstər/ n. 非常成功的书或电影 大轰动 大片

bestseller /best'selər/ n. 畅销书作者 畅销品

blockhead /'blɒk.hed/ n. 笨蛋 蠢货 傻子

◆ harbour /'hɑ:bər/ n. 港口 避风港 港湾 v. 窝藏 怀有 包含 藏有 = harbor

◆ captain /'kæptən/ n. 舰长 船长 机长 首领 上校 上尉

◆ proud /praʊd/ adj. 骄傲的 自豪的 得意的 满足的
be proud of 以 ... 自豪 以 ... 为骄傲

proudly /'praʊdli/ adv. 骄傲地 自豪地 得意地 傲慢地 雄伟地

pride /praɪd/ n. 骄傲 自豪 自尊 傲慢 自尊心 自豪感 v. 使得意

take pride in 对 ... 感到自豪 以 ... 为自豪

sb's pride and joy 某人引以为荣的人或事物

pride comes/goes before a fall 骄傲使人失败

prideful /'praɪdfəl/ adj. 高傲的 自傲的

◆ sail /seɪl/ v. 航行 起航 n. 帆 乘船航行 风帆

sail out 开船 开航 出航

set sail 启航 起航

sail close to the wind 冒风险 (干危险或可能违法的事)

sailboat /'seɪl.bəʊt/ n. 帆船 = sailer /'seɪlə/

sailor /'seɪlər/ n. 水手 海员 船员 水兵

resail v. 再航行 开回 归航 回航

assail /ə'seɪl/ v. 攻击 困扰 袭击 抨击 猛击 指责

assailant /ə'seɪlənt/ n. 攻击者 行凶者 adj. 攻击的

assassin /ə'sæsɪn/ n. 暗杀者 刺客 杀手

assassinate /ə'sæsɪ.neɪt/ v. 行刺 暗杀 刺杀

assassination /ə.sæsɪ'neɪʃ(ə)n/ n. 暗杀 行刺

wassail /'wa:seɪl/ v. 痛饮 饮酒狂欢 纵酒欢闹 n. 欢宴 宴会的祝酒

Wassail toast, singing one voice to a long friendship lang syne!

举杯痛饮，同声歌唱友谊地久天长！



port 词根

port /pɔ:t/ n. 港口 舱门 机场 端口
port of destination 到达港 port of discharge 卸货港
port of loading 装卸港 装货港口
seaport /'si:pɔ:t/ n. 海港城市 港口 海口
sea /si/ n. 海 海洋
passport /'pa:spɔ:t/ n. 护照 通行证 凭证 敲门砖
airport /'er.pɔ:t/ n. 飞机场 (air /er/ n. 空气 空中)
portal /'pɔ:t(ə)l/ n. 传送门 门户网站 入口站点
portable /'pɔ:təb(ə)l/ adj. 便携式的 手提的 轻便的
PC portable computer 手提电脑
portability /pɔ:tə'bɪləti/ n. 可携带性 轻便
portage /'pɔ:tɪdʒ/ n. 运费 陆上运输
porter /'pɔ:tər/ n. 搬运工 门房 门卫 护工

portion /'pɔ:ʃ(ə)n/ n. 一部分 分享的部分 分担的责任
proportion /prə'pɔ:ʃ(ə)n/ v. 摊派 使相称 n. 比例 部分 份额 均衡
proportional /prə'pɔ:ʃən(ə)l/ adj. 相称的 成比例的 均衡的
proportional to 成正比 与 ... 成比例
proportionally adv. 成比例地 按比例地
proportionality /prə'pɔ:ʃənəli/ n. 比例性 比例原则 相称原则
proportionate /prə'pɔ:ʃ(ə)nət/ v. 使成比例 使适应 均衡
adj. 成比例的 相应的 相称的 按比例地
proportionately adv. 成适当比例地 均衡地
disproportion /dɪsprə'pɔ:ʃ(ə)n/ v. 使失平衡
n. 不均衡 不相称 不成比例
disproportional /dɪsprə'pɔ:ʃənəl/ adj. 不成比例的 不相称的
disproportionally adv. 不相称地 超乎常态地
disproportionate /dɪsprə'pɔ:ʃ(ə)nət/ adj. 比例失调的 不匀称的
disproportionately /dɪsprə'pɔ:ʃənətli/ adv. 不成比例地
apportion /ə'pɔ:ʃ(ə)n/ v. 分配 分摊 分派 摊派 科派
apportionment /ə'pɔ:ʃənmənt/ n. 分配 分摊 分派 议会席位分配

comport /kəm'pɔ:t/ v. 相称 行为表现 举止 举动 适合
comportment /kəm'pɔ:tmənt/ n. 行为 举止 表现 行为举止

export /,k.s'pɔ:t/ v. 出口 n. 出品 出口货
export-oriented adj. 面向出口的 出口导向 出口为主
exporter /ɪk'spɔ:tər/ n. 出口商 出口方 出口人
exportation /,eks'pɔ:'teɪʃn/ n. 出口 输出

import /ɪm'pɔ:t/ v. 进口 引进 输入 n. 进口 进口货
import-oriented adj. 面向进口的 进口导向 进口为主
importer /ɪm'pɔ:tər/ n. 入口商 进口者
importation /ɪm'pɔ:'teɪʃ(ə)n/ n. 进口 进口货
import duty 进口税
duty free adj. 免税的 = duty-free

◆ important /ɪm'pɔ:t(ə)nt/ adj. 重要的 有重大影响的 重大的
unimportant /ʌnɪm'pɔ:tənt/ adj. 不重要的 次要的 (un 否定前缀)
importantly /ɪm'pɔ:t(ə)ntli/ adv. 重要地 重大地
importance /ɪm'pɔ:t(ə)ns/ n. 重要性 重大 价值 重要程度

deport /dɪ'pɔ:t/ v. 驱逐出境 放逐
deportation /dɪpɔ:'teɪʃ(ə)n/ n. 驱逐出境 放逐 遣返
deportee /dɪpɔ:'ti/ n. 被放逐者 被驱逐者
deportment /dɪ'pɔ:tmənt/ n. 行为 风度 仪态 举止

transport /'træns.pɔ:t/ v. 输送 传播 n. 运输 输送 运送
transportable /træn'spɔ:təbl/ adj. 可运输 可运送 可输送
transportation /træns'pɔ:'teɪʃ(ə)n/ n. 运输 交通 交通工具
transporter /træns'pɔ:tər/ n. 运输者 大型载重运输车

report /rɪ'pɔ:t/ v. 报告 报道 汇报 举报 n. 报告 报道 汇报 报表 报导
annual report 年度财务报告 年度报表 = fiscal report
of bad/good report 名声坏 / 好
report on 汇报 报道 就 ... 提出报告 report to 呈报 报告 报到
reportage /rɪ'pɔ:tɪdʒ/ n. 新闻报道 报道风格 报道文体
reportedly /rɪ'pɔ:tədli/ adv. 据说 据报道 据传闻
reporter /rɪ'pɔ:tər/ n. 记者

sport /spɔ:t/ n. 体育运动 v. 夸示 嬉戏 得意地穿戴 adj. 运动用的
be a (good) sport 开朗大度 讲交情
sporting-goods 体育运动用具 sports car 跑车
SUV Sports Utility Vehicle 运动型多功能车
sportive /'spɔ:tɪv/ adj. 运动的 嬉戏的 游戏的 闹着玩的 愉快的
sportscaster /'spɔ:tskɑ:stə(r)/ n. 体育节目广播员
sportscenter n. 体育运动中心
sportsman /'spɔ:tsmən/ n. 运动员 体育运动爱好者
esport 电子竞技 电子竞技运动
athlete /'æθ.lɪt/ n. 运动员 体育家 运动家 (更常见)
athletic /æθ'letɪk/ adj. 健壮的 运动员的 体育运动的
athletically /æθ'letɪkli/ adv. 竞赛地 运动比赛地 运动家作风地
athleticism /æθ'letɪ.sɪzəm/ n. 体育精神 运动能力 崇尚运动

support /sə'pɔ:t/ v. 支持 支护 支撑 支援 n. 支持 支护 支撑 支承
supporting /sə'pɔ:tɪŋ/ adj. 次要的 配角的 能确证的 支承的
supporter /sə'pɔ:tər/ n. 支持者 拥护者 支架
supportive /sə'pɔ:tɪv/ adj. 给予帮助的 支持的 鼓励的 同情的
unsupported /ʌnsə'pɔ:təd/ adj. 未经证实的 无资助的 无支持的
in support of 为了支持 以便支持 维护 支持 支援 拥护

portent /'pɔ:tənt/ n. 预兆 征兆 凶兆 先兆
portentous /pɔ:t'entəs/ adj. 先兆的 煞有介事的 装腔作势的
portend /pɔ:t'tend/ v. 预示
portfolio /pɔ:t'fəuliəʊ/ n. 文件夹 职务 有价证券组合 公事包



Lesson 13 The Greenwood Boys 绿林少年



First listen and then answer the question.

Why will the police have a difficult time?

The Greenwood Boys are a group of pop singers. At present, they are visiting all parts of the country.

定 主 系 定 表 状 主 谓 定 宾 ← 后置定语

wood n. 木头 木料 森林 wooden adj. 木制的; boy n. 男孩 girl n. 女孩; lad n. 小伙子 lass n. 少女 女孩; lady n. 女士; gentleman n. 男士; group n. 小组 团体 = team; a group of 一群 一组; pop singer 流行歌手; pop 全写为 popular adj. 受欢迎的 流行的 = everyone likes; band n. 乐队; folk 民间的民歌; pop star 流行歌手 / 明星; pop song 流行歌; at present 目前 眼下, 常与一般现在时或进行时连用; up to now/so far 到目前为止; nowadays adv. 目前 adj. 现在的 当前的; visit v. 访问 + 地点表示去某地; all parts of (in) the country/world 全国 / 全世界各地; visit some places 带有职业相关目的; all parts of the country 全国各地; world tour 全球巡演;

② The Greenwood Boys are a group of pop singers **who are visiting all parts of the country at present**. The Greenwood Boys **who are visiting all parts of the country at present** are a group of pop singers. The Greenwood Boys, a group of pop singers, are visiting all parts of the country at present.

They will be arriving here tomorrow.

主 谓 状 状

will be arriving [will be doing] 将来进行时, 最近的将来正在进行的动作或说话人设想已经安排好的事情; 将来进行时 will be doing 更强调动作的进行, 一般将来时 will do 侧重主观意愿;

“绿林少年”是一个流行歌曲演唱团。目前他们正在全国各地巡回演出, 明天就要到达此地。

They will be coming by train and most of the young people in the town will be meeting them at the station.

主 谓 状 连 主 ← 后置定语 地点状语 谓 宾 地点状语

by train/bus/plane/air/sea 乘火车 / 公交 / 飞机 / 船; by prep. 用来, 表示方式或手段; most n. 大部分 大多数 adj. adv. 大多数的; most of 大部分的; most young people = most of the young people, 加 of 要加 the; station n. 站;

② They will be coming by train and will be welcomed by most of the young people in the town at the station. Most of the young people in the town will be meeting them at the station **where they will land**.

他们将乘火车来, 镇上的大部分青年人将到车站迎接他们。

Tomorrow evening they will be singing at the Workers' Club.

时间状语 主 谓 地点状语

sing-sang-sung v. 唱 singer n. 歌手; worker n. 工人 work v. n. ; workers 复数 + 名词所有格'; 名词所有格以 s 结尾的单词后直接 + ' ; workers' 复数表示所的工人; 复数名词 + 名词所有格形式经常出现在节日中: Women's Day 国际妇女节, Fathers' Day 父亲节, Labours' day 劳动节, Children's Day 儿童节; clup n. 俱乐部; night clup 夜总会; this evening 今天晚上; last night 昨天夜间; tonight 今晚; tomorrow night 明天晚上; next night 第二天晚上;

明晚他们将在工人俱乐部演出。

The Greenwood Boys will be staying for five days.

定 主 谓 状

stay v. n. 停留 逗留; for + 段时间; will be staying 将来进行时, 准备逗留一段时间;

“绿林少年”准备在此逗留 5 天。

During this time, they will give five performances. As usual, the police will have a difficult time.

状 主 谓 宾 状 主 谓 定 宾

during /in this time 在此期间 = during their/the Greenwood boys' stay; during /in 之间有区别, 但是近义词, 本句中的 this time 指 他们在此演出的五天时间; this time 这一次; perform v. 演出; performance n. 演出 [-ance: 名词标志]; performer n. 演员 表演者; execution 演出倾向于技巧; play 戏剧; song 歌曲; opera 歌剧; as usual 和往常一样 = usually; difficult adj. 困难的 费力的 = hard; difficulty n. 困难 困境 with difficulty; have a difficult time 处境困难 日子不好过 = have a hard time; have a good time 玩的开心;

② During their five days' stay in our town, five performances will be given to us at the Workers' Club and the police will face a difficult time as usual. During their stay, We will be given five performances and a hard time will be landed on the police.

They will be trying to keep order. It is always the same on these occasions.

主 谓 宾 主系 状 表 状

try to do sth. 设法做某事 尽力做某事; will be trying to do sth. 将设法做某事; order n. 命令 规则 秩序 订单 v. 命令 定货; keep order 维持秩序 = keep sth. in order; in order 整齐 符合规则 = orderly; in order to 为了 以便; disorder n. 紊乱 失调 混乱 v. 扰乱 [dis 否定前缀];

occasion n. 场合 常于 状态 + on 搭配 on these occasions 在这种场合; the same 表示情况相同; situation 情况 condition 状态 条件 这两个用 in; occasion = time 时候, this occasion; on the (this) occasion; occasionally adv. 偶尔 有时候 = sometimes; occasional adj. 偶尔的 临时的 偶然的 = random ;



② They will be trying to keep things in order and the same thing happens on these occasions. In order to keep things in order, the police will be having hard time. The same thing always happens to the police **who tries to keep order during these times.**

在此期间，他们将演出 5 场。同往常一样，警察的日子将不好过，他们将设法维持秩序。每逢这种场合，情况都是这样。

② Rewrite this article: The Greenwood Boys are popular singers and they will be coming here tomorrow. Most of the young people in the town will be meeting them at the station. They will give five performances. The police will be trying to keep order as usual.

② Rewrite this article: Every year the Greenwood Boys, a group of pop singers, pay a visit to our town. Now they are visiting many parts of the countries in the world. They will arrive at the train station in our town. A crowds of young people in our town will be seeing them at the train station **where they will sing one or two songs there.** Tomorrow the performers will be performing at the Workers' Club. The Boys will be staying for five days' time. During their stay, They will be performing once each day/a day. Usually the police will be facing a lot of difficulties to keep order on occasions like these.

Vocabularies | 词汇

◆ group /gru:p/ n. 小组 团体 集团 群 类 v. 群组 成组 将 ... 分类分组

group discussion 小组讨论 分组讨论

group together v. 集成 围作 聚集

groupie /'gru:pi/ n. 粉丝 追星族 狂热追随者

groupthink /'gru:pθɪŋk/ n. 团体迷思 群体思维

regroup /ri'gru:p/ v. 重组 重新部署 重编 重整旗鼓

ungroup v. 取消编组 取消群组 解组

team /tim/ n. 团队 班 v. 使互相配合 使协作 使合作

team up v. 合作 协作 配合

team leader 队长 班长 领队 team player 团队合作者 合群

team spirit 合作精神 集体精神 团队精神

team work 合作 协作 团队合作 团队精神 团队工作

teammate /'tim.meɪt/ n. 队友 同队队员 伙伴 同伴

workmate /'wɜ:k.meɪt/ n. 同事 工作伙伴 = coworker, colleague

schoolmate /'skul.meɪt/ n. 同校同学 校友 同窗

classmate /'klæs.meɪt/ n. 同班同学

◆ occasion /ə'keɪʒ(ə)n/ n. 场合 时机 理由 原因 v. 使发生 造成 导致
on occasion(s) 偶尔 偶然 有时

occasional /ə'keɪʒən(ə)l/ adj. 偶尔的 偶然的 临时的

occasionally /ə'keɪʒən(ə)li/ adv. 偶尔 有时候 偶然

◆ club /klʌb/ n. 俱乐部 社团 夜总会 球杆 adj. 俱乐部的

be in the club 怀孕

clubby /'klʌbi/ adj. 会员制似的，排他的

clubhouse /'klʌb.haʊs/ n. 休息室 会馆

VIP Very Important Person 会员 贵宾 重要人物

member /'membə/ n. 会员 成员 分子 委员 构件

membership /'membə.fɪp/ n. 会员身份 成员资格 会员人数

dismember /dɪs'membə/ v. 肢解 瓜分 解体 支解 划分 分解

dismemberment /dɪs'membə.mənt/ n. 肢解 车裂 瓜分 肢体断离

remember /rɪ'membə/ v. 记得 记住 想起 记起 记忆 牢记

remembrance /rɪ'membrəns/ n. 追忆 回想 怀念 记忆 纪念 回忆

sing-sang-sung v. 演唱 唱歌 欢唱 鸣 啼 唱

sing-along n.(非正式的) 歌诵会 跟着唱

singing /'sɪŋɪŋ/ n. 唱歌 歌唱 歌声

singsong /'sɪŋ.sɔŋ/ n. 单调 拙劣的歌唱 adj. 单调无味 毫不精彩的

singe /sɪndʒ/ n. 烧焦 燎毛 烫焦 v. 烤焦 烫糊

singer /'sɪŋə/ n. 歌手 歌唱家 演唱者

◆ pop singer /'pop-, sɪŋə/ 流行歌手

song /sɔŋ/ n. 歌曲 歌唱 声乐

songbook /'sɔŋ.bʊk/ n. 歌本 歌曲集

songwriter /'sɔŋ.raɪtə/ n. 歌曲作者 作曲家

songwriting /'sɔŋ.raɪtɪŋ/ n. 歌曲创作 作曲

single /'sɪŋ(ə)l/ v. 选拔 adj. 单一的 单身的 单个的 n. 单程票 单曲

single out v. 挑选出 精选出

single room 单人房间 double room 双人房间

single-digit 一位数 单数位

single-handed adj. 单手的 单独的 单枪匹马的 = singlehanded

singlehandedly adv. 单枪匹马地 单独地 一己 = single-handedly

single-minded adj. 一心一意的 专心致志的 专一的

singular /'sɪŋɡjələr/ n. 单数 adj. 单数形式的 非凡的 突出的 单一的

singularly /'sɪŋɡjələrli/ adv. 非常 少见地 非常地 特别 异常地

singularity /sɪŋɡjə'lerəti/ n. 奇点 奇特 异常 奇怪

plural /'plʊərəl/ n. 复数形式 adj. 复数形式的 多样的 多元的

pluralist /'plʊərəlɪst/ adj. 多元性的 多元化的 n. 多元主义者 兼职者

pluralistic /'plʊərəlɪstɪk/ adj. 多元论的 多元的 兼职的

pluralism /'plʊərəlɪzəm/ n. 多元化 多元主义 多元论

plurality /plu'ræləti/ n. 众多 大量 复数 简单多数 多元性

fan /fæn/ n. 狂热仰慕者 迷

scalper /'skælpə/ n. 倒卖门票者 票贩子 黄牛 ticket scalper

world tour 世界巡回赛 世界巡演

recital /rɪ'saɪt(ə)l/ n. 音乐演奏会 诗歌朗诵会 (对外公开)

concert /'kənsərt/ n. 音乐会 演奏会

execution /eksə'kjuʃ(ə)n/ n. 演出 (倾向于技巧)

performance /pə'fɔrməns/ n. 表演 演出

programme /'prəʊ.græm/ n. 节目 节目单

schedule /'skedʒəl/ n. 时间表 日程安排表 v. 排定 安排

agenda /ə'dʒendə/ n. 议事日程 议程表

timetable /'taɪm.teɪb(ə)l/ n. 时间表 时刻表 课程表

Where there is a will, there is a way. 有志者事竟成

where 引导的从句叫地点状语从句



form 词根

from /frɒm/ prep. 从 来自 源于 从 ... 起 由于 从 ... 到

from now 从现在起 from then 从此 从那时

from now on 从现在起 从现在开始 今后

from then on 从那时以后 从那时开始 从此以后

from time to time 有时 不时 不时地

from scratch /skrætʃ/ 从零开始的 白手起家的

form /fɔːrm/ n. 形式 表格 表单 形状 样子 v. 形成 组成 建立 组织 产生

formless /'fɔːmləs/ adj. 无明确形状的 无定形的 结构不清的

unformed /ʌn'fɔːrmd/ adj. 发展不充分的 未成形的 不成熟的

formal /'fɔːrm(ə)l/ adj. 正规的 庄重的 正式的 形式的 n. 夜礼服

formally /'fɔːməli/ adv. 形式上 正式地 一本正经地 规规矩矩地

formality /fɔːr'mæləti/ n. 礼节 拘谨 礼仪 正式手续 拘泥形式

formalise /'fɔːməlaɪz/ v. 使成为正式的 使有固定体系 写下来的

formalization /,fɔːməlaɪ'zeɪʃn/ n. 形式化 正式化 成为正式

formalist /'fɔːrməlist/ adj. 形式主义的 n. 拘泥形式的人 形式主义者

formalism /'fɔːrm(ə)lɪzəm/ n. 形式主义 形式论 法律形式主义

informal /ɪn'fɔːrm(ə)l/ adj. 非正式的 日常的 不拘礼节的 友好随便的

informally /ɪn'fɔːmli/ adv. 非正式地 随便

informality /ɪnfɔːr'mælɪti/ n. 非正式 不拘礼节 非正式性 不拘礼仪

formwork /'fɔːm,wɜːk/ n. 支模 模架 模板工作 模板工程 模壳工作

format /'fɔːr.mæt/ n. 形式 格式 规格 计划 设计 v. 格式化

reformat /ri'fɔːrmæt/ v. 使重新格式化 重转格式

formate /'fɔːmeɪt/ v. 编队飞行 n. 甲酸盐 蚁酸盐

formation /fɔːr'meɪʃ(ə)n/ n. 形成 编队 组成 队形 构成 阵型 构造

formative /'fɔːmətɪv/ n. 构词要素 adj. 有持续重大影响的

former /'fɔːmər/ adj. 从前前任的 昔日的 n. 模型 创造者 pron. 前者

formerly /'fɔːmərli/ adv. 以前 从前 原来 过去 旧时 以往

formula /'fɔːrmjələ/ n. 公式 方案 方程 算式 分子式 配方 化学式

formulary /'fɔːmjʊləri/ adj. 公式的 配方的 n. 处方集 药典 公式汇编

formulate /'fɔːrmjə.leɪt/ v. 制订 准备 规划 构想 用公式表示 阐述

formulation /fɔːrmjə'leɪʃ(ə)n/ n. 配方 建立 处方设计 公式化

reformulate /ri'fɔːrmjʊ.leɪt/ v. 再制订 再规划 再准备 改订 重新表述

reformulation n. 重新阐述 再形成 重新配方 重述技能

inform /ɪn'fɔːrm/ v. 通知 通告 知会 了解 告诉 告知 报告 inform of

informant /ɪn'fɔː(r)mənt/ n. 线人 提供消息者 告密者 报告人

informer /ɪn'fɔːrmər/ n. 告密者 线人 告发者 密告者

information /ɪnfə'rmeɪʃ(ə)n/ n. 信息 资料 情报 资讯 消息 通知

IT Information Technology 信息科技

informational /ɪnfə'meɪʃənl/ adj. 信息的 资讯的

disinformation /dɪsɪnfə'rmeɪʃ(ə)n/ n. 虚假信息 假情报 造谣

informative /ɪn'fɔːmətɪv/ adj. 提供有用信息的 见闻广博的

uninformative /ʌnɪm'fɔːmətɪv/ adj. 不详细的 信息不足的

uninformed /ʌnɪm'fɔːrmd/ adj. 耳目闭塞 消息闭塞的 蒙昧的 无知的

misinform /mɪsɪn'fɔːrm/ v. 误报 误传 提供错误信息

misinformation /mɪsɪnfə'rmeɪʃ(ə)n/ n. 误报 误传 错误信息

reform /rɪ'fɔːrm/ v. 改革 革新 改进 改良 改造 n. 改革 变革 改良 改善

reformation /refə'rmeɪʃ(ə)n/ n. 改革 变革 改进

reformatory /rɪ'fɔːrm.ətɔːri/ adj. 起改革 / 改良作用的

n. 感化院 少管所

reformer /rɪ'fɔːrmər/ n. 改革者 改良者 改造者 改革家 革新者

reformist /rɪ'fɔːrmɪst/ adj. 主张改革的 改革派的 n. 改革主义者

reformism /rɪ'fɔːr,mɪzəm/ n. 改革主义 改良主义

conform /kən'fɔːrm/ v. 遵守 相一致 顺从 相符合 遵从 适应

conform to 遵照 顺应 遵守 符合 conform with 符合 与一致

conformal /kən'fɔːrməl/ adj. 一致的 共形的 保形的 共形的 等角的

conformity /kən'fɔːrməti/ n. 遵从 从众 一致 合格

conformist /kən'fɔːrmɪst/ n. 顺从者 随波逐流者 循规蹈矩的人

conformance /kən'fɔːrməns/ n. 遵从 恪守 一致性 顺应 +to/with

conformation /,kɒnfɔː'meɪʃn/ n. 形态 构造 结构 构型

perform /pə'r'fɔːrm/ v. 演出 表演 完成 表现 执行 履行 做

performative /pə'fɔːmətɪv/ adj. 表述行为的 施为功能

performer /pə'r'fɔːrmər/ n. 演员 表演者 执行者

◆ performance /pə'fɔːrməns/ n. 演出 性能 表现 业绩 绩效

KPI Key Performance Indicator 关键绩效指标

performance bond 履约保证金 履约保函 履约保证书

overperform /oʊvərpə'fɔːrm/ v. 表现极佳 超剧本表演

underperform /ʌndərpər'fɔːrm/ v. 发挥不好 表现不理想 弱于大盘

underperformance n. 表现不佳 卖出 弱势

deform /dɪ'fɔːrm/ v. 使变形 使变丑 使成畸形 损毁 ... 的形状

deformable /dɪ'fɔːrməbəl/ adj. 能变形的 可变形的

deformation /defə'r'meɪʃ(ə)n/ n. 变形 畸形 损形 破相 形变

deformity /dɪ'fɔːrməti/ n. 残废 变形 残疾 身体的畸形

malformed /mæl'fɔːrmd/ adj. 畸形的 难看的

malformation /mælfɔːr'meɪʃ(ə)n/ n. 变形 先天畸形 难看

malfunction /mælfʌŋkʃ(ə)n/ v. 失灵 运转失常 出现故障 n. 故障 失灵

**Grammar in use | 语法 表示将来的句型和时态****◆ 将来进行时 [will/shall be doing]**

用一般将来时 [will/shall do] 和将来进行时所表述的含义是一致的

一般将来时: shall/will + 动词原形

will 任意人称 shall 第一人称 I/we shall...

表示将要发生的动作或存在的状态

一般将来时: shall/will + 动词原形

1). 表示将要发生的动作或存在的状态

He will graduate from the high school next year.

We shall finish our work as quickly as possible.

将来进行时: shall / will be + 现在分词

1). 表示将来某个时刻正在进行的动作:

What will you be doing this time tomorrow?

Tom won't cut the grass because he is afraid of being tired.

(说明意图)

Tom won't be cutting the grass. (无意图 仅陈述事实)

2). 用将来进行时询问别人的计划, 打算比用一般将来时更显礼貌:

Will you be having dinner with us this evening?

3). 将来进行时表示对即将发生的动作的推测:

She will be arriving at Beijing tomorrow morning.

The car will be going at the speed of 100 miles an hour.

◆ 可表示 "" 其他句型结构和时态总结

1). shall/will + 动词原形

2). be going to do sth. 打算做某事

(美国口语中常读作 be gonna)

I'm going to buy a new coat this fall.

[be going to 与 will 的对比, 下列情况须用 will]

I'll be six years old next year.

It will be the 10th of August tomorrow.

When he comes, I will give him your message.

3). be + to do sth. 表示计划安排做某事或用来征求意见

I am to have a holiday.

Am I to take over his work?

We are to meet at the exit.

4). be about to do sth. 即将做某事

The talk is about to begin.

5). will be doing 表示将要做某事

6). be doing (瞬间动词) 表示将来时态

7). 一般现在时表示将要发生 If it rains,...

一般的情况可以互换, 遇上没有办法打算和计划安排的, 只能用 will be

there be 那儿有, 有某事生: There will be a meeting.

before 状语从句标志

!!! 在状语从句中不可能出现将来时, 都被一般现在时态取代

8). 重点补充

be on the point of doing sth. 正要做某事

set out to do sth. 着手做某事

set about doing sth. 开始做某事

名词所有格:

1). 在单词单数及不以 S 结尾的人名后 's

2). 在规则的复数名字 +'

3). 在以 -S 结尾的单词后加 +'S

4). 在以 S 结尾的人名后加 's or '

价格 's + worth of 值 ... 钱的东西

I want ten pounds' worth of mince meat.

I want 10 元 s' worth of meat. 我要 10 元的肉

in twenty minutes' time 表示时间

3 minutes' walk/dive 三分种的步行 / 驾车



Lesson 14 Do you speak English? 你会讲英语吗?



First listen and then answer the question.

Did the young man speak English?

I had an amusing experience last year.

主 谓 定 宾 状

amuse v. 逗笑 消遣 娱乐 = entertain; amusement n. 娱乐 可笑 = entertainment; amusement park 游乐场; amused 感到好笑的; amusing 令人感到好笑的; amuse v. 后面加人作宾语; funny 好笑的 < 贬 > 开心的; experience n. 经历 - 可数名词, 经验 - 不可数名词, 实践 阅历 v. 体会 体验 经历 感受; experienced adj. 有经验的 老练的 = seasoned; inexperienced adj. 无经验的; inexperience n. 经验不足; last year 上一年. last 过去时; next year 下一年, next 将来时;

② I experienced an amusing experience last year. An amusing experience was experienced by me last year.

去年我有过一次有趣的经历。

After I had left a small village in the south of France, I drove on to the next town.

引 主 谓 定 宾 后置定语 主 谓 状

after conj. 在 ... 之后 ≠ before, 引导时间状语从句; after prep. 介词后 + 动词现在分词形式, 如果主句与从句的主语的一样, 可以用 after + doing 的形式书写 (看下面的改写); when/while/as 什么时候; leave-left-left v. 离开; village n. 村庄; France n. 法国; French n. adj. 法国人 法语; drive-drove-driven v. 驾驶; drove on 中的 on 有继续的, 不停顿的意思; drove to 驶向; on = will go on; 方位介词: in prep. 在 ... 里面; on prep. 接触; to prep. 没有相接的 是相隔的;

★ had left 过去完成时 [had done] 过去某时刻前已发生的动作或情况, 过去的过去, 在很多情况下并没有明显的时间状语, 时间通常由上下文表示出来, 过去完成时表示的动作较另一过去的动作先发生, 如课文中 had left (过去完成时) 这一动作在 drove (一般过去时) 之前;

② After **having left** a small village in the south of France, I drove on to the next town. I drove on to the next town from a small village in the south of France **which I had left**.

在离开法国南部的一个小村庄后, 我继续驶往下一个城镇。

On the way, a young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift.

状 定 主 谓 状 主 谓 连 主 谓 宾 状

on the way 在途中 = on my way to the next town; wave n. 波浪 v. 挥手 使起波 此处为挥手致意; wave to sb. 向某人招手; stop v. 停; ask v. 问 要求 ask for 要求得到 要求给予; lift n. 电梯 提起 此处为搭便车; ask for a lift 请求搭便车; give sb. a lift 让某人搭便车; take a lift 搭便车 thumb lift 拇指便车;

② On the way to the next town, a young man waved to me and after **having stopped** I was asked to give a lift to him.

途中, 一个青年人向我招手。我把车停下, 他向我提出要求搭车。

As soon as he had got into the car, I said good morning to him in French and he replied in the same language.

引 主 谓 宾 主 谓 宾 状 状 连 主 谓 状

as soon as 一 ... 就 ... + 句子, 引导时间状语从句; 事件发生在过去: 从句用过去完成时, 主句用一般过去时; 只要是状语从句, 将来时要变成一般现在时; say good morning to sb. 向某人问早上好; say goodbye/good night to sb.; In French 用法语, 用什么语言, 用介词 in; language n. 语言 母语 ≈ tongue n. 舌头 语言; native language (书面), mother tongue (口语); reply v. 回答 = answer, respond; in the same language 用同样的语言; the same 固定搭配; get in/into the car 上车 get off/out of 下车;

他一上车, 我就用法语向他问早上好, 他也同样用法语回答我。

Apart from a few words, I do not know any French at all. Neither of us spoke during the journey.

状 主 谓 定 宾 状 主 后定 谓 状

apart from 除了 ... 之外, 是介词短语 = except for, 都习惯上放在句首; a few 一些, 后加可数名词复数; not ... at all 一点也不 根本不 常与否定式连用, 起强调作用; neither of 两者中哪个也不 都不; both of 两者都; either of 两者中的任何一个; none of 三者以上都不; one/two.. of them; journey n. 旅行; during prep. 在 ... 期间;

除了个别几个单词外, 我根本不会法语。旅途中我们谁也没讲话。

I had nearly reached the town, when the young man suddenly said, very slowly, 'Do you speak English?'

主 谓 状 谓 宾 引 定 主 状 谓 状 谓 主 谓 宾

nearly = almost adv. 几乎 差不多; reach vt. 到达; speak-spoke-spoken v. 讲 说; suddenly adv. 突然地 = out of the blue, all of a sudden, out of a sudden; sudden adj. 突然 忽然的; when 引导时间状语从句, 在此句中, 不是 "当 ... 时候", 而是 "就在 ... 时候, 正 ... 忽然 ..." 的意思; slow adj. 慢的 ≠ quick; slowly adv. 慢地 ≠ fast, quickly; 一般疑问句由直接引语变成间接引语, 由 if, whether 引导 (whether 引导选择疑问句: Are you an English teacher or a Chinese teacher? He asked me whether I was an English teacher or a Chinese teacher.);

② The town was nearly reached, when the young man suddenly asked me very slowly if I spoke English.

就要到达那个镇时, 那青年突然开了口, 慢慢地说道 "你会讲英语吗?"



As I soon learnt, he was English himself!

引 主 状 谓 主 系 表 同位语

as I soon learnt 我很快就知道, as 为关系代词; learn-learnt-learnt v. 得知 获悉; himself 作 he 的同位语, 反身代词, 起强调作用, 放句尾; be 动词后面不能是名词, 如果是名词时则表示主语和名词是等号关系; soon adv. 很快 不久 马上; sooner or later 迟早 早晚;

★起强调作用的反身代词常**紧跟被强调成分或置于句尾**: You **yourself** should do your homework (**yourself**)! Your homework **itself** should be done by you (**yourself**)! I **myself** will not do your homework (**myself**)!

② I soon learnt **that he himself was English!**

我很快了解到, 他自己就是个英国人!

② Rewrite this article: We all experience amusing experiences with people **who are from abroad**. Last year I was in France and I was much amused by my experience with a man **who was English just like me**. After having finishing my visit to a small village **which was in the south of France**, I went on visiting the next town. On my way to the next one, I saw a man **who was waving to me at the left side of the road**. After having stopped my car, I was asked to give a lift to him. I gave him a lift and he opened the car and sat at the back of the car. During our journey to the next town, both of us did not speak to each other. As we were about to reach the town, He, out of the blue, asked me **if I spoke English**. To his surprise, I said **I only knew a few lines of French and I myself was English**. We soon became friends. Now he writes letters to me very often and we send each other postcards every week.

Vocabularies | 词汇

amuse /ə'mju:z/ v. 逗乐 逗笑 消遣 娱乐

amused /ə'mju:zd/ adj. 逗乐的 觉得好笑的 感到好笑的

◆ amusing /ə'mju:ziŋ/adj. 好笑的 有趣的 引人发笑的

amusingly /ə'mju:ziŋli/ adv. 有趣地 好笑地 可笑地

amusement /ə'mju:zmənt/ n. 娱乐 可笑 愉悦 消遣 乐趣 游乐

amusement park 游乐场 游乐园 = theme park, funfair

◆ reply /rɪ'plaɪ/ vi. 答复 回答 回应 作出反应 n. 答复 回答 应答

reply to 答复 回答 reply with 作出反应

in reply to 作为回答 回复 作为对 ... 的回复

answer /'ænsər/ vt. 回答 答复 符合 适合 n. 回答 答案 答复

have/know all the answers 全懂 什么都精通

answer to the name of sth. 名叫 叫做 to be called sth.

answer sth. reply to sth.

回信: answer the letter/reply to the letter

reply 后要加宾语一定要加 to

respond /rɪ'spənd/ vi. 回答 答复 响应 + to 作出反应 反应灵敏

rely /rɪ'laɪ/ v. 依靠 信任 依赖 信赖 倚赖 rely on/upon

reliant /rɪ'laɪənt/ adj. 信任的 信赖的 依靠的 依赖的 + on/upon

reliable /rɪ'laɪəb(ə)l/ adj. 可信赖的 可依靠的 可靠的

unreliable /ʌnrɪ'laɪəb(ə)l/ adj. 不可靠的 不能信赖的 靠不住

reliably /rɪ'laɪəbli/ adv. 可靠地 确实地

reliability /rɪ'laɪəbɪləti/ n. 可靠性 可靠度 可信度

reliance /rɪ'laɪəns/ n. 依赖 依靠 信任 信赖 信心

apply /ə'plaɪ/ v. 应用 使用 涂 敷 申请 适用

apply for 寻求 提出申请 请求 apply to 适用 适用于 应用到

applied /ə'plaɪd/ adj. 应用的 实用的 适用的

applied science 应用科学

applicable /ə'plɪkəb(ə)l/ adj. 适用 合适 可应用的 适用的 + to

inapplicable /ɪnə'plɪkəb(ə)l/ adj. 不适用 不可应用 不适宜的 + to

applicability /æplɪkə'bɪləti/ n. 适用性 适用范围 应用性

appliance /ə'plaɪəns/ n. 器具 用具 电器

home/domestic appliance 家用电器

applicant /'æplɪkənt/ n. 申请人 申请者 求职者

APP application /æplɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 应用程序 运用 请求 申请书

application form 申请表 申请表格

imply /ɪm'plaɪ/ v. 暗示 表明 暗指 说明 意味着

implied /ɪm'plaɪd/ adj. 不言而喻的 含蓄的 隐含的 言外的

implicit /ɪm'plɪsɪt/ adj. 含蓄的 不直接言明的 暗示的

implicitly /ɪm'plɪsɪtli/ adv. 暗中 暗含 含蓄地 不明显地 隐含地

implicate /'ɪmplɪ.keɪt/ v. 牵涉 表明 牵连 涉及 连累

implication /ɪm'plɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 暗示 含义 蕴涵 含意 暗指 牵连

implicature /ɪm'plɪkətʃər/ n. 含蓄行为 含蓄表达 隐含意

explicate /'eksplɪ.keɪt/ v. 详细解释 说明 阐明 阐述

explication /,eksplɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 阐明 解释 说明 解说 析解

explicable /ɪk'splɪkəb(ə)l/ adj. 可解释 可说明 可理解

inexplicable /ɪnɪk'splɪkəb(ə)l/ adj. 费解的 无法解释说明的

explicit /ɪk'splɪsɪt/ adj. 清楚明白的 易于理解的 明确的 直言的

explicitly /ɪk'splɪsɪtli/ adv. 明确地 明白地 显然 清楚地 直接地

explicitly /ɪk'splɪsɪt/ n. 明确

comply /kəm'plaɪ/ v. 遵从 服从 顺从 遵守 答应 遵照 + with

compliant /kəm'plaɪənt/ adj. 顺从的 百依百顺的 俯首帖耳的

compliance /kəm'plaɪəns/ n. 遵从 顺从 服从 顺应性

compliance /kəm'plaɪənsɪ/ n. 应允 和 顺从 服从 盲从 屈从

noncompliant /'nɒnkəm'plaɪnt/ n. 不顺从的人 固执的人

complicate /'kəmplɪ.keɪt/ v. 使复杂化 使混乱 adj. 复杂的

complicated /'kəmplɪ.keɪtəd/ adj. 复杂的 难懂的

uncomplicated /ʌn'kəmplɪ.keɪtəd/ adj. 简单的 率真的 容易的

complication /kəmplɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 纠纷 混乱 合并症 使更复杂化

complicit /kəm'plɪsɪt/ adj. 同谋的 串通一气的 有同谋关系的

complicity /kəm'plɪsɪti/ n. 共犯 同谋 勾结 共谋 串通 合谋

accomplice /ə'kʌmplɪs/ n. 共犯 帮凶 同谋 从犯 同案犯

duplicate /'dʌplɪ.keɪt/ v. 复制 复印 复写 n. 副本 复制品 adj. 复制的

duplication /dʌplɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 复制 重复 重叠 复制品

duplicator /'dju:plɪkətər/ n. 复印机 复制者

duplicious /du'plɪsɪtəs/ adj. 两面派的 奸诈的 欺骗的

duplicity /du'plɪsɪti/ n. 欺骗 表里不一 口是心非

replicate /'replɪ.keɪt/ v. 仿制 再造 再生 复制 自我复制

replication /,replɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 复制 拷贝 重现 重复



journal /'dʒɜːn(ə)l/ n. 日记 日志 杂志 期刊 日报
 journalist /'dʒɜːn(ə)list/ n. 新闻记者 杂志记者 新闻工作者
 journalistic /dʒɜːn(ə)lɪstɪk/ adj. 新闻业的 新闻工作者的 新闻的
 journalism /'dʒɜːn(ə)lɪzəm/ n. 新闻学 新闻业 新闻专业 新闻系
 journalize /'dʒɜːnlaɪz/ v. 记日记 记日记 做分录
 ◆ journey /'dʒəːni/ n. 旅行 旅程 历程 过程 v. 到 ... 旅行 到 ... 旅游
 Journey to the West 西游记
 journeyman /'dʒɜːnmən/ n. 熟练工 熟手
 adjourn /ə'dʒɜːn/ v. 休会 休庭 延期 推迟 延期再开 延会
 adjournment n. 延会 休会 散会 休庭 散会

trip n. 短距离旅行或出差 : go on business/go on a trip
 travel n.v. 周游 (长途)
 tour v.n. 参观 游览 为了玩 tourist n. 游客
 journey: 所有的旅行 (偏重于陆地旅行) three days'/hours' journey
 voyage /'vɔɪdʒ/ v.n. 航行 旅行 (海上)
 flight /flaɪt/ n. 飞行 班机 空中飞行
 excursion /ɪk'skɜːʃ(ə)n/ n. 短途旅行 涉猎

◆ experience /ɪk'spɪəriəns/ n. 体验 经历 实践 阅历 经验
 v. 体会 体验 经历 感受
 put sth. down to experience 从 ... 中吸取教训
 experienced /ɪk'spɪəriənst/ adj. 有经验的 熟练的 有阅历的 老练的
 experiential /ɪk.spɪri'ɛnʃ(ə)l/ adj. 经验得来的 来自经验的
 inexperience /ɪnɪk'spɪəriəns/ n. 缺乏经验 经验不足
 inexperienced /ɪnɪk'spɪəriənst/ adj. 不熟练的 没有经验的

◆ language /læŋgwɪdʒ/ n. 语言 言语 说话 语种
 lingua /'lɪŋgwə/ n. 语言 舌
 lingual /'lɪŋgwəl/ adj. 舌的 话语的 语言的 舌音的
 bilingual /baɪ'lɪŋgwəl/ adj. 会说两种语言的 n. 能讲两国话的人
 trilingual /traɪ'lɪŋgwəl/ adj. 会说三种语言的
 multilingual /mʌltɪ'lɪŋgwəl/ adj. 使用多种语言的
 linguistic /lɪŋ'ɡwɪstɪk/ adj. 语言的 语言学的 语言上的
 linguist /'lɪŋgwɪst/ n. 语言学家 语言学者
 tongue /tʌŋ/ n. 舌头 语言 方言
 dialect /'daɪə.lekt/ n. 方言 地方话 土话
 dialectic /daɪə'lektɪk/ adj. 方言的 辩证的 辩证法的 =dialectical
 polyglot /'pɒli.ɡlɒt/ n. 通晓多种语言的人

◆ wave /weɪv/ v. 招手 波动 挥 起伏 n. 波浪 波动 风潮
 wavelength /'weɪv.leŋθ/ n. 波长 频道
 wavelet /'weɪvlət/ n. 鳞波 涟漪
 wavy /'weɪvi/ adj. 起伏不平的 波浪形的 拳曲的
 salute /sə'lut/ v. 致敬 敬礼 n. 致敬 敬意 敬礼 鸣礼炮
 salutation /sæljə'teɪʃ(ə)n/ n. 致意 打招呼 致意的动作 问候
 salute sb. 军人的问候
 greet /ɡriːt/ vt. 迎接 欢迎 问候 致意 : greet sb.
 greeter /'ɡriːtər/ n. 迎宾 接待员 迎宾员
 greeting /'ɡriːtɪŋ/ n. 问候 迎接 招呼 致意 问候话 (欢迎辞 +s)

◆ lift /lɪft/ n. 搭便车 电梯 举 抬 提 v. 举起 提高 解除 消散 提升
 lift off 起飞 发射 升空 卸下 剥离 lift up 举起 抬起 提升
 give sb. a lift 让某人搭便车
 thumb lift 拇指便车 (外国搭便车只需在路边竖起拇指)
 lifter /'lɪftə/ n. 升降机 推杆 起重者
 hitch /hɪtʃ/ v. 搭便车 n. 故障 障碍 暂时的困难
 hitchhike /hɪtʃˌhaɪk/ v. 搭便车
 hike /haɪk/ v. 徒步旅行 远足 n. 徒步旅行 远足
 take a hike 滚开 走开
 hiker /'haɪkər/ n. 徒步旅行者
 hitchhiker /'hɪtʃˌhaɪkə(r)/ n. 搭便车的人
 passenger /'pæsɪndʒər/ n. 乘客 旅客

apart from 除了 ... 之外 = except for 习惯上放在句首
 except for 可以不放在句首, 强调整体当中某一方面除外, 剩下的整体都不错。
 apart from 有两层含义 : except, besides
 except 和 besides 可放在句子中间, besides 指在整体上加上, except 要从整体减掉
 except from 放在句首, except 不会放在句首, except for 含有对整体中某一方面不满意
 except for, both of, apart from

either of sb. 两者 ... 中的任何一个
 neither of sb. 两者 ... 中的任何一个都不, 不能说 we neither !!
 either, neither 都是指两个当中的任何一个
 如果不只两个人, 就是 none of
 none, neither 一旦出现, 这句话就不会再有 not, 以单数看待
 which of 哪一个, 许多中的一个
 both of 两者都 : we both, both of us

many + 可数名词
 not many/much = a little
 not a little = much + 不可数名词
 plenty of = enough 足够多的

so, such 如此
 so 的后面加形容词或副词
 such 的后面加名词, 允许在该名词前加修饰词

extra, other 放在数词与名词之间
 最灵活的是 more
 more 可以放数词和名词之间, 甚至可以放在整个名词的后面
 extra 和 other 一定放在数词和名词之间, another 一定放在数词前面
 记住几个短语 : one extra thousand, two others, once more, another three days
 over sth. 超过 (多余) : over three years
 extra 作定语时, 一定放在被修饰前
 more 可以放在被修饰语前或后皆可
 ★再有多少, 再, 又 :
 extra: 数量 + extra + n.: Give me two extra books.
 other: others 理解为 two other + 名词复数 : two others
 more: yesterday once more / two more 最灵活
 another: for another three days : 再, 又 (数字在后)
 two extra books two other books two more books



Grammar in use | 语法

过去完成时 had done: 过去的过去

过去的过去或两个动作都发生在过去, 一个动作在前, 另一个在后, 发生在前的动作为过去完成时。

过去完成时一定要以一个过去时态做铺垫, 这个动作一定要发生在 had done 之后。

until: 主句和从句两个都用一般过去时, 任何一个用过去完成时也对。

after 从句的标志, 后面叫时间状语从句

when, while, as 当 ... 时候, until, before, after

简单句中一个谓语, 有从句有主句, 从句一个谓语动词, 主句一个谓语动词;

after 从句的标志, 后面的叫时间状语从句, 主句的动作发生在从句之后

before 在 ... 之前, 主句发生在从句之前, 主句用过去完成时

如果两个都是过去时, 同时发生, 会用进行时态

如果一先一后发生, 发生在前的动作为过去完成时态。

过去完成时: had + 过去分词

1). 表示过去某个动作或某个具体时间之前已经发生, 完成的动作。

“过去的过去”。

They had got everything ready before I came.

The play had begun before I got to the theater.

2). 过去完成时常用于 hardly/scarcely ... when, no sooner ... than 等固定句型结构中, 意为“一 ... 就 ...”:

She had hardly/scarcely gone to bed when the bell rang.

No sooner had he arrived at the railway station than he met her parents.

(注意 no sooner, hardly/scarcely 在句首时句型倒装)

3). intend 打算, mean 意味, hope 希望, want 想要, plan 计划, 等动词的过去完成时用来表示本打算做而没有做的事。

I had intended to call on you yesterday, but someone came to see me just when I was about to leave.

(原想昨天去看你)

They had planed to hold a football match last week, but they had to cancel it because the bad weather.

(原计划上周举行一场足球赛)

As I learnt, learn-learnt/learned 知道 得知

know-knew-known 知道

As + 主语 + 动词 + 逗号, + 句子 (as: 正如)

As we know, the New Concept English is very good.

As he said, English is easy to learn.

as soon as 一 ... 就 ... = the moment 后面直接加从句

后面一定要加一个句子 (时间状语从句), 一后面的先发生, 强调两个动作几乎是连在一起的



Lesson 15 Good news 佳音



First listen and then answer the question.

What was the good news?

The secretary told me that Mr. Harmsworth would see me. I felt very nervous when I went into his office.

主 谓 宾 引 主 谓 宾 主 谓 状 表 引 主 谓 状

secret n. 秘密; secretary n. 书记 部长 秘书; would 是 will 的过去式, 这里并不表示将来, 表示会 要的意思; feel-felt-felt v. 感到 觉得; nervous adj. 精神紧张的 不安的 nervously adv. 紧张地 不安地; worried adj. 为以后的事情担心; upset adj. 不安的 (发生以后); office n. 办公室; that 引导间接引语, 转述别人所说的话, 把直接引语改成间接引语要注意: 谓语动词的时态, 人称代词和物主代词, 时间和地点状语等要符合逻辑, 按实际情况作出改动; go-went-gone v. 进入; go in/into 进入; go out of 出来; when 引导时间状语从句, 当 ... 的时候;

② I was told to come to Mr. Harmsworth's office by the secretary. I went into his office nervously. The secretary told me that 'Mr. Harmsworth will see me.'

秘书告诉我说哈姆斯沃斯先生要见我。我走进他的办公室, 感到非常紧张。

He did not look up from his desk when I entered.

主 谓 状 引 主 谓

look up 抬头看; look down 朝下看; look down on/upon sb. 瞧不起某人 (词义较重); look into 调查; look for 寻找 = find; look over 照看; look after = take care of 照料; enter v. 进入 走进; entrance 入口 exit 出口; desk n. 书桌 办公桌; table n. 桌子; when 引导时间状语从句; 我进去的时候, 他连头也没抬。

After I had sat down, he said that business was very bad.

引 主 谓 主 谓 引 主 系 状 表

business n. 生意; after 引导时间状语从句; that 引导由间接引语构成的宾语从句; 直接引语: He said, 'Business is very bad.'; sit down 坐下; 待我坐下后, 他说生意非常不景气。

He told me that the firm could not afford to pay such large salaries.

主 谓 宾 引 主 谓 宾

firm = company n. 公司; afford v. 担负得起 ... 的费用 损失, 常放在 can, be able to 后面; could not afford to 不可能支付; such adj. 如此 这样; salary n. 工资 = pay, wage; large adj. 大的 多的; pay-paid-paid v. 支付 n. 工资; payment n. 支付 付款 款项; repay v. 归还;

② He told me, 'The firm can not afford to pay such large salaries.' Such large salaries can not be paid by the firm.

Twenty people had already left. I knew that my turn had come.

定 主 谓 状 谓 主 谓 引 主 谓

my turn 指上文中有人被公司解雇这件事轮到我了; It's sb's turn to do sth. 轮到某人做某事; leave-left-left v. 离开; come-came-come v. 到来; 他还告诉我, 公司支付不起这么庞大的工资开支, 有 20 个人已经离去。我知道这次该轮到我了。

'Mr. Harmsworth,' I said in a weak voice.

宾 主 谓 状

weak adj. 弱的 ≠ strong; in a weak voice 心理不踏实 用微弱的声音; in a low/loud voice 小声 / 大声说; voice n. 声音 发言权 v. 表达 发声; "哈姆斯沃斯先生," 我无力地说。

'Don't interrupt,' he said.

谓 主 谓

interrupt v. 插话 打断; interruption n. 打乱 扰乱; disturb v. 打扰某人 扰乱: Sorry to disturb you. disturbance n. 干扰 骚乱;

② He asked me not to interrupt him. I was asked not to interrupt him. I was asked not to make any interruption during the talk. "不要打断我的话," 他说。

Then he smiled and told me I would receive an extra thousand pounds a year!

状 主 谓 连 谓 宾 主 谓 定 宾 状

and conj. 连接两个并列的谓语动词, 它们的时态及语态是一致的; smile v. 微笑; would receive 过去将来时结构 would do, 站在过去看将来, 这句话由直接引语 will do 变成间接引语 would do; receive v. 得到 收到 接待 receipt n. 收入 接收 收据 reception n. 接待 招待会 欢迎会 receptionist n. 招待员; extra adj. 额外的 另外的 附加的;

② Then he smiled and told me, 'you will receive an extra thousand pounds a year!' An extra thousand pounds a year will be received by me. I will be given an extra thousand pounds a year.

然后他微笑了一下告诉我说, 我每年将得到 1,000 英镑的额外收入。



- ② Rewrite this article: Mr. Harmsworth wanted to see me and I felt very nervous about that. I went into his office and he said that business was bad and the company could not pay such large salaries. Twenty people had left already. Then he did not ask me to leave as well. He offered me an extra 1,000 a year.
- ③ Rewrite this article: Every company wants to pay less to their employees and each employee wants to be paid more by their employers. When business is bad, every employer employs fewer workers. When business turns good, companies offer more jobs. Every boss wants hard-working employees and hard-working workers are hard to find. Last week I was asked by my boss to come to his office. I went to his office and he did not look me in the eyes. This made me very nervous. Because business was very bad and Twenty people were asked to leave and they had already left the firm. I knew that my turn to leave the firm had arrived. I called out my boss's name and I really wanted to stay in the firm. He asked me not to interrupt him. He talked about bad business **which we were in** and the large salaries **which he paid to his crowds of employees**. As an employer, he himself felt very nervous about the business. Then he told me **that I was the most hard-working worker in the firm and I would be paid more than what I had already received**. The boss was willing to pay me an extra 1,000 a year. To keep me in the company, now the boss pays me more and I am not going to leave this company. I will be as hard-working **as I was**. I will be more hard-working **than I am now**. I will be the most hard-working employee in the company. My boss will be very happy about my stay in the company. The company will make more money because of my stay in the firm.

Vocabularies | 词汇

secret /si:kræt/ n. 秘密 秘诀 奥秘 关键 adj. 秘密的 机密的
keep secret 保密

in secret 私下里 = secretly, in private, privately
in the secret 知道内情

secretly /sɪkrətli/ adv. 秘密地 偷偷地 = in secret

secretive /sɪ'krɪtɪv/ adj. 保密的 守口如瓶的 有城府的

secrete /sɪ'kri:t/ v. 分泌 隐藏 隐匿

secretion /sɪ'kriʃ(ə)n/ n. 分泌 分泌物

secrecy /sɪkrəsi/ n. 保密 秘密 保密性

◆ secretary /'sekɹə.teri/ n. 秘书 大臣 部长 书记

secretary general 秘书长 书记长 总书记

secretary of state 国务卿 国务大臣

secretarial /sekɹə'tɪəriəl/ adj. 秘书的 文秘工作的 书记的

secretariat /sekɹə'tɪəriət/ n. 书记处 秘书处

confidential /kənfrɪ'denʃ(ə)l/ adj. 机密的 保密的

◆ weak /wi:k/ adj. 虚弱的 软弱的 无力的 n. 弱者 穷人 病人

weak point 弱点 缺点 弱项 strong point 优点 长处 特长

weakly /'wikli/ adv. 虚弱地 软弱无力地 懦弱地 冷淡地

weakness /'wɪknəs/ n. 疲软 软弱 缺点 虚弱 劣势 弱点

weaken /'wɪkən/ v. 削弱 减弱 衰弱 动摇 变弱 弱化

nerve /nɜrv/ v. 鼓起勇气 振作精神 n. 胆量 精力 神经 勇气 神经紧张

be a bag/bundle of nerves 非常紧张 to be very nervous

get on sb's nerves 烦扰 使心神不定 to annoy sb.

have nerves of steel 意志坚强 沉着冷静

hit/touch a (raw/sensitive) nerve 触及要害 触动痛处

nerve-wracking adj. 伤脑筋的 令人十分紧张的 令人焦虑不安的

nerveless /'nɜrvləs/ adj. 无力的 麻木的 无畏的 镇定从容的

nervus /'nɜrvəs/ n. 神经

◆ nervous /'nɜrvəs/ adj. 精神紧张的 焦虑的 担忧的 惶恐的

nervously /'nɜ:vəsli/ adv. 紧张地 不安地 烦躁不安地 神经质地

nervousness /'nɜ:vəsənəs/ n. 心神不安 紧张不安 神经质 局促

rupt 词根

rupture /'rʌptʃər/ v. 破裂 断裂 裂开 n. 破裂 断裂 爆裂 决裂 绝交

abrupt /ə'brʌpt/ adj. 突然的 突如其来的 意外的 唐突的

abruptly /ə'brʌptli/ adv. 突然地 唐突地 猛然 忽然间 猝然

corrupt /kə'rʌpt/ v. 损坏 破坏 败坏 贿赂 使腐化 使堕落

adj. 贪污的 受贿的 腐败的 营私舞弊的 堕落的

corruptive /kə'rʌptɪv/ adj. 腐败性的 败坏的 使腐败的 使堕落的

corruption /kə'rʌpʃ(ə)n/ n. 受贿 堕落 腐化 贿赂 贪污腐败

disrupt /dɪs'rʌpt/ v. 扰乱 打乱 使中断 破坏 adj. 混乱 瓦解的 中断的

disruptive /dɪs'rʌptɪv/ adj. 引起混乱的 扰乱性的 破坏性的 颠覆性

disruption /dɪs'rʌpʃən/ n. 中断 破裂 破坏 分裂 瓦解

erupt /ɪ'rʌpt/ v. 爆发 喷发 迸发 喷发 迸发 突然发生

eruptive /ɪ'rʌptɪv/ adj. 暴发的 喷火的 喷出的 火山爆发的

eruption /ɪ'rʌpʃ(ə)n/ n. 爆发 火山爆发 喷发 迸发 骚动

◆ interrupt /ɪntə'rʌpt/ v. 打扰 插嘴 打岔 使暂停 中断 打断 妨碍

interrupted /ɪntə'rʌptɪd/ adj. 中断的 断断续续的 不通的

uninterrupted /ʌnɪntə'rʌptəd/ adj. 不受阻挡的 持续不断的

interruptive /ɪntə'rʌptɪv/ adj. 遮断的 打扰的 中断的 阻碍的

interruption /ɪntə'rʌpʃən/ n. 打断 打扰 打岔 阻断物 中断时间

disturb /dɪ'stɜrb/ v. 打扰 干扰 弄乱 妨碍 扰乱 打搅 使不安

disturbed /dɪ'stɜrbd/ adj. 扰乱的 烦恼的 心神不安的 精神紊乱的

undisturbed /ʌndɪ'stɜrbd/ adj. 未受惊扰的 未被打搅的 未扰动的

disturbance /dɪ'stɜrbəns/ n. 干扰 障碍 紊乱 骚乱 动乱 扰动

disturb sb. 打扰某人

interrupt sb. 打断某人的话

◆ afford /ə'fɔ:d/ v. 负担得起 提供 给予 买得起

afford sth.: I can afford the book.

afford money/time: I can afford five yuan.

afford to do sth: I can afford to buy the book.

注意：一定要加情态动词 can

affordable /ə'fɔrdəb(ə)l/ adj. 负担的起的 买得起的

unaffordable /ʌnə'fɔ:dəbl/ adj. 买不起的 负担不起的

My turn has come. (书面语)

It's my turn. (口语)

You are next. 你是下一个

Who is next?

whose next (is it)?

当对形容词性物主代词, 名词所有格提问用 whose





Grammar in use | 语法 直接引语→间接引语

直接引语 Direct Speech : 一字不改的将别人的原话引用或复述出来 ; 句子的构成: 将直接引语放入单引号或双引号内, 谓语后加冒号或逗号均可。

He says, ' I love you.' He says:" I love you."

间接引语 Indirect Speech : 不加引号, 用自己的话转述别人的原话 :He says he loves you.

直接引语→间接引语: 特别要注意主从一致, 主句和从句的人称、时态、指示代词、时间状语、地点状语和句意逻辑要一致; 如果直接引语为疑问句, 变成间接引语要用陈述句句序

陈述句: 直接引语→间接引语 (宾语从句)

◆主句的动词为一般现在时, 从句为任意时态 (只要属于宾语从句, 引导词 that 都可以省略)

He says, ' I love you.'
He says, ' I loved you.'

He says (that) he loves you.
He says (that) he loved you.

◆主句的动词为一般过去时, 从句为相对应的过去时态

直接引语→	间接引语
一般现在时 [am/is/are, do/does] → He said, ' I love you.' 如果直接引语是客观真理或陈述一种反复出现习惯性动作时从句不变 He said, ' The sun rises everyday.'	一般过去时 [was/were, did] He said he loved you. He said The sun rises everyday.
一般将来时 [will/shall do] → He said, ' I will love you.'	过去将来时 [would/should do] He said he would love you.
一般过去时 [was/were, did] → He said, ' I loved you.'	过去完成时 [had done] He said he had loved you.
现在进行时 [am/is/are doing] → He said, ' I am doing something.'	过去进行时 [was/were doing] He said he was doing something.
现在完成时 [has/have done] → He said, ' I have done my homework.'	过去完成时 [had done] He said he had done his homework.
过去完成时 [had done] →	过去完成时 [had done] 时态不变
现在完成进行时 [has/have been doing] → He said, ' I have been doing my homework for 3 hours.'	过去完成进行时 [had been doing] He said he had been doing his homework for 3 hours.
将来进行时 [will/shall be doing] → He said, ' I will be doing my homework at 3 o'clock.'	过去将来进行时 [would/should be doing] He said he would be doing his homework at 3 o'clock.
将来完成时 [will/shall have done] → He said, ' I will have done my homework at 3 o'clock.'	过去将来完成时 [would/should have done] He said he would have done his homework at 3 o'clock.

◆含有情态动词的句子: can → could, may → might, shall → should, will → would, have to → had to, must → must/had to, ought to → ought to, needn't → didn't have/need to

He said, ' I can love you.'
He said, ' I don't have to love you.'

He said he could love you.
He said he didn't have to love you.

如果是现在进行时在直接引语当中变成间接引语极有可能选用过去进行时

be coming 表示将要: go, come, leave, arrive 的过去进行时态, 很有可能表达将来时态的含义, 用进行时态表示将来时态

	直接引语→	间接引语		直接引语→	间接引语
指示代词	this, these	that, those	时间状语	the day after tomorrow	two day's after, in two days' time
地点状语	here	there		the day before yesterday	two days before
时间状语	now	then		three days ago	three days before
	today	that day		this week/month/year...	that week/month/year...
	tomorrow	the next/following day		last week/month/year...	the week/month/year before...
				next week/month/year...	the next/following week/month/year...



一般疑问句：直接引语→间接引语 由 if/whether (选择疑问句) 引导，从句变为陈述句句序

◆主句与从句的时态变化跟上面趋同，if/whether 引导从句，在选择疑问句中只能用 whether

◆如果主句中的谓语动词为 say, said, 则要变成 ask, asked; 如果谓语动词后没有间接宾语，可以加上一个间接宾语 me, him, her, us...

直接引语→	间接引语
He says, ' Are you Chinese?'	He asks me if you are Chinese.
He said, ' Do you love me?'	He asked me whether you loved him.
He said, ' Are you an English teacher or a student?'	He asked me whether you were an English teacher or a student.
He said to me, ' Is there any apples in this box?'	He asked me if there were any apples in that box.

由特殊疑问词引导的特殊疑问句：直接引语→间接引语 (特殊疑问词 + 陈述句句序)

◆主句与从句的时态变化跟上面趋同

◆如果主句中的谓语动词为 say, said, 则要变成 ask, asked; 如果谓语动词后没有间接宾语，可以加上一个间接宾语 me, him, her, us...

直接引语→	间接引语
He said, 'What do you want, Tom?'	He asked Tom what he wanted.
He said, 'When are you going to do your homework, Tom?'	He asked Tom when he was going to do his homework.
He said, 'Who did you meet in the street, Tom?'	He asked Tom who he had met in the street.
He asked me, 'Where are you from?'	He asked me where I was from.
He asked me, 'How much is the dress?'	He asked me how much the dress was.
He said to me, ' How many students are there in this class?'	He asked me how many students there were in that class.
He said to Tom, ' How long have you been learning English?'	He asked Tom how long he had been learning English.

反意疑问句：直接引语→间接引语 由 if/whether 引导，从句变为陈述句句序

◆主句与从句的时态变化跟上面趋同，if/whether 引导从句

◆如果主句中的谓语动词为 say, said, 则要变成 ask, asked; 如果谓语动词后没有间接宾语，可以加上一个间接宾语 me, him, her, us...

直接引语→	间接引语
He asked, 'You have done your homework, haven't you?'	He asked me if I had done my homework.
'You have done your homework, haven't you?' Suan asked Tom.	Suan asked Tom whether he had done his homework.

祈使句：直接引语→间接引语

◆需将动词原形变为动词不定式 to do, 主句谓语根据语气选用 ask, tell, order, command 等及物动词；如果句中有 please, 则在从句中去除

◆转述 "let's" 开头的表示建议、劝告的祈使句时，用 suggest/say + that 从句 或 suggest + doing

◆在 suggest, insist, demand, shout, cry, advise 等动词后，常跟 that 从句来转述原来的祈使句

直接引语→	间接引语
He said, ' Come in, Amy.'	He asked Amy to Come in.
He said, ' Air the room, please.'	He asked Amy to air the room.
He said, ' Don't clean this room.'	He asked Amy not to clean that room.
He said, ' Let's go home.'	He said that we should go home.
He said, ' Let's do our homework.'	He suggested that we should do our homework.
He said, ' Let's buy some ice creams.'	He suggested our buying some ice creams.

感叹句：直接引语→间接引语

◆一般感叹句很少变成间接引语，如果必须转述，通常用其它语句来表达原句的意思

直接引语→	间接引语
He said, ' What a beautiful girl!'	He remarked that what a beautiful girl she was.
He said, ' How foolish I have been!'	He confessed that he had been foolish.
He said to me, 'Good night!'	He wished me a good night.



Lesson 16 A polite request 彬彬有礼的要求



First listen and then answer the question.

What was the polite request?

polite adj. 有礼貌的 politely adv. politeness n. 殷勤；impolite adj. 不礼貌的 粗鲁的 = rude；request n. 要求；

If you park your car in the wrong place, a traffic policeman will soon find it.

引 主 谓 宾 状 定 主 谓 状 谓 宾

park v. 停放汽车 n. 公园；wrong adj. 错误的 ≠ right；place n. 地点 场地 v. 放置；traffic n. 交通；traffic policeman 交警；find-found-found v. 找到；soon adv. 快的；在 if 引导的真实条件状语从句中，如有 when, as soon as 引导的时间状语从句时，一般主句用将来时，从句用现在时；

② If your car is parked in the wrong place, it will shortly be found by a traffic policeman. Traffic police usually give you a ticket if you park your can in the wrong place. If your car is put in the right spot, traffic police will find it hard to give you a ticket.

一旦你把汽车停错了地方，交警很快就会发现。

You will be very lucky if he lets you go without a ticket.

主 系 状 表 引 主 谓 宾 宾语补足语

let (sb.) go 放 (某人) 走，放开 (某人)；let 后的不定式不带 to；without prep. 没有；ticket n. 处罚单；if 引导的真实条件状语从句：主句为一般将来时 [will be]，从句为一般现在时 [am/is/are, do/does]；lets go (一般现在时第三人称单数，动词要加 s 或 es，这里 let 变成了 lets)；

② If he doesn't fine You, you will feel very lucky. If he does let you go with a ticket, you will feel very unlucky.

如果他没给你罚款单就放你走了，算你走运。

However, this does not always happen. Traffic police are sometimes very polite.

状 主 谓 状 谓 定 主 系 状 状 表

however adv. 但是 可是 不过，表转折 = but，多放句子中间，有时也放句首或句尾，前后加标点；polite adj. 礼貌的 上流的 高雅的 有教养的 ≠ impolite；police 是集合名词，类似的如 people, cast, faculty 后面用复数动词，这里用 are，如果要用单数：a policeman, a policewoman；

② However, the thing that your car is parked in the wrong area and polite traffic police let you go without a ticket does not always happen. Traffic police are sometimes not very impolite.

然而，情况并不都是这样，交警有时也很客气。

During a holiday in Sweden, I found this note on my car: 'Sir, we welcome you to our city.'

状 ← 后置定语 主 谓 宾 状 呼 主 谓 宾 状

during prep. 在 ... 期间；holiday n. 假期；Sweden n. 瑞典；Swedish n. 瑞典人 / 语 adj. 瑞典人 / 语的；find-found-found v. 发现 找到；note n. 便条 notebook 笔记；welcome v.n. 欢迎；city n. 城市 citizen n. 市民 公民 citizenship 公民身份；★从 sir 到 reminder 为同位语从句，为 note 的同位语，说明 note 的内容；

有一次在瑞典度假，我发现我的车上有这样一个字条：“先生，欢迎您光临我们的城市。

This is a "No Parking" area. You will enjoy your stay here if you pay attention to our street signs.

主 系 定 表 主 谓 宾 状 引 主 谓 宾 状

No Parking 禁止停车 No smoking area 禁烟区 No littering 禁止乱扔垃圾；area n. 地段 区域 region 地区(交战交火)；enjoy v. 享受；stay n. 停留 驻留 v. 保持 停留 = keep, remain；pay attention to 固定搭配，注意到 ...；street n. 街道；sign n. 指示牌；street signs 交通标志；

② The wirtter fonud a polite note on his car during a holiday in Sweden. The traffic police wanted him to pay attention to their street signs. During a holiday in Sweden, on my car I found this note on which it said that they welcomed us to their city and that was not a packing space. During my stay in Sweden, this note was found on my car in which it said that we were welcomed to their city by the Swedish people and the place where we parked our car was a 'No parking' area. The friendly note also said that we would enjoy our stay there if we paid attention to their street signs.

此处是‘禁止停车’区。如果您对我们街上的标牌稍加注意，您在此会过得很愉快的。

This note is only a reminder.' If you receive a request like this, you cannot fail to obey it!

主 系 状 表 引 主 谓 宾 后置定语 主 谓 宾

reminder n. 提示 通知单；remind v. 提示 提醒；remind sb. of sth. 让某人想起；remind sb. to do sth. 提醒某人做某事；like prep. 像这样的；fail v. 失败，与不定式连用，表示没有能够 ... 不 ...；failure n. 失败；cannot = can not, can't；cannot fail to 不会不一定会；obey v. 服从 遵照；disobey v. 违抗 不服从 不顺从；

② This note serves/acts only as a reminder to let you know that your car is parked in the wrong place. This note reminds me not to park my car there. This note reminds me of my wrong parking. If a request is written like this and is received by you, you will be willing to do anything to obey it. If a friendly order is written like that, you will do what you are told willingly. No one/Nobody can fail to obey a police request.

谨此提请注意。“如果你收到这样的恳求，你是不会不遵照执行的！



② Rewrite this article: **If your car is parked in the wrong place**, traffic police will soon notice it. Usually they will let you go with a ticket. But from time to time some lucky people are allowed to go without a ticket. However keep this in mind **that this kind of thing doesn't occur very often**. You must put your car in the parking lot. Otherwise people will report you to a police department and you will be fined very soon. Besides our public space is not as broad as you think. I often drive my car to cities and the worrying thing is **that I can not find any packing space**. I spend hours on finding a parking spot. That's **why I usually go to cities by bus or the subway**. During my holiday in Sweden last summer, I took my car along with me. I did not know a word of Swedish and all the public signs were written in Swedish. I could not understand the signs. There was a time **when I really needed to park my car**. I found a wide area and my car would not take many public spaces. My car was parked there and then I did my private business. **When I came back**, I noticed **there was a yellow note on my car**. On seeing it, I thought **I had to pay a traffic ticket**. To my surprise, the note was very friendly. It acted as a reminder to let me know **that I parked my car in the wrong spot**. The note said that the Swedish people welcomed their guests and the spot **where I parked my car** was a 'No Parking' area. The note also noted **that we would have an enjoyable holiday in Sweden if we paid much more attention to their street signs**. Anyone **who received a friendly notice like that** would be very happy to follow it. What do you think about traffic police? Have you ever been stopped by a traffic policeman? Can you share your stories with us? Please write a letter to us and share your experiences with us.

Vocabularies | 词汇

◆ park /pɑ:k/ v. 停放 停车 搁置 n. 公园 园区 运动场 专用区
parking /'pɑ:kɪŋ/ n. 停车 停车场 泊车
parking lot 停车场 平面停车场 = parking area
parking garage 多层停车场
stop the car 车在运动中停下来
parkway /'pɑ:k.weɪ/ n. 大路 绿化道路 林荫大道
parkland /'pɑ:k.lænd/ n. 有草木的开阔地 公用场地

sign 词根

◆ sign /sain/ n. 指示牌 符号 信号 表示 招牌 v. 签名 签署 叹息 预示
sign for 签收 sign off 签退 停止广播 停止工作
signoff n. 签收 签核 签字确认 停止工作
sign in 签到 登记 登录 登入 注册 sign out 登出 退出 注销
sign on 登录 签约雇用 签字承认 sign up 注册 报名 签约
a sign of the times 时代特征 (含贬义)
signed and sealed, signed, sealed and delivered 铁定的 成定局的
signer /saɪnər/ n. 签名者 签署者 签署人
signatory /'sɪɡnə.tɔ:ri/ n. 签字人 签约国 签字者 adj. 签署的
signage /'saɪnɪdʒ/ n. 标志 标牌 招牌 指示牌
signature /'sɪɡnətʃər/ n. 签名 签字 签署 署名 特征 签章 标记
signet /'sɪɡnət/ n. 印 图章 印章 纹章 稀印
signboard /'saɪn.bɔ:rd/ n. 告示牌 广告牌 布告板 = billboard
signpost /'saɪn.pəʊst/ n. 路牌 路标 指示牌 v. 设置路标 介绍要点

signify /'sɪɡnɪ.faɪ/ v. 表示 说明 预示 表达 意味 意味着 象征
signifier /'sɪɡnɪfaɪə(r)/ n. 意符 符徵 符号具
signification /sɪɡnɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 意义 含义 意指 表示
significant /sɪɡ'nɪfɪkənt/ adj. 重要的 有重大意义的 显著的 重大的
significantly /sɪɡ'nɪfɪkəntli/ adv. 极大地 显著地 大幅度地 重大地
significance /sɪɡ'nɪfɪkəns/ n. 重要性 显著性 意义 含义 意思
insignificant /ɪnsɪɡ'nɪfɪkənt/ adj. 微不足道的 无足轻重的
insignificance /ɪnsɪɡ'nɪfɪkəns/ n. 无意义 不足道 无价值 不重要
insignia /ɪn'sɪɡniə/ n. 标记 证章 徽章 勋章 袖章

assign /ə'saɪn/ v. 分配 赋值 委派 指定 指派 转让 分派 n. 受让人
assign to 指派 选派 分配给
assignable /ə'saɪnəbəl/ adj. 可分配的 可转让的 可让渡 可赋值
assignee /,æsaɪ'ni:/ n. 受托者 受让人 承让人 受托人 代理人
assignment /ə'saɪnmənt/ n. 任务 布置 作业 分配 转让
assignment /æ'sɪɡ'neɪʃ(ə)n/ n. 幽会 约会 分配 选定 指定

re-sign /rɪ'sain/ v. 重新签署 续签 再签名 再签署
resign /rɪ'zaɪn/ v. 辞职 辞去 放弃 退出 认输
resigned /rɪ'zaɪnd/ adj. 逆来顺受的 顺从的 听天由命的 已放弃的
resignation /rezɪɡ'neɪʃ(ə)n/ n. 辞职 辞呈 顺从 辞职信

consign /kən'saɪn/ v. 交付 托运 委托 寄存 打发
consigner /kən'saɪnə/ n. 交付者 发货人 托运人 委托人 货主
consignee /,kɒnsaɪ'ni/ n. 收货人 收件人 受托人 受货人
consignor /kən'saɪnə/ n. 托运人 交付者 发货人 委托人
consignment /kən'saɪnmənt/ n. 委托 托运 装运的货物 寄售

design /dɪ'zaɪn/ v. 设计 计划 构思 筹划 n. 设计 构思 安排 图案 图样
design to 用于 ... 设计 用於设计 旨在
designer /dɪ'zaɪnər/ n. 设计者 构思者
designee /,deziɡ'ni/ n. 被指名人 被指派者 指定人员 被任命者
designate /'deziɡnət/ v. 指定 指明 任命 指派 标示 adj. 尚未上任
designator /,deziɡ'neɪtə/ n. 指定者 指示者 指示器 标志符
designation /deziɡ'neɪʃ(ə)n/ n. 名称 指定 称号 选定 命名 指示

◆ traffic /'træfɪk/ n. 交通 航行 运输 v.(非法的) 交易 买卖 + in
(in) traffic jam 交通堵塞 堵车 (in) heavy traffic 交通拥挤
traffic light n. 交通信号灯 红绿灯 traffic police 交通警
truning crossing 交通路口 十字路口
crossroad /'krɒs.rouəd/ n. 歧路 交叉路 交叉路口
pedestrian /pə'destriən/ n. 行人 步行者
adj. 步行的 平凡的 行人的 缺乏想象的 乏味的
green light 绿灯 准许 许可 red light 红灯 危险信号
traffic lights 交通灯
trafficker /'træfɪkə(r)/ n. 奸商 商人 买卖人 贸易商
trafficking /'træfɪkɪŋ/ n. 非法交易 贩卖 人口贩卖
human trafficking 人口贩卖 人口贩运 human trafficker 人贩子

◆ area /'eəriə/ n. 地段 区 面积 领域 方面 地区 范围
area code 电话区号 区域号码 地区代码
areal /'eəriəl/ adj. 面积 区域性的 地面的 区域分布的
arena /ə'ri:nə/ n. 竞技场 圆形运动场 斗争场所 竞争舞台
era /'ɪrə/ n. 新时期 纪元 年代 新时代



note 词根

◆ note /nəʊt/n. 便条 笔记 注释 v. 注意 指出 留意 特别提到
note n. 便条 纸钞 message 消息 make notes 做笔记
of note 重要的 引人注目的
sound/strike a note (of sth) 表达某种情感或观点
take note (of sth) 注意到 将 ... 铭记在心
notebook /'nəʊt.bʊk/ n. 笔记本 笔记簿 笔记本电脑
notepad /'nəʊt.pæd/ n. 便笺簿 记事本 便签本
keynote /'ki.nəʊt/ n. 主题 主音 主旨 基调 主题报告 v. 给 ... 定下基调
keynote speaker 主讲人 主题发言人 主要发言人
notable /'nəʊtəb(ə)l/ adj. 值得注意的 显著的 重要的 n. 重要人物
notably /'nəʊtəbli/ adv. 显著地 特别地 特别 非常 尤其 极大程度上
notability /,nəʊtə'bɪləti/ n. 显要人物 知名度 名人 关注度有争议
notorious /nə'tɔːriəs/ adj. 声名狼藉的 臭名昭著的
notoriously /nou'tɔːriəsli/ adv. 众所周知地 臭名昭著地
notoriety /nəʊtə'raɪəti/ n. 恶名 坏名声 声名狼藉 臭名昭著 丑名

notice /'nəʊtɪs/ v. 注意 留意 意识到 注意到 n. 注意 通知 通告 布告
at/on short notice 随时 一经通知立即
Thank you for your coming on/at short notice
notice board 布告栏 公告栏 = noticeboard
notice period 通知期限 离职通知期
noticeable /'nəʊtɪsəb(ə)l/ adj. 显著的 显而易见的 明显的
noticeably /'nəʊtɪsəbli/ adv. 显然明显地 显著地 引人注目地
unnoticed /,ʌn'nəʊtɪst/ adj. 被忽视 未被看见 未受到注意
notify /'nəʊtɪ.faɪ/ v. 通知 告知 报告
notifier /'nəʊtɪfəɪə/ n. 通告人 通知人 通知者
notification /nəʊtɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 通知 通告 告示 通知书 通报
application (APP) notification 应用程序通知

notation /nou'teɪʃ(ə)n/ n. 符号 记号 表示法 记谱法 标记法
notarize /'nəʊtəraɪz/ v. 公证 由公证人证实 确认 证明
notarization /,nəʊtəraɪ'zeɪʃən/ n. 公证 公证书
notarial /nəʊ'teəriəl/ adj. 公证的 公证人的
notary /'nəʊtəri/ n. [法] 文书 公证人 公证员
notary public 公证人 公证员 秘书

connote /kə'nəʊt/ v. 含蓄 暗指 意味着 暗示 隐含
connotative /kə'nəʊtətɪv/ adj. 含蓄的 有涵义的 隐含的 内涵的
connotation /kənə'teɪʃ(ə)n/ n. 含义 隐含意义 内涵 涵义 含蓄
denote /dɪ'nəʊt/ v. 概述 表示 标志 预示 象征 指示 意味着 代表
denotative /dɪ'nəʊtətɪv/ adj. 指示的 表示的 字面意义 指示意义的
denotation /dɪnou'teɪʃ(ə)n/ n. 外延 指称 字面意义 外延意义 指示

◆ ticket /'tɪkɪt/n. 罚单 票 车票 入场券 v. 售票 送票 发出通知单
ticket office 售票处
tickle /'tɪk(ə)l/ v. 挠痒 使发痒 逗乐 n. 痒 胳膊 呵痒
tickler /'tɪklə/ n. 难题 记事本 使感到痒 [高兴] 的人 / 物
ticklish /'tɪk(ə)lɪʃ/ adj. 怕痒的 易痒的 难对付的 难处理的

mind 词根

mind /maɪnd/ v. 介意 注意 当心 听从 n. 头脑 心思 心智 心灵 精神
mind doing sth. 介意作某事
minder /'maɪndər/ n. 看护人 照顾者
mindful /'maɪn(d)fəl/ adj. 记着 考虑到 留心的 注意的 + of/that...
mindfully adv. 注意地 谨慎地
mindless /'maɪn(d)ləs/ adj. 没头脑的 愚蠢的 无谓的 盲目的
mind-blowing adj. 非常令人兴奋的 给人印象极深的 动人心弦的
mind-boggling adj. 难以想象的 难以理解的 令人惊愕的
mind-bending adj. 致幻的 使极度兴奋的 心智扭曲的
broad-minded adj. 胸怀宽阔的 有气量的
narrow-minded adj. 气量小的 小心眼的 狭隘的
open-minded adj. 虚心的 开放 思想开放的
closed-minded adj. 顽固的 保守的 死心眼的

minds eye 想象 mind set 心态 思维定势 思维方式
to my mind 依我看 以我之见 in my opinion
be all in sb's/the mind 只是凭空想象
bear/keep sb./sth. in mind 将 ... 记在心中 记住 考虑到
bear/keep in mind that...
be/go out of sb's mind 心智失常 发病
be out of sb's mind with worry 极度焦虑 忧心忡忡
be in two minds about sth./about doing sth. 犹豫不决
be of one/the same mind (about sb./sth.) 对 ... 意见一致
bring/call sb./sth. to mind 想起 记起
have a good mind to do sth. 想去做某事 可能会做某事
have sb./sth. in mind (for sth.) 心中有适当人选或想做的事
have a mind of sb's own 有主见 能自作决定
make up sb's mind 作出决定 下定决心
on sb's mind 挂在心上 惦念
put/get sth out of sb's mind 再想 有意忘记
put sb in mind of sb./sth. 使某人想起
put/set sb's mind at ease/rest 安慰 宽解 使宽心
put/set/turn sb's mind to sth.,
set sb's mind on sth. 集中精力做 下决心做
take sb's mind off sth./sb. 转移一下注意力 暂时将某事忘记

remind /rɪ'maɪnd/ v. 提醒 提示 使想起 使记起 + of/about
reminder /rɪ'maɪndər/ n. 通知单 引起回忆的事物 提醒人的事物

remind 提醒: remind sb. of sth. remind sb. to do sth.
remember 记住 记得: Do you remember? remember sth.
remember to do sth. 记得去做某事
remember doing sth. 记得已经做了某事
remember me to your family 前者向后者表示问候 (口语, 信结尾)
Pay attention to 在思想上注意 notice 眼睛上的注意
Care 关心 在意: I don't care. Who cares. 我不在乎。
take care of / look after 照顾 照料
think of = think about 想起 考虑 认为 想到



◆ fail /feɪl/ v. 失败 衰退 不合格 不能 不及格 倒闭; 破产 n. 不及格
if all else fails 实在不行的话 (还可以 ...)
fail v. 无视 忘记 失败
fail + 宾语 失败做某事
fail in doing sth. 在某些方面失败
fail to do 没有能够做某事 He fail to swim across the river.
not fail to do sth. 一定能做某事
I can not fail to pass it. 我一定会通过的。
You can not fail to obey it. 你一定会遵守。
failsafe /'feɪl,seɪf/ adj. 具有安全装置的 n. 故障保护 故障保险
failure /'feɪljər/ n. 失败 故障 失灵 倒闭 失效 衰竭 失败者

◆ obey /'əu'bei/v. 遵守 服从 顺从 听从 遵从 听话
obedient /oʊ'biðiənt/ adj. 顺从的 忠顺的 唯命是从的 听话的
obediently /ə'biðiəntli/ adv. 顺从地 乖乖 服从地
obedience /oʊ'biðiəns/ n. 服从 遵守 忠顺 顺从 顺服 遵从
obeisance /oʊ'beɪsəns/ n. 景仰 尊敬 鞠躬 敬意 忠顺 顺从
obese /oʊ'biːs/ adj. 臃肿的 虚胖的 病态肥胖的
obeseness /əʊ'biːsnɪs/ n. 肥胖 肥胖症 多脂
obesity /oʊ'biːsəti/ n. 肥胖症 过度肥胖
disobey /dɪsə'beɪ/ v. 违抗 不服从 不顺从 违反 违背 违逆
disobedient /dɪsə'biðiənt/ adj. 忤逆 不服从的 不顺从的 违抗的
disobediently adv. 不服从地
disobedience /dɪsə'biðiəns/ n. 不服从 不顺从 违抗 不孝 抗命

enjoy 主语从宾语身上得来享受
laugh at (sb.) 嘲笑某人
amuse (sb.) 让某人笑出来
please (sb.) 让某人高兴 取悦;
shock v. 震惊 惊愕 surprise v. 使惊奇 使诧异
worry be worry be worry about .. 为 ... 担心
可以直接接人的动词: shock, surprise, amuse, please
共同特征: 和人的感觉相连

why doesn't 跟第三人称连用, 表示一种建议
why not 表建议, 为什么不?

seldom adv. 很少 (否定意思)
hardly adv. 几乎不 (否定意思)
occasionally = sometimes adv. 偶尔

leave sth. here : 离开 留下来 丢在某地 (一定要宾语和地点)
I left keys at home. I left my wallet in the taxi.

nothing: 东西 事情 It is nothing 它什么都不是
no one 没有人 = nobody
不定代词的修饰词, 要放在不定代词的后面
extra 做定语, 一定要放在被修饰词前面: one extra thousand
two more../ more ... 可以放在被修饰词前或后

sir 直接称呼的时候不和姓相连, madam
1). 表示尊称
2). 可以不知道对方姓什么, 只要知道对方是男性就可以;
mister 的后面一定要加姓, sir 的后面不能加姓

Grammar in use | 语法

真实条件句: 假设很有可能发生, if it snows
只要是状语从句, 一律用一般现在时取代一般将来时
真实条件句中从句往往为一般现在时, 主句仍然为一般将来时
真实条件句中, 从句往往为现在时, 主句中会用一般将来时或祈使句
If he is sleeping, don't wake him up.
★ If 引导的叫条件, without 后面引导的也叫条件
Without + n. 如果没有 起了条件的作用
Without water, fish can't live.
Without your help, I can never learn English.



Lesson 17 Always young 青春常驻



First listen and then answer the question.

Why doesn't Aunt Jennifer tell anyone how old she is?

My aunt Jennifer is an actress. She must be at least thirty-five years old.

主 同位语 系 表 主 系 状 表

aunt n. 姑姑 uncle n. 叔叔; actress n. 女演员 actor n. 男演员; ★以 -or, -er 结尾的是男性; -ess, -ress 为女性; prince 王子 princess 公主; waiter - waitress, god - goddess; least, little 的最高级 at least 至少 最少 at most 最多; must be 一定是, 对现在情况的一种推测, 有一定的肯定程度 ≠ can't be;

② 像这种句子的结合, 两个主句都意指同一个主语, 在我们选择哪个作主句的时候要根据实际情况选择, 想强调哪一部分就把那个部分作主句: My aunt Jennifer **who must be at least thirty-five years old** is an actress. My aunt Jennifer is an actress **who must be at least thirty-five years old**. My aunt Jennifer **who is an actress** must be at least thirty-five years old. 注意以上几句组合的强调部分 - 主句

我的姑姑詹妮弗是位演员, 她至少也有 35 岁了。

In spite of this, she often appears on the stage as a young girl.

状 主 状 谓 状 状

appear v. 出现 登场; 扮演; reappear v. 再现; disappear v. 消失; appearance n. 外观 出现; stage n. 舞台 阶段 步 步骤 戏剧 v. 举行 上演 举办 组织; on the stage 在舞台上; set the stage for sth. 使某事成为可能 为某事铺平道路; young adj. 年轻的 = youthful adj. 青年的 青春的 年轻的 ≠ old; youth n. 青年; girl n. 女孩 boy 男孩; as prep. 以 ... 身份: She works as a teacher.

★ in spite of = despite 尽管, 是介词短语, 后跟名词或代词, 相当于 though, although 引导的让步状语从句: I went to school in spite of the heavy rain. = I went to school although it was raining heavily. She often appears on the stage as a young girl though she is old. = In spite of her old age, she often appears on the stage as a young girl.

② In spite of her old age, she often works as a young girl on the stage. Despite the fact **that she must be at least thirty-five years old**, she often shows herself as a young girl on the stage. Though she is quite old, she acts as a youthful girl on the stage.

尽管如此, 她却常在舞台上扮演小姑娘。

Jennifer will have to take part in a new play soon. This time, she will be a girl of seventeen.

主 谓 定 宾 状 状 主 系 表 ← 后置定语

have to 不得不; take part in 参加 = partake, participate, play a part; take place 在某地举行; play v. 玩 n. 此处为戏剧 = show; soon adv. 很快 马上; this time 这次; adolescent 青春期 13-16; teenager 十岁的人 10-20; adult 成年人; She will be a girl of seventeen = She will act as a girl of seventeen/a seventeen girl.; seven 7, seventeen 17, seventy 70;

② Jennifer will soon have to take part in a new show **in which this time she will be a seventeen-year-old girl**. A new play will soon take place at the local theatre and my aunt this time will stage herself as a girl of seventeen/a seventeen girl.

詹妮弗很快又要参加一个新剧的演出。这一次, 她将扮演一个 17 岁的少女。

In the play, she must appear in a bright red dress and long black stockings.

状 主 谓 状

appear v. 登场 演出; in prep. 穿着 The lady in black 穿着黑衣的女士; in prep. + 颜色 衣服: 穿着 ... 衣服, 用介词短语取代动词, 避免了一句话中出现两个动词的尴尬; bright adj. 明亮的; dress n. 裙子; stockings 长筒袜; sock 短袜; ★ must do = have to do; ★ must be 对现在的肯定推测 ≠ can't be 对现在的否定推测;

② In the show, she must be in a bright red dress and long black stockings. A bright red dress and long black stockings must be put on by my aunt who plays a part/role as a young girl of seventeen this time on the stage.

演出时她必须穿一条鲜红色的裙子和黑色的长筒袜。

Last year in another play, she had to wear short socks and a bright, orange-coloured dress.

时间状语 地点状语 主 谓 定 宾 连 定 定 宾

wear-wore-worn v. 穿戴, 表示一种状态; put on 穿上 戴上, 表示动作; short socks 短袜; orange-coloured adj. 橘红色的; old-fashioned 过时的; red-tailed 红尾巴的; orange- coloured adj. ★复合形容词构成: 形容词 + 名词 + -ed; 当一个词由多个定语修饰时, 一般来说, 冠词在其它定语之前, 有多个形容词修饰时, 它们的排列为: 大小→形状→其它特点: a red small round wood table 一个木头小圆红桌, a small lovely beautiful girl in black dress 一个穿着黑色裙子可爱漂亮的小女孩 (in black dress, 介词短语, 句子 (定语从句) 作定语时放在被修饰词之后;

去年在演另一个剧时, 她不得不穿短袜和一件鲜艳的橘红色的衣服。

If anyone ever asks her how old she is, she always answers, 'Darling, it must be terrible to be grown up!'

引 主 状 谓 宾 表 主 系 主 状 谓 呼 形主 系 表 不定式为真正主语

if 引导条件状语从句; ever adv. 曾经, 用在一般现在时和将来时态中起强调作用; ever = at any time 任何时候 (时间副词); ★ anyone pron. 不定代词 (不定代词作主语时, 谓语动词用单数形式); ask v. 问; answer v. 回答 = reply; ★ must be 对现在情况的一种肯定推测 ≠ can't be; ★ It 为形式主语, 不定式 to be ... 为真正的主语; darling n. 亲爱的 = dear; grow-grew-grown v. 生长 grow up (人) 成长; grown up 成长;



grown-up adj. 成熟的 成人的 = adult ;

★ how old she is, 间接引语作为 ask 的宾语, 有特殊疑问词的句子构成从句的结构为: 特殊疑问词 + 陈述句句序: Someone asks, 'How old is she?' = Someone asks how old she is. She said, 'What are you doing?' = She wanted to know what you were doing.

一旦有人问起她有多大年纪, 她总是回答: “亲爱的, 长成大人真可怕啊!”

② One of my aunts is called Jennifer **who can't be a youthful girl**, but she often acts as young girls. Because her firm can not find a young experienced actress **who can take my auntie's role as a young girl on the stage**, she has to appear on the stage and wear strange clothes like bright red dresses and long black stockings. My aunt always says **that she will retire soon** but she is unwilling to leave her stage. Last year she was put on the stage as a cute little girl despite her old age. Next year another show will take place at our local theatre and as usual my aunt will be on the stage as a young lady again. Many people ask her **how old she is**. Every time she replies **that darling it must be awful to be an adult**. Though I am very close to my aunt, I don't dare to ask her age. I can only guess **that she must be in her early thirties**. It is very rude to ask a lady **how old she is**. I think **people should stop asking her about her age and enjoy her play instead**. Last week I went to the theater to see her new show, but I could enjoy the play because of the noise **which was made by a young man and a young woman who were sitting closely behind me**. I told my aunt my unpleasant experiences and she got very angry. The play was a huge success and my aunt received a lot of flowers. Whenever I go to the theatre to see her new show, I buy a piece of cake for her **because I know that she is fond of cakes**. My aunt is always pleased to see me and equally with my cakes. She gives me a bear hug **whenever I pay my visit to the theatre where she works**.

Vocabularies | 词汇

pear /per/ n. 梨

pear-shaped adj. 梨形的 像梨一样的 梨状

pearl /pɜːl/ n. 珍珠 adj. 珍珠制的 珍珠似的

pearly /'pɜːli/ adj. 珍珠的 似珍珠的

◆ appear /ə'piə/v. 登场 扮演 出现 显现 呈现 显露 似乎 显得 看来

appear as 呈现出 扮演 ... 角色 appear to 似乎 好像 看来似乎

appear to be 好像是 似乎有 看起来是

appearance /ə'piərəns/ n. 外观 外表 出现 外貌 露面 容貌 来到

reappear /riə'piə/ v. 重新出现 再次出现

reappearance /,ri:ə'piərəns/ v. 重新出现 复现

disappear /disə'piə(r)/ v. 消失 失踪 离开 绝迹

disappearance /disə'piərəns/ n. 失踪 消失 不见 消散

appease /ə'piːz/ v. 安抚 抚慰 绥靖 平息 缓和 姑息

appeasement /ə'piːzmənt/ n. 缓和 平息 绥靖政策 绥靖主义

appear v. 登场, 扮演

1). appear vi. 显示 露面 ≠ disappear vi. 消失

appear on the stage as: 扮演 ... 角色 作为 ...

I work as a teacher. 比 I am a teacher. 更好

2). appear 显得 看起来 似乎 显得 看来 (有点像 look 系动词)

He appears nervous/happy.

seems 看起来像, 似乎; show 显示, 给 .. 看; be on show 展览, 演出;

be presented 反义 be absent

◆ stage /'steɪdʒ/ n. 舞台 阶段 步 步骤 戏剧 v. 举行 上演 举办 组织

on the stage 在舞台上 in the stage 在某一阶段

set the stage for sth. 使某事成为可能 为某事铺平道路

stage fright 怯场

stagehand /'steɪdʒ.hænd/ n. 舞台工作人员

stagnant /'steɪdʒi/ adj. 不自然的 做作的 演戏似的

stagnant /'stægnənt/ adj. 不流动的 萧条的 停滞的 不发展的

stagnant Economy 停滞的经济

stagnate /'stæɡ.neɪt/ v. 停滞 不发展 不进步 变萧条 停止 滞留

stagnation /stæɡ'neɪf(ə)n/ n. 停滞 滞止 萧条 迟钝 滞胀

stagger /'stæɡər/ n. 摇晃 蹒跚 v. 蹒跚 摇摆

staggering /'stæɡərɪŋ/ adj. 惊人的 令人惊愕的 令人吃惊的

staggeringly adv. 惊人地 令人极其震惊地

stock /stɒk/ n. 股票 库存 储备 牲畜 v. 库存 储备 adj. 老一套的 常备的

restock /ri'stɒk/ v. 重新进货 补充 再储存 再补给 上货

stock up 备货 囤积 囤货 重新得到 找回 储存 储藏

in stock 备有 现货 有现货 out of stock 脱销 缺货 无存货

stock broker 证券经纪人 stock exchange 证券交易所

stock market 股票市场 证券市场 牲畜市场

put stock in sth. 相信 信任

take stock (of sth.) 加以总结 作出评估 进行反思

stockholder /'stɒk.houldər/ n. 股票持有人 股东

shareholder /'ʃer.houldər/ n. 股票持有人 公司的股东

share /ʃer/ n. 股份 份额 股票 共有 v. 共享 分享 分担 分摊

stakeholder /'steɪk.houldər/ n. 参与者 利益相关者 利害关系人

stockpile /'stɒk.paɪl/ n. 贮存 库存 积累 v. 大量储备

◆ stocking /'stɒkɪŋ/n. (女用) 长筒袜

◆ sock /sɒk/ n. 短袜

suck /sʌk/ n. 吸吮 v. 吸吮

suck it up 逆来顺受 忍气吞声 It sucks. 很糟糕 糟透了 [口语]

sucker /'sʌkər/ n. 吮吸者 容易上当受骗的人

suckle /'sʌk(ə)l/ v. 喂奶 吮吸 吸吮 吸奶 吃奶

sack /sæk/ n. 解雇 炒鱿鱼 开除 麻袋 袋子 v. 解雇 炒鱿鱼

sick /sɪk/ adj. 恶心 晕船 有病的 想呕吐

sickly /'sɪkli/ adj. 常生病的 多病的 爱闹病的 病态的 病弱的

sick leave 病假 病假期

sicken /'sɪkən/ v. 使作呕 使厌倦 使愤怒 患病 生病

sickness /'sɪknəs/ n. 疾病 恶心 呕吐 不健康

sickle /'sɪk(ə)l/ n. 镰刀 切割器

以 -or, -er 结尾的是男性, 以 -ess 结尾的是女性 (不是全部)

actor n. 男演员 actress n. 女演员

waitor n. 男服务员 waitress n. 女服务员

prince n. 王子 n. princess: 公主

lion n. 公狮子 lioness n. 母狮子

god n. 神 (God: 上帝) goddess n. 女神

teacher n. 老师 男女通用

doctor n. 男医生; woman doctor n. 女医生



right /rait/ adj. 好 可以 恰当 正常

n. 右 正确 权利 右边 (left /left/ n. 左边)

v. 纠正 改正 把...扶正

adv. 马上 正常 正好 顺利

right away 立刻 马上 = right now

right here 即刻 就是这里 此时此地 = here and now

right angle 直角 right back 马上回来

right hand 亲信 得力的助手

right-handed /ˈraɪt ˈhændəd/ adj. 惯用右手的 供右手使用的

left-handed /ˈleft ˈhændəd/ adj. 惯用左手的 左撇子的

rightly /ˈraɪtli/ adv. 正确地 正当地 公正地 应该

rightness /ˈraɪtnəs/ n. 诚实 正义 正直 公正

rightist /ˈraɪtɪst/ n. 右派人士 右翼分子

leftist /ˈleftɪst/ n. 左派人士 左翼分子

rightmost adj. 最右边的 最右面的

leftmost adj. 最左边的 最左面的 最左的

righteous /ˈraɪtʃəs/ adj. 公正的 正直的 正当的

righteousness /ˈraɪtʃəsnəs/ n. 正义 公义 正直

rightful /ˈraɪtf(ə)l/ adj. 正确的 公正的 合法的 正当的 正义的 正直的

rightfully adv. 正当地 正直地 合法地

right-wing adj. 右翼的 右派的

left-wing adj. 左翼的 左的

wrong /rɒŋ/ adj. 出错 搞错 不道德 错误的 adv. 不对 不正确 错误地

wrongful /ˈrɒŋfəl/ adj. 不公正的 不道德的 不合法的

wrongfully /ˈrɒŋfəli/ adv. 不妥地 错误地 不当地

rectify /ˈrektəˌfaɪ/ v. 纠正 矫正 改正

rectification /ˌrektɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ n. 校正 矫正

right a wrong 纠正错误 平反昭雪

put/set sb./sth. to rights 纠正 改正 收拾 恢复秩序

in sb's own right 凭自身的资格或努力

do right by sb. 公平对待 to treat sb. fairly

right and left 到处 处处 = everywhere

(not) in sb. right mind 精神正常 (或不正常)

give sb's right arm for sth./to do sth. 不惜任何代价

serve sb. right 罪有应得 某人活该

◆ bright /braɪt/adj. 鲜艳的 光亮地 明亮地 聪明的 鲜艳夺目的

bright red 鲜红色 bright yellow 明黄色 bright blue 宝蓝色

bright-eyed /braɪt ˈaɪd/ adj. 兴致勃勃的 精神奋发的

brightly /ˈbraɪtli/ adv. 明亮地 爽朗地 笑容满面地 明亮的 灿烂地

brighten /ˈbraɪt(ə)n/ v. 使快活 使发光 快活起来 有希望 使更艳丽

brightness /ˈbraɪtnəs/ n. 亮度 明亮 光泽度 明度 明亮度

take part in, join, attend (参加) 的区别:

join: join sb./sth. 参加了某一种团体

join the army 参军 join the party 入党

join us 加入我们中来

take part in 参加某一种活动

take part in the race 参加比赛

take part in a play, take part in the party

take place 在某地举行

attend v. 出席

attend meeting 参加会议 出席会议

attend the party 出席宴会 attend class 上课

be present 出席 be absent 缺席

dress, suit, costume

dress n. 裙子 晚礼服, 连衣裙 (女式)

suit n. 套装 (男式)

costume n. 演出服, 民族服装, 某一年代所穿的服装

fancy-dress party 化妆舞会

◆ spite /spart/ n. 怨恨 遗恨 刁难 泄愤 恶意 v. 故意使烦恼 存心使苦恼

in spite of sth. 不管 尽管 虽然 不顾 纵使

spiteful /ˈspaɪt(ə)l/ adj. 恶意的 居心不良的 有恶意的

despite /dɪˈspart/ prep. 尽管 即使 不管 不顾 任凭

n. 怨恨 恶意 轻蔑 侮辱

despite of 不顾 不管 任凭 尽管

despise /dɪˈspaɪz/ v. 鄙视 蔑视 看不起 轻视 藐视

despicable /dɪˈspɪkəb(ə)l/ adj. 卑劣的 卑鄙下流 品行卑劣

respite /ˈrespɪt/ n. 喘息 暂停 暂缓 v. 缓期

respite from sth. 暂停 暂缓

Grammar in use | 语法

must + 原形 = have to 不得不 必须

must, have to 的区别

have to 可以有任意时态

must 只有两种时态: 现在时 将来时

在过去时的句子中, 要用 have to 来表示 必须

have to 可以被 have got to 取代

have to 作为实义动词, 否定式为 don't have to

will not have to, didn't have to

must 推测句型

对现在的肯定推测 must do ≠ can't do

对过去的肯定推测 must have done ≠ can't have done

as

1. 介词 “作为” As a young girl...

2. 代词 “正如” As I learned, ...

3. 连词 = because “由于” As I am busy...

4. 连词 = when “当.....时” As I was leaving the house,...

5. 方式状语从句的引导词 Do as you are told. 叫你怎么做你就怎么做。

6. “作为.....工作” I work as ...

either ...or... 即不 ... 也不 ..., 要不 ... 要不 ... (两者选一)

You either do your homework or go home.

你要不做你的作业要不回家。

neither ... nor ... 都不 (两者都不)

You must neither do your homework nor go home.

你决不能做作业和回家。

too ...to... 太 ... 以致于不能

He is too old to walk. 他太老了以致于不能走路。

在 I think, he thinks... 的从句中, 一定要用事实说话

in one's opinion = I think

have to do = necessary

You have to go home = It is necessary for you to go home.


It is...adj.+ to do...it 为形式主语 “做某件事情” 怎么样 ...

It is troublesome to learn English. 学英语真麻烦。

It is + adj.+for sb + to do sth. 某人做某事怎么样 ..for sb 为逻辑主语

It is difficult for me to learn English.

对我来说, 学英语好难。





Lesson 18 He often does this! 他经常干这种事!



First listen and then answer the question.

What had happened to the writer's bag?

After I had had lunch at a village pub, I looked for my bag.

引 主 谓 宾 地点状语 主 谓 宾

after conj. 在 ... 之后 ≠ before 引导时间状语从句; had had lunch 是 have lunch 的过去完成时形式 [had done], 第一个 had 是助动词; 过去完成时 [had done] 过去某时间以前已发生的动作或情况; lunch n. 午餐 breakfast 早餐 supper = dinner 晚餐; look for 寻找 = hunt/search for; bag n. 包; village n. 村 villager n. 村民; pub n. 酒吧 = bar; village pub 乡村酒店; valley n. 流域 山谷 峡谷 谷地;

② I had had lunch at a pub **which was in a village before I searched for my bag.**

我在一家乡村小酒店吃过午饭后, 就找我的提包。

I had left it on a chair beside the door and now it wasn't there! As I was looking for it, the landlord came in.

主 谓 宾 状 ← 后置定语 连 状 主 系 表 引 主 谓 宾 主 谓

leave-left-left v. 离开, 此处意为留下 遗留 放在; chair n. 椅子 chairman n. 主席; landlord n. 店主 房东 = landowner; beside prep. 在 ... 旁边 & 除了 ...; as conj. 当 ... 时候, 与 when, while 一样引导时间状语从句, 用 as 时强调从句动作与主句动作同时发生;

② My bag had been left on a chair beside the door by me and there was nothing left on the chair. As I was hunting for my bag **which was put on a chair beside the door,** the landlord came in.

我曾把它放在门边的椅子上, 可这会儿不见了! 当我正在寻找时, 酒店老板走了进来。

'Did you have a good meal?' he asked.

谓 主 谓 定 宾 主 谓

meal n. 一顿饭; ask v. 询问 ask for 索要; ② He asked me if/whether I had a good meal.

"您吃得好吗?" 他问。

'Yes, thank you, 'I answered, 'but I can't pay the bill. I haven't got my bag.'

答 谓 宾 主 谓 连 主 谓 宾 主 谓 宾

answer v. 回答 = reply; bill n. 账单; pay the bill 付账; haven't got 没有, get 与完成时连用时, 表示 "有" 的意思 = have;

"很好, 谢谢。" 我回答, "但我付不了帐, 我的提包没有了。"

The landlord smiled and immediately went out.

主 谓 连 状 谓 状

immediately adv. 立即 马上 = at once, right away; and conj. 并列连词, 连接对等关系的多个部分;

In a few minutes he returned with my bag and gave it back to me.

状 主 谓 状 连 谓 宾 状

in a few minutes 在几分钟之内 一会儿功夫; return v. 回来, 后加宾语时用介词 to, return to school; with prep. 带着 拿着; give back 还回; 酒店老板笑了笑, 马上走了出去。一会儿工夫他拿着我的提包回来了, 把它还给了我。

'I 'm very sorry,' he said. 'My dog had taken it into the garden. He often does this!'

主 系 状 表 主 谓 主 谓 宾 地点状语 主 状 谓 宾

句中的 He 是指店主的狗, 英语国家人士常用人称代词 he 或 she 来指自己喂养的宠物; this 指代 take the bag into the garden;

② He said to me that he was very sorry and my bag had been taken into the garden by his dog. Then he added that his dog often did this. He was very sorry for his dog's having taken my bag into the garden.

"实在抱歉," 他说, "我的狗把它弄到花园里去了, 他常干这种事!"

② There is no doubt **that dogs seem to be fond of taking things into their private places.** My dog Sam often takes my slippers into his private part of my family public garden. **If I want my private slippers back,** I have to ask my dog to let me come into his private spot and get my things back. No one is allowed to enter his private area but me. During a trip to a beautiful valley, I had my lunch in a public pub **where there was a dog just like mine.** My bag was left on a chair near the door and it was taken away by such a cute dog. I had my meal and I was about to pay my bill **when I suddenly discovered that my bag could not be found at where it was.** The landowner came in and asked me **if I had enjoyed my meal.** My answer was positive. However I was unable to pay him because my bag was missing somehow. He then went out and in a few minutes he came back with my bag in his hand along with a sorry-looking dog **who was responsible for taking my bag into the garden.** The landlord was very apologetic and I eased his nerve, saying **that this thing happened to me all the time.** I shared my own story with him. He was very amused and then with my bag in my hand, I was able to pay the landlord. What an amusing experience it was! When I came back home, I told my story with my wife and she kept laughing for days on end **whenever she saw our dog Sam who loved the same sport.**



Vocabularies | 词汇

◆ pub /pʊb/n. 小酒店 酒馆 = bar

◆ bill /bil/ n. 帐单 钞票 法案 海报 v. 开账单

fill/fit the bill 符合要求 合格

bill of exchange 交易票据 商业汇票

bill of lading 装货单 提单 bill of lading 提单 提货单

billboard /'bɪl.bɔːrd/ n. 广告牌 告示牌

billfold /'bɪl.fɔːld/ n. 钱包 皮夹子 = wallet /'wɒlət/

pill /pɪl/ n. 药丸 药片 v. 起球 结绒

pillar /'pɪlər/ n. 支柱 柱子 纪念柱 台柱子 主心骨 中流砥柱

pillow /'pɪləʊ/ n. 枕头 靠垫 v. 枕着

pillowcase /'pɪləʊ.keɪs/ n. 枕头套

pillage /'pɪlɪdʒ/ v. 掠夺 抢劫 劫掠 n. 掠夺 掠夺物

pillory /'pɪləri/ v. 公开批评 抨击 示众 嘲弄 n. 木枷

pillbox /'pɪl.bɒks/ n. 碉堡 掩体 药盒

lord /lɔːd/n. 勋爵 主人 领主 大人

◆ landlord /'lænd.lɔːrd/ n. 房东 地主 东家

landlady /'lænd.leɪdi/ n. 女房东 女地主 女老板

landowner /'lænd.oʊnə(r)/ n. 地主 土地所有者

tenant /'tenənt/ n. 房客 租户 佃户

Lordship /'lɔːd.ʃɪp/ n. 贵族身份 阁下 Your lordship

lordless /lɔːdles/ adj. 无君主的

lordly /'lɔːdli/ adj. 傲慢的 高傲的 有气派的 adv. 傲慢地 贵族似地

let /let/ v. 让 允许 由 准许 n. 出租 租借

sublet /sʊbɪlet/ v. 转租 分租 n. 分租或转租来的房子

rent /rent/ n. 租金 = rental v. 出租 租用 租借

rental /'rent(ə)l/ n. 租赁 租金 出租 招租

land /lænd/ n. 土地 陆地 大地 v. 降落 着陆 登陆 靠岸

motherland /'mʌðər.lænd/ n. 祖国 母国 故乡 = fatherland

hometown /'hoʊm.lænd/ n. 祖国 家乡 故乡

wonderland /'wʌndə(r)lænd/ n. 仙境 极为美丽的地方 仙境

Grammar in use | 语法 have 的用法

have a dinner, have a cigarette, have coffee, have a holiday,

have a good time, have a swim, have a bath

rest = have a rest walk = have a walk

◆ have, have got 表示占有, 相互关系和其他状态, 实际上这涉及到 have 动词的三种用法, 作助动词, 作实义动词单用, 以及 have got. 虽然他们意思相同, 但是用法存在一定差别 (特别是地域性差别)

◆一般来说, 应避免直接使用 have 形式 (这看起来不自然), 在十分正式的英国英语里面, 还可以使用 Have you sth.? 以及 I haven't sth., 这在美国英语是绝对不出现的。

◆在非正式文体中, have got 更好, 但是 have got 形式不经常用在其他时态, 比如 I had got, I will have got 都比较少见。但是可以与情态动词合用: She must have got a nice present.

◆当我们表达重复性动作的时候, 使用 do+have 的形式, 而不是 have got. 以上的用法以英国英语为标准。如果在美国英语里面, do+have 几乎是最常用的形式, 口语中则会出现 have got. 不过随着时间的推移, 美国英语对英国英语影响越来越大, 现在 do+have 的形式也经常被使用。have 和 have got 的区别 尤其是在疑问句和否定句方面:

一. 在英语口语中, 常用 have got 代替 have, 作 "有" 解。

I have a bike. = I have got a bike.

1). 其否定式为:

I don't have a bike.

= I haven't a bike. I haven't got a bike. (✓)

I don't have got a bike. (×)

2). 其疑问形式为:

Have you a bike? Have you got a bike? Do you have a bike? (✓)

Do you have got a bike? (×)

二, 在下列情况下不能用 have got 来代替 have.

1). 在情态动词, 助动词或动词不定式之后, 只能用 have, 不用 have got. 如:

May I have some more tea? 我可以再喝点茶吗?

Would you like to have another apple? 你想再吃一个苹果吗?

2). 在过去时, 完成时或进行时中, 不用 have got, 而用 have. 如:

Sam had a problem.

I have had the bike for three years.

3. 固定短语中不用 have got.

have a rest/a swim/a wash/a drink

have lunch, have a meeting, have a party

1). have a pen 有

have a headache 患病

have 做 "有, 患病" 概念时, 可作为实义动词, 也可作为非实义动词

2). 如果一个词是以完成时态出现的, 其中的 have 只能作为非实义动词 (助动词 - 帮助句子构成时态)

3). 除 1, 2 以外的 have 只能作为实义动词

疑问句和否定句构成:

实义动词: 通过助动词 don't have to ...

非实义动词: 直接加 not: I have not a pen. I don't have a pen.

下面三种情况, have 可以被 have got 取代

1). I have a pen. = I have got a pen. "有"

2). I have a headache. = I have got a headache. 得病

3). have to = have got to

have to do = ... is necessary

You have to go home.

It is necessary for you to go home.





Lesson 19 Sold out 票已售完



First listen and then answer the question.

When will the writer see the play?

'The play may begin at any moment,' I said. 'It may have begun already,' Susan answered.

主 谓 状 主 谓 主 谓 状 主 谓

play n. 演出; at any moment 随时; at the moment = now; at that moment = just then 就在那时; begin v. 开始; answer v. 回答 = reply;

★ must, can't, may + 动词原形, 表示对现在未来的推测; must, can't, may + have done 对过去的推测; must 一定 很可能, may 有可能, can't 不可能; may begin 在这句话中, 说话人指的并不是一种确信不疑的事实, 而是可能发生的事情, 因此用了 may + 动词原形; may have begun 这句话同样表示可能发生的事情, 但与上句的区别在于它指的是可能已经发生的事情, 因此, 要用 "may + 动词的完成时 [have done]";

② I said to Susan that the play might begin at any moment. Susan answered me that it might have begun already.

"剧马上就要开演了," 我说。"也许已经开演了呢," 苏珊回答说。

I hurried to the ticket office. 'May I have two tickets please?' I asked.

主 谓 状 谓 主 谓 宾 插入语 主 谓

hurry v. n. 匆忙 急忙 in a hurry 时间动作上的匆忙; in no hurry 不匆忙; busy 行为上的忙 be busy doing; ticket office 售票处; have 是最活跃的动词, 可以指任何意思: have a coffee/have ticket 买票 (习惯说法); I will have/take sth. 我买某物;

★ may 情态动词, 询问或说明一件事可不可以做, 回答时多避免 may 这个词, 而用其它方式, 以免显得口气太严峻或不客气; 肯定回答 certainly, sure; 否定回答: I'm sorry (that) ...; might 是 may 的过去式, might 比 may 表达的事更不可能;

② In a hurry, I came to the ticket office and asked the girl who sold ticket at the office that if I might have two tickets.

我匆匆赶到售票处, 问: "我可以买两张票吗?"

'I'm sorry, we've sold out,' the girl said. 'What a pity!' Susan exclaimed.

主 系 表 主 谓 主 谓 引 主 主 谓

We have sold out (the tickets).; sell out 卖完了; sell-sold-sold v. 售卖; sale n. 售卖 for sale 待售 on sale 有售 上市; exclaim v. 大声说 = call out; exclamation n. 感叹号 感叹语; what a pity! 真遗憾, 全句为: what a pity (it is)! 这是一个 感叹句;

② The girl at the ticket office said to me that she was sorry and they had sold out. Susan was not happy about it.

"对不起, 票已售完。" 那位姑娘说。"真可惜!" 苏珊大声说。

Just then, a man hurried to the ticket office.

状 主 谓 状

just then = at that moment 就在那时 正好这时; at any moment 在任何时候 随时; at the moment = now;

正在这时, 一个男子匆匆奔向售票处。

'Can I return these two tickets?' he asked. 'Certainly,' the girl said.

谓 谓 谓 定 宾 主 谓 宾 主 谓

can 委婉地提出请求, 也可以用 may, could (could 比 can 更委婉); return v. 回到 退回 n. 返回; return to 回来; return money 还钱 = repay, pay back; certainly adv. 当然 没问题 = of course; certain adj. 肯定 确定 确信 = sure ≠ uncertain, unsure;

② Just then a man who hurried to the ticket office asked the girl if he could return these two tickets. The girl said certainly he could.

"我可以退掉这两张票吗?" 他问。"当然可以," 那姑娘说。

I went back to the ticket office at once. 'Could I have those two tickets please?' I asked.

主 谓 状 状 谓 主 谓 定 宾 插入语 主 谓

go/come back 返回 = return to; at once 立刻 马上 = immediately; could 是代替 can 的一种比较委婉地提出请求的用法, 在时间上和 can 没有区别; have-had-had v. 得到 拥有, 这里是实义动词; may I ..., can I ..., could I ..., should I ..., must I ...;

② I came back to the ticket office immediately and asked the girl whether I could have those two tickets.

我马上又回到售票处。"我可以买那两张票吗?" 我问。

'Certainly,' the girl said, 'but they're for next Wednesday's performance. Do you still want them?'

宾 主 谓 连 主 系 表 谓 主 状 谓 宾

for prep. 供 ... 用的; performance n. 表演 演出; perform v. 表演 执行 履行; still adv. 仍然; want v. 想要; ticket for + 事情; ticket to + 地点;

② The girl who had just received the two tickets from the man said to me that I could have the two tickets but they were for next Wednesday's performance and asked me if I still wanted to buy them.

"当然可以, 不过这两张票是下星期三的, 您是否还要呢?"



'I might as well have them,' I said sadly.

主谓 状谓 宾主谓 状

might as well 还是 ... 的好 不妨, 与 may as well 的意思相同 + 动词原形, 只是前者更为委婉; sadly adv. 悲哀地 丧气地, 最通用, 不管什么样的 " 悲哀 " 都可用; sad adj. 悲伤的 ≠ happy adj. happily adv. happiness n. ;

② I said sadly to the girl **that I might as well have them.**

"我还是买下的好, " 我垂头丧气地说。

② It must be on Sunday when Susan and I decided to go to the local theatre **where a new play was on.** Our local theatre is big and there are always a lot of tickets for sale at the ticket office. We don't book any tickets before hand. At the last day of the week, we went there to see the play. We arrived there late. To my mind, the tickets could not have sold out. I thought **the show might begin at any given time** and Susan said to me **that it might have started without us already.** I quickly came to the ticket office **where I could not see any 'Sold Out' sign.** I asked the girl **who sold tickets** to buy two adult tickets. The girl in charge was sorry for not being able to sell any ticket to me **because there was not any left.** At the exact moment, a man in black suit was in a hurry towards the ticket office. The man asked the girl **if she could take back his two tickets which was sold by the same girl two days earlier.** The girl gladly accepted the tickets. I hurriedly came back to the ticket office and asked for those two tickets **which the man returned to the girl.** The girl was willing to sell the tickets to me, but she did not know **if I still wanted them because the two tickets were for next Wednesday's show.** She asked me **if I still wished to have them.** I told her that **I wished so.** Then I bought the tickets **which were not for the immediate play but the much later show on next Wednesday.** I got a hard-learned lesson that day. I should have booked two tickets before I went to the theatre. I should always make a reservation before I go to the theatre. From then on, I always buy tickets in advance. If you want to see the new play, you should really buy tickets before hand. The new play is a great success.

Vocabularies | 词汇

◆ hurry /'hʌri/ v. 匆忙 催促 赶紧 赶忙 慌忙 n. 匆忙 急忙

Hurry up v. 快点 hurry in /out/ away/

n. in a hurry 迅速 赶快 仓促 匆忙

in a hurry to do sth. 急于做某事

in no hurry (to do sth.) 不着急 有足够的时间 (做某事)

not in a/any hurry (to do sth.) 不想 不情愿 (做某事)

If you are not in a hurry(时间上) If you are not busy (行为上)

hurry 可以取代 go,come 等

go to 去, hurry to: 匆匆忙忙地去 : He hurries to school.

come in = hurry in, go out = hurry out, hurry accross

hurried /'hʌrid/ adj. 仓促的 慌忙的 匆忙的 匆忙完成的 仓促而就的

hurriedly /'hʌridli/ adv. 匆匆 急忙 慌忙 立刻 仓促地

hurray /hʊ'rei/ n. 叫好 欢呼 万岁

hurricane /'hʌri.keɪn/ n. 飓风 暴风

typhoon /taɪ'fun/ n. 台风 飓风

storm /stɔrm/ n. 暴风雨 / 雪 暴雨 v. 大发雷霆 突袭 攻占

◆ ticket office 售票处

◆ return /rɪ'tɜrn/ v. 归还 回归 返回 回报 恢复 n. 返回 回报 收益

return to 回到 返回 还给 降到 返回到 恢复

in return (for) 作为回报 作为报答

returnable /rɪ'tɜrnəb(ə)l/ adj. 可退还的 应归还的 必须交还的

returnee /rɪ,tʃ:'ni:/ n. 海归 归来者 回国的人

returner /rɪ'tɜrnər/ n. 回归者 再就业者 重返工作岗位者

🔖 Root_turn_B2_L11

◆ pity /'piti/ n. 怜悯 同情 可惜 遗憾的事 v. 怜悯 可怜 同情

What a pity! 真遗憾

It is a pity to be a grown up. (it 做形式主语)

感到遗憾 : sorry adj. : I am sorry to hear that.

pitying /'pɪtɪŋ/ adj. 怜悯的 同情的 [常带优越感]

pitiable /'pɪtiəb(ə)l/ adj. 值得同情的 可怜巴巴可怜的 卑鄙的 卑劣的

pitiful /'pɪtɪf(ə)l/ adj. 可怜的 令人怜悯的 令人同情的 卑微的

pitiless /'pɪtɪləs/ adj. 冷酷的 无情的 无怜悯心的 无同情心的

sad /sæd/ adj. 悲哀的 难过的 悲伤的 忧愁的 显得悲哀的

◆ sadly /'sædli/ adv. 悲伤地 悲哀地 丧气地 难过地

sadden /'sæd(ə)n/ v. 使悲伤 使伤心 使难过 使悲哀 使黯淡

sadness /'sædnəs/ n. 悲伤 悲痛 难过 悲哀 忧伤 哀伤

saddle /'sæd(ə)l/ n. 马鞍 车座

claim /kleɪm/ n. 索赔 宣称 声明 断言 要求 主张 v. 声称 认领 索取

have a claim on sb. 对某人有 ... 的要求权

lay claim to sth. 声称对 ... 的拥有权 提出对 ... 的所有权

make no claim 自认为不

insurance claim 保险索赔 false claim 虚报费用 虚假索赔

claim for 索取 要求 索赔

claimant /'kleɪmənt/ n. 要求者 索要者 索赔人 申请人 申请人

unclaimed /ʌn'kleɪmd/ adj. 无人认领的 无人索取的

nonclaim /'nɒŋkleɪm/ n. [法律] (在规定时间内) 不提出要求

acclaim /ə'kleɪm/ v. 拥护 喝彩 称赞 称誉 誉为 n. 赞扬 欢呼 欢迎

acclamation /æklə'meɪʃ(ə)n/ n. 欢呼 喝彩 欢迎 拥护 喝彩 称赞

declaim /dɪ'kleɪm/ v. 巧辩 雄辩 +against 演说 朗诵 高谈阔论

declamation /,deklə'meɪʃn/ n. 雄辩 朗诵 慷慨激昂的演说

disclaim /dɪs'kleɪm/ v. 公开否认 拒绝承认 放弃 弃权 不承认

disclaimer /dɪs'kleɪmə/ n. 免责声明 弃权声明 放弃 免责条款 否认

reclaim /rɪ'kleɪm/ n. 开垦 感化 取回 拿回 收回 回收

v. 开垦 改造 取回 矫正 收回

reclamation /rɪkleɪ'meɪʃ(ə)n/ n. 回收 开垦 复垦 驯化 改良

= reclamation /,reklə'meɪʃ(ə)n/ n. 回收 再生 开垦 矫正 收复

proclaim /prə'kleɪm/ v. 宣告 宣布 表明 声明 显示 公布 公告

proclamation /prəklə'meɪʃ(ə)n/ n. 宣言 公告 声明 宣布 宣告 文告

◆ exclaim /ɪk'skleɪm/ v. 大声说 大声疾呼 呼喊

exclamation /eksklə'meɪʃ(ə)n/ n. 感叹 惊呼 感叹词 感叹语

exclamation mark 感叹号 !

exclamatory /ɪk'sklæmətri/ adj. 表示感叹的 惊叹的 叫喊的

**Grammar in use | 语法 推测句型**

must : 一定 很可能 may 有可能 can't 不可能

对什么时候的推测不在于 must, may, can't 是什么时态, 而在于后面加的是原形还是 have done

must, may, can't + 动词原形 : 对现在 未来的推测

must, may, can't + have done : 对过去的推测

might (may) as well + 动词原形 : " 还是 ... 好 " (无可奈何)

had better + 动词原形 : " 最好 " (积极心态)

天看上去要下雨了 : I had better take an umbrella.

已经下了, 非常不可 : I might as well take the umbrella with me.

💡 只是针对现在 未来。不用于过去时, 过去时的是虚拟语气

may 的用法:

1). 推测 " 可能 ": might 比 may 语气弱

must > may > might > can't

2). 可以 : might 比 may 委婉

May (Might) I...? 我可以.....吗? (只能和第一人称连用)

Can (May) I...?

Can you...?

Could I...? (更委婉的说法)

be pleased to do 对做某件事情感到很开心

be too pleased to do 太高兴

be not too pleased to do 不太高兴

too ...to... 太怎么样以致于没做

not too...to ... 不是太怎么样, 但是做了

not too old to learn 不是太老能够学

only too... to ... 太希望 太意愿

I am only too pleased to go swimming with you.

我就是很高兴能和你一起去游泳。

too ... to ... 太 ... 而不能

不定式 to, 在大部分情况下, 表示否定概念

not/never too ... to ... 并不太 ... 所以能够

One is never too old to learn. 不是太老以致于能够学习

The question is not too difficult for me to answer.

如果在副词 too 前出现修饰语 all, but, only, 不定式 to 的概念也是肯定的:

They are all too satisfied to work with you.

I am only too glad to have someone to speak to.

He was but too eager to get home.



Lesson 20 One man in a boat 独坐孤舟



First listen and then answer the question.

Why is fishing the writer's favourite sport?

Fishing is my favourite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry me.

ing 主 系 定 表 主 状 谓 状 状 | 介词后的动词用 ing 形式 连 主 谓 宾

favourite adj. 最喜爱的; sport n. 运动; fish v. 钓鱼; for hours 一连数小时; catch-caught-caught v. 捉 抓住 捕获; catching 作介词 without 的宾语, 介词后的动词要用动名词形式; worry v. 使担心 使发愁 使烦恼; sth. worry sb., be worried about; this 指数小时的钓鱼依然两手空空;

★ fishing 动名词, 动词 +ing, 可作句子的主语, 定语, 表语, 宾语或介词的宾语等, 一般来说, 动名词表示比较抽象的一般行为; 非谓语动词 [动名词 ing, 过去分词 ed, 动词不定式 to do], 除了作谓语不可以, 其它的句子成分都可以 (ed 不可作主语, 宾语), 非谓语动词有动词的特征, 它可以有自己的宾语; Reading books is my great joy. To read books in dark is very hard. It is hard to read books in dark.

② My favourite sport is Fishing. I often fish for hours with catching nothing. But without catching anything does not worry me.

钓鱼是我特别喜爱的一项运动。我经常一钓数小时却一无所获, 但我从不为此烦恼。

Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky.

定 主 系 表 状 主 谓 宾 连 宾 主 系 状 表

fishermen 是 fisherman 的复数形式; luck n. 幸运 运气; lucky adj. 幸运的 ≠ unlucky adj. 不幸的 [un 是否定前缀, 类似前缀还有 dis, in, im, un, ir]; ★ instead of prep. 代替, 而不是 ... 可放在主句前或后; boot n. 靴子: a pair of boots; rubbish n. 垃圾; ★这句话中的 catching 也是动名词, 它作介词 without 的宾语, 动名词也有动词的特性, 它可以有自己的宾语; even adv. 甚至; ★ less 是 little 的比较级, 意为 更少 较少, 比上面的 fishermen 更不幸运, A is less..than B, A 不如 B [少的: little-less-the least + 不可数, few-fewer-the fewest + 可数; 多的 much-/many-more-the most];

② Some unlucky fishermen catch old boots and rubbish Instead of catching fish. I am even less lucky than those unlucky fishermen who catch nothing but old boots and rubbish.

有些垂钓者就是不幸运, 他们往往鱼钓不到, 却钓上来些旧靴子和垃圾。我的运气甚至还不如他们。

I never catch anything — not even old boots.

主 状 谓 宾 状 定 宾

never adv. 从不 决不; even adv. 甚至; not even 甚至连 ... 都没有; 破折号引出被强调部分 = don't even catch old boots.

② I always catch nothing and even old boots can never be caught by me.

我什么东西也未钓到过——就连旧靴子也没有。

After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag.

状 主 状 谓 状 伴随状语

spend v. 花费 花时间; whole morning 整个上午; with prep. 拿着 带着; ★作介词 after 的宾语的动名词所表示的动作发生在谓语动词 go home 之前, 因此动名词要用完成形式 [having done], 即 having spent; river n. 河; empty adj. 空的 ≠ full adj. 满的: with a bag full of fish

② Before going home with a bag which is always empty, I have spent whole mornings on the river.

我总是在河上呆上整整一上午, 然后空着袋子回家。

'You must give up fishing!' my friends say. 'It's a waste of time.'

主 谓 宾 主 谓 主 系 表 后置定语

must v. 必须; give up + doing sth. 放弃做某事; ★ a waste of time 这里的 of 表示动宾关系, 即 time 是 waste 的逻辑宾语; it 指 fishing;

② My friends say to me that I must give up fishing because to me fishing is a waste of time.

“你可别再钓鱼了!” 我的朋友们说, “这是浪费时间。”

But they don't realize one important thing. I'm not really interested in fishing.

连 主 谓 定 宾 主 系 状 表 状

realize v. 意识到 实现; realization n. 实现; realize that + 从句; important adj. 重大 重要的 importantly adv. 重要地; unimportant adj. 不重要的 交要的; importance n. 重要性 重大; interest v. 对 ... 感兴趣 be interested in, 兴趣 n. take interests in; in the interest of 为了 ... 的利益; interest n. 利息 annual interest 年息 compound interest 复利 loan interest 贷款利息;

② But they don't realize one important thing that I'm not really interested in fishing. (that 同位语从句作 thing 的同位语); It is hard for my friends to realize that I'm not really interested in fishing. (it 作形式主语, 动词不定式作本句的真正主语, that 宾语从句作 realize 的宾语);

I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all!

主 系 状 表 状 连 状 状



be interested in 对...感兴趣; take no interest in 对...不感兴趣; take interest in 对...感兴趣; take delight in 对...感到高兴; take pride in 以...为傲 = be proud of; show interest in 显示对...的兴趣; ★ nothing at all = not anything at all, at all 常用于否定句或条件句中以加强语气, 有"真的""根本"的意思 = indeed; only adv. 仅仅 强调 = just; sit-sat-sat v. 坐; and 连接两个平行并列结构 sitting ... and doing...;

② Being interested in sitting in a boat and doing nothing at all is my favourite sport.

然而他们没有认识到重要的一点, 我并不是真的对钓鱼有兴趣, 我感兴趣的只是独坐孤舟, 无所事事!

② There is no shortage of fishing lovers in the world **who love catching big fish**. The bigger (fish they catch), the better. There are fewer people **who are into fishing with a clear aim not to catch any fish at all**. Indeed I am a person **who is keen on fishing without catching any**. I am fond of being on a river and enjoy the beautiful scenery. People find it hard to believe **that being a so-called fishing lover does not get anything, not even rubbishes like old boots**. My friends know me poorly and often invite me to fishing trips. Everyone catches fish at the end of each trip except me. I am always empty-handed and they give me their catch out of pure pity. They want me to give up fishing because I am a very unlucky fisherman **who catches nothing, not even old boots**. However they don't know **that I love fishing without catching fish**. I know **it is hard to understand, but to tell you the truth, there are people like me who go fishing for fun**. If you have not met one, here I am. I should have told you that I could not swim. My personal safety really worries my wife and she does not want me to go fishing alone. If I suddenly land into a deep river and there is no one around me to save my life, I will say goodbye to the world and my beloved wife. That is highly unlikely to happen. However I had better go fishing with a few people in case things turn out to be not in my favor. This is the rewrite of this lesson. Do you know what I wrote above? My rewriting is easy and do try to read it. I use small words to let you know what I want to say.

Vocabularies | 词汇

◆ catch /kætʃ/ (caught /kɔ:t/, caught) v. 抓到 捕捉 捕获 接住
n. 接球等 总捕获量 扣控物 adj. 有趣味的 设有圈套的
catch on 流行 受欢迎 理解 懂得 流行起来 变得流行 = be in fashion
catch out 发现 发觉 看出 = discover, find out
catch sight of 发现 看见 看到 = see, notice, spot
catch up with 追上 赶上某人 跟上
catch one's breath 屏息 屏气 喘气 catch sb's eyes 引起某人注意
catch sb. red-handed 当场抓住 be caught in 陷入 遇上 被困在
catch fish 抓鱼 catch thief 抓小偷 catch a bus 赶上车
catch cold 着凉 catch a cold 感冒 catch fire 着火
catch phrase 口头禅 流行语 口号

waist /weist/ n. 腰 腰部 腰围
waistband /'weis(t).bənd/ n. 裤腰 腰带
waistcoat /'weis(t).kəʊt/ n. 马甲 马夹 西装背心
waistline /'weis(t).laɪn/ n. 腰围 腰线
waist-deep adj. 齐腰深的 上至腰部的
waist-high adj. 齐腰高的 高及腰际的

◆ waste /weist/ n. 浪费 垃圾 废物 废料 v. 浪费 白费 糟蹋 滥用
adj. 荒芜的 废弃的 丢弃的 无用的

It is a waste of time/money/food/space.

waste sb's breath 白费唇舌
waster /'weistər/ n. 挥霍者 浪费者 废物 无用的人
wasted /'weistəd/ adj. 喝得大醉 徒劳无功的 白费的
wastage /'weistɪdʒ/ n. 损耗 浪费 耗费 损耗量
wasteful /'weis(t)fəl/ adj. 浪费的 挥霍的 破坏性的 不经济的
wasteland /'weis(t).lənd/ n. 荒地 荒原 废墟 废土
wastebasket /'weistba:skɪt/ n. 字纸篓 垃圾桶
basket /'bæskət/ n. 篮 筐 篓 一篮 v. 装入篮内

◆ boot /bu:t/ n. 靴子 v. 猛踢 装入操作系统 启动计算机
reboot /ri'but/ v. 重新开机 重启系统
boot up 开机 起动 启动 自举 引导
boot camp 新兵训练营
booth /buθ/ n. 货摊 摊位 卡座 电话亭
booty /'buti/ n. 赃物 缴获 奖品 booties 复数
bootleg /'but.leg/ n. 盗版 私酒 v. 非法生产销售 adj. 非法制造贩卖的

fish /fɪʃ/ n. 鱼 鱼肉 v. 钓鱼 捕鱼 摸找
have bigger/other fish to fry 还有更重要的事情要做 另有他图
neither fish nor fowl 非驴非马 不伦不类
an odd/a queer fish 古怪的人
cold fish 冷酷无情的人
There are plenty more fish in the sea.
还有很多一样好的人或事物 [天涯何处无芳草]
teach fish to swim 班门弄斧
fisher /'fɪʃər/ n. 渔船 费雪 渔夫 [姓氏] 费舍尔
fishery /'fɪʃəri/ n. 渔场 渔业 水产业 渔权
fishy /'fɪʃi/ adj. 可疑的 值得怀疑的 靠不住的 鱼腥味的

◆ fisherman /'fɪʃəmən/ n. 钓鱼的人 渔民
fishmonger /'fɪʃ.mʌŋgər/ n. 鱼贩 鱼商 鱼店
monger /'mʌŋgə/ n. 贩子 商人 商贩
fish 一般情况下作为不可数名词用
There are a lot of fishes (表示种类) in the sea.
fish v. 钓鱼 捕鱼 v. 钓鱼 → n. fishing
overfish /'əʊvə'fɪʃ/ v. 过度捕捞
goldfish /'gəʊld,fɪʃ/ n. 金鱼
starfish /'stɑ:fɪʃ/ n. 海星 星鱼
catfish /'kæt,fɪʃ/ n. 鲶鱼 猫鱼
fishpond /'fɪʃ.pʌnd/ n. 养鱼塘 鱼池
fishbowl /'fɪʃ.bəʊl/ n. 玻璃鱼缸
fishbone /'fɪʃbəʊn/ n. 鱼刺 鱼骨

the moment = as soon as = on + ving 句子
on 依旧, 后 + ving 的前提是从句及主句的主语一样
The moment I saw you, I felt very nervous.
= As soon as I saw you, I felt very nervous.
= On seeing you, I felt very nervous.
on the radio 在广播上 on TV on the telephone on the line



real /riəl/ adj. 真实的 现实的 n. 现实 实物 adv. 非常 很
 real estate 房地产 real time 实时 即时 real life 现实生活
 real-life adj. 真实的 实际发生的 现实生活中的
 real-time adj. 实时的 快速的 即时的
 realty /'riəlti/ n. 房地产 不动产
 realtor /'riəltər/ n. 房产经纪人 房屋中介
 realm /relm/ n. 领域 场所 王国 范围
 really /'riəli/ adv. 的确 真正地 实在
 reality /ri'æləti/ n. 现实 事实 实际情况 实际经历
 realistic /riə'lɪstɪk/ adj. 现实的 实际的 实事求是的 明智的
 realistically /riə'lɪstɪkli/ adv. 实际地 切合实际地 明智地
 realism /'riə.lɪzəm/ n. 现实主义 现实性 逼真 务实作风
 realist /'riəlɪst/ n. 现实主义者 务实的人 实干者
 unreal /ʌn'riəl/ adj. 虚幻的 梦幻般的 不真实的
 unreality /ʌnri'æləti/ n. 不实在 幻想 虚构 不切实际
 unrealistic /'ʌnriə'lɪtɪk/ adj. 不真实的 不切实际的
 unrealistically adv. 不现实地 不切实际

surreal /sə'riəl/ adj. 超现实的 离奇的 怪诞的
 surrealist /sə'riəlɪst/ n. 超现实主义者
 surrealism /sə'riə.lɪzəm/ n. 超现实派 超现实主义艺术

◆ realize /'riəlaɪz/ v. 意识到 实现 领悟 理解
 realisation /,ri:əlaɪ'zeɪʃn/ n. 实现 认识 领会 意识到 = realization
 realizable /'riə.laɪzəb(ə)l/ adj. 可实现的 可实行的 可兑现的
 unrealized /ʌn'riə.laɪzd/ adj. 未实现的 未完成的 未成为现实的

give up doing sth. = stop doing sth. 放弃做某事
 give up smoking 戒烟
 be up to, be capable of 胜任
 be keen on, be fond of, be interested in, enjoy+doing 喜欢

(that's /the) only 一般加名词
 that's + 从句, 从句往往以特殊疑问词引导
 that's why /when
 That's all. 那就是一切 that's all (I heard/needed).
 That's all I can remember.

-ing, -ed 作形容词: 定语, 和被修饰词有关
 我们所说的 -ing, 可以称之为 动名词或现在分词
 我们所说的 -ed, 指的是过去分词, 而不是过去式
 非谓语动词: -ed 令人感到 ... -ing 自己感到 ...
 -ing adj. 主动: living room, fishing trip, fishing boat
 -ed adj. 被动: studied case, bitten body, spoken English
 主语通常由名词和代词充当, 动词 +ing 就变成名词词性
 如: eat->eating, read->reading

instead of 后面的词一定是没有做的, 放在主句前后均可
 与 without 比较:
 without 强调没有做某事
 instead of 强调这件事没做成而做成了另外一件事 (有“代替”的含义)
 翻译成: 我原准备做 ... 但是后来做了 ...
 I go to school instead of staying at home.
 I bought books instead of buying dresses.
 I go to school without carrying my textbooks.
 I bought books without paying them.

Grammar in use | 语法 介词后的动词用现在分词形式

...without catching anything.
 without prep. 介词后面一定要加宾语
 同样, 动词 + ing 变为名词作宾语
 without doing 作为状语而出现, 表示结果状语
 He went out without saying any words.
 Without asking for money, the boy went to school.
 without 后面的动作由主语来做
 介词后面的动词要用动名词 = 现在分词形式

after conj. prep. 在 ... 之后 ≠ before conj. prep. 在 ... 之前
 after conj.+ 从句: 从句的主语必须是主句的主语才能换成下面的形式
 After I go to school, I learned a lot of knowledge.
 after prep. + 名词 / 动词 ing 形式 把第一个动词变成 ing 形式
 = After going to school, I learned a lot of knowledge.(主语都是 I)

介词 +ving 强调动作:
 I apologize for interrupting you. Thank you for listening.
 介词 + having done 强调时间:
 I apologize for having interrupted you.
 意思是一样的, 但强调的重点不同

Grammar in use | 语法 非谓语动词 | 动词不定式 to do, 现在分词 doing -ing, 过去分词 done -ed

动词不定式: 具有名词, 形容词及副词性质并具有时态 语态变化

形式	主动语态	被动语态
一般时	to do	to be done
进行时	to be doing	
完成时	to have done	to have been done
完成进行时	to have been doing	



◆作主语

To speak good English is not easy.
It is not easy to speak good English.
(采用形式主语 it 以避免头重脚轻)
It took me an hour to do the work.
For me to learn English is possible. (for sb. 作不定式的逻辑主语)
It is possible for me to learn English.

◆作宾语

She decided to take the examination.
I hope to meet him soon.

◆作宾语补足语

They expected us to help them.
He wants his son to study hard.

不定式作宾补，如谓动词是感官动词，使役性动词 (see, hear, notice, watch, make, have, let...), 则不定式符号 “to” 须省略，但在被动语态中不能省。

I heard them sing in the classroom.
I made her clean the room.
The girl is heard to sing an English song.

◆作表语

To teach is to learn.
His job is to sell cars.

◆作状语，表示目的 结果

We come to school to study English. (目的) = in order to
I hurried to the store, only to find it closed. (结果)
To be or not to be, that's the question.

◆作定语：不定式短语作定语须位于名词之后

He asked for a piece of paper to write it on.
= to write it on the piece of paper.
The poor man has no house to live in.
= to live in the house.
Have you anything to do?
= to do anything

●不定式的时态意义

She seems to dance very well. (现在情况)
She seems to be dancing in the dancing hall. (正在进行)
She seems to have danced well. (过去情况)
Has was happy to have been staying with his uncle.
(动作持续一段时间)

●不定式语态

The doctor recommended him to air the room.
The doctor recommended the room to be aired.
She expects the police to find her bicycle.
She expects her bicycle to be found by the police.
She felt a bit puzzled as he had asked her such a question.
She felt a bit puzzled to have been asked such a question.

●不定式否定形式：not to do ...

He got up early in order not to miss the train.

动名词定义：具有名词性质，可在句中担任主语，宾语，表语，定语，具有所有格作修饰语

形式	主动语态	被动语态
一般时	doing	being done
完成时	having done	having been done

◆作主语

Saving is easier than doing.
His coming here will be a great help.
It is no use waiting here, he has left.
It is no good smoking.
There is no getting along with him. (简直无法和他相处)

◆作表语

His job is keeping the hall clean as possible.
Seeing is believing.

◆作宾语

He admitted taking the book.
I do mind your smoking here.

下列动词须跟动名词作宾语：

admit, appreciate, avoid, complete, delay, deny, enjoy, fancy, finish, mind, practice, resent, risk, suggest, allow, permit...

💡 以 allow 为例：allow + doing sth (动名词作宾语)

但可以：Allow sb. to do sth. (不定式作宾补)

这类动词常见如 advise, allow, permit, recommend...

◆作介词宾语

He left without saying goodbye to us.
I'm looking forward to meeting you. (to 在这里是介词)

◆作状语，表示目的 结果

Having no friend, I feel lonely.

◆作定语

reading room swimming pool walking stick



● 动名词复合结构：名词所有格或物主代词与动名词构成

His leaving is a great loss.

Mother dislikes my (me) working late.

John's having seen her did not make her worried.

💡 动名词复合结构多作主语或宾语，作主语是必须是所有格。如上二例，但作宾语时可以用所有格，也可用普通格。（解释得很拗口，请将例句看透即可！）

● 动名词时态

I am thinking of setting a new dictionary.（以后）

He never talked to me about his having been in Paris.（以前）

● 动名词语态

He doesn't like being flattered.

I heard of his having been chosen to be the coach of the team.

● 动名词否定形式：not to do ...

Not being able to find enough food caused his death.

● 动名词与不定式在用法上的几点比较

1). 在 begin, start, continue 等词后用动名词或不定式区别不大

He began writing/to write in 1980.

2). 下列动词跟不定式或动名词所表示意义差别很大，注意使用

He stopped talking. 停止讲话。

He stopped to talk. 停下来开始讲话。

Please remember to post the letter. 记住寄走这封信。

I remember posting the letter. 我记得寄出了这封信。

I forgot to lock the door yesterday. 昨天我忘记锁门了。（未锁）

I forgot telling him the news.

我忘了我曾告诉过他这个消息。（做过的事情忘记了）

ed 过去分词 ing 现在分词

具有形容词性质，可以在句中担任表语、定语、宾补、状语，现在分词表示主动，且动作在进行；过去分词表示被动，或动作已完成。

	主动语态	被动语态	过去分词
现在时	doing	being done	risen
完成时	having done	having been done	

◆ 作定语

分词置于被修饰名词前，分词短语于置于被修饰名词后

a sleeping baby = a baby who is sleeping

a running dog = a dog which is running

a broken glass = a glass which is broken

a beaten team = a team which is beaten (beaten 是被打败的意思)

This is the problem discussed at the last meeting.

The problem being discussed is very important.

◆ 作表语

The book is interesting. He is interested in the book.

The news is exciting. He feels excited.

◆ 作宾语补足语

When I woke up, I found my mother sitting beside me.

I would like to have this package weighed.

动词不定式作宾语表示动作的全过程，而现在分词作宾补表示动作正在进行；过去分词表示被动概念。

◆ 作状语

If you turn to the left, you'll find the station.

→ Turning to the left, you'll find the station.

As I didn't receive her letter, I called her up by telephone.

→ Not receiving her letter, I called her up by telephone.

While I was walking to school yesterday morning, I met a friend.

→ Walking to school yesterday morning, I met a friend.

When she was asked it she had any bad habit, she answered that she was a heavy smoker.

→ Asked if she had any bad habit, she answered that she was a heavy smoker.

在运用此类句型时主语前后要保持一致。

Whenschool was over, the boys went home.

→ Being over, the boys went home. ×

School being over, the boys went home. √

As my homework has been done, I have nothing else to do.

My homework having been done, I have nothing else to do.

If weather permits, I'll start tomorrow.

→ Weather permitting, I'll start tomorrow.

I fwe judge from his face, he must be ill.

→ Judging from his face, he must be ill.（这里应该是 we judging

..., 但若主语是 we, one, you 表示“一般人”，主语可省略）

实际上，这里涉及到独立主格结构问题，以后在作解释！

● 分词的时态

现在分词一般时表示此动作与主句谓语动词同时发生

现在分词完成时表示此动作在主句谓语动词之前发生

Entering the room, he saw he.（几乎同时）

Not having tried his best, he failed in the exam.（分词动作在前）

● 语态

现在分词一般时被动表动作正在被进行

完成时被动强调分词所表示的动作先被完成

The ships being loaded and unloaded belong to us.

Having been warned of typhoon, the fishermen sailed for the nearest harbor.（渔民先被告知而后驶向港口）



Lesson 21 Mad or not? 是不是疯了?



First listen and then answer the question.

Why do people think the writer is mad?

or conj. 或者 还是: Am I mad or am I not mad? Am I mad or not?

Aeroplanes are slowly driving me mad. I live near an airport and passing planes can be heard night and day.

主 谓 状 谓 宾 宾补 主 谓 状 连 定 主 谓 | 被动语态 状

aeroplane n. 飞机 = aircraft, plane; slowly adv. 慢慢地 slow adj. slowness n.; drive-drove-driven v. 迫使 逼得 开车; drive sb. mad 把某人逼疯; mad adj. 疯的 be mad at 对 ... 生气 恼火; live v. 居住; airport n. 飞机场 = airfield; hear-heard-heard v. 听; ★ can be heard 被动语态, 情态动词的被动语态结构为: 情态动词 + be + 过去分词; night and day 日日夜夜 = day and night, day after day, day in day out, around the clock, round-the-clock;

★★★ passing plane 现在分词作定语, 起形容词作用; 现在分词作定语一般有主动的意思, 要注意分词所表示动作发生的时间, 大致分两种情况: (1) 分词表示正在进行的动作, 变成从句时需用进行时态: passing plane = The plane that is passing. (2) 表示经常性动作或现在的状态, 变成从句时用一般时态: We study English at a school facing the South. = We study English at a school that faces the South. ; sleeping baby 正在睡觉的小孩, waiting car 正在等待的车;

② I live near an airfield **where planes take off and touch down all the time**. Aeroplanes **which can be heard day and night** are slowly driving me crazy. I live near an airfield **where passing aeroplanes can be heard night and day**. Living near an airport and hearing passing plane day in day out made me crazy because of the noise **which was made by passing planes**.

飞机正在逐渐把我逼疯。我住在一个机场附近, 过往飞机日夜不绝于耳。

The airport was built years ago, but for some reason it could not be used then.

主 谓 | 被动 状 连 状 主 谓 | 被动语态 状

for some reason 由于某种原因; some 表示某一个; reason n. 原因; for this reason 由于这个理由 原因; use v. 使用 usage n. 使用 利用;

② The airport **which for some reason could not be used then** was built years ago. For one reason or another, the airfield (which was) built years ago could not be used then. (这句话可以直接用非谓语动词 - 过去分词短语 built ... 作定语修饰 airfield, 而省略 which 引导的定语从句; 注意单独的分词作定语放在被修饰词前, 分词短语则要放在被修饰词后; 不定代词的修饰成分都置于其后)

机场是许多年前建的, 但由于某种原因当时未能启用。

Last year, however, it came into use.

状 状 主 谓

however adv. 然而 但是, 作副词时, 多放在句子中间, 有时亦可置于句首或句末; come into use 启用 = It was put into use.; come into 只有主动语态; come-came-come; come into being 形成 产生 开始存在; last year 上一年 [过去时] next year 下一年 [将来时];

然而去年机场开始使用了。

Over a hundred people must have been driven away from their homes by the noise.

定 主 谓 | 被动语态 状 状

over = more than prep. 超过; ★ drive away 赶走 逼走; away from 从某地离开; out of somewhere 从某地离开; ★ home 家, 强调有感情, house 仅仅指房子; ★ 情态动词 must + 完成时态 [have done], 是对过去事情的推测, 猜测某一事情肯定已经发生 ≠ can't have done 对过去事情的推测, 猜测某一事情没有发生 [★ must be ≠ can't be 对现在情况的推测]; noise n. 噪音 noisy adj. 吵闹的;

② After the airport was put into use, the noise (which was) made by passing planes must have driven away over a hundred people from their homes.

I am one of the few people left. Sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane.

主 系 表 ← 后置定语 ← 定 状 主 谓 主 谓 | 被动语态 状

one of + 可数名词复数 "... 之一"; few 很少几个 + 可数名词复数 > fewer > fewest; will be knocked down 被撞倒, 被动语态: A passing plane will knock down this house.; ★ ★ ★ left 是过去分词作定语, 修饰 people; 过去分词一般有感动的意思, 在时间上, 过去分词表示动作是在谓语所表示的动作之前发生, 或没有一定的时间性: I have a broken pen. = I have a pen which was broken earlier. I love to see letters written in pencil. = I love to see letters which is written in pencil. ; remaining adj. 剩余的 剩下的 遗留的 仍需做的 还需处理的 (作定语要置于被修饰词前); left adj. 剩余的 剩下的 遗留的 (作定语经常置于被修饰词后);

② I am the few remaining people **who do not want to leave** and I think that a passing plane will knock my house down sooner or later. Being one of the few people left, I think ... (这两个句子主语都一样, 现在分词短语作状语, be 动词的形式为 being, 本句还可以这样写);

有 100 多人肯定是被噪音逼得已经弃家远去, 我是少数留下来的人中的一个。有时我觉得这房子就要被一架飞过的飞机撞倒。

I have been offered a large sum of money to go away, but I am determined to stay here.

主 谓 | 被动语态 定 宾 主语补足语 连 主 系 表 状



sum n. 总数 金额 总和 v. 合计 总结 总计; a large sum of money 一大笔钱; offer v. 提供 给予; have been offered 被动语态; go away 搬走 离开 = leave, move away; ★ determined adj. 坚定的 下定决心的; determine v. 下定决心 = make up one's mind, decide to do sth., make a decision to do sth.; be determined to do sth. 下定决心做某事; determine v. 确定 决定 测定 查明; determination n. 决心 测定 确定;

㊟ (after) Having been offered a large sum of money to go away, I am still determined to stay here. Someone has offered me a large sum of money to let me go away, but I am still determined to stay here. To make me leave, a large sum of money has been offered to me, but I am determined to stay here. (offer sb. sth. 双宾语, 因为有两个宾语, 那么变成被动语态就有两种形式)

他们曾向我提供一大笔钱让我搬走, 但我决定留在这儿。

Everybody says I must be mad and they are probably right.

主 谓 主 系 表 连 主 系 状 表

say-said-said v. 说; must 对现在情况的一种肯定推测 ≠ can't, 比 may, might 表示的更要肯定; probable adj. 可能的; probability n. 概率 可能性 几率; probably adv. 很可能地 = possibly, perhaps; right adj. 正确的 = correct ≠ wrong;

大家都说我肯定是疯了, 也许他们说的是对的。

㊟ The writer is slowly going crazy/mad. He lives near an airfield. Passing plane can be heard night and day. Most of his neighbours have left their house because of the noise. He has been offered a huge sum of money to leave. He is determined to stay there. Everyone says he must be mad. They can not be wrong.

㊟ My house was in a beautiful valley where the air was always fresh and forever quiet. Years earlier an airfield was built near our village and for some unknown reasons, it could not be put into use. Last year however the airport was put into operation. Since then aeroplanes are flying here and there all day long and the air we breathe is getting worse and worse by the days (as time goes by) and it is noisy all the time. Planes that pass over my head can be heard day in day out. I am now driven to madness bit by bit. I'm slowly losing my mind. More than one hundred people must have been forced to abandon their homes by the never-ending noise. However I'm the few people who do not want to leave. From time to time I guess my house will be put down by the strong winds which are made by the planes which are flying over the house. A huge amount of money has been offered to me to let me leave my house, but I have made up my mind that I will never leave my home and remain there as long as I could. Everyone thinks that I must be crazy for letting the huge sum of money pass me by. I don't think so. They don't know that I really love this house and I don't want to leave despite the noises made by passing planes. Whether I am mad or not has become one of my neighbours' favorite subject of conversation. Some say that it is no doubt that I'm mad and the others say that if more money is given to me, I will leave here as quickly as possible. Perhaps they are right.

Vocabularies | 词汇

◆ mad /mæd/ adj. 疯的 神经错乱的 气愤的 迷恋的 不理智的 疯狂的
be mad at sb. 生某人的气 be mad on 对 ... 着迷 = be crazy about
be mad/crazy about 为 ... 而疯狂

go + adj: 变得: go mad/crazy/insane/bananas

mad money 私房钱 应急钱

madly /'mædli/ adv. 发狂地 疯狂地 无法控制地 极端地

madden /'mæd(ə)n/ v. 使非常生气 使发疯

maddening /'mæd(ə)nɪŋ/ adj. 使人发狂的 使人气极的

maddeningly /'mædnɪŋli/ adv. 令人发狂地 令人恼怒地

sudden /'sʌd(ə)n/ adj. 突然的 忽然的 突如其来的

suddenly /'sʌd(ə)nli/ adv. 突然 忽然 猛然 骤然

suddenness /'sʌdnɪs/ n. 突然 突发性 意外

madness /'mædnəs/ n. 疯狂 精神失常 狂热 癫狂

madman /'mædmən/ n. 疯子 狂人 精神病患者

madcap /'mæd.kæp/ adj. 鲁莽的 狂妄的 不明智的 n. 鲁莽的人

madam /'mædəm/ n. 夫人 女士 = madame

◆ reason /'ri:z(ə)n/ n. 原因 理由 理性 道理 v. 推理 思考 推断 推论
it stands to reason 这是人人都清楚的 这是明摆着的

reason with 规劝 与某人评理 理喻

reasoning /'ri:z(ə)nɪŋ/ n. 推理论证 推想 adj. 能推理的 有关推理的

reasonable /'ri:z(ə)nəb(ə)l/ adj. 公平的 合理的 通情达理的 明智的

reasonably /'ri:z(ə)nəbli/ adv. 合情合理地 相当 合理地 颇 大致

reasonableness n. 理性 合理 合理性

unreasonable /ʌn'ri:z(ə)nəb(ə)l/ adj. 不合理公正的 期望过高的

unreasonably adv. 不合理地 没道理地

◆ sum /sʌm/ n. 量 金额 款项 和 总和

大量: a great many/a great number of + 可数名词复数

plenty of (注意: 前面没有 a) 足够的

a sum of 一笔

a large sum of: 大量的 喜欢跟钱连用: a large sum of money

an amount of + 不可数名词 一笔: a large amount of: 许多

◆ sum /sʌm/ v. 合计 总结 n. 金额 款项 和 总和

sum up/into/to 总计 归纳 总结

in sum 总之 总而言之

sum total 总数 总计 总额

summa /'sʊmə/ n. 大全 综合性论文 综合性事物

summarise /'sʌməraɪz/ v. 总结 概述 概括

summation /sʌ'meɪʃ(ə)n/ n. 总结 概括 汇总物 综合体

summarization /sʌməraɪ'zeɪʃən/ n. 总结 摘要 概括 相加

summary /'sʌməri/ n. 总结 概括 概要 adj. 总结性的 概括的 概要的

summarily /'sʌməri:li/ adv. 立刻 概括地 仓促地

left: leave 的过去分词, 表示被留下来的

left 作定语放在被修饰词的后面: 剩下的

offer = give v. 提供

give sb. sth./give sth. to sb. 双宾语

双宾语的被动语态, 主语有两种可能: 以 sb. 作主语或以 sth. 作主语

give sb. sth. → sb. be given sth.

give sth. to sb → sth. be given to sb.

用离动词最近的宾语作主语



deter /dɪ'tɜːr/ v. 阻止 制止 威慑 使不敢 吓住 妨碍 防止
 deterrence /dɪ'terəns/ n. 威慑 威慑力量 吓阻
 deterrent /dɪ'terənt/ n. 威慑因素 遏制力 adj. 威慑的
 deterrent /dɪ'tɜːmənt/ n. 制止 制止物 吓阻
 determine /dɪ'tɜːmɪn/ v. 确定 决定 测定 查明 决心 下决心
 determiner /dɪ'tɜːmɪnər/ n. 决定因素 决定者
 ◆ determined /dɪ'tɜːmɪnd/ adj. 坚决的 坚定的 有决心的 下决心的
 undetermined /ˌʌndɪ'tɜːmɪnd/ adj. 未确定的 未定的 优柔寡断的
 self-determined adj. 依据自决的 自我决定 自主的
 determinedly /dɪ'tɜːmɪndli/ adv. 果断地 决然地 毅然决然 坚决地
 determinable /dɪ'tɜːmɪnəbl/ adj. 可确定的 可查明的 可决定的
 determinate /dɪ'tɜːmɪnət/ v. 确定 认定 adj. 固定的 限定的 确定的
 determination /dɪ.tɜːmɪ'neɪʃ(ə)n/ n. 测定 确定 决心 计算
 self-determination n. 自决权 自主权 自主能力
 determinative /dɪ'tɜːmɪnətɪv/ adj. 决定指定 限定的 n. 决定因素
 determinacy /dɪ'tɜːmɪnəsi/ n. 确定性 坚定性 决定性 限定词
 indeterminate /ɪndɪ'tɜːmɪnət/ adj. 模糊的 不确定的 难以识别的
 indeterminacy /ˌɪndɪ'tɜːmɪnəsi/ n. 不确定 不明确 犹豫不决
 determinant /dɪ'tɜːmɪnənt/ n. 决定因素 决定条件 adj. 决定性的
 deterministic /dɪ.tɜːmɪ'nɪstɪk/ adj. 确定性 决定性的 必然
 determinism /dɪ'tɜːmɪnɪzəm/ n. 决定论 宿命论 确定性 决定性

it 形式主语

It is important for us to learn English. to do 不定式作真正主语

Learning English is important. 非谓语动词 doing 作主语

it + be + adj. + to do (真正的主语)

it + be + 表语 (it 不能指人)

Lesson 22 A glass envelope 玻璃信封



First listen and then answer the question.

How did Jane receive a letter from a stranger?

My daughter, Jane, never dreamed of receiving a letter from a girl of her own age in Holland.

主语 同位语 状 谓 宾 ← 介词短语作后置定语

daughter 女儿 son n. 儿子 sun 太阳; dream n. 梦想 理想 v. 做梦 想象 空想; dream of 梦想 幻想; daydreaming, daydream n. 白日梦; receive v. 得到 收到 接待 receipt n. 收入 接收 收据 reception n. 接待 招待会 欢迎会 receptionist n. 招待员; receiving 是动名词作介词 of 的宾语; receive a letter from = hear from sb.; letter n. 信; Holland n. 荷兰; age n. 年龄; of one's own age 和 ... 同年齡的;

㊟ 用 dream 名词形式: The dream of receiving a letter from a girl of her own age in Holland was never in my daughter Jane's mind.

我的女儿简从未想过会接到荷兰一位同龄姑娘的来信。

Last year, we were travelling across the Channel

时间状语 主 谓 地点状语

travel v. 旅行 传播 travel around 游历; travel agency 旅行社; traveller n. 旅行者; go on a trip 进行旅行; 过去进行时 [was/were doing] 用来叙述故事情节背景, 由此引出一般过去时 [was/were/did] 表示的新动作; across prep. 穿过; channel n. 海峡;

and Jane put a piece of paper with her name and address on it into a bottle.

连 主 谓 定 宾 ← 后置定语 状

put-put-put; paper n. 纸, 不可数名词, a piece of paper 一张纸; ★ with 放在名词后面作定语: I have a bag with books in it. ; with 放在句子后面作状语, 意为 有 带有; with her name and address on it 用来进一步说明 a piece of paper, 可译作 " 写有她姓名和地址的 (一张纸条);"

[独立主格] ★ ★ ★ address n. 地址, 其后省略了 being, address (being) on it, 分词带上逻辑主语, 构成分词的复合结构; 分词复合结构作定语或状语时, 可用 with 的复合结构, 这种用法称之为 " 分词 with 结构 ", 如果分词是 being, 就可以省略 [独立主格: with + 分词逻辑主语 (n. pron.) + 现在分词] : With me smiling pleasantly, he finally agreed to go out with us. 我很开心的笑着, 他最终同意跟大家一起玩。With China's rapid developing on every front, some hidden issues have started to surface/appear. 随着中国的多方面快速发展, 有些隐藏的问题开始显现。With his crying sadly, I gave him some sweets. 看着他哭的那么伤心, 我给了他一些糖。With my writing this book since 2008, it grows better and better with each day passing by (as time goes by). 我从 2008 年就开始写这本书了, 它每天变得越来越好。

㊟ During our trip across the Channel last year, a piece of paper with Jane's name and address on it was put into a bottle which then she threw away into the sea.

She threw the bottle into the sea.

主 谓 宾 地点状语

throw-threw-thrown v. 扔 抛; throw away 丢掉 扔掉 扔掉; bottle n. 瓶子; sea 海; lake 湖; river 江河; brook 小河; spring 清泉;

去年, 当我们横渡英吉利海峡时, 简把写有她姓名和住址的一张纸条装进了一只瓶子, 又将瓶子扔进了大海。

She never thought of it again, but ten months later, she received a letter from a girl in Holland.

主 状 谓 宾 状 连 时间状语 主 谓 宾 ← 后置定语

think-thought-thought of 想到 想起; later 常和一个表示时间的名词连用, 表示 ... 后, 过了 ... ≠ earlier; think of 考虑; dream of 梦想;

㊟ The bottle in it with a piece of paper on which Jane's name and address was written was never on her mind, but ten months later, a letter from a girl in Holland was received by her.

此后她就再没去想那只瓶子。但 10 个月以后, 她收到了荷兰一位姑娘的来信。

Both girls write to each other regularly now. However, they have decided to use the post office.

定 主 谓 状 状 状 状 主 谓 宾

both adj. 两者都; write to each other 互相通信; write to 给 ... 写信; each other 相互 (两者之间), one another 相互 (三者及以上之间); regularly adv. 有规律地; regular adj. 有规律的 定时的 规则的 ≠ irregular adj. 不规则的; decide v. 决定; decision n. 决定; post office 邮局;

㊟ Letters written by both girls are regularly received now. However, they have made a decision that they will use the post office.

Letters will cost a little more, but they will certainly travel faster.

主 谓 宾 连 主 谓 状 谓 状

letter n. 信; ★ cost v. 花费, 作谓语时主语不能为人 [sth. cost sb. some money], 如果主语是人的话可以用 sb. spend ... on sth.: They will spend a little more on letters. ; ★ a little 表程度, 可以修饰形容词比较级, 稍微 一点点, 类似的还有 a bit, by far, much, much more; more adj. & pron.; It's a little hotter. It's much hotter. It's expensive. → That is more expensive. → That is little/much more expensive. ; ★ faster 比较级: Letters will certainly travel faster than bottles.

㊟ They will spend a little more money on letters but using post office to send letters will certainly travel faster than using bottles.

现在这两位姑娘定期通信了。然而她们还是决定利用邮局。这样会稍微多花点钱, 但肯定是快得多了。



② Jane crossed the Channel last year. During the trip, she threw a bottle into the sea. It contained a piece of paper with her name and adress on it. Ten months later, she received a letter from a girl in Holland. They write to each other regularly now. They send their letteres by post.

Letters written by a girl from as far away as Holland were received by my daughter whose dream of such thing was never in her mind. Travelling across the Channel last year, a bottle with a piece of paper on which Jane's name and address was written down was thrown into the sea by her. She did not think of it repeatedly and after ten months' time, a girl in Holland sent her a letter. What a surprise it was! My daughter was very excited and she immediately wrote back. Now the two girls write to each other on a regular basis. They have made up their minds and they will use post service to send their correspondences/letters. Needless to say, bottles will cost a little less than letters and they are not reliable. Letters will be more reliable and they will cost more. Truly bottles will travel slower and letters will be received faster.

Vocabularies | 词汇

◆ dream /dri:m/ v. 梦想 做梦 梦见 想象 n. 梦 梦想 理想 愿望

dream about 梦到 ...

dream of 梦想 dream of doing sth. 梦到做某事

I dreamed of flying in the sky.

I dreamed of being an English teacher.

dream up 凭空想出 凭空捏造出

dream away 在梦幻【胡思乱想】中虚度光阴

dream + that 宾语从句 ... 看到的情况并不多

think of 考虑

dreamer /'dri:mə/ n. 梦想家 空想家 不切实际的人 做白日梦的人

dreamy /'dri:mi/ adj. 做白日梦的 心不在焉的 爱幻想的 似在梦中的

dreamily /'dri:mɪli/ adv. 爱梦想地

dreamland /'dri:m,lænd/ n. 梦境 幻想世界 理想世界

wonderland /'wʌndə,lænd/ n. 奇境 奇特的地方 乐园

dreamless /'dri:mles/ adj. 无梦的 酣畅安宁的

dreamlike /'dri:m,laɪk/ adj. 似在梦中的 如梦的 梦幻般的

dream n. have a dream/dream a dream 做梦

daydream /'deɪ,dri:m/ v. 做白日梦 n. 白日梦 幻想 空想 思想开小差

v. She is daydreaming. 白日梦 .

pipe dream 脱离实际的愿望 行不通的计划 妄想

nightmare /'naɪt,mer/ n. 噩梦 梦魇 极其糟糕的情况 恶梦般可怕的

nightmarish /'naɪt,merɪʃ/ adj. 恶梦 / 梦魇似的

Have a good/sweet dream. [口语] 祝你好梦

dream on! [口语] 别做梦了!

dream boat 梦中情人 梦寐以求的 (东西)

◆ throw /θrəu/ (threw /θru:/ thrown /θrəun/) n.v. 扔 抛 丢 投 摔

throw away 抛弃 白费 拒绝 (劝告) 失去 (机会)

throw down 摔倒 扔下 使沉淀

throw in 投入 发边界球 注入 插入

throw in the towel 承认打败 投降

throw into 使热烈从事

throw/shed light on 弄明白 解释

throw off 摆脱 丢弃 脱掉 甩掉

throw out 扔出 拒绝 否决 派出

throw up 呕吐 举起 急造 丢弃

throwaway /'θrəʊə,weɪ/ adj. 脱口而出的 顺口说出的 开玩笑的

throwback /'θrəʊ,bæk/ n. 返祖者 返祖型的東西

throw good money after bad 一再吃亏 想捞回损失而损失更大

◆ age /eidʒ/ n. 年龄 老年 时期 年龄段 v. 变老 使显老 使变老 使苍老

aged /eɪdʒd/ adj. 年迈的

ageless /'eɪdʒləs/ adj. 青春永驻的 永不显老的 永恒的

ageism /'eɪ,dʒɪzəm/ n. 对老年人的歧视 年龄歧视

age-old adj. 年代久远 悠久 由来已久的 古老的

◆ channel /'tʃænl/ n. 海峡 渠道 频道 航道 途径

v. 引导 为...引资 贯注

canal /kə'næl/ n. 运河 导管 灌溉渠 v. 在...开运河 在...开沟

camel /'kæm(ə)l/ n. 骆驼

Grammar in use | 语法

★★★★★ 独立主格 ★★★★★

独立主格具有两个特点：

- 1). 独立主格结构的逻辑主语与句子的主语不同，它独立存在
- 2). 独立主格一般用逗号与句子分隔开

独立主格结构的三种类型：

- 1). 逻辑主语 + 非谓语动词 (不定式，现在分词，过去分词)
- 2). 逻辑主语 + (being) + 表语 (名词，形容词，副词，介词短语)
- 3). with/without + 复合宾语 (不定式，现在分词，过去分词，形容词，副词，介词短语)





Special Difficulties | 难点 实战 with 独立主格例句 + 分析

With the news on the paper saying that his only son was killed during the war with France, thinking that alone from now on and when the time came there would be no one with him on his death bed, slowly the old man with tears streaming down from his wrinkled face went home all by himself with a broken heart crying for the loss of his beloved son who was only fifteen years old, with each step growing heavier and heavier in the chilly north wind accompanied with heavy rain.

这个例句虽然很长，仔细体会，句子的主干是 man went，其它都是 with 的独立主格结构，后置定语或伴随状语；在一个句子中主语，谓语，宾语，系动词，表语，补语是一个句子的主干成分；定语和状语是一个句子的修饰性成分，不是主干成分；英语经常出现这样的句子，理解这样的句子时，先把修饰性成分全部忽略掉，然后找句子的真正主干；这一句话，基本上把英语所有的语法全部囊括了；

With the news on the paper saying that his only son was killed during the war with France,

状 逻辑主语 ← 后置定语 独立主格 引 定 主 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语

独立主格作伴随状语；that 引导的宾语从句作 saying 的宾语，说明新闻内容；本行不是句子的主干；

thinking that alone from now on and when the time came there would be no one with him on his death bed,

状 引 状 状 连 引 主 谓 谓 主 状 地点状语

thinking 现在分词作伴随状语，其后跟它的宾语从句，在宾语从句内有一个 when 引导的时间状语从句；alone from now on 前省略了 being；

slowly the old man with tears streaming down from his wrinkled face went home all by himself

状 定 → 主 ← 定 逻辑主 独立主格 状 谓 状 状

with 独立主格作后置定语修饰 man；这句话是本句的主干，纵览全句，除了 3 个从句外，主句只有一个主语 man 和一个谓语 went；wrinkled 过去分词作定语修饰 face；

with a broken heart crying for the loss of his beloved son who was only fifteen years old,

状 逻辑主语 独立主格 状 ← 主 系 状 表

独立主格作伴随状语，这一行还是状语，不是句子主干；who 引导的定语从句修饰 son；

with each step growing heavier and heavier in the chilly north wind accompanied with heavy rain.

状 逻辑主语 独立主格 状 | 比较级：越来越沉重 状 ← 过去分词短语作后置定语修饰 wind

独立主格作伴随状语；growing: each step grew heavier and heavier 每走一步，步子就变得更沉重一点；accompany with 伴随；

他在报纸中得知他唯一的儿子战死在跟法国的战争中，想着以后只有他一个人过，在他死的时候，没有人在他身边，带着一颗为他失去那个只有 15 岁爱儿而饮泣的破碎的心，那个满脸皱纹挂着泪水的老人独自迈着沉重的步子，在凄冷的伴随着瓢泼大雨的北风中，慢慢地回家了。



独立主格结构 Absolute Structure

此独立形式只是一个小短语，而不是主谓完整的简单句，又称之为独立分词从句。当分词意义上的主语不是主句的主语时，必须在分词前保留意义上的主语，否则语意不通。（定义有点费解，多看几遍）

示例：

Being ill in bed, I can't go to school.

Mother being ill in bed, I can't go to school.

（1）独立主格结构形式可用以表时间，理由，条件，伴随状态等

He lay on the grass, the sun shining upon him.

= He lay on the grass, and the sun was shining upon him.

Weather permitting, I'll start tomorrow.

= If weather permits, I'll start tomorrow.

School being over, the boys went home.

= When school was over, the boys went home.

The sun having set, we arrived at the station.

= After the sun had set, we arrived at the station.

王牌重点：当独立主格结构的主语表示“一般人”，如：we, one, you 时，主语可省略，此用法常用于下列表达方式中：

generally speaking 一般来说

strictly speaking 严格地说

talking of ... 谈到

speaking of ... 说到

judging from ... 由.....来判断

taking all things into consideration 把一切都考虑在内

considering ... 考虑到.....

[示例]:

If we judge from his face, he must be ill.

= Judging from his face, he must be ill.

He has lots of books if we consider that he is young.

= He has lots of books, considering that he is young.

（2）with 复合结构也是独立主格结构形式之一。这种结构在句中作状语（表示原因，方式，伴随等）和定语，作定语时紧随被修饰名词后。

1. with+ 名词 + 介词短语：

The woman with a baby on her back is my sister.

The boy rushed into the room, with his schoolbag in his hand.

2. with + 名词 + adj.

with the door open, he left the classroom.

3. with + 名词 + adv.

With the gloves off, she felt cold.

With the lights on, the building looks beautiful.

4. with + 名词 + 现在分词（主动）

with + 名词 + 过去分词（被动）

With the guide leading us, we got to the village.

The boy was crying with the vase broken.

5. with + 名词 + 不定式

With the hard work to be done, we have to prepare for it.



Lesson 23 A new house 新居



First listen and then answer the question.

Why is the new house special?

I had a letter from my sister yesterday. She lives in Nigeria.

主 谓 宾 ← 后置定语 状 主 谓 状

had a letter from = received a letter from; Nigeria 尼日利亚; live in 居住在, 一般现在时 [am/is/are, do/does] 现在的特征或状态;

② Yesterday I had a letter **which was from my sister who lives in Nigeria**. Yesterday a letter written by my sister **who lives in Nigeria** was received by me. Yesterday I received a letter from my sister who lives in Nigeria.

昨天我收到了姐姐的一封信, 她住在尼日利亚。

In her letter, she said that she would come to England next year.

状 主 谓 引 主 谓 宾 状

say-said-said v. 说; that 从句作 said 的宾语; 间接引语, 注意人称 时态 状语 逻辑 等的变更: I will come to England next year.

② Yesterday from my sister **who lives in Nigeria** I received a letter **in which she said she would come to England next year**.

在信中她说她明年将到英国来。

If she comes, she will get a surprise. We are now living in a beautiful new house in the country.

引 主 谓 主 谓 宾 主 谓 状 谓 状 ← 后置定语

get a surprise 大吃一惊; surprise 这里作 "使人惊奇 意外的事物", 是可数名词; to one's surprise; shock 震惊; I get a shock; ★当多个形容词修饰一个名词时, 冠词放在最前: a an the 离一个名词最近的修饰词跟该词的关系最为密切; country n. 乡下 = countryside; ★在由 if, when 引导的条件状语从句或时间状语从句中, 从句用一般现在时 [do, does, am is are], 主句为一般将来时 [will do]; ★ are living, 现在进行时 [be doing], 现在进行时可用来代替一般将来时, 表示一个经常性或现在的动作或状态;

② If she goes to England, a surprise will be waiting for her. We are now dwelling in a beautiful new house **which is in the country**.

Work on it had begun before my sister left. The house was completed five months ago.

主 ←后定 谓 引 主 谓 主 谓 | 被动语态 状

wrok 为名词的话一定要加 on; work on it 住房的建设工作; begin-began-begun v. 开始; leave-left-left v. 离开; complete v. 完成 = finish/complete doing sth. 完成做某事; complete adj. 完全的 完整的; completion n. 完成 结束 = finish;

② Work on the beautiful new house **which was in the country** had begun before my sister left. The completion of the house was five months ago. Someone completed the work on the beautiful new house five months ago.

如果她来了, 她会感到非常惊奇的。我们现在住在乡间的一栋漂亮的新住宅里。这栋房子在我姐姐离开之前就动工了, 是在 5 个月以前竣工的。

In my letter, I told her that she could stay with us.

状 主 谓 宾 引 主 谓 状

tell-told-told v. 说; I told her, 'you can stay with us.'; I told her that = I said that; stay v. 呆住 = live with us;

The house has many large rooms and there is a lovely garden.

主 谓 定 宾 连 谓 定 主

have-had-had, has 这里是实义动词, 有; there be 说明 人 / 物的存在, 某处有某物; 在表示什么地方有什么的时候, have 和 there be 经常可以互换: There are many large rooms in the house and the house has a lovely garden.

② Many large rooms have been built in the house and our house has a lovely garden.

我在信中告诉她, 她可以和我们住在一起。这栋房子里有许多房间, 还有一个漂亮的花园。

It is a very modern house, so it looks strange to some people.

主 系 定 表 连 主 系 表 状

modern adj. 新式的 现代的; modern art 现代艺术; modernize v. 使现代化; modernization n. 现代化; strange adj. 奇怪的 陌生的 = odd; be strange to sth. 不习惯; stranger n. 陌生人; so conj. 所以 + 从句; because conj. 因为 + 从句; because of prep. 因为 由于 + 名词;

② Being a very modern house, to some people it looks odd. The house is very modern, so to some people it looks odd. Because The house is very modern, to some people it looks strange. Because of it's modern appearance, to some people it looks strange. Because it rained heavily, I was late. because of the heavy rain, I was late.

It must be the only modern house in the district.

主 系 定 表 状

must be 肯定是, 表示一种肯定的推测 ≠ can't be, 比 may, might 语气要肯定得多; district n. 地区 行政区划分的区域, 如海淀区 徐汇区;

它是一栋非常现代化的住宅, 因此在有些人看来很古怪。它肯定是这个地区唯一的一栋现代化住宅。



② My sister will come to England next year. She will get a surprise if she comes. We have a new house in the country. I have invited my sister to stay with us. It is a very modern house and it has had many large rooms and a lovely garden.

A letter in which it said that my sister who lives in Nigeria would go to England next year was received by me yesterday. She will receive a big surprise if she comes. We are now living in a beautiful new house which is in the countryside. Workers have already worked on the house before my sister went away. Five months ago the house reached it's completion. I wrote back and she was told by me that her stay with us could not be more welcomed. The house has many big rooms with it a lovely garden. Because the house is very modern, some people find it very strange. I guess it must be the only modern house in the neighborhood.

Vocabularies | 词汇

- ◆ complete (1. 5) /kəm'pli:t/ v. 完成
- ◆ strange (1. 8) /streɪndʒ/ adj. 奇怪的
- ◆ modern (1. 7) /'mɒdn/ adj. 新式的 与以往不同的
- ◆ district (1. 9) /'dɪstrɪkt/ n. 地区

strange 奇怪的 陌生的

stranger 陌生人

I am stranger here. (口语，别人问路，你也不知道时回答)

be strange to sth. 对 ... 不习惯

1 It is a pity that... 遗憾的是 ...

3 There be sb. doing + 地点 某地有某人正在做某事

4 表示天气 后面是动词或形容词用 it, 例:

It is cold.

It will rain.

如果后面是名词，用 There be 句型:

There was a rain in Beijing.=It rained in Beijing.

when will it be convenient for you to ...?

什么时候对你来说方便?





Lesson 24 It could be worse 不幸中之万幸



First listen and then answer the question.

Had the writer's money been stolen?

I entered the hotel manager's office and sat down. I had just lost £ 50 and I felt very upset.

主 谓 定 宾 连 谓 状 主 谓 状 谓 宾 连 主 系 状 表

enter v. 进入 走进 = go/come into; manager n. 经理 boss 老板; head 重要的人, 头儿; office n. 办公室 officer 官员; sit-sat-sat v. 坐; 名词可以修饰名词 the village fair 村庄的集市; lose-lost-lost v. 失去 丢失; loss n. 损失 丢失 亏损; fell-felt-felt v. 感到 觉得; upset adj. 不安的 烦恼的; worried 担心 nervous 紧张不安 (正在做一件事) 感到不安; upset 不安 (一件事情发生过之后);

我走进饭店经理的办公室, 坐了下来。我刚刚丢了 50 英镑, 感到非常烦恼。

'I left the money in my room,' I said, 'and it's not there now.'

主 谓 宾 状 主 谓 连 主 系 表 状

leave-left-left v. 遗留 忘带 离开; money n. 钱 (不可数名词); it 指 money; there 指 in the room; The money is not in the room now.

"我把钱放在房间里," 我说, "可现在没有了。"

The manager was sympathetic, but he could do nothing.

主 系 表 连 主 谓 宾

sympathy n. 同情; sympathetic adj. 表示同情的; apathy n. 冷漠 apathetic adj. 冷漠的 无动于衷的; empathy n. 共情 同感 empathetic adj. 同感的 共情的; could do nothing 什么也做不了, 无能为力 :I could do nothing to help you.;

经理深表同情, 但却无能为力。

'Everyone's losing money these days,' he said.

主 谓 宾 状 主 谓

is losing 用现在进行时 [be doing] 表示不断重复的动作, 是一种英语的修辞方法, 常含有埋怨的意思; lose-lost-lost v. 丢失; loss n. 损失;

"现在大家都在丢钱," 他说。

He started to complain about this wicked world but was interrupted by a knock at the door.

主 谓 宾 连 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语

start v. 开始 = begin-began-begun; start to do sth. /start doing sth. 开始做某事; complain v. 抱怨, 后面加宾语时常跟介词 about, complain of/about to sb. 向某人抱怨; complaint n. 投诉 抱怨 控告 不满; wicked 是过去分词, 意为很坏的 邪恶的 = evil; interrupt v. 打扰 打岔; interruption n. 中断 打断; knock v. 敲 n. 敲门声;

他开始抱怨起这个邪恶的世道来, 却被一阵敲门声打断了。

A girl came in and put an envelope on his desk. It contained £ 50.

主 谓 连 谓 宾 状 主 谓 宾

come in 进来 = enter, go into; contain v. 包含 内装有; container n. 集装箱 容器 contain v. 控制 containment n. 控制 抵制 遏制; include 包括, 包括作为整体的一部分; comprise 由许多部分构成的一个整体; envelope n. 信封; desk n. 书桌 ≈ table;

一个姑娘走了进来, 把一个信封放在了他桌上。它里面装着 50 英镑。

'I found this outside this gentleman's room,' she said.

主 谓 宾 状 主 谓

outside adv. prep. 在 ... 外面 ≠ inside; out of 从 ... 到外面去, 一定要和有实义的动词连用, get/go/come out of; out adv. 在 ... 外面 (不能跟名词); find-found-found v. 找到; look for 强调找的动作 find 强调找的结果; gentleman n. 男士 lady 女士;

"这是我在这位先生的房门外捡到的," 她说。

'Well,' I said to the manager, 'there is still some honesty in this world!'

叹 主 谓 状 谓 状 定 主 状

honesty n. 诚实 不可数名词 ≠ dishonesty n. 不诚实; honest adj. 诚实的 honestly adv. ; dishonest adj. 不诚实的; some 可修饰可数名词和不可数名词; manage v. 管理; manager n. 经理; management n. 管理; managerial adj. 经理的 管理的;

"是啊," 我对那位经理说, "这世界上还是有诚实可言的!"

Here in this article I would like to share an amusing story with you. It happened to me last year during my short stay in a beautiful big modern hotel in Switzerland. After losing 50 pounds, I was very upset. I thought I should seek help from the hotel's manager who was in charge of all the hotel's business. I came into the manager's office where he managed the hotel and had a seat. I said to the manager that the money I left in my private room was not there anymore at that moment. The manager showed his deep



sympathy towards me and my misfortune. He told me that there was nothing he could do about it. He added that losing money was very normal nowadays. Then he began to make a great many complaints about this wicked dark world which he complained about. A knock at the door interrupted his never-ending complaints. After entering the room, a girl put an envelope on his desk with 50 pounds in it. The girl told us that 50 pounds was found by her outside my room. What an honest girl she was! Then I said to the manager who managed the hotel that honesty could be still found in this beautiful world.

Vocabularies | 词汇

- ◆ manager /'mænidʒ/ n, 经理
- ◆ wicked /'wɪkɪd/ adj. 很坏的, 邪恶的
- ◆ upset /'ʌp'set/ adj. 不安
- ◆ contain /kən'teɪn/ v. 包含, 内装
- ◆ sympathetic /'sɪmpə'tetɪk/ adj. 表示同情的
- ◆ honesty /'ɒnɪsti/ n. 诚实
- ◆ complain /kəm'pleɪn/ v. 抱怨

cause n.

原因, 起因

These causes led to a bad result. 这些原因导致了不良的后果。

缘故, 理由

I don't think you have cause to worry. 我认为你没有担心的理由。

事业, 原则, 目标

vt.

成为...的原因; 导致

The child's headache may be caused by stress.

那孩子的头痛可能是紧张引起的。

embrace 所包括包含的种类多

involve 由于同重要的, 有联系而必须含有;

comprehend 正式用语, 包括在某范围内, 观念, 陈述, 纲要;

what a wonderful garden(this is)!

what a lot of trouble he is causing!

what a tall building(it is)!

what a clever 聪明的 girl you are!

nothing = not any thing ,not any = no

something 肯定句

nothing 和 not 不可能同时并存 everything

lose / miss / go away / disappear

lose 丢失, 人丢失 sb lose sth./sth. be lost

miss 怀念, 错过, 丢失 (missing adj.) sth.is missing 习惯用

missing 作 adj.

MY keys are lost/missing.

I lose my book./My book was lost(is missing).

只能用 missing, 人丢了, My child is missing 失踪的孩子

missing boy

go 走 sth. is gone

be gone 不见了 Gone with wind 飘 (随风而逝);

My book is gone.

go away 离开 (人走), something is gone.


disappear 不见了 (瞬间) 没有被动语态

sth./sb. disappear/disappeared

be disappearing 慢慢地不见了 (很少用进行时态)

His money disappeared.







Lesson 25 Do the English speak English? 英国人讲的是英语吗？



First listen and then answer the question.

Why does the writer not understand the porter?

I arrived in London at last. The railway station was big, black and dark.

主 谓 状 状 主 系 表

arrive v. 到达; arrival n. 到达 抵达; arrive in 大地方; arrive at 小地方; at last 最后 终于 = in the end, finally; railroad 铁路(美) railway n. 铁路; railway station 火车站 = train station; black 颜色黑; dark 没有光线 = without light;

我终于到了伦敦。火车站很大，又黑又暗。

I did not know the way to my hotel, so I asked a porter.

主 谓 宾 ← 后置定语 连 主 谓 宾

the way to .. 表示去 .. 的路; porter n. 搬运工; know sth. well 很熟悉; know-knew-known v. 知道 熟悉; hotel n. 旅馆; youth hostel 青旅; 我不知道去饭店的路该怎么走，于是向一个搬运工打听。

I not only spoke English very carefully, but very clearly as well.

主 连 谓 宾 状 连 状 状

carefully adv. 仔细地 细心地 careful adj. ; clearly adv. 清晰地 clear adj. ; speak-spoke-spoken v. 说某种语言;

★ not only ...but ...as well = not only ... but also ... 不但 ... 而且 ..., 所连接的前后部分成分必须一致; neither...nor..., 既不 ... 又不 ..., 这个结构所连接的两个否定概念也必须是对等的成分; either ... or ... 两者选择一个;

我的英语讲得不但非常认真，而且咬字也非常清楚。

The porter, however, could not understand me.

主 状 谓 宾

however adv. 然而 却 但是，放句首句中句尾都可以; understand-understood-understood v. 懂 理解; misunderstand v. 误解; 然而搬运工却不明白我的话。

I repeated my question several times and at last he understood.

主 谓 宾 状 连 状 主 谓

repeat v. 重复; repetition n. 重复 重做; question n. 问题 v. 询问; several adj. 几个 + 可数名词 = a number of; a great number of 大量的; several times 多次 好几遍; at last 终于 = finally;

我把问话重复了很多遍。他终于听懂了。

He answered me, but he spoke neither slowly nor clearly. 'I am a foreigner,' I said.

主 谓 宾 连 主 谓 连 状 连 状 主 系 表 主 谓

answer v. 回答 = reply; neither ...nor ... 既不 ... 也不 ..., 这个结构连接否定概念前后必须对等; either ... or ... 两者择一; foreign adj. 外国的 外来的 = alien; foreigner n. 外国人; abroad adv. 国外; alien n. 外国人 外星人 adj. 格格不入的 陌生的 外国的;

他回答了，但他讲得既不慢也不清楚。“我是个外国人”我说。

Then he spoke slowly, but I could not understand him. My teacher never spoke English like that!

状 主 谓 状 连 主 谓 宾 主 状 谓 宾 状

could not understand him= could not understand what he said; like prep. 像 ...; like that 像那样，介词短语作状语，修饰动词 spoke; 于是他说得慢了，可我还是听不懂。我的老师从来不那样讲英语!

The porter and I looked at each other and smiled. Then he said something and I understood it.

主 连 主 谓 宾 连 谓 状 主 谓 宾 连 主 谓 宾

porter n. 搬运工; look at each other 互相看看; smile v. n. 微笑; It 指 What the porter had said to the writer.

我和搬运工相视一笑。接着，他说了点什么，这回我听懂了。

'You'll soon learn English!' he said.

主 谓 状 谓 宾 主 谓

“您会很快学会英语的！”他说。

I wonder. In England, each person speaks a different language.

主 谓 状 定 主 谓 定 宾

wonder v. 感到奇怪 惊叹 琢磨 想知道 n. 奇迹 奇观; wonderful adj. 精彩的; wander v. 徘徊 漫游 走神 n. 溜达 闲逛 wanderer n. 流浪者 漫游者; different adj. 不同的; difference n. ; speak-spoke-spoken v. 说某种语言; speaker n. 说话的人 主讲人 话筒; language n. 语言; 不定代词 each 修饰的词作主语时, 谓语动词要用单数, 这里 person 是 people 的单数形式; 我感到奇怪。在英国, 人们各自说着一一种不同的语言。

The English understand each other, but I don't understand them! Do they speak English?

主 谓 宾 连 主 谓 宾 谓 主 谓 宾

each = every 在这里可以互换; the English 英国人, 与定冠词连用, 表示一个群体, 所跟的动词用复数; 英国人之间相互听得懂, 可我却不懂他们的话! 他们说的是英语吗?

At last I reached my destination London by train. The big black dark railway station was the first thing I saw after my immediate arrival. Because I knew nothing about the way to my hotel, I asked for help from a porter who worked at the station. Not only did I speak English with great care but also very clearly. However the porter found it hard to know what I said. The same questions were asked many times and in the end he understood what I had been saying. He replied to me and neither did he speak slowly nor clearly. I said to him that I came from a foreign country. Then he spoke to me slowly, but it was still hard for me to understand him. For my poor understanding of English, my teacher who taught me English did not speak English the way the porter said. The porter looked at me and smiled to me. However I was very embarrassed because I had been studying English for many years in my native country. Then he said something which I understood. He said that I would soon learn English here in London. I wondered if everyone in England speaks the same English. The English people understand one another, but as an outsider myself, I don't understand them! I could not help but thinking that if they speak English AT ALL!

Vocabularies | 词汇

- ◆ railway /'reilwei/n. 铁路
- ◆ foreigner /'forinə/n. 外国人
- ◆ porter /'pɔ:tə/n. 搬运工
- ◆ wonder /'wʌndə/v. 感到奇怪
- ◆ several /'sevərəl/quantifier 几个

however adv. 用在句号的后面, 单独成句, 与前面的句子只是意思上的承接, 没有语法上的承接; 语法上的承接只能用 but(但是); not 和 neither 不连用 一句话中间不允许有两个否定词 too 是跟在肯定句连的 either 是跟否定句连的 much+ 不可数名词 many + 可数名词 several=some=a number of 相当 -quite a few 相当多的; go on holiday 去度假 at last=in the end 最后最终 lastly 最新的, 最近一段时间的 at least 至少; at most 至多;

wonderful adj 极好的, 惊叹的; wonder n. 奇观; wonder at sth 对 .. 感到奇怪; i wonder why you are late. wonder =want to know i wonder 间接; no wonder 难怪; several 几个 some 一些, 即可以修饰可数, 又可以修饰不可数 several 只能修饰可数 = a number of(一些) a great number of 大量的 some time / sometime /sometimes some time 一段时间 some time ago sometime 某时 I will defeat you sometime. sometimes 有时, 偶尔 =occasionally some times(不存在这种说法) several times 许多次 arrive in / reach /get 到达 when will you arrive? arrive vi. reach vt. 后面一定要加宾语 arrive at 小地点 arrive in 大地点 when will you reach (arrive in) Beijing. get to + 宾语 到达 How can i get there? get home 到家, get there 到那 home/there 都是副词, 副词跟动词连用的时候不用加介词 I arrived at last. 最终我到了

Grammar in use | 语法



并列的表示方法前面都用逗号隔开，最后两个用 and 连接

black 颜色（建筑物）

dark : without light 没有光线

连词，把并列句连在一起

and 和 but 但是 so 因此 yet adv. 然而 have you finished yet?

yet = but 放在两个句子中间，起转折作用

or 或者，否则

hurry up, you will be late./hurry up, or you will be late.

both...and... 不但 ... 而且 both you and i ...

either...or... 或者 ... 或者，要么 ... 要么 either you or i

neither ...nor... 既不 ... 也不 neither you nor i will go .

not only ...but...as well 不但 ... 而且 ...

not only ...but also.. 不但 ... 而且 ...

not only ...but ...as well as well 放在句字结尾，且可以省略

连词，把并列句连到一起；

如果有两个谓语动词，加连词，成为并列；

并列连词，什么东西并列连接什么 ..

i can speak chinese i can speak english .

i can speak not only chinese but english as well . (宾语并列)

i can not only speak chinese but english as well .(最喜欢的放置)

i can not only speak but write chinese as well. (谓语的并列)

i can speak and write chinese .

一般遇到实义动词和非实义动词的时候，习惯放在两者之间；

i not only sing but dance as well .

not only you but also i will go there ; both you and i ...

not only 喜欢放在动词的前面；

1、当主语由 and 和 both and 连接时，通常采用复数谓语动词；both you and i are good students.

2、当主语由 neither ..nor ...;either ..or , not only ..but also 或 or 连接时；

谓语动词与 nor ,or but also 后面的词一致，在英文语法中，这被称之为就近原则；（离动词最近的是单数就被视为单数，离动词最近的名词是复数则整个主语视为复数）neither you nor i am a good student.

until 前面和后面用一般过去时和过去完成时都可，但习惯上两个都用一般过去时；

it was ...that 是强调结构：

it was not until then i came to know that the earth moves around the sun.

his father did not leave until he returned home--it was not until he returned home that his father left.

i do not get up until lunch time-it was not until lunch time that i get up.

seat 坐 / 当动词时 seat sb /somebody be seated./sit 是 vi 不能直接加宾语；


间接引语的疑问句，一般疑问句用 if 引导；

特殊疑问句：特殊疑问词 + 陈述句

wonder if 是否 i wonder if you have any spare time.

i wonder what time it is .

所有的从句都用陈述句句序；





Lesson 26 The best art critics 最佳美术评论家



First listen and then answer the question.

Who is the student's best critic?

I am an art student and I paint a lot of pictures. Many people pretend that they understand modern art.

主 系 定 表 连 主 谓 定 宾 定 主 谓 引 主 谓 定 宾

art student 学艺术的学生; black art 巫术 art gallery 艺术画廊; artist 艺术家; artiste 艺人; paint v. 画(油画); draw-drew-drawn v. 画(素描 草稿); oil painting 油画; chinese painting 中国画; a lot of 许多 = lots of, a large number of, many, a great many; picture n. 画 = photo; pretend v. 假装 自称 pretender n. 冒充者 pretentious adj. 炫耀的 虚夸的 自命不凡的; pretentiousness n. 狂妄; pretend to do sth. 假装做某事; pretend that; modern adj. 现代的; modern art 现代艺术;

They always tell you what a picture is 'about'. Of course, many pictures are not 'about' anything.

主 状 谓 宾 引 主 系 表 状 定 主 系 表

always adv. 总是 老是; tell-told-told v. 告诉; 作者认为那些自以为很懂艺术的评论不着边际, 因此把 about(对画的分析)加了引号, 讽刺的意味; what is a picture about? 变成从句: 特殊疑问词 + 陈述句句序; not "about" anything 不关于任何事情;

我是个学艺术的学生, 画了很多画。有很多人装成很懂现代艺术的样子, 总是告诉你一幅画的“意思”是什么。当然, 有很多画是什么“意思”也没有的。

They are just pretty patterns. We like them in the same way that we like pretty curtain material.

主 系 状 定 表 主 谓 宾 状 引 主 谓 定 宾

just adv. 仅仅 只 = only; pretty adj. 漂亮的; pattern n. 图案 模式; curtain n. 窗帘 幕布; material n. 材料; in the same way 正如(两者方式一样), 介词短语修饰动词 like; them 指 those pretty pictures without any meanings.; that 引导的定语从句修饰 way; In a way 以某种方式; 它们就是些好看的图案, 我们喜爱它们就像我们喜欢漂亮的窗帘布一样。

I think that young children often appreciate modern pictures better than anyone else.

主 谓 引 定 主 状 谓 定 宾 状

think-thought-thought v. 认为 觉得; appreciate v. 欣赏 鉴赏 感谢 感激 升值; appreciation n. 欣赏 升值 感谢; depreciate v. 折旧 贬值 轻视; depreciation n. 贬值 折旧; enjoy 欣赏; like < love < enjoy < appreciate 喜欢的程度不断加深; appreciate + sth. / doing sth.; anyone else 任何其它的; better 是副词 well 的比较级, 修饰动词 appreciate;

They notice more. My sister is only seven, but she always tells me whether my pictures are good or not.

主 谓 宾 主 系 状 表 连 主 状 谓 宾 引 主 系 表 连 表

notice = observe v. 注意到 觉察到 常指细心观察; whether 是否, 常 or not 连用, or 后是 my pictures are not good 的省略形式;

我觉得小孩子们往往比任何人都更能欣赏现代绘画, 他们观察到的东西更多。我的妹妹只有 7 岁, 但她总能说出我的画是好还是坏。

She came into my room yesterday. 'What are you doing?' she asked.

主 谓 状 状 宾 谓 主 谓 主 谓

昨天她到我房里来了。“你在干什么呢?” 她问。

'I'm hanging this picture on the wall,' I answered. 'It's a new one. Do you like it?'

主 谓 宾 状 主 谓 主 系 定 表 谓 主 谓 宾

hang -hung/hanged v. 悬挂 hanged 绞死; 句中的 one 用来代替前一句中的名词 picture, 以免重复;

“我正把这幅画挂到墙上去。”我回答说, “这是幅新画, 你喜欢吗?”

She looked at it critically for a moment. 'It's all right,' she said, 'but isn't it upside down?'

主 谓 宾 状 状 主 系 表 主 谓 连 系 主 表

criticise v. 批评 批判 评论; criticism n. 批评, 批判; critics n. 评论家; critical adj. 挑剔的 极其重要的; critically adv. 批评地 爱挑剔地; for a moment = for a while 一会儿; Aren't you lucky? isn't it upside down? 否定疑问句, 只是把疑问句 +not, 表示肯定作用, 有时表示建议看法; upside down 上下颠倒的 ≠ right way up;

她用挑剔的目光看了一会儿。“还可以吧。”她说, “不过, 是不是挂倒了?”

I looked at it again. She was right! It was!

主 谓 宾 状 主 系 表 主 系

It was! =It was upside down!

我再次看了看画。她说对了! 是挂倒了!



I study art and I usually paint a lot of paintings. A great many people act as if they understood modern art. They always talk about the meanings of pictures. Certainly a lot of paintings touch on nothing. They are simply beautiful pictures which do not have meanings at all. We are fond of them just like the way we are keen on pretty curtain material. In my opinion/view, young people have much more appreciation towards modern art than of anyone else because they notice more. My sister is only seven years old, but she always gives me valuable information about my pictures. She can easily tell me whether my paintings are good or not. Yesterday after coming into my room, she asked me what I was doing. I told her that I was hanging that new painting on the wall. Then I asked her if she liked it. She had a long look at the painting and then she gave her views on the picture. She remarked that it was OK. Then she mentioned something I did not notice that the picture was upside down. I put the picture right way up in the end.

Vocabularies | 词汇

- ◆ art /a:t/n. 艺术
- ◆ appreciate /ə'pri:ʃieit/v. 鉴赏
- ◆ critic /'kritik/n. 评论家
- ◆ notice /'nəutis/v. 注意到
- ◆ paint /peint/v. 画
- ◆ whether /'weðə/ conj. 是否
- ◆ pretend /pri'tend/v. 假装

◆ hang /hæŋ/(hung/hŋŋ/, hung)v. 悬挂，吊
hang (hanged, hanged) / (hung, hung)
当 hang 过去式与过去分词为 “hanged”，其含义是“绞死”；而当 hang 的过去式与过去分词为 “hung” 时，其含义是“悬挂”。
The man was hanged for murder. He hung his coat on the hook.

- ◆ pattern /'pætən/n. 图案
- ◆ critically /'kriti'kli/adv. 批评地
- ◆ curtain /'kə:tn/n. 窗帘 幕布
- ◆ upside down /'ʌpsaid-'daun/ 上下颠倒地
- ◆ material /mə'tiəriəl/n. 材料

else 其他的 一定放在被修饰词之后
跟在 anyone, anything 的后面 (不定代词)
who else, what else (疑问代词)
better than anyone else 比任何人 (用比较级表示最高级)
The teacher is taller than anyone else.

- paint v. 画
- draw a picture 用线条画
- paint a picture 强调油画
- painting
- oil painting 油画
- Chinese painting 中国国画
- Beijing opera 京剧
- pattern n. 图案
- pattern drills 模式句型
- pattern 模式 典范
- material v. 材料
- listening material 听力材料
- ☆ speech marks 引号
- 引号在英文当中第一次出现是单引号，第二次出现是双引号
- 英文当中的书名号是引号来代替的

call 是称之为； so-called adj. 所谓的
name 是给它取一个名字



☆ **whether conj.** 是否 **whether...or not = if**

If 在表示是否的时候可以被 **whether** 所替代

If 在表示如果的时候不可以用 **whether** 替代

If it will rain.. **Whether** it will rain..

Whether it will rain or not.. I wondered if it will rain..

Whether he is mad or not.

make an appointment When will it be convenient for you? 你什么时候方便?

和人的情绪相连, 跟人的状态相连, 跟人的思维活动相连的动词都不用进行时态。

appear, appreciate, believe, feel, forget, hear, like, look like, notice, remember, resemble, see, think(that), understand..

疑问句的直接引语变间接引语:

1. 连接词

陈述句中用 **that**; 特殊疑问句由特殊疑问词引导; 一般疑问句由 **if** 或 **whether** 引导

2. 时态 主从一致

主句的谓语动词是过去时时, 其从句的谓语动词应该为相应的时态;

主句为一般现在时, 从句可以为任何时态;

3. 语序 疑问句变间接引语时, 要变成陈述句语序。

4. 人称的变化

直接引语变间接引语的连接词有三种:

1, 陈述句中的 **that**(通常可以省略);

2, 一般疑问句中的 **if / whether** (一般可以互换, 但连接 **or not** 时要用 **whether**);

3, 特殊疑问句中的特殊疑问词;

书信写作:

st 是 **street** 的缩略形式 信头上是没有名字的

给国外的人写信时才写国名

逗号在地址里表示前者属于后者

grade one 一年级 **class one** 一班

I am in **class 1**, **grade 1**.

在日期里, 月和日之间不需要逗号, 但在年代之前要用逗号

日期是以序数词出现的; 月份一定要是英文字母;

February the fourth **the forth of February**

地址最后要加句号

What about it? tell me what it is about. **what about going out?**

what about (**about** 为介词) 介词后接名词或 **ving** 形式! 不接句子

直接引语变间接引语的引导词:

1, 陈述句 **that**

2 一般疑问句中的 **if/whether**

3, 特殊疑问句中的特殊疑问词;







Lesson 27 A wet night 雨夜



First listen and then answer the question.

What happened to the boys in the night?

Late in the afternoon, the boys put up their tent in the middle of a field.

状 主 谓 宾 状

late/early in the afternoon 快到傍晚的时候; put up = set up 搭起; tent n. 帐篷; in one's field n. 田野 田地 领域; in the middle of 在 ... 中间;
傍晚时分, 孩子们在田野中央搭起了帐篷。

As soon as this was done, they cooked a meal over an open fire.

引 主 谓 | 被动语态 主 谓 宾 状

as soon as 一 ... 就 ..., 引导时间状语从句; cook v. 做饭 n. 厨师; cooker n. 厨灶; cook a meal 做饭; over prep. 在 ... 上方; open adj. 野外的 户外的; openly adv. 公开地 = publicly, in public; open fire 篝火;

这件事刚刚做完, 他们就在篝火上烧起了饭。

They were all hungry and the food smelled good.

主 系 同 表 连 主 系 表

hungry adj. 饥饿的; smell v. 闻起来, 作系动词用, 后加形容词作表语, 类似的半联系动词还有 feel, turn, look, taste, sound, keep;
他们全都饿了, 饭菜散发出阵阵香味。

After a wonderful meal, they told stories and sang songs by the campfire.

状 主 谓 宾 连 谓 宾 状

wonderful adj. 极好的; by prep. 在 ... 旁边 = beside; campfire n. 营火 篝火; camp n. 露营地 阵营 vi. vt. 露营 扎营; sing-sang-sung v. 唱;
story n. 故事; tell-told-told v. 讲 说; song n. 歌;

他们美美地吃了一顿饭, 就围在营火旁讲起了故事, 唱起了歌。

But some time later it began to rain. The boys felt tired so they put out the fire and crept into their tent.

连 状 主 谓 宾 主 系 表 引 主 谓 宾 连 谓 状

it 这里指天气; some time later/ago/earlier 过了一阵子; some time 一段时间; sometime 什么时候; sometimes adv. 有时; put out 熄灭 (灯, 火); creep-crept-crept v. 爬行 (蹑手蹑脚); climb up /down 爬上爬下; crawl v. 平行爬;

但过了一阵子, 天下起雨来, 于是他们扑灭了篝火, 钻进了帐篷。

Their sleeping bags were warm and comfortable, so they all slept soundly.

定 主 系 表 连 表 引 主 同 谓 状

sleeping bag 睡袋, 动名词作定语, 翻译:(1) 用来 (2) 正在; comfortable adj. 舒适的 安逸的 ≠ uncomfortable; soundly adv. 香甜的;
睡袋既暖和又舒服, 所以, 他们都睡得很香。

In the middle of the night, two boys woke up and began shouting.

状 主 谓 连 谓 宾

in the middle of the night 午夜 = at midnight; wake up 醒来; wake sb. up 唤醒; wake up 主语自己醒; begin-began-begun v. 开始 = start +doing; shout v. 大声喊 = call out; begin/stop+ to do /doing;

午夜前后, 有两个孩子醒了, 大声叫了起来。

The tent was full of water! They all leapt out of their sleeping bags and hurried outside.

主 系 表 主 同 谓 状 连 谓 状

be full of 充满 装满; water n. 水; leap-leapt-leapt v. 跳跃 跳起; leap year 闰年; leap -leapt-leapt 跳跃, 跳起; hurry v. 匆忙, 常跟副词介词连用, 表示匆忙去某处; in a hurry 匆忙地 = in a rush, hurriedly, quickly; outside adv. 外边 ≠ inside;

原来帐篷里到处都是水! 他们全都跳出睡袋, 跑到外面。

It was raining heavily and they found that a stream had formed in the field.

主 谓 状 连 主 谓 引 主 谓 状

heavily adv. 重重地 严重的 此处为大量的; smoke heavily 烟瘾大; rain heavily 下着大雨; stream n. 小溪 = brook; form v. 形成;
雨下得很大, 他们发现地上已经形成了一条小溪。

The stream wound its way across the field and then flowed right under their tent!


主 谓 宾 状 连 状 谓 状 状

wind-wound-wound v. 缠绕 蜿蜒 卷绕 n. 风 气流 ; wind one's way 蜿蜒前进; right adv. 正好 恰好 , 起强调作用 = just; flow v. 流; under prep. 在 ... 之下 ; across prep. 穿过 跨过 (从一边到另一边); over prep. 在 ... 上方 (悬空的); through prep. 横穿 ; 那小溪弯弯曲曲穿过田野 , 然后正好从他们的帐篷底下流过去 !

It was almost towards evening when the boys put up their tent in the middle of a field. Over an open fire a meal was cooked as quickly as possible. They were all hungry and the food tasted good. After the meal, they not only told stories but sang songs by the campfire as well. However some time later it started raining. Because the boys were very tired, they not only put out the fire but also crept into their tent. Because the bags which they were sleeping in were not only warm but comfortable as well, they all slept soundly. In the middle of the night, not only did two boys wake up but start to shout as well. The tent they were sleeping in was filled with water. Not only did they all leapt out of their sleeping bags but hurried outside as well. It was raining cats and dogs. They saw a stream of water had been growing in the field where they put their tent. The stream went across the field and then right under their tent it flowed.

Vocabularies | 词汇

- ◆ tent /tent/n. 帐篷
 - ◆ soundly /'saundli/adv. 香甜地
 - ◆ field /fi:ld/n. 田地 田野
 - ◆ leap /li:p/(leapt/lept/, leapt)v. 跳跃 跳起
 - ◆ smell /smel/(smelled or smelt/smelt)/v. 闻起来
 - ◆ heavily /'hevili/adv. 大量地
 - ◆ wonderful /'wʌndəfəl/adj. 极好的
 - ◆ stream /stri:m/n. 小溪
 - ◆ campfire /'kæmpfaɪə/n. 营火 篝火
 - ◆ form /fɔ:m/v. 形成
 - ◆ creep /kri:p/(crept/krept/, crept)v. 爬行
 - ◆ wind /waɪnd/(wound/waund/, wound)v. 蜿蜒
 - ◆ sleeping bag /'sli:piŋ-bæg/n. 睡袋
 - ◆ comfortable /'kɒmfətəbəl/adj. 舒适的 安逸的
 - ◆ right /rait/adv. 正好
- leap v. 跳跃, 跳起 (跃起更换位置) (leapt;leapt)
 - jump v. (原地) 跳 jump up and down
 - skip v. 跳过去 Let us skip it. 让我们跳过这一课
 - Look before you leap 三思而后行
 - leap year/month 闰年 / 月
 - right adv. 正好 起强调作用
 - 作副词时, 强调后面的形容词, 副词, 介词短语, 不强调动词。
 - 可以用 just 来替换
 - just like 正如
 - just as 正当
 - 后面加代词时, 只能用 just。 just you 就你了
 - Right here waiting for you 在此等候
 - I found my lost watch right in the garden.





by 在 ... 旁边 near/beside/at/next to
 by the river (既不太远也不太近)
 near 在附近
 at (紧挨着)
 at the door/window 在门 / 窗户边 (靠得很近)
 sit at the table 在桌边
 next to (紧临着的) = beside 与 ... 相邻
 He sits next to me. Who is the next?
 next to /beside the village
 beside 在 ... 旁边 besides 除 ... 之外
 close v. 关闭
 close to 表示离 ... 很近 close to me 离我很近
 动词加介词或 副词起 改变 put 的含义作用。
 put up with 容忍 put up 搭建, 安排住宿
 put out 扑灭 put on 穿上
 put away 把 ... 收好
 Your room is untidy, put your things away.
 put off 推迟, 推延
 put down /write down 记下

put up 搭建 / 强调搭

build 建 / 强调精心设计并且建造 build a car 造汽车

in the middle of 在 ... 中间

in the center of 在 ... 中心 腹地

in the middle of the river 河中心

midnight 午夜

the mid-autumn day 中秋节

put out 人为地熄灭

be out 火自动地熄灭

on fire 起火 The house is on fire.

I put out the fire.

The fire is out.

knock/beat

knock 大声的撞

beat 持续的撞击 / 打

flow 流淌 (flowed;flowed)

fly /flew/ flown

grow /grew/ grown

blow /blew/ blown

wind v. 蜿蜒 (wound;wound)

wind one's way 蜿蜒而行

The road winds its way. 这条路曲折而行伸向远方

creep v. 爬行 (蹑手蹑脚的)(crept;crept)

creep out 爬出去了

climb 爬 (上、下) climb the tree

climb up or down 爬上爬下

crawl 爬 (平行)

The baby is crawling on the floor.

soundly adv. 香甜的 sleep soundly

go to bed 上床睡觉 go to sleep 睡着了

fall asleep 坠入梦乡 sleep well 睡得好

sleep deeply 睡得很沉

sleep soundly 睡得很香

fast / fall fast asleep 坠入沉沉的梦乡

heavily adv. 大量的

rain/snow heavily

smook heavily

He smook heavily 他烟瘾大。

late in the afternoon 傍晚

early in the morning 清晨

wet 反义词是 dry

wet 湿淋淋的

英文中表示“湿”的词

wet/damp/moist 湿的程度越来越小

moist 稍湿 (让人感觉很舒服)

moist cake 松软的蛋糕 moist eyes 水灵灵的眼睛

damp 湿的 (让人不舒服)

humid 指气候比较潮湿

A rainy night 多雨的夜

hurt/pain

身体的某一部位 +hurts 某一部疼痛

pain 表示疼痛是名词

I have a pain in my hand 手疼

be on 上演; (灯) 亮着的

What's on in the cinema today?

The lights were on last night.

switch n. 开关 v. 用开关 switch on

on fire 起火 the house was on fire.

alight 以 a 开头的 adj 为表语形容词

the fire was out 火灭了



smell v. 闻起来 (smelled or smelt)

smell vt. 闻 smell sth.

smell vi. 闻起来 作半联系动词，接表语，接形容词，

The food smelt good.

感官动词 look, smell, taste, sound, feel

look v. 看起来

You look fine/better/beautiful.

taste v. 尝起来

The food smelt good, and it tasted better.

sound v. 听起来

feel v.

1. 感到 I feel ill.

2. 用手的感觉 The blackboard felt cold.

Great! Excellent! wonderful

outstanding brilliant fantastic

表示“在 ... 之后”的句式

after + 从句 / doing

英语中经常用一个介词加一个宾语表达一个动词概念

with a bag 带着书包 in sweater 穿着毛衣

after a wonderful meal 在美美的吃了一顿饭之后

after the arrival of the plane 飞机到达之后

after my arrival 我到达之后

The stream had formed in the field.

如果强调某东西自动形成，则可以用主动态。如果强调某东西是人为的，用被动语态。

when I'm getting close the door, the door opened.

river formed

The bus stopped.



Lesson 28 No parking 禁止停车



First listen and then answer the question.

What is Jasper White's problem?

Jasper White is one of those rare people who believes in ancient myths.

主 系 表 ← 后置定语修饰 one 主 谓 定 宾

★ who 引导的定语从句修饰 one, 由于 one 是单数, 故后边动词 believe 在一般现在时第三人称单数后加 s; rare adj. 罕见的; rarity n. 罕见 稀有珍品; ancient adj. 古代的 古老的 古板的; myth n. 神话故事; mythical adj. 神话的 虚无的; believe in 信任 信仰 笃信;

贾斯珀·怀特是少有的相信古代神话的人之一。

He has just bought a new house in the city,

主 谓 状 谓 定 宾 状

★ just 常与完成时连用, 类似的词有: since, for, so far, up till now, already, yet; buy-bought-bought v. 购买; city n. 城市;

but ever since he moved in, he has had trouble with cars and their owners.

连 引 主 谓 主 谓 宾 状

ever since = since, 自从, 引导时间状语从句; move in 搬入 move out 搬出; ★ have trouble with 在打交道或应付某事时有困难; has had trouble 现在完成时 [have/has done]; own v. 拥有; owner 拥有者;

他刚在城里买下一所新房子, 但自从搬进去后, 就和汽车及车主们发生了摩擦。

When he returns home at night, he always finds that someone has parked a car outside his gate.

引 主 谓 状 状 主 状 谓 引 主 谓 宾 状

return v. 返回; return home = go back home 回家; always adv. 总是 老是; park v. 停; outside prep. 在 ... 外边 ≠ inside;

当他夜里回到家时, 总是发现有人把车停在他家大门外。

Because of this, he has not been able to get his own car into his garage even once.

状 主 谓 定 宾 状 状

★ because of 由于 因为 (跟名词或代词), because 后面加句子 [Because someone has parked a car...]; this 指代: someone has parked a car outside his gate.; ★ be able to 有能力做 = can, 这个短语可以用在各种不同的时态中; even 用来修饰 once 加强语气;

为此, 他甚至一次也没能把自己的车开进车库。

Jasper has put up 'No Parking' signs outside his gate, but these have not had any effect.

主 谓 定 宾 状 连 主 谓 定 宾

put up 挂起 张贴; put out 灭火 put off 拖延 put forward 提出 建议 促进; park v. 停车; no 表示禁止 No smoking!; sign n. 标牌 招牌; affect v. 影响; effect n. 结果 效果 (不可数) have effect 有效果 ≠ have no effect; have not had any effect = have had no effect 没有效果;

贾斯珀曾把几块“禁止停车”的牌子挂在大门外边, 但没有任何效果。

Now he has put an ugly stone head over the gate. It is one of the ugliest faces I have ever seen.

状 主 谓 定 宾 状 主 系 表 ← 后置定语修饰 one 主 谓 状 谓

ugly adj. 丑陋的 ≠ beautiful, pretty; over prep. 在 ... 上方; stone head 石雕头像; gate n. 门 entrance 入口 exit 出口; ★ one of 后要加可数名词复数, one of 其中之一; ★ 最高级标志: of + 范围, in+ 地点; 定语从句 I have ever seen, 修饰 one, 引导词 that 被省略了;

现在他把一个丑陋的石雕头像放在了大门上边, 这是我见过的最丑陋的头像之一。

I asked him what it was and he told me that it was Medusa, the Gorgon.

主 谓 宾 引 主 系 连 主 谓 宾 引 主 系 表 同位语

it 指 stone head; Medusa n. 美杜莎 Gorgon n. 希腊神话中的蛇发女怪 (见其貌者都会变成石头);

我问他那是什么? 他告诉我那是蛇发女怪美杜莎。

Jasper hopes that she will turn cars and their owners to stone. But none of them has been turned to stone yet!

主 谓 引 主 谓 宾 状 连 主 定 谓 | 被动语态 状 状

turn ...to ... 把 ... 变成 ..., 把前者变成后者; hope + that 从句; ★ none pron. 任何一个都没有, 常指三个或更多的, 作主语时, 谓语动词用单数复数均可, 如果谈到所有人的情况, 动词多用复数, 如果谈到每个人的情况, 动词用单数; neither of 二者其一都没有, 作主语时作单数看待;

贾斯珀希望她把汽车和车主们都变成石头。但到目前为止还没有一个人变成石头呢!

Jasper White was one of the strong believers of ancient myths. A beautiful modern house in the city has been bought by him and right after he moved in, trouble with cars and their owners began to appear/surface. When he comes back home from work, he



always notices that a car has always been parked just outside his gate by unknown people. Because there is always a car parked right in front of his gate, his private car has never been able to be parked into his garage even once. 'No Parking' signs have been put outside his gate, but those car owners who have been parking their car out side his gate pay no attention to such signs. They still park their cars in the same way that they parked before. Now an ugly stone head has been put over his gate. The stone head was uglier than anything else in the world. I know little about the head and he told me that the head belonged to Medusa, The Gorgon. Hoping that Medusa will turn cars and their owners to stone, he put the head over his gate. However up till now not single one of them has been turned into stone yet.

Vocabularies | 词汇

◆ rare /reə/adj. 罕见的

◆ Medusa /mi'dju:zə/n. 美杜莎 (古希腊神话中 3 位蛇发女怪之一)

◆ ancient /'einənt/adj. 古代的, 古老的

◆ myth /miθ/n. 神话故事

◆ Gorgon /'gɔ:gən/n. 希腊神话中的蛇发女怪

◆ trouble /'trʌbl/n. 麻烦

◆ effect /i'fekt/n. 结果, 效果

“affect” 及物动词, “对……有影响, 感动, 触及”

The relations between then will be affected.

“effect” 及物动词, “导致, 造成, 带来 (变化), 产生”

The changes in methods effected some improvement in his study.

◆ myth n. 神话故事 fairy 神仙故事

trouble n. 麻烦

woman/man troubles 女人 / 男人真麻烦

child troubles 孩子真麻烦

never trouble troubles until troubles trouble you

永远不要自寻烦恼

Let sleeping dog lie. 不要自找麻烦

ask for trouble 自找麻烦

He is asking for trouble. 他自找麻烦

I'm sorry to put you in trouble.

我很抱歉给你带来麻烦 (口语)

have trouble in doing sth. 在做某事上遇到了麻烦

I have trouble (in) parking the car

have trouble doing 做 ... 有麻烦

have trouble with sb. 和某人相处有麻烦

rare adj. 罕见 (在世界上少有) rare animal 稀有动物

rare bird 珍稀鸟类 rare illness 疑难杂症

scarce 少有的 (在某一地方或某一段时间段少有)

Watermelon is scarce in winter

coconut 椰子 steak beef 牛排

well done 全熟 medium 半生半熟 rare 几乎是生的

ancient adj. 古代的, 古老的 ancient Egypt 古埃及

antique adj. 古老而有价值的 n. 古董

effect n. 结果 have an effect 有效果 have no effect 没有效果

have effect on 对 ... 有效果 The advice has no effect on me.

☆ believe in 信任, 信仰 (彻彻底底地相信)

believe +sb 相信 (某人的话)

rarely=seldom 几乎不

not all 不是所有的 not all students are good





Lesson 29 Taxi! 出租汽车!



First listen and then answer the question.

Does Captain Fawcett think any trip is too dangerous?

Captain Ben Fawcett has bought an unusual taxi and has begun a new service.

主谓定宾连谓定宾

★ has bought 现在完成时 [have/has done] 迄今为止这一段时间的情况， 或一个影响现状的动作； buy-bought-bought v. 买； begin-began-begun v. 开始 = start； taxi n. 出租车； unusual adj. 不寻常的≠ usual adj. 寻常的； serve v. 接待 服务 server n. 服务员 服务器 servant 服务员 仆人 (civil servant 公务员) service n. 服务； captain n. 船长 机长；

本·弗西特机长买了一辆不同寻常的出租汽车， 并开始了一项新的业务。

The ‘taxi’ is a small Swiss aeroplane called a ‘Pilatus Porter’.

主系定表 ← 过去分词短语作定语

aeroplane n. 飞机 = plane, aircraft； ★ called 过去分词短语作定语， 相当于一个定语从句： aeroplane which is called a ‘Pilatus Porter’.; call v. 叫作 称为； 过去分词作定语时当被动状态来翻译， 现在分词表示主动； [非谓语动词： 动词不定式 to do, 现在分词 doing, 过去分词 done] 这辆 “出租汽车” 是一架小型瑞士飞机， 叫 “皮勒特斯·波特” 号。

This wonderful plane can carry seven passengers.

定主谓定宾

wonderful adj. 美妙的 奇妙的； wonder v.； carry v. 运送 载客； passenger n. 乘客；

这架奇妙的飞机可以载 7 名乘客。

The most surprising thing about it, however, is that it can land anywhere:

定主 ← 后置定语 状系引主谓状

★ surprising 现在分词作定语， 令人惊奇的， surprised 过去分词 感到惊奇的 be surprised to do 非常惊讶做某事； however adv. 但是 然而； land v. 着陆； [表语从句] that 引导的从句作为本句的表语； about it, it 指代 the aeroplane 介词短语作后置定语， 修饰 thing；

on snow, water, or even on a ploughed field.

同位语 | 解释说明 anywhere

plough n. 犁 v. 耕； ploughed field 耕过的田； farm n. 农田； water n. 水； snow 雪 rain 雨；

然而， 最令人惊奇的是它能够在任何地方降落： 雪地上， 水面上， 甚至刚耕过的田里。

Captain Fawcett's first passenger was a doctor who flew from Birmingham to a lonely village in the Welsh mountains.

定主系表主谓地点状语 ← 后置定语修饰 village

doctor n. 医生； who 引导定语从句修饰 doctor; fly-flew-flown v. 飞； fly from...to... 从 ... 飞往 ...; Welsh adj. 威尔士的； lonely adj. 孤独的人迹罕至的 偏僻的； alone, She is alone(事实客观)； She feel lonely 主观； mountain n. 大山 hill 小山 丘陵；

弗西特机长的第一名乘客是位医生， 他从伯明翰飞往威尔士山区一个偏僻的村庄。

Since then, Captain Fawcett has flown passengers to many unusual places.

状主谓宾状

★ since then 从那时起 (强调起点) + 完成时态； so far/up to/till now 到目前为止 (强调终点)； place n. 地方 = spot； fly-flew-flown v. 飞 从那时开始， 弗西特机长已经载送乘客到过许多不寻常的地方。

Once he landed on the roof of a block of flats and on another occasion, he landed in a deserted car park.

状主谓状 ← 后置定语连时间状语主谓状

once adv. 曾经 过去有一次； roof n. 楼顶 ceiling 天花板； a block 一座大楼； flat n. 公寓房 = apartment； a block of flats; car park 停车场； desert v. 废弃 抛弃 n. 沙漠； deserter n. 逃兵 开小差的人； on another occasion/time 还有一次； land v. 降落 着陆 n. 土地 大陆 地产； 一次， 他把飞机降落在了一栋公寓楼的屋顶上； 还有一次， 降落在了一个废弃的停车场上。

Captain Fawcett has just refused a strange request from a businessman.

主谓状谓定宾 ← 后置定语

refuse v. 拒绝 refuse to do sth.； refusal n. 拒绝 回绝； decline v. 谢绝； deny v. 否认 deny doing/that 从句； request n. 要求 v. 请求 要求； 弗西特机长刚刚拒绝了一位商人的奇怪要求。



The man wanted to fly to Rockall, a lonely island in the Atlantic Ocean,

主

谓

宾

Rockall 的同位语：解释说明 Rockall

island n. 岛； the Atlantic Ocean 大西洋；

but Captain Fawcett did not take him because the trip was too dangerous.

连

主

谓

宾

引

主

系

状

表

dangerous adj. 危险的 danger n. 危险；★ because 因为 + 从句, because of + 名词 : because of the danger of this trip ; trip n. 旅行；
very 强调程度深 too 强调程度大到了人们不愿去做；★ take sb. to somewhere 送某人去某地；take v. 拿 - 从某地某人处带走，离说话人越来越远；
bring v. 带来 - 由某处带来某物，离说话人越来越近；fetch v. 取来 - 去某地取某物并带回，双向运动；

这个人想要飞往大西洋上的一个孤岛——罗卡尔岛，弗西特机长之所以不送他去，是因为那段飞行太危险了。

Not only has Captain Ben Fawcett bought an unusual taxi, (which is) a small Swiss airplane called a 'Pilatus Porter', but also has begun a new service. This wonderful aeroplane can not only carry seven passengers but also can land anywhere, on snow, water, or on a field which is ploughed. A doctor who flew from? to a lonely village in the Welsh mountains was Captain Fawcett's first passenger. Ever since, Captain Fawcett has visited a great many places with a lot of passengers by air. One of the most unusual places he has even landed was on the roof of a block of flats. On another time, the small airplane took him to a car park where there were a lot of cars which had been deserted. Because the danger of a trip to a lonely island in the Atlantic Ocean was very high, Captain Fawcett has just refused to such a dangerous request from a businessman who wished to go there.

Vocabularies | 词汇

- ◆ taxi /'tæksi/n. 出租汽车
- ◆ Welsh /welʃ/adj. 威尔士的
- ◆ Pilatus Porter /'pilatəs'pɔ:tə/ 皮勒特斯·波特 (飞机机名)
- ◆ roof /ru:f/n. 楼顶
- ◆ block /blok/n. 一座大楼
- ◆ land /lənd/v. 着陆
- ◆ flat /flæt/n. 公寓房
- ◆ plough /plau/v. 耕地
- ◆ desert /di'zə:t/v. 废弃

- ◆ lonely /'launli/adj. 偏僻的，人迹罕至的
- ★ The most surprising thing is that... 最让我惊讶的

to my surprise,.... surprising 可以由其他词替换

The most exciting thing is that...

The happiest thing is that I can stay with my mother.

the 不能和所有格及形容词物主代词并存。

from ...to... 从 ... 到 ...

since then / so far / up to now

since then 强调起点

so far / up to now 强调终点

from then 从 ... 起 from 只有起点，终点 +to；

since then 从 ... 起 (到现在为止) = from then on；

by then /by that time 到 ... 为止

fly sb to.. 开飞机送某人去

My friend drove me to Tianjing.

drive sb to... 开车送某人去

once 一次 on another occasion 还有一次

once i met him on the street and on another occasion I met him in the library.

once...and on another occasion

1 The most surprising thing about it, however, is that it can land anywhere. 然而，最令人惊奇的是它能在任何地方降落。在这句话中 that it can land anywhere 是一个从句，起表语作用，被称为表语从句。

2 on another occasion, 还有一次。

3 car park, 汽车停车场。

4 a lonely island in the Atlantic Ocean, 大西洋中的一个孤岛。这个短语用来补充说明名词 Rockall。

place = spot section =part

☆ roof n. 楼顶 ceiling 天花板

raise the roof v. 喧哗，大声抱怨

hit the ceiling (美口) 勃然大怒，暴跳如雷

☆ block n. 一座大楼；块 a block of flats 公寓楼 office block 办公楼

flat n. 公寓房 apartment 公寓 (美) a block of apartments 公寓楼

☆ desert v. 废弃 n. 沙漠 (重音前移)

desert the house = let the room empty

called call sb sth. The instrument was called a clavichord.

be called 被称为

The 'taxi' is a small Swiss aeroplane called a 'Pilatus Porter'

called 在此句中为过去分词

过去分词作定语时，是作为被动语态来翻译的。-ing 表示正在。

I have a cat called Lucy.

-ing; -ed 是非谓语动词

a ploughed field 被耕过的田 a deserted car park 被废弃的车场

written English 书面语

oral /spoken English 口语

短语作定语时要后置

a race across the Atlantic(介词短语) 单个的词作定语时可放前


ing 和 ed 等同于定语从句

动词的 ing 形式有主动含义 ed 形式有被动含义；



request from 来自某人的请求
request for sth. 要求得到
refuse 拒绝 refuse to do sth
deny 否认 deny doing /+ 从句
bring 离说话人越来越近: bring sth here
take 离说话人越来越远: take there
fetch 双向动作: fetch the ball
take, bring, fetch
“take” (took, taken) 及物动词 “拿走”
“bring” (brought, brought) 及物动词 “带走” “fetch” 及物动词,
“去取回来”
be ready for 为 .. 做准备
sew 缝纫 sow / seed sow 种下去 seed 把种子种下去 saw
v&n. 锯

however 可放在句子前边;
it is that ... 此处为表语从句
宾语从句的 that 可以省略;
宾语从句中的关系词在从句中作宾语时可以省略!
其余情况一般不能省略 that
too 在副词或形容词前表示否定含义;
too 强调程度大到了人们不愿去做;
very 强调程度深;
very expensive 买得起 too expensive 买不起







Lesson 30 Football or polo? 足球还是水球?



First listen and then answer the question.

What happened to the man in the boat?

The Wayle is a small river that cuts across the park near my home.

主 系 定 表 引 谓 状 ← 后置定语

river n. 河 江; sea 海, lake 湖, stream 小河 = brook, spring 泉; park n. 公园; ★人名及地名前不加冠词 a/an/the, 但在海洋 河流 山脉, 及部分国名前一定要加冠词 the; cut-cut-cut v. 切, 引处意为穿过; across prep. 横穿过; that 引导定语从句修饰 river;

威尔河是横穿过我家附近公园的一条小河。

I like sitting by the Wayle on fine afternoons.

主 谓 宾 状 状

★ like doing 习惯性动作; like to do 一次性地; afternoon + s 表示“每逢”on Mondays; on morning/afternoon/evening; by prep. 在...旁边; 我喜欢在天气晴朗的下午到河边坐坐。

It was warm last Sunday, so I went and sat on the river bank as usual.

主 系 表 状 连 主 谓 连 谓 状 状

warm n. 温暖的 warmth n. 温暖 热情; sit-sat-sat v. 坐; bank n. 河岸 银行 v. 存钱 bank on 依靠 = rely on; as usual 像往常一样; 上星期日天气很暖和。于是我和往常一样, 又去河边坐着。

Some children were playing games on the bank and there were some people rowing on the river.

定 主 谓 宾 状 连 谓 定 主 ← 现在分词作后置定语

play v. 玩; player n. 玩家; game n. 游戏; row v. 划船 (强调动作); go boating 去划船, 强调玩; rowing 现在分词修饰 people 作定语; ★ there be + sb. + doing 某处有某人正在做某事: There were some people who were rowing on the river.

河岸上有些孩子正在玩耍, 河面上有些人正在划船。

Suddenly, one of the children kicked a ball very hard and it went towards a passing boat.

状 主 ← 后置定语 谓 宾 状 连 主 谓 状

kick v. 踢; ball n. 球; very hard 重重地踢出去; towards prep. 朝 向, 并且越来越接近; passing boat = boat that is passing.; 突然, 一个孩子狠狠地踢了一脚球, 球便向着一只划过来的小船飞去。

Some people on the bank called out to the man in the boat, but he did not hear them.

定 主 ← 后置定语 谓 状 ← 后置定语 连 主 谓 宾

call out to 对...高喊 = shout at; hear-heard-heard v. 听见; 岸上的一些人对着小船上的人高喊, 但他没有听见。

The ball struck him so hard that he nearly fell into the water.

主 谓 宾 状 引 主 状 谓 状

strike-struck-struck/stricken v. n. 击 打; nearly adv. 几乎 差点儿 = almost; fall- fell- fallen v. 落下;

★ so + 形容词 + that 从句: 如此.....以致于.....” = such + 名词 + that 从句: It was such a heavy strike that he nearly fell into the water.; 球重重地打在他身上, 使他差点儿落入水中。

I turned to look at the children, but there weren't any in sight: they had all run away!

主 谓 状 连 谓 主 定 主 谓 同 谓

turn to 转过头去; sight n. 眼界 视域 ≠ in sight 可以看到 out of sight 看不到; ★ some 用于肯定句或表示征求他人意见的句子中, any 用于否定句和疑问句中; run-ran-run v. 跑; run away 逃跑 跑掉; run into 碰上; run out 用光; run over 轧过 演练; 我转过头去看那些孩子, 但一个也不见, 全都跑了!

The man laughed when he realized what had happened.

主 谓 引 主 谓 主 谓

laugh v. 笑 laugh at 嘲笑; laughter n. 笑; realize v. 领悟 理解 认识到 实现; realization n. 认识 领会 领悟; realizable adj. 可实现的 可行的; 当那个人明白了发生的事情时, 笑了起来。



He called out to the children and threw the ball back to the bank.

主 谓 状 连 谓 宾 状

throw-threw-thrown v. 扔 丢; call out to 对 ... 高喊 = shout at;

他大声叫着那些孩子，把球扔回到岸上。

On fine afternoons I am fond of being beside the small river called Wayle which runs in the middle of the park near my home. Last Sunday it was a fine day. I paid a visit to the river and was seated on the river bank as normal. There were some children playing games on the bank and a great many people who were rowing on the river. All of a sudden, one of the children kicked a ball so hard that it flew towards a boat which was passing by. Some people on the bank shouted at the man who was in the boat and he did not hear the loud calling. The man got such a shock that he nearly fell into the water. I looked at the children who were responsible for this and they had already run away as quick as possible. The man laughed when he got a clear sense of what had happened to him. With no children in sight, the man called out and threw the ball back to the children on the bank.

Vocabularies | 词汇

- ◆ polo /'pauləu/n. 水球
- ◆ kick /kik/v. 踢
- ◆ Wayle /weil/n. 威尔 (河名)
- ◆ towards /tə'wɔ:dz/ prep. 朝, 向
- ◆ cut /kʌt/(cut, cut) v. 穿过
- ◆ nearly /'niəli/adv. 几乎
- ◆ row /rəu/v. 划 (船)
- ◆ sight /sait/ n. 眼界, 视域

blew 吹 take out 拿出 put out 扑灭 catch 接住 reach 够得着
jump 自己跳 fall 跌落
kick back 回扣, 佣金 i get a kickback of 2000 yuan
kick sb upstairs 明升暗降 well to go, well done 做得不错

catch sight of catch sight of the bird 看见那只鸟
out of sight 在视线之外
in sight 在视线之内 the bird is in sight
out of sight, out of mind 眼不见心不烦
long sighted 眼光长远, 远视眼 somebody is long sighted
short sighted 目光短浅, 近视

round 围绕 along 沿着 through 运河
across the grass, across 用于从。。。的表面穿过
through the tree, through 用于从。。。的内部穿过
over 在。。。上方, 与下面没接触
over the bridge, over the mountains, over the hill
over 用于穿越时, 表示穿过弧形
go through/across the market across / through park /market

but 连接两个句子, 中间可用逗号隔开
however 是副词, 只表示意思上的转折, 它可以放在句首也可以放在句中, 不能连接句子; 只是用逗号把它和其他得词隔开就可以
However, the man was not angry and he threw the ball back to the bank
the Atlantic 大西洋 raft 木筏
如果以单个的词作为国家, 基本上不加 the, 比方说 China, America, Britian,
一旦这个词成为缩略形式, 就要加 the : the US / UN

polo 水球 kick 踢 Wayle 威尔河
towards 向, 朝 (prep) cut 穿过 nearly 几乎
row 划船 sight 眼界, 视域
cut oneself
cut one's hair 理发 have a hair cut
cut (down) the tree (down)
cut the head off 砍脑袋
cut off electricity 切断电源
cut sth into pieces 把。。。切成小片 (碎)
cut across 直着穿过 = intersect cut a corner 走捷径
when you learn english, never cut a corner
call out 大声喊
call out to
so (such) that..... 如此 以致于 条件状语从句
so 的后面跟副词或形容词 跟名词用 such
the teacher speaks so fast that i can't catch the word.
my brother walks so slowly that he can't catch up with me.
the english is so easy that i can learn it well.
i have such a lovely sister that i felt very happy

look at vi see vt 直接而且一般要加宾语
hear sb doing 听见某人正在做某事
i heard my sister singing i heard two boys talking

there weren't any in sight.
there were not anything in sight.
there were something in sight

some 肯定句 & 疑问句 (想得到别人正面回答) any 否定句 & 疑问句
some 在表示邀请的语气中取代 any
do you want some ?
do you want any drink ? 你想要喝点什么吗? (不愿意给别人喝)
would you want some to drink ?

笼统概念的名词前不加冠词 a , an , the







Lesson 31 Success story 成功者的故事



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。

What was Frank's first job?

Yesterday afternoon Frank Hawkins was telling me about his experiences as a young man.

状 主 谓 宾 状 ← 后置定语

was telling, 过去进行时 [was/were doing], 故事或事情发生时的背景往往用进行时态; as conj. 在这里相当于一个时间状语从句: when/as he was a young man.; as 当 ... 的时候; experience n. 经历 - 可数名词, 经验 - 不可数名词, 实践 阅历 v. 体会 体验 经历 感受; experienced adj. 有经验的 老练的 = seasoned; inexperienced adj. 无经验的; inexperience n. 经验不足;

昨天下午弗兰克·霍金斯向我讲述了他年轻时的经历。

Before he retired, Frank was the head of a very large business company,

引 主 谓 主 系 表 ← 后置定语

retire v. 退休 (retirement n. 退休 retiree n. 退休者 pension n. 退休养老金); a head of 老板 = boss, Frank is a director of a business company.; leader 起带头作用的 (领头羊); headmaster n. 校长; head n. 头 首领; business company 商业公司;

but as a boy he used to work in a small shop.

连 状 主 谓 状

as a boy = as he was a boy. 介词短语作状语; used to do 过去经常做, 而现在已经停止, 不再重复的动作; be used to doing 习惯做某事; work v. 工作; work...as... 作为 ... 工作: Frank used to work as the head of a very large business company.; shop n. 小作坊 商店 = store;

在退休前, 弗兰克是一家非常大的商业公司的经理, 但他小时候却在一家小铺里做工。

It was his job to repair bicycles and at that time he used to work fourteen hours a day.

形主 系 表 真正的主语 连 状 主 谓 状

不定式或动名词短语作主语时谓语动词常用单数形式; repair v. 修理; bicycle n. 自行车 = bike; at that time = just then = at that moment;

他那时的工作是修理自行车, 并且通常是一天工作 14 个小时。

He saved money for years and in 1958 he bought a small workshop of his own.

主 谓 宾 状 连 状 主 谓 定 宾 ← 后置定语

save v. 挽救 节省, 此处为积蓄; economize 经济节省 (能用的尽量不用); for 表示 时间 长度 距离; workshop n. 车间 铺子; of one's own 属于某人自己的; my own book = a book of my own; 用 of one's own 或 one's own 由被修饰词的位置决定, 如果修饰词在前边用 of one's own, 否则用 one's own; on sb's own 独自一人 = alone; buy-bought-bought v. 购买;

他靠多年积蓄, 于 1958 年买下了自己的一个小铺子。

In his twenties Frank used to make spare parts for aeroplanes. At that time he had two helpers.

状 主 谓 宾 ← 后置定语 状 主 谓 宾

in his twenties 在他 20 多岁的时候; in one's thirties/fourties, in one's - ies, 在某人几十多岁的时候 in the 1980s 二十世纪八十年代 in my fifties 在我五十多岁的时候; in one's teens 在某人十几岁时; make spare parts 生产零配件; helper n. 帮手 助手 = assistant;

20 多岁的时候, 弗兰克曾生产飞机零配件。那时他有两个帮手。

In a few years the small workshop had become a large factory

状 定 主 系 定 表

in a few years 几年之后; has become 成长为; factory n. 工厂;

which employed seven hundred and twenty-eight people.

主 谓 定 宾

which 引导定语从句修饰 factory; employ v. 雇佣 employee n. 雇员 employer n. 雇佣者 employment n. 就业; underemployment n. 失业; 当 hundred, thousand 等词前加数词时, 词尾不加 s, 表示确指; hundreds of 成百上千的; thousands of 成千上万的;

几年之后, 小铺子已经发展成了一个雇有 728 人的大工厂。

Frank smiled when he remembered his hard early years and the long road to success.

主 谓 引 主 谓 定 宾 连 定 宾 ← 后置定语

remember v. 记得 想起 回忆; memory n. 记忆; memorize v.; long way to go 很长的路要走 you see, I still have a long way to go.; hard adj. adv. 艰难的; hard early years 早年的艰辛 long road/way to success 通往成功的长路; success n. 成功; successful adj. 成功的; successfully adv. 成功地; unsuccessful adj. 不成功的; successive adj. 连续的 相继的; successively adv. 连续 先后 渐渐; succeed vi. 成功 succeed in sth. 成功做某事; succeed to 继承; successor n. 继任者 接替者;

弗兰克回想着他早年的艰难经历和走过的漫长的成功之路, 微笑了。

**He was still smiling when the door opened and his wife came in.**

主 谓 状 谓 引 主 谓 连 主 谓

★ was smiling, 过去进行时 [was/were doing] 过去某一时刻正在进行的动作, 出现在 (1) 一个故事的背景 (2) 和另外一件事同时发生; still adv. 仍然 还; when 时间状语从句; ★ 句子中想强调的部分置前或作主句, 此句强调 he was still smiling; enter = go/come in; return = go back;

She wanted him to repair their grandson's bicycle!

主 谓 宾 宾语补足语

want sb. to do sth. 想要某人做某事; repair v. 修理 maintain v. 保养; grandson n. 孙子 granddaughter n. 孙女; bicycle n. 自行车 = bike; 他正笑着的时候门开了, 他的妻子走了进来。她叫他去修理孙子的自行车。

Vocabularies | 词汇

◆ retire /ri'taɪə/ v. 退休

◆ workshop /'wɜ:kʃɒp/ n. 车间

◆ company /'kʌmpəni/ n. 公司

◆ helper /'helpə/ n. 帮手, 助手

◆ bicycle /'baɪsɪkl/ n. 自行车

◆ employ /im'plɔɪ/ v. 雇佣

◆ save /seɪv/ v. 积蓄

◆ grandson /'grænsn/ n. 孙子

remember 记得, 回忆起 memory n 记忆 memorize v. 熟记;

there is a long way to go

my wife came in when i was smiling 强调我妻子进来

i was smiling when my wife came in 强调我微笑 (when 不能放在强调的前面)

work & job work 可做动词, job 可数, work 不可数

economize 经济, 节省 (能不用的就不用) save 存钱 (多余的钱)

go for a ride n. /go for a walk / go for a ride on sth /ride a car/ bickcle/horse

be surprised to do 非常惊讶的做某事

not anymore 不 再, 不 会 再 做; i won't make this mistake any more.

leader 起带头作用的人 headmaster/principal 校长

direction 方向 director 管理整个事务的人

director 管理整个的事务的人 superior 监理

someday 某一天; each day =every day 每一天 one day 讲故事

a day a/an 可以加 day or month, a/an 仅仅作作为计量单位 的一部分 4/h a day;

he is getting old, he is going to retire

retire = stop doing this = stop working

i'm going to retire next year 我明年将推出影坛或歌坛等

i'm so tired that i'm going to retire now

firm 商行 corporation 责任公司

limited corporation 有限责任公司 Ltd. Co

he works in my business 他在我的公司工作

save 挽救 save one's life

he saved my life 他挽救了我的生命

save one's face 挽回面子 save money 存钱

西方人不喜欢提钱, 所以用 save up 存钱

i have saved up for many years 我已经存了好几年的钱

save it for a rainy day 未雨绸缪, 为将来而做好准备

workhouse 感化院, 强迫劳动的地方

workshop 工作并且可以拿出来卖

assistant 助理 employee 雇员 employer 雇主

trainer 训练 trainee 被训练的人

he worked in a factory 他曾经在一个车间工作

he used to work in a small workshop 他过去在一个小车间工作

used to do 过去常常, 但是现在不做

my teacher used to live there 我的老师过去住在那 (现在不在了)

he lived there 他过去住在那, (但不知道他现在是否住在那)



Lesson 32 Shopping made easy 购物变得很方便



First listen and then answer the question.

Who was the thief?

shopping n. 购物 ; make-made-made v. 变得 ; easy 为 shopping 的补语 ; 标题不用句子 : Shopping is made (to be) easy.

People are not so honest as they once were.

主 系 状 表 引 主 状 系

honest adj. 诚实的 honestly adv. ; dishonest adj. 不诚实的 ; honesty n. 诚实 不可数名词 ≠ dishonesty n. 不诚实 ; once adv. 曾经 以前 ;

★句型 "not so + 形容词 +as..." 是比较状语从句, 可以译成 " 不如 ... 那样 ..."; 引导比较状语从句 (people are 与 they were 用不同时态状态进行比较), 通常是省略句, 此处省略了 honest; People are not so honest as before; You were worse. 表示 You are better NOW.;

人们不再像以前那样诚实了。

The temptation to steal is greater than ever before — especially in large shops.

主 后置定语 系 表 状 状 状

tempt v. 诱惑 引诱 怂恿 ; temptation n. 诱惑 ; resist the temptation to do sth. 抵抗诱惑做某事 ; special adj. 特别的 ; especial adj. 特殊的 ; especially adv. 特别是 ; 破折号引出被强调部分 ; ★ ever before 比以前 = than before ; steal-stole-stolen v. 偷窃 ; shop n. 商店 = store;

偷窃的诱惑力比以往任何时候都更强烈 — 特别是在大的商店里。

A detective recently watched a well-dressed woman who always went into a large store on Monday mornings.

主 状 谓 定 宾 主 状 谓 定 宾 状

detect vt. 察觉 发觉 侦查 探测 发现 ; detective n. 侦探 detection n. ; watch v. 当心 监视 注意到 ; well-dressed adj. 穿着讲究的 ; well-known 著名的 ; well-spread 广泛流传的 ; well-founded 基础牢固的 ; well-educated 有教养的 ;

★当 morning, afternoon, evening 前或后有定语修饰时用 on ; on Monday mornings, morning 后 +s, 代表习惯 经常这样 ; on Monday 在周一 on Mondays 每逢周一 ;

一名侦探最近注意上了一位穿着讲究的妇女, 她总是在星期一上午进入一家大商场。

One Monday, there were fewer people in the shop than usual when the woman came in,

状 谓 定 主 状 状 引 主 谓

one Monday 某周一 ; few-fewer-fewest, 比较级 fewer than usual ; as usual 像平常 than usual 比平常 ; come-came-come v. 进入 +in;

So it was easier for the detective to watch her.

连 形主 系 表 不定式逻辑主语 主语

easier 比较级, 较容易 ; watch v. 监视 ; ★ [不定式 for 结构] 不定式 to watch her 作本句主句, for the detective 为不定式逻辑主语 ;

有一个星期一, 当这位妇女走进这家商场时, 里面的人比往常少, 因此, 侦探比较容易监视她。

The woman first bought a few small articles.

主 状 谓 定 宾

article n. 物品 东西 文章, 强调是商店里一个个的东西, 是可数名词 ; thing 任何东西 cargo 货物 ; goods 货物总称 ; small article 小商品 ;

这位妇女先是买了几样小商品。

After a little time, she chose one of the most expensive dresses in the shop

状 主 谓 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

after a little time 过了一会儿 ; choose-chose-chosen v. 挑选 选择 ; expensive adj. 昂贵的 inexpensive adj. 不昂贵的 =cheap adj. 便宜的 ;

and handed it to an assistant who wrapped it up for her as quickly as possible.

连 谓 宾 状 主 谓 宾 谓 状 状

★ hand...to... 把 ... 递给 ...; hand in/over 上交 ; hand out 分发 ; pass ...to... 一个个地传递 ; who 引导定语从句修饰 assistant;

★ assist v. 帮助 = help, aid ; assistance n. 帮助 = help, aid ; assitant n. 助手 助理 = helper; wrap v. 包 ; wrapper 包装纸 ; wrap up 包起来, up 是副词 ; pack 打包 package n. 外包装 ; parcel n. 包裹 小包 ; express n. 快递 ;

★ as ...as possible 尽可能的 ...; quickly adv. 快的 = fast ≠ slowly ; quick adj. 迅速的 = fast ≠ slow ;

★ possible adj. 可能的 impossible adj. 不可能的 ; possibility n. 可能性 机会 契机 ;possibly adv. 可能地 或许 = maybe, perhaps;

过了一会, 她又选了商场里最昂贵的一件衣服, 把它递给了售货员。那售货员以最快的速度为她包好了衣服。



Then the woman simply took the parcel and walked out of the shop without paying.

状 主 状 谓 宾 连 谓 状 状

simply adv. 仅仅 只是 = just ; take-took-taken v. 拿走 带走; ★ without paying 没有付款, 这里用介词短语作状语, 表示方式, 其中的动名词 paying 作介词 without 的宾语; pay v. 支付 payment n. 支付 报酬; repay v. 还钱 repayment n. 偿还债务 归还借款; parcel n. 包裹; 然后, 那妇女拿过包就走出了商场, 根本没有付钱。

When she was arrested, the detective found out that the shop assistant was her daughter.

引 主 谓 | 被动语态 主 谓 引 定 主 系 表

arrest vt. 逮捕 拘留 吸引 n. 逮捕 拘留 = put her behind the bar; ★ find-found-found v. 找到 发现; find sth. 是看得见 摸得见的; find out 弄清楚, 查明真相等抽象的东西; shop assistant 店员 售货员; daughter n. 女儿 slaughter v. 屠杀; son 儿子;

The girl 'gave' her mother a free dress once a week!

主 谓 间接宾语 定 直宾 状

give-gave-given v. 给; gave 加引号表强调; free adj. 自由的 免费的 freedom n. 自由; fee 费 (会费 学费等) 酬金; once a week 一周一次; ★ 双宾语 : give sb. sth. = give sth. to sb. : The girl 'gave' a free dress to her mother once a week!

她被逮捕后, 侦探发现原来那售货员是她的女儿。那姑娘每星期 “送” 她母亲一件免费的衣服!

Vocabularies | 词汇

◆ once adv. 曾经 以前

◆ wrap /ræp/v. 包裹

◆ temptation /temp'teiʃən/n. 诱惑

◆ simply /'simpli/adv. 仅仅

◆ article /'ɑ:təkl/n. 物品, 东西

◆ arrest /ə'rest/v. 逮捕

impulsion 冲动 adventure 冒险行动

watch: 观察, 监视, 当心

watch the enemy

watch sth 当心

well-done well + 动词的过去分词

design well-design

well-educated 有教养的

hand...to... 递给 (比较有权威的人)

pass to 一个一个的传递

hand in 上交 find out 发现

find/find out

find sth sth 是看得见, 摸得着的, 具体的

i find the pen

find out 后跟的宾语一般是抽象的

find out the truth

be 动词 + 形容词 + for sb to do sth

so it was easier for the detective to watch her

它是形式主语, for sb. 句中的 sb 是逻辑主语

the teacher bought a lot of dresses to make her more beautiful

用 more 是表示对别人的尊重

out of politeness

long long ago=once; i visited my mother once a month

once 连接从句, 表示 “一旦” Once you leave my company, you must return the house

temptation to + 动词原形 tempt v 引诱, 诱惑, 吸引, 引起的兴趣

temptation to do sth temptation to steal

resist the temptation to do 抵抗什么的诱惑

i can't resist the temptation to laugh 我忍不住笑了

article, 冠词, 文章: this is a good article

article/thing

article 强调的是商店里的一个一个的东西, 是可数名词

thing 指任何的东西 cargo 货物

goods 货物, 商店里的货物的总称 不可数

Please wrap them (up) for me 请替我把他们包好

wrap sth up pack 为了运输携带方便而打包

i will take/get/have it. please wrap them for me please /pack them for me

simply: only/just

arrest the criminal arrest one's attention 吸引某人的注意


the criminal was arrested. sb be under arrest

control/under control 控制 / 被控制

shopping made easy make shopping easy . who made shopping easy ?

make: 制造; 使 ... 怎么样 make the room clean

make shopping easy Shopping be made easy (句子)



a 强调的是后面的名词；one 强调的是“一个”的意思

composition

arrive at come to

most expensive + 地点 用 in

+ 范围表示所有的人或（书）当中，用 of

i have ever seen/done/heard

arrived at come to

something cost money

i pay nothing it costs nothing

not so...as 表示比较，不如 as...as... 和什么一样

as + adj/adv + as + 比较对象 as quickly as possible 尽可能快

he is as tall as i this case is as light as that one it is as

heavy as that one

as...as... 的否定形式是 not so...as.../not as ... as...

it is not as /so heavy as that one 这个东西不如那个东西重

i am not as tall as you

i am taller than you/you are not as tall as i

less + 原级 + than = not as...as...=not so...as...

not as + 原级 + as i am not so/as lucky as those fisherman

less + 原级 + than i am less lucky than those fisherman

they are 与 they were 在用不同时态比

you are beautiful. you were beautiful

you are more beautiful than you were

you look better than you were

Lesson 33 Out of the darkness 冲出黑暗



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。

Why was the girl in hospital?

Nearly a week passed before the girl was able to explain what had happened to her.

状主谓引主谓主谓状

nearly adv. 几乎 差不多 将近 快到 = almost ; ★ pass-passed v. 经过 过去 ; past 可作介词 形容词 名词 , 但不作动词 ; before conj. 在 .. 之后才 ≠ after ; explain v. 解释 叙述 explanation n. 解释 说明 explanatory adj. 解释的 说明的 阐述的 ; before 引导时间状语从句 , what 从句作 explain 的宾语 ; happen to her 发生在她身上 ; happen v. 发生 = occur ;

几乎过了一个星期，那姑娘才能讲述自己的遭遇。

One afternoon she set out from the coast in a small boat and was caught in a storm.

状主谓状状连谓|被动语态状

set out from 从 ... 出发 ; set out = set off 出发 动身 ; coast n. 海岸 coastal adj. 海岸的 ; ★ be caught in 遇上雨 风暴 突然遇上 ; be caught in + 灾难 ; I was caught in a rain/traffic jam. 我遇上了一场雨 / 堵车 ; storm n. 暴风雨 ; storm out of ... 气冲冲的出去 ;

一天下午，她乘小船从海岸出发，遇上了风暴。

Towards evening, the boat struck a rock and the girl jumped into the sea.

状主谓宾连主谓状

towards prep. 向 朝 接近 临近 ; ★ strike-struck-struck/striken v. 撞击 ; rock v. 岩石 礁石 rocky adj. 崎岖不平的 ; jump v. 跳 ; sea n. 海 ; 天将黑时，小船撞在了一块礁石上，姑娘跳进了海里。

Then she swam to the shore after spending the whole night in the water.

状主谓状状语|介词+现在分词+现在分词的宾语

swim-swam-swum v. 游 ; shore n. 海岸 ; spend-spent-spent v. 度过，过 (一段时间) ; spend sometime + 地点 ; whole adj. 全部的 ; 她在海里游了整整一夜才游到岸边。

During that time she covered a distance of eight miles.

状主谓宾←后置定语

during prep. 在 ... 期间 ; during that time 在那段时间里 ; cover v. 行过 游过 走过 ; distance n. 距离 ★ keep distance with sb. 与某人保持距离 ; distant adj. 遥远的 久远的 ; distantly adv. 远地 冷漠地 ; at this distance (of/in time) 时隔已久 : I can hardly remember him at this distance of time . ;

在那段时间里，她游了 8 英里。

Early next morning, she saw a light ahead.

状主谓宾后置定语

light n. 灯光 ; ★ ahead adv. adj. 在前面，放在被修饰词的后边作后置定语 : asleep, awake, alive, ahead, abloom, alight, a 开头的往往是表语形容词，不管是作表语形容词还是副词，都放在名词的后面，一般形容词放在名词的前面 ;

She knew she was near the shore because the light was high up on the cliffs.

主谓主系表引主系状表

she was near the shore 作 knew 的宾语 [宾语从句] because 引导状语从句 ; near prep. 接近 靠近 ; cliff n. 峭壁 ; high up 修饰介词短语 on the cliffs. high & up adv ; high adv. 在 高处 向 高处 adj. 很高的 海拔高的 ; height n. 高度 高处 高地 ;

第二天凌晨，她看到前方有灯光，知道自己已经接近岸边了，因为那灯光是在高高的峭壁上。

On arriving at the shore, the girl struggled up the cliff towards the light she had seen.

状语|介词+现在分词主谓状状主谓

★ on + 动名词 = as soon as/ the moment 引导的时间状语从句 : as soon as/ the moment she arrived at the shore [on 后面一定要加动名词，承认动词是由主句主语做的] ; struggle v. n. 挣扎 斗争 努力抗争 + with ; in struggle with : He now is struggling with English. = He is in a constant struggle with English. ; up prep. 在 ... 上面 ; she had seen 省略了关系代词 that/which 的定语从句，修饰 the light ;

到达岸边后，姑娘朝着她看到的灯光方向挣扎着往峭壁上爬去。

That was all she remembered. When she woke up a day later, she found herself in hospital.

主系表主谓引主谓状主谓宾宾语补足语

remember v. 记起 回忆 ; all 是句中的表语，she remembered 是定语从句，用来修饰 all，因引导词 that 在从句中作宾语而被省略；wake up 醒过来；a day later 一天之后；hospital n. 医院；★ herself in hospital 作动词 found 的复合宾语；herself pron. 她自己 [反身代词 -self/selves] ;

她所记得的就是这些。第二天她醒来时，发现自己躺在医院里。



Vocabularies | 词汇

- ◆ darkness /'da:knəs/n. 黑暗
- ◆ shore /ʃɔ:/:n. 海岸
- ◆ explain /iks'plein/v. 解释 叙述
- ◆ light /lait/n. 灯光
- ◆ coast /'kaʊst/n. 海岸
- ◆ ahead /ə'hed/adv. 在前面
- ◆ storm /stɔ:m/n. 暴风雨
- ◆ cliff /klif/n. 峭壁
- ◆ towards /təwɔ:dz/prep. 向, 朝; 接近
- ◆ struggle /'strʌgl/v. 挣扎
- ◆ rock /rɒk/n. 岩石, 礁石
- ◆ hospital /'hɒspɪtl/n. 医院

pretty flowers light ahead

1、放在被修饰词的后面作定语

2、ahead of 在什么前面 (动态); in front of 在 .. 前面 (静态)

he went ahead of me

3、go ahead 朝前走, 请随便

Would you mind my using your phone?

--Can I use your phone?

--Ok, go ahead/on/down 往前走

can i smoking here ?

- - go ahead 请随便

- - sorry + 一个原因, 不让别人做

只有谓语动词才有时态

句子中如果没有连词, 但有两个动词, 要把其中一个动词变成非谓语动词

when 是连词的标志 when + 主语 + be doing

when + doing: 1、主语要跟主句的相同, 2、谓语动词含有 be doing 结构

when standing there i found the book very interesting

when i was standing there , i found the book very interesting

out of 从 .. 出来, 离开 ...;(in the) darkness n 黑暗; out of the darkness 介词短语;

remind 提醒

recollect=remember 回忆

memorise 记住

mind 介意

explanation n 解释

Could you give me an explanation 能给我一个解释吗?

interpret n 解释, (强调翻译) 语言之间的解释 interpreter 翻译

bank 河岸, (两边比水面高)

coast 地理意义上的海岸, 地平线等, 感觉旁边是岩石, 很陡峭

seashore 海岸, (跟游玩有关系)

seaside 旁边是沙滩, 可以进行日光浴的感觉

snowstorm 暴风雪 thunder storm 雷雨 sandstorm 沙尘暴

rain heavily 表示雨吓得很大

pour 倾倒 the rain is pouring. 倾盆大雨 It's raining cats and dogs. 滂沱大雨

towards 强调 nearer and nearer rock 表示 huge stone

As soon as he left, it began to rain

he was caught in a rain when he left 他刚一离开, 就下雨了

遇上人用 meet, 遇上灾难用 be caught in

struck 强调的往往是猛烈的撞击

to: 强调朝那个方向去, 但没有强调越来越远

towards: 表面也翻为朝那个方向去,

spend sometime + 地点

the red army (covered a distance of 25000...) 两万五千里长征

that's all she remembered. That's all i wanted to say 那就是我想说的全部

That's all i can do for you = i can do nothing else for you

find + 宾语 + 宾补 find the books tidy 发现书摆放得整齐

found the room clean i found the books tidy/ in order

when i woke up, i found myself in bed



school & hospital

1、前面不加 the, 和它的功能有关系 go to hospital

2、一旦 + the, 只表示地点

i am in the hospital---in hospital 住院 in the hospital 在医院

2、去医院看老师 go to the hospital 自己肚子疼 go to hospital

happen: 不及物 sth. happen to sb What happened to

.. 时间过去

nearly 将近 nearly a week 快一个星期了

sometime later... Three days later, my mother returned 强调某人做某事

...passed and then... Three days passed and then my mother returned.

并列句, 强调某人做某事, 又强调时间

Three days passed before my mother returned 强调时间

be able to 强调有能力, 且能够成功 i was able to swim across the river

can 只表示能力

i can swim across the river 我能游过这条河, (但没有游过, 不知道能不能成功)

和时间相连的介词: in, at, on, from...to...,until,after,before

和地点相连的介词: from...to...。

into: 进、入 tell him to go into my house

只强调到哪里, 不一定强调到里面去, go to

out of : 从 ... 出来 away from

leave for : 动身到某地 (目的地), yesterday my father left for Tianjin

head for/to: 前往 + 目的地

leave for 强调 leave, head for 强调去

set out for 动身到某地

towards 强调越来越近

at: 含有一种瞄准的概念, aim at, fire at

to : 目标

passed past 词性的区别 pass past

词与词的区别 :

1、意思上的区别 2、词性上的区别 3、细节上的区别

pass 只有动词的概念, 其他由 past 承担 past n. adv ,adj , prep.

i pass the garden v . i go past the garden prep. i go and pass the garden v.

next 下一个 other 其它的

next day 第二天 the other day: few days ago

the other day 出现一定是过去时

next day 有可能是过去式, 有可能是将来式

问距离:

how far away...

how far (away) is the bus stop ?



what's the distance...?

time passed before

...a day later...

time passed and then

not any more/longer/further 不再





Lesson 34 Quick work 破案“神速”



First listen and then answer the question.

How long had the police taken to find his bicycle?

Dan Robinson has been worried all week. Last Tuesday he received a letter from the local police.

主 系 表 状 状 主 谓 宾 ← 后置定语

worry v. 担忧 焦虑; worried adj. ; ★ has been worried 是完成时态, 表示到现在为止一直持续的状态; be worried 感到焦急; receive a letter from... 收到 ... 的来信; ★ local adj. 本地的; local color 地方色彩的; local news 地方新闻; local people 当地人; local call 市话; native 自己在这里 (祖祖辈辈都在);

In the letter he was asked to call at the station.

状 主 谓 | 被动语态 主语补足语

★ sb. be asked/requested to do 是 ask sb. to do sth. 的被动形式; ★ call at/on/upon 拜访 也可用 = visit 拜访; station n. (警察) 局 v. 军队的驻扎; bureau 局 Bureau of Civil Affairs 民政局; Labour Bureau 劳动局 Communication Bureau 交通局;

丹·鲁宾逊焦虑了整整一个星期。上星期二他收到当地警察局的一封信, 要他到警察局去一趟。

Dan wondered why he was wanted by the police,

主 谓 引 主 谓 | 被动语态 状

wonder v. 感到奇怪 惊异; ★ want v. 想找到 想逮捕 wanted man 通缉犯;

but he went to the station yesterday and now he is not worried anymore.

连 主 谓 状 状 连 状 主 系 表 状

★ not...anymore 不再 ... = not ...any longer ; anymore 一般放在句尾; I don't stay here anymore. = I stay here no more.; not any = no; 丹奇怪警察为什么找他, 但昨天还是去了, 结果他不再担心了。

At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found.

状 主 谓 | 被动 状 引 主 谓 | 被动语态

was told 被告知; ★ ask/tell/expect/want/allow/request/order sb. to do sth. /+ that 请求某人做某事; He was told that... 日常生活中多用被动 = someone told him that...; smiling 现在分词作定语修饰 policeman: by a police who was smiling. ;

在警察局里, 一位面带笑容的警察告诉他, 他的自行车找到了。

Five days ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away.

状 主 谓 宾 主 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语修饰 village

pick up 有意外地找到的意思, be found 被找到; ★ away adv. 意为离 ... 多远; four hundred miles away 400 英里外; ★ the policeman told him 是插入语, 在讲故事时常用这种方式; ★ four hundred miles away 这一类结构可以直接作定语, 放在被修饰词之后: I live in the house five miles away. I live in the house which is five miles away. ;

It is now being sent to his home by train. Dan was most surprised when he heard the news.

主 谓 状 谓 | 被动语态 状 状 主 系 状 表 引 主 谓 宾

★当被动语态用于现在进行时 [am/is/are doing] 中, 要在助动词 be 后面加上 being, 再加上过去分词 [am/is/are being done] ; most adv. 相当 非常, 前加 the, 意为最, 没有 the, 意为十分 很 非常 = very; most surprised 中的 most 有 very 的意思, 常常与起形容词作用的过去分词连用;

★一句话想强调什么, 什么就作主语 人作主语: 主动 物作主语: 被动;

He was amused too, because he never expected the bicycle to be found.

主 系 表 状 引 主 状 谓 宾 宾补 | 被动

amuse v. 逗笑 消遣 娱乐 = entertain; amusement n. 娱乐 可笑 = entertainment ;amusement park 游乐场; amused 感到好笑的; amusing 令人感到好笑的; amuse v. 后面加人作宾语; ; be amused 感到开心有趣; expect v. 期待 期望 expect to do sth./ that; expectaton n. 期望; 那位警察对他说, 那辆自行车是 5 天前在 400 英里外的一个小村里发现的, 现在正用火车给他运回家来。丹听到这个消息后, 惊奇万分, 但又感到非常好笑, 因为他从未指望那辆自行车还能找到。

It was stolen twenty years ago when Dan was a boy of fifteen!

主 谓 | 被动语态 状 引 主 系 表 ← 后置定语

was stolen 被偷走; steal-stole-stolen ; a boy of fifteen, a fifteen years old boy 一个 15 岁的孩子;

这是 20 年前丹还是一个 15 岁的孩子时被人偷走的!

Vocabularies | 词汇

◆ station /'stiʃən/n.(警察)局

◆ most /məʊst/adv. 相当 非常

letter writting

pics.: pictures

secs.:seconds

call on/upon 拜访

call (sb) up 给某人打电话

call in 召集

一旦一个词可以省略而意思不改，这个词可能是副词，

如果宾语是代词，后面的词组由动词和副词组成，代词一定会放在中间

call on/upon you on/upon prep =call you up up adv.

go to the pictures 去看电影

call off 取消

call out 大声喊

call at 去了某地

topical 热门话题的, 有关时事的, 时下关注的 neighbourly 邻居的

quick adj. 动作快 fast 速度快 soon 时间快 ; quick freeze 速冻食品;

topical 热门话题的; neighbour 邻居的;

post office 邮局 police office = police 警察局 bureau 最多用的局

communication bureau 交通局



Lesson 35 Stop thief! 捉贼!



First listen and then answer the question.

How did Roy stop the thieves?

Roy Trenton used to drive a taxi.

主

谓

宾

★ used to do 过去经常做而现在已经停止, 不再重复的动作; ★ [be used to doing 习惯做某事, to 是介词]; drive-drove-driven v. 驾驶;

A short while ago, however, he became a bus driver and he has not regretted it.

状

状

主

系

表

连

主

谓

宾

a short while/time ago 不久前, while 指一段时间; however adv. 然而 (1) 可以放句首句中句尾 (2) 如果 however 两边有逗号, 证明这个词是插入语; ★ regret v. 后悔 regret sth. regret to do sth. 很遗憾要去做 regret doing sth. 很遗憾已经做; 后悔 抱歉: pity n. / sorry adj. / regret v.; 罗伊·特雷顿原是开出租汽车的, 然而就在前不久, 他开上了公共汽车, 也并不为此而感到后悔。

He is finding his new work far more exciting.

主

谓

定

宾

宾语补足语

find-found-found v. 发现 发觉, 可以用在一般现在时和进行时态中; exciting adj. 令人兴奋的; excited adj. 感到兴奋的; far adv. 放在形容词的比较级前, 表示程度, 非常, 大大的; far taller 高多了; ★ 比较级前还可以用 much, even, still, a lot 等词修饰, 表示程度, 多一点点用 a little, 多很多用 much, far;

他发觉自己的新工作令人兴奋得多。

When he was driving along Catford Street recently,

引

主

谓

状

状

when 引导时间状语从句; along prep. 沿着; recently adv. 最近 = lately; recent adj.;

he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car.

主 谓

宾

宾语补足语

连

宾补

状

★ see-saw-seen v. 看到, 后接不加 to 的不定式, 类似的动词还有 let, make, hear, watch, notice, feel; see sb. do sth. 看见某人做某事 (强调全过程); see sb. doing sth. 看见某人正在做某事; ★ waiting 现在分词修饰 car, 正在等候的车: The car which was waiting.; rush v. 冲; run towards 向 ... 跑去; run-ran-run v. 跑;

One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the bus straight at the thieves.

主 后置定语

谓

宾

←

后置定语

主

谓

状

连

谓

宾

状

状

★ full of 是形容词短语, 此处作定语, 等同定语从句 which/that was full of money.; act v. 行动 take action 采取行动; straight adv. 径直的; 最近, 当他正开车在凯特福德街上行驶时, 看到有两个小偷从一家商店里冲出来, 奔向等在那里的一辆汽车, 其中一个提着一只装满钞票的提包。罗伊行动迅速, 开车直冲窃贼而去。

The one with the money got such a fright that he dropped the bag.

主

←

后置定语

谓

定

宾

引

主

谓

宾

★ such ...that .. 如此 ... 以致于 ... = so...that..., 但 such 后跟名词, so 跟形容词: The one with the money was so frightened that he dropped the bag.; fright n. 害怕 惊吓 恐怖 frighten v. 使惊吓 使惊恐 frightful adj. 极坏的 十分严重的 = terrible; drop v. 丢下 扔下; ★ with 一旦出现在名词或代词后就作定语, 出现在动词之后作状语: He came in with a book. 作状语; The boy with a book came in. 作定语; 拿钱的那个小偷吓得把提包都扔了。

As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his bus into the back of it.

引 主

谓

宾

状

主

谓

宾

状

as conj. 当 ... 时候, 引导时间状语从句; ★ get away 逃跑 跑掉 = run away, escape; the back of it 车的后尾;

当那两个小偷企图乘车逃跑时, 罗伊驾驶他的公共汽车撞在了那辆车的后尾上。

While the battered car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police.

引

定

主

谓

状

主

谓

宾

连

谓

宾

★ while 引导时间状语从句; while 强调动作的过程, as 强调从句的动作与主句动作同时发生, 它们常跟行时态; batter v. 连续猛击; the battered car 被撞击的车, ★ 过去分词作定语有被动意义, 而现在分词作定语有主动意义; stop v. 停止 stop to do/doing sth. 停止做某事; 当那辆被撞坏的车开走后, 罗伊停下车, 给警察挂了电话。

The thieves' car was badly damaged and easy to recognize.

定主谓状谓|被动连表状语|修饰 easy

baddly damaged 严重损坏; badly adv. 严重 厉害的; damage n. v. 破坏; recognize v. 辨认 认出; recognition n. 认可 承认; recognizable adj. 容易认出的 易于识别的; ★用不定式放在形容词后面, 主动表被动含义;

小偷的车损坏严重, 很容易辨认。

Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested.

状状主谓宾连定主谓|被动语态

shortly afterwards 没过多久 = soon, shortly, soon afterwards = later 后来 以后; stop v. 拦住 截住; arrest v. 逮捕; both adj. adv. 两个 双方;

没过多久, 警察就截住了那辆车, 两个小偷都被抓住了。

Vocabularies | 词汇

- ◆ while /wail/ n. 一段时间
- ◆ straight /streit/ adv. 径直
- ◆ regret /ri'gret/ v. 后悔
- ◆ fright /frait/ n. 害怕
- ◆ far /fa:/ adv. 非常
- ◆ battered /'bætəd/ adj. 撞坏的
- ◆ rush /rʊʃ/ v. 冲
- ◆ shortly /ʃɔ:tlɪ/ adv. 很快, 不久
- ◆ act /ækt/ v. 行动
- ◆ afterwards /a:ftəwədz/ adv. 以后
- while : some time
- wait for a while 等一会儿 after a while 隔了一会儿
- regret sth
- you will regret it 你会后悔的, 你一定会后悔的
- regret to do: 很遗憾要去做 regret doing 很遗憾已经做
- i regret to tell you a bad news 我很遗憾要告诉你一个坏消息
- i regret telling him the news 我真后悔告诉他这个消息
- i regret to steal your money
- regret that
- 遗憾: pity、sorry、regret
- pity n. it's a pity
- sorry adj. i am sorry
- regret v.
- rush (用腿) 冲 run 跑 (速度很快)
- act v. take action to do sth 采取行动
- go straight on 径直往前走 straight adv.
- fright n. 惊吓 get a fright
- frightening : 令人感到可怕的
- frightened: 自己感到可怕的
- frightful = terrible 可怕
- your handwriting is frightful 你的字真糟糕
- cold is frightful 寒冷是可怕的
- 一个动词能够加 ing/ed, 证明这个动词跟人的情感有关, 他的宾语就会是人
- this doesn't worry me
- you frighten me
- get a fright 得到惊吓的感觉,
- 类似 get a surprise
- i get a fright 我吓了一跳 you give me a fright 你吓了我一跳
- give sb sth
- give me a pleasure/an excitement/a fright
- prefer ...to... 更喜欢这个东西 (和后面的东西比), 宁可也不
- be sorry 遗憾
- prefer + 名词 更喜欢
- i prefer tea to water
- prefer + 名词 + to (prep.) + 名词
- i prefer drinking tea to drinking water
- prefer to 连在一起 (不定式的标志) + 动词原形: 更喜欢
- rather than : 不喜欢
- he prefers to drive bus rather than drive a taxi
- i prefer to have an apple rather than have an orange
- used to (不定式的标志) 过去做现在不做
- used to do 过去常常做现在不做了
- be used to (prep) doing sth 习惯于
- i am (not) used to getting up early 我习惯起早
- be used to do sth 被用来
- the knife is used to cut the paper 刀被用来切纸
- the boy is used to swimming in the river 那男孩习惯在河里游泳
- the boy used to swim in the river 那男孩过去在河里游泳
- be sorry about: 为什么感到遗憾 (抱歉)
- be pleased with: 对什么感到满意
- laugh at : 嘲笑 laugh about: 为什么原因而笑
- let sb do : 让某人做某事
- let : 听之任之 my father lets me play football.
- make sb do : 含有强迫的概念 ;my father makes me play football.
- batter v 动词 + ed: 被
- battered: lose one's shape 被撞变形的 battered bag 破旧不堪的包
- damaged: 被刮坏的
- destroyed car 车子被损害不能修
- damaged car 车子坏了能修
- battered car 车变形



Grammar in use | 语法

如果形容词是表示数量的 (many, much, little, few), 一律用 so
there is so little time left that we must hurry
there is such a little (小 adj.) bird that i can't see it
he is so lazy a boy/he is such a lazy boy
如果有几个以上的形容词共同修饰一个名词的时候, 冠词放在第一位
such + 冠词 + 形容词 + 名词 /so + 形容词 + 冠词 + 名词

it's easy to recognize

the apple is sweet enough to eat

如果一个不定式的前面是一个形容词, 如果主句的结局是系表结构 +
to, 不定式当中常用主动表被动, 在不定式的表达方式当中, 动词的宾
语如果刚好是这句话的主语, 这个宾语一定不能出现

the apple is too sour to eat

the boy is too clever to answer the question .

这个宾语跟这句话的主句不一样

too ...to .. 在 .. 以致于不能 .. not too ..to ... 反过来

enough ... to .. 足以用来做某事

to answer the question

在不定式当中, 也许有可能用主动表达被动含义, 及物动词后边一般加
宾语 (这个宾语就是这句话的主语就不加)

the question is easy enough to answer

the car was easy to recognize (car) 因 car 是主语, 所以不能出现

the clothes is too comfortable to ware

so/such 如此

such...that.../so...that... 如此以致于 (结果状语从句)

so + 形容词 (副词) + that...

such+(a, an 修饰词或形容词) + 名词 + that

一旦有名词, 就认为形容词修饰的是名词, 前面的词也修饰的是名词

如果名词是可数名词才要加 a 和 an, 反过来如果名词是可数, 一定要
加 a 或 an

such...that.../so...that... 如此以致于

so + 形容词 (副词) + that.../such+(修饰词或形容词) + 名词 +
that

一旦有名词, 就认为形容词修饰的是名词, 前面的词也修饰的是名词

动词不定式的一般形式是“to + 动词原形”，但在下面情况中 to 要省略：

一、在感官动词 see,hear,watch,notice,feel,look at,listen to 等及使役动词 make,let,have 等后作宾语补足语的动词不定式要省略 to. 如：

We saw him get on a bus.
The boss often made the workers work for over 12 hours a day.
注意：以上情况如果用于被动语态时，不定式符号 to 一定要补回。如：

He was seen to get on a bus.
The workers were often made to work over 12 hours a day.

二、在动词 help 后作宾语补足语的动词不定式符号 to 可带可不带。如：
I often help my mother (to) do housework.

三、在 had better,would rather 后动词不定式不能带 to. 如：
You'd better not go out at night.
The boy would rather stay at home by himself.

四、当两个或两个以上的动词不定式并列使用时，通常只有第一个不定式前带 to, 第二个及以后的不定式可省略 to. 如：
I want to have a read and write.
He wants to have a rest and have a cup of tea.

五、“Will(Would) you please + 不带 to 的不定式”。如：
Would you please not do that again?

六、当不定式作介词 but,except 的宾语，表示“除了……不 / 没有做……”时，不定式要省略 to. 如：
She does nothing but watch TV.
She doesn't want to do anything except sleep.





Lesson 36 Across the Channel 横渡海峡



First listen and then answer the question.

What is Debbie going to try to do?

Debbie Hart is going to swim across the English Channel tomorrow.

主

谓

状

状

across prep. 穿过 跨过; over prep. 悬空: fly over the bridge; through prep. 从中横穿; channel n. 海峡; be going to 现在打算将来要做某事, 一定强调计划和安排, 顺理成章的不用 be going to, 而用一般将来时 [will be/do]: Tomorrow will be Tuesday.; swim-swam-swum v. 游; 黛比. 哈特准备明天横渡英吉利海峡。

She is going to set out from the French coast at five o'clock in the morning.

主

谓

状

状 (小单位)

状 (大单位)

set out 出发; set up 创立 建立; coast n. 海岸 coastal adj. 海岸线的 Coastal Guard 海岸警卫队; ★关于时间的表述小单位放在大单位前; 她打算早上 5 点钟从法国海岸出发。

Debbie is only eleven years old and she hopes to set up a new world record.

主

系

状

表

连

主

谓

宾

hope v. 希望, hope to do 希望自己做 .../+that 从句; 不能用 hope sb. to do sth. 的形式; record n. 记录 记载 经历 唱片 v. 录制 记录; recorder n. 录音机; break a record 破记录; resume n. 简历 = CV, Curriculum Vitae; archive n. 档案 v. 存档 归档; 黛比只有 11 岁, 她希望创一项新的世界纪录。

She is a strong swimmer and many people feel that she is sure to succeed.

主

系

定

表

连

定

主

谓

引

主

系

表

状

strong adj. 强壮的; swimmer n. 游泳运动员; feel v. 感到 认为; be sure 肯定会 一定会; be sure to do 一定能够; be sure of + n.; be sure that+ 从句; success n. 成功; successful adj. 成功的; successfully adv. 成功地; unsuccessful adj. 不成功的; successive adj. 连续的 相继的; successively adv. 连续 先后 渐渐; succeed vi. 成功 succeed in sth. 成功做某事; succeed to 继承; successor n. 继任者 接替者; 她是一个游泳能手, 很多人认为她一定能成功。

Debbie's father will set out with her in a small boat. Mr. Hart has trained his daughter for years.

定

主

谓

状

状

主

谓

宾

状

will 用于将来时态中, 适用于任何人称, ★第一人称可也用 shall: I/we shall; train v. 训练 培训; trainer n. 教练 trainee n. 学员; coach v. 指导 教导 n. 教练 (正式) 长途汽车; tutor v. 辅导 当家庭教师 n. 家教; ★ for 所构成的时态状语常跟完成时态 [has/have done, had done...];

Tomorrow he will be watching her anxiously as she swims the long distance to England.

状

主

谓

宾

状

引

主

谓

定

宾

状

★ as conj. 当 ... 的时候, 强调动作同时发生, 相当于 when/while 引导的时间状语从句, 若句子中有 if 引导的条件状语从句或 when 引导的时间状语从句时, 主句一般用将来时 [will do], 而从句则用现在时 [do/does, am/is/are]; distance n. 距离 ★ keep distance with sb. 与某人保持距离; distant adj. 遥远的 久远的; distantly adv. 远地 冷漠地; swim-swam-swum v. 游泳; anxious adj. 焦虑 渴望 担心 忧虑; anxiously adv. 焦急地 忧虑地; anxiety n. 焦虑 忧虑 担心 害怕;

黛比的父亲将乘一条小船同她一道出发。哈特先生训练她的女儿已经多年了, 明天他将焦急地注视着女儿游过这段漫长的距离到达英国。

Debbie intends to take short rests every two hours.

主

谓

宾

状

intend v. 打算 计划; intend for 想要 打算; intention n. 意图 打算 目的 计划; intentional adj. 故意的 有意的; intentionally adv. 有意地; intend/plan to do sth. 打算 ...; rest v. 休息 n. 休息 = break: have/take a break/rest; every two hours 每两个小时, 问频率 how often; 黛比计划每两小时休息一下。

She will have something to drink but she will not eat any solid food.

主

谓

宾

后置定语

连

主

谓

定

宾

have-had-had v. 吃 = eat-ate-eaten; solid adj. 固体的 硬的; solidly adv. 牢固地 结实地; solidify v. 巩固; solidification n. 凝固 固体化; solidary adj. 团结一致的; solidarity n. 团结 齐心协力 同心同德; have something to drink/eat/read/do 不定代词修饰词放其后; 她将喝些饮料, 但不吃固体食物。

Most of Debbie's school friends will be waiting for her on the English coast.

主

←

后置定语

谓

状

状

most of 大多数 大部分; most of 后要加 the; none of 全部没有; a few of 一部分; most 直接用; will be waiting for 将来进行时; 黛比的大部分同学将在英国海岸等候她。



Among them will be Debbie's mother, who swam the Channel herself when she was a girl.

表 系 定 主 ←主 谓 宾 同位语 引 主 系 表

★这是一个倒装句，为的是与后面的 who 引导的定语从句相连，正常语序：Dobbie's mother, who ..., will be among them.; 反身代词 -self, 放在动词或一句话后边，往往起强调作用；定语从句中的关系词往往指代的含义是前面的先行词；among prep. 在 ... 当中；★ who 引导非限定性定语从句 [定语从句，关系代词 (who/whom/that/which/where...) 前加逗号或破折号为非限定性定语从句，不加就是限定性定语从句]；

★全部倒装：地点（介词短语或副词）+ 动词 + 名词：Here is my ticket. ；部分倒装：Here you are. ；倒装句可以理解成疑问句句序，在英语中句子的每个成分往往都可以倒装，想强调哪个部分就把哪个部分提前：主语提前 I love you. 主动语态；宾语提前 You are loved by me. 被动语态；状语提前：As deep as the ocean do I love you. = I love you as deep as the ocean. ；倒装是一种强调结构；[因为倒装不易于阅读和理解，现实中倒装用的很少，以后会详解倒装句，这里只是前期代入，理解这句话就好了]；

他们当中还会有黛比的母亲，她本人还是个姑娘时，也曾横渡过英吉利海峡！

Special Difficulties | 难点：倒装与句子的平衡

Debbie's mother who swam the Channel herself when she was a girl will be among them.

定 主 ←主 谓 宾 同位语 引 主 系 表 系 表

课本例句变成正常句序，不再用倒装，并把 who 引导的非限定性定语从句变成限定性定语从句；如果按不用倒装的句序，主句 Debbie's mother will be among them 被从句从中间断开，势必会造成阅读的混乱和打破平衡；这句话这么说没有问题，语法也没错，但是句子不平衡，读起来像个断句，找不清主次；课文用倒装让句子主句与从句分成左右两部分，条理分明更易于理解；

Attached is the file you requested.

The file you requested is attached.

谓 | 被动语态 主 ←主 谓 主 ←主 谓 谓 | 被动语态

这两句话，都有一个省略了 that 的定语从句；左边句子用倒装，让主句与从句左右条理分明；右边句子没有用倒装，主句被省略了 that 的定语从句断开，势必会造成阅读上的混乱：you requested is Attached.

附件是您所需要的文件。

Attached is our latest product catalog.

Our latest product catalog is attached.

谓 | 被动语态 定 主 定 主 谓 | 被动语态

这两句话，都是简单句，左边句子用了倒装，右边的句子没有用倒装；因为倒装会影响阅读体验，像这样的简单句，不建议用倒装；

附件是我们最新的产品目录。

Attached are some files which should help you understand the modification.

谓 | 被动语态 定 主 ←主 谓 宾 宾语补足语

这个句子用倒装是为了让主句与从句条理分明，减少歧义；从句，特别是起修饰作用的从句，一定要注意平衡；既然是起修饰作用，那就是可有可无的东西，书写的时候，一定注意 !!! 能把主句断开就不要断开；

Some files which should help you understand the modification are attached.

定 主 ←主 谓 宾 宾语补足语 谓 | 被动语态

这个句子没有用倒装，主句被 which 引导的定语从句从中间断开，会产生歧义：the modification are attached；help sb. do= help sb. to do；

附件是一些帮助你理解该变更的文件。

Beijing, China's capital where you can visit the Great Wall, will hold the 2008 Olympic Games.

主 Beijing 的同位语 ←引 主 谓 宾 谓 宾

这句话，where 引导的定语从句把主句断开；句子一定要注意每个部分的平衡，要想办法让句子的每个部分保持不断开，主句从句分开来；

The 2008 Olympic Games will be held in China's capital Beijing where you can visit the Great Wall.

主 谓 | 被动语态 状 同位语 ←引 主 谓 宾

这句话，没用倒装，但用了被动语态，把上一句的主句主语变成了介词短语，主句中的宾语变成了这句话的主语，把 where 引导的定语从句放在后边；主句与从句条理分明；

2008 年奥林匹克运动会将会在中国的首都北京举行，在那你可以参观长城。

Vocabularies | 词汇



◆ record
◆ train
◆ strong
◆ anxiously
◆ swimmer
◆ intend
◆ succeed
◆ solid

big large 大的 huge 巨大的 great 大的, 伟大的
great man 伟人; big man 大人物; large man 大块头
huge 体积巨大的;

be + adj. 系表结构 be + n. 前者 = 后者

look up 查阅, 向上看; look up words in the dictionary .

look sb up 拜访;

be pleased 感到高兴的,
watch/look at/follow

watch something happening watch sb do watch sb doing

look at: 看 vi ; see sb doing

follow: 跟随, follow me

solid/firm/stable

solid: 硬的 (固体)

firm: 稳固的 (不松动的)

stable: 坚定的 (性格)

firm/stable

firm (人): 下定决心, 不会改变主意 firm decision

stable (人): 稳重的, 可靠的

success n 成功, 成功的人

successful adj 成功的

succeed in doing sth

be successful in doing sth

fail v failure n

train sb to do sth (教, 而且有让人形成某种技能)

teach sb to do sth

trainer 教练

be to/be about to/be going to: 表将来

intend to do sth = be going to do sth 打算做某事

plan 计划

plan to do sth 计划作某事

mean to do sth 打算做某事

what do you mean to do (intend to do)

aim to do sth 打算做某事

aim n 目标

i am going to have a company

i intend to have a company

i intend to do sth = i will do sth

hope to do

want to do

succession 继任者

successful adj

success n

be + adj 系表结构

be + n 前者 = 后者

as 由于, 当 时候

as (当 时候) = when, while

during prep.

meanwhile

meanwhile = at the same time

meanwhile adv

however adv 然而

连词连接两个句子: 副词只能修饰句子或动词, 起修饰作用

though 虽然

i came to a firm decision and i will not change my mind

come to a decision/make a decision

come to a conclusion 得出结论

watch the boats

watch sb doing sth watch 得出结论直接加宾语

so solid 如此的坚硬 so/such ..that

enough to do 足以做某事

the ice in the pond is solid enough to walk on

the ice in the pond is so solid that you can walk on it

the room is clean enough to live in

the room is so clean that we can live there

i tried to persuade him but he remained firm

如果同一词音节落在第一个音节的重音, 肯定是名词, 重音落在第二个音节肯定是动词

recorder 录音机

如 present/desert

break the record 破记录 set up a new record 创记录

hold the record 保持记录 keep the record 保持记录

equal 等号, 等于

equalize the recorder 平记录

as strong as horse 想牛一样壮

strong wind 大风 heavy rain 大雨

strong girl (隐示不是很瘦, 结实)

strong mind 意志坚强 out of sight out of mind

sturdy: 结实的

robust: 身体结实

strong swimmer:

strong + 运动员: 获胜把握比较大, 强有力的

athlete: 运动员 (运动会上常说的运动员)

swimming athlete 游泳运动员

Grammar in use | 语法

定语从句中的关系词往往指代的含义是前面的先行词

限定性定语从句 / 非限定性定语从句

如果有逗号的是非限定性定语从句，没有逗号的是限定性定语从句

限定性定语从句可以做，非限定性定语从句不可以做的是 that

限定性定语从句少了后面的句子，这句话意思不完整

非限定性定语从句前面的句子完整，后面的句子起着补充说明的作用：

非限定性定语从句一旦有逗号隔开，后面的句子和前面的句子关系不紧

密，起补充作用

among : 在 ... 之间 (三者或三者以上)

between them: 左右各一个人: among them 很多人

Among them will be Erna's mother, who swam the Channel

herself when she was a girl.

倒装句

地点 + will + 名词

here you are/here is my ticket

among them will be Debbie's mother

全部倒装：地点（介词短语或副词）+ 动词 + 名词

倒装句型中如果主语是名词，放在动词后面，如果是代词，放在动词前面

here you are (prep 放在中间) here is my ticket (n. 放在后面)

be going to/will be doing/intend to do 将来式的表达

在陈述句和疑问句中，我们常常用 be going to 来代替 shall 和 will

但是下列的句子中我们不能用 going to



hope 希望

hope to do: 希望自己做

hope that + 从句: 希望别人做

she hope to set up a new recorder

feel (that), 宾语从句中的 that 可以省略

must + 动词原形 表示一定

be sure to do: 一定能够

sure

are you sure sure 肯定

be sure of (对某件事情名词做宾语)

be sure to do (对某件事情动词有把握)

be sure that (对某件事情某人做某事有把握)

i am sure that i can do sth = i am sure of sth = i am sure to do sth

i am sure of my success

i am sure to succeed

i am sure that i can succeed (be successful)

by boat/ in a boat 乘船

will be doing as = when

swim + 距离: 游过多远距离

will be watching sb anxiously as: 当 ... 的时候人们会密切 (焦急) 关注

the war broke out 战争爆发

all the world will be watching anxiously as the war broke out

meet the parents

we will be watching anxiously as you went (go) out

plan to/intend to

have (take) a break (rest) 休息

take short rests 休息短时间

every two hours

i will plant another tree every three trees

something to drink: 可以喝的东西

have something to eat/read/do

most/most of

most 直接用: most of + the

will be waiting

i will be right here waiting for your

on the coast 在海边

among them 在他们当中

way to go/well done



Lesson 37 The Olympic Games 奥林匹克运动会



First listen and then answer the question.

When was the last time this country hosted the Olympic Games?

The Olympic Games will be held in our country in four years' time.

主 谓 | 被动语态 状 状

the Olympic Games 奥林匹克运动会; hold v. 举行 召开; will be held 是 will hold 的被动语态形式; in four years' time 四年之后; 4 年以后, 奥林匹克运动会将在我们国家举行。

As a great many people will be visiting the country, the government will be building new hotels,

引 定 主 谓 宾 主 谓 定 宾

as/because/for/since conj. 因为, 引出原因状语从句; a great many 许多 = a large number of / a lot of 后跟可数名词复数; ★ will be visiting 将来进行时 [will be doing], 在将来某一时刻正在进行的动作或存在的状态, 这个时态一般不表示意愿, 常表示已经安排好的或预告将来发生的事; govern v. 治理 控制 管理 统治; government n. 政府 治理 政体; governmental adj. 统治的 政体的 政府的; governance n. 治理 统治; governor n. 总督 统治者 管辖者; governess n. 家庭女教师; visit v. 访问 visitor n. 访问者; hotel n. 旅馆; build-built-built v. 建造;

an immense stadium, and a new Olympic-standard swimming pool.

定 宾 连 定 宾

immense adj. 巨大的 极大 无边的; stadium n. 露天体育场; standard n. 标准; ISO International Standard Organization 国际标准化组织; standardize, standardise v 使标准化 使统一 使合标准; standardized test 标准化考试 (应试教育的考试); standardization n. 标准化 规范化; high standard 高标准; low standard 低标准; Olympic-standard swimming pool 奥运会标准游泳池;

由于将有大批的人到我们国家来, 所以政府准备建造一些新的饭店、一个大型体育场和一个新的奥运会标准游泳池。

They will also be building new roads and a special railway line.

主 谓 状 谓 定 宾 连 定 宾

special adj. 专门的 特别的 特殊的; special offer 特价; specialist n. 专家; specialty n. 专业 特长 专长; speciality n. 专业 特色菜 特产; specially adv. 特别地 特意 尤其; especially adv. 尤其 特别非常; specialize v. 专攻 专门研究; specializaton n. 专业化; railway line 铁路线; 他们还将修筑一些新的道路和一条铁路专线。

The Games will be held just outside the capital and the whole area will be called 'Olympic City'.

主 谓 | 被动语态 状 状 连 定 主 谓 | 被动语态 主语补足语

capital n. 首都 资本 大写字母 adj. 死刑的 大写的 极好的; outside the capital 首都市郊; area n. 地区 区域; call v. 称作; 奥运会就在首都市郊举办, 整个地区将被称作“奥林匹克城”。

Workers will have completed the new roads by the end of this year.

主 谓 定 宾 状

★ will have completed 将来完成时 [will have done] 到将来某一时刻已经完成的动作, 最喜欢跟介词 by; by the end of this year 到今年年底; complete v. 完成 结束 = finish adj. 完成的 结束的 完全的; completely adv. 非常 完全地 彻底地 很; completion n. 完成 结束; 工人们将在今年年底前把新路铺好。

By the end of next year, they will have finished work on the new stadium.

状 主 谓 宾 ← 后置定语

by the end of next year 到明年年底; work on ... 的工程; stadium n. 体育馆; finish = complete v. 完成 结束; 到明年年底, 他们将把新体育场建成。

The fantastic modern buildings have been designed by Kurt Gunter.

定 主 谓 | 被动语态 状

fantastic adj. 巨大的 极好的; design v. 设计; designer n. 设计师 well-designed 设计不错; have been designed 被动 has designed 主动; 这些巨大的现代化建筑是由库尔特·冈特设计的。

Everybody will be watching anxiously as the new bulidings go up.

主 谓 状 引 定 主 谓

anxiously adj. 急切的 焦急的; as conj. 当 正值, 引出时间状语从句 ★ 状语从句不用将来时态; go up 与 buildings 连用表示建筑物不断地建成; 大家都将急切地注视着新建筑的建成。



We are all very excited and are looking forward to the Olympic Games

主 系 同 状 谓 连 谓 宾

excited adj. 兴奋的 be excited 激动的；★ look forward to 盼望 期待 ... 其中 to 是介词，后接名词 代词 动名词；

because they have never been held before in this country.

引 主 谓 状 谓 | 被动语态 状 状

have never been held before 从未举办过；

我们都非常激动，盼望着奥运会的到来，因为在这个国家里还从未举办过奥运会。

Vocabularies | 词汇

◆ Olympic

◆ standard

◆ hold

◆ capital

◆ government

◆ fantastic

◆ immense

◆ stadium

◆ design

have a meeting 召开会议 hold a meeting 召开会议 hold a party 召开宴会

hold 习惯用被动，被动：the meeting will be held

the Olympic games will be held in China in 2008

big, large 大的 huge 巨大的 great 大的，伟大的

immense 极大的，无边的 the universe is immense immense ocean

fantastic (建筑等) 表惊叹

great man 伟人 big man 大人物 large man 大块头

huge (体积) 巨大，庞大

playground 操场 sports field 运动场，sports 各种各样的运动

gymnasium 体育 gym: 体育馆

high standard 高标准 Olympic standard 意为体育最高标准

capital 大写的 designer 设计师 well - designed 设计不错

a hold (会议，宴会)

look forward to + 名词 / 动词的 -ing

i am looking forward to your letter / receiving your letter.

look out: 当心 (正发生的) (be careful 事情发生之前) look up: 查阅，拜访

look up words in the dictionary 查字典

look up sth in the book 查参考书，look up message in the book

look sb up=visit ;

knock over: 撞到 'Who's Who': << 名人大全 >>

debate on: 辩论

口语过程三步: 1、dialogue 2、discussion 3、debate

capital: 首都，大写

capital punishment: 极刑

look (sb) up: 拜访，看

hold an exam: 举行考试 take the exam: 接受考试

be pleased to do 乐意做某事

Grammar in use | 语法

because they never been held before in this country

before 在此之前

将来完成时 will have done (till, until)

because : 强调后面的是原因 because of : (介词短语)

why - - 不能直接作连词 due to: (介词短语) 由于

His success is due to his hard work

expect: 期待

be pleased: 感到高兴地，令人满意地

be pleased to do sth: 乐于做某事

完成地概念 be complete

complete: (adj) 完全的 (v) 完成

are now completed are complete

by the end of this year 到今年年底前

by 完成时的标志，表示到 为止

现在完成式: 到现在某一点时间为止

过去完成式: 到过去某一点时间为止

将来完成式: 到将来某一点时间为止，某个动作已经发生完成的动作

will have done

by the end of next year 到明年年底前

by the end of next year, they will have finished/completed the work

on the new stadium.





Lesson 38 Everything except the weather 唯独没有考虑到天气



First listen and then answer the question.

Why did Harrison sell his house so quickly?

★ except prep. 除去 除了 ... 之外 ; except for 除了有 ... 之外 ; weather n. 天气 ; climate n. 气候 ;

My old friend, Harrison, had lived in the Mediterranean for many years before he returned to England.

定 主 同位语 谓 状 状 引 主 谓 状

Mediterranean n. 地中海 ; ★ had lived 过去完成时 [had done] 过去某时间以前已发生的动作或情况 ; return v. 回 = come/go/move back ;
我的老朋友哈里森在回到英国以前曾多年居住在地中海地区。

He had often dreamed of retiring in England and had planned to settle down in the country.

主 谓 状 谓 宾 状 连 谓 宾 状

dream of 梦想 幻想 向往 ; think of 想 (思维的活动) ; retire v. 退休, 也有去休息, 至某一宁静的地方 ; retire v. 退休 (retirement n. 退休 retiree n. 退休者 pension n. 退休养老金) ; in the country/countryside 在乡下 ; settle v. 定居 结算 停留 ; settlement n. 解决 结算 处理 清算 ; settler n. 定居者 移居者 ; settle down/in 定居 ; settle for 对 ... 感到满意 ; settle on 决定 选定 授予 ; plan v. 计划 plan to do sth. = intend to do sth. ;
过去他常幻想退休后到英国, 并计划在乡间安顿下来。

He had no sooner returned than he bought a house and went to live there.

主 谓 连 谓 连 主 谓 宾 连 谓 状

★ no sooner ...that... 一 ... 就 ... = hardly/scarcely ... when..., 主句常用过去完成时 [had done] than 后面的从句用一般过去时 [was/were, did]; no sooner/hardly/ scarcely 如果放句首, 句子要用倒装语序 : **No sooner** had he returned than he bought a house and went to live there. He had **hardly** returned when he bought a house and went to live there. **Hardly** had he returned when he bought a house and went to live there.

他刚一回到英国便买下了一幢房子住了进去。

Almost immediately he began to complain about the weather, for even though it was still summer,

状 状 主 谓 宾 引 引 主 系 状 表

immediately adv. 立刻 马上 = at once ; begin-began-begun v. 开始 = start ; weather n. 天气 climate n. 气候 ; complain v. 抱怨 complain to sb. 向某人抱怨 ; complain of/about sth. 抱怨某事 complaint n. 抱怨 ; ★ for conj. 因为 = because ; even if/though 即使, 引导让步状语从句 ;
spring 春 summer 夏 autumn/fall 秋 winter 冬 ;

it rained continually and it was often bitterly cold.

主 谓 状 连 主 系 状 状 表

bitter adj. 令人不快的 愤愤不平的 v. 变苦 弄苦 ; bitterly adv. 非常 极其 ; bitterly cold ; bitterly disappointed 彻底的失望 ; ★ continue v. 持续 不断发生 ; continually adv. 不断地 频繁地 ; continuously adv. 连续不断地 不间断地 ;

但紧接着他就开始抱怨那里的天气了。因为即使那时仍为夏季, 但雨总是下个不停, 而且常常冷得厉害。

After so many years of sunshine, Harrison got a shock.

状 主 谓 宾

sunshine = sun n. 阳光 a drop of golden sunshine 一缕阳光 ; shock n. v. 震惊 ; get a shock 感到震惊 ; so many years 这么多年 ;
在阳光下生活了那么多年的哈里森对此感到惊奇。

He acted as if he had never lived in England before. In the end, it was more than he could bear.

主 谓 引 主 谓 状 谓 状 状 状 主 系 状 主 谓

★ act v. 做 行事 ; as if 常引导表示方式的状语从句, 意为 就像 ... 似的, 就仿佛 ... 似的 ; 在 as if /though 引导的从句中用虚拟语气 (★虚拟语气中不管什么人称 be 都用 were) ; Do as I did. 按我所做的做 ; seem as if 看起来象什么 act as if 最习惯的用法 ; look as if 看起来象什么 ; as if 常用来引导表示方式的状语从句 ; in the end 在最后 最终 ; more than he could bear 超过他所能忍受的程度 ; bear n. 熊 v. 忍受 容忍 = stand ;
他的举动就好像他从未在英国生活过一样。

He had hardly had time to settle down when he sold the house and left the country.

主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语 引 主 谓 宾 连 谓 宾

★ hardly adv. 简直没有 几乎没有 ; hardly ...when ... 刚 ... 就 ... = no sooner ... than...[hardly, no sooner 放句首要倒装] ; 主句用过去完成时 [had done] , 从句用过去时 [was/were, did] ; have time to do sth. 有时间做某事 ; sell-sold-sold v. 卖 ; sale n. 卖 ; leave-left-left v. 离开 ;
最后, 他再也忍受不住, 还没等安顿下来就卖掉了房子, 离开了这个国家。



The dream he had had for so many years ended there. Harrison had thought of everything except the weather.

主

主

谓

状

谓

状

主

谓

宾

状

end v. 结束 终止 = finish ; 定语从句省略了 that/which ; think of 想 考虑; ★ except prep. 除去 除了 ... 之外; except for 除了有 ... 之外;
weather n. 天气 ; climate n. 气候 ;

他多年来的幻想从此破灭。哈里森把每件事情都考虑到了, 唯独没想到天气。

Vocabularies | 词汇

- ◆ except /ik'sept/ prep. 除了
- ◆ Mediterranean /'meditə'reiniən/ n. (the ~) 地中海
- ◆ continually /kən'trɪnjuəli/ adv. 不断地
- ◆ bitterly /bitəli/ adv. 刺痛地
- ◆ complain /kəm'pleɪn/ v. 抱怨
- ◆ sunshine /sʊnʃaɪn/ n. 阳光

conduct 可以作动词, 表示行为, = behave
不及物动词, 如果作及物动词, 加 oneself
他表现的很好, he conducted himself well
he behaved as well

knock out: 打晕, 击倒

he had hardly opened his eyes when he was knocked out
the date: march april may june july

jan , feb , aug , sept , oct , nov ,dec

country (国家, 乡间) 地方 countryside (农村) 景色

5. not any more 不再 = not any longer = not any further
not more = less 比 ... 少

not longer 不是更长

4. as if = as though

act as if/though 习惯用法

as if 是宾语从句

as 后面可以加句子, like 后面加词

even if/though 即使

in a bad state 状态不太好

though 虽然, even though 即使 = even if

这些词出现在两句之间, 就不再加 but

worn out 破旧不堪的

engine 发动机 gearbox 变速箱

sawdust 木头屑子

not only 出现在句首要倒装

the engine was not only worn out but the gearbox was full of
sawdust

Grammar in use | 语法

no sooner...than: (关联词) 一 ... 就 ...

同义 as soon as,the moment,on doing

had no sooner done...than 一般过去时, 固定用法

he had no sooner arrived than he called me up

no sooner + had done ... than ... 一般过去时 no sooner 放在 had
done 中间

no sooner 放在句首就要倒装 (放在句首的词是否定时要倒装)

no sooner 放在 had done 中间 ,than 放在两个句子中间, 不需要逗号;

no sooner had he arrived than he called me up (倒装 - 变成一般
疑问句)

almost immediately: 马上 (时间上, 用于写作)

for: (连词) 表示因为 (解释说明, 附加的) = because 因为 (一定
要说的)

even though-- 从句的连词, " 即使 " (让步状语从句) 有 though 的
地方没 but

even though i came here, my mind was absent 尽管我人来了, 但
我还是心不在焉

for + 并列句, 作主句

过去完成时, 虚拟语气

he acted as if he were poor(虚拟语气 be 动词用 were)

even though--even if as if-- as though

in the end, it was more than he could bear 他再也不能忍受

i can't afford it = it was more than i can afford

hardly...when...: 还没来得及 ... 就 ...; 用法同 no sooner ... than

hardly had sb done



Lesson 39 Am I all right? 我是否痊愈?



First listen and then answer the question.

Why did Mr. Gilbert telephone Dr. Millington?

While John Gilbert was in hospital, he asked his doctor to tell him

引 主 系 状 主 谓 宾 宾语补足语

while 在 ... 期间; ★ ask sb. to do... 请求 (要求) 某人做某事; ★ in hospital 在住院; in the hospital 不一定生病住院;

whether his operation had been successful, but the doctor refused to do so.

引 主 系 表 连 主 谓 宾

whether conj. 是否; operation n. 手术; successful adj. 成功的; refuse v. 拒绝 refusal n. 拒绝 回绝; so 代指 to tell him whether...;

当约翰·吉尔伯特住院的时候, 他问医生他的手术是否成功, 但医生拒绝告诉他。

The following day, the patient asked for a bedside telephone.

状 主 谓 定 宾

★ follow v. 跟; following adj. 下一个 = the next (the next week, the following week); patient n. 病人 adj. 有耐心的 不慌不忙的;

patience n. 耐心 耐性; impatient adj. 急于 不耐烦的; ask for 请求 索要; bedside n. 床边; a bedside telephone 床头电话;

第二天, 这位病人要了一部床头电话。

When he was alone, he telephoned the hospital exchange and asked for Doctor Millington.

引 主 系 表 主 谓 宾 连 谓 宾

★ alone adj. 单独的 独自的; leave me alone 我烦着呢, 别理我; alone 强调人孤单一个 home alone 独自在家; on one's own = alone: I am on my own. = I am alone.; of one's own 某人自己的: I have a small shop of my own.; lonely adj. adv. 寂寞的; telephone v. 打电话 = call, phone, ring, dial; ★ exchange n. 电话的交换台 交易所 兑换 v. 交换 交流 交易 兑换; exchange student 交换生; exchange rate 汇率; stock exchange 证券交易所; ask/request for 请求 索要;

当房里只剩他一个人时, 他挂通了医院的交换台, 要求与米灵顿医生讲话。

When the doctor answered the phone, Mr. Gilbert said he was inquiring about a certain patient, a Mr. John Gilbert.

引 主 谓 宾 主 谓 主 谓 状 patient 的同位语

answer the phone 接电话; ★ inquire v. 询问 打听; inquire sth. of sb. 从某人那打听 inquire about sth. 打听关于某人的 ...; inquiry n. 调查 询问; certain adj. 某个; ★ a + 人名前面, 某一位, 表示某一个拥有这个特征的人 a Mr. John Gilbert 一位名叫约翰·吉尔伯特的先生;

当这位医生接电话时, 吉尔伯特先生说他想询问一个病人的情况, 是一位名叫约翰·吉尔伯特的先生。

He asked if Mr. Gilbert's operation had been successful and the doctor told him that it had been.

主 谓 引 定 主 系 表 连 主 谓 宾 引 主 系

★ 间接引语引的是一个疑问句, 选择疑问句或反意疑问句时, 在引语前要用连词 ★ whether 或 if + 陈述句句序; Are you a teacher? He asked if you were a teacher. 选择疑问句用 whether: Are you a teacher or an engineer? He asked whether you were a teacher or an engineer.

it 指 operation, had been 后避免重复省略了 successful; 直接引语: has Mr. Gilbert's operation been successful?

他问吉尔伯特先生的手术是否成功, 医生告诉他手术很成功。

He then asked when Mr. Gilbert would be allowed to go home and the doctor told him

主 状 谓 引 主 谓 | 被动语态 主语补足语 连 主 谓 宾

★ 当间接引语引述一个特殊疑问句时, 除了人称 状语的变更和时态一致外, 还要注意把直接引语中的疑问句句序变成陈述句句序; 直接引语: When will Mr. Gilbert be allowed to go home?; ★ be allowed to do sth. 或 allow sb. to do sth. 允许某人做某事; allow v. 允许;

that he would have to stay in hospital for another two weeks.

引 主 谓 状 状

another two weeks 再两个星期; 直接引语: he will have to stay in hospital for another two weeks.

然后他又问吉尔伯特先生什么时候可以回家, 医生说他在医院还必须再住上两个星期。

Then Dr. Millington asked the caller if he was a relative of the patient.

状 主 谓 宾 引 主 系 表 ← 后置定语

relative n. 亲戚; caller n. 打电话的人; 直接引语: Are you a relative of Mr. Gilbert's?;

之后, 米灵顿医生问打电话的人是否是病人的亲属。



'No,' the patient answered, 'I am Mr. John Gilbert.'

答 主 谓 主 系 表

“不是，”病人回答说，“我就是约翰·吉尔伯特先生。”

Vocabularies | 词汇

- ◆ operation /'ɒpə'reiʃən/ n. 手术
- ◆ exchange /iks'tʃeɪndʒ/ n. (电话的) 交换台
- ◆ successful /sək'sesfəl/ adj. 成功的
- ◆ inquire /in'kwaɪə/ v. 询问, 打听
- ◆ following /fɒləʊɪŋ/ adj. 下一个
- ◆ certain /sə:tn/ adj. 某个
- ◆ patient /'peiʃənt/ n. 病人
- ◆ caller /kɒ'lə/ n. 打电话的人
- ◆ alone /'ələʊn/ adj. 独自的
- ◆ relative /'relatɪv/ n. 亲戚

knowledge 学问

information 信息, 不可数名词 a piece of ; two pieces of ...

message 可数名词

for what 因为 ... 在疑问句中 = why

Grammar in use | 语法

a、has done 已经做的

b、must do 必须做的

c、must be doing

must 后面 + 原形, + be doing, + have done 属于推测句型的三种结构

must + v (原形): 1、= have to 不得不

很可能, 对现在或者将来的推测 must can't may

must be doing 对说话的当时的正在进行的行为的推测

must have done 对过去的事情的推测

must have been doing 对过去的正在进行的动作的推测

如果直接引语是问句, 变为间接引语时, 主句不说 he said, 而用 he asked

told 可以跟问句连, 还可以跟陈述句连

祈使句: 唯一不以从句方式表达的

tell sb to do sth

the teacher told me to open the door .

the teacher told me not to open the door.

ask sb to do sth

以 that 引导的是陈述句

has my operation been successful ?

some + 可数名词单数时表示某个

certain 后面的东西不能定

a certain boy

two certain boys


certain 根据它前面的数量来定

某一个 a certain + n

某两个 two certain + n (复数)

for some reason 由于某个理由







Lesson 40 Food and talk 进餐与交谈



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。

Was Mrs. Rumbold a good companion at dinner?

Last week at a dinner party, the hostess asked me to sit next to Mrs. Rumbold.

状

状

主

谓

宾

宾语补足语

ask sb. to do sth. 祈使句 (祈使句以动词原形为标志); dinner party 宴会; hostess n. 女主人 host 男主人; next to 紧挨着 靠近 = close to;
★ seat vt. 一定要加宾语, 如果后面没宾语, 就用 seat 的被动语态, seat yourself, be seated; sit-sat-sat vi. sit down 是主动, 没有被动语态,
后面不能加宾语;

在上星期的一次宴会上, 女主人安排我坐在兰伯尔德夫人的身旁。

Mrs. Rumbold was a large, unsmiling lady in a tight black dress.

主

系

定

表

←

后置定语

large adj. 大的, 此处形容身材高大; unsmiling adj. 不笑的 serious adj. 严肃的; ★ in prep. 穿着 = wearing; tight adj. 紧的 紧身的; tights
n. 裤袜; The coat is tight. tight jeans 紧身牛仔裤; dress n. 长裙 skirt 短裙;

兰伯尔德夫人是一位身材高大、表情严肃的女人, 穿一件紧身的黑衣服。

She did not even look up when I took my seat beside her.

主

谓

状

谓

引

主

谓

宾

状

even adv. 甚至; look up 抬头看; take one's seat 在 ... 的座位上坐下; beside prep. 在 ... 旁边; inside prep. 在里边 outside prep. 在外边;
当她在她身旁坐下来的时候, 她甚至连头都没有抬一下。

Her eyes were fixed on her plate and in a short time, she was busy eating. I tried to make conversation.

主

谓 | 被动语态

状

连

状

主

系

表

状

主

谓

宾

fix v. 修理 安装 安排; ★ fix one's eye on 盯着 凝视; fix (=repair) 固定 安装 fix the nail in the wall; in a short time/while 不久 不一会儿;
★ be busy (in) doing sth. 忙于做某事; make-made-made v. 制造; make conversation/talk 与人交谈; ★ small talk 寒暄 闲谈;
她的眼睛盯着自己的盘子, 不一会儿就忙着吃起来了。我试图找个话题和她聊聊。

'A new play is coming to "The Globe" soon,' I said. 'Will you be seeing it?'

定

主

谓

状

状

主

谓

主

谓

宾

★ is coming 将要开演, 用现在进行时表将来, 表示按计划 安排即将发生的动作, 常用于表示位置转移的动词: come, go, leave, arrive, 这种用法
常跟表示将来的时间状语; the Globe 环球剧场; globe n. 地球; global adj. 全球的 globally adv. 全球地; ★ Will you be seeing it? 用将来进
行时来提问, 尤其是提出问题但又不想迫使对方作出明确答复时, 将来进行时可以显得比一般将来时 will 更委婉客气; The film will be on. 那部电
影即将要上映 = The new film is coming to the cinema;

“一出新剧要来‘环球剧场’上演了,” 我说, “您去看吗?”

'No,' she answered. 'Will you be spending your holidays abroad this year?' I asked.

答

主

谓

谓

主

谓

宾

状

状

主

谓

“不,” 她回答。

“您今年去国外度假吗?” 我又问。

spend-spent-spent v. 度过; abroad adv. 国外; holiday n. 假期;

'No,' she answered. 'Will you be staying in England?' I asked. 'No,' she answered.

答

主

谓

谓

主

谓

状

主

谓

答

主

谓

“不,” 她回答。

“你就呆在英国吗?” 我问。

“不,” 她回答。

In despair, I asked her whether she was enjoying her dinner.

状

主

谓

宾

引

主

谓

宾

despair n.v. 绝望; in despair 失望之中 绝望中; sb/sth is a despair of ... 后者对前者绝望: English can't be a despair of me.; disappoint v.
失望; disappointment n. 失望; dismay n. v. 灰心; distress n.v. 窘迫 痛苦 苦恼; 直接引语: Are you enjoying your dinner?

失望之中我问她饭是否吃得满意。

'Young man,' she answered, 'if you ate more and talked less, we would both enjoy our dinner!'

称呼

主

谓

引

主

谓

状

连

谓

状

主

谓

同位语

谓

宾

★ [虚拟语气] 非真实的条件句: if 从句谈论想象的情况, 主句则推测想象的结果; 在从句中要用动词的过去时, 这并不表明过去的某一特定时间或
某一动作; 虚拟语气是与现实相反的情况, 在虚拟语气中, was 要变成 were; ★主句 [would do] 从句 [过去时 did, were];

“年轻人,” 她回答说, “如果你多吃点, 少说点, 我们两个都会吃得好的!”



Vocabularies | 词汇

- ◆ hostess /'həʊstɪs/n. 女主人
- ◆ fix /fiks/v. 凝视
- ◆ unsmiling /ˌʌn'smaɪlɪŋ/adj. 不笑的 严肃的
- ◆ globe /gləʊb/n. 地球
- ◆ tight /taɪt/adj. 紧身的
- ◆ despair /dɪ'speə/n. 绝望

enjoy sth: 表示在后者当中得到了一种享受

sth amuse/entertain sb

enjoy 主语是人 enjoy oneself amuse,entertain 后面会加人

sth amuse /entertain sth

give sb a pleasure

sb./sth. is a despair of...

the boy is a despair of his parents 那男孩的父母对他感到绝望了

the examination was a despair of me 我对考试已经绝望了

glance at: 扫了一眼

stare at: 盯着看

stick to: 粘在 ... 上面

look at, see, watch (看活动的),

notice: 强调的是眼睛的注意, 看一些别人不太注意的事情

fix one's eyes on = stare at

i glanced at it but i didn't pick it up

glimpse of have a glimpse of: 瞥了一眼

sight catch sight of 看见

i can catch sight of the birds catch sight of = see

be in sight

read: 阅读 (看)

read loudly, read aloud 大声朗读, 汉语中的读

从头来看 - look at go through: 浏览

Grammar in use | 语法

make progress 取得进步 do business 做生意

do one's best make the bed 铺床

go shopping /do some shopping make a speech make money 挣钱

make ... mistake make up one's mind

do one's homework do ... a favour do ... job do ... work

do exercise make ... promise make conversation

but...as well 可以加肯定也可以加否定

but...either 只能加否定

she was interested in neither the theatre nor travel (不太好)

she was interested neither in the theatre nor in travel. (好的 - 习惯性)

虚拟语气:

if 在真实条件句中: 主句 - 一般将来时或祈使句 从句 - 一般现在时

1、与现在事实相反, 从句使用一般过去时, 主句使用 would + 动词原形

不可能实现或很少能实现;

虚拟语气中涉及到 be 动词 (不管人称) 过去式一律用 were;

if i were you, i would not go there. 如果我是你, 我就不去那了


if you ate more and talked less, we would both enjoy our dinner

if it rained, it would not be hot 如果下雨, 就不会这么热

if it rains, i will not go 如果下雨 我就不去了 (真实条件句)

if you help me, i will be grateful 如果你帮我, 我会感激你

if you helped me, i would be grateful 如果你帮了我, 我会感激





Lesson 41 Do you call that a hat? 你把那个叫帽子吗?



First listen and then answer the question.

What kind of shopping does the writer enjoy, do you think?

'Do you call that a hat?' I said to my wife.

谓 主 谓 宾 宾补 主 谓 状

a hat 为宾语补足语 [说明宾语的成分]; call v. 把 ... 称为; say-said-said v. 说 say to sb.;

“你把那个叫帽子吗?” 我对妻子说。

'You needn't be so rude about it,' my wife answered as she looked at herself in the mirror.

主 系 状 表 状 主 谓 引 主 谓 宾 状

rude adj. 粗鲁的 不礼貌的 = impolite, coarse; be rude about sth.; be rude to sb.; rudely adv. 粗鲁地; mirror n. 镜子; as conj. 当 ... 时候;

★ need: (1) 作普通名词 [don't need] (2) 作情态动词, 跟 can, may, must... 等情态动词一样, 后接动词原形; need 只适用于否定和疑问句, 肯定句中用 must, have to, ought to 或 should; 本句中 needn't 是情态动词; need 的否定形式: needn't, don't need;

“你说话没必要这样不客气,” 我的妻子边回答边照着镜子。

I sat down on one of those modern chairs with holes in it and waited.

主 谓 状 ← 定语 | 独立主格 连 谓

sit-sat-sat v. 坐; chair v. 椅子; chairman n. 主席; hole n. 孔 洞; chairs with holes in it 有网眼的椅子; ★ with 引导的短语作定语, 带有; with holes (being) in it, 独立主格 [with + 逻辑主语 (pron. n.) + 现在分词], 当现在分词是 being 的时候可以省略;

我坐在一个新式的满是网眼儿的椅子上, 等待着。

We had been in the hat shop for half an hour and my wife was still in front of the mirror.

主 系 表 状 连 主 系 状 表

still adv. 仍然; ★ in front of 在 ... 前面 ★ in the front of 在 ... 的前面部分: in the front of the room 在房间的前面;

我们在这家帽店已经呆了半个小时了, 而我的妻子仍在镜子面前。

'We mustn't buy things we don't need,' I remarked suddenly. I regretted saying it almost at once.

主 谓 宾 主 谓 主 谓 状 主 谓 宾 状

句中的 need 是普通动词, 当“需要”讲; remark v. 评说 发表意见 = say n. 评述 言论; remarkable adj. 非凡的 奇异的 显著的; remarkably adv. 非常 极为 格外 = very; buy-bought-bought v. 购买; suddenly adv. 突然地 = out of the blue, all of a sudden, out of a sudden; sudden adj. 突然忽然的; must 必须 mustn't = must not 不能 不准; ★ regret v. n. 后悔; regret doing 对已经做的事感到遗憾; regret to do 对即将要做或发生的事情抱歉; at once 立刻 马上 = immediately;

“我们不应该买我们不需要的东西,” 我突然发表意见说, 但马上又后悔说了这话。

'You needn't have said that,' my wife answered.

主 谓 宾 主 谓

★ needn't do 现在的动作不必做; needn't have done 原本不必做的事情, 但是实际上已经做了, 强调过去的动作不必做; should have done 应该做某事而实际上没有做; must be ≠ can't be 对现在情况的推测; must have done 一定做了某事 ≠ can't have done 对过去的情况进行推测;

'I needn't remind you of that terrible tie you bought yesterday.'

主 谓 宾 宾 主 谓 状

★ remind v. 提醒, remind sb. of sth. 提醒某人想起某事; remind sb. to do sth. 提醒某人要做某事; reminder n. 提醒物; tie n. 领带 关系; terrible adj. 糟糕的 = awful; buy-bought-bought v. 购买;

“你没必要这么说,” 我妻子回答说, “我也不必提醒你昨天买的那条糟糕透了的领带。”

'I find it beautiful,' I said. 'A man can never have too many ties.'

主 谓 宾 宾补 主 谓 主 谓 状 谓 定 宾

find-found-found v. 发觉 觉得; 句中的 beautiful 用来补充说明宾语 it, 在语法上称作宾语补足语; can not ... too... 怎么 ... 也不过分: I can never thank you too much 感激不尽; can't have too many hats = can never have too many hats 有多少帽子也不会嫌多;

★ not ...too... 双重否定表示强烈的肯定: It is not too late to say sorry. 现在说抱歉还不算晚。; I can never have too many apples. 我吃再多的苹果也不嫌多。; There is no such thing as too polite. 有礼貌到哪都受待见。; I can never live without you. 离了我活不下去;

“我觉得它好看,” 我说, “男人有多少领带也不会嫌多。”



'And a woman can't have too many hats,' she answered.

连 主 谓 定 宾 主 谓

★ never... too = not...too 无论 ... 也不为过 ; Drinking water can never be too clean. 饮用水越干净越好 ; A wife can never complain too much. 妻子怎么罗嗦也不为过 ; And a woman can never have too many hats.

“女人有多少帽子也不嫌多。” 她回答。

Ten minutes later we walked out of the shop together.

状 主 谓 状 状

together adv. 一起 同时 = jointly ≠ separately adv. 单独地 分别地 ;

My wife was wearing a hat that looked like a lighthouse!

主 谓 宾 主 系 表

wear-wore-worn v. 穿 戴 ; look like 看起来像 ; lighthouse n 灯塔 (light n. 灯 + house n. 房子);

10 分钟以后, 我们一道走出了商店。我妻子戴着一顶像灯塔一样的帽子。

Vocabularies | 词汇

◆ rude /ru:d/adj. 无礼的

◆ remark /ri'ma:k/v. 评说

◆ mirror /'mirə/n. 镜子

◆ remind /ri'maɪnd/v. 提醒

◆ hole /həʊl/n. 孔

◆ lighthouse /'laɪthaus/n. 灯塔

reflect: 反射, reflection: 反射地东西

idol: 偶像 imagination: 想象 picture: 照片, 图象

bookstore 书店 drug store /pharmacy 药店 店用 n. 修饰 n. (单数)

wear/dress/put on/have on 穿

wear (状态) dress, dress sb: 给某人穿衣服, 强调动作

put on (动作)

have sth on (状态) she is in a green coat be in(状态)

match: 与 ... 相配

liken: 与 ... 做比较, compare, liken sth to another thing

we liken the hat to a lighthouse

resemble: 像 vt a resemble b

appear: 显得, similar: 与 ... 相似, be similar to

remark 说 make rude remarks ; call one's name: 骂人

my brother is saying "f" words. f-fuck

see 看

fail to do : 没有能够 not fail to 表示强烈的肯定

you can not fail to obey it .

look up sth in the dictionary 查字典

look at oneself in the mirror 照镜子

his novel is a mirror of his time

他的小说就是他那个时代的真实写照

mirror ... 的写照 ,... 的真实反映

polite 以 p 开头的形容词的否定前缀 im

impolite 不礼貌的, 表示没有注意到礼节性的问题 polite

rude: 强调故意的

cheeky 无礼, 没礼貌的, 表示小孩对长辈 naive 天真的

be rude: be rude about sth be rude to sb

don't be rude to me 别对我这么粗鲁

be bad for 对什么有害

smoking is bad for your health 抽烟有害你的健康

observe: 仔细地看

unable: 不可能, be able (unable) to

impossible

improbable, : 不太可能 probably 很有可能

incapable: 没有能力, be capable of

Grammar in use | 语法



.do you have to...? no ,i don't have to do sth ...

yes, i do/ no, i don't

have to 必须

do you have to...?no,i don't have to do sth

mustn't 不准 don't have to 不必

must = have to 必须

英文中要么助动词之后所有的东西都省略，要么省到不定式标志

would you like to do sth ? yes, i'd like to

no, i don't/no, i don't need to

do you want to go to school ? yes, i do/yes, i want to

would you like to see the menu ? yes,i'd like to (后结动词)

would you like some bananas ? yes,i'd like (后结名词)

do you need the hat ? no, i needn't

can never: 不可能 = can't

need: 需要

needn't: 非实义动词，情态动词，无时态变化，也没有人称

don't need: 实义动词有任意一种时态，有人称变化

need i... ? (情态) do i need... ? 实义动词

情态动词后面一定要加动词原形

在实义动词后面再加一个实义动词，就在后面加 to do

need i go out ? do i need to go out ?

情态动词后面不能直接用名词做宾语

实义动词后面可以直接加名词

we don't need things (名词) ...

you don't need to be

needn't have done: 过去不必做，但是做了

mustn't 不准 can't : 不可能

you don't...: 事实

must 可能等于 have to 表示必须，不等于 have to 时表示推测

1、对现在和将来加原形


2、对正在 be doing


3、对过去 have done

4、对过去正在 have been doing

do you remember this : can't ;may/might ;must 推测 ?

needn't = don't have to 对现在







Lesson 42 Not very musical 并非很懂音乐



First listen and then answer the question.

What happened when the snake charmer began to play jazz?

As we had had a long walk through one of the markets of Old Delhi, we stopped at a square to have a rest.

引 主 谓 定 宾 ← 后置定语 主 谓 状 状

had had a long walk = had taken a long walk; through prep. 从 ... 穿过; ★ market n. 市场 v. 推销 促销; marketplace n. 市场 集市; marketing n. 营销 促销; stop v. 停止 stop doing sth.; square n. 广场 plaza 购物中心 = shopping mall; have/take a rest/break 休息; 当我们穿过旧德里的市场时走了很长一段路, 我们在一个广场上停下来休息。

After a time, we noticed a snake charmer with two large baskets at the other side of the square,

状 主 谓 宾 ← 后置定语 状

after a time/while 过了一会儿; notice v. 注意到; snake n. 蛇; charm n. 魅力 吸引力魔力 魔法 咒语 v. 使高兴 使着迷; charmer n. 对异性有吸引力的人; snake charmer n. 玩蛇人; at the other side of 在 ... 的另一边; basket n. 篮子 ball n. 球 basketball n. 篮球;

so we went to have a look at him.

连 主 谓 状

have/take a look at = look at;

过了一会儿, 我们注意到广场的那一边有一个带着两个大筐的耍蛇人, 于是就走过去看看。

As soon as he saw us, he picked up a long pipe which was covered with coins and opened one of the baskets.

引 主 谓 宾 主 谓 定 宾 主 谓 | 被动语态 状 连 谓 宾 ← 后置定语

★ as soon as ... 就 ... = on seeing us; pick up 拿起 抬起; pipe n. 吹奏的管乐器; cover v. 覆盖 be covered with 盖满; coin n. 硬币; 他一见我们, 就拿起了一个长长的上面镶有硬币的管乐器, 并掀开了一个筐的盖子。

When he began to play a tune, we had our first glimpse of the snake.

引 主 谓 宾 主 谓 宾

begin-began-begun v. 开始 = start; tune n. 曲调 曲子 v. 调音 调整; play a tune 吹奏一支曲子; ★ tune 可数名词; music 不可数名词 a piece of music; ★ glimpse n. 一瞥 have a glimpse of 瞥见 = get/catch a glimpse of;

当他开始吹奏一支曲子时。我们才第一次看到那条蛇。

It rose out of the basket and began to follow the movements of the pipe.

主 谓 状 连 谓 宾

★ rise-rose-risen v. 升起 上升; raise v. 提升 增加 培养 举起 n. 加薪 工资增长 (ask for a raise 要求加薪); move v. 移动; movement n. 动作; follow the movements of the pipe 跟着乐器的摆动而扭动; pipe n. 管子 管道 (两头的通的东西); 它从筐里探出身子, 随着乐器的摆动而扭动。

We were very much surprised when the snake charmer suddenly began to play jazz and modern pop songs.

主 系 状 表 引 主 状 谓 宾

be surprised 感到惊讶; much adv. 很 非常, 表程度修饰动词 过去分词 介词短语 形容词; ★ play 与乐器连用不加冠词 the, 但与乐器连用时加 the, play the piano/guitar; jazz n. 爵士乐; modern adj. 现代的; pop song 流行乐 folk music 乡村音乐 classical music 古典音乐; 当耍蛇人突然又吹奏起爵士乐和现代流行乐曲时, 我们感到非常惊奇。

The snake, however, continued to 'dance' slowly.

主 状 谓 宾 状

continue v. 持续 不断发生 = go on, carry on; dance v. n. 跳舞; dance to the music 随着音乐跳舞; stage n. 舞台;

It obviously could not tell the difference between Indian music and jazz!

主 状 谓 宾 ← 后置定语修饰 difference

Indian adj. 印度的 India 印度; obviously 习惯放句首 adv. 显然 = clearly; musical adj. 精通音乐的 music n. 音乐 (不可数) musician n. 音乐人; tell v. 告诉; difference n. 差别; ★ tell the difference between A and B 说出两者之间的差异 Can you tell the difference between them? be different from 与 ... 不同 A is different from B.; differ v. 相异 有区别 + from; differ with sb. 与某人意见不同; differ in 在某方面不同; 然而那蛇却还是缓慢地“舞动”着。显然, 它分辨不出印度音乐和爵士乐!



Vocabularies | 词汇

- ◆ musical /'mju:zɪkəl/adj. 精通音乐的
- ◆ snake /sneɪk/ n. 蛇
- ◆ market /'mɑ:kit/n. 市场 集市
- ◆ movement /'mu:vmənt/n. 动作
- ◆ snake charmer /'sneɪk-'tʃɑ:mə/ 玩蛇者 (通常借音乐控制)
- ◆ continue /kən'tɪnju/v. 继续
- ◆ dance /da:ns/v. 跳舞
- ◆ pipe /paɪp/n.(吹奏的) 管乐器
- ◆ obviously /'ɒ'bviəsli/adv. 显然
- ◆ tune /tju:n/n. 曲调
- ◆ difference /'dɪfərəns/n. 差别
- ◆ glimpse /glɪmps/n. 一瞥
- ◆ Indian /'ɪndiən/adj. 印度的

action 采取行动: take an action move v. movement: 移动

begin/ start/ continue to do /doing ; continue + sth : continue

journey

pick: 采摘, pick apples picky adj. 挑剔的

pick up 拣起 / 发现 = be found

pick sb up: 接某人 (顺路), meet sb + 地点, 专程接

pick up a lot of english = learn a lot of english

pick out: 挑出来; 了解, 领会;

pick up the radio program (the program on the radio) 在广播上收听节目

by doing... 通过做某事, 通过某种方式

i show him my respect by sending him flowers.

by train 乘火车

by the river 沿着河边

by the end of... 到 时候为止

have a (first) glimpse of 瞥了一眼

glance at 扫了一眼 (有意识)

have a glimpse of 映入眼帘 (无意识)

at the first sight i love you at the first sight of you

rise: 升, vi raise: 提高, vt

so as to... 为了, 表示目的

to 不定式作状语表示目的

in order 在秩序中, 有秩序的, 有次序的, 整洁的, 整齐的

keep your room in order

in order to + v 为了

in order that + 从句: 为了

might not 可能不 may not 可能不 must not 不准

be not able to 不可能

wage 薪水和 saving 积蓄, 两种不同概念

bill 纸币 有连字符连接的单词没有复数: 连字符单词作定语

a dollar's worth of n. i want a dollar's worth of candy.

have an effect on 对 .. 有效果

grow up 成长 (人)

Grammar in use | 语法

have a walk/rest/lock

have a + 名词, 这个名词可以与动词同行的

have a swim/bath

have a bath = bathe, have a swim = swim

have a walk = walk have a look = look

have a rest = rest quarrel 争吵

have a + 名词 = 动词


一个动词的后面加介词 (如果这个动词是不及物动词), 这个动词后面

加什么样的介词, 名词也可以加什么样的介词

look at - 》 have a look at; walk across - 》 have a walk across

succeed in doing sth - 》 be successful in - 》 succeed in

to 放在一个句子的后面起目的作用





Lesson 43 Over the South Pole 飞跃南极



First listen and then answer the question.

How was the plane able to clear the mountains?

In 1929, three years after his flight over the North Pole, the American explorer, R.E. Byrd,

状

状

←

后置定语

主

同位语

fly-flew-flown v. 飞; flight n. 飞行; explore v. 探险; explorer n. 探险家; exploration n. 探索 探求 开发; adventure n. 冒险 (寻求刺激); venture v. 冒险 (为了财富没有生命保障); venture capital 风险投资; expedition n. 探险 科学考察;

successfully flew over the South Pole for the first time.

状

谓

状

状

successfully adv. 成功地; for the first time 第一次; the North Pole 北极 the South Pole 南极 Pole/polar Star 北极星;

美国探险家 R·E·伯德在飞越北极 3 年之后, 于 1929 年第一次飞越了南极。

Though, at first, Byrd and his men were able to take a great many photographs of the mountains that lay below,

引

状

主

定

主

谓

定

宾

←

后置定语

主

谓

状

★ though conj. 虽然 尽管, 引导让步状语从句 = although; though/although 都不能与 but 连用; at first 首先 = at the beginning, first off; ★ able adj. 有能力的 be able to do sth. 有能力做某事 = enable to do sth.; ability n. 能力 have the ability to do sth 有能力做某事; enable v. 使能够 使有机会 使成为可能 使可行; disable v. 使丧失能力 使无效 使伤残; disability n. 障碍 缺陷; photograph n. 照片 = photo; photographer n. 摄影师; take a photograph 拍照; a great many 大量的 + 可数名词复数; a great many photographs 大量照片; mountain n. 大山 山脉 hill 丘陵; lie-lay-lain v. 处于 位于; below prep. 在 ... 下方;

they soon ran into serious trouble.

主

状

谓

定

宾

run into trouble 遇到麻烦; serious adj. 严重的; seriously adj. 严重地 严肃地; seriousness n. 严肃 严重;

虽然开始时伯德和他的助手们拍下了飞机下面连绵群山的大量照片, 但他们很快就陷入了困境。

At one point, it seemed certain that their plane would crash.

状

形主

系

表

引

主

谓

at one point 在一个地方; point n. 地点 = place; seem v. 似乎 好像; seem certain 看起来肯定; crash v. n. 坠毁; ★ certain adj. 肯定 确定; uncertain adj. 不确定的; certainly adv. 当然 肯定 无疑; certainty n. 确定性 确信 确实的事; uncertainty n. 犹豫 迟疑 拿不定的事;

在有个地方, 飞机似乎肯定要坠毁了。

It could only get over the mountains if it rose to 10,000 feet.

主

谓

状

谓

宾

引主

谓

宾

get over 越过 翻越; clear (凌空) 越过; get over with sth. 干脆了事 把 ... 安排好; get along, get along with 与 ... 相处不错; get around 回避 避开; get away 离开 逃脱; get after 督促 训诫 责备 追逐; rise to 上升至 ...; feet n. 英尺 - 度量单位; get over the mountains 越过山头; 只有在飞至 10,000 英尺的高度时, 它才能飞过这些山头。

Byrd at once ordered his men to throw out two heavy food sacks.

主

状

谓

宾

宾语补足语

at once 立刻 马上 = immediately; ★ order n. v. 命令; order sb. to do sth. 命令某人做某事; ordinance n. 条例 法令 指令 训令; throw-threw-thrown v. 丢 抛弃; throw out 扔出去; ★ sack n. 袋子 解雇 开除 v. 解雇 开除: He was sacked. 他被开除了;

伯德马上命令他的助手们把两个沉重的食物袋扔掉,

The plane was then able to rise and it cleared the mountains by 400 feet.

主

谓

状

谓

连主

谓

宾

状

rise-rose-risen v. 上升; get over 越过 翻越; clear (凌空) 越过; cleared the mountains 越过山头; by 此处为相差 by 400 feet 离山头 400 英尺; 于是飞机可以上升了, 它在离山头 400 英尺的高度飞越了过去。

Byrd now knew that he would be able to reach the South Pole which was 300 miles away,

主

状

谓

引主

主

谓

宾

主

系

表

reach v. 抵达 到达 which 引导定语从句修饰 South Pole, 它在从句中作主语; ★ be able to do: was/were able to 表示这个动作在过去成功地做; will/would be able to 将来可能会能成功 = can/could;

for there were no more mountains in sight.

引 谓 状 主 定

★ for 因为，引导的分句常对前面的分句加以解释 = as, since, because；★ in sight 在视线内 可以看见 ≠ out of sight；
伯德这时知道他能够顺利飞抵 300 英里以外的南极了，因为前面再没有山了。

The aircraft was able to fly over the endless white plains without difficulty.

主 谓 状 状

aircraft n. 飞机 = airplane, plane；endless adj, 无尽的；plain n. 平原 plain girl 平凡的女孩；★ without difficulty = with no difficulty 介
语短语作状语 毫无困难的；without prep. 没有 无 不用 不带 conj. 如果不 ≠ with; with no = without;
飞机可以毫无困难地飞过这片茫茫无际的白色原野！

Vocabularies | 词汇

- ◆ pole /pəʊl/n. (地球的) 极
- ◆ seem /si:m/v. 似乎，好像
- ◆ flight /'flaɪt/n. 飞行
- ◆ crash /kræʃ/v. 坠毁
- ◆ explore /ɪk'splɔ:--rə/n. 探险家
- ◆ sack /sæk/n. 袋子
- ◆ lie /lai/-(lay/lei/,lain/lein/) v. 处于
- ◆ clear /kliə/v. 越过
- ◆ aircraft /'eəkra:ft/n. 飞机
- ◆ serious /'siəriəs/adj. 严重的
- ◆ endless /'endləs/adj. 无尽的
- ◆ point /pɔɪnt/n. 地点
- ◆ plain /pleɪn/n. 平原

point 点，一般指从飞机上向下看的点，百分比
地点 place, spot
dot 点 @-->at

- explore v 探险
- exploration n (科研相关) 探索，探求，开发
- adventure n 冒险 (追求刺激)
- venture n 冒险 (为了财富，没有生命保障)

seem + as if seem 看起来
seem + adv
seem to be
seem that
Eg.: he seems rich。
he seems to be rich
it seems that he is rich
it seems that 看起来似乎
seem as if 看起来似乎
Eg.:he seems as if he had never lived in England before
crash (从上向下掉) air crash 空难
strike 撞击 crash 撞击，冲突 collide 对撞
over 越过 (距离)
clear (凌空) 越过
go over 飞跃
clear the mountain 飞跃山峰 mountains 高山
the horse cleared the fence
plain girl 平凡的女孩 i'm a plain girl

Grammar in use | 语法

- can - - 可能性
- be able to - - 可能性；强调成功地做 :manage to do
- could 与过去时态有关，强调可能性
- be able to 强调成功地做
- 用过去式表达，表示在过去发生
- 过去完成时，强调在过去地过去
- could rise - - 有可能，不知道结果
- might rise - - 可能
- might succeed in rising - - 可能成功地做
- rose - - 没有情态动词，表示已经成为事实

tell a lie 撒谎
lie n 谎言；lie vi 撒谎 Eg. you lied。you liar !
lie, lied, lied 撒谎
lie, lay, lain 处于，位于 vi.
stay in bed/lie in bed 躺在床上
lie 现在分词 - - 》lying
lay vt 放，放置：lay an egg 下一个蛋
lay vt. lay sth , lay, laid, laid
hang, hung, hung 挂，悬挂
hang, hanged, hanged 绞刑
you lied !
you lied to me
lie in bed

lay, lie, lie

“lay” 及物动词, “放置, 生蛋”, 过去式与过去分词为 “laid”

I've laid the book on the self.

The hen lays an egg every day.


“lie” 不及物动词 “位于，平躺”，过去式为 “lay” 过去分词 “lain”

He lay on the floor and slept soundly.

Beijing lies in the north of China.

“lie” 及物动词 “说谎”，它是规则动词。

He lied to his teacher.







Lesson 44 Through the forest 穿过森林



First listen and then answer the question.

How did Mrs. Sterling get her bag back?

Mrs. Anne Sterling did not think of the risk she was taking when she ran through a forest after two men.

主

谓

宾

主

谓

引

主

谓

状

谓

宾

think of 想 考虑; risk n. 危险 冒险; ★ take the risk 冒 ... 风险; run after 追赶 追随 追求; run behind 在某人后面跑; run to/towards 跑向;
安·斯特林夫人在穿过森林追赶两个男人时, 她并没有考虑到所冒的风险。

They had rushed up to her while she was having a picnic at the edge of a forest with her children

主

谓

状

引

主

谓

宾

状

状

rush v. 冲 快速赶到 ...; rush up to her 向她冲过去; rush hour 交通繁忙的时段; rush up to 迎面冲过来 up 向上; rush down 面对面, 方向相同;
picnic n. 野餐 have a picnic 野餐; ★ edge n. 边缘 边沿 刀刃 优势; be on edge 紧张不安 烦躁; take the edge off sth. 减弱 挫伤 ... 的锐气;
have an edge over sb. 比某人更占优势; competitive edge 竞争优势; at the edge of 在 ... 边上; forest n. 森林 forestry n. 林业; through
prep. 从 ... 穿过; while conj. 引导时间状语从句, 当 ... 时候;

and tried to steal her handbag.

连

谓

宾

★ steal-stole-stolen v. 偷窃; stealth n. 秘密行动 偷偷摸摸 adj. 隐形的 stealth plane 隐形飞机; stealthy adj. 偷偷摸摸的 不声张的 秘密的;
stealthily adv. 悄悄 人不知鬼不觉的; thief n. 小偷; theft n. 偷窃 盗窃罪; try to do sth. 尝试做某事;
刚才, 当她和孩子们正在森林边上野餐的时候, 这两个人冲到她跟前, 企图抢走她的手提包。

In the struggle, the strap broke and, with the bag in their possession,

状

主

谓

连

状 | 独立主格: with + 逻辑主语 + (省略 being)

★ struggle n. 斗争 奋斗 努力 v. 斗争 挣扎 搏斗 + with; strap n. 带 皮带; ★ possess v. 占有 拥有 控制; possession n. 拥有 具有 个人财产 拥有
权; possessor n. 持有者 所有者; in one's possession 为 ... 所有; with the bag in their possession 包落到他们手里;

both men started running through the trees.

定

主

谓

宾

状

begin, start, continue + to do/doing (没有区别);

在争抢中, 手提包的带断了, 包落入这两个人手里, 他们拔腿跑进了树林。

Mrs. Sterling got so angry that she ran after them. She was soon out of breath, but she continued to run.

主

系

状

表

引

主

谓

宾

主

系

状

表

连

主

谓

宾

get-got-gotten v. 变得, 作系动词, 后跟形容词 angry; so...that ... 如此 ... 以致于 ... = [such...that..., so加形容词, such加名词]; run after 追赶
breath n. 呼吸; out of breath 喘不上气 上气不接下气; catch one's breath 紧张 喘息; continue v. 继续 + to do/doing sth. 接着做某事;
斯特林夫人非常气愤, 向着他们追了过去。只追了一会儿便上气不接下气了, 但她还是继续追赶。

When she caught up with them,

引

主

谓

宾

catch-caught-caught v. 抓; catch up with 追上 赶上 (强调结果) = keep up with;

she saw that they had sat down and were going through the contents of the bag, so she ran straight at them.

主

谓

引

主

谓

连

谓

宾

← 后置定语

连

主

谓

状

状

go through 浏览 翻看; content n. 内容 内有的物品, 常用复数; contents of the bag 包里的东西; content n. 内容 含量 容量 目录 adj. 满足 满意
愿意 v. 满足 知足 使满意; be content with 对 ... 满意; straight adv. 笔直地 径直地; run straight at them 向他们直冲过去;
当她赶上他们时, 发现他们已经坐了下来, 正翻着包里的东西。于是她直冲过去。

The men got such a fright that they dropped the bag and ran away.

主

谓

状

宾

引

主

谓

宾

连

谓

fright n. 惊吓 害怕 (不可数); such...that ... 如此 .. 以致 ...; 与 so ...that.. 不同的是 such 加名词, 而 so 加形容词; drop v. 丢下 扔下; ★ run
away 逃跑; run after 追赶; run into 碰上; run over 碾压 演练; run through 浏览 查看; run off/out 用完; run-ran-ran v. 跑; runway n. 飞
机跑道 模特走秀的路; runner n. 跑步运动员; runtime n. 执行时间 运转时间; runaway n. 离家出走的人 (小孩) adj. 逃跑的 失控的;
这两个人吓了一跳, 扔下提包逃跑了。



'The strap needs mending,' said Mrs. Sterling later, 'but they did not steal anything.'

主 谓 宾 谓 主 状 连 主 谓 宾

★当 need 作 "需要" 时, 后接的动名词有被动的含义; need mending 需要修理 = need to be mended; mend v. 修理;

"这提包带需要修理," 斯特林夫人事后说道, "不过他们什么也没偷走。"

Vocabularies | 词汇

◆ forest /'fɒrəst/n. 森林

◆ possession /pə'zeʃən/n. 所有

◆ risk /risk/n. 危险, 冒险

◆ breath /breθ/n. 呼吸

◆ picnic /'pɪknɪk/n. 野餐

◆ contents /'kɒntent/n. (常用复数) 内有的物品

◆ edge /edʒ/n. 边缘

◆ mend /mend/v. 修理

◆ strap /stræp/ n. 带 皮带

hate, love, like + doing-- 表示一种习惯

hate, love, like + to do-- 表示一次性的行为

i like drinking tea 我喜欢喝茶

i like to drink coffee 我喜欢喝咖啡 (现在)

would love/like to do: 表示想要 喜欢在前面 +would

i hate to disturb you, but can i come in for a moment please ?

我不愿意打扰你, 但我可以进来一会儿吗?

i hate disturbing people when they are busy

人们忙的时候, 我不愿意打扰

i hate to (say)...

i hate to say i have no money, but i really need them

i hate to say, but i really have something important to do

e.need, want

如果以物体为主语, 可以直接加动词 -ing, 表达被动含义

i hate to leave so early, but i'm afraid i have to (很好的告别用语)

that's 后一般加特殊疑问词引导的从句

或 that's all 加从句

out of breath 上气不接下气 waste one's breath 白费口舌

in one breath: 片刻 hold one's breath: 屏住呼吸

bad breath: 口臭 content: 内容 (抽象) contents 内装的东西

frightful = terrible

frightened 感到害怕的

steal 后面加物, rob 的后面加人

steal sth from sb

rob sb of sth

动词 -ing 作介词宾语, 或作主语

b.to 作介词 + 动词 -ing

look forward to, be used to, be accustomed to (习惯于),

devote oneself to 全身心投入, object to 反对

my mother devotes herself to doing the housework/ she

devotes herself to teaching.

i object to eating out

c.

need doing: 需要做, 需要被做 (被动含义): 实义动词

needn't 可以回答 must 开头的疑问句, 只能用在肯定句中, 可以直接加动词 - ing

you shoes need washing .

want doing: 主动, 表示被动含义 它们的主语一定是物

need to be done 主语是人, 也可以是物

1、never/not think of the risk she was taking

2、with sth in one's possession

3、need doing

letter writing:

Esq.

Esquire 写信时对男性的敬称 (放在人名的后面)

Miss 未婚 Mrs 已婚

Mr.and Mrs. (已婚)

先写人名, 再写地址

what she did 她做的事

what i said is true 我所说的话是真的

that is what i heard 那就是我所听到的事情

what = the thing that what 什么什么事情

what you said made me sad.

the thing is that my brother will come/arrive

the thing surprised me

the thing that/which surprised me is that my brother will come

what surprised me is that my brother will come

get/be tired of 对 .. 厌烦;







Lesson 45 A clear conscience 问心无愧



First listen and then answer the question.

How did Sam get his money back?

The whole village soon learnt that a large sum of money had been lost.

定 主 状 谓 引 定 主 谓 | 被动语态

★ learn-learnt-learned v. 听说 得知 了解到 学习 ; a large sum of 一大笔; ★ lose-lost-lost v. 失去 丢失 ; loss n. 损失 丢失 亏损 ;
整个村子很快知道, 有一大笔钱丢失了。

Sam Benton, the local butcher, had lost his wallet while taking his savings to the post office.

主 同位语 谓 宾 状 | while (he was) 省略格式: 主从句主语一样 + 进行时态

local adj. 本地 当地的 = native; butcher n. 屠户 v. 屠杀; wallet n. 皮夹钱夹; savings n. 存款; take ...to ... 把 .. 送到 / 带到 ...;

★ while taking his savings to the post office. while 现在分词用于连词之后表示时间的状语从句 = while he was taking his savings to the post office.; while doing 是一个省略形式, 这种情况应具备两个条件 (1) 这个动作的主语跟主句的主语一样 (2) 这句话一定要是进行时态 ;
当地的屠户萨姆·本顿在把存款送往邮局的途中把钱包丢了。

Sam was sure that the wallet must have been found by one of the villagers, but it was not returned to him.

主 系 表 引 主 谓 | 被动语态 - 对过去的推测 状 连 主 谓 | 被动语态 状

★ be sure 肯定 有把握, 作表语后常跟 of 短语; be sure that ... 或者 be sure of sth. ; unsure adj. 无把握 缺乏自信 不确知; return v. 归还 回到;
villager n. 村民; ★ must 在这里表示推测, must have done 对过去的推测 must have been done 对过去被动的推测 ;
萨姆确信那钱包一定是被某个村民捡到了, 可是却不见有人来送还给他。

Three months passed, and then one morning, Sam found his wallet outside his front door.

状 连 状 主 谓 宾 状

three months passed 3 个月过去的 ; outside prep. 在 ... 外面 ≠ inside; front door 前门 大门; ★ 三种表示一段时间以后, 另外一件事情发生 :
(1)...passed and then (2) some time later (3) some time passed before ;
3 个月过去了, 后来在一天早晨, 萨姆在自己的大门外发现了他的钱包。

It had been wrapped up in newspaper and it contained half the money he had lost,

主 谓 | 被动语态 状 连 主 谓 定 宾 主 谓

wrap up 包起来 包好; in newspaper 用报纸包起来; contain v. 里面(装)有; half the money 钱的一半 half an hour 半个小时 half a year 半年 ;

together with a note which said: 'A thief, yes, but only 50 per cent a thief!'

插入语 主 谓 表 插语 连 状 定 表

★ together with 同时又有 ...; together with = with ≠ [without, with no] 介词短语作状语, 表示随他一起的还有 I with my son went there.
I went there together with my son . 我带着我的儿子去了那 My son and I went there. ; say v. 说道, 常与 note 便签, telegram 电报, paper
连; the picture said... 图片上说 Newspaper said... 报纸上说 Note said... 纸条上说 ; per cent 作副词 百分之 ...: 50 per cent 百分之五十 ;
钱包是用报纸包着的, 里面有他丢失的钱的一半, 而且还附着一张纸条, 上面写着: “一个小偷, 是的, 但只是一个 50% 的小偷! ”

Two months later, some more money was sent to Sam with another note: 'Only 25 per cent a thief now!'

状 定 主 谓 | 被动 状 状 同位语: 说明 note 的内容

send-sent-sent v. 寄 送; send 后常跟双宾语, 类似的词还有 take, give, send; take/give sb. sth. ; ★ 双宾语一般用离动词最近的宾语来作被
动语态的主语 sb. be sent sth., send sth. to sb., sth. be sent to sb. ; Someone sent Sam some money. Someone send some money to
Sam. Some money was sent to Sam. Sam was sent some money by someone.

又过了两个月, 又有一些钱送还给了萨姆, 又附了一张字条: “这回只是 25% 的小偷了! ”

In time, all Sam's money was paid back in this way. The last note said: 'I am 100 per cent honest now!'

状 定 主 谓 | 被动语态 状 定 主 谓 主 系 表 状

★ in time 及时 最终 终于 最后 = in the end ; on time 准时 ; a time 一段时间 once 一次 for a long time 长久以来 ; after a time = after
some time ; once upon a time, long long ago 很久很久以前 ; once in a lifetime 千载难逢的 = once in a blue moon 难得 罕见 千载难逢 [非
正式] ; pay back 偿还 还清 = return ; ★ in this way 以这种方式 ; honest adj. 诚实的 老实的 ; per cent 百分 ... 作副词 ;
很快, 萨姆全部的钱都用同样的方式还了回来。最后的那张字条上写道: “我现在是一个 100% 的诚实人了! ”



Vocabularies | 词汇

- ◆ clear /kliə/ adj. 无辜的 不亏心的
- ◆ savings /'seivɪŋz/ n. 存款
- ◆ conscience /'kɒnʃəns/ n. 良心 道德心
- ◆ villager /'vɪlɪdʒə/ n. 村民
- ◆ wallet /'wɒlɪt/ n. 皮夹 钱夹
- ◆ per cent /p'əsənt/ 百分之.....

clear adj 干净的, 此处意无辜的, 不亏的; conscience n 良心, 道德心;
contain/container

include 指一种抽象的包含

clear conscience 问心无愧 guilty conscience 问心有愧

i have a clear conscience 我问心无愧

i have a guilty conscience 我问心有愧

bad conscience 问心有愧

purse 钱包 (女士用) handbag 手袋

billfold 钱包 (美语) savings account 存款帐号

checking account 存款 (没有利息)

deposit 定金 deposit account 存款 (有利息)

ATM 自动取款机

auto teller machine

self-service machine 自助银行

cash card 取款卡

three percent 百分之三

while doing 两者同时发生

while sb was doing 当 的时候


能用 while; as 的地方就可以用 when, 反之则不一定

A

when 后的时间表达式既可以是点, 也可以是段

while 后的时间表达只可以是段

as 等同于 while





Lesson 46 Expensive and uncomfortable 即昂贵又受罪



First listen and then answer the question.

What did the man in this story do?

When a plane from London arrived at Sydney airport,

引 主 ← 后置定语 谓 状

arrive v. 抵达 + in 大地方 / + at 小地方; arrival n. 抵达; Sydney n. 悉尼; airport n. 飞机场;

workers began to unload a number of wooden boxes which contained clothing.

主 谓 宾 主 谓 宾

begin-began-begun v. 开始 = start; unload v. 卸货 load v. 装货; a number of = some 许多, ... 的数目; wood n. 木头 wooden adj. 木制的; contain v. 内装有 包含 控制 容纳; container n. 容器 集装箱; containment n. 控制 抵制 遏制;

当一架来自伦敦的飞机抵达悉尼机场时, 工人们开始卸下装有服装的一批木箱。

No one could account for the fact that one of the boxes was extremely heavy.

定 主 谓 宾 引 主 ← 后置定语 系 状 表

★ account for 说明原因 解释 = explain, give the explanation, answer for, shed light on; fact n. 事实 现实情况 现实; factual adj. 根据事实的 事实的; factually adv. 实际上 事实上 = in fact; factitious adj. 人为的 虚假的 不自然的; extreme adj. 极度的 极大的 严重的 n. 极端 极限; extremely adv. 非常 极其 极端; extremism n. 极端主义; extremist n. 极端分子; extremity n. 末端 极端 极度 极限; no one could... 没人能 no one/nobody knows... 没人知道; ★ that 引导同位语从句 [句子作同位语], 进一步说明 "fact" 本身; 同位语从句的引导词只有 that;

其中有只箱子特别重, 可谁也弄不清是怎么回事。

It suddenly occurred to one of the workers to open up the box.

形主 状 谓 状 主语

occur v. 发生 occur to 想起, 常用 It occurred to sb.; occurrence n. 发生 出现 存在; incur v. 招致 遭受 引起; recur v. 再发生 反复出现; recurrence n. 复发 重现; open up 完全 彻底的打开; ★ up 与动词连用有完全彻底的意思: eat up, burn up, use up; ★ 在这句话中, 它是先行词, 主语是动词不定式 to open up the box;

突然一个工人想到打开箱子看看。

He was astonished at what he found. A man was lying in the box on top of a pile of woollen goods.

主 系 表 状 宾 主 谓 主 谓 状 状

astonish v. 使惊讶 be astonished at 对某件事吃惊 be surprised at 对某件事吃惊; astonishment n. 惊讶 惊异; astonishingly adv. 令人惊讶地 异乎寻常地; pile v. 堆放 摆起 叠放 n. 堆 摞; pile up 堆积 积聚; a pile of 一堆; wool n. 羊毛 毛线 毛织品; woollen adj. 毛纺的 羊毛的 = woolly adj. 毛制的 毛的; on top of 在 ... 上面, 与顶端有接触; at the top of 在 ... 上方, 之前的词属于其之后的词的范围之内 at the top of the mountain; 在这句话中 what 引导的名词性从句作介词 at 的宾语, 其中 what 相当于 the thing which/that; goods n. 货物 商品, 常用复数; 看到的情景使他吃惊, 箱内有一个人正躺在一堆毛织品之上。

He was so surprised at being discovered that he did not even try to run away.

主 系 状 表 状 | 被动 being done 引 主 谓 状 谓 宾

so ...that .. 如此 .. 以致于 ...; discover v. 发现 找到 查明; discovery n. 发现 发觉 被发现的事物; being discovered 是介词 at 的宾语, 由于是被动语态, 故 being done; cover v. 掩盖 覆盖 n. 掩护 掩饰 封皮 罩子; run away 逃跑; ★ because 后面加原因, to 后面加目的;

他由于被人发现而感到非常吃惊, 甚至都没有企图逃跑。

After he was arrested, the man admitted hiding in the box before the plane left London.

引 主 谓 | 被动语态 主 谓 宾 引 主 谓 宾

arrest v. 逮捕; admit v. 承认, admit doing sth. 常跟动名词作宾语, 不能跟动词不定式作宾语; hide-hid-hidden v. 躲藏;

此人被逮捕后, 承认他是在飞机离开伦敦前躲进箱里的。

He had had a long and uncomfortable trip, for he had been confined to the wooden box for over eighteen hours.

主 谓 定 宾 引 主 谓 | 被动语态 状 状

had had, 过去完成时 [had done]; expensive adj. 昂贵的; uncomfortable adj. 不舒服的, 难受的; ★ 否定前缀: un, dis, in, im; ★ for conj. 因为, 引导的从句常对前面的部分加以解释 = as, because, since; for 加句子的时候, 放在主句之后; 由于某个理由, 我们不说 for this, 而说 for this reason; confine v. 关在 限制 限定 监禁, 常于 to 连用 be confined to; confinement n. 禁闭 监禁; over = more than;

他经历了一次漫长而又难受的旅程, 因为他在木箱里闷了 18 个多小时。

The man was ordered to pay £ 3,500 for the cost of the trip. The normal price of a ticket is £ 2,000!

主	谓 被动语态	主语补足语	状	定	主	← 后置定语 系	表
order v. 命令 (某人做某事); pay ...for 为 ... 付钱; cost n. 费用; the cost of government 政府的开支; normal adj. 正常的 通常的; normally adv. 通常 正常地 平常的 = usually; abnormal adj. 反常的 异常的 变态的; have/go on a trip; price n. 价格 代价 v. 定价 标上价格; pricey adj. 昂贵的 = expensive; priceless adj. 无价的 极其珍贵的; price list 定价表; price tag 价格标签 price quotation 报价; CPI Consumer Price Index 消费者价格指数; cost price 成本价; current price 现价价格; floor price 最低价; retail price 零售价; base price 基价; 此人被责令交付旅费 3,500 英镑, 而正常票价是 2,000 英镑!							

Vocabularies | 词汇

◆ unload /ʊnˈləʊd/ v. 卸 (货)
◆ wooden /ˈwʊdn/ adj. 木制的
◆ goods /gʊdz/ n. (常用复数) 货物 商品
◆ extremely /ɪkˈstriːmli/ adv. 非常 极其
◆ discover /dɪsˈkʌvə/ v. 发现
◆ occur /əˈkɑː/ v. 发生
◆ admit /ədˈmɪt/ v. 承认
◆ astonish /əˈstɒnɪʃ/ v. 使惊讶
◆ confine /kənˈfaɪn/ v. 关在 (一个狭小的空间里)
◆ pile /paɪl/ n. 堆
◆ woollen /ˈwʊlən/ n. 羊毛的
◆ normal /ˈnɔːməl/ adj. 正常的 通常的
如果一个动词跟人的情绪有关, 则它的宾语是人
其形容词有两个: 令人 --ing; 感到 --ed
astonishing/astonished
surprise/shock/astonish
surprise 最常用, 但意思肤浅
shock 不快的事情
astonish 难以置信的事
i am surprised i am astonished
astound 非常吃惊
deny 拒绝
deny sth/deny doing
admit sth/admit doing sth
i admit having lunch
sb was confined to confine to 固定用法 关在 (局限在)

occur / happen vi
what happened/occured ?
it happened to me..... 发生在我身上
what happened to the clavichord
it occured to me..... 我想起了一件事
it occured to sb that..... it occur to sb to do sth/that.....
it occured to me that i didn't finish my homework 我想起来了, 我的作业还没做
i have a good idea/ a good idea occured to me 我想起一个好主意
it suddenly occured to one of the workers to open up the box.
sth occur to sb
clothing/clothes
clothing 在分类时强调衣服这一种类
clothes 表示“衣服”的单数名词的复数形式
pay.....for..... 为 付钱
pay 付钱
cost of..... 的花费
the cost of government 政府开支
it is too expensive! (表示贵得不可接受)
dear 昂贵的 (可以接受)

avoid 后面一定要加 doing 避免做某事
fare 车费, 乘坐的交通工具的费用
the wooden (adj) 木头的 the wood 木头
表示木头制的东西用 wooden

固定搭配, 在一部分动词后面加 to, at, for, with

与 to 连用:
accustom(ed) 习惯于 amount 达到 appeal 呼吁
apply(or for) 适用于 attach(ed) 附属于 attend 参加
belong 属于
compare(or with) 比较 condemn(ed) 判刑 confess 承认
confine 限制 consent 同意 convert 改信 (某宗教)
entitle(d) 享有权利
listen 听 metion 提到 object 反对 occur 想到
prefer 更喜欢 react(or against) 对 反应
reply 回答 respond 响应 see 注意 submit 服从于
surrender 向 投降 turn 转向 yield 屈服 challenge 向 提出挑战

与 for 连用:
account 说明 (原因) ask(or of) 请求 act(or on) 代表
apologize 因 ... 而道歉 blame 责备 beg 乞求 call 需要
charge 收费 exchange 交换 hope 希望 look 寻找
mistake 误认为 mourn 哀悼 pay 为 ... 付款 prepare 准备
provide 提供 search 寻求 thank 感谢 vote(or on) 投票支持
wait(or on) 等候

与 at 连用：

amuse 对 ... 感到有趣 arrive(or in) 到达 astonish(ed)(or by) 感到惊愕
exclaim 惊叫 glance 对 ... 看一眼 guess 猜测
knock 敲
look 看 point(or to) 指向 shock(ed)(or by) 感到震惊
stare 盯着 ... 看 surprise(d)(or by) 感到惊讶
wonder(or about) 感到惊异 work(or on) 钻研

与 with 连用：

agree 同意 begin 以 ... 开始 communicate 与 ... 联络
compare(or to) 与 ... 比较 compete(or against) 同 ... 竞争
compel 同意
confuse 误作 contrast(or to) 形成对照 cope 对付
correspond 与 ... 一致 disgust(ed) 使 ... 讨厌 finish 完成
help(or in) 帮助 interfere(or in) 干扰 mix 混合
occupy(ied) 从事于 part 放弃 please(d) 对 满意
quarrel(or about) 争论 reason 规劝 satisfy(ied)(or by) 感到满足
threaten(ed) 威胁

Grammar in use | 语法

一个句子跟在一个名词后，可能是：

1、定语从句

2、同位语从句

my friend Lucy

i know the fact that he doesn't know 同位语从句


i do know the fact that he doesn't know 定语从句 that 在从句中作宾语


1、同位语从句后的 that 是起解释说明的作用

而定语从句是起修饰的作用

2、that 在从句中作主语或宾语成分，则是定语从句

that 在从句中不能作主语或宾语成分，则是同位语从句





Lesson 47 A thirsty ghost 嗜酒的鬼魂



First listen and then answer the question.

What evidence is there of a ghost?

A public house which was recently bought by Mr. Ian Thompson is up for sale.

定主主谓状谓|被动状系表

public house 小酒店 = bar, pub; recent adj. 近来 新近的; recently adv. 最近 近期地; resent v. 愤怒 怨恨; resentful adj. 憎恨的 愤慨的; resentment n. 憎恨 愤恨; resend-resent-resent v. 再送 重派 发送; send-sent-sent v. 发送;

★ sell-sold-sold v. 售卖; sale n. 售卖; up for sale 有待出售; on sale 打折卖; for sale 拿出来卖的; up for 有待于 This problem is up for discussion. 这个问题有待于讨论; to be up for 为了某一目的;

伊恩·汤普森先生最近才买的一个小酒店现在又要卖出去。

Mr. Thompson is going to sell it because it is haunted.

主谓宾引主谓|被动语态

★ be going to do[一般将来时的一种形式] 打算 准备做某事 [be doing, be going 现在进行时]; haunt v. 闹鬼 萦绕于脑际; the ghost haunt 闹鬼; hunt v. 打猎 搜寻 追捕 hunt down n. 寻找 打猎 搜索; hunter n. 猎人 = huntsman; witch-hunt 捕风捉影 以莫须有罪名进行政治迫害;

汤普森先生之所以想卖它, 是因为那里常闹鬼。

He told me that he could not go to sleep one night because he heard a strange noise coming from the bar.

主谓宾引主谓状状引主谓定宾宾语补足语

go/get to bed 去睡觉; go/get to sleep 入睡 睡着; sleep-slept-slept v.n. 睡; hear sb. doing 听见某人做某事; ★ coming from the bar 现在分词短语, 进一步说明宾语 noise, 在语法上称为宾语补足语; ★在 hear, see, watch, feel, notice 等表示感觉的动词后, 如果现在分词作宾语补足语, 表示动作正在进行, 如果跟 to do 动词不定式作宾语补足语则表示动作已经完成; bar n. 酒吧 = public house, pub; strange n. 奇怪的 陌生的; stranger n. 陌生人; noise n. 噪音; noisy adj. 吵闹的 喧嚣的; noisome adj. 有恶臭的 令人不舒服的 =awful, horrible;

他告诉我有天夜里他怎么也睡不着, 因为他听到酒吧里传来一阵奇怪的响声。

The next morning, he found that the doors had been blocked by chairs and the furniture had been moved.

状主谓引主谓|被动语态状连主谓|被动语态

block v. 堵住 阻塞 挡 n. 块 区 障碍; block out/in 堵塞; blockhead n. 大傻瓜; blockbuster n. 畅销书 热销电影 一鸣惊人的事物; blockade n. 封锁 障碍物 屏障 v. 包围; blockage n. 堵塞 阻塞 阻塞物; block letter 大写印刷体; furnish v. 提供 布置家具; furniture n. 家具 不可数名词; a piece of furniture 一件家具 a set of furniture 一套家具; chair n. 椅子; chairman n. 主席; move v. 移动 remove v. 去除 移开 免除;

第二天早上, 他发现酒吧间的门被椅子堵上了, 家具也被挪动过。

Though Mr. Thompson had turned the lights off before he went to bed, they were on in the morning.

引主谓宾谓引主谓主系表状

though conj. 尽管 虽然 = although, 引导让步状语从句, 与 although 一样不能与 but 连用; turn the lights off = turn off the lights 关灯; go/get to bed 去睡觉; be on 亮; turn off 关闭 turn on 打开;

虽然汤普森临睡觉时把灯关了, 但早晨灯却都亮着。

He also said that he had found five empty whisky bottles which the ghost must have drunk the night before.

主状谓引主谓定宾宾|定从主谓状

whisky n. 威士忌酒; ghost n. 鬼魂; bottle n. 瓶子; battle n. 战斗 战争 v. 斗争 竞争 抗争; which 引导的定语从句修饰 five empty whisky bottles 由于鬼魂喝的是酒, 因此句中的 5 个空瓶子指的是 5 瓶酒, 这是借喻修饰方法; ★句中的 must 用来表示推测: must be 对现在进行推测 must have done 对过去进行推测; the night before 前一天晚上 last night 昨天晚上 the next day 下一天; drink-drank-drunk v. 喝;

他还说他发现了 5 只空的威士忌酒瓶子, 这肯定是鬼魂昨天晚上喝的。

When I suggested that some villagers must have come in for a free drink, Mr. Thompson shook his head.

引主谓引定主谓目的状语主谓宾

suggest v. 建议, 此处意为暗示 + that/doing; suggest v. 建议 表明 暗示 提醒; suggestion n. 建议 暗示 提议; suggestive adj. 引起联想的 暗示的; suggestible adj. 易被他人影响的; digest v. 消化 领会 理解 n. 摘要 文摘 概要; Reader's Digest 《读者文摘》; digestion n. 消化 消化能力; digestive adj. 消化的; digestible adj. 易消化的 易理解的; a free drink 免费饮料; drink n. 饮料; soft drink 汽水 strong drink 烈酒; free adj. 免费的 自由的 空闲的; freedom n. 自由; shake -shook -shaken v. 摇; shake one's head 摇头, 表示异议; nod one's head 点头;

当我暗示说一定是村里有些人来喝不花钱的酒时, 汤普森先生摇了摇头。



The villagers have told him that they will not accept the pub even if he gives it away.

主

谓

宾

引

主

谓

宾

引

主

谓

宾

谓

valley n. 流域 山谷 峡谷; village v. 村庄; villager n. 村民; ★ accept v. 接受 承认 同意 认可; accept = receive sth. with pleasure; acceptance n. 接纳 认可 同意; acceptable adj. 认可的 可接受的 令人满意的; unacceptable adj. 不可接受的 不认可的; acceptability n. 接受 承诺 合意; acceptor n. 受体 接受者 承兑人; acceptation n. 通用意义; pub n. 酒吧 = bar, public house; ★ even if/ though 即使 纵然; give it away = give the pub away 白白送人; give ...away 免费送 捐献; even if he gives it away 即使他白送人;

★本句中 if 引导的是真实条件句 [主句: will do, 从句: 一般现在时 do/does]; if 后面一旦出现一般过去时, 就是与现在事实相反的虚拟语气 [主句: would do, 从句: 一般过去时 were/did] [★★★虚拟语气中 was 要变成 were];

村里的人已经告诉他, 即使他把小酒店白送人, 他们也不要。

Vocabularies | 词汇

- ◆ thirsty /'θə:sti/adj. 贪杯的
- ◆ whisky /'wiski/n. 威士忌酒
- ◆ ghost /gəʊst/ n. 鬼魂
- ◆ suggest /sə'dʒest/ v. 暗示
- ◆ haunt /hɑ:nt/ v. (鬼) 来访 闹鬼
- ◆ shake /ʃeik/(shook /ʃuk/, shaken/'ʃeikən/) v. 摇动
- ◆ block /blɒk/ v. 堵
- ◆ furniture /'fə:nitʃə/ n. 家具
- ◆ accept /ək'sept/ v. 接受
- receive, accept
- “receive” 客观上收到
- “accept” 主观上愿意接受

I received his gift, but I wouldn't like to accept it.

Scotch 一种上等的威士忌

wine 果酒, 如葡萄酒, 石榴酒等

beer 啤酒 brandy 白兰地

suggest 常用用法: 1、+ that 从句 2、+ doing

accept: receive sth with pleasure

in one's opinion 就某人看来, 以某人观点, 某人认为

have to = have get to

should 可以是情态动词, 表应该

it's too late, i should go home 太晚了, 我要回家了


must + v (原形): 1、必须做, 很可能做

thirsty 渴的

i am thirsty for the book.

be thirsty for be hungry for 渴望得到







Lesson 48 Did you want to tell me something? 你想对我说什么吗?



First listen and then answer the question.

Why did the writer become very worried?

Dentists always ask questions when it is impossible for you to answer.

主 状 谓 宾 引 形主系 表 to do 逻主 主语

dentist n. 牙医; dental adj. 牙医 牙科的 牙齿的; dentistry n. 牙医业 牙科; denture n. 假牙; dentate adj. 锯齿装的 有牙齿的; always adv. 总是; for prep. 对 ... 而言; impossible adj. 不可能; possible adj. 可能的; question n. 问题 v. 质询 质疑 询问; questionnaire n. 调查问卷; national/ population census n. 人口普查; questionable adj. 可疑的 有问题的; unquestionable adj. 无疑的 无可非议的 确实的; answer n. 答案 to v. 回答 = reply; The answer to this question is A. 这道题的答案是 A;

牙科医生们总是在你无法作出回答的时候向你提出问题。

My dentist had just pulled out one of my teeth and had told me to rest for a while.

主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语 连 谓 宾 宾补 状

pull v. 拔 拉; pull out 拔掉; pull one's leg 开某人玩笑; push v. 推; rest v. n. 休息 take/have a rest /break; for a while 一会儿 片刻; tell me sth. =tell sth. to me 告诉我点什么; tooth n. 牙齿 teeth n. 牙齿的复数; 类似单复数变化: foot -feet n. 脚, goose-geese n. 鹅;

我的牙科医生刚刚给我拔掉了一颗牙, 叫我休息一会儿。

I tried to say something, but my mouth was full of cotton wool.

主 谓 宾 连 主 系 表

be full of 充满 塞满; cotton n. 棉花; cotton wool 药绵; wool 羊毛; mouth n. 嘴; mouthful n. 一口; mouse n. 老鼠 mice 的复数形式; 我想说点什么, 但我嘴里塞满了药棉。

He knew I collected match boxes and asked me whether my collection was growing.

主 谓 主 谓 宾 连 谓 宾 引 主 谓

collect v. 收集 搜集 采集; collection n. 聚集 募集 收藏品 一批物品; collective adj. 集体的 共有的 共同的; collective farm 集体农场; collectively adv. 集体 共同; collector n. 收藏家; collectible n. 可收集的 可代收的; collectivism n. 集体主义 公有制; collectivist n. 集体主义者; select v. 选择 选取 挑选 选拔; selection n. 选择 挑选; selective adj. 有选择的 选择性的; selectively adv. 有选择地; selector n. 选择器 选拔人; selectable adj. 可选择的; selectivity n. 选择 选择率 精选; march n. 进行曲 行军 示威游行 v. 行进 齐步走 游行示威; March n. 三月 (Mar.); match box 火柴盒; match n. 比赛 火柴 竞赛 婚姻 v. 相配 满足 适应 配对; match maker 媒婆; grow-grew-grown v. 增加 发展 生长 长大;

★ whether 引导的从句作 ask 的宾语, 直接引语变成间接引语, 如果引的是一个一般疑问句 选择疑问句或反意疑问句, 在引语前面要用连词 whether 或 if; how, if, whether, what, when, where... 引用一个疑问句时, 除了注意人称, 状语等的变更和时态的一致外, 还要把引语中的语序变成陈述句语序, 也就是把主语放在谓语的前面; 直接引语: Is your collection of match boxes growing?

他知道我收集火柴盒, 于是问我收藏的火柴盒是否在增加。

He then asked me how my brother was and whether I liked my new job in London.

主 状 谓 宾 引 主 谓 连 引 主 谓 定 宾 状

直接引语: How is your brother? Do you like your new job in London? how 和 whether 引导的从句都是作动词 asked 的宾语 [宾语从句]; 接着他又问我的兄弟近来如何, 问我是否喜欢伦敦的新工作。

In answer to these questions I either nodded or made strange noises.

状 主 连 谓 连 谓 定 宾

★ in answer/reply to 作为对 ... 的回答; in return/reward for 对 ... 的报答; ★ either ...or ... 或是 .. 或是 ..., 不是 .. 就是 ..., 连接两个对等关系; neither ... nor... 既不 ... 也不 ...: In answer to these questions I neither nodded nor made strange noises. 作为对这些问题的回答, 我既不点头, 也不发出奇怪的声音。; nod v. 点头; make strange noise 发出奇怪声音;

作为对这些问题的回答, 我不是点头, 就是发出奇怪的声音。

Meanwhile, my tongue was busy searching out the hole where the tooth had been.

状 主 谓 宾 状 主 谓

★ meanwhile adv. 同时 = at the same time, in the mean time; ★ meanwhile 用法和 however 一样, 不能连接两个句子, 只能意思上有承接作用; tongue n. 舌头; be busy (in) doing 忙于做某事; search out 搜寻 找出 = find out; hole n. 孔 洞;

与此同时, 我的舌头正在忙着寻找刚拔掉的那颗牙的伤口。

I suddenly felt very worried, but could not say anything.

主 状 系 状 表 连 谓 宾

feel-felt-felt v. 感觉，感官动词（look 看 smell 闻 taste 尝），其语法相当于系动词 be；
我突然非常着急起来，但却什么也说不出。

When the dentist at last removed the cotton wool from my mouth,

引 主 状 谓 宾 状

remove v. 拿来 移开 去除 免职；removal n. 去除 清除 除去；removable adj. 可去除的 可取出的；irremovable adj. 不能移动的 不能清除的 不能罢免的 [ir 是以 r 开头的单词的否定前缀]；remover n. 清除剂 搬家公司 搬家工人；cotton wool 药棉；

I was able to tell him that he had pulled out the wrong tooth.

主 谓 宾 引 主 谓 定 宾

pull out the wrong tooth 拔错了牙；tooth n. 牙齿 teeth 复数；be able to do 有能力做某事；
当那位牙医最后将药棉从我嘴中取出时，我总算有可能告诉他，他拔错了牙。


Vocabularies | 词汇

- ◆ pull /pul/v. 拔
- ◆ collection /kə'lekʃən/n. 收藏品 收集品
- ◆ cotton wool /'kʌtn-'wul/ 药棉
- ◆ nod /nɒd/ v. 点头
- ◆ collect /kə'lekt/ v. 搜集
- ◆ meanwhile /'mi:nwaɪl/ adv. 同时

- pull (vt) 拔，拉，反义词 push 推
- pull one's leg 开某人玩笑
- you are pulling my leg 你在开我玩笑
- don't pull my leg any more 不要再开我玩笑
- you are kidding 你在开玩笑
- no kidding 不要开玩笑
- you are joking
- collect salary 领工资 collection n.
- collect money 筹集资金
- collect stamp 集邮
- collect children 收养孩子

Grammar in use | 语法

- 判断是否是定语从句就看是否与前面的名词有关系
- where = 介词 + which
- that is the house which i lived in
- that is the house where i lived
- this is the river where i swim this is the river which i swim in.
- where 作定语从句的标志，修饰前面的 hole where,when,which 关系副词





Lesson 49 The end of a dream 美梦告终



First listen and then answer the question.

How did the dream end?

Tired of sleeping on the floor, a young man in Teheran saved up for years to buy a real bed.

状 | (being) tired of ...

定

主

← 后置定语

谓

状

目的状语

tired adj. 厌烦的; be/get tired of 对 ... 感到厌倦; be tired of sth/doing sth 讨厌做某事; 用形容词短语直接作状语: She always goes to bed hungry.; save up 攒钱; savings n. 存款; real adj. 真正的; true 真挚 真诚 符合标准;

德黑兰的一个年轻人由于对睡地板感到厌倦, 于是积蓄多年买了一张真正的床。

For the first time in his life, he became the proud owner of a bed which had springs and a mattress.

状

状

主

系

定

表

后置定语

主 | 定从

谓

宾

连

宾

for the first time 第一次 for the first time in one's life 平生第一次 for the first two nights 头两天晚上; proud adj. 骄傲的 自豪的 be proud of; pride n. 自豪 take pride in sth.; owner n. 主人; spring n. 弹簧 泉水; mattress n. 床垫; cushion 坐垫; mat 杯垫 鼠标垫;

他平生第一次自豪地拥有了一张既有弹簧又带床垫的床。

Because the weather was very hot, he carried the bed on to the roof of his house.

引

主

系

状

表

主

谓

宾

状

the weather was very hot 天气很热; carry v. 搬 移; carry out 实行 开始 了结; carry through 实行 支持到底; carry over 结转; carry off 得 夺去 诱拐; carry on 继续做某事 = go on, continue; carry away 搬走 使冲昏头脑 获得; carry forward 推进 发扬 进行; roof n. 屋顶; on to 去 还要放在 ... 上面; ★如果一个名词和一个代词分别作主句和从句的主语, 能把事物说清楚的名词, 习惯放在主句作主语;

由于天气很热, 他便把床搬到了他的屋顶上。

He slept very well for the first two nights, but on the third night, a storm blew up.

主 谓

状

状

连

状

主

谓

for the first/last two nights 头两天晚上; storm n. 暴风雨 = rainstorm; blow up (暴风雨) 出现并加剧 刮 起; speak up, speed up; 头两天晚上, 他睡得非常好。但第三天晚上起了风暴。

A gust of wind swept the bed off the roof and sent it crashing into the courtyard below.

定

主

谓

宾

状

连

谓

宾

现在分词作宾语补足语

定

gust n. 一阵狂风 强风; a gust of wind 一阵风; sweep-swept-swept v. 扫 刮; crash v. 碰地摔碎 猛撞; courtyard n. 院子 = yard; below, that lay below; [非谓语动词: 过去分词 done 表达被动含义; 现在分词 being 表达主动含义; 动词不定式 to do 表示目的]; 一阵大风把床从屋顶上刮了下来, 把它摔碎在下面的院子里。

The young man did not wake up until the bed had struck the ground.

定

主

谓

引

主

谓

宾

wake up 醒来; until prep. conj. 到 ... 时, 直到 ... 为止; not...until 直到 ... 才 ...; strike-struck-struck/striken v. 击 罢工 攻击 打 n. 罢工 袭击 打击; strike the ground 撞到地上; ground n. 地面 土地 v. 触底; groundless adj. 无理由的 无根据的; groundwork n. 基础工作 准备工作; groundwater n. 地下水; ground-breaking adj. 全新的 有突破技术的; 那年轻人直到床撞到地上才醒了过来。

Although the bed was smashed to pieces, the man was miraculously unhurt.

引

主

谓 | 被动语态

主语补足语

主

系

状

表

although, though 尽管 虽然; unhurt adj. 没有受伤 ≠ hurt; smash v. 碰碎 摔破; smash to pieces 摔成了碎片; crash 直接用主动形式, smash 一般用作及物动词; miracle n. 奇迹 神迹; miraculous adj. 奇迹般的 不可思议的; miraculously adv. 奇迹般地;

尽管床摔成了碎片, 但年轻人却奇迹般地没有受伤。

When he woke up, he was still on the mattress.

引

主

谓

主

系

状

表

★ when 当 ... 时候, 引导时间状语从句: I just got up when the class started. ; where 在 ... 地方, 引导地点状语从句 I got up at a park where I partied last night. ; which 哪一个, 什么样的东西, 引导定语从句, 修饰其前的词: I got up from a bed which had pink flowers on it.; what 什么样的东西: What kept me awake last night was a running mice.; how 如何: That's how I killed the mice.; why 为什么: That's why I killed the mice. ; how long 多长时间: That's how long I can finish reading a book. ;

他醒来时, 仍然躺在床垫上。



Glancing at the bits of wood and metal that lay around him,

现在分词作时间状语

主 谓 状

glance v. 扫视 看了一眼 + at ; glancing at = he was glancing at... ; glance at 扫视 = look quickly at ; bit n. 一点 一小地 (指实物) ; lie-lay-lain vi. 放置 铺设 覆盖 ; metal n. 金属 ; mental adj. 思想的 精神的 智力的 ; mental health 心理卫生 精神卫生 ; mental illness 精神病 ; mentally adv. 精神上 思想上 ; mentality n. 心态 思想状况 ; mentor n. 导师 顾客 v. 指导 ;

the man sadly picked up the mattress and carried it into his house.

主 状 谓 宾 连 谓 宾 状

pick v. 选择 挑选 采摘 n. 选择 挑选 精选的事物 ; ★ pick on 与 ... 为难 不断责骂 = bully v. 胁迫 伤害 仗势欺人 ; pick up 捡起 重新开始 ; 年轻人看了一眼周围的碎木片和碎金属片, 伤心地捡起了床垫, 把它拿进了屋。

After he had put it on the floor, he promptly went to sleep again.

引 主 谓 宾 状 主 状 谓 状 状

prompt n. 提示 提示符 v. 提示 促使 激起 导致 adj. 迅速 敏捷 准时 ; promptly adv. 迅速地 马上 = at once, immediately ; go to sleep/bed 入睡 ; 他把床垫往地板上一放, 很快又睡着了。

Vocabularies | 词汇

- ◆ tired /taiəd/adj. 厌烦的
- ◆ courtyard /'kɔ:tja:d/n. 院子
- ◆ real /ri:l/adj. 真正的
- ◆ smash /smæʃ/v. 碰碎 摔碎
- ◆ owner /'əʊnə/n. 主人
- ◆ miraculously /mi'rækjuləsli/adv. 奇迹般地
- ◆ spring /sprɪŋ/n. 弹簧
- ◆ unhurt /ʊn'hɜ:t/adj. 没有受伤的
- ◆ mattress /'mætrəs/n. 床垫
- ◆ glance /glɑ:ns/v. 扫视
- ◆ gust /gʊst/n. 一阵风
- ◆ promptly /'prɒmptli/adv. 迅速地
- ◆ sweep /swi:p/(swept/swept/,swept)v. 扫 刮
- glance at
- glare at 瞪着 stare at 盯着
- gaze at: 盯着 (无限神往, 羡慕地看)

ground

owe vt. 欠...债 ; 应当给予

I owe you the taxi.

我欠你出租车费

You owe yourself a holiday. 你应该休息一天。

应把...归功于

He owes his good health to plenty of exercise and a regular life.

他把他身体健康归功于运动和有规律的生活。

I owe it to you that I survived the catastrophe.

亏得你我才大难不死。

a gust of wind 一阵风 a gust of anger 无名火

hard 修饰动词, 表示程度大

crash vi 从上往下掉, 摔碎

smash vt 敲击 knock v 敲击

explode v 爆炸 struck v 撞击

glance at (漫不经心的) 扫视

look quickly at 快速地看

had a glimpse of (无意识的) 看

stare at 盯着看

watch 注视, 密切关注

spring: 春天, 泉水 fountain 人工喷泉

mat 垫子 cushion 座垫

breeze: 微风 gale 大风, (突发的) 一阵风

sweep sth away 把 ... 刮走

smash sth into pieces 把 ... 摔成碎片

crash: 受挤压而变碎 egg is easy to crash

break: 打碎

cut into pieces 切碎, 剪碎

tear into pieces 撕碎

crack: 裂

backyard 后院 court 院子 yard 院子



一个句子中不能出现两个动词：

如果出现了两个动词，用 and, but 连接；

或者把其中一个作为非谓语动词：to do ; ed ; ing

只有谓语动词才会把它变成几中时态；

英文中的逗号不能把两个句子隔开

第一单元：简单句

第二单元：并列句 两边同重 (for ;so 并列连词)

第三单元：复合句 从句跟主句的关系

主语从句 what i say ... it is easy that we learn english (it 形式主
语) that .. 主句从句

宾语从句 间接引语 i said that ... i am sorry (that) i am late

定语从句 who whose which what

状语从句 让步状语 though even though ,even if ,although

原因状语 because, as, since 由于

条件状语 if,

时间状语 until, after, before, as ,as soon as

结果状语 so/such ...that ..

非谓语动词：目的状语 to , in order to ...

i went into garden to pick up some flowers.

following his mom, he went there ing 主动

followed by his mom, he went there ed 被动

想强调什么做什么主句

because, as, for + 句子：不能加词组

because the weather is hot...

how 对形容词或者副词提问

how 本题中，对程度副词提问 how adv. did he sleep ? he slept
adv.

how well did he sleep ?

the tree is tall. how tall is the tree?

he sang songs beautifully how beautifully did he sing?

down 在 下 (向下) 跟实义动词；go down, sit down

under prep. + 宾语 under the tree ; under the desk

below adv. 下面，表示一种状态；

...that lay around him 定语从句

laying (lay) vt 放；lay the egg

lying (lie) vi lie in bed



laid (lay) vt


lie, lied, lied 撒谎


过去分词属于非谓语动词，做定语时与被修饰词形成被动关系

hard 修饰动词，表示程度大；

西方写信：内容空格是五个字符；









Lesson 50 Taken for a ride 乘车兜风



First listen and then answer the question.

Why did the writer not get off the bus at Woodford Green?

take...for... 把 ... 当作 ...; ride n. 旅行; take for a ride 就当作是一次乘车兜风; take sb. for a ride 欺骗; take for 上当;

I love travelling in the country, but I don't like losing my way.

主 谓 宾 状 连 主 谓 宾

love v. 爱 喜欢; ★ love/like doing 强调一种习惯, 喜欢做某事; beloved adj. 深受爱戴的 亲爱的 钟爱的; lover n. 情侣 热爱者; loveable adj. 惹人爱的 可爱的; lovely adj. 美丽的 优美的 有吸引力的 迷人的; like ...best 最喜欢; travel in the country 在乡间旅行 (country =countryside); lost one's way 迷路; loser n. 失败者 输家 窝囊废; lose-lost-lost v. 失去 丢失 遗失 减少; loss n. 损失;

我喜欢在乡间旅行, 但却不愿意迷路。

I went on an excursion recently, but my trip took me longer than I expected.

主 谓 状 状 连 主 谓 宾 宾 状 主 谓

go on/have an excursion 一次短距离的旅行; excursion n. 远足; take sb. some time 花费某人多少时间; expect v. 期望 预料; expectation n. 期望 预期 期待 希望; expected adj. 预料的 预期的; unexpected adj. 出乎意料的 始料不及的;

最近我作了一次短途旅行, 但这次旅行所花费的时间比我预计的要长。

'I'm going to Woodford Green,' I said to the conductor as I got on the bus, 'but I don't know where it is.'

主 谓 状 主 谓 状 引 主 谓 宾 连 主 谓 表 主 系

★ am going 现在进行时 [am/is/are doing] 即将或将来进行的工作, 打算 意图; 现在进行时表示将来的动词多为代表 "转移" 动词, 如 come, go, leave, start; conductor n. 售票员; get on the bus 上公共汽车 ≠ get off the bus;

"我要去伍德福德草地, " 我一上车就对售票员说, "但我不知道它在哪儿。"

'I'll tell you where to get off,' answered the conductor.

主 谓 间 宾 直接宾语 谓 主

★ where 加上动词不定式 to get off 组成一个名词性结构, 作动词 tell 的直接宾语, 动词不定式或短语前可带一个连接代词构成一个名词性结构, 在句中可作主语 宾语 表语 状语;

"我来告诉您在哪儿下车, " 售票员回答说。

I sat in the front of the bus to get a good view of the countryside. After some time, the bus stopped.

主 谓 地点状语 目的状语 ← 后置定语 状 主 谓

in the front of 在 ... 前面; in the front of 前者属于后者的范围 in front of 前者不属于后者的范围; view n. 景色 意见 见解; sight n. 景色 视线 视野 视力; in one's view = in one's opinion 就某人看来; in view of 鉴于 考虑到 由于; after some time = after a time 过了一会;

Looking round, I realized with a shock that I was the only passenger left on the bus.

现在分词作状语 主 谓 状 引 主 系 定 表 ← 后置定语

look round 向周围看; ★ 现在分词作时间状语, 现在分词和谓语表示的动作或状态是同时发生, 否则现在分词要用完成形式 [having done], having looked round; realize v. 实现 意识到 领悟 理解 find out 发现; with a shock 惊奇地; with 加名词, 表示某种状态, 作用类似于副词; 现在分词或过去分词 (非谓语动词) 作状语, 那么这个动作必然与主句主语相关;

我坐在汽车的前部, 以便饱览农村风光。过了一些时候, 车停了。我环视了一下身旁, 惊奇地发现车里就只剩我一个乘客了。

'You'll have to get off here.' the conductor said. 'This is as far as we go.'

主 谓 状 主 谓 主 系 表 主 谓

get off/out of 下车; get on/in 上车; ★ as far as we go 车到此为止; as far as ... 远到 ... 为止; as far as+ 从句, 最大程度的 最大限度的; This is as far as I can do. This is as good/bad as it can get. ;

"您得在这里下车, " 售票员说, "我们的车就到此为止了。"

'Is this Woodford Green?' I asked.

系 主 表 主 谓

"这里是伍德福德草地吗? " 我问道。

'Oh dear,' said the conductor suddenly. 'I forgot to put you off.'

叹 谓 主 状 主 谓 宾

dear n. 亲爱的 =darling, 此处作感叹词; forget-forgot-forgotten v. 忘记 遗忘 不再想; forget to do sth. 忘了做某事; forget doing 忘了做过某事; put sb. off 让 某人下车; put off 推迟 延期;

"哎呀, " 售票员突然说, "我忘了让您下车了。"



'It doesn't matter,' I said. 'I'll get off here.' 'We're going back now,' said the conductor.

主 谓 主 谓 主 谓 状 主 谓 状 谓 主

It doesn't matter. 不要紧 没关系; get off 下车 get on 上车; go back 返回 = return; are going back 现在时表示将来;

"没关系," 我说, "我就在这儿下吧。"

"我们现在要返回去," 售票员说。

'Well, in that case, I prefer to stay on the bus,' I answered.

叹 状 主 谓 宾 主 谓

well 好吧; case n. 事例 实例 实情 情况; in that case 那样的话 既然如此 in this case 如果这样的话; ★ prefer v. 宁愿 更喜欢; prefer to do sth. 宁可做某事; prefer to do/doing...rather than... 宁可 ... 也不 ...; I prefer speaking English rather than writing words. 我宁愿说英语也不愿意总是动笔写; prefer v. 较喜欢 宁愿 宁可; I prefer coffee more than tea. 相比茶, 我更喜欢咖啡 = I prefer coffee to tea.; preferable adj. 更好的 更可取的 较好的; preference n. 偏爱 爱好; preferential adj. 优先的 优惠的 优待的; preferentially adv. 优先地 选择性地 择优地;

"好吧, 既然如此, 我还是留在车上吧。" 我回答说。

Vocabularies | 词汇

- ◆ ride /raid/n. 旅行
- ◆ conductor /kən'dʌktə/n. 售票员
- ◆ excursion /ik'skɑ:ʃən/n. 远足
- ◆ view /vju:/n. 景色

put sb off

put off the meeting/put off the appointment 表示推迟, 延期

put sb off off adv = remind sb to do 表示提醒

put sb off 推脱, 敷衍

My son always asks me to take him up, I always put him off

lose 丢失 loose adj 松动的

miss v 怀念, 思念, 错过 sth is lost /sth is missing adj. 不见了的;

missing adj 不见了的 missing boy 失踪了的孩子

servral screws have come loose.

come loose 系动词 + adj 松了

the +adj 表示一类人

the most 最 ...most 非常 most of the 大部分的 ..

nothing +be more annoying 表达最高级含义; hardly ..when ..

trip (出差性的) 旅行 travel (周游世界性的) 旅行

journey (陆地上的) 旅行 flight (空中) 旅行

voyage (海上) 旅行 tour 游玩 sightseeing 观光游

ride v 骑 (车, 马) excursion n 游玩, 郊游

weekend's excursion 周末游

Tomorrow we will have (a day's excursion 一日游)

sight n 景色, 视线, 视野

in one's view = in one's opinion 就某人看来

view n 景色 (主观性较强) sight (强调客观)

Can I have a room with a good view ?

不再: not any more ,not any longer , not any further,

further more 更进一步, 更有甚者, 而且, 此外

all ..is not 不是所有的

all that glitters is not gold 不是所有发光的都是金子;

after 作介词后接名词或代词作宾语; 作连词, 连接句子

Grammar in use | 语法

as far as we go

this is as far as i can do

as far as + 从句; 最大程度地, 最大限度地

as far as we go = we couldn't go any more

i can't bear (it any more)

it was more than i could bear

this is as far as i bear

this is as far as i can understand

this is as far as i can afford 我只能付这么多钱

i will tell you where you can (should) get off

i will tell you where to get off

语法结构: 特殊疑问词 + to + 动词原形 可用来取代宾语从句

How can I get there ?

can you tell me how i can get there

can you tell me how to get there

can you tell me what to do ?

can you tell me how i should do

i don't know which to choose

i wonder when to have a meeting



出现两个动词的做法；

1 用 and ,but ,so 等连接

2 变成主句和从句的复合句

3 留一个做主干，剩下的动词变成非谓语动词

4 可以用一些介词短语取代动词概念；

表示习惯性动作的动词

belong to, consist of, contain, desire, detest, hate, hope, love, matter, mean, mind, need, want, wish

表示状态，感觉，情绪，精神活动的动词不可用于进行时；

letter writing

how to begin a letter

a、给朋友写信要称呼他们的名字，如亲爱的弗雷德，决不要以亲爱的朋友之类的词语开头

b、给亲戚写信，则可以这样开头：亲爱的妈妈 Dear Mother:，亲爱的弗雷德叔叔 Dear Uncle;

但决不可称亲爱的表兄 (dear name)

如何给下列人写信：

你的祖母 Dear grandma 你的表姐 Dear Elizabeth

你的朋友杰克: Dear Jack 你的叔叔汤姆: Dear Uncle Tom

looking round

现在分词或过去分词作状语，那么这个动作必然与主句主语相关

1、非谓语动词做状语，这个动作必然与主句主语有关

- ing 与主句主语构成主动关系

- ed 与主句主语构成被动关系

to do 与主句主语构成目的关系

2、如果非谓语动词作定语，只与被修饰词相关，与主语无关

passing plain 路过的飞机 ploughed field 耕过的地

3、如果 -ing/-ed 做宾补，与宾语有关

i find the door locked

i realized with a shock that...that 引导宾语从句

it 形式主语

it takes sb some time to do sth

it takes sb some time that...

it took me a month to learn book 2

sb spend some time doing sth

i spent a month learning English

sb spend some time on sth

金钱上的花费 cost, pay for sth

than i expected 【口语化】比我所预料的

the question is easier than i expected

you are greater than i expected

you are more beautiful than i expected

you are better than i expected

than i thought 比我原以为的

the holiday took you longer than i expected

the English class took me longer than i thought





Lesson 51 Reward for virtue 对美德的奖赏



First listen and then answer the question.

Why did Hugh's diet not work?

reward n. 奖励 报酬 v. 奖励 奖赏; virtue n. 美德 优点 德行 长处; virtuous adj. 品行端正的 品德高的 有道德的; virtue n. 美德 长处; strong points 长处 merit 优点; short points/weak points 弱点; shortcoming 短处;

My friend, Hugh, has always been fat, but things got so bad recently that he decided to go on a diet.

主 同位语 系 状 系 表 连 主 系 状 表 状 引 主 谓 宾

get-got-gotten v. 变得 grow find become 是系动词; things got so bad 情况变得如此糟糕; go on a diet = be on a diet 实行节食; diet v. 节制饮食 He is dieting; fasting n. 禁食 斋戒; so...that... 如此...以致于 (such...that...); decide v. 决定 decision n. 决定 决心 决议;

我的朋友休一直很胖,但是近来情况变得越发糟糕,以致他决定节食。

He began his diet a week ago. First of all, he wrote out a long list of all the foods which were forbidden.

主 谓 宾 状 状 主 谓 定 宾 ← 后置定语 ← 主 谓 | 被动语态

begin/start his diet 开始节食; First of all 首先 首要 = at first, first off; write-wrote-written v. 编写 写作 书写; write out 写出来 开出 write down 写下; write off 勾销 取消 冲销; list n. 单子 清单 v. 列出清单 罗列; forbid-forbade-forbidden v. 禁止 不准; forbid sb. to do sth. 禁止某人做某事 allow sb. to do 允许某人做某事 Forbidden City 紫禁城 forbidden fruit 禁果; which 定语从句修饰 foods;

他是一星期前开始节食的。首先,他开列了一张长长的单子,上面列出了所有禁吃的食物。

The list included most of the things Hugh loves: butter, potatoes, rice, beer, milk, chocolate, and sweets.

主 谓 定 ← 主 谓 things 的同位语 列举说明 things 的内容 相当于 such as

include v. 包括 包含; inclusion n. 包含 包括 包容; inclusive adj. 包含的 包容性; exclude v. 排除 排斥 把...排除在外; exclusion n. 排除 排斥 排除在外; most of 大多数的 大部分的; exclusive adj. 独有的 排外的 独占的 独家的 n. 独家报道 独家新闻; butter n. 黄油; potato n. 土豆 tomato n. 西红柿; rice n. 米; beer n. 啤酒; chocolate n. 巧克力; sweet n. 糖果 = candy; sugar 糖;

这张单子上的大多数食物都是休喜欢吃的:黄油、土豆、米饭、啤酒、牛奶、巧克力和糖果。

Yesterday I paid him a visit. I rang the bell and was not surprised to see that Hugh was still as fat as ever.

状 主 谓 间宾 直宾 主 谓 宾 连 系 表 原因状语 引 主 系 状 表

pay sb. a visit = pay a visit to sb. 拜访某人 = call at, have a visit, visit; ring-rang-rung v. 响铃 bell n. 铃铛 钟声; ring the bell 按响了门铃; still adv. 仍然; ★ as fat as ever 像往常一样胖,其中 as ever 是状语从句 as he ever was 省略形式; as...as ever 像往常一样 ... as clean as ever; to see 不定式作原因状语, that 宾语从句作 see 的宾语;

昨天我去看望了他。我按响了门铃。当看到休仍和往常一样胖时,我并不感到惊奇。

He led me into his room and hurriedly hid a large parcel under his desk.

主 谓 宾 状 连 状 谓 定 宾 状

lead-led-led v. 领 引导 导致; lead sb. into 带领某人..进; show sb. out 带...出来; allow me 让我来; see sb. off 送行; led me into his room 领我进屋; parcel n. 包裹; a large parcel 一个大包; hide-hid-hidden v. 藏 掩盖 躲避 遮住; hurry n. 匆忙 急忙 v. 赶快 催促; hurry up 催促 赶快; hurriedly adv. 匆忙地 仓促地 = in a hurry;

他把我领进屋,慌忙把一个大包藏到了桌子下面。

It was obvious that he was very embarrassed.

形主 系 表 引 主 系 状 表

obvious adj. 明显的 显然的; obviously adv. 显然 明显地; obviously= It was obvious that, ★ that 引导的从句是一个名词性从句,在句子中作主语, it 是先行形式主语; embarrass v. 使尴尬 使困窘; embarrassment n. 尴尬; embarrassed 感到尴尬; embarrassing 令人尴尬; harass v. 骚扰 侵扰; harassment n. 骚扰 扰乱 侵扰 袭扰;

显然他感到很尴尬。

When I asked him what he was doing, he smiled guiltily and then put the parcel on the desk.

引 主 谓 宾 宾 主 谓 主 谓 状 连 状 谓 宾 状

guilty adj. 感到内疚的 感到惭愧的 犯有罪的 有过失的; guiltily adv. 内疚地 愧疚地;

当我问他正干什么时,他内疚地笑了,然后把那个大包拿到了桌上。



He explained that his diet was so strict that he had to reward himself occasionally.

主 谓 引 主 系 状 表 引 主 谓 宾 状

explain v. 解释; explanation n. 解释 说明 阐述; so ...that 如此 ... 以致于 ...; strict adj 严格的 严密的 严谨的; be strict with sb.; be strict in sth.; strictly adv. 严格地 严谨地; occasion n. 时机 理由 原因 场合 机会 时刻; occasional adj. 偶尔的 偶然的 临时的; occasionally adv. 偶尔地 间或 偶而 = sometimes, at times, off and on; now and again 偶尔; reward n. 奖励 报酬 v. 奖励 奖赏; reward sb. for sth. 因为 ... 给某人以奖赏; give sb. a reward; reward sb. with sth. 用 ... 来奖赏某人; give sb. reward 给 ... 报偿;

他解释说，他的饮食控制得太严格了，以致不得不偶尔奖赏自己一下。

Then he showed me the contents of the parcel.

状 主 谓 宾 宾 ← 后置定语

show-showed/shown v. 给 ... 看 ...; content n. 里面的东西，多用复数形式;

It contained five large bars of chocolate and three bags of sweets!

主 谓 定 宾 连 定 宾

contain v. 内装有; bar 条 块; chocolate n. 巧克力; sweets n. 糖果 = candy; sugar 白糖; honey 蜂蜜;

接着他给我看了包里的东西。里面装了 5 大块巧克力和 3 袋糖果!

Vocabularies | 词汇

- ◆ reward /ri'wɔ:d/n. 报偿
- ◆ embarrass /im'bærəs/v. 使尴尬
- ◆ virtue /'vɜ:tʃu:/n. 美德
- ◆ guiltily /'giltɪli/adv. 内疚地
- ◆ diet /'daɪət/n. 节食
- ◆ strict /strikt/adj. 严格的
- ◆ forbid /fə'bid/ (forbade/fə'bæd/,forbidden /fə'bidn/) v. 禁止
- ◆ reward /ri'wɔ:d/v. 给奖赏
- ◆ occasionally /ə'keɪənəli/adv. 偶尔地
- ◆ hurriedly /'hʌrɪdli/adv. 匆忙地

shy: 害羞的 (习惯性的，在某一种情况下就会作出的反应)

shame: (n) 羞愧

shameful: 令人羞愧的

ashamed: 感到羞愧的

hot 热的，恼火的

uncomfortable: 不舒服的

lost: 一个动词地过去分词可以作为形容词用

broken glass 被打破地玻璃

embarrassing: 令人尴尬地

embarrassed: 感到尴尬

sth embarrass sb

you embarrassed me 你让我感到尴尬

embarrassment

to my embarrassment 让我感到尴尬的

letter writing

如果给一个不很熟悉的人写信，应按如下方式开头：亲爱的布朗先生

对对方熟悉，但是为了表示一种尊重

Dear Mr. / Mrs+ 某人 (姓) Dear Sir / Madam 写求职信







Lesson 52 A pretty carpet 漂亮的地毯



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。

What is the writer's carpet made of?

We have just moved into a new house and I have been working hard all morning.

主 谓 状 谓 状 连 主 谓 状 状

★ have been working 现在完成进行时 [have/has been doing] 从过去某时刻一直持续到现在的动作，这个动作可能刚刚停止，也可能仍在进行，强调动作在某一时间段内一直在进行，而且动作有现在的结果，对现在有影响；

我们刚刚搬进一所新房子，我辛辛苦苦地干了整整一个上午。

I have been trying to get my new room in order. This has not been easy because I own over a thousand books.

主 谓 宾 主 系 表 引 主 谓 状 定 宾

get sth. in order 把 ... 整理好；★ in order 有秩序；keep sth. in order 使 ... 有秩序；in order to 为了 以便；own v. 拥有；owner n. 拥有者；

我试图把我的新房间收拾整齐，但这并不容易，因为我有 1,000 多本书。

To make matters worse, the room is rather small, so I have temporarily put my books on the floor.

状 主 系 状 表 连 主 谓 状 谓 宾 状

to make matters/things worse 更糟糕的是；rather adv. 相当 非常；temporary adj. 短暂的 暂时的 临时的；temporarily adv. 暂时地；

更糟糕的是房间还非常小，所以我暂时把书放在了地板上。

At the moment, they cover every inch of floor space

状 主 谓 宾 ← 后置定语

at the moment = now 现在 此刻；cover v. 覆盖 占据；inch n. 英寸 foot 英尺 mile 英里；every inch 每一英寸（夸张）；space n. 空间 太空 空格 空白；spacious adj. 宽敞的 广阔的 广大的；spacial adj. 空间的 间隔的 太空的 宇宙的；

and I actually have to walk on them to get in or out of the room.

连 主 状 谓 状 目的状语

fact n. 现实 实际情况 真相 实情；factual adj. 根据事实的 真实的；actual adj. 真实的 实际的；actually adv. 实际上 = in fact；walk on them 踩在书上；get in 时入 get out of 出去；

这会儿，书把地板的每一点空隙都占据了，我实际上是踩着这些书进出房间的。

A short while ago, my sister helped me to carry one of my old bookcases up the stairs.

时间状语 主 谓 宾 主语补足语 | 补充说明主语

while n. 一段时间 一会儿；a short while/time ago 刚才 = just now；bookcase n. 书橱；carry ... up the stairs 把 ... 搬上楼；help sb. (to) do sth. = help sb. with sth. 帮某人做某事：This book can help you (to) learn English. This book can help you with your English.；with sb's help 得到 ... 帮助：With this book's help, you can learn English fast.

几分钟前，我妹妹帮我把一个旧书橱抬上了楼。

She went into my room and got a big surprise when she saw all those books on the floor.

主 谓 状 连 谓 定 宾 引 主 谓 定 宾 ← 后置定语

get a big surprise 大吃一惊；get a shock 震惊；

她走进我的房间，当她看到地板上的那些书时，大吃一惊。

'This is the prettiest carpet I have ever seen,' she said.

主 系 定 表 主 谓 状 谓 主 谓

★ the prettiest 形容词 pretty 的最高级；I have ever seen/done... 作定语从句是最高级的标志；carpet n. 地毯；ever adv. 曾经；

She gazed at it for some time then added, 'You don't need bookcases at all.

主 谓 宾 状 状 谓 主 谓 宾 状

gaze v. 凝视，对 ... 向往 羡慕 + at；stare v. 凝视 盯着看 + at；add v. 补充说 增加；not at all 一点也不，根本不；not at all 起强调作用；

You can sit here in your spare time and read the carpet!

主 谓 状 状 连 谓 宾

in one's spare time 在某人空闲的时候；spare adj. 不用的 闲置的 备用的 外加的；leisure adj. 闲暇的 空闲时间；leisurely adv. 悠闲地 从容地；

“这是我见过的最漂亮的地毯，”她说。她盯着“地毯”看了一会儿，又说：“你根本用不着书橱，空闲时你可以坐在这儿读地毯！”



Vocabularies | 词汇

- ◆ temporarily /'tempərərili/adv. 暂时地
- ◆ space /speis/n. 空间
- ◆ inch /intʃ/n. 英寸 (度量单位)
- ◆ actually /'æktʃuəli/adv. 实际上

Grammar in use | 语法

形容词 - 作表语 (be 动词 or 半联系动词后边) ; 定语

副词 - 修饰: 动词; 形容词 (very beautiful); 副词词性本身 (very much); 句子

beautiful - - beautifully

不是所有的形容词都可以加 ly (asleep, alive)

不是所有的副词都一定以 ly 结尾 (late, so)

不是所有的加 ly 的都是副词 (lovely, friendly)

有些词加了 ly 后, 反而意思会改变

有些词的形容词和副词同行

late (adj, adv) 迟 lately=recently: 近来

hard 努力地 (= difficult) 困难地 hardly 几乎不, 刚刚, 仅仅 (否定概念)

high: (adj) 高的 high (adv) 高度地 highly: 高度地, 极, 非常;

deep: 深的 (adj) (adv) deeply: 深度地 i love you deeply.

near: 在旁边的 nearly: 几乎, 差不多, 将近 fast adj.adv.

else 一定放在不定代词和疑问代词后面 anyone else, anybody else, who else

different - - 形容词, 加副词或名词作宾语

other - 形容词

the other - - 代词

otherwise - 连词, “否则”; 副词 (= differently)

hurry up, otherwise you will miss train

有 just 就是完成时

现在完成进行时 - 动作有延续 (从过去到现在还要延续, 强调延续)

现在完成时:

1、在漫长地时间段, 过去发生的, 还一定要对现在产生影响

2、在过去发生的动作, 一直延续到现在

I have been working hard all morning (还在继续)

it has been raining all day.

leave 瞬间动词 (be leaving 是表示将来)

1、和现在完成进行时连用的, 一定不能是次数

2、和现在完成进行时连用的动词, 一定不能是短暂性动词

i have been looking for him everywhere, where can he be?

have been doing 强调动作有可能继续发生

不能是短暂动词, 次数不能连用

i have read the book 书已看完

i have been reading the book 还没看完, 还要继续

i have read 'Oliver Twist' five times

跟次数连用的, 一定只能用完成时

动词 + 宾语 + 形容词 - - 作宾补

get, keep, make, find, remain, grow, drive, feel, smell

, appear sound (半联系动词)

i got very angry. something smelt terrible.

i feel good

he is finding this trip very exciting

areoplane are slowly driving me mad

情态动词后不能加名词 实义动词后面不能加 not need 不用进行时态

现在完成进行时: have / has + been + 现在分词

1. 表示从过去某时开始发生, 一直延续到现在且可能延续下去的动作。(最好将此定义读 5 遍)

I've been waiting for an hour but she hasn't come.

He has been running after her for 8 years. (run after: 追求)

2. 表某种感情色彩。

I've been wanting to see you for so many years.

Who's been telling you such nonsense.

释惑要点: 现在完成时与现在完成进行时的对比:

现在完成时强调“结果”, 而完成进行时强调“动作的延续”。

I have thought of it. (我已想到了这一点。)

I have been thinking of it. (我一直在想这一点。)

Jim has painted the door. (杰姆已将门油漆过了。)

Jim has been painting the door. (杰姆一直在油漆门。)



过去将来完成时: would / should have + 过去分词

表示从过去某个时间看将来某时之前已经完成的动作。

He said that they would have arrived by seven o'clock.

十五. 将来完成进行时: shall / will have been + 现在分词

表示某一动作将继续到将来某时, 且该动作此时尚未发生。

We shall have been staying here for four weeks when Tom arrives.

It will have been raining for a week if it does not stop tomorrow.

【注: 此句型过于复杂, 人们很少运用, 了解而已。】

十. 过去完成进行时: had been + 现在分词


表示过去某个时间之前一直在进行的动作。

● She said that she had been typing a paper before I came in.

比较:

The girl had cleaned up the room, so it was tidy.

The girl had been clearing up the room, so we had to wait outside.





Lesson 53 Hot snake 触电的蛇



First listen and then answer the question.

What caused the fire?

At last firemen have put out a big forest fire in California.

状 主 谓 定 宾 ← 后置定语

at last 最后 终于 = finally; fireman n. 消防队员; put out 扑灭 使熄灭; forest n. 森林 树林;

消防队员们终于扑灭了加利福尼亚的一场森林大火。

Since then, they have been trying to find out how the fire began.

状 主 谓 宾 引 主 谓

★ since then 从那时起, 从那时起到现在为止; have been trying to 完成时行时 [have/has been doing] 在某一段时间内一直在进行并且有可能继续下去; 句中短语动词 find out 的宾语是一个从句 how the fire began; find out 找出 = discover;

从那时起, 他们一直试图找出起火的原因。

Forest fires are often caused by broken glass or by cigarette ends which people carelessly throw away.

定 主 谓 状 谓 | 被动 状 连 状 ← 宾 主 状 谓

cause n. 原因 事业 病因 理由 v. 导致 引起 产生 = bring about, give rise to, set off, result in, lead to, produce; broken glass 碎玻璃; cigarette end 烟头; carelessly adv. 粗心的 随意的; throw away 扔掉;

② 原句改为主动语态: Broken glass or cigarette ends which people carelessly throw away often cause forest fires. ; 核心动词 cause 用名词形式: The causes of forest fire are often associated with broken glass or cigarette ends which people carelessly throw away. 再换一个表达方式, 不用从句: Broken glass or cigarette ends being thrown away by people carelessly lead to forest fires.

森林火灾时常由破碎的玻璃或人们随手扔掉的香烟头引起。

Yesterday the firemen examined the ground carefully, but were not able to find any broken glass.

状 主 谓 宾 状 连 谓 定 宾

examine v. 检验 审查 调查 考察; examination n. 检验 审查 考察 调查 考试; check v. 核实 核对; check in 入住 签到 check out 退房 结账; carefully adv. 仔细地 谨慎地 ≠ carelessly; ground n. 地面; be able to do sth. 能够做某事; able adj. 能够 ≠ unable;

昨天, 消防队员仔细查看了地面, 但未能发现碎玻璃。

They were also quite sure that a cigarette end did not start the fire.

主 系 状 状 表 引 主 谓 宾

quiet adj. 安静的; quite adv. 相当地 非常地; be quite sure 十分确定; quite = (completely) > rather > fairly 相当; be sure that 对 ... 很有把握 quite sure 相当的把握性; sure adj. 确定 ≠ unsure; start v. 引起 = cause 使发生 开始 = begin;

他们还十分肯定火灾也不是由烟头引起的。

This morning, however, a fireman accidentally discovered the cause.

状 状 主 状 谓 宾

accident n. 意外 事故 意外遭遇 不测事件 (事故); incident n. 事变 事故 小事件; accidental adj. 偶然的 意外的; accidentally adv. 偶然地 意外地 = by chance; discover v. 发现 找出 = find out; cause n. 起火的原因;

然而今天上午, 一个消防队员偶然发现了起火的原因。

He noticed the remains of a snake which was wound round the electric wires of a 16,000-volt power line.

主 谓 宾 定 ← 主 系 表 状 ← 后置定语

notice v. 注意到, 注意别人没注意的东西; remain n. 尸体 残骸, 常用复数形式; wind-wound-wound v. 缠绕; wind round 缠绕; electric adj. 电的 用电的 导电的 带电的; electricity n. 电 电能 电力; wire n. 电线; volt n. 伏特电压单位 (voltage n. 电压 伏特数); power line 电力线; 他发现了缠绕在 16, 000 伏高压线上的一条死蛇。

In this way, he was able to solve the mystery. The explanation was simple but very unusual.

状 主 谓 宾 主 系 表 连 状 表

in this way 就这样; solve v. 解决 处理 解答 破解; solution n. 解决方案 解答; mystery n. 谜; mysterious adj. 神秘的 难以理解的; history n. 历史; simple adj. 简单的; unusual adj. 不同寻常的 ≠ usual; explanation n. 解释 explain v. ;

就这样, 他解开了起火之谜。解释很简单, 却异乎寻常。



A bird had snatched up the snake from the ground and then dropped it on to the wires.

主 谓 宾 状 连 状 谓 宾 状

snatch v. 抓住 夺去 抢走 ; drop v. 投下 使落下 降下 n. 滴 水珠 少量 微量 a drop of water 一滴水 ;

一只鸟把蛇从地上抓起来，然后把它扔到了电线上。

The snake then wound itself round the wires.

主 状 谓 宾 状

wind-wound-wound v. 缠绕 ; wind one's way 蜿蜒而行 ;

于是蛇就缠住了几根电线。

When it did so, it sent sparks down to the ground and these immediately started a fire.

引 主 谓 宾 主 谓 宾 状 连 主 状 谓 宾

do so 这么做 ; ★ when it did so = when the snake wound itself round the wires 的缩略形式 ; I refuse to do so. 我拒绝这么做 ; I think

so. 我也这样认为 ; so 代指省略的前文已经提到的事 ; send ...to ... 把 ... 送到 ...; spark n. 电火花 ; sparkle n. 闪耀的花火 火花 ; immediately

adv. 立刻 马上 = at once; start/cause a fire 引起火灾 ; 'These' refers to the sparks which started the fire. these 指的是那些引起火灾的火花 ;

当它这样做时，把火花送到了地面，这些火花立刻引起了一场大火。

Vocabularies | 词汇

- ◆ hot /hɒt/adj. 带电的 充电的
- ◆ wire /'waɪə/n. 电线
- ◆ fireman /'faɪəməɪn/ n. 消防队员
- ◆ volt /vɒlt/n. 伏特 (电压单位)
- ◆ cause /kɔːz/v. 引起 ; n. 原因
- ◆ power line /'paʊə-lain/ 电力线
- ◆ examine /ig'mæmɪn/v. 检查
- ◆ solve /sɒlv/v. 解决
- ◆ accidentally /'æksɪ'dentli/adv. 意外地 偶然地
- ◆ mystery /'mɪstəri/n. 谜
- ◆ snatch /snætʃ/v. 抓住
- ◆ remains /ri'meɪnz/n. 尸体 残骸
- ◆ spark /spa:k/n. 电火花

cause/reason

reason: 理由, cause: 原因

cause: 强调事情发生的直接原因

reason: 其他各种的理由

cause v

1、cause sth: 导致, 引起

2、cause sb to do sth: 导致某人做某事

reason v

reason with sb: 劝说 (以道理), 以理归劝

beg for sth: 乞求什么东西

drop/fall

drop vt 一定要加宾语

fall vi 一定不能直接加宾语 ; 加宾语要加介词

hot 热的, hot-hot-hot: 麻辣烫

hot-wings: 辣鸡翅

hot-tempered: 火爆 (脾气) 的

hot line: 热线 hot topic: 热门话题

hot cake: 热蛋糕 hot dog: 热狗

it smells like a hot cake/cakes

hot 新鲜的

best seller: 畅销的东西 hot potato 棘手的问题

hot news 最热点的新闻

hydrant: 消防栓 fire man 消防员

fire extinguisher: 灭火器

extinguish = put out: 灭火

cause sth: 引起麻烦

Carelessness causes accidents. 粗心导致事故

Pride causes failure 骄傲使人失败

cause sb to do sth 引起 / 导致某人做某事

illness caused him to lose his temper

because: 因为 be cause

examine the soil

check: 核实, 核对

accident - 》accidental - 》accidentally

accident: 事故 accidentally adv 偶然地, 意外地

unexpectedly: 出乎意料地 (by chance)

remains 指 dead body & 遗迹

solve the mystery

solve the problem

mystery (无法接受地, 解释不了的)

catch:

hold

snatch: (突然抓起来)

seize: 抓住 (用力) seize my arm

介词 in, on 放在动词 -ing 前面的理解方式和没有 in, on 的理解方式一样;

区分同位语从句与定语从句区别：

如果 that 作了主语或者宾语，是定语从句

如果 that 既不作主语也不作宾语，是同位语从句

rather: 相当

fairly

quite (= completely) - » rather - » fairly

程度一个比一个轻

quite a few 颇有几个 (相当多的)

now that 既然

quiet adj 安静的

quite adv 相当地, 非常地, 很

cause n.

原因，起因

These causes led to a bad result.

这些原因导致了不良的后果。

缘故，理由

I don't think you have cause to worry.

我认为你没有担心的理由。

事业，原则，目标


vt.

成为...的原因；导致

The child's headache may be caused by stress.

那孩子的头痛可能是紧张引起的。

引起,促使,使发生







Lesson 54 Sticky fingers 粘糊的手指



First listen and then answer the question.

What two interruptions did the writer have?

After breakfast, I sent the children to school and then I went to the shops. It was still early when I returned home.

状 主 谓 宾 状 连 状 主 谓 状 主 系 状 表 引 主 谓 状

return home 回家 go back; when 引导时间状语从句; send-sent-sent v. 送; go-went-gone v. 去; shop n. 商店 =store; still adv. 仍然 还; 早饭后, 我送孩子们上学, 然后就去了商店。我回到家时, 时间还早。

The children were at school, my husband was at work and the house was quiet.

主 系 表 主 系 表 连 主 系 表

at school 在学校; at work 在上班; at home 在家休息; quiet adj. 安静 ≠ noisy;

So I decided to make some meat pies.

连 主 谓 宾

decide v. 决定; decision n. 决定; decisive adj. 决定性的 关键的 果断的 坚决的 = decidedly; make-made-made v. 制做; meat pie 肉馅饼; 孩子们在上, 我丈夫在上班, 家里清静得很。于是我决定做些肉馅饼。

In a short time I was busy mixing butter and flour and my hands were soon covered with sticky pastry.

状 主 谓 宾 连 宾 连 主 谓 状 谓 | 被动 状

in a short time 不一会 很快; be busy doing 忙于做; mix v. 混合 拌和; mixture n. 混合物; butter n. 黄油; flour n. 面粉; flower n. 花; cover v. 覆盖 粘满; coverage n. 新闻报道 覆盖范围; coverall n. 连衣裤工作服; stick v. 粘贴 忍受 n. 条 枯枝 枝条; stick to 忠于; copy v. 复制 拷贝; sticky adj. 黏的 闷热的; paste v. 粘贴 粘合 拼贴; pastry n. 面糊; 不一会儿我就忙着调拌起了黄油和面粉, 很快我的手上就沾满了粘粘的面糊。

At exactly that moment, the telephone rang. Nothing could have been more annoying.

状 主 谓 主 系 状 表

exact adj. 精确的 严谨的 严格的; exactly adv. 到底 确切地 准确地; at exactly that moment 恰恰在此时; ring-rang-rung v. (铃 电话) 响; ★ could +have + 过去分词, 在过去可能发生的事; ★ nothing + be more annoying 表达最高级含义; nothing could (be) have been cheaper 没有什么东西更便宜了; second to none 最好的 第一流的; annoying adj. 恼人的; annoyed adj. 感到恼人的, 比 angry 语气弱; 恰恰在此时, 电话铃响了。没有什么能比这更烦人了。

I picked up the receiver between two sticky fingers

主 谓 宾 状

pick up 拿起; receiver n. 电话的话筒; finger n. 手指; thumb 拇指; index finger, forefinger 食指; middle/long finger 中指; ring finger 无名指; little finger 小指; toe 脚指; nail 指甲; snail 蜗牛; nail clipper 指甲钳; hand 手 foot-feet 脚;

and was dismayed when I recognized the voice of Helen Bates.

连 系 表 引 主 谓 宾 ← 后置定语

dismay v. 诧异 灰心 丧气 sth. dismay sb. ; dismal adj. 忧郁的 凄凉的 惨淡的; dismayly adv. 惨 忧郁地 凄凉地; recognize v. 认出 听出; 我用两个沾满面糊的手指捏起了话筒。当我听出是海伦·贝茨的声音时, 非常丧气。

It took me ten minutes to persuade her to ring back later. At last I hung up the receiver. What a mess!

形主 谓 宾 宾 主语 状 状 主 谓 宾 引 表

persuade v. 说服 劝说 使信服; persuade sb. to do sth. 说服某人做某事; reason with sb. 劝说 try to persuade 劝说已经成功; persuasion n. 说服 劝说 说服力; persuasive adj. 有说服力的 令人信服的; persuadable adj. 能说服的 可使相信的; dissuade v. 劝阻 劝戒 劝说 劝阻; dissuasion n. 劝阻 劝戒 劝止; dissuasive adj. 劝阻的 劝诫性的; It takes sb. some time to do sth. 花费某人多久做某事; ring back later 晚一点再打来; ring back 再打 回电话; at last 最后 终于; hung up 挂上电话; ★ mess n. 乱七八糟 混乱 v. 使不整洁 弄脏 弄乱; mess around 乱管闲事 浪费时间 混日子; mess up 搞砸 弄糟 陷入困境; mess with sb./sth. 惹恼 打扰 干扰; what a mess! 是感叹句 what a mess it is! you are a mess! make a mess of sth. 制造乱七八糟; messy adj. 肮脏的 杂乱的 = untidy;

我用了 10 分钟的时间才说服她过会儿再来电话。我终于挂上了话筒。真是糟糕透了!

There was pastry on my fingers, on the telephone, and on the doorknobs.

谓 主 状 状 连 状

doorknob n. 门把手 球形; knob n. 旋钮 按钮 门把; doorbell n. 门铃; doormat n. 门垫 受气包儿; doorman 门童 看门人; doorframe n. 门框; 我的手指上、电话机上以及门的把手上, 都沾上了面糊。



I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang loud enough to wake the dead.

主 谓 连 谓 状 连 主 谓 状

★ no sooner ...than...= hardly...when..., 刚 / 一 ... 就 ..., 没等 ... 就 ..., 这个句型只用于过去时, 从句谓语动词通常用一般过去时 [was/were, did], 主句谓语动词常用过去完成时 [had done], 这与 hardly ...when 用法相似: I had hardly got back to the kitchen when the doorbell rang...; ★ 短语 loud enough to wake the dead 作状语, 修饰 rang, 注意 enough 作为状语, 要放在被修饰的形容词或副词之后; wake v. 叫醒; the + 形容词, 表示某某一类人: the rich/blind/english/poor/good/bad;

我刚回到厨房, 门铃又响了起来, 响声足以把死人唤醒。

This time it was the postman and he wanted me to sign for a registered letter!

状 主 系 表 连 主 谓 宾 宾语补足语

postman n. 邮递员; sign v. 签字; signature n. 签名 签字 签署 署名; register v. 挂号 邮寄 注册 登记 n. 登记表 注册簿; household register 户口簿; registration n. 登记 注册 挂号; registration fee n. 挂号费 注册费 报名费; registry n. 登记处 注册处; a registered letter 一封挂号信; 这次是邮递员, 他要我签收一封挂号信!

Vocabularies | 词汇

- ◆ sticky /'stiki/adj. 粘的
- ◆ dismay /dis'mei/v. 失望 泄气
- ◆ finger /'fingə/n. 手指
- ◆ recognize /'rekəgnaiz/v. 认出 听出
- ◆ pie /pai/n. 馅饼
- ◆ persuade /pə'sweid/v. 说服 劝说
- ◆ mix /miks/v. 混合, 拌和
- ◆ mess /mes/n. 乱七八糟
- ◆ pastry /'peistri/n. 面糊
- ◆ doorknob /'dɔːnəb/n. 门把手
- ◆ annoying /ə'nɔɪ-iŋ/adj. 恼人的
- ◆ sign /sain/v. 签字
- ◆ receiver /ri'si:və/n. 电话的话筒
- ◆ register /'redɪstə/v. 挂号 邮寄
- what a mess! you are a mess! 你真邋遢
- the man/woman is a mess
- make a mess of sth 把 ... 搅得乱七八糟
- mess up: 弄乱, 弄糟;
- he made a mess of my job 他把我的工作搅得一团糟
- sign your name here 在这签名
- signature 签名
- i need your signature 我需要你的签名
- autograph 明星, 名人的签名
- registered letter 挂号信

as sticky as glue 和胶水一样粘 thumb 大拇指
index finger 食指 middle finger 中指
ring finger 无名指 little finger 小指
toe 脚趾
mixture n 混合物
it is annoying annoyed 感到烦恼的
比 anger 的语气弱
dismay sb 让某人感到失望
dismaying 令人失望 dismayed 感到失望

ring back: 1. 回电话, 2. 再打电话
hang up 挂起
hang up the receiver 挂断电话
sign for 签收
be covered with 盖满
at exactly that moment 就在那时
pick up the receiver 捡起话筒

Grammar in use | 语法

no one could be/have been 没有人 ...
no one could be /have been fatter 没有人更胖了
nothing could have been cheaper 没有什么东西更便宜了
no face could be uglier 没有一张脸更丑了
no books could be more interesting 没有书更有趣了
nothing could have been more exciting 没有什么事情更令人激动
在 dead, young, old 前面可以直接加 the
the + adj 表示 ... 一类人
the rich 富人 the young 年轻人 the blind 瞎子
the English 英国人 Englishman, Englishwoman

after 作介词, 后接名词或代词作宾语, 作连词 conj. 后接句子
all ..is not 不是所有的 all that glitters is not gold
as soon as =when 引导时间状语从句
出现两个动词的做法 (一个句子中):
1, 用 and ..but ,so 等连词连接;
2, 变成主句和从句的复合句;
3, 留一个做主干, 剩下的动词变成非谓语动词;
4, 可以用一些介词短语取代动词概念;

enough 足够的 1、n. i have/had had enough

2、adj enough + n, n + enough

i have enough time/time enough

enough 修饰名词放在被修饰词的前面或后面


3、adv 不修饰动词，只修饰 adj 或者 adv

enough 修饰 adj 或者 adv 时一定要放在被修饰词的后面

enough to do sth 足以用来做某事

he is rich enough to buy the whole city 他富有的可以买下整个城市

i am hungry enough to eat sth





Lesson 55 Not a gold mine 并非金矿



First listen and then answer the question.

What did the team find?

Dreams of finding lost treasure almost came true recently.

主 ← 后置定语 状 系 表 状

come true 变成现实 dreams came true; treasure n. 珍宝 v. 珍视: I treasure the friendship between us very much.; treasury n. 国库; treasury department 财政部; recently adv. 最近; lose-lost-lost v. 丢失 失败; loss n. 损失 丢失 亏损 丧失; lost treasure 失踪的宝藏; 最近, 找到失踪宝藏的梦想差一点儿变成现实。

A new machine called 'The Revealer' has been invented

定 主 ← 过去分词作后置定语 谓 | 被动语态

machine n. 机器 设备; machinery n. 机械 机械设备; reveal v. 透露 揭示 显示; revealer n. 探测器 揭露者; invent v. 发明 创造 编造 捏造; invention n. 发明 创造 虚构 编造; inventive adj. 发明的 有创意的 有新意的; inventor n. 发明家;

and it has been used to detect gold, which has been buried in the ground.

连 主 谓 | 被动语态 状 ← 主 谓 | 被动语态 状

★ has been used to ... 被用来; used to do 过去常常; be used to doing 习惯做某事; detect v. 推测 侦测; detective n. 侦探; gold n. 金子; golden adj. 金黄的 黄金的; silver n. 银; bury v. 埋藏; burial n. 埋葬 安葬 掩埋; in /under the ground 在地下;

★ which 引导一个非限定性定语从句, 非限定性定语从句在意思上与先行词关系并不密切, 只是对先行词进行附加说明, 即使删掉, 主句的意思依然完整, 书写时常用逗号或破折号分开;

一种叫“探宝器”的新机器已经发明出来, 并被人们用来探测地下埋藏的金子。

The machine was used in a cave near the seashore where—it is said—pirates used to hide gold.

主 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语 ← 引 插入语 主 谓 宾

pirate n. 海盗 侵害版权者 v. 掠夺 盗印 翻印; piracy n. 海盗行为 侵犯版权; copyright n. 版权 著作权; cave n. 洞穴 山洞 v. 使陷下 使倒塌 使崩溃; cave in 屈服 让步 坍塌 陷落; caveman n. 洞穴人 山顶洞人; used to do 过去常常 used to hide; seashore n. 海滨 海岸; shore n. 岸 海滨; 此句中的 where 修饰 cave, 可看成 in which; ★ it is said 插入语 "据说", 课文中用破折号把插入语与正文隔开, 给人以临时插入的感觉; 在靠近海边的一个据说过去海盗常在里面藏金子的岩洞里, 这种机器被派上了用场。

The pirates would often bury gold in the cave and then fail to collect it.

主 谓 状 谓 宾 状 连 状 谓 宾

would 过去的习惯性运作 = used to do (在过去某一特定时间, 有时可以用 would 取代 used to do); fail v. 失败 不及格; collect v. 收集 取走; 海盗们过去常把金子埋藏在那个洞里, 可后来却没能取走。

Armed with the new machine, a search party went into the cave hoping to find buried treasure.

过去分词作伴随状语 主 谓 宾 现在分词作目的状语

★★★当从句动词与主句的主语是一种动宾关系时, 用过去分词 [动宾 | 动词宾语: A search party armed with the new machine.]; 当从句动词与主句的主语是一种主谓关系时, 用现在分词 [主谓 | 主谓谓语: A search party hoped to find buried treasure.];

一支用这种新机器装备起来的探宝队进入了这个岩洞, 希望找到埋藏着的金子。

The leader of the party was examining the soil near the entrance to the cave

主 ← 后置定语 谓 宾 ← 后置定语

lead-led-led v. 领导 引领; leader n. 领导; examine v. 检查; soil n. 泥土; entrance/entry + of/to n. 入口; exit 出口;

when the machine showed that there was gold under the ground.

引 主 谓 引 谓 主 状

show-showed/shown v. 显示出; completely, totally adv. 完全地 彻底地; there be 某处有某物;

当这个队的队长正在检查洞口附近的土壤时, 那台机器显示出它的下面埋有金子。

Very excited, the party dug a hole two feet deep.

状 状 主 谓 宾 ← 后置定语

excited 过去分词作原因状语; dig-dug-dug v. 挖掘; hole n. 孔 洞 坑; ★长宽高深的表达: (1) 数词 + 量词 + 形容词: a hole two feet deep 两英尺深的洞; (2) 数词 + 名词 + in + 名词: a two feet hole in depth. ; long-length 长; wide-width 宽; high-height 高; deep-depth 深;



They finally found a small gold coin, which was almost worthless.

主 状 谓 定 宾 主 系 状 表

finally adv. 终于 最后; worthless adj. 毫无价值的; coin n. 硬币; 离名词最近的形容词起强调作用 a small gold coin; which 引导非限定性定语从句, 从句在意思上与先行词关系并不密切, 只是对先行词进行附加说明, 即使删掉, 主句的意思依然完整, 书写时常用逗号或破折号分开;

队员们异常激动, 就地挖了一个两英尺深的坑, 但最后找到的是一枚几乎一钱不值的小金币。

The party then searched the whole cave thoroughly but did not find anything except an empty tin trunk.

主 状 谓 定 宾 状 连 谓 宾 状

search v. 搜索; thoroughly adv. 彻底地; except prep. 除了 .. 之外 = besides; tin trunk 铁皮箱;

队员们接着又把整个洞彻底搜寻了一遍, 但除了一只空铁皮箱外什么也没找到。

In spite of this, many people are confident that 'The Revealer' may reveal something of value fairly soon.

状 定 主 系 表 引 主 谓 宾 ←后置定语 状 状

in spite of 尽管 虽然, 后接名词或代词, 相当于 though/although 引导的让步状语从句; confident adj. 有信心的; confidence n. 信心 信任 自信心; confidant n. 心腹朋友 密友; confidential adj. 机密的 保密的; reveal v. 探测出; fairly adv. 公正地 相当地 一定地;

★ of + 名词 = 这个名词的形容词: something of value = something valuable; It is a very difficult question. = It is a question of great difficulty.; I hope this book could be very helpful to your English study. = I hope this book can be of great help to your English study.;

尽管如此, 很多人仍然相信“探宝器”很快就会探出值钱的东西来。

Vocabularies | 词汇

- ◆ gold /gəʊld/ n. 金子
- ◆ arm /a:m/v. 武装
- ◆ mine /main/n. 矿
- ◆ soil /sɔɪl/n. 泥土
- ◆ treasure /'treɪə/n. 财宝
- ◆ entrance /'entrəns/n. 入口
- ◆ revealer /ri'vi:lə/n. 探测器
- ◆ finally /'faɪnəli/adv. 最后
- ◆ invent /In'vent/v. 发明
- ◆ worthless /'wə:θləs/adj. 毫无价值的
- ◆ detect /di'tekt/v. 探测
- ◆ thoroughly /'θɔ:rali/adv. 彻底地
- ◆ bury /'beri/v. 埋藏
- ◆ trunk /trʌŋk/ n. 行李箱
- ◆ cave /keiv/n. 山洞
- ◆ confident /'kɒnfɪdənt/adj. 有信心的
- ◆ seashore /'si:ʃɔ:/n. 海岸
- ◆ value /'vælju:/n. 价值
- ◆ pirate /'paɪəret/n. 海盜

hold one's arm

Farewell ! Arms 永别了, 武器

Soldiers should be armed well 士兵应该要很好的武装

the youth should be armed with knowledge be covered with

the teacher should be patient

the teacher should be armed with patience

earth 泥土 soil 土壤

entrance of/entrance to entry 入口

completely/thoroughly/totally

be confident of doing sth

be confident that

dreams come true 梦想成真

dreams ended 梦想破灭了, 梦断了

dream of dream of doing sth i dream of flying in the sky

dream of flying in the sky comes true

gold/golden

sth be made of gold 由金子做成的 gold watch 、gold ring

golden sum 金色的太阳 Silence is golden 沉默是金

golden: 金色的, 宝贵的 golden opportunity 宝贵的机会

golden sentence 黄金句型

i am glad to have the golden opportunity to stay with you

gold fish 金鱼

all.....it not 不是所有的 all that glitters is not gold

部分否定 not all

platinum 白金 treasure(金银财宝的总称没有复数) island 金银岛

jewel 珠宝, (可数) jewelry 珠宝 (总称, 不可数)

people/police/cattle(总称) diamond 钻石 jade 碧玉

reveal 揭示

machine 机器

engine 发动机

machinery 机器 (总称, 一般后边不会加 s, 前面也不加 a)

mechanic 技师

revealer 探测器

reach vt 后面一定加宾语

arrive vi+in /at

take part in 参加

take place=happen 发生 what happen ?=what took place?



一个简单句只有一个主语 + 一个动词，如果出现了两个动词，那么：

a) 用 and ,but ,so 等连词连接

b) 变成带有从句和主句的复合句

c) 留一个做主干，剩下的动词变成非谓语动词

d) 用介词短语替代动词 the girl with bright eyes .

the boy be dressed in black = the boy in black

not so(as) ...as 不如 less +v 原型 不如 .. as....as

... 和 ... 一样

一句话中只有一个动词，如果再出现动词，可以用 and 并列连接，也可以变成复合句用 when, because 连接，还可以使这个动词表示动词意思，但不作谓语，即非谓语动词，亦可用表达动词概念的介词来充当；

过去分词作定语，表示被

ploughed field

n + called the plane called a "Pilatus Porter"

如果用短语修饰其他词，则把短语放在被修饰词的后边

介词后面要加 v + ing 形式

被用来做某事，有两种表达方式

如果跟名词相连说 be used for

如果跟动词相连说 be used to do + v be used for + v + ing

be used to do 被用来 used to do 过去常常

two feet deep 数词 + 量词 + 形容词

long/wide/high/deep/tall

数词 + 量词 + 形容词结构可以作定语；

也可以作表语：i am five years old .

the street is wide the street is five meters wide

used to 常常

would 一般表示从过去看将来，但此处表示 "used to" 过去常做

在过去某一特定时间，有时可以用 would 取代 used to ；

be armed with went into the cave hoping to find

如果几个句子的主语是同一事物，则可以把几个句子合并为一个句子

在把握中心句子的前提下，注意其他成分的合成。如果是主动关系，用 ing 形式；保留一个句子作主句，其他的变成非谓语动词（表达目的 to do）

非谓语动词采用何种形式，则根据其主语的关系，如果是主动关系，用 ing，被动关系，则用动词的 ed 形式

主句与其他句子的位置安排要保持句子的平衡，还要注意动作的连贯

the boy went home。the boy was crying。the boy was beaten

beaten by sb, the boy went home, crying

一句话当中只有一个主语，一个动词，叫简单句；

出现两个以下的动词要用连词连接；

两个句子可以是主从句可以把一个动词用为动词，而把其它的动词改装为非谓语动词；

形容词短语作状语

tired of 离名词最近的形容词是最被强调的

something of value something of small value

of 加名词往往让人联想这名词对应的形容词 of value = valuable , of small value = worthless valueless 不值钱的 of great value 非常值钱的


形容词要放在不定代词的后边


something important

something of importance

someone patient

someone of patience







Lesson 56 Faster than sound! 比声音还快！



First listen and then answer the question.

How fast did the winning car go?

Once a year, a race is held for old cars.

状

主 谓 | 被动 race 的后置定语

once a year 每年一次；race n. 赛跑 比赛（速度）v. 飞快的跑；hold-held-held v. 举行；be held for 比赛为 ... 而举行；
旧式汽车的比赛每年举行一次。

A lot of cars entered for this race last year and there was a great deal of excitement just before it began.

定

主

谓

宾

状

连

谓

定

主

状

引

主

谓

enter for 报名参加；take part in 参与进去；take place at/in 在某地开始；take shape 逐渐成型；a great/good deal of 大量的 = a large amount of + 不可数名词；a lot of, a great number of, a great many + 可数名词；excitement n. 兴奋 激动 刺激；excite v. 激发 刺激 使激动；
去年有很多汽车参加了这项比赛。比赛开始之前，人们异常激动。

One of the most handsome cars was a Rolls-Royce Silver Ghost.

主

← 后置定语 | the most 最高级形式

系

表

handsome adj. 漂亮的（主要指男人）美观的；

The most unusual car was a Benz which had only three wheels. Built in 1885, it was the oldest car taking part.

定 | 最高级形式

主

系

表

← 主

谓

状

定

宾

过去分词作状语

主

系

定 | 最高级

表

← 后置定语

the most unusual 最不寻常的；wheel n. 轮子；build v. 建造 制造 生产；take part 参加；taking part 是现在分词短语作定语，修饰 car；
最漂亮的汽车之一是罗尔斯 - 罗伊斯生产的银鬼汽车，而最不寻常的一辆则要属只有 3 只轮子的奔驰牌汽车了。该车造于 1885 年，是参赛车中最老的一辆。

After a great many loud explosions, the race began.

状

主

谓

a great many 许多 + 可数名词复数；explosion n. 爆炸 轰响；explode v. 爆炸；explosive n. 炸药；bomb n. 炸弹；
在好一阵喧闹的爆炸声之后，比赛开始了。

Many of the cars broke down on the course and some drivers spent more time *under* their cars than *in* them!

主

← 后置定语

谓

状

连

定

主

谓

定

宾

状

连

状

break down 抛锚 出故障；course n. 轨 跑道 行程；off course 偏离轨道；on the course 在途中；coarse adj. 粗糙的 粗劣的 粗俗的；
under the car 是指在车下面修理；in the car 是指正常驾驶；句中的 under 和 in 都是斜体，主要是用来对比，有强调的意味，要重读；
很多汽车在途中就抛了锚，而有些驾驶员花在汽车底下的时间比坐在汽车里面的时间还长。

A few cars, however, completed the race.

定

主

状

谓

宾

completed the race 跑完全程；complete v. 完成 结束 adj. 完成 结束 完全的 全部的；completely adv. 非常 完全地 彻底地；completion n. 完
成 结束 竣工；incomplete adj. 不完整的 不完全的 不完善的；incompletely adv. 不完全地；complement v. 补充 补足 使完美 n. 补语 补足语 补
充物；complementary adj. 互补的 补充的 相互补足的；
然而还是有几辆汽车跑完了全程。

The winning car reached a speed of forty miles an hour—much faster than any of its rivals.

现在分词作定语

主

谓

宾

←

后置定语

a speed of forty miles an hour 的同位语

reach a speed of 达到 ... 的速度；rival v. 与 ... 相匹敌 比得上 + with n. 对手 = opponent；must faster 快得多；much 放在比较前表程度；a
little faster 快一点；than any one else, any 任何一个；than other/any + 可数名词单数；than anyone else；
获胜的那辆车达到了时速 40 英里——远远超过任何对手。

It sped downhill at the end of the race and its driver had a lot of trouble trying to stop it.

主 谓

状

状

连

主

谓

定

宾

状

speed-spod-spod v. 疾速；downhill adv. 下坡；uphill adv. 上坡；have trouble(in) doing sth. 有困难 费劲 干 ... 有麻烦；
它在接近终点时，冲下了山坡，驾驶员费了好大劲才把车停下来。

The race gave everyone a great deal of pleasure.

主 谓 间接宾语 定 直接宾语

pleasure n. 乐趣; give sb. pleasure, give sb. a fright 惊吓, give you a surprise 给你一个惊喜; 双宾语: give sb. sth. = give sth. to sb.; 这次比赛使每个人都挺开心。

It was very different from modern car races but no less exciting.

主 系 状 表 状 连 状 表

★ be (very) different from.. 与 ... (大) 不相同; but no less exciting 但激动人心的程度并不亚于现代汽车大赛, 这是一句省略句, 完整的句子应是 but it was no less exciting than modern car races; not less = more, not more = less, not less exciting 更令人激动; no more than you 和你一样; the same 一样; not so/as...as 不如: When it comes to English, I'm not so/as good as you.; 它虽然与现代汽车比赛大不相同, 但激动人心的程度并不亚于现代汽车大赛。

Vocabularies | 词汇


◆ sound /saund/n. 声音
◆ explosion /ik'splau(ə)n/n. 爆炸 轰响
◆ excitement /ik'saitmənt/n. 激动 兴奋
◆ course /kɔ:s/n. 跑道 行程
◆ handsome /'hænsəm/adj. 漂亮的 美观的
◆ rival /'raɪvəl/n. 对手
◆ speed /spi:d/(sped/sped/,sped)v. 疾驶
◆ Benz /benz/ n. 奔驰
◆ downhill /'daun'hil/adv. 下坡
◆ wheel /wi:l/ n. 轮子
explode v explosive n 炸药 explosion n. bomb n 炸弹
the bomb exploded
on the course 按照轨道运行, 在规定的过程中
off course 偏离轨道 of course 当然, 自然
course n 课程
this term, i took seven courses 这学期我学了七门课
competition n 竞争, 竞赛 partner 合作伙伴
competitor: the person who takes part in the competition 竞争者, 对手
opposite 相反的 opponent n 对手, 持相反意见的人
enemy 敌人 rival 势均力敌的, 势均力敌的对手
speed sped speed speed 速度
at the speed of 以 ... 的速度
the car goes at the speed of 40 miles/hour
在车后的 3 speed/4 speed 表示档位
blow up 风力的增加 speed up 速度的增加, 加速
slow down 减速
downstairs 下楼 downhill adv. 下坡
upstairs 上楼 go down stairs
go downhill 下山 downtown 市中心的商业区
i'll go to the downtown
race 车赛 enter for 报名参加
a great deal of 大量的 = a large amount of + 不可数 n.
a great number of = a great many + 可数 n.
there was a great deal of excitement 人们非常激动
break down 车子抛锚 many cars 许多车子
many of the cars 车子当中的许多
many students 许多学生 many of my students 我叫过的许多学生
some pictures 一些照片 some of the pictures 那些照片中的一些
much faster 快得多 a little faster 快一点

take part in 参加
take place = happen
what happened ?= what took place?

reach 是 vt, 后面一定要加宾语;
arrive 是 vi, 后面要加宾语要和介词 in or at 连用;

sound v 听起来 (半联系动词) adj 合理的 等于 reasonable
i have a piece of sound advice
我有一个合理的建议
soundly 香甜的 sleep soundly
voice 人的声音 noise 和周围不和谐的声音, 噪音
to one's excitement 令人激动的是
the most exciting thing is that 最令人激动的是
the most surprising thing about it is that
it excited me that 让我激动的是
you look beautiful
一般形容人, 形容人的时候表示内在和外在美的统一
she is pretty flowers are beautiful
picture is beautiful
pretty 美丽 (用于女孩或小孩)
pretty boy pretty girl pretty woman
nice (万能词) you are nice 你长得不错
lovely 可爱的 this is a lovely story 这是一个可爱的故事
lovely girl
good-looking smart 小巧而美丽的 (物) 时髦而美丽的 (人)
cute adorable 漂亮, 常用来形容小孩
the baby is cute what a adorable baby how cute you are
handsome 形容男孩 (物: 美观大方的, 制做精良的)
pretty 跟男性连用就表示没有阳刚气, 女性化
handsome 跟女性连用的时候就表示这个女孩子有阳刚气

any of its rival = any rival, any 在比较级中一旦出现, 它往往要加
可数名词得单数
Beijing is bigger than any city (! 表达 错误)
如果是不定代词, 可以说 someone else, anyone else
如果是不定代词, 要在名词前加 other any other competitor





Lesson 57 Can I help you, madam? 你要买什么，夫人？



First listen and then answer the question.

Did the woman get what she wanted?

Can I help you, madam? = What can I do for you? May I help you?

A woman in jeans stood at the window of an expensive shop.

主 后置定语 谓 状

stand-stood-stood v. 站立 忍受；in prep. 穿着 A woman in jeans 一位穿着牛仔褲的妇女；jeans n. 牛仔褲 trousers 長褲 pants 短褲中褲；window of the shop 商場的櫥窗；at the window/door 在 .. 旁边；do window shopping 逛街；expensive adj. 貴的；一位穿着牛仔褲的婦女站在一家高檔商店的櫥窗前。

Though she hesitated for a moment, she finally went in and asked to see a dress that was in the window.

引 主 謂 狀 主 狀 謂 連 謂 賓 ←主 系 表

though, although 尽管 虽然；hesitate v. 犹豫 顾虑 疑虑 躊躇 hesitate to do sth.; hesitant adj. 犹豫的 躊躇的；hesitantly adv. 犹豫地 躊躇地；hesitation n. 犹豫 躊躇 迟疑；without hesitation 毫不犹豫；for a moment 一会儿；finally adv. 最后 终于；ask to do sth. 请求做某事；她虽然犹豫了片刻，但最后还是走进了商店，要求把陈列在櫥窗里的一件衣服拿给她看。

The assistant who served her did not like the way she was dressed.

主 ←主 謂 賓 謂 賓 ←主 謂 | 被动语态

assist v. 帮助 = help; assistance n. 帮助 = help; assistant n. 助手 = helper; shop assistant 售货员；serve v. 接待；service n. 服务；I'm glad to be at your service. 很高兴为您服务；dress sb.: 给某人穿衣服；I dress myself.; the way 可以直接加定语从句，不需要引导词：the way she eats annoyed me. I cooked in the way you taught me.;

Glancing at her scornfully, he told her that the dress was sold.

现在分词作时间状语 主 謂 賓 引 主 謂 | 被动

glance v. 一瞥 望一眼 常于 at 搭配；corn n. 玉米 谷物；scornful adj. 藐视的 轻蔑地 蔑视的；scornfully adv. 轻蔑地；scorn n. v. 鄙视 蔑视；look down upon/on sb. 看不起某人；sell-sold-sold v. 售卖；sale n. 售卖；接待她的售货员不喜欢她的那副打扮，轻蔑地看了她一眼后，便告诉她那件衣服已经卖出去了。

The woman walked out of the shop angrily and decided to punish the assistant next day.

主 謂 狀 狀 連 謂 賓 狀

punish v. 惩罚 处罚 惩治；be punished by/with/for; Anyone who does not learn English will be published one way or another. punishment n. 处罚 惩罚 处分；capital punishment 死刑 极刑；punishable adj. 该罚的 可罚的；punitive adj. 惩罚性的 刑罚的 处罚的；这位妇女怒气冲冲地走出了商店，决定第二天教训一下那个售货员。

She returned to the shop the following morning dressed in a fur coat,

主 謂 狀 狀 过去分词作方式状语

return v. 返回 = go back; the following morning = the next morning；mink 貂皮 fur 毛皮大衣；

with a handbag in one hand and a long umbrella in the other.

独立主格 | with + 逻辑主语 + 现在分词（当是 being 的时候可以省略 being）

★ with 表示具有 带有 拿有：with a handbag (being) in one hand and a long umbrella (being) in the other. ; with sth. in hand 手上拿着；The woman went to her mother's carrying her baby with a chicken in one hand and a duck in the other. ；第二天上午，她又来到这家商店，穿了一件裘皮大衣，一只手拎着一只手提包，另一只手拿着一把长柄伞。

After seeking out the rude assistant, she asked for the same dress.

狀 主 謂 定 賓

seek v. 寻求 寻找 谋求 争取；seek out 找出 找到；seek after 寻求 探究；rude adj. 无礼的 粗鲁的 = coarse; ask for 要求得到 要求给予；找到那个无礼的售货员后，她还要看昨天的那件衣服。

Not realizing who she was, the assistant was eager to serve her this time.

状语 引 主 系 主 系 表 主语补足语 状

★★★非谓语动词的否定词 not 一定要直接加在该结构前面；realize v. 意识到；eager adj. 热情的 热切的；be eager to do sth. 急于做某事；那个售货员没有认出她是谁，这一回接待她的态度非常殷勤。



With great difficulty, he climbed into the shop window to get the dress.

状 主 谓 状 状

with great difficulty/trouble 费了好大的劲；with/without difficulty/trouble；climb v. 攀爬；

费了好大劲几，他爬进橱窗去取那件衣服。

As soon as she saw it, the woman said she did not like it.

引 主 谓 宾 主 谓 主 谓 宾

as soon as 一..就... = on doing : On seeing the dress, the woman said she did not like it. ;

这位妇女对那件衣服只看一眼，就说不喜欢。

She enjoyed herself making the assistant bring almost everything in the window

主 谓 宾 现在分词作方式状语 assistant (现在分词 making 的宾语) 的宾语补足语

enjoy oneself 开心 ;enjoy doing sth.; enjoy sth. ; make 前省略了 In; ★ make v. 使 ..., 跟不带 to 的不定式构成复合结构 [make/let sb. do], 但在被动语态中, 不定式要加 to: The shop assistant was made to bring almost everything in the window. The baby is made to learn English. 强迫学英语 ; make 强迫 : make sb. do ; make sth. + 形容词 : make the room warm;

before finally buying the dress she had first asked for.

状 ←主 谓 状 谓

before 连词 + 现在分词结构 =before 引导的时间状语从句；

她开心地迫使那位售货员把橱窗里几乎所有的东西都拿了出来，最后才买下了她最先要看的那一件。

Vocabularies | 词汇

- ◆ madam /'mædəm/n.(对妇女的尊称) 太太 夫人
- ◆ scornfully /'skɔːnfəli/adv. 轻蔑地
- ◆ punish /'pʊniʃ/v. 惩罚
- ◆ jeans /dʒiːnz/n. 牛仔裤
- ◆ fur /fəː/n. 裘皮
- ◆ hesitate /'heziteit/v. 犹豫，迟疑
- ◆ eager /'iːgə/adj. 热切的，热情的
- ◆ serve /səːv/v. 接待 (顾客)

can i help you? what can i do for you? may i help you? madam
n 太太，夫人；sir ,lady , gentleman;

Grammar in use | 语法

after ,before 后面一定要加两种概念：句子，ing；

after 后面不能接进行时态；

else 放在不定代词或疑问代词后面，who else anyone else

other, next 都作形容词用，单个形容词修饰一个名词一定要放在被修饰词之前

the next day the other books

after 可以放在结尾，副词表达：later

three days later three days after

before i've never seen it before

what a surprise it was to ... (感叹句)

what a surprise it was (for you) to send me flowers.

to do sth 的结构当中，可以在前面表达动词由谁做，加一个 for sb.

it is important for me to do sth.

forgive me for not writing earlier , but ...

i do apologize ... your appology is accepted

不定式：表示目的，还可以表示将要发生的事

将来 to do (目的) 现阶断 doing(主动) 过去 ed (被动)

先说动词再说名词就是被动

it is that 强调 i am looking for you

it is me that looing for you

it is you that i'm looking for.





Lesson 58 A blessing in disguise? 是因祸得福吗?



First listen and then answer the question.

Why does the vicar refuse to cut down the tree?

bless v. 祝福; blessing n. 祝福 好事; disguise v. n. 伪装 掩饰 假扮; Ablessing in disguise 坏事变好事;

The tiny village of Frinley is said to possess a 'cursed tree'.

定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 定 宾

tiny adj. 极小的; possess v. 拥有 sb. possess sth.; possession n. 拥有 所有物 个人财产; in one's possession; cursed n. 咒 祸根 v. 诅咒 咒骂; cursed adj. 可恨的; the tiny village of Frinley 费林利这个小村庄, 介词 of 在这里表示同位关系; is said 据说;

据说弗林利这个小村里有一棵“该诅咒的树”。

Because the tree was mentioned in a newspaper, the number of visitors to Frinley has now increased.

引 主 谓 | 被动语态 状 主 ← 后置定语 ← 后置定语 谓 状 谓

mention v. 提到 写到 说到 n. 提及 说起; increase v.n. 增加 增多 提高; decrease v.n. 降低 减少 下降; the number of visitors 参观的人数; in a newspaper 强调报纸里的内容; a number of = lots of 作复数看待; the number of ... 的数量 作单数看待;

就因为报上提到过这棵树, 所以现在来弗林利参观的人越来越多。

The tree was planted near the church fifty years ago,

主 谓 | 被动语态 状 状

plant v. 种植 栽种 n. 植物 工厂; planter n. 播种机 种植园主; plantation n. 种植园 人造林; church n. 教堂;

but it is only in recent years that it has gained an evil reputation.

连 状 状 主 谓 定 宾

gain v. 获得 增加 赢得 n. 增加 利益 好处 利润; evil adj. 恶毒的 邪恶的; repute v. 认为 看做 称为 评价; reputable adj. 声誉好的 值得信赖的; reputation n. 名声 名誉; word of mouth 口碑;

★★★强调句型: it is (was) + 被强调的部分 + that (who) 从句; it is ...that... 在句中不充当句子成分; 想强调哪个部分, 就把那个部分放在 it is/was 与 that/when/who/where/which... 中间, 把没有强调的部分, 放在 that 后: I went to school yesterday. It was me who went to school yesterday. It was school that I went to yesterday. It was yesterday when/that I went to school. It was at school where/that I learned English. It was in 2008 when I started to learn english. It was you who saved my life. It was my life which/that you saved.

该树是 50 年前栽在教堂附近的, 但只是近几年才得到了一个坏名声。

It is said that if anyone touches the tree, he will have bad luck; if he picks a leaf, he will die.

形主 谓 | 被动 引 引 主 谓 宾 主 谓 定 宾 引主 谓 宾 主 谓

it is said that .. 据说 ...; it is reported that.. 据报道 .., it is estimated that.. 据统计 ..; 分号可以断开两个句子; ★虚拟语气: 如果 if 后直接出现正常条件的话, 就会出现一般现在时; 一旦出现一般过去时, 就是与现在事实相反的虚拟语气;

据说, 谁要是触摸了这棵树, 谁就会交上恶运; 如果谁摘了一片树叶, 谁就会死去。

Many villagers believe that the tree has already claimed a number of victims.

定 主 谓 引 主 谓 状 谓 定 宾

claim v. 声称 宣称 认领 索取 n. 索赔 宣称 声明 断言; proclaim v. 宣告 宣布 公告 (非常正式); proclamation n. 宣言 公告 声明; claim(此处意为 take) v. 以 .. 为其后果; a number of 许多; victim n. 受害者 牺牲品 罹难者; victimize v. 欺骗 供作牺牲 迫害; victimization n. 牺牲; claim a number of victims 害了不少人;

很多村民相信此树已经害了不少人。

The vicar has been asked to have the tree cut down, but so far he has refused.

主 谓 | 被动语态 主语补足语 | to have sth. done 连 状 主 谓

vicar n. 教区牧师; priest n. 神父 牧师; so far 到目前为止, 常与完成时态连用; refuse v. 拒绝 回绝 推却; refusal n. 拒绝 回绝; have sth. done 让某事被别人做; make sth. done 让 (别人) 做某事; I will go to have my bicycle repaired. I will have my hair cut. 自我介绍一下:

Could you make yourself known? Could you make yourself heard?

人们曾请求教区的牧师叫人把树砍掉, 但他直到现在也没有同意。

He has pointed out that the tree is a useful source of income,

主 谓 引 主 系 定 表 ← 后置定语

point out 指出 = explain; source n. 来源 源头 根源; resource n. 资源 资料 才智 财力 v. 向...提供资金或设备; resourceful adj. 机敏的 足智多谋的 随机应变的; sause 酱油 酱汁; income n. 收入; a useful source of income 一个有用的财源;



as tourists have been coming from all parts of the country to see it.

引 主 谓 状

as conj. 由于; have been doing 完成时行时 动作从过去某一时间开始一直延续到现在或离现在不选的时间, 而且有可能会继续进行下去; 他指出, 由于人们从全国各地纷纷前来参观这棵树, 它成了一个有用的财源。

In spite of all that has been said,the tourists have been picking leaves and cutting their names on the tree-trunk.

状 ←主 谓 | 被动语态 主 谓 宾 连 谓 宾 状

in spite of all that has been said 是介词短语, 在句子中作让步状语; that has been said 是定语从句, 修饰 all, 关系代词 that 在从句中作主语不能省略; in spite of 介词是固定短语, 后面不能接从句, 只能加 what 引导的从句或名词; despite prep. = in spite of 尽管; even though/if 尽管 (后面加句子); tree-trunk 树干; leaf n. 树叶 leaves 复数;

尽管有上述种种说法, 但游客们还是照常摘树叶和把他们的名字刻在树干上。

So far, not one of them has been struck down by sudden death!

状 定 主 ←后置定语 谓 | 被动语态 状

not 否定主语 not one of = none of; strike-struck-stricken v. 罢工 攻击 打; strike down 击倒 打翻 打垮; strike back 反击 回击 还击; be struck down 被打倒; poverty-struck 穷困潦倒; sudden death 突然死亡;

然而到目前为止, 还没有一个人暴死呢!

Vocabularies | 词汇

- ◆ blessing /'blesɪŋ/n. 福分, 福气
- ◆ evil /'i:vəl/adj. 坏的
- ◆ disguise /dis'gaɪz/. 伪装
- ◆ reputation /'repju'teɪʃən/n. 名声
- ◆ tiny /'taɪni/adj. 极小的
- ◆ claim /kleɪm/v. 以.....为其后果
- ◆ possess /pə'zes/v. 拥有
- ◆ victim /'vɪktɪm/n. 受害者, 牺牲品
- ◆ cursed /kə:sd/adj. 可恨的
- ◆ vicar /'vɪkə/n. 教区牧师
- ◆ increase /ɪn'kri:s/v. 增加
- ◆ source /sɔ:s/n. 来源
- ◆ plant /plɑ:nt/v. 种植
- ◆ income /'ɪŋkʌm/n. 收入
- ◆ church /tʃə:tʃ/n. 教堂
- ◆ trunk /trʌŋk/n. 树干
- cut 切割 pick 摘

gain/earn the reputation gain: 获得 = get sth

earn 得到结果 (通过努力) earn money 挣钱 earn one's living: 谋生

win 赢得 (通过比赛或竞争)

beat/defeat 打败 (后加对手)

profit 利润 & 得到利润

God bless you Bless you bless my country

in disguise 穿着伪装的

a blessing in disguise 因祸得福 a curse in disguise 因福得祸

a wolf in disguise 披着羊皮的狼, 被伪装的狼

如果有 ed 构成形容词, 作为形容词读音要读 /ɪd/

add vt. increase vi.

grow vi. grow sth 生长

plant: 强调把东西给种下去 plant tree

grow = increase (表示数量增长)

the number is increasing/growing

grow 增长和生长 increase 增长

grow up: 成长 (人) overgrow: 过度成长 grow old: 变老

grow 一般作为实义动词, 后面加介词或副词,

一旦后边加了形容词, 不再表示生长的意思, 将表示变得 (=get);

blessing n 福分, 福气; disguise n 伪装; a blessing in disguise 坏事变好事, 因祸得福; spy n. 间谍;

church + the: 地点 不 + the 和功能有关

go to the church: 去教堂玩

go to church 去教堂做礼拜

i am at church 做礼拜 i am at the church: 在教堂玩

good reputation bad reputation


fame 一定是好名声 famous adj. celebrity n. 娱乐界的名人 / 流

resource re- 又: 资源 sauce: 酱油, 酱汁;

income 收入 bonus 奖金 dividend 红利 interest 利息 rent 房租

DINK- 丁克家族

D - double I - income N - no K - kids









Lesson 59 In or out? 进来还是出去?



First listen and then answer the question.

Why did Rex run away?

Our dog, Rex, used to sit outside our front gate and bark.

主 同位语 谓 1 状 连 谓 2

used to do 表示过去常常，现在不做了；front gate 大门；bark v. 狗叫 咆哮 n. 犬吠；Somebody is barking 某人在咆哮；我家的狗雷克斯，过去常坐在大门外面叫。

Every time he wanted to come into the garden he would bark until someone opened the gate.

引 主 谓 宾 主 谓 引 主 谓 宾

every time conj. 每当 无论何时，引导时间状语从句；would 此处表示倾向，习惯，可译作总是，会，老是 = used to do；until prep. 直到 = till；

②② Every time our dog, Rex, **who would sit outside our front gate and bark**, wanted to go into the garden he would make noise **till the gate was opened by someone**.

每当它想到花园里来时，便汪汪叫个不停，直到有人把门打开。

As the neighbours complained of the noise,

引 主 谓 宾

as conj. 由于 因为，引导原因状语从句 = because, since, for; complain of v. 抱怨；complaint n. 投诉 抱怨 控告；the noise 指狗叫声；

my husband spent weeks training him to press his paw on the latch to let himself in.

主 谓 宾 状 宾补 状 目的状语

train v. 训练；trainer n. 教练员 培训师；trainee n. 培训生 受训者；paw n. 脚爪；latch n. 门闩；it takes sb. some times to do sth. 事情作主语；sb. spend time 人作主语；spend time doing 花费某段时间去做某事；train sb. to do 训练某人做某事；

press /pres/ n. 出版社 新闻界 报刊 按 v. 压 按 压榨 敦促 挤	express /ɪk'spres/ n. 特快列车 快件服务 v. 表达 表示 表露 代表
impress /ɪm'pres/ n. 印象 印记 铭刻 特征	adj. 特快的 快速的 快递的
v. 使钦佩 使敬仰 留下深刻的印象 on/upon	oppress /ə'pres/ v. 忧郁 压抑 欺压 压迫
compress /kəm'pres/ v. 压缩 精简 浓缩 压缩 into	depress /dɪ'pres/ v. 压，使抑郁 使沮丧 使消沉
decompress /di:kəm'pres/ v. 减压 卸压 解压缩文件	repress /rɪ'pres/ v. 抑制 压抑 克制 压制 镇压 约束 压迫
	suppress /sə'pres/ v. 抑制 压制 阻止 控制 查禁 封锁

②② **Because the neighbours lodged a complaint regarding/about the bark**, it took my husband weeks to train the dog to put his paw hard on the latch to let him in. [正式用语：lodge a complaint about/against 举报 投诉 提意见 提出控诉 起诉]

由于邻居们对狗叫很有意见，所以我丈夫花了几个星期的时间训练它用脚爪按住门闩把自己放进来。

Rex soon became an expert at opening the gate.

主 状 系 表 状

expert n. 专家 行家 能手；expert in/at doing sth. 在某方面是专家；become an expert at 成了 .. 能手；expertise n. 专长 专门知识；

Rex, **who spent weeks on learning how to open the front gate by pressing his paw on the latch without barking**, soon grew to be an expert at opening the gate. After learning how to get in or out of the garden by pressing the gate's latch with my husband, Rex specialized in opening the gate. Taught by my husband **who spent weeks to let him know how to open the door without people's help**, Rex was good at opening the gate.

雷克斯很快成了开门的专家。

However, when I was going out shopping last week, I noticed him in the garden near the gate.

状 引 主 谓 状 状 主 谓 宾 宾语补足语 状

notice v. 注意到 发现 n. 注意 通知 通告 布告；was doing, 过去进行时，同现在进行时一样，过去进行时也可表示过去的将来；然而上星期我正要去买东西时，发现它正呆在花园里边靠门的地方。

This time he was barking so that someone would let him out!

状 主 谓 引 主 谓 宾 宾补

so that conj. 为的是 = in order that, 引导目的状语从句，从句中谓语常由 can, could, may, would, will 等构成；so ...that... 如此 .. 以致于 ...；let sb. in 让某人进来；let sb. out 让某人出去；let sb. down 让某人失望；would = used to；

On my way to a supermarket, I saw Rex in the garden by the gate and in order to let him out by someone, he was making loud speech this time. In order to catch someone's attention to be out of the garden, Rex, **who was seen in the garden near the gate by the woman going shopping last week**, was barking loudly this time.

这次它叫着让人把它放出去！



Since then, he has developed another bad habit.

状 主 谓 | 主动语态 前置定语 → 宾

develop v. 发展 养成 ; develop a bad habit 养成一个坏习惯 ; habit n. 习惯 ; habitual adj. 习惯的 惯常的 ; habitually adv. 惯常地 习惯性地 ;

㊟ Another terrible habit **that he would bark at the gate so that someone would help him with the closed door to let him in or out** has been developed. Ever since the rapid development of such a horrible habit was soon to be noticed by the woman **who happened to go shopping**. Since then Rex has become a seasoned expert at opening the gate as an awful habit.

As soon as he opens the gate from the outside, he comes into the garden and waits until the gate shuts.

引 主 谓 宾 状 主 谓 1 宾 连 谓 2 引 主 谓

as soon as 一...就 = once, the moment; shut v. 关上 ; until the gate shuts 直到门自动关上 ;

㊟ On opening the gate from the outside, he gets into the garden and waits till the gate itself shuts.

从那以后，它养成了另外一种坏习惯。它从外面把门一打开，就走进花园，等着门自动关上。

Then he sits and barks until someone lets him out.

状 主 谓 1 连 谓 2 引 主 谓 宾 宾补

let him out 放它出去 ; until, till conj. prep. 直到 直至 ;

这之后他就坐下汪汪叫起来，直到有人来把它放出去。

After this he immediately lets himself in and begins barking again.

状 主 状 谓 宾 宾补 连 谓 宾 状

immediately adv 立刻 马上 = at once, right away, straightaway, without further ado, without delay, promptly, instantly;

出去之后，它又马上把自己放进来，接着再开始叫。

Yesterday my husband removed the gate and Rex got so annoyed we have not seen him since.

状 主 谓 | 主动 宾 连 主 系 状 表 主 谓 | 主动语态 宾 状

remove v. 拆掉 取下 ; remove sth from 从 ... 挪走 ; get v. 变得 作系动词 ; annoyed adj. 恼火的 生气的 ; so annoyed that 如此 ... 以致于 ..., that 在这里省略了 ; 如果 so... 放到句首, 句子要用倒装结构(疑问句句序), 这时 that 不能省略, 详情看下面改写 ; since adv. 此后 后来 自...以后 从... 以来 = since then, afterwards, afterward, after that;

㊟ The gate was removed by my husband yesterday and so annoyed was Rex **that he has not been seen by anyone in our family**.

昨天，我丈夫把大门卸了下来，雷克斯很生气，此后我们便再也没有见到它。

Our dog was named Rex who was a good boy.

㊟ Our dog was named/called Rex, a two years old boy hasky. He developed a habit of sitting outside our front door and making loud speech to let someone help him get in or out of the garden. Whenever he felt the need to get into the garden, making loud noise was the only thing he could do to receive people's attention. Because of the loud bark our neighbours has loged a formal complaint against us. What we could do was to train Rex to open the door himself. The daunting task was landed on my husband and it took him several weeks to get things right. Rex was an amazing quick learner and soon he has become a seasoned expert in opening doors. He could open every door in our family. Because the doors in our house could not be closed themselves, what Rex was leaving behind was opening doors one after another. This annoyed us. However the door of the garden could be opened and closed by itself from the outside and this has created a big problem. Rex was good at opening the garden's door from inside. The problem was that whenever he got himself outside, he couldn't get himself in. To do so, he had to go back to his old self. The barking seemed to be no end. My husband was so angry that he got rid of the gate all together. So unhappy was Rex that he went away since then. We missed our beloved pet Rex very much. Yet we could not find him. Maybe he would grow tired of a life without an owner who constantly offers foods and carings. We are confident that Rex will come back because we provide him with the most delicious food on Earth. Who wouldn't like that? If you see our cute dog Rex, please contact us at 123456778. You will be rewarded handsomely by means of cash or something you want. Again We appreciate your help with the finding of Rex. Thank you for your service. Rex, please forgive us for making you unhappy. Life without you being around us is hard indeed. We missed you.

Vocabularies | 词汇



◆ bark /bɑ:k/v. 狗叫

◆ expert /'ekspə:t/n. 专家

◆ develop /di'veləp/v. 养成

develop the film 冲洗胶卷

develop: 发展

developing skills: 发展技巧 fluency in english

developing country: 发展中国家 developed country 发达国家

--ed 表示已经 -ing 表示现在

boiling water 滚开水 boiled water 开水

◆ paw /pɑ:/n. 脚爪

be cat's paw 被人所利用的人

I don't want to be a cat's paw 我才不想被人利用

◆ habit /'hæbit/n. 习惯

custom: 风俗, 习俗 (民族) habit 个人的习惯 hobby 业余爱好

customs 海关 customer 顾客

◆ latch /lætʃ/n. 门闩

bar 门闩 latch

◆ remove /ri'mu:v/v. 拆掉 取下

◆ press /pres/ n. 出版社 新闻界 报刊 按 v. 压 按 压榨 敦促 挤

press for 迫切要求 催促 敦促 =urge, push for/forward

press on 加紧进行 压迫 = push on, carry on, persist in

press sb/sth into service 姑且使用 临时凑合

pressing adj. 紧急的 急迫的 难以推却的

the Press 新闻界 报刊

hard-pressed adj. 处于强大压力的 很难做某事

pressman /'pres.mæn/ n. 记者 报人 = reporter

press/news conference 新闻发布会

press release 新闻公告 新闻稿

news briefing 新闻吹风会 要闻简报

go to press 交付印刷 复印 开新闻发布会

letterpress /'letə,pres/ n. 活版印刷 凸版印刷

pressure /'preʃər/ n. 压力 压强 挤压 大气压 v. 逼迫 压迫 强制

put pressure on sb (to do sth) 强迫 促使 劝说

pressure sb (into sth/into doing sth).

pressure sb to do sth 逼迫 使迫不得已

under pressure 承受压力 被迫

pressure cooker 压力锅 高压锅

pressurize /'preʃə,raɪz/ v. 增压 密封 逼迫 使迫不得已

pressurization /,preʃəraɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 加压 增压 密封

impress /ɪm'pres/ n. 印象 印记 铭刻 特征

v. 使钦佩 使敬仰 留下深刻的印象 on/upon

impress on/upon 给 ... 深刻印象

impress sb. with sth. 用 ... 给某人留下印象

be most impressed by 某人被留下了极深的印象

what impressed sb. most was that 给某人印象最深的是

What impressed me most was your work.

impression /ɪm'preʃ(ə)n/ n. 印象 影响 效果 感想 印记 压痕 感觉

impression on 对 ... 的印象 给 ... 留下的印象

create/give a bad impression on sb. 给 ... 以不良印象

make an impression on sb. 给某人留下印象

make a quite impression on sb 给某人留下极深的印象

make a lasting impression on sb. 给某人以不可磨灭的印象

have a false impression of sb. 对某人有错误的印象

give sb. an impression that 给某人印象

it gave sb. the impression that 给某人 ... 的印象

leave sb. an impression 留下真实的印象

impressionable /ɪm'preʃ(ə)nəb(ə)l/ adj. 易受影响的 敏感的

impressive /im'presiv/ adj. 给人深刻印象的 引人注目的

eye-catching 抢眼的

striking /'straɪkɪŋ/ adj. 吸引人的 引人注目的

impressively /ɪm'presɪvli/ adv. 惹人注意 令人难忘地 感慨地

impressionist /ɪm'preʃ(ə)nɪst/ n. 印象派画家

Impressionism /ɪm'preʃ(ə)n.ɪz(ə)m/ n. 印象主义

impressionistic /ɪm,preʃ(ə)n'ɪstɪk/ adj. 印象派的 不精确的 凭印象的

compress /kəm'pres/ v. 压缩 精简 浓缩 压缩 into

compressed /kəm'prest/ adj. 压缩过的 简练的 扁平的

compression /kəm'preʃ(ə)n/ n. 压缩 加压 压紧 浓缩

compressive /kəm'presɪv/ adj. 压缩的 有压缩力的 受压的

compressible /kəm'presɪbl/ adj. 可压紧的, 可压缩的

compressibility /kəm,preʃə'bɪlətɪ/ n. 压缩性 压缩率

compressor /kəm'presər/ n. 压缩机 压气机

decompress /di:kəm'pres/ v. 减压 卸压 解压缩文件

decompression /,dɪkəm'preʃ(ə)n/ n. 减压 卸压 解压缩

express /ɪk'spres/ n. 特快列车 快件服务 v. 表达 表示 表露 代表

adj. 特快的 快速的 快递的

expressly /ɪk'spresli/ adv. 清楚地 明确地 特意 确切地 专程

express one's feeling 表达某人的感情

expressway /ɪk'spres.weɪ/ n. 高速公路 =highway

express way 高速公路

express train 特快

air express 航空快件

express delivery 快递 快件

express fee 快递费

expression /ɪk'spreʃ(ə)n/ n. 表达 表情 说法 表现 运算式

expressionless /ɪk'spreʃ(ə)nɪləs/ adj. 无表情的 呆板的

expressionist /ɪk'spreʃənɪst/ n. 表现派的人

expressionism /ɪk'spreʃ(ə)n.ɪzəm/ n. 表现主义 表现派

expressive /ɪk'spresɪv/ adj. 善于表达 表现的 有表现力的

expressively /ɪk'spresɪvli/ adv. 意味深长地 表现地

expressiveness /ɪk'spresɪvnəs/ n. 表情丰富 表达能力 表现力

expressivity /,eks'presɪvɪtɪ/ n. 善于表达 表达性



oppress /ə'pres/ v. 忧郁 压抑 欺压 压迫
 oppression /ə'preʃ(ə)n/ n. 压迫 压制 抑制 镇压
 oppressive /ə'presɪv/ adj. 压迫的 压制的 高压的
 oppressor /ə'presə/ n. 压迫者 残暴的统治者 =tyrant

depress /dɪ'pres/ v. 压, 使抑郁 使沮丧 使消沉
 depressing /dɪ'presɪŋ/ adj. 令人抑郁沮丧的 消沉的 沉闷的 压抑的
 depression /dɪ'preʃ(ə)n/ n. 抑郁 沮丧 洼地 抑郁症
 depressive /dɪ'presɪv/ adj. 患抑郁症的; 抑郁的 =gloomy
 depressant /dɪ'pres(ə)nt/ adj. 有镇静作用的; 引起萧条的

repress /rɪ'pres/ v. 抑制 压抑 克制 压制 镇压 约束 压迫
 repression /rɪ'preʃ(ə)n/ n. 抑制 压制 压抑
 repressive /rɪ'presɪv/ adj. 压制的 专制的 严厉的

suppress /sə'pres/ v. 抑制 压制 阻止 控制 查禁 封锁
 suppressant /sə'pres(ə)nt/ adj. 遏抑的 抑制的 n. 抑制剂
 suppression /sə'preʃn/ n. 抑制 压制 镇压
 suppressor /sə'presə/ n. 镇压者 压制者 抑制物

Grammar in use | 语法

so that 引导目的状语从句 -- 要有情态动词

in case 以防万一, 如果 -- 状语从句

∴Bring your umbrella in case it rains

so 表示结构: 引导句子

as soon as he_____...

as soon as 引导状语从句

状语从句中使用一般现在时取代一般将来时

be opening 强调动作正在发生

has been doing 现在完成进行时强调从过去延续到现在

every time= when 当什么时候, 后面可以是点时间或段时间

the moment= as soon as 一 ... 就 ..(强调的是瞬间)

every time: 每当, 每次;

every time i turn to lesson 59, i will remember my teacher

so that: 以便于, 为了 (表达目的)

so...that... 如此 ... 以致于, 结果状语从句, 可以省略一个词

表达目的几种方式:

to/in order to/ so as to + 原型

in order that/so that+ 目的状语从句;

to+ 动词原形 that + 从句

目的状语从句必须具备一个特征, 在动词前面一定要出现情态动词

目的状语从句当中不存在 want, 只有 to do

非谓语动词的否定形式在结构前面加 not

如果发现 do 的动作不是由主语做的, 而是由其他人做的, 在 to 的前面加 for sb

不定式的逻辑主语 for sb to do sth

we stopped for my sister to have a rest . 不定式的逻辑主语 for sb.

we stopped to have a rest . 主句主语做

she send a fax for that ...

she send a fax for her mother to learn the news.



Lesson 60 The future 卜算未来



First listen and then answer the question.

Does what Madam Bellinsky said come true?

At a village fair, I decided to visit a fortune-teller called Madam Bellinsky.

状

主

谓

宾

←

过去分词作定语

future n. 未来; fair adj. 公平的 n. 集市; at a village fair 在一个乡村集市上; fortune-teller n. 算命人; fortune n. 命运 运气;
在一个乡村集市上, 我决定去拜访一位称作别林斯基夫人的算命人。

I went into her tent and she told me to sit down.

主

谓

宾

连

主

谓

宾

宾语补足语

tent n. 帐篷; sit down 坐下;

我走进她的帐篷, 她叫我坐下。

After I had given her some money, she looked into a crystal ball

引

主

谓

间宾

直接宾语

主

谓

定

宾

look into 查看 调查; crystal ball 水晶球;

and said: 'A relation of yours is coming to see you.'

连

谓

主

←后置定语

谓

状

relation n. 亲属; a relation of yours 您的一个亲戚, 名词双重所有格; is coming 进行时态表将来;

我给了她一些钱后, 她便查看着一个水晶球说道: “您的一个亲戚就要来看您了。”

She will be arriving this evening and intends to stay for a few days.

主

谓

状

连

谓

宾

状

will be doing 将来时行将 已安排好的或预告将来要发生的动作; intend v. 打算 常跟不定式; intention n. 意图 打算 动机; intentional adj. 故意的 有意的 存心的; intentionally adv. 故意地 成心 有意地; unintentional adj. 无意的 非故意的 偶然的; unintentionally adv. 无意地 无心;

The moment you leave this tent, you will get a big surprise.

引

主

谓

宾

主

谓

定

宾

the moment 起连词作用 = as soon as, once; get a big surprise 大吃一惊;

她将于今天傍晚到达, 并准备住上几天。您一走出这个帐篷, 就会大吃一惊。

A woman you know well will rush towards you.

主

主

谓

状

谓

状

you know well 作名词 woman 的定语, 引导词 (whom 或 that) 被省略了; rush towards you 向您跑来;

She will speak to you and then she will lead you away from this place. That is all.'

主

谓

状

连

状

主

谓

宾

状

主

系表

that is all 就这些了; lead-led-led v. 引导 带领; leader n. 领袖 领导者;

一位您很熟悉的女人将向您冲来。她会对您说点什么, 然后带您离开这个地方。就是这些。”

As soon as I went outside, I forgot all about Madam Bellinsky because my wife hurried towards me.

引

主

谓

状

主

谓

宾

←

后置定语

引

主

谓

状

outside adv. 外边 ≠ inside; hurry v. 匆忙;

我一走出帐篷, 就把别林斯基夫人给我算卦的事忘得一干二净了, 因为我的妻子正匆匆向我跑来。

'Where have you been hiding?' she asked impatiently.

状

谓

主

谓

主

谓

状

have been doing 现在完成进行时 动作从过去某一时间开始一直延续到现在, 并且动作有可能继续延续下去; patient n. 病人 adj. 有耐性的 不慌不忙; patience n. 耐心 忍耐 耐性; patiently adv. 有耐心地 有耐性地 有毅力地; impatient adj. 急躁的 不耐心的 没耐心的; impatiently adv. 不耐烦地 急躁地; impatience n. 急躁 渴望; hide-hid-hidden v. 藏 掩盖 躲避;

“你躲到哪儿去了?” 她不耐烦地问,

'Your sister will be here in less than an hour and we must be at the station to meet her. We are late already.'

主

系

表

状

主 连

系

表

状

主

11

状

in less than an hour 再有不到一个小时的时间了;

“再有不到一个小时你姐姐就要到这儿了，我们得去车站接她。现在就已经晚了。”

As she walked away, I followed her out of the fair.

主 引

主

谓

状

主

谓

宾


状

follow v. 跟随;

当她走开时，我也跟着她出了集市。

Vocabularies | 词汇

- ◆ future /'fju:tʃə/n. 未来, 前途
- ◆ crystal /'kristl/n. 水晶
- ◆ fair /feə/n. 集市
- ◆ relation /ri'leiʃən/n. 亲属
- ◆ fortune-teller /'fɔ:tʃən-telə/n. 算命人
- ◆ impatiently /im'peiʃəntli/adv. 不耐烦地



Lesson 61 Trouble with the Hubble 哈勃望远镜的困境



First listen and then answer the question.
What is the special importance of a telescope in space?

The Hubble telescope was launched into space by NASA on April 20, 1990 at a cost of over a billion dollars.

主 谓 | 被动语态 状 状 状 状
telescope n. 望远镜；launch v. 发射 发起 发行 n. 上市 发射 发起；space n. 宇宙空间 太空；NASA n.(National Aeronautics and Space Administration) 国家航空和宇宙航行局；billion n.10亿；at the cost of 以...的代价，花费...，造价为；cost n. 成本 费用 代价 v. 估价 使丧失 代价；哈勃望远镜于 1990 年 4 月 20 日由国家航空航天局发射升空，耗资 10 多亿美元。

Right from the start there was trouble with the Hubble.

状 谓 主 ← 后置定语
right from the start 从最开始 at the beginning; start n. 开始 最初；trouble with 关于...有麻烦；What's the trouble with you? 从最开始哈勃望远镜就有问题。

The pictures it sent us were very disappointing because its main mirror was faulty!

主 主 谓 宾 系 状 表 引 定 主 系 表
picture n. 图像；disappoint v. 使失望 使破灭 使落空；disappointment n. 失望 挫折；disappointing adj. 令人失望的；main adj. 主要的；fault n. 错误；fault n. 故障 过错 过失 缺陷；faulty adj. 有错误的；mirror n. 镜；它传送给我们的图像很令人失望，因为它的主要镜子有误差。

NASA is now going to put the telescope right, so it will soon be sending up four astronauts to repair it.

主 谓 状 谓 宾 宾补 引 主 谓 状 谓 状 定 宾 宾语补足语
put ...right 修理好 纠正；astronaut n. 宇航员；repair v. 修理；国家航天局准备纠正这一错误，为此将把 4 名宇航员送入太空修复望远镜。

The shuttle Endeavour will be taking the astronauts to the Hubble.

主 同位语 谓 宾 状
shuttle n. 宇航飞机；Endeavour n. “奋进”号；endeavour v. 努力 尽力 竭力 +to do sth. n. 尝试；“奋进”号航天飞机将把宇航员送上哈勃。

A robot-arm from the Endeavour will grab the telescope and hold it

主 ← 后置定语 谓 宾 连 谓 宾
robot n. 机器人；robot-arm n. 机械手；grab v. 抓住；hold v. 举起；

while the astronauts make the necessary repairs.

引 主 谓 定 宾
make repairs 修理 修复；necessary adj. 必需的 必要的；necessarily adv. 必然地 不可避免地；necessity n. 必然性 必要 必需品；unnecessary adj. 无用的 没必要的；unnecessarily adv. 不必要地 多余地 徒然；当宇航员进行必要的修复工作时，“奋进”号上的一只机械手将抓住望远镜并托住它。

Of course, the Hubble is above the earth's atmosphere,

状 主 系 表
sphere n. 球 领域 球体 球形；atmosphere n. 大气层；above prep. 在...上面（悬空的）；earth n. 地球 土地；

so it will soon be sending us the clearest pictures of the stars and distant galaxies that we have ever seen.

连 主 谓 状 谓 宾 定 | 最高级 宾 ← 后置定语 引 主 谓 状 谓
distant adj. 遥远的 久远的；distantly adv. 远地 冷漠地；distance n. 距离；star n. 星 恒星；moon n. 卫星；galaxy n. 星系；milky way 银河系；当然，哈勃位于地球的大气层之外，因此，它很快就会给我们传送我们所见到过的、有关行星和远距离星系的最清晰的照片。

The Hubble will tell us a great deal about the age and size of the universe.

主 谓 宾 宾 ← 后置定语
a great deal 许多，在此句中作宾语；a great deal = a lot, 用作名词时，意为“大量 许多”，作主语 宾语，用作副词 adv. 意为“很 非常”，作状语修饰动词或用来强调比较级：Hubble is a great deal bigger than it was designed.; a great deal of 大量的 许多的 = a lot of, 相当于 much, 作定语 + 不可数名词：A great deal of money is spent to build the Hubble.; size n. 大小 尺寸；universe n. 宇宙；哈勃将告诉我们有关宇宙的年龄和大小的许多事情。



By the time you read this,

状

主

谓

宾

by the time 到 ... 的时候，常与完成时态连用；

the Rubble's eagle eye will have sent us thousands and thousands of wonderful pictures.

定

主

谓

宾

定

宾

eagle n. 鹰 = hawk; owl n. 猫头鹰；eagle eye 鹰眼；thousands and thousands of 成千上万的；wonderful adj. 精彩的；will have sent 将来完成时 [will have done] 在将来某一时间或在此之前完成的动作，往往和时间或条件状语从句连用；

等到你读到这篇文章时，敏锐的哈勃望远镜已经为我们送来了成千上万张精彩的照片。

Vocabularies | 词汇

- ◆ Hubble /'hʊbl/n. 哈勃
- ◆ shuttle /'ʊtl/n. 航天飞机
- ◆ telescope /'teliskəʊp/n. 望远镜
- ◆ Endeavour /'indevə/n. “奋进”号
- ◆ launch /lɔ:nt/v. 发射
- ◆ robot- arm /'rəʊbət-'a:m/n. 机器人
- ◆ space /speis/n. 空间
- ◆ grab /græb/v. 抓
- ◆ NASA /'næsə/n. (National Aeronautics and Space Administration) 国家航空和航天局
- ◆ atmosphere /'ætəmsfɪə/n. 大气层
- ◆ distant /'distənt/adj. 遥远的
- ◆ billion /'biljən/n. 10 亿
- ◆ galaxy /'gæləksi/n. 星系
- ◆ faulty /'fɔ:lti/adj. 有错误的
- ◆ universe /'ju:nivə:s/n. 宇宙
- ◆ astronaut /'æstrənɔ:t/n. 宇航员
- ◆ eagle eye /'i:gəl-'ai/ 鹰眼

cost price value : nouns & verbs

nouns: price 价格；cost 费用；value 价值

at the cost of 以 的费用

verbs: price sth 打听 的价格，并比较（货比三家）

cost 花费 sth cost money

value sth 认为 有价值

value your time 珍惜时间

i value your advice 我尊重你的意见

value sth owned by oneself 敝帚自珍

of great (enormous) value 有巨大的价值

sharp rise 激增（涨）

had problems 有问题

problem with sth

problem = question

problem = trouble

so that + 句子, so long as + 句子: 表示只要

Grammar in use | 语法

一般将来时：事情在将来发生：will be

将来进行时：等同于一般将来时 :will be doing

将来完成时：强调到将来某一点时间动作的结束 :will have done

将来完成进行时：强调到将来某一点时间动作的结束 will have been doing

现在完成进行时：强调到将来某一点时间动作可能结束或延续 have been doing

将来完成进行时（极其少见）

从某一点发生，一直延续到将来的某一点，并且将可能延续下去

it has been raining...

we will have been learning book 2...

过去完成进行时：到过去某一点时间为止动作一直在延续 had been doing

his father had dead

his father had been waiting for his som until he came back

soon the astronauts will have repaired the telescope

will have done 到将来某一点时间，动作完成

by Friday midday, they will have been working on it for seven days

work on sth 关于 的工作

到将来某一点时间，动作延续



Lesson 62 After the fire 大火之后



First listen and then answer the question.

What was the danger to the villages after the fire?

Firemen had been fighting the forest fire for nearly three weeks before they could get it under control.

主 谓 定 宾 状 引 主 谓 宾 宾语补足语

had been fighting 过去完成进行时 [had been doing] 过去某一时刻之前一直在进行的动作，到过去某一时刻为止，这个动作可能还在进行，也可能已经停止；fight-fought-fought v. 战斗 打架 作战 打斗争 斗争 打斗争 搏斗；fighter n. 战斗机 战士 斗士；forest n. 山林；forest fire 山火；firemen n. 消防队员们；before prep. 在..之前；control n.v. 控制 under control 受到控制；under arrest 被逮捕；out of control 失控 = uncontrolled；under construction 建筑中；under cover 在掩蔽之下；under pressure 承受压力；

消防队员们同那场森林大火搏斗了将近 3 个星期才最后把火势控制住。

A short time before, great trees had covered the countryside for miles around.

状 定 主 谓 宾 状

用副词 before 作时间状语的句子谓语句通常用完成时态，用副词 ago 作时间状语的句子谓语句通常用过去时；cover v. 覆盖；for miles around 方圆数英里；countryside n. 乡村 郊野；countrywide adj. 遍及全国的 全国性的；worldwide adj. adv. 全球性的 世界范围地；

就在不久之前，参天大树还覆盖着方圆数英里的土地。

Now, smoke still rose up from the warm ground over the desolate hills.

状 主 状 谓 状 状

smoke n. 烟雾；rise up from 从...升起；desolate adj. 荒凉的 孤独凄凉的 v. 使感到悲惨 使感到凄凉 使悲伤绝望；desolation n. 荒凉 凄凉 孤立无援；isolate v. 孤立 使隔离 隔绝；isolation n. 分离 隔离 孤立状态；over the hills (烟，雾) 弥漫：The fog rose up over the hills.；

而现在，发热的地面上仍然升腾着烟雾，弥漫在荒凉的山丘上。

Winter was coming on and the hills threatened the surrounding villages with destruction,

主 谓 连 主 谓 定 宾 状

winter n. 冬季；was coming on 即将来临 进行时表示将要发生的动作；come on 开始 来临 用于指时间季节等自然条件情况的出现；threat n. 威胁 恐吓 凶兆 隐患；threaten v. 威胁 危及 恐吓 预示；surround v. 环绕 包围 围绕 围住 n. 周围；destruct v. 破坏 摧毁；destructive adj. 破坏性的 极其危险的；destruction n. 破坏 毁灭；construct v. 建造 创建；reconstruct v. 重建 修复 重造；instruct v. 指示 通知 命令 教授；

for heavy rain would not only wash away the soil but would cause serious floods as well.

引 定 主 谓 连 谓 宾 连 谓 定 宾 状

for 并列连词，用于陈述原因 = because, since, as；heavy rain 大雨；wash away 冲刷；not only ...but ...also/as well 不但...而且...；cause v. 引起 导致 = give rise to, bring about, set off；serious adj. 严重的 严肃的；flood n. 洪水 水灾；

冬季即将来临，这些山丘对周围的村庄具有毁灭性的威胁，因为大雨不仅会冲走土壤，而且还会引起严重的水灾。

When the fire had at last been put out,

引 主 谓 状 谓 | 被动语态

at last 最后 终于 = finally；put out 扑灭 = extinguish；fire extinguisher n. 灭火器；

the forest authorities ordered several tons of a special type of grass-seed which would grow quickly.

定 主 谓 定 宾 ← 主 谓 状

authorize v. 授权 批准 委托；authority n. 权利 权威 当局；authorities n. 当局者 (常用复数)；authority on... 在某方面的权威；order v. 命令 订购；grass-seed n. 草籽；grass n. 草；seed n. 种子；type 种类 (特殊)；grow-grew-grown v. 生长；

在大火最后被扑灭后，森林管理当局订购了好几吨一种生长迅速的特殊类型的草籽。

The seed was sprayed over the ground in huge quantities by aeroplanes.

主 谓 | 被动语态 状 状 状

spray v. 喷撒 n. 飞沫 喷雾；quantity n. 量 数量；in huge quantities 大量地；quantities of 大量的；quality n. 质量 sth. with good quality；飞机把这种草籽大量地撒播在地上。

The planes had been planting seed for nearly a month when it began to rain.

主 谓 宾 状 引 主 谓 宾

过去完成时 [had done] 这个动作在过去的过去；过去完成进行时 [had been doing] 这个动作非但从过去的过去开始，而且是延续的；

飞机撒播近一个月后，开始下起雨来。



By then, however, in many places the grass had already taken root.

状 状 状 主 谓 状 谓

by then 到那时为止；by the time (that) 到 ... 时候为止，应理解为 before；root n. 根；take root 生根 扎根；root cause 根本原因；然而到那时，很多地方的草已经生了根。

In place of the great trees which had been growing there for centuries,

状 ← 主 谓 状 状

in place of ... 代替 ...；replace v. 取代 代替 更换；replacement n. 替换 更换 替代品 接替者；displace v. 移置 转移 替代；displacement n. 位移 移位 取代 替代；decade 十年；century n. 世纪 一百年；for centuries 几个世纪以来；centuries-old adj. 历史悠久的；millennium n. 千年；

patches of green had begun to appear in the blackened soil.

主 ← 后置定语 谓 宾 状

patch n. 小片 一片片；appear v. 出现 显现 呈现；reappear v. 再现 重现；disappear v. 消失 失踪 离开 绝迹；soil n. 土壤 土地；blacken v. 变黑 发暗；the blackened soil 指烧焦发黑的土地；

一片片的绿草开始出现在这片烧焦的土地上，代替了多少世纪以来一直生长在那里的参天大树。

Vocabularies | 词汇

◆ control /kən'trəul/n. 控制
◆ smoke /sməuk/n. 烟
◆ grass-seed /'grɑ:s-'si:d/ n. 草籽
◆ desolate /'desələt/ adj. 荒凉的
◆ spray /sprei/v. 喷洒
◆ threaten /'θretn/ v. 威胁
◆ quantity /'kwɒntiti/ n. 量
◆ surrounding /sə'raundɪŋ/ adj. 周围的
◆ root /ru:t/n. 根
◆ destruction /di'strɒkʃən/n. 破坏，毁灭
◆ century /'sentʃəri/ n. 世纪
◆ flood /flʌd/n. 洪水，水灾
◆ patch /pætʃ/n. 小片
◆ authority /ɔ:'θɒrɪti/ n. (常用复数) 当局
◆ blacken /'blækən/v. 变黑，发暗
control: 控制 check: 检查，核对
great: 大的 (强调重要性) big 大的 (强调面积，体积上的)
花费：如果人作主语用 spend 用时间表达用 take
weights weigh 重量
measures 测量
tons 吨 several tons
amounts large amounts 大量的，修饰不可数名词
patches 许多快
everywhere 每一寸土地上都长着东西
here and there 这一块，那一块，很多快，不一定是每一寸
now that 既然
spray sth over/on 往什么上喷洒
spray water over/on flower
spray grass-seed over/on ground
quality: 质量 sth with good quality
quantity: 数量 in quantity；quantities of: 大量的
root of... 的根；what is the root cause? 根本原因
take root: 生根 come out: 长出来 shoot: 芽 bloom 开花
a patch of: 一小片 patches of: 许多片
piece: 片，快 sheet bit
patch (平面上的) 一片，补丁
-en -- 表示动词 weak 虚弱的 weaken 使 ... 虚弱，削弱
复合词: fireman
派生词: (前缀，后缀) -tion -- 名词 - less -- 形容词

control str (v): 控制
i can control it i can manage it 我能对付
介词短语:
in control: 在控制之内 under control: 在控制之下
out of control: 失控
arrest: 逮捕 under arrest: 被逮捕
smoke: (v) 吸烟 Don't smoke ;No smoking
cigarette,cigar:(n) 香烟
smoke: 烟雾 full of smoke
名词加 -y, 变为形容词
smokey: (a.) 多烟的 smokey area: 吸烟区
nonsmokey area: 禁烟区 heavy smoker: 烟瘾重的人
lonely: 孤独的，荒凉的，偏僻的
desolate: 荒凉的，极度孤独的
desolate + 地方 - 无人居住，荒无人烟的
threaten to do: 威胁着要做 ...
threaten sb with sth: 以什么来威胁某人
it threatened to rain 有迹象表明明天要下雨了
surrounding: 环境 (在周边的事物)
atmosphere: 大气层，氛围 (在周边的人文环境)
destroy (v): 破坏
destruct v. destruction n. destructive: 毁灭性的
construct v. construction: 建设，建筑 constructive adj.
build: 建设 (具体的建某物) construction bank 建设银行；
construct: 建设 (为 ... 创造更好的条件)
fight sth: 和 ... 作搏斗
for miles around 方圆几英里
a short time before-- 从过去某一点时间算起，一段时间以前
a short time ago-- 从现在算起，一段时间以前
都可以放在段时间之后
winter was coming on 季节的来临
order = book 订购
several tons of a special type of grass - seed
in huge quantities-- 介词短语作状语，“大量的”
in place of 替代 (只能指代位置、空间)
原来放的东本，现在不再了
in place of a cup, I put a vase there. 原本是个 cup 现在是 vase
in stead of 替代 + 没做的事
in stead of staying home, i went to school



Lesson 63 She was not amused 她并不觉得好笑



First listen and then answer the question.

Why did Jenny want to leave the wedding reception?

Jeremy Hampden has a large circle of friends and is very popular at parties.

主 谓 定 宾 连 系 状 表 状

circle n. 圆 圈 圈子 v. 圈出 环形 围绕 圈起；a large circle of friends 交际甚广 朋友很多 = sb. has/have a lot of friends；popular adj. 受欢迎的 受欢迎的 当红的；popularity n. 流行 受欢迎 普及；at party 在聚会；party n. 政党 党派 聚会 派对 晚会 v. 寻欢作乐 吃喝玩乐；

杰里米·汉普登交际甚广，是各种聚会上深受大家欢迎的人。

Everybody admires him for his great sense of humour—

主 谓 宾 状

admire v. 钦佩 欣赏 赞赏 仰慕；admirer n. 仰慕者 追求者；admirable adj. 可钦佩的 值得赞赏的 令人羡慕的；admiration n. 钦佩 赞赏 羡慕；admire sb. for sth. 因为 ... 羡慕某人；sense of humour 幽默感；humour n. 诙谐 幽默感 滑稽 (humor 也没有错，美式英语经常把英式英语中的 our 变成 or，如：color=colour；neighbour=neighbor, humour=humor)；humorous adj. 好笑的 诙谐的；humorless adj. 枯燥无味 无幽默感的；破折号引出重复的词语，表示对破折号左边的词语 everybody 的补充说明；

everybody, that is, except his six-year-old daughter, Jenny.

主 插入语 状 同位语

except prep. 除了 ... 之外；six-year-old 六岁大，注意在 "数词 + 名词 + 形容词" 的复合形容词中，名词应用单数形式：a four-mile-wide river；that is 那就是说，一旦插在句子当中，是作为固定结构；

人人都钦佩他那绝妙的幽默感——人人，就是说，除他 6 岁的女儿珍妮之外的每一个人。

Recently, one of Jeremy's closest friends asked him to make a speech at a wedding reception.

状 主 ← 后置定语 谓 宾 宾语补足语 状

close friend 亲密的朋友；closest adj. 最亲密的；make a speech 演讲 此处指祝词；wedding n. 婚礼；reception n. 招待会 = party；wedding reception 婚宴；funeral n. 葬礼；house warming party 乔迁派对；speech n. 讲话 演说 发言 演讲；speechless adj. 无言以对 哑口无言；最近，杰里米的一个最亲密的朋友请他在一个婚礼上祝词。

This is the sort of thing that Jeremy loves.

主 系 表 引 主 谓

sort n. 种类，和 kind 大致相同，sort 在这里还有点轻蔑的意味；the sort/kind of 的后面加单数；type 种类，有特殊特征的；一般情况下 kind, sort 可以互换；习惯用 sort 的时候：(1) 那种人 that sort of person (2) sort 可含有讽刺意味 That's the sort of thing you like best.；sort n. 排序 分类 种类 v. 整理 把...分类 妥善处理；sort out 分类 整理 解决；sort by 排序方式 分类；

这正是杰里米喜欢做的事情。

He prepared the speech carefully and went to the wedding with Jenny.

主 谓 宾 状 连 谓 状 状

prepare v. 筹备 有准备 预备；preparation n. 准备 预备 准备工作；in preparation 在准备中 预备中；preparatory adj. 预备的 筹备的 n. 大学预科；unprepared adj. 无准备的 没有预料的 无防备的；prepare sth. 后面跟内容有关系 prepare for sth. 后面不一定跟内容有关系；prepare the speech 准备了演讲稿；

他认真准备了讲稿，带着珍妮一道去参加了婚礼。

He had included a large number of funny stories in the speech and, of course, it was a great success.

主 谓 定 定 宾 状 连 状 主 系 定 表

include v. 包括 包含；exclude v. 排除 排斥 不包括；included 包含，把里面内容的一部分挑出来说；contain 强调容器里的包含，后面一定要把所有的东西都列举出来；a large number of 大量的 许多的 + 可数名词复数；funny adj. 有趣的 逗人的；a great success 大获成功；

他的祝词里面加进了大量逗人的故事，自然大获成功。

As soon as he had finished, Jenny told him she wanted to go home.

引 主 谓 主 谓 宾 主 谓 宾

as soon as 一 ... 就 ...；finish v. 完成 做好 结束 n. 结局 结尾；unfinished adj. 未完成的 半途而废；

他刚一讲完，珍妮就对他她说她要回家。



Jeremy was a little disappointed by this but he did as his daughter asked.

主 系 状 表 状 连 主 谓 引 主 谓

a little 稍微 有一点; be disappointed by 因为某事感到失望; as 是连词, 引导出状语从句, 表示方式; Do as you are told. 正如你被告知的做; did 指前一句话中的 go home;

这不免使杰里米有点扫兴, 但他还是按照女儿的要求做了。

On the way home, he asked Jenny if she had enjoyed the speech. To his surprise, she said she hadn't.

状 主 谓 宾 引 主 谓 宾 插入语 主 谓 主 谓

on the way home 在回家的路上; on the way to... 在去... 的路上; to his surprise 使他吃惊的是, 作插入语; to one's joy, to one's disappointment, to one's shock, to one's dismay; if 引导的是一句间接引语, 当引用的是一个一般疑问句, 选择疑问句或反意疑问句时, 在引

语前要用连词 if 或 whether, 并把问句变成陈述句句序, 如果问句是一般过去时 [was, were, did], 引用常用过去完成时 [had done];

在回家的路上, 他问珍妮是否喜欢他的祝词。使他吃惊的是, 她说她不喜欢。

Jeremy asked her why this was so and she told him that she did not like to see so many people laughing at him!

主 谓 宾 引 主 系 表 连 主 谓 宾 引 主 谓 宾 宾语补足语

why this was so 作 asked 的直接宾语, 这是固定的说法, 意为“为什么会这样?” 口语中经常用 why so?; 句中的 laughing at him 是现在分词短语, 作 see 的宾语补足语; like to do 某一次 like doing 习惯 see sb. doing 看见某人正在作某事; this 可以作主语, 也可以作宾语, so 只能作宾语, 只能放在动词后面: I think so. I hope so. I guess so. do so. I expect so. to do so. ; laugh v. 欢笑 发笑; laugh at 嘲笑; laughter n. 笑声 欢笑;

杰里米问她为何不喜欢, 她说她不愿意看到那么多的人嘲笑他!

Vocabularies | 词汇

- ◆ circle /'sə:kəl/n. 圈子
- ◆ wedding /'wedɪŋ/n. 婚礼
- ◆ admire /əd'maɪə/v. 赞美, 钦佩
- ◆ reception /rɪ'sepʃən/n. 招待会
- ◆ close /klaʊs/adj. 亲密的
- ◆ sort /sɔ:t/n. 种类

included 包含, 把里面内容的一部分挑出来说, contain 强调容器里的

包含, 后面一定要把所有的东西都列举出来

reception = party wedding = reception 婚宴

news conference 新闻发布会, 记者招待会

except for = apart from 放在句首 (参照 Lesson 14)

except 可以放在句子中间 unless conj. 除非

apart from a few words, i do not know any French at all

a little 少量, 少许 little 几乎没有

与形容词或副词连用时, 用 a little

与名词连用时, 用 a little, little 都可

何时用 a little, 何时用 little, 是由说话人的态度区分

i have little time

i have a little time

somehow i fell in the hole

somehow adv. 不知怎么的 .. 以某种方式; 用某种方法

in some way; by some means

somewhat = a little

think of 考虑 think highly of 高度赞扬

情态动词后接动词原形构成谓语:

which 后接定语从句, 且是 at which 在句中作成分

介词 at 可以放到关系代词前

this is the river in which i swim

why 引导表语从句 or 宾语从句 放在动词后边





G

R

1

2

3

4





Lesson 64 The Channel Tunnel 海峡隧道



First listen and then answer the question.

Why was the first tunnel not completed?

In 1858, a French engineer, Aimé Thomé de Gamond, arrived in England

状 定 主 同位语 谓 状

engineer n. 工程师；arrive v. 到达 + 介词 in (大地方) at (小地方)；

with a plan for a twenty-one-mile tunnel under the English Channel.

状 ← 后置定语修饰 plan ← 后置定语修饰 tunnel

tunnel n. 地道 隧道 (地下)；channel n. 海峡 通道 信道 渠道 水道 航道 (地上)；twenty-one-mile tunnel 注意在 " 数词 + 名词 + 形容词 " 的复合形容词中，名词应用单数形式；

1858 年，一位名叫埃梅·托梅·德·干蒙的法国工程师带着建造一条长 21 英里、穿越英吉利海峡的隧道计划到了英国。

He said that it would be possible to build a platform in the centre of the Channel.

主 谓 引 形主 系 表 主 状

possible adj. 可能的 有可能；impossible adj. 不可能的 难处理的；build-built-build v. 建造；platform n. 平台 站台 月台；in the centre of 在 ... 中央；centre n. 中心 中央 正中，注意 centre 这个词的拼写，centre = center；central adj. 中心的 中央的 首要的 主要的；

This platform would serve as a port and a railway station.

主 谓 表

would serve 过去将来时 [would do] 从过去某时间点看将来要发生的动作；serve as 用作 充当 ...，作为 .. 来服务，起 ... 作用 = serve for, work as, employ as；port n. 港口；railway station 火车站；

他说，可以在隧道中央建造一座平台，这座平台将用作码头和火车站。

The tunnel would be well-ventilated if tall chimneys were built above sea level.

主 系 表 引 定 主 谓 | 被动语态 状

ventilate v. 通风；well-ventilated 有良好的通风条件；well+ 动词过去分词 well-done, well-known, well-written；above 在海拔上高；chimney n. 烟囱；sea level 海平面；level n. 水平 级别 层次 程度 v. 对准 使平坦 使平整 夷平 adj. 平坦的 等高的 地位相同的；level off 达到平衡 趋向平稳 稳定；level up 扯平 快速升级；lever n. 杆 手段；leverage n. 杠杆 杠杆作用 影响力；

如果再建些伸出海面的高大的烟囱状通风管，隧道就具备了良好的通风条件。

In 1860, a better plan was put forward by an Englishman, William Low.

状 定 主 谓 | 被动语态 状 同位语

put forward plan/suggestion 提出 计划 / 建议 = set forth, present；

1860 年，一位名叫威廉·洛的英国人提出了一项更好的计划。

He suggested that a double railway tunnel should be built.

主 谓 引 定 主 谓 | 被动语态

suggest v. 建议 表明 推荐 暗示；suggest v. 建议 表明 暗示 提醒；suggestion n. 建议 暗示 提议；suggestive adj. 引起联想的 暗示的；suggestible adj. 易被他人影响的；double adj. 双的 两倍的 v. 加倍 折叠 adj.adv. n. 两倍；double railway-tunnel 双轨隧道；

suggest, advise, insist, order, propose, demand, command, request, desire, recommend 等后面所接的 that 宾语从句中谓语动词要用 should+ 动词原形，should 用于所有人称，但常省略，这是虚拟语气结构；

他提议建一条双轨隧道，这样就解决了通风问题。

This would solve the problem of ventilation,

主 谓 宾 ← 后置定语

solve v. 解决；the problem of ventilation 通风问题；

for if a train entered this tunnel, it would draw in fresh air behind it.

引 引 主 谓 宾 主 谓 宾 状

for 引导的句子用来对上句进行解释，说明理由 = because, as, since；draw in 抽进 卷进；fresh air 新鲜空气；

因为如果有一列火车开进隧道，它就把新鲜空气随之抽进了隧道。

Forty-two years later a tunnel was actually begun.

状主谓状谓|被动

actual adj. 真实的 实际的 ; actually adv. 实际上 ; fact n. 事实 现实情况 现实 ; factual adj. 根据事实的 事实的 ; factually adv. 实际上 事实上 = in fact ; begin-began-begun v. 开始 =start ;

42 年以后，隧道实际已经开始建了。

If, at the time, the British had not feared invasion, it would have been completed.

引状主谓宾主谓|被动语态 + 虚拟语气

fear v. 害怕 ; invade v. 入侵 侵略 ; invasion n. 入侵 侵略 ; invasive adj. 入侵的 侵入的 侵袭的 ; the British 英国人 ;

虚拟语气所表述的不是一个事实，而只是一种假设或愿望，常伴有 if 引导的非真实条件句；与现在事实不符的虚拟结构：从句 [if... + 一般过去时 were/did] + 主句 [would/should + 动词原形]；与过去事实不符的虚拟结构：从句 [if...+ had done] + 主句 [would/should have done]；

如果不是因为那时英国人害怕入侵，隧道早已建成了。

The world had to wait almost another 100 years for the Channel Tunnel.

主谓状定宾状

wait almost another 100 years 再等将近 100 年；

世界不得不再等将近 100 年才看到海峡隧道竣工。

It was officially opened on March 7, 1994, finally connecting Britain to the European continent.

主谓状谓|被动状状状现在分词短语作状语

officially adv. 正式地 ; official adj. 官方的 ; connect v. 连接 接通 沟通 联结 +to/with; connection n. 关系 联系 连结 ; disconnect V. 断开 断开 连接 ; disconnection n. 断开 分离 分开 ; reconnect v. 再连接 再接合 ; European continent 欧洲大陆 ; Europe n. 欧洲 欧盟 ; European adj. 欧洲的 n. 欧洲人 ; continent n. 大陆 洲 陆地 ; continental adj. 大洲的 大陆的 大陆风俗的 ; continental breakfast 简易早餐 欧陆式早餐 ;

它于 1994 年 3 月 7 日正式开通，将英国与欧洲大陆连到了一起。

Vocabularies | 词汇

- ◆ tunnel /'tʌnl/n. 隧道

◆ fear /fiə/v. 害怕

◆ port /pɔ:t/n. 港口

◆ invasion /in'veiʃən/n. 入侵，侵略

◆ ventilate /'ventileit/v. 通风

◆ officially /ə'fiʃəli/adv. 正式地

◆ chimney /'tʃimni/n. 烟囱

◆ connect /kə'nekt/v. 连接

◆ sea level /'si:-'levəl/ 海平面

◆ European /'juərə'pi:ən/adj. 欧洲的

◆ double /'dʌbəl/adj. 双的

◆ continent /'kɒntinənt/n. 大陆

◆ ventilation /'venti'leiʃən/n. 通风

mix: 混合 join: 连接（加入），成为其中一员

rejoin: 再次加入 combine: 合并

draw up = stop draw up 签署 draw back 倒退
- airport 航空港

air air the room, please 给房间通通风

couple/pair 两个

a couple of weeks a pair of shoes/socks/glasses

Forced Ventilation 强制排风系统

afraid/frighten/frightening/frightened/frightful

be afraid/fear 是习惯性的 / 人作主语

frighten/scare 是因某件突然的事情才又的害怕情绪 / 句子后边的部分是人

sb fear sth i feared darkness i fear dogs

be afraid of i am afraid of dogs

be afraid that can you help me ? i am afraid i can't (恐怕)

=i am sorry

sth frighten/scare sb you frightened/scared me

the film scared me

official (官方的) formally (一般)

thanks to (prep): 幸亏 ,because of: 由于 now that 既然，即使

Grammar in use | 语法



描述一件事物的要素：

who/do what/how/why

plan for

twenty-one-mile 加连字符，是定语

serve as 作为 来服务，起 作用

it will serve as/for a swimming pool

put forward (plan/suggestion) 提出

suggest 有两个意思 +doing / that;

1、作为“暗示”意思时，用法与其他的词相同

2、作为“建议”意思时，则为虚拟语气，后接动词是要用 -ing 形式，

后接 that 从句采用一种固定的用法 should + 动词原形

insist demand recommend 用法作坚持用时间 suggest

he suggested that a double railway-tunnel be built (should 可以省略)

i suggested (that) he (should) go home

he insisted that i should stay to lunch

would/could/should

must have done 对过去的推测

can't have done 对过去的推测

情态动词加 have done 表示对过去的推测

wait for wait for five minutes

i have waited five minutes

i have waited for you for five minutes

i have waited five years for you

非谓语动词中的 ing 形式

1、表示其与主语是主动的关系


2、表示动作正在发生

非谓语动词中的 ed 形式表示其与主语是被动的关系

to do 表目的；

虚拟语气（非真实条件句）

条件句 (虚拟语气中不管什么人称 was 一律用 were)		
类型	主句	从句
真实	一般将来时 情态动词	一般现在时 情态动词
非真实与现在事实相反	would +v 原型	一般过去时
非真实与过去事实相反	would have done	过去完成时





Lesson 65 Jumbo versus the police 小象对警察



First listen and then answer the question.

Why did the police have to push Jumbo off the main street?

Last Christmas, the circus owner, Jimmy Gates, decided to take some presents to a children's hospital.

状

定

主

同位语

谓

宾

versus prep. 与 ... 对抗 VS; Christ n. 基督 救世主; Christmas n. 圣诞节; santa claus 圣诞老人; Christmas Eve 圣诞夜; thanksgiving 感恩节; Easter 复活节; Saint Valentine's day 情人节; Halloween 万圣夜; Fast 斋戒期; circus n. 马戏团; owner n. 所有者; present /gift n. 礼物; take to 把 ... 送到; hospital n. 医院; hospitalize v. 就医 使住院; hospitable adj. 好客的 热情友好的 殷勤的; hospitality n. 款待 好客 殷勤; 去年圣诞节, 马戏团老板吉米·盖茨决定送些礼物给儿童医院。

Dressed up as Father Christmas and accompanied by a 'guard of honour' of six pretty girls,

过去分词作伴随状语

连

过去分词作伴随状语

dress up 穿着 打扮成 ...; Father Christmas 圣诞老人; accompany v. 陪伴 随行; guard of honour 仪仗队; honour = honor n. 荣誉 荣幸 v. 尊敬 给予表扬 执行承诺; honourable adj. 可敬的 值得钦佩的 品格高尚的; guard v. 保卫 守卫 看守 n. 保护 警卫 卫兵 post n. 岗位; guardian n. 守护神 监护人; life guard 救生员; body guard 保镖 body builder/trainer 健身教练; security guard 保安; safeguard v. 保障 保护 捍卫 n. 保护措施 安全设施;

he set off down the main street of the city riding a baby elephant called Jumbo.

主 谓

状

现在分词作伴随状语

← 后置定语

set off/out 出发; ride 骑着; down prep. 沿着 ... = along; main street 主要街道; baby elephant 小象;

他打扮成圣诞老人, 在由 6 个漂亮姑娘组成的“仪仗队”的陪同下, 骑上一头名叫江伯的小象, 沿着城里的主要街道出发了。

He should have known that the police would never allow this sort of thing.

主

谓

引

主

谓

状

谓

宾

allow v 允许; sort n. 种 (类); should have know, should+have+ 过去分词, 本该发生但实际上并未发生的事情, 原本应该做而没做 = ought to have done; needn't have done 过去不必做但是做了; 所有的情态动词 + have done 都跟过去有关 (1) 跟虚拟语气有关的: would have done (2) 表示推测句型: may/must/can't have done;

他本该知道警察绝不会允许这类事情发生。

A policeman approached Jimmy and told him he ought to have gone along a side street

主

谓

宾

连

谓

宾

主

谓

状

approach +sb. v. 临近 接近 快到 n. 途径 方法 =way: We have found an approach to success.; approach = come nearer and nearer 离的越来越近; ought to 应该, 是助动词; ought+have+ 过去分词, 过去该做而没有做的事情; ought to do sth. 义务上的应该; should 应该 (主观认为); along prep. 沿着 ... ; a side street 小路;

as Jumbo was holding up the traffic.

引 主

谓

宾

as 引导时间状语从句, 当 ...; hold up the traffic 阻碍交通;

一个警察走过来告诉吉米, 他应该走一条小路, 因为江伯阻碍了交通。

Though Jimmy agreed to go at once, Jumbo refused to move.

引

主

谓

宾

状

主

谓

宾

though although 尽管; agree v. 同意 赞成 答应; agree with sb. ; agree to do 同意做某事; agree to (介词) sth. ; agreement n. 协议 协定 同意 契约; agreeable adj. 愉悦的 讨人喜欢的 惬意的; disagree v. 不同意 不符 持不同意见 有分歧 争执; disagreement n. 分歧 争论 意见不合; refuse v. 拒绝; refusal n. 拒绝 回绝; infuse v. 灌输 注入 鼓舞 泡 沏; infusion n. 注入 灌输 输注; defuse v. 平息 缓和 拆除; confuse v. 混淆; 虽然吉米同意马上就走, 但江伯却拒绝移动。

Fifteen policemen had to push very hard to get him off the main street.

主

谓

状

to do 不定式作目的状语

push v. 推; pull v. 拉; get him off the main street 把它推离主要街道; off = away from 离开什么地方; have to 当中的 have 是实义动词, 否定形式要借助助动词 (don not have to);

15 个警察不得不用很大的力气把它推离主要街道。

The police had a difficult time, but they were most amused.

主谓定宾连主系状表

have a difficult time 费劲,吃了苦头; amuse v. 使高兴 使感到有趣; most 前面没有 the 表示"十分,很"= very; 加 the 就是最高级,后加表示"范围"的介词短语或定语从句: the most beautiful girl in the classroom, the most beautiful girl I have ever seen.; 警察虽然吃了苦头,但他们还是感到很有趣。

'Jumbo must weigh a few tons,' said a policeman afterwards,

主谓状谓主状

must+ 动词原形表推测; weigh v. 重达; lose weight 减肥; sb. + weight + 体重; afterwards =later adv. 后来;

'so it was fortunate that we didn't have to carry him.

连形主系表引主谓宾

fortunate adj. 幸运的 = lucky; unfortunate adj. 不幸的 倒霉的 令人遗憾的 可惜的 = unlucky; carry v. 抬 搬

Of course, we should arrest him, but as he has a good record, we shall let him off this time.'

状主谓宾连引主谓定宾主谓宾宾补状

arrest v.n. 逮捕; let him off 饶恕他; He has a good record 它表现一贯良好,这里的 record 指履历,特别是警察局的档案; resume n. 简历 = CV, Curriculum Vitae; archive n. 档案 v. 存档 归档; "江伯一定有好几吨重,"一个警察事后这样说,"值得庆幸的是它没让我们抬它走。当然,我们应该逮捕它,但由于它一贯表现很好,这次我们饶了它。"


Vocabularies | 词汇

- ◆ versus /'və:səs/ prep. 对 versus prep. 和 .. 对抗; VS
- ◆ approach /ə'prəʊtʃ/ v. 走近
- ◆ Christmas /'krɪsməs/ n. 圣诞节
- ◆ ought /ɔ:t/ modal verb 应该
- ◆ circus /'sə:kəs/ n. 马戏团
- ◆ present /'prezənt/ n. 礼物
- ◆ fortunate /'fɔ:tənət/ adj. 幸运的
- ◆ accompany /ə'kɒmpəni/ v. 陪伴, 随行

Grammar in use | 语法

it was fortunate that...
should 跟现在有关系
should have done 跟过去有关系
let sb off (go) : 让某人走 (离开)
record: (警察局的) 记录 resume: 履历
set up a new world record
sb have a good record
情态动词 + have done 一定和过去有关系
1、表示推测的过去: must/can't/may
2、虚拟语气相连: would have done
3、should have done: 原本该做但是没做
4、needn't have done: 原本不必做但是做了
should (应该) /ought to (应该) /have to
ought to: 应该 (强调义务)
have to: 不得不
must 表示推测
should 应该 (含有建议)

as 后面要加句子, 只有在 the same as 结构时不加句子, 或者是 as...as
Lucy is the same as her sister.
like 的后面加词 like me 象我这样 like London 象伦敦一样
seem 后面可以直接加形容词 he seemed rich 他看起来很有
seem 后面会加 to 这个不定式结构 he seemed to be rich
一个句型:
it seemed that... 表示某件事情看起来似乎如此
it seemed that he is rich
seemed +as if 从句 ...
1、seem 加形容词 2、加不定式
3、it seemed that 句型 4、seem 后加 as if 从句





Lesson 66 Sweet as honey! 像蜜一样甜!



First listen and then answer the question.

What was 'sweet as honey' and why?

In 1963 a Lancaster bomber crashed on Wallis Island,

状 主 谓 状

bomb v.n. 炸弹; bomber n. 轰炸机; crash v. 碰撞 坠毁 (从上往下掉); Lancaster 轰炸机的型号; island n. 岛; land n. 陆地;

a remote place in the South Pacific, a long way west of Samoa.

同位语 Wallis Island ← 后置定语 ← 后置定语

remote adj. 偏僻的 = distant; lonely 偏僻的 (孤零零的); the Pacific 大西洋; a long way to west ...; west of Samoa, 萨摩亚群岛以西; west of 西 east of 东 south of 南 north of 北; 在英文中跟方位相连的介词有三个 in, on, to; in 内部: Haerbin's in the north of China.; on 是指跟一个地方有接触面: Korea is on the north of China; to 是相离的概念 Japan is to the west of China.; the west of = to the west of, west of 前面没有任何词修饰的时候, 我们认为处于相离的概念;

1963 年, 一架兰开斯特轰炸机在瓦利斯岛坠毁。那是南太平洋中一个很偏僻的小岛, 位于萨摩亚群岛以西, 距离群岛还有很长一段距离。

The plane wasn't too badly damaged,

主 谓 状 谓 | 被动

was too badly damaged 损坏的太厉害; wasn't too badly damaged 损坏的不厉害; damage n. v. 损害 伤害 破坏 毁坏; badly adv. 严重地;

but over the years, the crash was forgotten and the wreck remained undisturbed.

连 状 主 谓 | 被动语态 连 主 系 表

over 在此期间, 相当于 during; over the years 许多年来; forget-forgot-forgotten n. 遗忘; wreck n. 残骸 v. 破坏 毁掉 毁坏; remain + 形容词, 看作系动词 = keep, stay; disturb v. 打扰 干扰 弄乱 妨碍; disturbance n. 障碍 紊乱 骚乱; undisturbed adj. 不受干扰的 未受干扰的;

飞机损坏的程度并不严重, 但是, 多年来这起飞机失事已被遗忘, 飞机残骸也没受到破坏。

Then in 1989, twenty-six years after the crash,

状 状 状

the plane was accidentally rediscovered in an aerial survey of the island.

主 谓 状 谓 | 被动语态 状

incident n. 小事件 事故; accident adj. 意外 不测事件; accidental adj. 偶然的 意外的; accidentally adv. 偶然地 意外地 = by chance, by accident, out of the blue; dsicover v. 找到 发现; rediscover v. 重新发现 重新找到; aerial adj. 空中的 航空的 空气的; survey n. v. 测量 概述 勘测 审视; survey n. 调查 (一定要跟数据有关系); investigate v. 调查; investigation n. 调查;

于是, 到了 1989 年, 飞机失事 26 年后, 在对小岛的一次航空勘查中那架飞机被意外地发现了。

By this time, a Lancaster bomber in reasonable condition was rare and worth rescuing.

状 主 ← 后置定语 系 表 连 表 宾

by this time 到这时; in reasonable condition = in good condition 状况良好的, 作后置定语 in perfect condition 处于完美状态; in poor/bad confition 状态不好 in condition 处于 ... 状态; condition n. 条件 状态; conditional adj. 有条件的; conditionally adv. 有条件地; unconditional adj. 无条件的 无限制的; unconditionally adv. 无条件地; rare adj. 稀少的 稀罕的; rare earth 稀土; rarity n. 罕见 稀有 珍品; rarely adv. 很少 罕有 = seldom; be worth rescuing 有抢救的价值 值得抢救 表达被动含义; be worth doing 值得做; rescue v. 营救 = save; reasonable adj. 合理的 有理由的 明智的; unreasonable adj. 不合理的 不公正的 期望过高的;

到了那个时候, 状况良好的兰开斯特轰炸机实属罕见, 值得抢救。

The French authorities had the plane packaged and moved in parts back to France.

定 主 谓 宾 宾补 连 宾补 状 状

authority n. 权威 政府; package v. 把 .. 打包; in parts: little by little, bit by bit 一部分一部分地; have sth. done (1) 让别人做某事 (2) 遭遇不幸 I have my leg broken. 我摔断了腿。 I have my wallet lost/stolen. 我丢了钱包。;

法国政府让人把飞机包装起来, 一部分一部分地搬回法国。

Now a group of enthusiasts are going to have the plane restored.

状 定 主 谓 宾 宾补

enthusiastic adj. 热情的 热心的狂热; enthusiasm n. 热忱 狂热; enthusiast n. 热心人; a group of 一群; restore v. 修复 修理复原; 一群热心人计划修复这架飞机。



It has four Rolls-Royce Merlin engines, but the group will need to have only three of them rebuilt.

主 谓 定 宾 连 主 谓 宾 宾补

engine n. 发动机 ; engineer n. 工程师 v. 密谋策划 设计制造 ; build-built-built v. 建造 创建 开发 ; rebuild-rebuilt v. 重建 重组 重新装配 ; 该飞机装配有 4 台罗尔斯 - 罗伊斯的默林发动机, 但是他们只需要修复其中的 3 台。

Imagine their surprise and delight when they broke open the packing cases

谓 宾 连 宾 引 主 谓 宾补 定 宾

imagine v. 想象 (后面可以直接加宾语); delight n. 兴奋 快乐 v. 使高兴 使愉快 ; delightful adj. 使人快乐的 令人愉快的 ; delightfully adv. 快乐地 欣然地 ; break open 打开, open 这里不是动词, 跟在 packing cases 后面 : broke the packing cases open; pack v. 包装 打包 收拾 n. 包裹 背包 ; packing case 包装箱 ;

and found that the fourth engine was sweet as honey—still in perfect condition.

连 谓 引 定 主 系 表 状 状 表

in perfect condition 完好无损 处于极好的状态 ; as conj. 像 ... 一样 ; 在固定短语 as...as 中的第一个 as 可以省略 ; as busy as a bee: I am busy as a bee; sweet adj. 甜的 ; sweetly adv. 甜蜜地 甜美地 ; bitter adj. 苦的 ; perfect adj. 完备的 完美的 ; perfection n. 完善 完美 ; 想一想他们所感受到的惊奇和兴奋—当他们拆开包装箱时, 他们发现第 4 台发动机就像蜂蜜一样甜—发动机完好无损。

A colony of bees had turned the engine into a hive and it was totally preserved in beeswax!

定 主 谓 宾 状 连 主 谓 状 谓 | 被动 状

colony n. 群 殖民地 ; colonial adj. 殖民的 殖民国家的 ; colonize v. 建立殖民地 ; colonization n. 殖民 殖民地化 ; colonialist n. 殖民主义者 ; bee n. 蜜蜂 ; turn...into 把 ... 变成 .; hive n. 蜂房 ; preserve v. 保护 保留 保存 维护 ; preservation n. 保存 保护 保留 维护 ; preserver n. 保护人 维护者 ; conserve v. 节省 保护 节约 保存 ; deserve v. 值得 应得 应受 ; reserve v. 保留 预订 预留 拥有 ; beeswax n. 蜂蜡 ; totally adv. 完全的 ; total adj. 总计的 全体的 全部的 v. 总数达 共计 n. 总数 总额 合计 ; in total 总共 总计 全部 = all in all, overall, altogether, in all, in sum; 一群蜜蜂把发动机当成了蜂房, 发动机在蜂蜡中被完整地保存了下来。



- ◆ package /'pækɪd/ v. 把.....打包
- ◆ bomber /'bɒmə/ n. 轰炸机
- ◆ enthusiast /ɪn'tʃuːziæst/ n. 热心人
- ◆ remote /ri'məʊt/ adj. 偏僻的
- ◆ restore /rɪ'stɔː/ v. 修复
- ◆ Pacific /pə'sɪfɪk/ n. 太平洋
- ◆ imagine /ɪ'mædʒɪn/ v. 想像
- ◆ damage /'dæmɪdʒ/ v. 毁坏
- ◆ packing case /'pækɪŋ-keɪs/ 包装箱
- ◆ wreck /rek/ n. 残骸
- ◆ colony /'kɒləni/ n. 群
- ◆ rediscover /riːdɪs'kʌvə/ v. 重新发现
- ◆ bee /biː/ n. 蜂
- ◆ aerial /'eəriəl/ adj. 航空的
- ◆ hive /haɪv/ n. 蜂房
- ◆ survey /'səːveɪ/ n. 调查
- ◆ preserve /prɪ'zəːv/ v. 保护
- ◆ rescue /'reskjʊː/ v. 营救
- ◆ beeswax /'biːzwæks/ n. 蜂蜡

where = 介词 + 先行词 （引导定语从句）

lonely 偏僻的（孤零零的） remote village 遥远的村庄

lonely island 孤岛 remote 偏远

Atlantic 大西洋 Indian ocean 印度洋 Arctic ocean 北极

wreck 强调坏了没用的东西：broken thing

wreckage 强调坏的东西成碎片：piece of

re- 表示再，又的意思

review 复习 reread 再读 rewrite 改写 retell 复述

investigation 调查 survey 调查（一定要跟数据有关系）

aerial survey 航空调查

pack n. v. 小包，把 ... 打成小包

package n 大包

package v 把 ... 打成打包 package deal 一揽子交易

parcel 包裹（邮局邮寄）

pack it for me wrap it up for me

imagine doing ;imagine it 想象一下吧 imagine that

colony 一群聚居在一起的生物

a colony of ants 一群蚂蚁 a colony of bees 一群蜜蜂

a colony of artists 一群艺术家

a flock of

a flock of goats 羊群 a herd of cows 一群奶牛

a crowd of （用于人）

protect 保护

preserve 保存（经过特殊手段而保存下来）

bean curd 豆腐 preserved bean curd 豆腐乳

preserved fruit 果脯 preserved meat 腊肉

preserved fish 腊鱼 smoked fish 熏鱼

can i keep your photo ? 我能保存你的照片吗？

how long can i keep it ? can i return it to you ?

can i keep it for you ?

store the cabbage store 储存，保存（以便日后使用）





Lesson 67 Volcanoes 火山



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。

Why does Tazieff risk his life like this?

Haroun Tazieff, the Polish scientist, has spent his lifetime

主

同位语

谓

宾

has spent his lifetime studying 把毕生的精力都用于研究，动词 spend 后面常加 in doing sth., in 可省略；science n. 科学；scientific adj. 细致严谨的 科学上的；scientist n. 科学家；

studying active volcanoes and deep caves in all parts of the world.

状

←

后置定语

active adj. 积极的；inactive adj. 无行动的 不活动的 不活跃的；passive adj. 消极的 被动的；active volcano 活火山；deep cave 深洞；波兰科学家哈罗恩·塔捷耶夫花了毕生的精力来研究世界各地的活火山和深洞。

In 1948, he went to Lake Kivu in the Congo to observe a new volcano which he later named Kituro.

状

主

谓

状

←

后置定语

目的状语

← 引

主

状

谓

宾补

Congo n. 刚果；observe v. 仔细观察；observer n. 观察员 观察者；observation n. 观察 观测 观察力；call, name v. 命名；1948 年他去了刚果的基伍湖，对一座后来被他命名为基图罗的新火山进行观察。

Tazieff was able to set up his camp very close to the volcano while it was erupting violently.

主

谓

宾

状

状

引

主

谓

状

set up the camp 搭起帐篷；close to 离 ... 很近；erupt v. (火山) 爆发；eruption n. 喷发 爆发；violently adv. 猛烈地 剧烈地；violent adj. 暴力的 猛烈的 激烈的；violence n. 暴力 暴行 狂热；while 引导时间状语从句 = when；当火山正在猛烈地喷发时，塔捷耶夫有办法把帐篷搭在离它非常近的地方。

Though he managed to take a number of brilliant photographs,

引

主

谓

宾

manage v. 设法 be able to do 有能力 manage to do 设法 brilliant adj. 精彩的；a number of 许多；take photograph 拍照；

he could not stay near the volcano for very long.

主

谓

状

状

stay v. 停留 逗留；for very long, for long = for very long time 太久 太长的时间；

尽管他设法拍了一些十分精彩的照片，但他却不能在火山附近停留太长的时间。

He noticed that a river of liquid rock was coming towards him.

主

谓

引

主

←

后置定语

谓

状

notice v. 发现 注意到 +sth, + 从句；notice/see sb. do/doing; liquid adj. 液体的；towards = in the direction of;

It threatened to surround him completely, but Tazieff managed to escape just in time.

主

谓

宾

状

连

主

谓

宾

状

threaten to do 威胁要做某事；threaten to 有迹象表明；surround v. 包围；completely adv. 完全地；escape v. 逃脱；escape doing sth.; narrow escape 九死一生；escape death 死里逃生；in time 及时地；on time 准时；

他发现有一股岩浆正向他流过来，眼看就要将他团团围住，但塔捷耶夫还是设法及时逃离了。

He waited until the volcano became quiet and he was able to return two days later.

主

谓

引

主

系

表

连

主

谓

状

return v. 回去 = go back, come back; become v. 变得，这里起系动词作用，类似的动词有：feel, turn, grow；

他等到火山平静下来，两天以后又返回去。

This time, he managed to climb into the mouth of Kituro

状

主

谓

宾

so that he could take photographs and measure temperatures. Tazieff has often risked his life in this way.

引

主

谓

宾

连

谓

宾

主

谓

状

谓

宾

状

so that 为了 以便，目的状语从句中含有情态动词；measure v. 测量 measurement n.; temperature n. 温度；risk n. 风险 危险 v. 冒险做；risk one's life 冒着生命危险；risk sth. 冒着 ... 的危险；risk doing sh. 冒着做 ... 的危险；take a risk of, at a risk of 冒险；in this way 用这种方式；这次他设法爬进了基图罗火山口，以便能拍摄照片和测试温度。塔捷耶夫经常冒这样的生命危险。

He has been able to tell us more about active volcanoes than any man alive.

主 谓 宾 宾 ← 后置定语修饰 more 状 ← 定

live adj. 现场的; lively adj. 活泼的 充满生机的 living adj. 活着的 than any living man; alive adj. 活着的 在世的人 活人; alive 作定语时一定要放在被修饰词后面 (表语形容词), something alive; ahead, asleep, alive, awake (以 a 开头的形容词大多是表语形容词); about =on the subject of 关系 论及; tell the time 钟表上几点钟 = What time is it? What's the time? = Can you tell me what time it is? Can you tell the time in English?; 在两相比较中, 如果前者属于后者, 那一定要在比较时用 other, else 排除前者: any man else alive.;

他能告诉我们的有关活火山的情况比任何在世的人都要多。

- ◆ volcano /vɒlkeɪnəv/n. 火山
- ◆ violently /vaɪələntli/ adv. 猛烈地, 剧烈地
- ◆ active /æktiv/adj. 活动的
- ◆ manage /'mænɪdɪv/ v. 设法
- ◆ brilliant /brɪljnt/adj. 精彩的
- ◆ liquid /likwid/ adj. 液态的
- ◆ escape /i'skeɪp/ v. 逃脱
- ◆ erupt /i'rʌpt/ v. (火山) 喷发
- ◆ alive /ə'laɪv/ adj. 活着的



G

R

1

2

3

4



Lesson 68 Persistent 纠缠不休



First listen and then answer the question.

Why did Elizabeth tell Nigel that she was going to the dentist?

I crossed the street to avoid meeting him, but he saw me and came running towards me.

主 谓 宾 目的状语 连 主 谓 宾 连 谓 现在分词作方式状语

cross v. 穿过；avoid, enjoy, fancy, mind, finish + 现在分词作宾语；avoid v. 避免 避开 回避 + doing; avoidable adj. 可避免的 能避免的；avoidance n. 逃避 回避 规避；tax avoidance 合法避税；

我穿过马路以便避开他，但他看到我并朝我跑过来。

It was no use pretending that I had not seen him, so I waved to him.

形主 系 表 现在分词作主语 引 主 谓 宾 连 主 谓 状

it is no use doing 做某事是没有用处的；it 是先行词，实际上主语是动名词短语 pretending that I had not seen him.；wave to 向 ... 招手；若再装作没看见他已是没有用了，我只好向他招手。

I never enjoy meeting Nigel Dykes. He never has anything to do.

主 状 谓 宾 主 状 谓 宾 宾补

enjoy doing 享受 .. 的乐趣 喜爱 = like, love, appreciate + n./doing；

我就怕遇到奈杰尔·戴克斯。

No matter how busy you are, he always insists on coming with you.

状 表 主 系 主 状 谓 宾

insist on doing 坚持做某事 = persist in; no matter how busy you are 不管你多忙，一个让步状语从句；no matter 常跟 how, when, where, what, who 等引导的从句，可译成“无论”；

他从来都是无事可做，不管你多忙，他总是坚持要跟你去。

I had to think of a way of preventing him from following me around all morning.

主 谓 宾 ← 后置定语修饰 way, 介词 Of 后 + 现在分词 (prevent from 阻止)

prevent sb. from doing sth. 阻止某人做某事，介词 from 可以省略；follow v. 跟随；think of a way of doing 想一个做某事的方法；prevent v. 阻止 阻碍 阻挠 防止 预防；prevent from 防止，固定词组；preventable adj. 可防止的 可以避免的；prevention n. 预防 防范 防止 预防措施；

我得想办法不让他整个上午缠着我。

'Hello, Nigel,' I said. 'Fancy meeting you here!'

呼 呼 主 谓 谓 宾

fancy doing 对后面的 -ing 表示的动作感到惊奇；fancy v. 想象 竟然 = imagine adj. 异常复杂的 太花哨的 精致的；

“你好，奈杰尔，想不到在这儿见到你。”我说。

'Hi, Elizabeth,' Nigel answered. 'I was just wondering how to spend the morning—until I saw you.'

呼 主 谓 主 谓 状 谓 宾 引 主 谓 宾

wonder v. 感到疑惑 想知道；until, till prep. 直到 ...；

“你好，伊丽莎白，”奈杰尔回答说，“我正不知道怎么消磨这一上午呢，正好见到你。你不忙，是吗？”

You're not busy doing anything, are you?

主 系 表 状 系 主

反义疑问句的回答，根据事实回答（反义疑问句：由陈述句 + 简略疑问句组成；如果陈述句是肯定，疑问句用否定；反之，陈述句是否定，疑问句为肯定）；

'No, not at all,' I answered. 'I'm going to...'

宾 主 谓 主 谓

be going 在这里是进行时态表将来；

“不，不忙，我打算去……”我回答。

'Would you mind my coming with you?' he asked, before I had finished speaking.

谓 主 谓 宾 主 谓 引 主 谓 宾

my 是动名词 coming 的逻辑主语；动名词的逻辑主语可以是宾格代词，形容词性物主代词，名词所有格 's；my/me/Nigel's coming 都对；

“我跟你一道去行吗？”没等我说完话他就问道。



'Not at all,' I lied, 'but I'm going to the dentist.'

宾 主 谓 引 主 谓 状

dentist n. 牙医 ; be going to 这里是进行时态表将来 ;

"没关系, 但我准备去牙医那里。" 我说了个谎。

'Then I 'll come with you,' he answered. 'There's always plenty to read in the waiting room!'

状 主 谓 状 主 谓 谓 状 主 定 状

then 那么 常用于句首或句末 ; the waiting room 候诊室 ; plenty adv. 很多 大量 n. 充裕 富裕 pron. 大量 充足 adj. 足够的 很多的 ; plenty of 很多的 ; plentiful adj. 大量的 众多的 充足的 丰富的 ;

"那我也跟你去, 候诊室里总有很多东西可供阅读!" 他回答。

Vocabularies | 词汇

◆ persistent /pə'sistent/adj. 坚持的, 固执的

◆ insist /in'sist/v. 坚持做

◆ avoid /ə'vɔɪd/ v. 避开

persistent adj 坚持的, 固执的 avoid v 避开 insist v 坚持做
you are stubborn 你这个死脑筋

persist 坚持 (不顾阻拦一味的坚持) persist in doing sth

insist 坚持 (认为, 说, 是人的一种态度) insist on doing sth

persevere 坚持不懈 (褒义词) persevere in perseverance n.

avoid doing sth

finish doing complete doing

would you mind my coming with you ?

mind + v.-ing

insist on

insist + 从句 (should + 原形)

salute 问候 (军人向长官的) 行军礼, 敬礼

greet: 问候

lie to: 向某人撒谎

as if 似乎, 好像

make 制造, 做

do as if (不这么用)

act as if

conduct + oneself 表现

avoid meeting

cross: (v) 穿过 across (adv/prep) 穿过 pass v. past adj.
adv...

came running 向 ... 跑过来

go /come shopping, go swimming, go skating

it is no use doing... 做某件事情是没有用处的

it is no use crying over the spilled milk 覆水难收

enjoy doing

like, love, enjoy, appreciate

insists on coming

no matter : 无论 + 从句 (要以特殊疑问词引导)

no matter how busy you are / well you sleep / old you are

no matter when/where/who

think of a way of doing: 想一个作某事的方法

prevent sb from doing sth 阻止某人做某事, 让某人不做某事

stop sb from doingsth 让某人不做某事

keep sb from doing sth 让某人不做某事

forbid sb to do sth 禁止某人做某事 allow sb to do sh

fancy meeting you here ! 真想不到会在这见到你!

fancy = imagine

escape doing, risk doing, allow doing

fancy + 名词 - 表示惊讶 glad meet you here!

不定式的复合结构, 作宾语从句



Grammar in use | 语法

for sb-- 逻辑主语 (不定式的逻辑主语)

my - 形容词物主代词 (ing 的逻辑主语)

如果是名词, 就变成名词所有格

would you mind my parents' having dinner with me ?

would you mind me-my/her-her/his-him/their-them/ name's-
name opening the door ?

-ing 的逻辑主语, 有四种形式, 分两大类

1、作为代词, 可以用人称代词的宾格, 又可以用形容词性物主代词

2、作为名词, 可以保持本身不变, 也可以变成名词所有格

my--me 可以互换

would you mind my/me smoking ?

would you mind me making myself at home ?

动名词复合结构: 由名词所有格或物主代词与动名词构成

His leaving is a great loss. 他的离去是一个很大的损失

Mother dislikes my (me) sleeping/ working late 妈妈不喜欢我睡觉 / 工作很迟

John's having seen her did not make her worried

约翰已经见到她的事实, 没有让她感到担心

注: 动名词复合结构多作主语或宾语, 作主语时必须是所有格 (名词所有格, 形容词性物主代词, 但作宾语 (介词, 动词后边) 时可以用所有格, 也可用普通格

宾语: 下列动词须跟动名词作宾语



admit, deny, appreciate, enjoy, avoid, complete, finish, delay, fancy=imagine, mind(would like to do), practise, risk, suggest, allow ,advice, permit, resent insist on doing, persist in doing, persevere in doing give up doing

特注:

以 allow 为例: allow + doing sth (动名词作宾语), 但可以, allow sb to do sth

(不定式作宾语)

这类动词常见如: advise, allow, permit, recommend, etc。





Lesson 69 But not murder! 并非谋杀!



First listen and then answer the question.

Do you think that the writer passed his driving test? Why?

I was being tested for a driving licence for the third time.

主 谓 | 被动语态 状 状

be+ being + 过去分词是 was doing 的被动语态 [进行时态的被动形式 : am/is/are/was/were being done] ; driving licence 驾驶执照 ; for the third time 第三次 ; test v. n. 试验 测试 检测 ; detest v. 憎恶 嫌恶 痛恨 + doing sth.; contest n. 比赛 竞赛 v. 争辩 争取赢得 +for sth.;

我第 3 次接受驾驶执照考试。

I had been asked to drive in heavy traffic and had done so successfully.

主 谓 | 被动语态 主语补足语 状 连 谓 状

drive-drove-driven v. 驾驶 ; drive in heavy traffic 交通繁忙的路上驾驶 ; successfully adv. 成功地 ;

按照要求在车辆拥挤的路上驾驶, 我圆满地完成了。

After having been instructed to drive out of town, I began to acquire confidence.

after + 动名词完成时的被动结构 | 相当于一个时间状语从句 主 谓 宾

after 后为现在分词的完成时的被动结构 [after having done 变被动 after having been done] = After I had been instructed to...; instruct v. 指导 教授 指示 通知 命令 ; instruction n. 指示 教导 命令 ; instruction manual 使用指南 说明书 ; instructive adj. 有教育意义的 增长知识的 ; instructor n. 指导员 教练 讲师 ; acquire v. 取得 获得 ; confidence n. 信心 ;

在接到把车开出城的指令后, 我开始有了信心。

Sure that I had passed, I was almost beginning to enjoy my test.

状 引 主 谓 主 谓 状 谓 宾

sure 前面省略了 being, being sure 是现在分词短语表示原因, that 引导的从句作 be sure 的宾语 ;

确信我已通过考试, 所以我几乎开始喜欢起这次考试。

The examiner must have been pleased with my performance, for he smiled and said, 'Just one more thing,

主 谓 | 对过去的推测 + 被动语态 状 引 主 谓 连 谓 插入语

examiner n. 主考人 ; examinee n. 考生 应试者 ; be pleased with .. 对 ... 感到满意 ; must +have+ 过去分词 对过去事情的推测 ;

Mr. Eames. Let us suppose that a child suddenly crosses the road in front of you.

称呼 谓 宾 宾补 引 主 状 谓 宾 ← 后置定语

let 后作宾语补足语的动词不定式前不加 to; suppose v. 假设 ;

主考人对我的驾驶想必是满意的, 因为他微笑着说: “埃姆斯先生, 只剩 1 项了。让我们假设一个小孩子突然在你前面穿过马路。”

As soon as I tap on the window, you must stop within five feet.'

引 主 谓 状 主 谓 状

as soon as — ... 就 ...; tap v. 轻敲 ; within five feet 在 5 英尺内 ≠ over;

我一敲车窗, 你必须把车停在 5 英尺之内。

I continued driving and after some time, the examiner tapped loudly.

主 谓 宾 连 状 主 谓 状

continue v. 继续 + doing ;

我继续往前开着。过了一会儿, 主考人砰砰地敲了起来。

Though the sound could be heard clearly, it took me a long time to react.

引 主 谓 | 被动语态 状 形主 谓 宾 宾 主语

react v. 反应 ; reaction n. 反应 ; it took me a long time to react 我过了好一会才作出反应 ;

虽然声音听得很清楚, 但我过了好一会儿才作出反应。

I suddenly pressed the brake pedal hard and we were both thrown forward.

主 状 谓 宾 状 连 主 谓 同位语 谓

press v. 按 ; brake n. 刹车 ; pedal n. 踏板 ; throw forward 向前抛出去 ;

我突然用力踩紧刹车踏板, 结果我俩的身体都向前冲去。

The examiner looked at me sadly. 'Mr. Eames,' he said, in a mournful voice, 'you have just killed that child!'

主

谓

宾

状

称呼

主

谓

状

主

谓

状

谓


宾

mourn v. 悼念 悲伤 哀悼 ; mournful adj. 悲哀的 ; in a mournful voice 用悲伤的声调 ; kill v. 杀 ; killer v. 杀人犯 ;

主考人伤心地看着我。“埃姆斯先生，”他以悲伤的声调说，“你刚刚把那个小孩压死了！”

Vocabularies | 词汇

- ◆ murder /mə:də/n. 谋杀
- ◆ tap /tæp/v. 轻敲
- ◆ instruct /in'strʌkt/v. 命令 指示
- ◆ react /ri'ækt/v. 反应
- ◆ acquire /ə'kwaɪə/v. 取得 获得
- ◆ brake /breik/n. 刹车
- ◆ confidence /kɒnfɪdəns/n. 信心
- ◆ pedal /pedl/ n. 踏板
- ◆ examiner /ig'zæmɪnə/ n. 主考人
- ◆ mournful /'mɜ:nfəl/adj. 悲哀的
- ◆ suppose /sə'pəʊz/v. 假设





Lesson 70 Red for danger 危险的红色



First listen and then answer the question.

How was the drunk removed from the ring?

During a bullfight, a drunk suddenly wandered into the middle of the ring.

状 主 状 谓 状

bullfight n. 斗牛; bull n. 公牛; fight v.n. 争斗; drunk n. 醉汉; wander v. 溜达 乱走; ring n. 圆形竞技场;

The crowd began to shout, but the drunk was unaware of the danger.

主 谓 宾 连 主 系 表

unaware adj. 不知道的 未察觉的 be unaware of; be aware of 知道 ...; danger n. 危险 危害 风险 威胁; dangerous adj. 有危险的 有危险的;
在一次斗牛时, 一个醉汉突然溜达到斗牛场中间, 人们开始大叫起来, 但醉汉却没有意识到危险。

The bull was busy with the matador at the time,

主 系 表 状 状

bull n. 公牛; be busy with 忙于应付; matador n. 斗牛士; at the time/moment 在那时 当时;

but it suddenly caught sight of the drunk who was shouting rude remarks and waving a red cap.

连 主 状 谓 宾 ← 主 谓 定 宾 连 谓 宾

catch sight of... 突然看到; catch a glimpse of 瞥见; remark n. 评述 言论 谈论; shout rude remarks 大声说着粗鲁的话; wave a red cap 挥动着一顶红色的帽子;

当时那公牛正忙于对付斗牛士, 但突然它看见了醉汉, 只见他正大声说着粗鲁的话, 手里挥动着一顶红帽子。

Apparently sensitive to criticism, the bull forgot all about the matador and charged at the drunk.

状 省略了 being 的原因状语 主 谓 宾 ← 后置定语 连 谓 宾

apparent adj. 明显的 显然的; apparently adv. 明显地; sensitive adj. 敏感的 + to; criticism n. 批评 挑衅; charge at 向 .. 攻击;
对挑衅显然非常敏感的公牛完全撇开斗牛士, 直奔醉汉而来。

The crowd suddenly grew quiet. The drunk, however, seemed quite sure of himself.

主 状 系 表 主 状 系 状 表

grow-grew-grown v. 变得 ...; seem 看上去 似乎, 作系动词; sure ≠ unsure; be/seem sure of oneself 对 ... 有把握, 确信;
观众突然静了下来, 可这醉汉像是很有把握似的。

When the bull got close to him, he clumsily stepped aside to let it pass.

引 主 系 表 状 主 状 谓 状

get close to 向 ... 走近; clumsy adj. 愚笨的 笨手笨脚的; clumsily adv. 笨拙地; step aside 让开 避开; step down 辞职 退出 下台 让位;
当公牛逼近他时, 他踉跄地往旁边一闪, 牛扑空了。

The crowd broke into cheers and the drunk bowed.

主 谓 宾 连 主 谓

break into cheers 突然喝起彩来, break into 突然发出 ..., 闯入 强行进入; cheer n. 欢呼声 喝彩声 v. 欢呼 加油 喝彩; bow v. 鞠躬;
观众欢呼起来, 醉汉向人们鞠躬致谢。

By this time, however, three men had come into the ring and they quickly dragged the drunk to safety.

状 状 主 谓 宾 连 主 状 谓 宾 状

by this time 到这时, 这个词组作时间状语通常要用完成时态; drag v. 拉 拖; safety n. 安全地带;
然而, 此时已有 3 个人进入斗牛场, 迅速把醉汉拉到安全的地方。

Even the bull seemed to feel sorry for him, for it looked on sympathetically

状 主 系 表 引 主 谓 状

feel/be sorry for 为 ... 感到遗憾; for 是并列连词, 引出第二分句, 说明第一分句的原因; look on 旁观 观望; onlooker n. 旁观者; sympathy n. 同情心 同感 怜悯; sympathise v. 怜悯 体谅 体恤; sympathetic adj. 同情的 有同情心的; sympathetically adv. 同情地 怜悯地; empathy n. 同理心 共情 同感; empathetic adj. 设身处地 感同身受; empathise v. 有同感 产生共鸣 同情; apathy n. 冷漠 淡漠; apathetic adj. 冷淡的 冷漠的;

until the drunk was out of the way before once more turning its attention to the matador.

引 主 系 表 状

before prep. ... (之后) 才; once more/again 再一次; turn attention to 把注意转向 ...; pay/give attention to 注意 关心; attract/capture attention to 吸引注意力; divert attention to 转移注意力; out of the way 不碍事 不挡路 ≠ in the way;

好像连牛也在为他感到遗憾，因为它一直同情地看着醉汉，直到他的背影消逝，才重新将注意力转向斗牛士。

Vocabularies | 词汇

- ◆ bullfight /'bʌlfaɪt/ n. 斗牛
- ◆ apparently /ə'pærəntli/ adv. 明显地
- ◆ drunk /drʌŋk/ n. 醉汉
- ◆ sensitive /'sensitiv/ adj. 敏感的
- ◆ wander /'wʌndə/ v. 溜达, 乱走
- ◆ criticism /'krɪtɪsɪzəm/ n. 批评
- ◆ ring /rɪŋ/ n. 圆形竞技场地
- ◆ charge /tʃɑːdʒ/ v. 冲上去
- ◆ unaware /'ʊnə'weə/ adj. 不知道的, 未觉察的
- ◆ clumsily /'klʌmzɪli/ adv. 笨拙地
- ◆ bull /bʌl/ n. 公牛
- ◆ bow /bəʊ/ v. 鞠躬
- ◆ matador /'mætədɔː/ n. 斗牛士
- ◆ safety /seɪfti/ n. 安全地带
- ◆ remark /rɪ'mɑːk/ n. 评论; 言语
- ◆ sympathetically /'sɪmpə'tetɪkli/ adv. 同情地



● WITH

angry with someone /at something 对某人 / 某物感到生气

busy with/at/doing 忙于

consistent with 与 ... 一致

content with 对 ... 满意满足

familiar with/to 对 ... 熟悉

patient with 对 ... 有耐心

popular with 为 ... 所喜爱

● OF

afraid of 害怕 ...

ahead of 在 ... 前面

capable of/with 能够 胜任

certain with 确信

conscious of 意识到

envious of 妒忌

fond of 喜欢 爱好

guilty of 有 ... 罪的

ignorant of 不了解

independent of 独立于

jealous of 妒忌

kind of/to 对 ... 和蔼

north/south/east/west of 对 ... 的北 / 南 / 东 / 西

short of 缺乏

shy of 顾虑

sure/unsure of 肯定 / 不肯定的

worthy of 值得

● AT

bad/good at 不善于 / 善于做某事

clever to 擅长

efficient at 能胜任的 ...

expert at/in 能熟练做 ...

indignant/angry at 愤慨的 愤怒的

quick at 很快

sad at/about 对 ... 悲伤

slow at 对 ... 迟钝

skillful at/in 熟练

● FROM

away from 离开 ... 某地, 与 ... 距离远

different from 与 ... 不同

far from 远离

safe from 无危险的

● IN

deficient in 缺少

fortunate in 在 ... 幸运

honest in 对 ... 很诚实

weak in 不胜任 无力应付某事

● ON

dependent on 依赖于

intent on 专心于

keen on 热心于

● About

curious about 对 ... 好奇

doubtful about/of 对 ... 有疑问

enthusiastic about 对 ... 热心

reluctant about/to 勉强 不愿意做某事

right about/to 在 ... 是正确的

uneasy about 对 ... 感到不安

● FOR

eager for 渴望的

enough for 足够的

famous for 以 ... 而闻名

fit for 适合

grateful for/to 因 ... 而感激

qualified for/in 能胜任

ready for/to 准备好

responsible for 对 ... 负责

sorry for 对 ... 感到遗憾

sufficient for 充足的

thankful for/to 感谢的

valid for 有效期为

● TO

close to 接近 ... 的

contrary to 与 ... 相反

cruel to 对 ... 残忍

dear to 对 ... 很重要

equal to 与 ... 相等

faithful to 忠于

fatal to 对 ... 致命的

harmful to 对 ... 有害的

identical to 与 ... 相同的 (the same with)

indifferent to 对 ... 不关心

inferior to 劣于

liable to 对 ... 有义务的

new to 对 ... 没有经验的

obedient to 对 ... 服从

obvious to 对 ... 清楚的

polite to 对 ... 有礼貌的

previous to 先于


rude to 对 ... 粗暴无礼

sensitive to 对 ... 敏感

similar to 与 ... 相似

useful to 对 ... 有用

about to 准备做某事





Lesson 71 A famous clock 一个著名的大钟



First listen and then answer the question.

Has Big Ben ever gone wrong?

When you visit London, one of the first things you will see is Big Ben,

引 主 谓 宾 主 ← 后置定语 ←主 谓 系 表

Big Ben 大钟的名字；London n. 伦敦；see-saw-seen v. 看到；

the famous clock which can be heard all over the world on the B.B.C.

Big Ben 的同位语 ← 主 谓 | 被动语态 状 状

the B.B.C. 英国广播公司 (British Broadcasting Corporation); 在电视节目或网页中用介词 on;

当你游览伦敦时，首先看到的東西之一就是“大本”钟，即那座从英国广播公司的广播中全世界都可以听到它的声音的著名大钟。

If the Houses of Parliament had not been burned down in 1834,

引 主 谓 | 被动语态 状

the Houses of Parliament 国会大厦；parliament n. 议会 国会；House of Commons 下议院；House of Lords 上议院；senate n. 参议院；burn down 烧毁；burn out/off /up 烧起来 烧光 烧尽；

与过去事实不相符的虚拟语气：从句 [if...+had+ 过去分词]，主句 [would/should+have + 过去分词]；与现在事实不相符的虚拟语气：从句 [if...were/did 一般过去时 (was 要变成 were)]，主句 [would + 动词原形]；

the great clock would never have been erected.

定 主 谓 状 谓 | 被动语态

erect v. 建立 建造 竖立 adj. 垂直的 竖直的 直立的；erection n. 建造 竖立 架设 直立；

如果不是国会大厦在 1834 年被焚毁的话，这座大钟永远也不会建造。

Big Ben takes its name from Sir Benjamin Hall who was responsible for the making of the clock

主 谓 宾 状 ←主 系 表 状

take one's name from... 以...命名 = name after: Big Ben was named after Sir Benjamin.；be responsible for ..; 对...负责；respond v. 响应 作出反应 (respond to)；responsible adj. 负责 有责任的 负责的；responsibly adv. 负责任地 可靠地；responsive adj. 反应敏捷 反应积极；responsibility n. 责任 职责 负责 义务；irresponsible adj. 不负责任的 无责任感的；irresponsibly adv. 不负责任地；the making 名词化的动词，有名词的特点，与名词的用法一样；

when the new Houses of Parliament were being built.

引 定 主 谓 | 被动语态

build-built-built v. 建造 创建 建筑 开发；rebuild v. 重建 重组 改造；building n. 建筑 建筑物；builder n. 创建者 建筑工人 建筑公司；

“大本”钟得名于本杰明·霍尔爵士，因为当建造新的国会大厦时，他负责建造大钟。

It is not only of immense size, but is extremely accurate as well.

主 系 连 表 连 系 状 表 状

be of immense size 体积庞大；be of + 名词：用来表示人或物的特征，如：of great importance 很重要，of great difficulty 很困难；accurate adj. 精确的 准确的；accurately adv. 准确地 精确地；accuracy n. 准确度 精度 准确性；immense adj. 巨大的 大量的 浩瀚的；immensely adv. 非常 极端地 极大地；immensity n. 巨大 广大；extreme n. 极端 极限 极度 adj. 极端的 极度的 极大的；extremely adv. 极端地 非常地 极其；extremity n. 极端 极限 极度；extremist n. 极端分子 极端主义者；extremism n. 极端主义 过激论；

此钟不仅外型巨大，而且走时也非常准确。

Officials from Greenwich Observatory have the clock checked twice a day.

主 ← 后置定语 谓 宾 宾补 状

officials n. 官方；Greenwich Observatory 格林威治天文台；have sth. done 让别人做某事；make sth. done 强迫别人做某事；check v. 检查 查看 n. 检查 调查 审查；check in 入住 签到 check out 退房 检查 结帐；check over 检查 核对；check off 核对 扣除 清点；in check 在控制中 受控制的 =under control；check list 检查表 清单；check box 复选框；checking account 活期存款账户 = current account 支票账户；checkbook n. 支票本；recheck v. 复核 核对 复查；cheque n. 支票；

格林尼治天文台的官员们每天两次派人矫正此钟。



On the B.B.C. you can hear the clock when it is actually striking

状 主 谓 宾 引 主 谓 状 谓

strike-struck-struck v.(钟) 敲响 ; fact n. 现实 实际情况 真相 实情 ; factual adj. 根据事实的 真实的 ; factitious adj. 人为的 虚假的 不自然的 ; actual adj. 真实的 实际的 ; actually adv. 实际上 = in fact;

because microphones are connected to the clock tower.

引 主 谓 | 被动语态 宾

connect v. 连接 接通 沟通 联结 ; reconnect v. 重新连接 ; connection n. 关系 联系 连结 ; connective adj. 连接的 联结的 ; connectivity n. 连接性 连结性 ; be connected to ... 被连接在 ... ; tower n. 塔 v. 高耸 胜过 ; microphone n. 麦克风 ; microwave 微波炉 ; microchip 微芯片 ; 当大钟打点的时候, 你可以从英国广播公司的广播中听到, 因为钟塔上接了麦克风。

Big Ben has rarely gone wrong. Once, however, it failed to give the correct time.

主 谓 状 谓 状 连 主 谓 宾

go wrong 出差错 ; fail to do 不能 未能 ; You can never fail to obey it.; rare adj. 罕见的 ; rarely adv. 难得 很少地 罕见 ; rarity n. 罕见 稀有 ; correct v. 纠正 改正 修正 adj. 准确无误的 精确的 ; correctly adv. 正确地 准确地 ; correction n. 修正 纠正 改正 ; correctional adj. 改造的 改正的 ; incorrect adj. 不准确的 不正确的 ; incorrectly adv. 不正确地 错误地 ; “大本” 钟很少出差错。然而有一次, 它却把时间报错了。


A painter who had been working on the tower hung a pot of paint on one of the hands and slowed it down!


主 ← 主 谓 状 谓 宾 后置定语 状 连 谓 宾 谓

paint v. 刷油漆 n. 油漆 ; painter n. 油漆匠 画家 ; hang-hung-hung v. 悬挂 吊 垂下 垂落 ; slow down 使慢下来 ; hand n. 钟的指针 ; had been working 完成进行时 [had been doing] 到过去某一点时间为止动作一直在延续 ; 在钟塔上干活的一位油漆工把一只油漆桶挂在了一根指针上, 把钟弄慢了!

Vocabularies | 词汇

- ◆ parliament /'pɑ:ləmənt/ n. 议会, 国会
- ◆ observatory /əb'zə:vətəri/n. 天文台
- ◆ erect /i'rekt/v. 建起
- ◆ check v. 检查
- ◆ accurate /'ækjvrət/ adj. 准确的
- ◆ official n. 官员 行政人员
- ◆ microphone /'maikrəfəvn/ n. 扩音器, 麦克风
- ◆ tower /'tavə/n. 塔
- ◆ Greenwich n. 格林尼治





Since that time, racing drivers have reached speeds over 600 miles an hour.

状 定 主 谓 宾 ← 后置定语

speeds over 600 miles an hour 这里用复数形式 speeds 是因为时速 600 英里以上的速度不止一个；

从那时以来，赛车选手已达到每小时 600 英里的速度。

Following in his father's footsteps many years later, Sir Malcolm's son, Donald, also set up a world record.

现在分词作状语 状 同位语 主 状 谓 定 宾

following in his father's footsteps 踏着父亲的足迹; footsteps n. 足迹; ★现在分词 -ing 前面如果出现定语, 若是名词, 则采用名词所有格或名词短语本身 (-ing 逻辑主语); Donald's following in his father's footsteps gave him a great success. ★非谓语动词作主语一律作单数看; 很多年之后, 马尔科姆爵士的儿子唐纳德踏着父亲的足迹, 也创造了一项世界纪录。

Like his father, he was driving a car called *Bluebird*.

状 主 谓 宾 ← 后置定语

like his father 介词短语, 作状语, 修饰 was driving;

同他父亲一样，他也驾驶着一辆名叫“蓝鸟”的汽车。

Vocabularies | 词汇

- ◆ racing /'reɪsɪŋ/ n. 竞赛
- ◆ burst /bə:st/ (burst, burst) v. 爆裂
- ◆ per /pə:/ prep. 每
- ◆ average adj. 平均的 v. n. 平均
- ◆ Utah /'ju:tɑ:t/ n. 犹他 (美国州名)
- ◆ footstep /'fʊtstep/ n. 足迹
- ◆ horsepower /'hʊp:s'pavə/ n. 马力



Lesson 73 The record-holder 纪录保持者



First listen and then answer the question.

Did the boy go where he wanted to?

record-holder n. 纪录保持者；合成名词 [名词 + 及物动词 + er/or]: car-maker 汽车制造者；shoe-maker 制鞋工人；pain-killer 止痛片；

Children who play truant from school are unimaginative.

主 主 谓 状 系 表

imagine v. 想象 幻想 料想 认为；imaginable adj. 可想象的 想象得到的；unimaginable adj. 难以置信的 不可想象的；imaginary adj. 想象中的 幻想的 虚构的；unimaginably adv. 无法想象地；imagination n. 想象 想象力 创造力；imaginative adj. 富于想象力的 创新的；unimaginative adj. 缺乏想象力的；play truant from school= play truant 逃学；truant v. 逃学 玩忽职守 adj. 偷懒的 混日子的 n. 逃学者；truancy n. 逃学 旷课；mandatory attendance 强制出席；compulsory attendance 强迫就学；attendance rate 出勤率；

逃学的孩子们都缺乏想像力。

A quiet day's fishing, or eight hours in a cinema seeing the same film over and over again,

定 主 连 主 状 状

★ a quiet day's fishing 钓一天鱼，表示时间的名词可用作所有格：an hour's drive；(spending) eight hours in 作主语；or 前后连接的部分是选择关系；★非谓语动词作主语一律作单数看 It is tiring. Three hours (') listening to the teacher is tiring. Three hours in the room listening to the teacher is tiring.；over and over again = again and again 一次又一次；

is usually as far as they get.

系 状 表 主 谓

as far as they get 到这种程度为止；as far as 到 ... 程度，+ 从句 最大程度；get-got-got/gotten v. 到达；

他们通常能够做到的，至多也就是安静地钓上一天鱼，或在电影院里坐上 8 个小时，一遍遍地看同一部电影。

They have all been put to shame by a boy who, while playing truant, travelled 1,600 miles.

主 谓 同 谓 | 被动 状 ← 主 状 谓 宾

shame v. 使羞愧 使丢脸 n. 羞愧 羞耻 耻辱；shameful adj. 可耻的 丢脸的 耻辱的；shameless adj. 无耻的 没廉耻的；shamelessly adv. 无耻地；put sb. to shame 使某人感到羞愧，使 .. 黯然失色；shame 跟人遇到某件事情当时的感觉有关系 shy 害羞 指人的一种性格；★ while playing truant = while he was playing truant 作时间状语，省略了主语和 be 动词，本单元的特点是根据要点写句子，并连缀成段；

而有那么一个小男孩，他在逃学期间旅行了 1, 600 英里，从而使上述所有逃学的孩子们都相形见绌了。

He hitchhiked to Dover and, towards evening, went into a boat to find somewhere to sleep.

主 谓 状 连 状 谓 宾 状 ← 后置定语

hitch n. 故障 障碍 v. 搭便车；hike n. v. 徒步旅行 远足；hitchhike v. 搭便车旅行；hitchhike to 搭便车去；hitchhiker n. 搭便车的人；take a lift 搭便车；give sb. a lift; towards evening 快到晚上；somewhere ★ 不定代词的定语修饰词放在其后；

他搭便车到了多佛，天快黑时钻进了一条船，想找个地方睡觉。

When he woke up next morning, he discovered that the boat had, in the meantime, travelled to Calais.

引 主 谓 状 主 谓 引 主 谓 状 谓 状

when 当 .. 时候，时间状语从句；wake up 自己醒来 = get up；discover v. 发现；that 从句作 discover 的宾语 [宾语从句]；meantime n. 期间；in the meantime, meanwhile, for the time being adv. 在此期间，与此同时；

第二天早上他醒来时，发现船在这段时间已经到了加莱。

No one noticed the boy as he crept off. From there, he hitchhiked to Paris in a lorry.

定 主 谓 宾 引 主 谓 状 主 谓 状 状

creep-crept-crept v. 从 ... 爬起来；creep off = creep away；from there 从那里，其中 there 作名词，指 Calais；lorry n. 卡车；

当男孩从船里爬出来时，谁也没有发现他。从那里他又搭上卡车到了巴黎。

The driver gave him a few biscuits and a cup of coffee and left him just outside the city.

主 谓 间宾 定 直宾 连 定 宾 连 谓 宾 状 状

biscuit n. 饼干；leave-left-left v. 留在 + 宾语 + 地点：He left the child outside the city. The child was left outside the city by him.;

司机给了他几块饼干和一杯咖啡，就把他丢在了城外。

The next car the boy stopped did not take him into the centre of Paris as he hoped it would,

定主 ←主谓谓宾状引主谓主谓

centre = center n. 中间 中部 ; take into 带到 ; as he hoped 正如某人所希望的 : I became a good teacher as my mother hopes. ; it would 省略 it would take him into the centre of Paris. 以避免重复 ;

but to Perpignan on the French-Spanish border.

连状 ←后置定语

border n. 边界 (边界地带属于哪个地方由第一个国籍确定) ;

★ not ... but 不是 ... 而是 ... [前否定 + but , 强调结构, 表示对 but 后面部分的肯定] I'm not a fighter but a lover. I'm no fighter but a lover. 我不是一个好斗的人而是一个为爱拼搏的人 ; He is not an English teacher but a student who learns Chinese. 他不是一个英语老师而是一个学中文的学生 ; He is nothing but a total loser. 他是一个彻头彻尾的失败者 ; You can go nowhere but school. 你哪也去不了, 只能去学校 ; He was with nobody but his mother . 他没有跟任何人在一起, 只跟他妈妈在一起 ; I want to be with nobody but you. 我只想跟你在一起 ;

男孩截住的下一辆车, 没有像他希望的那样把他带到巴黎市中心, 而是把他带到了法国和西班牙边界上的佩皮尼昂。

There he was picked up by a policeman and sent back to England by the local authorities.

状主谓 | 被动语态状连谓 | 被动状状

pick up 捡起来 抓到 逮捕 ; send back 前省略了 he was ; local authorities 当地政府 ;

他在那儿被一个警察抓住了, 之后被当局送回了英国。

He has surely set up a record for the thousands of children who dream of evading school.

主谓状谓宾状 ←主谓宾

set up a record 创一项纪录 ; record-holder : the person who holds a record ; dream of 梦想 .. ; evade v. 逃避 回避 躲避 ; evasion n. 规避 逃避 回避 躲避 ; evasive adj. 闪烁其词的 含糊的 推诿的 ; elusive adj. 难懂的 难捉摸的 难以捉摸的 ; evade tax 非法逃税 ; tax evasion 偷税漏税 ; avoid v. 避免 避开 回避 ; avoidable adj. 可避免的 能避免的 ; avoidance n. 逃避 回避 规避 ; tax avoidance 合法避税 ;

他无疑为成千上万梦想逃避上学的孩子们创造了一项纪录。

Vocabularies | 词汇

- ◆ record-holder /'rekɔːd-'həvldə/ 纪录保持者
- ◆ meantime /'miːntaim/n. 其间
- ◆ truant /'truːənt/n. 逃学的孩子
- ◆ lorry /'lɒri/n. 卡车
- ◆ unimaginative /ʊni'mædʒɪnətɪv/adj. 缺乏想像力的
- ◆ border /'bɔːdə/n. 边界
- ◆ shame(1.4)/ʃeɪm/n. 惭愧, 羞耻
- ◆ evade /i'veid/v. 逃避, 逃离
- ◆ hitchhike /'hɪtʃhaɪk/v. 搭便车旅行



truant n. 逃学的孩子

play truant 逃学 play hooky (美) the boy who played truant .

absent 缺席的 : be absent from class on purpose .

evade 逃避 , 逃离 =avoid: evade school avoid doing sth.

tax avoidance 避税 (合理) tax evasion 逃税

avoid 通过一种合理的, 正当的手段来避免做某事

evade 通过欺骗的手段来避免做某事

escape 含有逃跑的概念 ;

unimaginative adj. 缺乏想象力

imaginative adj. 有想象力 : she is imaginative .

imagination n. 想象力 ; imagine v. 想象

shame n. 惭愧, 羞愧

what a shame ! 真可耻! shame on you 真替你感到可耻

shameful adj. 令人 ... ashamed adj. 感到 ...

put sb. to shame 让某人感到羞愧, 使 .. 黯然失色 / 相形见绌

you are flattering me. 你过奖了我 you put me to shame.

put sb. to trouble 给某人带来麻烦



Lesson 74 Out of the limelight 舞台之外



First listen and then answer the question.

Why was their disguise 'too perfect'?

An ancient bus stopped by a dry river bed and a party of famous actors and actresses got off.

定主谓状连定定主连主谓

ancient adj. 古代的 古老的 非常老旧的 ; a dry river bed 一条干涸的河床边 ; a party of 一群 ... ; get off 下车 ; actor n. 男演员 actress n. 女演员 ; 一辆古旧的汽车停在一条干涸的河床边 , 一群著名男女演员下了车。

Dressed in dark glasses and old clothes,

过去分词作状语

they had taken special precautions so that no one should recognize them.

主谓定宾引定主谓宾

caution n. 谨慎 小心 慎重 告诫 注意事项 v. 警告 提醒 告诫 ; cautionary adj. 劝人谨慎的 警世 告诫的 警告的 ; cautionary tale 警世寓言 警世故事 ; cautious adj. 小心的 谨慎的 ; cautiously adv. 谨慎地 慎重地 ; precaution n. 预防措施 防备 ; take special precautions 采取特别预防措施 ; precautionary adj. 预防的 预防性 ; so that 引导目的状语从句 ; recognize v. 认出 ; should recognize 虚拟语气 [should do]; 他们戴着墨镜 , 穿着旧衣裳 , 特别小心以防别人认出他们。

But as they soon discovered, disguises can sometimes be too perfect.

连引主状谓主系状系状表

disguise n. 伪装 化装 ; ★ as 是关系代词 , 代替后面的整个主句 disguises can sometimes be too perfect, 作动词 discovered 的宾语 ; perfect adj. 完美的 完全的 ; imperfect adj. 有缺点的 有缺陷的 不完美的 ; 但他们很快就发觉 , 化装的效果有时过分完美了。

'This is a wonderful place for a picnic,' said Gloria Gleam.

主系定表 ← 后置定语谓主

"在这个地方野餐简直是太妙了 , " 格洛利亚·格利姆说。

'It couldn't be better, Gloria,' Brinksley Meers agreed.

主系表称呼主谓

★ agree with sb. ; agree to do 同意做某事 ; agree to (介词) sth. ; agreement n. 协议 协定 同意 契约 ; agreeable adj. 愉悦的 讨人喜欢的 惬意的 ; disagree v. 不同意 不符 持不同意见 有分歧 争执 ; disagreement n. 分歧 争论 意见不合 ;

'No newspaper men, no film fans! Why don't we come more often?'

主主引谓主谓状

no..., no..., 前面都省略了 there are ; newspaper man 新闻记者 ; fan n. 狂热粉丝 ; why don't .. 是一个否定的特殊疑问句 , 表示建议 ; why don't ... 或 why not+ 动词原形 , 开头的句子表示邀请或建议 : Why don't you go with me? Why not go with me?

表建议的句型: (1) you must /should (主观太强); (2) why don't we : Why don't you close the door? ; (3) let's do ; (4) would/could you: Would you mind closing the door? Would you mind him/his closing the door ? -ing 的逻辑主语 ; (5) may: May I have your name? ;

"是再好不过的了 , 格洛利亚。" 布林克斯利·米尔斯表示同意 , "没有记者 , 没有影迷! 我们为什么不经常来这里呢? "

Meanwhile, two other actors, Rockwall Slinger and Merlin Greeves,

状同位语主连主

had carried two large food baskets to a shady spot under some trees.

谓定宾状

shade n. 阴凉处 背阴 v. 给...遮挡光线 画阴影 ; shady adj. 背阴的 阴凉的 ; a shady spot under trees 树荫下 ; 此时 , 另外两位演员 , 罗克沃尔·斯林格和默林·格里夫斯 , 已经把两个大食品篮子提到了一片树荫下。

When they had all made themselves comfortable, a stranger appeared.

引主谓同谓宾宾补主谓

all 作 they 的同位语 ; strange adj. 陌生的 奇怪的 异常的 ; stranger n. 陌生人 ; appear v. 出现 ; reappear v. 再现 ; disappear v. 消失 ; 当他们都已安排舒适时 , 一个陌生人出现了。

He looked very angry. 'Now you get out of here, all of you!' he shouted.

主 系 表 状 主 谓 宾 主语的同位语 主 谓

get out of here 从这里走开; ★ all of you 你们中的全部 (of all 是最高级的标志; in+ 地点 / of + 范围 / 从句 I have ever seen)

'I'm sheriff here. Do you see that notice? It says "No Camping" — in case you can't read!'

主	系	表	状	谓	主	谓	宾	主	谓	宾	引	主	谓

sheriff n. 司法长官, 是一种官衔, 官衔前不加冠词 : He is president 总统 monitor 班长 ; notice n. 告示 ; in case you can't read 除非你们不识字 ; in case 以防万一 免得 + 从句 : Bring the umbrella in case it rains. ; in this/that case 如果这样 / 那样的话 ;

他看上去非常气愤。“你们都从这里走开，全都走开！”他大叫着，“我是这里的司法长官。你们看到那个布告牌了吗？上面写着‘禁止野营’——除非你们不识字！”

'Look, sheriff,' said Rockwall, 'don't be too hard on us. I'm Rockwall Slinger and this is Merlin Greeves.'

宾 呼 谓 主 系 表 状 主 系 表 连 主 系 表

be hard on sb. 对某人苛刻; this is ... 这是 ...;

“好了，好了，司法官，”罗克沃尔说，“别使我们难堪。我是罗克沃尔·斯林格，这位是默林·格里夫斯。”

'Oh, is it?' said the sheriff with a sneer.

叹 系主 谓 主 状

sneer n. 冷笑, with a sneer 是介词短语作状语;

'Well, I'm Brinksley Meers, and my other name is Gloria Gleam. Now you get out of here fast!'

叹主系表连定主系表状主谓宾状

“噢，是吗？”那位司法长官冷笑一声说道，“好，我就是布林克斯利·米尔斯。我还有一个名字叫格洛利亚·格利姆。现在你们赶快滚吧！”

Vocabularies | 词汇

- ◆ limelight /'laɪmlaɪt/n. 舞台灯光
- ◆ sheriff /'ʃerɪf/n. 司法长官
- ◆ precaution /prɪ'kɔ:ʃən/n. 预防措施
- ◆ notice /'nɒtɪs/n. 告示
- ◆ fan /fæn/n. 狂热者 迷
- ◆ sneer /sniə/n. 冷笑
- ◆ shady /'ʃeɪdi/adj. 遮荫的

providing that 过时不用

provided that 仍然再用 = if 如果

Lesson 75 SOS 呼救信号



First listen and then answer the question.
How did the woman get help?

When a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed in the mountains and its pilot was killed.

引 定 主 谓 状 状 主 谓 状 连 主 谓 | 被动
light passenger plane 轻型客机; passenger n. 乘客; fly-flew-flown v. 飞; course n. 航向 课程 过程; off course 偏离航线; coarse adj. 粗糙的 粗制的 粗俗的; crash v. 碰撞 坠毁; pilot n. 飞行员 v. 试点 引导 试行 adj. 试验性的 试点的; pilot project 试验项目; pilot study 试点研究; pilot school 项目试点学校; murder 谋杀; kill 杀 (仅表示死了, 不一定是人杀死); murderer n. 谋杀犯 杀人犯; killer n. 凶手 杀人者;
不久前, 一架轻型客机偏离了航线, 在山区坠毁, 飞行员丧生。

The only passengers, a young woman and her two baby daughters, were unhurt.

定 主 passengers 的同位语 系 表
unhurt adj. 未受伤 安然无恙; hurt adj. 受伤的 v. 受伤 感到疼痛; baby n. 小孩; infant n. 婴儿; infancy n. 婴儿期 初期 初创期;
机上仅有的乘客, 一位年轻的妇女和她的两个女婴却平安无事。

It was the middle of winter. Snow lay thick on the ground.

主 系 表 主 系 表 状
middle of winter/summer 隆冬 盛夏; lay-laid-laid, lay 是系动词, thick 是表语, 表示主语的状态或性质, lay thick 积得厚厚的; [lie-lay-lain v. 欺骗 哄骗 隐瞒]; thick adj. 弥漫 厚的; thickly adv. 厚厚地 稠密 茂密地; thicken v. 变浓 加厚; thicket n. 灌木丛 树丛 错综复杂;
此时正值隆冬季节, 地上积着厚厚的雪。

The woman knew that the nearest village was miles away.

主 谓 引 定 主 系 表
miles away 数英里之外; know-knew-known v. 知道; near-nearer-nearest 最高级, 最近的; village n. 村庄;
这位妇女知道, 即使最近的村庄也有数英里远。

When it grew dark, she turned a suitcase into a bed and put the children inside it,

引 主 系 表 主 谓 宾 状 连 谓 宾 状
it 指天气; ★ grow-grew-grown v. 变得; grow dark 变黑; turn/change ...into... 把 ... 变成 ...; suitcase n. 行李箱;
covering them with all the clothes she could find. During the night, it got terribly cold.
现在分词作状语 修饰 put ←主 谓 状 主 系 状 表
★ get-got-got/gotten v. 变得; terribly cold 非常冷 冷的厉害;
天黑下来的时候, 她把提箱当作小床, 把两个孩子放了进去, 又把所有能找到的衣服都盖在了孩子们身上。

The woman kept as near as she could to the children and even tried to get into the case herself,

主 系 状 表 引 主 谓 状 连 状 谓 宾
keep near to ... 靠近 ...; as ...as she could = as ...as possible 尽可能的; 第一个 as 是副词, 第二个 as 引导方式状语从句; near to=close to;
but it was too small.
连 主 系 状 表
夜里, 天冷得厉害。这位妇女尽可能地靠近孩子, 甚至自己也想钻进箱子里去, 只是箱子太小了。

Early next morning, she heard planes passing overhead and wondered how she could send a signal.

状 主 谓 宾 宾语 planes 的补足语 连 谓 引 主 谓 宾
signal n. 信号 v. 标志 预示 示意; send a signal 发信号; ★ wonder = want to know; hear sb. doing 听到某人正在做某事 hear sb. do/doing (watch/see sb. do/ doing); overhead adv. 在头顶上;
第二天一大早, 她听到头顶上有飞机飞过, 但不知道怎样才能发个信号。

Then she had an idea. She stamped out the letters 'SOS' in the snow.

状 主 谓 宾 主 谓 宾 同位语 状
stamp n. 邮票 戳 印花 章 v. 重踩 重踏; stamp duty 印花税; stamp out 踩出 out 是一个副词; ★ out 与一些动词连用时常常有 "看得见 听得见" 的意思: write out, tap out, ring out; SOS= Save Our Souls 国际通用的呼救信号 [SOS 莫尔斯电码: - - - - -];
后来她有了一个主意。她在雪地上踩出了 "SOS" 这 3 个字母。

Fortunately, a pilot saw the signal and sent a message by radio to the nearest town.

状主谓宾连谓宾状状

message v. 向某人传送信息 n. 消息 教训 短信息；by radio 用无线电；radio n. 收音机 无线电广播；audio adj. 声音的 录音的；studio n. 演播室 工作室 录音棚；video n. 视频 录影 录像带；town n. 镇；

幸运得很，一位飞行员看到这个信号，用无线电给最近的城镇发了报。

It was not long before a helicopter arrived on the scene to rescue the survivors of the plane crash.

主系表引主谓状状

on the scene 在现场= on location；survivor n. 幸存者= the person who survived；survive v. 幸存；survival 幸存的东西；rescue v. 救助 救援；

before 是连词，引导时间状语从句，long 是形容词，是主句的表语；不要把这句话中的 long 和 before 的用法同 long before 或 before long 词组的用法混淆；before long 不久以后 很快（一般将来时）；long before= long long ago, once upon a time 很久以前；It was not long before + 从句，it 指代时间，翻译是“不久以后”：It was not long before he went abroad. It was not long before I finished my homework.；

不久，一架直升飞机飞抵飞机失事现场，来搭救这几个幸存者。

Vocabularies | 词汇

◆ thick /θɪk/adj. 厚的
◆ helicopter /ˈhelɪkɑptə/n. 直升飞机
◆ signal /ˈsɪgnəl/n. 信号
◆ scene /si:n/n. 现场
◆ stamp /stæmp/v. 踩，蹂
◆ survivor /səˈvaɪvə/n. 幸存者

survive v 生存；存活下来 live 生活
I learn how to live ,but now I know how to survive.
I survived after the fire ；the house survived ；
survive + sth(sth 灾难) 通过某种灾难还存在，还活着
i survived the fire. the house survived the earthquake.
frightful = terrible
frightening 让人产生吓了一跳的感觉
horrifying 令人恐惧的 terrify vt. 使害怕，使恐惧，使惊吓 (.with)
shocking 令人震惊的（坏事）

变得 :get , grow , turn ,go ,come ,fall , become 成为
表示变得时，都是半联系动词，后面加表语，由 adj 充当
get 强调的是变化的过程（一下子变得）气候变化用 get , 变胖
grow 慢慢变得 get slowly grow dark 天变黑
turn + 颜色 during the spring the leaves turned green
autumn is coimg , leaves turned yellow
his face turned red
go 变得（不好的事情）go bad 变质 the milk went sour
come +true/right the dream came true ； come loose 变松动
take it easy , everything will come right.
fall -fell+asleep 坠入梦乡 ill 病倒 心理落差大 职位空缺

set sb to do sth 派 / 让某人做某事
set sb doing sth =cause 导致 passage 短文
would rather ..than ... ；prefer to do....rather than do .. ;prefer ..to ...;
be believed to do sth 固定用法 (believe 的被动形式)





Lesson 76 April Fool's Day 愚人节



First listen and then answer the question.

What was the joke?

'To end our special news bulletin,' said the voice of the television announcer,

动词不定式短语作目的状语

谓

主

←

后置定语

end v. 结束 终止; special news 专题新闻节目; bulletin n. 新闻简报; breaking news 突发新闻; newsletter n. 简讯 时事通讯; announce v. 宣布 宣称 通知 (尤指通过广播) 声称; announcement n. 通告 宣告 通知; announcer n. 播音员; commentator n. 解说员 讲解员; news anchor n. 新闻主播; anchorperson n. 电视节目主持人; voice n. 声音 发言权 代言人 v. 表达 评论;

'we're going over to the macaroni fields of Calabria.

主

谓

状

← 后置定语

macaroni n. 通心粉 空心面条; go over 仔细查看 仔细搜查 排练 重温;

② The television announcer announced **that their special news bulletin would be ended shortly and they were going over to the macaroni fields of Calabria**. The announcement **that they were going to end their special news bulletin soon and the macaroni fields of Calabria would be visited** was said/voiced on the Television by the television announcer.

“作为我们专题新闻节目的结尾，”电视广播员说，“我们现在到克拉布利亚的通心粉田里。”

Macaroni has been grown in this area for over six hundred years.

主

谓 | 被动语态

状

状

area n. 区域 地区 范围; grow-grew-grown n. 种植 = plant, cultivate, farm;

② For over six hundred years growers had grown macaroni in the area **they were going to visit**.

通心粉在这个地区已经种植了 600 多年了。

Two of the leading growers, Giuseppe Moldova and Riccardo Brabante,

主 ←

后置定语

同位语

leading adj. 主要的; grower n. 种植者;

tell me that they have been expecting a splendid crop this year and harvesting has begun earlier than usual.

谓

宾

引

主

谓 | 主动语态

定

宾

状

连

主

谓

状

状

splendour n. 壮丽 豪华 雄伟; splendid adj. 极好的 出色的 壮观的 华丽的; splendidly adv. 非常 壮观地 辉煌地; crop n. 庄稼 作物 产量; harvest v. 收获 收割 得到 n. 收获 收成; harvester n. 收割机 收割者 收获者; harvesting n. 收割工作;

★ have been expecting 现在完成进行时 [have/has been doing] 动作从过去某一时间开始一直延续到现在，并且有可能会继续进行下去;

② They had been told that this year a splendid crop had been being expected by the two of the leading growers, Giuseppe Moldova and Riccardo Brabante and the two growers harvested their crop no late than the previous years.

两个主要种植者，朱塞皮·莫尔道瓦和里卡多·布拉班特告诉我，他们一直期待着今年获得一个大丰收，收割工作比往年开始得要早些。

Here you can see two workers who, between them,

状

主

谓

宾

主

状

between them 由于他们共同努力的结果;

have just finished cutting three cartloads of golden brown macaroni stalks.

谓

状

谓

宾

finish 后 + doing 或名词作宾语，不加 to do 不定式; cart n. 手推车; load n. 负荷 负载 工作量 v. 承载 装载 装入 载入; workload n. 工作负载 工作负荷; cartload n. 一大车的装载量; unload v. 卸载 卸货 卸下 推卸责任; loader n. 装货的人 加载器; free-loader 吃白食的人; gold n. 金; golden adj. 金色的 金黄色的; stalk n. 秆 柄 梗 v. 非法跟踪; stalker n. 跟踪者;

② Two workers, **between whom there were three cartloads of golden brown macaroni stalks**, could be seen as they had just finished cutting.

这里您可以看到两个工人，他们协力割下了 3 车金黄色的通心粉秸。

The whole village has been working day and night

定

主

谓

状

day and night 日日夜夜 夜以继日 = day in day out, day by day;

gathering and threshing this year's crop before the September rains.

现在分词作目的状语

状



gather v. 收割庄稼 聚集 集合 搜集 ; thresh v. 打 (庄稼) 脱粒 ; September rains 9 月雨季 ;

㊟ Working day in day out, the whole village had been gathering and threshing this year's crop before the September rains. With the whole village Working day in day out, this year's crop had been being gathered and threshed before the September rains.

全村的人都日夜奋战, 要赶在 9 月的雨季之前把今年的庄稼收获上来, 打完场。

On the right, you can see Mrs. Brabante herself. She has been helping her husband for thirty years now.

状 主 谓 宾 同位语 主 谓 宾 状

on the right/left 在右 / 左边 ;

㊟ On the right, they could see Mrs. Brabante herself who had been helping her husband for thirty years now. On the right, Mrs. Brabante herself could be seen and her husband had been receiving/getting helps from her for thirty years now.

在屏幕的右侧, 您可以看到布拉班特太太本人, 她已经帮了她的丈夫 30 年了。

Mrs. Brabante is talking to the manager of the local factory where the crop is processed.

主 谓 状 ← 引 主 谓 | 被动语态

where the crop is processed 是定语从句, 修饰 factory, 意为农产品加工厂 ; where 引导的定语从句可以变成 [介词 + 关系代词] 的定语从句, 而这种句子结构在正式文体中经常看到 ; factory n. 工厂 ; process v. 加工 处理 n. 进程 流程 工序 工艺流程 ;

㊟ Mrs. Brabante was talking to the manager of the local factory at which the crop was processed.

布拉班特太太现在正和负责通心粉加工的当地加工厂的经理交谈。

This last scene shows you what will happen at the end of the harvest:

定 主 谓 宾 主 谓 状

scene n. 现场 景象 情景 ; show sb. sth. 双宾语结构 ; harvest 后的冒号引出 what 的同位语 ;

the famous Calabrian macaroni-eating competition!

what 的同位语

macaroni-eating 是合成形容词 [名词 + 现在分词] 吃通心面的 ; compete v. 竞争 对抗 ; compete for 为 ... 竞争 ; compete with 与 ... 竞争 ; competitive adj. 竞争性的 有竞争性的 ; competitive edge 竞争优势 ; competitor n. 对手 竞争者 = rival, opponent ; competition n. 竞争 比赛 竞赛 ; competent adj. 足以胜任的 有能力的 称职的 合格的 ; competence n. 能力 胜任 ; competency n. 胜任力 资格 ; incompetent adj. 无能力的 不胜任的 不称职的 ; incompetence n. 无能力 不胜任 不称职 ;

㊟ This last scene showed them what would happen at the end of the harvest: the famous Calabrian macaroni-eating competition!

这最后一个镜头向您展示了收获之后将发生的事情: 著名的克拉布利亚人吃通心粉大赛!

Signor Fratelli, the present champion, has won it every year since 1991.

主 同位语 谓 宾 状 状

present adj. 目前的 ; presently adv. 现在 此刻 眼下 ; champion n. 冠军 = winner ; win-won-won v. 赢 ; winner n. 获胜者 胜利者 赢家 ;

㊟ Signor Fratelli, the present champion, had won it every year since 1991. The present champion Signor Fratelli had been the winner every year since 1991.

目前的冠军弗拉特里先生, 自 1991 年以来, 年年获胜。

And that ends our special bulletin for today, Thursday, April 1st. We're now going back to the studio.'

连 主 谓 定 宾 定 同位语 主 谓 状 谓 状

★ and 起承上启下的作用, 它使上下文联系更紧密, 不必译出 ; April Fools' Day 愚人节, 4 月 1 日 ; go back, return 返回 ; studio n. 播音室 ;

㊟ That ended their special bulletin for that day, Thursday, April 1st. At that time they were going back to the studio. With them going back to the studio, their special bulletin for that day was ended/came to an end.

今天—4 月 1 日, 星期四一的专题新闻节目到此结束。现在我们回到电视演播室。”

Vocabularies | 词汇

- ◆ fool /fu:l/n. 傻瓜
- ◆ gather v. 收集 收庄稼
- ◆ bulletin /'bʌlətɪn/n. 新闻简报
- ◆ thresh /θreʃ/v. 打（庄稼）
- ◆ announcer /ə'nvʌnsə/n. （电视、电台）播音员
- ◆ process /'prɒses/v. 加工
- ◆ macaroni /'mækə'reɪni/n. 通心面，空心面条
- ◆ Signor /'si:njə:/n. （意大利语）先生
- ◆ leading /'li:diŋ/adj. 主要的
- ◆ present /'prezənt/adj. 目前的
- ◆ grower /'grəʊə/n. 种植者
- ◆ champion n. 冠军
- ◆ splendid /'splendɪd/adj. 极好的
- ◆ studio /'stju:diəʊ/n. 播音室
- ◆ stalk /stɔ:k/n. 梗

manager n. 经理
director n. 主任
headmaster n. 校长
headteacher n. 班主任

当语法学到一定程度，单词和词组量是区分英语水平高低的关键；

不定式：是一种非谓语动词，时间上表示将要，

作主语：it is important to do sth .

作宾语：want to do

作宾语补：want sb to do sth ; allow sb to do sth ; expect sb to do sth

作定语：something to eat ,anything to eat/dring/do

作状语：目的状语

作表语：



Lesson 77 A successful operation 一例成功的手术



First listen and then answer the question.

Did the doctors find out how the woman died?

The mummy of an Egyptian woman who died in 800 B.C. has just had an operation.

主 ← 后置定语 ← 主 谓 状 谓 状 谓 宾

mummy n. 木乃伊 (小孩子喊妈妈的一种称呼方式); Egyptian adj. 埃及的; Egypt n. 埃及; 800 B.C. 公元前 800 年; B.C. 公元前 (Before Christ) 放在年代的后边; A.D. (拉丁语 :ante diem) 公元 放在年代的前面, 常常可以省略;

死于公元前 800 年的一位埃及妇女的木乃伊刚刚接受了一次手术。

The mummy is that of Shepenmut who was once a singer in the Temple of Thebes.

主 系 表 ← 后置定语 ← 主 系 状 表 定

★ is that of, that 指找上文当中出现的名词 mummy, 以避免重复; sing-sang-sung v. 唱; singer n. 歌手; temple n. 庙;

这是曾在底比斯神殿里当过歌手的赛潘姆特的木乃伊。

As there were strange marks on the X-ray plates taken of the mummy,

引 谓 定 主 状 ← 后置定语

★ as 由于, 引导原因状语从句 = since, because, for; mark n. 记号 成绩 目标 符号 v. 纪念 评分 注意 标示; X-ray plate n. X 光片; plate n. 盘子 板块 车牌; ray n. 光线 v. 放射 放射光线; a ray of sunshine; take the plates of.. 给 .. 拍片子; take photo of the mountain;

doctors have been trying to find out whether the woman died of a rare disease.

主 谓 宾 引 主 谓 定 宾

find out 查明 搞清楚 + 从句; ★ die of 因 ... 而死; ease v. 缓解 减轻 放松 n. 容易 安逸 自在; at ease 自由自在 安逸 舒适; disease n. 疾病;

由于在给这个木乃伊拍摄的 X 光片子上有奇怪的斑点, 所以, 医生们一直试图搞清这位妇女是否死于一种罕见的疾病。

The only way to do this was to operate. The operation, which lasted for over four hours,

定 主 ← 后置定语 系 表 主 主 谓 状

to do this 代替上句中 to find out ..disease; way + of /to 作定语; ★ which 引导一个非限定性定语从句, 用来修饰前面的名词 operation, 它与主句用两个逗号隔开, 它所提供的仅是补充信息, 可以略去而不影响主句所表达的意思; last v. 持续 持久 延续; last for 持续一段时间;

proved to be very difficult because of the hard resin which covered the skin.

系 表 状 ← 主 谓 宾

prove 显示出 表明 证明是, 作系动词; prove to be + 形容词 = prove+ 形容词; prove vt. 证明; ★ prove vi. 显示表明 + 形容词, 没有被动语态 to be; resin n. 树脂 松香; skin n. 皮 皮肤; ★ because of 是一个介词短语其后不能加从句; because 引导原因状语从句 = for, since, as;

搞清的唯一办法就是手术。手术持续了 4 个多小时, 非常难做, 因为皮肤上覆盖着一层硬硬的树脂。

The doctors removed a section of the mummy and sent it to a laboratory.

主 谓 宾 ← 后置定语 连 谓 宾 状

remove v. 切除 取下来; section n. 切片; it 指 a section of the mummy; laboratory n. 实验室 (lab);

医生们从木乃伊身上取下一个切片, 送去化验。

They also found something which the X-ray plates did not show: a small wax figure of the god Duamutef.

主 状 谓 宾 引 定 主 谓 冒号引出 something 的同位语 | 补充说明

wax n. 蜡; figure n. 图形 人物 身材 体形 v. 认为 计算 数量或成本; figure out 估计 解决 了解;

他们还发现了 X 光片所没有显示的东西: 一个蜡制的杜瓦木特夫神小塑像。

This god which has the head of a cow was normally placed inside a mummy.

主 主 谓 宾 ← 后置定语 谓 状 谓 | 被动 状

normal adj. 典型的 正常的 一般的; normally adv. 通常 正常地 正常情况下; abnormal adj. 不正常的 反常的 变态的; abnormally adv. 异常地 反常地; place v. 放置 搁置; placement n. 放置 安排 布局 安置; replace v. 取代 代替 更换; replace sth. with sth. 用 ... 替换 ...; replacement n. 替换 更换 替代品; displace v. 移置 位移 取代 置换 转移; displacement n. 移位 取代 位移; placebo n. 安慰剂;

这种牛头人身的神像通常被放在木乃伊体内。



The doctors have not yet decided how the woman died.

主 谓 状 谓 引 主 谓

how 在这里是对 of sth. 提问；★ how 对副词 形容词和介词短语提问；what 对名词提问；要想用 what 提问，对 died of 后面加的名词提问：the woman died of a rare disease. The doctors have not yet decided what rare disease the woman died of. ；decide 做出判断（最终的）；医生们至今还未确定这位妇女的死因。

They feared that the mummy would fall to pieces when they cut it open,

主 谓 引 主 谓 引 主 谓 宾 宾补

fear v. 害怕 担心；fall to pieces 散掉 成为碎片；cut ...open 把 ... 切开；

but fortunately this has not happened. The mummy successfully survived the operation.

连 状 主 谓 主 状 谓 宾

fortunately adv. 幸运地 ≠ unfortunately；fortunate adj. 幸运的 ≠ unfortunate；survive v. 幸免于 幸存下来 + 灾难；survival n. 生存 存活 幸存 残存物；survival of the fittest 适者生存法则；survivor n. 幸存者 生还者；他们曾担心在把木乃伊切开后，它会散成碎片，但幸运得很，这种情况并未发生。这具木乃伊成功地经受了这次手术。

Vocabularies | 词汇

- ◆ mummy /'mʌmi/n. 木乃伊
- ◆ prove /pru:v/v. 显示出
- ◆ Egyptian /i'dʒiptən/adj. 埃及的
- ◆ resin /'rezin/n. 树脂
- ◆ temple /'tempəl/n. 庙
- ◆ skin /skin/n. 皮，皮肤
- ◆ mark /mɑ:k/n. 斑点
- ◆ section /'sekʃən/n. 切片
- ◆ plate /pleit/n. （照相）底片
- ◆ contemplate /'kɒntəm.pleɪt/ v. 考虑 沉思 思量 思忖
- ◆ contemplation /kɒntəm'pleɪʃ(ə)n/ n. 沉思 深思 凝视
- ◆ contemplative /kən'tɒmplətɪv/ adj. 深思熟虑的 沉思的 冥想的
- ◆ figure /'figə/n. （人的）体形；人像
- ◆ disease /di'zi:z/n. 疾病
- ◆ normally /'nɔ:məli/adv. 通常地
- ◆ last /lɑ:st/v. 持续
- ◆ survive /sə'vaɪv/v. 幸免于

survive v 生存 ；存活下来 live 生活

I learn how to live ,but now I know how to survive.

I survived after the fire ；the house survived ；

survive + sth(sth 灾难) 通过某种灾难还存在，还活着

i survived the fire. the house survived the earthquake.

last v. 持续 没有被动语态

the meeting lasts (for) three hours .

last + 直接加时间 or 加 for，再加时间

prove vt. 证明 i will prove it to you.

vi. 显示，表明 +adj. （没有被动语态）/to be ..

it _B_ difficult to do the job by my self.

A, prove B, proves C, has been proved D,has been proving

it proves to be difficult...

skin n. 皮肤

leather n. 皮革

complexion n. 肤色

Special Difficulties | 难点

that of that 指代上文当中出现的名词

it's colder that Guangzhou 错！

the weather of Beijing is colder than Guangzhou 错！

the weather of Beijing is colder than the weather of Guangzhou.

the weather of Beijing is colder than that of Guangzhou.(最好)

the texts of Book Two are more difficult than those of Book One.

die 1, 不和段时间连用，

要和段时间连用必须变成系表结构：he has been died for three years.

die 不能用 be doing 形式，（一旦用了 be doing 表示即将发生的动作）

die of 死于 ..+ 内因 die from 死于 ..+ 外因 （在日常生活中，以上短语可以互换）

固定用法：die of hunger /grief ；die in the accident ；die from wound(枪伤)



Lesson 78 The last one? 最后一支吗？



First listen and then answer the question.

For how long did the writer give up smoking?

After reading an article entitled 'Cigarette Smoking and Your Health' I lit a cigarette to calm my nerves.

状

← 过去分词作后置定语修饰 article(英语中书名用引号)

主谓

宾

状

article n. 文章 冠词 条款；title n. 标题 头衔 职称 v. 加标题；entitle v. 给...命名（或题名）授权 使有资格；entitle to 给.....权利 赋予...做；entitlement n. 应得的权利 有权得到的东西 权利资格；an article entitled... 题名为 .. 的文章；disentitle v. 剥夺权利；clam v. 使镇静 calm down 镇定下来；nerve n. 神经；nervous adj 神经紧张的；lose one's nerve 失去勇气；light-lit-lit v. 点火；

★ after doing 介词后动词要变成动名词 [after having been done 是被动语态 完成时的 ing 形式 强调动作先完成再开始；after being done 是 be done 的 ing 形式，仅仅强调一个动作被做]；

读完一篇题为《吸烟与健康》的文章之后，我点上了一枝香烟，来镇定一下自己紧张的神经。

I smoked with concentration and pleasure as I was sure that this would be my last cigarette.

主谓

状

引主系

表

引主

系

定

表

concentrate v. 聚精会神 全神贯注 浓缩；concentrate on 集中精力做某事 +doing；concentration n. 集中 专心 专注力 浓度 专心地 聚精会神地；pleasure n. 愉悦 愉快 乐事；be sure of +n.；be sure to do+v.；be sure that + 从句；as 因为 = for, because, since；

我聚精会神而又愉快地吸着这枝烟。因为我确信这是我最后一枝烟了。

For a whole week I did not smoke at all and during this time, my wife suffered terribly.

状

主

谓

状

连

状

主

谓

状

suffer v. 受苦 受害 遭受 蒙受 受难；★ suffer from 受害于 受...之苦；suffer for 因.....而遭受恶果 因...而遭受；terribly adv. 表示程度很深；suffering n. 苦难 灾害 受难 疾苦；

整整一个星期我根本没有吸烟。在此期间，我妻子吃尽了苦头。

I had all the usual symptoms of someone giving up smoking: a bad temper and an enormous appetite.

主谓

定

宾

←

逻辑主语

独立主格 | 逻辑谓语

冒号引出 symptoms 的同位语

usual adj. 常见的 通常的 寻常的 unusual adj. 不平常的 异常的 不正常；symptom n. 症状 征兆 征候；temper n. 脾气 情绪；keep one's temper 别发火；lose one's temper 发脾气；good-tempered adj 好脾气的；enormous adj. 巨大的 大量的 庞大的；enormously adv. 非常 极其；appetite n. 胃口 食欲 强烈欲望；appetite for sth. 关于 ... 的食欲（表示的胃口仅对食物而言）；an enormous appetite 食欲旺盛；give up 放弃 不再 ...；give in 屈服 = yield to；give away 赠送 分发 泄露 出卖；★ give birth to 生育 引起 产生；★ of ... 作后置定语修饰 symptoms；someone giving up smoking 是独立主格结构，作 of 的宾语，someone 是逻辑主语，giving up smoking 是逻辑谓语；

我具备了戒烟者通常表现出来的所有症状：脾气暴躁和食欲旺盛。

My friends kept on offering me cigarettes and cigars.

主

谓

宾

宾

keep on doing = keep doing, continue doing 持续不断做（介词 on 常表示持续不断，如 go on）；offer v. 提供 给予；offer sb. sth. 给某人某物；我的朋友们不断地向我递香烟和雪茄。

They made no effort to hide their amusement whenever I produced a packet of sweets from my pocket.

主

谓

宾

状

引

主

谓

定

宾

状

effort n. 努力 尽力；make no effort 根本不作努力，常跟不定式；make every effort 尽一切努力；make great effort 做出很大努力；effortless adj. 不需费力的 容易的；effortlessly adv. 轻易地 不费力地；hid-hid-hidden v. 隐藏 藏 掩盖；amusement n. 消遣 乐趣 游乐 可笑 愉悦；produce v. 生产 制造 制作 出示 =take v. 拿出 n. 农产品；packet n. 小包 小件包裹；pocket n. 口袋 衣袋 v. 中饱私囊 攫取 揩油；pocket money 零花钱；pocketbook n. 袖珍本 笔记本；a packet of 一包 ..；sweets n. 糖果；

★ whenever/whoever/whichever/wherever= no matter when/who/which/where；

每当我从口袋里掏出一包糖果时，他们都毫不掩饰地表现出他们对此感到非常好笑。

After seven days of this I went to a party.

状

主

谓

状

after seven days of this 强调时间长；this 指戒烟后的情况；

这样过了 7 天以后，我去参加一次聚会。



Everybody around me was smoking and I felt extremely uncomfortable.

主 ← 后置定语 谓 连 主 系 状 表

feel-felt-felt 半联系动词 + 形容词；comfortable adj. 使人舒服的 舒适的；uncomfortable adj. 不自在的 不安的；
我周围的每个人都在吸烟，我感到非常不自在。

When my old friend Brian urged me to accept a cigarette, it was more than I could bear.

引 定 主 同信语 谓 宾 宾补 主 系 表 引 主 谓

urge v. 力劝 怂恿；urge sb. to do sth；persuade sb. to do sth. 劝说某人做某事；reason with sb. 与某人评理；accept v. 接纳 同意 认可；
bear-bore-borne v. 忍受 忍耐 = stand, put up with, take on, tolerate；it was more than i could bear 我再也忍不住了；
当我的老朋友布赖恩极力劝我接受一枝香烟时，我再也忍不住了。

I took one guiltily, lit it and smoked with satisfaction.

主 谓 宾 状 谓 宾 连 谓 状

guilty adj. 感到惭愧的 犯有罪的 有过失的；guiltily adv. 内疚地；satisfy v. 使满意 使满足 满足；be satisfied with sth.；satisfaction n. 满意
满足 欣慰；satisfactory adj. 令人满意的 良好的 满足的；unsatisfactory adj. 不能令人满意的；unsatisfied adj. 未处理的 未解决的 未满足的；
with satisfaction 心满意足地；
我内疚地接过一次点上，心满意足地抽起来。

My wife was delighted that things had returned to normal once more.

主 系 表 引 主 谓 状 状

delight n. 高兴 乐趣 愉快 v. 使高兴 使愉快；delightful adj. 使人快乐的 令人愉快的；delightfully adv. 快乐地 欣然地；delighted adj. 感到欣喜的 高兴的；return to normal 恢复正常；return v. 返回 = go back, come back 归还 = pay back, repay；once more 再次 = again, over again, all over again, once again；
一切又都恢复了正常，为此我妻子十分高兴。

Anyway, as Brian pointed out, it is the easiest thing in the world to give up smoking.

状 引 主 谓 形主 系 定 表 状 主

anyway adv. 不管怎么说 无论如何；Thank you anyway；as 是关系代词，作 pointed out 的宾语，代替后面整个句子；the easiest thing 是反
语，实际上，戒烟并不是世界上最容易的事；point out 指出 = show；give up 放弃 投降 认输 = give in, give up on；

He himself has done it lots of times!

主 同位语 谓 宾 状

himself 作 he 的同位语，起强调作用；lots of times 许多次；
不管怎么说，正如布赖恩指出的那样，戒烟是世界上最容易的事情，他自己就已戒了很多次了！



Vocabularies | 词汇




- ◆ entitle /in'taitl/ v. 以.....为名
- ◆ temper /'tempə/ n. 脾气
- ◆ calm /kɑ:m/ v. 使镇定
- ◆ appetite /'æpitait/ n. 胃口, 食欲
- ◆ nerve /nə:v/ n. 神经
- ◆ produce /prə'dju:s/ v. 拿出
- ◆ concentration /'kɒnsənt'reiʃən/ n. 集中, 专心
- ◆ urge (1.10) /ə:dʒ/ v. 力劝, 怂恿
- ◆ suffer /'sʌfə/ v. 受苦, 受害
- ◆ satisfaction /'sætəs'fækʃən/ n. 满意, 满足
- ◆ symptom /'sɪptəm/ n. 症状
- ◆ delighted /di'laitid/ adj. 欣喜的

alarm clock 闹钟 set the clock 定闹钟 so that 目的是 ...

entitle =en+title v. 以 .. 为名 ;(跟标题, 书名有关)
entitle + 宾语 +sth :Lesson 78 is entitled 'the last one?'.
call sb sth. name sb sth:
mental disorder 神经病 nerve n. 神经
lose one's nerve 失去勇气 i lost my nerve .
concentrate v. +on 集中精力做某事
concentrate on learning English.
temper n. 脾气 hot-tempered 脾气火爆
good-tempered 好脾气 bad-tempered 坏脾气的
keep one's temper 别发火 lose one's temper 发火
since his illness , he always loses his temper.
appetite for sth 关于 .. 的食欲 (仅对食物而言)
to one's taste 对某人的胃口 this book is not to my taste.
i have good appetite for the ice cream.
urge /persuade sb to do sth .
delight + 人做宾语 让某人高兴 ..
delighted adj. 感到高兴的 欣喜的
glad I am glad to hear that 客套的话
happy 相对稳定的一种快乐 he is a happy man.
pleased 高兴的, 含有很满足的概念
delighted 突如其来的事情让人感到的开心
lit 是 light 的过去式 lighted adj. 被点燃的





Lesson 79 By air 乘飞机



First listen and then answer the question.

Why did the plane turn back?

I used to travel by air a great deal when I was a boy.

主 谓 状 状 引 主 系 表

★ used to+ 动词原形 过去规律性的习惯动作；a great deal 很多 作状语 修饰 travel；by air 乘飞机 = by plane；

我在幼年的时候，曾多次乘飞机旅行。

My parents used to live in South America and I used to fly there from Europe in the holidays.

主 谓 状 连 主 谓 状 状 状

parent n. 父 / 母亲；fly there = go there by air/plane；South America 南美；North America 北美；Europe n. 欧洲 European adj. 欧洲的；

我的父母曾经住在南美洲，所以假期里我常从欧洲乘飞机到他们那里。

A flight attendant would take charge of me and I never had an unpleasant experience.

定 主 谓 宾 连 主 状 谓 定 宾

flight attendant 空中乘务员；★ would 过去习惯性动作 = used to do；take charge/care of 照顾 ...= look after；unpleasant experience 不愉快的经历；pleasant adj. 舒适的 快乐的 讨人喜欢的 宜人的 ≠ unpleasant；experience v. 体会 体验 经历 感受 n. 体验 经历 实践 阅历；

我总是由一位空中乘务员照管，从未遇到过不愉快的经历。

I am used to travelling by air and only on one occasion have I ever felt frightened.

主 谓 宾 状 连 状 状 系 主 状 系 表

★ be used to doing sth. 习惯于做某事，这里 to 是介词，后接名词 代词 动名词；frightened adj. 害怕的 担惊的；

★ 倒装句：如果 only 加上一个状语放在句首，那么就要用倒装语序 - 即把肯定句语序变成一般疑问句语序：It is only in recent years that it gained bad reputation. Only in recent years did the tree gain bad reputation. Only in this way can we learn English.

我习惯了乘飞机旅行，只是有一次把我吓坏了。

After taking off, we were flying low over the city and slowly gaining height,

状 主 谓 状 状 连 状 谓 宾

take off (飞机) 起飞；take office 就职 走马上任；gain height (飞机) 爬高，增加高度；fly-flew-flown v. 飞；gain n. 增加 利益 好处 利润 v. 获得 增加 赢得 取得；high adj. 高的 海拔很高的 adv. 在高处 向高处；highly adv. 非常 很 高标准地；highness n. 殿下 your highness；height n. 高度 高处 高地 身高；heighten v. 提高 加强 增加；

when the plane suddenly turned round and flew back to the airport.

引 主 状 谓 连 谓 状

when 就在这时；turn round 掉转头；airport n. 飞机场；

起飞之后，我们在城市上空低低地飞行，然后慢慢爬高。这时飞机突然调转头来，飞回了机场。

While we were waiting to land, a flight attendant told us

引 主 谓 状 定 主 谓 宾

land v. 降落 着陆 登陆 靠岸 n. 土地 陆地 大地 地产；

to keep calm and to get off the plane quietly as soon as it had touched down.

宾语补足语 连 宾语补足语 状 引 主 谓

keep calm 保持平静 镇静 = calm down；keep-kept-kept 是系动词；get off the plane 下飞机；touch down (飞机) 着陆；

在我们等待降落时，一位空中乘务员告诉我们要保持镇静，待飞机一着陆，就马上不声不响地离开飞机。

Everybody on board was worried and we were curious to find out what had happened.

主 ← 后置定语 系 表 连 主 系 表 状 主 谓

board v. 上船 (或火车 飞机 公共汽车等)；n. 板 委员会 膳食；boarding school 寄宿学校；boarding pass 登机牌；on board 在飞机 / 车 / 船上的；curious adj. 急于了解 好奇的 = eager；curious adj. 好奇的 + ly adv.；curiosity n. 好奇心；find out 搞 清楚；

飞机上的人都很着急，大家都急于想知道究竟出了什么事。

Later we learnt that there was a very important person on board.

状主谓引谓定主状

learn-learnt-learnt v. 了解到 得知 ; VIP = Very Important Person;

后来我们才得知，飞机上坐了一位非常重要的人物。

The police had been told that a bomb had been planted on the plane.

主谓 | 被动语态引主谓 | 被动语态状

bomb n. 炸弹 ; plant v. 安放 ; plant v. 种植 栽种 播种 n. 植物 工厂 设备 发电厂 ;

有人报告警察，说飞机上安放了一枚炸弹。

After we had landed, the plane was searched thoroughly.

引主谓主谓 | 被动语态状

search v. 搜索 搜寻 查找 搜查 n. 搜索 检索 搜寻 ; on/in the search for 找 ...; search for 寻找 寻求 探求 = look for; search out 搜出 查出 探出 找出 ; search engine 搜索引擎 ; searchable adj. 可搜索的 可检索的 ; thorough adj. 彻底的 完全的 深入的 细致的 ; thoroughly adv. 彻底地 ; 我们降落之后，飞机被彻底搜查了一遍。

Fortunately, nothing was found and five hours later we were able to take off again.

状主谓 | 被动语态连状主谓状

fortunately adv. 幸运地 = luckily; fortunate adj. 幸运的 侥幸的 ; it is fortunate that ...;

幸运的是，什么也没有找到。5 个小时后，我们又起飞了。

Vocabularies | 词汇

- ◆ parent /'peərənt/ n. 父（母）亲
- ◆ curious /'kjʊəriəs/ adj. 急于了解，好奇的
- ◆ flight attendant /'flaɪt-ə'tendənt/ 空中乘务员
- ◆ bomb /bɒm/ n. 炸弹
- ◆ frightened /'fraɪtnd/ adj. 害怕，担惊
- ◆ plant /plɑ:nt/ v. 安放





Lesson 80 The Crystal Palace 水晶宫



First listen and then answer the question.

How many people visited the Great Exhibition of 1851?

Perhaps the most extraordinary building of the nineteenth century was the Crystal Palace,

状 定 | 最高级 主 ← 后置定语 (最高级的取舍范围) 系 表

perhaps adv. 也许 可能 大概 = maybe; ordinary adj. 普通的 平常的 一般的 平凡的; ordinarily adv. 普通地 平常地; extraordinary adj. 特别的 非凡的 非常的 令人惊奇的; extraordinarily adv. 特别 格外 非常 不寻常地; extra adj. 额外的 分外的 外加的 附加的; crystal n. 水晶 adj. 晶莹的 水晶的 显而易见的; palace n. 宫殿 王宫; harem n. 后宫 闺房;

which was built in Hyde Park for the Great Exhibition of 1851.

← 主 谓 | 被动 状 状 ← 后置定语

which 引导一个非限定性定语从句, 修饰 the Crystal Palace; exhibit v. 展览 表现 展出 n. 陈列品 物证; exhibition n. 展览 展出 展览会; make an exhibition of sb. 出洋相; exhibitionist n. 好出风头者 暴露狂; exhibitor n. 参展者 参展商; the Great Exhibition 世界博览会; 19 世纪最不寻常的建筑也许要数水晶宫了, 它是为 1851 年的“世界博览会”而建在海德公园的。

The Crystal Palace was different from all other buildings in the world, for it was made of iron and glass.

主 系 表 状 引 主 谓 | 被动语态 状

be different from 与 ... 不同; be made of ... 用 ... 制造 (原材料没有发生化学上的变化); be made from 原材料起化学上的变化; be made in 产地; iron n. 铁 熨斗 adj. 坚强的 强硬坚定的 v. 熨烫; irony n. 讽刺 反语 反话 adj. 含铁的 铁的; ironic adj. 讽刺的 冷嘲的 挖苦的; ironical adj. 讥讽的; 挖苦的 讽刺的; ironically adv. 讽刺地; 这座水晶宫不同于世界上所有的其他建筑, 因为它用钢和玻璃建成的。

It was one of the biggest buildings of all time and a lot of people from many countries came to see it.

主 系 表 ← 后置定语 | 最高级 状 | 取舍范围 连 定 主 ← 后置定语 谓 状

★ of all time 有史以来 空前的, 这个词组在这里用于表示比较的范围; 形容词最高级的出现, 其后要加取舍的范围 [介词短语或从句]; 它是有史以来最高大的建筑物之一, 因此, 人们从各个国家纷纷前来参观。

A great many goods were sent to the exhibition from various parts of the world.

定 主 谓 | 被动 状 状

a great many + 可数名词, 许多的; vary v. 不同 改变 变化; variety n. 品种 变化 多样性; various adj. 各种各样的; variously adv. 各种不同地; from various parts of the world 从世界各地, 作状语, 修饰被动语态 were sent;

There was also a great deal of machinery on display.

谓 状 定 主 ← 后置定语

a great deal of 不可数名词 大量的; machinery n. 机器 (总称) 不可数名词; on display = on show 陈列着 展出, display n. 展览 展示 陈列 表现 v. 显示 展示 陈列 展出 n. 显示器 显示屏; display screen 显示屏幕;

The most wonderful piece of machinery on show was Nasmyth's steam hammer.

定语 | 形容词最高级 主 ← 后置定语 系 定 表

steam n. 蒸汽 水蒸气 v. 蒸食物 蒸发; steam bread 馒头; steam hammer 蒸汽锤; hammer n. 锤子 v. 锤打; ★ hammer out 刻苦地想出或拟定: Investors do not seem convinced that euro-zone governments will be able to muster the political will to hammer out an agreement. 投资者似乎并不相信欧元区各国政府能汇聚足够的政治决心来敲定一个协议。; on display = on show 展出; 大量的商品从世界各地运送到了博览会, 参展的还有很多机器, 其中最奇妙的是内史密斯的蒸汽锤。

Though in those days, travelling was not as easy as it is today,

引 状 主 系 状 表 引 主 系 状

though, although 尽管; in those days 在当时 在那时 = in/at that time; ★ not as easy as it is today 不像今天旅行这样容易 表示不同等比较的结构, 这里 it 代替 travelling, is 后省略了 easy;

steam boats carried thousands of visitors across the Channel from Europe.

主 谓 定 宾 状 状

steam boat 汽船; ★ thousands of 成千上万的; hundreds of 成百上千的; millions of 数百万的; 尽管在当时旅行不像现在这么容易, 但汽船还是把成千上万的参观者从欧洲大陆送过了英吉利海峡。



On arriving in England, they were taken to the Crystal Palace by train.

状

主

谓 | 被动语态

状

状

★ on arriving in England 时间状语 一到英国；如果分词动作一发生，谓语表示的动作立即接着发生，这可以把现在分词换成 on+ 动名词短语；一到英国，火车就把他们送到了水晶宫。

There were six million visitors in all,

谓

定

主

状

in all 一共 总共 总计 = in total, in sum, all in all, overall; hundred 百; thousand 千; million 一百万; billion 十亿; trillion 兆 万亿;

and the profits from the exhibition were used to build museums and colleges.

连

主

←

后置定语

谓 | 被动语态

宾

连

宾

profit n. 利润 收益 利益 赢利 v. 获益 得到好处; profit from 从...获益; profit margin 边际利润 利润率; profitable adj. 有利可图的 有利的; unprofitable adj. 不赚钱的 非盈利的 无利的; profitably adv. 有益地 有益处; profitability n. 盈利能力 盈利性 收益率; profit-sharing 利润分成 分红; profiteer n. 倒爷 投机倒把者; non-profit adj. 非营利的 n. 非营利组织; Non-profit Organization 非盈利组织; museum n. 博物馆; college n. 学院; junior college 大专; colleague n. 同事 同行 同僚; university n. 综合大学; vocational school 职校; 参观的人数总共是 600 万。博览会的赢利用来建造博物馆和高等学校。

Later, the Crystal Palace was moved to South London.

状

主

谓 | 被动语态

状

move v. 搬迁 = relocate, reposition; 后来，“水晶宫”被移到了伦敦南部。

It remained one of the most famous buildings in the world until it was burnt down in 1936.

主

系

表

←

后置定语 | 形容词最高级

状 | 取舍范围

引

主

谓 | 被动语态


状

ramain v. 依然是 保持; burn down 烧毁; 在 1936 年被焚毁之前，它一直是世界上最著名的建筑物之一。

Vocabularies | 词汇

- ◆ palace /'pælɪlɪs/ n. 宫殿
- ◆ machinery /mə'ɪnɪ:nəri/ n. 机器
- ◆ extraordinary /ɪk'strɔ:dənəri/ adj. 不平常的,
- ◆ display /dɪ'spleɪ/ n. 展览非凡的
- ◆ steam /sti:m/ n. 蒸汽
- ◆ exhibition /'eksə'bɪʃən/n. 展览
- ◆ profit /'prɒfɪt/ n. 利润
- ◆ iron /'aɪən/ n. 铁
- ◆ college /'kɒlɪdʒ/ n. 学院
- ◆ various /'veəriəs/ adj. 各种各样的

- on display = on show 展出
- on duty 值班, 上班
- on second thoughts 进一步考虑后
- on the whole 大体上, 总体上, 总的来说 (看)
- on any account 无论如何
- on business 因公出差
- on foot 步行
- on fire 起火 发火 愤怒
- on purpose 故意地
- on the average 平均





Lesson 81 Escape 脱逃



First listen and then answer the question.

Why did the prisoner attack the driver?

When he had killed the guard, the prisoner of war quickly dragged him into the bushes.

引 主 谓 宾 主 ← 定 状 谓 宾 状

kill v. 杀死 扼杀; killer n. 杀手 杀人者; painkiller n. 止痛药 weedkiller n. 除草剂; guard n. 警卫 卫兵 v. 警卫 守卫 保卫; prison n. 监狱 监禁 v. 监禁 关押; prisoner n. 囚犯 俘虏; the prisoner of war (常缩写成 POW) 战俘; drag v. 拖拽; dragon n. 龙; drgaonfly n. 蜻蜓; bush n. 灌木 = shrub; ★这是一个含有时间状语从句的复合句, 根据英语习惯, 人称代词 [he] 要放在从句中, 所代的名词 [the prisoner] 要放在主句当中; 那个战俘杀死卫兵以后, 迅速地把尸体拖进了灌木丛。

Working rapidly in the darkness, he soon changed into the dead man's clothes.

现在分词作状语 主 状 谓 状

rapid adj. 迅速的 快速的; rapidly adv. 迅速地 快速地; in the darkness 在黑暗中; changed into the dead man's clothes 换上死者的衣服; 他在黑暗中忙活了一阵儿, 很快就换上了死者的衣服。

Now, dressed in a blue uniform and with a rifle over his shoulder,

状 过去分词作方式状语 连 介词短语作状语

uniform n. 制服; shoulder n. 肩 v. 承担 担负; rub shoulders with 与 ... 有来往 点头之交; a shoulder to cry on 倾诉的对象; shoulder to shoulder (with sb) 齐心协力 肩并肩地; on sbs shoulders 由某人承担;

the prisoner marched boldly up and down in front of the camp.

主 谓 状 状 状

march v. 行进 齐步走 n. 进行曲 行军; March 三月; match n. 比赛 火柴 竞赛 婚姻 v. 相配 满足 适应 配对; match maker 媒婆; bold n. 粗体 粗体 adj. 大胆的 敢于冒险的; boldly adv. 勇敢地 显眼地 大胆的; bald adj. 秃顶的 秃头的; up and down 来回 前后; 现在他身穿蓝军装, 肩扛步枪, 在军营门前大胆地来回走着。

He could hear shouting in the camp itself.

主 谓 宾 状 同位语

他听得见军营里面的喧闹声。

Lights were blazing and men were running here and there:

主 谓 连 主 谓 状

blaze n. 火焰 火灾 烈火 v. 闪耀 发亮光; blast n. 爆炸 冲击波 狂欢 v. 爆破 轰鸣; blade n. 刀片 刀刃 桨叶; here and there 到处, 是固定词组; ★ there 后面的冒号引出解释性内容, 解释冒号左边的内容, 相当于一个由 for, as, because, since 引导的原因状语从句;

they had just discovered that a prisoner had escaped.

主 谓 状 谓 引 主 谓

escape n. 逃脱 逃避 v. 逃离 逃逸 逃亡; escapee n. 逃亡者 逃犯; escape from reality 逃避现实; 那里灯火通明, 人们在东奔西跑: 他们刚刚发现有一个俘虏跑了。

At that moment, a large black car with four officers inside it, stopped at the camp gates.

状 定 主 ← 后置定语 | with...(being) in it 谓 状

正在此时, 一辆黑色大轿车在军营门口停了下来, 里面坐了 4 个军官。

The officers got out and the prisoner stood to attention and saluted as they passed.

主 谓 连 主 谓 连 谓 引 主 谓

stand to attention 立正, 军事口令则喊 "Attention"; salute n. 致敬 致意 敬礼 v. 致敬 敬礼; salutary adj. 有益的 有利的 有用的; salutation n. 致意 招呼 打招呼; greet v. 迎接 欢迎; greeting n. 敬礼 问候语; 军官们下了车, 战俘立正站好, 并在他们从他面前经过时敬了礼。

When they had gone, the driver of the car came towards him. The man obviously wanted to talk.

引 主 谓 主 ← 后置定语 谓 状 主 状 谓 宾

come towards him 向他走去; obvious adj. 明显的 显然的; obviously adv. 显然 明显地; 他们走后, 汽车司机向他走来, 这人显然是想聊天。

He was rather elderly with grey hair and clear blue eyes.

主 系 状 表 介词短语作状语

rather adv. 稍微 在某种程度上；old adj. 老的 陈年的 n. 老年人；elder n. 长者 长辈 元老 adj. 年纪较长的；elderly n. 老人 v. 较老的 年长的；grey adj. 灰色；clear adj. 明亮有神的；
他上了年纪，有着灰白的头发和明亮的蓝眼睛。

The prisoner felt sorry for him, but there was nothing else he could do.

主 系 表 状 连 谓 主 定 主 谓

feel sorry for 对 ... 感到惋惜 / 遗憾；nothing else 没有其它；anything else 别的东西；nobody else 别无他人；somebody else 别的人；
战俘为他感到惋惜，但却没有别的选择。

As the man came near, the prisoner knocked him to the ground with a sharp blow.

引 主 谓 状 主 谓 宾 状 状

knock ...to the ground 把 ... 击倒在地上；sharp adj. 猛烈的 锋利的 锐利的；sharpen v. 锐化 削尖 磨快；sharpener n. 卷笔刀 磨具；blow n. 打击 猛击 v. 吹 刮 吹动；flow n. 流 流动 流量 v. 流 流出 循环；glow n. 喜悦 容光焕发 暗淡的光 v. 发热 发出暗淡的光 喜形于色；slow adj. 慢的；


Then, jumping into the car, he drove off as quickly as he could.

状 现在分词作时间状语 主 谓 状 主 谓

drive-drove-driven v. 驾驶；drive off 开车走了；★ as quickly/fast as he could 尽可能的快 = as quickly/fast as possible；
当这个人走近时，战俘一拳把他打倒在地，然后跳进车里，以最快的速度把车开走了。

Vocabularies | 词汇

- ◆ prisoner /'prɪzən/ n. 囚犯
- ◆ boldly /'bəʊldli/ adv. 大胆地
- ◆ bush /bʊʃ/ n. 灌木丛
- ◆ blaze /bleɪz/ v. 闪耀
- ◆ rapidly /'ræpɪdli/ adv. 迅速的
- ◆ salute /sə'lu:t/ v. 行礼
- ◆ uniform /'ju:nɪfɔ:m/ n. 制服
- ◆ elderly /'eldəli/ adj. 上了年纪的
- ◆ rifle /'raɪfəl/ n. 来福枪，步枪
- ◆ grey /greɪ/ adj. 灰白的
- ◆ shoulder /'ʃəʊldə/ n. 肩
- ◆ sharp /ʃɑ:p/ adj. 猛烈的
- ◆ march /mɑ:tʃ/ v. 行进
- ◆ blow /bləʊ/ n. 打击





Lesson 82 Monster or fish? 是妖还是鱼?



First listen and then answer the question.

What was the monster called?

Fishermen and sailors sometimes claim to have seen monsters in the sea.

主 连 主 状 谓 宾 ← 后置定语

fisherman n. 渔夫; sail v. 起航 航行; sailor n. 海员; claim n. 索赔 宣称 声明 断言 v. 声称 宣称 认领 索取; claim for 索取 要求 = ask for; claimant n. 索要者 索赔人 申诉人; reclaim n. 开垦 改造 取回 矫正 v. 开垦 感化 取回; reclamation n. 回收 开垦 复垦; declaim v. 巧辩 雄辩 演说; declamation n. 雄辩 朗诵; proclaim v. 宣告 宣布 表明; proclamation n. 宣言 公告 声明; ★ to have seen 是动词不定式 to see 的完成时结构, 表示已经见过, 作 claim 的宾语; 一般式主动 to do, 一般式被动 to be done, 完成式主动 to have done, 完成式被动 to have been done;

渔夫和水手们有时声称自己看到过海里的妖怪。

Though people have often laughed at stories told by seamen,

引 主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语

though, although 尽管, 引导让步状语从句; laugh at 嘲笑; seaman n. 水手 海员; story n. 故事; history n. 历史; 试着把第一句跟这一句合并: Though people have often laughed at stories told by seamen claiming to have seen monsters in the sea, it is now known that many of these 'monsters' which have at times been sighted are simply strange fish.

it is now known that many of these 'monsters' which have at times been sighted are simply strange fish.

形主谓 状 谓|被动 引 主 ← 后置定语 ← 主 谓 状 谓|被动语态 系 状 定 表

it 为形式主语, that 引导主语从句作本句真正的主语; which 引导定语从句修饰 monsters; monster n. 怪物 恶魔; demon n. 恶魔 魔鬼; ★ monsters 用引号是表明这个词并非字面字义; sight v. 看见 瞄准 发现 n. 视力 情景 视域 风景; eye sight 视力; sightsee v. 观光 游览; sight-seeing, sightseeing n. 旅游观光; sightless adj. 盲目的 无视力的; short-sighted adj. 目光短浅的 无远见的; long-sighted adj. 远视的 有先见之明的 眼力好的; nearsighted adj. 近视的; ★ at times 有时 = sometimes, from time to time, on occasion, now and then, now and again, every so often, occasionally;

虽然人们常常对水手们讲的故事付诸一笑, 但现在看来, 人们有时看到的这些“妖怪”很多不过是些奇怪的鱼。

Occasionally, unusual creatures are washed to the shore, but they are rarely caught out at sea.

状 定 主 谓|被动语态 状 连 主 谓 状 谓|被动 状

occasional adj. 偶尔的 偶然的; occasionally adv. 偶然地; creature n. 生物 动物; be washed to 被冲到 ...; rarely adv. 极少地; catch-caught-caught v. 抓住 捕捉 捕获; out at sea 在远海; at sea 在海上 不知所措; by sea 乘船;

一些异常的生物偶尔会被冲到岸上来, 但它们在海上却极少能被捕到。

Some time ago, however, a peculiar fish was caught near Madagascar.

状 状 定 主 谓|被动语态 状

peculiar adj 奇怪的 不寻常的 古怪的 奇异的; peculiarly adv. 特别 很 不寻常地; peculiarity n. 怪癖 特点 特性;

然而不久前, 在马达加斯加附近的海里却捕到了一条奇怪的鱼。

A small fishing boat was carried miles out to sea by the powerful fish as it pulled on the line.

定 主 谓|被动语态 状 状 引主 谓 宾

fishing boat 渔船, 动名词作定语, 修饰 boat; power n. 权力 力量 动力 能力 电源 v. 推动 快速前进; power grid 电力网; powerless adj. 无力的 无能为力的 软弱的 无权的; powerful adj. 有权势的 有影响力的 强有力的; empower v. 授权 赋权; empowerment n. 赋权 授权; women's empowerment 女性赋权; women's right 妇女权益; pull on the line 拖着渔线向前;

一条小渔船被一条咬住钩的强壮的大鱼拖到了几英里以外的海面上。

Realizing that this was no ordinary fish, the fisherman made every effort not to damage it in any way.

状 引 主 谓 定 宾 主 谓 定 宾 状 状

realizing 现在分词短语作原因状语, 其后由 that 引导的从句作 realizing 的宾语 [宾语从句]; no ordinary fish, 用 no 而不用 not 是因为, no 比 not 的否定意义更强烈; not to damage it, not 为动词不定式的否定词; make every effort 尽一切努力; ordinary adj. 普通的 平常的 一般的 平凡的; ordinarily adv. 普通地 平常地; extraordinary adj. 特别的 非凡的 非常的 令人惊奇的; extraordinarily adv. 特别 格外 非常 不寻常地; extra adj. 额外的 分外的 外加的 附加的; damage v. 损害 毁坏; in any way 无论如何 = in any case, by all/any means, at all cost;

那位渔民意识到这根本不是一条普通的鱼, 于是千方百计不让它受到丝毫伤害。

When it was eventually brought to shore, it was found to be over thirteen feet long.

引 主 谓 状 谓|被动 状 主 谓|被动语态 主语补足语

event n. 大事 发生的事情 事件; eventual adj. 最后的 最终的 结果的; eventually adv 最终 最后 终于; eventuality n. 不测事件 可能发生的事;

当终于把它弄上岸后, 人们发现它身长超过了 13 英尺。

It had a head like a horse, big blue eyes, shining silver skin, and a bright red tail.

主 谓 宾 ← 后置定语 定 宾 定 宾 连 定 宾

like prep. 像 ...; horse n. 马; shine v. 发光 反光 照耀 adj. 明亮的 灿烂的; sunshine n. 阳光; silver n.adj. 银 银色; skin n. 皮肤; bright adj. 光线充足的 明亮的 聪明的; brighten v. 使快活 使发光 有希望; brightness n. 明度 明亮度; tail n. 尾巴 尾部 v. 跟踪 尾随 盯梢; tailbone 尾椎骨; 它长着一个像马一样的头, 有着大的蓝眼睛和闪闪发光的银色皮肤, 还有一条鲜红色的尾巴。

The fish, which has since been sent to a museum where it is being examined by a scientist, is called an oarfish.

主 ← 主 谓 状 谓 | 被动 状 ← 引 主 谓 | 被动语态 状 谓 | 被动 主语补足语

museum n. 博物馆; examine v. 检验 审查 调查 考察; scientist n. 科学家; oarfish n. 桨鱼; which 引导非限定性定语从句修饰 fish; where 引导限定性定语从句修饰 museum;

此鱼叫桨鱼，被送进了博物馆，现正接受一位科学家的检查。

Such creatures have rarely been seen alive by man as they live at a depth of six hundred feet.

定 主 谓 状 谓 | 被动语态 主补 状 引 主 谓 状

alive adj. 活着的, 作主语 creatures 的补足语; as 引导原因状语从句 = for, since, because; they 指 creatures; at a depth of 在 ... 的深度;
人们很少能看到活着的这类动物, 因为它们生活在 600 英尺深的水下。

Vocabularies | 词汇

- ◆ monster /'mɒnstə/ n. 怪物
- ◆ peculiar /pi'kju:liə/ adj. 奇怪的, 不寻常的
- ◆ sailor /'seilə/ n. 海员
- ◆ shining /'ʃaɪnɪŋ/ adj. 闪闪发光的
- ◆ sight /saɪt/ v. 见到
- ◆ oarfish /'ɔ:fiʃ/ n. 桨鱼
- ◆ creature /'kri:tʃə/ n. 动物, 生物

Lesson 83 After the elections 大选之后



First listen and then answer the question.

Why did Patrick keep on asking the same question?

The former Prime Minister, Mr. Wentworth Lane, was defeated in the recent elections.

主 同位语 谓 | 被动语态 状

★ former adj. 以前的 昔日的 = ex; ex-president 前总统; ex-boyfriend 前男友; He/She is my ex. 他 / 她是我的前任; prime n. 盛年 鼎盛时期 adj. 主要的 首要的 基本的 优质的; Minster n. 部长 公使 大臣; ministry n. 政府的部 神职; Foreign Ministry 外交部; Interior Ministry 内政部; Defense Ministry = Ministry of Defense 国防部; Prime Minister 首相, the former Prime Minister 前任首相; defeat n.v. 失败 击败 战胜 挫败; elect v. 选举 选择 推选; electable adj. 有资格的 有候选资格的; election n. 选举 当选; election-year 大选年; elector n. 选民; elective adj. 选举的 由选举产生的 n. 选修课程; ★在英文中 election 常用复数形式, 后接表示复数的动词, 用来指全国性的选举;

前首相温特沃兹·莱恩先生在最近的大选中被击败。

He is now retiring from political life and has gone abroad.

主 谓 状 谓 状 连 谓 状

retire v. 退休 从 .. 退出, 常于 from 连用; politic adj. 谨慎的 得当的 明智的 政治的; political adj. 政治上的 政治的 政权的; politically adv. 政治地 政治上; politician n. 政治家 政客; politburo n. 政治局; propaganda n. 宣传 鼓吹 政治宣传 (贬义);

他现在退出了政界, 到国外去了。

My friend, Patrick, has always been a fanatical opponent of Mr. Lane's Radical Progressive Party.

主 同位语 系 状 系 定 表 ← 后置定语

fan n. 狂热爱好者 粉丝 风扇 v. 煽起 激起; fanatic n. 极端分子 狂热信徒 adj. 入迷的; fanatical adj. 狂热的 入迷的 n. 狂信者; progress n. 进展 进步 进程 前进 v. 进展 进步 前进; progression n. 进程 前进 连续; progressive adj. 进步的 先进的 开明的 n. 开明人士 改革派; progressively adv. 渐进地 逐渐; aggress v. 攻击 挑衅 (on, upon, against); aggression n. 侵略 侵犯 攻击性 攻击行为; aggressive adj. 好斗的 挑衅的 侵略的; 富于攻击性的; aggressively adv. 主动 大胆地 挑衅地; aggressor n. 侵略者 挑衅者; conservative adj. 保守的 守旧的 n. 保守派 保守党; opponent n. 反对者 对手 = rival; radical adj. 根本的 彻底的 激进的 n. 激进分子; Radical Progressive Party 激进党; left/right wing 左 / 右翼;

我的朋友帕特里克一直是莱恩先生的激进党的强烈反对者。

After the elections, Patrick went to the former Prime Minister's house.

状 主 谓 状

大选结束后, 帕特里克来到了前首相的住处。

When he asked if Mr. Lane lived there,

引 主 谓 引 主 谓 状

★ if 引导的是一句间接引语, 当引述的是一个一般疑问句, 选择疑问句或反意疑问句时, 在引语前要用连词 if 或 whether, 并把问句变成陈述句句序, 如果疑问句是一般过去时 [was, were, did], 间接引述常用过去完成时 [had done]; 直接引语: Does Mr. Lane live here?;

the policeman on duty told him that since his defeat, the ex-Prime Minister had gone abroad.

主 ← 后置定语 谓 宾 引 状 主 谓 状

★ on duty = on call, on the job 值班 值日 作定语, 修饰 policeman; ★ since prep. 自...以后 从...以来; since his defeat 是介词短语, 作状语, 用了这个短语的句子, 谓语要用完成时态; ★ ex-Prime = former Prime, ex 是辍, 表示 以前的 前任的;

当他询问莱恩先生是否住在那里时, 值班的警察告诉他这位前首相落选后出国去了。

On the following day, Patrick went to the house again.

状 主 谓 状 状

following day 第二天 = on the next day;

第二天, 帕特里克再次来到前首相的住处。

The same policeman was just walking slowly past the entrance, when Patrick asked the same question.

定 主 谓 状 谓 状 状 引 主 谓 定 宾

past prep. 超过 晚于 在...之后 在另一边; past the entrance 经过门口, 这是介词短语作状语, 注意 past 是介词; ★ entrance/entry + of/to n. 入口; exit 出口; when 这时 当 ... 时候;

昨天的那位警察正从门口慢慢走过, 帕特里克上前问了和昨天同样的问题。

Though a little suspicious this time, the policeman gave him the same answer.

引 状 表 状 主 谓 宾 定 宾



★ Though/although the policeman was a little suspicious this time 这是没有省略的全句；在让步状语从句中，如果谓语包括动词 be，主语又和主句一致或是 it，让步状语从句中的主语和谓语一部分可以省略；a little 有点；suspect v. 怀疑 觉得 n. 嫌疑犯 嫌疑分子；suspectable adj. 可疑的 有嫌疑的 值得怀疑的；suspicion n. 怀疑 猜疑 嫌疑 疑心；suspicious adj. 怀疑的 令人怀疑的；suspiciously adv. 猜疑地 怀疑地 有疑心地；虽然那位警察这次有点疑心，但还是对他作了同样的回答。

The day after, Patrick went to the house once more and asked exactly the same question.

状 主 谓 状 状 连 谓 状 定 宾

the day after 第二天 = the next day, the following day; exact adj. 精确的 准确的 严谨的；exactly adv. 完全地 确切地 准确地；once more 再次 = once again, over again;

第三天，帕特里克又去了，提出了同前两天完全一样的问题。

This time, the policeman lost his temper. 'I told you yesterday and the day before yesterday,' he shouted,

状 主 谓 宾 主 谓 宾 状 连 状 主 谓

lose one's temper 发脾气；the day before yesterday 前天；yesterday 昨天；today 今天；tomorrow 明天；the day after tomorrow 后天；

'Mr. Lane was defeated in the elections. He has retired from political life and gone to live abroad!'

主 谓 | 被动语态 状 主 谓 状 连 谓 状 状

retired from political life 退出政界；political adj. 政治上的 政治的 政权的；

这一次警察火了。“我昨天和前天都告诉过您了，”他大叫着，“莱恩先生在大选中被击败了，他已经退出了政界去国外了！”

'I know,' answered Patrick, 'but I love to hear you say it!'

主 谓 谓 主 连 主 谓 宾 宾补

say it 省略了 to 的动词不定式短语，作 you 的宾语补足语，★ hear 后的不定式常省略 to [hear sb. do]；it 是指警察说的那句话；

“这我都知道，”帕特里克说，“可我就是喜欢听你说出这些！”

Vocabularies | 词汇

- ◆ election /i'lekn/ n. 选举
- ◆ radical /'rædikəl/ adj. 激进的
- ◆ former /'fɔ:mə/ adj. 从前的
- ◆ progressive /prə'gresiv/ adj. 进步的
- ◆ defeat /di'fi:t/ v. 打败
- ◆ ex- /eks/ prefix (前缀, 用于名词前) 前.....
- ◆ fanatical /fə'nætikəl/ adj. 狂热的
- ◆ suspicious /sə'spiʃəs/ adj. 怀疑的
- ◆ opponent /ə'pəvnənt/ n. 反对者, 对手

beat, defeat, win — vt.

“beat” (beat, beaten) 战胜, 打败比赛, 辩论中的对手

He beat John at chess yesterday.

“defeat” “击败” 敌军, 入侵者, 整个球队

They defeated the enemy in that battle.

“win” (won, won) “赢得比赛” win over sb. (赢了某人)

The football team won the match.



Lesson 84 On strike 罢工



First listen and then answer the question.

Who will be driving the buses next week?

Busmen have decided to go on strike next week. The strike is due to begin on Tuesday.

主 谓 宾 状 主 谓 状

busman n. 公交司机; 注意这里的英语构词法 [bus + man 表示相关的某一类职业]; fireman 消防员 milkman 送牛奶的人 policeman 警察 serviceman 维修人员; decide to do sth. 决定做某事, 此处完成时态 [have done]; ★ due adj. 由于 因为 到期 应有: My rent is due next month. 我的房租下月到期; be due 预定 ..., 定于 (某时做某事), 后接不定式; due to 由于 预定 因为: Due to the poor working condition, the busmen/bus driver is going to be on strike. 由于糟糕的工作环境, 那些公交司机准备罢工; due date 到期日 满期日 预产期; due care 应有的关注 应有的谨慎; be on strike /go on strike 举行罢工 从事罢工; on strike 罢工; strikingly adv. 极 醒目地 显著地 明显地;

No one knows how long it will last.

定 主 谓 宾 主 谓

★由不定代词 no, any, every 修饰的词组或短语作句子的主语时, 谓语动词用单数; last v. 持续 维持 延续 继续; everlasting adj. 永久的 永恒的 冗长的 = endless, unending, undying, forever, perpetual; how long 用来提问 "... 需多久 "; How long will it last? It will last how long.

公共汽车司机决定下星期罢工。罢工定于星期二开始, 谁也不知道会持续多久。

The busmen have stated that the strike will continue

主 谓 引 主 谓

state v. 正式提出 宣布 声称 声明 规定 n. 状态 国家 状况 州 adj. 国事礼仪的 州的 邦的; United States of American USA 美国; state council 中国国务院; state department 美国国务院; state of the art adj. 最先进的 尖端科技; statehood n. 州的地位 国格独立国家地位; statecraft n. 治国才能 治国之道; statement n. 声明 陈述 报表 报告; instate v. 任命 设置 安置 担任; state media 官方媒体; state sector 国营部门; state treasury 国库; state visit 国事访问; continue v. 持续 继续 = go on, keep on, last, prolong;

until general agreement is reached about pay and working conditions.

引 主 谓 | 被动语态 ← 后置定语修饰 agreement

until prep. 直到 .. 为止, 不到 .. (不), 这里相当于 unless, 引导状语从句; agree v. 同意 一致赞成 答应; agree with 适合 赞同 与...一致; agree to 同意某事 赞成; agree on 一致同意 商定 约定; agreement n. 协议 协定 同意 契约; agreeable adj. 惬意的 讨人喜欢的 讨人喜欢的; agreeably adv. 愉快地 令人愉快地 惬意地; disagree v. 不同意 持不同意见 有分歧; disagreement n. 分歧 争论 不一致 意见不一; agree to disagree 求同存异 同意各自保留不同意见 Let us agree to disagree .; reach v. 达到 到达 达成 收到; reach agreement 达成协议; working conditions 工作环境; ★此句为被动语态, 但在翻译的时候不需要用被动形式, 当我们翻译被动语态的时候, 要视情况而定, 不要总是“被”;

司机们声称此次罢工将一直持续到就工资和工作条件问题达成全面协议的时候为止。

Most people believe that the strike will last for at least a week.

定 主 谓 引 主 谓 状

belief n. 信仰 信念 相信 信心 信条; unbelief n. 不信 无信仰; believe v. 相信 认为; believe in 相信 笃信; believer n. 信徒 信仰者; unbeliever n. 异教徒 不相信者; believable adj. 可相信的 可信任的; unbelievable adj. 难以置信的 不可信的; unbelievably adv. 难以置信地; ★ for 在此处表示 (时间 距离 数量) 达到 ..., 共计 ...; at least 至少; at most 至多 不超过;

多数人认为此次罢工至少会持续一个星期。

Many owners of private cars are going to offer 'free rides' to people on their way to work.

定 主 ← 后置定语 谓 宾 状 状

owner n. 持有者 拥有者; own v. 持有 拥有; Owners of private cars = Owners who own private cars; offer ...to... 向 ... 提供 ...; free adj. 自由的 免费的; freedom n. 自由; ride n. 搭乘; free ride 免费搭乘; ★ on the way to .. 在去 ... 的路上, 也可用 on one's way to., 但 way 后面跟副词的话, 则要省略 to: on my way home 在我回家的路上;

This will relieve pressure on the trains to some extent.

主 谓 宾 ← 后置定语 状

relief n. 解脱 轻松 消除 救济 浮雕; relieve v. 减轻 缓解 缓和 接替 救济; reliever n. 解除苦痛的人 救助者 救济物 慰藉物; pressure n. 压力 压强 挤压 v. 逼迫 使迫不得已; on the trains 修饰 pressure 火车的压力; to some extent/degree 在某种程度上, 修饰动词 relieve, 即在某种程度上减轻; extent n. 程度 范围 限度 大小; extend v. 扩展 延长 延伸 扩充; extendable adj. 可延长的 可延伸的 可延期的; extension n. 扩展名 外延 扩展模块; extensive adj. 广阔的 广大的 广泛的; extensively adv. 广泛地 大量地 广泛地;

很多私人汽车的车主正准备为乘车上班的人们提供“免费乘车”的服务, 这将在某种程度上减轻对火车的压力。

Meanwhile, a number of university students have volunteered to drive buses while the strike lasts.

状 定 定 主 谓 宾 引 主 谓



meanwhile adv. 在此期间 与此同时, 在私人车主为人提供免费搭乘的同时, 学生们也 ...; a number of 若干的 数目较多的; volunteer to do sth. 自愿做某事; volunteer n. 志愿者 志愿兵 义务工作者 自告奋勇者 v. 自愿做 义务做 无偿做 adj. 志愿的 志愿兵的; army of volunteers 义勇军; March of the Volunteers 义勇军进行曲; voluntary adj. 自愿的 志愿的; voluntarily adv. 自愿地 自动地 主动地 无偿地; voluntariness n. 自愿 合自愿性; volunteerism n. 志愿精神 志愿服务 志愿主义; involuntary adj. 不自觉的 非自愿的 非本意的; involuntarily adv. 身不由己地; ★ while 引导时间状语从句, 强调主句中的 volunteer to drive 发生的时间是在罢工期间;

与此同时, 有一部分大学生自愿在罢工期间驾驶公共汽车。

All the students are expert drivers, but before they drive any of the buses, they will have to pass a special test.

定 主 系 定 表 连 引 主 谓 宾 ← 后置定语 主 谓 定 宾

expert adj. 老练的 有经验的 = seasoned; have to 不得不; pass a test 通过考试; ★ but 转折连词, 连接两个并列句 ≠ and; any pron. 任何的 任一的, 作宾语, 在翻译中没有必要逐字翻译出来; special adj. 特定的 特别的 专门的; specialty n. 招牌菜 特长 特产 专长; text n. 考试;

所有的学生都是开车的能手, 但在驾驶公共汽车之前, 他们必须通过一项专门测验。

The students are going to take the test in two days' time.

主 谓 宾 状

take the test 参加测验; ★介词 in + 一段时间, 表示在 ... 之后, 常与将来时连用; after 在 ... 之后但不能用于将来时态中; in two days' time 两天以后, s' 名词所有格, 这里不表示所有关系, 这里表示时间; 名词所有格通常还可以表示度量 价值等: one dollar's worth of meat 一美元的肉 a pound's weight 一磅的重量;

学生们准备在两天后就接受测验。

Even so, people are going to find it difficult to get to work.

状 主 谓 形宾 宾语补足语 宾语

★ even so 即使这样 虽然如此 尽管如此 = even if, all the same, still, nonetheless, nevertheless, be that as it may, yet; find v. 感觉 发觉; it 为形式宾语, 真正的宾语是 to get to work; difficult adj. 困难的 费力的 难解的 = hard; difficulty n. 困难 难度 困境 难题;

即使这样, 人们仍会感到上班有困难。

But so far, the public has expressed its gratitude to the students in letters to the Press.

连 状 主 谓 宾 ← 后置定语 状 ← 后置定语

so far 到目前为止 迄今为止 至今 = up to now, thus far, until now, hitherto, 用了该短语的句子一般要用完成时态; gratitude n. 感激之情 感谢 = thankfulness; grateful adj. 感激的 感恩的 可喜的; gratefully adv. 感激地 感谢地; in letters to 在写给 ... 的信中; the Press 新闻界 报刊;

press /pres/ n. 出版社 新闻界 报刊 按 v. 压 按 压榨 敦促 挤	express /ɪk'spres/ n. 特快列车 快件服务 v. 表达 表示 表露 代表
impress /ɪm'pres/ n. 印象 印记 铭刻 特征	adj. 特快的 快速的 快递的
v. 使钦佩 使敬仰 留下深刻的印象 on/upon	oppress /ə'pres/ v. 忧郁 压抑 欺压 压迫
compress /kəm'pres/ v. 压缩 精简 浓缩 压缩 into	depress /dɪ'pres/ v. 压, 使抑郁 使沮丧 使消沉
decompress /di:kəm'pres/ v. 减压 卸压 解压缩文件	repress /rɪ'pres/ v. 抑制 压抑 克制 压制 镇压 约束 压迫
	suppress /sə'pres/ v. 抑制 压制 阻止 控制 查禁 封锁

但到目前为止, 公众已经向新闻界写信表达他们对学生的感激之情了。

Only one or two people have objected that the students will drive too fast!

状 定 主 谓 引 主 谓 状

object v. 不赞成 反对 抗议 = be against; objection n. 反对 反对的理由 异议; objective n. 目标 目的 adj. 客观的 就事论事的; objectively adv. 客观地; subjective adj. 主观的 主语的 主格的; subjectively adv. 主观地; will 情态动词, 表示推测 有“可能, 会”, 这里不表示将来;

★★★本句中 only 位于句首, 修饰主语, 因此句子的谓语部分并不用倒装语序, 但如果 only 不是修饰主语并与所修饰的状语放在句首时, 则须用倒装语序, 如: Only yesterday did she find out that her books were missing. Only yesterday have one or two people objected that the students will drive too fast!;

只有一两个人提出反对意见, 说学生们会把车开得太快!



- ◆ strike /straik/ n. 罢工
- ◆ extent /ik'stent/ n. 程度
- ◆ busman /'bʊsmən/ n. 公共汽车司机
- ◆ volunteer /vɒlən'tiə/ v. 自动提出 自愿
- ◆ state /steit/ v. 正式提出, 宣布
- ◆ gratitude /'grætɪtʃu:d/ n. 感激
- ◆ agreement /ə'gri:mənt/ n. 协议

- ◆ relieve /ri'li:v/ v. 减轻
- ◆ object /əb'dʒekt/v. 不赞成 反对

- ◆ Press /pres/ n. 新闻界
 - ◆ pressure /'preʃə/ n. 压力 麻烦
- Root_press_B2_L59





Lesson 85 Never too old to learn 活到老学到老



First listen and then answer the question.

How long has Mr. Page been teaching?

I have just received a letter from my old school,

主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语

receive a letter from 收到 ... 的信；

informing me that my former headmaster, Mr. Stuart Page, will be retiring next week.

宾语补足语 引 定 主 同位语 谓 状

★ informing me ...week. 现在分词短语作宾语 letter 的宾语补足语；that 引导宾语从句作 informing 的直接宾语 (me 间接宾语)；inform v. 通知 通告 知会；Keep me informed 别瞒着我；information n. 信息 资料 情报 资讯；informational adj. 信息的；informative adj. 提供有用信息的 给予知识的；informant n. 线人 提供消息者 告密者；informal adj. 非正式的 formal adj. 正式的；former adj. 前任的 以前的 = ex；headmaster n. 校长 (多指男性) = principal；headmistress n. 女校长；headman n. 首领 酋长 组长 工头；headteacher n. 班主任；headphone n. 耳机；retire v. 退休；★ will be retiring 将来时行时 [will be doing] 按计划在未来要发生的动作 ≈ be going to do, will do；

我刚刚收到母校的一封信，通知我说以前的校长斯图亚特·佩奇先生下星期就要退休了。

Pupils of the school, old and new, will be sending him a present to mark the occasion.

主 ← 后置定语 pupils 的同位语 谓 宾 宾 状

pupil n. 小学生 弟子 瞳孔 门生；pupil 指中小学的学生；student 通指所有的学生；old and new 作 pupils 的同位语，由并列连词连接的两个形容词作定语时，要放在所修饰词之后，这里 old and new 可以理解成名词，意为：old pupils and new pupils；present n. 礼物 = gift；mark the occasion 纪念这个日子；mark n. 记号 成绩 目标 符号 v. 纪念 评分 注意 标示；

为了纪念这个日子，学校的学生——无论老同学还是新同学——将送他一件礼物。

All those who have contributed towards the gift will sign their names in a large album

定 主 ←主 谓 状 谓 宾 状

tribute n. 贡品 贡物 悼念 颂词 致哀；tributary adj. 纳贡的 从属的；★ contribute (vi) towards /to sth. 为 ... 捐款 (有钱的出钱 ...)；contribute to 捐助 有助于 促成 贡献；contributor n. 捐赠者 贡献者；contribution n. 贡献 捐款 捐赠 稿件；distribute v. 分发 分配 分销 分散；distributer n. 分发者 销售商；distribution n. 配送 发行 配销；distributable adj. 可分配 可供分配的；distributive adj. 经销的 分销的 分布式；sign their names 签名；sign n. 符号 信号 表示 招牌 v. 签名 签署 叹息 预示；signature n. 签名 签字 签署 署名；album n. 签名簿 相册；gift n. 礼物 赠品 = present；gifted adj. 有天才的 有天赋的 = talented；

which will be sent to the headmaster's home.

←主 谓 | 被动语态 状

send-sent-send v. 送；send sb. sth. = send sth. to sb.；

所有凑钱买此礼品的人都将把自己的名字签在一大本签名簿上，签名簿将被送到校长的家里。

We shall all remember Mr. Page for his patience and understanding

主 谓 同 谓 宾 状

remember ...for... 记住 ... 的 ...；patience n. 耐心；patient adj. 耐心的 n. 患者；understanding n. 理解；

and for the kindly encouragement he gave us when we went so unwillingly to school.

连 状 主 谓 宾 引 主 谓 状 状

courage n. 勇气 勇敢 无畏 胆量；courageous adj. 勇敢的 无畏的；courageously adv. 勇敢地 无畏地；encourage v. 鼓励 激励 促进 助长 怂恿 鞭策；encouragement n. 鼓励 鼓舞 怂恿 赞助；encouragingly adv. 鼓舞人心地；discourage v. 阻止 劝阻 阻拦 使泄气 使气馁；discouragement n. 泄气 挫折 灰心 阻止；so unwillingly 很不愿意地，放在 went 和 to school 之间，使句子更紧凑；be willing/unwilling to do sth. 心甘情愿 / 不愿做某事；willingly adv. 情愿地 unwillingly adv. 不情愿地；

我们不会忘记佩奇先生对我们既有耐心又充满理解，也不会忘记在我们不愿去上学时他给予我们的亲切鼓励。

A great many former pupils will be attending a farewell dinner in his honour next Thursday.

定 主 谓 宾 ← 后置定语 状

a great many 许多 很多；former pupil 以前的学生 老同学；attend v. 参加 出席；attendance n. 参加 出席 出勤 出勤率；farewell n. 告别 辞行 adj. 告别的；a farewell dinner 告别宴会；honor n. 敬意；★ in one's honor, in honor of... 向 ... 表示敬意；

很多老同学都准备参加下星期四为他举行的告别宴会。

It is a curious coincidence that the day before his retirement,

形主系 定 表 引 状



★ it is a curious coincidence that ... 真是奇异的巧合；coincidence n. 巧合；curious coincidence 纯属巧合；incidence n. 发生率 发生范围影响程度；incident n. 事故 小事件；accident n. 意外事件 意外事故 偶然；the day before 前一天；retirement n. 退休 retire v. 退休；it 在主句中为形式主语，本句的真正的主语是 that 引导的主语从句 [句子作主语]；

Mr. Page will have been teaching for a total of forty years.

主

谓

状

★ will have been teaching 将来完成进行时 [will have been doing] 到将来某时间点之前一直在进行的动作；a total of forty years 总共 40 年；a total of 总共；total adj. 总的 总计的 全部的 全部的 n. 总数 总额 合计 v. 总数达 共计；total amount 总金额；total control 全面控制；total income 总收入；★ in total 总共 总计 = all in all, overall, in sum, in all, altogether; totally adv. 完全地；totality n. 全体 全部 整体性；

佩奇先生退休的前一天正好是他执教满 40 年的日子，这真是奇妙的巧合。

After he has retired, he will devote himself to gardening.

引 主

谓

主

谓

宾

状

devote v. 献身 致力于 奉献；devote oneself to 献身于 致力于 专心于，★ to 在这里是介词，后接名词或动名词；devotion n. 奉献 忠诚 挚爱 专心；devotional adj. 虔诚的；gardening n. 园艺；gardener n. 花匠 园艺工；

他退休后，将致力于园艺。

For him, this will be an entirely new hobby.

状

主

系

定

表

entire n. 全部 整体 adj. 全部的 整个的 完全的；entirely adv. 完全地 = completely, totally; hobby n. 爱好 嗜好；habit n. 习惯 嗜好；

But this does not matter, for, as he has often remarked, one is never too old to learn.

连 主

谓

引

引 主

谓

状

谓

主 系

状

表

do not matter 没有关系；for 引导的句子解释说明前句，for 后面有个逗号是因为这里插入了一个定语从句 as ... remarked; 这里 as 是关系代词，代替 “one is never too old to learn” 整个句子，作 remarked 的宾语；

★ too ...to... 太 ... 以致于不能：It is too hot for me to eat. 这太热了以致于我吃不了；not too ... to 不是太 ... 以致于能：It is not too late to say sorry. 说对不起还不太晚；这个句型听一首歌就学会了，Justin Bieber - 'Sorry', 歌词是：Is it too late to say sorry now? 现在说抱歉是否太晚？

对于他来说，这将是一种全新的爱好。但这没有关系，因为正如他常说的那样，人要活到老学到老。

Vocabularies | 词汇

- ◆ inform /in'fɔ:m/ v. 告诉，通知
- ◆ farewell /feə'wel/ n. 告别
- ◆ headmaster /'hedmɪ:stə/ n. 校长
- ◆ honour /'ɒnə/ n. 敬意
- ◆ contribute /kən'tribju:t/ v. 捐助，援助
- ◆ coincidence /kəv'insidəns/ n. 巧合
- ◆ gift /gift/ n. 礼物，赠品
- ◆ total /'təvtl/ n. 总数
- ◆ album /'ælbəm/ n. 签名簿，相册
- ◆ devote /di'vəvt/ v. 致力于
- ◆ patience /'peiəns/ n. 耐心
- ◆ gardening /'gɑ:dnɪŋ/ n. 园艺
- ◆ encouragement /in'kʌrɪdʒmənt/ n. 鼓励
- ◆ hobby /'hɒbi/ n. 爱好，嗜好

tell sb sth

inform sb of sth tell/inform that

devote v. 致力于 devote ..to ...

i devoted myself to teaching.

he devoted himself to making money.

object /devote to +doing to 是介词

honour : guard of honor 仪仗队

in one's honor 为纪念某人，对某人表示尊重

we will give him a party in his honour.

we will give him a dinner in his honour.

I took you sth in one's honour.

it's my honour 是我的荣幸

it's my honour to do sth 做某件事情是我的荣幸

it's my honour to talk with you.

i am honoured to do sth . 我感到荣幸

i am honoured to stand here and give you lessons.

i am honoured to be your teacher.

remember sb for sth .

we shall all remember him for his hard work.

as sb ...as you know 正如你所知道的；

This car is too expensive to buy.

This car is too expensive for me to buy.

This car is cheap enough to buy.

This car is cheap enough for me to buy.

The tea is too hot to drink.


The tea is too hot for me to drink.

This piece of music is too difficult to play.

This piece of music is too difficult for me to play.

This piece is easy enough to play .

This piece is easy enough for me to play.





Lesson 86 Out of control 失控



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。

What was the danger?

课标题：out of.. 在这里是“越出..之外”的意思；out of control 失控 under control 受控 under arrest 被逮捕 under maintenance 维修保养中 under construction 在建中 under consideration 在考虑之中 under cover 在掩蔽之下 under way 在进行中；

As the man tried to swing the speedboat round, the steering wheel came away in his hands.

引 主 谓 宾 定 主 谓 状

swing n. 摆动 挥动 转动 秋千 v. 摇摆 纵身跃向 荡向 悬吊到；swing .. round 使...转向；speedboat n. 快艇；steer v. 引导 控制 操纵 驾驶；★ steer clear of 避开 绕开 机灵地脱身；wheel n. 车轮 轮子 方向盘 v. 旋转 转动；steering wheel 方向盘；come away 离开 脱落 脱离；came away in his hands 脱落在他手里；

当那人试图让快艇转弯时，方向盘脱手了。

He waved desperately to his companion, who had been water skiing for the last fifteen minutes.

主 谓 状 状 主 谓 状

wave to 向...挥手；desperate adj. 渴望的 孤注一掷的 令人绝望的；desperately adv. 绝望地 拼命地 = in desperation; desperation n. 绝望 铤而走险 拼命；companion n. 同伴 伙伴；comrade n. 同志 朋友 同事；who 引导非限定性定语从句，修饰 companion；water ski 滑水；

他绝望地向他的伙伴挥手，他的伙伴在过去的15分钟里一直在滑水。

Both men had hardly had time to realize what was happening when they were thrown violently into the sea.

定 主 谓 状 谓 宾 宾补 主 谓 引 主 谓 | 被动语态 状 状

★ hardly ...when ... 刚...就...= no sooner ... than..., 本句中，主句动作发生在从句的动作之前，主句用了过去完成时 [had done], 从句用了过去时 [was/were/did]; ★ 如果把 hardly 放在句首，主句要用倒装语序 [倒装语序 = 疑问句语序]: Hardly/No sooner had both men had time to realize what was happening when/than they were thrown violently into the sea. ; what was happening 宾语从句作 realize 的宾语；violent adj. 猛烈的 激烈的 暴力的；violently adv. 剧烈地 猛烈的 粗暴地；violence n. 暴力 暴行 狂热；violet n. 紫罗兰 adj. 紫罗兰色的；

他们两个还没来得及意识到究竟发生了什么事情，就被猛地抛入了海里。

The speedboat had struck a buoy, but it continued to move very quickly across the water.

主 谓 宾 连 主 谓 宾 状 状

strike-struck-struck/stricken v. 撞击；buoy n. 浮标 航标；

快艇撞上了一个浮标，但它仍在水面上快速行驶着。

Both men had just begun to swim towards the shore,

定 主 谓 状 谓 宾 状

just adv. 刚刚 恰好 = barely, only just, only; begin-began-begun v. 开始 = start; swim-swam-swum v. 游泳；shore n. 岸；

when they noticed with dismay that the speedboat was moving in a circle.

引 主 谓 状 引 主 谓 状

with dismay 沮丧地 惊恐地；dismay n. 沮丧；when 这里不可译作 当...时候，而是(就在)这时，用来说明前一个分句的时间；circle n. 圆形 v. 环绕；

It now came straight towards them at tremendous speed.

主 状 谓 状 状 状

come straight towards 向...直冲过来；straight adj. 直的 正中目标的 adv. 笔直地 径直地 成直线 直接 n. 异性恋者 直男；at tremendous speed 以惊人的速度；tremendous adj. 巨大的；

两个人刚开始向岸边游去，就突然惊愕地发现快艇正在转着圈行驶，它现在正以惊人的速度直冲他们驶来。

In less than a minute, it roared past them only a few feet away.

状 主 谓 状 状 状

roar v. 呼啸 咆哮；less than 不到...，少于...；more than 多于...；past prep. 经过 超过 晚于 adv. 经过 逝去 adj. 过去的 昔日的 n. 过去 昔日；不到1分钟的工夫，它从离他们只有几英尺远的地方呼啸着驶了过去。

After it had passed, they swam on as quickly as they could because they knew that the boat would soon return.

引 主 谓 主 谓 状 引 主 谓 引 主 谓 引 主 谓 状 谓

swim on 继续游，其中 on 是副词，意为继续向前；as quickly/fast as they could 尽可能快...；

快艇过去之后，他们以最快的速度向前游去，因为他们知道快艇马上就要转回来。

They had just had enough time to swim out of danger when the boat again completed a circle.

主谓状谓定宾 宾语补足语 引主状谓宾

swim out of danger 游出危险区; complete v. 完成 = finish;

他们刚刚来得及游出危险区，快艇就又转完了一圈。

On this occasion, however, it had slowed down considerably. The petrol had nearly all been used up.

状状主谓状主谓状同谓 | 被动语态

on this occasion 这时 这一次; on that occasion 那一次; slow down 慢下来; consider v. 考虑 思考 细想 认为 觉得 顾及; consideration n. 思考 考虑 顾及 报酬 斟酌 仔细考虑 体贴 体谅; reconsider v. 重新考虑 重新审议 复议 反思; reconsideration n. 再考虑; considerate adj. 体谅人的 考虑周到的 体贴的; considerably adv. 体贴地 体谅地 周到地; considerable adj. 相当多的 相当大的 重要的; considerably adv. 相当地 非常地 十分地; petrol n. 汽油 = gas; diesel n. 柴油; gas station 加油站 = petrol station; ★ use up 耗尽 用光 = deplete;

然而这一次它的速度慢多了。汽油几乎已经用光。

Before long, the noise dropped completely and the boat began to drift gently across the water.


状主谓状连主谓宾状状

before long 不久 不久以后 = not long, soon, shortly, by and by; drift v. 漂流; gently adv. 缓慢地 轻轻地 gentle adj. 温柔的 小心的 温和的;

没过多久，噪音便彻底消失，快艇开始在水面上慢悠悠地漂流。

Vocabularies | 词汇

- ◆ swing /swɪŋ/ (swung/,swung) v. 转向
- ◆ dismay /ds'me/ n. 沮丧
- ◆ speedboat /'spi:dbəʊt/ n. 快艇
- ◆ tremendous /tri'mendəs/adj. 巨大的
- ◆ desperately /'despəritli/ adv. 绝望地
- ◆ petrol /'petrəl/ n. 汽油
- ◆ companion /kəm'pænjən/ n. 同伙，伙伴
- ◆ drift /drift/ v. 漂动，漂流
- ◆ water ski /'wɔ:tə-sk/(由快艇牵引水橇) 滑水
- ◆ gently /'dʒɛntli/ adv. 缓慢地，轻轻地
- ◆ buoy /bɔɪ/ n. 浮标





Lesson 87 A perfect alibi 极好的不在犯罪现场的证据



First listen and then answer the question.

What was wrong with the man's story?

标题: alibi n. 不在犯罪现场; perfect 在这里用了反语;

'At the time the murder was committed, I was travelling on the 8 o'clock train to London,' said the man.

引 主 谓 | 被动语态 主 谓 状 ← 后置定语 谓 主

at the time = at the moment when something happened; 定语从句 the murder was committed 修饰 time; murder v. 谋杀 凶杀 毁坏 n. 谋杀; murderer n. 杀人犯 谋杀犯; commit v. 犯 (罪, 错) 承诺 自杀; commit a crime 犯下罪行; commit suicide 自杀; ★ commit oneself to 专心致志于 致力于; commit oneself to helping sb. 保证帮助某人; commitment n. 承诺 投入 保证 许诺 奉献;

“在凶杀发生的时候, 我正坐在 8 点钟开往伦敦的火车上。” 那人说。

'Do you always catch such an early train?' asked the inspector.

谓 主 状 谓 定 宾 谓 主

catch the train 赶火车; inspect v. 检查 视察 查看 审视; inspection n. 检查 视察 审查; inspection certificate 商品检验证书; inspector n. 探长 检验员 督察 稽查员; aspect n. 方面 层面 外观; respect n.v. 尊重 尊敬; perspective n. 观点 远景 景观;

“您总是赶这样早的火车吗?” 探长问。

'Of course I do,' answered the man. 'I must be at work at 10 o'clock.'

状 主 谓 谓 主 主 系 表 状

do = catch an early train; be at work 在工作;

My employer will confirm that I was there on time.'

主 谓 引 主 系 表 状

employ v. 使用 雇用 运用 应用; employer n. 雇主; employee n. 雇员; confirm v. 确认 证实 认可; confirmation n. 证实 批准 确定 证明书; confirmative adj. 确证的 批准的 证实的; on time 准时 in time 及时;

“当然是的,” 那人回答。“我必须在 10 点钟上班, 我的雇主会证明我是按时到了那儿的。”

'Would a later train get you to work on time?' asked the inspector.

谓 定 主 谓 宾 宾补 状 谓 主

would 委婉地提出看法, “会, 可能” 的意思;

“晚一点儿的车也能送您按时上班吗?”

'I suppose it would, but I never catch a later train.'

主 谓 主 谓 连 主 状 谓 定 宾

I suppose it would get me to work on time.; suppose v. 猜想 假设 假定 设想 认为 (后加 would/should/could 等的虚拟语气); supposition n. 假定 想象 假设 推测的想法; supposedly adv. 据说 据信 据传 大概; supposed to do sth. 应该做某事; catch a later train 乘晚一点的火车;

“我认为可以, 但我从来不乘晚一点儿的车。”

'At what time did you arrive at the station?'

状 谓 主 谓 状

arrive v. 到达, 到达较小的地点用介词 at, 到较大的地方用 in; arrival n. 到达; ten to eight 差 10 分 8 点 = 7:50; to 表示, 不到 .., 差 ..; 而 past 则表示 “过了 ..”; ten past eight 8 点过 10 分 = 8:10; buy-bought-bought v. 买; paper n. 报纸 = newspaper;

“您几点钟到的火车站?”

'At ten to eight. I bought a paper and waited for the train.'

状 主 谓 宾 连 谓 状

“7 点 50 分。我买了张报纸, 等着车来。”

'And you didn't notice anything unusual?'

连 主 谓 宾 定

这是由陈述句后加问号表示的问句; usual adj. 通常的 寻常的 惯常的 n. 惯常的事物; as usual 照常 照例; usually adv. 通常 一般 常常; unusual adj. 特别的 不寻常的 罕见的 独特的; unusually adv. 不寻常地 特别地 异常地; ★ 当形容词修饰一个由 some, any, every, no 等词构成的合成不定代词时 [something, anything, everything, nothing, ...], 形容词等修饰成分放在这些词的后面: something new, something to drink; of course not 是 of course I didn't 的省略形式;

“您没有注意到有什么异常情况发生吗?”

'Of course not.'

状 谓

“当然没有。”

'I suggest,' said the inspector, 'that you are not telling the truth.'

主 谓 谓 主 引 主 谓 宾

suggest v. 提醒 建议 表明 推荐 暗示; suggestible adj. 易受影响的 耳根软的; suggestion n. 建议 暗示 提议 迹象; suggestive adj. 提示的 暗

示性 提示性的；digest v. 消化 领会 领悟 n 摘要 文摘 概要；tell the truth 讲实话，truth n. 真相 真理 事实；in truth 事实上 实际上；truthful adj. 诚实的 真诚的 坦率；truthfully adv. 诚实地 真实地；true adj. 确实的 如实的 真正的；truly adv. 确实 真诚地 真实地 真正地；

“我提醒您，” 探长说，“您讲的不是实话。

I suggest that you did not catch the 8 o'clock train,

主 谓 引 主 谓 定 宾

but that you caught the 8.25 which would still get you to work on time.

连 引 主 谓 宾 ← 主 谓 状 谓 宾 宾补 状

the 8:25 = 8 点 25 分的火车；which 定语从句修饰 the 8:25 (train)；

您乘的不是 8 点钟的火车，而是 8 点 25 分的，这次车同样能使您按时上班。

You see, on the morning of the murder, the 8 o'clock train did not run at all.

插入语 状 定 主 谓 状

you see 插入语，意为你瞧，你听我说，你要知道；morning, evening, afternoon 等词有修饰语时用介词 on；run-ran-run v. 跑 开车 发车；

It broke down at Ferngreen station and was taken off the line.'

主 谓 状 连 谓 | 被动语态 状

break down 出故障；be taken off the line 不开了；be taken off 意为被取消；the line 铁路线；take off 移送 起飞 出去 拿掉 脱去；

您看，在凶杀发生的那天早晨，8 点钟的那次车根本没有发。它在芬格林车站出了故障而被取消了。”

- ◆ alibi /'ælibai/n. 不在犯罪现场
- ◆ confirm /kən'fəm/v. 确认，证实
- ◆ commit /kə'mit/ v. 犯（罪、错）
- ◆ suggest /səg'dʒest/ v. 提醒
- ◆ inspector /in'spektə/ n. 探长
- ◆ truth /tru:θ/n. 真相
- ◆ employer /im'plɔɪə/n. 雇主





Lesson 88 Trapped in a mine 困在矿井里



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。
Why is the rescue taking so long?

Six men have been trapped in a mine for seventeen hours.

主 谓 | 被动语态 状 状

trap v. 陷入 使陷入困境 卡住 夹住 n. 陷阱 圈套 诡计；mine n. 矿井 地雷 水雷 v. 采矿 布雷；mining industry 采矿业；miner n. 矿工 采矿机；mineral adj. 含矿物的 无机的 n. 矿物 矿物质；mineral water 矿泉水；mineralogy n. 矿物学；mineralize v. 使矿物化；mineralization n. 矿化；undermine v. 暗中破坏 渐渐破坏 逐渐损害：The right wing tried to undermine the election result by spreading sinister rumours. 通过散布邪恶谣言，右翼企图破坏选举结果。；

6 个人被困在矿井里已有 17 个小时了。

If they are not brought to the surface soon they may lose their lives.

引 主 谓 | 被动语态 状 状 主 谓 谓

surface n. 地面 表面 表层 水面 v. 升到水面 浮出水面 露面 adj. 表面的 水面的 外观的；surface area 表面积；lose one's life 丧生；

如果不把他们尽快救到地面上来，他们就有可能丧生。

However, rescue operations are proving difficult.

状 定 主 系 表

rescue n. v. 救援 抢救 营救；rescuer n. 救援者；secure v. 保护 取得 保卫 抵押 adj. 安心的 有把握的 可靠的；rescue operations 营救工作；prove 用作系动词；difficult adj. 艰难的 困难的 费力的 难解的；difficulty n. 困难 难度 困境 难题；

然而，事实证明营救工作非常困难。

If explosives are used, vibrations will cause the roof of the mine to collapse.

引 主 谓 | 被动 主 谓 宾 < 后置定语 宾补

explode v. 爆炸 爆裂 爆破 勃然大怒；explosion n. 爆炸 激增 猛增；explosive n. 炸药 adj. 易爆炸的 易爆发的；explosively adv. 爆发地 爆炸地；vibrate v. 震动 震动；vibrator n. 振动器；vibration n. 震动 颤动 抖动；cause n. 原因 事业 病因 理由 v. 导致 引起 产生 = bring about, give rise to, set off, result in, lead to, produce；roof n. 顶部 屋顶；collapse v. 崩溃 坍塌 = break down 暴跌 n. 崩溃 塌陷 暴跌 病倒；

如果用炸药爆破，震动会引起矿顶塌落。

Rescue workers are therefore drilling a hole on the north side of the mine.

定 主 谓 状 谓 宾 状

rescue worker 营救人员 = rescuer；therefore adv. 因此 = and so, as a result, thus, hence, consequently；drill v. 钻孔 训练 练习 n. 演习 电钻 练习；fire drill 消防演习；evacuation drill 疏散演习；drill ground 练兵场 校场；emergency drill 应急演练；hole n. 孔 洞 坑；

因此，营救人员在矿井的北侧钻了一个洞。

They intend to bring the men up in a special capsule.

主 谓 宾 状

intend v. 打算 准备 计划 企图；intend for 想要 打算；intention n. 意图 打算 目的 计划 动机；intentional adj. 故意的 有意的 存心的 = deliberate, purposeful；accidental adj. 偶然的 意外的；intentionally adv. 故意地 成心 = purposely, purposefully, deliberately, on purpose, by design；bring ...up 把 ... 提上来；capsule n. 容器 胶囊 荚；

他们准备用一种特制的容器把这 6 个人救上来。

If there had not been a hard layer of rock beneath the soil, they would have completed the job in a few hours.

引 谓 | 虚拟语气 定 主 定 状 主 谓 | 虚拟语气 宾 状

layer n. 层 层次 表层 v. 分层堆放；rock n. 岩石；soil n. 土壤 土地 = earth (首字母大写 Earth 地球)；beneath prep. 在 ... 之下；

虚拟语气所表述的不是一个事实，而只是一种假设或愿望，常伴有 if 引导的非真实条件句；与现在事实不符的虚拟结构：从句 [if... + 一般过去时 were/did] + 主句 [would/should + 动词原形]；与过去事实不符的虚拟结构：从句 [if... + had done] + 主句 [would/should have done]；

如果不是因为土壤下面有一层坚硬的岩石，他们的营救工作仅用几个小时就可以完成了。

As it is, they have been drilling for sixteen hours and they still have a long way to go.

插入语 主 谓 状 连 主 状 谓 宾 定

as it is(was) 事实上 实际上；as it were [虚拟语气] 可谓 如同 可以说是 好像 = so to speak；have been doing 强调动作在某一段时间内一直在进行并且还将继续下去；have a long way to go 离 ... 还早着呢；

实际情况是，他们已连续钻了 16 个小时了，但离钻透还早着呢。



Meanwhile, a microphone, which was lowered into the mine two hours ago,

状

主

主

谓 | 被动语态

状

状

meanwhile adv. 同时 与此同时 = for the time being, in the meantime, for the moment; microphone n. 麦克风; microwave n. 微波炉; which 引导非限定性定语从句修饰 microphone, 非限定性定语从句在意思上与先行词关系并不密切, 只是对先行词进行附加说明, 即使删掉, 主句的意思依然完整, 书写时常用逗号或破折号分开; lower v. 放下 降低;

has enabled the men to keep in touch with their closest relatives.

谓

宾

动词不定式作宾语 the men 的宾语补足语

enable sb. to do sth. 使某人能做某事; keep in touch with ... 与 ... 保持联系; relative n. 亲属 亲戚 adj. 比较的 相对的; 与此同时, 两个小时以前放下井去的一只麦克风使井下的人可以与其亲属保持联系。

Though they are running out of food and drink, the men are cheerful and confident that they will get out soon.

引

主

谓

宾

连

宾

主

系

表

连

表

引

主

谓

状

though, although 尽管 引导状语从句; run out of 用完 用尽 耗尽 = use up, deplete; cheerful adj. 快乐的 高兴的 令人愉快的; that 引导的宾语从句作 confident 的宾语; get out 出去; 虽然他们的食物和饮料都快消耗尽了, 但这些人心情很好, 坚信他们很快就会出去。

They have been told that rescue operations are progressing smoothly.

主

谓 | 被动语态

引

主

谓

状

progress n. 进展 进步 进程 前进 v. 进展 进步 前进; progression n. 进程 前进 连续; progressive adj. 进步的 先进的 开明的 n. 开明人士 改革派; progressively adv. 渐进地 逐渐; smooth n. 抚平 v. 使平整 使平坦 使平滑 adj. 平整的 平坦的 平滑的; smoothly adv. 顺利地 平稳地 顺畅地; 他们一直被告知营救工作进行得非常顺利。

If they knew how difficult it was to drill through the hard rock, they would lose heart.

引

主

谓

引

表

形主

系

不定式短语作主语

主

谓


宾

lose-lost-lost v. 失去 丢失; loss n. 损失 丢失 亏损; lose heart 失望 丧失信心; It was difficult to drill through the hard rock.; 虚拟语气所表述的不是一个事实, 而只是一种假设或愿望, 常伴有 if 引导的非真实条件句; 与现在事实不符的虚拟结构: 从句 if they knew ...[if... + 一般过去时 were/did] + 主句 they would ...[would/should + 动词原形]; 如果他们知道了钻透那坚硬的岩石有多么困难, 他们会丧失信心的。

Vocabularies | 词汇

- ◆ trap /træp/v. 陷入, 使陷于困境
- ◆ capsule /'kæpsju:l/n. 容器
- ◆ surface /'sə:fis/n. 地面, 表面
- efface preface
- ◆ layer /'leɪə/n. 层
- ◆ explosive /k'splsv/n. 炸药
- ◆ beneath /bi'ni:θ/prep. 在.....之下
- ◆ vibration /va'bren/n. 震动
- ◆ lower /'ləvə/v. 放下, 降低
- ◆ collapse /k'lpv/v. 坍塌
- ◆ progress /prəv'gres/v. 进展, 进行
- ◆ drill /dril/v. 钻孔
- ◆ smoothly /'smu:ðli/adv. 顺利地

sooth
soothe
soothingly





Lesson 89 A slip of the tongue 口误



First listen and then answer the question. 听录音，然后回答以下问题。

Who made the only funny joke that evening and why?

slip v. 溜 下降 滑落 摆脱 n. 纰漏 差错; slip away 悄悄溜走; slip n. 小错误 = blunder, a slip of the tongue 说走了嘴 失言;

People will do anything to see a free show—even if it is a bad one.

主 谓 宾 目的状语 引 主系 定 表

do anything 千方百计; free show 免费的演出; 破折号引出被强调的部分; even if 即使 = even though, albeit, although, though, 引导让步状语从句; it = free show; one = show;

人们总要想尽办法去看花钱的演出 - 哪怕是拙劣的演出。

When the news got round that a comedy show would be presented at our local cinema

引 主 谓 引 定 主 谓 | 被动语态 状

get round 传开 四处传播; comedy n. 喜剧; comedian n. 喜剧演员; that 引导的从句是 news 的同位语 [同位语从句]; present v. 演出; local adj. 地方的 当地的 本地的 n. 当地人 本地人; locally adv. 当地 局部地; locate v. 定位 位于 坐落于; location n. 位置 定位 地点; relocate v. 搬迁 重新安置 重新定位; relocation n. 迁移 转移 搬迁; cinema n. 电影院; theatre n. 剧场 剧院;

by the P. and U. Bird Seed Company, we all rushed to see it.

状 主 同 谓 状

company n. 公司 陪伴 做伴; keep company with 与 ... 陪伴; .He is so arrogant that no one will keep company with him. 他很狂妄自大, 谁也不愿意与他交往。; accompany v. 陪伴 陪同 伴随; accompany with 伴有 在 ... 的陪同下; rush/hurry to see it 急忙跑去看;

当“皮尤”鸟食公司将在我们当地影院演出喜剧节目的消息传开后, 我们都赶紧跑去观看。

We had to queue for hours to get in and there must have been several hundred people present

主 谓 状 状 连 谓 定 主 定

queue v. 排队 = line up; get in 进去 get out 出去; must have been 对过去事情的推测; several adv. adj. 一些 几个 数个; several hundred 数百 几百; present adj. 出席 到场的, 作定语修饰 people; presence n. 在场 出席 存在 出现;

just before the show began.

状 引 主 谓

我们不得不排了好几个小时才进得场去。在演出开始前场内肯定已有好几百人了。

Unfortunately, the show was one of the dulllest we have ever seen.

状 主 系 表 定 | 最高级 主 谓 状 谓

unfortunately adv. 不幸的是; dull adj. 枯燥的 无味的 = lame; 为避免重复, the dulllest 后省略了 show; (that) we have ever seen 当定语从句所修饰的词前有最高级时, 关系代词可省略;

不幸的是, 这次演出是我们看过的最乏味的演出了。

Those who failed to get in need not have felt disappointed,

主 主 谓 宾 系 表

fail to 不能 ...; need not have felt disappointed 不必感到失望, need 后接完成式 [need not have done] 表示不必做某事而实际已经做了, 这样用时 need 只能用于否定式; ★ needn't do 现在的动作不必做; needn't have done 原本不必做的事情, 但是实际上已经做了, 强调过去的动作不必做; should have done 应该做某事而实际上没有做; must be ≠ can't be 对现在情况的推测; must have done 一定做了某事 ≠ can't have done 对过去的情况进行推测;

as many of the artistes who should have appeared did not come.

引 主 后置定语 主 谓 谓

as 因为, 引导状语从句 = since, for, because; artiste n. 艺人; should + 完成式 [should have done] 本来应该做而实际未做的事; should have appeared 应该到场 (实际上没到); appear v. 出现 显现 呈现; reappear v. 再现 重现; disappear v. 消失 失踪 离开 绝迹;

那些没能进到场内的人没有必要感到失望, 因为很多应该出场的专业演员都没有来。

The only funny things we heard that evening came from the advertiser at the beginning of the programme.

定 主 主 谓 状 谓 状 状

advertise v. 做广告 登广告 宣传; advertisement n. 广告; advertiser n. 广告商; 当定语从句修饰词前面有 only 修饰时, 关系代词可以省去; at the beginning of 在 ... 的开始; programme n. 方案 节目 项目 规划; program n. 节目 计划 v. 编程 为 ... 制定计划; programmer n. 程序员;

那天晚上唯一有趣的事情是节目开始时那个报幕员的开场白。



He was obviously very nervous and for some minutes stood awkwardly before the microphone.

主 系 状 状 表 连 状 谓 状 状

obvious adj. 明显显然的；obviously adv. 显然明显地；nervous adj. 紧张的；stand-stood-stood v. 站；awkwardly adv. 困窘地 局促不安地；他显然非常紧张，局促不安地在麦克风前站了好几分钟。

As soon as he opened his mouth, everyone burst out laughing.

引 主 谓 宾 主 谓 宾

burst v. 破裂 爆炸 突破 n. 爆发 点射 释放；burst out/into 爆发出 突然发生，这个词组后常跟动名词；burst into laughter 突然大笑；但他刚一开口说话，人们便哄堂大笑起来。

We all know what the poor man *should* have said, but what he *actually* said was:

主 同 谓 引 定 主 谓 连 引 主 状 谓 系

两个 what 都是连接代词，前一个 what 作 know 的宾语 [宾语从句]，后一个 what 为主语 [主语从句]：what- 主 ... was- 系 ... [直接引语]- 表；should 和 actually 两个词都用了斜体，是用来强调 " 应该 " 和 " 实际 "，形成了对比，应重读；

'This is the Poo and Ee Seed Bird Company. Good ladies, evening and gentlemen!'

主 系 表 称呼

我们都明白那个可怜的人应该说些什么，而他实际说的却是：“这是‘浦伊’鸟食公司，好女士们，晚上和先生们！”

Vocabularies | 词汇

- ◆ slip /slɪp/n. 小错误 lip clip

◆ dull /dʌl/adj. 枯燥，无味

◆ comedy /'kɒmɪdi/n. 喜剧


◆ artiste /ɑ:ˈti:st/n. 艺人

◆ present /priˈzent/v. 演出；adj. 出席，到场的

◆ advertiser /ˈædvətaɪzə/n. 报幕员

◆ queue /kju:/v. 排队
- slip n. 小错误；a slip of the tongue 说走了嘴，失言；

a slip of the tongue, 说走了嘴；失言





Lesson 90 What's for supper? 晚餐吃什么?



First listen and then answer the question.

What kind of fish are they?

Fish and chips has always been a favourite dish in Britain,

主 系 状 系 定 表 状

chip n. 油煎土豆片; favourite adj. 最喜爱的; Britain n. 英国; dish n. 菜 盘子; fish and chips 被看作一盘菜, 因此动词用单数 has;

★有些用 and 相连的名词常在一起连用, 当把它们看成一个整体时, 谓语动词用单数形式; 如果把它们看成分开的东西, 动词就用复数形式: bacon and eggs, roast beef and potatoes 一道菜 作单数; a knife and fork 表明是一套刀叉, 用 is; a knife and a fork 这作为单独的表达用 are; 作为单数看待: 一道菜 一套东西; a horse and a cart 用复数 the horse and cart 用单数 is;

but as the oceans have been overfished, fish has become more and more expensive.

连 引 主 谓 | 被动语态 主 系 状 表

overfish v. 过度捕捞; overcook 烧过了 overdo 做过火了 well-dressed 打扮很好; overdressed 过分打扮; more and more 越来越; fatter and fatter; more and more interesting;

油煎鱼加炸土豆片一直是英国人喜爱的一道菜, 但是随着海洋里的滥捕滥捞, 鱼已经变得越来越昂贵。

So it comes as a surprise to learn that giant fish are terrifying the divers on North Sea oil rigs.

连 形主 谓 状 主语 引 定 主 谓 宾 ← 后置定语

it 是形式主语, 真正的主语是 to learn that ...; that 引导宾语从句作 learn 的宾语; learn-learnt-learned v. 得知 获悉 giant adj. 巨大的; terrify v. 吓使恐惧; dive v. 潜水 猛冲 n. 潜水 跳水 俯冲 猛冲; diver n. 潜水员; North Sea 北海; oil rigs 石油钻塔;

因此, 听说北海石油钻井平台上的潜水员受到巨型鱼类的恐吓, 确实很让人吃惊。

Oil rigs have to be repaired frequently and divers,

主 谓 | 被动语态 状 连 主

frequent adj. 频繁的 经常发生的; frequently adv. 经常地 频繁地; frequency n. 频繁 发生率 出现率;

who often have to work in darkness a hundred feet under water,

← 主 状 谓 状 ← 后置定语

who 引导非限定性定语从句, 对主句中的名词 divers 进行补充说明, 这个从句与主句用逗号隔开; in darkness 在黑暗中;

have been frightened out of their wits by giant fish bumping into them as they work.

谓 | 被动语态 状 状 ← 后置定语 引 主 谓

wit n. 理智 头脑 智力; be frightened out of their wits 被吓昏, 被吓得惊慌失措; bump into 撞到; as 当 ... 时候 = when, while;

钻井平台需要经常修理, 潜水员常常要在水面 100 英尺以下摸黑工作, 他们曾在工作时被撞到他们身上的大鱼吓得惊慌失措。

Now they have had special cages made to protect them from these monsters.

状 主 谓 定 宾 宾补 状

cage n. 笼子; had special cages made: have+ sth. + done 让别人完成某事; protect v. 保护 防护; protect sb./sth. (from/against), from 远离 不受; protect against 防止 防御; protection n. 保护 保险 防卫; protector n. 保护装置 守护者; protective adj. 保护的 防护的;

现在他们有了特制的笼子, 用来保护他们免受大鱼的侵袭。

The fish are not sharks or killer whales, but favourite eating varieties like cod and skate

主 系 连 表 连 表 连 表 ← 后置定语

the fish 鱼的总称, 故谓语动词用 are; not ...but... 不是 ... 而是 ...; shark n. 鲨鱼; whale n. 鲸; favourite eating varieties 深受人们喜爱的食用品种; variety n. 品种; like prep. 如 比如; cod n. 鳕鱼; skate n. 鳐 溜冰鞋 v. 滑冰 滑板;

which grow to unnatural sizes, sometimes as much as twelve feet in length.

← 主 谓 状 状 状 定

grow to 长到; nature n. 自然 本质 天性; natural adj. 自然的 天然的 正常的; unnatural adj. 不自然的 反常的; size n. 尺寸 大小; as much as 像 ... 一样 (最大限度) + 数字; as far as + 从句; in length 介词短语作定语修饰 feet;

★关于长宽高低的表达: (1) 数词 + 量词 + in + 名词: two feet in depth (2) 数词 + 量词 + 形容词: two feet deep. [长 long-length 高 high-height 宽 wide -width 深 deep-depth];

这些鱼并不是鲨鱼或逆戟鲸, 而是深受人们喜爱的食用鱼品种; 如鳕鱼和鳐鱼, 只不过它们长得出奇地大, 有时长达 12 英尺。



Three factors have caused these fish to grow so large:

主

谓

宾

宾补

factor n. 因素；冒号后的内容对 the factors 进行解释说明；cause sb. to do sth. = set sb. doing sth. 导致某人做某事；grow + adj. 变得 ...；

the warm water round the hot oil pipes under the sea;

factors 的同位语

oil pipe 输油管道；

the plentiful supply of food thrown overboard by the crews on the rigs;

factors 的同位语

plenty adv. 很多 大量 十分 非常 n. 充裕 富裕；plenty of 大量的 充足的；plentiful adj. 充足的 丰富的；supply n. v. 供给；plentiful supply 充足供应 plentiful supply of ... 的充足供应 plentiful supply of food/money/workers；throw sth. overboard = throw away 扔掉；throw the rubbish overboard/away；overboard adv. 越过船边落入水中；crew n. 全体工作工员；cast n. 全体演员；faculty n. 全体教员；

the total absence of fishing boats around the oil rigs.

factors 的同位语

absent adj. 没有 缺勤的 不在场的；be absent from 没到场 别处的；absence n. 缺席 缺乏 不存在；in the absence of 缺乏缺少 ... 时：In the absence of rain, nothing can grow. 没有雨的话，什么也长不了；total absence of ... 完全没有 ...；total absence of mind 心不在焉：The total absence of mind caused him to fail the exam.；the total absence of order ... 彻底失去秩序；fishing boat 捕鱼船只；

这些鱼能长得这么大是由 3 个因素造成的：海底热的输油管道附近的温暖的海水；钻井平台工作人员抛到海里充足的食物；钻井平台周围根本没有捕鱼船只。

As a result, the fish just eat and eat and grow and grow in the lovely warm water. Who eats who?

状

主

状

谓

状

主

谓

宾

as a result 结果是 = so, consequently, as a consequence, thus, therefore；as a result of 由于 = because of, by means of, on account of, due to, owing to, thanks to, in consequence of；As a result of his hard work, he succeeded.；

结果是，这些鱼就在可爱的温暖的水流中吃呀吃，长呀长。究竟谁吃谁呢？

Vocabularies | 词汇

- ◆ chip /tʃɪp/n. 油煎土豆片
- ◆ shark /ʃɑ:k/n. 鲨鱼
- ◆ overfish /'əvə'fɪʃ/v. 过度捕捞
- ◆ whale /weɪl/n. 鲸
- ◆ giant /'dʒaɪənt/adj. 巨大的
- ◆ variety /və'raɪəti/n. 品种
- ◆ terrify /'terɪfaɪ/v. 吓，使恐怖
- ◆ cod /kɒd/n. 鳕
- ◆ diver /'daɪvə/n. 潜水员
- ◆ skate /skeɪt/n. 鳐
- ◆ Oil rig /'ɔɪl-rɪɡ/ 石油钻塔
- ◆ factor /'fæktə/n. 因素
- ◆ wit /wɪt/n. (复数) 理智，头脑
- ◆ crew /kru:/n. 全体工作人员
- ◆ cage /keɪdʒ/n. 笼

dive /daɪv/ n. 潜水 跳水 俯冲 猛冲 v. 猛冲 跳水

dive in 跳水 潜水 = go under water

dive into 潜入 跳入 钻研

diver /'daɪvə/ n. 潜水者 跳水运动员 跳水者

nosedive /'nəʊzɪdʌɪv/ n. 暴跌 急剧下降 急转直下

v. 骤降 暴跌 俯冲 暴跌

big/large/great/huge/immense/fantastic

tremendous /enormous 巨大的 (大的让人不相信，惊讶)

giant n. 巨人 adj. 像巨人一样的

horrify /terrify 恐惧 the thief/robber terrified me.

fear/be afraid of 主语是人

frighten /scare 主语是物 宾语是人

wits 理智，out of one's wits 吓的半死，不知所措，发疯

the snake terrified me out of my wits.

beat sb to mummy 打个半死

variety n. 品种的多样性 various adj=all kind of

variety show 综艺节目

crew n. 全体工作人员，指在飞机或船上的工作人员

staff 办公室的全体工作人员 faculty 教职工

crew and staff 是结合名词，可能会作单数亦可能作复数

fatter and fatter 单音节的 adj 表示越来越

more and more interesting/beautiful 多音节的 adj 越来越

i love you more and more each day as time goes by.

it comes as a surprise + to do /that 某事令人惊讶

it comes as a surprise that it rains/snows.

protect sb from +n . 保护 .. 使之不受侵害

put on your coat to protect you from cold.



Lesson 91 Three men in a basket 三人同篮



First listen and then answer the question.

Where was the station's Commanding Officer?

A pilot noticed a balloon which seemed to be making for a Royal Air Force Station nearby.

主 谓 宾 ← 主 谓 宾 定

balloon n. 气球; seem 后接进行时态的不定式短语 to be making ... 作复合谓语, 似乎正在进行某事 (seem to do); make for 走向 飞向; royal adj. 皇家的 皇室的; royalty n. 皇室 皇族 版权税; loyal adj. 忠诚的 忠实的; loyalty n. 忠诚 忠贞; air force 空军; force n. 力量 武力 部队 v. 强制 迫使; by force 靠武力 凭借暴力; forcible adj. 强行的 用暴力的; forcibly adv. 强行地 强制地 强迫地; forceful adj. 强有力的 坚强的 强迫的; forcefully adv. 激烈地 强有力地; enforce v. 强制执行 强迫; enforceable adj. 强制性的 可强制执行的; enforcement n. 执法 强制执行 实施 执行; law enforcement 法律的实施 执法队; reenforce v. 增援 加强; reenforcement n. 补给品 加固件 重新实施; nearby adj.adv. 附近; pilot n. 飞行员 领航员 v. 试点 引导 试行 adj. 试验性的 试点的; pilot project 试点工程; pilot programme 试点项目; pilot school 试点学校; 一个飞行员发现了一只气球, 它像是正飞往附近的一个皇家空军基地。

He informed the station at once, but no one there was able to explain the mystery.

主 谓 宾 状 连 主 定 谓 宾

inform v. 报告 通知; at once 立刻 马上 = immediately, straightaway, right away, without further ado, without delay, promptly, instantly; there adv. 作后置定语, 修饰 one, 那里没有人; mystery n. 谜 神秘 奥秘; mysterious adj. 神秘的 难以理解的; mysteriously adv. 神秘地 不可思议地; myth n. 神话 传说; mythic adj. 神话的 虚构的 = mythical adj.; 他马上把情况报告了该基地, 但那里的人没有一个能解释这到底是怎么回事。

The officer in the control tower was very angry when he heard the news,

主 ← 后置定语 系 状 表 引 主 谓 宾

officer n. 官员; office n. 办公室; official adj. 官方的; control tower 控制塔; when 引导时间状语从句;

because balloons can be a great danger to aircraft.

引 主 系 定 表 状

because 引导原因状语从句 = since, for, as; danger n. 危险 危害 风险 威胁 = threat; in danger 在危险中 垂危; dangerous adj. 有危险的 引起危险的 不安全的; dangerously adv. 危险地 非常; aircraft n. 飞机 = aeroplane, airplane, plane; 控制塔上的官员得知这一消息后, 非常气愤, 因为气球有可能给飞机造成极大的危险。

He said that someone might be spying on the station

主 谓 引 主 谓 状

★ might + 不定式的进行时 [might be doing] 对正在进行的动作的推测; spy v. 侦察 搜集情报 n. 间谍; spy on 侦察 探听 窥探;

and the pilot was ordered to keep track of the strange object.

连 主 谓 | 被动语态 不定式作主语 the pilot 的补足语

order n. 顺序 命令 勋章 规则 v. 命令 整理 定货; order form 订货单; keep in order 保持井然有序; out of order 杂乱无章 不合规则 情况反常; in order 秩序井然 按次序; in order to 为了 以便 = with the intention/purpose of; orderly adv. 依次地 有条理地; reorder v. 重新排列布置 再订购; disorder n. 紊乱 失调 混乱 v. 扰乱 使失调; disorderly adv. 混乱的 颠三倒四; ordinance n. 条例 法令; track v. 跟踪 追踪 n. 轨迹 踪迹 车辙; track down 追捕到 查出 追踪; keep track of 跟踪; be on track 步入正轨; keep/lose track of sb/sth; on the right/wrong track 对路 / 不对路; back on track 恢复正常; object n. 目标 物体 目的 v. 反对 不同意 不赞成; objective n. 目标 目的 adj. 客观的; objection n. 反对 异议; reject n. 废品 驳回 v. 排斥 拒收; inject v. 注射 注入; project n. 工程 方案 计划 v. 计划 规划 投影 投射; conjecture v. 猜想 辨读 n. 猜想 辨读 设想; abject adj. 卑鄙的; eject v. 喷射 喷出 驱逐 逐出; / 词根 ject/

他说可能有人正对基地进行侦察, 因此命令那个飞行员跟踪那个奇怪的飞行物。

The pilot managed to circle the balloon for some time.

主 谓 宾 状

manage to 设法完成 设法做到; circle v. 环绕 圈出 n. 圆形; for some time 一段时间 > for a while;

飞行员设法绕着气球飞了一阵。

He could make out three men in a basket under it and one of them was holding a pair of binoculars.

主 谓 宾 状 ← 后定 连 主 ← 后置定语 谓 定 宾

make out 看出 辨认出; basket n. 篮子; basketball 篮球; binoculars n. 望远镜; a pair of 一双; pair v. 配对 n. 一对 一双; pair with 与 ... 配对; 他看清了气球下面有 3 个人呆在一筐里, 其中一个举着望远镜。



When the balloon was over the station, the pilot saw one of the men taking photographs.

引 主 系 表 主 谓 宾 ← 后置定语 现在分词短语作 one 的补足语

see 后可以跟现在分词的复合结构 see sb. doing sth. 看见某人正做某事；take photograph 拍照；photograph, photo n. 照片；
当气球飞临基地上空时，飞行员看见有一个人在拍照。

Soon afterwards, the balloon began to descend and it landed near an airfield.

状 主 谓 宾 连 主 谓 状

descend v. 降落，往往指带有一定的倾斜度的下落；land v. 降落；descend v. 下降 下来 降临；ascend v. 上升 升高 登高；condescend v. 屈尊
俯就 屈就：She did not condescend to have dinner with him. 她没有屈尊与他共餐；condescend to do sth. 屈尊做某事；
不久，气球开始降落，在一个停机坪附近着了陆。

The police were called in, but they could not arrest anyone,

主 谓 | 被动语态 连 主 谓 宾

call in 召集；call on/upon 号召 请求 访问 拜访；call at 拜访某地；call back 取消 回调 回电话；call off 放弃 取消；call it a day 收工 就此结束；

for the basket contained two Members of Parliament and the Commanding Officer of the station!

引 主 谓 宾 ← 后置定语

for 连接词，连接两个并列分句，后一分句解释前一分句的原因 = as, since, because；Commanding Officer 司令官；command v. 命令 指挥 控制 n. 命令 指挥 指令 司令部；commander n. 司令官 指挥员；chief commander 主将；commandment n. 戒律 戒条；commando n. 突击队员；
警察被召来了，但他们却不能逮捕任何人，因为筐里是两名国会议员和一名基地的指挥官！

As the Commanding Officer explained later,

引 主 谓 状

as 关系代词，指代 one half ... doing 整个句子；

one half of the station did not know what the other half was doing!


主 ← 后置定语 谓 宾 主 谓

one half 一半，the other half 另一半；

正如指挥官后来解释的那样，基地的这半边不知道那半边正在干什么！

Vocabularies | 词汇

- ◆ balloon /bə'lu:n/n. 气球
- ◆ track /træk/n. 轨迹 踪迹
- ◆ royal /'rɔɪəl/adj. 皇家
- ◆ binoculars /bi'nɒkjvləz/n. 望远镜
- ◆ spy /spai/v. 侦察





Lesson 92 Asking for trouble 自找麻烦



First listen and then answer the question.

Why did the policeman ask the writer to come to the police station?

标题: ask (sb.) for trouble, ask for it 自找麻烦 惹麻烦, 此处 ask = invite 邀请;

It must have been about two in the morning when I returned home.

主 系 表 状 引 主 谓 状

must have been 对过去事情的推测; about prep. 大约; two in the morning 早晨两点钟; return v. 返回 = go back, come back;

我回到家时, 肯定已是凌晨两点左右了。

I tried to wake up my wife by ringing the doorbell, but she was fast asleep,

主 谓 宾 方式状语 连 主 系 状 表

by prep. 以 ... 方式; doorbell n. 门铃;(door n. 门 + bell n. 铃); fast adv. 熟(睡), fast asleep 熟睡, 作表语; asleep adj. 睡着地;

so I got a ladder from the shed in the garden, put it against the wall,

连 主 谓 宾 状 ← 后置定语 谓 宾 状

ladder n. 梯子 途径; shed n. 工棚 简易房 v. 摆脱 去除 脱落; shed light on 阐明 解释 = explain; garden n. 花园; put ...against 把 ... 靠在 ...;

and began climbing towards the bedroom window.

连 谓 宾 状

begin-began-begun v. 开始 = start; climb v. 爬; bedroom n. 卧室 (bed n. 床 + room n. 房间); window n. 窗户;

我按响了门铃, 试图唤醒我的妻子, 但她睡得很熟。于是, 我从花园的小棚里搬来了一个梯子, 把它靠在墙边, 开始向卧室的窗口爬去。

I was almost there

主 系 状 表

there 指 bedroom window;

when a sarcastic voice below said, 'I don't think the windows need cleaning at this time of the night.'

引 定 主 状 谓 主 谓 主 谓 宾 状

sarcasm n. 讽刺 嘲讽 挖苦; sarcastic adj. 讽刺的 讥笑的 = ironic, mocking, cynical; sarcastically adv. 讽刺地 挖苦地; below adv. 作后置定语修饰 voice; I don't think... 我想 ... 不 ...; 当 think 后接表示否定意思的宾语从句时, 通常在主句中使用否定形式, 但译成汉语时否定意义仍在宾语从句中; need 后跟动名词的主动形式表示被动意义 = need to be cleaned;

快要爬到窗口时, 下面一个人用讽刺的口吻说: “我看不必在夜里这个时候擦窗子吧。”

I looked down and nearly fell off the ladder when I saw a policeman.

主 谓 连 状 谓 状 引 主 谓 宾

look down 俯视; look down on/upon 蔑视 看不起某人; fall-fell-fallen v. 下降 跌倒 落下 n. 落下 跌落 秋季 = autumn; free fall 自由落体; fall off from ... 掉下来; fall apart 土崩瓦解 崩溃; fall in love 坠入情网; fall in live with sb. 与某人相爱; fall for 上当 受骗; fall out 争执 闹僵 分手;

我向下面看去。当我看清是一个警察时, 差一点儿从梯子上掉下去。

I immediately regretted answering in the way I did, but I said, 'I enjoy cleaning windows at night.'

主 状 谓 宾 状 主 谓 连 主 谓 主 谓 宾 状

regret n. 遗憾 懊悔 痛惜 失望 v. 抱歉 懊悔 感到遗憾 惋惜; regret + to do 对现在要发生的事表示抱歉; regret+ doing 对已发生的事表示后悔, 用法于 remember 类似; regrettable adj. 可惜的 令人过意不去的; regretful adj. 后悔的 失望的 遗憾的; regretfully adv. 遗憾地 痛惜地 失望地; answering in the way I did 是动名词短语, 作 regretted 的宾语; in the way 以 ... 方式, 在句中作状语; did = answered; enjoy + doing;

我回答了他的话, 但马上又后悔不该那样说, 我是这样说的: “我喜欢在夜里擦窗子。”

'So do I,' answered the policeman in the same tone.

状 谓 主 谓 主 状

So do I 我也是 [Neither do I 我也不是] 倒装句; so 肯定开头 neither 否定开头, 后接倒装语序, 即把助动词, 情态动词或系动词移到主语前: He can swim and so can I. 他会游泳, 我也会; He can not swim and neither can I. 他不会游泳, 我也不会; She is an English teacher. So am I. She is not a teacher. Neither is he.; I didn't like him. Neither did they. ; They went to school by car. So did she.; tone n. 语气 腔调;

“我也是的,” 警察用同样的声调回答, “



'Excuse my interrupting you.

谓

宾

interrupt v. 打断 妨碍 打扰 插嘴 打岔; interruption n. 打扰 打岔 阻断物 中断时间; abrupt adj. 意外突然的 唐突的 生硬的; abruptly adv. 突然地 唐突地 猛然; erupt v. 爆发 喷发 喷出; eruption n. 爆发 喷发; corrupt v. 损坏 破坏 使腐化 使堕落 adj. 贪污的 受贿的 腐败的; corruption n. 腐败 贪污 受贿; rupture n. 破裂 断裂 爆裂 v. 破裂 断裂 割裂; my/me/the policeman's interrupting you 是动名词短语, my/me/the policeman's 是 interrupting 的逻辑主语, 作 excuse 的宾语; 动名词的逻辑主句可以是宾格代词, 形容词性物主代词, 名词所有格 's;

I hate to interrupt a man when he's busy working, but would you mind coming with me to the station?

主 谓

宾

引

主系

表

状

连

谓

主

谓

宾

would/could you ...? 客气请求; mind doing 介词做某事; be busy doing sth. 忙于做某事;

请原谅我打断了您。当一个人在忙着干活时, 我是不愿意去打断他的, 但请您跟我到警察局去一趟好吗? "

'Well, I'd prefer to stay here,' I said. 'You see, I've forgotten my key.'

状

主

谓

宾

状

主

谓

插入语

主

谓

宾

prefer v. 宁愿 更喜欢; prefer to do sth. 宁可做某事; prefer to do/doing...rather than... 宁可 ... 也不 ...; I prefer speaking English rather than writing words. 我宁愿说英语也不愿意总是动笔写; prefer v. 较喜欢 宁愿 宁可; I prefer coffee more than tea. 相比茶, 我更喜欢咖啡 = I prefer coffee to tea.; preferable adj. 更好的 更可取的 较好的; preference n. 偏爱 爱好; preferential adj. 优先的 优惠的 优待的; preferentially adv. 优先地 选择性地 择优地; you see 在向对方解释时用这种说法, 在句中作插入语, 相当于汉语: 是这样的 你听我说; forget-forgot-forgotten v. 忘记 + 不定式 forget to do sth. 忘记该做某事 / + 动名词 forget doing sth. 忘记曾经做过某事;

"可我更愿意呆在这儿, " 我说, "您瞧, 我忘带钥匙了。"

'Your what?' he called.

定

宾

主

谓

"什么? " 他大声问。

'My key,' I shouted.

宾

主

谓

"钥匙! " 我喊道。

Fortunately, the shouting woke up my wife who opened the window

状

主

谓

宾

主

谓

宾

just as the policeman had started to climb towards me.

引

主

谓

宾

状

just as ... 正当 ... 时 就在 ... 时;

幸运得很, 这喊声惊醒了我的妻子。就在警察开始向我爬上来时, 她打开了窗子。

Vocabularies | 词汇

- ◆ fast /fɑ:st/adv. 熟 (睡)
- ◆ sarcastic /sɑ:kæstik/adj. 讽刺的 讥笑的
- ◆ ladder /'lædə/n. 梯子
- ◆ tone /təvn/n. 语气 腔调
- ◆ shed /ʃed/n. 棚子



Lesson 93 A noble gift 崇高的礼物



First listen and then answer the question.

Where was the Statue of Liberty made?

One of the most famous monuments in the world, the Statue of Liberty,

主 ← 后置定语 | 最高级 状 | 取舍范围 同位语

monument n. 纪念碑; the Statue of Liberty 自由女神像; statue n. 雕像; liberty n. 自由; take liberty of 冒昧 自作主张; liberal adj. 宽宏大量的 心胸宽阔的 开明的 n. 宽容的人 开明的人; liberal party 自由党; liberal art 文科; science 理科; liberality n. 慷慨 宽容 大方; liberalism n. 自由主义; liberalize v. 使自由化 放宽对...的限制; liberalization n. 自由主义化 自由贸易;

was presented to the United States of America in the nineteenth century by the people of France.

谓 | 被动语态 状 状 状 ← 后置定语

present v. 赠送; United States of America = USA, US, the States 美国; century n. 世纪;

世界上最著名的纪念碑之一的自由女神雕像是在 19 世纪时由法国人民赠送给美国的。

The great statue, which was designed by the sculptor Auguste Bartholdi, took ten years to complete.

定 主 ← 主 谓 | 被动语态 状 sculptor 的同位语 谓 宾 状

sculpt v. 雕塑 雕刻 造型; sculpture n. 雕塑; sculptor n. 雕刻家; complete v. 完成 结束; completion n. 完成 结束 竣工 完成交易; which 引导非限定性定语从句对 statue 补充说明;

这座由雕刻家奥古斯特·巴索尔地设计的巨大雕像是用 10 年时间雕刻成的。

The actual figure was made of copper supported by a metal framework

定 主 谓 | 被动语态 状 后置定语 | 过去分词及其所带的定语从句修饰 figure;

actual adj. 实际的 真实的; actually adv. 事实上 实际地; actuality n. 实际 真实情况 现实情况; actualize v. 实现 使发生 实施; actualization n. 实现 现实化; actuary n. 精算师; figure n. 图形 人物 身材 体形 数字 v. 认为 计算; figure out 估计 解决 了解 = find out; copper n. 铜; brass n. 黄铜; support n. v. 支持 支撑 支援; metal adj. 金属的 n. 金属; mental adj. 思想的 精神的 智力的; framework n. 框架 机制 准则;

which had been especially constructed by Eiffel.

← 主 谓 状 谓 | 被动语态 状

which 引导限定性定语从句修饰 framework; special adj. 不寻常的 特定的 特别的; especial adj. 特别的 特殊的 尤其的; especially adv. 尤其 特别 专门 非常; construct v. 建造 创建 建筑;

这座雕像的主体是用铜制成的, 由艾菲尔特制的金属框架支撑着。

Before it could be transported to the United States, a site had to be found for it and a pedestal had to be built.

引 主 谓 | 被动语态 状 主 谓 | 被动语态 状 连 主 谓 | 被动语态

sport n. 体育运动 消遣 v. 夸示 嬉戏; transport n. 运输 输送 运送 v. 输送 传播 运输; transportable adj. 可运输的 可移动的; transportation n. 运输 交通; transporter n. 运输车; deport v. 遣返 驱逐出境 放逐; deportation n. 驱逐出境 遣返; site n. 场地; pedestal n. 基座 基础 垫脚石; 在雕像被运往美国之前, 必须为它选好一块场地, 同时必须建造一个基座。

The site chosen was an island at the entrance of New York Harbour.

主 ← 定 系 表 ← 后置定语

choose-chose-chosen v. 选择 选取 挑选; the site chosen 所选择的地点 = the site which was chosen 这里用过去分词作定语, 与定语从句的作用相同; at the entrance of 在 .. 入口处; entrance n. 入口; exit n. 出口; harbour n. 港口 港湾 避风港 v. 窝藏 怀有 包含 藏有; bay n. 海湾; 场地选在了纽约港入口处的一个岛上。

By 1884, a statue which was 151 feet tall had been erected in Paris.

状 主 ← 主 系 状 表 谓 | 被动语态 状

by 1884, 到 1884 年, 用了这个词组的句子谓语要用过去完成时 [had done] 或将来完成时 [will have done]; 151 feet 作状语修饰 tall; erect v. 建立 建造 竖立 勃起 adj. 垂直的 竖直的 直立的; erection n. 建造 竖立 勃起;

The following year, it was taken to pieces and sent to America.

状 主 谓 | 被动语态 连 谓被动 状

the following/next year 第二年; take ...to pieces 把 ... 拆解开; send-sent-sent v. 送出 派遣 邮寄; sent 前省略了 it was;

到 1884 年, 一座高度达 151 英尺的雕像在巴黎竖立起来了。第二年, 它被拆成若干小块, 运到美国。



By the end of October 1886, the statue had been put together again

状

主

谓 | 被动语态

状

put ...together 把 ... 装配下来 = assemble, piece together;

and it was officially presented to the American people by Bartholdi.

连 主 谓

状

谓 | 被动语态

状

状

到 1886 年 10 月底，这座雕像被重新组装起来，由巴索尔地正式赠送给美国人民。

Ever since then, the great monument has been a symbol of liberty for the millions of people

状

定

主

系

表

← 后置定语

状

ever since then 从那时起一直 = ever since, 用了该词组的句子，谓语动词要用完成时态；symbol n. 符号 象征；symbolic adj. 象征性的 符号的；symbolically adv. 象征性地；symbolize v. 象征 代表；millions of 数百万的；hundreds of 数以百计的；thousands of 数以千计的；

who have passed through New York Harbour to make their homes in America.

← 主

谓

状

状

pass v. 通过 经过；passenger n. 旅客 乘客；make their homes in America 在美国安家落户；

从那时起，这座伟大的纪念碑对通过纽约港进入美国定居的千百万人来说就一直是自由的象征。

Vocabularies | 词汇

- ◆ noble /'nəvbəl/adj. 高尚的，壮丽的
- ◆ copper /'kɒpə/n. 铜
- ◆ monument /'mɒnjvmənt/n. 纪念碑
- ◆ support /sə'pɔ:t/v. 支持，支撑
- ◆ statue /'stætju:/n. 雕像
- ◆ framework /'freimwə:k/n. 构架，框架
- ◆ liberty /'libəti/n. 自由
- ◆ transport /træn'spɔ:t/v. 运送
- ◆ present /pri'zent/v. 赠送
- ◆ site /sait/n. 场地
- ◆ sculptor /'skʌlptə/n. 雕刻家
- ◆ pedestal /'pedistəl/n. 底座
- ◆ actual /'æktʃuəl/adj. 实际的，真实的





Lesson 94 Future champions 未来的冠军



First listen and then answer the question.

What kind of race do the children compete in?

Experiments have proved that children can be instructed in swimming at a very early age.

主

谓

引

主

谓 | 被动语态

状

状

experiment n. 实验 试验 尝试 v. 尝试 试用; experimental adj. 实验性的 试验的; experimentally adv. 实验性地 实际上; experimenter n. 实验者; experimentation n. 实验 试验 实验法 实验研究; prove-proved-proved/proven v. 证明 证实; proven adj. 被证明的 已证实的; it is / was proven that ... 经证明, 被证明; instruct v. 指导 教授 指示 通知 命令; instruction n. 指示 教导 命令; instruction manual 使用指南 说明书; instructive adj. 有教育意义的 增长知识的; instructor n. 指导员 教练 讲师; at a very early age 在很小的时候;

实验证明, 儿童在很小的时候就可以开始学习游泳。

At a special swimming pool in Los Angeles,

状

←

后置定语

swimming pool 游泳池; pool n. 水池 一滩; pond n. 水塘 鱼塘; Los Angeles n. 洛杉矶;

children become expert at holding their breath under water even before they can walk.

主

系

表

状

状

状

引

主

谓

become-became-become v. 成为 变成 开始变得; expert n. 专家 行家 能手 adj. = 熟练的 内行的 专家的 = seasoned; become expert at 在 ... 方面变得熟练, become 是系动词; expert 是形容词, 作表语; hold one's breath 屏住呼吸; out of breath 气喘吁吁;

在洛杉矶的一个特设的游泳池里, 孩子们甚至在还没有学会走路时就已经能熟练地在水下屏住呼吸了。

Babies of two months old do not appear to be reluctant to enter the water.

主

←

后置定语

系

表

状

appear 是系动词; reluctant adj. 勉强的 不情愿的 = unwilling, hesitant, unenthusiastic, disinclined; reluctantly adv. 勉强 懊丧地 不情愿地 = unwillingly, grudgingly, hesitantly; reluctance n. 不情愿 勉强 不愿 = unwillingness, hesitancy; enter v. 进入 进去 输入 ≠ leave, exit;

两个月的婴儿并未显得不愿意入水。

It is not long before they are so accustomed to swimming

主系

表

引

主

谓

状

谓 | 被动语态

宾

accustom v. 使习惯 习惯于 = get used to; be accustomed to 习惯于 ... to 是介词; so ... that ... 如此 ... 以致于 ... 引导结果状语从句;

that they can pick up weights from the floor of the pool.

引

主

谓

宾

状

pick up 捡起 拾起; weight n. 重物 重量 力量; weigh v. 权衡 斟酌 称重量 n. 衡量; floor n. 地板 地面 楼层 底价;

他们很快便适应了游泳, 以致能捡起池底的物品。

A game that is very popular with these young swimmers is the underwater tricycle race.

主

←主

系

状

表

状

系

定

表

be popular with ... 深受 ... 的欢迎 为 ... 所喜欢; underwater adj. 水下的 adv. 在水下; tricycle n. 三轮脚踏车; cycle n. 循环 自行车 摩托车 v. 骑自行车; tri- 这个前缀表示 “三”; triple adj. 三倍的 三部分的 n. 三倍的数; triangle n. 三角形; triceps n. 三头肌; triad n. 三位一体 三件一套; triplet 三胞胎; trident 三叉戟; triennial adj. 每三年一次的 n. 三年展;

这些幼小的游泳运动员非常喜爱的一种游戏是水下三轮车比赛。

Tricycles are lined up on the floor of the pool seven feet under water.

主

谓 | 被动语态

状

←

the floor 的后置定语

line up 排队 = queue up, align, get in line;

三轮车并排放放在 7 英尺深的游泳池底上。

The children compete against each other to reach the other end of the pool.

主

谓

状

目的状语

compete v. 比赛 对抗; competitor n. 对手 参赛者; compete against 与 ... 竞争 与 ... 抗衡; reach v. 达到 达成 收到 到达 = get to, arrive at;

孩子们比赛看谁先到达游泳池的另一端。



Many pedal their tricycles, but most of them prefer to push or drag them.

主 谓 宾 连 主 ←后置定语 谓 宾

many在这里用作代词,作主语 许多人; pedal v. 踩踏板 n. 踏板; pedal their tricycles 用脚踏车; prefer v. 更喜欢 宁愿 宁可; push v. 推 drag v. 拉; 很多孩子用脚踏车, 但多数孩子更愿意推或是拉着三轮车。

Some children can cover the whole length of the pool without coming up for breath even once.

定 主 谓 定 宾 ← 后置定语 状 状

cover v. 覆盖 游完; length n. 长度 全长 篇幅 片长 = distance; come up for breath 升上水面换气; come up 头露出水面; come up 走近 上升 抬头 出现 发生; come up against 遭到反对 与...矛盾 碰到 遇到; come up to 达到 符合 符合; come up with 赶上 想出某事 提出 提供; 有些孩子能够跑完游泳池的全长而不用露出水面换气。

Whether they will ever become future Olympic champions, only time will tell.

引 主 系 状 系 定 表 状 主 谓

whether...champions 宾语从句, 作 tell 的宾语, 提到句首是为了强调; champion n. 冠军 捍卫者 拥护者 v. 捍卫 为...而斗争 声援; championship n. 锦标赛 冠军地位; campaign n. 战役 运动 竞选运动 广告活动 v. 领导运动; campaign for 竞选; 他们将来是否能成为奥林匹克的冠军, 这只能由时间来作出回答。


Meanwhile, they should encourage those among us who cannot swim five yards before they are gasping for air.

状 主 谓 宾 ← 后置定语 ←主 谓 宾 引 主 谓 状

meanwhile adv. 与此同时 其间 = in the meantime, for now, for the time being, for the moment; courage n. 勇气 勇敢 无畏 胆量; courageous adj. 勇敢的 无畏的; courageously adv. 勇敢地 无畏地; encourage v. 鼓励 激励 促进 助长 怂恿 鞭策; encouragement n. 鼓励 鼓舞 怂恿 赞助; encouragingly adv. 鼓舞人心地; discourage v. 阻止 劝阻 阻拦 使泄气 使气馁; discouragement n. 泄气 挫折 灰心 阻止; yard n. 码 院子 场地 花园; yardstick n. 准绳 码尺 衡量标准; gasp v. 喘息 透不过气; gasp for/after 渴望 = yearn for; gasp for air 气喘; 与此同时, 他们对我们中的那些游不了 5 码就已喘不过气来的人应该是种鼓舞。

Vocabularies | 词汇

- ◆ instruct /in'strʌkt/v. 指导, 传授
- ◆ tricycle /'traɪsɪkəl/n. 三轮车
- ◆ Los Angeles /lɒs'æŋdʒələs/ 洛杉矶
- ◆ compete /kəm'pi:t/v. 比赛, 对抗
- ◆ reluctant /rɪ'lʌktənt/adj. 勉强的, 不愿意的
- ◆ yard /jɔ:d/n. 码
- ◆ weight /weɪt/n. 重物
- ◆ gasp /gɑ:sp/v. 喘气
- ◆ underwater /'ʌndə'wɔ:tə/adj. 水下的





Lesson 95 A fantasy 纯属虚构



First listen and then answer the question.

Why was the Ambassador particularly lucky?

When the Ambassador of Escalopia returned home for lunch, his wife got a shock.

引 主 ← 后置定语 谓 状 状 主 谓 宾

embassy n. 大使馆 大使职务 ; ambassador n. 大使 = ambassador n. 大使 使节 代表 ; get-got-gotten v. 得到 获得 ; get a shock 大吃一惊 ; 当艾斯卡罗比亚国的大使回到家吃午饭时, 把他的夫人吓了一跳。

He looked pale and his clothes were in a frightful state.

主 系 表 连 主 系 表

look pale(看上去) 面色苍白 ; pale adj. 灰白的 苍白的 ; fright n. 惊吓 恐怖 惊骇 ; frighten v. 使惊吓 使惊恐 恐吓 ; frightful adj. 可怕的 令人吃惊的 极坏的 很糟的 = terrible, horrible, dreadful, awful ; frightfully adv. 十分 极其 可怕地 = terribly, extremely, awfully, dreadfully, very, fearfully, horribly ; state n. 状态 国家 状况 州 v. 说明 陈述 声明 规定 ; state council 中国国务院 ; state department 美国国务院 ; state of the art adj. 最先进的 尖端科技 ; statehood n. 州的地位 国格独立国家地位 ; statecraft n. 治国才能 治国之道 ; statement n. 声明 陈述 报表 报告 ; instate v. 任命 设置 安置 担任 ; state media 官方媒体 ; state sector 国营部门 ; state treasury 国库 ; state visit 国事访问 ;

他面色苍白, 衣服也搞得不成样子。

'What has happened?' she asked. 'How did your clothes get into such a mess?'

主 谓 主 谓 引 谓 主 谓 定 宾

get into 陷入 卷入 ; get into such a mess 搞得这样糟 ; get into 进入 挤过来 ≠ get out of ; mess n. 混乱 杂乱 v. 使不整洁 弄脏 弄乱 ; mess around 浪费时间 混日子 乱管闲事 ; mess up 搞砸 弄糟 弄脏 ; mess with 惹恼 打扰 ; messy adj. 凌乱的 难以应付的 肮脏的 = untidy, chaotic, disordered, disorganized, in disarray ≠ tidy, orderly, neat, amicable, impeccable ;

“发生了什么事?” 她问, “你的衣服怎么搞得一塌糊涂?”

'A fire extinguisher, my dear,' answered the Ambassador drily.

主 叹 谓 主 状

fire extinguisher 灭火器, 后省略了 did it ; extinguish v. 熄灭 扑灭 消灭 毁灭 ; extinguisher n. 灭火器 消灭者 ; languish n. 憔悴 v. 长期受苦 受煎熬 = pine away ; distinguish v. 区分 辨别 分清 认出 ; relinquish v. 不情愿地放弃 废除 撤回 ; dry adj. 干燥的 雨少的 干旱的 v. 变干 ; drily adv. 冷冰冰地 冷淡地 干巴巴地 ;

“灭火器弄的, 亲爱的,” 大使冷冷地回答,

'University students set the Embassy on fire this morning.'

定 主 谓 宾 状 状

university = college n. 大学, 单数时 university 加冠词 a ; set ...on fire 放火烧 ; embassy n. 大使馆 ;

“今天上午大学生们放火点着了大使馆。”

'Good heavens!' exclaimed his wife. 'And where were you at the time?'

宾 谓 主 连 引 系 主 状

Good heavens! 天哪! ; heaven n. 天堂 天国 = paradise, ecstasy, dreamland ; haven n. 避难所 保护区 = harbour, sanctuary, shelter, asylum ; safe haven 安全港 ; exclaim v. 惊叫 呼喊 大声说 = call out, shout, scream, yell ; exclamation n. 感叹 感叹词 ; exclamation mark 感叹号 ; claim v. 声称 宣称 认领 索取 n. 索赔 宣称 声明 ; proclaim v. 宣告 表明 声明 ; reclaim v. 取回 收回 ; disclaim v. 公开否认 拒绝承认 放弃 ;

“天啊!” 他的夫人惊叫, “那你当时在什么地方?”

'I was in my office as usual,' answered the Ambassador.

主 系 表 状 谓 主

as usual 和往常一样 ; than usual 比平常 ;

“我和往常一样, 在办公室里,” 大使回答说。

'The fire broke out in the basement. I went down immediately, of course,

主 谓 状 主 谓 状 状

break out(战争 火灾) 突然发生 逃脱 ; outbreak v. 爆发 n. 突然发生 ; basement n. 地下室 ; baseball n. 棒球 ; tennis n. 网球 ;

“地下室突然着火, 我当然马上下去了。”

and that fool, Horst, aimed a fire extinguisher at me. He thought I was on fire.

连主同位语谓宾状主谓主系表

fool n. 傻瓜 蠢人 adj. 愚蠢的 v. 愚弄 欺骗 ; aim ...at... 用 .. 瞄准 把 ... 对准 ...; be on fire 着火 ;

I must definitely get that fellow posted.'

主谓状谓宾宾补

definite adj. 肯定的 确定的 ; definitely adv. 肯定地 明确地 ; finite adj. 有限的 有尽的 有限制的 限定的 ; finitude n. 有限 限定 ; infinite adj. 无限的 无穷尽的 极大的 ; infinitely adv. 无穷地 无限地 ; infinity n. 无限 无穷 ; fellow n. 家伙 同事 adj. 同类的 同事的 ; follow v. 遵循 跟随 追随 ; get/have...posted 把 .., 派走 ; post + letter, parcel 等名词 “寄” ; post + 人, 把人 “派往 ” 政府的一个新职位 ; postman n. 邮递员 ; 但那个傻瓜霍斯特把灭火器对准了我。他认为是我着火了。我一定要把那个家伙打发走。”

The Ambassador's wife went on asking questions, when she suddenly noticed a big hole in her husband's hat.

定主谓宾引主状谓定宾状

go on 继续 进行 = continue, keep on, carry on ; when 就在这时 , 把 when 看作是说明前一分句的时间 ; notice v. 注意到 ; hole n. 洞 ; 大使夫人继续提出问题 , 她突然又发现丈夫的帽子上有个洞。

'And how can you explain *that*?' she asked.

连引谓主谓宾主谓

that 指 a big hole, that 用斜体表示强调 ; explain v. 解释 = account for ; “那么你对那又作何解释呢? ” 她问。

'Oh, that,' said the Ambassador. 'Someone fired a shot through my office window.

叹宾谓主主谓宾状

shot n. 子弹 射击 ; fire a shot 开了一枪 ; “那个嘛, ” 大使说, “有人向我办公室窗户开了一枪。

Accurate, don't you think? Fortunately, I wasn't wearing it at the time.

表谓主谓状主谓宾状

accurate adj. 精确的 准确的 ; accurately adv. 准确地 精确地 ; inaccurate adj. 不准确的 有错误的 ; inaccurately adv. 错误地 ; don't you think? 此句为倒装句 , 且又省略 , 完整 : Don't you think it was accurate ? ; it 指上句中的 shot ;

If I had been, I would not have been able to get home for lunch.'

引主谓主谓状状

If I had been, I would not have been 与过去事实不符的虚拟语气结构 , been 后省略了 wearing my hat. ; 虚拟语气所表述的不是一个事实 , 而只是一种假设或愿望 , 常伴有 if 引导的非真实条件句 ; 与现在事实不符的虚拟结构 : 从句 [if... + 一般过去时 were/did] + 主句 [would/should + 动词原形] ; 与过去事实不符的虚拟结构 : 从句 [if...+ had done] + 主句 [would/should have done] ; 真够准的 , 是不是? 幸亏我当时没戴帽子。如果真戴着它 , 我现在就不能回家来吃午饭了。”

Vocabularies | 词汇

- ◆ fantasy /'fæntəsi/n. 幻想故事

◆ embassy /'embəsi/ n. 大使馆

◆ ambassador /æm'bæsədə/n. 大使

◆ heaven /'hevən/n. 天, 天堂

◆ basement /'beismənt/n. 地下室

◆ definitely /'definitli/adv. 肯定地

◆ frightful /'fraitful/adj. 可怕的, 令人吃惊的

◆ post /pəvst/v. 派任

◆ fire extinguisher /'faia-'k'stingwiə/ 灭火器

◆ shot /Mʊt/n. 子弹

◆ drily /'draili/adv. 冷淡地, 枯燥无味地
- fantasy n. 幻想故事 ; fantasia n. 幻想曲 ;





Lesson 96 The dead return 亡灵返乡



First listen and then answer the question.

What happens to the lanterns at the end of the festival?

A Festival for the Dead is held once a year in Japan. This festival is a cheerful occasion,

主 ← 后置定语 谓 | 被动 状 状 主 系 定 表

festival n. 节日 = holiday adj. 喜庆的 节日的; festive adj. 节日的 喜庆的 欢乐的; festivity n. 欢庆 欢乐 庆祝活动; estival adj. 夏天的 夏季的; cheer v. 欢呼 加油 喝彩 n. 欢呼 喝彩声; cheerleader n. 啦啦队长 支持者; cheer up v. 鼓舞 振作一点; cheerful adj. 快乐的 兴高采烈的; cheerfully adv. 兴致勃勃地 愉快地; cheerfulness adv. 愉快 高兴 轻快; cheerless adj. 阴冷的 阴暗的 阴郁的; occasion n. 发生特殊事情的时机, 这里指“亡灵节”那一天; on occasion 有时 偶尔; occasional adj. 偶尔的 偶然的 临时的; occasionally adv. 偶尔地 间或 偶而 = sometimes, at times, off and on; now and again 偶尔;

★ the dead 死人, 有些形容词可以和定冠词连用, 表示某一类人: the rich 富人, the poor 穷人, the living 活着的人, the good, the bad, the old, the new; 形容词 + the, 表示“某一类”, 要根据上下文去理解它的真实含义;

for on this day, the dead are said to return to their homes and they are welcomed by the living.

引 状 主 谓 | 被动语态 状 连 主 谓 | 被动语态 状

for conj. 因为 = since, as, because; are said to return 作复合谓语; be said 据说; welcome v. 欢迎; the living 活着的人;

日本每年过一次“亡灵节”。这个节日是个欢乐的日子, 因为在这一天, 据说死去的人要回到他们的家里来, 活着的人则对他们表示欢迎。

As they are expected to be hungry after their long journey, food is laid out for them.

引 主 谓 | 被动语态 主语补足语 状 主 谓 | 被动语态 状

as conj. 由于 因为 = for, since, because; expect v. 预期 料想; lay out 摆开 展示 摆设; layout n. 布局 规划 设计 版面设计;

因为预料到他们在经过长途旅行之后会感到饥饿, 所以为他们摆放好了食品。

Specially-made lanterns are hung outside each house to help the dead to find their way.

定 主 谓 | 被动 状 目的状语 宾 宾语 the dead 的补足语

specially-made 合成形容词, 由副词 + 过去分词构成: well-informed 消息灵通的; so-called 所谓的; lantern n. 灯笼; hang-hung-hung v. 悬挂; help 后跟另一个动词, 可加 to 或不加 to;

特制的灯笼挂在各家的门外, 为的是帮助亡灵看清道路。

All night long, people dance and sing.

状 主 谓 连 谓

all night long 整夜 = all night, through the night, during the night;

整个夜晚人们载歌载舞。

In the early morning, the food that had been laid out for the dead is thrown into a river or into the sea

状 主 ← 主 谓 | 被动语态 状 谓 | 被动语态 状

throw-threw-thrown v. 扔 抛 丢;

as it is considered unlucky for anyone living to eat it.

引 形主 谓 | 被动语态 主语补足语 状 ← 后定 主语

consider v. 认为 觉得; as 因为 = for, since, because; 主动语态: as people considered it unlucky for anyone living to eat it. 在这种情况下, for anyone living to eat 变成了真正的宾语, it 变成了形式宾语, unlucky 变成了宾语补足语; living 现在分词作后置定语修饰 anyone; 一大早, 人们便把为死者摆放的食品扔进河中或海里, 因为人们认为活着的人吃了这些东西是不吉利的。

In towns that are near the sea, the tiny lanterns which had been hung in the streets the night before,

状 ← 主 系 状 定 主 ← 主 谓 | 被动语态 状 状

that 引导定语从句修饰 town; which 引导定语从句修饰 lanterns; the night before 头天夜里;

are placed into the water when the festival is over.

谓 | 被动语态 状 引 主 系 表

place v. 放置;

在靠海的城镇中, 头天夜里挂在大街小巷的小灯笼在节后就放在了水里。



Thousands of lanterns slowly drift out to sea guiding the dead on their return journey to the other world.

定主状谓状 现在分词作伴随状语 修饰 drift

thousands of 成千上万的；drift v. 漂流；drifter n. 漂泊者 盲流；guide v. 指导 指引 领路；guidance n. 指导 引导 导航 咨询；the other world 另一个世界：“阴间”；on sb's journey to 在某人的去...的途中 = on sb's way to：On my journey/way to school, I met my teacher.；

成千上万只灯笼慢慢漂向大海，指引着亡灵返回另一个世界。

This is a moving spectacle, for crowds of people stand on the shore watching the lanterns drifting away

主系定表引定主谓状状 ← 宾语 ← 宾语补足语

moving adj. 令人感动的 = touching；spectate v. 观看（体育比赛）旁观；spectator n. 旁观者 观察者 观众；spectacle n. 景象 壮观 场面；spectacular adj. 壮观的 引人入胜的 雄伟的；watch sb. doing sth. 看见某人正在做某事；

until they can be seen no more.

引主谓 | 被动语态 状

no more 不再 = no longer；they 指代 the lanterns；

这是一个感人的场面，人们成群地伫立在海岸上，注视着灯笼远去，直到再也看不见为止。

Vocabularies | 词汇

- ◆ festival /'festival/n. 节日
- ◆ spectacle /'spektəkl/n. 景象，壮观，场面
- ◆ lantern /'læntən/n. 灯笼





常与介词 for 搭配的动词有：

buy, make, do get, play, call, choose, cook, fetch, find, keep order, save, etc.

常与介词 to 搭配的动词有：

bring, give, grant, hand, pass, lend, offer, pay, promise, sell, send, show, each, tell, throw, write, etc.

第七章 主谓一致 Principle Rules for Subject and Verb Agreement

I. 单数主语：

1. 当 every-, some-, any-, no- 等构成的不定代词及 each, either, neither 作主语时，谓语动词为单数。

Someone has told me about it.

Neither of us likes the film.

2. 当 every 或 each 位于两个由连接词连接的单数主语前，谓语动词用单数。（必记之要点！）

Each girl and boy has a nickname.

Every man and woman is welcome.

3. 位于主谓之间的介词短语不影响谓语动词的数，谓语动词须和主语一致。常见介词短语有：in addition to, together with, as well as, along with, but, except, etc.

（这是一几乎所有考试都不愿放过的重点。）

The teacher along with his students is going to the party.

His parents as well as his elder sister have come to see him.

II. 复数主语：

1. 当主语由 and 或 both ... and 连接，通常采用复数谓语动词。

● Both the girl and the boy are his friends.

2. 如主语是 both, few 或主语前有 both, few, several, many 等限定词时，谓语动词须用复数。

● Several novels have been written by her.

● Both got the news at the same time.

3. 下列名词总是复数形式且谓语动词必须用复数。

trousers, pants (裤子), jeans, glasses, scissors (剪刀), tweezers (镊子), plier (钳子), scales (天平), compasses (圆规), etc.

● The trousers here are mine.

别忘了：如果以上名词受 “a pair of” “the pair of” 修饰时，谓语动词用单数。

The pair of pants is too dirty.

III. 单、复数的灵活运用：

1. 当主语由 neither... nor, either... or, not only ... but also 或 or 连接时，谓语动词与 nor, or, but also 后面的词一致，在英语语法中，这被称之为“就近原则”。

● Neither he nor I am going to the airport.

● Not only Mary but also her parents have gone abroad.

2. 当主语前面有 none, all, some, any, most, half, majority 等词时，谓语动词则根据主语的具体情况而采用相应的单、复数。

All of the money has been in the bank. (money 是不可数名词)

All of us have been here.

3. “a number of” 是复数，修饰可数名词，谓语动词为复数，“the number of” 也修饰复数名词，但谓语动词用单数。（黄金要点！！）

● A number of students have passed the exam.

● The number of students in this class is 50.

IV. 用作单数的复数形式主语：

1. 如主语是指：time, money, weight, volume, etc. 虽为复数形式，但谓语用单数形式。

Two years is a short time.

One hundred dollars is needed by me.

2. 下列单词如：physics, economics, mathematics, statistics, etc; measles, mumps, herpes, etc, news, ethics, politics, etc. 为复数形式，但谓语动词用单数。

Statistics is a dull subject.

Politics is important.

3. 书、报、杂志、电影的名称作主语，谓动词用单数。

The New York Times is a good newspaper.



V. 下列名词在形式上保持不变，但谓语动词的数取决于其意义：

1. family, team, class, committee, group, audience, faculty, etc.

The family is big. (总体)

His family like to watch TV. (家庭所有成员)

2. species, series, etc.

The species is rare.

These species are common.

3. sheep, deer, etc.

The sheep are eating grass.

The sheep is big.

VI. Chinese, English, French, etc 指语言时，谓动是单数，如与 "the" 搭配，指人民时，谓语动词用复数。

English is used widely.

The English love peace.

VII. 注意下列外来语的单复数形：

单数

basis crisis criterion (标准) phenomenon radius (半径) alumnus (男校友) datum (资料)

medium (媒体) index (索引) appendix (附录) alga (海藻) vita (生命)

复数

bases crises criteria phenomena radii alumni data media indices appendices algae vitae

womanish sissy 女人希希的

make-- make sb do --> be made to do

主动语态中不定式 to 的符号应该省略

被动语态中不定式 to 的符号必须被充完整；

except 可以和名词 / 名词性从句进行搭配，也可是 when/if 引导的从句形式

whenever/ if ever you come ,you are welcome



G

R

1

2

3

4

DEVELOPING SKILLS

L. G. ALEXANDER

AN INTEGRATED COURSE FOR INTERMEDIATE STUDENTS



*New
Concept
English*



🔗 点击课文标题直接跳转至所在课内

Contents | 目录

Lesson 1	A puma at large 逃遁的美洲狮
重点知识	定语从句 / 同位语从句 & 看和收集的多种表达
词根词汇	
Lesson 2	Thirteen equals one 十三等于一
重点知识	
词根词汇	
Lesson 3	An unknown goddess 无名女神
重点知识	
词根词汇	
Lesson 4	The double life of Alfred Bloggs 艾尔弗雷德·布洛格斯的双重生活
重点知识	动词不能以人作为宾语
词根词汇	
Lesson 5	The facts 确切数字
重点知识	部分倒装
词根词汇	
Lesson 6	Smash-and-grab 砸橱窗抢劫
重点知识	with 的复合结构 & 构词法
词根词汇	
Lesson 7	Mutilated ladies* 残钞鉴别组
重点知识	表假设的引语
词根词汇	
Lesson 8	A famous monastery 著名的修道院
重点知识	限定性从句与非限定性从句
词根词汇	
Lesson 9	Flying cats 飞猫
重点知识	双重否定结构 & the more ... the less ..
词根词汇	
Lesson 10	The loss of the <i>Titanic</i> “泰坦尼克”号的沉没
重点知识	关于“大”的 adj. & 依据 ..
词根词汇	
Lesson 11	Not guilty 无罪
重点知识	强调副词
词根词汇	
Lesson 12	Life on a desert island 荒岛生活
重点知识	★★★ 虚拟语气 : if only, wish 的虚拟语气 & 虚拟语气倒装
词根词汇	
Lesson 13	'It's only me' "是我，别害怕"
重点知识	形容词 + 不定式 to do
词根词汇	
Lesson 14	A noble gangster 贵族歹徒
重点知识	优秀的句子结构
词根词汇	
Lesson 15	Fifty pence worth of trouble 五十便士的麻烦
重点知识	动词 +up
词根词汇	
Lesson 16	Mary had a little lamb 玛丽有一头小羔羊
重点知识	keep+ 复合宾语 (prep,ving,ved..)
词根词汇	



Lesson 17 The longest suspension bridge in the world 世界上最长的吊桥

重点知识 verb+ 从句 =verb+to do

词根词汇

Lesson 18 Electric currents in modern art 现代艺术中的电流

重点知识 interest 的重点句型

词根词汇

Lesson 19 A very dear cat 一只贵重的宝贝猫

重点知识 主语是某些词时表语必须是 to...& 如何使用 " 逗号 "

词根词汇

Lesson 20 Pioneer pilots 飞行员的先驱

重点知识 介词和关系代词搭配连用 (正式文体)

词根词汇

Lesson 21 Daniel Mendoza 丹尼尔 . 门多萨

重点知识 it is ..that 强调结构

词根词汇

Lesson 22 By heat 熟记台词

重点知识 虚拟语气 : should (可以省略)+ 动词原形

词根词汇

Lesson 23 One man's meat is another man's poison 各有所爱

重点知识 and & or 在肯定 , 否定句中的区别

词根词汇

Lesson 24 A skeleton in the cupboard " 家丑 "

重点知识

词根词汇

Lesson 25 The Cutty Sark " 卡蒂萨克 " 号帆船

重点知识 优秀的句型

词根词汇

Lesson 26 Wanted: a large biscuit tin 征购大饼干筒

重点知识 让步状语从句 ,much as ,(as 引导 -- 倒装)

词根词汇

Lesson 27 Nothing to sell and nothing to buy 不卖也不买

重点知识 句子的平行结构

词根词汇

Lesson 28 Five pounds too dear 五英镑也太贵

重点知识 同义句型 :no sooner ..that , hardly ,when ..

词根词汇

Lesson 29 Funny or not ? 是否好笑?

重点知识 than , as 引导省略主语的比较从句

词根词汇

Lesson 30 The death of a ghost 幽灵之死

重点知识 强调结构 none/no other that& it 形式宾语 + 宾补

词根词汇

Lesson 31 A lovable eccentric 可爱的怪人

重点知识

词根词汇

Lesson 32 A lost ship 一艘沉船

重点知识

词根词汇

Lesson 33 A day to remember 难忘的一天

重点知识 as , which 引导的非限定性定语从句

词根词汇



Lesson 34 A happy discovery 幸运的发现

重点知识

词根词汇

Lesson 35 Justice was done 伸张正义

重点知识

词根词汇

Lesson 36 A chance in a million 百万分之一的机遇

重点知识

词根词汇

Lesson 37 The Westhaven Express 开往威斯特的快车

重点知识

词根词汇

Lesson 38 The first calendar 最早的日历

重点知识

词根词汇

Lesson 39 Nothing to worry about 不必担心

重点知识

词根词汇

Lesson 40 Who's who 真假难辨

重点知识 be to do 结构

词根词汇

Lesson 41 Illusions of pastoral peace 宁静田园生活的遐想

重点知识

词根词汇

Lesson 42 Modern cavemem 现代洞穴人

重点知识

词根词汇

Lesson 43 Fully insured 全保险

重点知识

词根词汇

Lesson 44 Speed and comfort 又快捷又舒适

重点知识

词根词汇

Lesson 45 The power of the press 新闻报道的威力

重点知识

词根词汇

Lesson 46 Do it yourself 自己动手

重点知识

词根词汇

Lesson 47 Too high a price? 代价太高?

重点知识

词根词汇

Lesson 48 The silent village 沉默的村庄

重点知识

词根词汇

Lesson 49 The ideal servant 理想的仆人

重点知识

词根词汇

Lesson 50 New Year resolutions 新年的决心

重点知识

词根词汇

Lesson 51 Predicting the future 预测未来

重点知识

词根词汇

Lesson 52 Mud is mud 实事求是

重点知识

词根词汇

Lesson 53 In the public interest 为了公众利益

重点知识

词根词汇

Lesson 54 Instinct or cleverness? 是本能还是机智？

重点知识

词根词汇

Lesson 55 From the earth: Greetings 来自地球的问候

重点知识

词根词汇

Lesson 56 Our neighbour, the river 河流，我们的邻居

重点知识

词根词汇

Lesson 57 Back in the old Country 重返故里

重点知识

词根词汇

Lesson 58 A spot of bother 一点儿小麻烦

重点知识

词根词汇

Lesson 59 Collecting 收藏

重点知识

词根词汇

Lesson 60 Too early and too late 太早和太晚

重点知识

词根词汇



Lesson 1 A puma at large 逃遁的美洲狮



Listen to the tape then answer the question below.

Where must the puma have come from?

Pumas are large, cat-like animals which are found in America. When reports came into London Zoo that a wild puma had been spotted forty-five miles south of London, they were not taken seriously. However, as the evidence began to accumulate, experts from the Zoo felt obliged to investigate, for the descriptions given by people who claimed to have seen the puma were extraordinarily similar.

The hunt for the puma began in a small village where a woman picking blackberries saw 'a large cat' only five yards away from her. It immediately ran away when she saw it, and experts confirmed that a puma will not attack a human being unless it is cornered. The search proved difficult, for the puma was often observed at one place in the morning and at another place twenty miles away in the evening. Wherever it went, it left behind it a trail of dead deer and small animals like rabbits. Paw prints were seen in a number of places and puma fur was found clinging to bushes. Several people complained of 'cat-like noises' at night and a businessman on a fishing trip saw the puma up a tree. The experts were now fully convinced that the animal was a puma, but where had it come from? As no pumas had been reported missing from any zoo in the country, this one must have been in the possession of a private collector and somehow managed to escape. The hunt went on for several weeks, but the puma was not caught. It is disturbing to think that a dangerous wild animal is still at large in the quiet countryside.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

英文的表达方式重点在于突出客观事实，而中文则善于运用动作的执行者；学习词汇时仅知道汉语语义是不够的，要把单词放在语句中体会应用；学习关键句型时则要把它放在段落结构或文章里；在英文表达方式当中，首先呈现给读者的是结果；写议论文的时候要注意把握观点；英文擅长写长句而中文相对擅长写短句；

Pumas are large, cat-like animals which are found in America.

主 系 定 表 ← 主 谓 | 被动语态 状

puma n. 美洲狮；jaguar n. 美洲豹；cheetah n. 猎豹；tiger n. 虎；leopard n. 豹；snow leopard n. 雪豹；cat-like adj. 长得像猫一样的 [注意这个复合形容词结构：名词 + like: horse-like 像马一样；dog-like 像狗一样]；find-found-found v. 发现；America n. 美洲；which 引导定语从句修饰 animals, 故谓语动词用复数 are；

美洲狮是一种体形似猫的大动物，产于美洲。

When reports came into London Zoo that a wild puma had been spotted forty-five miles south of London,

引 主 谓 宾 引 定 主 谓 | 被动语态 前置定语 → 状 ← 后置定语

report n. 报告 报道；come into 进入 传到；come into being 形成 产生 开始存在；zoo n. 动物园；wild adj. 野生的 狂热的；spot v. 注意到 发现；had been spotted 被动语态的完成时；that 引导的同位语从句进一步说明 reports 的内容；spot 为及物动词，south 在这里作副词用，作 be spotted 的状语 a wild puma had been spotted forty-five miles AWAY FROM London. south of 和 away from 是一样的作用；

they were not taken seriously.

主 谓 | 被动语态 状

they 指 reports；take sth. seriously 重视 把 ... 当回事 认真考虑 = deal with sth. seriously ≠ take sth. lightly 草率行事；take sth. into account 考虑；take it easy 别着急；take one's time 慢慢来；take one's time about doing sth. 认真做某事；serious adj. 严重的 严肃的；seriously adv. 认真地 严肃地；seriousness n. 严肃 严重 认真 严重性 take sth. with much seriousness；

当伦敦动物园接到报告说，在伦敦以南 45 英里处发现一只美洲狮时，这些报告并没有受到重视。

However, as the evidence began to accumulate, experts from the Zoo felt obliged to investigate,

状 引 主 谓 宾 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 不定式作主语补足语

as 引导时间状语从句 随着；evidence n. 证据 证明 物证 (a piece of evidence)；accumulate v. 积累 积聚 逐渐增加；accumulation n. 积累 累积物；expert n. 专家 行家；oblige v. 效劳 迫使 使感激 责成；feel obliged to do sth. = be obliged to do sth. 感到有责任 有必要做某事，feel 作系动词；investigate v. 调查 = look into 研究；investigation n. 调查 侦查；under investigation 正在调查中；

for the descriptions given by people who claimed to have seen the puma were extraordinarily similar.

引 主 ←过去分词 | 后置定语 ← 主 谓 宾 系 状 表

describe v. 描述 叙述；description n. 描述 说明；claim v. 声称 宣称；claim to have done sth. 声称曾经做过某事；claim for 索取 要求；extraordinarily adv. 格外 非常 不寻常地；similar adj. 类似的 相像的；be similar to sth. 与 ... 相像；similarly adv. 类似地 相似地；similarity n. 相似性 相似处；given by people 后置定语 = that were given by people, 修饰 the descriptions；who 引导定语从句修饰 people；

❏ 非谓动词 to do: 一般式主动 to do, 一般式被动 to be done; 完成式主动 to have done, 完成式被动 to have been done; 现在分词 doing: 一般式主动 doing, 一般式被动 being done; 完成式主动 having done, 完成式被动 having been done; 过去分词 done: 完成式主动 having done, 完成式被动 having been done; 所有的非谓动词前 + not, 构成它的否定形式；

可是，随着证据越来越多，动物园的专家们感到有必要进行一番调查，因为凡是声称见到过美洲狮的人们所描述的情况竟是出奇地相似。



The hunt for the puma began in a small village

主 ← 后置定语 谓 状

hunt n. 搜寻 = search, chase, pursuit;

where a woman picking blackberries saw 'a large cat' only five yards away from her.

← 引 主 ← 现在分词短语作后置定语 谓 宾 状 状

pick v. 采摘; picking blackberries 拓展: who was picking blackberries; blackberry n. 黑莓; strawberry n. 草莓;

It immediately ran away when she saw it,

主 状 谓 引 主 谓 宾

run away 逃跑 逃走 = escape, flee, run off, elope;

and experts confirmed that a puma will not attack a human being unless it is cornered.

连 主 谓 引 主 谓 宾 引 主 谓 | 被动语态

confirm v. 证实 确认 = be sure/be certain that; confirmation n. 证实 证明; attack v. 进攻 伤害; human being n. 人类 人; individual n. 个人; unless conj. 除非, 引导条件状语从句; corner v. 使走投无路 使陷入绝境 n. 角落 困境 绝路 cut corners 走捷径;

搜寻美洲狮的工作是从一座小村庄开始的。那里的一位妇女在采摘黑莓时的看见“一只大猫”, 离她仅 5 码远, 她刚看见它, 它就立刻逃走了。专家证实, 美洲狮非被逼得走投无路, 是决不会伤人的。

The search proved difficult, for the puma was often observed at one place in the morning

主 系 表 引 主 谓 状 谓 | 被动语态 状 状

prove v. 证明 证实, 此处作系动词, is 只表示状态, prove 告诉一个过程, 即搜寻工作开始以后人们才发现很困难, 类似的词: look, turn, feel; She looks fine today. The leaves turn yellow in fall. I feel good now. ; for 引导原因状语从句 = as, since, because; observe v. 看到 观察 观测; observation n. 观察 观测 观察力; observant adj. 善于观察的 观察力敏锐的; observer n. 观察员 观察者;

and at another place twenty miles away in the evening.

连 状 状

事实上搜寻工作很困难, 因为常常是早晨在甲地发现那只美洲狮, 晚上却在 20 英里外的乙地发现它的踪迹。

Wherever it went, it left behind it a trail of dead deer and small animals like rabbits.

状 主 谓 主 谓 状 宾 ← 后置定语

wherever adv. 无论哪里 = no matter where; behind it 作状语, 之所以提到宾语之前, 是为了使句子结构更紧凑; like 相当于 such as 诸如; 把某物留在后面 leave sth. behind; trail n. 小径 路径 踪迹 足迹 v. 跟踪 追踪; deer n. 鹿; animal n. 动物 牲畜; rabbit n. 兔; hare n. 野兔;

Paw prints were seen in a number of places and puma fur was found clinging to bushes.

主 谓 | 被动语态 状 连 主 谓 | 被动语态 现在分词作主语补足语

paw n. 爪 手; print n. 手印 v. 打印 印刷; a number of 一些 若干; cling-clung-clung v. 附着 依附 抓紧; cling to 依附 坚持; cling on 坚持 紧靠 = bank on, rely on; bush n. 灌木; and 连接两个并列句;

无论它走哪儿, 一路上总会留下一串死鹿及死兔子之类的小动物, 在许多地方看见爪印, 灌木丛中发现了粘在上面的美洲狮毛。

Several people complained of "cat-like noises" at night

定 主 谓 定 宾 状

complain v. 抱怨 投诉 埋怨; complaint n. 申诉 投诉 抱怨 控告; complain of/about 抱怨 埋怨;

and a businessman on a fishing trip saw the puma up a tree.

连 主 ← 后置定语 谓 宾 宾语补足语

on+ 名词 强调动作正在进行 on the rise 在上升; on the increase 在增加; on the watch 在观看; on the match 在比赛中; on the fishing trip 在钓鱼的途中; on holiday 在度假; on a business trip 因公出差; on my way home 在我回家的途中;

有人抱怨说夜里听见“像猫一样的叫声”; 一位商人去钓鱼, 看见那只美洲狮在树上。

The experts were now fully convinced that the animal was a puma, but where had it come from?

主 谓 状 状 谓 | 被动语态 引 主 系 表 连 状 谓 主 谓

fully adv. 彻底地 十分 = completely, entirely, wholly, totally, quite; convince v. 说服 使确信; convincing adj. 令人信服的 有说服力的; convincingly adv. 令人信服地; be convinced 被说服去相信某事, 专家们完全肯定; was 用斜体是为了强调这个动物确实是个美洲狮;

专家们如今已经完全肯定那只动物就是美洲狮, 它是从哪儿来的呢?

As no pumas had been reported missing from any zoo in the country,

引 主 谓 | 被动语态 现在分词短语作主语补足语 状

as 由于 - 原因状语从句 = because, for, since; report v. 报告 报道 汇报 举报; miss v. 丢失; miss out 漏掉 错过机会 错失;



this one must have been in the possession of a private collector and somehow managed to escape.

主 系 表 连 状 谓 宾

must have been 对过去某事比较肯定的猜测; possess v. 拥有 控制 占有; possession n. 拥有 所有物 财产; in the possession of sb. 为 ... 所有 拥有某物 = in sb's possession; manage to do sth. 成功地做某事; manage 的主语是 this one; somehow adv. 不知怎么搞的 不知什么原因 = by some means, in some way, for some reason unknown, one way or another; somewhat adv. 有点 稍微 有几分 = a little, to some extent, to some degree, a bit, slightly: The price is somewhat higher than I expected.; escape v. 逃脱 = run away/off, flee;

由于全国动物园没有一家报告丢了美洲狮, 因此那只美洲狮一定是某位私人收藏家养的, 不知怎么设法逃出来了。

The hunt went on for several weeks, but the puma was not caught.

主 谓 状 连 主 谓 | 被动语态

go on 继续进行 = continue, last, carry on, keep on, persist; catch-caught-caught v. 抓住 捕捉 捕获 = find, seize, capture, arrest;

搜寻工作进行了好几个星期, 但始终未能逮住那只美洲狮。

It is disturbing to think that a dangerous wild animal is still at large in the quiet countryside.

形主 系 表 主语 引 定 主 系 状 表 状

disturb v. 扰乱 打搅 使不安; disturbance n. 动乱 扰动 骚动 干扰 障碍 紊乱; disturbing adj. 令人担心的 令人不安的; 此句真正的主语是 to think 及其 that 引导的宾语从句; wild animal 野兽; at large 本句的意思是: 逍遥法外 在逃 逍遥自在 行动自由 = on the loose; at large 充分地 总的来说 = as a whole, in general, on the whole, as a whole, overall, all together; countryside n. 乡村 郊野;

想到在宁静的乡村里有一头危险的野兽继续逍遥流窜, 真令人担心。

Vocabularies | 词汇

◆ spot /spat/v. 看出 发现 pick out, see, recognize, catch sight of

n. 斑点: There is a black spot on your shirt.

on the spot 立刻 马上 = at once, immediately [不正式的说法]

在现场 at the place of the action

spot = see 强调结果 辨别出 看见 识别 发现

find 强调发现的结果 find out 查出事实真相

discover 做出重大发现 notice 注意到

observe: 观察 watch 观察活动中的人或画面

recognize 短暂认出 confirm 确认

detect 侦察 check in/out 检查

look into 调查 = investigate

identify 确认 UFO- Unidentified Flying Object

◆ evidence /'evidəns/n. 证据 证明 物证 [不可数] = proof

in evidence 显而易见的 显眼 引人注目的

He was in evidence at the party.

evident /'evidənt/ adj. 清楚的 显而易见的 显然的

evidently /evidəntli/ adv. 显而易见 显然地 证据确凿地

cumulate /'kju:mjuleit/ v. 堆积 adj. 累积的 堆积的

cumulation /kju:mju'leɪʃən/ n. 积累 蓄积 堆积

cumulative /'kju:mjələtɪv/ adj. 渐增的 积累的 累积性

cumulatively /k'jumjələtɪvli/ adv. 累计地 累积地

◆ accumulate /e'kju:mjuleit/ v. 积累 积聚 [强调积累的过程]

accumulative /ə'kju:mjələtɪv/ adj. 累计 积累的 累积性的

accumulation /ə.kju:mjə'leɪʃ(ə)n/ n. 积累 累积物 积聚 堆积

gather /'gæðər/ vt. 聚集 把某人召集在某处

collect /kə'lekt/ v. 收集 采集 Do you collect stamps?

assemble /ə'semb(ə)l/ v. 集合 集会 装配 组装

hoard /hɔ:rd/ v. 囤积 贮藏 大量囤积 = store up

amass /ə'mæs/ v. 积聚 [主要用在诗歌和文学作品] = come together

◆ cling-clung-clung /kln/ v. 粘 附着 依附: hold tightly

stick /strk/ 粘住 stick the envelop

stick to 坚持 stick to one's promise/word;

sticky /'stɪki/ adj. 粘的 闷热的

◆ hunt /hʌnt/n. 追猎 寻找 v. 打猎 搜寻 追捕

hunter /'hʌntər/ n. 猎人 狩猎者

manhunt n. 搜捕 搜索 追捕

witch-hunt 以莫须有罪名进行的政治迫害 [搜捕女巫]

The last time a Democrat sat in the White House, he faced a nonstop witch hunt by his political opponents.

上次民主党人入主白宫时, 面临政治对手无休止的迫害。

hunt for 追猎 搜寻 hunt down 搜寻 寻找 穷追到底

run after: 强调追赶 追求: What are you running after in your life?

seek 寻觅 追寻 = pursue 比较正式 比较美的词汇 (抽象) 追求

chase 追赶: They are chasing the thief.

search 搜寻某处为了寻找到某人或某物

go for 喜欢 go after 追求

◆ corner /'kɔ:nər/ n. 角落 拐角 街角 v. 走投无路 逼...入绝境 拐弯

at the corner of the street

in the corner of the room

on the corner of the desk.

cut corners 走捷径 抄近路

◆ trail /'treil/n. 一串 一系列 v. 跟踪 追踪 = follow

trailer /'treɪlər/ n. 挂车 拖车 电影预告片

trial /'traɪəl/ v. 试验; 试用 n. 审判 试用 考验

◆ convince vt. 使 ... 信服: convince sb. of sth.

+ 宾语从句 that 搭配使用;

没有宾语的情况下要采用主系表结构: be convinced of/that

convincible /kən'vɪnsɪbəl/ adj. 可信服的 可被说服的

convincing /kən'vɪnsɪŋ/ adj. 令人信服的 有说服力的

convincingly /kən'vɪnsɪŋli/ adv. 有说服力地 让人信服地

invincible /ɪn'vɪnsəb(ə)l/ adj. 不可战胜的 所向披靡

invincibility /ɪn.vɪnsə'bɪləti/ n. 无敌

◆ puma /'pjumə/n. 美洲狮

◆ print /prɪnt/n. 印痕 v. 打印 印刷

printer n. 打印机 印刷商

imprint /ɪm'prɪnt/ n. 压印 印记 痕迹 v. 压印 产生重大影响 使铭记



◆ somehow /'sʌmhaʊ/ adv. 不知怎么搞地不 不知为什么
 somewhat /'sʌmwaʊt/ adv. 有点 稍微 有几分
 someway /'sʌm.weɪ/ adv. 以某种方法 以某种方式 设法
 berry /'beri/ n. 浆果 莓
 strawberry /'strɔːberi/ n. 草莓
 straw /strɔː/ n. 吸管 稻草 麦杆
 ◆ blackberry /'blæk.beri/ n. 黑莓
 human /'hjuːmən/ n. 人 adj. 人本性的 有人情味的
 humanity /'hjuːmænəti/ n. 博爱 人性 人类 人道 仁慈
 humane /'hjuːmeɪn/ adj. 人道的 善良的 仁慈的
 inhumane /ɪnhjuːmeɪn/ adj. 残忍的 不人道的 无动于衷的
 inhumanity /ɪnhjuːmænəti/ n. 非人道 不人道 残酷的行为
 humanism /'hjuːmə.nɪzəm/ n. 人道主义 人文精神
 humanist /'hjuːmə.nɪst/ n. 人道主义者
 humanistic /'hjuːmə.nɪstɪk/ adj. 人道主义的 人文主义的
 humanitarian /'hjuː.mæ.nɪ'terɪən/ n. 慈善家 人道主义者
 humanize /'hjuː.mə.naɪz/ v. 使更适合人 使更人道
 humankind /'hjuːmən'kaɪnd/ n. [统称] 人 人类 = human race
 ◆ human being /'hjuːmən 'biːɪŋ/ n. 人类
 human capital 人力资本 人力资源
 HR human resource 人力资源 人事部
 human rights 人权 human nature 人性
 human race 人类 人类种族

Grammar in use | 语法 英语从句 Subordination

英语从句主要有定语从句, 状语从句和名词性从句 (主语从句, 宾语从句, 表语从句, 同位语从句)

●状语从句

- ◆原因 :because, since, now that (既然), as, for, this reason...
- ◆结果 :so that, so, therefore, consequently, so as to, as a result
- ◆时间 :after, before, when, while, as, until, as soon as, since, by the time, once, lately, presently, shortly after, currently, at present, nowadays...
- ◆条件 :if, only if, once, unless, in the event (that), in case (that), provided that, on the condition that, etc.
- ◆让步 :though, although, even though (if), no matter what/how/when → whatever/however / whenever...
- ◆目的 :in order that, in order to, to,
- ◆比较 :than, as ... as, by comparison (相比较), by contrast (对照) ...

●名词性从句 - 通常由 that 或疑问词导出。

How some mammals came to live in the sea is not know.
 (主语从句)

The attorney told his client that they had little chance of winning the case. (宾语从句)

The problem is what we'll do next. (表语从句)

We have no idea that he has come back. (同位语从句)

●同位语 (Appositive) :

同位语是英语语法的重点内容, 也是各类考试中的一个考点, 同时, 在写作中正确运用同位语可以使你的句型更加简洁得体。

When reports came into London zoo that a wild puma had been spotted forty-five miles south of London, they were not taken seriously. 在这里, a wild puma had been spotted forty-five miles south of London 就是同位语从句, 它本来应该放在 “reports” 后面, 这里却被放在了谓语成分 came into London zoo 的后面, 目的是让句型显得更为稳重。

◆ oblige /ə'blaɪdʒ/ v. 使 ... 感到必须 效劳 迫使 oblige to 强迫
 feel obliged to do sth: 感觉有必要做某事;
 I feel obliged to say no to his demand.
 be obliged to do sth. 被迫做某事 = be forced to do sth.
 obligate /'ɒblɪgeɪt/ v. 强制 使负义务 adj. 强制性的 有责任的
 obligation /ə'blɪgeɪʃ(ə)n/ n. 义务 责任 职责
 obligatory /ə'blɪgə.tɔːri/ adj. 义务的 强制性的 义不容辞的
 mandatory /'mændə.tɔːri/ adj. 强制的 法定的 义务的
 mandatory attendance 强制出勤 [义务教育上的强制上课]
 ◆ disturb /dɪ'stɜːrb/ v. 令人不安 打扰 干扰 弄乱
 disturbance /dɪ'stɜːrbəns/ n. 干扰 障碍 紊乱 骚乱
 disturb v. cause sb to be worried/upset/anxious
 disturbing adj. 令人不安的 disturbed adj. 感到不安的
 ◆ at large : 逃遁的, 没有被控制的 = on the loose
 详细的 (in detail): I need talk to you at large .
 总体来讲 (as a whole) = in general 大体上
 The students at large are hungry for English.
 ◆ possess /possess/ v. 拥有 控制 占有 支配 具备
 possession /pə'zeʃ(ə)n/ n. 拥有 具有 属地 个人财产
 in the possession of sb. 为 ... 所有 = in sb's possession ;
 in possession of sth. 拥有某物
 take possession of 拥有
 possessive /pə'zesɪv/ adj. 占有欲强的 不愿分享的 n. 所有格

◆同位语从句, 就是对某些名词做进一步的解释的句子。

I was greatly shocked when I heard the news that his father died yesterday.

(that 引导的句子解释了 news 的内容, 注意: that 不做任何成分)

We have to face the fact that the weather is unexpectedly bad.

(that 引导的句子解释了 fact 的内容)

★同位语从句则是讲述被修饰名词的内容

关系词用 that 而不是 which 时间 - when 地点 - where

An idea came to me that I might do the experiment in another way. I have no idea what has happened to him.

★能接同位语从句的名词有: belief 信仰, fact, idea, doubt, rumor 谣言, evidence 证据, conclusion 结论, suggestion 建议, problem, order, answer, discovery 发现, explanation 解释, principle 原则, possibility 可能性, truth, promise 承诺, report 报告, statement 声明, knowledge 知识, opinion 观点, likelihood 可能性, reason, advice...

◆同位语一般由 that 引导, 但也可以用关系代词 which, who, what 和关系副词 when, where, why, how 或 whether 引导。

There arose the question whether we could win the game.

I have no idea how to explain it.

◆一些介词词组后面也能引导同位语从句:

on the assumption 在 ... 前提下

on the ground 由于 ... 原因

on the condition that 在 ... 条件下

with the exception 有 ... 例外

owing to the fact 由于 ... 事实

on the understanding 基于 ... 理解

The young lady promised to marry the old man on the condition that he bought her a villa.

那位年轻的女士答应嫁给那位老头, 条件是他给她买一幢别墅。



●分隔式同位语从句

◆为了使句型平衡不至于头重脚轻，有时同位语从句可以放到句子的末尾，（读两遍此定义，然后看例句：）

An idea came to him that he might write to her to ask more information about the matter.

I got information from my friend that there will be a marvelous American movie "Titanic".

◆同位语从句与定语从句之区别

定语从句的引导词 that 或 which 在句子中用作主语或宾语，而同位语从句的引导词 that 只起连接主句和从句之作用，不担任任何成分。

I've got an answer that A is right. (同位语从句，that 不做成分)

I've got an answer that surprised me a lot. (定语从句，that 做定语从句的主语)

●可以充当同位语的词组或短语。

◆名词短语。（使句型更为简洁）

Bill Clinton, the president of America, came to China to pay an official visit in 1998.

Lu Xun, one of the greatest essayists in China, played an overwhelmingly important role in Chinese literature history.

◆动名词词组亦可用作同位语：别忘了加逗号。（使句型更为流畅）

I'm crazy about the game, playing baseball.

Going to concert, that sounds a great idea.

◆不定式短语。（陌生只是掌握的开始）

The problem what to do next remains unsolved.

Her claim to have finished his work is nothing but a white lie.

◆形容词词组。（有逗号隔开）

All the workers, young or old, should be treated equally.

Young man, short or tall, should have the right to take the opportunity.

●同位语的引导词。（重要！这是中高级写作中不可缺少的引导成分）

引导词用来表示同位语与它所说明的同位成分之间的关系：

◆ namely, that it is, that is to say (也就是说), in other words (换句话说), or, for short 表示等同关系。

◆ such as, say, so to speak (譬如说), including (包括), for instance (或 for example (e.g./eg), 表示举例和列举关系。

◆ especially, mostly, chiefly, or better, in particular, particularly 表示突出重点，（在高难度阅读中表示后面的部分为更重要或更突出的部分，是出题的关键点。）

★一般来讲定语从句和同位语从句紧随在被修饰名词后面，但为了保持句子的平衡，也可以把谓语动词放在从句之前；

定语从句只是对于被修饰词的补充说明，修饰；

●指人：who, whom, whose (that)

◆一般情况下用 who

The teacher who teaches us is a man.

I went to school with a man who was my teacher.

I like the man who is my teacher.

◆介词宾语用 whom

I gave the book to whom was my English teacher.

I love doing homework with whom is my teacher.

◆表达所属关系用 whose

The teacher teaches Tom whose father is a doctor.

●表达事物：that (也可指人), which

This is an apple that/which is from China.

There is an apple on the desk which is made in china.

●时态定语：when

At the time when I arrived, He was about to leave.

●地点定语：where

This is the school Where I learned English.

●原因定语：why

That's why I don't want to go out.

定语从句中 which 以及指代人的宾语的 whom, 在非正式用法当中可以省略；省略时，介词不能前置到关系代词 whom, which 前，只能用于非固定的动词短语后面；

固定词组介词不能前置：look at 注视 look for 寻找

非固定词组介词可以前置：live in 居住

This is the old house in which he lived.

This is the old house which/that he lived in.

This is the paper on which I learned the news.

He came home with a book on which he drew a bird.

He went to the garden again at where he picked some apples.

He arrived at the time when I was very busy.

She found a cave in which gold was found.

She gets a new teacher from whom she learns English.

She finished her homework with whom was her teacher.

The news on which a man was at large proved to be fake.

☞ **非谓语动词** 所有的非谓语动词前 + not, 构成它的否定形式

● to do:

一般式主动 to do

一般式被动 to be done

完成式主动 to have done

完成式被动 to have been done

●现在分词 doing:

一般式主动 doing

一般式被动 being done

完成式主动 having done

完成式被动 having been done

●过去分词 done:

完成式主动 having done

完成式被动 having been done



Written exercises | 书面练习

The reports received by London Zoo that a puma had been spotted forty-five miles south of London were similar in nature. A woman picking blackberries saw it first, but the puma moved from place to place, leaving a trail of dead deer and small animals. Paw prints and puma fur were found as well. "cat-like noises" were heard at night and the animal was seen up a tree. Now experts were convinced that the animal really was a puma.

Mrs. Stone had spent the whole morning picking blackberries in the countryside near her home. It was nearly lunch time, so she decided to return home for lunch. She was just picking up her basket when she heard a noise in the bushes. Then she saw an animal which looked like a cat. She knew it was not a cat because it was so large. The animal suddenly turned round to look at her and she thought it was going to come towards her and perhaps attack her. She dropped her basket and screamed loudly. Hearing the sound, the animal disappeared into the bushes, after which Mrs. Stone picked up her basket and ran all the way home. She told the neighbours that she had seen a puma in the countryside, but they did not believe her. She also telephoned the police but they did not believe her either.

Written exercises | 书面练习

An English learning method at large 一种广泛的英语学习方法

English is a French-like language which is not only widely spoken in many parts of the world but shares close grammatical resemblances with Chinese. When the question that how one could learn the third book of new concept English series was asked, I took it seriously and I tried to answer this question with detailed approaches. However as my answers to the question began to accumulate, people grew tired of my monologue, for the solutions described by me who claimed that one could learn a language in less than six months from a zero level to a hero status were not as good as people expected. The search for better ways of learning the language started in this group where everyone shared a certain degree of interest in English. A housewife (who was) cleaning her house shared her method of studying the language. Experts from another community and language lovers found her approach very useful. A business woman working at a foreign company saw the conversation going on in the group and she couldn't help but saying that the approach adopted by the housewife was awful. Everyone voiced their own ideas of mastering the language and the business woman's way to make English learning journey more enjoyable caught everyone's attention. However someone shared their concerns about it as well. The question of which approach was the best to fully grasp the language was still under fierce debate. Everyone picked one or two things during the conversatoin. In the end, everyone was satisfied and the group turned quiet. It is quite annoying to know that the better ways to learn the language are still at large somewhere. The hunt for better roads to learn the language is going to last forever and ever. Now we have to make do with what we have and make the most of it. One most important language learning approach is that everybody should use the language on a daily basis. In the absence of English in real life, one can never master the language. One should spend more time on exporting the knowledge he learned during classes or in a book rather than the learning itself. This paragraph shows vividly how one can learn a language, doesn't it?

英语是一种类似法语的语言，不仅在世界上许多地方广泛使用，而且在语法上与汉语相似。当我被问到如何学习《新概念英语》系列的第三本书时，我认真地对待这个问题，并尝试用详细的方法来回答这个问题。但是随着我对这个问题的回答越来越多，人们开始厌倦了我的长篇大论，因为我声称可以在不到六个月的时间里学会一门语言，从零级到英雄级，我所描述的解决方案并没有人们预期的那么好。在这个群中，每个人都对英语有一定程度的兴趣，于是就开始了寻找更好的学习语言的方法。一位正在打扫房子的家庭主妇分享了她学习语言的方法。来自其他社群的专家和语言爱好者发现她的方法非常有用。一位在外国公司工作的女商人看到了大家的谈话，她不禁说这个家庭主妇采用的方法糟透了。每个人都表达了自己对掌握这门语言的想法，这位女商人让英语学习之旅更加愉快的方法引起了大家的注意。然而，也有人分享了他们的担忧。哪种方法是最好的充分掌握这门语言的问题仍在激烈辩论中。在交谈中，每个人都学到了一二点知识。最后，大家都很满意，群也变得安静了下来。知道在某些地方还有更好的学习语言的方法是相当恼人的。寻找更好的学习语言的道路将会永远持续下去。现在我们不得不利用我们所拥有的并充分利用它。一个最重要的语言学习方法是每个人都应该每天使用这门语言。如果英语在现实生活中缺席，就无法掌握这种语言。一个人应该把更多的时间花在输出他在课堂上或书本上学到的知识上，而不是学习本身。这一段生动地说明了如何学习一种语言，难道不是吗？



Lesson 2 Thirteen equals one 十三等于一



Listen to the tape then answer the question below.

Was the vicar pleased that the clock was striking? Why?

Our vicar is always raising money for one cause or another, but he has never managed to get enough money to have the church clock repaired. The big clock which used to strike the hours day and night was damaged many years ago and has been silent ever since.

One night, however, our vicar woke up with a start: the clock was striking the hours! Looking at his watch, he saw that it was one o'clock, but the bell struck thirteen times before it stopped. Armed with a torch, the vicar went up into the clock tower to see what was going on. In the torchlight, he caught sight of a figure whom he immediately recognized as Bill Wilkins, our local grocer.

'Whatever are you doing up here Bill?' asked the vicar in surprise.

'I'm trying to repair the bell,' answered Bill. 'I've been coming up here night after night for weeks now. You see, I was hoping to give you a surprise.'

'You certainly did give me a surprise!' said the vicar. 'You've probably woken up everyone in the village as well. Still, I'm glad the bell is working again.'

That's the trouble, vicar,' answered Bill. 'It's working all right, but I'm afraid that at one o'clock it will strike thirteen times and there's nothing I can do about it.'

We'll get used to that, Bill,' said the vicar. 'Thirteen is not as good as one, but it's better than nothing. Now let's go downstairs and have a cup of tea.'

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

从句三层

Our vicar is always raising money for one cause or another,

主 谓 状 谓 宾 状

vicar n. 教区牧师; priest n. 牧师 神父; parson n. 教区牧师; raise v. 筹集 提升 增加 培养 举起 n. 加薪; raise money 筹钱 募捐; cause n. 原因 事业 病因 理由 v. 导致 引起 产生; 现在进行时 [am/is/are doing] 和 always 等频率副词的搭配 - 表示说话人带有的情感色彩; one (reason) or another 某种 这样或那样: for one reason or another, at one time or another, in one way or another;

but he has never managed to get enough money to have the church clock repaired.

连 主 谓 状 谓 宾 状

church n. 教堂; repair v. n. 修理 修缮; get enough money 筹集足够的资金来做某事; have sth. done (1) 找某人做某事: have the plane repaired, have hair cut (2) 某人所遭受到的意外某种情况, 主语必须是发出动作的人 His wallet was stolen. = He had his wallet stolen.

我们教区的牧师总是为各种各样的事筹集资金。但始终未能筹足资金把教堂的钟修好。

The big clock which used to strike the hours day and night

定 主 ← 主 谓 宾 状

which 在定语从句中作主语, 修饰 clock; used to do 过去常常做, 而现在不再发生的事情; be used to doing 习惯做某事; strike-struck-struck/stricken v. 敲; day and night 日日夜夜;

was damaged many years ago and has been silent ever since.

谓 | 被动语态 状 连 系 表 状

ever since 一直 从那时起 此后一直; silent adj. 无声的 寂静的; silently adv. 静静地 默默地 无声地; silence n. 沉默 寂静 v. 压制 使安静; 教堂的钟很大, 以前不分昼夜打点报时, 但很多年前遭到毁坏, 从此便无声无息了。

One night, however, our vicar woke up with a start: the clock was striking the hours!

状 状 主 谓 状 主 谓 宾

start n. 开始 起点 v. 开始 启动; start n. 惊跳 惊奇; with a start 由于受到惊动, 惊醒了; 冒号后是一个解释性的分句, 是对 start 所作的具体说明; 一天夜里, 我们的牧师突然被惊醒了, 大钟又在“打点”报时了!

Looking at his watch, he saw that it was one o'clock, but the bell struck thirteen times before it stopped.

现在分词短语作时间状语 主 谓 引 主 系 表 连 主 谓 宾 引 主 谓

只要人身体任何部位发生的动作, 与主语形成主动有关系, 可把该动词变成现在分词短语, 放在前面作状语; Shrugging his shoulder, he left. (耸耸肩); Thinking of my boss, I want kill him.; that 从句作 saw 的宾语 [宾语从句];

他一看表, 才 1 点钟, 可是那钟一边敲了 13 下才停。



Armed with a torch, the vicar went up into the clock tower to see what was going on.

过去分词作状语 | 被动关系 主 谓 状 状 主 谓

armed with 带着 拿着; arm sb. with sth. 武装 装备; 状语中用现在分词 - 主动关系, 过去分词 - 被动关系 [现在分词和过去分词的用法: 分词作状语或定语的时候, 一定要注意它和逻辑主语要呼应一致]; what 在宾语从句中作主语;

牧师拿着一支电筒走上钟楼想去看看究竟发生了什么事情。

In the torchlight, he caught sight of a figure whom he immediately recognized as Bill Wilkins, our local grocer.

状 主 谓 宾 ← 引 主 状 谓 宾 同位语

torch n. 火炬 手电筒 火把; torchlight n. 手电筒光; candlelight n. 烛光; candle n. 蜡烛; catch sight of 看出 看见 看到; figure n. 人形; recognize v. 认识 承认 认出; recognize as 认出是; recognize sb. as 认出某人是; regard sb. as = think of sb as 认为某人是; treat sb. as 对待为; have on sb. as 尊敬为; grocer n. 食物杂货商; grocery n. 食品杂货店;

借着电筒光。他看见一个人, 马上认出那是本地杂货店主比尔·威尔金斯。

'Whatever are you doing up here Bill?' asked the vicar in surprise.

宾 谓 主 谓 状 称呼 谓 主 状

直接引语作 ask 的宾语 [宾语从句], 直接引语用双引号和单引号均可; whatever 用于疑问中, 用以加强 what 的语气: 究竟什么 [口语常用];

“你究竟在这上面干什么, 比尔?” 牧师惊讶地问。

'I'm trying to repair the bell,' answered Bill. 'I've been coming up here night after night for weeks now.'

主 谓 宾 谓 主 主 谓 状 状

try to do sth. 尝试做某事 = attempt to do sth.; manage to do sth. 成功做某事; day after day 一天又一天; day in day out 日复一日; year in year out 年复一年; year on year 与去年同期相比 同比; day and night 日以继夜; night after night 一夜连着一夜;

You see, I was hoping to give you a surprise.'

插入语 主 谓 宾

hope sb. to do sth. 希望做某事; give you a surprise [双宾语] = give a surprise to you;

“我想把这口钟修好,” 比尔回答说。“好几个星期了, 我天天夜里到钟楼上来。嗯, 我是想让你大吃一惊。”

'You certainly did give me a surprise!' said the vicar.

主 状 谓 间宾 直宾 谓 主

certainly adv. 当然 确实; 在英语中助动词 do, did, does 可以用来表示强调, 加强语气和情感色彩, 此时助动词 do 放在谓语原型动词之前;

'You've probably woken up everyone in the village as well. Still, I'm glad the bell is working again.'

主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语 状 状 主系 表 主 谓 状

probably adv. 可能; wake up sb. 叫醒某人; as well 用在句尾相当于 too, 主要用于肯定句中, 但比 too 所表达的语意更优秀; still 连接性副词, 用于句首, 表达一个转折的关系, 虽然如此 尽管如此 依旧 仍然 = in spite of that, even though, just the same; It's raining, still I must go out. This bag is not too valuable, still I like it.; yet 但是 然而 I have failed, yet I shall try again.; be glad 很高兴; 为 ... 表示感谢 be grateful for/ be thankful for;

“你确实使我大吃一惊!” 牧师说, “也许同时你把村里所有的人都吵醒了。不过, 钟又能报时了, 我还是很高兴的。”

That's the trouble, vicar,' answered Bill. 'It's working all right,

主 系 表 称呼 谓 主 主 谓 状

不辞辛劳地做某事: take the trouble to do sth. ;

but I'm afraid that at one o'clock it will strike thirteen times and there's nothing I can do about it.'

连 主系 表 引 状 主 谓 宾 连 谓 主 主 谓 状

but 连接两个并列从句; that 从句作 afraid 的宾语 [宾语从句]; 由于 nothing 为不定代词, 引导词 that 可以省略;

“问题就在这里, 牧师,” 比尔回答说。“不错, 钟能报时了, 但是, 恐怕每到 1 点钟, 它总要敲 13 下, 对此我已无能为力了。”

We'll get used to that, Bill,' said the vicar. 'Thirteen is not as good as one, but it's better than nothing.'

主 谓 宾 称呼 谓 主 主 系 定 表 连 主系 定 表

get/be used to, be/get accustomed to (to prep.) 习惯于做某事: get 强调渐进的过程, be 强调习惯了的状态; as good as 形容词原级, 与 ... 一样好 [第一个 as 可以省略: Thirteen is good as one.]; be better than 形容词比较级 比 ... 更好; but 连接两个并列从句;

Now let 's go downstairs and have a cup of tea.'

状 谓 宾 宾语补足语 连 宾语补足语

let sb. do sth. 让某人做某事; go downstairs 走到楼下 ≠ go upstairs;

“大家慢慢就习惯了, 比尔,” 牧师说。“13 下是不如 1 下好, 但总比 1 下也不敲强。来, 咱们下楼去喝杯茶吧。”



Vocabularies | 词汇

◆ equal /'i:kwəl/ v. 等于 比得上 敌得过 n. 同等的人 相等物

adj. 相同的 相等的 平等的 同等的

equal pay 男女同工同酬 equal pay for equal work 同工同酬

equal to 相等 胜任 相等 胜任

on equal terms 处于平等的地位

on equal footing 平等化 站在平等地位

equality /'i:kwələti/ n. 平等 相等 均等 racial equality 种族平等

equalize /'i:kwəlaɪz/ v. 使平等 使均等 使相等 均衡

equalization /i:kwəlaɪ'zeɪʃn/ n. 均等 平均 相等

equable /'i:kwəb(ə)l/ adj. 宁静的 平和的 不易恼怒的 稳定的

equanimity /i:kwə'nɪməti/ n. 镇定 平静 镇静

equilibrate /i:kwɪ'laɪbreɪt/ v. 平衡 使平衡

equilibration /i:kwɪlaɪ'breɪʃən/ n. 平衡化 均衡

equilibrium /i:kwɪ'lbriəm/ n. 平衡 均衡 均势

Nash Equilibrium 纳什均衡点 [博弈论的重点]

game theory 博弈论 对策论

unequal /ʌn'ikwəl/ adj. 不平等的 不均衡的 不公平的 不相等的

unequally adv. 不均匀地 不平等 不平整地 不相等

equivalent /'i:kwɪvələnt/ n. 等值 同义词 adj. 相等的 相当的 等量的

equivalent : equal in value, amount, meaning, importance

be equivalent to sth. 相等的 相同的

equivalently /'i:kwɪvələntli/ adv. 相等地 相同结果地 等价地

equivalency /'i:kwɪvələnsɪ/ n. 等效 当量 相等 等值

equivalence /'i:kwɪvələns/ n. 等值 等效 当量 相等

◆ vicar /'vɪkər/ n. 牧师

father /'faðər/ n. 神父 教父 圣诞老人

priest /prɪst/n. 牧师 祭司 神父

clergyman /'klɜ:dʒɪmən/ 教士 神职人员 牧师

minister /'mɪnstər/ n. 牧师

missionary /'mɪʃ(ə)n.eri/ n. 传教士

monk /mʌŋk/ n. 和尚 僧侣

nun /nʌn/ n. 尼姑 修女 = sister

◆ raise /reɪz/ v. 募集 筹款 提升 增加 培养 举起 n. 加薪

raise money 募集 筹款 raise capital 筹集资本

提高 : raise the temperature /price raise one's head

饲养 供养 : raise family/ horse

种植 : raise wheat

引起怀疑 : raise doubts raise one's spirits 使人振奋

召集 招募 : raise crew

提出 发出 : raise a cheer/a shot

raise the roof 大怒后的感觉

raise one's eyebrows at sth. 感到惊讶

raisin /'reɪz(ə)n/ n. 葡萄干

rise-rose-rosen /raɪz/ v. 上升 增长 提高 升起 n. 上升 提高 加薪

give rise to sth 使发生 = cause

risible /'rɪzəb(ə)l/ adj. 可笑的 滑稽的 = humorous, laughable

arise-arose-arisen /ə'reɪz/ v. 出现 发生 产生 起身

arise : happen; to start to exist

arise against sb/sth 群起反抗 奋起斗争

arise from 引起 产生

torch /tɔ:rtʃ/ n. 火炬 手电筒 火把 v. 纵火烧

put sth to the torch 将...付之一炬

carry a torch for sb. 迷恋 单恋

◆ torchlight /'tɔ:rtʃ.laɪt/ n. 电筒光 火把之光 火炬之光

porch /pɔ:rtʃ/ n. 门廊 门厅 走廊

torture /'tɔ:rtʃər/ n. 酷刑 拷打 拷问 v. 拷打 拷问 严刑逼供

torturous /'tɔ:rtʃərəs/ adj. 折磨人的 痛苦的 受刑的

light-lit-lit v. 点燃 点火 n. 光 光线 光亮

candle /'kænd(ə)l/ n. 蜡烛

candlelight /'kænd(ə)l.laɪt/ n. 烛光

turtle /'tɜ:(r)t(ə)l/ n. 龟 海龟

为 ... 表示感谢 : be grateful for/ be thankful for

不辞辛劳地做某事 : take the trouble to do sth .

Grammar in use | 语法

● in prep. 表达惊奇, 恐惧, 失望或生气等感情色彩的名词搭配连用, 在句中起状语作用 : in surprise, in despair, in astonishment, in alarm, in embarrassment, in amazement, in dismay, in anger, in disappointment;

●表示以, 用; 用于语言, 书写材料, 色彩或声音等方面 :

in English, in pencil, in a few words, in ink, in such a high voice in oil, in red

●表示状态, 情况或处境 :

in trouble, in difficulty, in bed, in a hurry, in debt,

in love with sb., in tears, in good order, in good repair

in good/poor health, in a bad/good mood

in haste, in a favor of sb./sth.

in poverty

●只要人身体任何部位发生的动作, 可把该动词加 ing, 放在前面作状语。

Looking at his watch

Shrugging his shoulder, he left. (耸耸肩)

Thinking of my boss, I want kill him

● still 连接性副词, 用于句首, 表达一个转折的关系, 虽然如此 尽管 如此 依旧 仍然 = however, in spite of that, even though, just the same;

● however 用于口语, 主要用于名首;

作文中, 最好用在句中, 句尾;

He said that it was so. However, he was mistaken (however).

I know his story. However, I wouldn't like to tell you .

I know his story. I, however, wouldn't like to tell you.

however = nevertheless, nonetheless, in spite of this, still

● as well 用在句尾相当于 too, 主要用于肯定句中, 但比 too 所表达的语意更优秀;

yet adv. 还 现在 迄今为止, 用于否定句和疑问句

●现在进行时和 always 等频率副词的搭配 -- 表示说话人带有的情感色彩;

Tom is always doing homework . 作业怎么做也做不完


Tom always does his homework .

He is always making noises.

现在分词和过去分词的用法;

分词做状语 / 定语的时候, 一定要注意它和逻辑主语要呼应一致





Lesson 3 An unknown goddess 无名女神



Listen to the tape then answer the question below.

How did the archaeologists know that the statue was a goddess?

Some time ago, an interesting discovery was made by archaeologists on the Aegean island of Kea. An American team explored a temple which stands in an ancient city on the promontory of Ayia Irini. The city at one time must have been prosperous, for it enjoyed a high level of civilization. Houses — often three storeys high — were built of stone. They had large rooms with beautifully decorated walls. The city was even equipped with a drainage system, for a great many clay pipes were found beneath the narrow streets.

The temple which the archaeologists explored was used as a place of worship from the fifteenth century B.C. until Roman times. In the most sacred room of the temple, clay fragments of fifteen statues were found. Each of these represented a goddess and had, at one time, been painted. The body of one statue was found among remains dating from the fifteenth century B.C. Its missing head happened to be among remains of the fifth century B.C. This head must have been found in Classical times and carefully preserved. It was very old and precious even then. When the archaeologists reconstructed the fragments, they were amazed to find that the goddess turned out to be a very modern-looking woman. She stood three feet high and her hands rested on her hips. She was wearing a full-length skirt which swept the ground. Despite her great age, she was very graceful indeed, but, so far, the archaeologists have been unable to discover her identity.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

Some time ago, an interesting discovery was made by archaeologists on the Aegean island of Kea.

状

定

主

谓 | 被动语态

状

状

discover v. 找到 查明 发现 了解到; discovery n. 发现 发觉 被发现的事物; an interesting discovery: 强调 discovery, 体现发现这个动作被考古学家做出; archaeologist n. 考古学家; archaeology n. 考古学; archaeological adj. 考古学的 考古的; by sb. 动作的执行者; 在英文表达中, 事件 结果 影响 效果为主语, 强调对客观事实的陈述; aegean adj. 爱琴海的; island n. 岛;

不久之前, 在爱琴海的基亚岛上, 考古工作者有一项有趣的发现。

An American team explored a temple which stands in an ancient city on the promontory of Ayia Irini.

定

主

谓

宾

← 引

谓

状

状

explore v. 考察 勘探; exploration n. 考察 勘探; explorer n. 探险家; stand-stood-stood v. 坐落 矗立于 n. 态度 立场 观点 = lie, situate, locate; temple n. 庙宇; ancient adj. 古老的; promontory n. 海角; which = that 引导定语从句, 修饰限定 temple;

一个美国考古队在阿伊亚·依里尼海角的一座古城里考察了一座庙宇。

The city at one time must have been prosperous, for it enjoyed a high level of civilization.

主

状

系

表

连 主 谓

定

宾

at one time = once, in the past, long ago, once upon a time 曾经 一度; at the time 在那时; at other times 平素 平时; must have been 对过去某事比较肯定的猜测; prosperous adj. (经济上) 繁荣的 昌盛的; prosperity n. 繁荣 兴旺 昌盛; level n. 水平 级别 层次 程度 = degree, grade; civilization n. 文明 文化; civilize v. 教化 开化 使文明; for 引导原因状语从句 = because, as, since, 对主句的附加说明和解释, 提供更多的信息; because 引导原因状语从句, 重点突出原因; enjoy a high level of civilization 享有高度文明;

Houses — often three storeys high — were built of stone.

主

插入语

谓 | 被动语态

状

storey n. 楼层 = floor; build-built-built v. 建造 创建 建筑; building n. 建筑物 楼房; be built of 用 ... 建造; stone n. 石头;

这座古城肯定一度很繁荣, 因为它曾享有高度的文明, 房子一般有 3 层楼高, 用石块修建。

They had large rooms with beautifully decorated walls.

主

谓

定

宾

← 介词短语作定语修饰 large rooms

decorate v. 装饰 装点 装潢 点缀; decoration n. 装潢 装饰品 勋章; beautifully decorated walls 过去分词作定语 = with walls that were beautifully decorated; 过去分词作定语, 被修饰词与修饰词之间为逻辑被动关系: a beautifully dressed lady 衣着漂亮的女士, a deserted carpark 废弃的停车场, a white painted door 被粉刷成白色的门; 现在分词作定语, 被修饰词与修饰词之间为逻辑主动关系: a boy climbing the tree, the students reading in a beautifully decorated room = The boy that/who is reading in a room which/that was beautifully decorated.; a business man on a fishing trip = a business man who/that is on a fishing trip.;

里面房间很大, 墙壁装饰华丽。



The city was even equipped with a drainage system,

主 谓 状 谓 | 被动语态 状

equip v. 装备 配备；equipment n. 设备 装备 器材；equip with 装备 配备；be equipped with 配备 装备；The car was equipped with air conditioning.；be employed in 被应用在 ... 方面；be introduced in 被 ... 引进；drain n. 下水道 排水管 v. 排空 流出 流光 放干；drainage n. 排水 排水系统；system n. 系统 体系 制度 体制；

for a great many clay pipes were found beneath the narrow streets.

连 定 主 谓 | 被动语态 状

a great many 很多的 + 可数名词复数；clay n. 黏土 陶土 粘土；pipe n. 管道 管子；beneath prep. 在 ... 下面 / 下方 = under；under 在进行中；under control 控制之中，under discussion 讨论之中 under repairs 修理之中，under construction 建筑中，under maintenance 维护中，under consideration 考虑中；below prep. 在下方，强调在斜下方 She is sitting below the window.；narrow adj. 狭窄的 勉强的 v. 使变窄；

城里甚至还敷设了排水系统，因为在狭窄的街道底下发现了许许多多陶土制作的排水管道。

The temple which the archaeologists explored

主 ← 引 主 谓

which 定语从句修饰 temple；

was used as a place of worship from the fifteenth century B.C. until Roman times.

谓 | 被动语态 主语补足语 状

as prep. 作为 当作；be used as/to do 把 ... 用作：The wooden box was used as a bookcase. The wooden box is used to contain books.；worship n. 崇拜 礼拜 崇敬 v. 崇敬 热爱；warship n. 战舰；worship (非理性), admire 敬佩, adore 爱戴, respect 尊敬；decade n. 十年；century n. 百年 世纪；millennium n. 一千年 千禧年；millennial n. 千禧年 adj. 一千年的；generation n. 代 一代人；until prep. 从 ... 直至 = till；B.C. Before Christ 公元前 [耶稣降生之前]；Roman times 罗马时代 [公元前 200 ~ 400 公元]；time 复数 = 时代；

考古工作者考察的这座庙宇从公元前 15 世纪直到罗马时代一直是祭祀祈祷的场所。

In the most sacred room of the temple, clay fragments of fifteen statues were found.

状 | the most 形容词最高级 ← 后定 | 取舍范围 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态

sacred adj. 神圣的 宗教的；holy adj. 神圣的 圣洁的；solemn adj. 庄严的 庄重的；divine adj. 神的；blessed adj. 神佑的；fragment n. 碎片 片段 破片；fragmental adj. 断片的 碎片化；statue n. 雕像 塑像；

在庙中最神圣的一间殿堂里发现了 15 尊陶雕像的碎片。

Each of these represented a goddess and had, at one time, been painted.

主 后置定语 谓 宾 连 谓 状 谓 | 被动语态

each pron. 每个人；these = fifteen statues；represent vt. 代表 表现 体现：I represent all the students.；representative n. 代表人 代理人 adj. 典型的 有代表性的；goddess n. 女神；paint v. 用颜料画 在 ... 上刷油漆；and 连接两个并列谓语；had been painted 过去完成时 [had done] 的被动语态 [had been done] 发生在过去的过去 过去某时间以前已发生的动作或情况；

每一尊雕像代表一位女神，而且一度上过色。

The body of one statue was found among remains dating from the fifteenth century B.C.

主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状 ← 现在分词短语作后置定语修饰 remains

body n. 身体 躯体；among prep. 在 ... 当中 / 中间；remains n. 遗物 遗迹 废墟；date from/back to 开始于 起始于；

Its missing head happened to be among remains of the fifth century B.C.

定 主 谓 状 ← 介词短语作后置定语修饰 remains

missing adj. 丢失的 失去的；happen to do 碰巧 意外 恰巧做某事 强调事情的偶然发生；happen v. 发生 = take place；happen on 巧遇 偶遇 偶然发现 + 名词 / 代词：I happened on this old picture in the back of the drawer.；it happened that ...；

其中有一尊雕像，她的躯体是在公元前 15 世纪的历史文物中发现的，而她那身异处的脑袋却碰巧是在公元前 5 世纪的文物中找到的。

This head must have been found in Classical times and carefully preserved.

主 谓 | 被动语态 状 连 状 谓

Classical times 古罗马时代；classical adj. 古文化的；classical education 人文科学教育；classical music 古典音乐；classic adj. 第一流的；preserve v. 保护 保留 保存 维护；preservation n. 保存 保护 保留 维护；preserver n. 保护人 维护者；conserve v. 节省 保护 节约 保存；deserve v. 值得 应得 应受；reserve v. 保留 预订 预留 拥有；

她的脑袋一定是在古希腊罗马时代就为人所发现，并受到精心的保护。

It was very old and precious even then.

主 系 状 表 连 表 状

it = this head；precious adj. 珍贵的 珍奇的 珍稀的 宝贵的；even then 甚至那时 尽管那样；

即使在当时，它也属历史悠久的珍奇之物。



When the archaeologists reconstructed the fragments,

引 主 谓 宾

reconstruct v. 修复 重建 = put together, piece together, restore ; reconstruction n. 重建 改造 修复 复原 ; construct v. 构造 建造 组织 ;

they were amazed to find that the goddess turned out to be a very modern-looking woman.

主 谓 | 被动语态 主语补足语 引 主 谓 主语 the goddess 的补足语

amaze v. 使惊奇 ; amazed = very much surprised ; surprised < astonished < astounded 感到惊讶的 语气递增 ; to find 及其 that 宾语从句作主语 they 的补语 [主语补足语] ; turn out to be sb./sth. 原来是 ... ; modern-looking adj. 相貌现代的 [构词法 : 形容词 + 现在分词] ; good-looking 相貌好的 ; ordinary-looking 相貌平平的 ;

考古工作者把这些碎片重新拼装起来后, 惊奇地发现那位女神原来是一位相貌十分摩登的女郎。

She stood three feet high and her hands rested on her hips.

主 谓 状 连 主 谓 状

stand-stood-stood v. 直立 站立 高度为 ; and 连接两个并列句 ; rest v. 倚放 放置 ; rest on = depend on, lean on 依靠 靠在 ; hip n. 屁股 臀部 ;

She was wearing a full-length skirt which swept the ground.

主 谓 定 宾 ← 引 谓 宾

wear-wore-worn v. 穿戴 ; full-length adj. (裙衣) 拖地长的 ; skirt n. 短裙 半身裙 ; sweep -swept-swept v. 打扫 清扫 ; which swept the ground 进一步说明 skirt 是拖地的 ;

Despite her great age, she was very graceful indeed,

让步状语 主 系 状 表 状

despite prep. 尽管 不管 = in spite of 都是介词 + 名词 / 动名词 ... ; grace n. 优雅 优美 v. 装饰 为 ... 增色 ; disgrace n. 耻辱 丢脸 v. 使丢脸 使名誉扫地 ; graceful adj. 优雅的 优美的 ; disgraceful adj. 不光彩的 可耻的 丢脸的 ; elegant adj. 优美的 雅致的 (behavior) ; indeed adv. 确实 的确 ; 她身高 3 英尺, 双手叉腰, 身穿一条拖地长裙, 尽管上了年纪, 但体态确实优美。

but, so far, the archaeologists have been unable to discover her identity.

连 状 主 谓 宾

but 连接转折关系的并列句 ; so far 至今 常用于完成时态中 [完成时的标志 : so far, up till now, up to now, until now] ; identity n. 身份 ; identify v. 认出 识别 ; discover her identity : find out her identity ; discover v. 找到 查明 发现 了解到 ; discovery n. 发现 发觉 被发现的事物 ; 不过, 考古工作者至今未能确定这位女神的身份。

Vocabularies | 词汇

◆ goddess /'gɒdis/ n. 女神

god /gɒd/ n. 上帝 天主 真主

godfather /'gɒd.fɑðər/ n. 教父 代父

godmother /'gɒd.mʌðər/ n. 教母 代母

[口语] God willing 如果情形允许的话

◆ sacred /'seɪkrɪd/ adj. 宗教的 神圣的 庄严的

holy /'həʊli/ adj. 神圣的 圣洁的

solemn /'sɒləm/ adj. 庄严的 庄重的

solemnly /'sɒləmli/ adv. 一本正经地 庄严地 郑重地

solemnity /sə'lemnəti/ n. 庄严 严肃 庄重 郑重

divine /dɪ'vaɪn/ adj. 神的 神性的 天赐的 n. 神 牧师

divinely /dɪ'vaɪnli/ adv. 像神一样地 庄严地

divinity /dɪ'vɪnəti/ n. 神性 神学

bless /bles/ v. 祝福 保佑 [口语] God bless you 上帝保佑你

blessed /'blesəd/ adj. 神佑的 受祝福的

archaic /ar'keɪk/ adj. 古体的 古代的 古风的

archaeology /,ɑ:(r)'ki'ɒlədʒi/ n. 考古学

archaeological /ɑr'ki'ɒlədʒɪk(ə)l/ adj. 考古学的 考古的

◆ archaeologist /'ɑ:ki'ɒlədʒɪst/ n. 考古学家

◆ fragment /'frægmənt/n. 碎片 片段 破片 v. 分割 使成碎片

fragmental /fræg'mental/ adj. 断片的 碎片化

fragmentary /'frægmən'teri/ adj. 残缺不全的 不完整的 零碎的

fragmentation /frægmən'teɪʃ(ə)n/ n. 破碎 碎裂 破裂

◆ remains /ri'menz/ n. 遗物 遗迹 废墟

◆ explore /ɪk'splɔ:/ v. 考察 勘探 探索 探讨 探究 勘探

explorer /ɪk'splɔrər/ n. 探险者 勘探者

exploration /,ɛksplə'reɪʃ(ə)n/ n. 探索 勘探 探险

explorative /ek'splɔrətɪv/ adj. 勘探的 探测的 爱探究的

exploratory /ɪk'splɔrə'tɔri/ adj. 探索性 探险的 探究的

expedition /,ɛkspə'dɪʃ(ə)n/ n. 探险 考察 考察队 [科学考察]

lass /læs/ n. 少女 女孩 lad /læd/ n. 小伙子 少年

glass /glæs/ n. 玻璃 玻璃杯 glassware 玻璃器皿

class /klæs/ n. 班 课 等级 纲 adj. 优秀的 出色的 v. 分类 归类

classy /'klæsi/ adj. 上等的 豪华的 时髦的

classless /'klæsləs/ adj. 无阶级的 无类别

classmate 同学 classroom 教室 class-action 集体诉讼

upper class 上层阶级 middle class 中产阶级 ruling class 统治阶级

managerial class 管理层 same class 同一级别

classic /'klæsɪk/ n. 名著 adj. 最优秀的 第一流的 有代表性的 典型的

◆ classical /'klæsɪkəl/ adj. 古典的 经典的 传统的 古文化的

classically /'klæsɪkli/ adv. 古典主义地

classicism /'klæsɪsɪzəm/ n. 古典主义 古典主义时期

classicist /'klæsɪsɪst/ n. 古典主义者 古典派 古典学家

classify /'klæsɪfaɪ/ v. 分类 归类 划分 界定 分等级

classified /'klæsɪfaɪd/ adj. 机密的 保密的 = confidential

classification /klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 分类 分级 分类法 归类



◆ promontory /'prɒməntəri/ n. 海角

◆ rest /rest/ v. 倚放 放置

rest assured 请放心 放心吧

RIP rest in peace 安静永眠

arrest /ə'rest/ v. 逮捕 阻止 拘留 n. 逮捕 拘捕

◆ civilization /'sɪvəl-aɪ'zeɪʃən/ n. 文明 [🔗 Root_civil_P123](#)

◆ hip /hip/ n. 屁股 臀部

joined at the hip 表示交情极厚的

shoot from the hip 信口开河

hip hop 嘻哈音乐

hippie /'hɪpi/ n. 嬉皮风 嬉皮文化

hippo /'hɪpəʊ/ n. 河马

◆ storey /'stɔ:ri/ n. 楼层 = floor

story /'stɔ:ri/ n. 小说

history /'hɪst(ə)ri/ n. 历史 历史学 经历

◆ full-length /'fʊl'leŋθ/adj. (裙衣) 拖地长的

length /leŋθ/ n. 全长 衣长 体长

lengthy /'leŋθi/ adj. 很长的 漫长的 冗长的

lengthen / v. 延长 拉长 使变长

lenient /'li:niənt/ adj. 宽大的 宽厚的 宽容的

lenience n. 宽厚 温和 厚道 宽大的行为

leniency /'liniənsi/ n. 宽松 宽大处理 仁慈

◆ worship /'wɔ:ʃɪp/ n. 崇拜

◆ identity /aɪ'dentɪti/ n. 身份

◆ reconstruct /rɪkən'strʌkt/ v. 修复 重构 改造 改建

reconstitution /rɪkən'strʌkʃ(ə)n/ n. 重建 复原 再组成 再造

reconstructive /rɪ:kən'strʌktɪv/ adj. 修复的 整形的 复原的

construct /'kən'strʌkt/ v. 构造 建造 组织

construction /kən'strʌkʃ(ə)n/ n. 施工 建筑 建立 建造

constructive /kən'strʌktɪv/ adj. 有教育意义的 建设性的

constructor /kən'strʌktər/ n. 建设者

build house 造建筑物 build a car

put up 搭建

erect /ɪ'rekt/ v. 建立高大的建筑 build a high building

erect clock tower / monument

set up 建立 创立 发起

establish /ɪ'stæblɪʃ/ v. 建立 确立 设立 确定

found /faʊnd/ v. 建立 [注意与 find-found-found 区分]

founding father 开国元勋 开国者

Comprehension | 理解

● to one's surprise : 使某人感到惊讶的是 (在句中可做独立的状语. 句子的主句不必是某个人) ;

● with surprise : 惊讶地 (首先, 必须与行为动词连用, 其次, 句子的语句必须是某个人)

To my great disappointment, the train had already left.

With satisfaction/delight/dismay, he went home with dismay.

He smoked his last cigarette with satisfaction.

To our dismay the party proved to be a failure.

rain /reɪn/ n. 雨 雨水 v. 下雨

rain cats and dogs 倾盆大雨 [习惯表达]

rainy /'reɪni/ adj. 阴雨的 多雨的

rainbow /'reɪn.bəʊ/ n. 彩虹

raincoat /'reɪn.kəʊt/ n. 雨衣 [rain + coat n. 大衣]

raindrop /'reɪn.drɒp/ n. 雨滴 雨点 [rain + drop v. 掉下 n. 滴]

rainstorm /'reɪn.stɔ:rm/ n. 暴风雨 [rain + storm n. 风暴]

storm /stɔ:rm/ n. 暴风雨 v. 大发雷霆 突袭 攻占

thunder /'θʌndər/ n. 雷 雷声 v. 打雷

thunderstorm /'θʌndər.stɔ:rm/ n. 雷暴 雷雨

steal one's thunder 抢别人的功劳 抢别人的风头

rainwater /'reɪn.wɔ:tə(r)/ n. 雨水 [rain + water n. 水]

train /treɪn/ n. 列车 火车 v. 训练 培训 教育

train station 火车站 subway 地铁 = metro

trainee /treɪ'ni/ n. 实习生 培训生 受训者 学员

trainer /'treɪnər/ n. 教练员 教员 运动鞋

training course 培训课程 训练班

drain /dreɪn/ v. 排空 流出 流光 放干 耗尽 n. 消耗 下水道 排水管

◆ drainage /'dreɪnɪdʒ/ n. 排水 排水系统

constrain /kən'streɪn/ v. 约束 限制 强制 强迫 束缚

constraint /kən'streɪnt/ n. 约束 限制 限定 严管

financial constraint 财政约束 金融抑制 融资限制

grace /greɪs/ n. 恩典 优雅 宽限期 优美 v. 装饰 为...增色 使荣耀

gracious /'greɪʃəs/ adj. 慈祥的 富贵安逸的 宽厚的 仁慈的 =kind

graciously /'greɪʃəsli/ adv. 和蔼地 优雅地 仁慈地 = kindly

◆ graceful /'greɪsfəl/ adj. 优雅的 得体的 优美的

gracefully /'grɛsfəli/ adv. 优美地 优雅地 温文地 潇洒地

disgrace /dɪs'greɪs/ n. 耻辱 丢脸 不光彩 v. 使丢脸 使耻辱

disgraceful /dɪs'greɪsfəl/ adj. 不光彩的 可耻的 丢脸的

elegant /'elɪgənt/ adj. 优雅的 高雅的 文雅的

elegantly /'eləgəntli/ adv. 优美地 优雅地

elegance /'elɪgəns/ n. 高雅 典雅 雅致

◆ prosperous /'prɒspərəs/ adj. (经济上) 繁荣的 昌盛的

prosperity /prɒ'sperəti/ n. 繁荣 兴旺 昌盛

thriving 昌盛的 兴旺的 thrive /θraɪv/ v. 繁荣 茁壮成长 蓬勃发展

booming 蓬勃的 景气的 boom /bʊm/ v. 激增 繁荣昌盛

flourishing 繁茂的 健康的 flourish /'flʌrɪʃ/ v. 繁荣 兴旺 昌盛

adequate 充足的 abundant 充足的

● turn out 表示结果 = prove 作系动词

● turn out (to be) +n./adj. to be 在非正式文体中可以省略

The concert turned out to be a failure.

Our party turned out (to be) a success.

● It turned out that: that 从句, 或其它名词从句 [it 作形式主语]


It turned out that the diamonds had been in the bank.

It turned out that his statement was false.

● as it turn out

As it turned out, there was no need to worry.

As it turned out, the report was mistaken.



Lesson 4 The double life of Alfred Bloggs



Listen to the tape then answer the question below.

Why did Alf want a white-collar job?

These days, people who do manual work often receive far more money than people who work in offices. People who work in offices are frequently referred to as 'white-collar workers' for the simple reason that they usually wear a collar and tie to go to work. Such is human nature, that a great many people are often willing to sacrifice higher pay for the privilege of becoming white-collar workers. This can give rise to curious situations, as it did in the case of Alfred Bloggs who worked as a dustman for the Ellesmere Corporation.

When he got married, Alf was too embarrassed to say anything to his wife about his job. He simply told her that he worked for the Corporation. Every morning, he left home dressed in a smart black suit. He then changed into overalls and spent the next eight hours as a dustman. Before returning home at night, he took a shower and changed back into his suit. Alf did this for over two years and his fellow dustmen kept his secret. Alf's wife has never discovered that she married a dustman and she never will, for Alf has just found another job. He will soon be working in an office. He will be earning only half as much as he used to, but he feels that his rise in status is well worth the loss of money. From now on, he will wear a suit all day and others will call him 'Mr. Bloggs', not 'Alf'.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

These days, people who do manual work often receive far more money than people who work in offices.

状 主 ←主 谓 定 宾 状 谓 定 宾 than 比较状语 ←主 谓 状

far more money than..., more ... than... 比较级结构, far adv. = much 修饰比较级表示不定度量, 其它的修饰还有: a little, a bit, much, a lot; manual adj. 体力的 手工的 = physical; manual work 体力工作 mental work 脑力工作;

如今, 从事体力劳动的人的收入一般要比坐办公室的人高出许多。

People who work in offices are frequently referred to as 'white-collar workers'

主 ←主 谓 状 谓 状 谓 | 被动语态 主语补足语

frequently adv. 时常的 频繁地 [frequent adj. frequency n. frequency n.]; be referred to as = be called; refer to ...as = regard ... as 把...看作为; refer to 提及 谈到; blue-collar worker 蓝领 [do manual work]; white-collar worker 白领 [do mental work]; pink-collar worker 粉领 [do female work]; get hot under the collar 怒气冲天;

for the simple reason that they usually wear a collar and tie to go to work.

原因状语 ←引 主 状 谓 宾 连 宾 they 的目的状语

for prep. 表原因; for the simple reason = for 引导的原因状语从句, 比 because 正式: He was sent to prison for the reason that he couldn't pay the debts. ; that 从句作 reason 的同位语 [同位语从句]; collar n. 衣领; tie n. 领带;

坐办公室的人之所以常常被称作“白领工人”, 就是因为他们通常是穿着硬领白衬衫, 系着领带去上班。

Such is human nature, that a great many people are often willing to sacrifice higher pay

形主 系 表 引 定 主 谓 状 谓 宾

be willing to do sth. 愿意做某事 = be ready to do sth.; sacrifice v. n. 牺牲 献出 to give up for good purpose; sacrifice one's life for the country; make many sacrifices 做出牺牲; human nature 人性;

that 引导同位语从句, 作真正主语, 进一步说明 such 的内涵, such 为形式主语: His kindness was such that we would never forget him.; such 位于句首, 起强调作用, 后面要用倒装语序: Such was his kindness that ... = He is so kind that we would never forget him. Such is human nature that we want to get a lot of things out of nothing.;

for the privilege of becoming white-collar workers.

目的状语 ← 后置定语修饰 privilege

privilege n. 好处 特权 = advantage 好处; sacrifice one's advantage/privilege; privilege = special right 特权; give sb the privilege of doing sth. 给某人特权做某事; privileged adj. 荣幸的;

许多人常常情愿放弃较高的薪水以换取做白领工人的殊荣, 此乃人之常情。

This can give rise to curious situations,

主 谓 定 宾

this 指代上句中的 that 从句中所指的情况; give rise to sth. 引起 导致某事 = lead to, cause, result in, bring about, set off, create; Such conduct may give rise to misunderstanding.; curious adj. 不寻常 奇异的 古怪的: strange and unusual; situation n. 情境 形势 情景;



as it did in the case of Alfred Bloggs who worked as a dustman for the Ellesmere Corporation.

引 主 谓 状 主 谓 状 状

as 连接两个并列句，意为 如同；who 引导定语从句修饰 Alfred Bloggs; it 指代上句中的 that 从句中所指的情况，而 did 是替代 give rise to curious situations; dustman n. 清洁工；corporation n. 公司；case n. 事例 情形；in the case of：至于 就 ... 而言：Stealing is no shame in the case of him.; in case of [连接词] 万一 以防 + n.: You should insure your house in case of fire. Take your umbrella in case of rain.;

而这常常会引起种种奇怪的现象，在埃尔斯米尔公司当清洁工的艾尔弗雷德·布洛斯就是一个例子。

When he got married, Alf was too embarrassed to say anything to his wife about his job.

引 主 谓 主 系 状 表 状语 | 不定式短语 表结果

marry v. 嫁 娶；marriage n. 婚姻 结婚；get married 表示状态，固定词组；marital adj. 婚姻的 夫妻关系的；marital status 婚姻状况；embarrassed adj. 尴尬的 窘迫的；too embarrassed to say 太尴尬而没有说明 be ashamed of; too ...to 太 ... 以致于不能，中间加形容词或副词均可：One is never too old to learn.;

艾尔弗结婚时，感到非常难为情，而没有将自己的职业告诉妻子。

He simply told her that he worked for the Corporation.

主 状 谓 宾 引 主 谓 状

simply adv. 仅仅 = just, only, 用来修饰限定动词 told；tell sb. sth. 告诉某人某事；that 引导的从句为 told 的直接宾语 [宾语从句]；work for 为 ... 工作：He worked for the school.；work as 作为 ... 工作：He worked as a teacher at that school.;

他只说在埃尔斯米尔公司上班。

Every morning, he left home dressed in a smart black suit.

状 主 谓 宾 过去分词短语作主语补足语

be dressed in 穿着 ...；如果用 wear, 要用现在分词：He left home wearing in a smart black suit.; smart adj. 时髦的 漂亮的；suit n. 西服；

He then changed into overalls and spent the next eight hours as a dustman.

主 状 谓 宾 连 谓 宾 状

then adv. 然后；change into sth. 换上；overalls n. 工作服 = uniform；spend time/money on sth./ in doing sth. 花费时间或金钱在某事上；

每天早晨，他穿上一身漂亮的黑色西装离家上班，然后换上工作服，当 8 个小时清洁工。

Before returning home at night, he took a shower and changed back into his suit.

现在分词短语作时间状语 主 谓 宾 连 谓 状 状

在 before 引导的时间状语从句中 [before he returned home]，return 的逻辑主语和主句的主语 he 是保持一致的，所以这个时间状语是由介词 before 和现在分词搭配而成，相当于 before 引导的时间状语从句；shower n. 沐浴；take a bath/shower 洗澡；return v. 返回 = go back, come back；change back 换回；

晚上回家前，他洗个淋浴，重新换上那身黑色西服。

Alf did this for over two years and his fellow dustmen kept his secret.

主 谓 宾 状 连 主 谓 宾

over prep. 多于 = more than; fellow n. 同伴 同伙 同志 = comrade 同事 =coworker, co-worker, colleague; secret n. 秘密；keep one's secret 为某人保守秘密；

两年多以来，艾尔弗一直这样，他的同事也为他保守秘密。

Alf's wife has never discovered that she married a dustman and she never will,

定 主 谓 状 谓 引 主 谓 宾 连 主 状 谓

she never will = she will never discover the secret：在省略句式中，never 要放在助动词之前：Will you go to see her? I will never go to see her. = No, I never will.;

for Alf has just found another job. He will soon be working in an office.

引 主 谓 状 谓 宾 主 谓 状 谓 状

for 引导状语从句，表示原因 = because, since, as; just adv. 刚刚，用于完成时态；soon adv. 不久；将来进行时 [will be doing] 将来某一时间正在进行的动作，一般指最近的将来，已安排好的事；

艾尔弗的妻子一直不知道她嫁给了一个清洁工，而且她永远也不会知道了，因为艾尔弗已找到新职，不久就要坐办公室里工作了。

He will be earning only half as much as he used to,

主 谓 状 宾 引 主 谓

as ...as 比较状语从句，和 ... 一样多；used to do 过去常常：he used to (省略 earn); half as much as he used to, 只相当于过去的一半；



but he feels that his rise in status is well worth the loss of money.

连 主 系 引 主 ←后置定语 系 状 表

status n. 地位 身份 情形 = social position; status quo 现状; statue n. 雕像 塑像; rise n. 提升 升高; loss n. 损失; worth adj. 值得的: be worth sth./ doing sth.: This book is worth reading.; well adv. 加强语气, 修饰形容词 worth; He will be earning less than he used to.; 他将来挣的钱只有他现在的一半。不过他觉得, 地位升高了, 损失点儿钱也值得。

From now on, he will wear a suit all day and others will call him 'Mr. Bloggs', not 'Alf'.

状 主 谓 宾 状 连 主 谓 宾 宾补 宾补

from now on 从今以后 = from this time on, from this day on; from then on 从那时起 = from that time on; call sb. sth. 为...取名, 把...称作 从此, 艾尔弗可以一天到晚穿西服了。别人将称呼他为“布洛格斯先生”, 而不再叫他“艾尔弗”了。

Vocabularies | 词汇

◆ manual /'mænjʊəl/ adj. 体力的 手动的 手工的 n. 说明书 使用手册

handbook 说明书 = guidebook

instruction manual 使用指南 使用手册

manual work/labor 体力工作

manually /'mænjʊəlɪ/ adv. 手动地 手工地

manufactory /,mænʃə'fæktəri/ n. 制造厂 工厂 制造业

manufacture /mænʃə'fæktʃər/ n. 大量生产 v. 制造 批量生产

manufacturer /mænʃə'fæktʃərə/ n. 生产商 制造者 厂商

◆ collar /kə'lər/ n. 衣领 项圈

collarbone /'kə'lər.bəʊn/ n. 锁骨

collate /kə'leɪt/ v. 核对 校对 对照 校勘

collation /kə'leɪʃ(ə)n/ n. 整理 校对 校勘

collateral /kə'læt(ə)rəl/ n. 抵押物 担保品 adj. 附属的 附加的

collateral damage 间接伤害 附带损害

collateralize /kə'lætəra'laɪz/ v. 提供抵押 抵押

◆ sacrifice /'sækrɪ.faɪs/ v. 牺牲 献出 n. 牺牲 祭祀 祭品

make sacrifice 作出牺牲

◆ privilege /'prɪvəlɪdʒ/ n. 好处 荣幸 特殊利益 优惠待遇 v. 给予特权

corporate /'kɔrp(ə)rət/ adj. 公司的 法人的 社团的

◆ corporation /kɔrpə'reɪʃ(ə)n/ n. 公司 企业 有限公司

cooperate /kou'əpə'reɪt/ v. 合作 配合 协作 结合

cooperation /kou'əpə'reɪʃ(ə)n/ n. 合作 配合 协作

cooperative /kou'əp(ə)rətɪv/ adj. 合作的 协作的 同心协力的

cooperatively /kəu'əpə'reɪtɪvli/ adv. 合作地

cooperator /kou'əpə'reɪtə/ n. 合作者 合作伙伴

coordinate /kou'ɔrdɪ.neɪt/ n. 坐标 v. 使协调 使相配合 adj. 坐标的

coordination /kou'ɔrdɪ'neɪʃ(ə)n/ n. 协调 配合 协作

coordinative adj. 协调的 配合的 整合的

coordinator /kou'ɔrdɪ.neɪtər/ n. 协调者 协调员 协调器

◆ overalls /'əʊvə.ɔl/ n. 工作服

overall n. 外套 罩衣 adv. 全部 总计 adj. 全面的 综合的 总体的

dust /dʌst/ n. 粉尘 尘埃 v. 擦灰 掸去

duster /dʌstər/ n. 掸子 抹布 除尘器

dustbin /'dʌs(t)bɪn/ n. 垃圾桶

dustpan /dʌst.pæn/ n. 簸箕

◆ dustman n. 清洁工

dusk /dʌsk/ n. 黄昏 傍晚 v. 变微暗

dusky /'dʌski/ adj. 昏暗的 暗淡的 忧郁的

◆ secret /sɪ'krət/ n. 秘密 秘诀 奥秘 关键 adj. 秘密的 机密的

keep secret 保密

in secret 私下里 = secretly, in private, privately

in the secret 知道内情

secretly /sɪ'krətli/ adv. 秘密地 偷偷地 = in secret

secretive /sɪ'krɪtɪv/ adj. 保密的 守口如瓶的 有城府的

secrete /sɪ'kri:t/ v. 分泌 隐藏 隐匿

secretion /sɪ'kriʃ(ə)n/ n. 分泌 分泌物

secrecy /sɪ'krəsi/ n. 保密 秘密 保密性

secretary /'sekɹə.teri/ n. 秘书 大臣 部长 书记

secretary general 秘书长 书记长 总书记

secretary of state 国务卿 国务大臣

secretarial /sekɹə'terɪəl/ adj. 秘书的 文秘工作的 书记的

secretariat /sekɹə'terɪət/ n. 书记处 秘书处

confidential /kənfrɪ'denʃ(ə)l/ adj. 机密的 保密的

◆ shower /'ʃaʊər/ n. 淋浴 阵雨 v. 淋浴 洒落 抛撒

baby shower 迎娶聚会 婴儿洗礼

◆ status /stetəs/ n. 地位 身份 情形 状态 状况

status quo 现状 status bar 状态栏

statue /stætʃu/ n. 雕像 塑像

stature /stætʃər/ n. 身材 = figure 身长 声望 名望

statute /stætʃut/ n. 法规 法令 章程 条例

statutory /'stætʃə.tɔri/ adj. 法令的 法定的 依照法令的



◆ marry /meri/ v. 嫁 娶

remarry /ri'meri/ v. 再婚 再嫁 复婚

marriage /merɪdʒ/ n. 婚姻 结婚 婚礼 婚姻生活

marriageable /'merɪdʒəb(ə)l/ adj. 适婚的 妙龄的

marrow /merou/ n. 西葫芦

dowry /daʊri/ n. 嫁妆 彩礼

get married

marry v. 强调动作: He married the girl.

强调状态: get married, be married

表明和某人已经结婚多长时间了: be married to sb.

The old man has been married to his wife for 50 years.

gain 获利 赢得 (通过努力) -time/reputation/ speed/height

fee (为专业服务支付的) 费用 doctor's/the lawyer's fee

payment (商业, 信贷) 支付的款项 (正式)

wage (体力劳动者的) 工资

salary (白领的) 薪水

pay back 偿还 pay sb. back 报复

reward 酬劳

value 价值

compensate for = make up for 弥补

His rise in status more than compensates for the loss of money.

Special Difficulties | 难点

● 英语中有许多动词不能以人作为宾语, 只能代某物或某事;

如果需要说明是某人就要用介词 to

He explained the difficulty to me.

He told a story to me. = He told me a story.

I described the scene to my wife.

He said nothing to me about it.

Did you suggest this idea to him?

I confided (vt. 吐露) the secret to my sister.

● 两类词汇:

tell 可以和双宾语搭配 (指物的直接宾语, 指人的间接宾语)

explain, say 只能代一个 (直接) 宾语, 在间接宾语前要加介词 to

She speaks English to her husband and Swedish to her children.

He admitted his guilt to the police.

● 当直接宾语比较长或者是个从句时, 通常放在间接宾语之后, 但 say 除外!

I explained to him the impossibility of granting his request.

He confessed to me that he had fallen asleep during the meeting.

● used to 当主句的谓语动词是行为动词时, 之后的动词必须省略掉;

● used to be 当主句的谓语动词是系动词时, 之后必须带有系动词 be;

I feel the summer are hotter than they used to be.

I feel you are much fatter than you used to be.

● before returning home = before he returned home

在 before 引导的时间状语从句中, return 的逻辑主语和主句的主句 he 是一致的; 所以这个时间状语是由介词 before 和动名词搭配而成, 相当于 before 引导的时间状语从句;

如果用动名词形式, 动名词的逻辑主语必须是主句的主语

After getting home, he had a good rest.

Before having dinner, he finished all his homework.

● 如果主, 从的主语一致, 可用介词和动名词形式搭配

before returning home ...

before - 连接词, 引导时间状语从句

(时间状语从句一般使用简单时态, 不用将来时)

before 引导的从句, 通常采用一般现在时或一般过去时, 不用进行时

before he returned home ...

● worth 后面只能跟名词或动名词

His suggestion is worth considering.

价格 's+ worth of 值 .. 钱的东西

I want ten pounds' worth of mince meat.

I want 10 yuan's worth of meat. 我要 10 元的肉

● too ... to (不定式 to 表示否定)

so ...that 如此 ... 以致于 (在 that 引导的结果状语从句中, 如果采用否定式, 可以和 too ... to 互换)

The water is too hot for us to drink.

The water is so hot that we can't drink.

● simply adv. 仅仅是 再没有别的了 = only, just

= 在句末时要用 and no more

无论是 simply, only 还是 just, 往往用在主体词之前;

I did it simply/only for the money.

I don't like driving.

I do it simply/only because I have to go to work each day.

in a simple way 简单地 简朴地

She was always dressed in a simple way.

● half as much as (he used to) 是 ... 的一半

half (a quarter, twice, three times) as ... as 表示倍数

I won't marry a man who is twice as old as me.

We got three times as many people as we expected.

This room is about three times as large as that one.

● ... as (形容词或副词原型) as ...

比 ... 多几倍 ... times (形容词或副词比较级)

This road is four times longer than that one.

=This road is four times as long as that one.





Lesson 5 The facts 确切数字



Listen to the tape then answer the question below.

What was the consequence of the editor's insistence on facts and statistics?

Editors of newspapers and magazines often go to extremes to provide their readers with unimportant facts and statistics. Last year a journalist had been instructed by a well-known magazine to write an article on the president's palace in a new African republic. When the article arrived, the editor read the first sentence and then refused to publish it. The article began: 'Hundreds of steps lead to the high wall which surrounds the president's palace.' The editor at once sent the journalist a fax instructing him to find out the exact number of steps and the height of the wall.

The journalist immediately set out to obtain these important facts, but he took a long time to send them. Meanwhile, the editor was getting impatient, for the magazine could soon go to press. He sent the journalist two more faxes, but received no reply. He sent yet another fax informing the journalist that if he did not reply soon he would be fired. When the journalist again failed to reply, the editor reluctantly published the article as it had originally been written. A week later, the editor at last received a fax from the journalist. Not only had the poor man been arrested, but he had been sent to prison as well. However, he had at last been allowed to send a fax in which he informed the editor that he had been arrested while counting the 1,084 steps leading to the fifteen-foot wall which surrounded the president's palace.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

从句三层

从句四层

Editors of newspapers and magazines often go to extremes

主 ← 后置定语 状 谓 状

edit v. 编辑 剪辑; editor n. 编辑; editorial adj. 编辑的 编者的 n. 社论 评论; edition n. 版次 版本; newspaper n. 报纸; magazine n. 杂志; extreme n. 极端 极限 极度; go to extreme (s) to do sth. 走极端; go to great lengths to do sth. 竭尽全力做某事;

to provide their readers with unimportant facts and statistics.

目的状语

provide v. 提供 供应 给予; provided conj. 如果 假如 在...条件下; provision n. 供给 供应品 提供; give 给; provide sb. with sth. 提供; offer sb. sth. 提供; present sb. with sth. 呈给; fact n. 真相 实情 论据; reader n. 读者; statistics n. 统计数字; census 统计数字 (人口普查);

报刊杂志的编辑常常为了向读者提供成立一些无关紧要的事实和统计数字而走向极端。

Last year a journalist had been instructed by a well-known magazine

状 主 谓 | 被动语态 状

journalist n. 新闻记者; instruct v. 指示 通知 命令; instruction n. 指示 教导 命令; instruct sb. to do sth. 正式告诉某人做某事 = tell sb. formally to do sth.; well-known adj. 著名的 众所周知的; reputed 有名望的; popular 受欢迎的; famous 著名的;

to write an article on the president's palace in a new African republic.

主语补足语 ← 后置定语修饰 article ← 后置定语修饰 palace

article n. 文章 冠词 条款; president n. 总统; palace n. 王宫; African adj. 非洲的 非洲人的; Africa n. 非洲; republic n. 共和国; The People's Republic of China 中华人民共和国; Republic of China 中华民国; to write an article on 写一篇有关 ... 的报道; on = about 有关于, 用 on 侧重于强调课题专一 a book on English;

去年, 一位记者受一家有名的杂志的委托写一篇关于非洲某个新成立共和国总统府的文章。

When the article arrived, the editor read the first sentence and then refused to publish it.

引 主 谓 主 谓 定 宾 连 状 谓 宾

arrive v. 到达 送达; arrival n. 到达; sentence n. 句子 判决 v. 判决 判刑 宣判; refuse to do sth. 拒绝做某事; publish v. 出版 = print 公布 发行 发表; They have already published the magazine. ; The book has (gone to press) already been published. ; publish it, it = article;

稿子寄来后, 编辑看了第一句话就拒绝予以发表。

The article began: 'Hundreds of steps lead to the high wall which surrounds the president's palace.'

主 谓 定 主 谓 定 宾 ← 主 谓 定 宾

begin-began-begun v. 开始 起始; hundreds of 成百的 [hundred, thousand, million 复数形式 表示不确定数目]; step n. 台阶; lead to 通往 导致; which 引导定语从句修饰 the high wall; surround v. 包围 围绕; surrounding n. 环境 附近 adj. 周围的 附近的;

文章的开头是这样的: “几百级台阶通向环绕总统府的高墙。”



The editor at once sent the journalist a fax

主 状 谓 间接宾语 直宾

at once 立刻马上 = immediately, straightaway, promptly, without delay, without further ado, instantly; fax n.v. 传真 fax sth. to sb;

instructing him to find out the exact number of steps and the height of the wall.

现在分词短语作目的状语 | 两个 of 结构分别作 number 和 height 的定语

instruct sb. to do sth. 指示某人做某事; instruct sb. in sth. 教授某人: instruct a class in English 教授英语; exact adj. 确切的 + ly adv.; instructing -- 现在分词进一步说明 fax 的情况; He sent me a letter instructing me to come back immediately;

编辑立即给那位记者发去传真, 要求他核实一下台阶的确切数字和围墙的高度。

The journalist immediately set out to obtain these important facts, but he took a long time to send them.

主 状 谓 不定式作目的状语 连 主 谓 宾 状

immediately adv. 立刻马上 = at once; set out 出发 动身; set out to do sth. 开始着手做某事 = begin to do sth., set about doing sth.; obtain v. 获得 得到; take sb. a long time to do sth. 某事花了某人很长的时间: It took me five days to write the article.;

记者立即出发去核实这些重要的事实, 但过了好长时间不见他把数字寄来。

Meanwhile, the editor was getting impatient, for the magazine could soon go to press.

状 主 系 表 引 主 谓 状 谓

meanwhile adv. 与此同时 = at the same time, in the meantime, for the time being; get + 形容词 达到某种状态或情况, 变得: get angry, get worried; impatient adj. 不耐烦的; impatiently adv. 不耐烦地; impatience n. 不耐烦 急切; patient adj. 有耐心的; patiently adv. 有耐心地; patience n. 耐心; go to press 印刷 = print; for 引导原因状语从句 = as, because, since;

在此期间, 编辑等得不耐烦了, 因为杂志马上要付印。

He sent the journalist two more faxes, but received no reply.

主 谓 间接宾语 定 直宾 连 谓 定 宾

send sb. sth. = send sth. to sb.; more 额外的数量或另外的一些: two more faxes = another two faxes; receive v. 收到; reply n.v. 回复 应答; 他给记者先后发去两份传真, 但对方毫无反应。

He sent yet another fax informing the journalist that if he did not reply soon he would be fired.

主 谓 状 定 宾 现在分词短语 + 宾语从句作状语 引 引 主 谓 状 主 谓 | 被动语态

yet another = another; inform v. 通知 告知; inform sb. That 通知: I informed him her death.; inform against sb. 告发; be well-informed adj. 消息灵通; reply v.n. 答复 回答 回应; in reply to 作为回答 回复 作为对 ... 的回答: In reply to my request, he turned silent.; fire v. 解雇 = sack, dismiss; He was fired from his job.; dismiss v. 解雇 [正式用语] The manager dismissed him from his company;

于是他又发了一份传真, 通知那位记者说, 若再不迅速答复, 将被解雇。

When the journalist again failed to reply,

引 主 状 谓

when 引导时间状语从句; fail vi. 失败; failure n. 失效; fail to do sth. 未能做某事;

the editor reluctantly published the article as it had originally been written.

主 状 谓 宾 引 主 谓 状 谓 | 被动语态

reluctant adj. 不情愿的 勉强的 = unwilling; reluctantly adv. 勉强地 不情愿地 = unwillingly; reluctance n. 勉强 不愿; origin n. 起源 起因 源头; original adj. 原来的 起初的 首创的 n. 原件 正本 原作; originally adv. 最初 原先 原来 起初; As it had originally been written = in its original way; as 以 ... 方式 如 像; write-wrote-written v. 写;

但记者还是没有回复。编辑无奈, 勉强按原样发稿了。

A week later, the editor at last received a fax from the journalist.

状 主 状 谓 宾 状

at last 终于 最后 = finally; receive sth. from sb. 收到; acknowledge v. 告知收到 [非常正式]: I acknowledge her letter at once.;

一周之后, 编辑终于接到了记者的传真。

Not only had the poor man been arrested, but he had been sent to prison as well.

连 谓 定 主 谓 | 被动语态 连 主 谓 | 被动语态 状 状

not only ...but (also) ...as well 不但 ... 而且 ..., but also 中的 also 可以省略; 当 not only, only, never, nor, seldom, hardly 等表示否定的副词或连词置于句首, 全句要倒装 [疑问句句序]; Never have I had so many friends.; The poor man had not only been arrested, but had been sent to prison as well.; as well = too 并 也; as well as = and; arrest v.n. 逮捕; send sb. to prison 送某人进监狱;

那个可怜的男子不仅被捕了, 而且还被送进了监狱。



However, he had at last been allowed to send a fax

状 主 谓 状 谓 | 被动语态 主语 he 的补足语

however adv. 然而 不过; allow sb. to do sth. 允许某人做某事; allow v. 允许 准许; 请求允许 被允许: be allowed to do sth., be permitted to do sth., ask for permission to do sth.;

in which he informed the editor that he had been arrested

引 主 谓 宾 引 主 谓 | 被动语态

in which [介词 + 关系代词] 引导定语从句修饰 a fax; that 引导从句作 informed 的宾语 [宾语从句];

while counting the 1,084 steps leading to the fifteen-foot wall which surrounded the president's palace.

while doing sth. 现在分词短语作时间状语 ← 现在分词短语作后置定语修饰 steps ← 主 谓 定 宾

while + 现在分词短语, 作时间状语 正在做某事的过程中 = while 引导的时间状语: while he was counting ...; fifteen-foot [基数词 + 连字符 + 表示长度距离等的名词] 作前置定语, 其后的名词一般用单数形式: a three-year-old boy; which 定语从句修饰 wall (避免和前面的句式结构相同);

不过, 他终于获准发回了一份传真。在传真中他告诉编辑, 就在他数通向 15 英尺高的总统府围墙的 1, 084 级台阶时, 被抓了起来。

Vocabularies | 词汇

edit /'edɪt/ v. 编辑 剪辑 编纂 编选 re-edit v. 重新编辑

editable /'edɪtəbl/ adj. 可编辑的

edition //ɪ'dɪʃ(ə)n/ v. 版次 版本 编辑 版数

◆ editor /'edɪtə/ n. 编辑 编辑器 剪辑师

editorial /edə'tɔ:riəl/ n. 社论 社评 adj. 编辑的 编者的 主编的

audit /'ɔ:daɪt/ n. 审计 稽核 v. 审计 检查 旁听课程

audible /'ɔ:dbaɪ(ə)l/ adj. 可听见的 可听的

audition /'ɔ:daɪʃ(ə)n/ n. 试演 v. 试演 试唱 试音

auditor /'ɔ:daɪtə/ n. 审计员 审计师 稽核员 旁听生

auditorium /'ɔ:daɪ'tɔ:riəm/ n. 礼堂 观众席 会堂

audio /'ɔ:di.ou/ adj. 声音的 录音的

audiotape /'ɔ:di.ou.teɪp/ n. 录音磁带

video /'vɪdi.ou/ n. 视频 录影 录像带 v. 录电视节目

videotape /'vɪdi.ou.teɪp/ n. 录像带 录影带

tape /teɪp/ n. 磁带 胶带 录音带 v. 用胶带粘住

edit /'edɪt/ v. 编辑

compile /kəm'paɪl/ v. 编制 编译 编写 编制 汇编

compose /kəm'pəʊz/ v. 组成 作曲 创作音乐 作曲

dispose /dɪ'spəʊz/ v. 布置 安排 排列 处理 处置

pub /pʌb/ n. 酒吧 酒馆 = bar

public /'pʌblɪk/ n. 民众 百姓 平民 adj. 平民的 大众的 公众的

public company 上市公司 private company 私营公司 非上市公司

public ownership 公有权 共有制 private ownership 私有制 私有制

public domain 公共领域 PR public relation 公共关系 公关部

public opinion 公众舆论 public interest 公共利益

publicly /'pʌblɪkli/ adv. 公开地 当众 公然地 = openly

publicise /'pʌblɪsaɪz/ v. 宣传 推广 宣扬 传播 = publicize

publicist /'pʌblɪsɪst/ n. 推介人员 宣传员 广告人员

publicity /pʌb'lɪsəti/ n. 宣传 公共宣传

publicity stunt 宣传噱头 做秀 炒作

stunt /stʌnt/ n. 噱头 特技表演 v. 阻碍生长 妨碍发展 遏制

stunt man/woman 男 / 女特技演员

◆ publish /'pʌblɪʃ/ v. 出版 发布 公布 发行

publisher /'pʌblɪʃə/ n. 出版人 出版者 出版社 出版商

◆ fax /fæks/ n.v. 传真

fox /fɒks/ n. 狐狸 福克斯电视台

statistic /stə'tɪstɪk/ n. 统计学 统计数字 统计资料

◆ statistics /stə'tɪstɪks/ n. 统计数字

statistical adj. 统计的 统计学的 统计上的

refuse to publish it 拒绝出版

refuse /'refjuːs/ v. 拒绝 (态度严厉)

decline /dɪ'klaɪn/ v. 婉言谢绝 下降 衰退 减少

repudiate /rɪ'pjudi.eɪt/ v. 断然拒绝 回绝 (正式地) 否认

请求允许做某事: ask for permission to do sth.

允许某人做某事: be given permission to do sth.

provide /prə'vaɪd/ = supply v. 给 .. 提供 (通常与介词搭配连用)

provide sb. with sth. provide sth. for sb.

He provided them with a bed for the night.

He provided a bed for them for the night.

◆ fire /'faɪə/v. 解雇 [口语]: He was fired from his job.

dismiss /dɪs'mɪs/ v. 解雇 [正式]

The manager dismissed him from his company.

sack /sæk/ v. 解雇 辞退 [俚语]

If you do it wrong again, you will be sacked.

hire /'haɪr/ v. 租赁 雇用 聘用 (短暂) For Hire 待租

employ v. 雇用 聘用 (长期)

preside /pri'zaɪd/ v. 指挥 主奏 负责 主持会议 担任主席

preside over 主持会议 负责 掌管 管理

◆ president /'prezɪdənt/n. 总统 总裁 主席 总经理

presidential /prezɪ'denʃ(ə)l/ adj. 总统的 总统职务的 总统制的

presidential campaign 总统竞选 election year 大选年 总统选举年

presidency /'prezɪdənsi/ n. 总统的职位 总统职位 总统任期

origin /'ɔ:rədʒɪn/ n. 起源 起因 源头 出身

original /ə'rɪdʒən(ə)l/ n. 原件 正本 原作 adj. 原来的 起初的 首创的

◆ originally /ə'rɪdʒɪnəli/adv. 起初 原先 从前

originality /ə.rɪdʒə'næləti/ n. 创意 独创性 独特构思

originate /ə'rɪdʒə.nerɪt/ v. 起源 发源 创立 发端于

originate from 起源于 发源于

origination /ə.rɪdʒə'neiʃən/ n. 起源 产生 发源 创造

originator /ə'rɪdʒə.nerɪtə/ n. 发起人 始发者 创作者 创始人

place /pleɪs/ n. 地方 位置 地点 场所 v. 安置 安放

placebo /plə'sibou/ n. 安慰剂 安慰药 安慰剂效应

◆ palace /'pælis/ n. 王宫 宏伟的住宅

harem /'herəm/ n. 后宫 闺房

statistically /stə'tɪstɪkli/ adv. 统计地 统计上地

statistician /stætɪ'stɪʃ(ə)n/ n. 统计学家 统计员 统计师

census /'sensəs/ n. 统计 人口普查 人口调查 v. 调查人口数字

population census 人口普查 = national census



◆ extreme /ik'stri:m/n. 极端 极限 极度 adj. 极度的 极端的 严重的
go to extreme(s) to do sth. 走极端
He went to extremes to say that the paly was the best one.
go from one extreme to the other . 从一个极端走向另一个极端
extrema /ɪks'trimə/ n. 极限值 极值
extremum /ɪk'strɪmə/ n. 【数】极值
extremity /ɪk'streməti/ n. 末端 极端 极限 极度
extremism /ɪk'stri.mɪzəm/ n. 极端主义 过激论
extremist /ɪk'strɪmɪst/ n. 极端分子 极端主义者
强调副词 adv.
extremely /ɪk'strɪmli/ adv. 非常 极其 极端
particularly /pə'r'tɪkjələrli/ adv. 特别地 特别是 格外
especially /ɪ'speʃ(ə)li/ adv. 尤其是 特别 专门 非常
absolutely /'æbsəlu:tli/ adv. 绝对的 完全地 极其
journal /'dʒɜ:n(ə)l/ n. 杂志 日记 日志
journalism /'dʒɜ:n(ə)l.ɪzəm/ n. 新闻业 新闻工作 新闻专业
journalistic /dʒɜ:n(ə)'lɪstɪk/ adj. 新闻业的 新闻工作者的 新闻的
journalize /'dʒɜ:nləɪz/ v. 记日记 记日记
◆ journalist /'dʒə:nəlist/ n. 新闻记者
reporter /rɪ'pɔ:tər/ n. (电视台) 记者;
correspondent /kɒrə'spændənt/ n.(电台) 记者 通讯员
photographer /fə'tɒgrəfə/ n. 摄影记者
所有文字节目及纸上的信息都用 "in"

Special Difficulties | 难点 - 倒装 Inversion

根据语法要求, 把谓动词置于主语前, 称为完全倒装, 把助动词或情态动词置于主语前, 称为部分倒装。

倒装的目的是为了强调

●副词如: in, out, down, there, here, off, over, away, etc. 句子倒装。
(完全倒装, 但主语不能是代词)

The girl jumped down. Down jumped the girl.

In front of the door stands an old man.

(特别注意: 当主语是人称代词时不倒装。)

Down she jumped.

In came the teacher.

Away she went! (她走了!)

Here you are! (你在这儿!)

● Not only...but, no sooner...than..., hardly ...when... 前边倒装后边不倒装

Not only did he find his missing wallet but got all his money back. No sooner/hardly had he moved in the house than/when he sold it. Not only had the poor man been arrested, but had been sent to prison as well.

● as 引导让步状语从句, 须倒装。(准确地说, 是将需要强调的词提到 as 的前面。)

Rich as he is, he spends a cent on charity.

Try as he does, he never seems able to do the work beautifully.

●在虚拟条件句中, 连词 if 省略时, 句型要倒装, 即将 were, had, should 等词提到句首。

Were I you, I would go abroad to take advanced study.

我要是你, 就出国进修了。

Should he come tomorrow, he would help us to settle the problem.

他要是明天来的话, 他会帮我们解决这个问题的。

◆ impatient /im'peɪjənt/adj. 不耐烦的 𠂇Root_patient_p
I'm impatient to see you. 急不可耐看你
I can't wait to see you.
I'm anxious to see you.
I'm eager to see you.
I'm out of patience.
out of control = out of order
out of mind

● turn to 变 (本质完全)

grown old 年龄的变化

go bad 专指食物

go much, has changed

get impatient 人变的不耐烦

The rice get burnt. 饭糊了

● doing 下跟以下词

on doing... 一...就 ...

in doing... 在做什么事中

Before doing... 做某事前

After doing... 做某事后

While doing... 做某事过程中

●否定词或具有否定意义的词及词组用在句首时, 句子须倒装。此类词有: neither, nor, hardly, scarcely, rarely, seldom, not, never, not only, barely, at no time, nowhere 以及所有带 "no" 的词组;
Never have I read such stories.

Nowhere can he find the book he wants.

Hardly did I think it possible.

By no means is he a good teacher. 他无论如何不是好老师。

● only + 副词 (介词短语) 位于句首, 句子要倒装:

Only then did he realize that he had made a mistake .

Only when a great deal more information has been obtained will it be possible to plan a trip.

●含有 not 的副词短语位于句首, 句子要倒装:

Not for a moment , not in the least, not for an instant, not until

Not in the least is he interested in English literature.

Not for an instant did I believe he had lie.

●含有 no 的短语位于句首, 句子要倒装:

at no time, in no way, in no sence, by no means, in on case, on no account, on no condition, under no circumstances 绝不

Under no circumstances can we accept the check.

On no account must you leave the baby in the house.

● so, such 位于句首, 句子要倒装:

So helpful was he that he went with me to the market.

such a helper was he that he went with me to the market.

● well, so, often, such, few, little 放于句首, 句子形成倒装。

So fine was the weather that we all went out lying in the sun.

Well did I know him and well did he know me.

●在表示祝愿的句子中。

May you make greater progress! (愿你取得更大进步!)

Lesson 6 Smash-and-grab 砸橱窗抢劫



Listen to the tape then answer the question below.

How did Mr. Taylor try to stop the thieves?

The expensive shops in a famous arcade near Piccadilly were just opening. At this time of the morning, the arcade was almost empty. Mr. Taylor, the owner of a jewellery shop was admiring a new window display. Two of his assistants had been working busily since eight o'clock and had only just finished. Diamond necklaces and rings had been beautifully arranged on a background of black velvet. After gazing at the display for several minutes, Mr. Taylor went back into his shop.

The silence was suddenly broken when a large car, with its headlights on and its horn blaring, roared down the arcade. It came to a stop outside the jeweller's. One man stayed at the wheel while two others with black stockings over their faces jumped out and smashed the window of the shop with iron bars. While this was going on, Mr. Taylor was upstairs. He and his staff began throwing furniture out of the window. Chairs and tables went flying into the arcade. One of the thieves was struck by a heavy statue, but he was too busy helping himself to diamonds to notice any pain. The raid was all over in three minutes, for the men scrambled back into the car and it moved off at a fantastic speed. Just as it was leaving, Mr. Taylor rushed out and ran after it throwing ashtrays and vases, but it was impossible to stop the thieves. They had got away with thousands of pounds worth of diamonds.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

The expensive shops in a famous arcade near Piccadilly were just opening.

定主地点状语谓状谓

arcade n. 拱廊 商场 拱廊商店街; aisle n. 过道 通道 走廊; Piccadilly n. 皮卡迪利大街; in one's neighborhood 在某人的街坊 [邻里]; 名词具有修饰词的时候, 语序的排列顺序通常是形容词, 名词: an old village school; were opening 过去进行时 [was/were doing] 过去动作正在进行, 通常情况下, 一个故事的背景常用进行时态;

皮卡迪利大街附近的一条著名拱廊街道上, 几家高档商店刚刚开始营业。

At this time of the morning, the arcade was almost empty.

状主系状表

at this time 在这个时候, 这段时间; at that time 在那段时间, 在那时; empty adj. 空旷的;

在早晨的这个时候, 拱廊街上几乎空无一人。

Mr. Taylor, the owner of a jewellery shop was admiring a new window display.

主Mr. Taylor 的同位语谓定宾

jewellery n. 珠宝 [总称]; admire v. 欣赏的动作 钦佩 欣赏 赞赏 仰慕; admirable adj. 可钦佩的 令人羡慕的; appreciate v. 能力的欣赏; window display 橱窗展示 橱窗陈列; window 名词作定语修饰 display; display n.v. 展示 陈列 表现 展览; on display 公开展出;

珠宝店主泰勒先生正在欣赏新布置的橱窗。

Two of his assistants had been working busily since eight o'clock and had only just finished.

主谓状状连谓状谓

had been working 过去完成进行时 [had been doing] 从过去某一时间开始一直延续到现在的动作, 并且动作可能还会继续下去; since prep. 自 以后 从 ... 以来; finish v.n. 结束 完成 = end; and 连接两个谓语 had been working, had finished;

他手下两名店员从早上 8 点就开始忙碌, 这时刚刚布置完毕。

Diamond necklaces and rings had been beautifully arranged on a background of black velvet.

定主连主谓状谓 | 被动状

diamond n. 钻石; a diamond in the rough 外粗内秀的人; necklace n. 项链; ring n. 戒指 v. 打电话 = telephone, call, phone; ring up/ring off 打电话; 1st ring road 环路; nose ring 鼻环; range n. 区间 射程 v. 徘徊 变动 包括; range from 从 ... 到, 范围从 ... 到; arrange v. 布置 安排 排列 整理; arrangement n. 安排 布置 整理 排列 筹备; background n. 背景 底色 幕后 经历 后台; velvet n. 天鹅绒 丝绒 adj. 天鹅绒制的; 钻石项链、戒指漂亮地陈列在黑色丝绒上面。

After gazing at the display for several minutes, Mr. Taylor went back into his shop.

时间状语 | after+ 现在分词短语 = 时间状语从句主谓状

用分词形式结构 (无论是动名词 -ing 还是分词 -ed), 其逻辑主语要和主句主语保持一致; gaze v. 凝视 注视 盯着 n. 凝视 注视; gaze at 凝视 / admire; stare at 无感觉看着; glare at 怒目而视; glance at 扫一眼; peep 偷看; peeping tom 偷窥狂; into 强调回到店里的动作; go back to sth/ doing sth. 重操旧业 继续做某事: go back to learning.;

泰勒先生站在橱窗外凝神欣赏了几分钟就回到了店里。



The silence was suddenly broken

主 谓 状 谓 | 被动

silence n. 沉默 寂静 v. 压制 使安静 ; silent adj. 寂静的 沉默的 ; silently adv. 沉默地 无声地 ; break the silence 打破平静 ; break one's heart 伤某人的心 ; break the ice 打破僵局 ; law-breaker 违法者 ; break even 扯平 不赔不赚 收支平衡 ;

when a large car, with its headlights on and its horn blaring, roared down the arcade.

引 定 主 with 引导的独立主格作伴随状语 | with+ 逻辑主语 +doing 谓 状

When 引导时间状语从句 ; headlight n. 前灯 ; blare v. 发嘟嘟声 吼叫 ; horn n. 汽车喇叭 ; loudspeaker 扬声器 ; trumpet 吹喇叭 ;

It came to a stop outside the jeweller's.

主 谓 状

come to 后面常跟名词 , 表示达到 : come to a stop/an end/a decision/an agreement/an understanding/success/fame ; come to a stop 固定词组 , 停止 = come to an end, stop; stop v. 停车 = draw up, pull up/over ; jeweller n. 珠宝商 jeweller's 珠宝店 ; 职业人加 's 是相应的店 [名词所有格] : at the barber's 在理发店 , at the butcher's 在肉店 , at the baker's 在面包店 , at the greengrocer's 在蔬菜水果店 , at the grocer's 在杂货店 , at the stationer's 在文具店 , at the tobacconist's 在烟草店 , at the chemist's 在药店 , at my mother's 在我母亲家 ;

宁静突然被打破 , 一辆大轿车亮着前灯 , 响着喇叭 , 呼啸着冲进了拱廊街 , 在珠宝店门口停了下来。

One man stayed at the wheel while two others with black stockings over their faces

主 谓 状 引 主 ← 介词短语作后置定语修饰 two others

wheel n. 方向盘 轮 v. 旋转 转动 ; stocking n. 长筒袜 丝袜 ; sock n. 短袜 ; over prep. 在 ... 上面 ; while 引导时间状语从句 ;

jumped out and smashed the window of the shop with iron bars.

谓 连 谓 宾 ← 后置定语 状

smash v. 打破 打烂 ; with prep. 他们所用的工具 , 用 ... 样的工具 ; iron bar 铁棒 ;

一人留在驾驶座上 , 另外两个用黑色长筒丝袜蒙面的人跳下车来。他们用铁棒把商店橱窗玻璃砸碎。

While this was going on, Mr. Taylor was upstairs.

引 主 谓 主 系 表

while 引导时间状语从句 , 强调两个动作同时发生 ; while 正当 = Just as; For the time being 暂时 = temporarily ; Meanwhile 与此同时 = at the same time, As it happened 当它发生时 ; For a while 一会儿 ; Meanwhile, Mr. Taylor was upstairs.; upstairs adv. 楼上 ≠ downstairs;

这一切发生时 , 泰勒先生正在楼上。

He and his staff began throwing furniture out of the window. Chairs and tables went flying into the arcade.

主 连 主 谓 宾 状 主 连 主 谓 状

staff n. 全体工作人员 ; begin-began-begun v. 开始 = start; throw-threw-thrown v. 扔 抛 丢 投 ; hurl v. 用力的去投掷 : throw sth. violently; project v. 投影 投射 ; send up 发射 ; furniture n. 家具 [不可数名词] a piece of furniture; chair n. 椅子 ; stool n. 凳子 ; table n. 桌子 ; desk n. 书桌 ; fly-flew-flown vi. 不能用于被动语态 go flying: send something flying : A gust of wind sent the paper flying in all directions.; go 可以与动名词形式连用 , 表示某人或物以何种方式移动 ;

他与店员动手向窗外投掷家具 , 椅子、桌子飞落到拱廊街上。

One of the thieves was struck by a heavy statue,

主 谓 | 被动语态 状

one of + 名词复数 ; thief v. 小偷 ; strike-struck-struck/stricken v. 击 攻击 打 ; statue n. 雕像 塑像 ;

but he was too busy helping himself to diamonds to notice any pain.

连 主 系 状 表 宾语 | be busy doing sth. 忙于做某事 , doing sth. 作 be busy 的宾语

be busy doing 忙于做某事 ; help oneself to sth. 自便 擅自取用 侵占某物 : help yourself to dishes ; My roommate helped herself to my clothes without my consent.; help oneself 自便 (吃饭) ; too busy to notice any pain 太忙以致于没有注意到痛 : too... to... 如此 ... 以致于 ...;

一个窃贼被一尊很重的雕像击中 , 但由于他忙着抢钻石首饰 , 竟连疼痛都顾不上了。

The raid was all over in three minutes,

主 系 表 状

raid n. 突袭 偷袭 v. 抢劫 突然袭击 突击检查 ; over adv. 结束 : The game will be soon over.;

for the men scrambled back into the car and it moved off at a fantastic speed.

引 主 谓 状 状 连 主 谓 状

for 引导原因状语从句 = because, as, since; scramble v. 争夺 争抢 抢占 ; fantastic adj. 难以置信的 惊奇的 ; speed n. 速度 快 迅速 ; at a fantastic/tremendous speed, at a high/full/slow speed, with great speed ; Beijing, our capital is developing at a fantastic speed.;

这场抢劫只持续了 3 分钟 , 因为窃贼争先恐后地爬上轿车 , 以惊人的速度开跑了。



Just as it was leaving, Mr. Taylor rushed out and ran after it throwing ashtrays and vases,

连 主 谓 主 谓 连 谓 宾 现在分词短语作伴随状语

as 引导时间状语从句, just as 正当 ... 的时候; rush out 冲出去 赶制出来; run after sb./sth. 追赶 追捕; ashtray n. 烟灰缸; vase v. 花瓶;

but it was impossible to stop the thieves.

连 形主 系 表 不定式作真正的主语

possible adj. 可能的 合理的; possibly adv. 可能地 也许; possibility n. 可能性 希望 可行性; impossible adj. 不可能的 [im- 否定前缀];

就在轿车离开的时候, 泰勒先生从店里冲了出来, 跟在车后追赶, 一边还往车上扔烟灰缸、花瓶。但他已无法抓住那些窃贼了。

They had got away with thousands of pounds worth of diamonds.

主 谓 状

get away 逃脱 = escape, flee, run away, run off; with prep. 带着 ...; worth of 值 ...; worth n. 值某价额的数量; four yuan worth of meat. 4 元的肉; thousands of 成千上万的;

他们已经带着价值数千镑的首饰逃之夭夭了。

Vocabularies | 词汇

◆ smash-and-grab /'smæʃ-ən-'græb/ n. 砸橱窗抢劫

smash /smæʃ/ (vt.) break sth. into pieces violently.

(vi) the dishes smashed on the floor.

smash into: 撞击到某处 :The bus smashed into a big tree.

grab /græb/ v. (动作) 抢夺 : seize suddenly.

rob /rəb/ v. (犯罪行为) 抢劫

catch /kætʃ/ v. : get hold of sth./sb. moving : catch thief /bus/...

snatch /snætʃ/ : catch sth./sb. suddenly and violently .

seize /siz/ v. 强调抓住, 抓到的结果 抓住 (机遇等抽象)

Fear seized her. Seize the moment.

grasp /græsp/ v. 强调 “掌握” 理解 领会 = understand

hold /həʊld/ v. 强调抓牢 抓紧 hold tight 抱住

clasp /klæsp/ v. (紧紧) 抓住 抱紧 握紧 攥紧

clutch /klʌtʃ/ v. 抓牢某物 (无法移动) 抓住 握紧 攥住

◆ velvet /'velvɪt/ n. 天鹅绒 丝绒

velvety /'velvəti/ adj. 光滑柔软的 柔和的

◆ headlight /'hedlaɪt/ n. (汽车等) 前灯

headlamp /'hed.læmp/ n. 照明灯 前灯 头灯

headcount /'hed,kəʊnt/ n. 点人头数 总人数

headdress 头饰 headband 头带 发箍 headache 头痛 麻烦

headline /'hed.laɪn/ n. 头条 新闻标题 大标题

breaking news 大事件 突发新闻

◆ arcade /a:'keɪd/n. 有拱廊的街道 (两旁常设商店)

aisle /aɪl/ n. 过道 通道 走廊

go/walk down the aisle = to get married 结婚

corridor /'kɒrɪ.dɔːr/ n. 通道 过道 走廊

CPEC China-Pakistan Economic Corridor 中巴经济走廊

◆ blare /bleə/ v. 发嘟嘟声, 吼叫

glare /gler/ v. 怒目而视 怒视 n. 刺眼的光 瞪眼

flare /fler/ v. 加剧 烧旺 燃烧 n. 照明弹 旺火 火光

◆ staff /sta:f/ n. 全体工作人员

faculty /'fæk(ə)lti/ n. 教职员工 crew /kru n. 船员 乘务员

membership /'membər.ʃɪp/ n. 会员资格 members 全体成员

◆ ashtray /'æʃtreɪ/n. 烟灰缸

ash /æʃ/ n. 灰 灰烬 废墟

tray /treɪ/ n. 盘 托盘 碟

betray /brɪ'treɪ/ v. 负 出卖 泄露机密 背叛 暴露

betrayal /brɪ'treɪəl/ n. 出卖 背叛 辜负

betrayed /brɪ'treɪəd/ n. 叛徒 背信者 卖国贼 内奸

◆ speed-spod-spod /spɪd/ v. 加快动作和工作的进程 speed up

We had better speed up, if we want to get there in time.

The car sped along the road

accelerate /ək'selə.reɪt/ v. 加速 加快 促进 增速 催促

The driver accelerated to pass the other car.

reverse /rɪ'vɜːs/ v. 倒车 go backwards 撤销 彻底转变

The car reversed through the gate.

◆ raid /reɪd/ n. 偷袭 抢劫 突然袭击 v. 突袭 偷袭 突击搜捕

attack /ə'tæk/ v.n. (力量) 攻击 袭击 进攻 抨击

assault /ə'sɔːlt/ v. (污辱) 攻击 袭击 n. 攻击 袭击 侵犯他人身体罪

accuse /ə'kjuːz/ v. 控告 谴责 控诉 accuse sb. of doing 控诉

curse /kɜːs/ v. 诅咒 咒骂

insult /ɪn'sʌlt/ v. (语言) 污辱攻击

abuse /ə'bjuːz/ v. 漫骂 滥用 虐待

◆ jewellery /'dʒuːəlri/n. 珠宝 (总称)

◆ scramble /'skræmbəl/v. 爬行 争夺 争抢 : creep quickly

creep-crept-crept /kriːp/ v. 慢慢爬行 横向 蹑手蹑脚地移动

climb /klaɪm/ v. 爬上 攀登 爬升 登山

mount /maʊnt/ v. 登上 爬上 mount the hill

crawl /krɔːl/ v. 蠕动 匍匐前进 婴儿爬

◆ necklace /'nek-ləs/ n. 项链 项圈

neck /nek/ n. 颈 脖子 颈部 领子

lace /leɪs/ n. 花边 蕾丝 网眼织物

fantasy /'fæntəsi/ n. 幻想 梦想 想像 奇幻 梦幻 v. 幻想 想象

fantasia /fæn'teɪzə/ n. 幻想曲

fantasize /'fæntə.saɪz/ v. 幻想 想象 做白日梦

fantabulous /fæn'tæbjələs/ adj. 极妙的 极出色的

fabulous /fæbjələs/ adj. 极好的 绝妙的 很大的

◆ fantastic /fæn'tæstɪk/ adj. 非常大的 极好的 美妙的

= 很大的 very great / large

= 奇异的 strange fantastic dream

= 美妙的 wonderful

perfect /'pɜːfɪkt/ adj. 理想的 完备的 完美的 完全的

amazing /ə'meɪzɪŋ/ adj. 令人惊异的 惊人的 令人吃惊的

incredible /ɪn'kredəb(ə)l/ adj. 难以置信的 极好的 极大的

smashing 棒极了 (口语)

astonishing /ə'stəniʃɪŋ/ adj. 令人惊讶的 惊人的 惊心动魄

superb /su'pɜːrb/ adj. 极好的 极佳的 卓越的 质量极高的

◆ ring /rɪŋ/ n. 戒指 环状物



◆ background /'bækgraʊnd/n. 背景 底色 幕后 经历
background : on the background of sth . 以 ... 为背景
We want to take a picture on a background of the Great Wall.
background information 背景资料
cultural background 文化背景 humble background 出身卑微
modest background 社会底层 educational background 教育程度
a man of excellent background 有背景的人
surrounding /sə'raʊndɪŋ/ n. (具体) 环境
environment /ɪn'vaɪrənmənt/ n. (抽象) 环境 生态环境
atmosphere /'ætmə.sfɪr/ n. 气氛 氛围 大气 气压
circumstance /'sɜrkəmstəns/ n. 客观环境 条件 境遇 状况

Grammar in use | 语法

● with 复合结构:

◆如果宾语和宾语补足语在逻辑上有主谓关系, 应该采用动词的 ing 形式:

She sat staring into the distance with tears streaming down her cheeks.

She stood there with her hands resting on her hips.

◆如果是动宾关系, 应该采用过去分词形式作宾补:

He ran into the room with his face covered with tears.

With his homework finished, he felt happy.

◆如果是说明当时的情况, 常用 adj, adv, 介词短语表明宾语的状态:

He used to sleep with all windows open.

He went out with his hat on. (on adv.)

With the meeting over, we went home.

He came in, with a knife in his hand.

Two others with black stockings over their faces jumped out.

◆如果表达某事将要开发发生, 要用动词不定式 to:

With a lot of work to do, he can't go to the cinema.

◆ with 常用于句首或句尾, 常表示状语, 行为方式, 原因, 伴随状况等;

◆ with 如果跟在名词之后, 是用来修饰限定该名词;

A thief with stocking over his face

A teacher with a book under his arm

A room with the windows open

● with 复合结构也是独立主格结构形式之一。这种结构在句中作状语(表示原因, 方式, 伴随等)和定语, 作定语时紧随被修饰名词后。

◆ with+ 名词 + 介词短语:

The woman with a baby on her back is my sister.

The boy rushed into the room, with his schoolbag in his hand.

◆ with + 名词 + adj.

with the door open, he left the classroom.

◆ with + 名词 + adv.

With the gloves off, she felt cold.

With the lights on, the building looks beautiful.

◆ with + 名词 + 现在分词 (主动)

With birds singing and flowers smiling at me, I go to school.

with + 名词 + 过去分词 (被动)

With the guide leading us, we got to the village.

The boy was crying with the vase broken.

◆ with + 名词 + 不定式

With the hard work to be done, we have to prepare for it.

● Both of 两者 + 复数名词

None of 没有一个 + 单数名词 None of them is here.

Most of 大多数 + 复数名词

Some of 一些 + 复数名词

Three of 3 个 + 复数名词

● 构词法 word building | 否定前缀

◆ dis + 形容词

agreeable ≠ disagreeable content ≠ discontent

graceful ≠ disgraceful honest ≠ dishonest

satisfactory ≠ dissatisfactory

◆ dis + 名词

agreement ≠ disagreement honesty ≠ dishonesty

ability ≠ disability grace ≠ disgrace

comfort ≠ discomfort

◆ dis + 动词

agree ≠ disagree appear ≠ disappear believe ≠ disbelieve

◆ dis 除去 解除 名词前加 dis 得到动词形式

courage ≠ discourage root ≠ disroot mask ≠ dismask

burden ≠ disburden

◆ il + 以 l 开头的形容词之前

legal ≠ illegal logical ≠ illogical literate ≠ illiterate

◆ im + 加在以 b, m, p 开头的形容词前

possible ≠ impossible mortal ≠ immortal

moral ≠ immoral balanced ≠ imbalanced

◆ ir + 在以 r 开头的形容词之前

regular ≠ irregular rational ≠ irrational resistible ≠ irresistible

◆ in-- 主要用于其它字母开头的词之前

human ≠ inhuman correct ≠ incorrect

justice ≠ injustice sincere ≠ insincere

◆ un + 只能用于形容词和动词之前

不 -> happy ≠ unhappy friendly ≠ unfriendly lucky ≠ unlucky

无 -> conditional ≠ unconditional limited ≠ unlimited

非 -> official ≠ unofficial just ≠ unjust

未 -> 过去分词前 undecided ≠ unfinished unexpected unhurt

用于动词之前表示做相反的动作

lock ≠ unlock tie ≠ untie cover ≠ uncover

pack ≠ unpack dress ≠ undress load ≠ unload



Lesson 7 Mutilated ladies* 残钞鉴别组



Listen to the tape then answer the question below.

Why did Jane cook John's wallet?

Has it ever happened to you? Have you ever put your trousers in the washing machine and then remembered there was a large bank note in your back pocket? When you rescued your trousers, did you find the note was whiter than white? People who live in Britain needn't despair when they make mistakes like this (and a lot of people do)! Fortunately for them, the Bank of England has a team called Mutilated Ladies which deals with claims from people who fed their money to a machine or to their dog. Dogs, it seems, love to chew up money!

A recent case concerns Jane Butlin whose fiancé, John, runs a successful furniture business. John had a very good day and put his wallet containing £ 3,000 into the microwave oven for safekeeping. Then he and Jane went horse-riding. When they got home, Jane cooked their dinner in the microwave oven and without realizing it, cooked her fiancé's wallet as well. Imagine their dismay when they found a beautifully-cooked wallet and notes turned to ash! John went to see his bank manager who sent the remains of wallet and the money to the special department of the Bank of England in Newcastle: the Mutilated Ladies! They examined the remains and John got all his money back. 'So long as there's something to identify, we will give people their money back,' said a spokeswoman for the Bank. 'Last year, we paid £ 1.5m on 21,000 claims.'

* Damaged bank notes. The Queen's head appears on English bank notes, and 'lady' refers to this.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Has it ever happened to you? Have you ever put your trousers in the washing machine

谓 主 状 谓 状 谓 主 状 谓 宾 状

sth. happen to sb. 某事发生在某人身上; trouser n. 长裤; washing machine n. 洗衣机; 段首或段尾运用疑问句提出问题, 段首 - 主要要引起读者的兴趣和注意力; 段尾 - 进一步巩固, 加深与本段所涉及的内容, 进一步引起读者的沉思;

and then remembered there was a large bank note in your back pocket?

连 状 谓 谓 主 状

remember 后跟它的宾语 [宾语从句]; remember vt. 记得 记住 及物动词, 后面接名词或代词 remember to do sth. 记得去做某事; remember doing sth. 记得做了某事; remember me to your family 代某人问好; a large bank note 面额很大的纸币; back pocket 后兜; pocket n. 口袋; 这种事情在你身上出现过吗? 你有没有把裤子塞进洗衣机, 然后又想起在裤子的后兜有一张大面值的纸币?

When you rescued your trousers, did you find the note was whiter than white?

引 主 谓 宾 谓 主 谓 主 系 表 比较状语

when 引导时间状语从句; find 后跟它的宾语从句; rescue v. 救援 援救 Hundreds of people went to rescue the plane crash. 大词小用所起到加强语气的目的; save v. (性命) 救; salvage v. (在水中) 救捞; rescue v. (东西) 救; note n. 纸币 笔记; make/take notes 做笔记; 当你把裤子抢救出来时, 你有没有发现那张纸币已经变得比白纸还白?

People who live in Britain needn't despair when they make mistakes like this (and a lot of people do)!

主 ←主 谓 状 谓 引 主 谓 宾 ←后置定语 连 定 主 谓

who 引导定语从句修饰 people; when 引导时间状语从句; despair v.n. 绝望; needn't despair 不必绝望; make mistake 犯错误; this 指代前两句提到的情况; 括号中的成分对句子附加说明, 助动词 do = despair; 当英国人犯这种错误时, 他们不必感到绝望 (而许多国家的人都有这种绝望的感觉)。

Fortunately for them, the Bank of England has a team called Mutilated Ladies

状 状 主 ← 后置定语 谓 宾 ← 后置定语

fortunately/luckily/happily for them; Bank of China 中国银行; PBOC People's Bank of China 中国央行; team n. 团队 队 v. 使协作 使合作; team up 合作 协作; teammate n. 队友 伙伴; mutilate v. 使残废 使残缺不全 毁伤; mutilation n. 毁损 致残毁 断肢; mutilated 过去分词作定语修饰 ladies, 类似的表达还有: a wounded arm, an unknown lady; mutilated ladies, lady 指英国纸币上的女王头像;

which deals with claims from people who fed their money to a machine or to their dog.

← 主 谓 宾 状 ←主 谓 宾 状

which 定语从句修饰 mutilated ladies; who 定语从句修饰 people; deal n. 协议 待遇 大量 v. 交易 处理 应付; deal with 处理 与 ... 交易; in charge of 负责 in the charge of 由某人负责; dealer n. 交易商; claim n. 索赔 make a claim 提出索赔; feed-fed-fed v. 饲养 喂养 供应 feed sth. to; feed up 喂养 使厌烦; feed on 以...为食; feed ...to 喂给; be fed up with 受够了; chew v. 咀嚼; bite-bit-bitten v. 咬下 叮 蜚; Don't bite off more than one can chew 贪多嚼不烂;

对英国人来说, 值得庆幸的是英国银行有一个残钞鉴别组, 负责处理那些把钱塞进机器或塞给狗的人提出的索赔要求。

Dogs, it seems, love to chew up money!

主 插入语 谓 宾

chew v. 咀嚼；chew up 嚼碎；use up 用光；eat up 吃光；it seems 看起来：It seems that dogs love to chew up money!; love to do sth.; 看起来，狗很喜欢咀嚼钱币。

A recent case concerns Jane Butlin whose fiancé, John, runs a successful furniture business.

定 主 谓 宾 ← 主 同位语 谓 定 宾

A case concerns 一件关于...; case n. 事例 病例 实例；case study 个案研究；case report 个案报告 案例报告；as the case may be 根据具体情况 [插入语]；in case of sth 如果 假使；in that case 那样的话；in case 以防万一 作为准备 如果；concern n. 关心 忧虑 v. 涉及 影响 牵涉 与... 有关；concern about 关心 挂念；concerning prep. 关于 涉及 论及 就... 而言 = with regard to, regarding, in relation to; fiancé n. 未婚夫；fiancée n. 未婚妻 [é 书写的时候可以直接用 e, é 法语拼写，英语中很多单词是直接用的法语，有时会直接用法语拼写和发音]；run v. 经营；furniture business 家具行；run a factory/company；whose 引导定语从句修饰 fiancé；

最近的一个案例与简·巴特林有关，她的未婚夫约翰拥有一家生意兴隆的家具店。

John had a very good day and put his wallet containing £ 3,000 into the microwave oven for safekeeping.

主 谓 定 宾 连 谓 宾 ← 现在分词作后置定语 状 目的状语

I have a very good day. I have a good time. I have a difficult time.; wallet n. 钱包；contain v. 包含 含有 控制 容纳；microwave n. 微波 微波炉；oven n. 炉灶；safekeeping n. 妥善保管；for 表目的 to keep it safe; keep something safe：please keep your ID card safe.;

有一天约翰的生意很好，他把一只装有 3, 000 英镑的钱包放进微波炉内保存。

Then he and Jane went horse-riding.

状 主 连 主 谓

go 可以与动词 ing 形式连用，表示去某处参加活动或进行活动；go horse-riding 骑马运动 去骑马；go fishing/hunting/shopping; do evil, evil doing 干坏事；make trouble, trouble making 制造麻烦；

然后，他和简一起去骑马。

When they got home, Jane cooked their dinner in the microwave oven

引 主 谓 状 主 谓 宾 状

go to 到达 = arrive, go back, come back; home adv. 副词，这里省略了 to;

and without realizing it, cooked her fiancé's wallet as well.

连 状 谓 定 宾 状

without prep. 没有；without sth./ doing sth.；without being caught 没有抓到；Without water, no human can live.；realize v. 意识到 实现；realization n. 实现；realize that + 从句；

回家后，简用微波炉煮了晚饭，无意之中把她未婚夫的钱包也一起煮了。

Imagine their dismay when they found a beautifully-cooked wallet and notes turned to ash!

谓 宾 引 主 谓 过去分词作定语修饰 wallet 宾 连 宾 过去分词短语作宾补

主语省略句：You can imagine their dismay ...; dismay n.v. 沮丧 诧异 惊愕；when 引导时间状语从句；beautifully-cooked wallet 用一种讽刺的口吻；turn to/into =become 变成；这后半句话可以看成 they found that notes had been turned to ash.；

可以想像他们发现一只煮得很好看的钱包、钞票已化成灰时的沮丧心情。

John went to see his bank manager who sent the remains of wallet and the money

主 谓 状 ←主 谓 宾 ← 后置定语

bank manager n. 银行经理；manage v. 管理；who 引导定语从句修饰 manager; send-sent-sent v. 送=dispatch,deliver; convey v. 运输 传达；fetch v. 去取回来；remain n. 残余 残骸 遗迹 遗体 v. 逗留 剩余 遗留；

to the special department of the Bank of England in Newcastle: the Mutilated Ladies!

状 ← 后置定语 ← 后置定语 同位语 | 解释说明 department

department n. 部门；Newcastle n. 纽卡斯尔 (英国港口城市)；一般来说，如果表示“某人的”就用名词所有格's/'，如果采用介词 of 表示所属关系，被修饰名词前要出现定冠词 the；

约翰去找银行经理，经理把约翰的钱包和纸币的残留物送到英国银行在纽卡斯尔的一个专门部门——残钞鉴别组。

They examined the remains and John got all his money back.

主 谓 宾 连 主 谓 定 宾 宾补

examine v. 检验 审查 调查 考察；examination n. 考试 检验 审查 考察 调查；examiner n. 审查员 考官；examinee n. 考生；

他们鉴定了这些残留物。约翰拿回了 he 损失的全部数额。



'So long as there's something to identify, we will give people their money back.'

引 谓 主 ← 后置定语 主 谓 间接宾语 直接宾语 宾补

so/as long as 引导条件状语从句, 表示假设, 只要 = on condition that; provided + 句子 = if 假如, provided/providing that: Provided that you reduce the price, I'll take all the goods. 如果你降价, 我全买了; suppose or supposing 假如; !!! 注意 supposed !!! 不能用;

identify v. 鉴定 识别 确认 发现; identifiable adj. 可识别的 可辨认的; identity n. 身份 识别 特征; identity card 身份证; identification n. 鉴定 确定 辨认 确认; identical adj. 完全同样的 相同的; identically adv. 同一地 相同地 完全一样;

said a spokeswoman for the Bank. 'Last year, we paid £ 1.5m on 21,000 claims.'

谓 主 ← 后置定语 状 主 谓 宾 状

spokesperson 发言人; spokeswoman n. 女发言人; spokesman n. 男发言人; pay for 为 ... 付款: We paid 80 dollars for the dictionary.; pay off 还清: The couple have already paid their debts off.; pay back (1) 把钱归还回去 pay money back (2) 报复 报仇 pay somebody back; 只要在介词运用时, 后面可译为 "根据" "按照" 就用 "on": The book on how to improve your English. He offers us some advice on how to face challenge. 面对挑战;

"只要有东西可供识别, 我们会把钱还给别人的," 银行的一位女发言人说。"去年, 我们对 21,000 起索赔要求支付了 150 万英镑。"

* Damaged bank notes. The Queen's head appears on English bank notes, and 'lady' refers to this.

定 主 定 主 谓 状 连 主 谓 宾

bank note 银行纸币; Queen n. 女王; appear v. 出现; refer to 提到;

Mutilated ladies, 这是英国银行专门负责识别和鉴定残缺或被毁纸币的小组, 其中的 lady 是指英国纸币上印的女王头像。

Vocabularies | 词汇

◆ mutilate /'mju:tɪleɪt/v. 使残缺不全 使残废 毁伤 严重损毁 残害

mutilate vt. 经常用于被动语态

毁伤 残害: He was mutilated in the accident and now has one leg.

把 ... 搞砸了:

You've already mutilated the novel by making such changes.

mutilation /'mjʊtɪ'leɪʃən/ n. 肢体残缺 毁损 致残毁 断肢

mutiny /'mjʊt(ə)ni/ n. 暴动 哗变 叛乱

mutinous /'mjʊt(ə)nəs/ adj. 暴动的 加入叛变的 桀骜不驯的

mutineer /mjʊt(ə)nɪ'r/ n. 叛变者 暴动者 反叛者

mute /mju:t/ n. 哑吧 沉默的人 adj. 哑的 缄默无言的 v. 静音

mutely /'mju:tli/ adv. 无言地 一语不发地

mutate /'mju:teɪt/ v. 变异 变种 突变 转变 转换

mutable /'mjʊtəb(ə)l/ adj. 可变的 会变的 易变的

mutability /mjʊtə'bɪləti/ n. 可变性 易变性 性情不定

mutant /'mjʊt(ə)nt/ n. 突变体 变种人 adj. 变异的 突变的

mutation /mju'teɪʃ(ə)n/ n. 变异 改变 基因突变

◆ safekeeping /'seɪf'ki:pɪŋ/ n. 妥善保管 妥善保护

safeguarding /'seɪf.gɑ:dɪŋ/ n. 保护措施 防护设施

safeguard /'seɪf.gɑ:d/ v. 保障 保护 捍卫 n. 保护措施 安全设施

◆ chew /tʃu:/ v. 咀嚼

chewy /tʃui/ adj. 有嚼劲的 不易嚼烂的 耐嚼的

chewing gum 口香糖

chew over 仔细考虑 仔细商量 深思 细想

don't bite off more than one can chew : 贪多嚼不烂;

chew the fat: 聊天

chewed up: 着急的, 担心的

don't get worried about your examination.

don't get chewed up about your examination .

chew over the matter 考虑斟酌

chew out sb. 斥责某人, 骂

◆ fiancé /fiən'seɪ/ n. 未婚夫 [法语语源]

fiancée /未婚妻

◆ oven /'ʌvən/ n. 炉灶 烤箱 烤炉

◆ microwave /'maɪkrəweɪv/n. 微波 微波炉

microbe /'maɪ.kroub/ n. 微生物 细菌

microbial /maɪ'krəubiəl/ adj. 细菌的 微生物的

microbiology /maɪkroubaɪ'ælədʒi/ n. 微生物学 微生物或细菌学

microbiological /,maɪkrəu,baɪə'lɒdʒɪkl/ adj. 微生物学的

microbiologist /maɪkrəubaɪ'ɒlədʒɪst/ n. 微生物学家

biology /baɪ'ælədʒi/ n. 生物学 生理 生物系 生物科

biological /baɪə'lɒdʒɪk(ə)l/ adj. 生物学的 生物的

biological diversity 生物多样性 biological weapons 生化武器

biologist /baɪ'ælədʒɪst/ n. 生物学家

microchip 微芯片 microblog 微博客 microfilm 微电影

microscope 显微镜 microsecond 微秒 microsoft 微软公司

microphone 麦克风

macro = large ... 与 micro 是反意

macroeconomy 宏观经济 microeconomy 微观经济

identical /aɪ'dentɪk(ə)l/ adj. 完全相同的 相等的 相同的 完全同样的

identically /aɪ'dentɪkli/ adv. 同一地 相同地 完全一样

◆ identify /aɪ'dentɪfaɪ/ v. 鉴定 确认 发现 找到

identify : identify for somebody or something

identifier /aɪ'dentɪfaɪə(r)j/ n. 标识符 识别码

identity /aɪ'dentəti/ n. 身份 同一性 一致 特征

identity card 身份证 身份卡 identity theft 身份盗用

identifiable /aɪ'dentɪ.fəɪəb(ə)l/ adj. 可识别的 可辨认的

unidentifiable /ʌnaɪ'dentɪ.fəɪəb(ə)l/ adj. 无法辨认的 难以确认的

identification /aɪ.dentɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 鉴定 确定 辨认 确认 鉴别

verify /'veri.fai/ v. 验证 核对 核实 证实

verifiable /veri'fəɪəb(ə)l/ adj. 可证实的 可考证的 可验证的

verification /veri'fɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 验证 检验 证明

confirm /kən'fɜ:m/ v. 证实 确认 认可


confirmation /kən'fɜ:mə'teɪʃ(ə)n/ n. 证实 确认书 证明书

confirmative /kən'fɜ:mə'tourɪ/ adj. 确证的 批准的 证实的

◆ spokeswoman /'spəʊks'wʊmən/ n. 女发言人

spokesman /'spəʊksmən/ n. 男发言人

spokesperson /'spəʊks.pɜ:rs(ə)n/ n. 发言人







Lesson 8 A famous monastery 著名的修道院



Listen to the tape then answer the question below.

What are the St. Bernard dogs used for?

The Great St. Bernard Pass connects Switzerland to Italy. At 2,473 metres, it is the highest mountain pass in Europe. The famous monastery of St. Bernard, which was founded in the eleventh century, lies about a mile away. For hundreds of years, St. Bernard dogs have saved the lives of travellers crossing the dangerous Pass. These friendly dogs, which were first brought from Asia, were used as watchdogs even in Roman times. Now that a tunnel has been built through the mountains, the Pass is less dangerous, but each year, the dogs are still sent out into the snow whenever a traveller is in difficulty. Despite the new tunnel, there are still a few people who rashly attempt to cross the Pass on foot.

During the summer months, the monastery is very busy, for it is visited by thousands of people who cross the Pass in cars. As there are so many people about, the dogs have to be kept in a special enclosure. In winter, however, life at the monastery is quite different. The temperature drops to -30° and very few people attempt to cross the Pass. The monks prefer winter to summer for they have more privacy. The dogs have greater freedom, too, for they are allowed to wander outside their enclosure. The only regular visitors to the monastery in winter are parties of skiers who go there at Christmas and Easter. These young people, who love the peace of the mountains, always receive a warm welcome at St. Bernard's monastery.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

The Great St. Bernard Pass connects Switzerland to Italy.

定 主 谓 宾 状

St. Bernard n. 圣伯纳德; St.= Saint; St. Valentine's day 情人节; St. Paul's Cathedral 圣保罗大教堂; St. Petersburg = Saint Petersburg 圣彼得堡; saint n. 圣徒 圣者; pass n. 关隘; connect v. 连接 接通 沟通 联结; connect to 连接 相连 = join...to, link...with; connect with 连接与 ... 联系; be connected with 把 ... 连接在一起, 与 ... 有联系 Are you connected with the government ?; connection n. 连接 关联 联结 have connection with sth./sb. 与 ... 有联系; disconnect v. 切断 切断 分离; reconnect v. 再连接 再接合 重新连接; Switzerland n. 瑞士;

At 2,473 metres, it is the highest mountain pass in Europe.

状 主 系 定 | 最高级 表 状 | 取舍范围

pass n. 关隘; at 2,473metres 介词短语修饰全句用于句首表示原因, 条件或状态 :In red, she looks much more beautiful. At the age of 25, he is able. At one point 65 metres, he is a little short.

圣伯纳德大山口连接着瑞士与意大利, 海拔 2,473 米, 是欧洲最高的山口。

The famous monastery of St. Bernard, which was founded in the eleventh century, lies about a mile away.

定 主 ← 后置定语 ← 主 谓 | 被动语态 状 谓 状

be best known for, be famous for 众所周知; monastery n. 寺院 修道院; which 引导非限定性定语从句, 补充说明 monastery; found v. 建立 创建 = set up, establish, erect; found 有情感色彩正式的建立; establish 抽象建立; construct (任何) 建立; build up 树立 (信心等); set up 搭建 set up a tent; erect 耸立; lie-lay-lain v. 位于 [现在分词 lying];

11 世纪建造的著名的圣伯纳德修道院位于离山口 1 英里远的地方。

For hundreds of years, St. Bernard dogs have saved the lives of travellers crossing the dangerous Pass.

状 主 谓 宾 ← 后置定语 lives ← 现在分词短语作后置定语修饰 traveller

for prep. 经过多少时间; save v. 救; traveller n. 旅行者;

几百年来, 圣伯纳德修道院驯养的狗拯救了许多翻越这道山口的旅游者的生命。

These friendly dogs, which were first brought from Asia, were used as watchdogs even in Roman times.

定 主 ← 主 谓 状 谓 | 被动 状 谓 | 被动语态 主语补足语 状 状

which 引导非限定性定语从句修饰 dogs; bring-brought-brought v. 带来; Asia 亚洲; Asian n. 亚洲人; watchdog n. 看门狗; be used as 被当作; The panda, which was brought from China, was used as a symbol of friendship.;

这些最先从亚洲引进的狗, 待人友好, 早在罗马时代就给人当看门狗了。

Now that a tunnel has been built through the mountains, the Pass is less dangerous,

连 主 谓 | 被动语态 状 主 系 状 表

now that [that 可以省略] 引导原因状语从句, “既然, 由于”, 说明一种情况; now that, 用作时间连接词时, 后面通常跟完成式: Now that you have left university, you have to find a job.; 用作原因连接词时, 后面时态不限: Now that you won't help me, I must do the job myself.; tunnel 隧道; channel 海峡 河槽; less adv.[little 的比较级] 不如 不及: The pass is less dangerous than it used to be.;



but each year, the dogs are still sent out into the snow whenever a traveller is in difficulty.

连 状 主 谓 状 谓 | 被动 状 引 主 系 表

whenever, whoever, whatever, wherever, whichever, however = no matter when/who/ what/where/which/how; You can telephone me whenever you like. ; whenever 引导时间状语从句 ; in difficulty 处于困难之中 ;

如今由于在山里开挖了隧道，翻越山口已不那么危险了。但每年还要派狗到雪地里去帮助那些遇到困难旅游者。

Despite the new tunnel, there are still a few people who rashly attempt to cross the Pass on foot.

状 谓 状 定 主 ← 主 状 谓 宾 状

despite prep. 不管 尽管 + 名词 /doing, 作让步状语 = in spite of; rash adj. 轻率的 鲁莽的 n. 皮疹 大量 许多; rashly adv. 莽撞地 冒失地; rush n. 匆忙 仓促 v. 迅速移动 急促 adj. 猛冲的; rush hour 上下班的高峰期; in a rush 匆忙地; attempt v.n. 尝试 试图 企图; attempt to do sth. 尝试做某事 = try to do sth.; attempt 比 try 正式; on foot 步行; who 引导限定性定语从句修饰 people. ;

尽管修通了隧道，但仍有一些人想冒险徒步跨越圣伯纳德山口。

During the summer months, the monastery is very busy,

状 主 系 状 表

during prep. 在 ... 期间 = throughout, through, in, in the course of ;

for it is visited by thousands of people who cross the Pass in cars.

引 主 谓 | 被动 状 ← 主 谓 宾 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as; who 引导限定性定语从句修饰 people; in car 驾车 = by car; cross v. 穿越 横过 越过 交叉 adj. 恼怒的 生气的; cross out 删去 划掉; across prep. 横过 穿过 交叉 越过; crossroad n. 交叉路口; crosscut n. 横切 直路 adj. 斜切的 横锯的 v. 横断; crossfire n. 交叉火力; crosswalk 人行横道; crossword 猜字游戏;

夏天的几个月里，修道院十分忙碌，因为有成千上万的人驾车通过山口，顺道来修道院参观。

As there are so many people about, the dogs have to be kept in a special enclosure.

引 谓 定 主 状 主 谓 | 被动语态 状

as 引导原因状语从句 = for, because, since; about adv. 在附近 到处 = around; look/go/run/wander about; enclose v. 把 ... 围起来 围住 附入 随函; enclosure n. 圈地 围场 圈占地; stall n. 圈; have to do sth. 不得不做某事; keep-kept-kept 使某人或某物处于某种状态, 经常和介词短语, 形容词, 分词 (现在分词和过去分词) 搭配连用, 表示一种状态: keep him out, keep him in, do keep the cat in/out of the room; keep 表示逻辑的主谓关系: 现在分词 I am sorry to keep you waiting. ; 表示逻辑的动宾关系: 过去分词 The lamb was kept tight to a tree.;

由于来人太多，狗被关在专门的围栏里。

In winter, however, life at the monastery is quite different.

状 状 主 ← 后置定语 系 状 表

in prep. 在 ... 期间 = during, throughout, through, in the course of ; quite adv. 十分 完全 = very; quite the opposite 恰恰相反 ;

然而到了冬天，修道院里的生活则是另一番景象。

The temperature drops to -30° and very few people attempt to cross the Pass.

主 谓 状 连 定 主 谓 宾

temperature n. 温度 体温; drop v. 下降 降低; to 温度到达何种程度; have a temperature 发高烧; minus " - " 负;

气温下降到零下 30 度，试图跨越山口的人寥寥无几。

The monks prefer winter to summer for they have more privacy.

主 谓 宾 状 引 主 谓 状 宾

monk n. 和尚 僧侣; prefer sth. (to sth.) 喜欢 ... 而不喜欢 ..., to 的前后要用名词或动名词来表示所对比的事物或活动; I prefer tea to coffee. I prefer drinking tea to having coffee. 我更喜欢茶不喜欢咖啡; prefer to do sth. 喜欢, 宁愿做某事; for 引导原因状语从句 = as, because, since; privacy n. 清静 隐居 隐私 私密; private adj. 私人的 私有的 私用的 ≠ open, public; privately adv. 私下地 私人地 ≠ openly, publicly;

修道士们喜欢冬天，而不太喜欢夏天。因为在冬天，他们可以更多地过上无人打扰的生活。

The dogs have greater freedom, too, for they are allowed to wander outside their enclosure.

主 谓 定 宾 状 引 主 谓 | 被动语态 主语补足语 状

free adj. 自由的; freedom n. 自由; greater freedom 更大自由; for 引导原因状语从句 = as, because, since; allow sb. to do sth. 允许某人做某事; sb. be allowed to do sth. 某人被允许做某事; 请求允许 被允许: be allowed to do sth., be permitted to do sth., ask for permission to do sth.; graze 放牧, drift 流浪, roam 漫步, wonder 想知道, wander 闲逛;

狗也比较自由，被放出围栏，四处遛达。



The only regular visitors to the monastery in winter are parties of skiers who go there at Christmas and Easter.

定 主 ← 后置定语 状 系 定 表 ← 主 谓 状 状

regular adj. 定期的 常规的 有规律的；irregular adj. 不定期的 无规律的；parties of, groups of 一批批的；skier n. 滑雪者；ski v. 滑雪；Easter n. 复活节；at Christmas 圣诞节 /Easter 复活节 /Thanksgiving 感恩节；on Christmas Day 在圣诞节当天；

冬天常来修道院参观的只有一批批滑雪者。他们在圣诞节或复活节到那儿去。

These young people, who love the peace of the mountains,

定 主 ← 主 谓 宾 ← 后置定语

peace n. 和平 平静 宁静 和睦；peaceful adj. 和平的 宁静的；peacefully adv. 平静地 安然；who 引导非限定性定语从句修饰 people；

always receive a warm welcome at St. Bernard's monastery.

状 谓 定 宾 状

warm welcome 热烈的欢迎；hearty welcome 真心实意的欢迎；sincere welcome 真诚的欢迎；heated discussion 热烈讨论；

这些热爱高山清静环境的年轻人每年都受到圣伯纳德修道院的热列欢迎。

Vocabularies | 词汇

◆ monastery /'mɒnəstri/ n. 寺院 修道院 [在山上建的修道院]

monastic /mə'næstɪk/ n. 僧侣 修道士 adj. 僧侣的 修道院的

monasticism /mə'næstɪsɪzəm/ n. 僧侣生活 隐修院生活 修道院生活

abbey /'æbi/ n. 修道院 [城市中大教堂]

temple /'temp(ə)l/ n. 寺庙 神殿 太阳穴 [山腰的寺院]

abbot /'æbət/n. 方丈 住持 修道院院长

convent /'kɒnvənt/ n. 女修道院

convention /kən'venʃ(ə)n/ n. 习俗 惯例 协定 常规

conventional /kən'venʃ(ə)nəl/ adj. 传统的 常规的 墨守成规的

conventional wisdom 普遍的看法 传统智慧 传统观点

conventionally /kən'venʃənəli/ adv. 按照惯例 传统地 常规地

conventionality /kən'venʃə'næləti/ n. 传统 常套 惯例

nun /nʌn/ n. 修女 尼姑

abbess /'æbes/ n. 女修道院院长

◆ monk /mʌŋk/n. 和尚 僧侣

St. - saint /seint/ n. 圣徒 圣者

I'm no saint. 我也有七情六欲

St. - Street /strit/ n. 街道 大街

enclose /ɪn'klaʊz/ v. 围住 附入 随函 把...围起来 围住

◆ enclosure /ɪn'kləʊzə/ n. 围场 圈地

stall /stɔ:l/ n. 牲畜棚 马厩 牛棚 v. 停顿 抛锚 故意拖延

install /ɪn'stɔ:l/ v. 安装 设置 安置 建立

installation /ɪnstə'leɪʃ(ə)n/ n. 安装 设施 设置 安装的设备

installment /ɪn'stɔ:lmənt/ n. 部分 安装 分期付款

buy sth. on installment 分期付款

◆ pass /pɑ:s/n. 关隘 通过 及格 通行证 合格

v. 通过 传递 及格

pass away 死了

pass over 不理他 忽略

pass out 晕过去

pass down 传下去

pass by 时间的流逝 经过

pass along 传递 向前行 转嫁到

pass to 传给 递给

pass for 被看做 冒充 被认为

passenger /'pæsɪndʒər/ n. 旅客 乘客

passerby /'pæsər'baɪ/ n. 行人 过客 路人甲

◆ Easter /'i:stə/n. 复活节

Christmas /'krɪsməs/ n. 圣诞节

Thanksgiving Day /'θæŋks.gɪvɪŋ/ n. 感恩节

Halloween /'hæləʊ'in/ n. 万圣节

St Patrick's Day 圣帕特里克日

St Valentine's Day 情人节

private /'praɪvət/ adj. 私有的 私用的 自用的

privately /'praɪvətli/ adv. 私下地 私下里 私人地 = in private

privation /praɪ'veɪʃ(ə)n/ n. 贫困 匮乏 艰难 缺乏 丧失

privatize /'praɪvə.taɪz/ v. 使私有化 将...私营化 民营化

privatization /,praɪvətɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 私有化 非国营化

nationalize /'næʃ(ə)nəl.aɪz/ v. 使国有化 收归国有 国家化

nationalization /,næʃ(ə)nəl.aɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 国有化 收归国有

◆ privacy /'prɪvəsi/n. 清静 隐居 隐私 私密 隐私权

invade privacy 侵犯隐私 protect privacy 保护隐私

◆ watchdog /'wɒtʃdɔ:ɡ/n. 看门狗 监督部门 监视器 网络审查

I've always been a watchdog over children's health and

welfare. 我一直以来一断的关注儿童的健康和幸福。

censor /'sensər/ v. 删剪 网络审查 n. (书籍 电影等的) 审查员

censorship /'sensər.ʃɪp/ n. 审查 审查制度 检查

internet censorship 网络审查 互联网审查

Speaking through a public relations representative, Google

China said yesterday it would not comment on political or

censorship issues. 谷歌中国公司日前通过一家公关代表表示, 其对政

治或审查制度问题不予置评。

doorman /'dɔ:rmən/ n. 看门人 门童 门卫

footman /'fʊtmən/ n. 男仆 门房 侍者

gatekeeper /'gert,ki:pə(r)]/ n. 守门人 把关人 守门员

goal-keeper 守门员

◆ skier /'ski:ə/n. 滑雪者

ski /ski/ n. 滑雪板 v. 滑雪

rash /ræʃ/ n. 皮疹 大量 许多 adj. 轻率的 鲁莽的 = bold

◆ rashly /'ræʃli/adv. 莽撞地 冒失地 鲁莽地

rashness /ræʃ(ə)nəs/ n. 轻率 鲁莽 卤莽 = boldly adv. 冒失地

rush /rʌʃ/ n. 冲 匆忙 仓促 v. 迅速移动 急促 adj. 匆匆的

rush hour 高峰时间 in a rush 匆忙地

rush into 一拥而上 冲进 投到

rush out 赶制出来 冲出去 突然出现 涌出

有 sh 尾音的, 表速度、声音的快速

rush 冲出去 dash 冲出去 rash 莽撞 clash 撞击 crash 飞机坠落

dare-devil 胆大包天的 铤而走险

venturesome /'ventʃəsəm/ adj. 大胆的 好冒险的 敢于冒险

reckless /'rekləs/ adj. 大意的 鲁莽的 不计后果的

recklessly adv. 不顾一切 鲁莽地

recklessness n. 鲁莽 轻率



Grammar in use | 语法

● 定语从句：由关系代词 who, whom, whose, that, which; 关系副词 when, where, why 引导。

The death notices tell us about people who have died during the week.

The man (whom) you spoke to just now is my friend.

The building whose lights are on is beautiful.

Please find a place which we can have a private talk in.

The knee is the joint where the thighbone meets the large bone of the lower leg.

He still remembers the day when he went to school.

It is no need telling us the reason why you didn't finish it in time.

He has three sons, two of whom died in the war.

Mr. Smith, whose wife is a clerk, teaches us English.

In the Sunday paper there are comics, which children enjoy.

● 只能用 that 和 who 引导的定语从句

◆ all, nothing, anything, a few, one 做先行词指物时

◆ 先行词前有形容词最高级修饰时，后面常跟 that 而不是 which.

◆ 先行词前有 the only, the first, the last, the next, the very 等词修饰时，引导词只能用 that.

◆ 当先行词是 anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody 时，后面要用 who 或 whom;

All that glitters is not gold. 闪光的并非都是金子。

● as 引导定语从句

as 引导的定语从句有两种形式：

◆ 引导限制性定语从句。

在此类定语从句中，as 常与主句中作为其先行词的 such, the same 或 as 联用构成，“such... as”，“the same... as” 和 “as ...as” 句型，可代替先行词。

We hope to get such a tool as he is using. 我们希望得到他正在用的那种工具。

◆ as 引导非限制性定语从句时，作用与 which 相同，as 作为关系代词代替整个主句。[这是语法考试的一个考点。]

as 引导的从句用于句首、句中或句后，而 which 引导的定语从句不能放在句首。

As is reported, a foreign delegation will visit the city.

据报道，一个外国代表团将访问这个城市。

Special Difficulties | 难点

● ever 有时同 who, what, when, where 等一起构成代词或连词，用来加强句子（特别是疑问句）的语气：

He did whatever I asked him to do.

Who told you that? Whoever told you that?

Where has he gone? Wherever has he gone?

I will tell you whenever you make a mistake.

whenever whoever whatever wherever whichever however

=no matter when / who / what / where / which / how ;

You can telephone me whenever you like.

Whichever day you come, we'll be pleased to see you.

Wherever you go, I'll follow you.

However busy you are, you must spare some time to study English .

whenever = if ever 无论什么时候，只要情况是如此

Whenever(if ever) you pour oil on water ,it floats .

● 限定性从句与非限定性从句最大的区别：

◆ 非限定性从句只是对主句或主句中所出现的某个名词的补充说明和解释去掉对主句影响不大

◆ 限定性从句是主句中不可缺少的一部分

Mr. Smith was a famous person in American history.

Mr. Smith, who died on July 17th at 84, was a famous person in American history .

There were very few passengers, who escaped without serious injury . 为数不多的乘客全都逃出来了没有受重伤。

There were very few passengers who escaped without serious injury . 没有受重伤逃出来的乘客很少。

The taxi drivers took another road .

The taxi drivers, who knew about the traffic jam, took another road .

The taxi drivers who knew about the traffic jam, took another road .

◆ who 引导的非限定性从句主要指人做主语；

◆ 指代事物在非限定性从句中只能使用 which !!

He lent me a thousand dollars, which was exactly the sum I needed .

◆ 指代时间 when 指代地点 where

He was left on the desert island, where he stayed for as long as three weeks .

● even so 虽然如此

although , though 让步状语从句：虽然，但是

in spite of + 名词，动名词，代词

moreover 表示递进关系

He is very tired, even so he keeps studying English hard .

● too → as well

and → as well as

in fact → as it is : He is, as it is a good worker.

must → be bound to 务必

needn't → never have to

You needn't worry! =>You never have to worry! 无须

in what way = how in that = because

● prefer sth. to sth. 宁愿 .. 而不 ...to 的前后加名语或动名词

I prefer reading to doing nothing.

The boy prefers apples to bananas .

prefer to do than do sth. 宁愿 ... 而不原做


I prefer to read than do nothing .

I prefer studying English at home to taking advanced study abroad.

prefer to do rather than do/ I prefer than + 句子 (宁可)

● in case 主要是讨论预防措施，提前做某些事情以保证安全或为以后出现在问题做准备

You should insure your house in case there is a fire.



My father is a doctor.

My father proves to be a doctor.

My father works as a doctor.

My father serves as a doctor.

capability 能力 capacity 能力, 承载量

empty mind 没有思想 noble mind 高尚思想

break one's promise

peer at 眯眼看

peep at 窥视

at the railway station at the capital airport

in a tiny village in a small town

功能单一时用 "at"

功能复杂或无功能用 "in"

只要是活动有关用 "at" at the meeting

at the party at the performance

形容词或副词和 enough to do 搭配是个固定结构

so adj as to :you are so kind as to help me .

with so many people around me , i fell happy .

with so many people about , the dogs have to be kept in an enclosure.





Lesson 9 Flying cats 飞猫



Listen to the tape then answer the question below.

How do cats try to protect themselves when falling from great heights?

Cats never fail to fascinate human beings. They can be friendly and affectionate towards humans, but they lead mysterious lives of their own as well. They never become submissive like dogs and horses. As a result, humans have learned to respect feline independence. Most cats remain suspicious of humans all their lives. One of the things that fascinates us most about cats is the popular belief that they have nine lives. Apparently, there is a good deal of truth in this idea. A cat's ability to survive falls is based on fact.

Recently the New York Animal Medical Centre made a study of 132 cats over a period of five months. All these cats had one experience in common: they had fallen off high buildings, yet only eight of them died from shock or injuries. Of course, New York is the ideal place for such an interesting study, because there is no shortage of tall buildings. There are plenty of high-rise windowsills to fall from! One cat, Sabrina, fell 32 storeys, yet only suffered from a broken tooth. 'Cats behave like well-trained paratroopers,' a doctor said. It seems that the further cats fall, the less they are likely to injure themselves. In a long drop, they reach speeds of 60 miles an hour and more. At high speeds, falling cats have time to relax. They stretch out their legs like flying squirrels. This increases their air-resistance and reduces the shock of impact when they hit the ground.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

Cats never fail to fascinate human beings.

主 状 谓 宾

在这句话中有一个否定词 never 和一个含有否定意义的动词 fail, 这两个否定词就组成了双重否定, 而双重否定往往用来表示肯定, 运用双重否定结构加深句子的语义: You can't fail to obey it.; fail vi. 失败; failure n. 失效; fail to do sth. 未能做某事 ≠ manage to do sth.; fascinate v. 使着迷 迷住 吸引住 蛊惑; fascination n. 魅力 着迷 迷恋; endlessly fascinating 无穷的 特别吸引人的魅力; human being 人类;

猫总能引起人们的极大兴趣。

They can be friendly and affectionate towards humans, but they lead mysterious lives of their own as well.

主 系 表 连 表 状 连 主 谓 定 宾 ← 后置定语 状

friendly adv.adj. 友好地 朋友般地; affection n. 爱情 喜爱 钟爱; affectionate adj. 满深情的 柔情的; lead v. 过某种生活 带领; mystery n. 神秘 奥秘; mysterious adj. 神秘的 难以理解的; mysteriously adv. 神秘地 不可思议地; as well 也 同样 = too, also; of one's own 某人自己;

它们可以对人友好, 充满柔情。但是, 它们又有自己神秘的生活方式。

They never become submissive like dogs and horses.

主 状 系 表 状

submit v. 提交 屈服 顺从; submission n. 提交 屈服 投降 谦恭 顺从; submissive adj. 服从的 顺从的 听话的 = obedient; like prep. 像 比如;

它们从不像狗和马一样变得那么顺从。

As a result, humans have learned to respect feline independence.

状 主 谓 宾

As a result 结果 = Consequently, thus, therefore; lean to do sth. 学会做某事; have learned/learnt to 学会了 习惯了; respect v.n. 尊重;

feline adj. 猫的 猫科的 n. 猫科; canine n. 犬科 adj. 犬科的; rodent n. 啮齿动物 adj. 啮齿目的; independence n. 独立自主 独立性;

结果是人们已经学会尊重猫的独立性。

Most cats remain suspicious of humans all their lives.

定 主 系 表 状

remain v. 仍然 保持 [系动词]; suspicion n. 怀疑 猜疑 嫌疑; suspicious adj. 怀疑的 令人怀疑的; be suspicious of sb. 对什么 ... 怀疑 存有戒心;

在它们的一生中, 大多数猫都对人类存有戒心。

One of the things that fascinates us most about cats is the popular belief that they have nine lives.

主 ← 后置定语 ←主 谓 宾 状 状 系 定 表 引 主 谓 宾

第一个 that 引导定语从句修饰 one of the things; 第二个 that 引导同位语从句进一步说明 belief 的内容; popular adj. 受欢迎的 当红的 通俗的;

popularity n. 流行 受欢迎 普及; belief n. 信仰 信念 相信 信条; believe v. 相信 认定;

最使我们感兴趣的一件事情就是一种通俗的信念——猫有九条命。



Apparently, there is a good deal of truth in this idea. A cat's ability to survive falls is based on fact.

状 谓 定 主 状 定 主 ← 后置定语 谓 宾

apparently adv. 显然 显而易见 = it seems that ; obviously (最) 明显的 = Clearly, Sure enough=Apparently (语气最弱的); As a matter of fact 实际上 = actually; truth n. 事实 真理 真相 [不可数名词]; a good/great deal of 许多, 修饰不可数名词; ability n. 能力 才能; survive v. 生存 存活 幸存; survival n. 生存 存活 幸存; survivor n. 幸存者 生还者; fall n. 跌落 落下; fact n. 真相 实情; be based on 在 ... 基础上 基于事实基础之上; base sth. on 把某事加强在什么基础之上; We base the theory on the fact. The theory is based on fact.;

显然, 这种说法里面包含着许多真实性。猫在跌落时能够大难不死是有事实作为依据的。

Recently the New York Animal Medical Centre made a study of 132 cats over a period of five months.

状 主 谓 宾 ← 后置定语 状

recently adv. 最近 = lately; animal n. 动物; medical adj. 医疗的 医学的; clinical adj. 临床的; study n. 研究; make a study of sth. 对 ... 作出研究; over prep. 在 ... 期间 = during, in the course of; period n. 时期 阶段;

最近, 纽约动物医疗中心对 132 只猫进行了为期 5 个月的综合研究。

All these cats had one experience in common:

定 主 谓 宾 宾语补足语

experience n. 经历 体会 体验 v. 体验 经历 实践; have ... in common 有 ... 共同之处; in common = the same 共同 和 ... 有相通之处; common adj. 常见的 通常的 普遍的 共有的; commonly adv. 通常 普遍 常常; uncommon adj. 不常有的 罕见的 稀罕的; uncommonly adv. 罕见地 非常 不普通地; commonsense n. 常识; commonplace n. 老生常谈 常见的事 adj. 平凡的 普通的 普遍的; 冒号后引出解释性分句;

they had fallen off high buildings, yet only eight of them died from shock or injuries.

主 谓 状 连 状 主 谓 宾 连 宾

fall-fell-fallen v. 下降 跌倒 落下 跌落 n. 跌落 下落 掉落 秋天 = autumn; fall off 坠落 掉落; buildings n. 建筑; yet 连接带有转折意义的并列句; die from 死于 (非自然原因) die from shock/ injures/wound; die of 死于疾病 die of illness/disease/hunger/thirst 自然死亡用 of; die by drowning 淹死 (以何种方式); shock n. 震荡 震动; injury n. 损伤 挫伤; injure v. 损害 使受伤;

所有这些猫都有一个共同的经历: 它们都曾从高层建筑上摔下来过, 但只有其中的 8 只猫死于震荡或跌伤。

Of course, New York is the ideal place for such an interesting study,

状 主 系 定 表 状

of course 当然 = certainly, obviously, naturally; idea n. 主意 想法 概念; ideal adj. 完美的 理想的 最合适的; ideally adv. 理想地 理论上;

because there is no shortage of tall buildings.

引 谓 主 ← 后置定语

because 引导原因状语从句 = as, for, since; short adj. 短的 短期的 矮的 缺少; be short of 缺乏 = be lack of; shortage n. 短缺 不足 缺少; foot shortage 食物短缺; no shortage 双重否定, 不缺少; Shortage of money led to the failure of the experiments.;

There are plenty of high-rise windowsills to fall from!

谓 定 主 不定式作状语

plenty of 许多; high-rise adj. 高层的 高耸的; windowsill n. 窗台; window n. 窗户; sill n. 窗台 岩床;

当然, 纽约是进行这种有趣的试验的一个理想的地方, 因为那里根本不缺乏高楼大厦, 有的是高层的窗槛从上往下坠落。

One cat, Sabrina, fell 32 storeys, yet only suffered from a broken tooth.

主 同位语 谓 状 连 状 谓 定 宾

fall-fell-fallen vi. 跌落 [不及物动词]; storey n. 楼层 = floor; suffer v. 遭受 蒙受 受难; suffer from 遭受 受 ... 之苦: A lot of people in the world are suffering from terrible disease. ; sufferer n. 患病者 受苦者; suffering n. 痛苦 苦难 折磨;

有一只叫萨伯瑞娜的猫从 32 层楼上掉下来, 但只摔断了一颗牙。

'Cats behave like well-trained paratroopers,' a doctor said.

主 谓 状 主 谓

behave vi. 行为 表现 举止; behave yourself 放规矩一点; behavior n. 行为 性能 表现 举止 态度; behave like = act like 行为举止如同; well-trained adj. 训练有素的; well-decorated 装饰漂亮的; paratrooper n. 伞兵; trooper n. 骑兵; troop n. 部队 军队 士兵 连队;

“猫就像训练有素的跳伞队员,” 一位医生说。

It seems that the further cats fall, the less they are likely to injure themselves.

主 系 引 状 主 谓 状 主 系 状 be likely 的宾语 (表语从句)

it 作先行代词; seem v. 看起来 ..., 看似; the further cats fall, the less ... 典型的 the more ... the more... 句型, 用定冠词 the+ 修饰形容词或副词的比较级, 表示 "越 ... 越 ..."; be likely to do 有可能会, 强调可能性 be unlikely to do 不可能; injury n. 损伤 挫伤; injure v. 损害 使受伤;

看起来, 猫跌落距离越长, 它们就越不会伤害自己。

In a long drop, they reach speeds of 60 miles an hour and more.

状主谓宾←后置定语修饰 speed

drop n. 下落; reach v. 达到; 60 miles an/per hour 每小时 60 英里, 这种结构表示每一时间 / 长度单位的比率或价格: ¥ 100 a day 每天 100 元, 60 minutes per hour 每小时 60 分; and more 甚至更多; no more than = only; not more than 不多于;

在一个长长的跌落过程中, 它们可以达到每小时 60 英里甚至更快的速度。

At high speeds, falling cats have time to relax. They stretch out their legs like flying squirrels.

状定主谓宾目的状语主谓宾状

relax v. 放松 休息 松懈; relaxation n. 放松 消遣 休息; stretch v. 伸展 延伸 伸出 舒展 n. 伸展 舒展 一片; stretch out 伸展 伸出; squirrel n. 松鼠;

在高速下落中, 猫有时间放松自己。它们伸展开四肢, 就像飞行中的松鼠一样。

This increases their air-resistance and reduces the shock of impact when they hit the ground.

主谓宾连谓宾引主谓宾

increase v.n. 增加 增长 增多; decrease v.n. 降低 减少 缩小 减弱; resist v. 抵制 抵抗 抵挡; resistance n. 抵抗 阻力 电阻; air-resistance n. 空气阻力; reduce v. 减少 降低; impact n. 撞击 冲击力 影响力; have impact on sth. 对 ... 有影响; exert impact on sth. 施加对 ... 的影响; when 引导时间状语从句; hit the ground = land/fall onto/to the ground 落到地上;

这样就加大了空气阻力, 并减小了它们着地时冲击力带来的震动。

Vocabularies | 词汇

◆ fascinate /'fæfisneɪt/ v. 迷住 吸引住 使着迷
fascination /fæsi'neiʃ(ə)n/ n. 魅力 着迷 入迷 迷恋 魔力
endlessly fascinating 无穷的 特别吸引人的魅力
be fascinated with 被 ... 吸引 对 ... 着迷
喜 欢: like, love, be fond of, be crazy about, be mad about, be keen on, be carried away by sth. 迷恋 被吸引走了
attract one's attention 吸引某人注意
charm /tʃɑrm/ v. 迷住 吸引 sth. charm sb. 吸引
allure /ə'lʊr/ v. 诱惑 魅力 吸引
depend /dɪ'pend/ v. 依赖 取决于 信任 依靠 指望 + on/upon
depending on 取决于 依赖 视...而定
dependable /dɪ'pendəb(ə)l/ adj. 可信赖的 可靠的 可依赖的
dependability /dɪ'pendə'bɪləti/ n. 可靠 依靠 可信任 依赖
dependant /dɪ'pendənt/ adj. 依赖他人的 相关的 附属的
dependent /dɪ'pendənt/ adj. 取决于 依靠的 依赖的 有瘾的
dependence /dɪ'pendəns/ n. 依赖 瘾 依赖性 信赖
dependency /dɪ'pendənsi/ n. 依赖 附属国 附属地 依赖性 相依性
independent /ɪndɪ'pendənt/ adj. 独立的 自主的 自治的 独立自主的
be independent of 独立的 独立于 不依赖
independently /ɪndɪ'pendəntli/ adv. 独立地 自由地
◆ independence /ɪndɪ'pendəns/n. 独立 独立性 独立自主
declare independence 宣布独立 achieve independence 获得独立
Independence Day 独立日
◆ high-rise /'haɪraɪz/adj. 高层的
◆ windowsill /'wɪndəʊsɪl/n. 窗槛
sill /sɪl/ n. 窗台 岩床 基石
silly /'sɪli/ adj. 愚蠢的 没头脑的 傻的 = stupid
silk /sɪlk/ n. 丝绸 蚕丝
silken /'sɪlkən/ adj. 丝制的 丝的 柔软光滑的
silky /'sɪlki/ adj. 丝绸一样的 柔软光洁的 柔和的
◆ paratrooper /'pærə,tru:pə/n. 伞兵
troop /tru:p/ n. 部队 军队 士兵 连队 一群 一队
◆ squirrel /'skwɪrəl/n. 松鼠
rodent /'rəʊd(ə)nt/ adj. 啮齿目的 n. 啮齿动物
◆ feline /'fi:lain/adj. 猫的 猫科动物的 n. 猫科动物
canine /'keɪ.naɪn/ adj. 犬科的 犬的 n. 犬科

mystery /'mɪst(ə)ri/ n. 神秘 奥秘 奥迹 神秘的事物
◆ mysterious /mi'stiəriəs/adj. 神秘的 难以理解的
mysteriously /mɪs'tɪriəsli/ adv. 秘的 不可思议地 难以理解的
myth /mɪθ/ n. 神话 神话故事 传说
mythic /'mɪθɪk/ adj. 神话的 虚构的 神话性的
mythical /'mɪθɪk(ə)l/ adj. 神话的 神话里的 虚无的
mythology /mɪ'thɒlədʒi/ n. (统称) 神话 神话学 神话集
mythological /mɪ'thə'lɒdʒɪkl/ adj. 神话的 神话学的
mystic /'mɪstɪk/ adj. 神秘兮兮的 神秘的 不可思议的 神秘主义的
mystical /'mɪstɪk(ə)l/ adj. 神秘的 不可思议的 难以解释的
mysticism /'mɪstɪ.sɪzəm/ n. 神秘主义 神秘论
confusing /kən'fju:zɪŋ/ adj. 迷惑的 难以理解的
submit /səb'mɪt/ v. 提交 屈服 认为 顺从
submit to 顺从 服从 屈服于 = submit oneself to sb./sth.
submission /səb'mɪʃ(ə)n/ n. 提交 屈服 投降 顺从 谦恭
◆ submissive /səb'mɪsɪv/adj. 服从的 顺从的 唯命是从的
be submissive to sb. 对某人唯命是从
obedient /oʊ'bɪdiənt/ adj. 顺从的 忠顺的 唯命是从的
obediently /ə'bɪdiəntli/ adv. 服从地
obedience /oʊ'beɪsəns/ n. 景仰 尊敬 忠顺 顺从
give up smoking 主动屈服
give in 屈服 = yield to, submit to
◆ air-resistance /'eə-ri'zɪstəns/n. 空气阻力
pack /pæk/ n. 群 敷料 纸盒 v. 包装 打包 收拾行李
pact /pækt/ n. 协议 公约 条约
◆ impact /'ɪmpækt/n. 冲击力 影响力 撞击 v. 冲击 撞击 有作用
have impact on sb. 对 ... 有影响
exert impact on sth./sb. 施加影响
impactor /'ɪmpæktə/ n. 撞击器 冲击器 冲击机 打桩机
impaction /ɪm'pækʃən/ n. 冲击 压紧 碰撞作用
compact /'kæm.pækt/ n. 契约 协议 带镜小粉盒 v. 把...紧压在一起
adj. 小型的 袖珍的 紧凑的 体积小的
compactly /kəm'pæktli/ adv. 简洁地 密集地 紧密地
compaction /kəm'pækʃən/ n. 压缩 致密 紧密
compactor /kəm'pæktə/ n. 压紧机 压实机 压紧器 镇压器
compactness /kəm'pæktnɪs/ n. 紧密度 致密性 紧凑度



affect /'æfekt/ v. 影响 侵袭 假装

affectation /æfek'teɪʃ(ə)n/ n. 做作 假装 装模作样 矫揉造作

affection /ə'fekʃ(ə)n/ n. 爱情 喜爱 钟爱 情感

◆ affectionate /ə'fekʃənt/ adj. 充满深情的 柔情的

affectionately /ə'fekʃənətlɪ/ adv. 挚爱地 亲切地

affective /ə'fektɪv/ adj. 感情的 情感的 情感类

affectivity /æfek'tɪvɪtɪ/ n. 情感作用 情感性 感情敏感

sentimental /sentrɪ'ment(ə)l/ adj. 多情的 感情用事的 多愁善感的

sensitive /'sensətɪv/ adj. 敏感的 体贴的 体恤的

emotional /ɪ'mouʃ(ə)nəl/ adj. 情绪化 情感的 情感的 情绪的

beloved /bɪ'lʌvɪd/ adj. 深爱着的 亲爱的 钟爱的

effect /ɪ'fekt/ n. 影响 作用 效果 效应

effective /ɪ'fektɪv/ adj. 有效的 实际的 事实上的

effective date 生效日期 实施期 expire date 到期日

effectively /ɪ'fektɪvli/ adv. 实际上 有效地 事实上

effectiveness /ɪ'fek'tɪvnɪs/ n. 效果 有效性 效能 效力

effectivity /ɪ'fek'tɪvɪtɪ/ n. 有效性 效果 效用

effectual /ɪ'fektʃuəl/ adj. 有效的 奏效的 有效果的

ineffectual /ɪnɪ'fektʃuəl/ adj. 无能的 软弱的 无效的 不成功的

effectually /ɪ'fektʃuəli/ adv. 有效地 实际上

effectuate /ɪ'fektʃueɪt/ v. 使发生 实现

effectuation /ɪ'fektʃueɪʃən/ n. 招致 实行 有效化

ineffective /ɪnɪ'fektɪv/ adj. 无效的 失效的 效率低的

ineffectiveness /ɪnɪ'fektɪvnəs/ n. 低效率 无效 无效能

defect /dɪ'fekt/ n. 瑕疵 缺陷 缺点 毛病 v. 叛变 背叛 投敌

defective /dɪ'fektɪv/ adj. 有缺陷的 有毛病的 有瑕疵的

defection /dɪ'fekʃ(ə)n/ n. 背叛 变节 反水 缺点 缺乏

defector /dɪ'fektə/ n. 背叛者 投诚者 叛离者 = traitor

perfect /'pɜːfɪkt/ adj. 完美的 完全的 v. 使完善 使完美 n. 完成时态

perfectly /'pɜːfɪk(t)li/ adv. 非常 十分 完美地 完全地

perfection /pə'fekʃ(ə)n/ n. 完善 完美 圆满 尽善尽美

perfectionist /pə'fekʃ(ə)nɪst/ n. 完美主义者 至善论者

perfectionism /pə'fekʃənɪzəm/ n. 完美主义 追求完美

imperfect /ɪm'pɜːfɪkt/ adj. 有缺点的 有缺陷的 不完全的

imperfectly /ɪm'pɜːfɪktli/ adv. 不完美地 没完地 不完善地

imperfection /ɪmpə'fekʃən/ n. 缺点 瑕疵 不完美

infect /ɪn'fekt/ v. 传染 影响 使感染

infectious /ɪn'fekʃəs/ adj. 传染性的 患有传染病 有传染力

infective /ɪn'fektɪv/ adj. 会传染的 传染性的 感染性的

infection /ɪn'fekʃ(ə)n/ n. 感染 传染 传染病

outbreak /'aʊt.breɪk/ n. 爆发 突然发生 [传染病爆发]

endemic /en'demɪk/ n. 地方病 adj. 地方性的 某地特有的 地方病的

epidemic /epɪ'demɪk/ n. 流行病 蔓延 adj. 传染病 流行性的

pandemic /pæn'demɪk/ n. 大流行病 adj. 大流行的 全国流行的

A pandemic is a global outbreak of disease.

plague /pleɪg/ n. 瘟疫 v. 困扰 折磨

contagion /kən'teɪdʒən/ n. 蔓延 接触传染 接触性传染病

contagious /kən'teɪdʒəs/ adj. 传染性的 有感染力的 会传染的

Special Difficulties | 难点

● 双重否定结构：加强语气

◆ never fail to, can't fail to, don't fail to, 否定词 + fail to
never fail to 双重否定意味肯定，运用双否结构加深了句子的语义：
You can't fail to obey it.

Forbidden city never fails to fascinate foreign tourists. 紫禁城

◆ 否定的形容词之前加以否定：unreasonable -> not unreasonable
What he said is not unreasonable.

It is quite common for us to make mistakes.

It is not uncommon for us to make mistakes.

◆ not + without

You can't obtain English without working hard.

He doesn't have any meal without meat.

◆ no+ not

There is no cat that doesn't like fish.

There is nothing that he can't do.

There is no rule that has no exception.

● the further cats fall, the less ...

典型的 the more ... the more 句型，用定冠词 the 修饰形容词或副词的比较级，表示越 ... 越 ...

The harder you study English, the better you can learn it.

The more you eat, the fatter you will be.

the + 比较级, the + 比较级：

The more you give, the more you get. 越...越 ...

The more the better. 越多越好

● 有些动词表面看要加介词，实际上不用

survive... (不加介词) 幸免

The little girl survived the flood.

interview sb. 会见

divorce sb. 与...离婚 / marry

I will marry my daughter to him.

get married with sb.

contact you 联系

● a shop of my own = my own shop

all kinds of people = People of all kinds

a girl of 15 = fifteen-year-old girl

important topic = topic of important

● 有些名词只能用 to do 做定语

right: I have right to vote.

ability: He has ability to speak Spanish.

effort 努力: In his effort to run business he earns good money.

dream: I have a dream to become an artist.

I dream of becoming an artist. 做动词时加 of 或 from

● as .. as 象 ... 一样

in the way that 以 ... 方式

I love you in the way that you love me

We like modern act in the same way that we like pretty curtain material .





Lesson 10 The loss of the *Titanic* "泰坦尼克" 号的沉没



Listen to the tape then answer the question below.

What would have happened if only two of the sixteen water-tight compartments had been flooded?

The great ship, *Titanic*, sailed for New York from Southampton on April 10th, 1912. She was carrying 1,316 passengers and a crew of 891. Even by modern standards, the 46,000 ton *Titanic* was a colossal ship. At that time, however, she was not only the largest ship that had ever been built, but was regarded as unsinkable, for she had sixteen watertight compartments. Even if two of these were flooded, she would still be able to float. The tragic sinking of this great liner will always be remembered, for she went down on her first voyage with heavy loss of life.

Four days after setting out, while the *Titanic* was sailing across the icy waters of the North Atlantic, a huge iceberg was suddenly spotted by a lookout. After the alarm had been given, the great ship turned sharply to avoid a direct collision. The *Titanic* turned just in time, narrowly missing the immense wall of ice which rose over 100 feet out of the water beside her. Suddenly, there was a slight trembling sound from below, and the captain went down to see what had happened. The noise had been so faint that no one thought that the ship had been damaged. Below, the captain realized to his horror that the *Titanic* was sinking rapidly, for five of her sixteen watertight compartments had already been flooded! The order to abandon ship was given and hundreds of people plunged into the icy water. As there were not enough lifeboats for everybody, 1,500 lives were lost.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

The great ship, *Titanic*, sailed for New York from Southampton on April 10th, 1912.

定 主 同位语 谓 状 状 状 | 具体日期用介词 on

titan n. 巨人; titanic adj. 巨大的 强大的 (这里指泰坦尼克号船); sail for 航海去往某处; 出发去往某处 leave for, head for/to, make for; sail out for 出发去往某处; Southampton n. 南安普敦 [英国港市];

巨轮“泰坦尼克”号 1912 年 4 月 10 日从南安普敦起锚驶向纽约。

She was carrying 1,316 passengers and a crew of 891.

主 谓 宾 连 宾

she 人称代词拟人化, 轮船不用 It 指代, 类似的如 mother Earth; carry v. 运输 运送 载有; passenger n. 乘客; crew n. 全体船员; a crew of 一组人员; faculty 全体教职工; cast n. 全体演员; staff 办公室的全体工作人员; staff member 职员;

船上载有 1,316 名乘客与 891 名船员。

Even by modern standards, the 46,000 ton *Titanic* was a colossal ship.

状 状 定 主 系 定 表

by prep. 按照 根据; modern adj. 现代的; modern standards 现代的标准; standard n. 标准; standard n. 标准; ISO International Standard Organization 国际标准化组织; standardize, standardise v 使标准化 使统一 使合标准; standardized test 标准化考试 (应试教育的考试); standardization n. 标准化 规范化; high standard 高标准; low standard 低标准; ton n. 吨; colossal adj. 巨大的 庞大的;

even by modern standards, 即使依照现代标准来衡量; by prep. 依照 按照; by regulation 依据法规, by rules 依据条例, by estimate 据估计, by our estimate 根据我们的估计; by one's looks/by one's appearance 根据某人的长相; according to 依据 (事实等客观存在的现实) = in accordance with 更加正式, 依据法律: in accordance with law/rules; according to the fact 依据事实; according to the text 依据这篇课文; in my opinion/view 在我看来;

即便用现代标准来衡量, 46,000 吨的“泰坦尼克”号也算得上一艘巨轮了。

At that time, however, she was not only the largest ship that had ever been built,

状 状 主 系 连 定 | 最高级 表 ←主 谓 状 谓 | 被动语态

at that time 在当时; not only .. but (also)...(as well) 不仅 ... 而且 ...[not only 置于句首要用倒装句序: Not only was she the ...]; that 定语从句修饰 ship, 被修饰词 ship 由形容词最高级修饰, 后要加上“取舍范围”: She is the prettiest girl (that) I have ever seen.;

but was regarded as unsinkable, for she had sixteen watertight compartments.

连 谓 | 被动语态 主语补足语 引 主 谓 定 宾

把 ... 看作为: be regarded as, be considered to be, be thought of as; 口语中: regard sb./sth. as ...+ (n./ pron./adj./doing/done): I regard his idea as totally unacceptable. We can't regard the matter as settled.; sink-sank-sunk v. 下沉 沉没 沉降 下陷; unsinkable adj. 永不沉没的; for 引导原因状语从句 = because, as, since; watertight adj. 不漏水的 无懈可击的; waterproof adj. 防水的 耐水的; rainproof adj. 防雨的; airtight adj. 不透气的; acidproof 耐酸的; water-resistant adj. 抗水的 防水的; compartment n.(轮船的)密封舱 隔室;

当时, 这艘轮船不仅是造船史上建造的最大的一艘船, 而且也被认为是不会沉没的。

Even if two of these were flooded, she would still be able to float.

引主谓|被动语态主谓状谓

even if 即使 让步状语从句; flood v. 淹没 泛滥 灌满水 n. 洪水 水灾; be able to 强调有能力; ability 能力 the ability to do sth.; be capable of doing sth. 强调有做某事的能力; capability of doing sth 做某事的能力; float v. 漂浮 漂流 =drift;

因为船由 16 个密封舱组成, 即使有两个舱进水, 仍可漂浮在水面上。

The tragic sinking of this great liner will always be remembered,

定主←后置定语谓状谓|被动语态

tragedy n. 悲剧 灾难 惨案; tragic adj. 悲惨的 悲剧的; sinking 动名词, 下沉 沉没; liner n. 班船; be remembered 被永远记住;

for she went down on her first voyage with heavy loss of life.

引主谓状状

for 引导原因状语从句 = because, as, since; go down 下沉 = sink; voyage n. 航行 远航 [介词用 on]; voyager n. 航行者 远行者; on her first voyage 首航; with heavy loss of life 损失惨重, 造成大批人员的死亡; for 对于人们来讲; with 对于人们来讲, 强调对比概念: With some children, their pocket money goes a long way.; loss n. 损失; lose-lost-lost v. 失去 丢失 遗失 减少; toll n. 伤亡人数; death toll (事故、战争、灾难等的) 死亡人数; take a heavy toll (on sb/sth) 产生恶果 造成重大损失; heavy toll 重大伤亡;

然而, 这艘巨轮首航就下沉, 造成大批人员死亡。人们将永远记着这艘巨轮的沉没惨剧。

Four days after setting out, while the *Titanic* was sailing across the icy waters of the North Atlantic,

状引主谓状←后置定语修饰 ice waters

set out 开始 出发 动身 = set off, depart, embark on, start; while 引导时间状语从句; icy adj. 冰的; ice n. 冰; North Atlantic 北大西洋;

a huge iceberg was suddenly spotted by a lookout.

定主谓状谓|被动状

iceberg n. 冰山; spot v. 看见 注意到 发现; spotted: suddenly discovered by a lookout; lookout n. 瞭望员 瞭望台; look out 当心 留神;

“泰坦尼克” 起航后的第 4 天, 它正行驶在北大西洋冰冷的海面上。突然, 瞭望员发现一座冰山。

After the alarm had been given, the great ship turned sharply to avoid a direct collision.

引主谓|被动语态定主谓状不定式作目的状语

after 引导时间状语从句; alarm n. 警报 v. 使惊恐 使害怕; give the alarm 发出警报; sharp adj. 锋利的 锐利的 急剧的; sharpen v. 削尖 磨快 使明朗; sharply adv. 急剧地 严厉地 明显地 尖刻地; collide v. 碰撞 相撞; collision n. 碰撞; turn v. 转向 = veer, change course; to avoid .. 不定式表目的 = in order to, so as to; avoid v. 避免 避开 回避; avoidable adj. 可避免的 能避免的; avoidance n. 逃避 回避 规避; tax avoidance 合法避税; evade v. 逃避 回避 躲避; evasion n. 规避逃避 回避 躲避; evasive adj. 闪烁其词的 含糊的 推诿的; elusive adj. 难懂的 难捉摸的 难以捉摸的; evade tax 非法逃税; tax evasion 偷税漏税;

警报响过不久, 巨轮急转弯, 以避免与冰山正面相撞。

The *Titanic* turned just in time, narrowly missing the immense wall of ice

主谓状状状现在分词短语及其定语从句作状语

in time 及时; on time 准时; narrowly adv. 刚刚 勉强地; miss v. 避开; narrowly missing 勉强避开; missing 现在分词做状语, 对主句的补充说明; immense adj. 巨大的 大量的 浩瀚的; immensely adv. 非常 极端地 极大地; immensity n. 巨大 广大 浩瀚;

which rose over 100 feet out of the water beside her.

←主谓状←后置定语

which 定语从句修饰 the immense wall of ice; rise-rose-risen v. 上升 增长 提高 升起 n. 上升 提高 加薪; over prep. 多于 超过;

“泰坦尼克” 这个弯拐得及时, 紧贴着高出海面 100 英尺的巨大的冰墙擦过去。

Suddenly, there was a slight trembling sound from below, and the captain went down to see what had happened.

状谓定主状连主谓目的状语主谓

slight adj. 轻微的 略微的; slightly adv. 轻微地 些微地; tremble v. 颤抖 发抖 震动; from below 在下方 from above 从上方; captain n. 船长; 从句作 see 的宾语 [宾语从句];

突然, 从船舱下部传来一声轻微的颤音, 船长走下船舱去查看究竟。

The noise had been so faint that no one thought that the ship had been damaged.

主系状表引主谓引主谓|被动语态

noise n. 噪声 噪音 声音; noisy adj. 吵闹的 嘈杂的; faint adj. 微弱的 微小的 v. 昏厥; so ...that 如此 ... 以致于 ... , that 引导结果状语从句; 后一个 that 宾语从句作 thought 的宾语; damage v. 损害 破坏 毁坏;

由于这个声音非常轻, 没人会想到船身已遭损坏。



Below, the captain realized to his horror that the *Titanic* was sinking rapidly,

状 主 谓 状 引 主 谓 状

below adv. 下面 下方 ; realize v. 意识到 ; that 宾语从句作 realize 的宾语 ; horror n. 恐惧 ; to one's horror 使某人感到惊骇惊恐 ; to one's surprise 使某人感到惊讶 ; to one's disappointment /dismay 使某人感到失望 ; to one's joy 使某人感到快乐 ;

for five of her sixteen watertight compartments had already been flooded!

引 主 后置定语 谓 状 谓 | 被动语态

for 引导原因状语从句 = because, as, since;

在下面, 船长惊恐地发现“泰坦尼克”号正在急速下沉, 16 个密封舱已有 5 个进水。

The order to abandon ship was given and hundreds of people plunged into the icy water.

主 不定式作 order 的同位语 谓 | 被动语态 连 定 主 谓 状

order n. 命令 v. 命令 定货 ; order sb. to do sth. 命令某人做某事 ; in order 有秩序的 out of order 没有秩序的 ; in order to 为了 ... ; abandon v.n. 放弃 抛弃 废弃 ; with abandon 纵情地 放纵地 ; plunge v. 跳进 暴跌 骤降 突降 ; plunge into 投入 跳进 ;

于是, 他发出了弃船的命令, 几百人跳进了冰冷刺骨的海水里。

As there were not enough lifeboats for everybody, 1,500 lives were lost.

引 谓 定 主 状 主 谓 | 被动语态

as 引导原因状语从句 = because, for, since; lifeboat n. 救生船 ; loss n. 损失 ; lose-lost-lost v. 失去 丢失 遗失 减少 ; 1500 人丧生 : The death toll reached 1,500. The tragedy of the sunk ship Titanic claimed 1,500 lives.

由于没有足够的救生艇运载所有乘客, 结果 1,500 人丧生。

Vocabularies | 词汇

◆ lookout /'luk-aut/n. 瞭望员 监视处 观察所 瞭望台
look out 当心 小心 留神 = watch out, beware
collide /kə'laid/ v. 碰撞 相撞 冲突 -with
collider /kə'laidər/ n. 对撞机 碰撞器 碰撞机
◆ collision /kə'li'ʒən/n. 碰撞 抵触
crash /kræʃ/ v. 坠毁 撞破 打碎 n. 崩溃 坠毁 撞击
conflict /kən'flikt/ v. 冲突 矛盾 争执 抵触
conflict of interest 利害冲突
inflict /ɪn'flikt/ v. 造成 施以 加害 使遭受打击 inflict pain
infliction /ɪn'flikt(ə)n/ n. 遭受 强加
clash /klæʃ/ v. 相冲突 冲突 交锋 抵触 n. 冲突 交锋
slash /slæʃ/ n. 斜杠 切口 斜线号 v. 劈 大幅度削减 大大降低
lash /læʃ/ n. 抽打 鞭 v. 鞭打 抽打
slide /slaid/ n. 降低 跌落 衰落 v. 滑行 逐渐降低 n. 幻灯片 滑梯
slider /'slaidər/ n. 滑动器 滑块
landslide /'lənd.slaɪd/ n. 滑坡 山崩 塌方
mudslide /mʌd.slaɪd/ n. 泥石流
glide /glaid/ n. 滑翔 滑动 v. 滑翔 滑动
glider /'glaidər/ n. 滑翔机
◆ voyage /'vɔɪ-idʒ/n. 航行 海上航行 v. 航行 远行
voyager /'vɔɪɪdʒər/ n. 航行者 远行者
flight /flaɪt/ n. 飞行 班机 航程 航班
journey /'dʒɜːni/ n. 长途行程 历程 过程 v. 到 ... 旅行
journeyman /dʒɜːnimən/ n. 熟练工 熟手
trip /trɪp/ n. (短途) 旅行 绊倒 v. 绊倒
travel /'træv(ə)l/ n. 旅行 旅游 去外地玩或出差 v. 旅行 传播
traveller /'træv(ə)lər/ n. 旅行者 游客
tourist /'tuːrɪst/ n. 游客 旅游者 观光者
tourism /'tuːrɪzəm/ n. 旅游 (行业)
excursion /ɪk'skɜːʒ(ə)n/ n. 短途旅行 涉猎
navigation /nævɪ'geɪʃ(ə)n/ n. 导航 航行 领航 航海 航海术
navigate /'nævɪ.geɪt/ v. 导航 航行 驾驶

◆ colossal /kə'lɒsəl/adj. 庞大的 [大小 尺寸 数量 范围巨大的]
big adj. 大且很重, 也表示重要
large adj. 体积大 数量的 :
huge 具体事物或人时 体积或数量大得超过一般情况 : 强调体积大
great 伟大
vast adj. 广阔 辽阔 : vast sea, vast desert 广扩的 (面积)
vastly adv. 广大地 大大地 极大地
vastness n. 浩瀚 巨大 幅员辽阔 一望无际
◆ immense /ɪ'mens/ adj. 巨大的 = immeasurable 不可测量的
immensely /ɪ'mensli/ adv. 非常 极端地 极大地
immensity /ɪ'mensəti/ n. 巨大 广大 无限 浩瀚
enormous /ɪ'nɔːməs/ adj. 重点突出数量, 程序, 体积大
enormously /ɪ'nɔːməsli/ adv. 非常 极其 大大地 极大地
enormity /ɪ'nɔːməti/ n. 巨大 深远影响 严重性 滔天罪行 穷凶极恶
giant /'dʒaɪənt/ n. 巨人 伟人 adj. 巨大的 高大的 giant person
gigantic /dʒaɪ'gæntɪk/ adj. 巨大的 庞大的 = giant
tremendous /trə'mendəs/ adj. 普通用语 大得异常惊人 大而有力的
◆ titanic /taɪ'tænik/ adj. 修饰人和物 体积大, 力量大
gorgeous /'gɔː(r)dʒəs/ adj. 漂亮的 艳丽的 了不起的
grand /grænd/ adj. 宏伟的 壮丽的 堂皇的
grandeur /'græn.dʒʊr/ n. 壮丽 伟大 宏伟 高贵
◆ watertight /'wɔːtətaɪt/adj. 不漏水的
watertight adj. 不漏水的 无懈可击的 毫无破绽的
watertight arguments 无懈可击的论点
watertight excuse 毫无破绽的借口
water-resistance (抗) 水
water-resistant adj. 抗水的 防水的
water-proof 防水的 water-proof watch, water-proof coat
waterproof adj. 防水的 耐水的
rainproof adj. 防雨的
airproof adj. 不透气的 airtight adj. 密封的 不透气的
acidproof /ə'sɪdp'ruːf/ adj. 耐酸的



marrow /'merou/ n. 西葫芦

narrow /'nerou/ adj. 狭窄的 窄小的 勉强的 v. 变窄 缩小

narrow down 缩小范围 缩小或限制范围

narrow-minded adj. 心胸狭窄的 思想狭隘的

◆ narrowly /'næəuli/adv. 刚刚 勉强地

◆ miss /mis/v. 避开

◆ compartment /kəm'pa:tmənt/n. 密封舱 隔间 分隔间

compartmentalize /kəmpart'ment(ə)l.aiz/ v. 划分 分隔 隔开

compartmentalization /kəmpa:tmentəlaɪ'zeɪʃən/ n. 分隔 区分

◆ slight /slait/adj. 轻微的 略微的 细小的

slightly adv. 轻微地 些微地 稍稍

◆ faint /feint/adj. 微弱的 = weak 模糊的 v. 昏厥

faintly /'feintli/ adv. 微弱地 微细地 微微地

faint = unconscious 无去知觉的

dim /dɪm/ adj.(光线) 微弱的 微暗的 暗淡的 渺茫的

dizzy //'dɪzi/ adj. 眩晕的

giddy /'gɪdi/ adj. 头晕 眼花缭乱 头晕眼花

gentle adj. 轻 温柔的

◆ tremble /'trembəl/v. 震颤 有规律的小幅度抖动

shiver /'ʃɪvər/ v. 强调由于寒冷, 惧怕而一连串地抖动

shudder /'ʃʌdə/ vi. 强调全身的颤栗

stir /stɜr/ v. 搅动 搅动 激发

quiver /'kwɪvə/ v. 内心的战栗 颤抖 颤动

shake 握手

◆ flood /flʌd/v. 淹没 泛滥 大量涌入 n. 洪水 水灾

in flood 河水泛滥 During the rains, the river is in flood.

in a flood of words 滔滔不绝的

flood the market 充斥市场

flooding area 洪泛区

◆ float /'flaʊt/v. 漂浮 飘浮

◆ abandon /ə'bændən/v. 抛弃 放弃 抛弃 遗弃 n. 放肆 狂热 任性

abandon 因为某事而被迫放弃自己喜爱的事物 抛弃 (情感)

with abandon 纵情地 放纵地 放任地

abandon oneself to 沉湎于 沉溺于 陷入

desert /dɪ'zɜrt/ v. 背弃 抛弃 开小差 n. /'dezərt/ 沙漠 adj. 沙漠的

desert the army/duty/family

deserter /dɪ'zɜrtər/ n. 逃兵 开小差的人

cast /kæst/ v. 掷 扔 投掷 投射 n. 全体演员 铸件 模子

throw away 扔掉

discard 弃掉 (无用物)

Special Difficulties | 难点

● 构词法:

◆ 动词后 +er, 如果是以不发音 -e 结尾的, 只加 -r, 表示行为的主动者, 做某事的人:

work- worker teach-teacher murder-murderer

write-writer read-reader listen-listener

◆ 动词后 +ist, 表示某种主义者, 信仰者, 从事某种事业, 研究的人:

copy-copyist type-typist novel-novelist

drug -drugist tobacco-tobacconist terror-terrorist

◆ 形容词后 +ness 抽象名词 表示一种性质, 情况, 状态:

kind-kindness bitter-bitterness

happy-happiness willing-willingness

horrify /'hɔɪ.fai/ v. 惊吓 使厌恶 恐吓

◆ horror /'hɔ:rə/n. 恐惧

horror movie/film 恐怖电影

horrible /'hɔrəb(ə)l/ adj. 极坏的 十分讨厌的 可恶的

horribly /'hɔrəbli/ adv. 可怕地 让人吃惊 恐怖地

horrific /hə'rifɪk/ adj. 极坏的 令人震惊的 令人惊恐的

terrify /'terə.fai/ v. 使恐惧 使十分害怕 使惊吓

terror /'terər/ n. 恐怖 恐惧 惊恐 惊骇

terrorise /'terəraɪz/ v. 恐吓 恫吓 威胁

terrorist /'terərɪst/ n. 恐怖主义者 恐怖分子

terrorism /'terə.rɪzəm/ n. 恐怖主义 恐怖活动

terrific /tə'rifɪk/ adj. 极好的 绝妙的 了不起的

terrifically /tə'rifɪkli/ adv. 非常地 极端地 极其

◆ tragic /'trædʒɪk/adj. 悲惨的 悲痛的 可悲的 悲剧的

tragically /'trædʒɪkli/ adv. 悲剧地 悲惨的

tragedy /'trædʒədi/ n. 悲剧 灾难 悲剧片 惨案

drama /'dramə/ 戏剧 话剧 剧情

drama queen 大惊小怪的人 小题大做的人

comedy /'kəmədi/ n. 喜剧

remedy /'remədi/ n. 改进措施 补偿 疗法 v. 改正 纠正 改进

comedian /kə'mɪdiən/ n. 喜剧演员 滑稽演员

comic /'kəmɪk/ adj. 喜剧的 滑稽的 n. 连环画杂志

comical /'kɒmɪk(ə)l/ adj. 古怪的 可笑的 (贬义词)

miserable /'mɪz(ə)rəb(ə)l/ adj. 痛苦的 (主观) 悲惨的

miserably /'mɪzərəbli/ adv. 悲惨地 痛苦地 可悲地

misery /'mɪzəri/ n. 痛苦 悲惨 穷困

miser /'maɪzər/ n. 守财奴 吝啬鬼

bitter /'bɪtər/ adj. 痛苦的 愤愤不平的 令人不快的

agony /'ægəni/ n. (精神) 痛苦

annoyed /ə'nɔɪd/ adj. 烦恼的 困惑的

suffering /'sʌfərɪŋ/ n. 遭遇痛苦 痛苦 苦难 苦恼 折磨

◆ plunge /plʌndʒ/v. 投入 跳入 骤降 暴跌 n. 跳水 骤减

plunge into 匆匆跳入 投入 跳进

dive into 跳水 (头先着水)

leap 跳跃 He leapt out of the sleeping bag.

spring-sprang-sprung v. 跳跃 蹦

◆ liner /'lainə/n. 班船

cruise ship 旅游客轮

◆ lifeboat /'laɪfbəʊt/n. 救生船

dreamboat n. 理想目标 梦中情人

◆ iceberg /'aɪsbə:g/n. 冰山

◆ 某些动词后 +ion, 构成名词:

suggest-suggestion collect-collection

◆ 以 -te 结尾的动词, 把不发音 -e 去掉, 再 + ion:

translate-translation complete-completion

graduate-graduation create-creation

◆ 某些以 -aim / -ain 结尾的动词把 -i 去掉, 再加 -ation

explain-explanation exclaim-exclamation

◆ -ity 结尾, 放在形容词之后, 构成抽象名词, 表示性质, 状态:

◆ -able / -ible 结尾的形容变成名词, 变成 -ability / -ibility

able-ability probable-probability

possible-possibility mobile-mobility







Lesson 11 Not guilty 无罪



Listen to the tape then answer the question below.

What was the Customs Officer looking for?

Customs Officers are quite tolerant these days, but they can still stop you when you are going through the Green Channel and have nothing to declare. Even really honest people are often made to feel guilty. The hardened professional smuggler, on the other hand, is never troubled by such feelings, even if he has five hundred gold watches hidden in his suitcase. When I returned from abroad recently, a particularly officious young Customs Officer clearly regarded me as a smuggler.

'Have you anything to declare?' he asked, looking me in the eye.

'No,' I answered confidently.

'Would you mind unlocking this suitcase please?'

'Not at all,' I answered.

The Officer went through the case with great care. All the things I had packed so carefully were soon in a dreadful mess. I felt sure I would never be able to close the case again. Suddenly, I saw the Officer's face light up. He had spotted a tiny bottle at the bottom of my case and he pounced on it with delight.

'Perfume, eh?' he asked sarcastically. 'You should have declared that. Perfume is not exempt from import duty.'

'But it isn't perfume,' I said. 'It's hair gel.' Then I added with a smile, 'It's a strange mixture I make myself.'

As I expected, he did not believe me.

'Try it!' I said encouragingly.

The Officer unscrewed the cap and put the bottle to his nostrils. He was greeted by an unpleasant smell which convinced him that I was telling the truth. A few minutes later, I was able to hurry away with precious chalk marks on my baggage.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Customs Officers are quite tolerant these days,

主 系 状 表 状

Customs n. 关税 海关 进口税; Customs Officer 海关官员; Customs Broker 报关行 报关员; Customs Clearance 清关 通关 报关; Customs Declaration 报关单; Customs Duties 关税; tolerate v. 容忍 忍受 容许 包容; toleration n. 宽容 容忍 忍受; tolerant adj. 宽容的 忍受的 容忍的; intolerant adj. 不容忍的 偏狭的 偏执的; tolerance n. 耐量 宽容 容忍; intolerance n. 偏狭 固执 不宽容;

but they can still stop you when you are going through the Green Channel and have nothing to declare.

连 主 谓 状 谓 宾 引 主 谓 宾 连 谓 宾 ← 后置定语

go through 通过 经过 翻看 浏览; when 引导时间状语从句; the Green Channel = the Custom Office 绿色通道, 指海关专供没有携带征税物品进关的旅客所走的通道; declare v. 申报 宣布 宣告 宣称 表明; declarant n. 申诉人 报关人; declaration n. 申报 宣言 宣告 宣布 公告;

现在的海关官员往往相当宽容。但是, 当你通过绿色通道, 没有任何东西需要申报时, 他们仍可以拦住你。

Even really honest people are often made to feel guilty.

状 定 主 谓 状 谓|被动 主语补足语

honesty n. 诚实 不可数名词 ≠ dishonesty n. 不诚实 honest adj. 诚实的 honestly adv. 诚实地 dishonestly adv. 不诚实地; guilt n. 内疚 有罪 犯罪; guilty adj. 感到内疚的 感到惭愧的 犯有罪的; guiltily adv. 内疚地 有罪地; feel-felt-felt v. 感觉, 这里作系动词;

make 用于主动语态时, 其后作宾语补足语的不定式不带 to, I made her go to school., go to school 作宾语 her 的补足语, 但是当 make 转变成被动语态的时候, 不定式中的 to 必须还原, She was made to go to school.; make, have, let 及感官性动词 see, hear, notice, feel 用于主动语态, 符合宾语补足语的不定式中的 to 符号应该省略; !! 但这种结构改成被动形式时, 不定式符号必须还原; We heard someone come up the stairs. Someone was heard to come up the stairs.

The hardened professional smuggler, on the other hand, is never troubled by such feelings,

定 主 状 谓 状 谓|被动 状

hard adj. 坚固的 坚硬的 结实的 难做的; harden v. 硬化 更严肃 使变得无情; hardened adj. 老练的 有经验的 = experienced, seasoned, expert; profession n. 职业 行业 同行; professional adj. 职业的 专业的; smuggle v. 偷运 走私 私运; smuggler n. 走私者; on the one hand 一方面; on the other hand 另一方面; trouble v. 麻烦 费力 费事 费神;



even if he has five hundred gold watches hidden in his suitcase.

引 主 谓 定 宾 过去分词作宾语补足语

even if 即使 纵然 引导让步状语从句 = though, although, even though, albeit; have sth. done 让别人做某事; hide-hid-hidden v. 藏 掩盖 躲避; hidden = which were hidden in his suitcase.; suitcase n. 手提包; briefcase n. 公文包;

甚至是最诚实的人也常被弄得觉得有罪似的, 而老练的职业走私犯即使在手提箱里藏着 500 只金表, 却也处之泰然。

When I returned from abroad recently,

引 主 谓 状 宾

when 引导时间状语从句; abroad adv. 在国外, 作介词的 from 的宾语, 跟 from below, from above 类似;

a particularly officious young Customs Officer clearly regarded me as a smuggler.

定 主 状 谓 宾 宾语补足语

particular adj. 特殊的 特别的 特定的 n. 细节 详细资料 [正式文件]; particularly adv. 特别 尤其; officious adj. 多管闲事的 爱管闲事的; regard ... as 当作 把 ... 认作; regarding prep. 关于 至于 = concerning, with regard to; regardless of prep. 不管 不顾 不理睬;

最近一次, 我出国归来, 碰上一位特别好管闲事的年轻海关官员, 他显然把我当成了走私犯。

'Have you anything to declare?' he asked, looking me in the eye. 'No, ' I answered confidently.

谓 主 谓 后置定语 主 谓 现在分词短语作伴随状语 答 主 谓 状

严格语法规则应该这样写本句: Do you have anything to declare?; declare v. 申报 宣布 宣告 宣称 表明; declarant n. 申诉人 报关人; declaration n. 申报 宣言 宣告 宣布 公告; 盯着某人看: look sb. in the face/eye, stare sb. in the eye, look directly at sb.; confidently adv. 自信地 = with confidence;

“您有什么需要申报的吗?” 他直盯着我的眼睛问。

“没有。” 我自信地回答说。

'Would you mind unlocking this suitcase please?' 'Not at all, ' I answered.

谓 主 谓 现在分词作 mind 的宾语 插入语 宾 主 谓

mind sth./doing sth. 介意做某事; would you kindly do sth, please? 口语中表示有礼貌的请求, 注意 kindly 的位置: 用于行为动词之前, 与 will ,would 搭配连用; lock v. 锁上 n. 锁; unlock v. 开锁 打开 [un- 否定前缀]; key n. 钥匙 [key 如果要加定语修饰, 要用介词 to, 前门的钥匙 the key to the front door]; not at all 一点也不, 在文中是直接引语, 作 answer 的宾语;

“请打开这只手提箱好吗?” “好的。” 我回答说。

The Officer went through the case with great care.

主 谓 宾 方式状语

go through 认真检查 仔细地搜 经历 经受: The Officer examined the case carefully. ; with great care 强调相当的仔细 = thoroughly ;

那位官员十分仔细地把箱子检查了一遍。

All the things I had packed so carefully were soon in a dreadful mess.

主 主 谓 状 系 状 表

pack v. 打包; package n. 包裹 封装 v. 包装成 adj. 一揽子的; package product 套餐餐具类; package deal 一揽子交易; package contract 统包合同; dread n. 恐惧 紧张 v. 害怕 担心; dreadful adj. 糟糕透顶的 讨厌的 = awful, terrible, horrible, frightful; dreadfully adv. 非常 极其 极端; mess 混乱 杂乱 v. 弄脏 弄乱; in a mess 乱糟糟地 ≠ in order; messy adj. 凌乱的 难以应付的; in a dreadful/frightful mess 乱七八糟 混乱透了; in good order/health ; in a good mood/temper;

所有细心包装好的东西一会儿工夫就乱成了一团。

I felt sure I would never be able to close the case again. Suddenly, I saw the Officer's face light up.

主 系 表 主 谓 状 谓 宾 状 主 谓 定 宾语 宾语补足语

fell-felt-felt v. 感觉, 半联系动词作系动词; 从句作 felt sure 的宾语 [宾语从句]; 感觉动词 feel, see, hear, watch, notice 词后用作宾语补足语的不定式通常不帶 to, 但是如果用作被动语态, to 要还原; ligh up 喜气洋洋 容光焕发: Her face lit up when she saw her old friend. His face lighted up at the small triumph. He really lighted up when he saw the new bicycle.; light 过去式, 过去分词 lighted lit , 但是如果用过去分词作定语, 表示被点燃的, 要用 lighted : 一支被点燃的雪茄 a lighted cigar, 点燃的火炬 a lighted torch;

我相信那箱子再也关不上了。突然, 我看到官员脸上露出了得意的神色。

He had spotted a tiny bottle at the bottom of my case and he pounced on it with delight.

主 谓 定 宾 状 连 主 谓 状 状

spot v. 发现; tiny adj. 微小的 < small; bottom n. 底部; pounce v. 猛抓 扑住; pounce on 向 ... 猛扑过去, 对 ... 大作文章: The policeman pounced on the thief. Don't pounce on my mistake.; 介词短语, with delight 欣喜若狂地, with 和抽象名词搭配, 表示内心充满了一种感情 with confidence 自信地 with care 细心地 with pride 骄傲地 with surprise 惊讶地;

他在我的箱底发现了一只小瓶, 高兴地一把抓了起来。



'Perfume, eh?' he asked sarcastically.

宾 主 谓 状

perfume n. 香水; sarcastic adj. 讽刺的 嘲讽的 挖苦的 = ironic, cynical; sarcastically adv. 讽刺地 挖苦地; ironically adv. 反讽 (反语); irony n. 反语 反话; condescendingly adv. 居高临下地 降贵纡尊地; condescending adj. 居高临下的 故意屈尊的; condescend v. 屈尊 俯就;

'You should have declared that. Perfume is not exempt from import duty.'

主 谓 宾 主 系 表 状

should have done 表示本该做而未做的事, 具有谴责性的味道; shouldn't have done 本不应该做某事; must have done 一定, could have done 本能够, might have done 或许; exempt adj. 被豁免的 被免除的; be exempt from 免除 豁免; be free from 摆脱 得自由 I'm free from worry. 无忧无虑; import n. 进口 export n. 出口; duty n. 税 责任 职责; on duty 上班 值班 = on call; off duty 下班 不值班;

"香水, 嗯?" 他讥讽地说道, "你刚才应该申报, 香水要上进口税的。"

'But it isn't perfume,' I said. 'It's hair gel.' Then I added with a smile, 'It 's a strange mixture I make myself.'

连 主 系 表 主 谓 主 系 表 状 主 谓 状 主 系 定 表 主 谓 状

gel n. 凝胶; shampoo 香波; add v. 补充; mix v. 融合 配制 调配 n. 混合 结合 配料 混杂; mix sth. with sth.; mixture n. 混合物 结合体; I make (by) myself 定语从句修饰 mixture, 定语从句省略了 that/which, 关系代词在从句中作 make 的宾语, 反身代词 myself 前省略了 by;

"不, 这不是香水," 我说, "是发胶。" 接着我脸带微笑补充说: "这是一种我自己配制的奇特的混合物。"

As I expected, he did not believe me. 'Try it!' I said encouragingly.

引 主 谓 主 谓 宾 谓 宾 主 谓 状

expect v. 期待 期望 expect to do sth./that; expectaton n. 期望; Try it 祈使句 :You try it.; courage n. 勇气 勇敢 无畏; courageous adj. 勇敢的 无畏的; courageously adv. 勇敢地 无畏地; encourage v. 鼓励 激励 促进 助长; encouragement n. 鼓励 鼓舞 怂恿; encouragingly adv. 鼓励地 鼓舞人心地; discourage v. 阻止 劝阻 阻拦 使灰心; discouragement n. 泄气 挫折 灰心; discouragingly adv. 使人气馁地;

as 关系代词, 引导非限定性从句, 它所指代的内容就是主句的整个句子的含义; As we know, as he pointed out, as sb. mentioned, as I soon learnt.; 关系代词 as 和 which 的区别: as 所引导的非限定性定语从句, 可用在主句之前; which 引导的非限定性定语从句, 只能用在主句之后; As my father put it 正如我爸爸说的那样, As an old saying goes 正如一句古语所说;

"果不出所料, 他并不相信我。"

"你就闻一闻吧!" 我催促说。

The Officer unscrewed the cap and put the bottle to his nostrils.

主 谓 宾 连 谓 宾 状

unscrew v. 拧开; screw v. 拧紧; cap n. 盖 软帽; nostril n. 鼻孔; nose n. 鼻子; nosedive n. 暴跌 急剧下降 急转直下 v. 骤降 暴跌 俯冲;

海关官员拧开瓶盖, 把瓶子放到鼻子底下。

He was greeted by an unpleasant smell which convinced him that I was telling the truth.

主 谓 | 被动语态 状 < 主 谓 宾 引 主 谓 宾

greet v. 问候 向 .. 致意 觉察到: I woke up and was greeted by a bird's song.; 呈现 Inside the room a dreadful miss greeted us.; 问候 be greeted by: I was greeted by a sweet smell. I was greeted by the freshness of spring.; unpleasant adj. 不舒服的 不愉快的 ≠ pleasant adj.; convince v. 说服 使信服; which 定语从句修饰 smell, that 从句作 convinced 的直接宾语 [宾语从句], him 间接宾语; tell the truth 讲实话;

一股怪味袭来, 使他相信了我说的是真话。

A few minutes later, I was able to hurry away with precious chalk marks on my baggage.

状 主 谓 伴随状语 | 独立主格: with + 分词逻辑主语 (n. pron.) + (being)

chalk n. 粉笔; precious adj. 珍贵的 宝贵的; be able to do sth. 能够做某事 = manage to do sth.; hurry away 匆匆离去; baggage n. 行李 = luggage, belongings; with chalk marks (being) on my baggage;

几分钟后, 我终于被放行, 手提划着宝贵的粉笔记号的行李, 匆匆离去。



Vocabularies | 词汇

dread /dred/ n. 恐惧 v. 害怕 担心

◆ dreadful /'dredfəl/adj. 可怕的 讨厌的 一团糟的 = awful

dreadfully /'dredfəli/ adv. 可怕地 非常 极其 糟糕地

bag /bæg/ n. 手提包 塑料袋 v. 装进袋子

◆ baggage /'bæɡɪdʒ/n. 行李 包袱

baggage claim 领取行李 行李领取处

luggage /'lʌɡɪdʒ/ n. 行李 皮箱 行李箱

belongings /bɪ'lɒŋɪŋz/ n. 财物 财产 行李

Please take care of your belongings and beware of missing.

请保管好随身物品，谨防遗失

engage in 从事；进行

be engaged in doing sth.;

engage in (开展，全身心投入 be engaged in)

be engaged in (be busy doing/at/in) 忙于

be engaged to sb. 和某人订婚

engage with 建立友好关系 交流与...交战 与...接洽

engage /ɪn'geɪdʒ/ v. 从事 雇用 聘用 订婚

engagement /ɪn'geɪdʒmənt/ n. 参与 订婚 婚约 交战 聘用

◆ chalk /tʃɔ:k/n. 粉笔

choke /tʃəʊk/ v. 哽噎 使窒息 n. 窒息 哽噎

◆ pounce /'paʊns/v. 猛抓 扑住

pounce on 对 ... 大做文章 突袭

confide /kən'faɪd/ v. 吐露秘密 隐私 倾诉

confide in 信任 吐露秘密 对 ... 讲真心话

◆ confidently /'kɒnfɪdəntli/adj. 自信地 with confidence

confident /'kən'fɪdənt/ adj. 自信的 肯定的 确信的

confidant /'kən'fɪ.dənt/ n. 心腹朋友 密友 知己

confidence /'kən'fɪdəns/ n. 信心 信任 自信心

have confidence 有信心 gain confidence 获得信心

in confidence 悄悄地 秘密地 =secretly

take sb. into one's confidence 以某人为心腹

confidence man 骗子 = conman

confidential /kən'fɪ'denʃ(ə)l/ adj. 机密的 保密的 秘密的

classified /'klæsɪ.faɪd/ adj. 机密的 保密的 分类的 归类的

confidential information 机密信息 保密信息

confidentially /kən'fɪ'denʃ(ə)li/ adv. 机密地 推心置腹地

confidentiality /,kən'fɪdənfɪ'æləti/ n. 保密 机密性

tolerate /'tələ.reɪt/ v. 容忍 忍受 容许 包容

◆ tolerant /'tɒlərənt/adj. 宽容的 忍受的 容忍的

toleration /tələ'reɪʃ(ə)n/ n. 宽容 容忍 忍受 容许 默认

tolerable /'tələrəb(ə)l/ adj. 可容忍的 可忍受的 过得去的

tolerance /tələrəns/ n. 公差 耐量 宽容 容忍

intolerant /ɪn'tələrənt/ adj. 不容忍的 偏狭的 不容异说的

intolerable /ɪn'tələrəb(ə)l/ adj. 无法忍受的 不能容忍的

intolerance /ɪn'tələrəns/ n. 偏狭 固执 不宽容

easy-going adj. 随和的

forgiving adj. 宽容的

guilt /ɡɪlt/ n. 内疚 有罪 犯罪 罪行

◆ guilty /'ɡɪlti/ adj. 犯罪的 违法的 感到内疚的 感到惭愧的

guiltily /'ɡɪltɪli/ adv. 内疚地 有罪地 愧疚

innocent /'ɪnəsənt/ adj. 无辜的

innocently /'ɪnəsəntli/ adv. 无罪地 天真地 无辜地

innocence /'ɪnəs(ə)ns/ n. 无罪 清白 无辜 天真

illegal /ɪ'liɡ(ə)l/ adj. 非法的 违法的 (正式)

illegally /ɪ'liɡəli/ adv. 非法地 不法地

legal /'liɡ(ə)l/ adj. 法律的 法律允许的 合法的 n. 法定权利

legally /'liɡ(ə)li/ adv. 合法地 在法律上

legal action 法律诉讼 legal entity 法人 法律实体

legal person 法人代表 legal representative 法定代理人

legality /li'ɡæləti/ n. 合法性 法律性

legalistic /liɡ(ə)'lɪstɪk/ adj. 墨守法规的 条文主义的 死抠法律条文的

legacy /legəs/ n. 遗产 遗赠财物 传承

law-breaking adj. 违法的 违反法律的

criminal /'krɪmɪn(ə)l/ n. 罪犯 adj. 犯罪的 犯法的 刑法的

criminal law 刑法

criminally /'krɪmɪn(ə)li/ adv. 刑法上 刑事上

criminalize /'krɪmɪn(ə)l.aɪz/ v. 使不合法 把 ... 当罪犯对待

criminology /krɪmɪ'nɒlədʒi/ n. 犯罪学 刑事学 犯罪学专业

criminologist /,krɪmɪ'nɒlədʒɪst/ n. 犯罪学者 刑事学家

sin /sɪn/ n. 罪过 (道德上)

error /'erər/ n. 过错 差错 谬误

mistake /mi'steɪk/ n. 错误 失策 失误 v. 误会 误解 误认

◆ perfume /'pə:fju:m/n. 香水

shampoo /ʃæm'pu:/ n. 洗头水 洗发液 香波

lotion /'ləʊʃ(ə)n/ n. 护肤液 洁肤液

fragrance /'freɪgrəns/ n. 抽象名词：芬芳 芳香

fragrant /'freɪgrənt/ adj. 香的 芳香的 芬芳的

scent /sent/ n. 自然香 (肉) 香

smuggle /'smʌɡ(ə)l/ v. 偷运 走私 私运

◆ smuggler /'smʌɡlə/n. 走私者

mix /mɪks/ n. 混合 结合 配料 混杂 v. 融合 配制 调配

mix up 调匀 混淆

mixed-up adj. 混乱的 迷惑的

mixer /'mɪksər/ n. 混合器 搅拌机

◆ mixture /'mɪkstʃər/ n. 混合物 结合体



nose /nouz/ n. 鼻子 机头 嗅觉 v. 拱
 cut off your nose to spite your face 伤人害己 损人不利己
 get up sbs nose 烦扰 to annoy sb.
 have your nose in sth. 专心致志地
 keep your nose clean 循规蹈矩 不做违法的事
 keep your nose out of sth. 避免插手 尽力不卷入或介入
 look down your nose at sb/sth 对...不屑一顾 蔑视
 on the nose 准确地 确切地 = exactly
 poke/stick your nose into sth. 多管闲事 插手与己无关的事
 thrust one's nose into 探听 干涉 = thrust oneself in
 turn your nose up at sth. 拒绝 看不上 看不起
 put sbs nose out of joint 使难堪 惹恼
 under sbs nose 就在某人眼皮底下却没有被察觉
 with your nose in the air 傲慢 看不起人 鼻孔朝天 自高自大
 rub sbs nose in it 不断恶意提起某人以往的过失
 be led by the nose 被牵头鼻子走
 running nose 流鼻涕的鼻子 流鼻涕不止
 hard-nosed adj. 顽强的 不屈不挠的 不讲情面的 顽固的 精明的
 nose count n. 点人数 (nose n. 鼻子 + count v. 算)
 nosebleed /'nouz,blid/ n. 鼻出血
 ◆ nostril /'nastrəl/ n. 鼻孔
 nosedive /'nouz,daiv/ n. 暴跌 急剧下降 急转直下
 v. 骤降 暴跌 俯冲 暴跌

diagnose /'daɪəg,nouz/ v. 诊断 判断 分析 确诊
 diagnosis /,daɪəg'nouɪsɪs/ n. 诊断 判断 调查分析 诊断结果 of sth.
 diagnostic /,daɪəg'nastɪk/ adj. 诊断的 判断的 特征的 n. 诊断
 diagonal /daɪ'æɡənəl/ n. 对角线 斜线 adj. 斜线的 对角的
 diagonally /daɪ'æɡənəli/ adv. 对角地 斜对地

◆ duty /'duti/n. 税 责任 职责 义务 值班
 on duty 上班 值班 在值班 = on call ≠ off duty 下班 不值班
 Customs Duty 关税 Stamp Duty 印花税
 duty-free adj. 免关税的
 tax /tæks/ n. 税 税款
 tax-free adj. 免税的 = tax-exempt
 income tax 所得税 sales tax 营业税 payroll tax 工资税
 tax code 税法 tax credit 税收抵免 tax evasion 偷税
 tax cut 减税 tax break 赋税优惠 tax rate 税率
 tax refund 退税 tax base 计税基数 tax bureau 税务局

sarcasm /'sar,kæzəm/ n. 讽刺 嘲讽 挖苦
 sarcastic /sar'kæstɪk/ adj. 讽刺的 嘲讽的 挖苦的
 ◆ sarcastically /sa:'kæstikli/adv. 讽刺地

◆ declare /di'kleə/v. 申报 宣布 宣告 宣称 表明
 declare for = support 支持某人
 declarant /dɪ'klerənt/ n. 申报者 申诉人 报关人 声明者
 declaration /deklə'reɪʃ(ə)n/ n. 宣言 宣告 宣布 公告
 declarative /dɪ'klerətɪv/ adj. 陈述的 声明的 说明的 陈述句
 declaratory /dɪ'klerətɪv/ adj. 宣言的 呈诉的 陈述的

◆ exempt /ɪg'zempt/adj. 被免除的 豁免的 v. 豁免 免除 n. 免税人
 exempt from 豁免 免除的 免予
 exemption /ɪg'zempjən/ n. 豁免 免除 免税

harden /'hard(ə)n/ v. 硬化 更坚定 使变得无情
 hardener /'hardnər/ n. 硬化剂 固化剂
 ◆ hardened /'ha:dənd/adj. 有经验的
 hardened 侧重于老练的 a hardened player/ thief
 experienced 侧重于有经验的 experienced teacher
 seasoned /'siz(ə)nd/ adj. 富有经验的 老于此道的 老练的
 profess /prə'fes/ v. 宣称 信奉 妄称 伪称
 professor /prə'fesər/ n. 教授 教员
 professorial /prəfə'sɔriəl/ adj. 教授的 教授似的
 professoriate /,prəufe'sɔʊrɪt/ n. 教授职位
 doctorate /'daktərət/ n. 博士学位 博士头衔 博士衔
 profession /prə'feʃ(ə)n/ n. 职业 行业 业内人士
 professional /prə'fəʃən(ə)l/ n. 专家 专业人士 adj. 职业的 专业的
 professionally /prə'feʃən(ə)li/ adv. 专业地 内行地 职业地
 professionalize /prə'feʃən.laɪz/ v. 使专业化 使职业化
 professionalization /prə'feʃənəlaɪz'eɪʃ(ə)n/ n. 专业化 专门化
 professionalism /prə'feʃən(ə).lɪzəm/ n. 专业水平 专业素质
 amateur /'æmə.tʃʊr/ adj. 业余的 n. 生手 外行

◆ gel /'dʒel/n. 凝胶
 gelatin /'dʒelətɪn/ n. 明胶 凝胶
 glue /glu/ n. 胶 胶水 v. 粘贴

◆ officious /ə'fɪʃəs/adj. 爱管闲事的 爱发号施令的
 officiously /ə'fɪʃəsli/ adv. 好管闲事地
 official /ə'fɪʃ(ə)l/ adj. 官方的 官员的 正式的

◆ unscrew /ʌn'skru:/ v. 拧开
 screw /skru/ n. 螺丝 螺丝钉 v. 旋紧 拧紧





Lesson 12 Life on a desert island 荒岛生活



Listen to the tape then answer the question below.

What was exceptional about the two men's stay on the desert island?

Most of us have formed an unrealistic picture of life on a desert island. We sometimes imagine a desert island to be a sort of paradise where the sun always shines. Life there is simple and good. Ripe fruit falls from the trees and you never have to work. The other side of the picture is quite the opposite. Life on a desert island is wretched. You either starve to death or live like Robinson Crusoe, waiting for a boat which never comes. Perhaps there is an element of truth in both these pictures, but few of us have had the opportunity to find out.

Two men who recently spent five days on a coral island wished they had stayed there longer. They were taking a badly damaged boat from the Virgin Islands to Miami to have it repaired. During the journey, their boat began to sink. They quickly loaded a small rubber dinghy with food, matches, and cans of beer and rowed for a few miles across the Caribbean until they arrived at a tiny coral island. There were hardly any trees on the island and there was no water, but this did not prove to be a problem. The men collected rainwater in the rubber dinghy. As they had brought a spear gun with them, they had plenty to eat. They caught lobster and fish every day, and, as one of them put it 'ate like kings'. When a passing tanker rescued them five days later, both men were genuinely sorry that they had to leave.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Most of us have formed an unrealistic picture of life on a desert island.

主 谓 定 宾 ← 后置定语

form v. 组成 建立 组织 产生 n. 形式 表格 形状; take form 逐渐成形 渐渐发展; form an unrealistic picture of sth. 对 ... 抱有不切实际的幻想; form a picture of 形成一种想法; (form 形成 develop 养成 develop a habit); realistic adj. 现实的 实际的 实事求是的; realistically adv. 实际地 明智地; unrealistic adj. 不切实际的 不真实的; picture n. 照片 情景 v. 想象 描述; desert n. 荒漠 adj. 不毛的 沙漠的 无人的; island n. 岛; 我们许多人对于荒岛生活有一种不切实际的想法。

We sometimes imagine a desert island to be a sort of paradise where the sun always shines.

主 状 谓 宾 宾语补足语 ← 引 主 状 谓

imagine v. 设想 想像; imagination n. 想象 幻想; paradise n. 天堂 乐土; where 引导定语从句修饰 paradise; shine v. 照耀; sunshine n. 阳光; 我们有时想像荒岛是阳光终日普照的天堂。

Life there is simple and good. Ripe fruit falls from the trees and you never have to work.

主 ← 状 系 表 连 表 定 主 谓 状 连 主 状 谓

ripe adj. 成熟的 时机成熟的 [多指食物]; mature adj. 成熟的 [思想]; immature adj. 幼稚 未成熟的; full-grown adj. 成熟的 [长成]; 我们有时想像荒岛是阳光终日普照的天堂。在那里, 生活简单又美好。成熟的水果从树上掉下来, 人们根本无需劳动。

The other side of the picture is quite the opposite. Life on a desert island is wretched.

主 ← 后置定语 系 状 表 主 ← 后置定语 系 表

quite adv. 完全地 非常; oppose v. 反对 抵制 阻挠; opposite n. 反面 对立面 adj. 对面的 另一边的 相反的 迥然不同的; quite the opposite 完全相反 截然不同; opposition n. 对立 敌对; in opposition to 与...相反 对立; opponent n. 对手 竞争者 反对者; wretched adj. 可怜的 艰苦的 悲惨的 = miserable; wretchedness n. 悲惨 可怜 不幸;

You either starve to death or live like Robinson Crusoe, waiting for a boat which never comes.

主 连 谓 状 连 谓 状 现在分词短语作伴随状语 ← 主 状 谓

starve v. 挨饿 使饿死; starve to death 饿死; Robinson Crusoe 鲁宾孙. 克鲁索《鲁宾孙漂流记》的主人公; which 定语从句修饰 boat;

★ either...or ... 要么 ... 要么 ... [两者择一], 谓语动词和最接近的主语保持一致: Either you or I am going to the party. Either I or you are going to the party. Either come in or get out, don't stand on the doorway.; ★ neither... nor... 即不 ... 也不 ... [两者都不];

另一种想法恰恰相反, 认为荒岛生活很可怕, 要么饿死, 要么像鲁宾孙那样, 天天盼船来, 却总不见船影。

Perhaps there is an element of truth in both these pictures, but few of us have had the opportunity to find out.

状 谓 主 状 连 主 谓 宾 目的状语

element n. 要素 基础 基本部分; an element of truth: a bit of truth; elemental adj. 基本的; elementary adj. 初级的 基础的 基本的 简单的; elementary school 小学 = primary school, preliminary school; opportunity n. 机会 时机; find out 查明 找出 了解;

也许, 这两种想像都有可信之处。但很少有人能有机会去弄个究竟。

Two men who recently spent five days on a coral island wished they had stayed there longer.

主 ←主 状 谓 宾 状 谓 主 谓 状 状

who 引导定语从句修饰 men; coral n. 珊瑚 珊瑚虫; wish 后的宾语从句作 wish 的宾语; wish 后的宾语从句常用虚拟语气, 引导词 that 经常省略, 表示一种愿望愿景, 表示与现在事实相反, 则从句的谓语动词用过去式 [were/did], 在虚拟语气中 ,was 一律用 were: She said: 'I wish I were a boy'; 表示与过去事实相反, 用过去完成时 [had done];

最近有两个人在一座珊瑚岛上呆了 5 天, 他们真希望在那儿再多呆一些日子。

They were taking a badly damaged boat from the Virgin Islands to Miami to have it repaired.

主 谓 定 宾 状 不定式作目的状语

were taking, 一个故事背景往往用进行时态, 过去进行时 [was/were doing], 正在进行的情况; Virgin Islands n. 维尔京群岛; Miami n. 迈阿密; from... to... 从某地到某地; virgin adj. 未开发的 原始状态的 天然的 n. 处女 童男; maiden adj. 首次的 初次的 n. 少女 处女; maiden voyage 首航 [船]; maiden flight 首航 [飞机]; have sth. done 让某事被别人做; have sth. repaired 找人来修理;

他们驾着一条严重损坏的小船从维尔京群岛去迈阿密修理。

During the journey, their boat began to sink.

状 主 谓 宾

journey n. 旅行 旅程; begin-began-begun v. 开始 = start; sink-sank-sunk v. 下沉 沉没;

They quickly loaded a small rubber dinghy with food, matches, and cans of beer

主 状 谓 定 宾 状

load v. 装载 装入; unload v. 卸货 卸下; loaded sth. with sth. 装载; rubber n. 橡胶; dinghy n. 救生筏 小游艇 橡皮艇; match n. 火柴; dinghy n. 救生筏, 小船; load with 把 .. 装载到 .. 上, the workers are loading the truck with goods. unload 卸;

and rowed for a few miles across the Caribbean until they arrived at a tiny coral island.

连 谓 状 状 连 主 谓 状

row v. 划船 n. 列 排 一列; Caribbean n. 加勒比海; until 直到 直至 = till, up until 引导时间状语从句;

途中, 船开始下沉, 他们迅速把食物、火柴、罐装啤酒往一只救生筏上装。然后在加勒比海上划行了几英里, 到了一座珊瑚岛上。

There were hardly any trees on the island and there was no water, but this did not prove to be a problem.

谓 状 主 状 连 谓 主 连 主 系 表

hardly adv. 几乎没有 = hardly any, very little, very few, barely, scarcely, only just; this 指上半句中提到的情况; prove 显现出 证明是 ..., 半联系动词作系动词; prove to be = turn out to be; and 前后连接并列成分, 时态是应该相呼应的;

岛上几乎没有一棵树, 也没有淡水, 但这不算什么问题。

The men collected rainwater in the rubber dinghy.

主 谓 宾 状

collect v. 收集 收藏 采集; collection n. 聚集 募集 收藏; gather v. 采集; hunting and gathering 打猎和采集为生 [原始社会];

他们用橡皮艇蓄积雨水。

As they had brought a spear gun with them, they had plenty to eat.

引 主 谓 宾 状 主 谓 宾 ←定语

as 引导原因状语从句 = for, because, since; bring-brought-brought v. 带着; spear gun n. 捕鱼枪; plenty pron. 充足 大量 充裕: plenty of food to eat; to eat 不定式作后置定语修饰 plenty; plenty of 很多的 大量的 充足的; plentiful adj. 大量的 充足的; plentitude n. 充足 丰富 完全;

由于他们随身带了一支捕鱼枪, 因此, 吃饭不愁。

They caught lobster and fish every day, and, as one of them put it 'ate like kings'.

主 谓 宾 连 宾 状 连 引 主 谓 宾 谓 状

catch-caught-caught v. 抓 捕获 = hunt; lobster n. 龙虾; 在表示类指概念的时候, 可以采用名词的复数形式, 或者运用名词的单数形式, 注意冠词的修饰: a tree, the tree, Refrigerators are useful. = A refrigerator is useful. ; eat-ate-eaten v. 吃; (we) ate like kings, 其前省略了 we; as one of them put it, 正如其中一位所说的 put = express; as 正如, 引导方式状语从句;

他们天天捕捉龙虾和鱼, 正如其中一位所说, 吃得“像国王一样好”。

When a passing tanker rescued them five days later, both men were genuinely sorry that they had to leave.

引 定 主 谓 宾 状 定 主 系 状 表 引 主 谓

when 引导时间状语从句; tanker n. 油轮; rescue v. 救助 解救; genuine adj. 真诚的 诚实的; genuinely adv. 由衷地 真诚地; genuineness n. 真诚 真实性 真品; that 引导的从句作 were sorry 的宾语 [宾语从句]; If only we could have stayed on the desert island a little bit longer;

5 天后, 一条油轮从那儿路过, 搭救了他们。这二位不得不离开那个荒岛时, 还真的感到遗憾呢!



Vocabularies | 词汇

dessert /di'zɜ:(r)t/ n. 甜点 甜品

◆ desert island /'dezət-ailənd/ 荒岛

desert /di'zɜ:t/ v. 背弃 抛弃 开小差 n./'dezərt/ 沙漠 adj. 沙漠的

desert the army/duty/family

deserter /di'zɜ:tər/ n. 逃兵 开小差的人

desertification /di.zɜ:tɪfɪ'keɪʃn/ n. 沙漠化 荒漠化

desertion /di'zɜ:f(ə)n/ n. 遗弃 脱党 逃走 荒废

remote /rɪ'moʊt/ adj. 遥远的 偏远的 偏僻的

uninhabited /ʌnɪn'hæbɪtəd/ adj. 无人居住 无人烟的

isolated /aɪsə'leɪtəd/ adj. 隔绝的 孤立的 孤独的

desert /'dezərt/ adj. 荒凉的 不毛的 沙漠的

deserted /di'zɜ:təd/ adj. 此时无人 (暂时) 被抛弃的 被遗弃的

unpopular /ʌn'pɒpjələr/ adj. 不受欢迎的 不得人心的

popular /'pɒpjələr/ adj. 受欢迎的 当红的 通俗的

barren /'berən/ adj. 贫瘠的 不育的

real /riəl/ adj. 真实的 现实的 n. 现实 实物 adv. 非常 很

real estate 房地产 real time 实时 即时 real life 现实生活

realty /'riəlti/ n. 房地产 不动产

realtor /'riəltər/ n. 房产经纪人 房屋中介

realm /relm/ n. 领域 场所 王国 范围

really /'riəli/ adv. 的确 真正地 实在

reality /ri'æləti/ n. 现实 事实 实际情况 实际经历

realistic /riə'lɪstɪk/ adj. 现实的 实际的 实事求是的 明智的

realistically /riə'lɪstɪkli/ adv. 实际地 切合实际地 明智地

realism /'riə.lɪzəm/ n. 现实主义 现实性 逼真 务实作风

realist /'riəlɪst/ n. 现实主义者 务实的人 实干者

unreal /ʌn'riəl/ adj. 虚幻的 梦幻般的 不真实的

unreality /ʌnri'æləti/ n. 不实 幻想 虚构 不切实际

◆ unrealistic /'ʌnriə'lɪtɪk/ adj. 不真实的 不切实际的

unrealistically adv. 不现实地 不切实际

surreal /sə'riəl/ adj. 超现实的 离奇的 怪诞的

surrealistic /sə.riə'lɪstɪk/ adj. 超现实主义的

surrealist /sə.riə'lɪst/ n. 超现实主义画家

surrealism /sə.riə.lɪzəm/ n. 超现实派 超现实主义艺术

tank /tæŋk/ n. 罐 坦克 v. 彻底失败 破产 倒闭

◆ tanker /'tæŋkə/n. 油轮 罐车

◆ coral /'kɒrəl/n. 珊瑚

crawl /krɔ:l/ v. 爬行 蠕动 匍匐行进

genuine /'dʒenjuɪn/ adj. 真的 名副其实的 真诚的 诚实的

◆ genuinely /'dʒenjuɪnli/adv. 由衷地 真诚地 诚实地 = sincerely

genuineness /'dʒɛnjuɪnnɪs/ n. 真诚 真实性 真品

heart and soul (放句尾) 全心全意

authentic /ɔ'θentɪk/ adj. 正宗的 真正的 真品的 真迹的

authentically /ɔ'θentɪkli/ adv. 确实地 真正地 可信地 真实地

authenticity /ɔθen'tɪsəti/ n. 真实性 确实性 真诚

wretch /retʃ/ n. 可怜虫 坏蛋 不幸的人 可怜的人 恶棍

◆ wretched /'retʃɪd/adj. 可怜的 艰苦的 = miserable

lead a wretched/miserable/terrible life.

wretchedness /'retʃɪdnəs/ n. 可怜 悲惨 不幸

unfortunate /ʌn'fɔ:tʃənət/ adj. 不幸的 倒霉的 ≠ fortunate

unlucky /ʌn'lʌki/ adj. 不幸的 倒霉的 不吉利的 ≠ lucky

hapless /'hæpləs/ adj. 命运坎坷的 倒运的 不幸的

hopeless /'houpləs/ adj. 无希望的 ≠ hopeful

◆ Caribbean /kæri'bi:ən/n. 加勒比海

◆ starve /starv/ v. 挨饿 缺乏 starve to death 饿死

hungry /'hʌŋgri/ adj. 饥饿的 挨饿的

hunger /'hʌŋgər/ n. 饥饿 饥荒 渴求 v. 饥饿 hunger for 渴望

hunger strike 绝食抗议

thirst /θɜ:st/ n. 渴 渴望 口渴 v. 渴 想喝水 thirst for 渴望

thirsty /'θɜ:sti/ adj. 渴望 渴求 渴的 (可抽象) for

poverty /'pɒvəti/ n. 贫困 贫穷 贫乏 短缺

poverty-stricken adj. 赤贫的 一贫如洗的

destitute /'destɪ.tʊt/ adj. 贫困的 贫穷的 赤贫的

destitution /,destɪ'tʊʃ(ə)n/ n. 赤贫 穷困 缺乏

◆ spear gun /'spiə-gʌn/ 捕鱼枪

spear /spɪr/ n. 矛 标枪 v. 用矛刺

gun /gʌn/ n. 枪 炮 喷枪

◆ element /'elimənt/n. 成分 要素 原理 元素

periodic table of elements 元素周期表

= The Periodic Table, periodic chart

elemental /elə'ment(ə)l/ adj. 基本的 元素的

elementary /elə'ment(ə)ri/ adj. 初级的 基础的 初等的 简单的

elementary school 小学

◆ lobster /'lɒbstə/n. 龙虾

opportune /əpər'tʊn/ adj. 恰好的 适当的 恰当的 及时的

opportunist /'ɒpətjunɪst/ adv. 恰好 适时 适当地 适时地

opportunism /əpər'tʊnɪst/ n. 机会主义者 adj. 机会主义的 投机的

opportunism /əpər'tu.nɪzəm/ n. 机会主义 投机主义 投机取巧

◆ opportunity /'ɒpə'tju:nɪti/n. 机会 时机 机遇

opportunity cost 机会成本 golden opportunity 绝好的机会

Opportunity knocks only once. 机不可失, 时不再来

= chance 表机会时可以与 opportunity 互换, 表可能性则不可;

I had a chance of visiting London. (chance = opportunity)

There is a chance that I will see him (chance = possibility)

The chances are that he will be elected the president.

+ of, to : He had more opportunity to see her.

◆ dinghy /'dɪŋgi/n. 救生筏 小船

◆ virgin /'vɜ:dʒɪn/ n. 处女 童男 adj. 未开发的 原始状态的 天然的

virginal /'vɜ:dʒɪn(ə)l/ adj. 童贞的 贞洁的 纯真的

virginity /vər'dʒɪnəti/ n. 童贞 原始状态 贞操

maid /meɪd/ n. 女仆 少女 侍女 maid of honor 伴娘

maidservant /'meɪd.sɜ:rvənt/ n. 女佣 女仆 侍女

maiden /'meɪd(ə)n/ n. 少女 处女 adj. 首次的 初次的

maiden name 娘家姓 Husband's name 夫家姓

maiden voyage 首航 [船] maiden flight 首航 [飞机]

◆ paradise /'pærədaɪz/n. 天堂 乐土 天国

eden /'i:d(ə)n/ n. 伊甸园 乐园 天堂

nirvana /nər'vʌnə/ n. 涅槃 涅槃

heaven /'hev(ə)n/ n. 天堂 天国 也指死亡 :go to heaven.

heavenly /'hev(ə)nli/ adj. 天国的 天堂的 adv. 极

dreamland /'drɪm.lænd/ n. 梦境 幻想世界 理想世界

wonderland /'wʌndə(r).lænd/ n. 仙境 奇境

fairyland /'ferɪlənd/ n. 仙境 仙界

utopia /ju'təʊpiə/ n. 乌托邦 理想国

hell /hel/ n. 地狱

Go to hell! 你见鬼去吧 Damn you! 该死的 Bull-shit! 放屁



Grammar in use | 语法 虚拟语气 The Subjunctive Mood

● 虚拟语气用来表达不可能或难以实现的愿望，与事实相反的假设，通常分为基本的三种形式。

◆ 与现在事实相反的虚拟：

If + did/were + ..., ... would/should/could /might + do (动词原形)

If I were you, I would go abroad at once. (I am not you.)

If he knew it now, he could help me. (He doesn't know it now.)

◆ 与过去事实相反的虚拟：

If + had done + ..., ... would (might) have done ...

If I had known your telephone number yesterday, I would have phoned you. (I didn't know your telephone number.)

If you had come here a little earlier just now, you might have met her. (You didn't come here earlier.)

◆ 与将来事实相反的虚拟：

1). If + should + v., ... would + v. (可能性很小) (译作“万一”)

If it should rain tomorrow, you could stay at home.

If I should fail, what should I do?

2). If + did / were to + v ..., would + v. (完全不可能)

If the sun were to rise in the west, I would lend you the money.

If you finished it in 3 minutes, I would give you my car.

● 下列动词后的“宾语从句”中需要用虚拟形式，即 should + 动词原形，should 在美国英语中要省略 (TOEFL 语法考点)。此类常见的动词有：order, ask, decide, demand, require, recommend, suggest (建议) insist (坚决要求), advise, etc.

He suggested that we (should) help them with English.

The teacher ordered that the homework (should) be finished within half an hour.

● 下列名词后的同位语从句中要用“should + 动词原形” (should 可省去) 的虚拟。

suggestion, order, request, demand, importance, proposal.

He made a suggestion that we (should) have a fancy dress party.

I think it is a thing of importance that it (should) be done soon.

● It is/was important/necessary/natural/essential/advisable/strange/surprising, ect. + that + 主语 + should + v.

It is strange that you should say such a thing.

It was important that you should tell me all the information.

● wish 后的宾语从句中, as if 后的状语从句中, 须用下列的虚拟形式：主 + wish+ (that) + 主 + did/were (指现在)

had done (指过去)

would+ v. (指将来)

现在：I wish that I met my uncle now.

过去：I wish I had met my uncle yesterday.

将来：I wish I could meet my uncle tomorrow.

● It is (high) time that ... + did/were ...

It is time that you went to bed.

● would rather that ... + did/were ...

I would rather that you were not here now.

● would sooner that ... + did/were ...

I would sooner that you got up earlier.

I would sooner that you were not my brother.

● wish 做谓语动词，其后的宾语从句中要使用虚拟语气

虚拟语气的结构形式取决于所表达的实际情况：

◆ 如果表达对现在的遗憾或与现在事实相反的情况, that 从句中的动词要采用过去式, be 动词要用 were；

I wish I were you. I wish you could drive a car.

◆ 如果表达对过去的遗憾或与过去事实相反的情况, that 从句中的动词要采用过去完成时：

I wish (that) I hadn't spent so much money.

I wish (that) you had written to him.

◆ 如果要表达与将来事实相反的情况或将来不可能实现的心愿, that 从句中要使用 would, could 等情态动词的过去时：

I wish that I could go abroad tomorrow.

I wish that you could come here tomorrow.

◆ wish 跟一般过去时、过去完成时、过去将来时 (were, did, had done, would)

◆ if only 要比 wish 更富有戏剧性和感情色彩

If only the weather would change.

I wish the weather would change.

We wish that we knew where to look for him.

If only we knew where to look for him.

要是我们知道到哪儿找他该有多好啊

If only we could have gone to the party.

If only you hadn't said that .

If only you would come here tomorrow.

If only we could have stayed on the desert island a little bit longer.

◆ 表愿望 wish 或 if only 其中 wish 常指尚有可能发生的事，而 if only 则强调所希望的状况并不存在，在 wish 和 if only 后要用过去时表现在，用过去完成时表过去。

They wished they had stayed there longer. 后跟过去完成时

I wish you would do as you are told. "将要" 过去将来时

I wish she could see me now.

I wish I had more time to spare.

I wish I hadn't said anything about it.

"说过" 本是过去时虚拟成过去完成时, say 后几乎全是过去完成时

I wish you hadn't spent so much money. "花过" 同上

If only you would try a little harder!

If only I would become a scientist.

如果...该多好啊，后跟 would 很少跟 could

◆ Only + 副词 (介词短语) 在句首，要倒装

Only then did he realize that he was mistaken.

Only by working hard can we succeed in doing anything.

◆ well, so + 形容词, often, such, few, little 在句首，句子倒装

So fine was the weather that we all went out lying in the sun.

Well did I know him and well did he know me.

◆ 在虚拟条件句中，连词 if 省略时，要倒装

Were I you, I would go abroad to take advanced study.

Should he come tomorrow, he would help us to settle the problem.

If I were you, I would leave.

= Were I you, 虚拟条件句中省略 if 要倒装

Had I got up earlier I would have caught the train.

= If I had got up earlier, I would have caught the train.





Lesson 13 'It's only me' " 是我，别害怕 "



Listen to the tape then answer the question below.

What did the man expect to find under the stairs?

After her husband had gone to work, Mrs. Richards sent her children to school and went upstairs to her bedroom. She was too excited to do any housework that morning, for in the evening she would be going to a fancy-dress party with her husband. She intended to dress up as a ghost and as she had made her costume the night before, she was impatient to try it on. Though the costume consisted only of a sheet, it was very effective. After putting it on, Mrs Richards went downstairs. She wanted to find out whether it would be comfortable to wear.

Just as Mrs. Richards was entering the dining room, there was a knock on the front door. She knew that it must be the baker. She had told him to come straight in if ever she failed to open the door and to leave the bread on the kitchen table. Not wanting to frighten the poor man, Mrs Richards quickly hid in the small storeroom under the stairs. She heard the front door open and heavy footsteps in the hall. Suddenly the door of the storeroom was opened and a man entered. Mrs Richards realized that it must be the man from the Electricity Board who had come to read the metre. She tried to explain the situation, saying 'It's only me', but it was too late. The man let out a cry and jumped back several paces. When Mrs. Richards walked towards him, he fled, slamming the door behind him.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

After her husband had gone to work, Mrs. Richards sent her children to school

引 主 谓 状 主 谓 宾 地点状语

after 引导时间状语从句，主句用过去时 [was/were/did]，发生在主句动作之前的 after 时间状语从句用了过去完成时 [had done]；

and went upstairs to her bedroom.

连 谓 状 地点状语

理查兹夫人等丈夫上班走后，把孩子送去上学，然后来到楼上自己的卧室。

She was too excited to do any housework that morning,

主 系 状 表 状 状

too...to... 太 ... 以致于 ...，如此 ... 以致于不能；housework n. 家务；homework n. 作业；

for in the evening she would be going to a fancy-dress party with her husband.

引 状 主 谓 状 状

for 原因状语从句 = because, since, as; would be going 过去将来进行时 [would be doing] 过去预计将要发生的动作；fancy-dress party 化装舞会；house-warming party 乔迁宴会；baby shower party 祝贺孕妇聚会；birthday party 生日聚会；dinner party 宴会 家宴；

那天上午，她兴奋得什么家务活都不想做，因为晚上她要同丈夫一起去参加一个化装舞会。

She intended to dress up as a ghost and as she had made her costume the night before,

主 谓 宾 宾语补足语 连 引 主 谓 宾 状

intend v. 打算 计划 = plan 想要 = want；intention n. 意图 打算 目的 计划；intend to do sth. 打算做某事；to dress (herself) up, dress up as 化装成 ...；dress up 打扮，make up 化装，do up 打理（头发）；ghost n. 鬼；as 引导原因状语从句 = for, because, since; the night before 前一天晚上（以过去的某一个时间为基准点），last night 昨天晚上（现在为基准点）；costume n. 化装服；

she was impatient to try it on.

主 系 表 ← 宾语

impatient adj. 急于 不耐烦的 ≠ patient; be impatient/eager/anxious to do sth. 急于要做某事；迫不及待：eager, anxious, hungry, thirsty, desperate（最强烈），can't wait（口语）；try it on, it 指 costume, try on 试穿 试戴；it 为代词，在这种 try on 等固定词组中，代词必须放在 try 和 on 中间，如果是名词的话，可以放中间或其后：try the dress on, try on the dress, put the dress on, put on the dress 但不能说 put on it.

她打算装扮成鬼的模样。头天晚上她已把化装服做好，这时她急于想试试。

Though the costume consisted only of a sheet, it was very effective.

引 主 谓 宾 主 系 状 表

though 引导让步状语从句 = although; consist v. 由...组成 构成 包含 共存；consist of 由 ... 组成 包括；consist with 符合 和 ... 一致；consistent adj. 一致的 始终如一的 连续的；inconsistent adj. 不一致 矛盾的反复无常的；consistently adv. 一贯地 始终如一地；consistency n. 一致性 连贯性 稳定性 ≠ inconsistency; sheet n. 床单；effective adj. 有明显效果的 有作用的 ≠ ineffective adj. 无效的 失效的；

尽管化装服仅由一个被单制成，却十分逼真。

After putting it on, Mrs Richards went downstairs.

时间状语 | 介词 +doing 主 谓 状

put on 穿上，宾语如果是代词，放中间，若是名词，放中间和其后都没有问题：put it on, put the dress on, put on the dress;

She wanted to find out whether it would be comfortable to wear.

主 谓 宾 引 主 系 表 状

whether conj. 是否，作 find out 的宾语 [宾语从句]；comfortable adj. 舒服的 舒适的 ≠ uncomfortable；动词不定式 to wear 用来修饰说明 comfortable，作它的状语：The book is difficult (for me) to read. The dress is easy to wash. Your handwriting is not easy to recognize.;

理查兹夫人穿上化装服后下了楼，想看看穿起来是否舒服。

Just as Mrs. Richards was entering the dining room, there was a knock on the front door.

引 主 谓 定 宾 谓 主 状

just at 正当 ... 的时候 = at the very moment when... 就在此刻；enter v. 进入；exit v. 出去；dine v. 进餐 用饭；

理查兹夫人刚刚走进餐厅，前门就传来敲门声。

She knew that it must be the baker.

主 谓 引 主 系 表

must 较为肯定的推测 ≠ can't, must be ≠ can't be；bake v. 烘焙；baker n. 面包师；bakery n. 面包店；

她知道来人一定是面包师。

She had told him to come straight in if ever she failed to open the door

主 谓 宾 宾语补足语 引 状 主 谓 宾

to come straight in 直接进来；if ever 一旦 只要 任何时候 任何场合，用于条件句 = whenever：If ever you see Tom, give him my best regards. Whenever he is in trouble, I'll be on the spot.; So long as = as long as, 用来引导条件句，表示只要：You can go out as long as you promise to be back before 11 o'clock.; if ... happen to 表示某事偶然发生，相当于 if ever: If you happen to finish the work early, give me a ring.;

and to leave the bread on the kitchen table.

连 宾语补足语 状

她曾告诉过面包师，如果她不去开门，他可直接进门，把面包放在厨房的桌上。

Not wanting to frighten the poor man, Mrs Richards quickly hid in the small storeroom under the stairs.

现在分词短语的否定式 [+not] 作状语 主 状 谓 状 ← 后置定语

frighten v. 使惊吓 使惊恐 恐吓；storeroom n. 储藏室；barn 仓库 cottage 小屋；not wanting to frighten the poor man, 现在分词的否定形式是在其前加 not，作目的状语，多用于句首，也可插入句中，主谓之间；hide-hid-hidden v. 隐藏；hide in 藏匿；

理查兹夫人不想吓唬这个可怜的人，便赶紧躲到了楼梯下的小储藏室里。

She heard the front door open and heavy footsteps in the hall.

主 谓 宾 宾补 连 定 宾 状

hear-heard-heard v. 听到；footstep n. 脚步声 足迹；footwear n. 鞋类；

她听见前门被打开，走廊里响起了重重的脚步声。

Suddenly the door of the storeroom was opened and a man entered.

状 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 连 主 谓 | 主动语态

突然贮藏室门开了，一个男人走了进来。

Mrs Richards realized that it must be the man from the Electricity Board who had come to read the metre.

主 谓 引 主 系 表 ← 后置定语 主 谓 come 的目的状语

that 引导的从句作 realized 的宾语 [宾语从句]，who 引导的定语从句修饰 the man；Electricity Board 电力局，School Board 校董会；electricity n. 电；Electrician Only 非电工勿动；electric shock 电击，electrical adj. 电学有关的；electronic adj. 电子的；metre n. 电表；read the metre 查电表；take a metre-reading 读电表上的数字；reading 表示仪表或者仪器上的指数，读数；measurement 测量大小，尺寸；

理查兹夫人这才想到一定是供电局来人查电表了。

She tried to explain the situation, saying 'It 's only me', but it was too late.

主 谓 宾 时间状语 主系 状 表 连 主 系 状 表

explain v. 解释；situation n. 情况 状况；try/attempt to do sth. 尝试做某事；saying... 现在分词短语作时间状语，说的动作发生在谓语动词 tried to explain 之前；'it's only me' 作 saying 的宾语 [宾语从句]；

她说了声“是我，别怕！”然后想进行一番解释，但已来不及了。



The man let out a cry and jumped back several paces.

主 谓 宾 连 谓 状 状

let out 放出 泄露 ; let out a cry 大叫了一声 = utter/give a cry ; pace n. 步伐 节奏 步速 v. 来回踱步 ; ★ keep pace with 赶上 保持同步 跟上 : It must be very difficult for you to keep pace with me but please try. Bank loans during the prosperity decade DID not keep pace with the rising level of economic activity. To boost worker welfare, Beijing wants to see income keep pace with gains in the overall economy.

那人大叫了一声, 惊退了几步。

When Mrs. Richards walked towards him, he fled, slamming the door behind him.

引 主 谓 状 主 谓 现在分词短语作伴随状语

when 引导时间状语从句 ; towards prep. 向 ...= toward; upward adv. 向上 ; downward adv. 向下 ; outward adv. 向外 ; inward adv. 向内 ; forward adv. 向前 [这些 -ward 后加 s, 和不加 s 一个意思] ; flee-fled-fled v. 逃走 = run away/off, escape; slam v. 砰地关上 ;

理查兹夫人朝他走去, 只见他“砰”的一声关上门逃走了。

Vocabularies | 词汇

◆ costume /'kɒstju:m/n. 化装服 戏服 演出服 戏装

costume ball 化装舞会 = costume party

fancy/dress party 化装舞会

mask /mæsk/ n. 面具 面罩 面膜 v. 掩饰 掩盖

surgical mask 医用口罩 facial mask 面膜 face mask 口罩

dress /dres/ n. 衣服 连衣裙 v. 穿衣服 装饰

suit /su:t/ n. 西装 西服 诉讼 v. 适合 合适

store /stɔ:/ n. 商店 店铺 仓库 v. 保存 贮藏 贮存

storage /'stɔ:ridʒ/ n. 贮存 存储 储存 贮藏 存储器

storefront /'stɔ:frʌnt/ n. 店面 铺面 商店门面 adj. 沿街的

storehouse /'stɔ:haus/ n. 仓库 货栈 宝库

◆ storeroom /'stɔ:rum/ n. 储藏室

inventory /'ɪnvən.tɔ:ri/ n. 库存 财产清单 存货清单

restore /rɪ'stɔ:/ v. 恢复 修复 恢复 使复原 重建 归还

restorative /rɪ'stɔ:rətɪv/ adj. 恢复的 整容的 整形的

restoration /restə'reɪʃ(ə)n/ n. 修复 复原 复位 回归

distort /dɪ'stɔ:t/ v. 扭曲 歪曲 使变形 使失真

distortion /dɪ'stɔ:rʃ(ə)n/ n. 扭曲 歪曲 畸变 变形

◆ consist /kən'sɪst/v. 由 ... 组成

consist of 由 ... 组成 由 ... 构成 包括 (被动概念) = be made up of

consist with 与 ... 一致 / 并存

consistent /kən'sɪstənt/ adj. 一致的 始终如一的 连续的 持续的

consistency /kən'sɪstənsi/ n. 一致性 连贯性 稳定性

consistence /kən'sɪstəns/ n. 浓度 黏度 无矛盾 始终一贯

in consistence with 符合 与 ... 一致

inconsistent /ɪnkən'sɪstənt/ adj. 不一致 相矛盾 不符合 不协调的

inconsistency /ɪnkən'sɪstənsi/ n. 矛盾 不一致 不一致性

inconsistence /ɪnkən'sɪstəns/ n. 不一致 前后矛盾 不一致的事物

comprise/kəm'praɪz/ V. 组成 构成

= consist [均用主动语态] 整体由部分组成

Our class consists of 100 students .

Our class is made up of more than 100 students. The United

Kingdom consists of G.B. and Northern Ireland.

The United Kingdom comprises G.B. and Northern Ireland.

be composed of -- 强调由什么成分所组成

Water is composed of oxygen and hydrogen .

constitute /'kɒnstɪ.tʊt/ V. 构成 组成 由部分构成整体

G.B. and Northern Ireland constitute the United Kingdom.

The committee consists of 10 members.

Ten members constitute the committee.

◆ electricity /i'lek'trɪstɪ/n. 电 ㄟ root electric p122

◆ sheet /ʃi:t/n. 被单 薄板 v. 覆盖 展开 给...铺床单 铺开

spread sheet 电子表格 [excel 表格]

◆ metre /'mi:tə/n. 电表

metro /'metrou/ n. 地铁 = subway 大城市 adj. 大都市的

◆ effective /i'fektɪv/adj. 有明显效果的 有作用的 ㄟ root fect p...

influential /ɪnflu'enʃəl/ adj. 有潜移默化影响力的

efficacious /efɪ'keɪʃəs/ adj. (医药) 有效的 灵验的

fruitful /'frutfəl/ adj. 有成效的 成果丰硕的 富有成效的 富饶的

◆ pace /peɪs/n. 一步 步伐 节奏 步速 v. 来回踱步 走来走去

keep pace with 赶上 保持同步 随着...而增长

◆ flee-fled-fled /fli:/ /fled/ v. 逃走 逃避 泛泛强调逃离危险的境地

fleet /flit/ n. 舰队 车队 海军

escape v. 逃出监狱 逃出牢笼

elope /ɪ'ləʊp/ v. 私奔 逃亡

fort /fɔ:t/ n. 堡垒 要塞 城堡 兵营

fortify /'fɔ:ti.fai/ v. 增强 筑防御工事 加强 加固 强化

fortification /fɔ:ti.fɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 防御工事 要塞 强化

fortitude /'fɔ:ti.tud/ n. 刚毅 坚韧 坚毅 坚忍

◆ comfortable /'kʌmfəblə/adj. 舒适的 ㄟ root comfort p...

pleasant voice 好听的 (声音)

suitable 合适 relaxed 轻松的 be at ease 舒畅

at home 在国内 感到很惬意 自然的 不拘束的

◆ slam /slæm/v. 砰地关上 猛劲一摔 = bang

slam the door 砰地关门 slam on brake 急踩刹车

slam sb. 猛烈抨击 (语言)

● too .. to .. 太 ... 而不能

不定式 to, 在大部分情况下, 表示否定概念

not/never too ... to ... 并不太 ... 所以能够

One is never too old to learn . 不是太老以致于能够学习

The question is not too difficult for me to answer.

如果在副词 too 前出现修饰语 all, but, only, 不定式 to 的概念也是肯定的 ;

They are all too satisfied to work with you.

I am only too glad to have someone to speak to.

He was but too eager to get home.

● take sb in 使某人信以为真 让某人上当 欺骗 take to 喜欢

see sb. do sth. 看见某人做某事

做宾语补足语时, 不定式符号 to 被省略

被动时要还原 : He was seen to buy some apples.



Special Difficulties | 难点

It would be comfortable (for her) to wear .

◆动词不定式 to wear 用来修饰说明 comfortable , 作它的状语 :

The book is difficult (for me) to read.

The dress is easy to wash.

Your handwriting is easy to recognize;

◆主动形式 - 表达被动概念 ;

The music is sweet to hear.

◆需要 " 被动概念 ", 用 :need , want 和动名词形式直接搭配

The machine needs repairing . "

The dictionary is worth buying.

The book is worth reading.

◆介词 under 表达被动的意味

The house is under construction.

The puma is under control.

The problem is under discussion.

The thief is under arrest.

The airport came into use again.

came into use : 不及物动词短语

Our time has already gone to waste.

go to waste(浪费掉 , 付诸东流)

◆able 形容词后缀, 跟在动词后表达 " 能够被 ... 的 "

She is a respectable person.

This is a returnable bottle.

◆" 由 .. 所组成 "consist of ,comprise , 本身就表达被动概念, 结构形式为主动 ;

◆动词不定式表被动 : I have dishes to wash.

◆形容词 + 动词不定式

He was delighted to learn that his offer had been accepted.

I was glad to hear that he had arrived.

I was pleased to hear that you now feel better.

He was anxious to leave early.

◆感情形容词后的不定式通常表示原因, 在句中做原因状语 :

happy, relieved, astonished, amazed, surprised, horrified

terrified, sad, shocked, disappointed, embarrassed ;

He was frightened when he saw the snake.

He was frightened to see the snake.

I was sorry when I learnt that he had had an accident.

I was sorry to learn that he had had an accident.

◆不定式也可以放在表语之后, 主语是不定式的实际宾语 :

The costume was comfortable to wear.

The car is hard to park.

Some questions are awkward to answer.

◆在少数几个动词后, 可用作结果不定式 :

learn, find, see, hear, be told

He lived to see his inventions come to success.

He woke up to find everyone gone.

He went to his house only to find him out.

他去他家了却不料他出去了

◆在不定式前加 only, 表示意想不到的, 出乎意料的结果 ;

He hurried to the post office only to find it was shut/closed.





Lesson 14 A noble gangster 贵族歹徒



Listen to the tape then answer the question below.

How did Hawkwood make money in times of peace?

There was a time when the owners of shops and businesses in Chicago had to pay large sums of money to gangsters in return for 'protection'. If the money was not paid promptly, the gangsters would quickly put a man out of business by destroying his shop. Obtaining 'protection money' is not a modern crime. As long ago as the fourteenth century, an Englishman, Sir John Hawkwood, made the remarkable discovery that people would rather pay large sums of money than have their life work destroyed by gangsters.

Six hundred years ago, Sir John Hawkwood arrived in Italy with a band of soldiers and settled near Florence. He soon made a name for himself and came to be known to the Italians as Giovanni Acuto. Whenever the Italian city-states were at war with each other, Hawkwood used to hire his soldiers to princes who were willing to pay the high price he demanded. In times of peace, when business was bad, Hawkwood and his men would march into a city-state and, after burning down a few farms, would offer to go away if protection money was paid to them. Hawkwood made large sums of money in this way. In spite of this, the Italians regarded him as a sort of hero. When he died at the age of eighty, the Florentines gave him a state funeral and had a picture painted which was dedicated to the memory of 'the most valiant soldier and most notable leader, Signor Giovanni Hawkodue'.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

There was a time when the owners of shops and businesses in Chicago

谓 主 引 主 后置定语 后置定语

time n. 时代 时期: in ancient time 在古代; There was time when mini skirt was in fashion.; when 引导定语从句修饰 time, 当先行词是表示时间的名词时, 关系副词用 when, 当先行词是表示地点的名词时用 where; owner n. 所有者; Chicago n. 芝加哥;

had to pay large sums of money to gangsters in return for 'protection'.

谓 定 宾 后置定语 状 目的状语

pay large sums of money to sb. 向某人付大笔的费用; sum n. 金额 款项 和 总和 v. 合计 总结 + up/into/to; gang n. 一群 一帮 一伙; gangster n. 歹徒 强盗;; in return/reward for 作为 ... 的报答, 为了换取 ..., 作为对 ... 的回报: He gave me some books in return/reward for my help. protect v. 保护 防护; protective adj. 保护的 防护的; protection n. 保护; protector n. 守护者;

曾经有一个时期, 芝加哥的店主和商行的老板们不得不拿出大笔的钱给歹徒以换取“保护”。

If the money was not paid promptly,

引 主 谓 | 被动语态 状

if 引导条件状语从句; promptly adv. 及时地 = on time, punctually, straightaway, at once, immediately;

the gangsters would quickly put a man out of business by destroying his shop.

主 谓 状 谓 宾 宾语补足语 方式状语

put sb./sth. out of 使某人失去 ...: You are putting me out of patience by disturbing me. You have already put everything out of order. Put it out of your mind = forget all about it; out of business 倒闭 破产; destroy v. 毁掉 消灭; by doing sth. 通过 ... 手段或方式;

如果交款不及时, 歹徒们就会很快捣毁他的商店, 让他破产。

Obtaining 'protection money' is not a modern crime.

现在分词短语作主语 系 定 表

obtain v. 获得 榨取; protection money 保护费; crime n. 犯罪 罪行; criminal n. 罪犯 adj. 犯罪的 犯法的 刑法的; criminal law 刑法; 榨取“保护金”并不是一种现代的罪恶行径。

As long ago as the fourteenth century, an Englishman, Sir John Hawkwood, made the remarkable discovery

状 主 同位语 谓 定 宾

as long ago as 追溯到 早在: I knew Jane as long ago as the year 1980. = dating back to/date from; as long as 只要, 引导条件状语从句; century n. 世纪; remarkable adj. 不寻常的 非凡的 ≠ unremarkable; discovery n. 发现 发觉; discover v. 找到 查明 发现;

that people would rather pay large sums of money than have their life work destroyed by gangsters.

引 主 谓 定 宾 后置定语 连 谓 宾 宾语补足语 状

that 从句作 discovery 的同位语 [同位语从句], 解释说明这一发现; would rather ... than... 宁愿而不 = would prefer to do ... than do .../ would prefer doing ... to doing...; life work 毕生的事业; have sth. done 某事被别人做;

早在 14 世纪, 英国人约翰·霍克伍德就有过非凡的发现: 人们情愿拿出大笔的钱, 也不愿毕生的心血毁于歹徒之手。

Six hundred years ago, Sir John Hawkwood arrived in Italy with a band of soldiers and settled near Florence.

状主谓状状连谓状
arrive v. 到达 arrive in+ 大地点, arrive at + 小地方; arrival n. 到达; band n. 帮 团伙; soldier n. 兵; settle v. 定居 结算 停留 解决; settle accounts 结清账务; settle down 定居 成家; settle for 勉强接受 将就 勉强认可 = make do; settlement n. 解决 结算 处理 偿付 结算; International Settlement 国际清算; settler n. 移居者 定居者; Florence n. 佛罗伦萨;

He soon made a name for himself and came to be known to the Italians as Giovanni Acuto.

主状谓宾状连谓状主语补足语
made a name for himself :become famous 出名了; come to/get to 渐渐的; came to be known 渐渐被人所熟知: I come to be known to my students. I got to know him. ; be known as 以 ... 知名, 被认为是: He was known as Giovanni Acuto to the Italians.;
600 年前, 约翰·霍克伍德爵士带着一队士兵来到意大利, 在佛罗伦萨附近驻扎下来, 很快就出了名。意大利人叫他乔凡尼·阿库托。

Whenever the Italian city-states were at war with each other,

引定主系表状
whenever 引导时间状语从句 = no matter when, every time when, when ; city-state n.(古代) 城邦; be at war with 与 ... 处于战争状态;
;;at war 交战; at war with 与 .. 交战;

Hawkwood used to hire his soldiers to princes who were willing to pay the high price he demanded.

主谓宾状←主谓宾主谓
use to do 过去常常做某事; be used to doing sth. 习惯于做某事; hire v. 租出 雇给; prince n. 君主 诸侯 王子; princess n. 王妃 公主; be willing/prepared/ready to do 乐意做某事; willing adj. 乐意 自愿的 心甘情愿的=prepared to do sth, eager to, keen on ; price n. 价格 代价; demand v. 要求得到 需要 强烈要求 = ask for, request; who 定语从句修饰 princes; he demanded 前省略了 that , 定语从句修饰 price, 这个省略的关系代词 that 在从句中作宾语, 所以可以省略: he demanded that ;
每次意大利各城邦之间打仗, 霍克伍德便把他的士兵雇佣给愿给他出高价的君主。

In times of peace, when business was bad, Hawkwood and his men would march into a city-state and,

状引主系表主连主谓状连
in times of peace 在和平时期; in times of ... 在 ... 期间; when 引导时间状语从句; march n. 进行曲 行军 行进 示威游行 v. 行进 齐步走 示威游行; March 三月; march into 在踏步行军 长驱直入; match n. 比赛 火柴 竞赛 婚姻 v. 相配 满足 适应; match-maker 媒婆 月下老人;

after burning down a few farms, would offer to go away if protection money was paid to them.

after+ 现在分词短语作时间状语谓宾引主谓|被动语态状
burn down 烧毁 burn out 烧光 烧空; offer n. 报价 出价 建议 v. 供应 奉献 主动提出; offering n. 祭品 供品; would offer to go away : would promise to go away ; offer to do 答应做 (非正式); if 引导条件状语从句;
和平时期, 当生意萧条时, 霍克伍德便带领士兵进入某个城邦, 纵火烧毁一两个农场, 然后提出, 如向他们缴纳保护金, 他们便主动撤离。

Hawkwood made large sums of money in this way. In spite of this, the Italians regarded him as a sort of hero.

主谓定宾←后置定语状状主谓宾宾语补足语
in this way 以这种方式; in spite of 尽管= despite; For this reason 因为这个原因; a sort of hero 某种英雄; sort of 可以说是一种, 有贬义之感;
霍克伍德用这种方法挣了大笔钱。尽管如此, 意大利人还是把他视作某种英雄。

When he died at the age of eighty, the Florentines gave him a state funeral and had a picture painted

引主谓状主谓间宾直接宾语连谓宾宾语补足语
when 引导时间状语从句; die v. 死; death n. 死: 介词 on 和名词 death 相搭配, 表示去世的状态; at the age of 在某人多少岁时; Florentine n. 佛罗伦萨人; (go to) funeral n. 葬礼; give sb. a state funeral 给某人举行国葬; go to funeral 参加葬礼 attend one's wedding /ceremony 参加婚礼; state funeral 国葬; state visit 国事访问; have sth. done 某事让别人做;

which was dedicated to the memory of ‘the most valiant soldier and most notable leader,

←主谓|被动语态状←后置定语|修饰 memory
which 定语从句修饰 picture; dedicate v. 奉献 题献给 献身 致力于; dedicate oneself to 献身于 专心致力于; dedication n. 奉献 献身; dedicate sth. to sb. 题献词; be dedicated to sth. 致力于 / 献身于某事; memory n. 纪念; valiant adj. 英勇的;

Signor Giovanni Haukodue’.

soldier, leader 的同位语
Signor 意大利语, 先生; notable adj. 杰出的;
他 80 岁那年死去时, 佛罗伦萨人为他举行了国葬, 并为他画像以纪念这位 “骁勇无比的战士、杰出的领袖乔凡尼·阿库托先生”。



Vocabularies | 词汇

◆ gangster /'gæŋstə/n. 歹徒 强盗 a band of gangsters 一伙强盗
robber /'rɒbə/ n. 抢劫犯 抢劫者 rob v. 抢劫 掠夺 盗取
mobster /'mɒbstə/ n. 暴徒 匪徒 mob n. 暴民 聚众闹事
flash mob 快闪

brigand /'brɪgənd/ n. 强盗 土匪 盗贼 草寇 [书面用语]
hooligan /'hʊlɪgən/ n. 流氓 不良分子
hoodlum /'hʊdləm/ n. 罪犯 恶汉 [口语]

rascal /'ræsk(ə)l/ n. 淘气 捣蛋鬼 [口语]
highway man 高速路抢劫犯

◆ band /bænd/n. 乐队 帮 团伙 波段 频带

hair band 发箍

bandage /'bændɪdʒ/ n. 绷带 v. 用绷带包扎

bandaid /'bænderd/ n. 创可贴 急救带 急救绷带

bandit /'bændɪt/ n. 强盗 土匪

band n. 帮 团伙 a band of robbers 一伙强盗

mob n. 表示贬义色彩的团伙, 帮派 a mob of hooligans 一伙流氓

gang n. 一伙: a gang of thieves.

nest n. 窝 a nest of bandits

pack n. 团伙 帮派 a pack of hoodlums

◆ city-state /'sɪti'steɪt/n. (古代) 城邦

nation-state n. 单一民族国家

sovereign state n. 主权独立的国家

sovereign /'sɒvrən/ n. 君主 元首 adj. 有主权的 完全独立的

sovereignty /'sɒvrənti/ n. 国家主权 主权国家

The only purpose of China's limited military strength is to safeguard China's sovereignty and territorial integrity.

中国有限的军事力量完全是为了维护国家主权和领土完整。

protect /prə'tekt/ v. 保护 防护 protect from

We must protect our eyes from the sunshine.

protect against 防止 防御 防范 = prevent from

◆ protection /prə'tekʃən/n. 保护 保险 防卫 贸易保护

environmental protection 环境保护

protectionist /prə'tekʃənɪst/ n. 保护贸易论者

protectionism /prə'tekʃənɪzəm/ n. 贸易保护主义 保护制

protective /prə'tektɪv/ adj. 保护的 防护的 保护性的

protector /prə'tektər/ n. 保护人 保护装置 守护者

protege /'prɒtəʒeɪ/ n. 被保护者 门生 门徒

precaution /prɪ'kɔʃ(ə)n/ n. 预防 预防措施

precautionary /prɪ'kɔʃ(ə)nəri/ adj. 预防的 预先警戒的 预防性的

prevention /prɪ'venʃən/ n. 预防 防范 防止 预防措施

preservation /prezə'veɪʃ(ə)n/ n. [文物保护] 保存 保护 保留

preservationist /prezə'veɪʃ(ə)nɪst/ n. 文物保护者 环境保护者

conservation /kənsə'veɪʃ(ə)n/ n. [动物保育] 保护 保持

animal conservation 动物保护 动物保育

conservationist /kənsə'veɪʃ(ə)nɪst/ n. 自然环境保护主义者

◆ funeral /'fju:nərəl/n. 葬礼 出殡 丧礼

bury /'beri/ v. 埋葬 埋藏 安葬

burial /'berɪəl/ n. 埋葬 安葬 掩埋

morgue /mɔrg/ n. 停尸室 太平间

cremate /'kri.meɪt/ v. 焚烧 火葬

cremation /krə'meɪʃn/ n. 火葬 火化

crematorium /kreɪmə'tɔriəm/ n. 火葬场 焚尸炉

deceased /dɪ'sist/ n. 死者 已故者

◆ memory /'meməri/n. 纪念 回忆 记忆力

记忆力: You have a good memory.

If my memory serves me well, you're Tom.

in memory of 仅纪念 = to the memory of

= in somebody's honor / in honor of somebody

We held a party in his honor / in honor of him.

◆ valiant /'væljənt/ adj. 英勇的 勇敢的 果敢的

During the war, soldiers are valiant.

valiantly adv. 英勇地 勇猛地 勇敢地

brave /breɪv/ adj. 勇敢的 无畏的

bold /bəʊld/ adj. 胆大的 冒失的

fearless /'fɪrləs/ adj. 大无畏的 无所畏惧的

We are fearless in time of danger.

courageous /kə'reɪdʒəs/ adj. 有胆量的 有勇气的

courage /'kʌrɪdʒ/ n. 胆量 勇气 勇敢 无畏

prompt /prɒmpt/ n. 提示 提示符 v. 提示 促使 激起 导致 adj. 立即的

◆ promptly /'prɒmptli/ adv. 准时地 马上 迅速地 及时地

I give him a ring and he call me back promptly.

He was so sleepy that he went to sleep promptly.

on time 准时 in time 及时

punctually /'pʌŋktʃuəli/ adv. 守时地 准时地

instantly /'ɪnstəntli/ adv. 立即地 立刻 马上

immediately 马上 = at once

◆ destroy /dis'trɔɪ/ v. 毁掉 消灭 完全地摧毁

destroyer /dɪ'strɔɪər/ n. 驱逐舰 毁灭者 破坏者

The earthquake destroyed the city. You destroyed his dream.

damage v. 强调受损程度不很严重 可以被修复

The big clock was damaged.

break-broke-broken v. 强调弄坏 弄断

Two of the strings were broken.

spoil v. 强调把事情搅和了, 宠坏了

spoil the party/ the holiday.

ruin /'ruɪn/ 毁掉

exterminate /ɪk'stɜ:(r)mɪneɪt/ v. 灭绝 根绝

eliminate /ɪ'lɪmənet/ v. 淘汰 消除 消灭

eradicate /ɪ'rædɪkeɪt/ v. 根除 根绝

◆ prince /prɪns/n. 王子 君主 princess /'prɪnsəs/ n. 公主 王妃

◆ hire /'haɪə/v. 租出 雇给

hire out, rent out 租给 Does this firm hire out cars?

rent out 租给, 雇给: 主要强调出租房屋

He rent out his house to a tourist.

let 仅表示出租房屋: Please let your house to me.

hire from, rent from 租进来: He hired a car from us.

hire 指短期雇佣体力劳动者 (temp n. 临时工 v. 打临时工)

employ 指长期雇佣或聘用脑力劳动者

◆ dedicate /'dedɪkeɪt/v. 奉献 题献给

dedication /dedɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 奉献 献身 落成典礼 献词

dedicate 奉献 + to: He dedicated his first book to his mother.

dedicate 献身, 奉献: 比 devote 更为正式而庄重

devote /dɪ'veʊt/ v. 投身 献身 oneself to: devote ... to +n./doing

I devote my time to helping my students.

I devote myself to teaching.

contribute /'kɒntrɪbjʊt/ v. 捐助 捐献 奉献



◆ remarkable /ri'ma:kəbəl/adj. 不寻常的

remarkable adj.:unusual, uncommon, extraordinary

a remarkable event 不同寻常的事件 = an extraordinary event

outstanding /aʊt'stændɪŋ/ adj. 突出的 杰出的 卓越的

distinguished /drɪ'stɪŋgwɪft/ adj. 杰出的 卓越的 不同非凡的

eminent /'emɪnənt/ adj. 显赫的 杰出的 有名的 优良的

renowned /rɪ'naʊnd/ adj. 某人或某事以其独特的品质 个性而闻名

a distinguished physicist, an eminent surgeon, an eminent judge, a distinguished lawyer

well-known adj. 强调众所周知 This is well-known fact that ...

famous adj. 因卓越的贡献和成绩而流芳百世的

be famous for 因 .. 而闻名

paramount /'perə.maʊnt/ 首要的 至高无上的 至尊的

primary /'praɪm(ə)ri/ adj. 首要的 主要的

prominent /'prɒmɪnənt/ adj. 最好的 举足轻重的

notorious /nə'tɔːriəs/ adj. 臭名昭著的 臭名远扬的

infamous /'ɪnfəməs/ adj. 声名狼藉的

Special Difficulties | 难点

◆ would rather .. than . 宁愿而不

He would rather die than surrender.

I would rather play tennis than swim.

◆ Would prefer to do .. than do .. (正式 用语中 , 最好采用此形式)

◆ Would prefer doing .. to doing

He would prefer dying to surrendering.

◆ would rather : sooner +that 宾语从句 (that 宾语从句中要出现动词的过去时)

I would rather that you were not here.(虚拟语气)

I would rather that i didn't see you.

He would rather that he didn't hear the news.

◆ I prefer to wait here.

I would rather wait here.

I would sooner wait here.

●文化：英美国国家聚会

birthday/wedding party 非常正式

strawberry-picking party 采摘节

brown-bag party 自带食品聚会 (牛皮纸带)

Christmas tree-trimming party 装扮树

cocktail party 鸡尾酒会

fall foliage party 秋天观景聚会 (树叶)

stag party 男性参加入聚会

house-warming party 暖房聚会 (迁新居)

garden party 花园 (三四人)

quitting party 女性聚会

gay party (lesbian 女) 男同性恋聚会

◆ I prefer not to wait here.

I would rather not wait here.

I would sooner not wait here.

◆ It would be better if he waited here.

I'd rather he waited here.

◆ It would be better if he did not wait here.

I'd rather he didn't wait here.

◆ would rather + 别人 + 一般过去时

I'd rather go to the cinema.

I'd rather he left earlier.

I'd rather you didn't speak to him.

I'd rather not speak about it.

I'd rather my father settled the account.

She'd rather you didn't tell anyone about it.

keep an eye on 照看 , 照管 =look after = take care of

keep one's eyes open 睁大眼睛

have an eye to the baby

eye for eye 以牙还牙

have eyes only for 只要 只爱 : I have eyes only for you.

look sb. in the eyes 两眼直视某人

eye to eye with sb. 与某人看法完全一样

I invariably see eye to eye with my sister

turn a blind eye to sth 对 ... 视而不见

He even turned blind eye to me.

make eyes at sb. 含情脉脉地看着某人





Lesson 15 Fifty pence worth of trouble 五十便士的麻烦



Listen to the tape then answer the question below.

Did George get anything for his fifty pence? What?

Children always appreciate small gifts of money. Mum or dad, of course, provide a regular supply of pocket money, but uncles and aunts are always a source of extra income. With some children, small sums go a long way. If fifty pence pieces are not exchanged for sweets, they rattle for months inside money boxes. Only very thrifty children manage to fill up a money box. For most of them, fifty pence is a small price to pay for a nice big bar of chocolate.

My nephew, George, has a money box but it is always empty. Very few of the fifty pence pieces and pound coins I have given him have found their way there. I gave him fifty pence yesterday and advised him to save it. Instead he bought himself fifty pence worth of trouble. On his way to the sweet shop, he dropped his fifty pence and it bounced along the pavement and then disappeared down a drain. George took off his jacket, rolled up his sleeves and pushed his right arm through the drain cover. He could not find his fifty pence piece anywhere, and what is more, he could not get his arm out. A crowd of people gathered round him and a lady rubbed his arm with soap and butter, but George was firmly stuck. The fire brigade was called and two fire fighters freed George using a special type of grease. George was not too upset by his experience because the lady who owns the sweet shop heard about his troubles and rewarded him with a large box of chocolates.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Children always appreciate small gifts of money.

主 状 谓 宾

appreciate v. 欣赏 鉴赏 感谢 感激 升值; I appreciate your help = be thankful/grateful to sb.; appreciation n. 欣赏 升值 感谢; appreciative letter 感谢信; depreciate v. 折旧 贬值 轻视 depreciation n. 贬值 折旧; appreciate v. 欣赏 感激; 本课中 small gifts of money, pocket money, extra income 表达同一个意思, 目的是吸引读者集中于所谈的话题, 避免使用同一词汇! 写作时应避免同一词汇不断出现;

孩子们总是喜欢得到一些零花钱。

Mum or dad, of course, provide a regular supply of pocket money,

主 状 谓 定 宾 ← 后置定语

provide v. 提供 供应 给予; provision n. 提供 供给 供应品; supply n. 提供 供应量 供给 v. 大量供应; 向某人提供某物: provide sth. for sb., provide sb. with sth., supply sth. to sb., supply sb. with sth.; pocket money 零用钱; provide a regular supply of .. 定期地提供;

but uncles and aunts are always a source of extra income.

连 主 系 状 表 ← 后置定语

source n. 来源 源头 根源; resource n. 资源 资料 才智 财力; extra adj. 额外的; income n. 收入 收益 所得; outcome n. 结果 效果 结局 后果;

爸爸妈妈当然经常会给孩子零花钱, 但是, 叔舅阿姨也是孩子们额外收入的来源。

With some children, small sums go a long way.

状 主 谓 状

with prep. 对于 ... 来说; go a long way 可以维持很久 = last a long time; go a long way towards 对 ... 大有帮助;

介词 with 和 for 的区别: 对于 ... 来说, for 关于 对于 ... 来说 考虑到 ... 的事实 The weather is quite warm for November. For him, this will be an entirely new hobby.; with 在某一方面 (多用于二者之间的比较): With some people, pleasure is more important than work. Some people may accept that excuse, but it won't work with me.;

对于有些孩子来说, 少量的钱可以花很长一段时间。

If fifty pence pieces are not exchanged for sweets, they rattle for months inside money boxes.

引 主 谓 | 被动语态 状 主 谓 状 状

if 引导条件状语从句; pence 便士 (penny 便士的复数: pennies) a fifty pence 一个五十便士的硬币; fifty pennies 五十个一便士的硬币; exchange v. 交换 交流 交易 兑换 n. 交换 交流 交易所 兑换; exchange ...for... 换取 以 ... 来交换; exchange rate 外汇率; rattle v. 发出咔嚓咔嚓的声音; rattle=tinkle v. 格格作响 (拟人: roar);

如果 50 便士不拿来换糖吃, 则可以放在储蓄罐里叮当响上好几个月。

Only very thrifty children manage to fill up a money box.

状 定 主 谓 宾

thrifty adj. 节俭的; manage to do sth. 成功做某事; try to do sth. 尝试做某事; be able to do sth. 能够做某事; fill up sth. 把某物装满;

但是能把储蓄罐装满的只有屈指可数的几个特别节俭的孩子。



For most of them, fifty pence is a small price to pay for a nice big bar of chocolate.

状

主

系

定

表

不定式作目的状语

for prep. 对 ... 来说; chocolate n. 巧克力; fifty pence is a small price = fifty pence is not much to pay...; a small price = not much money 并不是很多;

对大部分孩子来说, 用 50 便士来买一大块好的巧克力, 是算不了什么的。

My nephew, George, has a money box but it is always empty.

主

同位语

谓

宾

连主系

状

表

nephew n. 侄子; niece n. 侄女; empty adj. 空的 ≠ full adj. 满的;

我的外甥乔治有一个储蓄罐, 但总是空空的。

Very few of the fifty pence pieces and pound coins I have given him have found their way there.

主

←

后置定语

主

谓

宾

谓

宾

状

few n. 几个 几乎没有, 这里指少数的硬币; quite few 相当多 = a lot of; a few 一些; very few 非常少 (有); too few 太少了 (有), few 没有 (表否定); find one's way 此处作 " 进入 " 讲, 意为放到储蓄罐 = exist/reach; find their way there = reach 抵达 到达 找到自己的去处; in the way 挡路; in this way 以这样的方式; in a way 某种意义上来说; on one's way home 在某人回家的路上; there 指储蓄罐;

我给了他不少 50 便士的硬币, 但没有几个存到储蓄罐里。

I gave him fifty pence yesterday and advised him to save it.

主

谓

间宾

直接宾语

状

连

谓

宾

宾语补足语

说服某人做某事 advise sb. to do sth. (失败的结果); advise sb. that 引导的宾语从句中必须出现 should+ 动词原形的虚拟结构: I advise my students that they should read English more often. ; 但! 作 " 通知, 告知 " 时, that 从句不用虚拟语气: We wish to advise you that you own the bank 500. 你现欠银行 500 元, 特此通知; persuade sb. to do sth.(成功的结果); dissuade sb. from doing sth. 劝阻某人做某事;

Instead he bought himself fifty pence worth of trouble.

状

主

谓

间接宾语

直接宾语

Instead adv. 反而 相反的是 = as an alternative; Instead of 介词短语 + doing/n.; fifty pence worth of trouble 五十便士的麻烦; worth of sth. 值某金额的量: 10 yuan worth of meat 10 元的肉;

昨天, 我给了他 50 便士让他存起来, 他却拿这钱给自己买了 50 便士的麻烦。

On his way to the sweet shop, he dropped his fifty pence

状

主

谓

宾

on one's way to 在某人去 ... 的路上; drop v. 落下 掉落;

and it bounced along the pavement and then disappeared down a drain.

连

主

谓

状

连

状

谓

状

bounce v. 弹起 跳起; along prep. 沿着 ...; pavement n. 人行道 = sidewalk; disappear v. 消失; appear v. 出现; reappear v. 再现; drain n. 下水道 排水管 v. 排空 流出; drainage n. 下水道 排水系统;

在他去糖果店的路上, 50 便士掉在地上, 在人行道上跳了几下, 掉进了阴沟里。

George took off his jacket, rolled up his sleeves and pushed his right arm through the drain cover.

主

谓 1

宾

谓 2

宾

连

谓 3

宾

状

三个谓语动词, 这一系列的动词构成平行结构: take off, roll up, push; take off 脱下; roll up 卷起 挽起; push v. 推 pull v. 拉; roll v. 滚动 翻转 n. 卷 打滚 翻滚 名单; spring roll 炸春卷; payroll n. 工资表 工资单; roll call 点名; drain cover 阴沟盖; cover n. 盖子 v. 覆盖 掩盖;

乔治脱掉外套, 卷起袖子, 将右胳膊伸进了阴沟盖。

He could not find his fifty pence piece anywhere, and what is more, he could not get his arm out.

主

谓

宾

状

连

插入语 | 连接性状语

主

谓

宾

宾补

what 引导的插入语, 用来加强语气, what is more 更有甚者, 是固定词组, 此处用作插入语; what is more 更甚者, what is more important 更重要的是, what is worse 更糟糕的是, what is rare 更罕见的是, 表示递进关系的短语: Moreover, What's more, furthermore, More importantly, in addition, additionally, also;

但他摸了半天也没找到那 50 便士硬币, 他的胳膊反倒退不出来了。

A crowd of people gathered round him and a lady rubbed his arm with soap and butter,

主

谓

状

连

主

谓

宾

状

crowd n. 人群 v. 挤满 塞满; armies of, a group/team of 大批的 (有组织); a crowd of 一群人 (无组织); gather v. 聚集 集合 搜集; rub n.v. 擦 抹 搓 揉; rubbed his arm with sth. 用 ... 涂抹; rub n. 问题: the rub is that... 问题在于 ...; soap n. 香皂; soup n. 汤; butter n. 黄油;



but George was firmly stuck.

连 主 谓 状 谓 | 被动

stick-stuck-stuck v. 卡住 夹住 不能再动 粘贴 ; firm n. 公司 企业 事务所 adj. 坚固的 稳固的 坚决的 ; firmly adv. 坚定地 稳固地 (加强语气); 这时在他周围围上了许多人, 一位女士在乔治胳膊上抹了肥皂、黄油, 但乔治的胳膊仍然卡得紧紧的。

The fire brigade was called and two fire fighters freed George using a special type of grease.

主 谓 | 被动语态 连 主 谓 宾 现在分词短语作方式状语 = by doing sth.

brigade n. 旅 消防队 ; fire fighter n. 消防员 ; free v. 释放 使摆脱 解除 ; grease n. 润滑油 ; 有人打电话叫来消防队, 两位消防队员使用了一种特殊的润滑剂才使乔治得以解脱。

George was not too upset by his experience because the lady who owns the sweet shop

主 系 状 表 状 引 主 ←主 谓 宾

because 引导原因状语从句 = since, as, for; who 引导定语从句修饰 the lady; own v. 拥有 ; owner n. 拥有者 所有者 ;

heard about his troubles and rewarded him with a large box of chocolates.

谓 1 宾 连 谓 2 宾 状

hear about/of sth. 听说某事 ; reward n. 奖励 报酬 回报 v. 奖励 奖赏 ; reward sb. with sth. 用 ... 来奖赏某人 ; in reward of 作为奖励 为酬谢 ; 不过, 此事并没使乔治过于伤心, 因为糖果店老板娘听说了他遇到的麻烦后, 赏给了他一大盒巧克力。

Vocabularies | 词汇

◆ appreciate /ə'pri:ʃieɪt/v. 欣赏 感激 root preciate p123

◆ pavement /'peɪvmənt/n. 人行道 = sidewalk

◆ pocket money /'pɒkɪt-'mʌni/ 零用钱

pocket money 零用钱 beer money 丈夫的零用钱

mad money 女子留作应急之用的零用钱应急钱

green money 美金 soft/folding money 纸币 钞票

hard money 硬币 money laundry 洗钱

◆ stick-stuck-stuck /stɪk//stʌk/ v. 卡住 夹住 不能再动

stick to 坚持 : You must stick to your idea.

粘贴 : stick the stamp on the envelop

stick n. 棍子 枯枝 枝条 手杖

chopsticks 筷子 lipstick 口红 old stick 老顽固

stick to 坚持不动摇 stick by 支持 = support (declare for)

stick at 认真做某事 stick together 齐心协力

stick with : 忠实于 = be faithful to

◆ nephew /'nefju:/n. 侄子 外甥

niece /ni:s/ n. 侄女 外甥女

◆ grease /gri:s/n. 油脂 润滑脂

greasy /'gri:si/ adj. 多油的 油污的 沾油脂的 油腻的

◆ rattle /'rætl/v. 格格作响 = tinkle /'tɪŋk(ə)l/ v. 丁零响

roar : 呼啸 (重点突出老虎, 狮子等动物的叫声)

shout at 大喊大叫 = bark at

grunt /grʌnt/ v. 嘟哝的 哼哼唧唧的

slam /slæm/ v. 砰的一声 猛劲一摔

cattle /'kæt(ə)l/ n. 牛 牲口

kettle /'ket(ə)l/ n. 水壶 罐

◆ bounce /baʊns/v. 弹起 跳起

= jump (跳跃), leap (跃) hop 单走跳

spring-sprang-sprung n. 弹簧 v. 弹跳

skip /skɪp/ v. 略过 漏过 跳跃

thrift /θrɪft/ n. 节俭 节约

◆ thrifty /'θrɪfti/adj. 节俭的 (美德) = economical, frugal

economical /ekə'namɪk(ə)l/ adj. 经济的 节俭的 节约的

frugal /'frug(ə)l/ adj. 节俭的 俭朴的 节省的

closefisted /'kloʊs'fɪstɪd/ adj. 花钱舍不得的 吝啬的

miser /'maɪzər/ n. 守财奴 吝啬鬼

miserly /'maɪzərli/ adj. 吝啬的 抠门儿

◆ brigade /bri'geɪd/n. 旅 消防队

消防队 = fire department/fire station

fight fire 救火 → fire fighter 救火队员

Special Difficulties | 难点

● 动词 + up [fill up 装满]

◆ up-- 表示方向

to -- 目的地, 说话者所在处

up to -- 表示朝某个方向

towards 表示朝某人方向

She ran up to him. She ran towards him.

◆ 表示沿着, 走向更远的地方, 侧重强调距离更远了

They walked up the street.

The children run up the garden path to greet their father.

◆ 系列动词 +up, 表示消费, 摧毁, 彻底, 光, 用完

Drink up your whisky. Eat up your vegetable.

finish it up burn up use up

◆ 表示积存, 从少到多, 积少成多

We must lay up some foiled food for the winter.

lay up= store up, hold up, gather up

◆ 表示从河的上游到下游, 河流入口处以上到源头的某一点 :

They are sailing up the river. the house is up the river.


◆ 动词 +up 表示包起来, 封住, 盖住 :

Buttom your coat up.

wrap up, lock up, fasten up, save up, wash up, do up

hang up 挂断 add up 加起来 draw up 起草

divide up 分掉 dividend 分红



如果句中的 when 表达的概念是 " 就在这时，恰恰这时，正当此时 " 那么其前的主句结构往往采用进行时态；

平行结构 Parallel Structures

许多句子在描述一个人或一件物品时往往会出现一系列修饰语；动词的修饰语，即副词往往也会几个同时使用，构成平行结构，平行结构要求语法结构须保持一致，如：

1. 系列动词：
after school, we sang, danced and played the piano in the classroom.
2. 系列形容词：
She is slim, tall, blond and beautiful.
3. 系列副词：
The students are listening to me carefully and eagerly.
- 平行结构不仅包括动词，形容词，副词，也包括分词，不定式，动名词，名词短语和句子等的平行用法，务必提高辨别力。





Lesson 16 Mary had a little lamb 玛丽有一头小羔羊



Listen to the tape then answer the question below.

Was Dimitri right to apologize to his neighbour? Why not?

Mary and her husband Dimitri lived in the tiny village of Perachora in southern Greece. One of Mary's prize possessions was a little white lamb which her husband had given her. She kept it tied to a tree in a field during the day and went to fetch it every evening. One evening, however, the lamb was missing. The rope had been cut, so it was obvious that the lamb had been stolen.

When Dimitri came in from the fields, his wife told him what had happened. Dimitri at once set out to find the thief. He knew it would not prove difficult in such a small village. After telling several of his friends about the theft, Dimitri found out that his neighbour, Aleko, had suddenly acquired a new lamb. Dimitri immediately went to Aleko's house and angrily accused him of stealing the lamb. He told him he had better return it or he would call the police. Aleko denied taking it and led Dimitri into his backyard. It was true that he had just bought a lamb, he explained, but *his* lamb was black. Ashamed of having acted so rashly, Dimitri apologized to Aleko for having accused him. While they were talking it began to rain and Dimitri stayed in Aleko's house until the rain stopped. When he went outside half an hour later, he was astonished to find that the little black lamb was almost white. Its wool, which had been dyed black, had been washed clean by the rain!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Mary and her husband Dimitri lived in the tiny village of Perachora in southern Greece.

主 连 主 同位语 谓 状 ← 后置定语 ← 后置定语

in the tiny village of ... , in the big city of Beijing, in the beautiful city of Paris; in southern Greece = in the south of Greece ; Greece n. 希腊国 ; Greek n. 希腊语 希腊人 adj. 希腊人的 ; 希腊语的 ;

玛丽与丈夫迪米特里住在希腊南部一个叫波拉考拉的小村庄里。

One of Mary's prize possessions was a little white lamb which her husband had given her.

主 ← 后置定语 系 定 表 ← 宾 主 谓 宾

one of + 名词复数, ... 之一 ; prize adj. 珍贵的 宝贵的 =precious; possess v. 拥有 控制 具有 ; possession n. 财产 所有物 ; belongings 随身携带物 ; baggage/luggage n. 行李 ; which 定语从句修饰 lamb, which 在从句中作宾语 [双宾语]: give sb. sth. = give sth. to sb.;

玛丽最珍贵的财产之一就是丈夫送给她的一只白色小羔羊。

She kept it tied to a tree in a field during the day and went to fetch it every evening.

主 谓 宾 宾补 状 ← 后置定语 状 连 谓 目的状语 状

keep-kept-kept v. 使 ... 保持某状态, 其后的复合宾语 (宾语补足语) 可以是形容词, 介词短语, 分词 (ving & ved): keep them happy/cheeful, keep the room warm; tie v. 拴 系 ; fetch v. 取 拿来 ;

白天, 玛丽把羔羊拴在地里的一棵树上, 每天晚上把它牵回家。

One evening, however, the lamb was missing.

状 状 主 谓

miss v. 丢失 ; missing adj. 失踪的 ; lost adj. 丧失的 ; 有生命力的不能用 lost 只能用 missing 表示失踪, lost 有时意指死去 ;

可是, 一天晚上, 那只小羔羊失踪了。

The rope had been cut, so it was obvious that the lamb had been stolen.

主 谓 | 被动语态 引 形主 系 表 引 主 谓 | 被动语态

cut-cut-cut v. 切 割 ; cut corners 走捷径 ; cut across 穿过 ; cut out 关掉 ; shortcut n. 捷径 ; be cut off from 与 ... 隔绝 ; cut oneself 割伤了 ; so conj. 因此, 引导结果状语从句 ; it 为形式主句, that 引导的从句为真正主语 [主语从句] ; obvious adj. 明显的 显然的 = clear; obviously adv. 显然地 明显地 = clearly; it was obvious/clear that ...= obviously/clearly the lamb had been stolen.; It is self-evident 不言而喻 ; Needless to say 不用说 ; There is no doubt that 毋庸置疑 ;

绳子被人割断, 很明显小羔羊是被人偷走了。

When Dimitri came in from the fields, his wife told him what had happened.

引 主 谓 状 主 谓 间宾 主 谓

when 引导时间状语从句 ; what 从句作 told 的直接宾语 [宾语从句] ;



Dimitri at once set out to find the thief. He knew it would not prove difficult in such a small village.

主 状 谓 目的状语 主 谓 主 系 表 状

set out/off 出发；set out to do sth. 开始着手做某事；it would not prove difficult 是不难做到的，prove 作系动词，证明是 = it would not be difficult；it 指 finding the thief who stole the lamb which was the prize possession of Mary's.;

迪米特里从地里回来，妻子把情况跟他一说，他马上出去找偷羔羊的人。他知道在这样一个小村庄里抓住小偷并不困难。

After telling several of his friends about the theft,

after + 现在分词短语作时间状语

theft n. 偷盗行为 偷盗案：He reported the theft to the police.; tell sb. about sth. 告诉某人某事：He told the police about the theft.；

Dimitri found out that his neighbour, Aleko, had suddenly acquired a new lamb.

主 谓 引 主 同位语 谓 状 谓 定 宾

find out 查明 找出 = discover, learn, realize, notice, detect; acquire v. 获得 取得 = get, obtain, gain；acquisition n. 获得 收购 购置；

把失窃的事告诉几个朋友后，迪米特里发现他的邻居阿列科家突然多了一只小羔羊。

Dimitri immediately went to Aleko's house and angrily accused him of stealing the lamb.

主 状 谓 1 状 连 状 谓 2 宾 介词短语作宾语

accuse v. 指责 控告 谴责 控诉；accusation n. 控告 起诉 告发 谴责；accusatory adj. 责问的 谴责的 指责的 控告的；accuse sb. of (doing) sth. 指责 指控某人做某事 = blame sb. for (doing) sth.; steal-stole-stolen v. 偷窃；

He told him he had better return it or he would call the police.

主 谓 宾 主 谓 宾 引 主 谓 宾

had better do 最好做，否定形式 had better not do, 表达一种建议，建议在将来某一具体场合采取的行动，这个短语比 should 和 ought to 的语气更强烈，常有威胁，告诫或催促的意思；or conj. 否则 = otherwise: He can't be ill or he wouldn't have come.；口语中经常用到 or else 否则，Your room is so dirty. Clean it promptly or else!；return v. 归还 n. 返回；on one's return 在某人回来；

迪米特里立刻去了阿列科家，气呼呼地指责他偷了羔羊，告诉他最好把羊交还，否则就去叫警察。

Aleko denied taking it and led Dimitri into his backyard.

主 谓 宾 连 谓 宾 状

deny v. 否认 + 动名词或宾语从句；denial n. 否认 in denial; lead/show sb. into 带某人去；backyard n. 后院；yard n. 院；front yard 前院；

阿列科不承认，并把迪米特里领进院子。

It was true that he had just bought a lamb, he explained, but his lamb was black.

形主 系 表 引 主 谓 状 谓 宾 主 谓 连 主 系 表

本句的主句为 he explained; it 为形式主语,that 从句为真正主语；这句话可以这样理解：he explained (that) It was true that he had just bought a lamb but his lamb was black.;it was ture that 却实如此，表示转折；it is true that ..., but ... 诚然 ... 但是 ...: It is true that the work is hard, but we'll finish it ahead.;

不错，他的确刚买了一只羔羊，阿列科解释说，但他的羔羊是黑色的。

Ashamed of having acted so rashly, Dimitri apologized to Aleko for having accused him.

过去分词作原因状语 主 谓 状 状

ashamed adj. 惭愧的 羞愧的 羞耻的；ashamed of sth./sb./oneself; rashly adv. 轻率地 莽撞地 冒失地；apologize v. 道歉 apologize to sb. for (doing) sth. 因 (做) 某事向某人道歉；apology n. 道歉 歉意 致歉；apologetic adj. 道歉的 谢罪的 愧疚的 + about sth.;

在 ashamed 之前省略掉了 being，现在分词结构 (形容词结构) 做状语，此处相当于原因状语，放主句前后均可；Angry at everybody here, she left suddenly. Anxious for a quick decision, he called his friends. Nervous, the man oppened the letter.; be afraid of, be aware of, be armed with, 由 be 引导的词组将 be 省掉然后将其它成分放句首做状语：Afraid of being late, I got up early. Aware of my mistakes, I apologized to him. Ashamed of having acted so rashly, Dimitri apologized to...;

迪米特里为自己的鲁莽而感到不好意思，向阿列科道了歉，说是错怪了他。

While they were talking it began to rain and Dimitri stayed in Aleko's house until the rain stopped.

引 主 谓 主 谓 宾 连 主 谓 状 引 主 谓

while, until 引导时间状语从句；begin-began-begun v. 开始 = start；

就在他俩说话的时候，天下起了雨，迪米特里便呆在阿列科家里避雨，一直等到雨停为止。

When he went outside half an hour later, he was astonished to find that the little black lamb was almost white.

引 主 谓 状 状 主 谓 | 被动语态 主语补足语 引 定 主 系 状 表

when 引导时间状语从句；that 从句作 find 的宾语 [宾语从句]；to find + that 宾语从句作主语 he 的补足语；astonish v. 使吃惊 震惊；



Its wool, which had been dyed black, had been washed clean by the rain!

主 ← 主 谓 | 被动语态 主补 谓 | 被动语态 主补 状

wool n. 羊毛; woollen adj. 毛纺的 羊毛的; which 引导非限定性定语从句修饰 wool; dye v. 染: dye the cloth black; colour v. 着色;
半小时后, 当他从屋里出来时, 他惊奇地发现小黑羔羊全身几乎都变成了白色。原来羊毛上染的黑色被雨水冲掉了!

Vocabularies | 词汇

prise /praɪz/ v. 撬开 强行使分开

◆ prize /praɪz/ adj. 珍贵的 宝贵的 珍爱的 (情感上有价值)

n. 奖 奖品 奖金 奖赏 v. 珍视 高度重视

prize adj. 珍贵的 宝贵的 =valued valued advice/friend

= valuable, precious, cherish(v.), dear

valued /'vælju:d/ adj. 贵重的 有价值的 重要的被尊重的

valuable /'væljəb(ə)l/ adj. 很有用的 很重要的 很值钱的 (内在价值)

invaluable /ɪn'væljuəb(ə)l/ adj. 极宝贵的 无价之宝的

precious /'preʃəs/ adj. 珍奇的 珍稀的 珍贵的 (本身具有价值)

cherish /'tʃerɪʃ/ v. 珍爱 爱护 怀念 钟爱 珍惜 怀有

perish /'perɪʃ/ v. 毁灭 暴死 丧失 死亡

dear /dɪr/ adj. 亲爱的 宝贵的 珍视的

worthwhile /wɜ:θ'hwaɪl/ adj. 值得的 值得做的

worthy /'wɜ:ði/ adj. 配得上 值得 (或应得) ... 的 be worthy of

◆ deny /di'naɪ/ v. 否认 拒绝 否定 克制 deny doing sth./n.

He denied stealing the lamb/the theft.

deny sb. nothing: 百依百顺 He denies his wife nothing.

deny oneself: 克制自己

denial /dɪ'naɪəl/ n. 否认 否定 剥夺 拒不承认 + of

in denial 否认 拒绝

denigrate /'denɪgreɪt/ v. 诋毁 诽谤 贬低 污蔑 玷污

denigration /denɪ'greɪʃ(ə)n/ n. 诽谤 诋毁 贬损

apology /ə'pɒlədʒi/ n. 道歉 歉意 致歉 make an apology to do...

apologetic /ə.pələ'dʒetɪk/ adj. 道歉的 谢罪的 愧疚的

be apologetic to sb.

apologetically /ə.pələ'dʒetɪklɪ/ adv. 自谦地 赔罪地 道歉地

◆ apologize /ə'pɒlədʒaɪz/ v. 道歉 认错 抱歉 for sth./to sb.

apologize to sb. (for sth)

apologist /ə'pɒlədʒɪst/ n. 辩护士 辩解者 卫道士

◆ dye /daɪ/ v. 染 给 ... 染色

dyestuff /'daɪstʌf/ n. 染料 颜料 染色剂

color colour /'kʌlər/ v. 给 ... 上色

◆ tie /taɪ/ v. 拴 系 捆绑 约束 n. 领带 联系 关系 束缚

与 .. 有联系: He is tied to his family.

n. 领带, 关系 (强调血缘关系)

tie the knot 喜结连理

tie down 束缚 牵累 约束 tie up 捆绑 占用

tiebreaker /'taɪbreɪkər/ n. 平分决胜局 平分秋色

shame /ʃeɪm/ n. 羞愧 羞耻 惭愧 v. 使羞愧

shameful /'ʃeɪmfəl/ adj. 可耻的 丢脸的 耻辱的

shameless /'ʃeɪmləs/ adj. 无耻的 不知羞耻的 厚颜无耻

shamelessly adv. 不知羞耻地 厚颜无耻

◆ ashamed /ə'ʃeɪmd/ adj. 感到羞耻 惭愧 羞愧的 羞耻的

be ashamed of: He is ashamed of being a dustman.

thief /θɪf/ n. 小偷 窃贼

◆ theft /θeft/ n. 偷盗行为 偷盗案 (小偷小摸)

identity theft 身份盗窃

thievery /θi:vri/ n. 盗窃事件 偷窃 盗窃

robbery /'rɒbəri/ n. 抢劫 盗窃 掠夺 抢劫案 抢劫罪 (大案)

burglary /'bɜ:gləri/ n. 入室偷盗罪

◆ accuse /ə'kju:z/ v. 指控 控告 谴责 控诉 +of

accuser /ə'kju:zər/ n. 控告人 控告者 控诉者

accusation /ækjə'zeɪʃ(ə)n/ n. 控告 起诉 告发 谴责

accusative /ə'kju:zətɪv/ n. 宾格 adj. 宾格的

accusatory /ə'kju:zə.tɔ:ri/ adj. 谴责的 指责的 控告的 非难的

accuse v. 指控: accuse sb. of (doing) sth.

accuse 比 charge 语义弱 accuse: 强调 "严厉的指责"

charge /tʃɑ:dʒ/ v. 强调 "控告" charge sb. with doing sth.

curse /kɜ:rs/ n. 咒语 祸根 v. 诅咒 咒骂

condemn /kən'dem/ v. 谴责 (正式用语) 指责 宣判 判处

condemnation /kəndem'neɪʃ(ə)n/ n. 谴责 指责

blame /bleɪm/ v. 责怪 把 ... 归咎于 指责 blame sb. for sth.

abuse /ə'bju:z/ v. 滥用 漫骂 虐待 辱骂 伤害

amuse /ə'mju:z/ v. 使好笑 逗乐 逗笑

Special Difficulties | 难点

◆ keep: 使 .. 处于某种状态, 其后的复合宾语 (宾语补足语) 可以是形容词, 介词短语, 分词 (ving & ved);

◆ keep 和过去分词搭配做宾语补足语, 过去分词和宾语之间是逻辑上的动宾关系:

I keep my windows closed in winter.

He kept the dog locked in the kitchen.

◆ 宾语补足语和宾语是主谓关系, 那么宾语补足语是现在分词结构:

I kept the boy standing outside.

◆ keep sth. done 让...保持状态

I kept the bird buried. 把鸟埋了

◆ act = do (在阅读中见到)

将要 It's going to rain. = It's to rain.

◆ be to = be going to

He is leaving. 用进行时表将要

He is on the point of going abroad.

He is to go abroad.

He is about to abroad.

◆ stay at home n. = stay home adv. home n. adv.





Lesson 17 The longest suspension bridge in the world



Listen to the tape then answer the question below.

How is the bridge supported?

Verrazano, an Italian about whom little is known, sailed into New York Harbour in 1524 and named it Angoulême. He described it as 'a very agreeable situation located within two small hills in the midst of which flowed a great river'. Though Verrazano is by no means considered to be a great explorer, his name will probably remain immortal, for on November 21st, 1964, the longest suspension bridge in the world was named after him.

The Verrazano Bridge, which was designed by Othmar Ammann, joins Brooklyn to Staten Island. It has a span of 4,260 feet. The bridge is so long that the shape of the earth had to be taken into account by its designer. Two great towers support four huge cables. The towers are built on immense underwater platforms made of steel and concrete. The platforms extend to a depth of over 100 feet under the sea. These alone took sixteen months to build. Above the surface of the water, the towers rise to a height of nearly 700 feet. They support the cables from which the bridge has been suspended. Each of the four cables contains 26,108 lengths of wire. It has been estimated that if the bridge were packed with cars, it would still only be carrying a third of its total capacity. However, size and strength are not the only important things about this bridge. Despite its immensity, it is both simple and elegant, fulfilling its designer's dream to create 'an enormous object drawn as faintly as possible'.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Verrazano, an Italian about whom little is known,

主 同语语 ← 状 主 谓 | 被动语态

Italy n. 意大利; Italian n. 意大利人; about whom little is known, 介词 + 关系代词, 引导定语从句修饰 Italian; 在这种用法中, 关系代词主要是 which, whom, 介词的选择与前面名词词组或与后面动词词组的搭配有关; 文中的 about 与后面的谓语 be known 相搭配, be known about; The metal of which the kettle is made is mined at that mining site. 制做那个水壶的金属被开采于那个矿场, be made of;

sailed into New York Harbour in 1524 and named it Angoulême.

谓 状 状 连 谓 宾 宾语补足语

sail v. 乘船航行; harbour n. 港口 港湾 v. 窝藏 怀有 包含; name sb./sth. 把 ... 命名为 ...;

1524 年, 一位鲜为人知的意大利人维拉萨诺驾船驶进纽约港, 并将该港命名为安古拉姆。

He described it as 'a very agreeable situation located within two small hills

主 谓 宾 宾语补足语 ← 过去分词作后置定语修饰 situation

describe v. 描述 形容 把 ... 称为; describe as 描述为 把 ... 说成; describe sth. as.. 把 ... 描绘成 ..., 认为 ..., as 和宾语补足语搭配连用, 可用于该句型的常见动词: see, view, look upon, recognize, regard, treat, accept, take; description n. 说明 形容 描写; agreeable adj. 宜人的 讨人喜欢的; situation n. 情况 情境 形势 地点; situate v. 使位于 使坐落于 = locate v. 位于 使坐落于; location n. 位置 定位 地点; He described it as 'a very agreeable location situated within two small hills in the midst of which flowed a great river';

in the midst of which flowed a great river'.

← 状语 | 修饰 hill 谓 定 主语

这个定语从句修饰 hill, 类似上句中的 about whom...; in the midst = in the middle of 在 ... 之中; flow v. 流动 (规则变化动词); fly-flew-flown n. 飞 (不规则变化); 这是倒装句, 状语前置, 谓语动词提到主语之前, 理解: a great river flowed in the midst/middle of two small hills.;

他对该港作了这样的描述: "地理位置十分适宜, 位于两座小山的中间, 一条大河从中间流过"。

Though Verrazano is by no means considered to be a great explorer, his name will probably remain immortal,

引 主 谓 状 谓 | 被动语态 主语补足语 主 系 状 系 系

though, although, even though 引导让步状语从句, 用了 though, although, even though 不能使用 but, yet 可以用, 表示强调转折关系: Though they managed to take photographs first, yet they got into trouble.; immortal adj. 永生的 流芳百世的; mortal adj. 不能永生的 会死的;

by no means 无论如何 决不, 用来强调语气 = in no way, in no case, on no account, in no sense, not by any means, not at all, in no circumstances, under no circumstances, at no time; It is by no means pleasant to take a crowded bus. He isn't satisfied with a job at all/by any means.; by no means 等这种带 "否定" 含义的词组置于句首, 要用倒装结构: By no means is him considered to be a great explorer.

很多动词后面可跟宾语从句, 又可与动词不定式 to 搭配连用, 意思没有什么差别; 常见的动词: believe, consider, find, declare, feel, know, suppose, think, presume, estimate, understand; I consider that he is the best candidate. I consider him to be the best candidate.

for on November 21st, 1964, the longest suspension bridge in the world was named after him.

引 状 定 | 最高级 主 状 | 取舍范围 谓 | 被动语态 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as; 在具体的某一天用介词 on; suspend v. 暂停 悬浮 中止; suspension n. 悬架 悬挂; suspension bridge 吊桥; suspense n. 悬念 焦虑; keep sb. in suspense 使产生悬念 (欲知后事如何且听下回分解); name sb./sth. after sb. /sth. 以 ... 命名; be named after sb. 以某人的名字命名 = take one's name from;

虽然维拉萨诺绝对算不上一个伟大的探险家,但他的名字将流芳百世,因为 1964 年 11 月 21 日建成的一座世界上最长的吊桥是以他的名字命名的。

The Verrazano Bridge, which was designed by Othmar Ammann, joins Brooklyn to Staten Island.

主 ← 主 谓 | 被动语态 状 谓 宾 状

which 引导非限定性定语从句; design v. 设计; designer n. 设计师; join to 连结 结合 联合 = link with; attach to 把 ... 牢牢地系上; relate to /with 在 .. 之间建立联系; Brooklyn n. 布鲁克林 (地名); Staten n. 斯塔顿 (岛);

It has a span of 4,260 feet.

主 谓 宾 ← 后置定语

span n. 跨度 范围 持续时间 v. 持续 贯穿 包括; a span of 跨度 桥长 一段时间;

维拉萨诺大桥由奥斯马·阿曼设计, 连结着布鲁克林与斯塔顿岛, 桥长 4, 260 英尺。

The bridge is so long that the shape of the earth had to be taken into account by its designer.

主 系 状 表 引 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状

shape n. 形状 外形 状况 v. 塑造 影响 ... 的发展; earth n. 地表 大地; Earth n. 地球; account n. 账户 说明 账号 叙述 v. 认为是 视为; take sth. into account/consideration, take account of 考虑; be taken into account/consideration, take account of 被考虑到; account for 解释 说明 = explain; so... that... 如此 ... 以致于 ...= such...that...(so + 形容词, 副词; such + 名词); Such a long bridge is it that the shape of the earth had to be taken into account by its designer;

由于桥身太长, 设计者不得不考虑了地表的形状。

Two great towers support four huge cables.

定 主 谓 定 宾

tower n. 塔 塔架 v. 高耸 胜过; support v.n. 支撑 = bear, 支援 = aid/help, 支持 = hold up/declare for/stand by; cable n. 缆索;

两座巨塔支撑着 4 根粗大的钢缆。

The towers are built on immense underwater platforms made of steel and concrete.

主 谓 | 被动语态 状 ← 过去分词作后置定语修饰 platforms

build-built-built v. 建造; immense adj. 巨大的; underwater adv.adj. 水下的; platform n. 平台 站台 月台; steel n. 钢; concrete n. 混凝土 adj. 具体的 实际的; cement n. 水泥;

塔身建在巨大的水下钢筋混凝土平台上。

The platforms extend to a depth of over 100 feet under the sea. These alone took sixteen months to build.

主 谓 状 ← 后置定语 主 状 谓 宾 状

extend v. 延伸 伸展 扩展 延长 扩大: A railway extends to the next city.; extension n. 延伸 延长 延期 扩大; alone adv. 仅仅 单单; take some time to do sth. 花费多少时间做某事;

平台深入海底 100 英尺。仅这两座塔就花了 16 个月才建成。

Above the surface of the water, the towers rise to a height of nearly 700 feet.

状 主 谓 状

above prep. 在 ... 上面; surface n. 表面 表层 v. 浮出水面 出现 露面; rise-rose-risen v. 升起 上升 增长; rise to 伸展的高度, 高出;

塔身高出水面将近 700 英尺。

They support the cables from which the bridge has been suspended.

主 谓 宾 ← 状 主 谓 | 被动语态

suspend v. 悬挂; which 指代先行词 cables, 介词 +which 引导定语从句, 介词 from 与动词 suspend 搭配, suspend sth. from 悬挂 悬吊; The bridge has been suspended from the cables.;

高塔支撑着钢缆, 而钢缆又悬吊着大桥。

Each of the four cables contains 26,108 lengths of wire.

主 ← 后置定语 谓 宾

each pron. 每 adj.adv. 每个; either 两者中的每一方的: He sat in the car with a policeman on either side of him. 两边各有一个警察; either adj. 修饰名词的单数形式; both adj. 修饰名词的复数形式; every adj. 用于三者或者三者以上 =all: in every direction / in all directions; contain v. 包含 含有 容纳 控制; take v. 容纳 装载 :The tank will take about twelve gallons.; sustain v. 支撑 承受住 endure v. 经受 承受痛苦 苦难; length n. 根 段 长度 篇幅 片长; lengthy adj. 很长的 漫长的 冗长的;

4 根钢缆中的每根由 26,108 股钢绳组成。



It has been estimated that if the bridge were packed with cars,

形主 谓 | 被动语态 引 引 主 谓 | 被动语态 状

it 为形式主语, that 从句及其内部由 if 引导的条件状语从句为本句的真正主语 [主语从句]; estimate v. 估计 估算; estimation n. 估计 评价 估值; it has been estimated/expected .. 据估计; it is said that 据说; it is announced that 据宣布; it is reported that 据报道; were 虚拟语气; pack v. 装 打包; be packed with sth. 装满 挤满;

it would still only be carrying a third of its total capacity.

主 谓 状 谓 宾

capable adj. 有能力的 足以胜任的 be capable of doing sth. = be able to do sth.; capacity n. 承受量 容量 生产能力 容积;

分数的表达: 基数词 + 序数词 / 基数词 over 基数词: 1/3 a third = one third; 2/3 two thirds; 1/2 a half; 1/3 a third; 1/4 a quarter; 1/5 a fifth; 1/8 an eighth; 5/4 five quarters; 3/19 three nineteenths / three over nineteen; 1 2/3 one and two thirds 一又三分之二; 3/4 three fourths; 3/5 three fifths; 5/6 five sixths = five over six;

据估计, 若桥上摆满了汽车, 也只不过是桥的总承载力的 1/3。

However, size and strength are not the only important things about this bridge.

状 主 系 定 表 状

however adv. 连接副词, 表转折; size n. 规模 尺寸; strength n. 力量 强度;

然而, 这座桥的重要特点不仅是它的规模与强度。

Despite its immensity, it is both simple and elegant,

让步状语 主 系 状 表

despite prep. 尽管 = in spite of; immensity n. 巨大 广大; elegant adj. 优美别致的;

fulfilling its designer's dream to create 'an enormous object drawn as faintly as possible'.

现在分词短语作状语 dream 的同位语, 解释梦想 ← 过去分词作后置定语修饰 object

fulfill v. 履行 实现 完成; fulfillment n. 实现 履行 完成; dream n. 梦想 + to, dream v. 梦想 + of; object n. 东西 物体 目的 目标; draw-drew-drawn v. 描画 绘制; faintly adv. 微弱地 细微地 微微地; faint n.v. 昏厥 adj. 模糊的 微弱的 微小的;

尽管此桥很大, 但它的结构简单, 造型优美, 实现了设计者企图创造一个 " 尽量用细线条勾画出一个庞然大物 " 的梦想。

Vocabularies | 词汇

◆ suspend /sə'spend/ v. 挂起 悬挂 悬浮 暂停 中止

悬挂: The light is suspended from the ceiling.

终止 暂停: The train was suspended because of the heavy rain.

suspended adj. 推迟的 延期的

adjourn /ə'dʒɜ:n/ v. 休会 休庭 延期 (正式用语)

suspender /sə'spendər/ n. 吊袜带 吊裤带 背带

suspense /sə'spens/ n. 悬念 焦虑 担心 悬而未决

keep sb./sth. in suspense 让人悬虑不安 使产生悬念

He didn't tell me the truth and kept me in suspense all day.

suspenseful /sə'spensfəl/ adj. 犹豫不决的 焦急不安的 热切的

◆ suspension /sə'spenʃən/ n. 悬吊 暂停 悬架 悬挂

suspension bridge 吊桥

◆ concrete /'kɒŋkri:t/ n. 混凝土 v. 固结 adj. 具体的 实际的 实在的

concrete plan 具体计划 concrete example 具体例子

concretely adv. 具体地 仔细地

concreteness /'kɒŋkritnəs/ n. 具体化 具体性

cement /sə'ment/ n. 水泥 胶合剂

◆ immensity /i'mensiti/ n. 巨大 immense adj. immensely adv.

◆ elegant /'elɪgənt/ adj. 优美别致的 (人的举止很得体, 大方)

elegantly /'eləgəntli/ adv. 考究 雅致地 精致地

elegance /'elɪgəns/ n. 高雅 典雅 雅致

graceful /'greɪsfʊl/ adj. 优美的 优雅的 (强调一个人的体形)

delicate /'delɪkət/ adj. 精致的 微妙的 脆弱的

delicacy /'delɪkəsi/ n. 佳肴 精致 精美

◆ cable /'keɪbəl/ n. 缆索

intimate /'ɪntɪmət/ n. 知己 至交 v. 暗示 透露 adj. 亲密的 个人的

intimately /'ɪntɪmətli/ adv. 紧密 亲密地 熟悉地 紧密地

intimacy /'ɪntɪməsi/ n. 亲密 密切 关系密切

intimation /ɪn'tɪmeɪʃ(ə)n/ n. 暗示 透露 间接表示

intimidate /ɪn'tɪmɪdeɪt/ v. 威胁 恐吓 胁迫 威吓

intimidation /ɪn'tɪmɪdeɪʃ(ə)n/ n. 恐吓 胁迫 威胁

◆ estimate /'estɪmeɪt/ v. 估计 估算 估价 n. 估价 估计

n. At a rough estimate, the car is worth 500 thousand RMB.

estimation /'estɪmeɪʃ(ə)n/ n. 判断 看法 估计 = judgment

in my opinion /view / estimation 在我看来

estimator /'estəmətə/ n. 估算师 估计者 估计量

underestimate /ʌndər'estɪmət/ v. 低估 轻视

underestimation /ʌndər'estɪmeɪʃ(ə)n/ n. 估 轻视 估计过低

overestimate /'oʊvər'estɪmət/ v. 过高估计 过高评价

situate /'sɪtʃueɪt/ v. 使位于 使坐落于 将 ... 置于 = locate

◆ situation /'sɪtʃu'eɪʃən/ n. 地点 地方 情况 情境 形势 = location

◆ locate /ləu'keɪt/ v. 位于 使坐落于 找出 ... 的准确位置

situate, locate vt. 坐落于 be situated / located + 介词

Beijing is located in the North of China.

Japan is situated to the east of China.

location /ləu'keɪʃ(ə)n/ n. 位置 定位 地点 地方

relocate /'rɪləu.keɪt/ v. 搬迁 重新安置 重新定位

relocation /'rɪləu'keɪʃ(ə)n/ n. 搬迁 迁移 转移 调动

dislocate /'dɪslə.keɪt/ v. 使脱臼 使脱位 扰乱 使混乱

dislocation /'dɪslə'keɪʃ(ə)n/ n. 乱 位移 脱臼 错位



◆ agreeable /ə'gri:əbəl/ adj. 宜人的 愉悦的 讨人喜欢的
agreeable : pleasing, pleasant, delightful
agreeably /ə'gri:əbli/ adv. 愉快地 令人愉快地 惬意地
disagreeable /dɪsə'griəb(ə)l/ adj. 不合意的 令人不快的 讨厌的
disagreeably /dɪsə'griəbli/ adv. 不愉快地 不合意地
proper /'prəpər/ adj. 合适的 正确的 恰当的
improper /ɪm'prəpər/ adj. 不适当的 不正当的 不合适的
appropriate /ə'prɒpriɪti/ adj. 合适的 (任何情况)
inappropriate /,ɪnə'prɒpɪəriət/ adj. 不合时宜的 不适合的
suitable /'sutable(ə)l/ adj. 合身的 合适的 适宜的
unsuitable /ʌn'sutable(ə)l/ adj. 不适当的 不适宜的 不合适的
◆ length /lenθ/ n. 根 段 长度 篇幅 片长
lengthy /'lenθi/ adj. 很长的 漫长的 冗长的 啰唆的
lengthen /'lenθən/ v. 延长 拉长
lengthwise /'lenθwaɪz/ adv. 纵长地 adj. 纵长的
◆ faintly /'feɪntli/ adv. 细微地
faint /feɪnt/ n.v. 昏厥 adj. 微弱的 微小的
faint light 微弱灯光 dim light 暗光灯
fainthearted /'feɪnt'hɑ:rtɪd/ adj. 懦怯的 胆小的 羞怯的

mortal /'mɔ:rt(ə)l/ n. 凡人 普通人 adj. 不能永生的
mortally /'mɔ:rt(ə)li/ adv. 非常 极端 致命地 致命的
mortality /mɔ:rtə'leɪti/ n. 死亡率 病死率 致命性
◆ immortal /i'mɔ:tl/ adj. 永生的 流芳百世的 长生的 永世的
immortally adv. 不朽地
immortality /ɪmɔ:rtə'leɪti/ n. 不朽 永生 不灭 永恒
immortalize /i'mɔ:rt(ə)l.aɪz/ v. 使名垂千古 使不朽 使不灭
endless /'endləs/ adj. 无尽的 无止境的
perpetual /pə'petʃuəl/ adj. 永恒的 永远的
permanent /'pɜ:mənənt/ adj. 永久的 固定的 不变的
◆ capacity /kə'pæsɪti/ n. 承受量 容量 生产能力 容积 功率
n. 做某事的能力 : have a capacity for doing sth . / to do sth.
同义词 : ability : have ability to do sth (强调成功的做到)
We have ability to finish the work in two days.
capacious /kə'peɪʃəs/ adj. 容量大的 容积大的 宽敞的
capacitive /kə'pæsətɪv/ adj. 电容的
capacitance /kə'pæsɪtəns/ n. 电容 电容率
capacitor /kə'pæsɪtər/ n. 电容器
capability /keɪpə'bɪləti/ n. 能力 才能 才干
have capability to do (强调内在的潜能)
have capability of doing sth
faculty /'fæk(ə)lti/ n. 感官的能力 : the faculty of seeing /hearing
competence /'kɒmpɪtəns/ n. 胜任工作的能力 资格
◆ span /spæn/ n. 跨度 持续时间 范围 v. 持续 贯穿 包括
expand /ɪk'spænd/ v. 扩大 扩展 详述 细谈 扩张
expansive /ɪk'spænsɪv/ adj. 广阔的 辽阔的 浩瀚的
expansively /ɪk'spænsɪvli/ adv. 宽广地 可扩张地 豪爽地
expandable /ɪk'spændəb(ə)l/ adj. 可扩张的 可扩充的 可膨胀的
expansion /ɪk'spænj(ə)n/ n. 扩张 膨胀 扩展 扩大
expansionary /ɪk'spænjə'neri/ adj. 刺激经济扩张的 扩张性的
expansionism /ɪk'spænjənɪzəm/ n. 扩张主义 扩张政策
expansionist /ɪk'spænj(ə)nɪst/ n. 扩张主义者

we estimated that this picture is worth at least 500 pounds.

we estimated this picture to be worth at least 500 pounds.

find sb to be

i find him to be quite unsuitable for the job.







Lesson 18 Electric currents in modern art 现代艺术中的电流



Listen to the tape then answer the question below.

How might some of the exhibits have been dangerous?

Modern sculpture rarely surprises us any more. The idea that modern art can only be seen in museums is mistaken. Even people who take no interest in art cannot have failed to notice examples of modern sculpture on display in public places. Strange forms stand in gardens, and outside buildings and shops. We have got quite used to them. Some so-called 'modern' pieces have been on display for nearly eighty years.

In spite of this, some people—including myself—were surprised by a recent exhibition of modern sculpture. The first thing I saw when I entered the art gallery was a notice which said: 'Do not touch the exhibits. Some of them are dangerous!' The objects on display were pieces of moving sculpture. Oddly shaped forms that are suspended from the ceiling and move in response to a gust of wind are quite familiar to everybody. These objects, however, were different. Lined up against the wall, there were long thin wires attached to metal spheres. The spheres had been magnetized and attracted or repelled each other all the time. In the centre of the hall, there were a number of tall structures which contained coloured lights. These lights flickered continuously like traffic lights which have gone mad. Sparks were emitted from small black boxes and red lamps flashed on and off angrily. It was rather like an exhibition of prehistoric electronic equipment. These peculiar forms not only seemed designed to shock people emotionally, but to give them electric shocks as well!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Modern sculpture rarely surprises us any more.

定 主 状 谓 宾 状

rarely adv. 很少 罕有 不常 = seldom, scarcely; sculpture n. 雕塑; any more 不再 再也不 = any longer, no longer, at all;

现代雕塑不再使我们感到惊讶了。

The idea that modern art can only be seen in museums is mistaken.

主 引 定 主 谓 状 谓 | 被动 状 系 表

that 引导 idea 的同位语 [同位语从句]; art n. 艺术; mistake-mistook-mistaken n. 错误 失策 失误 v. 误会 误解 误认; mistaken adj. 错误的;

那种认为现代艺术只能在博物馆里才能看到的观点是错误的。

Even people who take no interest in art

状 主 ← 主 谓 定 宾 状

take no interest in sth. 对 ... 不感兴趣; take interest in sth. 对 ... 感兴趣; take delight in sth. 对 ... 感到高兴; take pride in 以...为傲 = be proud of; show interest in 显示对 ... 的兴趣;

cannot have failed to notice examples of modern sculpture on display in public places.

谓 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

cannot have failed to notice 不至于没注意到; cannot+have+ 过去分词 对于过去的事情所作的肯定的推测 ≠ must have done; cannot, failed to 双重否定意味着肯定, 加强语气; example n. 例子 实例 榜样 = instance; for example/instance 比如; on display/show 展览 展出; display n.v. 显示 展示 陈列;

即使是对艺术不感兴趣的人也不会不注意到在公共场所展示的现代艺术品。

Strange forms stand in gardens, and outside buildings and shops. We have got quite used to them.

定 主 谓 状 连 状 主 谓 状 谓 状

form n. 形状 形体; get used to (doing) sth. 对某事物已适应习惯 = be used to doing sth.; used to do 过去常常做某事; quite adv. 相当地; 公园里、大楼和商店外竖立着的奇形怪状的雕塑, 对这些, 我们已经司空见惯了。

Some so-called 'modern' pieces have been on display for nearly eighty years.

定 主 系 表 状

so-called adj. 所谓的 号称的 (贬义) = supposed, alleged, pretended;

有些所谓的“现代”艺术品在那里已经陈列了近 80 年了。

In spite of this, some people—including myself—were surprised by a recent exhibition of modern sculpture.

状 定 主 插入语 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语

in spite of 尽管 = despite; include v. 包括; exclude v. 排除 不包括; exhibit v. 展览 表现 展出 n. 陈列品 展览品; exhibition n. 展览 展出 展览会; 尽管如此, 最近举办的一次现代雕塑展览还是使一些人 (包括我在内) 大吃了一惊。

The first thing I saw when I entered the art gallery was a notice

定主主谓引主谓宾系表
I saw 省略了引导词的定语从句修饰 thing, when 引导时间状语从句, 可放句首; enter v. 进入; gallery n. 美术馆; notice n. 布告 通知;

which said: 'Do not touch the exhibits. Some of them are dangerous!'

←主谓谓宾主←后置定语系表
which 从句及其内部的直接引语作 notice 的同位语; exhibit v. 展览 表现 展出 n. 陈列品 展览品; prohibit v. 阻止 禁止 重点强调法律或条例明文禁止 prohibit somebody from doing something;
走进展厅首先看到的是一张告示, 上面写着: "切勿触摸展品, 某些展品有危险!"

The objects on display were pieces of moving sculpture.

主←后置定语系定表
object n. 目标 物体 目的 东西 v. 反对 不同意 不赞成; on display, on show 展览 展出;
展品都是些活动的雕塑。

Oddly shaped forms that are suspended from the ceiling and move in response to a gust of wind

定主←主谓1|被动语态状连谓2状
odd adj. 奇怪的 怪异的; oddly adv. 古怪地 怪异地; shape v. 塑造 造型 影响 ... 的发展 v. 形状 外形 状况; form n. 形状 样子; suspend v. 悬挂 暂停; ceiling n. 天花板 顶棚; respond vi. 响应 作出反应 + to; response n. 响应 反应 答复; in response/reaction (to) 回答 响应 作出反应;
move in response to a gust of wind 随风飘荡; gust n. 阵风 一阵; that 引导定语从句用修饰限定 forms;

are quite familiar to everybody.

系状表状
familiar adj. 熟悉 通晓 熟悉的; unfamiliar adj. 陌生的 不熟悉的; be familiar to 为 ... 所熟悉; sth. be familiar to sb. 对某人来讲很熟悉; sb. be familiar with sth. 某人对某物熟悉; familiar with 熟悉 熟知;
人们所熟悉的是悬挂在天花板上、造型奇特、随风飘荡的雕塑品。

These objects, however, were different.

主状系表
different adj. 与众不同 不同的; be different from 不同于 与 ... 不同; be different in 在 ... 方面不同;
这些展品却使人大开眼界。

Lined up against the wall, there were long thin wires attached to metal spheres.

过去分词短语作状语谓定主←过去分词短语作后置定语修饰 wires
lined up against the wall 靠墙排列着; line up 排列; against prep. 靠 倚; wire n. 电线; attach v. 把 ... 固定 附着 系; attach to 连接在 ... 上 归于; be attached to sb./sth. 依恋 爱慕; metal n. 金属; medal n. 奖章 勋章; sphere n. 球体 球形领域; atmosphere n. 大气层 气氛 气压 氛围;
靠墙排列着许多细长的电线, 而电线又连着金属球。

The spheres had been magnetized and attracted or repelled each other all the time.

主谓1|被动语态连谓2连谓3宾状
magnet n. 磁体 磁铁 磁力; magnetize v. 使磁化; attract v. 吸引 招引; repel v. 排斥 相斥; expel v. 赶出 驱逐 开除; impel v. 促使 驱策 迫使;
金属球经过磁化, 互相之间不停地相互吸引或相互排斥。

In the centre of the hall, there were a number of tall structures which contained coloured lights.

状谓定主←主谓定宾
in the centre of sth. 在 ... 中央; hall n. 大厅; a number of 一些; structure n. 结构 构造; contain v. 包含; which 定语从句修饰 structures;

These lights flickered continuously like traffic lights which have gone mad.

主谓状状←主系表
flicker v. 闪烁; continuously adv. 不停地; go mad 发病 发狂 = run mad, out of control;
展厅中央是装有彩色灯泡的许多高高的构件, 灯泡一刻不停地闪烁着, 就像失去了控制的红绿灯。

Sparks were emitted from small black boxes and red lamps flashed on and off angrily.

主谓|被动语态状连主谓状状
emit v. 放射 发出; emission n. 排放 辐射 排放物; CO2 emission 二氧化碳排放; gas emission 气体排放; flash v. 闪光 n. 闪光 闪光灯; on and off = off and on 断断续续地 有时 = continuously: It has been raining on and off since noon.;
小黑盒子里进出火花, 红色灯泡发怒似地忽明忽暗。



It was rather like an exhibition of prehistoric electronic equipment.

主 系 状 表 ← 后置定语

rather adv. 相当地 更; history n. 历史 经历; historic adj. 历史性的 历史上有名的; prehistoric adj. 史前的 老式的 远古的; equipment n. 设备 装备 器材; equip v. 装备 配备; electronic adj. 电子的; electric adj. 带电的 用电的 电动的;

这儿倒像是在展览古老的电子设备。

These peculiar forms not only seemed designed to shock people emotionally,

定 主 连 谓 | 被动语态 目的状语 状

peculiar adj. 奇异的 奇怪的; seemed 系动词, 看起来 = were designed; seem+ n./adj./ving/ved; shock v. 令人震惊 刺激; 不仅...而且: not only...but...(as well), both...and... 后跟同样的结构: He goes to both work and hospital. He not only goes to work but hospital (as well).; emotion n. 情感 情绪; emotional adj. 感情的 情感的 情绪的; emotionally adv. 感情上地 情感上地;

but to give them electric shocks as well!

连 目的状语 状

electric adj. 带电的 用电的 电动的; electric shock 触电 电击; electronic adj. 电子的; shock n. 休克 震惊 惊愕; get a big shock; as well 也同样, 通常可以省略 = too, also;

好像设计这些奇形怪状的展品不仅是为了给人感情上的强烈刺激, 而且还想给人以电击似的!

Vocabularies | 词汇

◆ current /'kʌrənt/n. 电流 趋势 水流 气流

the flow of electricity 电流 a continuous movement of water 水流
adj. 目前的 现有的 现行的 通用的 流通的

current news 时事 current affairs 时事

current account 经常收支 current asset 流动资产 cash flow 现金流

currently /'kʌrənt(ə)li/ adv. 普遍地 通常地 现在 当前

currency /'kʌrənsi/ n. 流通货币 通货 通用 流行

foreign currency 外国货币 issue currency 发行货币

torrent /'tɒrənt/ n. 急流 激流 洪流 湍流 种子文件

torrential /tɒ'renʃəl/ adj. 倾泻的 奔流的 急流的 猛烈的

torrential rain 暴雨

tyrant /'taɪrənt/ n. 暴君 暴虐的统治者

◆ flicker /'flikə/v. 闪烁 摇曳 颤动 n. 闪烁 一闪而过

flicker v. 闪烁 :: shine unsteadily 不断的闪烁

◆ flash /flæʃ/v. 闪光 掠过 n. 闪光 闪光灯 闪存

flash v. 闪光 : shine for a moment.

flashcard /'flæʃ,kɑ:(r)d/ n. 闪存卡

hard drive 硬盘 硬盘驱动器

flashback /'flæʃ.bæk/ n. 倒叙 回闪 回顾

flashlight /'flæʃ.laɪt/ n. 手电筒 闪光灯 = torchlight

glisten /'glɪsn/ v. 闪耀 发出光芒 (露珠)

glow /gləʊ/ v. 发光 容光焕发 (脸部) 泛光

clash /klæʃ/ v. 冲突 抵触 n. 冲突 交锋

flush /flʌʃ/ v. 冲洗 n. 脸红 潮红

blush /blʌʃ/ v. (因尴尬或害羞) 脸红 害臊 n. 脸红 害臊

◆ emit /i'mɪt/v. 放射 发出 散发 = give off

emit sound/smell/light/heat/smoke

emission /i'mɪʃ(ə)n/ n. 排放 辐射 排放物

emissive /i'mɪsɪv/ adj. 发出的 放射性的 发射的

omit /ou'mɪt/ v. 忽略 遗漏 删除 漏掉 omission n.

launch /lɒntʃ/ v. 发射 发起 发行

launch product/business/campaign

issue /'ɪʃu/ v. 发行 出版 发出 发表 公布

enlighten /ɪn'laɪt(ə)n/ v. 启蒙 启发 开导

illuminate /ɪ'lumɪ.neɪt/ v. 发光 照亮 照明 阐明

alight-alighted /ə'laɪt/ v. 点燃 点亮的

◆ gallery /'gæləri/n. 美术馆 画廊

museum /mju:'ziəm/ n. 博物馆

exhibition hall 展览馆 展馆

◆ prehistoric /'pri:hi'stɒrɪk/adj. 史前的 老掉牙的

📖 Root history p123

◆ exhibit /ɪg'zɪbɪt/ n. 展品, 陈列品

exhibit /ɪg'zɪbɪt/ v. 展览 表现 n. 展品 陈列品 show in public

exhibition /eksɪ'bɪʃ(ə)n/ n. 展览会

Yesterday we went to an exhibition to visit exhibits.

exhibitor /ɪg'zɪbɪtər/ n. 参展者 参展商

exhibitionist /eksɪ'bɪʃənɪst/ n. 好出风头者 暴露狂

exhibitionism /eksɪ'bɪʃənɪzəm/ n. 表现癖 表现狂 露阴癖

exhilarate /ɪg'zɪlə.reɪt/ v. 使高兴 使兴奋 使激动

exhilaration /ɪg'zɪlə'reɪʃ(ə)n/ n. 愉快 兴奋 令人高兴

display /dr'spleɪ/ v. 陈列 展出 显示 n. 展品 陈列 显示器

exhibit (正式的) 展品

show /ʃəʊ/ n. 秀 演出 歌舞表演

talk show 谈话的节目 live show 实况转播 现场演出

demonstrate /'demən.streɪt/ v. 演示 证明 示范 展现出来

odd /əd/ adj. 奇怪的 怪异的 反常的 奇数的 = strange

odd number 奇数 even number 偶数

oddball /'əd.bɔ:l/ n. 行为古怪者 反常者 怪人

odds /ədz/ n. 逆境 可能性 胜算 不和 赔率

What are the odds of winning the game?

at odds with 与...不一致 与...不和 at odds 争执 不一致

oddity /'ədəti/ n. 古怪 怪现象 怪异

◆ oddly /'ɒdli/adv. 古怪地 怪异地 反常地 (贬义) =strangely

queer /kwɪr/ adj. 奇怪的 反常的 奇特的 (消极) n. 同性恋者

Look, he is wearing a queer hat.

strange /streɪndʒ/ adj. 因为陌生而奇怪的

◆ peculiar /pi'kju:ljər/ 奇异的 (褒义) :strange and unusual

unexpected /ʌnɪk'spektəd/ adj. 出乎意料的

fantastic /fæn'tæstɪk/ adj. 奇妙的

eccentric /ɪk'sentɪrɪk/ adj. 怪癖的 He is an eccentric person.

maverick /'mæv(ə)rɪk/ n. 言行与众不同者 特立独行的人

hermit /'hɜ:rmɪt/ n. 隐士 隐修者 遁世者



◆ attach /ə'tætʃ/v. 连系 拴 附加 附着

attach importance to 重视 把重点放在

attached to 附属 :School attached to University.

attach to sb. for sth 因为某事而把 .. 加在某人身上

We didn't attach blame to him for his failure.

be attached to 依恋 喜欢 : be fond of

i'm very attached to he.

attachment /ə'tætʃmənt/ n. 附件 依恋 连接固定 爱慕

◆ electronic /i'lek'trɒnik/adj. 电子的

◆ sculpture /'skʌlptʃə/v. 雕塑 n. (艺术) 雕塑

sculptural /'skʌlptʃ(ə)rəl/ adj. 雕刻的 雕刻般的 雕塑的

sculptor /'skʌlptər/ n. 雕刻家 雕塑家

statue /'stætʃu/ n. 雕像

carve /kɑ:v/ v. 刻 雕刻 刻片 (肉)

engrave /ɪn'ɡreɪv/ v. 刻图 像 铭记

inscribe /ɪn'skraɪb/ v. 刻字

inscription /ɪn'skripʃ(ə)n/ n. 碑文 铭文 题字 铭刻

◆ sphere /sfiə/n. 球体 领域 球形

spherical /'sferɪk(ə)l/ adj. 球形的 球状的 球体的

atmosphere /'ætmə.sfiə/ n. 大气层 大气 气氛 气压 风格

atmospheric /'ætmə'sferɪk/ adj. 大气的 大气层的

◆ shock /ʃɔ:k/v. 使震惊 使惊愕 使气愤 n. 休克 震惊 惊愕

shockwave /ʃəkweɪv/ n. 冲击波 震荡波

shocking /'ʃækɪŋ/ adj. 令人震惊的 骇人听闻的 令人气愤的

shockingly /'ʃɒkɪŋli/ adv. 极度地 极端地

◆ repel /ri'pel/v. 排斥 相斥 击退 驱逐 使厌恶

Let me go at once ,you repel me.

impel /ɪm'pel/ v. 促使 驱策 迫使

impeller /ɪm'pelə/ n. 转子 转叶片 推动器

propel /prə'pel/ v. 推进 推动 驱动 驱使

propeller /prə'pelər/ n. 螺旋桨 推进者 螺旋桨

expel /ɪk'spel/ v. 排出 把...开除 驱逐出境 赶出 赶走

The student was expelled. 那个学生被开除了

mistake /mi'steɪk/ n. 错误 失策 失误 误会

-mistook-mistaken v. 误会 误解 误认 弄错

◆ mistaken /mi'steɪkən/adj. 错误的

=incorrect, wrong ,misunderstood

n. : make mistake , by mistake 弄错了

He took my umbrella by mistake .

and no mistake 确实如此

He is honest and no mistake.

mistake sb. for 把某人误认为

You must mistake me for someone else.

mistakenly /mɪ'steɪkənli/ adv. 错误地 被误解地 误以为

Special Difficulties | 难点

●以元音 +y 结尾的名词 , 加 s 时 ,y 不做任何改变 ;

n. day - days way-ways v. enjoy-enjoys buy-buys

●以辅音加 y 结尾的词 +s 时 ,y 变成 ies

n. lady -ladies berry -berries v. reply-replies try-tries

magnet /'mægnət/ n. 磁体 磁铁 吸铁石

magnetic /mæg'netɪk/ adj. 像磁铁的 有磁性的 有魅力的

magnetically /mæg'netɪkli/ adv. 有磁力地 有魅力地

◆ magnetize /'mægnitaɪz/v. 使磁化 吸引 迷住

The iron was magnetized.

His speech magnetized the listeners.

magnetization /,mægnə'teɪʃən/ n. 磁化作用 磁化

magneto /mæg'ni:təʊ/ n. 磁电机 磁石发电机

magnetoelectric /mæg,nitəʊrɪ'lektrɪk/ adj. 磁电的

magnetometer /,mægnə'tɒmətə/ n. 磁力计 磁力仪

gravity /'grævəti/ n. 重力 严重性 严肃 地球引力

gravitate /'grævɪ.teɪt/ v. 受重力作用 沉淀 沉降 被吸引

gravitation /grævɪ'teɪʃ(ə)n/ n. 万有引力 重力 地心吸力

gravitational /grævɪ'teɪʃən(ə)l/ adj. 重力的 万有引力的

motion /'məʊʃ(ə)/ n. 运动 动议 提议 移动 v. 示意

motion picture = film, movie 电影

motional /məʊʃənəl/ adj. 运动的 由运动而生的 起动的

motionless /'məʊʃ(ə)nəs/ adj. 不动的 静止的 一动不动

motivate /'məʊtɪ.veɪt/ v. 激励 激发 促动 促使 鼓励

motivation /məʊtɪ'veɪʃ(ə)n/ n. 激励 动机 动力

emoji /ɪ'məʊdʒi/ n. 表情符号 :) :(

emotion /ɪ'məʊʃ(ə)n/ n. 情感 情绪 心情 感动

emotional /ɪ'məʊʃ(ə)nəl/ adj. 感情的 情感的 情绪的 情绪化

unemotional /ʌnɪ'məʊʃən(ə)l/ adj. 不露感情的 不动声色的

◆ emotionally /i'məʊʃnəli/adv. 感情上 激动地 情感上

emotionless /ɪ'məʊʃ(ə)nəs/ adj. 没有感情的 冷漠的 无动于衷

emotive /ɪ'məʊtɪv/ adj. 激起感情的 有感染力的 激动人心的

motive /'məʊtɪv/ n. 动机 目的 原因 +for sth.

emotion n. 感情 (泛泛的概念):

Love, hatred and grief are emotions.

feeling n. 某时的内心感受

I can't describe my feeling now.

Lesson 19 A very dear cat 一只贵重的宝贝猫



Listen to the tape then answer the question below.

Why was Rastus ‘very dear’ in more ways than one?

Kidnappers are rarely interested in animals, but they recently took considerable interest in Mrs. Eleanor Ramsay's cat. Mrs. Eleanor Ramsay, a very wealthy old lady, has shared a flat with her cat, Rastus, for a great many years. Rastus leads an orderly life. He usually takes a short walk in the evenings and is always home by seven o'clock. One evening, however, he failed to arrive. Mrs. Ramsay got very worried. She looked everywhere for him but could not find him.

Three days after Rastus' disappearance, Mrs. Ramsay received an anonymous letter. The writer stated that Rastus was in safe hands and would be returned immediately if Mrs. Ramsay paid a ransom of £ 1,000. Mrs. Ramsay was instructed to place the money in a cardboard box and to leave it outside her door. At first, she decided to go to the police, but fearing that she would never see Rastus again—the letter had made that quite clear—she changed her mind. She withdrew £ 1,000 from her bank and followed the kidnapper's instructions. The next morning, the box had disappeared but Mrs. Ramsay was sure that the kidnapper would keep his word. Sure enough, Rastus arrived punctually at seven o'clock that evening. He looked very well, though he was rather thirsty, for he drank half a bottle of milk. The police were astounded when Mrs. Ramsay told them what she had done. She explained that Rastus was very dear to her. Considering the amount she paid, he was dear in more ways than one!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Kidnappers are rarely interested in animals,

主 谓 状 谓 | 被动语态 状

kidnap v. 劫持 绑架； kidnapper n. 绑架者 绑匪； rarely adv. 很少 罕有 不常 = seldom； be interested in 对 ... 感兴趣；

but they recently took considerable interest in Mrs. Eleanor Ramsay's cat.

连 主 状 谓 定 宾 状

considerable adj. 相当大的； considerate adj. 体谅的 体贴的 考虑周到的； take great/tremendous/enormous interest in 对 ... 感兴趣；
绑架者很少对动物感兴趣。最近，绑架者却盯上了埃莉诺·拉姆齐太太的猫。

Mrs. Eleanor Ramsay, a very wealthy old lady, has shared a flat with her cat, Rastus, for a great many years.

主 同位语 谓 宾 状 同位语 状

wealth n. 财富 财产 富裕 丰富； wealthy adj. 富有的 有钱的； share sth. with sb. 与 ... 分享 合用 ..； flat n. 公寓 单元房； for a long time =for a great many years ；
埃莉诺·拉姆齐太太是一个非常富有的老妇人，多年来，一直同她养的猫拉斯特斯一起住在一所公寓里。

Rastus leads an orderly life.

主 谓 定 宾

lead-led-led v. 过 ... 生活 导致 (lead to) 领导 引导； lead a happy/poor life 过着 .. 的日子； orderly adj. 有规律的 整洁的 有秩序的 = disciplined ,regular (irregular)；

He usually takes a short walk in the evenings and is always home by seven o'clock.

主 状 谓 定 宾 状 连 系 状 表 状

walk n.v. 步行 行走 散步； take a short walk 散步 = go for a stroll； home adv. 作表语； by prep. 不迟于 ..., 在 ... 之前；
拉斯特斯生活很有规律，傍晚常常出去溜达一会儿，并且总是在 7 点钟以前回来。

One evening, however, he failed to arrive.

状 状 主 谓 宾

可是，有一天晚上，它出去后再也没回来。

Mrs. Ramsay got very worried. She looked everywhere for him but could not find him.

主 系 状 表 主 谓 状 状 连 谓 宾

get-got-gotten v. 变得， 作系动词 = be worried about； look everywhere for sb. 到处找...； look for 寻找 = search for/after, hunt for；
拉姆齐太太急坏了，四处寻找，但没找着。

Three days after Rastus' disappearance, Mrs. Ramsay received an anonymous letter.

状 主 谓 定 宾

after 可以和名词搭配； disappear v. 消失 失踪； disappearance n. 失踪； anonymity n. 匿名； anonymous adj. 匿名的；
拉斯特斯失踪 3 天后，拉姆齐太太收到一封匿名信。



The writer stated that Rastus was in safe hands and would be returned immediately

主 谓 引 主 系 表 连 谓 | 被动语态 状

state v. 说明 陈述 声明 规定 (正式用语); statement n. 声明 陈述 报表; be in safe hands 在可靠的人那里 = under safe care; that 从句作 state 的宾语 [宾语从句]; return v.n. 返回 回报 回来 恢复 = give back, send back;

if Mrs. Ramsay paid a ransom of £ 1,000.

引 主 谓 宾 ← 后置定语

if 引导条件状语从句; pay-paid-paid v. 支付; ransom n. 赎金;

写信人声称拉斯特斯安然无恙, 只要拉姆齐太太愿意支付 1,000 英镑赎金, 可以立即将猫送还。

Mrs. Ramsay was instructed to place the money in a cardboard box and to leave it outside her door.

主 谓 | 被动语态 主语补足语 状 连 主语补足语 状

instruct v. 指示 通知 = notify 命令 = order/command 教授 = teach/train/educate; instruction n. 指示 教导 命令 传授; instructional adj. 教学的 教育的; instructor n. 指导员 教练 讲师; instructive adj. 富有教益的 增长知识的; place v. 放置 安置; cardboard n. 硬纸板; leave-left-left 留下 (与动作无关); put-put-put 放 (动作); place 放在一个点上; settle 安置 (与人有关);

他让拉姆齐太太把钱放在一个纸盒里, 然后将纸盒放在门口。

At first, she decided to go to the police, but fearing that she would never see Rastus again

状 主 谓 宾 连 原因状语 引 主 谓 状 谓 宾 状

at first 首先 最初 起初 = in the beginning, at the start, initially, originally; go to the police 报警; fearing... 现在分词及 that 引导的 fearing 的宾语作状语, 表示原因; be afraid of = fear 害怕 担心; for fear + of/that 恐怕 害怕 唯恐 以免: They are working hard for fear that they should fail; afraid for 侧重于表示, 为 ... 感到担心 害怕失去: He was afraid for his job.;

—the letter had made that quite clear—she changed her mind.

插入语: 主 谓 宾 状 宾补 主 谓 宾

make that clear 明白; make it clear to sb that: The teacher has made it clear to us that we must read English aloud every day. Have I made myself understood? = Have I made that clear?; change one's mind 改主意; make one's mind 下定决心; out of mind 疯了;

一开始拉姆齐太太打算报告警察, 但又害怕再也见不到拉斯特斯了—这一点, 信上说得十分明白—于是便改变了主意。

She withdrew £ 1,000 from her bank and followed the kidnapper's instructions.

主 谓 宾 状 连 谓 定 宾

withdraw-withdrew-withdrawn v. 从银行取钱 撤回 撤离 收回; follow v. 遵循 跟随 追随; instruction n. 指示 教导 命令 传授;

她从银行取出 1,000 英镑, 并照绑架者的要求做了。

The next morning, the box had disappeared but Mrs. Ramsay was sure that the kidnapper would keep his word.

状 主 谓 连 主 系 表 引 主 谓 宾

be sure that 确信; keep one's word, keep one's promise 遵守诺言; give sb. one's word (that ...) 向某人保证; word 表示诺言时, 要采用单数形式; as good as one's word 表示守信用, 侧重点在于强调一个结果; go back on one's word, break one's word 食言;

第二天早晨, 放钱的盒子不见了。但拉姆齐太太确信绑架者是会履行诺言的。

Sure enough, Rastus arrived punctually at seven o'clock that evening.

状 主 谓 状 状

sure enough 无疑 果然; punctually adv. 准时地 = on time, promptly, on the dot; punctual adj. 按时的 准时的 守时的 = prompt; punctuality n. 严守时间 准时性 = promptness, timekeeping;

果然, 当天晚上 7 点正, 拉斯特斯准时回来了。

He looked very well, though he was rather thirsty, for he drank half a bottle of milk.

主 系 状 表 引 主 系 状 表 引 主 谓 定 宾

look v. 看起来 看上去, 作系动词; though/although 引导让步状语从句; rather adv. 非常 = very; thirst n. 渴望 口渴 渴求 v. 渴; thirsty adj. 渴的 渴望的; be thirsty for 渴望 ...; for 引导原因状语从句 = because, since, as; drink-drank-drunk v. 喝; half a bottle of 半瓶 ...;

它看上去一切正常, 只是口渴得很, 喝了半瓶牛奶。

The police were astounded when Mrs. Ramsay told them what she had done.

主 谓 | 被动语态 引 主 谓 间宾 引 主 谓

astound v. 使震惊 使大惊 = were quite surprised; when 引导时间状语从句; what 引导宾语从句, 作 told 的直接宾语;

拉姆齐太太把她所做的事告诉了警察, 警察听后大为吃惊。



She explained that Rastus was very dear to her.

主 谓 引 主 系 状 表 状

explain v. 解释 说明 阐明 说明; explanation n. 解释 说明 阐述; that 从句作 explained 的宾语 [宾语从句];

拉姆齐太太解释说她心疼她的猫拉斯特斯。

Considering the amount she paid, he was dear in more ways than one!

介词短语作原因状语 主 谓 主 系 表 状

considering prep. 介词, 鉴于 考虑到 就...而言; excluding prep. 不包括 除...外 扣除; concerning prep. 关于 涉及; regarding prep. 关于 至于 = with regard to; depending on 取决于 依赖 视...而定; amount n. 数额 金额; she paid 省略了 that 的定语从句, 修饰 amount; dear adj. 亲爱的 珍贵的 昂贵的; in more ways than one (way) 在更多许多方面;

想到她所花的那笔钱, 她的心疼就具有双重意义了。

Vocabularies | 词汇

◆ dear /diə/ adj. 亲爱的 珍贵的 昂贵的

◆ ransom /'rænsəm/ n. 赎金 pay ransom to sb.

hold sb. to ransom: The kidnapper held him to ransom.

premium /'pri:miəm/ n. 保险金 保险费

bonus /'bəʊnəs/ n. 奖金 红利

prize /praɪz/ n. 奖品 奖赏 (比赛) 奖金

dividend /'dɪvɪ.dend/ n. 分红 股利 股息 红利

compensation /,kɒmpən'seɪʃ(ə)n/ n. 赔偿金

reparation /repə'reɪʃ(ə)n/ n. (战败国的) 赔款

kid /kɪd/ n. 小孩 年轻人 v. 开玩笑 哄骗 戏弄

kidney /'kɪdni/ n. 肾脏 kidney bean 芸豆

kidnap /'kɪd.næp/ v. 劫持 绑架 = take hostage

◆ kidnapper /'kɪdnæpə/ n. 绑架者 拐骗者

hostage /'hɒstɪdʒ/ n. 人质

victim /'vɪktɪm/ n. 受害者 牺牲品 罹难者

◆ cardboard /'kɑ:dbɔ:d/ n. 硬纸板

card /kɑ:d/ n. 信用卡 贺卡 卡片 纸牌

name card 名片 = business card

invitation card 请柬 邀请卡

board /bɔ:rd/ n. 板 委员会 膳食 木板

boarding house 提供膳宿的私人住宅 旅馆 招待所

boarding school 寄宿学校

◆ withdraw-withdrew-withdrawn /wɪð'drɔ: / v. 取钱 撤销 撤退

withdrawal /wɪð'drɔ:əl/ n. 撤回 取款 收回 撤走 撤退 +from

withdrawal n. 抽取 提款 收敛

withdrawn /wɪð'drɔ:n/ adj. 沉默寡言的 性格内向的 离群的

wealth /welθ/ n. 财富 财产 富裕 丰富 大量

◆ wealthy /'welθi/ adj. 富有的 富裕的 有钱的

health /helθ/ n. 健康 卫生 保健 医疗 健康状况

health care 医疗保健 健康护理 = healthcare

health insurance 医疗保险 疾病保险

healthful /'helθfəl/ adj. 有益于健康的 对健康有益的

healthy /'helθi/ adj. 健康的 健壮的 有益健康的

unhealthy /ʌn'helθi/ adj. 不健康的 损害健康的

healthily /'helθəli/ adv. 健康地 旺盛地

punctual /'pʌŋktʃuəl/ adj. 按时的 准时的 守时的 = prompt

◆ punctually /'pʌŋktʃuəli/ adv. 准时地 = promptly

punctuality n. 严守时间 准时性 = timekeeping = promptness

punctuate /'pʌŋktʃu.eɪt/ v. 加标点于 不时介入 不时打断

punctuation /pʌŋktʃu'eɪʃ(ə)n/ n. 标点符号

order /'ɔ:dər/ n. 订单 顺序 命令 勋章 规则 v. 命令 整理 定货

in order 整整齐齐 合规则 情况正常 = in line

out of order 杂乱无章 情况反常 有故障

in order to 为了 从而 以便 = so as to

in order that 为了 以便于

◆ orderly /'ɔ:dəli/ adj. 有规律的 整洁的 有秩序的 = tidy, neat

orderliness /'ɔ:dəlɪnəs/ n. 整洁 整齐 有秩序 守纪律

preorder /pri:'ɔ:də/ v. 提前预订 n. 预订 前序

reorder /ri:'ɔ:dər/ v. 重新排列 再订购 追加订购

disorder /dɪs'ɔ:dər/ n. 紊乱 失调 混乱 v. 扰乱 失调

disorderly /dɪs'ɔ:dərli/ adj. 难驾驭的 骚乱的 杂乱的

◆ disappearance /'dɪsə'piərəns/ n. 失踪 Root appear p123

◆ astound /ə'staʊnd/ v. 使震惊 使大惊

astound v. 使吃惊 (语意程度比 surprise 要强得多)

He was astounded to hear of her death.

v. 吃惊 :surprise <astonish <amaze <astound

eye-opener 让人惊讶的事

anonymity /ænə'nɪməti/ n. 匿名 匿名性 匿名之隐私权

◆ anonymous /ə'nɒnəməs/ adj. 匿名的 名字不公开的

anonymously /ə'nənəməsli/ adv. 匿名地 化名地

unknown /ʌn'nəʊn/ adj. 不为人所知的 未知的 不详的

obscure /əb'skjʊr/ adj. 默默无闻的 卑微的 无名的

nameless /'neɪmləs/ adj. 无名的 隐姓埋名的

unnamed /ʌn'neɪmd/ adj. 未披露姓名的 不知姓名的

undisclosed /ʌndɪs'kloʊzd/ adj. 未披露的 未公开的

unidentified /ʌnaɪ'dentɪfaɪd/ adj. 未确认的 未知的 不明的

faceless /'feɪsləs/ adj. 缺乏特征的 身份不明的

consider /kən'sɪdər/ v. 认为 觉得 以为 顾及

considered adj. 经过考虑的 all things considered 就各方面而言

considerable /kən'sɪd(ə)rəb(ə)l/ adj. 相当多的 相当大的 重要的

considerably /kən'sɪd(ə)rəbli/ adv. 很大地 相当大地 非常地

considerate /kən'sɪdərət/ adj. 体谅的 体贴的 考虑周到的

considerately /kən'sɪdərətli/ adv. 体贴地 体谅地

considerate = thoughtful, thoughtfully

be considerate to sb. Are you considerate to your wife?

consideration /kən.sɪdə'reɪʃ(ə)n/ n. 顾及 报酬 斟酌 仔细考虑

reconsider /rɪkən'sɪdər/ v. 重新考虑 重新审议 复议

reconsideration n. 再考虑 重新考虑



considering /kən'sɪdərɪŋ/ prep. 鉴于 考虑到 就...而言

considering 介词 & 连接词 & 副词

Considering his great age, we haven't invited him.

All things considered, he finished the work well.

considering that (that 可以省略, 在这里介词)

Considering his age, the little boy reads very well. (prep)

They have done it well, considering (that) they have no experience.

He studies English well, considering. (adv.=all things considered)

excluding /ɪk'skludɪŋ/ prep. 不包括 除...外 扣除

not including 不包括 除...外 不包括的

including /ɪn'kludɪŋ/ prep. 包括 包含 其中 在内 = together with

concerning /kən'sɜːnɪŋ/ prep. 关于 涉及

relating to 关于 说到 有关 与...有关

regarding /rɪ'gɑːdɪŋ/ prep. 关于 至于 =with regard to

depending on 取决于 依赖 视...而定

whereas /hweɪ'æz/ conj. (用于正式文件中句子的开头) 鉴于

Grammar in use | 语法

●如何使用逗号

◆三个或三个以上的词, 短语或句子只用一个并列词来连接, 他们之间就要用逗号, 并列连词前也要用逗号:

He opened the letter, read it and made a note of its contents.

◆插入语或同位语前后必须用逗号分开;

I own over thousands books and, to make matters worse, the room is rather small.

◆状语从句于主句前时要用逗号和主句分隔开来, 放在句尾则不需要;

◆非限定性从句必须用逗号分开;

◆主次转变词也应该用逗号将其和句子其他成分分开;

A few cars, however, finished the race. Therefore

◆介词短语和分词短语于句首时也必须加逗号加以分隔;

Despite its immensity, it is both simple and elegant.

With some children, small sums go a long way.

●根据语法规则, 当主语是 ambition, goal, hope, idea, intention, mistake, plan, policy, reaction, purpose, suggestion 等名词的时候, 句子的表语必须是 to 不定式短语, 该不定式短语说明其内容:

His purpose in life was to seek truth instead of money.

Our plan is to make better use of this material.

●only+ 状语置于句首要倒装

Only in this way can you understand me.

●只要见句首一个 well (后有 ', ' 除外) 后面倒装

well, so + 形容, often, such, few, little 放于句首, 倒装:

So fine was the weather that we all went out lying in the sun.

Well did I know him and well did he know me.







Lesson 20 Pioneer pilots 飞行员的先驱



Listen to the tape then answer the question below.

What was the name of the first plane to fly across the English Channel?

In 1908 Lord Northcliffe offered a prize of £ 1,000 to the first man who would fly across the English Channel. Over a year passed before the first attempt was made. On July 19th, 1909, in the early morning, Hubert Latham took off from the French coast in his plane the 'Antoinette IV'. He had travelled only seven miles across the Channel when his engine failed and he was forced to land on the sea. The 'Antoinette' floated on the water until Latham was picked up by a ship.

Two days later, Louis Bleriot arrived near Calais with a plane called 'No. XI'. Bleriot had been making planes since 1905 and this was his latest model. A week before, he had completed a successful overland flight during which he covered twenty-six miles. Latham, however, did not give up easily. He, too, arrived near Calais on the same day with a new 'Antoinette'. It looked as if there would be an exciting race across the Channel. Both planes were going to take off on July 25th, but Latham failed to get up early enough. After making a short test flight at 4.15 a.m., Bleriot set off half an hour later. His great flight lasted thirty-seven minutes. When he landed near Dover, the first person to greet him was a local policeman. Latham made another attempt a week later and got within half a mile of Dover, but he was unlucky again. His engine failed and he landed on the sea for the second time.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

In 1908 Lord Northcliffe offered a prize of £ 1,000 to the first man who would fly across the English Channel.

状

主

谓

宾

← 后置定语

状

←主

谓

状

lord n. 勋爵 (英国) 贵族的尊称; landlord n. 房东 地主; offer v. 提供 奉献 主动提出 n. 报价 出价 建议; offer sth. to sb. 向某人提供某物; prize n. 奖金; who 引导定语从句修饰 man; fly-flew-flown v. 飞; across prep. 从一边到另一边; the first man to fly across the English Channel 序数词和动词不定式 to 搭配连用可以代替其后的定语从句; the English Channel 英吉利海峡;

1908 年, 诺斯科克利夫勋爵拿出 1,000 英镑, 作为对第一个飞越英吉利海峡的人的奖励。

Over a year passed before the first attempt was made.

状

主

谓

引

定

主

谓 | 被动语态

over adv. 超过 多于 = more than; attempt n.v. 尝试 试图 = try; attempt/try to do sth. 尝试做某事; attempt 比 try 更正式, 语意更强烈; in one's attempt 在某人尝试做某事中: She failed in her attempt to swim the tunnel.; make an attempt on 在某方面做出尝试: He made an attempt on the mountain.; make an attempt to do 努力做某事 ≠ make no attempt to do: She make every/no attempt to run away.; 如果 before 所引导的时间状语从句之前出现段时间, 最佳翻译为: 才 ...;

然而一年多过去了才有人出来尝试。

On July 19th, 1909, in the early morning,

状

状

Hubert Latham took off from the French coast in his plane the 'Antoinette IV'.

主

谓

状

状

plane 的同位语

take off 起飞 脱下 脱掉; take over 接管 接任 继承; takeover n. 收购 接管 接收;

He had travelled only seven miles across the Channel

主

谓

状

宾

状

travel v. 旅行 行驶 飞行; traveller n. 旅行者 旅客;

when his engine failed and he was forced to land on the sea.

引

主

谓

连

主

谓 | 被动语态

主补

状

when 引导时间状语从句 = at that moment; fail v. 失败 出故障 = break down; be forced to do sth. 被迫做某事; land v. 着陆 降落;

1909 年 7 月 19 日凌晨, 休伯特·莱瑟姆驾驶“安特瓦奈特 4 号”飞机从法国海岸起飞, 但他只在海峡上空飞行了 7 英里, 引擎就发生了故障, 他只好降落在海面上。

The 'Antoinette' floated on the water until Latham was picked up by a ship.

主

谓

状

引

主

谓 | 被动语态

状

float v. 漂浮; until = till 直到, 引导时间状语从句; pick up v.(从海里) 救起;

“安特瓦奈特”号飞机在海面上漂浮, 后来有船经过, 莱瑟姆方才获救。



Two days later, Louis Bleriot arrived near Calais with a plane called ‘No. XI’.

状 主 谓 状 方式状语 ←后置定语修饰 plane

Calais n. 加来 (法国港市); with prep. 具有 带有; 罗马数字: I 1, II 2, III 3, IV 4, V 5, VI 6, VII 7, VIII 8, IX 9, X 10, XI 11;

两天之后, 路易斯·布莱里奥驾驶一架名为“11号”的飞机来到加来附近。

Bleriot had been making planes since 1905 and this was his latest model.

主 谓 宾 状 连 主 系 定 表

have/has/had been doing sth. 现在 / 过去完成进行时, 动作从过去某一时间开始一直持续到现在或离现在不远的时间, 动作是否进行下去由上下文而定; latest adj. 最新的 最近的 尖端的 最前沿 =cutting-edge, leading-edge, state-of-the-art; model n. 型号; latest model 最新型号;

布莱里奥从 1905 年起便开始研制飞机, “11号”飞机是他制作的最新型号。

A week before, he had completed a successful overland flight during which he covered twenty-six miles.

状 主 谓 定 宾 ← 状 主 谓 宾

complete v. 完成 结束 = finish, end, achieve, fulfill, carry out, accomplish, reach; overland adj. 横跨陆地的; inland adj. 内陆的 内地的; mainland n. 大陆 本土; which 引导定语从句, 修饰 flight, which 在定语从句中作介词 during 的宾语, 介词可置于从句句首, [介词 + 关系代词] 这种用法经常出现在正式文体中, 经常看到这样用法的关系代词有: which, whom, whose, where; cover v. 飞过 覆盖 = travel;

② A week before, he had completed a successful overland flight. During the successful overland flight he covered twenty-six miles.

一周以前, 他曾成功地进行了一次 26 英里的陆上飞行。

Latham, however, did not give up easily.

主 状 谓 状

did not give up easily 不轻易作罢; give up 放弃 投降 自首; give in 让步 屈服 投降;

但是莱瑟姆不肯轻易罢休。

He, too, arrived near Calais on the same day with a new ‘Antoinette’.

主 状 谓 地点状语→ 时间状语→ 方式状语→

状语并列时, 一般情况下的顺序为: 地点状语→ 时间状语→ 方式状语→;

同一天, 他驾驶一架新的“安特瓦奈特”号飞机来到了加来附近。

It looked as if there would be an exciting race across the Channel.

主 系 引 谓 | 虚拟语气 定 主 状

it looked as if 似乎 看起来; as if 引导的从句作起系动词作用的 look 的表语 [表语从句]; would be 与未来的事实不相符的虚拟结构;

看来会有一场激烈的飞越英吉利海峡的竞争。

Both planes were going to take off on July 25th, but Latham failed to get up early enough.

定 主 谓 状 连 主 谓 宾 状

be going to do sth. 打算计划在将来做某事; fail to do sth. 未能做某事≠ manage to do sth.; take off 起飞; get up 起床; enough 经常用于形容词 副词之后: big enough, fast enough;

两架飞机都打算在 7 月 25 日起飞, 但莱瑟姆那天起床晚了。

After making a short test flight at 4.15 a.m., Bleriot set off half an hour later.

时间状语 | 现在分词短语作 after 的宾语 主 谓 状

set off/out 动身 出发 = start out/off, begin, 引起 = lead to, bring about, cause, result in, give rise to;

布莱里奥凌晨 4 点 15 分作了一次短距离试飞, 半小时后便正式出发了。

His great flight lasted thirty-seven minutes.

定 主 谓 状

last v. 持续 = carry on, continue, go on, keep on;

他这次伟大的飞行持续了 37 分钟。

When he landed near Dover, the first person to greet him was a local policeman.

引 主 谓 状 定 主 ← 后置定语 系 定 表

when 引导时间状语从句; land v. 着陆; The first person who greeted him was a local policeman; 序数词和动词不定式 to 搭配连用可以代替其后的定语从句: She was the only one to survive the plane crash.; local adj. 地方的 当地的;

当他在多佛着陆后, 第一个迎接他的是当地一名警察。



Latham made another attempt a week later and got within half a mile of Dover, but he was unlucky again.

主 谓 定 宾 状 连 谓 状 连 主 系 表 状

got within half a mile of Dover 到了离多佛不到半英里的地方；within perp. 在（某段时间 / 距离）之内；

His engine failed and he landed on the sea for the second time.

主 谓 连 主 谓 地点状语 时间状语

一般来讲，地点状语放在时间状语之前；

莱瑟姆一周以后也作了一次尝试，飞到了离多佛不到半英里的地方。这次他又遭厄运，因引擎故障第二次降落在海面上。

Vocabularies | 词汇

◆ pioneer /'paɪə'niə/n. 先驱 拓荒者 带头人 先锋 v. 倡导 当开拓者

pioneer adult education 倡导成人教育

young pioneer 少先队员

pioneering /paɪə'nɪrɪŋ/ adj. 开拓性的 先驱性的 探索性的

advocate n. 拥护者 支持者 提倡者 +of v. 提倡 拥护 开创 支持 +for

◆ lord /bɔ:d/n. 勋爵 主人 领主 大人

landlord /'lænd.lɔrd/ n. 房东 地主 东家

landlady /'lænd.leɪdi/ n. 女房东 女地主 女老板

tenant /'tenənt/ n. 房客 租户 佃户

Lordship /'lɔrd.ʃɪp/ n. 贵族身份 阁下 Your lordship

lordless /bɔ:dles/ adj. 无君主的

lordly /'lɔrdli/ adj. 傲慢的 高傲的 有气派的 adv. 傲慢地 贵族似地

knight /naɪt/ n. 骑士 爵士

duke /duk/ n. 公爵

marquie /mar'ki/ n. 侯爵

marquise /mar'kis/ n. 侯爵夫人 女侯爵

earl /ɜrl/ n. 伯爵

viscount /'vaɪ.kəʊnt/ n. 子爵

baron /'berən/ n. 男爵

tycoon /taɪ'ku:n/ n. 大亨 企业巨头 巨富

monopoly /mə'nəpəli/ n. 垄断者 垄断 独占

land /lænd/ n. 土地 陆地 大地 地产 v. 降落 着陆 登陆 靠岸

◆ overland /'əʊvə'lænd/adj. 陆上的 横跨陆地的 adv. 由陆路

inland /'ɪnlænd/ n. 内地 adj. 内陆的 内地的 adv. 向内地 在内地

mainland /'meɪnlænd/ n. 大陆 本土 内地

landform /'lænd.fɔrm/ n. 地貌 地形

island /'aɪlənd/ n. 海岛 孤岛 adj. 岛国的

islander /'aɪləndər/ n. 岛民

continent /'kɒntɪnənt/ n. 大陆 洲 陆地 adj. 自制的 节欲的 禁欲的

continental /kəntɪ'nent(ə)l/ adj. 大陆风俗的 大洲的 大陆的

continental breakfast 简易早餐 欧式早餐

continence /'kɒntɪnəns/ n. 节制 节欲 克制 自控能力

abstinent /'æbstɪnənt/ adj.(道德、宗教或健康) 节制的 禁欲的

abstinence /'æbstɪnəns/ n. 节制 禁欲 戒酒 节欲

overnight adj.adv. 一夜一之间的

overpopulated adj. 人中众多的

overseas adj. 海外的 overseas student

over+verb 表示超过

overeat-overate-overeaten /əʊvər'it/ v. 吃得过多 吃得过饱

oversleep-overslept /əʊvər'sli:p/ v. 睡过头 睡得太久

overwork /'əʊvər.wɜrk/ v. 过度劳累 工作过度

overcharge /,əʊvər'tʃɑ:dʒ/ v. 要价过高 过度充电

overestimate /əʊvər'estɪmət/ v. 过高估计 过高评价

overdo-overdid-overdone v. 做得过分 做得过火

overthink /əʊvər'θɪŋk/ v. 太多去想 过于考虑

Grammar in use | 语法

●介词和关系代词搭配连用，当定语从句的关系是介词的宾语时，能够把可移位的介词提前放在关系代词的前面 - ★正式文体

◆在非正式问题和口语当中，介词一般要放在从句的末尾；

This is the person about whom I was telling you.

Is this the book for which you asked me?

This is the school at where I learn English.

●决定介词位置的四个因素：

◆如果是口语，介词位于句尾，同时关系代词可以省略；

◆非正式问题，介词位于从句句尾；

◆有些动词 + 介词，合成词组看作是不可分隔的语言单位

这个时候介词必须紧跟动词，不可移位；

take care, look after, call on, account for ...

◆在很多情况下，介词和关系代词构成独立的介词短语

在句子中起着状语作用，与从句的谓语动词毫无关系，

而不是谓语动词的一部分，这时介词始终位于关系代词之前

He described it as a very agreeable situation located within two small hills .

in the midst of two small hills, flowed a great river.

→

He described it as a very agreeable situation located within two small hills in the midst of which flowed a great river.

She received an anonymous letter in which the writer stated that her cat was in safe hands.



promise : 有什么的可能 , 有发生的迹象 -- 好
threat : 凶兆

no further 修饰距离
no longer 修饰时间或长度
no more 修饰某物

hold water: 论点 , 观点站得住脚 , 说得通
what you said doesn't hold water .





Lesson 21 Daniel Mendoza 丹尼尔·门多萨



Listen to the tape then answer the question below.

How many unsuccessful attempts did Mendoza make before becoming Champion of all England?

Boxing matches were very popular in England two hundred years ago. In those days, boxers fought with bare fists for prize money. Because of this, they were known as 'prizefighters'. However, boxing was very crude, for there were no rules and a prizefighter could be seriously injured or even killed during a match.

One of the most colourful figures in boxing history was Daniel Mendoza, who was born in 1764. The use of gloves was not introduced until 1860, when the Marquis of Queensberry drew up the first set of rules. Though he was technically a prizefighter, Mendoza did much to change crude prizefighting into a sport, for he brought science to the game. In his day, Mendoza enjoyed tremendous popularity. He was adored by rich and poor alike.

Mendoza rose to fame swiftly after a boxing match when he was only fourteen years old. This attracted the attention of Richard Humphries who was then the most eminent boxer in England. He offered to train Mendoza and his young pupil was quick to learn. In fact, Mendoza soon became so successful that Humphries turned against him. The two men quarrelled bitterly and it was clear that the argument could only be settled by a fight. A match was held at Stilton, where both men fought for an hour. The public bet a great deal of money on Mendoza, but he was defeated. Mendoza met Humphries in the ring on a later occasion and he lost for a second time. It was not until his third match in 1790 that he finally beat Humphries and became Champion of England. Meanwhile, he founded a highly successful Academy and even Lord Byron became one of his pupils. He earned enormous sums of money and was paid as much as £ 100 for a single appearance. Despite this, he was so extravagant that he was always in debt. After he was defeated by a boxer called Gentleman Jackson, he was quickly forgotten. He was sent to prison for failing to pay his debts and died in poverty in 1836.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

Boxing matches were very popular in England two hundred years ago.

定 主 系 状 表 状 状

boxing n. 拳击; boxer n. 拳击手; match 比赛; race n.(速度) 比赛; contest (能力) 赛 speech contest 演讲赛; popular adj. 受欢迎的 当红的 通俗的; popularly adv. 普遍地 广泛地 一般地; popularity n. 流行 受欢迎 普及;

两百年前, 拳击比赛在英国非常盛行。

In those days, boxers fought with bare fists for prize money.

状 主 谓 状 状

In those days 当时; boxer n. 拳击手; fight-fought-fought v.n. 战斗 打架; bare adj. 赤裸的; fist n. 拳头; prize money n. 奖金; 当时, 拳击手们不戴手套, 为争夺奖金而搏斗。

Because of this, they were known as 'prizefighters'.

状 主 谓 | 被动语态 主语补足语

because of 因为 由于 = owing to, due to, as a result of, as a consequence of, on account of; Because of this =For this reason; be known as... 被称作; prizefighter n. 职业拳击手;

因此, 他们被称作“职业拳击手”。

However, boxing was very crude,

状 主 系 状 表

crude adj. 粗野的 粗略的 简略的 大概的 粗糙的; crudity n. 粗糙 粗鲁举动 粗野; cruel adj. 残酷的 冷酷的 残忍的; cruelty n. 残忍 残酷 虐待;

for there were no rules and a prizefighter could be seriously injured or even killed during a match.

引 谓 定 主 连 主 谓 状 谓 | 被动 连 状 谓 | 被动 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as; rule n. 规则 统治 控制 v. 统治 控制 裁定; ruler n. 统治者 尺子; injure v. 损害 使受伤; 不过, 拳击是十分野蛮的, 因为当时没有任何比赛规则, 职业拳击手有可能在比赛中受重伤, 甚至丧命。

One of the most colourful figures in boxing history was Daniel Mendoza, who was born in 1764.

主 ← 后置定语 | 最高级 状 | 取舍范围 系 表 ← 主 谓 | 被动语态 状

colourful adj. 引人注目的 多彩的 有趣的 令人兴奋的; figure n. 人物; history n. 历史; born v. 出生 出世 (经常用被动语态); birth n. 出生 诞生 分娩; give birth to sb. 某人出生: She gave birth to an adorable baby boy. ; who 引导非限定性定语从句;

拳击史上最引人注目的人物之一是丹尼尔·门多萨, 他生于 1764 年。



The use of gloves was not introduced until 1860,

主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状

glove n. 手套 拳套 ; introduce v. 推行 采用 实施 引见 介绍 引进 bring in; introduction n. 引进 导论 引言 采用 ; introductory adj. 序言的 引导的 介绍的 入门的 ; introductory course 初级课程 入门课程 ;

; when 修饰 1860; ; a set of 一套 ; introduce : bring in ;

when the Marquis of Queensberry drew up the first set of rules.

← 引 主 谓 定 宾

when 引导定语从句修饰前面的年代 1860 年 ; Marquis n. 侯爵 ; draw-drew-drawn v. 描画 ; 拖 拉 牵引 ; draw up 制定 草拟 ; a set of 一套 ; 1860 年昆斯伯里侯爵第一次为拳击比赛制定了规则 , 拳击比赛这才用上了手套。

Though he was technically a prizefighter, Mendoza did much to change crude prizefighting into a sport,

引 主 系 状 表 主 谓 宾 不定式短语作目的状语

though, although 引导让步状语从句 ; technically adv. 根据确切意义地 严格按照事实地 在专业上 ; change ...into 把 ... 变成 ; sport n. 运动 ;

for he brought science to the game.

引 主 谓 宾 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as; science n. 科学 ; bring-brought-brought v. 带来 ; bring ...to 把 ... 引进 ; bring about 引起 导致 ; 虽然门多萨严格来讲不过是个职业拳击手 , 但在把这种粗野的拳击变成一种体育运动方面 , 他作出了重大贡献。是他把科学引进了这项运动。

In his day, Mendoza enjoyed tremendous popularity. He was adored by rich and poor alike.

状 主 谓 定 宾 主 谓 | 被动语态 状 状

in his day/in his full time/in his good day 在他的全盛时期 , 此处 day 意为 " 幸运或顺利的时期 "; tremendous adj. 巨大的 极大的 极好的 ; popularity n. 名望 声望 流行 受欢迎 ; adore v. 崇拜 爱戴 = worship; rich and poor 固定词组 , 富人和穷人 ; 有的形容词可用作名词 , 但前面要加 the , the rich, the poor ; alike adv. 一样地 = in the same way, as well, equally;

门多萨在他的全盛时期深受大家欢迎 , 无论是富人还是穷人都对他崇拜备至。

Mendoza rose to fame swiftly after a boxing match when he was only fourteen years old.

主 谓 状 状 状 引 主 系 状 表

rise-rose-risen v.n. 上升 增长 提高 ; rise to 出人头地 上升到 ; fame n. 名声 声誉 名气 ; rise to fame 成名 名声鹊起 become famous ; swiftly adv. 迅速地 敏捷地 = rapidly, quickly, speedily, fast ; swift adj. 飞快的 迅速的 = rapid; when 引导时间状语从句 ;

门多萨在 14 岁时参加了一场拳击赛后一举成名。

This attracted the attention of Richard Humphries who was then the most eminent boxer in England.

主 谓 宾 ← 后置定语 ← 主 系 状 定 | 最高级 表 状 | 取舍范围

attract v. 吸引 招引 ; attract attention 引起注意 ; attract somebody's attention = attract the attention of sb. 吸引某人的注意 ; eminent adj. 著名的 杰出的 显赫的 非凡的 = distinguished; who 引导定语从句 ;

这引起了当时英国拳坛名将理查德·汉弗莱斯的注意。

He offered to train Mendoza and his young pupil was quick to learn.

主 谓 宾 连 定 主 系 表 宾

offer n. 报价 出价 建议 v. 供应 奉献 主动提出 ; offering n. 祭品 供品 ; offer to do sth. 主动提出做某事 ; train v. 训练 ; trainer n. 教练员 教员 ; trainee n. 受训者 学员 ; quick to learn 一学就会 ; pupil n. 门生 小学生 瞳孔 ; protege n. 门生 门徒 ;

他主动提出教授门多萨 , 而年少的门多萨一学就会。

In fact, Mendoza soon became so successful that Humphries turned against him.

状 主 状 系 状 表 引 主 谓 宾

in fact 事实上 = as a matter of fact; turn against 反目为敌 : become an opponent; turn down 拒绝 = refuse; turn up 出现 ; turn to 求助于 ; turn out 证明 原来 到场 ; turn off 关上 关闭 ; turn/change into 变成 ; turn away 避开 走开 ; turn over a new leaf/page 翻开新的一页 洗心革面 ; so... that... 如此 ... 以致于 , 引导结果状语从句 [such ... that ..., such+ 名词 = so...that... so+ 形容词 副词] ;

事实上 , 门多萨不久便名声大振 , 致使汉弗莱斯与他反目为敌。

The two men quarrelled bitterly and it was clear that the argument could only be settled by a fight.

定 主 谓 状 连 形主 系 表 引 主 谓 状 谓 | 被动语态 状

quarrel v.n. 争吵 吵架 ; bitterly adv. 非常 厉害地 伤心地 极其 = severely; bitter adj. 苦的 辛酸的 刺骨的 ; it was obvious/clear 显然 ; argument n. 争吵 = quarrel 争论 论点 观点 ; argue v. 争吵 = quarrel 争论 争辩 论证 ; settle v. 解决 定居 结算 ; that 引导主语从句 ;

两个人争吵不休 , 显而易见 , 只有较量一番才能解决问题。

A match was held at Stilton, where both men fought for an hour.

主 谓 | 被动语态 状 ← 引 定 主 谓 状

hold-held-held v. 举行召开；where 引导非限定性定语从句修饰 Stilton；

于是两人在斯蒂尔顿设下赛场，厮打了一个小时。

The public bet a great deal of money on Mendoza, but he was defeated.

主 谓 定 宾 状 连 主 谓 | 被动语态

bet-bet-bet v. 打赌；bet on 在 ... 上押 (赌金): bet on sth., bet sb. that ；bet one's bottom dollar on sb. 孤注一掷；bet on the wrong horse 对远景的错误估计；make a bet on sth. 打赌；a great deal of 很多 大量 + 不可数名词；defeat n.v. 击败 战胜：defeat sb., beat sb.；win-won-won v. 赢得 获胜 夺冠：win over sb.；

公众把大笔赌注下到了门多萨身上，但他却输了。

Mendoza met Humphries in the ring on a later occasion and he lost for a second time.

主 谓 宾 状 状 连 主 谓 状

meet-met-met v. 遇到 遭遇；ring n. 拳击场 = boxing ring；arena n. 竞技场；on...occasion 在 ... 场合 / 时候；lose-lost-lost v. 失败；

后来，门多萨与汉弗莱斯再次在拳击场上较量，门多萨又输了一场。

It was not until his third match in 1790 that he finally beat Humphries and became Champion of England.

状 状 主 状 谓 宾 连 系 宾 ← 后置定语

beat v. 打败 击败；champion n. 冠军；★强调句型 [it is/was + 强调部分 + that/wh... 从句]: it was + 被强调的部分 not until his third match in 1790, 句子的其他部分放在引导词 that 之后；注意本课后关于这个重点的解析；

直到 1790 年他们第 3 次对垒，门多萨才终于击败了汉弗莱斯，成了全英拳击冠军。

Meanwhile, he founded a highly successful Academy and even Lord Byron became one of his pupils.

状 主 谓 定 宾 连 状 主 系 宾 ← 后置定语

find-found-found v. 找到；found v. 建立 创办 创建；founding father 国父 开国元勋；academy n. 学会 专科院校；

同时，他建立了一所拳击学校，办得很成功，连拜伦勋爵也成了他的学生。

He earned enormous sums of money and was paid as much as £ 100 for a single appearance.

主 谓 定 宾 连 谓 | 被动语态 状 宾 状

enormous adj. 巨大的 大量的 庞大的；sum n. 金额 款项 总和；as much as 多达 比较状语；appearance n. 出场 出现 外观 外表 外貌；

门多萨挣来大笔大笔的钱，一次出场费就可多达 100 英镑。

Despite this, he was so extravagant that he was always in debt.

状 主 系 状 表 引 主 系 状 表

extravagant adj. 浪费的 奢侈的 挥霍的；be in debt 负债；so ...that 引导结果状语从句；

尽管收入不少，但他挥霍无度，经常债台高筑。

After he was defeated by a boxer called Gentleman Jackson, he was quickly forgotten.

引 主 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语 主 谓 状 谓 | 被动语态

forget-forgot-forgotten v. 忘记 遗忘；

他在被一个叫杰克逊绅士的拳击手击败后很快被人遗忘。

He was sent to prison for failing to pay his debts and died in poverty in 1836.

主 谓 | 被动语态 状 原因状语 连 谓 状 状

prison n. 监狱；fail to do sth. 未能成功做某事 ≠ manage to do sth.；debt n. 债务；poverty n. 贫困 = indigence (正式用语)；in poverty 在贫困中；destitution n. 赤贫；penury n. 绝境；in prosperity 在繁荣中；in despair 绝望中；in health 健康；in sickness 有病；

他因无力还债而被捕入狱，最后于 1836 年在贫困中死去。

Vocabularies | 词汇

box /baks/ n. 箱 盒 方框 匣 v. 击打 装箱

box office 售票处 票房

◆ boxing /'bɒksɪŋ/ n. 拳击

◆ boxer /'bɒksə/ n. 拳击手

◆ prizefighter /'praɪzfaɪtə/ n. 职业拳出手

arena /ə'ri:nə/ n. 竞技场 圆形运动场

◆ adore /ə'dɔ:/ v. 崇拜 爱戴 爱慕 喜爱

adorable /ə'dɔ:rəb(ə)l/ adj. 可爱的 讨人喜欢的

adorably /ə'dɔ:rəblɪ/ adv. 妩媚地 可爱地 可崇拜地

adoration /,ædə'reɪʃ(ə)n/ n. 崇拜 爱慕 敬慕

adorn /ə'dɔ:rn/ v. 装饰 装扮 修饰

adornment /ə'dɔ:rnmənt/ n. 装饰品 装饰物 (身体上的装饰)



◆ eminent /'eminənt/ adj. 著名的 杰出的 显赫的 非凡的
eminently /'eminəntli/ adv. 非常 特别 极其 卓越地 突出地
eminence /'eminəns/ n. 显赫 鼎鼎大名 受尊敬的人
bitter /'bitər/ adj. 苦味的 愤愤不平的 令人不快的
◆ bitterly /'bitəli/ adv. 厉害地 厉害地 刺骨地
bitterness /'bitənəs/ n. 苦味 苦难 悲哀 辛酸 痛苦
rude /ru:d/ adj. 粗鲁的 无礼的 粗鲁无礼的 不礼貌的
rudely /'ru:dlɪ/ adv. 粗鲁地 无礼地
rudeness /ru:dnəs/ n. 粗鲁 原始 无礼 粗野
◆ crude /kru:d/ adj. 粗野的 粗略的 简略的 大概的 crude oil 原油
be crude to sb. He is crude to the girl.
crudely /krudli/ adv. 粗糙地 未加工地
crudeness /krudnəs/ n. 生硬 天然的状态
cruel /'kruəl/ adj. 残酷的 冷酷的 残忍的 残暴的
cruelly /'kruəli/ adv. 残忍地 残酷 苛刻 无情地 狠心地
cruelty /'kruəlti/ n. 残酷 残酷行为 虐待 残暴的行为
vicious /'viʃəs/ adj. 歹毒的 恶毒的 狂暴的 残酷的
evil /'iv(ə)l/ adj. 邪恶的 恶毒的
sinister /'sɪnɪstər/ adj. 邪恶的 险恶的 不祥的 有凶兆的
brutal /'brut(ə)l/ adj. 残暴的 兽性的
rash /ræʃ/ adj. 鲁莽的 轻率的
merciless /'mɜːsɪləs/ adj. 无情的 毫不怜悯的
popular /'pɒpjələr/ adj. 受喜爱的 受欢迎的 当红的 通俗的 +with
popularly /'pɒpjələrli/ adv. 普遍地 广泛地 通俗地 普遍的
◆ popularity /'pɒpjʊləriti/ n. 名望 流行 受欢迎
in popularity 受欢迎 :Popular songs are in popularity.
popularize /'pɒpjələraɪz/ v. 普及 推广 宣传 宣扬 使通俗化
popularization /,pɒpjələraɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 大众化 普及化 通俗化
populace /'pɒpjələs/ n. 平民百姓 民众 老百姓 群氓
populate /'pɒpjə.leɪt/ v. 居住于 生活于 迁移 移居
population /pɒpjə'leɪʃ(ə)n/ n. 人口 人口数量 族群 种群
populous /'pɒpjələs/ adj. 人口众多的 人口密集的
populism /'pɒpjə.lɪzəm/ n. 平民政治 民粹主义 平民主义 民众主义
populist /'pɒpjəlɪst/ n. 民粹主义者 平民主义者
elite /ɪ'liːt/ n. 精英 精华 杰出人物
elitist /ɪ'liːtɪst/ n. 精英主义者 精英统治者
elitism /ɪ'liːtɪzəm/ n. 精英主义 精英论 精英统治论
◆ extravagant /ɪk'strævəɡənt/ adj. 浪费的 奢侈的 挥霍的
extravagantly /ɪk'strævəɡəntli/ adv. 奢侈地 挥霍无度地
extravagance /ɪk'strævəɡəns/ n. 奢侈 铺张浪费 挥霍
lavish /'lævɪʃ/ adj. 大量的 慷慨的 奢华的 lavishly adv.
wasteful /'weɪs(t)fəl/ adj. 浪费的 挥霍的
excessive /ɪk'sesɪv/ adj. 过分的 过度的
unduly /ʌn'duli/ adv. 过分地 过度地 过分地
extreme /ɪk'strɪm/ adj. 极端的

◆ bet-bet-bet /bet/ v. 打赌 敢说 n. 打赌 赌注 预计
◆ academy /ə'kædəmi/ n. 学会 专科学校 学院 研究院
academic /ækə'demɪk/ adj. 教学的 学术性的 纯理论的
academic degree 学术学位 academic research 学术研究
academic year 学年
academia /ækə'dɪmiə/ n. 学术界 学术环境
academically /,ækə'demɪkli/ adv. 学术上 学术地 理论上
academician /ə.kædə'mɪʃ(ə)n/ n. 院士 学者 研究院院士
technic /'teknɪk/ n. 技巧 工艺 方法 专门技术
technical /'teknɪk(ə)l/ adj. 技术的 技能的 工艺的
◆ technically /'teknikli/ adv. 技术上 严格按照事实地 在技巧上
technicality /tekni'kæləti/ n. 技术性细节 专门性 学术性
technician /tek'nɪʃ(ə)n/ n. 技术员 技师 技术专家
technology /tek'nɒlədʒi/ n. 科技 工艺 工程技术 技术学 工艺学
IT information technology 信息技术
technologic /,tek'nɒlədʒɪk/ adj. 科技的 技术的 工艺的 技术的
technological /tek'nɒlədʒɪk(ə)l/ adj. = technologic
technologically adv. 科技地 技术上地 科技上
technologist /tek'nɒlədʒɪst/ n. 技术专家 工艺师
◆ science /'saɪəns/ n. 科学 理科 自然科学
scientific /saɪən'tɪfɪk/ adj. 科学上的 细致严谨的 科学的
scientific research 科学研究
scientifically adv. 科学地 合乎科学地 按科学的方法
scientist /'saɪəntɪst/ n. 科学家 科学工作者 研究员
scientism /'saɪəntɪzəm/ n. 科学主义 科学思维 科学方法
◆ marquie /mar'ki/ n. 侯爵
marquise /mar'kis/ n. 侯爵夫人 女侯爵
◆ alike /ə'laɪk/ adv. 一样地
◆ poverty /'pɒvəti/ n. 贫困 贫穷 贫乏 短缺 in poverty 在贫困中
indigence /'ɪndɪdʒəns/ n. 贫穷 (正式用语)
destitution /destɪ'tuʃ(ə)n/ n. 赤贫 穷困
penury /'penjʊri/ n. 绝境 贫困 贫穷
◆ fame /feɪm/ n. 名声 🔗Root fame p123
fortune /'fɜːtʃ(ə)n/ n. 利 财富
reputation /repjə'teɪʃ(ə)n/ n. 声誉 名声 名誉
◆ bare /beə/ adj. 赤裸的 (部分的裸) :uncovered 裸露的 荒芜的
barely /'berli/ adv. 仅仅 几乎不 几乎没有 赤裸裸地
barefaced /ber'feɪst/ adj. 厚颜无耻的 赤裸裸的 公然
naked adj. 裸体的 裸露的 (全裸)
nakedness /'neɪkɪdnəs/ n. 裸 坦白 无掩饰 光秃 赤裸裸
nude /nju:d/ adj. 裸体的 裸体者的 肉色的 n. 裸体画 裸体人像
have nothing on 没穿衣 undressed 没穿衣
The girl stood in the rain bare headed. 头上没带帽
with bare fists 赤手空拳 bare footed 光脚
The wall is bare of any kind of ornaments. 无任何装饰物

Special Difficulties | 难点 it is/was ... that/wh... 强调结构

it is/was + 强调部分 + that/wh... 本身在句中不作任何成分, 只是为了强调; 只需要把被强调的部分放在 it is/was 与 that/wh... 中间, 其它不变

I learnt English at this school in my twenties. 我在二十多岁的时候在这所学校学英语。

强调人用 who/that	强调 I	It was I who/that learnt English at this school in my twenties.
强调物用 which/that	强调 English	It was English which/that I learnt at this school in my twenties.
强调地点用 where/that	强调 at this school	It was at this school where/that I learnt English in my twenties.
强调时间用 when/that	强调 in my twenties	It was in my twenties when/that I learnt English at this school.

You saved my life at the river bank in the morning. 你早上在河边救了我。

It was **you** who saved my life at the river bank in the morning. It was **my life** that you saved at the river bank in the morning.

It was **at the river bank** where you saved my life in the morning. It was **in the morning** when you saved my life at the river bank.







Lesson 22 By heart 熟记台词



Listen to the tape then answer the question below.

Which actor read the letter in the end, the aristocrat or the gaoler?

Some plays are so successful that they run for years on end. In many ways, this is unfortunate for the poor actors who are required to go on repeating the same lines night after night. One would expect them to know their parts by heart and never have cause to falter. Yet this is not always the case.

A famous actor in a highly successful play was once cast in the role of an aristocrat who had been imprisoned in the Bastille for twenty years. In the last act, a gaoler would always come on to the stage with a letter which he would hand to the prisoner. Even though the noble was expected to read the letter at each performance, he always insisted that it should be written out in full.

One night, the gaoler decided to play a joke on his colleague to find out if, after so many performances, he had managed to learn the contents of the letter by heart. The curtain went up on the final act of the play and revealed the aristocrat sitting alone behind bars in his dark cell. Just then, the gaoler appeared with the precious letter in his hands. He entered the cell and presented the letter to the aristocrat. But the copy he gave him had not been written out in full as usual. It was simply a blank sheet of paper. The gaoler looked on eagerly, anxious to see if his fellow actor had at last learnt his lines. The noble stared at the blank sheet of paper for a few seconds. Then, squinting his eyes, he said: 'The light is dim. Read the letter to me.' And he promptly handed the sheet of paper to the gaoler. Finding that he could not remember a word of the letter either, the gaoler replied: 'The light is indeed dim, sire. I must get my glasses.' With this, he hurried off the stage. Much to the aristocrat's amusement, the gaoler returned a few moments later with a pair of glasses and the usual copy of the letter which he proceeded to read to the prisoner.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Some plays are so successful that they run for years on end.

定 主 系 状 表 引 主 谓 状 状

so...that... 结果状语从句; run-ran-run v. 连演 连映; run out/short of 用光了; running nose 流鼻涕; running water 自来水; run for 竞选; run away with sb. 私奔 = elope; for years 好几年; on end 连续不断地 = continuously, 位于具体的时间之后: He sat there for hours on end.; on and off 时断时续地; on end: 竖着 = upright: The cat's fur stood on end.;

有些剧目十分成功, 以致连续上演好几年。

In many ways, this is unfortunate for the poor actors

状 主 系 表 状

in many ways 在许多方面; in one way or another 无论如何 以某种方式;

who are required to go on repeating the same lines night after night.

←主 谓 | 被动语态 主语补足语 状

who 引导定语从句修饰 actors, 关系代词作主语不能省略; require v. 需要 要求 命令 依靠 依赖; go on 继续干 = keep on; go on to do sth. 从一件事转到另一件事; repeat v. 重复 复述 重做; lines n. (剧本中的) 台词; part n. 剧中的角色; on the line 在接电话; drop me a line 来封信; line up 排列 排队 = queue; night after night 一夜又一夜; day after day, year after year;

这样一来, 可怜的演员们可倒霉了。因为他们需要一夜连着一夜地重复同样的台词。

One would expect them to know their parts by heart and never have cause to falter.

主 谓 宾 宾语补足语 状 连 状 谓 宾 ←后置定语

expect v. 预计 预料; part n. 角色 = role; by heart 凭记忆 熟记; cause n. 理由 = reason 原因 事业 v. 导致 引起 产生; never have cause to do...没有理由做..., 绝不能...; cause for ... 的理由; falter v. 支吾 结巴说;

Yet this is not always the case.

状 主 系 状 表

yet 然而 但是 表示转折, 常跟否定句 = however 肯定句; the case 情况 实情;

人们以为, 这些演员一定会把台词背得烂熟, 绝不会临场结巴的, 但情况却并不总是这样。

A famous actor in a highly successful play was once cast in the role of an aristocrat

定 主 状 谓 状 谓 | 被动 状 ← 后置定语

cast v. 选派 .. 扮演角色; in the role/part of 充当 ... 角色; role n. 角色 = part; play a part/role in...谁在...起着作用; aristocrat n. 贵族;



who had been imprisoned in the Bastille for twenty years.

←主 谓 | 被动语态 状 状

who 引导定语从句修饰 aristocrat ; imprison v. 关押 监禁 束缚 ; Bastille n. 巴士底监狱 (创建于 14 世纪的法国城堡和国家监狱 , 位于巴黎 ,1789 年法国大革命中被攻破), 这个监狱在法国历史上有很浓重的一笔 ;

有一位名演员曾在一出极为成功的剧目中扮演一个贵族角色 , 这个贵族已在巴士底狱被关押了 20 年。

In the last act, a gaoler would always come on to the stage with a letter which he would hand to the prisoner.

状 主 谓 状 谓 状 状 ←引 主 谓 宾

act n. 一幕 一场 = scene; gaoler n. 监狱长 看守 ; come to 上台 登场 ; stage n. 舞台 ; hand sth. to sb. 把某物交给某人 ; prisoner n. 囚犯 ;

在最后一幕中 , 狱卒手持一封信上场 , 然后将信交给狱中那位贵族。

Even though the noble was expected to read the letter at each performance,

引 主 谓 | 被动语态 主语补足语 状

even though 让步状语从句 = even if, though, although ; performance n. 演出 ; at each performance = at every performance ;

he always insisted that it should be written out in full.

主 状 谓 引 主 谓 | 被动语态 状

insist v. 坚持 坚决要求 ; insist on doing sth. 坚持做某事 = persist in doing sth.; write out 全部写出 写出 ; in full 全文 详细地 全额 = fully, completely; ★ insist (on) v. 坚决要求 , 后面所接的宾语从句 , 常用虚拟语气 [should+ 动词原形], 而 should 又经常省略 ; ★ suggest 建议 , order, demand 命令 , ask 要求 , decide 决定 , recommend 推荐 , require 要求 , 等表示建议 , 要求 , 希望和 that 宾语从句搭配 ,that 从句必须出现 should + 动词原形的虚拟语气 , should 可以省略 ; I insist you (should) leave now. He suggested the letter be written now.;

尽管那个贵族每场戏都得念一遍那封信 , 但他还是坚持要求将信的全文写在信纸上。

One night, the gaoler decided to play a joke on his colleague to find out if, after so many performances,

状 主 谓 宾 状 状 引 状

play a joke/cheek/trick on 拿 ... 开玩笑 ; Don't pull my leg. 别逗我 (口语); play a trick on sb. (书) 捉弄 , 单方面取乐 ; play the fool of 取笑 ; make fun of 嘲笑 ; have a joke with sb. 和某人开玩笑 , 强调两人共同取乐 ; He laughs best who laughs last. 笑到最后的才是赢家 ; colleague n. 同事 ; workmate 工友 ; co-worker 工友 ; fellow worker 搭档 ; comrade n. 同志 战友 ; if 从句作 find out 的宾语 [宾语从句];

he had managed to learn the contents of the letter by heart.

主 谓 宾 ← 后置定语 状

manage to do sth. 做成某事 ≠ fail to do sth.; content n. 内容 含量 容量 目录 adj. 满足 满意 知足 ; be content with 对 ... 满意 ;

一天晚上 , 狱卒决定与他的同事开一个玩笑 , 看看他反复演出这么多场之后 , 是否已将信的内容记熟了。

The curtain went up on the final act of the play and revealed the aristocrat

主 谓 状 连 谓 宾

curtain n. 帷幕 窗帘 ; go up 升起 ; reveal v. 使显露 ; on the final act = in the last act ;

sitting alone behind bars in his dark cell.

宾语补足语 状 状

behind bars 铁窗之后 ; put sb. behind bars 将某人投入监狱 = imprison; cell n. 单人监房 监号 ;

大幕拉开 , 最后一幕戏开演 , 贵族独自一人坐在铁窗后阴暗的牢房里。

Just then, the gaoler appeared with the precious letter in his hands.

状 表 谓 状语 | 独立主格 : with+ 逻辑主语 +(being)...

appear v. 出现 显现 呈现 ; reappear v. 重新出现 再次出现 ; disappear v. 消失 失踪 离开 绝迹 ;

这时狱卒上场 , 手里拿着那封珍贵的信。

He entered the cell and presented the letter to the aristocrat.

主 谓 宾 连 谓 宾 状

enter v. 进入 ≠ exit; present v. 提交 提出 呈现 出现 ; present sth. to sb. 将某物交给某人 = hand sth. to sb., pass sth. to sb.;

狱卒走进牢房 , 将信交给贵族。

But the copy he gave him had not been written out in full as usual. It was simply a blank sheet of paper.

连 主 主 谓 宾 谓 | 被动语态 状 状 主 系 状 定 表

copy n. 副本 抄写 原稿 v. 复制 模写 仿效 ; he gave him 定语从句修饰 copy; as usual 像往常一样 ; blank adj. 空白的 ; sheet n. 片 = piece;

但这回狱卒给贵族的信没有像往常那样把全文写全 , 而是一张白纸。

The gaoler looked on eagerly, anxious to see if his fellow actor had at last learnt his lines.

主谓状主谓状谓宾

look on 旁观 观看；onlooker n. 旁观者 = bystander；stand by 袖手旁观 待机 等待；if 引导的从句作 see 的宾语 [宾语从句]；fellow adj. 同类的 同种的；fellow worker 同事；at last 终于 = finally, after all；learn-learnt-learned v. 记住 = remember, memorize；

狱卒热切地观察着，急于想了解他的同事是否记熟了台词。

The noble stared at the blank sheet of paper for a few seconds.

主谓状状

stare at sb./sth. 盯着看 = fix one's eyes on；

Then, squinting his eyes, he said: 'The light is dim. Read the letter to me.'

状现在分词短语作伴随状语主谓主系表谓宾状

squint v. 眯眼（动作）；peer at 眯着眼睛看；peer v. 眯着眼睛看；peer about 眯着眼睛看；peep v. 窥视；blink v. 眨眼；dim adj. 昏暗的；

And he promptly handed the sheet of paper to the gaoler.

连主状谓宾状

promptly adv. 立即 马上 = immediately, at once, in no time；hand v. 交 递；hand sth. to sb. = pass sth. to sb.；

贵族盯着白纸看了几秒钟，然后，眼珠一转，说道：“光线太暗，请给我读一下这封信。”说完，他一下子把信递给了狱卒。

Finding that he could not remember a word of the letter either,

状语引主谓宾状

that 从句作 find 的宾语 [宾语从句]；

the gaoler replied: 'The light is indeed dim, sire. I must get my glasses.'

主谓主系状表称呼主谓宾

reply v. 回答 答复 = answer；sire n. 一种尊称，仅出现在故事和剧本中；

狱卒发现自己连一个字也记不住，于是便说：“陛下，这儿光线的确太暗了，我得去把眼镜拿来。”

With this, he hurried off the stage.

状主谓状

this = the blank sheet of paper；hurry v. 赶快 赶紧 赶忙；off prep. 离开；

他一边说着，一边匆匆下台。

Much to the aristocrat's amusement, the gaoler returned a few moments later

状语 | much 修饰这个介词短语 much to sb's sth.主谓状

much adv. 用来加强语气，使贵族感到非常可笑的是 ...；much to +sb's sth. 常见的状语短语；

with a pair of glasses and the usual copy of the letter which he proceeded to read to the prisoner.

状←宾主谓宾状

which 定语从句修饰 letter；proceed v. 继续做 继续进行 + to/with: particularly after stopping = continue, begin to do, restart；

贵族感到非常好笑的是：一会儿工夫，狱卒重新登台，拿来一副眼镜以及平时使用的那封信，然后为那囚犯念了起来。

Vocabularies | 词汇

attain /ə'teɪn/ v. 得到 达到 获得 到达 实现

attainable /ə'teɪnəb(ə)l/ adj. 可达到的 可获得的 可实现的

unattainable /ʌnə'teɪnəb(ə)l/ adj. 无法得到的 难以达到的

attainment /ə'teɪnmənt/ n. 成就 达到 获得 造诣 学识

obtain /əb'teɪn/ v. 获得 得到 取得 赢得 存在 流行 沿袭

obtainable /əb'teɪnəb(ə)l/ adj. 可获得 可得到

◆ curtain /'kɜ:tɪn/ n. 帷幕 窗帘 幔

detain /dɪ'teɪn/ v. 拘留 扣押 耽搁 留住

detainee /dɪ'teɪni/ n. 被拘留者 被拘留人

retain /rɪ'teɪn/ v. 保留 保持 持有 继续拥有

retainer /rɪ'teɪnər/ n. 预付费用 租房订金 保持器

contain /kən'teɪn/ v. 包含 含有 控制 容纳

container /kən'teɪnər/ n. 容器 集装箱 货柜

containment /kən'teɪnmənt/ n. 控制 抑制 遏制 围堵

sustain /sə'steɪn/ v. 支持 支撑 维持 持续

sustainable /sə'steɪnəb(ə)l/ adj. 可持续的 不破坏生态平衡的

sustainable development 可持续性发展

unsustainable /ʌnsə'steɪnəb(ə)l/ adj. 不可持续的 无法支撑的

sustainability n. 可持续性 永续性 可持续发展

sustenance /'sʌstənəns/ n. 营养物 营养 食物 养料 维持

entertain /entər'teɪn/ v. 娱乐 款待 招待

entertainer /entər'teɪnər/ n. 艺人 演艺人员 款待者

performer /pər'fɔ:mər/ n. 演员 表演者 演出者

entertainment /entər'teɪnmənt/ n. 休闲娱乐 娱乐活动

pertain /pə'teɪn/ v. 存在 适用 属于 关于 附属

pertain to 关于 属于 适合 pertaining to 关于的 有关

taint /teɪnt/ n. 污染 腐坏 玷污 v. 污染 使腐坏 玷污

stain /steɪn/ n. 污点 污渍 着色剂 v. 玷污 留下污渍 败坏名声

stainless /'steɪnləs/ adj. 不会脏的 不生锈的 无瑕疵的




◆ part /pa:t/ n. 剧中的角色
 ◆ role /rəul/ n. 角色
 play an important part/role in 在 ... 方面起重要作用
 ◆ lines /lainz/ n. 台词
 script /skript/ n. 剧本 讲稿
 transcript /'træn.skript/ n. 转录文字 抄本 誊本 打印本
 caption /'kæpj(ə)n/ n. 标题 字幕 说明文字
 revel /'rev(ə)/ n. 狂欢 宴会 狂欢 v. 纵酒狂欢 得意扬扬 沉迷
 revelry /'rev(ə)lri/ n. 狂欢作乐 饮宴作乐 闹饮
 ◆ reveal /ri'vi:l/ v. 使显露 揭露 揭穿 透露 揭示 显示 展示
 revealable adj. 可展现的
 revealer n. 探测器 揭露者
 revelation /revə'leiʃ(ə)n/ n. 披露 揭露 启示录 adj. 显示的 启示的
 revelatory /'revə'le.təri/ adj. 启发性的 启迪人的
 disclose /dɪs'kloʊz/ v. 揭发 透露 泄露 揭露 disclose the truth
 discover /dɪ'skʌvər/ v. 找到 查明发现 (重大的事件)
 uncover /ʌn'kʌvər/ v. 发现 揭露 揭开具体的盖子
 ◆ falter /fɔ:ltə/ v. 支吾 结巴说 =stammer
 stammer /'stæmə/ v.n. 口吃 结巴
 蹒跚而行, 同义词 :stagger :he falter home.
 flatter /'flætər/ v. 奉承 讨好 谄媚 恭维
 flatterer /'flætərər/ n. 马屁精 奉承者 谄媚者
 flattery /'flætəri/ n. 奉承 恭维 阿谀 讨好 谄媚
 kiss one's ass 拍某人的马屁
 ◆ cell /sel/ n. 单人监房 细胞 电池 单元格
 cellar /'selər/ n. 地窖 地下室
 ◆ cast /ka:st/ (cast, cast) v. 选派 ... 扮演角色 投射 n. 全体演员 铸件
 cast doubt on 质疑 使人对 ... 产生怀疑
 cast light on 阐明 使明白
 cast aside/away/off 抛弃 废除 消除
 ◆ blank /blæŋk/ adj. 空白的 n. 空格 空白
 blank space 空白 空格 = space [电脑中的空格键]
 blanket /'blæŋkt/ n. 毯子 毛毯
 ◆ sire /saɪə/ n. (古用法) 陛下
 ◆ squint /skwɪnt/ v. 眯着 (眼) 看, 瞄
 ◆ aristocrat /'æristəkræt/ n. 贵族
 aristocratic /æristə'krætɪk/ adj. 贵族的
 noble /'nəʊb(ə)l/ adj. 崇高的 品质高尚的 宏伟的 n. 贵族
 nobleman /'nəʊb(ə)lmən/ n. 君子 名族
 nobility /nou'brɪləti/ n. 贵族 高尚 贵族阶级

Special Difficulties | 难点

◆ learn/know by heart : 把 .. 牢记在心
 The sentence is so important that you must learn it by heart.
 ◆ heart and soul 全心全意的, 全身心的
 We serve the students heart and soul.
 ◆ take heart : 鼓起勇气 恢复信心 ◆ lost heart 失去信心
 ◆ lose heart to sb. = give heart to sb. 轻信于某人
 The boy lost his heart to the girl .

prison /'prɪz(ə)n/ n. 监狱 监禁 牢狱 =jail, gaol v. 监禁 关押
 put sb. in prison 把某人关押 = put sb. behind bars
 send sb. to prison/put sb. in prison / throw sb. into prison
 in prison : 坐牢 the prison 监狱
 prisoner /'prɪz(ə)nər/ n. 囚犯 犯人 俘虏
 ◆ imprison /ɪm'prɪzən/ v. 关押 束缚 监禁 入狱
 imprisonment /ɪm'prɪz(ə)nment/ n. 关押 监禁 坐牢
 sentence sb to life imprisonment. 判某人终生监禁 ;
 gaol /dʒeɪl/ n. 监狱 v. 监禁
 ◆ gaoler /'dʒeɪlə/ n. 监狱长 监狱看守
 warden /'wɔ:rd(ə)n/ n. 监狱长 看守人
 jail /dʒeɪl/ n. 监狱 监禁 v. 监禁 关入监狱
 jailer /'dʒeɪlər/ n. 监狱看守 狱卒
 jailbreak /'dʒeɪl.breɪk/ n. 越狱 破解
 ◆ proceed /prə'si:d/ v. 继续进行
 proceed v. 继续进行 (强调停止之后继续) proceed to/with :
 Let's proceed to business. You must proceed with your work.
 proceed from 从 ... 着手开始着手做, 继续
 proceed against sb : 起诉某人
 proceeding /prə'si:dɪŋ/ n. 诉讼 过程 诉讼程序
 ◆ colleague /'kɔ:li:g/ n. 同事 同行 同僚
 workmate /'wɜ:k.meɪt/ n. 工友 工作伙伴
 co-worker /'kəʊ,wɜ:kə/ n. 工友 同事 = coworker
 associate /ə'səʊʃjət/ n. 合伙人 关联商
 fellow worker 搭档
 comrade /'kam.ræd/ n. 同志 战友
 culprit /'kʌlprɪt/ n. 罪犯 (共案犯)
 acquaintance /ə'kweɪntəns/ n. 熟人 泛泛之交
 ◆ run-ran-run /rʌn/v. (戏剧, 电影等) 上映 表演 管理 经营
 rerun-reran-rerun v. 重演 重播 重放 重映
 overrun-overran-overrun v. 泛滥 横行肆虐 超支 n. 猖獗 泛滥成灾
 ◆ dim /dɪm/ adj. 微暗的 暗淡的 悲观的 渺茫的
 gloomy /'glumi/ adj. (天气, 心情) 抑郁的 阴暗的 幽暗的
 dusky /'dʌski/ adj. (天气) 昏暗的 暗淡的
 dusk /dʌsk/ n. 黄昏 傍晚
 murky /'mɜ:ki/ adj. (天色) 漆黑的 黑暗的 浑浊的 污浊的
 misty /'mɪsti/ adj. 多雾的 迷蒙的 模糊的
 mist /mɪst/ n. 薄雾 水汽 轻雾
 fog /fɔ:g/ n. 雾 困惑 迷惘 v. 雾气笼罩 使迷惘 使困惑
 foggy /'fɔ:gi/ adj. 有雾的 雾茫茫的 多雾的 雾深的

◆ put one's heart into sth 致力于某事 = devote oneself to
 Nothing is difficult if you put your heart into it.
 ◆ have one's heart in one's boots 担心吊担
 He had his heart in his boots when he went out alone at night.
 ◆ have a heart...发发善心吧
 ◆ take sth. to heart 认真对待
 ◆ lose one's heart to sb./sth. 倾心
 ◆ by heart 背下, 记住



no pain no gain 没有付出就没有收获

gain /geɪn/ v. 获得 增加 赢得 取得 n. 增加 利益 好处 利润

gain access to 接近 访问 gain ground 有进展 获得进展

gain weight 体重增加 ≠ lost weight

gainful /'geɪnfəl/ adj. 有收益的 有报酬的 有利可图的

regain /rɪ'geɪn/ n. 恢复 复得 收复 收回 v. 重新获得 夺回

pain /peɪn/ n. 痛苦 苦恼 烦恼 v. 使痛苦 使苦恼

painful /'peɪnf(ə)l/ adj. 令人疼痛的 令人痛苦的

painfully /'peɪnf(ə)li/ adv. 非常地 令人痛苦地 令人烦恼地

painless /'peɪnləs/ adj. 无痛的 愉快的 轻松的

painkiller /'peɪnkɪlə/ n. 止痛药 止痛剂

painstaking /'peɪnz.teɪkɪŋ/ adj. 需细心的 辛苦的 需专注的

painstakingly /'peɪns.teɪkɪŋli/ adj. 煞费苦心地 艰苦地

paint /peɪnt/ n. 油漆 绘画颜料 v. 用颜料画 刷油漆

painter /'peɪntər/ n. 画家 油漆匠

painterly /'peɪntərli/ adj. 绘画性 美术的 绘画性的

painting /'peɪntɪŋ/ n. 绘画 油画 作画

oil painting 油画 watercolour 水彩画

paintbrush /'peɪnt.brʊʃ/ n. 画笔 漆刷

brush /brʊʃ/ n. 刷 画笔 刷子 v. 掸 轻擦

brush aside 刷去 扫除 无视 置之不理

brush off 刷去 打发走 摒弃 逃掉 拂去 撇开

brushstroke /'brʊʃ.stroʊk/ n. 笔的一划 笔触

brushwork /'brʊʃ.wɜːrk/ n. 画法 笔法







Lesson 23 One man's meat is another man's poison 各有所爱



Listen to the tape then answer the question below.

What was it about snails that made the writer collect them for his friend on that day in particular?

People become quite illogical when they try to decide what can be eaten and what cannot be eaten. If you lived in the Mediterranean, for instance, you would consider octopus a great delicacy. You would not be able to understand why some people find it repulsive. On the other hand, your stomach would turn at the idea of frying potatoes in animal fat—the normally accepted practice in many northern countries. The sad truth is that most of us have been brought up to eat certain foods and we stick to them all our lives.

No creature has received more praise and abuse than the common garden snail. Cooked in wine, snails are a great luxury in various parts of the world. There are countless people who, ever since their early years, have learned to associate snails with food. My friend, Robert, lives in a country where snails are despised. As his flat is in a large town, he has no garden of his own. For years he has been asking me to collect snails from my garden and take them to him. The idea never appealed to me very much, but one day, after a heavy shower, I happened to be walking in my garden when I noticed a huge number of snails taking a stroll on some of my prize plants. Acting on a sudden impulse, I collected several dozen, put them in a paper bag, and took them to Robert. Robert was delighted to see me and equally pleased with my little gift. I left the bag in the hall and Robert and I went into the living room where we talked for a couple of hours. I had forgotten all about the snails when Robert suddenly said that I must stay to dinner. Snails would, of course, be the main dish. I did not fancy the idea and I reluctantly followed Robert out of the room. To our dismay, we saw that there were snails everywhere: they had escaped from the paper bag and had taken complete possession of the hall! I have never been able to look at a snail since then.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

People become quite illogical when they try to decide what can be eaten and what cannot be eaten.

主 系 状 表 引 主 谓 宾 主 谓 | 被动语态 连 主 谓 | 被动语态

illogical adj. 不合逻辑的 无章法的; logical adj. 合乎常理的 符合逻辑的; when 引导时间状语从句; try to decide 后跟了两个由 what 引导的宾语从句; decide v. 决定 选定; decision n. 决策 抉择 决议 +on/about sth.; reach/make decision; eat-ate-eaten v. 吃;

在决定什么能吃而什么不能吃的时候, 人们往往变得不合情理。

If you lived in the Mediterranean, for instance, you would consider octopus a great delicacy.

引 主 谓 状 状 主 谓 宾 宾语补足语

if 引导条件状语从句; Mediterranean n. 地中海; instance n. 实例 例子 事例; for instance 比如 举例说 =for example; consider v. 认为 觉得 以为; consider (to be).. 认为是; octopus n. 章鱼; delicacy n. 美味 佳肴; delicious adj. 美味的 可口的 = yummy;

You would not be able to understand why some people find it repulsive.

主 谓 引 定 主 谓 宾 宾语补足语

be able to 能够; understand-understood-understood v. 理解 了解 懂; repulse vt. 击退 驳斥 拒绝; repulsive adj. 令人反感的 令人生厌的 (跟胃有关的); disgusting 恶心 (短时的感觉); boring (时间长); tedious 冗长的; sick 恶心 (表极度讨厌);

比如, 如果你住在地中海地区, 你会把章鱼视作美味佳肴, 同时不能理解为什么有人一见章鱼就恶心。

On the other hand, your stomach would turn at the idea of frying potatoes in animal fat

状 主 谓 状 ← 后置定语

on the one hand 一方面, on the other hand 另一方面; stomach n. 胃; turn v. 恶心 呕吐; at the idea of 一想到 ...; fry v. 油炸; fat n. 动物脂肪油; hero, Negro, potato, tomato 复数需加 "es"; at the idea/sight/mention/news/touch/sound/thought of, at 介词搭配作状语, 表示当 ... 就 ..., 一 ... 就 ...;

—the normally accepted practice in many northern countries.

frying potatoes in animal fat 的同位语, 进一步说明前句

accepted adj. 接受的; practice n. 习俗 做法; habit 个人习惯; custom 社会的风俗或习俗; convention 大家约定俗成的习惯习俗;

另一方面, 你一想到动物油炸土豆就会反胃, 但这在北方许多国家却是一种普通的烹饪方法。

The sad truth is that most of us have been brought up to eat certain foods and we stick to them all our lives.

定 主 系 引 主 谓 | 被动语态 主语补足语 连 主 谓 宾 状

that 引导表语从句, 说明 truth 的内容; bring up 养育 抚养, 被动语态形式表示自小长大, 在成长的过程中已经习惯于 ...: He is born in England, but brought up in France.; stick to (doing sth.) 坚持 =keep to, insist on/persist in doing sth.: We decided to stick to our previous plan.;

不无遗憾的是, 我们中的大部分人, 生来就只吃某几种食品, 而且一辈子都这样。

No creature has received more praise and abuse than the common garden snail.

主谓定宾状

creature n. 生物 动物；receive v. 接收 收到 接待；abuse n.v. 滥用 虐待 辱骂；praise n.v. 赞美 赞扬 称赞；snail n. 蜗牛；比较级表达最高级概念：Nobody is more beautiful than you. He is more intelligent than anyone else in my class. The common garden snail often receives more praise and abuse than other creatures.; second to none 最好的 第一流的；more...than... 比较关系；

没有一种生物所受到的赞美和厌恶会超过花园里常见的蜗牛了。

Cooked in wine, snails are a great luxury in various parts of the world.

过去分词短语作条件状语 主系定表状

luxury n. 奢侈品 珍品；luxurious adj. 豪华的 奢侈的；cooked 过去分词做状语，与 snails 构成被动关系；

蜗牛加酒烧煮后，便成了世界上许多地方的一道珍奇的名菜。

There are countless people who, ever since their early years, have learned to associate snails with food.

谓定主←主插入语谓宾状

countless adj. 无数的 数不胜数的 = numerous; associate v. 联想 联系；associate sth./sb. with sth./sb. 联系起来；association n. 关联 联想 协会；in association with 与 ... 相联系 与 ... 联合；who 引导定语从句修饰 people, people 看作复数，其后用了 have done；

有不计其数的人们从小就知道蜗牛可做菜。

My friend, Robert, lives in a country where snails are despised.

主同位语谓状←引主谓|被动语态

where 定语从句修饰 country; despise v. 鄙视 蔑视 看不起 =look down upon/on, sneer at, pour scorn on, deride;

但我的朋友罗伯特却住在一个厌恶蜗牛的国家中。

As his flat is in a large town, he has no garden of his own.

引主系表主谓宾←后置定语

as 引导原因状语从句 = as, since, because; flat n. 公寓；of one's own 某人自己的 = one's own sth.: garden of his own = his own garden;

他住在大城市里的一所公寓里，没有自己的花园。

For years he has been asking me to collect snails from my garden and take them to him.

状主谓宾宾语补足语状连宾语补足语

have/has been doing 现在完成进行时，动作从某一时刻开始一直延续到现在或离现在不远的时间，动作是否继续下去根据上下文而定；collect v. 收集；ask sb. to do sth. 请求某人做某事；

多年来，他一直让我把我园子里的蜗牛收集起来给他捎去。

The idea never appealed to me very much, but one day, after a heavy shower,

主状谓状状连状状

appeal v. 引起兴致 使感兴趣；appealing adj. 吸引人的 动人的 引起兴趣的；shower n. 阵雨；

I happened to be walking in my garden when I noticed a huge number of snails

主谓状引主谓定宾

happen/chance to do sth. 恰巧 碰巧做：I happened/chanced to be out when he called.; when 引导时间状语从句，正在这时突然；notice v. 注意到；a number of 若干；a huge number of 许多 = a large number of；

taking a stroll on some of my prize plants.

现在分词短语作 snails 的宾语补足语

stroll n.v. 散步 漫步 溜达；take a stroll 散步；prize adj. 珍贵的 珍视的；plant n. 植物；

一开始，他的这一想法没有引起我多大兴趣。后来有一天，一场大雨后，我在花园里漫无目的地散步，突然注意到许许多多蜗牛在我的一些心爱的花木上慢悠悠地蠕动着。

Acting on a sudden impulse, I collected several dozen, put them in a paper bag, and took them to Robert.

伴随状语：一时冲动 主谓1宾谓2宾状连谓3宾状

impulse n. 冲动 推动力；on a sudden impulse 一时的冲动的 (on impulse)；impulsive adj. 任性的 易冲动的；dozen n. 12 个 一打；

我一时冲动，逮了几十只，装进一只纸袋里，带着去找罗伯特。

Robert was delighted to see me and equally pleased with my little gift.

主系表状连状表状

be delighted to do sth. 高兴做某事；be pleased with sth. 对 ... 感到满意；equally adv. 同时样 = at the same time；

罗伯特见到我很高兴，对我的薄礼也感到满意。



I left the bag in the hall and Robert and I went into the living room where we talked for a couple of hours.

主 谓 宾 状 连 主 谓 状 ← 引 主 谓 状

hall n. 大厅；living room 起居室；dining room 餐厅；where 引导定语从句修饰 living room, 可以换成 in which; a couple of 两个 几个；couple n. 情侣 两人 两件事物 v. 结合；couple with 伴随 与 ... 相结合 与 ... 结合；

我把纸袋放在门厅里，与罗伯特一起进了起居室，在那里聊了好几个钟头。

I had forgotten all about the snails when Robert suddenly said that I must stay to dinner.

主 谓 宾 ← 后置定语 引 主 状 谓 引 主 谓 状

forget-forgot-forgotten v. 忘记；when 引导时间状语从句；that 从句作 said 的宾语 [宾语从句]；stay to dinner 留下来吃晚饭；

我把蜗牛的事已忘得一干二净，罗伯特突然提出一定要我留下来吃晚饭，这才提醒了我。

Snails would, of course, be the main dish.

主 系 状 系 表

main dish 主菜 主食 主餐；dessert 餐后甜点；

蜗牛当然是道主菜。

I did not fancy the idea and I reluctantly followed Robert out of the room.

主 谓 宾 连 主 状 谓 宾 状

fancy v. 喜爱 喜欢 想象 = imagine, + ving；fancy meeting you here 没想到在这儿见到你；fancy oneself 自以为是 自命不凡；reluctantly adv. 不情愿地 =unwillingly; reluctant adj. 不情愿的；勉强的；reluctance n. 勉强 不愿意；

我并不喜欢这个主意，所以我勉强跟着罗伯特走出了起居室。

To our dismay, we saw that there were snails everywhere:

状 主 谓 引 谓 主 状

to our dismay 使我们感到惊愕的是；to our delight/surprise/disappointment/despair/embarrassment...; that 引导宾语从句；

they had escaped from the paper bag and had taken complete possession of the hall!

主 谓 状 连 谓 宾

本句作 that there were snails everywhere 的同位语，解释说明；take/have possession of 占据 占有 拥有 =occupy；

使我们惊愕的是门厅里到处爬满了蜗牛：它们从纸袋里逃了出来，爬得满厅都是！

I have never been able to look at a snail since then.

主 谓 状 谓 宾 状

be able to do sth. 能够做某事；since then 从那时起 = ever since;

从那以后，我再也不能看一眼蜗牛了。

Vocabularies | 词汇

◆ poison /'pɔɪz(ə)n/ n. 毒药 毒素 v. 毒害 下毒 毒死 败坏
poisonous /'pɔɪz(ə)nəs/ adj. 有害的 恶毒的 引起中毒的
give poison to sb./sth. 使某人或某物中毒
hate each other like poison 互相恨透了对方
name one's poison 您要喝点什么酒啊？
name your poison ,please = what's your poison ?
pesticide /'pestɪ.səɪd/ n. 农药 杀虫剂
pest /pest/ n. 害虫 害兽 害鸟 讨厌的人
suicide /'suɪ.səɪd/ n. 自杀 自毁 v. 自杀
commit suicide 自杀
venom /'venəm/ n. 毒液 怨恨 恶意
venomous /'venəməs/ adj. 有毒的 恶毒的 恶意的
toxic /'tɒksɪk/ adj. 含有毒成分的
polluted /pə'lutɪd/adj. 被污染的 受到污染的（重污染）
tainted /'teɪntəd/ adj. 污染的（较轻的污染）
gas /gæs/ n. 毒气 汽油（美） v. 毒气杀
◆ octopus /'ɒktəpəs/ n. 章鱼
◆ stomach /'stʌmək/ n. 胃
◆ shower /'ʃaʊə/ n. 阵雨 淋浴 花洒 v. 淋浴 洒落 抛撒

◆ dozen /'dʌzən/ n. 12 个，一打 :a group of twelve
by the dozen 成打的 dozens of 许多的（泛泛概念）
two dozen eggs 与 hundrend, thousand 用法一样
speak nineteen to the dozen 说个不停
nail /neɪl/ n. 钉子 指甲 v. 钉住 固定 揭露 抓获并证明有罪
nail down 钉牢 约束 敲定 明确 确定
nail clipper 指甲钳 nail polish 指甲油
◆ snail /sneɪl/ n. 蜗牛
logic /'lɒdʒɪk/ n. 逻辑 逻辑学 逻辑性 推理
logical /'lɒdʒɪk(ə)l/ adj. 合乎逻辑的 必然的 合乎情理的
logically /'lɒdʒɪkli/ adv. 符合逻辑地 逻辑上
◆ illogical /ɪ'lɒdʒɪk(ə)l/ adj. 不合逻辑的 不合理的 缺乏逻辑的
logistic /lə'dʒɪstɪk/ n. 后勤 adj. 后勤的 补给的 物流的
logistics /lə'dʒɪstɪks/ n. 物流 后勤 军事后勤
logistics center 物流配送中心 运筹中心
logistic service 物流服务 后勤服务
logistical /lə'dʒɪstɪkl/ adj. 后勤的 逻辑的 补给的 物流的
◆ luxury /'lʌkʃəri/ n. 奢侈品 珍品
luxurious /lʌg'ʒʊəriəs/ adj. 奢侈的，奢华的



◆ associate /ə'səʊsieɪt/ v. 交往 联想 联系 n. 伙伴 同事 合伙人

adj. 准的 副的 联合的

associate editor 副主编 associate director 副董事 副总监

associate professor 副教授 associated costs 附带成本

associate v. 联想到 connect in one's mind

associate with 结交 联合 交往 与 ... 联系 = relate to

associate A with B : connect with, link with, be bound up with

Can you associate snails with delicious food ?

association /ə.səʊʃi'eɪʃ(ə)n/ n. 社团 协会 关联 联想 交往

joint association 联合会

in association with 与 ... 相联系 与 ... 联合

associational /ə.səʊʃi'eɪʃənəl/ adj. 协会的 协会型 联想的

associative /ə'səʊʃiətɪv/ adj. 联想的 结合的 联合的 关联的

delicate /'delɪkət/ adj. 精致的 微妙的 脆弱的 易碎的 娇弱的

delicately /'delɪkətli/ adv. 优美地 微妙地 精致地

delicious /dɪ'liʃəs/ adj. 美味的 可口的 好吃的 = yummy

deliciously /dɪ'liʃəsli/ adv. 美味地 美美地 怡人地 称心如意地

◆ delicacy /'delɪkəsi/ n. 美味 佳肴 微妙 棘手 精致

◆ despise /dɪ'spaɪz/ v. 鄙视 蔑视 看不起

despise : regard as worthless . = discount

We despise him for a coward .

口语 : look down upon/on : Don't look down upon anyone.

pour scorn on 极力讽刺 sneer/laugh at 嘲笑

despicable /dɪ'spɪkəb(ə)l/ adj. 卑劣的 可鄙的 卑鄙的

◆ turn /tɜ:n/ v. 感到恶心 翻胃

◆ fancy /'fænsi/ v. 喜爱 喜欢 🔗root fancy p123

◆ fry /fraɪ/ v. 油炸 : be cooked in hot oil.

fry egg/fried bread/fring pan 煎锅

fry up 加热 fry in one's own fat 自作自受

have other fish to fry 另有要事要做

roast /roust/ v. 烘烤

bake /beɪk/ v. 烘焙 (面包) bakery n. 面包店 baker n. 面包师

◆ abuse /ə'bju:z/ n. 辱骂 责骂 滥用 v. 滥用 虐待 辱骂 伤害

abuse one's power/authority 滥用职权 abuse sb. 漫骂

abusive /ə'bju:sɪv/ adj. 辱骂的 恶语的 毁谤的 虐待的

pulse /pʌls/ n. 脉冲 脉搏 v. 搏动 跳动 震动

repulse /rɪ'pʌls/ n. 拒绝 击退 反击 v. 击退 使厌恶 使反感 打垮

repulsion /rɪ'pʌljən/ n. 憎恶 厌恶 排斥

◆ repulsive /rɪ'pʌlsɪv/ adj. 令人反感的 令人生厌的 恶心的

disgusting /dɪs'gʌstɪŋ/ adj. 恶心 (短时的感觉)

boring /'bɔ:rɪŋ/ adj. 无聊的 令人厌烦的 乏味的 (时间长)

tedious /'tɪdiəs/ adj. 冗长的 =lengthy 啰嗦的 单调乏味的

sick /sɪk/ adj. 恶心 (表极度讨厌)

◆ impulse /'ɪmpʌls/ n. 冲动 刺激 冲击

on impulse 冲动地

be driven by impulse to do sth. 情不自禁的做某事

impulsive /ɪm'pʌlsɪv/ adj. 易冲动的 任性的

impulsively /ɪm'pʌlsɪvli/ adv. 冲动地 一时心血来潮

impulsion /ɪm'pʌljən/ n. 冲动 强烈欲望 理由 缘由

compulsive /kəm'pʌlsɪv/ adj. 强迫的 难以制止的 难控制的

compulsively /kəm'pʌlsɪvli/ adv. 强迫地 强制性地 强制地

compulsion /kəm'pʌlj(ə)n/ n. 强迫行为 强迫症 强迫

compulsory /kəm'pʌlsəri/ adj. (法律上的) 义务的 强制的 必修的

compulsory education 义务教育 普及教育

compulsory course 必修课程

compulsorily /kəm'pʌlsərəli/ adv. 强迫地 强制地

◆ fat /fæt/ n. (动物、植物) 油

adj. 胖的 (很不礼貌) 常用 large ,heavy, overweight 替换

put on fat/weight 长胖 发胖 lose weight 减肥

fatten /'fæt(ə)n/ v. 养肥 长肥 上膘

◆ appeal /ə'pi:l/ v. 引起兴致 上诉 呼吁 申诉 恳求 n. 上诉 吸引力

sth.sb. appeal to sb 引起兴趣

appeal 上诉 呼吁 appeal for sth. 为某事而上诉

appeal for 要求 呼吁 请求

appealing /ə'pi:lɪŋ/ adj. 有吸引力的 有感染力的 令人感兴趣的

appealingly /ə'pi:lɪŋli/ adv. 哀求地 上诉地 哀求

◆ stroll /strɔ:l/ n. v. 溜达 闲逛 漫步 散步

go for a stroll, take a stroll = go for a walk, take a walk.

stroller /'strɔ:lə(r)/ n. 婴儿推车 散步的人

ramble /'ræmb(ə)l/ v. 漫谈 漫游 瞎扯 (海岸, 林中的漫步)

roam /roum/ v. 徜徉 游荡 (不安定的漂泊. 徘徊)

wander /'wɒndə/ v. 漫游 游荡 (流浪, 徘徊)



可放句尾 :for change 换换口味 for free 免费地 for sale 待售 for good 永远的 for fun 为了好玩

当涉及到或谈及到叙述客观事实的时候 : it comes to sth it comes to doing sth ; 用于 when 引导的时间状语从句 he never complains when it comes to helping his wife with the housework.: it comes to 经常用于 when 的引导的时间状语从句中," 当汲及到, 当提及到 " to 作介词后接名词或动名词

and 和 or
在肯定句中 ,and 表示并列关系
在否定句中, 有两个对等的谓语, 宾语状语或者从句时, 习惯用 or 把两个成分都否定掉 ;
she doesn't smoke or drink.
she couldn't remember who she was or where she came from .
如果否定句中出现了 and, 语义表示转折 , 相当于 but
the room is not big and comfortable . 这房子不大但很舒服

countless 无数的, 数不尽的 =numerous (正式)
numerable : (=able to be counted) 可数的, 能够数的出来的 ;
numerical : 数字的, 数量的, 使用数字的 (多用作前置形容词)
numbered adj. 有限的, 时日不多的, 已编号的 ;





Lesson 24 A skeleton in the cupboard “家丑”



Listen to the tape then answer the question below.

Who was Sebastian?

We often read in novels how a seemingly respectable person or family has some terrible secret which has been concealed from strangers for years. The English language possesses a vivid saying to describe this sort of situation. The terrible secret is called 'a skeleton in the cupboard'. At some dramatic moment in the story, the terrible secret becomes known and a reputation is ruined. The reader's hair stands on end when he reads in the final pages of the novel that the heroine, a dear old lady who had always been so kind to everybody, had, in her youth, poisoned every one of her five husbands.

It is all very well for such things to occur in fiction. To varying degrees, we all have secrets which we do not want even our closest friends to learn, but few of us have skeletons in the cupboard. The only person I know who has a skeleton in the cupboard is George Carlton, and he is very proud of the fact. George studied medicine in his youth. Instead of becoming a doctor, however, he became a successful writer of detective stories. I once spent an uncomfortable weekend which I shall never forget at his house. George showed me to the guestroom which, he said, was rarely used. He told me to unpack my things and then come down to dinner. After I had stacked my shirts and underclothes in two empty drawers, I decided to hang one of the two suits I had brought with me in the cupboard. I opened the cupboard door and then stood in front of it petrified. A skeleton was dangling before my eyes. The sudden movement of the door made it sway slightly and it gave me the impression that it was about to leap out at me. Dropping my suit, I dashed downstairs to tell George. This was worse than 'a terrible secret'; this was a real skeleton! But George was unsympathetic. 'Oh, that,' he said with a smile as if he were talking about an old friend. 'That's Sebastian. You forget that I was a medical student once upon a time.'

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

We often read in novels how a seemingly respectable person or family has some terrible secret

主 状 谓 状 引 定 主 连 主 谓 定 宾

how 引导宾语从句作 read 的宾语; novel n. 长篇小说 adj. 新颖的 与众不同的; seemingly adv. 表面上地 貌似 = from appearance; respectable adj. 体面的 雅观的; respective adj. 分别的 各自的; respectful adj. 尊敬的 恭敬的;

which has been concealed from strangers for years.

← 主 谓 谓 状

which 引导定语从句修饰 secret; conceal v. 隐藏 隐瞒. 比 hide-hide-hidden 更加正式, 语气强烈; conceal sth. from sb. 对某人隐瞒某事; 在小说中, 我们经常读到一个表面上受人尊重的人物或家族, 却有着某种多年不为人所知的骇人听闻的秘密。

The English language possesses a vivid saying to describe this sort of situation.

定 主 谓 定 宾 不定式作 saying 的宾语补足语

possess v. 拥有 具有 = have got, own; vivid adj. 生动的 鲜艳的 活泼的 more vivid, the most vivid; situation n. 情境 形势 情景; 英语中有一个生动的说法来形容这种情况。

The terrible secret is called 'a skeleton in the cupboard'.

定 主 谓 | 被动 名词词组位于被动语态后作主语补足语

skeleton n. 骨架 骨干 梗概; a skeleton in the cupboard 家丑 = a skeleton in the closet, a family skeleton: It's time to bring the family skeleton out of the cupboard.;

惊人的秘密被称作“柜中骷髅”。

At some dramatic moment in the story, the terrible secret becomes known and a reputation is ruined.

状 状 定 主 谓 | 被动语态 连 主 谓 | 被动语态

some "某一个", 修饰单数可数名词; dramatic adj. 令人激动的 扣人心弦的, 比 exciting 更强烈; reputation n. 名声 名誉; ruin v. 毁灭 糟蹋 破坏 n. 破产 毁灭 废墟; ruin v. 毁坏, 泛指概念, 表示毁坏的过程不是一下完成 (spoil); destroy 指凭借某种外力来破坏和摧毁某物, 完全毁掉; damage.. 弄坏, 但可以修复;

在小说的某个戏剧性时刻, 可怕的秘密泄漏出来, 接着便是某人的声誉扫地。

The reader's hair stands on end

定 主 谓 状

on end 连续地; one's hair stands on end 感到毛骨悚然的, make/set one's hair stand on end 使某人感到毛骨悚然;

when he reads in the final pages of the novel that the heroine, a dear old lady

引 主 谓 状 引 主 同位语

when 引导时间状语从句；final adj. 最后的；heroine n. 女主人公；男主人公 n. hero；

who had always been so kind to everybody, had, in her youth, poisoned every one of her five husbands.

← 主 系 状 系 状 表 状 谓 状 谓 定 宾 ← 后置定语

who 引导定语从句修饰 lady；kind adj. 和蔼的 善良的 仁慈的；poison v. 毒害 下毒 毒死；everyone 单独使用，如果遇到 every one of 就要拆开；

当读者读到小说最后几页了解到书中女主人公，那位一向待大家很好的可爱的老妇人年轻时一连毒死了她的 5 个丈夫时，不禁会毛骨悚然。

It is all very well for such things to occur in fiction.

主 系 状 状 表 状 真正主语 状

it 是形式主语，to occur in fiction 为真正主语；occur v. 发生 = happen；fiction n. 小说（集合名词）不可数；novel 某一部具体的小说；

it is very well... but... 不赞成不满意的反语：好倒是好，但是 ...：It is very well for them to ask me to do it, but I am too busy.；

这种事发生在小说中是无可非议的。

To varying degrees, we all have secrets which we do not want even our closest friends to learn,

状 主 同 谓 宾 ← 引 主 谓 状 定 宾 宾语补足语

vary v. 不同 改变；varying adj. 不同的 变化的；various adj. 各种不同的 各种各样的 多样的；variety n. 品种 变化；different 与 ... 不一样；

which 引导定语从句修饰 secrets；degree n. 程度 度数 学位；to varying degrees 在不同程度上；learn 得知，了解某个事实，学习某种知识，技能；

know 知道某个事实，具有某方面的知识，技能，认识，了解某个人，是个状态动词，不用进行时态！；

but few of us have skeletons in the cupboard.

连 主 谓 宾 状

few of us 少数人 ≠ many of us, most of us 多数人；none of us 没有人；cupboard n. 橱柜；

尽管我们人人都有各种大小秘密，连最亲密的朋友都不愿让他们知道，但我们当中极少有人有柜中骷髅。

The only person I know who has a skeleton in the cupboard is George Carlton,

定 主 主 谓 主 谓 宾 状 系 表

定语从句 I know 省略了引导词 whom（whom 在定语从句中作宾语，故可省略）和 that 引导的定语从句共同修饰 person；

and he is very proud of the fact.

连 主 系 状 表 状

proud adj. 骄傲的 自豪的 得意的；pride n. 骄傲 自豪 自尊；be proud of 对 ... 感到得意自豪的 = take pride in；

我所认识的唯一在柜中藏骷髅的人便是乔治·卡尔顿，他甚至引以为自豪。

George studied medicine in his youth.

主 谓 宾 状

medicine n. 医学 药；medical adj. 医学的 内科的 疾病的 医疗的；clinical adj. 临床的 临床诊断的 冷淡的；clinic n. 医务室 门诊所；

Instead of becoming a doctor, however, he became a successful writer of detective stories.

方式状语 状 主 系 定 表 ← 后置定语

instead of prep. 而不是 替代 取代；instead of + ving 相反，没有，取而代之 + 没做的事；detective n. 侦探 警探；

乔治年轻时学过医，然而，他后来没当上医生，却成了一位成功的侦探小说作家。

I once spent an uncomfortable weekend which I shall never forget at his house.

主 状 谓 定 宾 ← 宾 主 谓 状 谓 状

which 引导定语从句修饰 weekend；

有一次，我在他家里度周末，过得很不愉快。这事我永远不会忘记。

George showed me to the guestroom which, he said, was rarely used.

主 谓 宾 状 ← 主 插入语 谓 状 谓|被动

show/lead sb. to some places 带领某人去某地；guestroom n. 来客住房；guesthouse n. 宾馆；hotel n. 酒店；inn 客栈；motel 汽车旅馆；

Holiday Inn 假日酒店；hostel 招待所 青旅；

乔治把我领进客房，说这间房间很少使用。



He told me to unpack my things and then come down to dinner.

主 谓 宾 宾语补足语 连 状 宾语补足语 状

pack v. 打包 ; unpack vt. 取出 打开 ; stay to dinner , come down to dinner ;

他让我打开行装后下楼吃饭。

After I had stacked my shirts and underclothes in two empty drawers,

引 主 谓 宾 连 宾 状

after 引导时间状语从句 ≠ before; stack v. 堆叠 (整齐地) 堆放 摆放 n. 堆栈 一摞 ; pile v.n. 堆 (无规律); underclothes n. 内衣 =underwear; drawer n. 抽屉 ;

I decided to hang one of the two suits I had brought with me in the cupboard.

主 谓 宾 主 谓 状 状

省略了引导词的定语从句修饰 suits, 引导词在从句中作 brought 的宾语, 故可省略 ;

我将衬衫、内衣放进两个空抽屉里, 然后我想把随身带来的两套西服中的一套挂到大衣柜里去。

I opened the cupboard door and then stood in front of it petrified.

主 谓 宾 连 状 系 表 主语补足语

stand-stood-stood v. 站 , stood in front of it petrified 站在柜前吓呆 , stand 此处表示处于某种状态, 起系动词的作用, 后面常接形容词、介词短语或过去分词, 表示主语处于某种状态中的特征, 可视作系动词 ; I arrived in Shanghai excited/exhausted. 补充主语状态 (分词); He stood in the rain bare-headed and bare-footed.; petrify v. 使惊呆 使吓呆 ;

我打开柜门, 站在柜门前一下子惊呆了。

A skeleton was dangling before my eyes.

主 谓 状

dangle v. 悬垂 悬挂 悬荡 ; Don't keep me dangling. 别吊我胃口 ;

The sudden movement of the door made it sway slightly and it gave me the impression

定 主 ← 后置定语 谓 宾 宾补 状 连 主 谓 间宾 直接宾语

sway, swing v. 摇摆 ; impression n. 印象 ; it gave sb. the impression that 给某人 ... 的印象 ; leave sb. an impression 留下真实的印象 ;

that it was about to leap out at me.

引 主 谓 状

that 引导的从句作 impression 的同位语 ; be about to do sth. 即将, 就要, 按照计划即将做的事 = was on the point of doing sth., be going to do sth.; leap out 跳出来 ;

一具骷髅悬挂在眼前, 由于柜门突然打开, 它也随之轻微摇晃起来, 让我觉得它好像马上要跳出柜门朝我扑过来似的。

Dropping my suit, I dashed downstairs to tell George.

伴随状语 主 谓 状 状

dash v. 猛冲 急奔 急驰 =rush, n. 破折号 短跑 ; downstairs adv. 楼下 upstairs adv. 楼上 ;

我扔下西服冲下楼去告诉乔治。

This was worse than 'a terrible secret'; this was a real skeleton!

主 系 表 状 主 系 表

this = the dangling skeleton in the cupboard;

这是比“骇人听闻的秘密”更加惊人的东西, 这是一具真正的骷髅啊!

But George was unsympathetic. 'Oh, that,' he said with a smile as if he were talking about an old friend.

连 主 系 表 叹 宾 主 谓 状 引 主 谓 状

unsympathetic adj. 不表同情的 无动于衷的 be unsympathetic to ; sympathy n. 同情心 怜悯 ; in sympathy = sympathetically; as if 引导让步状语从句, 虚拟语气 ; 在虚拟语气中 was 一律要变成 were, 这里用 he were 而不是 he was !!!;

但乔治却无动于衷。“噢, 是它呀! 他笑着说道, 俨然在谈论一位老朋友。

'That's Sebastian. You forget that I was a medical student once upon a time.'

主 系 表 主 谓 引 主 系 定 表 状

medical adj. 医学的 医疗的 内科的 ; that 从句作 forget 的宾语 [宾语从句]; once upon a time 从前 很久以前 =long long ago, long ago; once in a blue moon 千载难逢 难得一次 ; once-in-a-lifetime 千载难逢的 一生一次的 ;

“那是塞巴斯蒂安。你忘了我以前是学医的了。”



Vocabularies | 词汇

◆ skeleton /'skelɪtən/ n. 骨架 骷髅 骨干 梗概

a skeleton in the cupboard/closet 家丑 = a family skeleton

skeleton key 万能钥匙 reduced to a skeleton 瘦的皮包骨

◆ guestroom /'gest-rum/ n. (家庭中的) 来客住房

guest house 小旅馆 招待所 民宿

seeming /'simɪŋ/ adj. 表面上的 貌似 的 似乎的 表面的

◆ seemingly /'si:miŋli/ adv. 表面上地 貌似

◆ respectable /ri'spektəbəl/ adj. 体面的 雅观的

respectable adj. 体面的 可敬的 = decent, graceful, deserving

respectful /rɪ'spektf(ə)l/ adj. 充满敬意的 尊敬人的 崇敬的

respective /rɪ'spektɪv/ adj. 各自的 各个的 分别的

respectively /rɪ'spektɪvli/ adv. 依次为 分别地 各自地

◆ unpack /ʌn'pæk/ vt. (从箱中) 取出 ≠ pack

◆ conceal /kən'si:l/ v. 隐藏 隐瞒 掩盖

concealer /kən'si:lə(r)/ n. 粉底 遮瑕膏 遮瑕霜 隐瞒者 藏匿处

concealment /kən'si:lmənt/ n. 隐藏 掩盖 隐瞒

◆ fiction /'fɪkʃən/ n. 小说 编造 杜撰

fictional /'fɪkʃən(ə)l/ adj. 虚构的 小说的

fictitious /fɪk'tɪʃəs/ adj. 虚构的 虚假的 假想的 编造的

essay /'eseɪ/ n. 散文 短文 小品文 + on sth.

novel /'nɒv(ə)l/ n. 长篇小说 adj. 新颖的 与众不同的 珍奇的

novelty /'nɒv(ə)lti/ n. 新颖 新奇 新鲜 新奇的事物

novelettish /,nɒvə'ledɪʃ/ adj. 多愁善感的 无病呻吟的

novelist /'nɒv(ə)lɪst/ n. 小说家

novelistic /,nɒvə'lɪstɪk/ adj. 小说的 小说性 小说化

novella /nɒvə'vɛlə/ n. 中篇小说 短篇散文

poem /'pəʊəm/ n. 诗

article /'ɑ:tɪk(ə)l/ n. 文章 条款 冠词 物品

thesis /'θɪsɪs/ n. 论文 毕业论文 学位论文

◆ stack /stæk/ v. (整齐地) 堆放 排放

◆ ruin /'ru:ɪn/ v. 毁坏 毁灭 破坏 n. 毁灭 破坏 废墟

ruinous /'ruɪnəs/ adj. 耗资巨大的 无法承担的 毁灭性的 荒废的

◆ dangle /'dæŋɡəl/ v. 悬挂 悬垂 悬荡 悬挂

tangle /'tæŋɡ(ə)l/ v. 使缠结 纠结 乱作一团 n. 纠纷 混乱 乱团

◆ heroine /'herəuɪn/ n. 女主人公 女主角 女英雄

hero /'hɪrəʊ/ n. 英雄 男主角

heroic /hɪ'rəʊɪk/ adj. 英勇的 英雄的 英雄般的

heroism /'herəʊ.ɪzəm/ n. 英雄主义 英雄气概 英雄精神

◆ sway /swei/ v. 摇摆 摇动 说服 使动摇 n. 影响 摇摆 摆动

◆ underclothes /'ʌndəkləʊðz/ n. 内衣

underwear /'ʌndə.wer/ n. 内衣裤

lingerie /'lɒŋʒəri/ n. 女内衣

drama /'dra:mə/ n. 戏剧 剧情 话剧 剧本

drama queen 大惊小怪的人 小题大做的人

◆ dramatic /drə'mætɪk/ adj. 令人激动的 扣人心弦的 令人吃惊的

dramatically /drə'mætɪkli/ adv. 引人注目地 戏剧性地 急剧地

dramatist /'dræmətɪst/ n. 剧作家 编剧

dramatize /'dræmə.taɪz/ v. 夸大报导 改编戏剧 使戏剧化

dramatization /,dræmə'teɪz(ə)n/ n. 戏剧化 改编为剧本

opera /'ɒp(ə)rə/ n. 歌剧 歌剧院

operatic /ɒpə'rætɪk/ adj. 歌剧的 歌剧式的

soprano /sə'prənəʊ/ n. 女高音歌手 adj. 高音的

tenor /'tenər/ n. 男高音

path /pæθ/ n. 道路 小路 小径 路线

pathetic /pə'θetɪk/ adj. 可怜的 可悲的 悲哀的 哀婉动人的

pathetically /pə'θetɪkli/ adv. 悲哀地 哀婉动人地 哀伤地

sympathy 同情 empathy 感同深受 apathy 冷漠

sympathy /'sɪmpəθi/ n. 同情 赞同 同情心 同感 怜悯

sympathetic /'sɪmpə'θetɪk/ adj. 同情的 有同情心的 表示同情的

sympathetically /,sɪmpə'θetɪkli/ adv. 同情地 怜悯地

sympathize /'sɪmpə.θaɪz/ v. 表示同情 赞同 支持 = sympathise

sympathize with sb. 向某人表达同情

sympathizer /'sɪmpə.θaɪzər/ n. 同情者 赞同者 支持者

◆ unsympathetic /ʌnsɪmpə'θetɪk/ adj. 无同情心的 不同情的

empathy /'empəθi/ n. 同理心 移情 共情 共鸣 同情 同感

empathic /em'pæθɪk/ adj. 移情作用的 移情心的 富有同情心

empathetic /empə'θetɪk/ adj. 同理心 设身处地 感同身受

empathize /'empəθaɪz/ v. 有同感 产生共鸣 同情 = empathise

apathy /'æpəθi/ n. 冷漠 冷淡 情感淡漠 漠不关心

apathetic /'æpə'θetɪk/ adj. 冷漠的 无动于衷的 冷淡的

vary /'veri/ v. 不同 改变 变更

◆ varying /'veəriŋ/ adj. 不同的

variable /'veriəb(ə)l/ n. 变量 可变因素 adj. 多变的 易变的

variably adv. 易变地 多变地

variable cost 可变成本 fixed cost 固定成本

variance /'veriəns/ n. 变化幅度 差额

variate /'veriɪt/ v. 使变化 随机变量 使变异

variation /veri'eɪʃ(ə)n/ n. 变异 变体 变奏 变种 变奏曲

variational /veəri'eɪʃənəl/ adj. 变量的 变分

variant /'veriənt/ n. 变体 变种 变形

various /'veriəs/ adj. 各种各样的 各种的 多方面的 多样的

variously /'veriəsli/ adv. 以各种方式 不同地

variety /və'raɪəti/ n. 品种 变化 多样化

◆ drawer /drɔ:/n. 抽屉

◆ petrify /'petrɪfaɪ/v. 使吓呆 使惊呆 使石化

petrification /,petrɪ'fækʃən/ n. 化石 发呆 茫然自失

shock /ʃɒk/ v. 使震惊 使惊愕 n. 震惊 惊愕

dumbfound /dʌm'faʊnd/ v. 使惊呆 使人哑然失声 愣住

dumb /dʌm/ adj. 哑的 沉默的 无言的 愚蠢的

frightened /'fraɪt(ə)nd/ adj. 在某个特定场合下, 受到惊吓

frighten /'fraɪt(ə)n/ v. 使惊吓 使惊恐

terrified /'terə.faid/ adj. 表示惊吓的程度, 更加强烈, 感到恐怖

terrify /'terə.fai/ v. 使恐怖 恐吓 使害怕

horrify /'hɒrɪ.fai/ v. 使恐怖 使震惊 恐惧

afraid (of) 表示一种状态 永久性的恐惧;

panic /'pænik/ adj. 惊慌的 n. 惊恐 恐慌 v. 惊慌失措

dismay /dɪs'meɪ/ n. 惊愕 诧异 灰心 v. 使诧异 使惊愕 使失望

occur 某个事件出乎意料的发生 (正式)

happen 某个事件出乎意料的发生

when did the accident happen/occur?

It occurred to me that/ to do

It occurred to me to open the window.

take place 事件根据安排发生 " 举行 "

When will the wedding take place?



◆ vivid /'vɪvɪd/ adj. 生动的 清晰的 栩栩如生的 逼真的
 vividly /'vɪvɪdli/ adv. 生动地 鲜明地 历历在目 清晰地
 vivify /'vɪvə,faɪ/ v. 给与生气 使活泼 使复生 使活跃
 vivification /vɪvəfɪ'keɪʃən/ n. 苏醒 给与生气 活化
 vital /'vaɪt(ə)l/ adj. 至关重要的 生死攸关的 致命的
 vitally /'vaɪt(ə)li/ adv. 极其 绝对 非常 致命地
 vitality /vəɪ'tæləti/ n. 活力 生命力 热情
 vitalize /'vaɪtəlaɪz/ v. 激发 赋予 ... 生命 使生动活泼
 vitalization /vaɪtlaɪ'zeɪʃən/ n. 赋予生命力 鼓舞 激发
 vitamin /'vaɪtəmin/ n. 维生素 维他命 =vitamine
 revive /rɪ'vaɪv/ v. 复活 复苏 复兴 苏醒
 reviver /rɪ'vaɪvə/ n. 复兴者 兴奋剂 万象回春
 flesh-and-blood 有血有肉的
 realistic /,rɪə'lɪstɪk/ adj. 真实的 现实的 实际的
 colorful /'kʌləfʊl/ adj. 多彩的
 lively /'laɪvli/ adj. 鲜活的 生动的
 active /'æktɪv/ adj. 积极的 活泼的
 live broadcasting 现场广播
 picturesque /pɪktʃə'resk/ adj. 如画的 活灵活现的 栩栩如生的
 drastic /'dræstɪk/ adj. 急剧的 激烈的 剧烈的

medic /'medɪk/ n. 医生 医科学生 大夫
 medicaid /'medɪ.keɪd/ n. 医疗救助 医疗补助制度
 ◆ medicine /'medɪsən/ n. 医学 医药 药品
 ◆ medical /'medɪkəl/ adj. 医学的 医疗的 内科的
 medical care 医疗护理 医疗保健
 medical examination 健康检查 医学检查
 medical insurance 医疗保险 medical treatment 医疗 内科治疗
 medicate /'medɪkeɪt/ v. 用药治疗 用医治
 medication /medɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 药物 药物治疗
 clinic /'klɪnɪk/ n. 诊所 临床实习 门诊部
 clinical /'klɪnɪk(ə)l/ adj. 临床的 临床的 冷静的 冷淡的 无动于衷的
 clinically /'klɪnɪkli/ adv. 临床地 朴素地
 clinician /klɪ'nɪʃ(ə)n/ n. 临床医师
 physic /'fɪzɪk/ n. 物理学
 physics /'fɪzɪks/ n. 物理系 物理学
 physical /'fɪzɪk(ə)l/ adj. 身体的 肉体的 躯体的 物理的 物质的
 PE physical examination 体检 physical strength 体力
 physician /fɪ'zɪʃ(ə)n/ n. 内科医生
 dose /dous/ n. 一次 (药的) 一剂 一份 剂量 一服
 pill /pɪl/ n. 药丸 药片
 capsule /'kæp.sjʊl/ n. 胶囊 太空舱 荚
 tablet /'tæblət/ n. 片剂 药片 平板电脑
 prescription /prɪ'skrɪpʃ(ə)n/ n. 处方药 药方
 prescription drug 处方药
 pharmacy /'fɑ:məsi/ n. 药房 药店 =drug store 药剂学 药学院
 pharmacist /'fɑ:məsɪst/ n. 药剂师 药学者
 pharmaceutical /fɑ:mə'sʊtɪk(ə)l/ adj. 制药的 药物的
 surgery /'sɜ:rdʒəri/ n. 外科手术 外科学
 surgeon /'sɜ:rdʒən/ n. 外科医生 外科大夫
 surgical /'sɜ:rdʒɪk(ə)l/ adj. 外科的 外科手术的
 surgical operation 外科手术 surgical mask 医用口罩 (N95)

rest upon/on 取决于

attract : 吸引 the beautiful scenery attracts me.

appeal to : 引起 .. 兴趣 the topic of the conversation never appeal to me.

set out 出发

set out on 出发进行比赛 set out on the trip /journey

depart for 去往某处

dinghy 救生筏 (两三人) lifeboat 救生船 destroyer 驱逐舰

submarine 潜水艇 aircraft carrier 航母 motor ship 摩托艇







Lesson 25 The *Cutty Sark* "卡蒂萨克" 号帆船



Listen to the tape then answer the question below.

What piece of bad luck prevented the *Cutty Sark* from winning the race?

One of the most famous sailing ships of the nineteenth century, the *Cutty Sark*, can still be seen at Greenwich. She stands on dry land and is visited by thousands of people each year. She serves as an impressive reminder of the great ships of the past. Before they were replaced by steamships, sailing vessels like the *Cutty Sark* were used to carry tea from China and wool from Australia. The *Cutty Sark* was one of the fastest sailing ships that has ever been built. The only other ship to match her was the *Thermopylae*. Both these ships set out from Shanghai on June 18th, 1872 on an exciting race to England. This race, which went on for exactly four months, was the last of its kind. It marked the end of the great tradition of ships with sails and the beginning of a new era.

The first of the two ships to reach Java after the race had begun was the *Thermopylae*, but on the Indian Ocean, the *Cutty Sark* took the lead. It seemed certain that she would be the first ship home, but during the race she had a lot of bad luck. In August, she was struck by a very heavy storm during which her rudder was torn away. The *Cutty Sark* rolled from side to side and it became impossible to steer her. A temporary rudder was made on board from spare planks and it was fitted with great difficulty. This greatly reduced the speed of the ship, for there was a danger that if she travelled too quickly, this rudder would be torn away as well. Because of this, the *Cutty Sark* lost her lead. After crossing the Equator, the captain called in at a port to have a new rudder fitted, but by now the *Thermopylae* was over five hundred miles ahead. Though the new rudder was fitted at tremendous speed, it was impossible for the *Cutty Sark* to win. She arrived in England a week after the *Thermopylae*. Even this was remarkable, considering that she had had so many delays. There is no doubt that if she had not lost her rudder she would have won the race easily.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

从句三层

One of the most famous sailing ships of the nineteenth century, the *Cutty Sark*, can still be seen at Greenwich.

主 ← 后置定语 | 最高级 ← 后置定语 | 最高级的取舍范围 同位语 谓 状 谓 | 被动 状

one of the most famous 最著名的 ... 之一; sailing ship n. 帆船: a ship with sails; Greenwich n. 格林威治;

人们在格林威治仍可看到 19 世纪最有名的帆船之一“卡蒂萨克”号。

She stands on dry land and is visited by thousands of people each year.

主 谓 状 连 谓 | 被动 状 状

dry land 陆地; each year = every/per year;

它停在陆地上, 每年接待成千上万的参观者。

She serves as an impressive reminder of the great ships of the past.

主 谓 主语补足语 ← 后置定语

serve as / act as 起 ... 作用 充当 担任; impressive adj. 给人深刻印象的; reminder n. 引起回忆的事物 提醒人的事物 提示 + of;

它给人们留下深刻的印象, 使人们回忆起历史上的巨型帆船。

Before they were replaced by steamships,

引 主 谓 | 被动语态 状

before 引导时间状语从句; replace v. 取代 代替 更换 = take place of; replace with/by 用 ... 来代替; replacement n. 替换 更换 替代品; displace v. 撤职 = dismiss 免职 取代 替代; steamship n. 蒸汽轮船;

sailing vessels like the *Cutty Sark* were used to carry tea from China and wool from Australia.

主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 主语补足语

sailing ship/vessel 帆船; vessel n. 轮船 大客船; liner n. 班船; vessel 用于正式文体, 可代替 ship, boat: a fishing vessel.; boat 比 ship 小, 非正式场合可以换用 ship; be used to do, use 是被动语态, 被用来 ...; be used to doing 习惯做某事; used to do sth. 过去常常做某事;

在蒸汽船取代帆船之前, “卡蒂萨克”号之类的帆船被用来从中国运回茶叶, 从澳大利亚运回羊毛。

The *Cutty Sark* was one of the fastest sailing ships that has ever been built.

主 系 表 ← 后置定语 | 最高级 ← 主 谓 状 谓 | 被动语态

that 引导定语从句修饰 one, 表语是 one, 代表一个, 所以定语从句中谓语动词用了 has, 注意 one 又由一个形容词最高级 the fastest 修饰, that 定语从句限制这个最高级的取舍范围;

“卡蒂萨克”号是帆船制造史上建造的最快的一艘帆船。



The only other ship to match her was the *Thermopylae*.

定 主 ← 后置定语 系 表

match v. 相配 满足 适应 n. 比赛 火柴 竞赛 婚姻; match maker 媒婆; March 三月; match in/for 与 ... 相匹敌 相比 = be equal to: The hotel can't be matched for service and food. ; her 指帆船, 拟人化, 一般 ship, country, motherland, Earth 用 she/her;

唯一可以与之一比高低的是“塞姆皮雷”号帆船。

Both these ships set out from Shanghai on June 18th, 1872 on an exciting race to England.

定 主 谓 状 状 状 状

both these ships 这两艘船 = both of these ships, both ships; set out v. 开始 出发 动身; race n. 比赛 (速度);

两船于 1872 年 6 月 18 日同时从上海启航驶往英国, 途中展开了一场激烈的比赛。

This race, which went on for exactly four months, was the last of its kind.

主 ← 主 谓 状 系 表

go on 进行 继续下去 = keep on; the last of its kind 这类比赛中的最后一次;

It marked the end of the great tradition of ships with sails and the beginning of a new era.

主 谓 宾 ← 后置定语 连 宾 ← 后置定语

mark v. 纪念 标志; mark the end/beginning of 标志着 ... 的结束 / 开始; tradition n. 传统; ships with sails = sailing ships/vessels; beginning n. 开头 开端 起源; era n. 时期 时代 = Age, times;

这场比赛持续了整整 4 个月, 是这类比赛中的最后一次, 它标志着帆船伟大传统的结束与一个新纪元的开始。

The first of the two ships to reach Java after the race had begun was the *Thermopylae*,

主 ← 后置定语修饰 first ← 后置定语修饰 first 引 主 谓 系 表

java n. 爪哇; to reach Java 定语修饰 first, 中间被另一个修饰 first 的介词短语 of the two ships 所分开; after 引导时间状语从句;

but on the Indian Ocean, the *Cutty Sark* took the lead.

连 状 主 谓 宾

take the lead 领先 = go into the lead; lose one's lead 失去其领先地位; in the lead 处于领先地位 (状态); take over the lead 取得领先地位;

比赛开始后, “塞姆皮雷”号率先抵达爪哇岛。但在印度洋上, “卡蒂萨克”号驶到了前面。

It seemed certain that she would be the first ship home, but during the race she had a lot of bad luck.

形主 系 表 引 主 系 定 表 状 连 状 引 谓 定 宾

it seemed certain/sure ...; it 为形式主语, that 引导主语从句; home adv. 到家, 返回英国;

看来, 它首先返抵英国是确信无疑的了, 但它却在比赛中连遭厄运。

In August, she was struck by a very heavy storm during which her rudder was torn away.

状 主 谓 | 被动语态 状 ← 状 主 谓 | 被动语态

strike-struck-struck v. 撞击 袭击 打; be struck by a very heavy storm/snow ... 严重地遇到了雨 / 雪; be caught in the rain/snow 遇到了雨 / 雪; storm n. 暴风雨; tear-torn/teared v. 撕裂 撕碎 撕开 扯破; tear away 撕掉 扯掉 = destroy, pull down/off; tear up 撕碎 tear off 撕下来;

8 月份 “卡蒂萨克”号遭到了一场特大风暴的袭击, 失去了一只舵。

The *Cutty Sark* rolled from side to side and it became impossible to steer her.

主 谓 状 连 形主 系 表 主语

roll v. 颠簸 摇摆 滚动 翻转 摇晃 n. 卷 打滚 翻滚; spring roll 炸春卷; from side to side 一边到另一边; neck to neck 并驾齐驱; hand in hand 手拉手; shoulder by shoulder 肩并肩; steer v. 掌握方向; steer clear of 避开 绕开;

船身左右摇晃, 无法操纵。

A temporary rudder was made on board from spare planks and it was fitted with great difficulty.

定 主 谓 | 被动语态 状 状 连 主 谓 | 被动语态 状

temporary adj. 临时的; contemporary adj. 当代的; be made from 由 ... 制成; on board 在船上; spare adj. 备用的; plank n. 大块木板; fit v. 安装 装置 = equip, install; with difficulty 困难地 吃力地;

船员用备用的木板在船上赶制了一只应急用的舵, 并克服重重困难将舵安装就位。

This greatly reduced the speed of the ship,

主 状 谓 宾 ← 后置定语

reduce v. 减少 减量 降低 = decrease, shrink; produce v. 生产 制造 制作 出示; induce v. 导致 引起 诱使 劝说; deduce v. 推断 演绎 推论 推导; seduce v. 诱奸 诱骗 唆使;



for there was a danger that if she travelled too quickly, this rudder would be torn away as well.

引 谓 主 引 引 主 谓 状 主 谓 | 被动语态 状

for 引导原因状语从句；that 引导的从句作 danger 的同位语 [同位语从句], 在这个同位语从句内有一个由 if 引导的条件状语从句；as well 也；这样一来，大大降低了船的航速。因为船不能开得太快，否则就有危险，应急舵也会被刮走。

Because of this, the *Cutty Sark* lost her lead.

状 主 谓 宾

lose one's lead 失去其领先地位；

因为这个缘故，“卡蒂萨克”号落到了后面。

After crossing the Equator, the captain called in at a port to have a new rudder fitted,

状 主 谓 状 目的状语：to = in order to, so as to

Equator n. 赤道；call in 召来 来访；call in at 停靠 拜访；to = in order to, so as to 目的是 ...；have sth. done 使某事予以处理 某事让别人做；跨越赤道后，船长将船停靠在一个港口，在那儿换了一只舵。

but by now the *Thermopylae* was over five hundred miles ahead.

连 状 主 系 表 状

by now 此刻已经 此时 = so far；ahead adv. 提前 前面 领先 = in advance ≠ behind；

但此时，“塞姆皮雷”号早已在 500 多英里之遙了。

Though the new rudder was fitted at tremendous speed, it was impossible for the *Cutty Sark* to win.

引 定 主 谓 | 被动语态 状 形主 系 表 状 主语

though, although 引导让步状语从句；at tremendous speed 以极快的速度；tremendous adj. 惊人的 巨大的 极大的 极好的；

She arrived in England a week after the *Thermopylae*.

主 谓 状 状

a week later than *Thermopylae*；

尽管换装新舵时分秒必争，但“卡蒂萨克”号已经不可能取胜了，它抵达英国时比“塞姆皮雷”号晚了 1 个星期。

Even this was remarkable, considering that she had had so many delays.

状 主 系 谓 状 引 主 谓 状 定 宾

remarkable adj. 非凡的 奇异的 显著的 引人注目的 = extraordinary, unusual, uncommon；that 引导 considering 的宾语；considering conj. 连接词，考虑到，用来引导完整的语句：considering that 考虑到 ...；in view of = considering 以 ... 观点 考虑到；regarding prep. 关于 至于 = in respect of, with regard to；according to prep. 依据 按照 根据 = in accordance with, in line with, in keeping with；delay n.v. 耽误；

但考虑到路上的多次耽搁，这个成绩也已很不容易了。

There is no doubt that if she had not lost her rudder she would have won the race easily.

谓 定 主 引 引 主 谓 宾 主 谓 宾 状

there is no doubt 毫无疑问 = without any doubt；there is some doubt +wh- 从句 (主要指 whether)：There is some doubt whether she is guilty. 不太确定她是否有罪；that 引导的从句作 doubt 的同位语 [同位语从句], 在这个同位语从句中有一个由 if 引导的虚拟语气条件状语从句；与过去事实相反的虚拟语气，对过去的一种假设：主句 would have done，从句用过去完成时 [had done]；

毫无疑问，如果中途没有失去舵，“卡蒂萨克”号肯定能在比赛中轻易夺冠。

Vocabularies | 词汇

◆ impressive /im'presiv/ adj. 给人深刻印象的 引人注目的
Root_press_B2_L59

◆ steer /stiə/ v. 掌握方向
steer v. 掌握方向 驾驶水陆交通工具，强调掌握方向，导航
steer clear of = avoid 避开
steerer /'stiərə/ n. 舵手 司机
drive-drove-driven v. 开汽车 火车
pilot /'paɪlət/ v. 操纵轮船，飞机
navigate /'nævi.geɪt/ v. 导航 领航 航行 航海
navigation /nævi'geɪʃ(ə)n/ n. 导览 导航 航行 领航
navigational /nævi'geɪʃənəl/ adj. 导航的 航行的
navigator /'nævi.geɪtər/ n. 领航员
compass /'kʌmpəs/ n. 指南针 圆规 v. 完成 理解 领悟 包围
moral compass 道德准则



steam /stim/ n. 蒸汽 蒸汽动力 v. 蒸发 蒸食物
 steamed bread 馒头 steamed stuffed bun 包子
 steamer /'stimə/ n. 蒸笼 轮船 汽船 蒸锅
 ◆ steamship /'sti:m'ʃip/ n. 蒸汽轮船
 steamboat /'stim.bout/ n. 汽船 轮船
 steam engine 蒸汽机
 stead /sted/ n. 代替 好处 v. 对 ... 有用
 stand sb in good stead 对某人有用 对某人有利
 in sb's/sth's stead 代替某人或某物
 steadfast /'sted.fæst/ adj. 坚定的 不动摇的 坚定不移的
 steadfastly adv. 踏实地 坚定地 不变地 坚决地
 steady /'stedɪ/ v. 稳住 使平稳 adj. 稳步的 稳定的 adv. 稳定地
 steadily /'stedɪli/ adv. 稳定地 坚定地 坚固地
 steadiness n. 坚定 始终如一 踏实 稳固性 坚定性
 steak /steɪk/ n. 牛排 肉排 肉块
 steal-stole-stolen v. 窃取 偷窃 抢断 抄截
 stealth /stelθ/ n. 秘密行动 偷偷摸摸 adj. 隐形的
 stealthy /'stelθi/ adj. 偷偷摸摸的 不声张的 秘密的 鬼鬼祟祟的
 stealthily adv. 暗地里 悄悄地 人不知鬼不觉地
 ◆ fit /fit/ v. 安装 合身 adj. 健壮的 健康的 adv. 适合地 适时地
 fit for 适合 对 ... 恰当 fit on 试穿 装上 安装
 fit in 适应 融入 相处融洽 fit out 配备 装配
 fit in with 适应 切合 适合 fit with 符合 适合 配备
 fit into 适合 刚好放入 适应
 fitness /'fɪtnəs/ n. 健康 健壮 适合 健身
 fitness center 健身中心 健身房
 fitting room 试衣室
 fitter /'fɪtə/ n. 钳工 装配工 修理工
 unfit /ʌn'fɪt/ adj. 不适合的 不适宜的 v. 使不适当
 refit /ri'fɪt/ v. 改装 整修 修理 重装
 filter /'fɪltə/ n. 过滤器 过滤器 v. 过滤 渗入
 filtrate /'fɪltreɪt/ v. 过滤 渗流 渗入 渗漏
 filtration /fɪl'treɪʃ(ə)n/ n. 过滤 滤除 滤清
 filth /fɪlθ/ n. 污秽 污物 下流言辞 肮脏 淫猥
 filthy /'fɪlθi/ adj. 肮脏的 污秽的 下流的 淫秽的
 ◆ Equator /i'kweɪtə/ n. 赤道
 equatorial /ekwə'tɔːriəl/ adj. 赤道的 赤道附近的
 south pole 南极 north pole 北极
 altitude /'æltɪ.tud/ n. 海拔 海拔高度
 attitude /'ætɪ.tud/ n. 态度 看法 心态 姿态
 latitude /'lætə.tud/ n. 纬度 纵横
 longitude /'lɒndʒɪ.tud/ n. 经度 经线
 gratitude /'grætɪ.tud/ n. 感激之情 感谢 感恩
 ineptitude /ɪ'neptɪ.tud/ n. 无能 缺乏技巧 笨拙 不称职 愚笨
 institute /'ɪnstɪ.tut/ v. 建立 实行 开始 n. 学院 研究所 机构
 prostitute /'prɒstɪ.tut/ n. 卖淫者 v. 卖淫 滥用才能 adj. 卖淫的
 equate /r'k.wert/ v. 同等看待 使等同
 equation /i'kweɪʒ(ə)n/ n. 方程 方程式 等式 相等
 ◆ delay /di'lei/ n. v. 耽误 延期 耽搁 延迟 推迟 延期
 put off 推迟 拖延 推延
 postpone /pəʊs'pəʊn/ v. 延期 延迟 展缓
 procrastinate /prəʊ'kræst(ə)n.eɪt/ v. 拖延 耽搁
 procrastination /prəʊ'kræstɪ'neɪʃ(ə)n/ n. 拖延症 拖延 拖沓
 procrastinator /prəʊ'kræstə'neɪtə/ n. 拖延者

◆ vessel /'vesəl/ n. 轮船 大木船 器皿 容器 血管
 vessel :(正式) 可代替 ship ,boat 用于文学体 a fishing vessel
 boat 比 ship 小 , 非正式场合可以换用 ship
 ◆ rudder /'rʌdə/ n. 舵
 rubber /'rʌbə/ n. 橡胶 橡皮
 rubber band 橡皮筋 rubber stamp 橡皮图章
 rubbery /'rʌbəri/ adj. 橡胶似的 有弹性的
 rob /rəb/ v. 抢劫 掠夺 盗取
 robber /'rəbə/ n. 强盗 抢劫者 劫匪
 robbery /'rəbəri/ n. 抢劫案 抢劫罪 抢劫 盗窃
 ◆ roll /rəʊl/ v. 颠簸 摇摆 滚动 翻转 n. 卷 打滚
 roll call 点名 spring roll 炸春卷
 roll back 回滚 使退却 回退 roll in 蜂拥而来 大量进来
 roll around 周而复始 roll down 滚下来 到来
 roll off 滑倒 滚下来 roll out 滚出 离开 展开
 roll on 继续前进 滚动起来
 payroll /'peɪ.rəʊl/ n. 工资表 工资单 工资名单
 roster /'rəstə/ n. 花名册 值勤名单 候选名单
 rooster /'rʊstə/ n. 公鸡 雄鸡
 tempo /'tempoʊ/ n. 节奏 拍子
 ◆ temporary /'tempərəri/ adj. 临时的 短暂的 暂时的
 temporariness n. 暂时 临时性 暂时性
 temporarily /'tempə'reɪli/ adv. 暂时地 临时地
 temporality /'tempə'reɪləti/ n. 一时 暂时性 暂时 无常
 temporize /'tempə.raɪz/ v. 拖延时间 顺应时势 妥协
 contemporary /kən'tempə'reɪ/ adj. 现代的 当代的 当时的
 transient /'trænzɪənt/ adj. 短暂时 瞬间的 转瞬即逝的
 permanent /'pɜːmənənt/ adj. 永久性的 永久的 持久的
 ◆ plank /plæŋk/ n. 木板 板条
 plankton /'plæŋktən/ n. 浮游动物
 prank /præŋk/ n. 恶作剧 胡闹
 blank /blæŋk/ n. 空格 空白 adj. 空白的 v. 毫不理睬 突然忘掉
 blank out 使熄灭 消失 一片空白
 blanket /'blæŋkɪt/ n. 毯子 毛毯
 flank /flæŋk/ n. 侧面 翼侧 v. 位于 ... 的侧翼 在 ... 侧面
 ◆ era /'iərə/ n. 时期 时代

era n. 时期 , 时代 : a period time of history
 The beginning of new era , The end of old era
 era: " 纪元 " 地球 , 人类社会历史上一个很长的时期 , 以特别事物或发
 展为标志 ;
 times 历史上的一个阶段 " 时代 , 时期 " hard times 艰难岁月
 in ancient times roman times
 age : 特定的历史阶段 (词头大写 , 构成专有名词)
 The Stone Age 石器时代 the Space Age 太空时代
 Internet Age information Age

条件句 (虚拟语气中不管什么人称 was 一律用 were)		
类型	主句	从句
真实	一般将来时	一般现在时
	情态动词	情态动词
非真实	would + 动词原形	一般过去时
与现在事实相反		were/did
非真实	would have done	过去完成时
与过去事实相反		had done





Lesson 26 Wanted: a large biscuit tin 征购大饼干筒



Listen to the tape then answer the question below.

Who won the prize for the biggest biscuit?

No one can avoid being influenced by advertisements. Much as we may pride ourselves on our good taste, we are no longer free to choose the things we want, for advertising exerts a subtle influence on us. In their efforts to persuade us to buy this or that product, advertisers have made a close study of human nature and have classified all our little weaknesses.

Advertisers discovered years ago that all of us love to get something for nothing. An advertisement which begins with the magic word FREE can rarely go wrong. These days, advertisers not only offer free samples, but free cars, free houses, and free trips round the world as well. They devise hundreds of competitions which will enable us to win huge sums of money. Radio and television have made it possible for advertisers to capture the attention of millions of people in this way.

During a radio programme, a company of biscuit manufacturers once asked listeners to bake biscuits and send them to their factory. They offered to pay \$ 10 a pound for the biggest biscuit baked by a listener. The response to this competition was tremendous. Before long, biscuits of all shapes and sizes began arriving at the factory. One lady brought in a biscuit on a wheelbarrow. It weighed nearly 500 pounds. A little later, a man came along with a biscuit which occupied the whole boot of his car. All the biscuits that were sent were carefully weighed. The largest was 713 pounds. It seemed certain that this would win the prize. But just before the competition closed, a lorry arrived at the factory with a truly colossal biscuit which weighed 2,400 pounds. It had been baked by a college student who had used over 1,000 pounds of flour, 800 pounds of sugar, 200 pounds of fat, and 400 pounds of various other ingredients. It was so heavy that a crane had to be used to remove it from the lorry. The manufacturers had to pay more money than they had anticipated, for they bought the biscuit from the student for \$ 24,000.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

No one can avoid being influenced by advertisements.

主 谓 宾 | 被动语态 状

no one, avoid 双重否定表肯定; avoid v. 避免 避开 逃避; avoid doing sth.; influence v. 影响 左右 支配 n. 影响 作用 影响力; advertisement n. 广告; commercial n. 电视播放的广告;

没有人能避免受广告的影响。

Much as we may pride ourselves on our good taste, we are no longer free to choose the things we want,

状 连 主 谓 宾 状 主 系 状 表 ← 宾 ← 主 谓

much as 虽然很 ..., 尽管我们可以自夸 ..., 虽然我们可以为 ... 而感到自豪, 让步状语从句; pride v. 骄傲; taste n. 鉴赏力; no longer 不再 再也不; be free to do sth. 自由地做某事; be free from 免于 不受 ... 的影响; choose-chose-chosen v. 选择 选取 挑选;

though, although, as 引导让步状语从句, adj./adv./n./v. 用在 as 前句子要采用倒装形式 (非常正式的表达方式): [adj.+as + 主语 + 谓语: Rich as he is, he is not happy. Tired as I was, I tried to help them. Rich as he is, he spends a cent on charity.] [adv. (much) +as + 从句: Much as I like you, I will not marry you. Much as I hate the wait, I must stay home and study English.] [v.+as+ 主语 + 助动词: Try as they may, they will never succeed. Object as my parents may, I decide to do it. Try as he does, he never seems able to do the work beautifully.]

for advertising exerts a subtle influence on us.

引 主 谓 定 宾 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as; exert v. 施加; exert sth. on sb. 对某人施加 ...= impress upon; subtle adj. 微妙的 难以捉摸的; 采用不同的句子结构形式, 不同的词汇表达同一个语义; influence n. 影响 + on;

尽管我们可以自夸自己的鉴赏力如何敏锐, 但我们已经无法独立自主地选购自己所需的东西了。这是因为广告在我们身上施加着一种潜移默化的影响。

In their efforts to persuade us to buy this or that product,

状 ← 不定式短语作 efforts 的后置定语

effort n. 努力 竭尽全力, 需要花费脑力和体力的事情, 不可数名词: make/exert every effort, in one's effort to do 为了干好某事, 在干好某事的努力过种当中; persuade v. 说服 劝说 使信服; persuasion n. 说服 劝说; dissuade v. 劝止 劝戒 勿做 劝阻; product n. 产品 产物;

advertisers have made a close study of human nature and have classified all our little weaknesses.

主 谓 定 宾 ← 后置定语 连 谓 定 宾

advertiser n. 做广告的人; study n. 研究 功课 课业 学习; make a close/careful study 对 ... 做了仔细的研究; classify v. 分类 归类 划分; Advertisers make every effort in order to/so as to sell their products.; human nature 人性; weakness n. 软弱 缺点;

做广告的人在力图劝说我们买下这种产品或那种产品之前, 已经仔细地研究了人的本性, 并把人的弱点进行了分类。



Advertisers discovered years ago that all of us love to get something for nothing.

主 谓 状 引 主 谓 宾 状

discover v. 发现 找到 查明 = find out ; discovery n. 发现 发觉 被发现的事物或真相 ; years ago 多年前 ; get something for nothing/free 免费得到 ; love doing sth., love to do sth. 喜欢做某事 ; that 从句作 discover 的宾语 [宾语从句] ;

做广告的人们多年前就发现我们大家都喜欢免费得到东西。

An advertisement which begins with the magic word FREE can rarely go wrong.

主 ← 主 谓 状 同位语 系 状 系 表

advertisement n. 广告 广告宣传 ; which 定语从句修饰 advertisement ; begin-began-begun v. 开始 启动 起始 ; begin with 以 ... 开始 / 开头 ; rarely adv. 很少 罕有 不常 ; magic adj. 神奇的 有魔力的 n. 魔法 魔术 魔力 ; magical adj. 有魔力的 奇妙的 ; magician n. 魔术师 ; go wrong 出差错 出毛病 ;

凡是用“免费”这个神奇的词开头的广告很少会失败的。

These days, advertisers not only offer free samples,

状 主 连 谓 定 宾

these days 目前 ; not only ... but (also)...(as well) 不但 ... 而且 ... ; offer v. 提供 ; free adj. 免费的 ; sample n. 样品 ;

but free cars, free houses, and free trips round the world as well.

连 宾 宾 连 宾 ← 后置定语 状

目前, 做广告的人不仅提供免费样品, 而且还提供免费汽车, 免费住房, 免费周游世界。

They devise hundreds of competitions which will enable us to win huge sums of money.

主 谓 定 宾 ← 主 谓 宾 宾语补足语

devise v. 设计 想出 : They have devised the best way to have the party. ; enable sb. to do sth. 使某人能够做某事 ;

他们设计数以百计的竞赛, 竞赛中有人可赢得巨额奖金。

Radio and television have made it possible for advertisers

主 连 主 谓 形宾 宾语补足语 状

radio n. 广播 ; television n. 电视 ; make it possible/impossible for sb. to do sth. 使 ... 可能 / 不可能 ;

to capture the attention of millions of people in this way.

不定式短语是本句的真正宾语 ← 后置定语 状

capture v. 吸引 赢得 捕获 俘获 = catch, receive, arrest, draw ; in this way 以这种方式 ;

电台、电视使做广告的人可以用这种手段吸引成百万人的注意力。

During a radio programme,

状

programme n. 方案 节目 节目单 程序 v. 编写程序 制定计划 ; programmer n. 程序员 ;

a company of biscuit manufacturers once asked listeners to bake biscuits and send them to their factory.

主 ← 后置定语 状 谓 宾 宾语补足语 连 宾语补足语 状

company n. 公司 ; biscuit n. 饼干 ; manufacturer n. 生产厂家 制造商 ; listener n. 听众 ; bake v. 烘焙 ; ask sb. to do sth. 请求某人做某事 ;

有一次, 在电台播放的节目里, 一个生产饼干的公司请听众自己烘制饼干送到他们的工厂去。

They offered to pay \$ 10 a pound for the biggest biscuit baked by a listener.

主 谓 宾 状 | 最高级 ← 后置定语 | 取舍范围

他们愿意以每磅 10 美元的价钱买下由听众烘制的最大的饼干。

The response to this competition was tremendous.

主 ← 后置定语 系 表

the response to this competition 对这一竞赛的反响 ; response n. 反响 反应 + to sth. = reaction ; tremendous adj. 巨大的 极大的 极好的 ;

这次竞赛在听众中引起了极其热烈的反响。

Before long, biscuits of all shapes and sizes began arriving at the factory.

状 主 ← 后置定语 谓 宾 状

before long 不久 = soon, shortly, shortly afterwards ; biscuits of all shapes and sizes 形状各异 大小不一 , shoes of all sizes ;

不久, 形状各异、大小不一的饼干陆续送到了工厂。



One lady brought in a biscuit on a wheelbarrow. It weighed nearly 500 pounds.

主 谓 宾 状 主 谓 状 宾

bring-brought-brought v. 带来 引起 导致; bring in 引进 带来; bring about 引起 导致; bring along 带来; bring out 发展 出版 上演;
wheelbarrow n. 独轮手推车; weigh v. 称重量 权衡 斟酌 认真考虑; weight n. 重量 分量 v. 使负重 使加权; put on weight 增肥; lose weight 减肥;
一位女士用手推车运来一个饼干, 重达 500 磅左右。

A little later, a man came along with a biscuit which occupied the whole boot of his car.

状 主 谓 状 ← 主 谓 宾

come along 出现 一道来; occupy v. 占据 占领 侵占 = take up, take possession of; occupation n. 占领 职业 工作; occupational adj. 职业的
职业引起的; boot n. 汽车尾部的行李箱 靴子; which 定语从句修饰 biscuit;
相隔不一会儿, 一个男子也带来一个大饼干, 那饼干把汽车的行李箱挤得满满的。

All the biscuits that were sent were carefully weighed.

定 主 ← 主 谓 | 被动语态 谓 状 谓 | 被动语态

凡送来的饼干都仔细地称量。

The largest was 713 pounds. It seemed certain that this would win the prize.

主 系 表 形主 系 表 引 主 谓 宾

the + 形容词, 表示一类人或事物; seem 作系动词; it seemed certain that 看起来似乎; it is certain that 确信无疑; in length/height/width/
depth/weight 多长 / 高 / 宽 / 深 / 重: The largest was 713 pounds in weight.; that 引导主语从句;
最重的一个达 713 磅, 看来这个饼干获奖无疑了。

But just before the competition closed,

连 状 引 主 谓

close v. 关闭 = end, come/draw to an end 接近 = approach 收盘 倒闭 = bankrupt, out of business;

a lorry arrived at the factory with a truly colossal biscuit which weighed 2,400 pounds.

主 谓 状 状 ← 主 谓 宾

lorry n. 卡车 货车; colossal adj. 巨大的 庞大的; which 定语从句修饰 biscuit;

但就在竞赛截止时间将到之际, 一辆卡车驶进了工厂, 运来了一个特大无比、重达 2,400 磅的饼干。

It had been baked by a college student who had used over 1,000 pounds of flour,

主 谓 | 被动语态 状 ← 主 谓 定 宾

college n. 大学; who 引导定语从句修饰 student; over adv. 多于; flour n. 面粉;

800 pounds of sugar, 200 pounds of fat, and 400 pounds of various other ingredients.

定 宾 定 宾 连 定 定 宾

sugar n. 糖; fat n. 脂肪油; various adj. 各种各样的; ingredient n. 配料;

它是由一个大学生烘制的, 用去 1,000 多磅面粉、800 磅食糖、200 磅动物脂肪及 400 磅其他各种原料。

It was so heavy that a crane had to be used to remove it from the lorry.

主 系 状 表 引 主 谓 | 被动语态 状 状

so...that... 如此 ... 以致于 ..., that 引导结果状语从句; crane n. 起重机 吊车 仙鹤; remove v. 移动 移开 = unload;

饼干份量太重了, 用了一台起重机才把它从卡车上卸下。

The manufacturers had to pay more money than they had anticipated,

主 谓 定 宾 引 主 谓

more ...than... 比较状语从句; anticipate v. 预料 预期 预见 期望; anticipation n. 预期 期望 预计; participate v. 参与 参加; foresee v. 预见;
forecast v. 预报; predict v. 预计; foreknow v. 预知;

for they bought the biscuit from the student for \$ 24,000.

引 主 谓 宾 状 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as;

饼干公司不得不付出比他们预计多得多的钱, 因为为买下那学生烘制的饼干他们支付了 24,000 美元。



Vocabularies | 词汇

fluent /'fluənt/ adj. 外语流利的 熟练的 流利表达的 + in language

fluently /'flu:əntli/ adv. 外语流利地 娴熟 滔滔不绝地

fluency /'fluənsi/ n. 外语流利 熟练自如 流畅

affluent /'æfluənt/ adj. 富裕的 丰富的 富足的 n. 支流

affluence /'æfluəns/ n. 富裕 丰富 流入 汇集

diffluent /'dɪfluənt/ adj. 流出性的 溶解的 溶化的 分流的

effluent /'efluənt/ adj. 流出的 n. 流出物 污水 废水

effluence /'efluəns/ n. 流出 发出 流出物

refluent /'refluənt/ adj. 倒流的 回流的 逆流的 退潮的

refluence n. 逆流 回流 反流

confluent /'kɒnfluənt/ adj. 合流的 汇合的 汇流的 n. 汇流 支流

confluence /'kɒnfluəns/ n. 汇聚 交汇处 汇流 汇合 合流

influent /'ɪnfluənt/ n. 流入 流入物 流体 支流 adj. 流入的 能流动的

influential /ɪnflu'enʃəl/ adj. 有影响力的 有影响的

influencer n. 影响者 影响力的人

KOL Key Opinion Leaders 关键意见领袖 网红

◆ influence /'ɪnfluəns/ v. 影响 左右 支配 n. 影响 作用 影响力

influence v. 影响 have effect on, affect (潜移默化地影响力)

under the influence of 受 ... 影响

have influence over sb. 有左右某人的能力

exercise influence on sb's behalf. 为某人而尽力

on sb's behalf 为某人的利益

influence v. 通过劝说, 行为, 榜样来改变一个人的行为或思想, 是潜移默化的影响力

affect v. 对 ... 产生不良的影响

care much about 关注: My mother cares much about me.

mean a lot 对...意义重大: He means a lot to me.

make great difference 巨大影响 make no difference 没有影响

exert influence on 施加影响 affect one's mood 情绪

◆ taste /teɪst/ n. 鉴赏力 味道 味觉 滋味 v. 尝 吃 浅尝

tasty /'teɪsti/ adj. 美味的 可口的 好吃的

tasteful /'teɪs(t)fəl/ adj. 有品味的 高雅的 雅致的 优美的

tastefully adv. 高雅地 风雅地 雅致地

tastable /'teɪstəbəl/ adj. 可尝的 可品味的

tasteless /'teɪs(t)ləs/ adj. 无味的 不可口的 不雅的 粗俗的

distaste /dɪs'teɪst/ n. 厌恶 不喜欢 反感 嫌恶 讨厌

distasteful /dɪs'teɪstfəl/ adj. 使人不愉快的 令人反感的 讨厌的

taste n. 鉴赏力: She has excellent taste in dress.

a taste of 尝一点 尝一口: Let me have a taste of your coffee.

in good taste 文雅 得体: The beautiful girl is in good taste.

in bad taste 庸俗 不得体

taste v. 有什么的味道: The dish tasted of fish.

to one's taste 合某人的品味 称某人的心愿

He did what he wanted to do to his taste.

There is accounting for taste. 人各有所好

He who has never tasted bitter knows not what is sweet.

taste blindness 味盲 taste maker 时尚的首创者

◆ subtle /'sʌtl/ adj. 微妙的 难以捉摸的 敏感的 敏锐的

subtly /'sʌtli/ adv. 微妙地 难解地 狡猾地 巧妙地

subtlety /'sʌt(ə)lti/ n. 微妙 敏锐 细微 狡猾

subtleness /'sʌtlɪnes/ n. 微妙 = subtlety

◆ sample /'sɑ:mpəl/ n. 样品 样本 货样 v. 采样 取样 品尝 尝试

simple /'sɪmp(ə)l/ adj. 简单的 易做的 易于理解的

example /ɪg'zæmp(ə)l/ n. 例子 实例 榜样 范例 v. 示范

◆ exert /ɪg'zə:t/ v. 施加 努力 运用 行使

exertion /ɪg'zɜ:(ə)n/ n. 运用 行使 努力 费力 尽力

exert v. 施加 exert sth. on sb.

His wife exerted a lot of pressure on him to change his job.

exert oneself 努力 尽力: He never exerted himself to study hard.

make/exert every effort 尽一切努力

exert 汉语中的施加都可用它

exert pressure on 压力

exert influence on

exert fascination on 魔力 魅力

◆ devise /dɪ'vaɪz/ v. 设计 想出 制定 发明 策划 (抽象)

revise /rɪ'vaɪz/ v. 修改 复习 改变 温习 n. 校订 校正

design /dɪ'zaɪn/ v. (具体) 设计

plot /plət/ v. 密谋 暗中策划 n. 阴谋 密谋 plot to do 谋划

scheme /ski:m/ v. 图谋 密谋 n. 方案 计划 scheme to do 密谋

conceive /kən'si:v/ v. 构思 构想 设想 想象 怀孕

◆ ingredient /ɪn'ɡri:diənt/ n. 配料 成分 要素

element /'elɪmənt/ n. 元素 要素 原理 (抽象)

factor /'fæktər/ n. 因素 系数 要素

fraction /'frækʃ(ə)n/ n. 小部分 小数 少量

component /kəm'pəʊnənt/ n. 组成成份 成分 部件

proud /praʊd/ adj. 骄傲的 自豪的 be proud of

◆ pride /praɪd/ v. 骄傲 n. 骄傲 自豪 自尊 傲慢

pride oneself on/upon 为 ... 感到骄傲 (不能用于进行时态)

He prided himself on his driving skill.

= take pride in, be proud of

in the pride of 处于最佳状态 (顶峰)

She is till young and in the pride of her beauty.

put one's pride in one's pocket: 控制自尊心

◆ crane /kreɪn/ n. 起重机 吊车 升降机 仙鹤

◆ boot /bu:t/ n. 汽车尾部的行李箱 靴子 v. 开机

reboot /ri'bu:t/ v. 重新启动 重新开机 重启系统 = restart

booth /buθ/ n. 货摊 摊位 包间

boot camp 新兵训练营 训练营地 = bootcamp

booty /'buti/ n. 赃物 战利品 掠夺物

bounty /'baʊnti/ n. 赏金 奖励金 bounty hunter 赏金猎人

boob /bu:b/ n. (俚) 女人的乳房 蠢材

booby /'bubi/ n. 傻子 傻瓜 笨蛋

booby trap 诡雷陷阱 (为开玩笑而设下的) 陷阱

loot /lu:t/ n. 洗劫 掠夺 抢劫 劫掠 v. 战利品 掠夺物

looter /'lʊtər/ n. 掠夺者 抢劫者 洗劫者

advertise /'ædvər.taɪz/ v. 做广告 登广告 宣传

◆ advertiser /'ædvətaɪzə/ n. 做广告的人 广告商 广告人员

advertisement /'ædvər.taɪzmənt/ n. 广告 广告宣传

commercial /kə'mɜ:(ə)l/ n. 电视广告 adj. 贸易的 商业的 赢利的

billboard /'bɪl.bɔ:(r)d/ n. 大幅广告牌

poster /'pəʊstər/ n. 海报 招贴画 宣传画

banner /'bænər/ n. 横幅 横幅广告

leaflet /'lɪflət/ n. 传单 = flier, handout

booklet /'bʊklət/ n. 广告小册子 小册子 手册 = pamphlet

brochure /brɒʃʊr/ n. 册子 宣传册

catalogue /'kætəlɒg/ n. 商品目录 产品目录 = catalog

coupon /'ku.pən/ n. 优惠券 折价券

voucher /'vaʊtʃər/ n. 代金券 票券

promotion /prə'məʊʃ(ə)n/ n. 优惠促销 促销活动



◆ classify /'klæsɪfaɪ/ v. 分类 归类 划分 界定

The books have been classified according to subjects.

classified /'klæsɪfaɪd/ adj. 机密的 保密的 分类的 归类的

confidential /kənfrɪ'denʃ(ə)l/ adj. 机密的 保密的 秘密的

classification /klæsɪ'keɪʃn/ n. 分类 商品分类

classifiable /'klæsɪfaɪəbl/ adj. 可分类的

classifier /'klæsɪfaɪə(r)/ n. 量词 分类成分 分类器 分级机

◆ magic /'mædʒɪk/ n. 魔法 魔术 神奇 魔力 adj. 有魔力的 神奇的

magical /'mædʒɪk(ə)l/ adj. 奇妙的 魔法的 魔术的 有魔力的

magician /mə'dʒɪʃ(ə)n/ n. 魔术师

fascinated /'fæsɪneɪtɪd/ adj. 入迷的 极感兴趣的

miraculous /mə'reɪkjələs/ adj. 奇迹般的 不可思议的

amazing /ə'meɪzɪŋ/ adj. 让人惊奇的 令人吃惊的

fantastic /fæn'tæstɪk/ adj. 妙不可言的 极好的 很大的

rapture /'ræptʃər/ n. 狂喜 兴高采烈 欢天喜地

rapturous /'ræptʃərəs/ adj. 兴高采烈的 狂喜的 热烈的

rapturously /'ræptʃərəsli/ adv. 兴高采烈地

rupture /'rʌptʃər/ n.v. 破裂 断裂 爆裂 决裂

fracture /'fræktʃə(r)/ n. 骨折 断裂 裂缝 v. 破碎 破裂 折断 断裂

bone fracture 骨折

captor /'kæptər/ n. 捕捉者 劫持者 捕手 捕快

◆ capture /'kæptʃə/ v. 吸引 赢得 捕获 俘获 n. 捕捉 俘虏 占领

captive /'kæptɪv/ n. 俘虏 囚徒 战俘 adj. 被俘虏的 被迷住的

captivity /kæp'tɪvəti/ n. 监禁 关押 困住 囚禁 in captivity

captain /'kæptɪn/ n. 船长 机长 首领 上校 上尉 领班 舰长

caption /'kæpʃ(ə)n/ n. 标题 字幕 说明文字

captious /'kæpʃəs/ adj. 吹毛求疵的 强词夺理的 挑剔的

officious /ə'fɪʃəs/ adj. 多管闲事的 爱指手画脚的 爱发号施令的

captivate /'kæptɪ'veɪt/ v. 迷住 使着迷 吸引 迷惑

captivation /kæptə'veɪʃən/ n. 迷惑 魅力 吸引力

cultivate /'kʌltɪ'veɪt/ v. 培育 栽培 耕作 种植

cultivation /kʌltɪ'veɪʃ(ə)n/ n. 栽培 修养 文化 教化

cultivator /'kʌltɪ'veɪtər/ n. 耕种者 种植者 栽培者 中耕机

cult /kʌlt/ n. 邪教 异教团体

participate /pɑː(r)'tɪsɪpɪt/ v. 参与 参加 分享 分担 + in

take part in 参与 参加

participation /pɑːtɪsɪ'peɪʃ(ə)n/ n. 参与 参加 加入

participative /pɑːtɪsɪ'peɪtɪv/ adj. 参与性的 参与的

participatory /pɑːtɪsɪ'peɪtəri/ adj. 参与性 供人分享的 参与的

participance /pɑːtɪsɪpəns/ n. 共享 参与

participant /pɑːtɪsɪpənt/ n. 参与者 参加者

◆ anticipate /æn'tɪsɪpeɪt/ v. 预料 预期 预见 期望

anticipation /æn'tɪsɪ'peɪʃ(ə)n/ n. 预期 期望 预计 预料

anticipatory /æn'tɪsə'pə,tɔːri/ adj. 预期的 提前发生的 预想的

Our attack failed because the enemy anticipated.

We anticipated the enemy would try to cross the river, so we decided to destroy the bridge.

expect 期待, 希望某事发生而不能表示预料到这个含义

期待 指望 anticipate = expect :

I'm not expecting any trouble.

He is that kind of people who is always anticipating trouble.

anticipate 注重强调的内容以高兴和恐惧的心情, 期待所想之事或预料

之事的发生 :The students are anticipating a wonderful vacation.

foresee-foresaw-foreseen /fɔː'si/ v. 预见 预知 预料 看穿

forecast /'fɔːkæst/ v.n. 预测 预报

weather forecast 天气预报

predict /prɪ'dɪkt/ v. 预计 预报 预言

foreknow-foreknew-foreknown /fɔːr'nəʊ/ v. 预知

manufacture /mænʃə'fæktʃər/ v. 大量生产 编造 捏造

n. 大量制造 批量生产

manufacturing industry 制造业 service industry 服务业

manufacturing process 制造过程 制造法 制造程序

assembly line 流水线 生产线

assembly /ə'sembli/ n. 装配 议会 集合

assemble /ə'semb(ə)l/ v. 装配 组装 集合 聚集

◆ manufacturer /'mænʃu'fæktʃərə/ n. 生产厂家 制造商

manufactory /mænʃə'fæktəri/ n. 制造厂 工厂

factory /'fækt(ə)ri/ n. 工厂 制造厂

◆ wheelbarrow /'wi:l'bærəʊ/ n. 独轮手推车

wheel /wi:l/ n. 车轮 轮子 v. 旋转 转动

wheelchair /'wi:l.tʃeə(r)/ n. 轮椅

barrow /'berəʊ/ n. 手推车 两轮流动售货车

borrow /'bɔːrəʊ/ v. 借 借用 借入 n. 借 担保物

borrower /'bɔːrəʊər/ n. 借款人 借方

debtor /'detər/ n. 债务人 欠债人

burrow /'bʌrəʊ/ v. 动物的挖地洞 挖洞 挖掘 n. 动物的洞穴

当修饰主语的定语从句过长而谓语过短时, 一般将定语从句后置

some ..or other = this .. or that

one .. another .. 一个又一个 one day after another .







Lesson 27 Nothing to sell and nothing to buy 不卖也不买



Listen to the tape then answer the question below.

What is the most important thing for a tramp?

It has been said that everyone lives by selling something. In the light of this statement, teachers live by selling knowledge, philosophers by selling wisdom and priests by selling spiritual comfort. Though it may be possible to measure the value of material goods in terms of money, it is extremely difficult to estimate the true value of the services which people perform for us. There are times when we would willingly give everything we possess to save our lives, yet we might grudge paying a surgeon a high fee for offering us precisely this service. The conditions of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop. Everyone has something to sell.

Tramps seem to be the only exception to this general rule. Beggars almost sell themselves as human beings to arouse the pity of passers-by. But real tramps are not beggars. They have nothing to sell and require nothing from others. In seeking independence, they do not sacrifice their human dignity. A tramp may ask you for money, but he will never ask you to feel sorry for him. He has deliberately chosen to lead the life he leads and is fully aware of the consequences. He may never be sure where the next meal is coming from, but he is free from the thousands of anxieties which afflict other people. His few material possessions make it possible for him to move from place to place with ease. By having to sleep in the open, he gets far closer to the world of nature than most of us ever do. He may hunt, beg, or steal occasionally to keep himself alive; he may even, in times of real need, do a little work; but he will never sacrifice his freedom. We often speak of tramps with contempt and put them in the same class as beggars, but how many of us can honestly say that we have not felt a little envious of their simple way of life and their freedom from care?

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Title: Nothing to sell and nothing to buy, 两个不定式作 nothing 的定语；

It has been said that everyone lives by selling something.

形主 谓 | 被动语态 引 主 谓 状

it has been said, it is/was said 据说；live by 依靠某种职业为生；to make enough money to feed oneself 以...为生；live by 靠...为生，住在...附近；live on 靠...为生，以...为食，靠某人生活；live up to 不辜负 符合；that 引导主语从句，作本句主语；

据说每个人都靠出售某种东西来维持生活。

In the light of this statement, teachers live by selling knowledge,

状

主

谓

状

in the light of 依据 依照 = according to, taking into account；in accordance with law/regulation 依据法律（正式）；in terms of 从...方面（说来）按照，就...而言；关于：in/with regard to, in respect of, with respect to, as regards；in view of 按...观点；on way or another 表示某种方法或途径；in every sense 名副其实，在各种意义来说；state v. 说明 陈述 声明 规定；statement n. 声明 陈述 报表；knowledge n. 知识 了解 学问 学识；knowledgeable adj. 博学的 有见识的；

philosophers by selling wisdom and priests by selling spiritual comfort.

主

状

连

主

状

这种平行结构中不必要重复动词 live；philosopher n. 哲学家 思想家；philosophy n. 哲学；wisdom n. 智慧 明智 才智 学问；cut sb's wisdom teeth 某人开始懂事了；priest n. 祭司 神父；spirit n. 精神 灵魂 心灵；spiritual adj. 精神的 心灵的 宗教的；comfort n. 舒适 安慰 慰藉 v. 安慰 抚慰 宽慰；spiritual comfort 精神上的安慰；

根据这种说法，教师靠卖知识为生，哲学家靠卖智慧为生，牧师靠卖精神安慰为生。

Though it may be possible to measure the value of material goods in terms of money,

引

形主

系

表

真正主语

状

though 引导让步状语从句；measure v. 测量 度量 估量；material n. 材料 原料 素材 adj. 物质的 客观存在的；goods n. 商品 货品；in terms of 从...方面（说来），按照 = in regard of；

it is extremely difficult to estimate the true value of the services which people perform for us.

形主 系 状 表 真正主语

← 引

主

谓

状

extremely adv. 非常 极其 极端 = quite, very；estimate v. 估计 估算 估价；which 引导定语从句修饰 services；perform v. 表演 执行 履行；

虽然物质产品的价值可以用金钱来衡量，但要估算别人为我们所提供的服务的价值却是极其困难的。

There are times when we would willingly give everything we possess to save our lives,

谓主←引主谓状谓宾主谓状
there are times when 有的时候 ,when 引导定语从句修饰 times; we possess 省略了引导词 that 的定语从句修饰 everything, 引导词在此从句中作宾语, 故可以省略; 这里的 would 表示心愿; willingly adv. 甘心情愿 乐意地 自愿地≠unwillingly; possess v. 拥有 控制 具有;

yet we might grudge paying a surgeon a high fee for offering us precisely this service.

连主谓宾状
这里的 yet = but , 但比 but 语气要弱; grudge v. 不愿给 舍不得给 + 名词 / 动名词; grudge n. 怨恨 积怨 v. 勉强做 不情愿地给; hold/bear/ have grudge 记恨; hold/bear/ have grudge against sb. 对某人持有怨恨; grudging adj. 勉强的 不情愿的 = reluctant, unwilling; grudgingly adv. 勉强地 极不情愿地 = reluctantly, unwillingly; surgeon n. 外科医生; surgery n. 外科手术 手术室; surgical adj. 外科的 外科手术的; surgical mask 医用口罩; fee n. 费用 酬金 收费; precise adj. 准确的 确切的 精确的; precisely adv. 精确地 准确地 恰好地 正好; precision n. 精确 准确; concise adj. 简明的 简练的 简洁的; concisely adv. 简明地 简洁地; concision n. 简洁 简明 简要; this service 指上文 to save our lives;

有时, 我们为了挽救生命, 愿意付出我们所占有的一切。但就在外科大夫给我们提供了这种服务后, 我们却可能为所支付的昂贵费用而抱怨。

The conditions of society are such that skills have to be paid for

主←后置定语系表引主谓|被动语态
such 此处作代词, 可以前置, 但要倒装 such are the conditions of society that , that 引导的从句为 such 的同位语[同位语从句]; condition n. 条件 状态; society n. 社会 学会 协会 社团; skill n. 技能 技巧 技术;

in the same way that goods are paid for at a shop. Everyone has something to sell.

状←引主谓|被动语态状主谓宾←后定
in the same way 与 ... 一样, 像 ... 一样; that 引导定语从句修饰 way;
社会上的情况就是如此, 技术是必须付钱去买的, 就像在商店里要花钱买商品一样。人人都有东西可以出售。

Tramps seem to be the only exception to this general rule.

主系表状
tramp n. 流浪汉 v. 踩; seem v. 似乎 看来好像 系动词; deem v. 认为 当成 相信; except conj. 除了 只是 prep. 除 ... 之外; exception n. 例外 + to; make an exception 破例 = break a rule; general adj. 全体的 普遍的; rule n. 规则 统治 控制 v. 统治 控制 支配 裁定; ruler n. 统治者 尺子;
在这条普遍性的规律面前, 好像只有流浪汉是个例外。

Beggars almost sell themselves as human beings to arouse the pity of passers-by.

主状谓宾主语补足语目的状语
beg v. 乞讨 恳求; beg for 乞求得到; beg off 辞退 谢绝; beggar n. 乞丐; arise-arose-arisen v. 出现 发生 产生 起身; arouse v. 激发 唤醒 激起; pit n.v. 怜悯 可怜 同情; pitiful adj. 可怜的 令人怜悯的; passer-by n. 过路人 (复数 :passers-by); grown-up 成年人 (复数 :grown-ups); on-looker 旁观者 (复数 :on-lookers); woman-teacher (复数 :women-teacher); 注意这些复合名词的单复数形式;
乞丐出售的几乎是他本人, 以引起过路人的怜悯。

But real tramps are not beggars. They have nothing to sell and require nothing from others.

连定主系表主谓宾←后定连谓宾状
real adj. 真正的; require v. 要求 需要; require from 要求; acquire v. 获得 得到; enquire v. 询问 调查 打听 = inquire;
但真正的流浪汉并不是乞丐。他们既不出售任何东西, 也不需要从别人那儿得到任何东西。

In seeking independence, they do not sacrifice their human dignity.

状主谓定宾
in + 动名词 "在 ... 的过程中" = in the course of; on + 动名词 "一 ... 就 ... , 刚 ..., 注意主语的一致性; seek v. 追求 寻找; independence n. 独立; sacrifice n. 牺牲 祭祀 祭品 v. 牺牲 献出; dignity n. 尊严; self-esteem n. 自重 自尊; dignify v. 使有尊严 使崇高;
在追求独立自由的同时, 他们并不牺牲为人的尊严。

A tramp may ask you for money, but he will never ask you to feel sorry for him.

主谓宾状连主谓状谓宾宾语补足语状
feel sorry for 同情 为 ... 难过 = pity, empathize, feel for, sympathize with;
流浪汉可能会向你讨钱, 但他从来不要你可怜他。

He has deliberately chosen to lead the life he leads and is fully aware of the consequences.

主谓状谓宾主谓连系状表状
deliberately adv. 故意地 = purposely, on purpose; intentionally adv. 蓄意的; fully = completely; be aware of 意识 察觉到 明白的; consequence n. 后果 结果; consequent adj. 随之发生的 作为结果的; consequently adv. 因此 因而 = therefore, as a result, so, thus;
他是故意地选择过那种生活的, 并完全清楚以这种方式生活的后果。



He may never be sure where the next meal is coming from,

主 系 状 系 表 引 定 主 谓

where 引导的从句作 sure 的宾语 [宾语从句];

but he is free from the thousands of anxieties which afflict other people.

连 主 系 表 状 ← 主 谓 宾

be free from 不受 ... 影响, 常接 pain, trouble, danger, error, anxiety 一类的感观词 = without ; afflict v. 折磨 使痛苦 ; inflict v. 造成 施以遭受打击 ; conflict v. 抵触 n. 冲突 矛盾 争执 ; which 引导定语从句修饰 anxieties ;

他可能从不知道下顿饭有无着落, 但他不像有人那样被成千上万桩愁事所折磨。

His few material possessions make it possible for him to move from place to place with ease.

定 主 谓 形宾 宾语补足语 状 宾语 状

material adj. 物质的 客观存在的 ; possession n. 财产 ; ease v. 缓解 减轻 放松 n. 容易 安逸 自在 ; with ease 轻易地 轻而易举地 = easily ; at ease 安适自在 ; ill at ease 不安适自在 ; put sb. at one's ease 使某人不拘束 ; take one's ease 使安下心来 ; make it possible/impossible for sb. to do sth. 使某事可以 / 不可以被某人所做 ; from place to place = here and there 四处到处 ;

他几乎没有什么财产, 这使他能够轻松自如地在各地奔波。

By having to sleep in the open, he gets far closer to the world of nature than most of us ever do.

介词短语作原因状语 主 系 状 表 状 引 主 状 谓

by having to sleep in the open 由于不得不在露天过夜 ; nature n. 大自然 ; than 引导比较状语从句 ; ever adv. 曾经 ;

由于被迫在露天睡觉, 他比我们中许多人都离大自然近得多。

He may hunt, beg, or steal occasionally to keep himself alive;

主 谓 谓 连 谓 状 状

keep oneself alive 为了生存 ; 分号连接三句关系密切的分句 ;

为了生存, 他可能会去打猎、乞讨, 偶尔偷上一两回 ;

he may even, in times of real need, do a little work; but he will never sacrifice his freedom.

主 谓 状 状 谓 定 宾 连 主 谓 状 谓 宾

in times of real need 确实需要的时候 ; in times of 在 ... 的时候, 在 ... 期间, 在 ... 时候 ; freedom n. 自由 ;

确实需要的时候, 他甚至可能干一点儿活, 但他决不会牺牲自由。

We often speak of tramps with contempt and put them in the same class as beggars,

主 状 谓 宾 状 连 谓 宾 状 状

speak of 谈及 ; speak for 为 ... 辩护 ; speak on 就 ... 发言 ; speak to 与 ... 谈话 ; with + 名词, 表示 " 具有, 带有 " ; contempt n. 蔑视 ; put them in the same class/school as beggars 把他们归为乞丐一类 ; class n. 阶层 种类 类别 = school ; the same ... as ... 像 ... 一样 ;

but how many of us can honestly say

连 主 谓 状 谓

honestly adv. 真诚地 老实说 = frankly ;

that we have not felt a little envious of their simple way of life and their freedom from care?

引 主 谓 宾 连 宾

that 宾语从句作 say 的宾语 ; envious adj. 嫉妒的 羡慕的 = jealous ; be envious of 嫉妒 = be jealous of ; envy v. 羡慕 忌妒 n. = jealousy ; freedom from care 无忧无虑 ; a simple way of life 简朴的生活 ;

说起流浪汉, 我们常常带有轻蔑并把他们与乞丐归为一类。但是, 我们中有多少人能够坦率地说我们对流浪汉的简朴生活与无忧无虑的境况不感到有些羡慕呢?

Vocabularies | 词汇

philosophy /fɪ'ləsəfi/ n. 哲学 哲学体系 理念

◆ philosopher /fɪ'ləsəfə/ n. 哲学家

philosophical /fɪlə'səfɪk(ə)l/ adj. 哲学的 达观的 处乱不惊的

philosophically /,fɪlə'səfɪkli/ adv. 哲学地 贤明 镇定自若

philology /fɪ'lələdʒi/ n. 语言学 文献学 文字学

philological /,fɪlə'lɒdʒɪkl/ adj. 语言学的 文献学的

psychology /saɪ'kɒlədʒɪ/ n. 心理学

sociology /səʊʃi'ələdʒi/ n. 社会学

archaeology /,ɑ:(r)ki'ɒlədʒi/ n. 考古学

zoology /zu'ələdʒi/ n. 动物学

biology /baɪ'ələdʒi/ n. 生物学 生理

◆ priest /pri:st/ n. 牧师

preach /pri:tʃ/ v. 宣扬 鼓吹 说教 布道 n. 说教 训诫

preacher /'pri:tʃə/ n. 牧师 传道者



wise /waɪz/ adj. 充满智慧的 明智的 英明的

◆ wisdom /'wɪzdəm/ n. 智慧 明智 才智 学问

cut sb's wisdom teeth 某人开始懂事了

intelligent /ɪn'telɪdʒənt/ adj. 聪明的 智慧的 有才智的

bright /braɪt/ adj. 伶俐的 明亮的 鲜艳夺目的

clever /'klevər/ adj. 机灵的 聪明的 聪颖的 熟练的

smart /smɑ:t/ adj. 聪明的 光鲜的

shrewd /ʃru:d/ adj. 精明的 敏锐的 有眼光的 精于盘算的

prudent /'pru:d(ə)nt/ adj. 审慎的 明智的 谨慎的 慎重的

sly /slaɪ/ adj. 诡诈的 狡诈的 诡秘的

discernment /dɪ'sɜ:nmənt/ n. 洞察力 识别力

discern /dɪ'sɜ:n/ v. 看见 辨别 识别 觉察出

◆ grudge /grʌdʒ/ v. 不愿给 舍不得给 勉强做 吝惜 n. 怨恨 积怨

hold/have/bear grudge (against sb.)

grudging /'grʌdʒɪŋ/ adj. 勉强的 不情愿的 = reluctant, unwilling

grudgingly adv. 不情愿地 勉强地 = reluctantly, unwillingly

garage /gə'rɑ:dʒ/ n. 车库 停车房 汽车修理厂

surgery /'sɜ:rdʒəri/ n. 外科手术 外科学

◆ surgeon /'sɜ:rdʒən/ n. 外科医生 外科大夫

surgical /'sɜ:rdʒɪk(ə)l/ adj. 外科的 外科手术的

surgical operation 外科手术 surgical mask 医用口罩 (N95)

physician /fɪ'zɪʃ(ə)n/ n. 内科医生

◆ passer-by /'pɑ:sə'baɪ/ n. 过路人 (复数 passers-by)

pass by v. 经过 路过 走过

passer /'pɑ:sə/ n. 过客 旅客

passenger /'pæsɪndʒər/ n. 旅客 乘客

◆ dignity /'dɪgnɪti/ n. 尊严 高贵 尊贵 庄严

with great dignity 仪态大方

pocket one's dignity 放下架子

lose one's dignity 有失体面

stand/keep on one's dignity 保持尊严

dignify /'dɪgnɪfaɪ/ v. 使有尊严 使崇高 使显贵 使增辉

dignified /'dɪgnɪfaɪd/ adj. 威严的 高贵的 有尊严的

dignitary /'dɪgnɪteri/ n. 显贵 要人 达官贵人

self-esteem 自尊心

esteem /ɪ'stim/ n. 尊重 敬重 好评 v. 尊重 敬重 认为

deliberate /dɪ'libərɪt/ adj. 故意的 存心的 v. 深思熟虑 仔细考虑

deliberation /dɪ.lɪbə'reɪʃ(ə)n/ n. 审议 考虑 商议 细想

◆ deliberately /dɪ'libərɪtli/ adv. 故意地 有意地 蓄意地

deliberative /dɪ'libə'reɪtɪv/ adj. 考虑过的 协商的 评议的 慎重的

◆ ease /i:z/ n. 容易 安逸 自在 v. 缓解 减轻 放松

📖 Root ease p123

contemn /kən'tem/ v. 轻蔑 蔑视 藐视

◆ contempt /kən'tempt/ n. 蔑视 轻蔑 鄙视 藐视

contempt n. 蔑视 : 比 despise 强烈的多

in contempt of 轻视, 不顾及, 对 .. 不屑一顾

hold sb. in contempt = look down upon sb.

scorn 因强烈的反感而促成的愤慨或蔑视

contemptible /kən'temptəb(ə)l/ adj. 可轻视的 卑鄙的 不耻的

contemptuous /kən'temptʃuəs/ adj. 轻视的 傲慢的 轻蔑的

contemptuously /kən'temptʃuəsli/ adv. 轻蔑地 傲慢地 蔑视地

condemn /kən'dem/ v. 谴责 声讨 指责 宣判 判处

condemnation /kən'dem'neɪʃ(ə)n/ n. 谴责 指责

convict of 宣判某人 有罪 blame for 责备 condemn to 判刑

spirit /'spɪrɪt/ n. 精神 灵魂 心灵 勇气 烈酒

spirited /'spɪrɪtəd/ adj. 生机勃勃的 精神饱满的 猛烈的

low spirited 低落的 public spirited 热情公益事业的

high spirited 勇敢的

◆ spiritual /'spɪrɪtʃuəl/ adj. 精神上的 心灵的 宗教的

spiritually adv. 在精神上地

manual /'mænjuəl/ adj. 体力上的 用手的 手工的 n. 说明书 指南

mental /'ment(ə)l/ adj. 智力的 思想的 精神的

physical /'fɪzɪk(ə)l/ adj. 物质的 肉体的 客观存在的

consequent /'kɒnsəkwənt/ adj. 必然的 随之发生的 作为结果的

consequently /'kɒnsəkwəntli/ adv. 因此 因而 以致 结果 于是

consequential /kɒnsə'kwɛnʃ(ə)l/ adj. 随之而来的 相应发生的

◆ consequence /'kɒnsɪkwəns/ n. 后果 结果 结局

consequence n. 后果, 结果: 因特殊原因造成的恶果

in consequence 因此 in consequence of

take the consequence of 承担 ... 的后果

result /rɪ'zʌlt/ n. 结果 按常规产生的结果 As a result 结果 ...

effect /ɪ'fekt/ n. 效果 影响 作用

outcome n. 最后结局: 竞赛或悬而未决的最后结局

◆ afflict /ə'flɪkt/ v. 使苦恼 折磨 (精神)

affliction /ə'flɪkʃ(ə)n/ n. 痛苦 折磨 苦难 苦恼

afflictive /ə'flɪktɪv/ adj. 苦恼的 悲惨的 烦恼的

be afflicted with disease .

inflict /ɪn'flɪkt/ v. 使遭受打击 使吃苦头 造成 施以 加害

infliction /ɪn'flɪkʃ(ə)n/ n. 遭受 强加 痛苦 刑罚

conflict /kən'flɪkt/ n. 冲突 矛盾 争执 抵触 v. 抵触 +with

torment /tɔr'ment/ v. 使痛苦 (肉体上) n. 痛苦

torture /'tɔ:tʃər/ v. 虐待 拷打 拷问 n. 酷刑 拷打 拷问 痛苦

annoy /ə'nɔɪ/ v. 使困扰

◆ fee /fi/ n. 费 费用 酬金 收费 fee parking lot 收费停车场

prize /praɪz/ n. 奖金 奖赏 (可抽象) high prize

tuition /tu'ɪʃ(ə)n/ n. 学费

expense /ɪk'spens/ n. 花销 费用 开支 (小型支出)

expenditure /ɪk'spendɪtʃər/ n. 支出 花费 经费 (大型支出)

outlay /'aʊt.leɪ/ n. 支出 费用 花费

cost 成本 开支

◆ nature /'neɪtʃə/ n. 大自然 自然 本质 本性

natural /'nætʃ(ə)rəl/ adj. 自然的 天然的 正常的 n. 有天赋的人

natural-born adj. 天生的 天赋的 与生俱来的

naturalness /'nætʃrəlnəs/ n. 自然性 自然度 自然状态 逼真 大方

naturalistic /nætʃ(ə)rə'lɪstɪk/ adj. 自然主义的 写实的

naturalist /'nætʃ(ə)rəlɪst/ n. 博物学家 自然主义者 自然学家

naturalism /'nætʃ(ə)rə.lɪzəm/ n. 自然主义

naturalize /'nætʃ(ə)rə.laɪz/ v. 使成为某国公民 归化 引进

naturalization /nætʃrəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 归化 入国籍 驯化

naturally /'nætʃ(ə)rəli/ adv. 天然地 自然地 理所当然地 顺理成章地

unnatural /ʌn'nætʃ(ə)rəl/ adj. 不自然的 勉强的 反常的

unnaturally /ʌn'nætʃrəli/ adv. 不自然地 不合乎自然规律

envy /'envi/ n. 羡慕 忌妒 v. 羡慕 忌妒

◆ envious /'enviəs/ adj. 嫉妒的 羡慕的 be envious of

enviously /'envɪəsli/ adv. 妒忌地 羡慕地

enviable /'enviəb(ə)l/ adj. 令人羡慕的 引起忌妒的

jealousy /'dʒeləsi/ n. 忌妒 妒羡 羡慕

jealous /'dʒeləs/ adj. 吃醋的 妒忌的 be jealous of

jealously /'dʒeləsli/ adv. 嫉妒地 忌妒地







Lesson 28 Five pounds too dear 五镑也太贵



Listen to the tape then answer the question below.

Why was even five pounds 'too dear'?

Small boats loaded with wares sped to the great liner as she was entering the harbour. Before she had anchored, the men from the boats had climbed on board and the decks were soon covered with colourful rugs from Persia, silks from India, copper coffee pots, and beautiful handmade silverware. It was difficult not to be tempted. Many of the tourists on board had begun bargaining with the tradesmen, but I decided not to buy anything until I had disembarked.

I had no sooner got off the ship than I was assailed by a man who wanted to sell me a diamond ring. I had no intention of buying one, but I could not conceal the fact that I was impressed by the size of the diamonds. Some of them were as big as marbles. The man went to great lengths to prove that the diamonds were real. As we were walking past a shop, he held a diamond firmly against the window and made a deep impression in the glass. It took me over half an hour to get rid of him.

The next man to approach me was selling expensive pens and watches. I examined one of the pens closely. It certainly looked genuine. At the base of the gold cap, the words 'made in the U.S.A.' had been neatly inscribed. The man said that the pen was worth £ 50, but as a special favour, he would let me have it for £ 30. I shook my head and held up five fingers indicating that I was willing to pay £ 5. Gesticulating wildly, the man acted as if he found my offer outrageous, but he eventually reduced the price to £ 10. Shrugging my shoulders, I began to walk away when, a moment later, he ran after me and thrust the pen into my hands. Though he kept throwing up his arms in despair, he readily accepted the £ 5 I gave him. I felt especially pleased with my wonderful bargain—until I got back to the ship. No matter how hard I tried, it was impossible to fill this beautiful pen with ink and to this day it has never written a single word!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Small boats loaded with wares sped to the great liner as she was entering the harbour.

定 主 ← 过去分词作后置定语 谓 状 引 主 谓 宾

load v. 承载 装载 = fill withn. 负荷 负载 工作量 大量; unload v. 卸载 卸货; reload v. 重新载入 重新加载; ware n. 货品 商品; liner n. 班船; speed-spel-spel v. 快速前行 快速运送; as 引导时间状语从句; she = the great liner; enter v. 进入 ≠ exit; harbour n. 港口 = seaport;

当一艘大型班船进港的时候,许多小船载着各种杂货快速向客轮驶来。

Before she had anchored, the men from the boats had climbed on board

引 主 谓 主 ← 后置定语 谓 状

before 引导时间状语从句; anchor v. 抛锚 下锚 使固定 n. 锚 精神支柱 顶梁柱; anchorman 电视男主播 anchorwoman 电视节目女主持人; on board 在船上 在车上; board n. 板 委员会 膳食 v. 上船 / 火车 / 飞机 ...; board meeting 董事会议; board of directors 董事会 董事局;

and the decks were soon covered with colourful rugs from Persia, silks from India, copper coffee pots,

连 主 谓 状 谓 | 被动 状

deck n. 甲板; be covered with 被 ... 所覆盖; rug n. 小地毯 围毯; carpet 地毯; silk n. 丝绸; copper n. 铜; pot n. 锅 罐;

and beautiful handmade silverware.

← 状

handmade adj. 手工制作的 = homemade adj. 自制的; silverware n. 银器; hardware n. 五金 硬件; software n. 软件; glassware 玻璃器皿; chinaware 瓷器; kitchenware 厨房用具; underwear 内衣;

大船还未下锚,小船上的人就纷纷爬上客轮。一会儿工夫,甲板上就摆满了色彩斑斓的波斯地毯、印度丝绸、铜咖啡壶以及手工制作的漂亮的银器。

It was difficult not to be tempted.

形主 系 表 不定式作主语 | 被动语态

tempt v. 诱惑 引诱 怂恿; temptation n. 诱惑 引诱; temptress n. 勾引人的女人 荡妇; contempt n. 蔑视 轻蔑; attempt v.n. 尝试 试图; it was difficult /impossible not to be tempted (双重否定) 不被诱惑是困难的; to tempt 主动语态, to be tempted 被动语态; not 不定式的否定词;

要想不为这些东西所动心是很困难的。

Many of the tourists on board had begun bargaining with the tradesmen,

主 ← 后置定语 谓 宾 状

begin-began-begun v. 开始 + doing/to do; bargain v. 讨价还价 = haggle n. 交易 便宜货 减价品 = steal; bargain with 与 ... 讨价还价; tradesman n. 零售商 小商人 = vendor; trader n. 交易员 贸易商; seller 卖方; retailer 零售商; supplier 供货商; merchat 商人 批发商;



but I decided not to buy anything until I had disembarked.

连 主 谓 宾 引 主 谓

make a decision to do sth.= decide to do, decide not to do决定(否定); embark v. 上船 装船; embark on 开始着手做某事; disembark v. 下船 登陆 = debark; not ... until ... 直到 ...; until conj. 到 ... 时, 直到 ... 为止 = till, up till; until 引导时间状语从句 = till;

船上的许多游客开始同商贩讨价还价起来, 但我打定主意上岸之前什么也不买。

I had no sooner got off the ship than I was assailed by a man who wanted to sell me a diamond ring.

主 谓 连 谓 宾 连 主 谓 | 被动语态 状 ←主 谓 宾

no sooner 放在 had done 中间, no sooner + had done ... than ... 一般过去时 = hardly...when... — ... 就 ... (同义 as soon as, the moment that, on doing); no sooner/hardly 放在句首就要倒装 (放在句首的词是否定时要倒装); assail v. 纠缠 攻击 困扰 袭击 抨击; diamond n. 钻石; who 引导定语从句修饰 man;

I had no intention of buying one, but I could not conceal the fact

主 谓 定 宾 ← 后置定语 连 主 谓 宾

have no intention/thought of doing 不打算做某事; conceal v. 隐藏 隐瞒 掩盖 = hide, cover; conceal sth. from sb. 对某人隐藏某物; fact n. 事实 真相 现实; in fact 事实上;

that I was impressed by the size of the diamonds.

引 主 谓 | 被动语态 状

that 引导的从句作 fact 的同位语 [同位语从句], 同位语从句由 that 引导, 不能更改为 which; be most impressed by 某人被留下了极深的印象; impress v. 使钦佩 使敬仰 给 ... 留下深刻的好印象; impression n. 印象; make/give/leave/create impression;

我刚下船, 就被一个人截住, 他向我兜售一枚钻石戒指。我根本不想买, 但我不能掩饰这样一个事实: 其钻石之大给我留下了深刻的印象。

Some of them were as big as marbles. The man went to great lengths to prove that the diamonds were real.

主 ← 后定 系 状 表 主 谓 目的状语 引 主 系 表

as ... as ... 与 ... 同样的; marble n. 小玻璃球; go to great lengths to do sth. 不惜一切办法 竭力做某事 = try one's best to do sth.; real 不是捏造出来的 非人工制造的 = genuine; true 与事实或事实相符合 ≠ false; genuine 不是伪造的 非人工制造的 ≠ fake; that 从句作 prove 的宾语;

有的钻石像玻璃球那么大。那人竭力想证明那钻石是真货。

As we were walking past a shop,

引 主 谓 状

as 引导时间状语从句; past prep. 经过 = by;

he held a diamond firmly against the window and made a deep impression in the glass.

主 谓 宾 状 状 连 谓 定 宾 状

hold-held-held v. 抓住 握住; hold against 指责 以 ... 为借口攻击; against prep. 对着 反对 违反 撞 以防; firmly adv. 坚定地 坚固地 牢牢地; impression n. 压痕 痕迹; make an impression on sb. 给某人留下印象 = give sb. a favorable impression;

我们路过一家商店时, 他将一颗钻石使劲地往橱窗上一按, 在玻璃上留下一道深痕。

It took me over half an hour to get rid of him.

形主 谓 宾 宾 主语

it take sb. sometime to do sth. 花费某人时间做某事; take-took-taken v. 占用 花费; get rid of 摆脱 = free oneself from;

我花了半个多小时才摆脱了他的纠缠。

The next man to approach me was selling expensive pens and watches.

定 主 ← 后置定语 谓 定 宾 连 宾

the next man to approach me 第二个向我兜售的人, 靠近我的人; walk towards 朝 ... 走; get close to 接近; approach 靠近; approach n. 方法 接近 路径 道路 = way v. 接近 建议 接洽 着手处理; approachable adj. 和蔼可亲的 易理解的 可接近的 ≠ unapproachable;

向我兜售的第二个人是卖名贵钢笔和手表的。

I examined one of the pens closely. It certainly looked genuine.

主 谓 宾 ← 后置定语 状 主 状 系 表

examine v. 检查 检验 审查 调查 考察; closely adv. (思想态度) 认真的 密切的; carefully 小心地; cautiously adv. 谨慎地; earnestly adv. 认真的 诚挚地; attentively adv. 关心地 用心地; genuine adj. 真的 名副其实的 真诚的 诚实的; genuinely adv. 由衷地 真诚地 真正地;

At the base of the gold cap, the words 'made in the U.S.A.' had been neatly inscribed.

状 主 同位语 谓 状 谓 | 被动语态

base n. 底部; at the base of ... 在 ... 的底部; cap n. 帽; neatly adv. 整齐地 整洁地 利索地; inscribe v. 刻写 雕; describe v. 描写 叙述;

我仔细观察了一枝钢笔, 那看上去确实不假, 金笔帽下方整齐地刻有“美国制造”字样。



The man said that the pen was worth £ 50, but as a special favour, he would let me have it for £ 30.

主 谓 引 主 系 表 宾 连 状 主 谓 宾 宾语补足语 状

that 从句作 said 的宾语 [宾语从句]; worth prep. 值 ... 的 ; favour n. 好处 优惠 = special offer 特别优惠 ; as a special favour/preference 作为一种特殊的优惠 ; for prep. 出价钱 ;

那人说那支笔值 50 英镑 , 作为特别优惠 , 他愿意让我出 30 英镑成交。

I shook my head and held up five fingers indicating that I was willing to pay £ 5.

主 谓 宾 连 谓 宾 状 引 主 系 表 宾

shake-shook-shook v. 摇动 ; hold up 举起 展示 ; indicate v. 表示 指示 表明 象征 ; indication n. 显示 表明 标示 象征 ; indicator n. 指标 标志 迹象 ; indicating 分词作状语 , " 意思是说 " ; that 引导的从句作 indicating 的宾语 [宾语从句]; be unwilling/willing to do sth. 不 / 愿意做某事 ;

我摇摇头 , 伸出 5 根手指表示我只愿出 5 镑钱。

Gesticulating wildly, the man acted as if he found my offer outrageous,

现在分词作伴随状语 主 谓 引 主 谓 宾 宾语补足语

gesticulate v.(讲话时) 打手势 ; outrageous adj. 出人意料的 令人不悦的 ; act as if/though (行为 举止) 好像 ; as if 引导方式状语从句 ; It is as if... (跟人无关) 好像 ; He acted as if... (人) 好像 ;

but he eventually reduced the price to £ 10.

连 主 状 谓 宾 状

eventual adj. 最后的 最终的 结果的 ; eventually adv. 最后 终于 = finally, in the end, at last ; reduce v. 减少 = decrease, trim down 降低 简化 ;

那人激动地打着手势 , 仿佛我的出价使他不能容忍。但他终于把价钱降到了 10 英镑。

Shrugging my shoulders, I began to walk away

现在分词作伴随状语 主 谓 宾

shrug v.n. 耸肩 ; shoulder n. 肩 肩膀 v. 承担 担负 挑 ; shoulder burden/blame/responsibility; walk away 走开 ;

我耸耸肩膀掉头走开了。

when, a moment later, he ran after me and thrust the pen into my hands.

引 状 主 谓 宾 连 谓 宾 状

when 引导时间状语从句 ; run after 追求 追赶 追捕 = go after, follow, pursue, chase ; thrust v. 硬塞给 刺 塞 冲 挤 ; after & afterwards adv., after 多用于具体的时间名词之后 two days after, afterwards 常常可以单独使用 soon afterwards, shortly afterwards ;

一会儿 , 他突然从后追了上来 , 把笔塞到我手里。

Though he kept throwing up his arms in despair, he readily accepted the £ 5 I gave him.

引 主 谓 宾 状 主 状 谓 宾 主 谓 宾

though,although 引导让步状语从句 ; keep doing sth. 不停做某事 ; throw up 抛起 ; in despair 绝望地 ; throw up his arms in despair 绝望对举起双手 ; readily adv. 心甘情愿地 = willingly ; I gave him 省略引导词 that 的定语从句修饰 the £ 5, 引导词在从句中作宾语 , 故可以省略 ;

虽然他绝望地举起双手 , 但他毫不迟疑地收下了我付给他的 5 镑钱。

I felt especially pleased with my wonderful bargain—until I got back to the ship.

主 系 状 表 状 引 主 谓 状

be pleased with 对 ... 感到满意 = be satisfied/content with; bargain n. 交易 便宜货 减价品 ; until, till 引导时间状语从句 ; get back 返回 = go/come back, return;

在回到船上之前 , 我一直为我的绝妙的讨价还价而洋洋得意。

No matter how hard I tried, it was impossible to fill this beautiful pen with ink

状 状 主 谓 形主 系 表 主语

no matter + 疑问词 , 引导让步状语从句 , 不管 ... ; no matter how= however ; fill sth. with sth. 用 ... 填充 ... ;

and to this day it has never written a single word!

连 状 主 谓 状 谓 宾

to this day 直到今天 = up till now, until now, so far 到目前为止 ;

然而不管我如何摆弄 , 那枝漂亮的钢笔就是吸不进墨水来。直到今天 , 那枝笔连一个字也没写过 !



Vocabularies | 词汇

◆ ware /wer/ n. 货物 商品 (通常货郎随身带的货物) 器皿 器具

warehouse /'wer.haus/ n. 仓库 货仓 货栈

warehousing /'wer.hauzɪŋ/ n. 仓储 仓储业

silverware /'sɪlvər.wer/ n. 银器 goldware 金器

ironware 铁品

glassware 玻璃器皿

hardware 五金 硬件

software 软件

chinaware 磁器

kitchenware 厨房用具

goods (商店中的) 货品

frozen goods 冷冻食品 leather goods 皮革

commodity /kə'mədəti/ (正式 总称) 商品 抽象商品概念 大宗商品

commodity price 商品价格 commodity economy 商品经济

commodity market 商品市场 commodity exchange 商品交易 (所)

article /'ɑ:tɪk(ə)l/ n. 一件件物品

merchandise /'mɜ:tʃən.daɪz/ n. 商品 货品

cargo /'kɑ:gou/ n. 货 货物

◆ tempt /tempt/ v. 诱惑 引诱 怂恿 劝诱

tempt sb. to do sth. 吸引某人做某事

temptation /temp'teɪʃ(ə)n/ n. 诱惑 the temptation to do sth.

tempting adj. 有吸引力的 attractive

contempt /kən'tempt/ n. 蔑视 轻蔑 鄙视 藐视

attempt /ə'tempt/ v.n. 尝试 试图

seduce /sɪ'dus/ v. 唆使 诱奸 诱骗

I seduce sb. into doing sth. 唆使 ... 做 ...

bewitch /brɪ'wɪtʃ/ v. 迷惑 迷住 蛊惑

lure /lʊr/ v. 吸引 诱惑 引诱 n. 诱饵 诱惑

appeal to sb. 吸引某人

cajole /kə'dʒoul/ into (用甜言蜜语、虚假诺言等) 劝诱 哄骗

◆ bargain /'ba:ɡɪn/ v. 讨价还价 n. 交易 便宜货 协议 减价品

a good bargain 好交易 make a bargain 达成协议 做成交易

drive a hard bargain with sb. 和某人费力地讨价还价

bargain with sb. for sth. 与某人就 ... 讨价还价

bargain away 讨价出售 论价出售

bargain over 仔细考虑 = think over

haggle /'hæɡ(ə)l/ v. 讨价还价 争论 n. 讲价

haggle with sb. over sth.

negotiate /nə'ɡouʃi.ert/ v. 谈判 协商 磋商 商定

sail /seɪl/ n. 帆 v. 起航 航行

sailboat /'seɪl.bout/ n. 帆船

sailor /'seɪlər/ n. 水手 海员

◆ assail /ə'seɪl/ v. 纠缠 攻击 困扰 袭击 抨击 指责

assailant /ə'seɪlənt/ n. 攻击者 行凶者 adj. 攻击的

He was assailed with worries.

afflict 困扰 pester sb. to do sth. 缠

◆ thrust /θrʌst/ v. 硬塞 刺 塞 冲 挤 n. 刺 插 重点 猛推

thrust sth into 塞进 thrust aside 推开

thrust oneself forward 向前挤

thrust oneself in 探听 干涉 = thrust one's nose into

thrust sth. upon sb. 强加于人 = exert

thrust sb. out = dismiss, kick out, sack 解雇

thruster /'θrʌstər/ n. 推进器 助力器

◆ deck /dek/ n. 甲板 舱面 层面 一副 (52 张) v. 装饰 打扮 布置

deck out 装饰 盛装打扮 修饰外表

desk /desk/ n. 书桌 办公桌 服务台

script /skript/ n. 剧本 脚本 手稿 笔迹 v. 写剧本

scriptural /'skriptʃ(ə)rəl/ adj. 经文的 经典的 圣经的

scripture /'skriptʃər/ n. 经典 圣典 《圣经》

◆ inscribe /in'skraɪb/ v. 刻写 雕 铭刻

inscription /ɪn'skripʃ(ə)n/ n. 碑文 铭文 题字 铭刻

conscript /kən'skript/ v. 征募 征召 adj. 被征入伍的 n. 应征入伍者

conscription /kən'skripʃən/ n. 征募 征兵 征兵制 兵役法

describe /dɪ'skraɪb/ v. 描述 形容 描写 叙述 描绘

description /dɪ'skripʃ(ə)n/ n. 描述 说明 形容 描写

descriptive /dɪ'skriptɪv/ adj. 描写的 叙述的 说明的

prescribe /prɪ'skraɪb/ v. 开处方 规定 命令 指示

prescription /prɪ'skripʃ(ə)n/ n. 处方 药方 开处方 规定 指示

prescriptive /prɪ'skriptɪv/ adj. 指定的 规定的 规范的 约定俗成的

proscribe /prəʊ'skraɪb/ v. 宣布禁止 排斥 放逐 公布姓名

proscription /prə'skripʃ(ə)n/ n. 公权剥夺 剥夺人权 放逐 禁止 排斥

proscriptive /prəʊ'skriptɪv/ adj. 禁止的 剥夺人权的

transcribe /træn'skraɪb/ v. 转录 抄写 记录 抄录 抄本

transcript /'træn.skript/ n. 副本 抄本 誊本 打印本 成绩单

transcription /træn'skripʃən/ n. 抄写 誊写 转录

subscribe /səb'skraɪb/ v. 订阅 预订 申请 定期订购

subscriber /səb'skraɪbər/ n. 订阅者 签署者 定期捐款者

subscription /səb'skripʃ(ə)n/ n. 订阅 认购 预约 订阅费 订购款

subscript /'sʌbskript/ n. 下标 脚注 adj. 写在下面的

superscript /'supər.skript/ n. 上标 adj. 标在上面的

◆ anchor /'æŋkə/ v. 下锚 下锚 使固定 n. 锚 精神支柱 顶梁柱

anchorman n. (电台、电视现场直播的) 节目的男主持人

anchorwoman n. (电台、电视现场直播的) 节目的女主持人

◆ marble /'mɑ:bəl/ n. 小玻璃球

marvel /'mɑ:v(ə)l/ n. 漫威 奇迹 不平凡成果 v. 感到惊奇 大为赞叹

marvel at 对 ... 感到惊异

marvellous /'mɑ:vələs/ adj. 极好的 非凡的 惊人的 = marvelous

marvelously /'mɑ:vələsli/ adv. 不可思议地 令人惊讶地 妙极地

bark /bɑ:k/ v. 咆哮 犬吠 n. 树皮 吠声

embark /ɪm'bɑ:k/ v. 上船 装船 embark on 开始着手做某事

◆ disembark /dɪsɪm'bɑ:k/ v. 上岸 下船 登陆

debark /dɪ'bɑ:k/ v. 下船 上岸 剥皮 卸货

◆ favour /'feɪvə/ n. 好处 优惠 支持 恩惠 偏爱 赞同

in favour of 赞成 支持 有利于 in sb's favour 受某人欢迎 得到欢心

out of favour 不利, 失宠 by favour of sb 烦请面交

do sb. a favour 给某人以恩惠

Can you do a favour to dance with me?

📖 Root favour p123

◆ gesticulate /dʒe'stikjuleit/ v. (讲话时) 打手势 做手势表达

calculate /'kælkjə.leɪt/ v. 计算 预测 核算 推测

rage /reɪdʒ/ n. 盛怒 发怒 狂怒 暴怒 v. 发怒 怒斥 激烈进行

fly into a rage 勃然大怒

outrage /'aʊt.reɪdʒ/ n. 暴行 愤怒 愤慨 暴行 义愤 v. 激怒 使震怒

◆ outrageous /'aʊt'reɪdʒəs/ adj. 出人预料的 令人不悦的

outrageously /'aʊt'reɪdʒəsli/ adv. 残暴地 蛮横地 令人不能容忍地

irritating /'ɪrɪ.teɪtɪŋ/ adj. 令人烦恼的 irritate v. 激怒 使急躁

preposterous /prɪ'past(ə)rəs/ adj. 荒谬的 荒唐的

hilarious /hi'leɪ(ə)rɪəs/ adj. 令人捧腹的 充满欢声笑语的





at great lengths = in great detail 详细地
to one's cost 通过痛苦的体验
wasp's stings are serious as i know to my cost .

Lesson 29 Funny or not? 是否可笑?



Listen to the tape then answer the question below.

What is the basis of 'sick' humour?

Whether we find a joke funny or not largely depends on where we have been brought up. The sense of humour is mysteriously bound up with national characteristics. A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke. In the same way, a Russian might fail to see anything amusing in a joke which would make an Englishman laugh to tears.

Most funny stories are based on comic situations. In spite of national differences, certain funny situations have a universal appeal. No matter where you live, you would find it difficult not to laugh at, say, Charlie Chaplin's early films. However, a new type of humour, which stems largely from the U.S., has recently come into fashion. It is called 'sick humour'. Comedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents. Many people find this sort of joke distasteful. The following example of 'sick humour' will enable you to judge for yourself.

A man who had broken his right leg was taken to hospital a few weeks before Christmas. From the moment he arrived there, he kept on pestering his doctor to tell him when he would be able to go home. He dreaded having to spend Christmas in hospital. Though the doctor did his best, the patient's recovery was slow. On Christmas Day, the man still had his right leg in plaster. He spent a miserable day in bed thinking of all the fun he was missing. The following day, however, the doctor consoled him by telling him that his chances of being able to leave hospital in time for New Year celebrations were good. The man took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party. To compensate for his unpleasant experiences in hospital, the man drank a little more than was good for him. In the process, he enjoyed himself thoroughly and kept telling everybody how much he hated hospitals. He was still mumbling something about hospitals at the end of the party when he slipped on a piece of ice and broke his left leg.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Whether we find a joke funny or not largely depends on where we have been brought up.

引 主 谓 宾 宾语补足语 状 谓 引 主 谓 | 被动语态

whether 引导的主语从句作主语, 句子作主句, 看作一个整体, 故谓语动词用单数 depends; where 引导的宾语从句作 depends on 的宾语; joke n. 笑话 玩笑 v. 开玩笑 说笑话; funny adj. 滑稽的 好笑的; largely adv. 很大程度上 = to a great extent/degree; generally 一般地; mostly 大多数的; chiefly 主要的; depend on 取决于; bring up 抚养 成长 长大;

我们觉得一则笑话是否好笑, 很大程度上取决于我们是在哪儿长大的。

The sense of humour is mysteriously bound up with national characteristics.

主 ← 后置定语 谓 状 谓 | 被动语态 状

sense n. 意识 意义 理智 判断力 v. 意识到 感觉到 觉察出; humour, humor n. 幽默 诙谐; humorous adj. 好笑的 诙谐的幽默; mysteriously adv. 神秘地; character n. 特征 特性 性格 角色; characteristic n. 特征 特点 品质 adj. 典型的 独特的 特有的; be bound up with 与 ... 密切相关 与 ... 联系在一起 = be related to, be closely connected with, be linked with; bind-bound-bound v. 约束 捆绑 系 装订;

幽默感与民族有着神秘莫测的联系。

A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.

主 状 谓 形宾 宾补 宾语

for instance/example 例如 比如 = say (插入语); instance n. 实例 例子 事例 = example; 这里的 laugh at 不是嘲笑的意思;

譬如, 法国人听完一则俄国笑话可能很难发笑。

In the same way, a Russian might fail to see anything amusing in a joke

状 主 谓 宾 ← 后置定语 状

In the same way = Similarly 同样地; fail to do sth. 不能做某事; manage to do sth. 成功做某事;

which would make an Englishman laugh to tears.

← 主 谓 宾 宾语补足语

which 引导定语从句修饰 joke; laugh to tears 笑出眼泪; smile from ear to ear 笑合不拢嘴;

同样的道理, 一则可以令英国人笑出泪来的笑话, 俄国人听了可能觉得没有什么可笑之处。

Most funny stories are based on comic situations.

定 主 谓 | 被动语态 状

be based on 以 ... 作为基础; comic adj. 喜剧的 可笑的; comic book 连环画;

大部分令人发笑的故事都是根据喜剧情节编写的。

In spite of national differences, certain funny situations have a universal appeal.

状 定 主 谓 定 宾

in spite of 尽管 不论 = despite, regardless of; universal adj. 普遍的 全体的 全世界的 通用的; 注意 universal adj. 这个形容词前的不定冠词用 a, 同样的如: a university 一所大学; appeal n. 吸引力 魅力 = attraction, allure;

尽管民族不同, 有些滑稽情节却能产生普遍的效果。

No matter where you live, you would find it difficult not to laugh at, say, Charlie Chaplin's early films.

状 主 谓 主 谓 形宾 宾补 实际宾语 插入语 介词 at 的宾语

no matter where = wherever; no matter + 疑问词引导让步状语从句; say 插入语 " 比如说 "; Charlie Chaplin 查理·卓别林;

比如说, 不管你生活在哪里, 你看了查理·卓别林的早期电影很难不发笑。

However, a new type of humour, which stems largely from the U.S., has recently come into fashion.

状 定 主 ← 后置定语 ← 主 谓 状 状 谓 状 谓 状

stem n. 茎 柄 v. 阻止 封堵 遏止; stem cell 干细胞; stem from 起源于 出于 基于 = come from, arise from, originate from; come into fashion 开始流行 时兴起来; go out of fashion 过时 不流行; come into power 开始执政; come into being 开始形成; come into effect 开始实施 开始生效; come into season 上市 到成熟季节; come of age 达到法定年龄; which 引导非限定性定语从句修饰 humour;

然而, 近来一种新式幽默流行了起来, 这种幽默主要来自美国。

It is called 'sick humour'.

主 谓 | 被动 主语补足语

sick humour 病态幽默; sick joke 病态的玩笑; prank n. 恶作剧; hoax n. 骗局; sick leave 病假;

它被叫作“病态幽默”。

Comedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.

主 谓 宾 状 状

comedian n. 滑稽演员 喜剧演员; base on 基于 以 ... 为基础 = build on; tragic adj. 悲惨的 悲痛的 悲剧的; tragedy n. 悲剧 惨案; violent adj. 暴力的 强暴的; violence n. 暴力 暴行 狂热; accident n. 意外事故; incident n. 事故 小事件;

喜剧演员根据悲剧情节诸如暴死、重大事故等来编造笑话。

Many people find this sort of joke distasteful.

定 主 谓 宾 ← 后定 宾语补足语

distasteful adj. 讨厌的 令人反感的 = unpleasant, displeasing; tasteful adj. 有品味的 风雅的 高雅的; sort n. 种类, 带贬义的意味 = kind;

许多人认为这种笑话是低级庸俗的。

The following example of 'sick humour' will enable you to judge for yourself.

定 主 ← 后置定语 谓 宾 宾语补足语

example n. 例子 实例 榜样 范例 = instance; sample n. 样品 样本 货样; enable v. 使能够 使有机会 使成为可能; enable sb. to do sth. 使某人能够做某事; disable v. 使丧失能力 使伤残 使不能; judge n. 法官 裁判 仲裁人 v. 判断 评判 审判; judgement n. 评价 判决 判断力; judgemental adj. 动辄评头论足的 判断的 裁决的; judge for yourself 你自己来判断 = be the judge yourself;

下面是个“病态幽默”的实例, 你可以据此自己作出判断。

A man who had broken his right leg was taken to hospital a few weeks before Christmas.

主 ← 主 谓 宾 谓 | 被动语态 状 状

who 引导定语从句修饰 man = a man whose right leg had been broken ...; a few weeks/days before Christmas 圣诞节前几周 / 天;

圣诞节前几周, 某人摔断了右腿被送进医院。

From the moment he arrived there,

状 主 谓 状

from/since the moment 从 ... 起, 引导时间状语从句 = on arriving there;

he kept on pestering his doctor to tell him when he would be able to go home.

主 谓 宾 引 主 谓 状

keep doing sth. 不停的或重复干做某事 = keep on doing sth : keep vi. keep on: He kept smoking all the while. = He kept on smoking all the while.; [keep + 宾语 + 动词 ing 形式: He kept me waiting for an hour. keep on 不能用于该句型]; pester v. 打扰 纠缠 烦扰 = assail, annoy, harass, bother; when 引导的从句作 tell 的宾语 [宾语从句];

从他进医院那一刻时, 他就缠住医生, 让医生告诉他什么时候能回家。



He dreaded having to spend Christmas in hospital.

主 谓 宾 状

dread v. 害怕 担心 n. 恐惧; dread to do=dread doing; dread sb. doing sth.; dreadful adj. 可怕的 糟糕透顶的 讨厌的; dreadfully adv. 可怕地 非常 极其 糟糕地;

他十分害怕在医院过圣诞。

Though the doctor did his best, the patient's recovery was slow.

引 主 谓 宾 定 主 系 表

though, although 引导让步状语从句; do one's best 竭尽全力; recover v. 恢复 康复 复原 痊愈 recover from; recovery n. 恢复 复苏 痊愈;

尽管医生竭力医治, 但病人恢复缓慢。

On Christmas Day, the man still had his right leg in plaster.

状 主 状 谓 定 宾 状

on + 具体的某一天; plaster n. 熟石膏 灰泥; plastic n. 塑料 adj. 塑料制的 塑料的 可塑的;

He spent a miserable day in bed thinking of all the fun he was missing.

主 谓 定 宾 状 现在分词短语作伴随状语 主 谓 (定语从句修饰 fun)

misery n. 痛苦 悲惨; miserable adj. 痛苦的 非常难受的 可怜的; miserably adv. 悲惨地 痛苦地 可怜地; think of 想到 想起 想着: When I saw you, I thought of my sister; think of doing sth. 考虑做某事: He is think of setting up a school. ; spend time doing sth. 花时间做某事;

圣诞节那天, 他的右腿还上着石膏, 他在床上郁郁不乐地躺了一天, 想着他错过的种种欢乐。

The following day, however, the doctor consoled him

状 状 主 谓 宾

console v. 安慰 抚慰 慰藉; consolation n. 安慰 慰藉; condole v. 吊慰 慰问: I condole with you upon the loss of your mother. 我对令堂的过世深致哀悼; condolence n. 吊唁 哀悼之情: I cannot find enough words to express my condolence. 我无法找到足够的语言表达自己的难过;

by telling him that his chances of being able to leave hospital in time for New Year celebrations were good.

状 引 主 后 置 定 语 状 系 表

by 通过某种方式手段; chance n. 机会 机遇 偶然 v. 冒险; by any chance 或许 可能; stand a chance (of doing sth) 有可能成功; take a chance (on sth) 冒险; take your chances 碰运气; chances of = possibility 在表达可能性这个语句的时候, 经常采用复数形式; good 反义 remote, slight; celebration n. 庆典 庆祝活动; celebrate v. 庆祝 庆贺 赞美 颂扬; celebratory adj. 庆祝的 庆典的; that 引导 telling 的宾语;

The man took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party.

主 谓 宾 连 插入语 状 主 谓 状

take heart 振作起来 ≠ lose heart 失去信心 失去勇气; sure enough 果然; hobble v. 蹒跚 跛行; hobby n. 业余爱好;

然而, 第二天, 医生安慰他说, 出院欢度新年的可能性还是很大的, 那人听后振作了精神。果然, 除夕时他可以一瘸一拐地去参加晚会了。

To compensate for his unpleasant experiences in hospital, the man drank a little more than was good for him.

状 状 主 谓 状 引 系 表 状

compensate v. 补偿 弥补; compensate (sb.) for sth. 补偿 弥补 = make up for, recover; compensation n. 补偿 赔偿 赔偿金; the man drank ... 此句 than 后面省略了主语 what; than (what) was good for him, than 引导比较状语从句; be good for sb. 对某人有益;

为了补偿住院这一段不愉快的经历, 那人喝得稍许多了一点。

In the process, he enjoyed himself thoroughly and kept telling everybody how much he hated hospitals.

状 主 谓 宾 状 连 谓 宾 引 主 谓 宾

in the process 与此同时 在此期间; to do so 为此 (表目的); In doing so 在做此事过程中; keep telling = keep on telling; how much = to what extent/degree: How much can I trust him? To what extent/degree can I trust him?; how much 引导的从句作 telling 的宾语;

在晚会上他尽情娱乐, 一再告诉大家他是多么讨厌医院。

He was still mumbling something about hospitals at the end of the party

主 谓 状 谓 宾 后 置 定 语 状

mumble v. 喃喃而语; at the end of 在 ... 的结尾 ≠ at the beginning of 在 ... 的开始;

when he slipped on a piece of ice and broke his left leg.

引 主 谓 状 连 谓 定 宾

when 引导时间状语从句 = at that exact moment; slip v. 滑落 摆脱 n. 纰漏 差错 衬裙; slipper n. 拖鞋;

晚会结束时, 他嘴里还在嘟囔着医院的事, 突然踩到一块冰上滑倒了, 摔断了左腿。



Vocabularies | 词汇

- ◆ largely /'la:dʒli/ adv. 在很大程度上 大量地 大部分 主要地
= to a great extent/degree
- generally /'dʒen(ə)rəli/ adv. 一般地 通常 大体上
- mostly /'moʊs(t)li/ adv. 大多数地 主要地
- chiefly /'tʃifli/ adv. 主要地 首要地 = mainly
- for the most part, by and large, on the whole, at large 大体上
- universe /'ju:nɪvɜ:s/ n. 宇宙 世界 总体 领域 天地万物 万象
- ◆ universal /'ju:ni'vɜ:səl/ adj. 普遍的 一般的 万能的 广泛的
- universal agent 全权代理人 universal time 世界时
- universal joint 万向接头 universal education 普及教育
- universally /'ju:ni'vɜ:səli/ adv. 全体地 一致地 共同地 普遍地
- it's universally acknowledged that English is getting more and more important.
- universality /'ju:nɪvɜ:s'æləti/ n. 普遍性 一般性 普适性 通用性
- university /'ju:nɪ'vɜ:səti/ n. 大学 = college
- ◆ distasteful /dis'teɪstfəl/ adj. 讨厌的 = unpleasant, displeasing
- 🔖Root_taste_P123
- ◆ dread /dred/ v. 惧怕 害怕 担心 n. 恐惧 紧张 in dread of
dread v. 惧怕 + 名词 动名词 不定式
- dreadful /'dredfəl/ adj. 可怕的 糟糕透顶的 讨厌的 令人不快的
- dreadfully /'dredfəli/ adv. 可怕地 非常 极其 极端 糟糕地
- fear <horrify, terrify
- ◆ recovery /ri'kʌvəri/ n. 康复 恢复 复苏 回升 痊愈
- 🔖Root_cover_P123
- ◆ plaster /'plɑ:stə/ n. 熟石膏
- plastic /'plæstɪk/ n. 塑料 adj. 塑料制的 塑料的 可塑的
- plastic surgeon 整形医师 plastic surgery 整容手术
- plasticity /plæ'stɪsəti/ n. 可塑性 粘性 适应性
- ◆ hobble /'hɒbəl/ v. 瘸着腿走 蹒跚 跛行
- hobby /'hɒbi/ n. 业余爱好 嗜好 兴趣
- hobbyist /'hɒbiɪst/ n. 业余爱好者
- nibble /'nɪb(ə)l/ n. 一小口 v. 细咬 轻咬
- ◆ mumble /'mʌmbəl/ v. 喃喃而语 咕噜咕噜地说
- mutter /'mʌtə(r)] / v. 咕哝 轻声低语 喃喃而语 n. 咕哝 怨言

Special Difficulties | 难点

- whether 比 if 正式，引导宾语从句时二者可在互换
只能用 whether 的情况：
- ◆ 引导主语从句的时候；
Whether we can stay with my mother is another matter.
- ◆ 引导选择条件句的时候
You have to put up with it whether you like it or not.
- ◆ 在不定式之前，以及在介词之后
I'm not interested in whether you like the plan or not.
The decision whether to see her was my own.
- ◆ 做表语从句
The problem is whether you could finish the work.

- ◆ comic /'kɒmɪk/ adj. 喜剧的 可笑的 n. 连环画杂志 = comic book
- comical /'kɒmɪk(ə)l/ adj. 好笑的 滑稽的 滑稽可笑的
- comically /'kɒmɪkli/ adv. 滑稽地 诙谐地
- clown /klaʊn/ n. 小丑 蠢货 笨蛋
- comedy /'kɒmədi/ n. 喜剧 滑稽 幽默
- ◆ comedian /kə'mi:diən/ n. 滑稽演员 喜剧演员
- tragic /'trædʒɪk/ adj. 悲剧的 悲惨的 悲痛的 可悲的 = tragical
- tragically /'trædʒɪkli/ adv. 悲惨地 悲剧地 可悲地
- tragedy /'trædʒədi/ n. 悲剧 灾难 悲剧片 惨案
- funny /'fʌni/ adj. (有贬义) 可笑 滑稽的 好笑的
- amusing /ə'mju:zɪŋ/ adj. 使人笑的
- ridiculous /rɪ'dɪkjələs/ adj. 滑稽的 愚蠢的 荒谬的 荒唐的
- ludicrous /'ludɪkrəs/ adj. 不合理的 不能当真的 荒唐的
- humorous /'hju:mərəs/ adj. 幽默的 诙谐的
- ◆ pester /'pestə/ v. 一再要求 纠缠 打扰 烦扰
- pester /assail sb. to do: He pestered me to buy him a car.
- pester sb with : The boy pestered his parents with demands .
- pester sb. for sth. : Don't pester me for the trifle.
- ◆ console /kən'səʊl/ v. 安慰 慰问 抚慰 慰藉 (非常正式)
- consolation /kənsə'leɪʃ(ə)n/ n. 安慰 慰藉 慰问
- He is consoling his friend in grief for the loss of child.
- console sb with sth.
- comfort 程度较轻的不幸 :She is crying, you'd better comfort her.
- solace /'sələs/ n. 安慰 慰藉 抚慰
- seek solace, take solace in sth., give solace,
- condole /kən'dəʊl/ v. 哀悼 慰问 吊慰
- I condole with you upon the loss of your mother.
- condolence /kən'dəʊləns/ n. 吊唁 慰问 哀悼 慰问
- I cannot find enough words to express my condolence.
- ◆ compensate /'kɒmpəseɪt/ v. 补偿 弥补 抵消 抵偿 赔偿
- compensate for, make up for, recover
- compensation /,kɒmpən'seɪʃ(ə)n/ n. 赔偿金 补偿 赔偿 修正
- compensatory /kəm'pensə.tɔ:ri/ adj. 赔偿的 补充的 补偿性的
- recompense /'rekəm.pens/ n. 报答 赔偿 补偿 v. 赔偿 报偿 回礼 for
- reimburse /ri:ɪm'bɜ:rs/ v. 补偿 偿还 报销 付还 (法律正式用语)
- reimbursement /,ri:ɪm'bɜ:smənt/ n. 偿还 偿付 报销 补偿 付还
- imburse /ɪm'bɜ:s/ v. 在经济上支持 偿还 付

- than, as 可引导省略主语的比较从句，用于这个句型结构的常见
形 容 词 有 :necessary, good, possible, anticipate, expect, feel,
suggest, report, require, think...

The cake is more than I can eat.

He drank a little more than (what) was good for him.

He drank just as much was good for him.

There were more accidents than was reported.

He eats more than is good for him.

He eats just as much as is good for him.

He arrived as I expected.

He arrived as was expected.



Lesson 30 The death of a ghost 幽灵之死



Listen to the tape then answer the question below.

Why did the two brothers keep the secret?

For years, villagers believed that Endley Farm was haunted. The farm was owned by two brothers, Joe and Bob Cox. They employed a few farmhands, but no one was willing to work there long. Every time a worker gave up his job, he told the same story. Farm labourers said that they always woke up to find that work had been done overnight. Hay had been cut and cowsheds had been cleaned. A farm worker, who stayed up all night, claimed to have seen a figure cutting corn in the moonlight. In time, it became an accepted fact that the Cox brothers employed a conscientious ghost that did most of their work for them.

No one suspected that there might be someone else on the farm who had never been seen. This was indeed the case. A short time ago, villagers were astonished to learn that the ghost of Endley had died. Everyone went to the funeral, for the 'ghost' was none other than Eric Cox, a third brother who was supposed to have died as a young man. After the funeral, Joe and Bob revealed a secret which they had kept for over fifty years.

Eric had been the eldest son of the family, very much older than his two brothers. He had been obliged to join the army during the Second World War. As he hated army life, he decided to desert his regiment. When he learnt that he would be sent abroad, he returned to the farm and his father hid him until the end of the war. Fearing the authorities, Eric remained in hiding after the war as well. His father told everybody that Eric had been killed in action. The only other people who knew the secret were Joe and Bob. They did not even tell their wives. When their father died, they thought it their duty to keep Eric in hiding. All these years, Eric had lived as a recluse. He used to sleep during the day and work at night, quite unaware of the fact that he had become the ghost of Endley. When he died, however, his brothers found it impossible to keep the secret any longer.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

For years, villagers believed that Endley Farm was haunted.

状 主 谓 引 主 系 表

for hours/days/weeks/months/years/decades/centuries 多...来; villager n. 村民; haunt v. 出没 闹鬼 常到 萦绕于脑际 n. 常去的地方; haunt: visit somewhere very often: He haunted this cinema.; haunted adj. 闹鬼的; that 宾语从句作 believed 的宾语;

多年来, 村民们一直认为恩得利农场在闹鬼。

The farm was owned by two brothers, Joe and Bob Cox.

主 谓 | 被动语态 宾 同位语

own v. 拥有 = possess; owner n. 主人 物主 所有权人; ownership n. 所有权 产权 物主身份;

恩得利农场属于乔·考克斯和鲍勃·考克斯兄弟俩所有。

They employed a few farmhands, but no one was willing to work there long.

主 谓 定 宾 连 主 谓 状 状

employ v. 雇佣; employer n. 雇主; employee n. 受雇佣的人; employment n. 就业 职业 雇用; unemployment n. 失业 失业人数; farmhand n. 农场工人; farmhouse 农舍; farmer 农民 农夫; farmland 农田 耕地; be willing/ready to do sth. 心甘情愿做某事;

他们雇了几个农工, 但谁也不愿意在那儿长期工作下去。

Every time a worker gave up his job, he told the same story.

引 主 谓 宾 主 谓 定 宾

every time = whenever 每当, 引导时间状语从句; give up 放弃 停止; give in 让步 屈服 = yield to, submit to 投降 = surrender;

每次雇工辞职后都叙述着同样的故事。

Farm labourers said that they always woke up to find that work had been done overnight.

定 主 谓 引 主 状 谓 结果状语 引 主 谓 | 被动语态 状

labour = labor v. 努力做 n. 劳动 劳动力 分娩 工人; labour force 劳动人口; labor union 工会; labor party 劳工党; labourer = laborer n. 工人 劳动者; overnight adv. 一夜之间; wake up to find that 醒过来的时候, 结果却发现..., 不定式 to find 作结果状语: He hurried to the ticket office only to find that it was closed.; 第一个 that 作 said 的宾语 [宾语从句], 在这个宾语从句中, 另一个 that 作 find 的宾语 [宾语从句];

Hay had been cut and cowsheds had been cleaned.

主 谓 | 被动语态 连 主 谓 | 被动语态

hay n. 干草; and 平行句式结构; cowshed n. 牛棚 牛舍; cow n. 奶牛 肉牛; shed n. 工棚 简易房;

雇工们说, 常常一早起来发现有人在夜里把活干了, 干草已切好, 牛棚也打扫干净了。

A farm worker, who stayed up all night, claimed to have seen a figure cutting corn in the moonlight.

定主←主谓状谓宾宾语补足语状

who 引导非限定性定语从句补充说明 worker, 非限定性定语从句只能由 who 引导, 而不可用 that; stay up 熬夜 不睡觉 = not go to bed ; wait up = sit up 为了等候某人回来不睡觉 + for, wait/sit up for ; burn the midnight oil 开夜车 : I have to burn the midnight oil tonight to complete work.; claim v. 声称 主张 ; claim to have done 声称做过某事 ; see sb. doing sth. 看见某人正在做某事 ; figure n. 人形 体型 外形 ; corn n. 谷物 ; moonlight n. 月光 ;

有一个彻夜未眠的雇工还声称他看见一个人影在月光下收割庄稼。

In time, it became an accepted fact

状形主系定表

In time 终于 最后 及时 ; on time 准时 ; accepted adj. 认可的 公认的 ; in time, it became an accepted fact ... 最后 , ... 已成为公认的事实 ; it 为形式主语, 本句的真正的主语为由 that 引导的 fact 的同位语从句 ;

that the Cox brothers employed a conscientious ghost that did most of their work for them.

引主谓定宾←主谓定宾状

conscience n. 良心 良知 道德心 内疚 愧疚 ; conscientious adj. 认真的 勤勉认真的 一丝不苟的 ; conscientiously adv. 认真地 有良心地 ; conscious adj. 有意识的 意识到 注意到 神志清醒的 ; consciously adv. 有意识地 自觉地 ; consciousness n. 意识 知觉 观念 感觉 ; ghost n. 幽灵 鬼魂 ; 后一个 that 引导定语从句修饰 ghost ;

随着时间的流逝, 考科斯兄弟雇了一个尽心尽责的鬼, 他们家的活大部分都让鬼给干了, 这件事成了公认的事实。

No one suspected that there might be someone else on the farm who had never been seen.

主谓引谓主定状←主谓状谓|被动语态

suspect v. 怀疑 猜想 觉得 ; suspicious adj. 感觉可疑的 怀疑的 令人怀疑的 ; suspicion n. 怀疑 猜疑 嫌疑 ; suspect 主语虽无确凿的证据但相信自己的看法判断或怀疑它是对的, 通常于介词 of 搭配连用 : I suspected him of stealing the car.; suspect sb. to be 怀疑某人是 ..I suspect him to be a spy. ; doubt 怀疑, 表示否定的语意, 对宾语的真实性表示不相信 : I doubt whether he is a liar. I doubt the truth of his statement.; there might be, 当情态动词与 there be 句型连用, 情态动词必须放在 there 和 be 中间 : there could be, there should be, there ought to be; who 引导的定语从句修饰 someone; else adj. 别的 其它的, 与不定代词和疑问代词连用时要放在其后 : anyone else, who else, what else...;

谁也没想到农场里竟会有一个从未露面的人。

This was indeed the case.

主系状表

indeed adv. 实际上 确实 的确, 强调肯定的陈述或答复 ; case n. 事实 情形 be the case = be true 真的是事实 ;

但事实上确有人。

A short time ago, villagers were astonished to learn that the ghost of Endley had died.

状主谓|被动语态主语补足语引主←后置定语谓

a short time/while ago 不久前 ; astonish v. 使惊讶 震惊 使惊骇 ; be astonished ≈ be surprised/amazed/astounded; be astonished to do 对 ... 感到震惊 ; that 引导宾语从句作 learn 的宾语 ; die v. 死亡 ; death n. 死亡 ; the death of ... 之死 ; ghost n. 鬼魂 ;

不久之前, 村民们惊悉恩得利农场的鬼死了。

Everyone went to the funeral, for the 'ghost' was none other than Eric Cox,

主谓状引主系表

funeral n. 葬礼 出殡 丧礼 adj. 葬礼的 出殡用的 ; for 引导原因状语从句 =as, because, since; ★ none other than= no other than 强调 (人) 结构 : 不是别人而正是 ..., 就是, 正是 : The man who had sent the flowers was none other than the man she had spoken to the night before. It was no other than my old friend Tom. The man who spoke to her was none other than her husband.; ★ nothing else than 仅仅, 强调事物 !! His failure was due to nothing else than his own carelessness.

a third brother who was supposed to have died as a young man.

Eric Cox 的同位语←主谓|被动语态主语补足语状

a third brother 又一位兄弟, 序数词在接受不定冠词修饰时表示 又 ; was supposed to 被认为 ; who was supposed = who was thought ; as 当 ... 时候 ; as a young man= as he was a young man; to have died 不定式 to die 的完成形式 ;

大家都去参加了葬礼, 因为那“鬼”不是别人, 正是农场主的兄弟埃里克·考科斯。人们以为埃里克年轻时就死了。

After the funeral, Joe and Bob revealed a secret which they had kept for over fifty years.

状主谓宾←宾主谓状

reveal v. 透露 揭示 显示 展示 ; reveal secret 揭露秘密 披露秘密 ; keep secret 保密 ; keep sth. to oneself ; which 指代 secret, 定语从句 ;

葬礼之后, 乔和鲍勃透露了他们保守了长达 50 多年的秘密。



Eric had been the eldest son of the family, very much older than his two brothers.

主 系 定 | 最高级 表 ← 后置定语 状

eldest adj. 最年长的, 是 old 的最高级; old-elder-eldest 强调在家庭中的排行和辈份; old-older-oldest 强调年龄的大小; very much = much 用来加强语气;

He had been obliged to join the army during the Second World War.

主 谓 | 被动语态 主语补足语 状

be obliged to do 被迫做某事 = be forced to do; feel obliged to do 有义务做某事; join v. 参加; join the army 参军; recruit 招募军队 : Can't you recruit more members to the music society ?; conscript 根据法律或宪法征兵, 与介词 into 连用, 在美式中说 draft;

埃里克是这家的长子, 年龄比他两个弟弟大很多, 第二次世界大战期间被迫参军。

As he hated army life, he decided to desert his regiment.

引 主 谓 宾 主 谓 宾

as 因为 引导原因状语从句; as 引导时间状语从句, 当 ... 之时; as 引导比较状语从句, 像, 与 ... 一样; desert v.(军队中) 开小差 抛弃 放弃; deserter n. 逃兵 开小差的人 背弃者; regiment n.(军队) 团;

他讨厌军旅生活, 决定逃离所在部队。

When he learnt that he would be sent abroad,

引 主 谓 引 主 谓 | 被动语态 状

when 引导时间状语从句; that 引导的从句作 learnt 的宾语; learn-learnt/learned v. 获悉 知道 学习; abroad adv. 往国外 海外;

he returned to the farm and his father hid him until the end of the war.

主 谓 状 连 主 谓 宾 状

hide-hid-hidden v. 隐藏; until = till prep. 到 ... 为止 到 ... 之前; not ...until 直到 ... 才; until 比 till 正式;

当他了解到自己将被派遣出国时, 他逃回农场, 父亲把他藏了起来, 直到战争结束。

Fearing the authorities, Eric remained in hiding after the war as well.

分词短语作原因状语 主 谓 状 状 状

authority n. 当局 权威 权力 职权 威信; authorities 当局 官方; remain v. 继续 保持不变; in hiding 在隐藏中 = in concealment; as well adv. 也 还, 加强语气 = too;

由于害怕当局, 埃里克战后继续深藏不露。

His father told everybody that Eric had been killed in action.

主 谓 宾 引 主 谓 | 被动语态 状

that 从句作 told 的宾语; action n. 战斗; in action 在行动中 在起作用;

他的父亲告诉大家, 埃里克在战争中被打死了。

The only other people who knew the secret were Joe and Bob. They did not even tell their wives.

定 主 ←主 谓 宾 系 表 主 谓 状 谓 宾

the only other people who knew the secret 仅知道这个秘密的人; who 引导定语从句修饰 people; wife-wives v. 妻子; even adv. 甚至;

除此之外, 只有乔与鲍勃知道这个秘密。但他俩连自己的妻子都没告诉。

When their father died, they thought it their duty to keep Eric in hiding.

引 主 谓 主 谓 形宾 宾语补足语 不定式作主句的真正宾语

when 引导时间状语从句; duty n. 责任 职责 义务 值班; on duty 当班 = on call; off duty 下班 不在值班 = on leave;

父亲死后, 他们兄弟俩认为有责任继续把埃里克藏起来。

All these years, Eric had lived as a recluse. He used to sleep during the day and work at night,

状 主 谓 状 主 谓 状 连 谓 状

recluse n. 隐士 隐居者 = hermit; reclusive adj. 隐居的 幽寂的; used to do sth. 过去常常做某事; get/be used to doing sth. 习惯做某事;

quite unaware of the fact that he had become the ghost of Endley.

状 主语补足语 | 补充说明 he 引 主 谓 宾 ← 后置定语

that 引导 fact 的同位语从句; unaware of 没觉察到 没有意识到 ≠ aware of;

这些年来, 埃里克过着隐士生活, 白天睡觉, 夜里出来干活, 一点不知道自己已成了恩得利农场的活鬼。



When he died, however, his brothers found it impossible to keep the secret any longer.

引 主 谓 状 主 谓 形宾 宾语补足语 真正的宾语 状

when 引导时间状语从句；however conj. 然而 可是；it 形式宾语：We all think it our duty to support our parents.；形式宾语 it 和宾语补足语直接搭配连用，宾语补足语可以是名词或形容词：It is quite impossible to finish the work in 2 hours. I found it quite impossible to finish the work in 2 hours.; find/think/consider + it + impossible/possible/hard/difficult/easy + 不定式作宾语；

他死后，他的弟弟们才觉得无法再保守这个秘密了。

Vocabularies | 词汇

labour = labor /'leɪbər/ n. 劳动 劳动力 分娩 工人 v. 努力做 干苦力活
labour force 劳动力 劳动人口 workforce 劳动大军 全体员工
labor union 工会组织 labor party 劳工党
labour Bureau 劳动局 labor law 劳动法 labour contract 劳动合同
labour insurance 劳动保险 a labour of love 为爱好而做的困难工作
【五险一金】

endowment insurance 养老保险
medical insurance 医疗保险
unemployment insurance 失业保险
work-related injury insurance 工伤保险
childbirth insurance 生育保险
housing accumulation funds 住房公积金

◆ labourer = laborer /'leɪbə(r)/ n. 劳动者

labourer 特别强调使用体力，而不是技能，户外工作
workman 有某种工艺技能的半熟练工人
worker 泛指，暗示具有更高的技术水平；通常指脑力工作者；
farmhand 农场雇工，农业工人：farm labourer

同工同酬 equal pay for equal work [摘自世界人权宣言]

◆ overnight /'əʊvənaɪt/ adv. 一夜期间

◆ hay /hei/ n. 干草

◆ corn /kɔːn/ n. 谷物 玉米

corny /'kɔːni/ adj. 陈旧的 过时的 陈词滥调的 老生常谈的

wheat /wi:t/ n. 小麦 小麦籽

◆ moonlight /'muːnlaɪn/ n. 月光

sunlight /'sʌn.laɪt/ n. 阳光 日光 = sunshine, daylight

conscience /'kɒnʃəns/ n. 良心 良知 内疚 愧疚 道德心

◆ conscientious /kənʃi'entʃəs/ adj. 认真的 勤勉认真的 一丝不苟的

conscientiously /kənʃi'entʃəsli/ adv. 有良心地 认真地 良心上地

conscious /'kɒnʃəs/ adj. 意识到 有意识的 神志清醒的 有知觉的 of

consciously /'kɒnʃəsli/ adv. 有意识地 自觉地

consciousness /'kɒnʃənsəs/ n. 意识 知觉 观念 感觉

unconscious /ʌn'kɒnʃəs/ adj. 无意识的 昏迷的 不省人事的 of

unconsciously /ʌn'kɒnʃəsli/ adv. 无意识地 不知不觉地 下意识地

unconsciousness /ʌn'kɒnʃənsəs/ n. 昏迷 无知觉状态 失去知觉

◆ recluse /rɪ'kluːs/ n. 隐士 遁世者 隐遁者

reclusive /rɪ'klusɪv/ adj. 隐居的 避世隐居 幽寂的

hermit /'hɜːmɪt/ n. 隐士 隐修者 遁世者

maverick /'mæv(ə)rɪk/ n. 特立独行者 言行与众不同者

rebel /rɪ'bel/ n. 叛乱者 造反者 反抗权威者

◆ action /'ækʃən/ n. 战斗

🔗Root_act_p123

regime /rei'ʒim/ n. 政体 (贬义) 政权制度 管理体制

regimen /'redʒɪmən/ n. 养生之道 生活规则 养生法

◆ regiment /'redʒɪmənt/ n. (军队) 团 v. 把 ... 编成团

regimental /ˌredʒɪˈmentl/ adj. 团的 团队的

regimentation /ˌredʒɪˈmentɪʃ(ə)n/ n. 编制 组织化 统治

◆ suspect /sə'spekt/ v. 怀疑 觉得 n. 嫌疑犯 adj. 可疑的

suspectable /səs'pektəbl/ adj. 可疑的 有嫌疑的 值得怀疑的

suspicious /sə'spiʃəs/ adj. 感觉可疑的 怀疑的 令人怀疑的 猜疑的

suspiciously /sə'spiʃəsli/ adv. 怀疑地 有疑心地 令人怀疑地 猜疑地

suspicion /sə'spiʃ(ə)n/ n. 猜疑 怀疑 嫌疑 感觉

suspect 主语虽无确凿的证据但相信自己的看法判断或怀疑它是对的，通常于介词 of 搭配连用；

I suspected him of stealing the car.

He suspected that his girlfriend tried to hide her true feelings.

suspect sb. to be 怀疑某人是 ...: I suspect him to be a spy.

inspect /ɪn'spekt/ v. 检查 视察 查看 审视

inspection /ɪn'spekʃ(ə)n/ n. 检查 视察 查看 审视

inspector /ɪn'spektər/ n. 督察 稽查员 检查员 巡视员 视察员

aspect /'æspekt/ n. 方面 层面 外观 方位 外表 样子

prospect /'prɒs.pekt/ n. 展望 前景 希望 前途 v. 勘探 探矿

prospector /'prɒs.pektər/ n. 勘探者 探矿者 勘探员

prospective /prə'spektɪv/ adj. 有望的 可能的 预期的 潜在的

prospectively /prə'spektɪvli/ adv. 预期地 有希望地 未来适用

prospectus /prə'spektəs/ n. 简介 招股说明书 公开说明书

perspective /pə'spektɪv/ n. 观点 远景 景观 透视法 adj. 透视的

respect /rɪ'spekt/ n. 尊重 尊敬 敬意 重视 v. 尊重 尊敬 遵守 仰慕

respector /rɪ'spektər/ n. 尊重者 势利的人 趋炎附势者

be no respecter of persons 平等待人 一视同仁

Death is no respecter of persons. 死亡是不分贫富贵贱的。

respectable /rɪ'spektəb(ə)l/ adj. 体面的 得体的 值得尊敬的 可敬的

respectful /rɪ'spektf(ə)l/ adj. 尊敬的 恭敬的 有礼貌的 尊重人的

respectfully /rɪ'spektfəli/ adv. 恭敬地 尊敬地 谦恭地

respective /rɪ'spektɪv/ adj. 分别的 各自的 各个的

respectively /rɪ'spektɪvli/ adv. 分别 各自 顺序为 依次为

disrespect /dɪs'rɪ'spekt/ n. 不尊敬 无礼 轻蔑 v. 不尊敬 对 ... 无礼

disrespectful /dɪs'rɪ'spektf(ə)l/ adj. 不尊敬的 目无尊长的 无礼的

disrespectfully /dɪs'rɪ'spektf(ə)li/ adv. 失礼地 无礼地

◆ desert /dɪ'zə:t/ v. (军队中) 开小差 抛弃 放弃 开小差 废弃

desert vt. run away without permission.

The soldier deserted his army.

desert 违背法律，道义，责任，信仰

desert the army/school/one's duty/ one's family

deserter /dɪ'zɜːtər/ n. 逃兵 开小差的人

desert /'dezərt/ n. 沙漠 荒漠 荒原

desertification /dezɜːtɪfɪ'keɪʃn/ n. 沙漠化 荒漠化 土地沙漠化

abandon /ə'bændən/ v. 放弃 抛弃 废弃 遗弃 n. 放肆 狂热 任性

abandon 被迫放弃所感兴趣或负责的东西

He had to abandon his favourite research because of the war.

forsake-forsook-forsaken /fə'seɪk/ vt. 放弃 抛弃 与 ... 脱离关系

He forsook his family.

discard /dɪ'skɑːd/ v. 放弃 丢弃：give up as useless

Everyday we discard a large amount of rubbish.





Lesson 31 A lovable eccentric 可爱的怪人



Listen to the tape then answer the question below.

Why did the shop assistant refuse to serve Dickie?

True eccentrics never deliberately set out to draw attention to themselves. They disregard social conventions without being conscious that they are doing anything extraordinary. This invariably wins them the love and respect of others, for they add colour to the dull routine of everyday life.

Up to the time of his death, Richard Colson was one of the most notable figures in our town. He was a shrewd and wealthy businessman, but most people in the town hardly knew anything about this side of his life. He was known to us all as Dickie and his eccentricity had become legendary long before he died.

Dickie disliked snobs intensely. Though he owned a large car, he hardly ever used it, preferring always to go on foot. Even when it was raining heavily, he refused to carry an umbrella. One day, he walked into an expensive shop after having been caught in a particularly heavy shower. He wanted to buy a £ 300 watch for his wife, but he was in such a bedraggled condition that an assistant refused to serve him. Dickie left the shop without a word and returned carrying a large cloth bag. As it was extremely heavy, he dumped it on the counter. The assistant asked him to leave, but Dickie paid no attention to him and requested to see the manager. Recognizing who the customer was, the manager was most apologetic and reprimanded the assistant severely. When Dickie was given the watch, he presented the assistant with the cloth bag. It contained £ 300 in pennies. He insisted on the assistant's counting the money before he left—30,000 pennies in all! On another occasion, he invited a number of important critics to see his private collection of modern paintings. This exhibition received a great deal of attention in the press, for though the pictures were supposed to be the work of famous artists, they had in fact been painted by Dickie. It took him four years to stage this elaborate joke simply to prove that critics do not always know what they are talking about.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

True eccentrics never deliberately set out to draw attention to themselves.

定 主 状 状 谓 宾

eccentric n. 行为古怪的人 adj. 古怪的 异乎寻常的; eccentricity n. 怪癖 古怪行为 反常; deliberate adj. 故意的 蓄意的 存心的 v. 深思熟虑 仔细考虑; deliberation n. 审议 考虑 商议 细想; deliberative adj. 考虑过的 协商的; deliberately adv. 有意地 蓄意地 = purposefully, on purpose; set out to do sth 打算 企图做某事 = set about doing sth., start doing/to do sth.; draw attention to 吸引对 ... 的注意; draw = capture/attract / hold/catch/arrest / receive;

真正古怪的人从不有意引人注意。

They disregard social conventions without being conscious that they are doing anything extraordinary.

主 谓 宾 状 引 主 谓 宾 ← 后置定语

disregard v. 漠视 不理睬 不顾 :ignore, pay no attention, n. 漠视 忽视 : have disregard of/for: He has complete disregard of/for my feelings.; in disregard of : He did the work in disregard of my instructions. ; treat sb. with disregard 怠慢某人 : Anyway, don't treat your friends with disregard.; convention n. 习俗 风俗; conscious adj. 感觉到的 意识到的; without being conscious that 没有意识到 ... ; be conscious that 意识到 ...; extraordinary adj. 特别的 非凡的 令人惊奇的;

他们不顾社会习俗, 意识不到自己所作所为有什么特殊之处。

This invariably wins them the love and respect of others,

主 状 谓 间接宾语 直接宾语 ← 后置定语

invariably adv. 始终如一地 一贯地 = always, unchangeably, consistently; win sb. sth. 使某人获得某事物 (双宾语);

for they add colour to the dull routine of everyday life.

引 主 谓 宾 状 ← 后置定语

for 引导原因状语从句 = because, since, as; add v. 添加 增加 补充说; add...to 把 ... 添加到; dull adj. 枯燥无味的 无聊的; routine n. 常规 惯例; 他们总能赢得别人的喜爱与尊敬, 因为他们给平淡单一的日常生活增添了色彩。

Up to the time of his death, Richard Colson was one of the most notable figures in our town.

状 主 系 表 ← 后置定语 | 形容词最高级 状 | 取舍范围

up to 到, 一直到; up to the present day 直到现在; up to the time of his death : before he died, 完成时标志, 之所以没有用, 因为这里突出一个事实; notable adj. 著名的 显要的 有名的 = famous; figure n. 人物; the great figures of history 历史上的大人物;

理查德·科尔森生前是我们镇上最有名望的人之一。



He was a shrewd and wealthy businessman,

主 系 定 表

shrewd adj. 精明的 敏锐的 有眼光的 精于盘算的；shrewdly adv. 精明地 敏锐地；shrewdness n. 精明 城府 敏锐；

but most people in the town hardly knew anything about this side of his life.

连 定 主 ← 后置定语 状 谓 宾 ← 后置定语

this side of his life 他生活中的这一方面，这里指的是 He was a shrewd and wealthy businessman.

他是个精明能干、有钱的商人，但镇上大部分人对他的生活中的这一个方面几乎一无所知。

He was known to us all as Dickie and his eccentricity had become legendary long before he died.

主 谓 | 被动语态 状 同 状 连 主 系 表 状 引 主 谓

be known to ... 被 ... 熟知 了解；as prep. 作为 称为 以 ... 的身份；eccentricity n. 怪癖；legend n. 传说 传奇故事；legendary adj. 享有盛名的 传奇的 传奇般的 传奇似的；long before 早在 ... 前；before 引导时间状语从句；

大家都管他叫迪基。早在他去世前很久，他的古怪行为就成了传奇故事了。

Dickie disliked snobs intensely.

主 谓 宾 状

like v. 喜欢；dislike v. 不喜欢；snob n. 势利小人 谄上欺下的人；intense adj. 剧烈的 热情的 强烈的 严肃紧张的 激烈的；intensely adv. 强烈地 激烈地 热情地；intensity n. 强度 烈度 强烈 紧张；intensify v. 加剧 强化 增强；

迪基痛恨势利小人。

Though he owned a large car, he hardly ever used it, preferring always to go on foot.

引 主 谓 定 宾 主 状 状 谓 宾 现在分词作伴随状况状语

though, although 引导让步状语从句；hardly adv. 几乎不；prefer to do 喜欢 ...；

尽管他有一辆豪华小轿车，但却很少使用，常常喜欢以步代车。

Even when it was raining heavily, he refused to carry an umbrella.

状 引 主 谓 状 主 谓 宾

when 引导时间状语从句；refuse to do sth. 拒绝做某事；

即使大雨倾盆，他也总是拒绝带伞。

One day, he walked into an expensive shop after having been caught in a particularly heavy shower.

状 主 谓 状 状语 | 分词短语的完成时 + 被动语态 作 after 的宾语

be caught in 突然遇上 碰到；particular adj. 特殊的 特别的 特定的 n. 正式记下的细节 详细资料；particularly adv. 特别 尤其 格外；shower 阵雨；being caught in 现在分词现在时的被动语态；having been caught in 现在分词完成的被动语态；to be caught in 不定式的被动语态；

He wanted to buy a £ 300 watch for his wife,

主 谓 宾 定 宾 状

buy sth. for sb. 买某物给某人；

but he was in such a bedraggled condition that an assistant refused to serve him.

连 主 系 表 引 主 谓 宾

such ... that ... 如此 ... 以致于 ...，引导结果状语从句 = so...that ... (so+ 形容词副词，such + 名词)；bedraggled adj. 拖泥带水的；bedraggle v. 拖脏 拖湿；drag v. 拖拉 拖动 拖累；draggled v. 拖脏 落后 拖湿；serve v. 服务；

一天，他遇上一场瓢泼大雨，淋得透湿。他走进一家高级商店，要为妻子买一块价值 300 英镑的手表。但店员见他浑身泥水的样子，竟不肯接待他。

迪基二话没说就走了。

Dickie left the shop without a word and returned carrying a large cloth bag.

主 谓 宾 状 连 谓 returned 伴随状语

一会儿，他带着一个大布口袋回到店里。

As it was extremely heavy, he dumped it on the counter.

引 主 系 状 表 主 谓 宾 状

as 引导原因状语从句 = for, because, since；extremely adv. 非常 极其 极端；dump v. 倾倒 抛售 抛弃 n. 垃圾场 转储 废物堆；counter n. 柜台；

布袋很沉，他重重地把布袋扔在柜台上。



The assistant asked him to leave, but Dickie paid no attention to him and requested to see the manager.

主 谓 宾 宾语补足语 连 主 谓 宾 连 谓 宾

pay no attention to him 置之不理 = ignore him, took no notice of him, turned a deaf ear to him, refuse to listen to; request n. 请求 v. 求见 要求 比 demand 在语气上还要强烈: I demand my rights; ask 口头或写信得到某物; request sth., request sb. to do sth, request that...; request 后跟从句时须用虚拟语气: I request (of her) that she (should) go home.;

店员让迪基走开, 他置之不理, 并要求见经理。

Recognizing who the customer was,

分词作原因状语 表 主 系

现在分词短语作原因状语 = because he recognized who the customer was; who 引导的从句作 recognizing 的宾语 [宾语从句];

the manager was most apologetic and reprimanded the assistant severely.

主 系 状 表 连 谓 宾 状

most adv. 用于加强语气, 修饰形容词时, 前面可加不定代词, 相当于 very: This is a most useful English book. ; apologetic adj. 道歉的 谢罪的 愧疚的; reprimand n. 惩戒 训诫 v. 斥责 谴责 训斥 申斥; severely adv. 狠狠地 严重地 严厉地 严格地 苛刻地;

经理认出了这位顾客, 表示了深深的歉意, 还严厉地训斥了店员。

When Dickie was given the watch, he presented the assistant with the cloth bag.

引 主 谓 | 被动语态 宾 主 谓 宾 状

when 引导时间状语从句; present v. 给予 呈递; present sb. with sth. present sth. to sb. 给某人某物 (正式) = hand sb. sth., hand sth. to sb.

It contained £ 300 in pennies.

主 谓 宾 状

it = the cloth bag; contain v. 装有 含有; in pennies 一分一分地 按一个硬币一个硬币地计算;

店员为迪基拿出了那块手表, 迪基把布口袋递给他, 口袋里面装着 300 英镑的便士。

He insisted on the assistant's counting the money before he left—30,000 pennies in all!

主 谓 动名词的逻辑主语 宾 引 主 谓 money 的同位语

insist v. 坚持 坚决要求 + on = persist in; insist on + 名词 / 动名词 / 名词性短语; insist/persist that 从句必须 should + 动词原形; before 引导时间状语从句; 动名词的逻辑主语可以是宾格代词, 形容词性物主代词, 名词所有格 's;

他坚持要店员点清那些硬币后他才离去。这些硬币加在一起共有 30,000 枚!

On another occasion, he invited a number of important critics to see his private collection of modern paintings.

状 主 谓 定 宾 宾语补足语 ← 后置定语

occasion n. 场合 时刻 + on; on/upon occasion 有时; on one occasion 曾经; on several occasions 好几次; on the first occasion 一次机会; on the occasion of 在 ... 时候; on the present occasion 当时; on this occasion 这一次; a number of 一些 几个; critic n. 批评家 鉴定家 批评者; collection n. 收藏 聚集 募集 收集物; modern painting 现代油画;

还有一次, 他邀请一些著名评论家来参观他私人收藏的现代画。

This exhibition received a great deal of attention in the press,

主 谓 定 宾 状

exhibition n. 展览 展出; a good/great deal of 许多 大量 + 不可数名词; much 多用于疑问句或否定句中, 而肯定句中多用 a lot, a great deal: He knows a lot about it. He doesn't know much about it. Does he know much about it?; press n. 新闻界 出版界;

for though the pictures were supposed to be the work of famous artists, they had in fact been painted by Dickie.

引 引 主 谓 | 被动语态 主语补足语 ← 后置定语 主 谓 状 谓 | 被动语态 状

for 引导原因状语从句; thought, although 引导让步状语从句 they had in fact been painted by Dickie.; be supposed to 应该 被认为 被期望;

这次展览引起报界广泛注意, 因为这些画名义上是名家的作品, 事实上是迪基自己画的。

It took him four years to stage this elaborate joke simply

形主 谓 宾 状 真正主语 状

stage n. 阶段 舞台 步骤 戏剧 v. 暗中策划 举行 上演 举办; elaborate adj. 精心构思的 复杂的 详尽的; simply adv. 仅仅 只不过 = only;

to prove that critics do not always know what they are talking about.

目的状语 引 主 谓 状 谓 宾 主 谓

that 引导宾语从句作 prove 的宾语; what 引导宾语从句作 know 的宾语; talk about/of 谈论 讨论 谈到; talk nonsense 胡说八道; talk sense 说正经话; talk into 谈及 谈到 劝说某人做某事; talk back to sb. 顶嘴 反驳; talk over 商谈 商量 讨论;

他花了 4 年时间策划这出精心设计的闹剧, 只是想证明评论家们有时并不了解他们所谈论的事情。



Vocabularies | 词汇

◆ lovable /'lʌvəbəl/ adj. 可爱的 惹人爱的 讨人喜欢的

🔗Root_love_p123

◆ eccentric /ɪk'sentrɪk/ n. 行为古怪人 adj. 古怪的 异乎寻常的
eccentric adj. 行为举止古怪 = peculiar, unusual, strange

I can't get on well with him, because he is eccentric.

◆ eccentricity /ɪksen'trɪsəti/ n. 怪癖 古怪行为 反常

strange /streɪndʒ/ adj. 奇怪的 奇特的 因为陌生而奇怪

The modern building looks strange to the villagers.

odd /əd/ adj. 奇怪的 强调因为少见而多怪

Look, he is wearing an odd hat.

peculiar /pi'kju:ljər/ adj. 奇异的 不同异常的

The house is peculiar.

I fell peculiar today.

= I fell uncomfortable/ill = I'm not myself today.

novel /'nɒv(ə)l/ adj. 新颖的 与众不同的

◆ disregard /'dɪsrɪ'ga:d/ v. 漠视 不理睬 不顾 n. 漠视 忽视

🔗Root_regard_p123

convent /'kɒnvənt/ n. 女修道院 修女院

◆ convention /kən'venʃən/ n. 习俗 风俗 惯例 协定 常规 会议 公约
convention n. 习俗, 风俗 : generally accepted practice.

Shaking hands when meeting people is normal convention.

conventional /kən'venʃ(ə)nəl/ adj. 依照惯例的 习惯的 墨守成规的

conventional wisdom 公众意见 普遍的看法 传统观点

conventionally /kən'venʃənəli/ adv. 按照惯例地 传统地 常规地

conventionality /kən'venʃənəli/ n. 传统 常套 惯例

conventioner /kən'venʃənɪ(r)/ n. 与会者 大会代表 到会的人

custom /'kʌstəm/ n. 历史悠久的社会习俗

It's a custom of giving presents at Christmas.

practice 某团体的传统做法或令他人无法接受的习俗

tradition /trə'dɪʃ(ə)n/ n. 传统 传统的信仰或风俗

habit /'hæbɪt/ n. 个人习惯

apology /ə'pɒlədʒi/ n. 道歉 歉意 致歉 认错 辩护 辩解

make apology to sb. for sth.

apologia /ə'pɒlə'dʒiə/ n. 书面辩解 辩解书 辩解文

◆ apologetic /ə'pɒlə'dʒetɪk/ adj. 道歉的 谢罪的 愧疚的

unapologetic /ʌnə'pɒlə'dʒetɪk/ adj. 毫无悔意 不致歉的

apologetically /ə'pɒlə'dʒetɪkəli/ adv. 道歉地 抱歉的 赔罪地

apologize /ə'pɒlə'dʒaɪz/ v. 道歉 认错 抱歉

apologize for 为 ... 道歉 因 ... 而道歉 apologize to 向某人道歉

◆ stage /steɪdʒ/ n. 阶段 步 步骤 戏剧 舞台

v. 暗中策划 举行 上演 举办 组织

stage fright 怯场 stagehand 舞台工作人员

set the stage for sth. 使某事成为可能 为某事铺平道路

◆ elaborate /ɪ'læbəreɪt/ v. 精心制作 详尽阐述 详细描述 详细制订
adj. 精心构思的 复杂的 详尽的 精心制作的

elaborate on 详细说明 详细谈论

elaborately /ɪ'læbəreɪtli/ adv. 精心地 精巧地 苦心经营地 详尽地

elaboration /ɪ'læbə'reɪʃ(ə)n/ n. 精练 精巧 推敲 细致的工作

◆ snob /snɒb/ n. (人) 追上欺下的人 势利小人

snobbery /'snɒb(ə)ri/ n. (行为) 势利态度 势利眼 追上欺下

snobbish /'snɒbɪʃ/ adj. 势利的 自命不凡的 势利眼的

legend /'ledʒənd/ n. 传说 传奇故事 传奇人物

◆ legendary /'ledʒən.dəri/ adj. 传奇的 传说的 享有盛名的

◆ conscious /'kɒnʃəs/ adj. 意识到 有意识的 神志清醒的 有知觉的

be conscious of /that= be aware of /that

class conscious 有阶级意识的 family conscious 有家庭观念的

clothes conscious 注重衣着的 stairs conscious 注重地位的

consciously /'kɒnʃəsli/ adv. 有意识地 自觉地

consciousness /'kɒnʃəsnəs/ n. 意识 知觉 观念 感觉

unconscious /ʌn'kɒnʃəs/ adj. 无知觉的 昏迷的 不省人事的 of

unconsciously /ʌn'kɒnʃəsli/ adv. 无意识地 不知不觉地 下意识地

unconsciousness /ʌn'kɒnʃəsnəs/ n. 昏迷 无知觉状态 失去知觉

subconscious /sʌb'kɒnʃəs/ n. 潜意识 下意识 adj. 潜意识的

subconsciousness /sʌb'kɒnʃəsnɪs/ n. 潜意识 下意识

◆ routine /ru:'ti:n/ n. 常规 惯例 例行程序 adj. 常规的 例行的

routine :the regular fixed way of something/doing things

follow the routine 墨守常规 break the routine 打破常规

routinely /ru:'tinli/ adv. 例行公事地 按常规 照例

shrew /ʃru/ n. 泼妇 悍妇 地鼠

◆ shrewd /ʃru:d/ adj. 精明的 敏锐的 有眼光的 精于盘算的

shrewdly adv. 机灵地 精明地 敏锐地

shrewdness /'ʃru:dnɪs/ n. 精明 机灵 城府

conning /kɒnɪŋ/ adj. :clever at deceiving 善于欺骗的

sly /sli/ adj. 诡诈的 狡诈的 诡秘的 a sly fox

◆ reprimand /'reprɪma:nd/ v. 训斥 斥责 申斥 n. 惩戒 申斥

reprimand v. : scold officially and severely 🔗Root_mand_p123

blame 责备 (语气程度很弱)

blame sb. of sth. : The teacher blamed him of his coming late.

scold 斥责 (语气稍重一点) Don't scold me for such a trifle.

reproach 斥责 He often reproached his children.

drag /dræg/ n. 累赘 拖累 v. 拖拉 拖动

draggled /'drægəl/ v. 拖曳 拖脏 拖湿 落后

bedraggle /bɪ'drægəl/ v. 拖湿 拖脏

◆ bedraggled /bɪ'drægəld/ adj. 拖泥带水的

◆ dump /dʌmp/ v. 倾倒 抛售 抛弃 倾销 倾卸 n. 垃圾场 废物堆

damp /dæmp/ n. 潮湿 湿气 adj. 潮湿的 微湿的 湿气重的

dampen /'dæmpən/ v. 弄湿 使潮湿 沮丧

dampness /'dæmpnəs/ n. 湿气 湿度 潮气

tense /tens/ n. 时态 v. 绷紧 adj. 神经紧张的 担心的 绷紧的

tensely /tensli/ adv. 紧张地 拉紧地

tensile /'ten.səl/ adj. 张力的 拉力的 抗张的 可拉长的

tension /'tenʃ(ə)n/ n. 张力 拉伸 矛盾 紧张局势

tensity /'tensəti/ n. 紧张度 紧张性 紧张局势

tensor /'tensə(r)/ n. 伸肌 张肌

intense /ɪn'tens/ adj. 剧烈的 热情的 激烈的 十分强烈的

intense adj: very strong, violent, extreme, sharp, central

intense cold 严寒 intense heat 酷暑 intense discussion 激烈讨论

◆ intensely /ɪn'tensli/ adv. 强烈地 激烈地 热情地

intensity /ɪn'tensɪti/ n. 强度 烈度 强烈 紧张

intensify /ɪn'tensɪfaɪ/ v. 加剧 加强 强化

intensification /ɪn'tensɪfɪkeɪʃ(ə)n/ n. 加强 强化 增强

intensive /ɪn'tensɪv/ adj. 短时间内集中进行的 密集的 集中的

intensive training 强化训练 intensive course 强化课程


intensive care 重症监护 intensive work 高强度的工作

intensively /ɪn'tensɪvli/ adv. 彻底地 密集地 集中地 深入细致地

◆ invariably /ɪn'veəriəbli/ adv. 总是 经常地 始终如一地 一贯地

🔗Root_vary_p123





#Root_vary_#

vary /'veri/ v. 不同 改变 变更

vary from 不同于 不等于 在某方面不同

vary with 随 ... 而变化 随 ... 变动 照 ... 变化

various /'veriəs/ adj. 各种各样的 各种的 多方面的

variously /'veriəsli/ adv. 各种不同地 各种各样地

variety /və'raɪəti/ n. 品种 变化 多样化 多样性 种类

variable /'veriəb(ə)l/ n. 变量 可变因素 adj. 可变的 多变的 易变的

variable cost 可变成本 **fixed cost** 固定成本

variably /'veriəbli/ adv. 易变地 变化地 多变地

variability /'veəriə'bɪləti/ n. 可变性 易变性 反复不定

variant /'veriənt/ n. 变体 变种 变形 adj. 不一致的 易变的

variance /'veriəns/ n. 变化幅度 差额 方差 变异数

variate /'veriənt/ n. 变量 v. 使变化

variation /veri'eɪʃ(ə)n/ n. 变异 变体 变奏 变种

variational /veə'ɪeɪʃənəl/ adj. 变化的 变数式 变量的 变异的

variegate /'veəri'geɪt/ v. 使成杂色 使丰富多彩 使多样化

variegated /'veriə.ɪeɪtəd/ adj. 斑驳的 有斑点的 五花八门的

variegation /'veəri'geɪʃən/ n. 斑驳 杂色 花斑 彩斑 adj. 杂色

invariable /'ɪn'veəriəb(ə)l/ adj. 始终如一的 永无变化的

invariably /'ɪn'veəriəbli/ adv. 总是 经常地 始终如一地 一贯地

invariant /'ɪn'veəriənt/ adj. 不变的 恒定的 n. 不变量 不变式

invariance /'ɪn'veəriəns/ n. 不变性 不变量 恒定性



Lesson 32 A lost ship 一艘沉船



Listen to the tape then answer the question below.

Did the crew of the *Elkor* find what they were looking for? Why?

The salvage operation had been a complete failure. The small ship, *Elkor*, which had been searching the Barents Sea for weeks, was on its way home. A radio message from the mainland had been received by the ship's captain instructing him to give up the search. The captain knew that another attempt would be made later, for the sunken ship he was trying to find had been carrying a precious cargo of gold bullion.

Despite the message, the captain of the *Elkor* decided to try once more. The sea bed was scoured with powerful nets and there was tremendous excitement on board when a chest was raised from the bottom. Though the crew were at first under the impression that the lost ship had been found, the contents of the chest proved them wrong. What they had in fact found was a ship which had been sunk many years before.

The chest contained the personal belongings of a seaman, Alan Fielding. There were books, clothing and photographs, together with letters which the seaman had once received from his wife. The captain of the *Elkor* ordered his men to salvage as much as possible from the wreck. Nothing of value was found, but the numerous items which were brought to the surface proved to be of great interest. From a heavy gun that was raised, the captain realized that the ship must have been a cruiser. In another chest, which contained the belongings of a ship's officer, there was an unfinished letter which had been written on March 14th, 1943. The captain learnt from the letter that the name of the lost ship was the *Karen*. The most valuable find of all was the ship's log book, parts of which it was still possible to read. From this the captain was able to piece together all the information that had come to light. The *Karen* had been sailing in a convoy to Russia when she was torpedoed by an enemy submarine. This was later confirmed by a naval official at the Ministry of Defence after the *Elkor* had returned home. All the items that were found were sent to the War Museum.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

The salvage operation had been a complete failure.

定 主 系 定 表

salvage n. 海上救助 残值 v. 打捞 挽救 挽回 抢救: salvage goods from the fire.; salvage archaeology 抢救性考古; salvage boat 求生船; salvage money 救助费; salvage value 残余价值; operation n. 工作 活动 运作;

打捞工作彻底失败了。

The small ship, *Elkor*, which had been searching the Barents Sea for weeks, was on its way home.

定 主 同位语 ← 主 谓 宾 状 系 表 状

which 非限定性定语从句修饰 ship; 过去完成进行时 [had been doing], 在过去某一时间前开始, 一直延续到过去某一时刻; Barents n. 巴伦支(海); on one's way home 在回家途中; search n.v. 搜索 检索 搜寻 查找;

A radio message from the mainland had been received by the ship's captain

定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状

radio n. 收音机 无线电广播; message n. 消息 v. 发消息; mainland n. 大陆;

小船“埃尔科”号在巴伦支海搜寻了几个星期之后, 正在返航途中。

instructing him to give up the search.

现在分词短语作主语补足语

instruct v. 命令 指示 教授; instruct/order sb. to do sth. 命令某人做某事; give up 放弃;

返航前, 该船船长收到了大陆上发来的电报, 指示他们放弃这次搜寻。

The captain knew that another attempt would be made later,

主 谓 引 定 主 谓 | 被动语态 状

that 从句作 knew 的宾语; attempt n.v. 尝试 试图 企图; make an attempt (at) 企图 尽力; make another attempt 再作尝试;

for the sunken ship he was trying to find had been carrying a precious cargo of gold bullion.

引 定 主 主 谓 宾 谓 定 宾 ← 后置定语

for 因为 引导原因状语从句 = as, because, since; sink-sank-sunk/sunken v. 下沉 沉没 沉降 下陷; sunken adj. 沉没的; he was trying to find 是定语从句修饰主语 ship; precious adj. 宝贵的 珍贵的; bullion n. 金条 银条; cargo n. 货物: the goods carried by ship, plane or vehicle; The ship has a cargo of 1,000 tons.; cargo vessel 货船; goods n. 货物: the goods carried by plane or train 也可作形容词, 只表示铁路运输: Trains are used to carry goods and passengers.; goods train 货运列车;

船长知道日后还会再作尝试, 因为他试图寻找的沉船上载有一批珍贵的金条。



Despite the message, the captain of the *Elkor* decided to try once more.

状 主 ← 后置定语 谓 宾 状

despite prep. 不管 不顾 尽管 + 名词 动名词或短语 = in spite of ; once more 再次 = once again; try once more = make another attempt ; 尽管船长接到了电报，他还是决定再试一试。

The sea bed was scoured with powerful nets and there was tremendous excitement on board

主 谓 | 被动语态 状 连 谓 定 主 状

sea bed 海床; scour v. 彻底搜索 : The house has been searched/scoured for the hidden bullion.; search 寻找丢失的东西或被认为存在的东西, 比 look for 更正式; hunt 漫无边际的寻找急需的东西; scour 彻底地搜查一个特定范围并暗示花费更大的力气; scour/search/hunt 都可以和介词 for 搭配, 表目的; there was tremendous excitement 激动不已; net n. 网; tremendous adj. 巨大的 极大的 极好的;

when a chest was raised from the bottom.

引 主 谓 | 被动语态 状

when 引导时间状语从句; chest n. 大箱子; case 衣箱; suitcase 手提箱; safe 保险箱; trunk 车尾箱; dustbin 垃圾箱; raise v. 提升 增加 培养 举起; rise-rose-risen v. 上升 增长 提高 升起; arise-arose-arisen vi. 出现 发生 产生 起身; arouse v. 激发 唤醒 激起; bottom n. 底部 水底 底面; surface v. 浮出水面 露出水面 露面; alight on 偶然发现 : My eyes alighted on the book.; 他们用结实的网把海床搜索了一遍。当一只箱子从海底被打捞上来时, 甲板上人们激动不已。

Though the crew were at first under the impression that the lost ship had been found,

引 主 系 状 表 引 定 主 谓 | 被动语态

though, although 虽然 尽管 然而, 引导让步状语从句; that 同位语从句引导 impression 的同位语; under the impression that 以为 认为 = thinking that ; impression n. 印象 影响;

the contents of the chest proved them wrong.

主 ← 后置定语 谓 宾 宾补

contents n.(复数) 所装的东西;

船员们开始认为沉船找着了, 但海底沉箱内的物品证明他们弄错了。

What they had in fact found was a ship which had been sunk many years before.

宾 主 谓 状 谓 系 表 ← 主 谓 | 被动语态 状

what 引导的是主语从句, 作本句主语; in fact 实际上 = in reality, in truth; which 引导定语从句修饰 ship; sunken 定语时用 a sunken shi; 一般动词 sink 的过去分词用 sunk, the ship had sunk; sink-sank-sunk v. 下沉 沉没 沉降 下陷; 事实上, 他们发现的是另一艘沉没多年的船。

The chest contained the personal belongings of a seaman, Alan Fielding.

主 谓 定 宾 ← 后置定语 seaman 的同位语

contain v. 包含 含有 控制 容纳; personal adj. 个人的 私人的; belongings n.(复数) 所有物; seaman n. 海员 水兵;

There were books, clothing and photographs, together with letters

谓 主 连 主

there be 的 be 遵从就近原则 : There is a book and two apples on the desk.; together with 与 ... 一起, 还有 = as well as, alongside, plus;

which the seaman had once received from his wife.

← 宾 主 谓 状 谓 状

which 定语从句修饰 letters; once adv. 从前 曾经;

木箱内装有水手艾伦·菲尔丁的私人财物, 其中有书籍、衣服、照片以及水手收到的妻子的来信。

The captain of the *Elkor* ordered his men to salvage as much as possible from the wreck.

主 ← 后置定语 谓 宾 宾语补足语 状

order v. 命令 = instruct, command; salvage n. 海上救助 残值 v. 打捞 挽救 挽回 抢救; as ... as possible 尽可能 ...; salvage as much as possible = as much as they could ; wreck n. 残骸 沉船 v. 破坏 毁掉 毁坏;

Nothing of value was found,

主 ← 后置定语 谓 | 被动语态

of + 名词 = 这个名词的形容词 : of value = valuable, of help = helpful, of importance = important, of significance = significant;

but the numerous items which were brought to the surface proved to be of great interest.

连 定 主 ← 主 谓 | 被动语态 状 系 表



numerous adj. 许多的 众多的 数不清的 = countless ; item n. 物件 ; surface n. 表面 地面 表层 水面 v. 升到水面 浮出水面 露面 adj. 表面的 水面的 ; be of great interest 很有趣 = very much interesting ; of no interest 无兴趣 无感 = uninteresting ; of great importance/significance 非常重要 = important/significant ; of no consequence 无足轻重 ; of no importance 不重要 = unimportant ;

“埃尔科”号船长命令船员尽量从沉船中打捞物品，但没发现什么值钱的东西，不过打捞出来的众多的物品还是引起了大家极大的兴趣。

From a heavy gun that was raised, the captain realized that the ship must have been a cruiser.

状 ←主 谓 | 被动语态 主 谓 引 主 系 表

gun 后的定语从句修饰 gun ; realized 后由 that 引导的宾语从句为它的宾语 ; realize v. 意识到 了解 实现 ; cruise v. 巡航 漫游 ; cruiser n. 巡洋舰 ; must have done 对过去动作 事物 状态等的肯定推测 ≠ couldn't have done ; must be 对现在动作 事物 状态等的肯定推测 ≠ can't be ;

从捞起的一门大炮来看，船长认为那艘船一定是艘巡洋舰。

In another chest, which contained the belongings of a ship's officer,

状 ←主 谓 宾 ← 后置定语

which 引导非限定性定语从句修饰 chest ;

there was an unfinished letter which had been written on March 14th, 1943.

谓 定 主 ←主 谓 | 被动语态 状

遇到这种长句，由多个从句修饰，理解的时候，先把修饰性的定语和从句忽略掉，本句的主干：There was a letter in the chest. ; which 引导限定性定语从句修饰 letter ; unfinished adj. 未完成的 ; write-wrote-written v. 写 ;

另一只海底沉箱中装的是船上一位军官的财物，其中有一封写于 1943 年 3 月 14 日的信，但没有写完。

The captain learnt from the letter that the name of the lost ship was the Karen.

主 谓 状 引 主 ← 后置定语 系 表

learn from 从 ... 得知 ; that 引导的从句作 learnt 的宾语 [宾语从句] ;

从这封信中船长了解到沉船船名是“卡伦”号。

The most valuable find of all was the ship's log book, parts of which it was still possible to read.

定 | 形容词最高级 主 ←后定 系 定 表 主语 | to read 的宾语 形主 系 状 表 真实主语

valuable adj. 有价值的 = of great value ; find n. 找到的物品 ; log v. 记日志 n. 日志 记录 ; log book n. 航海日志 ; which 指代先行词 log book, 所引起的是定语从句，parts of which 作 read 的宾语 : it was still possible to read parts of (which) the log book. ;

打捞到的东西中最有价值的是船上的航海日志，其中有一部分仍然清晰可读。

From this the captain was able to piece together all the information that had come to light.

状 主 谓 状 宾 ←主 谓 状

piece v. 拼成整体 拼合 ; piece together 综合 拼凑 ; piece n. part : a piece of cake/news v. 拼成整体 : put parts together to form a whole. ; piece up : 修补 复合 : piece up the dress, piece a quilt ; come to light = become known, emerge 被搞清 被知道，这是不及物动词短语，要用主动语态 : The secret came to light after his death. ; bring sth. to light = review 把 ... 公布于众 : The two brothers reviewed the secret. = The two brothers brought the secret to light. ; come into being 产生 开始存在 ; come to the point 说到要点 说正题 ;

据此，船长可以将所有的那些已经搞清的材料拼凑起来。

The Karen had been sailing in a convoy to Russia when she was torpedoed by an enemy submarine.

主 谓 状 状 引 主 谓 | 被动语态 状

sail v. 起航 航行 ; convoy v. 护送 伴送 n. 护航 船队 ; in a convoy 护航 ; under convoy 被护航 ; torpedo n. 鱼雷 v. 用鱼雷袭击 ; marine adj. 海的 海产的 海生的 n. 海军 ; submarine n. 潜艇 ; she = the karen, 船，地球 ... 自己喜欢的事物用拟人的方式表达自己的感情 ;

“卡伦”号当年在为其他船只护航驶往俄国途中突然遭到敌方潜水艇鱼雷的袭击。

This was later confirmed by a naval official at the Ministry of Defence after the Elkor had returned home.

主 谓 状 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语 引 主 谓 状

confirm v. 确认 证实 认可 = made sure ; naval adj. 海军的 ; navy 海军 ; naval port 军港 ; naval power 制海权 ; voyage 海上航行 ; navigation n. 航海术 navigate v. 导航 ; ministry n. (政府的) 部 ; Ministry of Defense 国防部 = Ministry of National Defence, Department of Defense ; defend v. 保卫 保护 防守 防御 ; defend against 抵抗 防御 ; defence n. 防御 防守 辩护 防务 ;

这一说法在“埃尔科”号返航后得到国防部一位海军官员的证实。

All the items that were found were sent to the War Museum.

主 ←主 谓 | 被动语态 谓 | 被动语态 状

War Museum 战争博物馆 ;

那次打捞到的所有物品均被送往军事博物馆。



Vocabularies | 词汇

salve /sælv/ n. 药膏 软膏 油膏 v. 宽慰 减轻内疚感

◆ salvage /'sɒlvɪdʒ/ v. 救助 打捞 挽救 挽回 抢救 n. 抢救 救助 残值
salvage value 折余值 残余价值

salvation /sæl'veɪʃ(ə)n/ n. 救恩 得救 救世 拯救 救赎 救助

savage /'sævɪdʒ/ n. 野蛮人 adj. 凶恶的 凶残的 v. 残害 猛烈抨击

savagely /'sævɪdʒli/ adv. 野蛮地 疯狂地 残忍地 凶残地

savagery /'sævɪdʒ(ə)ri/ n. 残暴行为 野性 野蛮 蒙昧

◆ item /'aɪtəm/ n. 物件 项目 条款 条目 一件商品 一则

itemize /'aɪtə.maɪz/ v. 列出清单 详细列举 分条列举

sink -sank-sunk v. 下沉 沉没 沉降 下陷 n. 水槽

◆ sunken /'sʌŋkən/ adj. 沉没的 深陷的 凹陷的

◆ cargo /'kɑ:gəu/ n. 货物 (船 / 飞机 / 火车 / 车上的货物)

The ship has a cargo of 1,000 tons.

cargo vessel 货船 cargo vehicle 运货汽车 cargo train 货运火车

goods /gʊdz/ n. 货物 商品 货品 (飞机 / 火车上的货物)

adj. 只表示铁路运输 goods train 货运列车

Trains are used to carry goods and passengers.

million /'mɪljən/ num. 一百万 n. 百万元 百万

millionaire /,mɪljə'neɪ/ n. 百万富翁 大富翁

millionth /'mɪljənθ/ num. 百万分之一 n. 百万分之一

one-millionth, a millionth 百万分之一

billion /'bɪljən/ n. 十亿 adj. 十亿的

billionaire /bɪljə'neɪ(r)/ n. 亿万富翁 巨富

trillion /'trɪljən/ num. 兆 万亿 n. 兆 百亿亿

◆ bullion /'buljən/ n. 金条 银条

bull /bʊl/ n. 公牛

bull market 牛市 bear market 熊市

bullish /'bʊlɪʃ/ adj. 行情上涨的 积极乐观的 牛市的

bearish /'berɪʃ/ adj. 行情看跌的 熊市的

◆ log book /'laɪg-bʊk/ 航海日志

log /lɒɡ/ n. 原木 正式记录 飞行日志 v. 记录 行驶 采伐

log in 登录 登入 登陆 log off 注销 登出 退出

log on 注册 登录 登陆 log off 退出 登出 注销 退出系统

logging /'lɒɡɪŋ/ n. 伐木作业

logger /'lɒɡər/ n. 日志记录器 日志设备 伐木工

◆ piece /pi:s/ v. 拼成整体 结合 接 拼合 n. 块 片 条 段

piece together 拼合 拼凑

◆ convoy /'kɒnvɔɪ/ n. 护航 船队 车队 护卫 v. 护送 伴送

convey /kən'veɪ/ v. 表达 输送 运送 传达 运输 转让

conveyance /kən'veɪəns/ n. 输送 运送 传达 运载 运输工具

conveyancing /kən'veɪənsɪŋ/ n. 财产转让 产权转让 物业转让

conveyer =conveyor /kən'veɪə/ n. 传送器 运送者 让人 传送带

◆ scour /'skauə/ v. 彻底搜索 擦亮 擦洗 n. 洗涤剂 洗去

The house has been searched/scoured for the hidden bullion.
search 寻找丢失的东西或被认为存在的东西, 比 look for 更正式;
hunt 漫无边际的寻找急需的东西

scour 彻底地搜查一个特定范围并暗示花费更大的力气

scour / search / hunt 都可以和介词 for 搭配, 表目的

scourge /skɜrdʒ/ v. 鞭打 鞭答 折磨 n. 祸害 灾害 祸根

scout /skaʊt/ v. 侦察 物色人才 n. 童子军 侦察员 侦察机 球探

Boy Scout 男童子军 talent scout 星探

◆ chest /tʃest/ n. 大箱子 胸部 胸膛 胸腔

chestnut /tʃes,nʌt/ n. 板栗 栗树 栗色 adj. 栗色的 红棕色的

nut /nʌt/ n. 核果 干果 坚果 螺母 螺帽 疯子

nutcracker /'nʌt.krækər/ n. 胡桃夹子 坚果钳

cracker /'krækər/ n. 薄脆饼干 爆竹

crack /kræk/ n. 裂缝 裂纹 缝隙 v. 断裂 破裂 打击 崩溃

content /'kən.tent/ n. 内容 含量 容量 目录 v. 满足 满意 知足

adj. 满足 满意 愿意

contented /kən'tentəd/ adj. 满足的 心满意足的 be contented with

contentedly /kən'tentɪdli/ adv. 满足地 满意地 心满意足地 安心地

contentment /kən'tentmənt/ n. 满足 满意 知足 称心 满足感

◆ contents /'kɒntents/ n. (复数) 所装的东西 目录

contention /kən'tenʃ(ə)n/ n. 争论 争吵 争执 论点 竞争

contentious /kən'tenʃəs/ adj. 可能引起争论的 爱争论的 有争议的

◆ belongings /bɪ'ləŋɪŋz/ n. (复数) 所有物

cruise /kru:z/ n. 航行 乘船游览 v. 巡航 漫游 巡游

cruise ship 游船 旅游客轮

◆ cruiser /'kru:zə/ n. 巡洋舰

◆ find /faɪnd/n. 找到的物品

◆ submarine /'sʌbməri:n/ n. 潜水艇 adj. 海底的 水下的

marine /mə'reɪn/ adj. 海的 海产的 海生的 n. 海军陆战队士兵

navy /'neɪvi/ n. 海军 海军部队 海军蓝

◆ naval /'neɪvəl/ adj. 海军的

navel /'neɪv(ə)l/ n. 肚脐

minister /'mɪnɪstə(r)/ n. 部长 牧师 公使 大臣

ministerial /mɪnɪ'striəl/ adj. 部长的 大臣的 部长级的

ministration /,mɪnɪ'streɪʃən/ n. 职务 服务 救助 工商管理硕士

ministrations /mɪnɪ'streɪʃ(ə)nz/ n. 照料 服侍 看护

◆ ministry /'mɪnɪstri/n. (政府的) 部 全体牧师

foreign ministry 外交部 ministry of education 教育部

ministry of health 卫生部 ministry of finance 财政部

ministry of labor 劳工部

◆ torpedo /tɔ:'pi:dəu/v. 用鱼雷攻击 n. 鱼雷

torpid /'tɒrɪpɪd/ adj. 麻痹的 麻木的 冬眠的 不活泼的 懒散的

Comprehension | 理解 - sub 前缀

◆下:

subway 地铁 substructure 地下建筑

subsoil 下层土 subnormal 低于正常的

◆次准亚:

subtropics 亚热带 subcollege 准大学 subcontinent 次大陆

◆接近的:

subadult 接近成年的 subteen 接近 13 岁的孩子

subequal 接近相等的

◆副 分支 下级 下属:

subeditor 副编辑 subagent 副代理人 subbranch 支店支行

subhead 副标题 suboffice 分办事处 subclass 亚纲 子类

◆再:

subdivide 再分 sublet 转租 subculture 再培养

subcontractor 分包商





Lesson 33 A day to remember 难忘的一天



Listen to the tape then answer the question below.

What incident began the series of traffic accidents?

We have all experienced days when everything goes wrong. A day may begin well enough, but suddenly everything seems to get out of control. What invariably happens is that a great number of things choose to go wrong at precisely the same moment. It is as if a single unimportant event set up a chain of reactions. Let us suppose that you are preparing a meal and keeping an eye on the baby at the same time. The telephone rings and this marks the prelude to an unforeseen series of catastrophes. While you are on the phone, the baby pulls the tablecloth off the table, smashing half your best crockery and cutting himself in the process. You hang up hurriedly and attend to baby, crockery, etc. Meanwhile, the meal gets burnt. As if this were not enough to reduce you to tears, your husband arrives, unexpectedly bringing three guests to dinner.

Things can go wrong on a big scale, as a number of people recently discovered in Parramatta, a suburb of Sydney. During the rush hour one evening two cars collided and both drivers began to argue. The woman immediately behind the two cars happened to be a learner. She suddenly got into a panic and stopped her car. This made the driver following her brake hard. His wife was sitting beside him holding a large cake. As she was thrown forward, the cake went right through the windscreen and landed on the road. Seeing a cake flying through the air, a lorry driver who was drawing up alongside the car, pulled up all of a sudden. The lorry was loaded with empty beer bottles and hundreds of them slid off the back of the vehicle and on to the road. This led to yet another angry argument. Meanwhile, the traffic piled up behind. It took the police nearly an hour to get the traffic on the move again. In the meantime, the lorry driver had to sweep up hundreds of broken bottles. Only two stray dogs benefited from all this confusion, for they greedily devoured what was left of the cake. It was just one of those days!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

We have all experienced days when everything goes wrong.

主 谓 同 谓 宾 ← 引 主 系 表

when 引导定语从句修饰 days ; experience v. 体会 体验 经历 n. 体验 经历 实践 阅历 ; go wrong 出错 出乱子 ; Every dog has its day. 每个人都有其飞黄腾达的日子 ; Troubles never come single. 祸不单行 ;

我们大家都有过事事不顺心的日子。

A day may begin well enough, but suddenly everything seems to get out of control.

主 谓 状 连 状 主 系 表

out of control 失去控制 = uncontrollable, beyond control, out of hand ; seen v. 似乎 看来好像 (半联系动词), 作系动词 ;

一天开始时 , 可能还不错 , 但突然间似乎一切都失去了控制。

What invariably happens is that a great number of things choose to go wrong at precisely the same moment.

主 状 谓 系 引 定 主 谓 宾 状

what 引导主语从句 , that 引导表语从句 , 本句为主系表结构 ; invariably adv. 总是 始终不变 = always ; a great number of 许多的 大量的 + 可数名复数 ; precisely adv. 正好 恰恰 精确地 = exactly ;

It is as if a single unimportant event set up a chain of reactions.

主 系 引 定 主 谓 定 宾

as if 引导的从句中多用虚拟语气 ; set up/off 引起 产生 = cause, lead to, give rise to, start off, bring about, result in; chain n. 链条 链子 一系列 v. 锁链拴住 束缚 固定 ; a chain of 一连串 ; it is as if ... , it seems as if... , it looks as if... 似乎 好像 看起来 ;

情况经常是这样的 , 许许多多的事情都偏偏赶在同一时刻出问题 , 好像是一件无关紧要的小事引起了一连串的连锁反应。

Let us suppose that you are preparing a meal and keeping an eye on the baby at the same time.

谓 宾 宾语补足语 引 主 谓 宾 连 谓 宾 状

suppose v. 猜测 假设 假定 ; keep an eye on 照看 照管 = look after, take care of, have an eye to the baby; keep one's eyes open 睁大眼睛 ; that 从句引导 suppose 的宾语 [宾语从句] ;

假设你在做饭 , 同时又在照看孩子。

The telephone rings and this marks the prelude to an unforeseen series of catastrophes.

主 谓 连 主 谓 宾 ← 后置定语

ring-rang-rung v. 铃响 ; prelude n. 前奏 前奏曲 序幕 v. 开头 预兆 为 ... 作序 成为 ... 的前兆 ; series n. 一系列 连续 ; unforeseen adj. 未想到的 始料不及的 ; foresee-foresaw-foreseen v. 预见 预知 = see before hand: I foresee a bright future for you.; foreseeable adj. 可预见的 ;



foreseeing adj. 预料之中的；unforeseeing 意料之外的；catastrophe n. 灾难 灾祸 横祸；worldwide catastrophe 世界范围的灾难；national catastrophe 波及全国的灾难；disaster 灾难 不幸（语气较弱）；calamity 灾害 不幸事件；nature calamity 自然灾害；

这时电话铃响了，它预示着一连串意想不到的灾难的来临。

While you are on the phone, the baby pulls the tablecloth off the table,

引 主 系 表 主 谓 宾 状

while 引导时间状语从句；you are on the phone 你在接电话；pull off 拉下来；pick off 取下来；knock off 碰落下来；tablecloth n. 桌布；

smashing half your best crockery and cutting himself in the process.

现在分词短语作结果状语 状

smash v. 打破 打烂 破碎 n. 粉碎 破碎 扣杀 捣毁；smash half 摔成两半；crockery n. 陶器 瓦器；in/during the process 在这个过程中；
就在你接电话时，孩子把桌布从桌子上扯了下来，将家中最好的陶瓷餐具半数摔碎，同时也弄伤了他自己。

You hang up hurriedly and attend to baby, crockery, etc. Meanwhile, the meal gets burnt.

主 谓 状 连 谓 宾 状 状 主 系 表

hang up 挂断电话；hurriedly adv. 匆忙地 仓促地；attend v. 看护 照料；attend to 照顾 处理 = look after, deal with；etc adv. 等等 诸如此类；
meanwhile adv. 与此同时 在此期间 = in the meantime, for the time being, for the moment, at the same time, all at once, all together；
burnt adj. 烧坏的 烧伤的 烫伤的；burn-burned/burnt v. 烧伤 燃烧；get = be, 形成被动语态，被动语态用在某事意想不到 突然或偶然发生；

你急急忙忙挂上电话，赶去照看孩子和餐具。这时，饭又烧糊了。

As if this were not enough to reduce you to tears,

引 主 系 表 状

as if 好像 仿佛 似乎，其后跟的从句大多数情况用虚拟语气，在虚拟语气中 was 要变成 were；reduce v. 减少 减量 降低 简化；reduce you to tears 使你流泪；reduce to (prep) + 名词或动名词：迫使 使 ... 处于更坏的状态，通常用被动：You almost reduce me to tears.;

your husband arrives, unexpectedly bringing three guests to dinner.

主 谓 状 现在分词短语作伴随状语

expect v. 期望 预计 期待 指望；unexpected adj. 出乎意料的 始料不及的；unexpectedly adv. 意外地 出乎意料地；

好像这一切还不足以使你急得掉泪，你的丈夫接着回来了，事先没打招呼就带来 3 个客人吃饭。

Things can go wrong on a big scale,

主 系 表 状

on a big scale 大规模地 = to a great degree, to a great extent；scale n. 规模 秤 比例尺 范围 刻度 v. 缩放 攀登；scale back/down 减少 缩小；
scale up 增加 扩大 提高；

as a number of people recently discovered in Parramatta, a suburb of Sydney.

引 定 主 状 谓 状 同位语

as 就如 如同 像（表示方式 程度 情况等），as 引导非限定性定语从句：Do as you are told. Learn English as others do.; suburb n. 郊区 市郊 = countryside; suburban adj. 郊区的 城外的；urban n.; urban area 市区；urban adj. 城市的 都市的 城镇的 ≠ rural adj. 乡村的 农村的；
metropolis n. 大城市 大都会；metropolitan adj. 大城市的 大都会的；

就像许多人最近在悉尼郊区帕拉马塔所发现的那样，有时乱子会闹得很大。

During the rush hour one evening two cars collided and both drivers began to argue.

状 主 谓 连 主 谓 宾

rush hour 上下班高峰时间；collide v. 碰撞 相撞 冲突；collide with 冲突 互撞；collision n. 抵触 碰撞；slide v. 滑行 逐渐降低 贬值 n. 降低 跌落 衰落 滑动；glide n.v. 滑翔 滑动 滑行；argue v. 争论 争辩 争吵 论证；argument n. 争论 论点 观点 争吵；

一天傍晚交通最拥挤时，一辆汽车撞上前面一辆汽车，两个司机争吵起来。

The woman immediately behind the two cars happened to be a learner.

主 ← 后置定语 系 表

immediately adv. 紧跟着 紧接；happen to 碰巧：I happened to hear the news.; it happened that ...: It happened that the woman behind the two cars was a learner.; learner n. 初学者 = beginner, novice, student;

She suddenly got into a panic and stopped her car. This made the driver following her brake hard.

主 状 谓 状 连 谓 宾 主 谓 宾 ← 后置定语 宾补 状

panic n. 惊慌 恐慌 adj. 恐慌的 v. 惊慌失措 使恐慌；panic attack 惊恐发作；brake v. 刹车 n. 刹车 制动器 阻力；make sb. do sth. 让某人做某事；
sb. be made to do sth. 强迫某人做某事；

紧跟其后的一辆车上的司机碰巧是个初学者，她一惊之下突然把车停了下来。她这一停使得跟在后头的司机也来了个急刹车。

His wife was sitting beside him holding a large cake.

主 谓 状 现在分词短语作伴随状语

司机的妻子正坐在他身边，手里托着块大蛋糕。

As she was thrown forward, the cake went right through the windscreen and landed on the road.

引 主 谓 | 被动语态 状 主 谓 状 状 连 谓 状

as 当 ... 的时候，引导时间状语从句；throw-threw-thrown v. 扔 抛 丢 投；right adv. 恰好 正好 =just; windscreen n. 挡风玻璃；wind n. 风 气流 v.-wound 缠绕 卷绕 蜿蜒；screen n. 屏幕 画面 银幕 v. 筛选 筛查 遮蔽；

她往前一冲，蛋糕从挡风玻璃飞了出去掉在马路上。

Seeing a cake flying through the air,

现在分词短语作状语，表原因

a lorry driver who was drawing up alongside the car, pulled up all of a sudden.

定 主 ←主 谓 状 谓 状

lorry n. 运货卡车；draw up 追上 赶上；alongside prep. 在 ... 的旁边 与 ... 并排；pull up = draw up 停车；all of sudden adv. 突然地 = suddenly, out of the blue, out of a sudden, without warning, abruptly;

此时，一辆卡车正好从后边开到那辆汽车边上，司机看见一块蛋糕从天而降，紧急刹车。

The lorry was loaded with empty beer bottles

主 谓 | 被动语态 状

was loaded with 装满 = was filled with；

and hundreds of them slid off the back of the vehicle and on to the road.

连 定 主 谓 状 连 状

slide-slid-slid v. 滑落 逐渐降低 贬值 n. 降低 跌落 衰落 滑动；glide-glided v.n. 滑翔 滑动 掠过；vehicle n. 车辆 工具 交通工具 媒介物 载体；and 表示承接关系；

卡车上装着空啤酒瓶，成百只瓶子顺势从卡车后面滑出车外落在马路上。

This led to yet another angry argument. Meanwhile, the traffic piled up behind.

主 谓 状 定 宾 状 主 谓 状

lead to 引导 导致 = cause, set up/off, result in, bring about, give rise to; meanwhile adv. 与 此 同 时 = at the same time, in the meantime; argue v. 争论 争辩 争吵 论证；argument n. 争论 论点 观点 争吵；traffic n. 交通 v. 买卖（非法买卖如毒品人口贩卖）; human trafficking 人口贩卖；traffic-trafficking-trafficked 注间这个词作动词时，现在分词和过去式 过去分词的不规则变化；pile up 堆积 积聚；

It took the police nearly an hour to get the traffic on the move again.

形主 谓 宾 状 宾 主语 状

it takes sb. some time to do sth. 做某事花费了某人多少时间；get the traffic on the move 使车辆动起来；on the move = move from place to place；on the rise 正在上升；on the boil 正在沸腾；on the go 正在忙碌中；on the watch 正在监视；on the turn 正在转变中；on the run 正在逃跑中；on the fly 正在飞行中；on the decrease/increase 正在减少 / 增加；

这又引起了一场唇枪舌剑的争吵。与此同时，后面的车辆排成了长龙，警察花了将近一个小时才使车辆又开起来。

In the meantime, the lorry driver had to sweep up hundreds of broken bottles.

状 定 主 谓 定 宾

in the meantime 在此期间 = meanwhile, in the meanwhile, at the same time;

在这段时间里，卡车司机不得不清扫那几百只破瓶子。

Only two stray dogs benefited from all this confusion, for they greedily devoured what was left of the cake.

定 主 谓 宾 引 主 状 谓 主 谓 | 被动语态 定语修饰 what

stray adj. 迷失的 n. 离群者 走散者 vi. 迷失 离群 偏离 经常与 from 搭配连用：The dog strayed from home.; confusion n. 混乱 困惑：condition out of order 混乱；in order 秩序井然；in confusion 乱七八糟；be covered with confusion 局促不安；throw sb. into confusion 使某人惊慌失措；benefit from 从 ... 得益：You'll benefit a lot from reading.; greedily adv. 贪婪地；devour v. 狼吞虎咽地吃；for 原因状语从句；

只有两只野狗从这一片混乱中得到了好处，它们贪婪地吃掉了剩下的蛋糕。

It was just one of those days!

主 系 状 表 ← 后置定语

这就是事事不顺心的那么一天！



◆ prelude /'preljʊ:d/n. 序幕 前奏 序幕 先声 v. 开头 成为 ... 前兆
prelude n. 序幕 前奏 + to : a prelude to serious trouble.
introduction /ɪntrə'dʌkʃ(ə)n/ n. 简介 前言 导言 绪论 引进 采用
preface /'prefəs/ n. 序 前言 序文 卷首语
prefatory /'prefə.tɔ:ri/ adj. 序言的 序言性的 前言性的 导言性的
allude /ə'lu:d/ v. 暗指 间接提到 暗示 提及 allude to 暗指
delude /dɪ'lud/ v. 欺骗 哄骗 迷惑 蛊惑
delusion /dɪ'lʊʒ(ə)n/ n. 错觉 妄想 谬见 自欺 幻想
delusional /dɪ'lʊʒnəl/ adj. 妄想的 错觉的 幻想的
delusive /dɪ'lʊ:sɪv/ adj. 不真实的 虚假的 欺骗的 迷惑的
deluge /'deljʊdʒ/ n. 大洪水 暴雨 大雨 v. 泛滥 使涌来 使充满
elude /i'lu:d/ v. 躲避 逃避 使 ... 迷惑 难倒 ...
elusion /i'luʒən/ n. 逃避 搪塞 规避 回避
elusive /i'lusɪv/ adj. 难懂的 难捉摸的 难以解释的
elope /i'ləʊp/ v. 私奔 逃亡 出走
elopement /i'ləʊpmənt/ n. 私奔 出走 潜逃
foresee-foresaw-foreseen v. 预见 预知 预料 看穿 料到
=see before hand 预见 预知 : I foresee a bright future for you.
foreseeable /fɔ:'siəb(ə)l/ adj. 可预料的 可预见的 可预知的
unforeseeable /ʌnfɔ:'siəb(ə)l/ adj. 无法预见的 难以预测的
foreseen /fɔ:'sin/ adj. 预见的 预知 预知的
◆ unforeseen /'ʌnfɔ:'si:n/ adj. 意料之外的 未想到的 始料不及的
foreseeing 预料之中的 unforeseeing 意料之外的
foretell-foretold /fɔ:'tel/ v. 预言 预示 (主语人或物)
Timely snow foretells a bumper harvest. 瑞雪兆丰年
predict /prɪ'dɪkt/ v. 预言 预示 (语言较强) 主语必须是人
He predicted that it would happen in ten years.
forecast /'fɔ:kæst/ v.n. 预测 预报 (天气测报)
◆ alongside /ə,lɒŋ'saɪd/ prep. 在 ... 的旁边 与 ... 并排
along /ə'lɒŋ/ prep. 沿着 顺着 靠着 ... 边 沿着 ... 的某处
along with 与 ... 一起 伴随 和 ... 一起
tray /treɪ/ n. 盘 托盘 碟 ashtray /'æʃtreɪ/ n. 烟灰缸
◆ stray /streɪ/ adj. 离群的 走失的 无主的 v. 迷路 偏离 走失
astray /ə'streɪ/ adj. 误入歧途的 迷途地 迷路的 堕落的
confuse /kən'fju:z/ v. 混淆 使混乱 搞乱 使糊涂 (confuse with 混淆)
◆ confusion /kən'fju:z(ə)n/ n. 混乱 骚乱 困惑 混淆 混同 困窘
confucian /kən'fju:ʃən/ n. 儒家 孔门弟子 adj. 孔子的 儒家的
Confucius /kən'fju:ʃəs/ n. 孔子
confucianism /kən'fju:ʃənɪzəm/ n. 儒教 孔子学说 儒家思想
greed /grid/ n. 贪婪 贪欲 贪心 贪食
greedy /'gridi/ adj. 贪婪的 贪心的 贪吃的 渴望的
◆ greedily /'gri:dɪli/ adv. 贪婪地 狼吞虎咽地
greediness /'gridɪnɪs/ n. 贪吃 嘴馋 贪欲 贪婪
devout /dɪ'vaʊt/ adj. 虔诚的 诚恳的 热诚的 笃信宗教的
◆ devour /dɪ'vaʊə/ v. 狼吞虎咽地吃 吞噬 吞没 毁灭
=destroy 吞灭 席卷 : The flames devoured the whole building.
:take in eagerly with eyes, ears or mind 贪婪地看, 听
His eyes devoured the scene.
◆ as 引导非限定性定语从句
As we know 众所周知, the earth is round.
As he pointed out,giving up smoking is very easy.
As the headmaster mentioned , one is never too old to learn.
◆ as 重点突出整个句子的含义, 而 which 有可能指代主句当中的某个词汇, 也有可能指代整个句子的含义;
◆ as 引导的非限定性从句可以位于主句之前:
As we expected, John was admitted to the university.

◆ series /'sɪəri:z/n. 系列 串联 连续 接连 序列 (单复数同形)
a series of reaction 一系列反应
We've got a series of good harvest.
chain /tʃeɪn/ n. 连串 连锁 链条 锁链 v. 用锁链拴住
a chain of 一系列 a chain of reaction
chain store 连锁店 chain reaction 连锁反应
chain smoker 吸烟很严重的人
succession /sək'sesj(ə)n/ n. 一系列 - 侧重时间的顺序 继承 继任
a succession of failures 一系列的失败
We've got a succession of successes.
sequence /'sɪkwəns/ n. 顺序 次序 一系列 v. 按顺序排列
string 连续不断相似的事件 a string of cars 一连串的汽车
train 一个接一个发生的事 a train of thoughts/ideas 一个个的想法
◆ crockery /'krɒkəri/n. 陶器 瓦器
crock /krak/ n. 陶器 瓦器 瓦罐 坛子
china n. 瓷器 瓷制品 chinaware n. 瓷器
◆ suburb /'sʌbə:b/n. 郊区
◆ collide /kə'laid/ v. 碰撞 相撞 冲突 -with
collider /kə'laidər/ n. 对撞机 碰撞器 碰撞机
collision /kə'li:ʒən/n. 碰撞 抵触
◆ slide /slaid/ n. 降低 跌落 衰落 v. 滑行 逐渐降低 n. 幻灯片 滑梯
slider /'slaidər/ n. 滑动器 滑块
landslide /'lænd.slaɪd/ n. 滑坡 山崩 塌方
mudslide /mʌd.slaɪd/ n. 泥石流
glide /glaid/ n. 滑翔 滑动 v. 滑翔 滑动
glider /'glaidər/ n. 滑翔机
◆ learner /'lə:nə/n. 初学者
◆ windscreen /'wɪndskri:n/n. 挡风玻璃
screen /skrin/ n. 屏幕 画面 银幕 v. 筛选 筛查 遮蔽 检查
screen out 筛选 选拔 甄别 筛去
screenplay /'skrin.pleɪ/ n. 电影剧本 编剧
◆ catastrophe /kə'tæstrəfi/n. 大祸 灾难 灾难 灾祸 横祸
catastrophic /kætə'strafɪk/ adj. 灾难的 灾难性的 悲惨的
trophy /'trɒfi/ n. 奖杯 战利品 adj. 炫耀的 摆阔的 招摇的
worldwide catastrophe 世界范围的灾难
national catastrophe 波及全国的灾难
disaster /dɪ'zæstər/ n. 灾害 灾难 灾祸 不幸 (语气较弱)
calamity /kə'læməti/ n. 灾害 灾难 灾祸 不幸事件
nature calamity 自然灾害
◆ panic /'pænik/n. 惊慌 恐慌 v. 惊慌失措 adj. 恐慌的
get into a panic 陷入惊慌之中
be struck with panic, be seized with panic 惊慌失措
panic-stricken adj. 惊慌失措的 惊骇 极度受惊的
poverty-stricken adj. 赤贫的 一贫如洗的
terror /'terər/ n. 惊骇 恐怖 恐惧 惊悚
horror /'hɒrər/ n. 恐惧 厌恶 震惊 恐怖 惊悚
fright /fraɪt/ n. 害怕 惊吓 恐怖
alarm /ə'larm/ n. 惊恐 警报 警报器 惊慌 v. 使惊恐 使害怕 使担心
◆ as 引导的非限定性从句可以位于主句之后, 这时相当于 which :
She married him, which /as was unexpected.
She married him,as unexpected.
◆如果是被动语态时,be 动词可以省略
The material is elastic as shown in the figure.
当是 which 时不可省略:
The material is elastic which is shown in the figure.



Lesson 34 A happy discovery 幸运的发现



Listen to the tape then answer the question below.

What was the 'happy discovery'?

Antique shops exert a peculiar fascination on a great many people. The more expensive kind of antique shop where rare objects are beautifully displayed in glass cases to keep them free from dust is usually a forbidding place. But no one has to muster up courage to enter a less pretentious antique shop. There is always hope that in its labyrinth of musty, dark, disordered rooms a real rarity will be found amongst the piles of assorted junk that litter the floors.

No one discovers a rarity by chance. A truly dedicated bargain hunter must have patience, and above all, the ability to recognize the worth of something when he sees it. To do this, he must be at least as knowledgeable as the dealer. Like a scientist bent on making a discovery, he must cherish the hope that one day he will be amply rewarded.

My old friend, Frank Halliday, is just such a person. He has often described to me how he picked up a masterpiece for a mere £ 50. One Saturday morning, Frank visited an antique shop in my neighbourhood. As he had never been there before, he found a great deal to interest him. The morning passed rapidly and Frank was about to leave when he noticed a large packing case lying on the floor. The dealer told him that it had just come in, but that he could not be bothered to open it. Frank begged him to do so and the dealer reluctantly prised it open. The contents were disappointing. Apart from an interesting-looking carved dagger, the box was full of crockery, much of it broken. Frank gently lifted the crockery out of the box and suddenly noticed a miniature painting at the bottom of the packing case. As its Composition and line reminded him of an Italian painting he knew well, he decided to buy it. Glancing at it briefly, the dealer told him that it was worth £ 50. Frank could hardly conceal his excitement, for he knew that he had made a real discovery. The tiny painting proved to be an unknown masterpiece by Correggio and was worth hundreds of thousands of pounds.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Antique shops exert a peculiar fascination on a great many people.

定 主 谓 定 宾 状

antique n. 古董 古玩 adj. 古老的 古董的; exert v. 施加 努力 运用 行使; peculiar adj. 古怪的 奇异的 离奇的; fascinate v. 使着迷 吸引; fascination n. 魅力 迷惑力; exert a peculiar fascination on sb. 对某人来说有一种特殊的魅力; a great many 许多的 + 可数名词复数;

古玩店对许多人来说有一种特殊的魅力。

The more expensive kind of antique shop where rare objects are beautifully displayed in glass cases

定 | 形容词比较级 主 ← 引 定 主 谓 状 谓 | 被动语态 状

expensive adj. 昂贵的, 多音节的形容词比较级用 the more, 最高级用 the most; rare adj. 稀有的 罕见的 珍贵的 半熟的; object n. 物体 东西 目标 v. 反对 不同意; display v.n. 显示 展示 陈列; where 引导定语从句修饰 shop;

to keep them free from dust is usually a forbidding place.

不定式作目的状语 宾语 them 的补足语 系 状 定 表

keep sb./sth. free from 不受 防止 免于; forbid-forbade-forbidden v. 严禁 禁止 + sb. to do sth./from doing sth.; forbidding adj. 望而生畏的 望而却步的; forbidden city 紫禁城; where 引导定语从句修饰 shop;

高档一点的古玩店为了防尘, 把文物漂亮地陈列在玻璃柜子里, 那里往往令人望而却步。

But no one has to muster up courage to enter a less pretentious antique shop.

连 主 谓 宾 不定式短语作目的状语

muster v. 集合 找寻 赶拢 召集 调集 鼓起; muster up courage 鼓起勇气; collect/summon/muster + up = gather/pluck up/keep up; pretentious adj. 虚夸的 矫饰的; pretend v. 假装 佯装 自称; pretension n. 虚饰 虚夸 自负;

而对不太装腔作势的古玩店, 无论是谁都不用壮着胆子才敢往里进。

There is always hope that in its labyrinth of musty, dark, disordered rooms a real rarity

谓 状 主 引 状 定 主

这行的 that 引导的从句为 hope 的同位语 [同位语从句]; there is always hope that ..., we cherish the hope that ...; labyrinth n. 迷宫; musty adj. 陈腐的 发霉的; disordered adj. 杂乱的 凌乱的; disorder v. 扰乱 n. 紊乱 疾病 失调 混乱; in disorder 混乱; rarity n. 稀世珍品;

will be found amongst the piles of assorted junk that litter the floors.

谓 | 被动语态 状 ← 主 谓 宾

amongst = among prep. 在 ... 之间 在 ... 之中; assort v. 把 ... 分类 配备; assorted adj. 各式各样的 混杂的 什锦的; junk n. 破烂货 废品 junk n. 废品 (不可数名词) = rubbish/garbage/trash; litter v. 乱扔 杂乱无章布满: Pieces of paper litter the floor. The floor is littered with pieces of paper.; that 定语从句修饰 junk;

人们还常常有希望在发霉、阴暗、杂乱无章、迷宫般的店堂里, 从杂乱地摆放在地面上的、一堆堆各式各样的破烂货里找到一件稀世珍品。



No one discovers a rarity by chance.

主 谓 宾 状

chance n. 机会 机遇 偶然 v. 冒险 碰巧 偶然发生 = happen ; stand a chance (of doing sth) 有可能成功 ; take a chance (on sth) 冒险 ; by chance 偶然地 偶尔地 = by accident, accidentally, chancelly, by luck, by coincidence ;

无论是谁都不会一下子就发现一件珍品。

A truly dedicated bargain hunter must have patience,

定 主 谓 宾

dedicate v. 奉献 献身 致力于 ; dedicated adj. 专心致志的 专注的 = concentrated ; bargain hunter 到处找便宜货买的人 ; bargain n. 便宜货 减价品 ; patience n. 耐心 忍耐 ; impatience n. 急躁 不耐烦 无耐心 ;

and above all, the ability to recognize the worth of something when he sees it.

连 插入语 宾 ← 后置定语 引 主 谓 宾

above all 最重要的 = most important of all, most of all, especially, in particular, primarily ; when 引导时间状语从句 ;

一个到处找便宜货买的人必须具有耐心 , 而且最重要的是看到珍品时要有鉴别珍品的能力。

To do this, he must be at least as knowledgeable as the dealer.

状 主 系 状 表

to do this : in order to discover a rarity ; knowledgeable adj. 博学的 有见识的 知识渊博的 ; knowledge n. 知识 了解 学问 学识 ; dealer n. 商人 = businessman/trader/merchant/tradesman ; peddler 小贩 ; as...as... 像 ... 一样 , 第一个 as 可以省略 ;

要做到这一点 , 他至少要像古董商一样懂行。

Like a scientist bent on making a discovery, he must cherish the hope that one day he will be amply rewarded.

like 引导方式状语 ← 后置定语 主 谓 宾 引 状 主 谓 状 谓 | 被动语态

like prep. 像 ... ; scientist n. 科学家 ; bend-bent-bent v. 弯曲 倾斜屈服 ; be bent on/upon doing sth. 下定决心做某事 = be determined on doing sth., be devoted to doing sth., be engaged in doing sth. ; cherish v. 抱有 怀有 珍爱 爱护 = treasure, value, appreciate ; amply adv. 足够地 ; ample adj. 足够的 丰裕的 充足的 ; apple n. 苹果 ; reward v.n. 奖励 奖赏 报答 ; that 引导的从句作 hope 的同位语 [同位语从句] ;

他必须像一个专心致志进行探索的科学家那样抱有这样的希望 , 即终有一天 , 他的努力会取得丰硕的成果。

My old friend, Frank Halliday, is just such a person.

定 主 同位语 系 状 定 表

such adj. 那样的 这样的 这种 那种 (无比较级和最高级) , 在句中作定语 表语 , 有时为避免形容词重复出现可作代词 , 与 any, all, many, no, one, few, some 一起修饰名词时 , 放在这些词的后边 ; 引出形容词从句修饰名词时 , 一般放在名词前面 , 如放在后边 , 含有轻蔑意味 ; 与另一形容词一起修饰单数名词时置于不定冠词 a/an 之前 : such a person, such people, all such people ;

我的老朋友弗兰克·哈利戴正是这样一个人。

He has often described to me how he picked up a masterpiece for a mere £ 50.

主 谓 状 谓 状 引 主 谓 宾 状

describe v. 描述 叙述 描绘 ; description n. 描述 说明 形容 ; pick up 偶然发现 无意中获得 ; masterpiece n. 杰作 ; mere adj. 仅仅的 只不过 : only ; merely adv. 仅仅 只不过 = just, only ; for prep. 花费 ; how 引导的宾语从句作 described 的宾语 ;

他多次向我详细讲他如何只花 50 英镑便买到一位名家的杰作。

One Saturday morning, Frank visited an antique shop in my neighbourhood.

状 谓 谓 定 宾 ← 后置定语

neighbour = neighbor n. 邻居 邻国 邻人 v. 邻近 使邻近 ; neighbourly adj. 像邻人的 亲切的 ; neighbouring adj. 邻近的 附近的 毗邻的 ; neighbourhood n. 街坊 街区 城区 ;

一个星期六的上午 , 弗兰克去了我家附近的一家古玩店。

As he had never been there before, he found a great deal to interest him.

引 主 系 状 系 表 状 主 谓 宾 宾语补足语

as 引导原因状语从句 = because, since, for ; interest v. 使 ... 感兴趣 ; !!! 主句的另一种表达 = he found a lot of interesting things. ; a great deal = a lot, 用作名词时 , 意为 " 大量 许多 " , 作主语 宾语 , 用作副词 adv. 意为 " 很 非常 " , 作状语修饰动词或强调比较级 ; a great deal of 大量的 许多的 = a lot of, 相当于 much, 作定语 + 不可数名词 ;

由于他从未去过那儿 , 结果他发现了许多有趣的东西。

The morning passed rapidly and Frank was about to leave when he noticed a large packing case lying on the floor.

主 谓 状 连 主 谓 引 主 谓 定 宾 宾语补足语



be about to do sth. 即将做某事；notice sb./sth. do/doing sth. doing 表示正处于何种状态，类型这种用法的动词还有 see, watch, hear；
上午很快过去了，弗兰克正准备离去，突然看见地板上放着一只体积很大的货箱。

The dealer told him that it had just come in, but that he could not be bothered to open it.

主 谓 宾 引 主 谓 状 谓 连 引 主 谓 | 被动语态 主语补足语
but that ..., and that ... ,but 表示转折，而 and 表示递进，本句由 but 连接两个 told 的宾语从句；bother v. 打扰 烦扰 打搅 n. 麻烦 困难；
bother = trouble: Don't bother/trouble to come here tomorrow., trouble 在含义上介于 disturb/bother 之间，disturb 语气较强烈；
古董商告诉他那只货箱刚到不久，但他嫌麻烦不想把它打开。

Frank begged him to do so and the dealer reluctantly prised it open.

主 谓 宾 宾语补足语 连 主 状 谓 宾 宾补
ask/beg sb. to do sth. 请求某人做某事；praise v. 撬开；reluctant adj. 不情愿的 勉强的；reluctantly adv. 不情愿地；勉强地；reluctance n.；
经弗兰克恳求，古董商才勉强把货箱撬开了。

The contents were disappointing. Apart from an interesting-looking carved dagger,

主 系 表 状
disappoint v. 使失望 使沮丧；disappointing adj. 令人失望的 令人沮丧的；disappointment n. 失望 挫折 沮丧；apart from prep. 除 ... 之外
除 ... 外 除去 = aside from, except for, with the exception of, excluding, except, in addition to; carve v. 雕刻 切割；dagger n. 短剑 匕首；

the box was full of crockery, much of it broken.

主 系 表 补语
be full of 充满；crockery n. 陶器 瓦器 (不可数名词)；the box was full of corckery, and much of it was broken.；
箱内东西令人失望。除了一柄式样别致、雕有花纹的匕首外，货箱内装满了陶器，而且大部分都已破碎。

Frank gently lifted the crockery out of the box

主 状 谓 宾 状
gently adv. 温柔地 温和地 文静地 和缓地；gentle adj. 文静的 慈祥的 温柔的 小心的；lift v. 举起 提高 解除 消散 n. 电梯 举 抬 提；

and suddenly noticed a miniature painting at the bottom of the packing case.

连 状 谓 定 宾 状
miniature adj. 小巧的 微型的 小型的 n. 微型画 小画像；at the bottom/top of 在 ... 底 / 顶部；bottom n. 底部 臀部 adj. 底部的 尽头的；

As its Composition and line reminded him of an Italian painting he knew well, he decided to buy it.

引 定 主 连 主 谓 宾 宾 主 谓 状 主 谓 宾
as 引导原因状语从句 = for, because, since; composition n. 构成 构图 成分 作文 作曲；compose v. 组成 作曲 创作 撰写；composer n. 作曲家
创作者；composite n. 复合材料 混合物 adj. 合成的 混成的 复合的；line n. 线条 v. 排队 连线；remind sb. of sth. 使某人想起；
弗兰克轻轻地把陶器拿出箱子，突然发现在箱底有一幅微型画，画面构图与线条使他想起了一幅他所熟悉的意大利画，于是他决定将画买下来。

Glancing at it briefly, the dealer told him that it was worth £ 50.

分词短语作状语 主 谓 宾 引 主 谓 宾
glance v. 浏览 扫视 瞥一眼 n. 一瞥 扫视；glance at 扫视 一瞥；be worth 值 ...; be worth (of) doing sth. 值得做某事；
古董商漫不经心看了一眼那幅画，告诉弗兰克那画值 50 英镑。

Frank could hardly conceal his excitement, for he knew that he had made a real discovery.

主 谓 状 谓 宾 引 主 谓 引 主 谓 定 宾
conceal v. 隐藏 隐瞒 掩盖；concealment n. 隐藏 掩盖 隐瞒；conceal one's excitement 掩饰激动心情；for 引导原因状语从句 = as, because,
since; that 引导宾语从句作 knew 的宾语；discovery n. 发现 发觉；discover v. 发现 找到 查明；
弗兰克几乎无法掩饰自己兴奋的心情，因为他明白自己发现了一件珍品。

The tiny painting proved to be an unknown masterpiece by Correggio

定 主 系 表 ← 后置定语
tiny adj. 极小的 微小的 微量的；prove to be 证实 证明为 证明是；unknown adj. 未知的 不详的 n. 未知数 未知的地方；by prep. 由 ... 创作；
Correggio 柯勒乔 (1494—1534) 意大利著名画家；

and was worth hundreds of thousands of pounds.

连 谓 定 宾
be worth 值 ...; be worth of doing sth. 值得做某事；hundreds of thousands of 成千上万；hundreds of 好几百 成百上千 数以百计的；
thousands of 成千上万 数以千计的；pound v. 捣碎 反复击打 n. 英镑；pounce v. 猛扑 突袭 突然袭击；
那幅不大的画原来是柯勒乔的一幅未被发现的杰作，价值几十万英镑。



Vocabularies | 词汇

◆ antique /æn'ti:k/n. 古董 古玩 adj. 古老的 古时制造的

antiquate /'æntɪkweɪt/ v. 使变旧 使过时 使具有古风

antiquated /'æntɪ.kweɪtəd/ adj. 过时的 陈旧的

antiquarian /æntɪ'kwɛəriən/ n. 古董商 古文物家 adj. 古文物的

fascinate /'fæfɪsneɪt/ v. 迷住 吸引住 使着迷

endlessly fascinating 无穷的 特别吸引人的魅力

be fascinated with 被 ... 吸引 对 ... 着迷

喜欢: like, love, be fond of, be crazy about, be mad about, be keen on, be carried away by sth. 迷恋 被吸引走了

◆ fascination /fæ'sɪ'neɪʃ(ə)n/ n. 魅力 着迷 入迷 迷恋 魔力

◆ fascination /'fæsl'neɪʃən/n. 魅力 着迷 迷惑力 + for/over/on

n. Cats have unfailing fascination for most people.

v. Cats never fail to fascinate human being.

have fascination for sb.

charm /tʃɑ:m/ 比 fascinate 弱

The beautiful picture charms me.

I am charmed by the beautiful picture.

captivate /'kæptɪ.veɪt/ v. 迷惑, 使着迷 相当于 fascinate 的用法

enchant /ɪn'tʃænt/ v. 使 ... 迷惑 (用魔法迷惑)

be enchanted by/with

She was enchanted by the flower you sent her.

fascinate/charm/captivate/enchant + ing = adj. 有吸引力的

winning 吸引人的 (主要指物品): The beautiful dress is winning.

forbid-forbade-frodden /fə'bɪd/ v. 严禁 禁止 不准 不允许

Forbidden City 紫禁城 故宫

forbid sb. to do sth.

forbid doing sth : Smoking is forbidden here.

◆ forbidding /fə'bɪdɪŋ/adj. 望而生畏的 望而却步的

forbid 政府或私人下令以禁止 :Swimming is forbidden here.

prohibit /prəʊ'hɪbɪt/ v. 法律条文或官方明令禁止

The law prohibits young people under 18 from going to bar.

prohibition /prəʊə'bɪʃ(ə)n/ n. 禁令 阻止 禁律

prohibitive /prəʊ'hɪbɪtɪv/ adj. 贵得买不起的 禁止性的 过高的

prohibitively /prəʊ'hɪbɪtɪvli/ adv. 禁止地 价格高的离谱地

interdict /'ɪntər.dɪkt/ v. 法律或教会所不允许 封锁 禁止 n. 禁令 禁罚

interdiction /ɪntər'dɪkʃ(ə)n/ n. 封锁 禁止 制止

morbid /'mɔ:bɪd/ adj. 病态的 不正常的 致病的 不健康的 可怕的

morbidity /mɔ:'bɪdɪti/ n. 致病率 发病率 病态

bunk /bʌŋk/ v. 逃走 去睡 n. 卧铺 架子床 bunk bed 双层床

bunkhouse /'bʌŋk.haʊs/ n. 简易工棚

bunker /'bʌŋkər/ n. 掩体 地堡 碉堡

dunk /dʌŋk/ v. 浸一浸 泡一泡 扣篮 灌篮

funk /fʌŋk/ n. 沮丧 霉味 难过 抑郁 v. 使害怕 使畏缩

funky /'fʌŋki/ adj. 节奏强适宜跳舞的 时髦独特的 恶臭的

punk /pʌŋk/ n. 朋克 庞克 废物 adj. 低劣的 不适当的

◆ junk /dʒʌŋk/n. 破烂货 废品 垃圾

junk food 垃圾食品 junk mail 垃圾邮件 junk-bond 垃圾债券

junkyard /'dʒʌŋk.jɑ:rd/ n. 垃圾场 废物堆积场

◆ dagger /dægə/n. 短剑, 匕首

◆ Composition /'kɒmpə'zɪʃən/n. 构图

◆ carve /ka:v/v. 镌刻 切割

carve out 分割 开拓 carve up 瓜分 分割

◆ muster /'mʌstə/v. 鼓起 集合 找寻 赶拢

◆ musty /'mʌsti/adj. 陈腐的 发霉的

◆ pretentious /prɪ'tenʃəs/adj. 自命不凡的 矫饰的

◆ labyrinth /'læbərɪnθ/n. 迷宫 难事

rare /rer/ adj. 稀少的 稀罕的 珍贵的 半熟的

rare earth 稀土 rare species 稀有物种

rarely /'rerli/ adv. 很少 罕有 不常 难得 很少地

◆ rarity /'reərɪti/n. 稀世珍品

rarefy /'reərɪfaɪ/ v. 使稀薄 使稀释 使纯洁

rarefaction /reərɪ'fækʃ(ə)n/ n. 稀薄 纯净

sort /sɔ:t/ n. 排序 分类 种类 类别 v. 整理 把...分类

sort by 排序依据 sort out 分类 整理 解决

sort of 有点 稍微 = kind of, a bit, somewhat

resort /rɪ'zɔ:t/ n. 度假胜地 诉诸 采取 应急措施 v. 去 凭藉

resort to 诉诸于 求助于 采取

last resort 破釜沉舟 终极手段

assort /ə'sɔ:t/ v. 把 ... 分类 协调 相配

◆ assorted /ə'sɔ:tɪd/adj. 各式各样的 混杂的 什锦的

: various types mixed together 种类不同而且是混杂在一起

He bought a bag of assorted fruits.

assortative /ə'sɔ:trətɪv/ adj. 相配的 配对的 协调的

assortment /ə'sɔ:tmənt/ n. 各种各样 分类 花色 花色品种

different 普通用词, 强调此事物与彼事物完全不同

various 强调种类数目不同, 各种各样的 all kinds of

diverse 强调性质不同 We have got diverse opinion.

◆ amply /'æmpəli/adv. 足够地 充裕的 丰满的 硕大的 充足而有余的

amply /'æmpli/ adv. 足够地 充足的 充分地 足够地

enough adj. 数量 程度 足够

adj. The bread is just enough for one meal.

adv. He is old enough to go to the party.

enough (可放在名词前或后) 非常接近 sufficient (只放在名词前)

We have sufficient food to last one week.

We have enough food/food enough to last one week .

enough adv. 只放在被修饰词后 old enough

sufficiently adv. 只放在被修饰词前 sufficiently old

adequate adj. 数量和质量上的满足 The performance is adequate .

◆ litter /'lɪtə/v. 杂乱地布满 乱扔 n. 废弃物

◆ dedicated /'dedɪkeɪtɪd/adj. 专心致志的

◆ bargain hunter /'ba:gɪn-'hʌntə/ 到处找便宜货买的人

◆ dealer /'di:lə/v. 商人

◆ cherish /'tʃerɪʃ/v. 期望 渴望 抚育 爱护 怀有

◆ masterpiece /'ma:stəpi:s/n. 杰作 名著 代表作

◆ mere /mlə/adj. 仅仅的 只不过

merely /'mɪə(r)li/ adv. 仅仅 只不过

◆ prise /praɪz/v. 撬开

apprise /ə'praɪz/ v. 通知 告知 报告

miniaturize /'mɪnətʃəraɪz/ v. 使微型化 使成为缩影

miniaturization /mɪnətʃəraɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 微型化 小型化

◆ miniature /'mɪnɪtʃə/adj. 小巧的 小型的

minify /'mɪnɪfaɪ/ v. 使缩小 最小化 削减 轻视

magnify /'mægnəfaɪ/ v. 放大 扩大 增强 夸大





Lesson 35 Justice was done 伸张正义



Listen to the tape then answer the question below.

The word 'justice' is given two different meanings in the text. What is the distinction between them?

The word *justice* is usually associated with courts of law. We might say that justice has been done when a man's innocence or guilt has been proved beyond doubt. Justice is part of the complex machinery of the law. Those who seek it undertake an arduous journey and can never be sure that they will find it. Judges, however wise or eminent, are human and can make mistakes.

There are rare instances when justice almost ceases to be an abstract concept. Reward or punishment are meted out quite independent of human interference. At such times, justice acts like a living force. When we use a phrase like 'it serves him right', we are, in part, admitting that a certain set of circumstances has enabled justice to act of its own accord.

When a thief was caught on the premises of a large jewellery store one morning, the shop assistants must have found it impossible to resist the temptation to say 'it serves him right'. The shop was an old converted house with many large, disused fireplaces and tall, narrow chimneys. Towards midday, a girl heard a muffled cry coming from behind one of the walls. As the cry was repeated several times, she ran to tell the manager who promptly rang up the fire brigade. The cry had certainly come from one of the chimneys, but as there were so many of them, the fire fighters could not be certain which one it was. They located the right chimney by tapping at the walls and listening for the man's cries. After chipping through a wall which was eighteen inches thick, they found that a man had been trapped in the chimney. As it was extremely narrow, the man was unable to move, but the fire fighters were eventually able to free him by cutting a huge hole in the wall. The sorry-looking, blackened figure that emerged, admitted at once that he had tried to break into the shop during the night but had got stuck in the chimney. He had been there for nearly ten hours. Justice had been done even before the man was handed over to the police.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

The word *justice* is usually associated with courts of law.

主 同位语 谓 状 谓 | 被动语态 状

just adj. 公正的 正义的 正当的 合理的；justice n. 公正 公平 公道 正义 司法；injustice 反义词；justice is done 正义得到伸张；bring justice to the criminal; do justice to sb. 公正地对待某人；do oneself justice 公正地对待自己；give oneself up to justice 自首；in justice to 为了对 ... 公正起见；associate v. 交往 联想 联系 n. 伙伴 同事 合伙人 adj. 准的 副的 联合的；associated adj. 有关联的 相关的 有联系的；association n. 协会 关联 联想 交往；be associated with 与 ... 相联系 = be connected with, be related to; law n. 法律 规律 法学 定律；take law into one's own hand 无法无天；take the law of sb. 控告；at law 在诉讼中；within law 合法；outside the law 不合法；lawyer n. 律师；lawful adj. 有法可依的；lawfully adv. 守法地 合法地；lawless adj. 无法律的 目无法纪的 不法的；lawlessly adv. 非法地 违法地；court n. 法院；

“正义”这个词常常是同法庭连在一起的。

We might say that justice has been done when a man's innocence or guilt has been proved beyond doubt.

主 谓 引 主 谓 | 被动语态 引 定 主 连 主 谓 | 被动语态 状

we might say that 我们也许会说；that 引导宾语从句作 say 的宾语；when 引导时间状语从句；innocent adj. 无辜的 清白的 无辜的 天真的；innocence n. 无罪 清白 天真；guilt n. 有罪 犯罪 罪行 内疚；guilty adj. 有罪的 有过失的 感到内疚的；doubt n. 疑问 疑惑 v. 怀疑 不相信；beyond doubt 确凿无疑；beyond prep. 超出某种范围 限度；beyond belief 难以相信；beyond words 难以形容；beyond discription 难以描述；beyond question 无可置疑；beyond hope 没有希望；beyond recovery 康复无望；beyond one's + n.... 超出某人的能力：beyond his reach. It's beyond my comprehension.;

当某人被证据确凿地证明无罪或有罪的时候，我们也许会说正义得到了伸张。

Justice is part of the complex machinery of the law.

主 系 定 定 表 ←后置定语

part n. 部分 部件 参加 零件 角色 v. 分离 分开 adj. 部分的；part of 部分，parts of 几部分 若干部分：之前没有冠词，都只能带单数名词；complex adj. 复杂的 难懂的 费解的；machinery 机器（统称）机械设备，不可数名词；machine n. 机器 机械装置；

正义是复杂的法律机器的组成部分。

Those who seek it undertake an arduous journey and can never be sure that they will find it.

主 ←主 谓 宾 谓 定 宾 连 系 状 系 表 引 主 谓 宾

who 引导定语从句修饰 those; seek v. 寻求 寻找 谋求 争取；seek for 寻求 探究；seek out 找出 寻求；undertake-undertook-undertaken v. 承担 负责 着手做；undertake to do= take up, start to do, take off doing sth., be engaged in sth., set out to do, set about doing, carry on doing, perform sth.; arduous adj. 艰苦的 艰难的；on the way... 正在进行：The discussion is on the way; that 宾语从句作 sure 的宾语；

那些寻求正义的人走的是一条崎岖的道路，从来没有把握他们最终将找到正义。



Judges, however wise or eminent, are human and can make mistakes.

主 插入语 系 表 连 谓 宾

judge n. 法官 裁判 仲裁人 v. 判断 评判 审判; wise adj. 明智的 英明的 明察善断的; eminent adj. 显赫的 非凡的 杰出的; eminently adv. 卓越地 非常 特别; eminence n. 卓越 著名 鼎鼎大名 显赫; however wise or eminent (they are) 不管他们是多么的精明 多么杰出; however 不管 ... 如何 = no matter how 作为连接副词, 引导的让步状语从句中经常可以省略某些词, 此处 they are; make mistakes 犯错 弄错;

法官无论如何聪明与有名, 毕竟也是人, 也会出差错的。

There are rare instances when justice almost ceases to be an abstract concept.

谓 定 主 引 主 状 谓 宾

there are rare instances when 在极个别情况下; rare adj. 稀有的 罕见的 半熟的; instance n. 实例 例子 事例 = example; cease v. 停止 结束 中断 平息 (正式) 彻底的停止, 暗示动作的突然性 + to do; stop (广泛 不正式) 不强调方式, 只强调结果; abstract adj. 抽象的 n. 概要 文摘 v. 提取 抽取; concept n. 概念 观念 观点; conceptual adj. 概念上的 观念上的; conceptualize v. 构思 使形成观念概念; when 引导时间状语从句;

在个别情况下, 正义不再是一种抽象概念。

Reward or punishment are meted out quite independent of human interference.

主 连 主 谓 | 被动语态 状 形容词短语作状语, 说明主句的状态

reward n. 奖励 报酬 回报 v. 奖励 奖赏 报答; punish v. 惩罚 处罚; punishment n. 处罚 惩罚 惩处; mete v. 评定功过 派定 分给; mete out 给予 派给 分配 有分寸地给予奖励或惩罚; independent adj. 独立的 自主的 自治的; be independent of 不受他人控制的 独立的; interfere v. 干涉 干预 介入; interference n. 干涉 干预 介入 妨碍;

奖惩的实施是不受人的意志支配的。

At such times, justice acts like a living force.

状 主 谓 方式状语

at such times 在有的时候; living adj. 有生命的 活着的; like prep. 像 比如 如同;

在这种时候, 正义像一种有生命的力量行使其职能。

When we use a phrase like 'it serves him right',

引 主 谓 宾 ← 后置定语

when 引导时间状语从句; phrase n. 短语 词组 习语 v. 措辞; like prep. 像 如; it serves him right, he deserves it 他罪有应得;

we are, in part, admitting that a certain set of circumstances has enabled justice to act of its own accord.

主 谓 状 谓 引 定 主 谓 宾 宾语补足语

in part 部分地 从某种程度上 = to a certain extent/degree; admit v. 勉强承认 招认 接纳 容许 准许; a set of 一套 一副 一组 一系列; circumstance n. 环境 条件 境遇 状况; enable v. 使能够 使有机会 ≠ disable; enable sb. to do sth. 使 ... 能够做某事; accord n. 一致 和谐 协议 协定 v. 一致 符合 协调; accord with 符合 和 ... 一致; of one's own accord 主动地 出于自愿; in accord/accordance with 与 ... 一致;

当我们说“他罪有应得”这句话的时候, 我们部分地承认了某种特定的环境使得正义自动地起了作用。

When a thief was caught on the premises of a large jewellery store one morning,

引 主 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语 状

when 引导时间状语从句; premise n. 前提 假定 v. 假定 预述; on the premise of/that 在 ... 的前提下; premises n. 房屋; residence 住处 居留地 (正式用语); dwelling 供人居住的地方 居住区 (正式); house 住房; housing n. 房 (总称) - the housing problem;

the shop assistants must have found it impossible to resist the temptation to say 'it serves him right'.

定 主 谓 形宾 宾语补足语 真实的宾语

find it impossible to resist the temptation to say 情不自禁地说 ... (双重否定表示肯定); fall into/give way to/yield to temptation 受诱惑; resist v. 抵制 抵抗 抵挡 反抗; resistant adj. 抵抗的 抵制的; resistance n. 抵抗 反抗; tempt v. 诱惑 引诱 怂恿; temptation n. 诱惑 引诱;

一天上午, 当一个小偷在一家大型珠宝店里被人抓住的时候, 店员一定会忍不住说: “他罪有应得。”

The shop was an old converted house with many large, disused fireplaces and tall, narrow chimneys.

主 系 定 表 ← 后置定语

convert v. 转换 可转变为 兑换 改变宗教; convertible adj. 可兑换的 可转换的; convertible bond 可转换债券; disused adj. 不再用的 废弃的; misused adj. 弄错了的; used adj. 用过的; second-hand adj. 二手的; fireplace n. 壁炉 (fire n. 火 + place n. 地点 位置); chimney n. 烟囱;

那是一座老式的、经过改造的房子, 店里有许多废置不用的大壁炉和又高又窄的烟囱。

Towards midday, a girl heard a muffled cry coming from behind one of the walls.

状 主 谓 定 宾 宾语补足语

towards prep. 朝着 对于 接近; midday n. 中午 正午 = noon, noontime; muffle v. 降低 压抑声音 捂住; muffled adj. 沉闷的 模糊不清的;

快到中午的时候, 一个女售货员听见从一堵墙里传出一种闷声闷气的叫声。

As the cry was repeated several times, she ran to tell the manager who promptly rang up the fire brigade.

引主谓 | 被动语态状主谓状←主状谓宾

as 引导原因状语从句 = because, for, since; promptly adv. 即刻地 迅速地 = immediately, at once ; ring up 打电话 = telephone, phone, call; fire brigade 消防队 ; who 指代 manager;

由于这种喊叫声重复了几次，她跑去报告了经理，经理当即给消防队挂了电话。

The cry had certainly come from one of the chimneys,

主谓状谓状

but as there were so many of them, the fire fighters could not be certain which one it was.

连引谓主主系表表主谓

as 引导原因状语从句 = because, since, for; fire fighter 消防员 ; which one it was 作 certain 的宾语 [宾语从句];

喊叫声肯定是从烟囱里传出来的，然而，因为烟囱太多，消防队员无法确定到底是哪一个。

They located the right chimney by tapping at the walls and listening for the man's cries.

主谓定宾方式状语 | by prep. 靠 用 通过某种方法

locate v. 确定 ... 的准确地点 定位 位于 使坐落于 ; location n. 位置 定位 地点 地方 ; tap v. 轻拍 轻敲 n. 水龙头 轻拍 ;

他们通过叩击烟囱倾听那人的喊叫声而确定了传出声音的那个烟囱。

After chipping through a wall which was eighteen inches thick,

状←主系表

chip v. 砍 削 凿 n. 芯片 晶片 碎片 ; chop v. 砍 ; which 定语从句修饰 wall;

they found that a man had been trapped in the chimney.

主谓引主谓 | 被动语态状

that 引导宾语从句作 found 的宾语 ; trap v. 卡住 夹住 使陷入困境 n. 陷阱 圈套 诡计 ;

他们凿透了 18 英寸厚的墙壁，发现有个人卡在了烟囱里。

As it was extremely narrow, the man was unable to move,

引主系状表主谓

as 引导原因状语从句 = because, since, for; extremely adv. 非常 极其 极端 ; be able/unable to do sth. 能够 / 不能够做某事 ;

but the fire fighters were eventually able to free him by cutting a huge hole in the wall.

连主谓状谓宾方式状语

eventual adj. 最后的 最终的 结果的 ; eventually adv. 最后 终于最终 ;

由于烟囱太窄，那人无法动弹。消防队员在墙上挖了个大洞，才终于把他解救出来。

The sorry-looking, blackened figure that emerged, admitted at once

定主←主谓谓状

sorry-looking adj. 愁容满面的 ; blacken v. 使变黑 抹黑 丑化 诽谤 ; emerge v. 浮现 显现 暴露 ; reemerge v. 再度出现 ; emerge from 出现 = come out , appear; emerge 侧重强调公布于众 = come to light; take effect 起作用 生效 ;

that he had tried to break into the shop during the night but had got stuck in the chimney.

引主谓宾状连谓 | 被动语态状

that 宾语从句作 admit 的宾语 ; break into 侵入 闯进 打扰 爆发出 ; had got stuck = had been stuck 被卡住 ; stick-stuck-stuck v. 卡住 粘贴 ;

那个看起来满脸沮丧、浑身漆黑的家伙从烟囱里一出来，就承认头天夜里他企图到店里行窃，但让烟囱卡住了。

He had been there for nearly ten hours.

主系表状

Justice had been done even before the man was handed over to the police.

主谓 | 被动语态状引主谓 | 被动语态状

hand over 转交 递给 送交 移交 交出 ; 让与 ; handover n.(权力 责任等的) 移交 上交 ;

他已经在烟囱里被困了将近 10 个小时。甚至在那人还没被送交给警察之前，正义就已得到了伸张。





Vocabularies | 词汇

- ◆ justice /'dʒʌstɪs/ n. 正义, 公正; 司法
- ◆ court /kɔ:t/ n. 法院
- ◆ law /lɔ:/ n. 法律
- ◆ innocence /'ɪnəsəns/ n. 无辜
- ◆ undertake /'ʌndə'teɪk/ v. 承担, 着手做

- ◆ arduous /'ɑ:dʒuəs/ adj. 艰苦的, 艰难的
arduous (-ous adj. 后缀) adj. 艰苦的, 艰难的
- ◆ industrious 勤劳的 laborious 劳神, 费力的
- ◆ strenuous 费力, 艰辛, 全力以赴的, 奋发的
- ◆ abstract /'æbstrækt/ adj. 抽象的
- ◆ concept /'kɒnsept/ n. 概念, 观念
- ◆ mete out /mi:t-aʊt/ 给予, 处置
- ◆ interference /'ɪntə'fɪərəns/ n. 干涉
- ◆ accord /ə'kɔ:d/ n. 一致
accord (vi & n.) = agree with
accord with, in accord with 和 .. 一致 out of accord with
of one's own accord 自然而然的, 自愿的
in accordance with 依据 (法律: 正式用语) according to 依据, 根据

- ◆ premises /'premisɪz/ n. 房屋
premises n. 房屋 residence 住处, 居留地 (正式用语) dwelling 供人居住的地方, 居住区 (正式) house 住房 housing : 房 (总称) -the housing problem
- ◆ convert /kən'veɪt/ v. 转变, 改变
- ◆ disused /dɪs'ju:zd/ adj. 不再用的, 废弃的
- ◆ fireplace /'faɪəpleɪs/ n. 壁炉
- ◆ muffle /'mʌfl/ v. 捂住, 厌抑
- ◆ chip /tʃɪp/ v. 砍, 削, 凿
- ◆ blacken /'blækən/ v. 不变黑
- ◆ emerge /i'mə:dʒ/ v. (从某处) 出现







Lesson 36 A chance in a million 百万分之一的机遇



Listen to the tape then answer the question below.

What was the chance in a million?

We are less credulous than we used to be. In the nineteenth century, a novelist would bring his story to a conclusion by presenting his readers with a series of coincidences—most of them wildly improbable. Readers happily accepted the fact that an obscure maidservant was really the hero's mother. A long-lost brother, who was presumed dead, was really alive all the time and wickedly plotting to bring about the hero's downfall. And so on. Modern readers would find such naive solutions totally unacceptable. Yet, in real life, circumstances do sometimes conspire to bring about coincidences which anyone but a nineteenth century novelist would find incredible.

When I was a boy, my grandfather told me how a German taxi driver, Franz Bussman, found a brother who was thought to have been killed twenty years before. While on a walking tour with his wife, he stopped to talk to a workman. After they had gone on, Mrs. Bussman commented on the workman's close resemblance to her husband and even suggested that he might be his brother. Franz poured scorn on the idea, pointing out that his brother had been killed in action during the war. Though Mrs. Bussman was fully acquainted with this story, she thought that there was a chance in a million that she might be right. A few days later, she sent a boy to the workman to ask him if his name was Hans Bussman. Needless to say, the man's name was Hans Bussman and he really was Franz's long-lost brother. When the brothers were reunited, Hans explained how it was that he was still alive. After having been wounded towards the end of the war, he had been sent to hospital and was separated from his unit. The hospital had been bombed and Hans had made his way back into Western Germany on foot. Meanwhile, his unit was lost and all records of him had been destroyed. Hans returned to his family home, but the house had been bombed and no one in the neighbourhood knew what had become of the inhabitants. Assuming that his family had been killed during an air raid, Hans settled down in a village fifty miles away where he had remained ever since.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

We are less credulous than we used to be.

主 系 状 表 状 主 谓

credulous adj. 轻信的 易受骗的; credulity n. 轻信 易信; used to do sth. 过去常常做某事, 现在不做; 谓语动词是 be 动词的时候用 used to be, 而不用 used to: We are not so honest as we used to be.; 谓语动词是使役动词的时候用 used do :He works less hard than he used to.

我们不再像以往那样轻易相信别人了。

In the nineteenth century, a novelist would bring his story to a conclusion

状 主 谓 宾 状

novelist n. 小说家; novel n. 小说 adj. 新颖的 与众不同的 珍奇的; novelty n. 新颖 新奇 新鲜; conclude v. 达成 断定 终止 终结; conclusion n. 结论 结束 结果 结尾; conclusive adj. 决定性的 不容置疑的 确凿的; bring ... to a conclusion/an end/a close 使 ... 结束: It was Tom who brought meeting to a close.

by presenting his readers with a series of coincidences—most of them wildly improbable.

方式状语

coincidences 的补语

present v. 呈现 提出 显示 提交 n. 目前 现在 礼物 adj. 现在的 存在 出席; present sb. with sth., present sth. to sb.; coincidence n. 巧合 同时 存在 并存; incidence n. 发生率 影响范围 发生范围 影响程度; probable n. 很可能的 大概的 或有的; improbable adj. 不可能的 =impossible;

在 19 世纪, 小说家常在小说结尾处给读者准备一系列巧合—大部分是牵强附会, 极不可能的。

Readers happily accepted the fact that an obscure maidservant was really the hero's mother.

主 状 谓 宾 引 定 主 系 状 定 表

obscure adj. 不起眼的 无名的; maidservant n. 女仆 女佣; maid n. 女仆 少女 侍女; servant n. 仆人 用人 雇工; hero n. 英雄 男主人公; heroine n. 女主人公; heroic adj. 英勇的 英雄的; heroism n. 英雄主义 英雄精神; that 引导同位语从句作 fact 的同位语;

当时的读者却愉快地接受这样一些事实: 一个低贱的女佣实际上是主人公的母亲;

A long-lost brother, who was presumed dead, was really alive all the time

定 主 ←主 谓 | 被动语态 主补 系 状 表 状

long-lost adj. 已失散很久的 丢失很久的; who 引导非限定性定语从句修饰 brother; presume v. 假设 假定 设想 推定;

and wickedly plotting to bring about the hero's downfall. And so on.

连 状 谓 | 省略 was 宾 插入语

wicked adj. 邪恶的 缺德的 淘气的; wickedly adv. 心狠坏地 居心叵测地; plot v. 密谋 绘图 标绘 n. 阴谋 密谋 故事情节; bring about 造成 导致 = cause, lead to, result in; downfall n. 倒台 垮台; and so on 等等 诸如此类;

主人公一位长期失散的兄弟, 大家都以为死了, 实际上一直活着, 并且正在策划暗算主人公; 如此等等。



Modern readers would find such naive solutions totally unacceptable.

定 主 谓 定 宾 状 宾语补足语
naive adj. 幼稚的 无知的 轻信的；solution n. 解决方案 解答；totally adv. 完全地 百分之百地；unacceptable adj. 不能接受的 ≠ acceptable；
现代读者会觉得这种天真的结局完全无法接受。

Yet, in real life, circumstances do sometimes conspire to bring about coincidences

状 状 主 谓 状 谓 宾
yet conj. 然而 可是；circumstance n. 环境 条件 境遇 状况；do 为助动词，对谓语动词起强调作用；conspire v. 巧合促成 密谋 图谋 阴谋 密谋策划；
不过，在现实生活中，有时确实会出现一些巧合。

which anyone but a nineteenth century novelist would find incredible.

← 宾 主 ←后置定语 | but prep. 除 ... 以外 (不包括在内) 谓 宾语补足语
which 引导定语从句修饰 coincidences；incredible adj. 难以置信的 惊人的 不可思议的；
这些巧合除了 19 世纪小说家外谁也不会相信。

When I was a boy, my grandfather told me how a German taxi driver, Franz Bussman,

引 主 系 表 主 谓 宾 引 定 主 同位语
when 引导时间状语从句；how 引导的宾语从句作 told 的宾语；

found a brother who was thought to have been killed twenty years before.

谓 宾 ← 主 谓 | 被动语态 主补 | to do 完成式被动语态 状
who 引导定语从句修饰 brother；to have been killed 是非谓语动词 - 不定式 to kill 的完成式被动语态；
当我还是个孩子的时候，我祖父给我讲了一位德国出租汽车司机弗朗兹·巴斯曼如何找到了据信已在 20 年前死去的兄弟的事。

While on a walking tour with his wife, he stopped to talk to a workman.

引 状 状 主 谓 宾
while 后面省略了主谓结构 he was；在表示时间 地点 条件 让步等的状语从句中，从句的主语如与主句的主语相同，常省略从句的主语和谓语；tour
n. 旅游 旅行 参观 游览；stop to do sth. 停下来做另外一件事；workman n. 工匠 男工人；
一次，他与妻子徒步旅行。途中，停下来与一个工人交谈，接着他们继续往前走。

After they had gone on, Mrs. Bussman commented on the workman's close resemblance to her husband

引 主 谓 主 谓 定 宾 ← 后置定语
after 引导时间状语从句；comment n. 评论 批评 议论 v. 表达意见 + on；The government did not respond to a request for comment. 政府对于
置评的请求没有做出回应（不予置评）!!! 新闻上最经常看到的句型；comment on sth 就 ... 作出评价 评论 = remark on, make remarks on；
resemble v. 类似 相似 相像；resemblance n. 相似 相像；share close resemblance with sth./sb. 和 ... 很像；look 表示人的外貌，长相应该
采用复数形式 looks；

and even suggested that he might be his brother.

连 状 谓 引 主 系 表
suggest v. 暗示 提出 提议 建议 表明；suggestion n. 建议 暗示 提议 迹象；that 宾语从句作 suggested 的宾语；might be 可能是；
巴斯曼夫人说那工人与她丈夫相貌很像，甚至猜测他可能就是她丈夫的兄弟。

Franz poured scorn on the idea, pointing out that his brother had been killed in action during the war.

主 谓 宾 状 现在分词作状语 引 主 谓 | 被动语态 状 状
pour v. 倒 倾倒 倾泻；scorn n. 嘲弄 挖苦 轻蔑 v. 蔑视 看不起；pour scorn on 讥笑；point out 指出 提醒注意；that 宾语从句作 point out 的宾语；
in action 在战斗中；in service 在军中服役 服务中 运行中；
弗朗兹对此不屑一顾，指出他兄弟已经在战争中阵亡了。

Though Mrs. Bussman was fully acquainted with this story,

引 主 谓 状 谓 | 被动语态 宾
acquaint v. 使熟悉 使了解 认识；acquaint sb/oneself with sth. 使熟悉 使了解；be acquainted with 已知道 对 ... 非常熟悉；acquaintance
n. 熟人 泛泛之交 结识某人 :make sb's acquaintance/make the acquaintance of sb. I'm glad to make your acquaintance.;

she thought that there was a chance in a million that she might be right.

主 谓 引 谓 主 ← 后置定语 引 主 系 表
第一个 that 引导宾语从句作 thought 的宾语，第二个 that 引导同位语从句作 chance 的同位语；a chance in a million 极小的机会 百万之一的机会；
It is a chance in a million to meet you here.；
尽管巴斯曼夫人熟知这个情况，但她仍然认为自己的想法仍有百万分之一的可能性。

A few days later, she sent a boy to the workman to ask him if his name was Hans Bussman.

状主谓宾状目的状语引主系表
if 引导的宾语从句作 ask 的宾语；if 作为直接引语变间接引语中特殊疑问句的引导词：'Are you a teacher?' He asked her if she was a teacher.;
几天后，她派了一个男孩去问那人是否叫汉斯·巴斯曼。

Needless to say, the man's name was Hans Bussman and he really was Franz's long-lost brother.

状定主系表连主状系定表
needless to say 不用说 当然；needless adj. 不必要的 可以避免的；needy adj. 需要精神支持的 贫困的 缺乏自信的；
不出巴斯曼夫人所料，那人的名字真是汉斯·巴斯曼，他确实是弗朗兹失散多年的兄弟。

When the brothers were reunited, Hans explained how it was that he was still alive.

引主谓|被动语态主谓引形主系引主系状表
unite v. 联合 团结 统一；United Nations 联合国；reunite v. 重聚 再联合 团聚；how 引导宾语从句作 explained 的宾语，it 是形式主语，真正的主语是 that 引导的主语从句：I can't explain how it is that he is still here.;
兄弟俩团聚之时，汉斯说明了他活下来的经过。

After having been wounded towards the end of the war,

状语| having been done 是非谓语动词 doing 的完成式被动语态
wind-wound-wound v. 缠绕 卷绕 蜿蜒；wound-wounded-wounded v. 负伤 受伤 n. 伤口 创伤；

he had been sent to hospital and was separated from his unit.

主谓|被动语态状连谓|被动语态状
send sb. to hospital 送某人去医院；separate v. 分离 区分 隔开 区别 adj. 单独的 独立的 分开的；separate from 分离开来；be separated from 与 ... 分离分开；注意本句前半句用过去完成时 [had done] 后半句中用一般过去时 [did], 表示前一动作先于后一动作；unit n. 单元 部件 部队；
战争即将结束时，他负伤被送进医院，并与部队失去联系。

The hospital had been bombed and Hans had made his way back into Western Germany on foot.

主谓|被动语态连主谓宾状状
bomb n. 炸弹 核弹 v. 轰炸 投炸弹；bombard v. 轰炸 轰击 大量提问 大肆抨击；make one's way 历尽艰辛的 ...；
医院遭到轰炸，汉斯步行回到了西德。

Meanwhile, his unit was lost and all records of him had been destroyed.

状主谓|被动语态连主←后定谓|被动语态
record n. 纪录 唱片 记载 经历 v. 记录 录制 记载；destory v. 毁灭性的破坏 销毁；
与此同时，他所在的部队被击溃，他的所有档案材料全部毁于战火。

Hans returned to his family home,

主谓状

but the house had been bombed and no one in the neighbourhood knew what had become of the inhabitants.

连主谓|被动语态连主←后置定语谓主谓宾
become of ≈ happen to 结果如何，发生了 ... 情况，发生遭遇，不幸的事件，多用于疑问句，主语必须是 what 或 whatever：Whatever became of that girl? Please explain what became of you yesterday. How it had come about that he was still alive.; come about 多用于疑问句，尤其是 How does it come about that? 结构中，become of = come about；inhabitant n. 居民 住户；inhabit v. 居住于 栖息于 占据；
汉斯重返故里，但他的家已被炸毁，左邻右舍谁也不知原住户的下落。

Assuming that his family had been killed during an air raid,

状引主谓|被动语态状

assume v. 假设 假定 认为，主观上臆断，无事实根据；that 引导宾语从句作 assuming 的宾语；air raid 空袭；raid n. 抢劫 突然袭击 v. 突袭 偷袭；

Hans settled down in a village fifty miles away where he had remained ever since.

主谓状←后置定语引主谓状

settle v. 定居 结算 停留 确定 解决 安家 安排；settle down 定居 平静下来；settle accounts 结算 结清账务；settle for 勉强接受 将就；settlement n. 解决 结算 处理；settler n. 定居者 移居者 开拓者；where 引导定语从句修饰 village；ever since 从那时起 此后一直 = since then；
汉斯以为全家人都在空袭中遇难，于是便在距此 50 英里外的一座村子里定居下来，直至当日。



Vocabularies | 词汇

◆ credulous /'kredʒʊləs/ adj. 轻信的

credulous adj. 轻信的 (多修饰人) 反义词 :incredulous

credible adj. 可信的, 可靠的, (多修饰事物) 反义词 :incredible
the story he told us is credible .

believable adj. 可信的 (以已知事实为依据) unbelievable
he demanded for believable explanation .

◆ improbable /im'prɒbəbəl/ adj. 不大可能的

◆ obscure /əb'skjuə/ adj. 不起眼的

obscure adj. 不起眼的, 不出名的 the bus stopped at an obscure little town.

令人费解的, 模糊不清的 an obscure figure can be seen through the fog.

vague 多用于比喻意, 指不明确说明而造成的模糊不清

◆ maidservant /'meid'sə:vənt/ n. 女仆, 女佣

◆ presume /pri'zju:m/ v. 假定

presume vt. 假定 presume that 根据过去经验或感觉做出推断

from the way they talked, i presumed that they were couple.

assume 与事实不相符合 (主观的假定) let us assume that your words are fact

suppose 最普通的用词, 猜想, 陈述自己的想法 (think)

i suppose that it was my fault .

◆ wickedly /'wikidli /adv. 心眼坏地, 居心叵测地

◆ plot /plɒt/ v. 密谋

plot v. 密谋 the criminals were plotting to rob the bank.

conspire 众人合谋做重大的犯法勾当, 不用于单人

vi. 事件巧合促成

the weaheer and car trouble conspire to spoil our vacation .

scheme 某人暗中设计狡诈的手段来谋求自己的私利

the man is scheming for power.

◆ downfall /'daunfɔ:l/ n. 倒台, 垮台

◆ naive /nai'i:v/ adj. 天真的

◆ unacceptable /'ʌnək'septəbəl/ adj. 不能接受的

◆ conspire /kən'spaɪə/ v. (事件) 巧合促成

◆ incredible /in'kredəbəl/ adj. 难以置信的

◆ reunite /'ri:ju:'nait/ v. 使团聚

◆ assume /ə'sju:m/ v. 假定, 认为

◆ resemblance (1. 13) /ri'zembləns/ n. 相似

resemblance n. 相似 (特别指外观或外在性质的相似)

bear a strong resemblance to sb or sth .

the girl bears a strong resemblance to her sister.

have a close resemblance to sb or sth.

(口语) 太像了 :such a resemblance

resemble v. the two brothers resemble each other.

=likeness 最普通用语, 比 resemblance 意味要强

they have got close likeness

similarity n. 性质, 特色, 程度的相似

the two events which happened at the same time have got similarity.

similar to sth or sb

◆ scorn /skɔ:n/ n. 嘲弄, 挖苦

scorn n. 嘲弄, 轻视, 挖苦

pay scorn on =pour contempt on= pour ridicule on (pour 可以换为 heap)

he poured scorn on his wife's suggestion .

his suggestion was dismissed with scorn/contempt.

his face showed the scorn he felt.

藐视, 瞧不起 look down upon= think scorn of

contempt 蔑视, 强烈谴责某人或某事低贱, 卑鄙, 语气强于 scorn .

despise 语气较弱, 表示嘲弄

◆ acquaint /ə'kweint/ v. 使了解

acquaint v. 使了解 be acquainted with sth .

i have been acquainted with the secret .

acquaint sb with sth = acquaint sb of sth 告知某人某事

make a person acquainted with sb 介绍某人同另一个人认识

let me make Tom acquainted with you . (正式用法)

acquaintance 熟人

结识某人 :make sb's acquaintance / make the acquaintance of sb

he made her acquaintance two years ago 他在两年前认识了她 ;

remote 既表示 " 遥远, 偏僻的 " 也表示 " 微弱的 " (= slight)

特别用来修饰 chance , possibility





Lesson 37 The Westhaven Express



Listen to the tape then answer the question below.

What was the mistake the author made?

We have learnt to expect that trains will be punctual. After years of conditioning, most of us have developed an unshakable faith in railway timetables. Ships may be delayed by storms; flights may be cancelled because of bad weather; but trains must be on time. Only an exceptionally heavy snowfall might temporarily dislocate railway services. It is all too easy to blame the railway authorities when something does go wrong. The truth is that when mistakes occur, they are more likely to be *ours* than *theirs*.

After consulting my railway timetable, I noted with satisfaction that there was an express train to Westhaven. It went direct from my local station and the journey lasted a mere hour and seventeen minutes. When I boarded the train, I could not help noticing that a great many local people got on as well. At the time, this did not strike me as odd. I reflected that there must be a great many people besides myself who wished to take advantage of this excellent service. Neither was I surprised when the train stopped at Widley, a tiny station a few miles along the line. Even a mighty express train can be held up by signals. But when the train dawdled at station after station, I began to wonder. It suddenly dawned on me that this express was not roaring down the line at ninety miles an hour, but barely chugging along at thirty. One hour and seventeen minutes passed and we had not even covered half the distance. I asked a passenger if this was the Westhaven Express, but he had not even heard of it. I determined to lodge a complaint as soon as we arrived. Two hours later, I was talking angrily to the station master at Westhaven. When he denied the train's existence, I borrowed his copy of the timetable. There was a note of triumph in my voice when I told him that it was there in black and white. Glancing at it briefly, he told me to look again. A tiny asterisk conducted me to a footnote at the bottom of the page. It said: 'This service has been suspended.'

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

We have learnt to expect that trains will be punctual.

主 谓 宾 引 主 系 表

punctual adj. 按时的 准时的 守时的 = prompt, on time ≠ unpunctual; be punctual in doing sth., be punctual to the minute 非常准时: He is the man who's punctual to the minute.; punctually adv. 准时地 按时地 如期地 ≠ unpunctually; punctuality n. 准时 严守时间; that 宾语从句作 expect 的宾语;

我们已经习惯于相信火车总是准点的。

After years of conditioning, most of us have developed an unshakable faith in railway timetables.

状 主 谓 定 宾 状

condition n. 条件 状态 疾病 状况 情况 v. 使习惯于 决定; conditional adj. 有条件的 ≠ unconditional; conditionally adv. 有条件地 附有条件地 ≠ unconditionally; develop v. 发育 养成 发展 开发 研制; unshakable adj. 不可动摇的 坚定不移的 ≠ shakable; faith n. 信心 信念 信任 相信; have faith in sth./sb. 相信; develop an unshakable faith in sth. 养成了一个不可动摇的信念在 ...;

经过多年的适应, 大多数人对火车时刻表产生了一种不可动摇的信念。

Ships may be delayed by storms; flights may be cancelled because of bad weather; but trains must be on time.

主 谓 | 被动语态 状 主 谓 | 被动语态 状 连 主 系 表

delay v. 延迟 推迟 延期 n. 延误 延期 耽搁 延迟; storm n. 风暴; cancel v. 取消 撤消 注销 n. 取消 删略; cancellation n. 取消 撤销 作废 中止; on time 准时地 按时地 如期地 = punctually; in time 及时的; because of 由于 因为 + 名词或名词性短语, because + 句子;

轮船船期可能因风暴而推延, 飞机航班可能因恶劣天气而取消, 唯有火车必然是准点的。

Only an exceptionally heavy snowfall might temporarily dislocate railway services.

定 主 谓 状 谓 宾

exceptionally adv. 例外地 异常地 格外 = unusually, uncommonly; snowfall 下雪 降雪; rainfall n. 降雨量 下雨; temporarily adv. 暂时地 临时地; contemporarily adv. 当代地 同时代地; dislocate v. 打乱 (计划等) 使脱臼 扰乱 使混乱: put sth out of order; allocate v. 分派 配置 配给; relocate v. 搬迁 重新定位; locate v. 定位 位于 使坐落于; railway n. 铁路 铁道 铁路公司 = railroad;

只有非同寻常的大雪才可能暂时打乱铁路运行。

It is all too easy to blame the railway authorities when something does go wrong.

形主 系 状 表 主语 引 主 系 表

blame v. 责怪 指责 n. 责备 责任 指责; blame sb. for sth. 指责某人 = accuse sb of sth.; authority n. 当局 权威 权力 授权; 在 too ...to, 很 ... 而不能, 句型中, 在 too 前面出现 all, only, but, not, never 等词的时候, to 就有肯定意义; when 引导时间状语从句; go wrong 出错;

因此, 一旦铁路真出了问题, 人们便不加思索地责备铁路当局。



The truth is that when mistakes occur, they are more likely to be *ours* than *theirs*.

主 系 引 引 主 谓 主 系 状 表 主语补足语 状

that 引导表语从句, 在这个表语从句中, 有一个由 when 引导的时间状语从句; truth n. 事实 真理 真相 实情 实话; in truth 事实上 实际上; they = mistakes, ours= our mistakes; occur v. 发生 = happen, take place, come about; ours, theirs 此处用斜体表示强调, 应该重读, 这些错误往往是我们而不是铁路当局造成的; be likely to do, it is likely that ... 有可能 有可能的; probable adj. 有可能的, 不能与不定式搭配: It is probable that... (probable 比 possible 可能性大); possible 表示可能发生可能不发生: It is probable/possible that ...;

事实上, 差错很可能是我们自己, 而不是铁路当局的。

After consulting my railway timetable,

状

after I had consulted my railway timetable; consult v. 请教 查阅 咨询 查询 商量 商议 参考; consult with 请教 商量 商议; consultant n. 咨询顾问 咨询者; consultancy n. 咨询公司 专家咨询; consultative adj. 咨询的 顾问的 协商的; consultation n. 咨询 磋商 查阅 商讨; timetable n. 课程表 时间表 时刻表 预定计划 = schedule, agenda; semester 学期; curriculum 课程表 课程安排; CV 简历 (curriculum vitae)= resume;

I noted with satisfaction that there was an express train to Westhaven.

主 谓 状 引 谓 定 主 ← 后置定语

note v. 注意 指出 留意 n. 笔记 注释 记录 便条 = notice; satisfaction n. 满意 满足 欣慰; express v. 表达 表示 表露 代表 adj. 特快的 快速的 快速的 n. 特快列车 快件快递快运服务; express way 高速公路; express train 特快 = special express; through express 直快; stopping train/local train 慢车; expression n. 表达 表情 说法 表达式; that 引导宾语从句作 noted 的宾语;

我查看了列车时刻表, 满意地了解到有一趟去威斯特海温的快车。

It went direct from my local station and the journey lasted a mere hour and seventeen minutes.

主 谓 状 状 连 主 谓 宾

go direct from ... to ... 径直从 ... 到 ...; direct adv. 径直地 直接 adj. 直接的 亲自的 亲身的 v. 指导 指示 管理 监督; direct debit 直接借记 直接扣账; direct cost 直接成本; indirect cost 间接成本; director n. 董事 经理 理事; directly adv. 立即 马上 直接地; direction n. 方向 指导 趋势 方位 指挥; directional adj. 指向的 方向的 定向的; last v. 持续 持久 延续; mere adj. 只不过 仅仅的; merely adv. 仅仅 只不过;

这是趟直达车, 旅途总共才需 1 小时 17 分钟。

When I boarded the train, I could not help noticing that a great many local people got on as well.

引 主 谓 宾 主 谓 宾 引 定 定 主 谓 状

when 引导时间状语从句; that 引导宾语从句作 noticing 的宾语; board v. 上船或火车 飞机 公共汽车等; can not help doing sth. 情不自禁做某事: I can't help falling in love with you. 我情不自禁爱上你; get on 上车; as well 也 同样; a great many 许多 + 可数名词复数;

上车后, 我不禁注意到许多当地人也上了车。

At the time, this did not strike me as odd.

状 主 谓 宾 主语补足语

at the/that time 在那时; strike-struck-struck/stricken v. 给人留下印象; strike sb. as 给某人以印象, 使某人感到, as 后面可以接分词 名词 形容词; strike me as odd 使我感到奇怪; odd adj. 奇怪的 异常的 怪异的;

I reflected that there must be a great many people besides myself

主 谓 引 谓 定 主 ← 后置定语

reflect v. 反映 映出 思考 反省 反思 反射; reflect on/upon 考虑 回想 反思: consider carefully; reflect upon oneself 反省;

who wished to take advantage of this excellent service.

← 主 谓 宾

who 引导定语从句修饰 people; advantage n. 好处 利益 优势 优点 有利条件 v. 有利于 有助于; advantageous adj. 有利的 有好处的 有益的; take advantage of 利用; take advantage of sb. 占某人便宜; be/work to sb's advantage 对 ... 有利;

一开始, 我并不感到奇怪, 我想除我之外, 想利用快车之便的也一定大有人在。

Neither was I surprised when the train stopped at Widley, a tiny station a few miles along the line.

状 系 主 表 引 主 谓 宾 同位语 | 解释说明 Widley 的位置

neither 也不, 表示否定含义, 置于句首要用倒装语序 (never, by no means, under no circumstance...); only 所引导的状语用在名首, 句子必须倒装: Only in this way can you learn English.; if 条件句, 如果 if 省略, 要倒装: Were he my teacher I would be able to learn English.;

Even a mighty express train can be held up by signals.

状 定 主 谓 | 被动语态 状

might n. 威力 强大力量 (may-might); mighty adj. 强大的 有力的 巨大的 非凡的; hold up 妨碍 阻碍 延误 堵车 = hold back, hinder, prevent;

火车开出几英里即在一个小站威德里停了下来。对此, 我不觉得奇怪, 因为即便是特别快车也可能被信号拦住。



But when the train dawdled at station after station, I began to wonder.

连 引 主 谓 状 主 谓 宾

dawdle v. 慢吞吞地动或做 磨蹭 拖延 游荡；station after station 一站接着一站 = one station after another; wonder v. 琢磨 怀疑 想知道 惊叹；但是，当火车一站接着一站往前蠕动时，我便产生了怀疑。

It suddenly dawned on me that this express was not roaring down the line at ninety miles an hour,

形主 状 谓 宾 引 主 谓 状 状

it 为形式主语，本句的真实主语为 that 引导的主语从句；dawn n. 黎明 曙光 拂晓 v. 开始 变得明朗 开始清楚；down on sb. 渐渐被某人所了解明白；roar n. 吼叫 咆哮 轰鸣 怒号 v. 咆哮 轰鸣 吼叫 咆哮 叫喊；down prep. 沿着 跟着 顺着 = along; at ninety miles an hour 时速 90 英里；

but barely chugging along at thirty.

连 状 谓 (省略 was) 状

barely adv. 仅仅 几乎不 几乎没有 刚刚 = hardly；chug v. 咔嚓咔嚓地响 发出突突声；

我突然感到这趟快车并没以时速 90 英里的速度呼啸前进，而是咔嚓咔嚓地向前行，时速仅 30 英里。

One hour and seventeen minutes passed and we had not even covered half the distance.

主 谓 连 主 谓 状 谓 宾

cover v. 行走距离 走过；

1 小时 17 分过去了，走了还不到一半路程。

I asked a passenger if this was the Westhaven Express, but he had not even heard of it.

主 谓 宾 引 主 系 表 连 主 谓 状 谓 宾

if 是否 引导宾语从句（一般疑问句，直接引语变间接引语时，用 if + 一般肯定句句序：Is this the Westhaven Express? He asked if this was the Westhaven Express.）；hear of 听说 知悉 = hear about；

我问一位乘客，这是不是开往威斯特海温的那趟快车，他说从未听说过有这么一趟快车。

I determined to lodge a complaint as soon as we arrived.

主 谓 宾 状 主 谓

determine v. 决定 决意 确定 测定 查明；determine to do sth. 决心做某事；lodge n. 传达室 乡间小屋 门房 v. 正式提出声明：make a statement 借宿 租住；complain v. 抱怨 投诉 埋怨 + about/of; complaint n. 抱怨 投诉 控告申诉；

我决定一到目的地就给铁路部门提意见。

Two hours later, I was talking angrily to the station master at Westhaven.

状 主 谓 状 状 ← 后置定语

station master 站长；master n. 硕士 主人 主宰 能手 v. 掌握 精通 控制；masterful adj. 专横的 傲慢的 有驾驭能力的；masterfully adv. 专横地；

When he denied the train's existence, I borrowed his copy of the timetable.

引 主 谓 定 宾 主 谓 定 宾

when 引导时间状语；deny v. 否认 拒绝 否定 克制；exist v. 存在 生存 实际上有；existence n. 存在 实有；deny one's existence 否定 ... 的存在；copy n. 复制品 副本 原稿 v. 复制 模仿 仿效 抄袭；

There was a note of triumph in my voice when I told him that it was there in black and white.

谓 主 ← 后置定语 状 引 主 谓 宾 引 主 系 表 状

note n. 样子 口气；a note of triumph 胜利者的调子；triumph n. 胜利 凯旋 巨大成功 v. 战胜 成功 打败；in black and white 白纸黑字；when 引导时间状语从句；that 引导宾语从句作 told 的宾语；

两小时后，我气呼呼地同威斯特海温站站长说起此事。他说根本没有这趟车。于是我借了他本人的列车时刻表，我带着一种胜利者的调子告诉他那趟车白纸黑字、明明白白印在时刻表上。

Glancing at it briefly, he told me to look again.

状 主 谓 宾 宾语补足语

他迅速地扫视了一眼，让我再看一遍。

A tiny asterisk conducted me to a footnote at the bottom of the page.

定 主 谓 宾 状 ← 状

asterisk n. 星号 (*)；conduct v. 引向 引导 = lead to 实施 执行 表现 n. 举止 行为；code of conduct 行动守则 行为规范；code of practice 工作守则 职业准则；footnote n. 脚注 次要者；footer n. 页尾 底部 脚注；header n. 标头 头部 页头；at the bottom/top of 在 ... 底部 / 顶部；

一个小小的星形符号把我的目光引到了那页底部的一个说明上。



It said: 'This service has been suspended.'

主

谓

谓 | 被动语态

suspend v. 暂停 中止 = adjourn: adjourn meeting;

上面写着: “此趟列车暂停运行。”

Vocabularies | 词汇

◆ express /iks'pres/ n. 快车; adj. 高速的

Root_press_B2_L59

◆ punctual /'pʌŋktʃuəl/ adj. 准时的

◆ condition /kən'diʃən/ v. 使习惯于

condition vt. 使习惯于: form a habit in, accustomed

society has conditions each one of us.

be conditioned to: each one of us has been conditioned to society.

the plants have been conditioned to the weather.

on condition that 在 .. 条件下, 如果

on no condition 在任何情况下都不 (用在句首, 句子必须采用倒装)

in good /bad condition

change one's condition 结婚 in the interesting condition: 怀孕 pregnant

◆ unshakable /ʌn'ʃeɪkəbəl/ adj. 不可动摇的

◆ faith /feiθ/ n. 信任

faith n. 信任 深信不疑, 信仰

keep faith with sb 对某人守信用 put one's faith in sth 对 .. 有信心

on the faith of 在 .. 保证之下, 凭 .. 的信用

belief 可依赖, 可接受

conviction 坚定的信念

trust 相信, 依赖

credit 完全相信 i have full credit in your ability to do the job.

◆ exceptionally /ik'sepəʃənəli/ adv. 例外地

◆ dislocate /'disləkeɪt/ v. 打乱 (计划等)

◆ blame /bleɪm/ v. 责怪

◆ consult /kən'sʌlt/ v. 请教, 查阅

◆ direct /di'rekt/ adv. 径直地

◆ odd /ɒd/ adj. 奇怪的, 异常的

◆ reflect /ri'flekt/ v. 细想

◆ mighty /'maɪti/ adj. 强大的, 有力的

◆ dawdle /'dɔːdl/ v. 慢吞吞的动或做

◆ chug /tʃʌg/ v. 咔嚓咔嚓地响

◆ lodge /lɒdʒ/ v. 提出

◆ complaint /kəm'pleɪnt/ n. 抱怨

◆ triumph /'traɪəmf/ n. 胜利

◆ asterisk /'æstərɪsk/ n. 星号 (*)

◆ conduct /kən'dʌkt/ v. 引向, 引导

◆ cancel /'kænsəl/ v. 取消

cancel (give up, call off) v. 取消

abolish 废除 the law was abolished

rescind 撤销, 废止 (比 abolish 正式) write off 注销, 勾销 cross out 划掉

◆ advantage /əd'vɑːntɪdʒ/ n. 优势

advantage n. 优势, 优点, 长处 (胜过对方的有利条件, 占优势上风)

take advantage of sb 欺骗某人并利用 take advantage of sth 利用某事

of great / no advantage 大有益处 / 无用处

of great advantage to 对 .. 大有益处 smoking is of no advantage to you

to advantage 更有效的

to one's advantage: to the advantage of sb 对某人有利

have advantage over sb 胜过某人, 比某人有优势

interest 个人的利益, 好处

benefit 通过正当手段谋求的好处

profit 金钱上的获利 good 个人或集体的利益









Lesson 38 The first calendar 最早的日历



Listen to the tape then answer the question below.

What is the importance of the dots, lines, and symbols engraved on stone, bones and ivory?

Future historians will be in a unique position when they come to record the history of our own times. They will hardly know which facts to select from the great mass of evidence that steadily accumulates. What is more, they will not have to rely solely on the written word. Films, videos, CDs and CD-ROMs are just some of the bewildering amount of information they will have. They will be able, as it were, to see and hear us in action. But the historian attempting to reconstruct the distant past is always faced with a difficult task. He has to deduce what he can from the few scanty clues available. Even seemingly insignificant remains can shed interesting light on the history of early man.

Up to now, historians have assumed that calendars came into being with the advent of agriculture, for then man was faced with a real need to understand something about the seasons. Recent scientific evidence seems to indicate that this assumption is incorrect.

Historians have long been puzzled by dots, lines and symbols which have been engraved on walls, bones, and the ivory tusks of mammoths. The nomads who made these markings lived by hunting and fishing during the last Ice Age which began about 35,000 B.C. and ended about 10,000 B.C. By correlating markings made in various parts of the world, historians have been able to read this difficult code. They have found that it is connected with the passage of days and the phases of the moon. It is, in fact, a primitive type of calendar. It has long been known that the hunting scenes depicted on walls were not simply a form of artistic expression. They had a definite meaning, for they were as near as early man could get to writing. It is possible that there is a definite relation between these paintings and the markings that sometimes accompany them. It seems that man was making a real effort to understand the seasons 20,000 years earlier than has been supposed.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Future historians will be in a unique position when they come to record the history of our own times.

定 主 系 表 引 主 谓 状 ← 后置定语

history n. 历史 历史学 经历; historian n. 历史学家; historic adj. 有历史意义的; historical adj. 与历史研究有关系的 historical research 历史研究; unique adj. 唯一的 无与伦比的 独特的; uniquely adv. 唯一地 独特地 独特的; uniqueness n. 独特性 唯一 独一无二; in the unique position 处于无与伦比 独一无二的情况; position n. 位置 地位 职位 立场 v. 安置 安装 定位; come to 达到 来到; start, begin; record n. 记录 记载; when 引导时间状语从句;

未来的历史学家在写我们这一段历史的时候会别具一格。

They will hardly know which facts to select from the great mass of evidence that steadily accumulates.

主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语 ← 主 状 谓

select v. 选择 选取 挑选 选拔 adj. 精选的 精华的 优等的 n. 精选品; select from 从 ... 中进行选择; selection n. 选择 选拔 挑选; natural selection 自然选择 优胜劣汰 = survival of the fittest; mass n. 质量 群众 大量 v. 聚集 集结; great mass of 许多 大量的 + 不可数名词 = great amount of (不能用 a great many, a large number of + 可数名词) = too much; evidence n. 证据 证明 物证 根据 (不可数名词) v. 证明 表明; evident adj. 清楚的 显而易见的 显然的; evidently adv. 显然地 证据确凿地 = in evidence; evidential adj. 提供证据的 作证的 证据性的; steady adj. 稳步的 稳定的 恒定的 v. 稳住 使平稳; steadily adv. 不断地 稳定地 坚定地; accumulate v. 逐渐增加 积累 积聚; accumulation n. 积累 堆积 累积物; accumulative adj. 累积的 累计的; that 定语从句修饰 evidence;

What is more, they will not have to rely solely on the written word.

插入语 主 谓 状 状

what is more 而且 再者 = furthermore, moreover; what is worse 更糟糕的是; rely v. 依靠 信任 依赖; rely on/upon 依靠 指望 = bank on, count on, depend on, rest on; sole adj. 仅有的 唯一的; solely adv. 唯一地 仅仅 独自地; only, just, nearly 加强语气; written word 书面文字

对于逐渐积累起来的庞大材料, 他们几乎不知道选取哪些好, 而且, 也不必完全依赖文字材料。

Films, videos, CDs and CD-ROMs are just some of the bewildering amount of information they will have.

主 系 状 定 表 主 谓

video n. 录像; CD (Compact Disc) n. 光盘; CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) n. 只读光盘驱动器; bewildering v. 令人眼花缭乱 使迷惑 使糊涂; bewilderment n. 困惑 迷惘 迷乱; inform v. 通知 通告 知会; informal adj. 非正式的 日常的; information n. 信息 资料 情报; 资讯 (不可数名词); IT information technology 信息技术; they will have 省略引导词 that/which 的定语从句修饰 information;

电影、录像、光盘和光盘驱动器只是能为他们提供令人眼花缭乱的大量信息的几种手段。



They will be able, as it were, to see and hear us in action.

主 谓 插入语 谓 连 谓 宾 状

as it were (虚拟语气) 可以说 似乎 好像 可谓, 可以用在任何时态 = so to speak, in a manner of speaking, so to say; as it is 实际上 事实上 既然如此 = in fact, in reality, actually, as a matter of fact; in action 行动中的 活动中的;

他们能够身临其境地观看我们做事, 倾听我们讲话。

But the historian attempting to reconstruct the distant past is always faced with a difficult task.

连 主 ← 现在分词短语作后置定语修饰 historian 谓 状 谓 | 被动 状

attempt/try to do sth. 尝试做某事; reconstruct v. 重建 修复 重造 改造 改建; be faced with 被迫面对 :be in the position in which one must deal with a problem or unpleasant situation 面临 (困境 难题); task n. 工作 任务;

He has to deduce what he can from the few scanty clues available.

主 谓 宾 主 谓 状 ← 后置定语

deduce v. 推断 推理 演绎 推论; deduct v. 减去 扣除 演绎; scan v. 扫描 审视 浏览 n. 浏览 扫描检查; scanty adj. 不足的 欠缺的 太少的 贫乏的; scantily adv. 缺乏地 吝啬地; clue n. 线索 提示 迹象 端倪 v. 提示暗示; available adj. 可利用的 可利用的 有空的: I have a dictionary available for you. Are you available? 你有空吗?; unavailable adj. 无法得到 难以获得 不可用的; what 引导宾语从句作 deduce 的宾语, 在这个从句中省略了 deduce;

但是, 历史学家企图重现遥远的过去可是一项艰巨的任务, 他们必须根据现有的不充分的线索进行推理。

Even seemingly insignificant remains can shed interesting light on the history of early man.

状 定 主 谓 宾 ← 后置定语

seemingly adv. 似乎 看似 看起来; insignificant adj. 微不足道的 无足轻重的 = unimportant, irrelevant, immaterial, inconsequential; significant adj. 重要的 有意义的 重大的 = important, relevant, material, consequential; remains n. 遗迹 遗物 (常用复数) = ruins; shed v. 使流出 泻 摆脱 去除 脱落; shed light on 使 ... 清楚地显出来 = throw light on, cast light on 解释 说明 揭示; shed tears 泪流满面; shed light 发光; shed light on sb. 启发 启迪; shed one's blood for country 为祖国而流血; shed one's clothes 脱去衣服;

即使看起来微不足道的遗物, 也可能揭示人类早期历史中的一些有趣的内容。

Up to now, historians have assumed that calendars came into being with the advent of agriculture,

状 主 谓 引 主 谓 状

up to now 到目前为止 至今 = so far, till now; assume v. 假设 假定 认为; calendar n. 日历 历法 日程表; advent n. 出现 到来 来临 (非常正式) = arrival, start, beginning: coming or arrival, the advent 节气 重要发展的来临; at the advent of winter 在冬天到来的时候; since the advent of 自从 ... 的到来; agriculture n. 农业; come into being/existence 产生 形成 开始存在; come into power 上台; come into use 开始使用; come into force/effect 实行 开始生效 实施; come into play 开始起作用 开始运转 产生作用; that 宾语从句作 assumed 的宾语;

for then man was faced with a real need to understand something about the seasons.

引 状 主 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语

for 引导原因状语从句 = since, as, since; be faced with a real need to do sth. 面临着做某事的真正需要;

历史学家迄今认为日历是随农业的问世而出现的, 因为当时人们面临着了解四季的实际需要。

Recent scientific evidence seems to indicate that this assumption is incorrect.

定 主 系 表 引 主 系 表

scientific adj. 科学上的 细致严谨的; indicate v. 揭示 指示 表明 显示 指出; assume v. 假设 假定 认为; assumption n. 假定 设想;

但近期科学研究发现, 好像这种假设是不正确的。

Historians have long been puzzled by dots, lines and symbols

主 谓 状 谓 | 被动语态 状

puzzle v. 迷惑 使困惑 n. 谜 疑问拼图; be puzzled by 被 ... 困扰; dot n. 小圆点; symbol n. 符号 象征; symbolic adj. 象征性的 符号的;

which have been engraved on walls, bones, and the ivory tusks of mammoths.

← 主 谓 | 被动语态 状

which 定语从句修饰 dots, lines and symbols; engrave v. 雕刻 铭记 铭刻; ivory n. 象牙制品; tusk n. 象牙 长牙 象牙; mammoth n. 长毛象;

长期以来, 历史学家一直对雕刻在墙壁上、骨头上、古代长毛象的象牙上的点、线和形形色色的符号感到困惑不解。

The nomads who made these markings lived by hunting and fishing during the last Ice Age

主 ← 主 谓 宾 谓 状 状

nomad n. 游牧民 流浪者; live by 靠 ... 为生 住在 ... 附近; live on 以 ... 为主食 靠 ... 生活; Ice Age 冰川时代; the last 末期 后期; Stone Age 石器时代; Bronze Age 青铜器时代; prehistory 史前时期 远古时期;



which began about 35,000 B.C. and ended about 10,000 B.C.

← 主 谓 状 连 谓 状

which 引导定语从句，修饰 the last Ice Age；

这些痕迹是游牧人留下的，他们生活在从公元前约 35,000 年到公元前 10,000 年的冰川期的末期，以狩猎、捕鱼为生。

By correlating markings made in various parts of the world, historians have been able to read this difficult code.

方式状语 ← 过去分词短语作后置定语修饰 markings 主 谓 宾

relate v. 联系 讲述 叙述 使有联系；correlate v. 使互相联系 相互关联影响；correlation n. 相关 关联 相互关系；code n. 代码 密码 法典 法规；

历史学家通过把世界各地留下的这种痕迹放在一起研究，终于弄懂了这种费解的代码。

They have found that it is connected with the passage of days and the phases of the moon.

主 谓 引 主 谓 | 被动语态 状

that 宾语从句作 found 的宾语；it 指代 code；be connected with 与 ... 相联系 = be associated with, be linked with；passage n. 转变 变迁 演变 段落 短文 通道 通过 走廊；phase n. 月相 天相 阶段 时期 v. 分阶段进行 逐步做；phase out 使逐步淘汰 逐渐停止；phase in 逐渐采用 逐步引入；phaseout n. 使逐步撤出 逐步淘汰；

It is, in fact, a primitive type of calendar.

主 系 插入语 定 表

it 指代 code；primitive adj. 原始的 远古的 简陋的；in fact 事实上 = as it is, actually, in reality；

他们发现代码与昼夜更迭和月亮圆缺有关，事实上是一种最原始的日历。

It has long been known

形主 谓 状 谓 | 被动语态

it has long been known that ... 大家早就清楚 / 知道；be known as 被称为 通称；be known to 为 ... 所熟知；

that the hunting scenes depicted on walls were not simply a form of artistic expression.

引 定 主 ← 后置定语 系 状 定 定 表

scene n. 场景 景象 情景 现场 景色；depict v. 描画 描绘 描写 描述；depiction n. 描写 叙述 描述；a form of 一种 ... 的形式；artistic adj. 艺术的 艺术家的；express v. 表达 表示 表露；expression n. 表达 表情 说法；that 主语从句作本句的真正主语；

They had a definite meaning, for they were as near as early man could get to writing.

主 谓 定 谓 引 主 系 状 表 引 定 主 谓 宾

they 指代 paintings；finite adj. 有限的 有限制的 限定的；definite adj. 肯定的 确定的 不会改变的；infinite adj. 无限的 无穷尽的；meaning n. 意义 含意 价值；as near as 接近；for 引导原因状语从句 = because, since, as；as 引导比较状语从句；get to 开始；

大家早就知道，画在墙上的狩猎图景并不是单纯的艺术表现形式，它们有着一定的含义，因为它们已接近古代人的文字形式。

It is possible that there is a definite relation between these paintings and the markings

形主 系 表 引 谓 定 主 ← 后置定语

it 为形式主语，本句的真实主语是由 that 引导的主语从句；

that sometimes accompany them.

← 主 状 谓 宾

that 引导定语从句修饰 markings；accompany v. 陪伴 陪同 伴随；accompany with 伴有 陪同；be accompanied with 伴随着 相伴；company n. 陪伴 做伴 商行 公司：Thank you for your company. 感谢你的陪伴；them= paintings；

有时，这种图画与墙壁上的刻痕共存，它们之间可能有一定的联系。

It seems that man was making a real effort to understand the seasons

主 系 引 主 谓 定 宾 状

that 引导表语从句；make an effort to do sth. 努力干某事；

20,000 years earlier than has been supposed.

状 状 引 谓 | 被动语态

than 引导比较状语从句，此从句省略了主语 the time；suppose v. 假设 假定 设想 料想；

看来人类早就致力于探索四季变迁了，比人们想像的要早 20,000 年。



Vocabularies | 词汇

◆ calendar /'kælində/ n. 历法, 日历

calendar n. 历法, 日历 calender 轮压机

◆ historian /hi'stɔ:riən/ n. 历史学家

◆ steadily /'stedili/ adv. 不断地

◆ solely /'səuli/ adv. 唯一地

◆ video /'vidiəu/ n. 录像

◆ CD-ROM /'si:-di:-'rɒm/ n. (只读) 光盘驱动器

◆ clue /klu:/ n. 线索

◆ insignificant /insig'nifikənt/ adj. 不重要的

◆ shed /ʃed/ v. 使流出, 泻

◆ advent /'ædvent/ n. 出现, 到来, 来临

◆ agriculture /'ægrɪ'kʌltʃə/ n. 农业

◆ assumption /ə'sʌmpʃən/ n. 假定, 设想

◆ dot /dɒt/ n. 小圆点

◆ symbol /'sɪmbəl/ n. 符号

◆ engrave /in'greiv/ v. 雕刻

◆ ivory /'aɪvəri/ n. 象牙制品

◆ mammoth /'mæməθ/ n. (古) 长毛象

◆ phase /feɪs/ n. 月相, 天相

◆ tusk /tʌsk/ n. 獠牙, 长牙, 象牙

◆ primitive /'prɪmɪtɪv/ adj. 原始的

◆ nomad /'nəʊmæd/ n. 游牧民

◆ depict /dɪ'pɪkt/ v. 描画, 描绘

◆ correlate /'kɒrɪleɪt/ v. 使相互联系

◆ bewilder /bi'wildə/ v. 令人眼花缭乱

bewilder v. 令人眼花缭乱, 因为迷乱而不知所措 :confuse

bewilderment n. in bewilderment 茫然不知所措

she was bewildered by so many beautiful dresses .

puzzle 某问题因复杂而令人费解 vt.

i am puzzled by the problem .

perplex 难以理解 (包含焦虑不安, 不知如何解决的意思, 多用被动)

he is perplexed for the answer.

◆ deduce /di'dju:s/ v. 推断, 推理

deduce v. 推断, 推理, 演绎 : determine or decide something by given facts.

i deduce the conclusion from the given facts. deduce .. from 从 .. 中推断

infer 推断 (不表示过程) what can you infer from the text ?

induce 归纳, 引起, 导致; 引诱, 劝导;

◆ scanty /'skænti/ adj. 不足的, 贫乏的

scanty adj. 不足的, 贫乏的 : too few , not enough

scanty knowledge 一知半解 a scanty crop 歉收

be scanty of sth 奇缺 :the village school is scanty of textbooks .

be short of sth 短缺

be want of , be in need of 需要 ..

select from 从 .. 中进行选择

she selected a blue dress from the wardrobe .

you have been selected to present us on the committee .

choose 挑选 (凭个人意愿)

有三种情况二者不能互换:

1), 当在两者中选一个时只能用 choose , 即 choose between

we have to choose between leaving early and paying for taxi .

2), choose 可带 wh- 从句

i will let you choose where we should go to eat .

3), choose to do 只能用 choose :everything choose to go wrong at the same time .

其二 ,select 比 choose 更为正式, 只在同类人或物当中,

根据客观标准加以选择辨别;

◆ unique /ju'ni:k/ adj. 无与伦比的

unique adj. 无与伦比的 : unequaled - speech is a unique human ability.

unique 不能受比较级, 可以接受 quite ,almost ,nearly , surely , really

不能接受 rather , very 等词的修饰

special 注重性质的特殊

especial 强调超过其它的全部


this is a matter of especial importance . this is a especially important matter.

particular 特定的 apple have particular flavour.

exceptional ,extraordinary 特别的, 与众不同的:

the warm weather is exceptional for January.







Lesson 39 Nothing to worry about 不必担心



Listen to the tape then answer the question below.

What was the difference between Bruce's behaviour and that of other people?

The rough road across the plain soon became so bad that we tried to get Bruce to drive back to the village we had come from. Even though the road was littered with boulders and pitted with holes, Bruce was not in the least perturbed. Glancing at his map, he informed us that the next village was a mere twenty miles away. It was not that Bruce always underestimated difficulties. He simply had no sense of danger at all. No matter what the conditions were, he believed that a car should be driven as fast as it could possibly go.

As we bumped over the dusty track, we swerved to avoid large boulders: The wheels scooped up stones which hammered ominously under the car. We felt sure that sooner or later a stone would rip a hole in our petrol tank or damage the engine. Because of this, we kept looking back, wondering if we were leaving a trail of oil and petrol behind us.

What a relief it was when the boulders suddenly disappeared, giving way to a stretch of plain where the only obstacles were clumps of bushes. But there was worse to come. Just ahead of us there was a huge fissure. In response to renewed pleadings, Bruce stopped. Though we all got out to examine the fissure, he remained in the car. We informed him that the fissure extended for fifty yards and was two feet wide and four feet deep. Even this had no effect. Bruce went into a low gear and drove at a terrifying speed, keeping the front wheels astride the crack as he followed its zigzag course. Before we had time to worry about what might happen, we were back on the plain again. Bruce consulted the map once more and told us that the village was now only fifteen miles away. Our next obstacle was a shallow pool of water about half a mile across. Bruce charged at it, but in the middle, the car came to a grinding halt. A yellow light on the dashboard flashed angrily and Bruce cheerfully announced that there was no oil in the engine!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

The rough road across the plain soon became so bad

定 主 ← 后置定语 状 系 状 表

rough adj. 崎岖不平的 粗糙的 ; plain n. 平原 adj. 清楚的 明显的 普通的 坦诚的 ; so...that ... 如此 以致于 ...;

that we tried to get Bruce to drive back to the village we had come from.

引 主 谓 宾 ←主 谓

that 引导结果状语从句 ; get sb. to do sth. 说服某人做某事 = persuade/advise sb. to do sth.: Please get them to finish the work as quickly as possible. ; we had come from 定语从句修饰 village;

穿越平原的道路高低不平, 开车走了不远, 路面愈加崎岖。我们想劝说布鲁斯把车开回到我们出发的那个村庄去。

Even though the road was littered with boulders and pitted with holes,

引 主 谓 | 被动语态 状 连 谓 | 被动 状

even though/if 即使 尽管 引导让步状语从句 ; litter v. 散布 布满 乱扔 ; boulder n. 大石块 ; pit v. 使 .. 变得坑坑洼洼 n. 深洞 深坑 ;

Bruce was not in the least perturbed.

主 系 状 表 | 被动

not in the least 一点儿也不 完全不 = not at all, not a bit, not the least bit ; not a little = very much; 决不 by no means, in no way, on no account, at no times, under no circumstances; perturb v. 使焦虑 使不安 ; disturb v. 打扰 干扰 弄乱 妨碍 ;

尽管路面布满石头, 坑坑洼洼, 但布鲁斯却一点儿不慌乱。

Glancing at his map, he informed us that the next village was a mere twenty miles away.

状 主 谓 宾 引 定 主 系 表

inform v. 通知 告知 (inform sb. sth. 双宾语 : 某人为间接宾语, 某事为直接宾语); that 引导宾语从句作 informed 的直接宾语 ; mere adj. 只不过 仅仅的 = only; merely adv. 仅仅 只不过 ; a mere, mere 必须与冠词 a 连用 ;

他瞥了一眼地图, 告诉我们前面再走不到 20 英里就是一个村庄。

It was not that Bruce always underestimated difficulties. He simply had no sense of danger at all.

主 系 引 主 状 谓 宾 主 状 谓 宾 状

that 引导表语从句 ; underestimate v. 低估 ; it was not (to say) 这并不是说布鲁斯总是低估困难 ; no sense of... 没 ... 的感觉 ;

这并不是说布鲁斯总是低估困难, 而是他压根儿没有一点儿危险感。



No matter what the conditions were, he believed that a car should be driven as fast as it could possibly go.

表

主

系

主

谓

引

主

谓 | 被动语态

状

引

主

谓

状

谓

no matter what 无论 不管=whatever; no matter + 疑问代词, 引导让步状语从句; that 引导宾语从句作 believed 的宾语; as 引导比较状语从句; 他认为不管路面情况如何, 车必须以最高速度前进。

As we bumped over the dusty track, we swerved to avoid large boulders:

引

主

谓

状

主

谓

目的状语

as 引导时间状语从句; bump v. 颠簸行进 撞 碰上; bump into 偶然碰到 邂逅; dusty adj. 布满灰尘的 灰暗的; track n. 车辙 小径 路线 轨道 v. 跟踪 追踪; swerve v. 突然转向 急转弯 n. 转向 逸出 背离; avoid v. 避免 避开 防止 回避;

我们在尘土飞扬的道路上颠簸, 车子东拐西弯, 以躲开那些大圆石。

The wheels scooped up stones which hammered ominously under the car.

主

谓

宾

← 主

谓

状

状

scoop v. 挖出 用勺儿舀 n. 勺; hammer v.(用锤) 击打 锤打 n. 锤子; hammer out 苦心想出 推敲出; omen n. 预兆 征兆 前兆 凶兆 v. 预告; ominous adj. 不祥的 恶兆的 不吉利的; ominously adv. 有预兆的 不祥的; which 引导定语从句, which 本身指代 stones;

车轮搅起的石块锤击车身, 发出不祥的锤击声。

We felt sure that sooner or later a stone would rip a hole in our petrol tank or damage the engine.

主

系

表

引

状

主

谓

宾

状

连

谓

宾

sooner or later 迟早 总有一天 = eventually, in due course; rip v. 撕破 猛地扯开 突然拉开 :tear; let things rip : let things be 听其自然; rip into 攻击; rip off 偷窃 宰客 剥削 抢劫; rip up the back 背后说坏话; petrol n. 汽油; tank n. 油箱;

我们相信迟早会飞起一个石块把油箱砸开一个窟窿, 或者把发动机砸坏。

Because of this, we kept looking back, wondering if we were leaving a trail of oil and petrol behind us.

状

主

谓

宾

伴随状况状语

引

主

谓

定

宾

状

if 引导的从句作 wondering 的宾语; because of + 名词 / 代词, because + 从句; keep doing sth. 继续做某事, 连续不断的动作或持续的状态, 反复发生的动作; wonder v. 想知道 惊讶 惊叹 琢磨; wonder that; wonder if/what/who/why 不知道; trail n. 痕迹 踪迹 小径 路径 v. 跟踪 追踪;

因此, 我们不时地掉过头, 怀疑车后是否留下了机油和汽油的痕迹。

What a relief it was when the boulders suddenly disappeared,

感叹词

表

主

系

引

主

状

谓

what 感叹句的主体词是名词, how 感叹句的主体词是形容词 :How relieved we were ...; when 引导时间状语从句; relief n. 解脱 轻松 消除 +from/of; feel a sense of relief 如释重负; find relief from 从 ... 解脱出来; for the relief of 为了救济求助 ...; give a sign/breath of relief 宽慰地舒一口气; to sb's relief 使某人感到放心宽慰; relieve v. 减轻 缓解 缓和 接替; reliever n. 解除苦痛的人 救助者 救济物 慰藉物;

giving way to a stretch of plain where the only obstacles were clumps of bushes.

状

← 状

定

主

系

定

表

give way to 为 ... 所代替 : The great clouds gradually broke up and gave way to blue sky. He has no intention of giving way to your demands.; giving way to a stretch of plain 出现了一片平原; stretch n. 一大片平地或水 伸展 弹性 舒展 v. 伸展 延伸 伸出 舒展; stretch out 伸展 伸出; obstacle n. 障碍 阻碍 绊脚石; clump n. 丛 簇; where 引导定语从句修饰 plain;

突然大石块不见了, 前面是一片平地, 唯一的障碍只有一簇簇灌木丛。这使我们长长地松了口气。

But there was worse to come. Just ahead of us there was a huge fissure.

连

谓

主

← 后定

状

状

谓

定

主

bad-worse-worst, worse 是 bad 的比较级, 这里是名词, 表示 更糟糕的事; fissure n. 深缝 裂缝 裂隙 分歧 v. 裂开 龟裂 破裂; 但是更糟糕的事情在等着我们, 离我们不远处, 出现了一个大裂缝。

In response to renewed pleadings, Bruce stopped.

状

主

谓

respond vi. 响应 +to 作出反应; response n. 响应 反应 答复 回应; in response to 作为对 ... 的反应 = in reaction to; make no response 不答复; renew v. 更新 更换 重复 重新开始; pleading n. 恳求 央求; plead v. 恳求 辩护 乞求;

我们再次央求布鲁斯小心, 他这才把车停了下来。

Though we all got out to examine the fissure, he remained in the car.

引

主

同

谓

状

主

谓

表

though, although 尽管 引导让步状语从句; all n. 所有人 (同位语); examine v. 检验 审查 调查 考察;

我们纷纷下车察看那个大裂缝, 他却呆在车上。



We informed him that the fissure extended for fifty yards and was two feet wide and four feet deep.

主 谓 宾 引 主 谓 状 连 系 表

extend v 伸展 扩展 延长 扩大；yard n. 码 院子 场地 花园；yardstick n. 准绳 码尺 尺度 标尺 衡量标准；数量词 + 度量单位 + long/wide/high/deep ... 长 / 宽 / 高 / 深，或者 + in length/width/height/depth；

我们告诉他那个大裂缝长 50 码，宽 2 英尺，深 4 英尺。

Even this had no effect.

状 主 谓 宾

effect n. 效果影响 作用 效应；with effect 有效的；have an/no effect on/upon 对 ... 有 / 无影响效果；in effect 实际上 总之 有效 正在实行；of no effect 没有作用 无效 无益；put into effect/practice 付诸实施 落实 实行；take effect 起作用 见效 生效 = come into effect；

这也没有对他产生任何影响。

Bruce went into a low gear and drove at a terrifying speed,

主 谓 状 连 谓 状

gear n. 汽车排挡 齿轮 装置；low gear 低挡位；terrify v. 使恐惧 使十分害怕 使惊吓；terrifying adj. 可怕的 令人害怕的；at a speed of 以 ... 的速度行驶；speed n. 速 速率 迅速 v.-sped-spod 加速 促进 快速前行；speedy adj. 迅速的 尽快的 快速的；speedily adv. 迅速地；

keeping the front wheels astride the crack as he followed its zigzag course.

状 引 主 谓 定 宾

astride prep. 跨在 ... 上 横跨；stride v. 阔步行走 n. 大步 步伐 进展；crack n. 缝隙；zigzag n." 之 " 字形；course n. 路线 过程 航向 课程；as 引导时间状语从句；

布鲁斯挂上慢档，把两只前轮分别搁在裂缝的两边，顺着弯弯曲曲的裂缝，以发疯的速度向前开去。

Before we had time to worry about what might happen, we were back on the plain again.

引 主 谓 宾 状 主 谓 主 系 表 状

before 引导时间状语从句；hardly ... when ...，no sooner... than ...，完全可以用 before 替代；what might happen 作介词 about 的宾语 [宾语从句]；have time to do sth. 有时间做某事；be back 回来；plain n. 平原；

我们还未来得及担心后果，车已重新开上了平地。

Bruce consulted the map once more and told us that the village was now only fifteen miles away.

主 谓 宾 状 连 谓 宾 引 主 系 状 状 表

consult v. 请教 查阅 咨询 查询 商量 商议 参考；consult with 请教 商量 商议；consultant n. 咨询顾问 咨询者；consultancy n. 咨询公司 专家咨询；consultative adj. 咨询的 顾问的 协商的；consultation n. 咨询 磋商 查阅 商讨；

布鲁斯又看了一眼地图，告诉我们那座村庄离我们只有 15 英里了。

Our next obstacle was a shallow pool of water about half a mile across.

定 主 系 定 表 ← 后置定语

shallow adj. 浅的 肤浅的 浅薄的；pool n. 水池 池塘 水塘 一滩；

Bruce charged at it, but in the middle, the car came to a grinding halt.

主 谓 状 连 状 主 谓 宾

charge v. 冲锋 收费 充电 指责 n. 收费 主管 指控 掌管；charger n. 充电器；charge at 冲向；grind -ground-ground v. 磨 擦 碾碎 磨碎：grind wheat into flour, grind sth to pieces, grind one's teeth in anger；halt n. 停止 暂停 中断 v. 阻止 使停止 使中断；bring something to a halt :to make something stop；bring to a close/end 停止 中止 = come to a half/an end/a standstill ；

下一个障碍是一片约半英里宽的浅水塘。布鲁斯向水塘冲去，但车开到水塘当中，嘎吱一声停住了。

A yellow light on the dashboard flashed angrily

定 主 ← 后置定语 谓 状

dashboard n. 仪表盘 控制面板；flash v. 闪光 掠过 n. 闪光 闪光灯 闪耀；

and Bruce cheerfully announced that there was no oil in the engine!

连 主 状 谓 引 谓 主 状

cheerfully adv. 高兴地 愉快地；announce v. 宣布 宣称 通知；announcement n. 通告 宣告 通知 宣布；

仪表盘上一盏黄灯闪着刺眼的光芒，布鲁斯兴致勃勃地宣布发动机里没油了！



Vocabularies | 词汇

- ◆ rough /rʊf/ adj. 崎岖不平的
- ◆ boulder /'bəʊldə/ n. 大石块
- ◆ pit /pit/ v. 使得坑坑洼洼
- ◆ perturb /pə'tɜ:b/ v. 使不安
- ◆ underestimate /'ʌndə'restimeit/ v. 低估
- ◆ swerve /'swə:v/ v. 争转变
- ◆ scoop /sku:p/ v. 挖出
- ◆ hammer /'hæmə/ v. (用锤) 击打, 锤打
- ◆ ominously /'ɒminəsli/ adv. 有预兆的, 不祥的
- ◆ rip /rip/ v. 划破, 撕, 扯
- ◆ petrol /'petrəl/ n. 汽油
- ◆ stretch /stretʃ/ n. 一大片 (平地或水)
- ◆ obstacle /'ɒbstəkl/ n. 障碍
- ◆ clump /klʌmp/ n. 丛, 簇
- ◆ fissure /'fiʃə/ n. (石, 地的) 深缝
- ◆ renew /ri'nju:/ v. 重复
- ◆ pleading /pli:diŋ/ n. 恳求
- ◆ gear /giə/ n. (汽车) 排档
- ◆ astride /ə'straid/ prep. 骑, 跨
- ◆ crack /kræk/ n. 缝隙
- ◆ zigzag /'zigzæg/ n. “之”字形
- ◆ halt /hɔ:lt/ n. 停
- ◆ shallow /'ʃæləu/ adj. 浅的
- ◆ dashboard /'dæʃbɔ:d/ n. (汽车上的) 仪表盘
- ◆ grind /graɪnd/ (ground/graund/, ground) v. 磨擦

rough adj. 崎岖不平的 we'd better not take the rough road.

= not tender/gentle /polite :

be rough on sb :don't be rough on your friends.

cut up rough =lose one's temper

scoop v. 挖出 (用勺子) she scooped out some sugar.

make a scoop 走运, 赚大钱, 抢先得到新闻 :that guy made a scoop .

ominously adv. 有预兆的, 不祥的

ominous adj. look at those ominous black clouds.

omen n. --this is a good/bad omen.

omen vt. 预测, 预兆 --the clouds omen rain .

stretch n. 一大片, 水域, 区域, 时间的连续

a stretch of land /water /hills

at a stretch 连续的, 不停顿的, 一口气的 he worked for hours at a stretch .

he is unable to work for long stretches.

vt. 伸出去, 到了极限

he stretched out his hand to get the apple.

there are forests stretching for hundreds of miles.

transport was rather stretched in the spring festival . 到了极限

obstacle n. 障碍 通常与介词 to 连用

lack of education is an obstacle to success .

constitute an obstacle to 构成 .. 的障碍

remove /overcome an obstacle 克服障碍

put obstacle in sb's way 妨碍某人的发展

经常与介词 to 搭配的名词 :

key answer shred advantage disadvantage admission damage and so on

obstacle 阻于途中的物体, 阻碍发展的状况

obstruction 障碍物, 阻塞通道的物体 there must be an obstruction in the pipe.

hindrance 阻碍事物发展的人或物 you are more of hindrance than help.

hinder obstruct

halt : stop vt & n. 停 they halt for a few minutes .

cease 正式用词 :the heart will cease to beat when life ceases.

pause vi. 暂停 he paused for breath .

halt : 暂时停顿 n.-- come to a halt /stop

perturb v. 使不安 :worry ,upset

be perturbed about sth 对 .. 而心烦意燥 :

his threats didn't perturb her in the least .

disturb 并非用心去扰乱 < perturb .

plague 病痛或类似的事情的折磨而使人苦恼 :the terrible disease plagued him.


trouble 搅扰别人的安宁舒适 :sorry to give you trouble / sorry to trouble you.

worry 不安的心情到忧郁的程度 :he is worried about his son's safety .

fret 持续的哀伤忧虑 :he fretted himself all the time for news of her.

upset 内心忐忑不安 :i feel upset now because i am afraid i hurt you.

dismay 使沮丧







Lesson 40 Who's who 真假难辨



Listen to the tape then answer the question below.

How did the policeman discover that the whole thing was a joke?

It has never been explained why university students seem to enjoy practical jokes more than anyone else. Students specialize in a particular type of practical joke: the hoax. Inviting the fire brigade to put out a nonexistent fire is a crude form of deception which no self-respecting student would ever indulge in. Students often create amusing situations which are funny to everyone except the victims.

When a student recently saw two workmen using a pneumatic drill outside his university, he immediately telephoned the police and informed them that two students dressed up as workmen were tearing up the road with a pneumatic drill. As soon as he had hung up, he went over to the workmen and told them that if a policeman ordered them to go away, they were not to take him seriously. He added that a student had dressed up as a policeman and was playing all sorts of silly jokes on people. Both the police and the workmen were grateful to the student for this piece of advance information.

The student hid in an archway nearby where he could watch and hear everything that went on. Sure enough, a policeman arrived on the scene and politely asked the workmen to go away. When he received a very rude reply from one of the workmen, he threatened to remove them by force. The workmen told him to do as he pleased and the policeman telephoned for help. Shortly afterwards, four more policemen arrived and remonstrated with the workmen. As the men refused to stop working, the police attempted to seize the pneumatic drill. The workmen struggled fiercely and one of them lost his temper. He threatened to call the police. At this, the police pointed out ironically that this would hardly be necessary as the men were already under arrest. Pretending to speak seriously, one of the workmen asked if he might make a telephone call before being taken to the station. Permission was granted and a policeman accompanied him to a pay phone. Only when he saw that the man was actually telephoning the police did he realize that they had all been the victims of a hoax.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

It has never been explained why university students seem to enjoy practical jokes more than anyone else.

形主 谓 状 谓 | 被动语态 引 定 主 系 表 状

此句的真正主语是 why 引导的主语从句；It has never been explained why he seems to enjoy doing it.; explain v. 解释 说明 阐明；explain sth. to sb., explain to sb. sth. 给某人解释某事；practical adj. 实际的 真实的 切实可行的；practical joke 恶作剧 = prank;

谁也弄不清为什么大学生好像比任何人都更喜欢恶作剧。

Students specialize in a particular type of practical joke: the hoax.

主 谓 定 宾 同位语

specialize v. 专门研究 专攻；specialize in 专攻 专门研究 专门从事：He specialized in teaching English after graduation.; specialization n. 专门化 专精 专业化；specialist n. 专家 专科医生；hoax n. 骗局 恶作剧 v. 作弄 欺骗 愚弄；

大学生擅长一种特殊的恶作剧——戏弄人。

Inviting the fire brigade to put out a nonexistent fire is a crude form of deception

动名词短语作主语 系 定 表

fire brigade 消防队；put out 扑灭 熄灭；nonexistent adj. 不存在的；existent adj. 存在的 实有的；crude adj. 低级的 粗略的 简略的 大概的；deception n. 欺骗 骗局；deceptive adj. 欺骗性的 误导的 骗人的；deceive v. 欺骗 蒙骗 诓骗；

which no self-respecting student would ever indulge in.

← 宾 定 主 谓 状 谓

which 引导定语从句修饰 deception; self-respecting adj. 自重的 有自尊心的；indulge v. 使沉迷 放纵 放任 沉溺：He indulged himself in smoking and drinking.; 沉迷于 indulge oneself in, be indulged in 纵容；溺爱：She indulged her only son.; indulge in 沉迷于；indulgence n. 放纵 沉溺 嗜好 纵容；indulgent adj. 纵容的 放纵的 宽容的 溺爱的；indulgently adv. 放任地 纵容地 任性地 宽容地；

请消防队来扑灭一场根本没有的大火是一种低级骗局，有自尊心的大学生决不会去做。

Students often create amusing situations which are funny to everyone except the victims.

主 状 谓 定 宾 ← 主 系 表 状 状

create v. 创建 创造 造成 创作；creation n. 创作 创造 创建 作品；creative adj. 创造性的 有创新性的；creator n. 创造者 造物主；which 引导定语从句修饰 situations; victim n. 受害者 牺牲品；except prep. 除...之外 =but, apart from, aside from, with the exception of, excluding；

大学生们常常做的是制造一种可笑的局面，使大家笑上一场，当然受害者是笑不出来的。



When a student recently saw two workmen using a pneumatic drill outside his university,

引 主 状 谓 宾 宾语补足语 状
when 引导时间状语从句；see sb. doing sth. 看见某人正在做某事；pneumatic adj. 气动的 风动的；drill n. 钻 训练 练习 演习 v. 钻孔 训练 练习；fire drill 消防演习；evacuation drill 紧急疏散演习；assembly point 安全集合地点；

he immediately telephoned the police and informed them

主 状 谓 宾 连 谓 宾
inform v. 通知 通告 知会；informant n. 线人 告密者 报告人；informative adj. 提供有用信息的 给予知识的；information n. 信息 资料 情报 资讯 (不可名词 a piece of information); informational adj. 信息的 资讯的；

that two students dressed up as workmen were tearing up the road with a pneumatic drill.

引 主 ← 过去分词短语作后置定语 谓 宾 状
that 引导宾语从句作 informed 的宾语；dress up as 装扮成；tear up = 撕毁 拆毁 = destroy；
最近有个学生看见两个工人在大学校门外用风钻干活，马上打电话报告警察，说有两个学生装扮成工人，正在用风钻破坏路面。

As soon as he had hung up, he went over to the workmen and told them

引 主 谓 主 谓 状 连 谓 宾
as soon as — ... 就 ... 引导时间状语从句；hang up 挂断电话；

that if a policeman ordered them to go away, they were not to take him seriously.

引 引 主 谓 宾 宾语补足语 主 谓 宾 状
that 引导宾语从句作 told 的宾语，在这个宾语从句中有一个 if 引导的条件状语从句；order v. 命令；they were not to take him seriously (他们) 不要把他当回事，take 此处作 对待 接受，多指人对事物的态度和反应：take sb. seriously 严肃对待 = be to do 结构；go away 走开；
挂上电话后，他又马上来到工人那儿，告诉他们若有个警察来让他们走开，不要把他当回事；

He added that a student had dressed up as a policeman and was playing all sorts of silly jokes on people.

主 谓 引 主 谓 状 连 谓 定 宾 状
add v. 补充说 继续说 添加 增加；silly adj. 无意义的 无聊的 愚蠢的；all sorts/kinds of 各种各样的；that 引导宾语从句作 added 的宾语；play a joke on sb. 开某人的玩笑 = pull one's leg.;
还对工人说，有个学生常装扮成警察无聊地同别人开玩笑。

Both the police and the workmen were grateful to the student for this piece of advance information.

主 系 表 状 状
grateful adj. 感激的 表示感谢的；be grateful to sb. for sth. 对某人因某事表示感谢；advance adj. 预先的 事先的 先遣的 n. 进展 进步 提高 预付款 v. 提前 进步 促进 预付；advance payment 预付款；advanced adj. 先进的 高级的 高等的 晚期的；in advance 预先 事先 提前；in advance of 优于 超过 在 ... 前面；advancement n. 发展 促进 晋升 前进；advantage n. 优势 优点 有利条件；have advantage over 比 ... 有优势；information n. 信息 资料 情报 资讯 (不可名词 a piece of information); informational adj. 信息的 资讯的；IT 信息技术 (Information Technology); informant n. 线人 提供消息者 告密者；informative adj. 提供有用信息的 给予知识的 见闻广博的；
警察与工人都对那个学生事先通报情况表示感谢。

The student hid in an archway nearby where he could watch and hear everything that went on.

主 谓 状 ← 定 ← 状 主 谓 连 谓 宾 ← 主 谓
hide-hid-hidden v. 隐藏 躲藏；archway n. 拱形门楼；nearby adj. 附近的 邻近的；where 引导定语从句修饰 archway；that went on 定语从句修饰 everything = that happened；go on 发生 继续下去；
那学生躲在附近一拱形门廊里，在那儿可以看见、听到现场发生的一切。

Sure enough, a policeman arrived on the scene and politely asked the workmen to go away.

状 主 谓 状 连 状 谓 宾 宾语补足语
sure enough 果然 果真 果然不出所料；arrive on+ 现场 / 岛屿；arrive in + 大地方；arrive at + 小地方；scene n. 现场 景象 情景；
果然，警察来了，有礼貌地请工人离开此地；

When he received a very rude reply from one of the workmen, he threatened to remove them by force.

引 主 谓 定 宾 状 主 谓 宾 状
when 引导时间状语从句；threat n. 威胁 恐吓 凶兆 隐患；threaten v. 威胁 危及 恐吓 扬言要；threaten to do sth. 威胁做某事；remove v. 移除 去除 去掉 移开 免除；by force 通过武力 / 暴力；force n. 力 力量 武力 部队 v. 强制 迫使；air force 空军；
但其中一个工人粗鲁地回了几句。于是警察威胁要强行使他们离开。



The workmen told him to do as he pleased and the policeman telephoned for help.

主 谓 宾 宾补 引 主 谓 连 主 谓 状

as he pleased 方式状语从句，后面省略了 to do，随他的便；

工人说，悉听尊便。警察去打电话叫人。

Shortly afterwards, four more policemen arrived and remonstrated with the workmen.

状 定 主 谓 连 谓 状

shortly afterwards 不久以后 没过多久 = soon after; four more = another four; remonstrate v. 规劝 告诫 抗议 抱怨 埋怨 (正式用词): remonstrate sb. to do sth. 规劝某人做某事; remonstrate with sb. about sth. 抗议 抱怨; demonstrate v. 演示 证明 说明 示范;

一会儿工夫，又来了4个警察，规劝工人离开。

As the men refused to stop working, the police attempted to seize the pneumatic drill.

引 主 谓 宾 主 谓 宾

as 引导原因状语从句 = for, since, because; refuse to do sth. 拒绝做某事; attempt/try to do sth. 尝试做某事; seize v. 没收 抓住 捉拿 夺取;

由于工人拒绝停下手中的活，警察想夺风钻。

The workmen struggled fiercely and one of them lost his temper. He threatened to call the police.

主 谓 状 连 主 谓 宾 主 谓 宾

fierce adj. 凶猛的 凶狠的 凶残的 狂热的 激烈的; fiercely adv. 猛烈地 狠狠地 拼命 = strongly; lose one's temper 发脾气 发怒;

两个工人奋力抗争，其中一个发了火，威胁说要去叫警察。

At this, the police pointed out ironically

状 主 谓 状

at prep. 一...就; at this 一听到; point out 指出; irony n. 讽刺 反语 反话; ironic adj. 讽刺的 冷嘲的 挖苦的 = ironical; ironically adv. 讽刺地;

that this would hardly be necessary as the men were already under arrest.

引 主 系 状 系 表 引 主 系 状 表

that 引导宾语从句作 point out 的宾语; as 引导状语从句; be under arrest 被逮捕 拘禁; under 与名词搭配表示一种被动概念: under discussion/consideration/arrest/repair/maintenance/review;

警察听后讥讽地说，这大可不必，因为他俩已被逮捕了。

Pretending to speak seriously,

现在分词短语作状语

pretend to do sth. 假装做某事; pretend v. 假装 佯装 自称 adj. 假装的 想象的;

one of the workmen asked if he might make a telephone call before being taken to the station.

主 谓 引 主 谓 宾 状

if 引导宾语从句作 ask 的宾语; make a telephone call 打一个电话; being taken 是现在分词 doing 的被动语态 being done;

其中一个工人装模作样地问道，在被带往警察局之前，是否可以打一个电话。

Permission was granted and a policeman accompanied him to a pay phone.

主 谓 | 被动语态 连 主 谓 宾 状

permit n. 许可证 执照 v. 允许 准许: give/grant sb. permission; permission n. 许可 批准 允许 权限 ask sb. for permission; grant v. 同意 准予; a pay phone 投币电话;

警察同意了，陪他来到一个投币电话前。

Only when he saw that the man was actually telephoning the police did he realize

状 引 主 谓 引 主 谓 状 谓 宾 谓 主 谓

only when ... did he realize that, 此句中，only 加上状语从句放在句首，因此主句的主谓语要用倒装句式; only 置于时间状语从句或介词短语，以及条件状语从句的句首时，句子要倒装; 本句正常句序: The police realized that they had all been the victims of a hoax when he saw that the man was actually telephoning the police.; when 引导时间状语从句，在这个从句内，有一个由 that 引导的宾语从句作 saw 的宾语;

that they had all been the victims of a hoax.

引 主 系 同 系 表 ← 后置定语

that 引导宾语从句作主句谓语 realize 的宾语; victim n. 受害者 牺牲品 罹难者; hoax n. 骗局 恶作剧 v. 作弄 欺骗 愚弄;

当他看到那个工人真的是给警察挂电话，才恍然大悟，原来他们都成了一场骗局的受害者。



Vocabularies | 词汇

- ◆ hoax /həʊks/ n. 骗局, 戏弄
- ◆ deception /di'sepʃən/ n. 欺骗, 骗局
- ◆ self-respecting /'self 'rispekʃɪŋ/ adj. 自重的
- ◆ indulge /in'dʌldʒ/ v. 使沉迷
- ◆ pneumatic /nju:'mætik/ adj. 气动的
- ◆ drill /drɪl/ n. 钻
- ◆ silly /'sɪli/adj. 无意义的, 无聊的
- ◆ advance /əd'vɑ:ns/ adj. 预先的, 事先获得的
- ◆ archway /'ɑ:tʃwei/ n. 拱形门楼
- ◆ remonstrate /'remənstreɪt/ v. 规劝, 告诫
- ◆ ironically /aɪ'rɒnikli/ adv. 讽刺地
- ◆ permission /pə'mɪʃən/ n. 许可
- ◆ grant /gra:nt/ v. 同意, 准予

hoax n. 骗局, 戏弄

play a hoax on sb = play a trick on sb = play a joke on sb

the boy student is thinking how to play a hoax on his classmate

.

deception n. 欺骗, 骗局

deceive v deceive sb into doing sth

she referred to the pills as sweet ,so the harmless deception

made it easy for her child to take them .

deceit n. 强调一个人被另一个人故意欺骗

we are incapable of deceit .

fraud 对公众的欺骗行为, 主要指官方的欺骗或财政舞弊

trickery 语气上比 deception 严厉, 着重有步骤的追求私利

he had gained control of the company by trickery .

silly adj. 无意义的, 无聊的

don't play such a silly hoax .

foolish 愚蠢的, 笨的, 不明智的

i remonstrated him not to do anything foolish .

being called silly is not compliment .

stupid 人及言行缺乏判断力及一般的智能, 天生的迟钝

dull 理解迟钝, 健康不佳工作过度而导致的缺乏敏锐头脑

the old man's hearing has become dull .

Special Difficulties | 难点

be to do 结构

1), should :

such a private thing should be avoided .

such a private thing is to be avoided .

2), must


no students must leave school without the permission of the police .

no students are to leave school without the permission of the police.

3), intend

we intend to start a work next week .

we are to start a work next week .



think sb hypocritical 认为某人很虚伪
maintain a preference for sth 坚持一种想法
have advanrage over sb/sth 比 .. 更具优势
within easy reach of sb 方便 , 容易达到
allude to = mean 意思是说 ..

many of the 许多物品中的许多
you can take as many as you like. 你可以拿走你喜欢的东西
you can take as many books as you can. 这此书籍你想拿多少就拿多
少

be mystified by 被 .. 所迷惑 , 被 .. 所困扰
be frightened by 被 .. 所吓着

reach its climax 达到高潮 , 顶峰

give sb a (deep ,good) impression 给某人印象
have impact on sb/sth , exert sth on



Lesson 41 Illusions of pastoral peace 宁静田园生活的遐想



Listen to the tape then answer the question below.

What particular anxiety spoils the country dweller's visit to the theatre?

The quiet life of the country has never appealed to me. City born and city bred, I have always regarded the country as something you look at through a train window, or something you occasionally visit during the weekend. Most of my friends live in the city, yet they always go into raptures at the mere mention of the country. Though they extol the virtues of the peaceful life, only one of them has ever gone to live in the country and he was back in town within six months. Even he still lives under the illusion that country life is somehow superior to town life. He is forever talking about the friendly people, the clean atmosphere, the closeness to nature and the gentle pace of living. Nothing can be compared, he maintains, with the first cockcrow, the twittering of birds at dawn, the sight of the rising sun glinting on the trees and pastures. This idyllic pastoral scene is only part of the picture. My friend fails to mention the long and friendless winter evenings in front of the TV—virtually the only form of entertainment. He says nothing about the poor selection of goods in the shops, or about those unfortunate people who have to travel from the country to the city every day to get to work. Why people are prepared to tolerate a four-hour journey each day for the dubious privilege of living in the country is beyond me. They could be saved so much misery and expense if they chose to live in the city where they rightly belong.

If you can do without the few pastoral pleasures of the country, you will find the city can provide you with the best that life can offer. You never have to travel miles to see your friends. They invariably live nearby and are always available for an informal chat or an evening's entertainment. Some of my acquaintances in the country come up to town once or twice a year to visit the theatre as a special treat. For them this is a major operation which involves considerable planning. As the play draws to its close, they wonder whether they will ever catch that last train home. The city dweller never experiences anxieties of this sort. The latest exhibitions, films, or plays are only a short bus ride away. Shopping, too, is always a pleasure. There is so much variety that you never have to make do with second best. Country people run wild when they go shopping in the city and stagger home loaded with as many of the exotic items as they can carry. Nor is the city without its moments of beauty. There is something comforting about the warm glow shed by advertisements on cold wet winter nights. Few things could be more impressive than the peace that descends on deserted city streets at weekends when the thousands that travel to work every day are tucked away in their homes in the country. It has always been a mystery to me why city dwellers, who appreciate all these things, obstinately pretend that they would prefer to live in the country.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

组织一篇议论文主要有三段：1), 形头段：表述给读者你的观点论点；2), 支持段：举例例证你的观点；3), 结尾段：再次归纳总结你的论点；在开头段第一句话或最后一句话说出主题；

The quiet life of the country has never appealed to me.

定 主 ← 后置定语 谓 状 谓 状

appeal n. 上诉 吸引力 申诉 魅力 v. 吸引 上诉 呼吁 申诉 恳求；appeal to 吸引 求助于；appeal for 要求 呼吁；appealing adj. 有吸引力的 有感染力的；appealingly adv. 哀求地 上诉地；

宁静的乡村生活从来没有吸引过我。

City born and city bred, I have always regarded the country as something

状 主 谓 状 谓 宾 状

breed-bred-bred v. 培育；city born and city bred 城里生，城里长，这是由名词 + 过去分词构成的合成形容词，此处作原因状语（独立主格结构）；regard as 看作 ...= think of ...as, refer to ... as；

you look at through a train window, or something you occasionally visit during the weekend.

←主 谓 状 状 ←主 状 谓 状

两个定语从句都省略了引导词 that，分别修饰 something；

我生在城市，长在城市，总认为乡村是透过火车车窗看到的那个样子，或偶尔周末去游玩一下的景象。

Most of my friends live in the city, yet they always go into raptures at the mere mention of the country.

定 主 谓 状 状 主 状 谓 状 状

rapture n. 狂喜 兴高采烈；rapturous adj. 兴高采烈的 狂喜的 热烈的；go into raptures 变得欣喜若狂起来：get very delighted；at the mere mention of 一提到 ...；at the sight/touch/news/sound of 一 ... 到；mention n. 提及 说起 v. 提到 写到 说到；

我的许多朋友都住在城市，但他们只要一提起乡村，马上就会变得欣喜若狂。



Though they extol the virtues of the peaceful life,

状 主 谓 宾 ← 后置定语

though, although 引导让步状语从句; extol v. 颂扬 赞扬 称赞 =extoll; extort v. 勒索 敲诈 强夺; extortion n. 敲诈勒索 强夺; virtue n. 美德 优点 德行 长处; virtuous adj. 品行端正的 品德高的 有道德的; peace n. 和平 平静 宁静 和睦; peaceful adj. 和平的 宁静的;

only one of them has ever gone to live in the country and he was back in town within six months.

状 主 谓 状 谓 状 连 主 系 表 状 状

within prep. 不超过 ... 在 ... 范围内;

Even he still lives under the illusion that country life is somehow superior to town life.

状 主 状 谓 状 引 主 系 状 表 状

illusion n. 错觉 幻想 幻觉 幻象 假象; be under an illusion 有 ... 的错觉; live under the illusion that 依旧生活在 ... 的幻想中; that 引导的同位语从句作 illusion 的同位语; superior adj. 更好的 占优势的 更胜一筹的 优越的 n. 上级 上司; be superior to 胜过 优于;

尽管他们都交口称赞宁静的乡村生活的种种优点,但其中只有一人真去农村住过,而且不足6个月就回来了。即使他也仍存有幻觉,好像乡村生活就是比城市生活优越。

He is forever talking about the friendly people, the clean atmosphere,

主 谓 状 谓 定 宾 定 宾

talk about/of 谈论; atmosphere n. 大气 气氛 气压 氛围; sphere n. 球 领域 球体 球形;

the closeness to nature and the gentle pace of living.

宾 ←后置定语 连 定 宾 ←后置定语

closeness n. 紧密 亲近 接近 密闭; gentle adj. 温和的 文静的 慈祥的 温柔的; pace n. 步伐 节奏 步速 v. 来回踱步; keep pace with 赶上 保持同步 随着 ... 而增长; set the pace (for) 树立榜样 领先 定基调; 本句有很多个并列的宾语,只在最后用 and 连接最后的两个宾语,其余用逗号隔开;

他滔滔不绝地大谈友好的农民,洁净的空气,贴近大自然的环境和悠闲的生活节奏。

Nothing can be compared, he maintains, with the first cockcrow, the twittering of birds at dawn,

主 谓 | 被动语态 插入语 状

compare v. 对照 相比 比拟; be compared with 和 ... 比起来; comparison n. 比较 对比 相比; by comparison 比较起来; maintain v. 保持 坚持 维护 保养 抚养; maintenance n. 维护 维修保养 保持; cockcrow n. 黎明 破晓 鸡啼时分; twitter v. (鸟) 吱吱叫 嘁嘁喳喳叫; dawn n. 黎明;

the sight of the rising sun glinting on the trees and pastures.

状

glint v. 闪烁 闪耀; pasture n. 牧场 v. 放牧; pastureland n. 牧场 牧草地;

他坚持认为,凌晨雄鸡第一声啼叫,黎明时分小鸟吱喳欢叫,冉冉升起的朝阳染红树木、牧场,此番美景无与伦比。

This idyllic pastoral scene is only part of the picture.

定 主 系 状 定 表

idyl n. 田园诗 牧歌 =idyll; idyllic adj. 诗情画意的 田园诗的 平和美丽的; pastor n. 牧师; pastoral adj. 田园的 乡村生活的 = rural;

但这种田园诗般的乡村风光仅仅是一个侧面。

My friend fails to mention the long and friendless winter evenings in front of the TV

主 谓 宾

fail to do sth. 没做某事 失败做某事; fails to mention: says nothing about; manage to do sth. 设法做成了某事;

—virtually the only form of entertainment.

状 同位语 | 解释说明 TV 的作用

virtually adv. 几乎 差不多 =almost, nearly; pretty well 相当不错 相当好 (美式英语) = almost (英式英语); altogether adv. 总共 完全; in particular = particularly adv. 特别 尤其是; entertain v. 娱乐 款待; entertainment n. 休闲娱乐 乐招待 款待;

我的朋友没有提到在电视机前度过的漫长寂寞的冬夜—电视是唯一的娱乐形式。

He says nothing about the poor selection of goods in the shops, or about those unfortunate people

主 谓 宾 ← 后置定语 连 ← 后置定语

says nothing about: fails to mention; select v. 选择 选取 挑选; selection n. 选择 选拔 挑选; unfortunate adj. 不幸的 倒霉的 遗憾的;

who have to travel from the country to the city every day to get to work.

←主 谓 状 状 状

who 引导定语从句修饰 people;

他也不说商店货物品种单调,以及那些每天不得不从乡下赶到城里工作的不幸的人们。



Why people are prepared to tolerate a four-hour journey each day

引 主 谓 | 被动语态 主语补足语 状

why 引导的从句作此句的主语；are prepared= are willing；tolerate v. 容忍 忍受 容许 包容= stand, bear, put up with, endure；toleration n.；

for the dubious privilege of living in the country is beyond me.

状 ← 后置定语 系 表

for = in order to；dubious adj. 可疑的 怀疑的 不确定的：uncertain, doubtful；privilege v. 给予特权 特别优待 n. 特权 荣幸 荣耀 = advantage；beyond me：is beyond my understanding/comprehension 我所无法理解的；

人们为什么情愿每天在路上奔波 4 个小时去换取值得怀疑的乡间的优点，我是无法理解的。

They could be saved so much misery and expense if they chose to live in the city where they rightly belong.

主 谓 | 被动语态 定 主语补足语 引 主 谓 宾 ← 引 主 状 谓

此句明显为虚拟语气；misery n. 苦难；expense n. 费用 开支 花费；if 引导条件状语从句；where 引导定语从句修饰 city；choose to do sth. 选择做某事 宁愿做某事；belong v. 属于 所属；

要是他们愿意住在本来属于他们的城市，则可以让他们省去诸多不便与节约大量开支。

If you can do without the few pastoral pleasures of the country,

引 主 谓 状 ← 后置定语

do without 没有 ... 也行 凑合：manage without, go without: I can do/manage without a car.；There are advantages of living in the country, but there are few advantages living in the country than living in the big city.；

you will find the city can provide you with the best that life can offer.

主 谓 主 谓 宾 状 ← 宾 主 谓

find 后跟它的宾语 [宾语从句]；the best 最好的东西；that 指代 the best，在这里修饰的是形容词最高级，故这里的 that 不定被 which 替代；provide v. 提供 供应 给予；provide sb. with sth. provide sth. to sb. 提供 供给；

如果你愿舍弃乡下生活那一点点乐趣的话，那么你会发现城市可以为你提供生活中最美好的东西。

You never have to travel miles to see your friends.

主 状 谓 宾 目的状语

They invariably live nearby and are always available for an informal chat or an evening's entertainment.

主 状 谓 状 连 系 状 表 状

invariable adj. 始终如一的 永无变化的；invariably adv. 始终如一地 一贯地；available adj. 有空的 可用的 可得到的 ≠ unavailable；available：able to be used anytime 随时可以应用的，主要作表语或定语，做定语时要放在被修饰词之后；I am available to have a chat with you. be available for 可用于 适用范围；available time 可用时间；availability n. 可用性 有效性；informal adj. 非正式的 日常的 ≠ formal；

你去看朋友根本不用跋涉好几英里，因为他们都住在附近，你随时可以同他们聊天或在晚上一起娱乐。

Some of my acquaintances in the country come up to town

定 定 ← 后置定语 谓 状

acquaint v. 使熟悉 使了解；acquaint oneself with 熟悉 通晓 了解；be acquainted with 了解 与 ... 相识；acquaintance n. 熟人 泛泛之交；

once or twice a year to visit the theatre as a special treat.

状 状 状

acquaintance n. 熟人；treat n. 难得的乐事 享受；Here the writer sheds light on the inconvenience of living in the country.；

我在乡村有一些熟人，他们每年进城来看一回或几回戏，并把此看作一种特殊的享受。

For them this is a major operation which involves considerable planning.

状 主 系 定 表 ← 主 谓 定 宾

major adj. 主要的 重要的 大的：great, demanding；which 定语从句修饰 operation；involve v. 需要 包含 牵涉 使卷入；involvement n. 参与 投入 加入 插手 牵连；considerable adj. 相当大的 值得考虑的 重要的；

看戏在他们是件大事，需要精心计划。

As the play draws to its close, they wonder whether they will ever catch that last train home.

引 主 谓 宾 主 谓 引 主 谓 状 谓 定 宾 状

as 引导时间状语从句；draw to a close/ an end/a conclusion 结束 告终：near its end；whether 引导宾语从句作 wonder 的宾语；catch v. 赶上；catch the bus/train/plane；

当戏快演完时，他们又为是否能赶上末班火车回家而犯愁。



The city dweller never experiences anxieties of this sort.

定 主 状 谓 宾 ← 后置定语

dwelt v. 居住 栖身；dwelt on/upon 细想 凝思；dweller n. 居民 栖身者；experience v. 体会 体验 经历 感受 n. 体验 经历 实践 阅历；We can keep ourselves free from the anxieties of this sort which afflict the country dweller.；anxiety n. 焦虑 忧虑 担心；of this sort 这种；这种焦虑，城里人是从未体验过的。

The latest exhibitions, films, or plays are only a short bus ride away.

定 主 系 状 定 表 状

latest adj. 最新的 最近的；a short bus ride 坐几站公交的路；

坐公共汽车几站路，就可看到最新的展览、电影、戏剧。

Shopping, too, is always a pleasure. There is so much variety that you never have to make do with second best.

主 状 系 状 表 谓 状 定 主 ←引 主 状 谓 宾

Eating food with different taste is also a pleasure.；variety n. 品种 种类；make do with 将就 凑合着用；second best 次优 次佳 第二好的；second to none 最好的 第一流的 首屈一指；so...that... 如此 ... 以致于，that 引导结果状语从句；

买东西也是一种乐趣。物品品种繁多，从来不必用二等品来凑合。

Country people run wild when they go shopping in the city

定 主 系 表 引 主 谓 状

run 在这里作系动词；when 引导时间状语从句；

and stagger home loaded with as many of the exotic items as they can carry.

连 谓 状 主 语 补 足 语 引 主 谓

stagger v. 摇晃 蹒跚 踉跄；exotic adj. 外来的 异国的 异国风情的；as (the items) they can carry.；

乡里人进城采购欣喜若狂，每次回家时都买足了外来商品，直到拿不动方才罢休，连走路都摇摇晃晃的。

Nor is the city without its moments of beauty.

状 系 主 表

nor 具有否定意义，置于句首时要用倒装句序；nor.. without 双重否定表示肯定；

城市也并非没有良辰美景。

There is something comforting about the warm glow shed by advertisements on cold wet winter nights.

谓 主 ←现在分词短语作后置定语修饰 something ←过去分词短语作后置定语修饰 glow

comfort v. 安慰 抚慰 宽慰 n. 舒适 安慰 慰藉 舒服；glow n. 白炽光；

寒冷潮湿的冬夜里，广告灯箱发出的暖光，会给人某种安慰。

Few things could be more impressive than the peace that descends on deserted city streets at weekends

定 主 系 状 表 状 ←主 谓 状 状

impress v. 使钦佩 使敬仰 给 ... 留下深刻的印象；impressive adj. 令人印象深刻的 引人注目的 可观的；that 引导定语从句修饰 peace；descend v. 下降 下来 降临 下去；ascend v. 上升 升高 登高 攀登 追溯；deserted adj. 无人居住的 被抛弃的 被遗弃的 荒废的 废弃的；

when the thousands that travel to work every day are tucked away in their homes in the country.

引 主 ←主 谓 状 状 谓 | 被动语态 状 状 ← 后置定语

when 引导时间状语从句；the thousands 成千上万的人；that 引导定语从句修饰 the thousands；tuck v. 缩进 隐藏 塞进 折叠 掖入；

周末，当成千上万进城上班的人回到了他们的乡间寓所之后，空旷的街市笼罩着一种宁静的气氛，没有什么能比此时的宁静更令人难忘了。

It has always been a mystery to me why city dwellers, who appreciate all these things,

形主 系 状 系 表 状 引 定 主 ←主 谓 定 宾

it 为形式主语，why 引导主语从句；mystery n. 神秘的事物 神秘 奥秘；who 引导非限定性定语从句修饰 dwellers；appreciate v. 欣赏 感谢 升值；all these things：all the pleasures of the city/all the advantages of living in the city；

obstinately pretend that they would prefer to live in the country.

状 谓 引 主 谓 宾

obstinate adj. 执拗的 固执的 顽固的 = stubborn；obstinately adv. 固执地 倔强地；obstinacy n. 固执己见 倔强 难治；that 宾语从句作 pretend 的宾语；prefer to do sth. 宁愿做某事；

城里人对这一切心里很明白，却偏要执拗地装出他们喜欢住在乡村的样子，这对我来说一直是个谜。



Vocabularies | 词汇

◆ illusion /i'lu:'ʒən/ n. 幻想, 错觉

illusion n. 幻想, 错觉 = false idea

under illusion that / under the impression that ..

i am under the impression that you are honest .

we live / are under the illusion that ..

i am under the illusion that he will help me every day .

under no illusion 没有幻想

we live under no illusion that country life is beautiful .

have illusion about / have no illusion about 对 .. 不抱有幻想

delusion n. 精神病人无中生有的幻想

he is under the delusion that somebody will kill him tomorrow .

he lives under the delusion that he will be killed sometime .

vision 对美好未来的想象 (憧憬)

i live under the vision that i have a bright future .

illusioned adj. 充满幻想的 the world of children is illusioned .

illusionary adj. 错觉的, 幻觉的

don't believe in him ,what he said is illusionary picture.

illusive adj. 虚假的, 不可靠的

what he said was illusive . don't depend on him any more.

imaginary adj. 虚构的 / imagine

i can't imagine building the Great Wall .

the story is imaginary ,don't be taken in .

imaginative adj. 富有想象力的 反义 :unimaginative

children are more imaginative than adults.

imaginable adj. 能够想象出的 (用在被修饰词之后)

this is the idea /way imaginable .

◆ dubious /'dju:bəs/ adj. 可疑的; 怀疑的

dubious adj. 可疑的 : doubtful / uncertain / questionable / suspicious / sceptical

dubious: be dubious about / of 对 .. 不肯定, 不确定 = doubtful / uncertain

doubt / suspect

i suspect that he stole the car last night (说话人相当肯定)

i doubt whether he stole the car (不太肯定)

suspicious / doubtful

cars are suspicious of human beings.

i am not sure about your ability to do so .

i am doubtful of your ability . i am dubious about your ability .

questionable 不肯定的, 对 .. 提出疑问的, 质疑的, 有问题的, 值得争议的

this is a questionable conclusion / decision .

sceptical (书面用语非常正式) 怀疑论的 = suspicious : your idea is sceptical .

◆ pastoral /'pa:stərəl/adj. 田园的

◆ privilege /'privilidʒ/n. 特权

◆ breed /bri:d/ (bred/bred/, bred) v. 培育

breed -bred-bred vt. 培育 (书面化) -- 饲养 breed / raise dogs ;

breed (正式) = bring up 把某人培养成人 (educate) ;

rear vt. 培养人, 饲养动物

i must rear the child because i have the duty .

he rears/ breeds / raises two dogs .

grow / plant 种植植物

breed = cause /lead to / result in / give rise to

war breeds misery and ruin. your carelessness bred the accident .

breed in and in 近亲结婚, 同种繁殖 breed out and out ◆ misery /'mizəri/ n. 苦难

◆ acquaintance /ə'kweintəns/n. 熟人

◆ dweller /'dwelə/ n. 居住者

◆ cockcrow /'kɒk-kraʊ/n. 鸡叫

◆ stagger /'stæɡə/ v. 摇晃; 蹒跚

◆ twitter /'twitə/ v. (鸟) 吱吱叫, 喊喊喳喳叫

◆ exotic /ig'zɒtik/adj. 导乎寻常的, 外来的

◆ pasture /'pa:stə/n. 牧场

◆ descend /di'send/v. 下落, 降临

◆ idyllic /i'dilik/adj. 田园诗的

◆ tuck /tʌk/v. 缩进, 隐藏

◆ virtually /'və:tʃuəli/adv. 几乎; 差不多

◆ obstinately /'ɒbstɪnɪtli/adv. 固执地, 顽固地

◆ rapture /'ræptʃə/n. 欣喜

rapture n. 欣喜 :great joy and delight

in raptures :

at the news , they are in raptures . = at the news ,they are greatly delighted .

in raptures about /over sth 对 .. 感到非常的高兴

i am in raptures about the new book .

go into raptures = fell delighted 感到非常的高兴

he went into raptures when he heard the good news .

go into raptures over / about / at sth .

joy / happiness

we have a good time and we are full of happiness .

rapture> delight n. & v . > joy

i feel delighted = i am in raptures .

ecstasy 狂喜, 出神 he is in ecstasy .

enchant v. enchantment n. 出神, 入迷, 迷惑, 魅力

he was enchanted in thoughts .

elation n. 兴高采烈, 得意洋洋 he has got the feeling of elation .

bliss n. 极乐, 无上的幸福 nothing in the world can make you happier than bliss.

glee 欢乐, 高兴, 用在文学作品或诗歌当中



◆ extol /ik'stəʊl/ v. 赞美, 颂扬

extol vt. 赞美, 颂扬 :praise highly (文学)

i want to extol the virtues of human beings .

praise vt.(普通的用词)i can't find a good word to praise your ability.

compliment v. & n. 恭维

exalt v. 赞扬, 歌颂, 吹捧 you disgust me .why do you exalt such a stupid person ?

laud v. 赞美 (书面化用词)

i want to do nothing but laud you.

what do you want to laud me ? i want to laud your beauty, ability and your wealth.

◆ superior /su:'piəriə/adj. 优越的

superior adj. 优越的 (只能用形容词原型没有比较级和最高级)

--better than the average .

be superior to (prep) in my opinion ,town life is superior to country life.

inferior adj. 比 .. 低, 不如 ..; it should be inferior to that one.

senior adj. 高级的, 年长的, 高年級的

senior high school 高中 junior adj. 年幼的, 下级的, 下属的

the word is basic

posterior adj. 后于 .. prior adj. 先于 ..

this work is prior to that one .

无足轻重的 of no confidence / importance / significance

◆ glint /glint/ v. 闪烁

◆ glow /gləʊ/ n. 白炽光

glint v. 闪烁 (用于迅速闪烁的微弱的光)

the sun glinted through the leaves .

glisten v. 潮湿的物体上所反射的光辉

in the sun the white snow glistened in all the colors of rainbow .

flicker v. 蜡烛或油灯即将熄灭的时候所发生的扑动着的摇曳不定的光

on the cold night , i sat in front of the only candle which was flickering .

flash v. 表示忽明忽暗的闪光, 镜子上反射的光

a lighthouse is flashing in the distance.

glim v. 透过某种媒介而显现出的微弱的光

through the fog ,we saw a lighthouse glimmering .

glitter shine

◆ treat /tri:t/ n. 难得的乐事, 享受

treat n. 享受 : having dinner with you is my treat .

be one's treat 请客 : let's go to have a dinner . it's my treat .

v.treat sb to : treat sb to dinner -- it is my pleasuer to treat you to dinner .

stand treat : it's my treat = i stand treat .

v. 对待 treat sb as : i treat him as my best friend .

treat with sb :talk with sb 跟某人交谈

i can't bring it to a conclusion . i want to treat with you.

treat of /sth /sb: speak of ,talk of 谈及 .., 关于 .., 论及 .., 提及 ..

descend v. 降临, 下来, 从 .. 传下来

darkness descends very soom because winter is coming .

descend from : 从 .. 传 下 来 -the watch descended from his grandfather.

descend on/upon 突然到访, 突然袭击

he visited me suddenly. he looked me up suddenly .

he called on me suddenly .

yesterday ,my best friend descended on me.

sth descend from sb to sb 传给 ..

drop : i dropped the glass onto the floor.

ascend v 上升 (descend 的反义词)

the plane is ascending at tremendous speed.

obstinately adv. 固执地 obstinate adj.

同义词 : stubborn adj. 倔强的 as stubborn as a mule.

he is such a stubborn person that he insists on finishing what he wants to do.

don't try to persuade him because he is an obstinate person.

persistent adj.

if you always follow your friends around ,i should say, you are a persistent person .

persist v. persist in ,insist on

strong minded adj. 意志力坚强的

if you are a strong minded person, you can do everything well .









Lesson 42 Modern cavemen 现代洞穴人



Listen to the tape then answer the question below.

With what does the writer compare the Gouffre Berger?

Cave exploration, or pot-holing, as it has come to be known, is a relatively new sport. Perhaps it is the desire for solitude or the chance of making an unexpected discovery that lures people down to the depths of the earth. It is impossible to give a satisfactory explanation for a pot-holer's motives. For him, caves have the same peculiar fascination which high mountains have for the climber. They arouse instincts which can only be dimly understood.

Exploring really deep caves is not a task for the Sunday afternoon Rambler. Such undertakings require the precise planning and foresight of military operations. It can take as long as eight days to rig up rope ladders and to establish supply bases before a descent can be made into a very deep cave. Precautions of this sort are necessary, for it is impossible to foretell the exact nature of the difficulties which will confront the pot-holer. The deepest known cave in the world is the Gouffre Berger near Grenoble. It extends to a depth of 3,723 feet. This immense chasm has been formed by an underground stream which has tunnelled a course through a flaw in the rocks. The entrance to the cave is on a plateau in the Dauphiné Alps. As it is only six feet across, it is barely noticeable. The cave might never have been discovered had not the entrance been spotted by the distinguished French pot-holer, Berger. Since its discovery, it has become a sort of pot-holers' Everest. Though a number of descents have been made, much of it still remains to be explored.

A team of pot-holers recently went down the Gouffre Berger. After entering the narrow gap on the plateau, they climbed down the steep sides of the cave until they came to a narrow corridor. They had to edge their way along this, sometimes wading across shallow streams, or swimming across deep pools. Suddenly they came to a waterfall which dropped into an underground lake at the bottom of the cave. They plunged into the lake, and after loading their gear on an inflatable rubber dinghy, let the current carry them to the other side. To protect themselves from the icy water, they had to wear special rubber suits. At the far end of the lake, they came to huge piles of rubble which had been washed up by the water. In this part of the cave, they could hear an insistent booming sound which they found was caused by a small waterspout shooting down into a pool from the roof of the cave. Squeezing through a cleft in the rocks, the pot-holers arrived at an enormous cavern, the size of a huge concert hall. After switching on powerful arc lights, they saw great stalagmites — some of them over forty feet high — rising up like tree-trunks to meet the stalactites suspended from the roof. Round about, piles of limestone glistened in all the colours of the rainbow. In the eerie silence of the cavern, the only sound that could be heard was made by water which dripped continuously from the high dome above them.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Cave exploration, or pot-holing, as it has come to be known, is a relatively new sport.

定 主 连 同位语 插入语 系 定 表

cave n. 洞穴 山洞; explore v. 探险; explorer n. 探险家; exploration n. 探索 探求 开发; pot-holing n. 洞穴探险 洞穴探险运动; as it has come to be known, 正如已逐渐为人所了解的那样, 此处作插入语; relatively adv. 相对的 相当地 比较地;

洞穴勘查—或洞穴勘探—是一项比较新的体育活动。

Perhaps it is the desire for solitude or the chance of making an unexpected discovery

状 主 ← 后置定语 连 主 ← 后置定语

solitude n. 孤独 寂寞 独处 独居; it is +[被强调的部分] + that 是强调句式, 被强调的部分是句子的主语 the desire ...or the chance ...; desire n. 欲望 渴望 愿望 v. 渴望 期望; unexpected adj. 出乎意料的 始料不及的 意外的; discovery n. 发现 发觉;

that lures people down to the depths of the earth.

谓 宾 宾语补足语

lure v. 引诱 诱惑; depth n. 纵深 深刻 深渊 深厚; in depth 深入地 全面深入地;

寻求独居独处的愿望或寻求意外发现机会的欲望吸引着人们来到地下深处。

It is impossible to give a satisfactory explanation for a pot-holer's motives.

形主系 表 主语

pot-holer n. 洞穴探险者; satisfactory adj. 令人满意的; motive n. 动机 目的 原因; motivate v. 激励 激发 促动 促使; motivation n. 动力 积极性;

要想对洞穴探险者的动机作出满意的解释是不可能的。

For him, caves have the same peculiar fascination which high mountains have for the climber.

状主系定表←宾定主谓状

peculiar adj. 特有的 特殊的 奇怪的；peculiarity n. 特点 特性 怪癖 性状；fascinate v. 使着迷 蛊惑；fascination n. 迷恋 魔力 迷惑力；which 定语从句修饰 fascination；climber n. 登山者 攀登者；

They arouse instincts which can only be dimly understood.

主谓宾←主谓状谓状谓|被动语态

they = caves；arouse v. 激发 唤醒 激起；instinct n. 本能 直觉 天性；instinctive adj. 本能的 直觉的 天生的；instinctively adv. 本能地 下意识地；dim adj. 微暗的 暗淡的 悲观的 渺茫的；dimly adv. 朦胧地 暗淡地 昏暗地 模糊地；understand-understood-understood v. 理解 懂；

对洞穴探险者来说，洞穴有一种特殊的魅力，就像高山对于登山者有特殊的魅力一样。为什么洞穴能引发人的那种探险本能，人们对此只能有一种模糊的理解。

Exploring really deep caves is not a task for the Sunday afternoon Rambler.

现在分词短语作主语系表状

task n. 工作 任务；ramble v. 漫谈 漫游 闲聊 n. 漫步 散步；rambler n. 漫步者 漫谈者；

探测非常深的洞穴不是那些在星期日下午漫步的人所能胜任的。

Such undertakings require the precise planning and foresight of military operations.

主谓定宾连宾←后置定语

undertake-undertook-undertaken v. 承担 从事 负责 承诺；undertaking n. 任务 工作 企图；require v. 需要 依靠 依赖；acquire v. 获得 学到 获取；precise adj. 准确的 确切的 精确的；precision n. 精确 准确 细致；concise adj. 精炼简洁的 简明的；foresee-foresaw-foreseen v. 预见 预知 预料；foresight n. 先见之明 深谋远虑 前瞻；military n. 军队 军方 adj. 军事的 军队的 军用的；

这种活动需要有军事行动般的周密部署和预见能力。

It can take as long as eight days to rig up rope ladders and to establish supply bases

形主谓宾主语连主语

it takes sb. some time to do sth. 做某事花费了某人多少时间；rig up 装配 搭起；rig v. 装配 操纵；rope ladder 绳梯；ladder n. 梯子；establish v. 建立 确立 设立创办 创建；establishment n. 建立 确立 机构 创立；supply n. 供应 供给；supply base 供应基地；

before a descent can be made into a very deep cave.

引主谓|被动语态descent 的后置定语

before 引导时间状语从句；descend v. 下降 下来 降临 下去；descent n. 下降 降下 降落 血统 祖先；descendant n. 后裔 后代 子孙；

有时需要花费整整 8 天时间来搭起绳梯，建立供应基地，然后才能下去到一个很深的洞穴里。

Precautions of this sort are necessary,

主←后置定语系表

caution n. 注意 谨慎 小心 慎重 告诫 v. 警告 提醒 告诫；cautionary adj. 劝告的 告诫的 警告的；precaution n. 预防 预防措施；

for it is impossible to foretell the exact nature of the difficulties which will confront the pot-holer.

引形主系表主语←主谓宾

for 引导原因状语从句 = because, since, as；foretell-foretold v. 预言 预示；which 引导定语从句修饰 difficulties；confront v. 面对 对抗 遭遇；作出这样的准备是必要的，因为无法预见到洞穴探险者究竟会遇到什么性质的困难。

The deepest known cave in the world is the Gouffre Berger near Grenoble. It extends to a depth of 3,723 feet.

定|形容词最高级主←后置定语系表状主谓状

known adj. 已知的 知名的；Gouffre Berger 高弗·伯杰洞；Grenoble n. 格里诺布尔；extend v. 伸展 扩展 延长 扩大；

世界上最深的洞穴是格里诺布尔附近的高弗·伯杰洞，深达 3,723 英尺。

This immense chasm has been formed by an underground stream

定主谓|被动语态状

immense adj. 巨大的 大量的 浩瀚的；chasm n. 断层 裂口 陷坑；underground adj. 地下的 隐蔽的；stream n. 流 溪 小河；

which has tunnelled a course through a flaw in the rocks.

←主谓宾状

which 引导定语从句修饰 stream；tunnel n. 地道 隧道 v. 开凿隧道 挖地道；course n. 航道 路线 经过；flaw n. 小裂缝 瑕疵；

这个深邃的洞穴是由一条地下暗泉冲刷岩石中的缝隙并使之慢慢变大而形成的。



The entrance to the cave is on a plateau in the Dauphiné Alps.

主 ← 后置定语 系 表 ← 后置定语

entrance n. 入口 进入 出场 通道 ; entrance examination 入学考试 ; entranceway n. 入口道路 ; plateau n. 高原 高地 坪 台地 (复数 : plateaux, plateaus); Alps n. 阿尔卑斯山脉 ;

As it is only six feet across, it is barely noticeable.

引 主 系 状 表 主 系 状 表

as 引导原因状语从句 = because, since, for; six feet across/wide/in width 6 英尺宽 ; barely adv. 勉强 几乎不能 几乎不 ; noticeable adj. 显著的 引人注意的 显而易见的 ; unnoticeable adj. 不显明 不引人注目的 ;

此洞的洞口在丹芬阿尔卑斯山的高原上, 仅 6 英尺宽, 很难被人发现。

The cave might never have been discovered had not the entrance been spotted

主 谓 状 谓 | 被动语态 + 虚拟语气 谓 主 谓 | 被动语态

might have done 对过去所发生的事物的一种推测或假设 ; 这是表示与过去事实不相符的虚拟语气结构, 句中的非真实条件句 had not the entrance been spotted by ..., 由于省略了 if, 因此要用倒装句式, 如果不是 ... 偶然发现这个洞口的话, 这个洞也许永远不会为人所知。 ; If the entrance had not been spotted by the distinguished French pot-holer, Berger, The cave might never have been discovered.

by the distinguished French pot-holer, Berger.

状 同位语

distinguish v. 区分 辨别 分清 ; distinguish between 区分 辨别 ; distinguished adj. 杰出的 著名的 : eminent, famous, well-known, renowned; distinguishable adj. 可辨别的 ≠ indistinguishable adj. 无法分辨的 无法区分的 ;

若不是法国著名洞穴探险家伯杰由于偶然的机会有了这个洞口的话, 这个洞也许永远不会为人所知。

Since its discovery, it has become a sort of pot-holers' Everest.

状 主 谓 定 宾

since prep. 自 ... 以后 从 ... 以来 conj. 因为 由于 既然 从 ... 以后 ; a sort of 某种 ; Everest n. 珠穆朗玛峰 ;

Though a number of descents have been made, much of it still remains to be explored.

引 定 主 谓 | 被动语态 主 状 系 表

though, although 引导让步状语从句 ; a number of 一些 若干 ; numbers of 许多的 ; explore v. 探索 探讨 探究 探险 ;

自从被发现以后, 这个洞成了洞穴探险者的珠穆朗玛峰, 人们多次进入洞内探险, 但至今尚有不少东西有待勘探。

A team of pot-holers recently went down the Gouffre Berger.

定 主 状 谓 状

最近, 一队洞穴探险者下到了高弗·伯杰洞里。

After entering the narrow gap on the plateau, they climbed down the steep sides of the cave

状 主 谓 状

enter v. 进入 进去 ; gap n. 差距 间隙 缺口 ; down prep. 沿着 顺着 = along 往下 ; steep adj. 陡峭的 突然的 急剧的 ;

until they came to a narrow corridor.

引 主 谓 状

until, till 引导时间状语从句 ; corridor n. 通道 过道 走廊 ; CPEC China-Pakistan Economic Corridor 中巴经济走廊 ;

他们从高原上的窄缝进去, 顺着笔直陡峭的洞壁往下爬, 来到了一条狭窄的走廊上。

They had to edge their way along this, sometimes wading across shallow streams,

主 谓 宾 状 状 现在分词短语作主语补足语

edge v. 渐渐移动 ; edge one's way 侧身徐徐向前移动 ; wade v. 涉水 蹚水 ;

or swimming across deep pools.

连 现在分词短语作主语补足语

他们不得不侧着身子往前走, 有时蹚过浅溪, 有时游过深潭。

Suddenly they came to a waterfall which dropped into an underground lake at the bottom of the cave.

状 主 谓 状 ← 主 谓 状 ← 后置定语

waterfall n. 瀑布 ; which 引导定语从句修饰 waterfall;

突然, 他们来到一道瀑布前, 那瀑布奔泻而下, 注入洞底一处地下湖里。

They plunged into the lake, and after loading their gear on an inflatable rubber dinghy,

主谓状连状
plunge v. 跳进 暴跌 骤降 突降 n. 跳水 突然跌落 骤减; plunge into 投入 跳进; gear n. 装备 工具; inflate v. 膨胀 使充气 鼓吹 吹捧; inflation n. 通胀 充气 通货膨胀; inflatable adj. 可充气的 充气式的; deflate v. 放气 紧缩 缩小; deflation n. 通货紧缩 放气 泄气; rubber dinghy 橡皮艇;

let the current carry them to the other side.

谓宾宾语补足语
current n. 电流 趋势 水流 气流 adj. 现在的 现行的 通用的; currency n. 货币 通货 通用 流行;
他们跳入湖中, 把各种器具装上一只充气橡皮艇, 听任水流将他们带往对岸。

To protect themselves from the icy water, they had to wear special rubber suits.

目的状语主谓定宾
protect from 保护 ... 免受 不受 ... 之害; protect against 保护 防御 防范; rubber n. 橡胶 橡皮; rubble n. 碎石 瓦砾;
湖水冰冷刺骨, 他们必须穿上一种特制的橡皮服以保护自己。

At the far end of the lake, they came to huge piles of rubble which had been washed up by the water.

状主谓状←主谓|被动语态状
rubble n. 碎石 瓦砾; which 引导定语从句修饰 rubble; wash up 冲刷 冲起;
在湖的尽头, 他们见到一大堆一大堆由湖水冲刷上岸的碎石。

In this part of the cave, they could hear an insistent booming sound

状主谓定宾
insistent adj. 连续的 不断的; boom v. 轰响 激增 繁荣昌盛 n. 繁荣 兴旺 景气;

which they found was caused by a small waterspout shooting down into a pool from the roof of the cave.

←主插入语谓|被动语态状←现在分词短语作后置定语修饰 waterspout
which 引导定语从句修饰 sound; waterspout n. 强大的水柱; spout v. 喷射 喷出 喷水 n. 壶嘴 喷口; shoot-shot v. 射击 发射 n. 幼苗 嫩芽 拍摄;
在这儿, 他们可以听见一种连续不断的轰鸣声。后来他们发现这是由山洞顶部的一个小孔里喷出的水柱跌落到水潭中时发出的声音。

Squeezing through a cleft in the rocks, the pot-holers arrived at an enormous cavern,

状主谓状
squeeze v. 挤压 挤出 捏 压榨 榨取 n. 挤压 塞 捏; cleft n. 裂隙 开口; enormous adj. 巨大的 大量的 庞大的; cavern n. 大洞穴;

the size of a huge concert hall.

补语|补充说明洞穴的大小
concert hall 音乐厅 演奏厅; concert n. 音乐会 演奏会;
洞穴探险者从岩石缝里挤身过去, 来到一个巨大的洞里, 其大小相当于一个音乐厅。

After switching on powerful arc lights, they saw great stalagmites —some of them over forty feet high —

状主谓宾宾语补足语|解释说明 stalagmite
switch v. 交换 转换 转变 n. 道岔 转变 开关; switch on 打开 接通; switch off 关掉 切断; switch to 切换到; switch over 转换转变; arc n. 弧 弧形 弓形; arc light 弧光灯; stalagmite n. 石笋;

rising up like tree-trunks to meet the stalactites suspended from the roof.

现在分词短语作宾语补足语←后置定语
trunk n. 树干 躯干 行李箱; tree trunk 树干; stalactite n. 钟乳石; suspend v. 悬挂 挂;
他们打开强力弧光灯, 看见一株株巨大的石笋, 有的高达 40 英尺, 像树干似地向上长着, 与洞顶悬挂下来的钟乳石相接。

Round about, piles of limestone glistened in all the colours of the rainbow.

状定主谓状
round about 周围 四周 = around; limestone n. 石灰石; glisten v. 闪烁 闪光; rainbow n. 彩虹;
周围是一堆堆石灰石, 像彩虹一样闪闪发光。

In the eerie silence of the cavern, the only sound that could be heard was made by water

状定主←主谓|被动语态谓|被动语态状
eerie adj. 引起恐惧的 可怕的 怪异的 神秘的; eerily adv. 引起恐惧地 胆怯地; that 引导定语从句修饰 sound, 因为先行词 sound 前有 the only 修饰, 故引导词不可用 which;



which dripped continuously from the high dome above them.

← 主 谓 状 状 ← 后置定语

which 引导定语从句修饰 water; drip v. 滴下 ; continuously adv. 连续不断地 ; dome n. 穹窿 圆顶 ; them = the pot-holders;

洞里有一种可怕的寂静，唯一可以听见的声响是高高的圆顶上不间断地滴水的嘀嗒声。

Vocabularies | 词汇

- ◆ caveman /'keɪvmæn/n. (远古) 洞穴人
- ◆ wade /weɪd/v. 涉水，蹚水
- ◆ pot-holing /'pɒt-'həʊlɪŋ/n. 洞穴探险，洞穴探险运动
- ◆ waterfall /'wɔ:təfɒl:/n. 瀑布
- ◆ gear /gɪə/ n. 一套用具
- ◆ solitude /'sɒlɪtju:d/ n. 孤独，寂寞
- ◆ inflatable /ɪn'fleɪtəbəl/adj. 可充气的
- ◆ lure /luə/v. 引诱，诱惑
- ◆ rubble /'rʌbəl/n. 碎瓦，瓦块
- ◆ pot-holer /'pɒt-həʊlə/n. 洞穴探险者
- ◆ insistent /ɪn'sɪstənt/adj. 连续的，不断的
- ◆ rambler /'ræmblə/n. 漫步者，散步者
- ◆ boom /bu:m/v. 轰响
- ◆ undertaking /'ʊndə'teɪkɪŋ/n. 任务，工作
- ◆ waterspout /'wɔ:təspaut/n. 强大的水柱
- ◆ foresight /'fɔ:sait/ n. 预见；深谋远虑
- ◆ cleft /kleft/n. 裂隙，开口
- ◆ foretell /fɔ:'tel/ (foretold/fɔ:'təʊld/, foretold)v. 预言
- ◆ cavern /'kævn/n. 大洞穴
- ◆ stalagmite /'stæləgmait/n. 石笋
- ◆ Grenoble /gri'nəʊbl/n. 格里诺布尔
- ◆ stalactite /'stæləktait/n. 钟乳石
- ◆ chasm /'kæzəm/n. 断层，裂口，陷坑
- ◆ limestone /'laɪmstəʊn/n. 石灰石
- ◆ flaw /flɔ:/n. 小裂缝
- ◆ glisten /'glɪsən/v. 闪烁
- ◆ distinguished /dɪ'stɪŋɡwɪʃt/adj. 杰出的，著名的
- ◆ eerie /'iəri/adj. 引起恐惧的，可怕的
- ◆ Everest /'evərɪst/n. 珠穆朗玛峰
- ◆ dome /dəʊm/n. 穹窿，圆顶







Lesson 43 Fully insured 全保险



Listen to the tape then answer the question below.

Who owned the pie dish and why?

Insurance companies are normally willing to insure anything. Insuring public or private property is a standard practice in most countries in the world. If, however, you were holding an open air garden party or a fete it would be equally possible to insure yourself in the event of bad weather. Needless to say, the bigger the risk an insurance company takes, the higher the premium you will have to pay. It is not uncommon to hear that a shipping company has made a claim for the cost of salvaging a sunken ship. But the claim made by a local authority to recover the cost of salvaging a sunken pie dish must surely be unique.

Admittedly it was an unusual pie dish, for it was eighteen feet long and six feet wide. It had been purchased by a local authority so that an enormous pie could be baked for an annual fair. The pie committee decided that the best way to transport the dish would be by canal, so they insured it for the trip. Shortly after it was launched, the pie committee went to a local inn to celebrate. At the same time, a number of teenagers climbed on to the dish and held a little party of their own. Dancing proved to be more than the dish could bear, for during the party it capsized and sank in seven feet of water.

The pie committee telephoned a local garage owner who arrived in a recovery truck to salvage the pie dish. Shivering in their wet clothes, the teenagers looked on while three men dived repeatedly into the water to locate the dish. They had little difficulty in finding it, but hauling it out of the water proved to be a serious problem. The sides of the dish were so smooth that it was almost impossible to attach hawsers and chains to the rim without damaging it. Eventually chains were fixed to one end of the dish and a powerful winch was put into operation. The dish rose to the surface and was gently drawn towards the canal bank. For one agonizing moment, the dish was perched precariously on the bank of the canal, but it suddenly overbalanced and slid back into the water. The men were now obliged to try once more. This time they fixed heavy metal clamps to both sides of the dish so that they could fasten the chains. The dish now had to be lifted vertically because one edge was resting against the side of the canal. The winch was again put into operation and one of the men started up the truck. Several minutes later, the dish was successfully hauled above the surface of the water. Water streamed in torrents over its sides with such force that it set up a huge wave in the canal. There was a danger that the wave would rebound off the other side of the bank and send the dish plunging into the water again. By working at tremendous speed, the men managed to get the dish on to dry land before the wave returned.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

在读文章时：1). 注意结构安排 2). 找出文章关键词 3). 注意每一段的段首及段尾 (衔接词 结构)；

Insurance companies are normally willing to insure anything.

定 主 系 状 表 宾

insure v. 投保 保证 确保；insurer n. 承保人 保险公司；insurance n. 保险 保险业 保险费；insurance company 保险公司；insurance policy 保险单；insurance coverage 保险金额；insurance premium 保险费；Are you covered by insurance? 你有保险吗？；normally adv. 通常地 照理；abnormally adv. 异常地 反常地；be willing/unwilling to do sth. 乐意 / 不乐意做某事；

保险公司一般说来愿意承保一切东西。

Insuring public or private property is a standard practice in most countries in the world.

现在分词短语作主语 系 定 表 状

standard adj. 通常的 标准的 n. 规范 标准 规格；property n. 财产 性质 特性 属性；practice n. 实践 惯例 习惯 做法 练习 训练；in practice 事实上 在实践中；out of practice 久不练习；This practice is accepted and it is acceptable.

承办公共财产或私人财产保险是世界上大部分国家的正常业务。

If, however, you were holding an open air garden party or a fete

引 状 主 谓 定 宾 连 宾

if 引导条件状语从句；however adv. 表示转折；如果内心的期望和事实没有关系，表达“如果”采用的结构形式不是 if, suppose, 而是 providing, provided: I will take the shirts if/provided you reduce the price to 1 each.; fete n. 游园会；

it would be equally possible to insure yourself in the event of bad weather.

形主 系 状 表 主语

equally adv. 平等地 同样地 = alike, in the same way；in the event of = in case of 倘若 以防万一 如果发生：In the event of being sick, you'd better not go to the party. In the event of my death, please take care of my son.; in the event that + 从句 (主谓要完整): You must work harder in the event that you get the frustration. In the event that you will get the frustration you must work harder.；

如果你要举办一次露天游园会或盛宴，为避免碰上不好的天气而遭受损失也同样可以保险。

Needless to say, the bigger the risk an insurance company takes, the higher the premium you will have to pay.

插入语 定 宾 定 主 谓 定 宾 主 谓

needless to say/mention 不用说 ; permium n. 保险费 ; take the risk 冒险 承担风险 ; ★ the + 形容词比较级 , the + 形容词比较级 , 越 ... 越 ... :
The more you learn, The better your English will be. The less sunshine a plant receives, the slower it grows. ;
不用说 , 保险公司承担风险越大 , 你付的保险费也就越高。

It is not uncommon to hear that a shipping company has made a claim for the cost of salvaging a sunken ship.

形主 系 表 主语 引 定 主 谓 宾 ← 后置定语

it is not uncommon to hear 双重否定表示强烈的肯定 (加强语气) ; that 引导的宾语从句作 hear 的宾语 ; make a claim 提出索赔要求 ; make a claim for 要求得到 提出索赔 ; the cost of ... 的费用 / 成本 / 花费 ; salvage v. 打捞 挽救 挽回 ; sunken adj. 沉没的 深陷的 ;

But the claim made by a local authority to recover the cost of salvaging a sunken pie dish must surely be unique.

连 主 ← 过去分词短语作后置定语 claim 的同位语 | 补充说明 系 状 系 表

recover v. 使 ... 得到补偿 弥补 恢复 康复 ; recovery n. 恢复 复苏 痊愈 ; unique adj. 独一无二的 = very much particular; to = in order to ;
航运公司为打捞沉船而提出索赔 , 这是常有的事 , 但某地当局为打捞一只焙制馅饼的盘子提出索赔 , 倒是件新鲜事儿。

Admittedly it was an unusual pie dish, for it was eighteen feet long and six feet wide.

状 主 系 定 表 引 主 系 表 连 表

admittedly adv. 公认地 (多用句首) = we are admitting that ... ; for 引导原因状语从句 = because, since, as ;
这个馅饼盘子确实少见 , 有 18 英尺长 , 6 英尺宽。

It had been purchased by a local authority so that an enormous pie could be baked for an annual fair.

主 谓 | 被动语态 状 引 定 主 谓 | 被动语态 状

purchase v.n. 购买 采购 ; purchase order 采购订单 ; purchase price 买价 ; PMI 采购经理人指数 (Purchase Management Index); CPI 居民消费价格指数 (Consumer Price Index); so that 引导目的状语从句 ; annual adj. 一年一次的 年度的 n. 年报 年鉴 ; annual report 年报 ;
某地方当局买下它用来焙制一个巨大的馅饼为一年一度交易会助兴。

The pie committee decided that the best way to transport the dish would be by canal,

定 主 谓 引 定 主 ← 后置定语 系 表

committee n. 委员会 ; that 引导宾语从句 ; the best way to do sth. 做某事的最好方法 ; transport v. 输送 传播 ; canal n. 运河 沟渠 水道导管 ;
so they insured it for the trip.

连 主 谓 宾 状

馅饼委员会确认运输这只盘子的最佳方案是通过运河水运。于是 , 他们对这只盘子的运输安全投了保。

Shortly after it was launched, the pie committee went to a local inn to celebrate.

状 引 主 谓 | 被动语态 定 主 谓 地点状语 目的状语

it 指 the pie dish; launch v. 下水 发射 发起 发行 ; inn n. 小酒馆 ; celebrate v. 庆祝 庆贺 赞美 颂扬 ;
盘子下水后不久 , 馅饼委员会成员们来到当地一家小酒店庆贺。

At the same time, a number of teenagers climbed on to the dish and held a little party of their own.

状 定 主 谓 状 连 谓 定 宾 ← 后置定语

a number of 若干 一些 ; teenager n.(13-19) 青少年 = teen; hold-held-held v. 举行 召开 ;
就在这个时候 , 许多十几岁的孩子爬上盘子举行他们自己的集会。

Dancing proved to be more than the dish could bear,

主 系 表 引 主 谓

prove to be 证明为 证明是 ;

for during the party it capsized and sank in seven feet of water.

引 状 主 谓 连 谓 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as ; capsize v. 倾覆 翻船 ; sink-sank-sunk v. 下沉 沉没 沉降 ; sunken adj. 沉没的 ;
他们跳起了舞 , 盘子难以承受。舞会进行过程中 , 盘子倾覆 , 沉入了 7 英尺深的水中。

The pie committee telephoned a local garage owner who arrived in a recovery truck to salvage the pie dish.

定 主 谓 定 宾 ←主 谓 状 目的状语

who 引导定语从句修饰 owner; recovery truck 急修车 ;
馅饼委员会给当地汽车修理库老板打电话 , 他闻讯后开着一辆急修车前来打捞盘子。

这次，他们用沉重的金属夹子把盘子夹住，以便往盘子上安装铁链。



The dish now had to be lifted vertically because one edge was resting against the side of the canal.

主 状 谓 | 被动语态 状 引 主 谓 状

lift v. 提起 吊起 举起 (由低到高的动作) 提高 解除 消散; vertically adv. 垂直地; horizontally 平行地 水平地; because 引导原因状语从句 = since, for, as; against prep. 紧靠 倚 碰撞 以防 反对 违反;

这次, 盘子必须垂直吊出水面, 因为盘子的一边紧靠着运河河岸。

The winch was again put into operation and one of the men started up the truck.

主 谓 状 谓 连 定 主 谓 宾

put into operation 使 ... 运转; start up 发动 启动;

绞盘机再次启动, 一位工人发动了急修车的引擎。

Several minutes later, the dish was successfully hauled above the surface of the water.

状 主 谓 状 谓 | 被动 状

haul v. 拖曳 拉 n. 距离; in the long haul/run/term 从长远看; haulage n. 货运 拖运费 运输费;

几分钟后, 盘子被成功地拽出了水面。

Water streamed in torrents over its sides with such force that it set up a huge wave in the canal.

主 谓 状 状 状 引 主 谓 定 宾 状

stream v. 流动 流出 n. 流 溪 小河; torrent n. 激流 洪流 = rough wave; current n. 电流 趋势 水流 气流; set up 激起; such...that 如此 ... 以致于; 波浪从盘子两侧急涌而出, 在运河里掀起一股大浪。

There was a danger that the wave would rebound off the other side of the bank

谓 主 引 主 谓 状

that 引导同位语从句作主语 danger 的同位语; rebound v. 反弹 回升 弹回;

and send the dish plunging into the water again.

连 谓 宾 宾语补足语

send 造成 使得 + doing (作宾语补足语): What sent you doing so? 什么使得你这么做呢?; If the huge wave had rebounded off the other side of the bank, the pie dish would have been sent to water. If the huge wave had rebounded off the other side of the bank, it would have sent dish plunging into the water again.;

但是当波浪从河对岸折回来时, 就有再次把盘子拖进水里的危险。

By working at tremendous speed, the men managed to get the dish on to dry land before the wave returned.

状 主 谓 宾 引 主 谓

tremendous adj. 惊人的 巨大的 极大的 极好的; manage to do sth. 成功做某事 = be able to do sth., succeed in doing sth.;

工人们动作迅速, 终于赶在那股大浪返回之前把盘子拽到了岸上。

Vocabularies | 词汇

◆ insure /in'ʊə/ v. 投保

insure vt. 投保 :make a contract that promises to pay a sum of money in case of accident ,damage ,loss ,etc .

insure sb / sth against : employers must insure their employees against accident .

insurance n . insurance company 保险公司

assure 向 .. 保证, 使确信, 它的宾语一定是人

i assure you that i will bring you happiness . 我向你保证能给你带来幸福 .

ensure , 保证 宾语可以是物 hard work ensure our success .

guarantee , 担保 (人的优秀的品质, 物品的质量)

i can guarantee the watch for ten months.

◆ recover /ri'kʌvə/ v. 使 ... 得到补偿 弥补

recover vt. 使 .. 得到补偿, 弥补 = make up for , compensate for nothing can recover our health . we can't never recover our lost time .

regain 弥补, 补偿, 重新获得 (侧重于经过努力而获得 ..)

regain one's courage 恢复勇气

restore vt. 恢复健康, 修复原状 recover vi.

heal 治愈伤口 his wound has healed.

he has been restored . he has recovered .

he regained / recovered his enthusiasm. 他又恢复了他的热情 .

vi. 康复 recover from : he hasn't recovered from his illness .



◆ premium /'pri:miəm/ n. 保险费

◆ fete /feit/ n. 游园会

◆ admittedly /əd'mitidli/adv. 公认地

◆ agonizing /'ægənaiziŋ/adj. 精神紧张的 提心吊胆的

◆ purchase /'pə:tʃis/ v. 买

purchase vt. 买 (书面用语), 此词还是个名词

can you purchase freedom with money?

purchase money 买进的价格 purchasing power 购买力

not worth a day's purchase 危在旦夕 :his life is not worth a day's

purchase .

purchase 比 buy vt. 要正式

◆ annual /'ænjuəl/adj. 一年一度的

◆ teenager /'ti:neidʒ/n.(13 至 19 岁的) 青少年

◆ capsiz /'kæpsaiz/v. (船) 翻

◆ overbalance /'əuvə'bæləns/v. 失去平衡

◆ dive /daiv/v. (头向下) 跳水

◆ clamp /klæmp/n. 夹钳 夹板

◆ vertically /'və:tikəli/adv. 垂直地

◆ hawser /'hɔ:zə/n. 粗缆绳

◆ torrent /'tɒrənt/n. 激流 洪流

◆ rim /rim/n. (圆形物品的) 外沿 边

◆ rebound /ri'baund/v. 弹回

◆ winch /wintʃ/n. 绞车

◆ perch /pə:tʃ/v. 处于 (高处)

perch vi. & n. 处于 (高处) :be on the high position.

perch on : a bird perched on the branch of the tree for the moment .

the little village perches among the hills .

knock sb off his perch 打败 击败 : i knocked him off his perch yesterday.

come off one's perch 不再骄傲自大 =put your pride in your pocket

stand 高高地矗立 look ,a great tree stands on the mountain.

locate , situate 是正式用词 vt . be located / situated + prep

◆ precariously /pri'keəriəslɪ/adv. 危险地 不稳固地

precariously adv. 危险地 , 不稳固地

precarious adj. : unsafe ,unsteady,not firm

强调不完全, 不稳定, 不稳固, 不结实

an actress' life would be too precarious for me .

dangerous 普通用词 :playing with matches is dangerous

hazardous 危险 (碰运气的, 冒险的)

climbing the high mountain is hazardous.

adventurous 喜欢冒险的, 胆子很大的

perilous 语义程度比 dangerous 要高的多, 强调被伤害或被杀害的危险

it is perilous to do so .

dive /daiv/ n. 潜水 跳水 俯冲 猛冲 v. 猛冲 跳水

dive in 跳水 潜水 = go under water

dive into 潜入 跳入 钻研

diver /daivə/ n. 潜水者 跳水运动员 跳水者

nosedive /noʊzdaiv/ n. 暴跌 急剧下降 急转直下

v. 骤降 暴跌 俯冲 暴跌

◆ shiver /'ʃivə/v. 打颤 发抖

shiver v. 打颤, 发抖 he is shivering with cold 因为寒冷他全身颤抖

= shudder 因为寒冷害怕等因素导致的全身抖动

=tremble : his hands are trembling .

整体的颤抖用 shiver , 部分的用 tremble

his trembling voice betrayed his secret 他的颤抖的声音泄漏了他的秘密

◆ haul /hɔ:l/v. 拖曳

haul vt. 拖, 拉 : pull with effort of force 强调用力去拉

they hauled the boat up the beach.

pull : 应用范围最广

drag 拖拉 : drag oneself to 拖着疲惫的身躯去

the stone was so heavy that i had to drag it into the room.

after a day's hard work , i dragged myself home.

tug 拉 (飞快的拖拉, 幅度比较大, 速度比较快)

tow 借助外力拖拉较大较重的物体

we can tow the huge stone with a lorry.

draw

it is not uncommon to hear 双重否定 -- 加强语气

1), not + 否定 adj. it is not unreasonable .

2),not + without i can't live without you

3),no+ not / no + no :there is no cat that doesn't like fish .

there is nothing he can't do-- he can do

everything .

he doesn't have any meals without meat

.

there is no rule that has no exception .

from finding a right place to put the latest edition

from finding the right place for each to put the latest edition.

this is a good plan for you to learn english well .


in addition , 表示承上启下, 此外还有


如果用 apart from , besides , in addition to 必须和宾语进行搭配 ;

be prone to (prep) sth = be likely to do 表示极有可能

during cold winter ,we are likely to catch cold.

during cold winter ,we are prone to cold.







Lesson 44 Speed and comfort 又快捷又舒适



Listen to the tape then answer the question below.

Which type of transport does the writer prefer, do you think?

People travelling long distances frequently have to decide whether they would prefer to go by land, sea, or air. Hardly anyone can positively enjoy sitting in a train for more than a few hours. Train compartments soon get cramped and stuffy. It is almost impossible to take your mind off the journey. Reading is only a partial solution, for the monotonous rhythm of the wheels clicking on the rails soon lulls you to sleep. During the day, sleep comes in snatches. At night, when you really wish to go to sleep, you rarely manage to do so. If you are lucky enough to get a sleeper, you spend half the night staring at the small blue light in the ceiling, or fumbling to find your ticket for inspection. Inevitably you arrive at your destination almost exhausted. Long car journeys are even less pleasant, for it is quite impossible even to read. On motorways you can, at least, travel fairly safely at high speeds, but more often than not, the greater part of the journey is spent on roads with few service stations and too much traffic. By comparison, ferry trips or cruises offer a great variety of civilized comforts. You can stretch your legs on the spacious decks, play games, meet interesting people and enjoy good food—always assuming, of course, that the sea is calm. If it is not, and you are likely to get seasick, no form of transport could be worse. Even if you travel in ideal weather, sea journeys take a long time. Relatively few people are prepared to sacrifice holiday time for the pleasure of travelling by sea.

Aeroplanes have the reputation of being dangerous and even hardened travellers are intimidated by them. They also have the disadvantage of being an expensive form of transport. But nothing can match them for speed and comfort. Travelling at a height of 30,000 feet, far above the clouds, and at over 500 miles an hour is an exhilarating experience. You do not have to devise ways of taking your mind off the journey, for an aeroplane gets you to your destination rapidly. For a few hours, you settle back in a deep armchair to enjoy the flight. The real escapist can watch a film and sip champagne on some services. But even when such refinements are not available, there is plenty to keep you occupied. An aeroplane offers you an unusual and breathtaking view of the world. You soar effortlessly over high mountains and deep valleys. You really see the shape of the land. If the landscape is hidden from view, you can enjoy the extraordinary sight of unbroken cloud plains that stretch out for miles before you, while the sun shines brilliantly in a clear sky. The journey is so smooth that there is nothing to prevent you from reading or sleeping. However you decide to spend your time, one thing is certain: you will arrive at your destination fresh and uncrumpled. You will not have to spend the next few days recovering from a long and arduous journey.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

People travelling long distances frequently have to decide whether they would prefer to go by land, sea, or air.

主 ← 后置定语 状 谓 引 主 谓 宾

frequently adv. 定期地 经常地 : quite often ≠ infrequently adv. 不经常地 罕见地 ; decide: make up one's mind ; would prefer to do 喜欢 宁愿选择 = would rather do, would sooner do; whether 引导宾语从句作 decide 的宾语 ;

出远门的人常常需要决定是走旱路、水路，还是坐飞机。

Hardly anyone can positively enjoy sitting in a train for more than a few hours.

状 主 谓 状 谓 宾 状

hardly + anyone, anybody 等不定代词时不倒装，这相当于 no body, nearly/virtually nobody; positively adv. 绝对地 完全地 积极地 肯定地 ≠ negatively adv. 否定地 消极地 ;

很少有人能够真正喜欢坐几个小时以上的火车。

Train compartments soon get cramped and stuffy. It is almost impossible to take your mind off the journey.

定 主 状 系 表 连 表 形主系 状 表 主语

compartment n. 间隔 隔室 舱 隔间 ; cramp v. 阻止 n. 抽筋 绞痛 夹子 adj. 难懂的 受拘束的 狭窄的 ; cramped adj. 狭窄的 拥挤的 局促的 ; stuffy adj. 闷热的 通风不畅的 乏味的 ; take/keep one's mind off sth. 把某人的注意力从某事上移开 ;

车厢很快就变得拥挤、闷热，想摆脱开旅途的困扰是很难的。

Reading is only a partial solution,

主 系 状 定 表

partial adj. 部分的 不完整的 片面的 有偏见的 ; solution n. 解答 解决方法 ; solve v. 解决 处理 解答 ;

for the monotonous rhythm of the wheels clicking on the rails soon lulls you to sleep.

引 定 主 ← 后置定语 状 谓 宾 宾语补足语

monotonous adj. 枯燥的 乏味的 单调的 ; rhythm n. 节奏 节律 ; click v. 发出咔嚓声 ; roar 车辆飞快行驶发出的声音 ; bark 狗叫 ; lull v. 催人欲睡 ; lullaby n. 催眠曲 ; for 引导原因状语从句 =because, since, as;

看书只能解决部分问题。车轮与铁轨间单调的嘎吱声很快就会送你进入梦乡。

如果大海肆虐起来，你就可能晕船，那种难受劲儿是任何一种别的旅行方式都不会带来的。



Even if you travel in ideal weather, sea journeys take a long time.

引 主 谓 状 定 主 谓 定 宾

ideal adj. 完美的 理想的 最合适的 n. 理想 ; ideally adv. 理想地 理论上 尽善尽美地 ;

即便风平浪静, 坐船旅行也要占用很长时间。

Relatively few people are prepared to sacrifice holiday time for the pleasure of travelling by sea.

状 主 系 表 主语补足语

relatively adv. 相对来讲 相对地 = more or less; be prepared/ready/willing to do sth. 愿意做某事 准备做某事 ; sacrifice v.n. 牺牲 奉献 ; sacrifice for 为...而牺牲 献出 ;

没有多少人会为了享受坐船旅行的乐趣而牺牲假期的时间。

Aeroplanes have the reputation of being dangerous and even hardened travellers are intimidated by them.

主 谓 宾 ← reputation 的同位语 连 状 定 主 谓 | 被动语态 状

reputation n. 名声 声誉 ; hardened adj. 老练的 有经验的 =seasoned 坚固的 硬化的 ; intimidate v. 胁迫 威胁 威吓 (较正式) : frighten, horrify, terrify; intimidation n. 恐吓 胁迫 威胁 ; them = aeroplanes;

飞机以危险而著称, 连老资格的旅行者也怕飞机。

They also have the disadvantage of being an expensive form of transport.

主 状 谓 宾 ← disadvantage 的同位语

advantage n. 优势 优点 有利条件 ; disadvantage n. 短处 缺点 不利因素 ; transport n. 运输 输送 运送 v. 输送 传播 ;

But nothing can match them for speed and comfort.

连 主 谓 宾 状

match v. 相配 满足 适应 配对 ; match with 和 ... 相配 / 相称 ; match sb. for ... : But nothing can be equal to them ; for 就 ... 而论 : 但就速度和舒适而论, 什么也不能和飞机相比 ;

飞机的另一个缺点是昂贵。但就速度与舒适而言, 飞机是无与伦比的。

Travelling at a height of 30,000 feet, far above the clouds, and at over 500 miles an hour

主语

is an exhilarating experience.

系 定 表

exhilarate v. 使高兴 使兴奋 使激动 激励 ; exhilarating adj. 使人高兴的 令人兴奋的 ; exhilaration n. 高兴 愉快 兴奋 ;

腾云驾雾, 在 30,000 英尺高空以 500 英里的时速旅行, 这种经历令人心旷神怡。

You do not have to devise ways of taking your mind off the journey,

主 谓 宾 ← 后置定语

devise v. 设计 制定 发明 创造 ; 第二部分当中采用对比法 : it is almost impossible to take your mind off the journey ; take/keep one's mind off sth. 把注意力转移开 ;

for an aeroplane gets you to your destination rapidly.

引 主 谓 宾 状 状

for 引导原因状语从句 = because, since, as; rapidly adv. 迅速地 快速地急速地 ;

你不必想办法去摆脱旅途的困扰, 因为飞机会迅速地把你送到目的地。

For a few hours, you settle back in a deep armchair to enjoy the flight.

状 主 谓 状 目的状语

settle v. 坐下 定居 结算 停留 确定 解决 ; settle accounts 结清账务 ; settlement n. 解决 结算 处理 ; settler n. 开拓者 定居者 ;

几小时之内, 你躺在扶手椅上, 享受着旅途的欢乐。

The real escapist can watch a film and sip champagne on some services.

定 主 谓 宾 连 谓 宾 状

escape n.v. 逃脱 逃避 ; escapist n. 逍遥者 避世主义者 ; sip n. v. 呷 啜 : drink a little at a time.; take a sip of 喝一点 ; take a taste of 吃一点 ; champagne n. 香槟酒 ; on some services 指代 on airplane ;

真正会享受的人还可以在有些航班上看一场电影和喝香槟。



But even when such refinements are not available, there is plenty to keep you occupied.

连 状 引 定 主 系 表 谓 谓 主语补足语

refine v. 使人精力充沛；refinement n. 精心的安排；plenty n. 充裕 富裕 adj. 足够的 很多的；keep you occupied/busy 使你有事可做；即使没有这些消遣条件，也总是有事可做。

An aeroplane offers you an unusual and breathtaking view of the world.

主 谓 宾 定 宾 ← 后置定语

breathtaking adj. 激动人心的 不寻常的 惊人的；飞机上，你可以观察世界上非同寻常的奇妙的美景。

You soar effortlessly over high mountains and deep valleys. You really see the shape of the land.

主 谓 状 状 主 状 谓 宾

soar v. 高飞 翱翔；effortlessly adv. 不费力地；shape n. 形状 外形 状况 样子 v. 塑造 影响 ... 的发展；你毫不费劲地飞越高山幽谷，你确能饱览大地的风貌。

If the landscape is hidden from view, you can enjoy the extraordinary sight of unbroken cloud plains

引 主 谓 | 被动语态 状 主 谓 定 宾 ← 后置定语

if 引导条件状语从句；landscape n. 景色 地形 景致；extraordinary adj. 特别的 非凡的 非常的；unbroken adj. 连绵不断的 坚定的 完整的；

that stretch out for miles before you, while the sun shines brilliantly in a clear sky.

←主 谓 状 状 引 主 谓 状 状

that 引导定语从句修饰 plains；while 引导时间状语从句；brilliantly adv. 出色地 灿烂地 精辟；brilliant adj. 才华横溢的 卓越的 极好的；如果这种景色被遮住了，你便可以观赏一下展现在你面前的、一望数英里的、连绵不断的云海，同时阳光灿烂，天空清澈明朗。

The journey is so smooth that there is nothing to prevent you from reading or sleeping.

主 系 状 表 引 谓 主 主语补足语

prevent v. 阻止 阻碍 防止 预防；so...that... 如此 ... 以致于 ...；prevent sb. from doing sth. 阻止 / 妨碍某人做某事；旅途平稳，丝毫不妨碍你阅读或睡眠。

However you decide to spend your time, one thing is certain:

引 主 谓 宾 主 系 表

however 无论如何 无论怎样 引导让步状语从句 = no matter how；

you will arrive at your destination fresh and uncrumpled.

主 谓 状 主语补足语

此从句为同位语从句，说明 one thing 的内容；fresh adj. 精神饱满的 精力充沛 full of energy；uncrumpled adj. 没有垮下来的；crumple v. 崩溃 击溃 折坏 弄皱 压皱；

You will not have to spend the next few days recovering from a long and arduous journey.

主 谓 宾 状

recover v. 恢复 康复 复原 痊愈；arduous adj. 艰苦的 艰难的 费力的 费劲的；If you can do without the few pleasures of travelling by land, you will find aeroplanes provide us with the best.；

不管你打算如何消磨时间，有件事是可以肯定的，即当你抵达目的地时，你感到精神焕发，毫无倦意，用不着因为漫长旅途的辛苦而花几天时间休息来恢复精神。

Vocabularies | 词汇



◆ cruise /'kru:z/n. 游船

◆ compartment /kəm'pa:tment/n. 列车客车厢内

◆ civilize /'sivəl-aiz/v. 使文明的分隔间 (或单间)

◆ cramped /kræmpt/adj. 窄小的

◆ seasick /'si:'sɪk/adj. 晕船的

◆ stuffy /'stʌfi/adj. 憋气的 闷气的

◆ intimidate /in'timideit/v. 恐吓 恫吓

◆ disadvantage /'disəd'va:ntidʒ/n. 短处 缺点单调的

◆ rhythm /'riðəm/n. 有节奏的运动

◆ click /klik/v. 发出咔哒声

◆ escapist /r'skeipist/n. 逍遥者

◆ lull /lʊl/v. 催人欲睡

◆ sip /sip/v. 呷 啜

◆ snatch /snætʃ/n. 短时 片段

◆ champagne /tʃæm'peɪn/n. 香槟酒

◆ sleeper /'sli:pə/n. 卧铺

◆ refinement /ri'fainmənt/n. 精心的安排

◆ fumble /'fʌmbəl/v. 乱摸, 摸索

◆ breathtaking /'breθ'teɪkɪŋ/adj. 激动人心的 不寻常的

◆ inspection /in'spekʃən/n. 检查

◆ inevitably /i'nevɪtəbəli/adv. 必然地 不可避免

◆ soar(1. 25)/sɔ: /v. 高飞, 翱翔地

◆ effortlessly /'efətəslɪ/adv. 不费力地

◆ destination /desti'neiʃən/n. 目的地

◆ fresh /freʃ/adj. 精神饱满的

◆ motorway /'məʊtəwei/n. 快车道

◆ uncrumpled /ʌn'krʌmpled/adj. 没有垮下来

◆ ferry /'feri/n. 渡船

◆ exhaust /ɪg'zɔ:st/v. 使精疲力尽

exhaust vt. 使精疲力尽 exhausted, exhausting

i'm exhausted. what exhausts you?

= tire out: i'm tired out.

wear out 使疲劳, 使磨损: your dress is worn out.

after a day's work hard, i am worn out.

knock out: knock sb out 把某人打晕, 精疲力尽

the arduous work knocked me out.

fatigue 使精疲力尽, 使疲劳 (书面) the piece of work fatigues me.

◆ exhilarating /ɪg'zɪləreɪtɪŋ/adj. 使人高兴的 令人兴奋的

exhilarating adj. 使人高兴的

exhilarated adj: i'm exhilarated by your visit.

exhilarate vt.= very much excite

stimulate 刺激, 激励 stimulate sb to do sth

your courage stimulated me to do so.

inspire 激励 (通过言辞 - 普通用词) inspire sb to do

stir 鼓舞, 鼓动 who stirred you to do it like this, you should look before you leap.

spur 刺激: his rude remarks spurred me.

encourage: he always encourages me to study hard when i'm unwilling to do so.

◆ positively /'pɒzɪtɪvli/adv. 绝对地 完全地

positively adv. 绝对地, 完全地 in a positive way (肯定的)

doubt, doubtful; uncertain; dubious 表示不是很肯定

the food is positively uneatable.

car you really do it positively?

(= certainly, sure, of course, no problem, a piece of cake, no sweat, it's a snack)

i bet 我肯定

◆ monotonous /mə'nɒtənəs/adj. 枯燥的 乏味的,

monotonous adj. 枯燥的, 闷气的 (缺少多样性, lacking variety)

unchanging

i don't like the way of your teaching, it is monotonous.

i hate the monotonous rhythm of travelling by train.

tedious 乏味的 (重点突出 long and uninteresting 冗长) n. tedium

; dull < tedious = uninteresting

i can't get along well with Mary, she is a dull girl.

uninteresting

tiresome (通常指人) = tiring tire v 使厌倦 .. tired of

tired of sleeping on the floor ..

long lasting meetings are tiring. you're a little bit tiresome.

bore v. bored with, boring adj. 由于持续时间过长而厌烦

i'm tired of doing so i'm bored with doing so.

◆ landscape /'lændskeɪp/n. 景色

landscape n. 景色 = spectacle: extraordinary sight.

the rising sun in Tai Mountain is a spectacle / landscape.

scenery n. 自然景色 scene 场面 view 透过窗户看到的景色

our classroom doesn't have a good view.

◆ spacious /'speɪʃəs/adj. 宽敞的

spacious adj. 宽敞的 = roomy

is your classroom spacious?

our classroom is not so spacious as that one.

i would like to lie in the spacious classroom instead of sitting here.

roomy: a roomy house.

capacious adj. 容量大的 capacity 容量

commodious adj. 宽敞的, 便利的: roomy and convenient

the cinema is both roomy and convenient = the cinema is commodious.

expansive 易膨胀的, 广阔的, 浩瀚的, 广袤的

i'd like to appreciate expansive sea/ocean.

vast 幅员辽阔的: the desert in our country is vast, that is a major problem.

extensive 广泛的, 广阔的 extensive reading 泛读 intensive reading 精读

you can enlarge your vocabulary by extensive reading.

widespread 流传广的, 分布广的 the kind of news is widespread.

far-reaching 触及很远的, 流传久远的 it is a far-reaching idea.



如何去组织一篇文章？

开头段：直接了当说明主题（中西方文化不一样），开门见山；论点太大，没有充足的时间及篇幅来论述论点；亦不能太小，要吸引读者；

可以使用谚语作为 topic : as the saying/proverb goes " it serves him right "

定义法（可以正面亦可用反面，限定内容）->what is advertisement , it is the words or pictures on a media to promote product / the sale of product ;

可以使用提问法 :do you have a good / large circle of friends ?

概括法（开头段段首）:i quite agree with this idea ;

间接开头法，先叙述别人的观点，然后引出自己的真实看法 :people often say that money can buy all the things ,but i think it is not true.

支持段：由一段或两段组成，目的是支持论点（对比法，比较法，例证法 ..）

每一自然段的开关句及结束句一定要和主题密切联系，概述一下；

最主要的方法有三种：对比法，比较法，例证法

结束段：总结，升华，再次肯定和强调主题，加深读者印象，一定要言简意赅；

段落是由主题句，扩展句结成，扩展句之后是具体的例子；

想表达不同的理论概念，要用转折句，连接词的运用（衔接作用）

主题句应该要简练，要明确地表达中心思想，概述并提出论点看法以便下文加以论述；

主题句确立之后，还要进一步利用扩展句来说明解释主题句的内容；

重复说明关键词（同义词，近义词，反义词 - 读者跟着你的思路走），衔接词让整篇文章脉络清晰；

内容要连贯 -- 跳跃不要太大

衔接词的使用：

1), 起 - 开头 :at first ,firstly ,first, in the beginning 起初 ,first of all ; at present ,nowaday,currently ,recently ,to start with(to begin with) 目前

for one thing 首先 for another 其次 ; in one hand 一方面 ,in the other hand 另一方面 ;(开篇用词)

2), 承 - 承接 :to start/begin with , at the same time,in the meantime , meanwhile ,at any rate 无论如何 ;

besides 此外 ,除 .. 之处还有 ; apart from , in additon ,in additon to ,furthermore

in fact 事实 actually ; as a matter of fact , in reality ; from now on ;

moreover , no doubt ,without any doubt ; similarly 同样地 ,in the same way ; obviously 明显地 ;particularly 特别地 ;such as ,for example .for instance ;

as a consequence , consequently ,as a result ; what is more ,what is worse ,what is better ;similarly ; partucularly ;

3), 转 - 转折 : after all 毕竟 ,; (above all 最重要的是):he made a mistake ,after all he is a child aged 5.

all the same ,still , just the same 虽然 ,但是 :even though you are not of most help , i 'm grateful to you just the same.

anyway 无论如何 somehow 不怎么怎么搞的 : i had expected myself to pass the examination , somehow i failed .

but , however =nevertheless , nonetheless ;

he is wealthy, but he is unhappy . he is wealthy . however he is unhappy.

by this time 到这个时候 ,此时 :he has been a happy person , by this time , he has felt sad.

conversely 相反地 =on the contrary ; despite , in spite of , in contempt of ,in disregard of ;

by contrast 对比 (差异); by comparison 比较 (相同);

fortunately : i don't have the ability to do the work , fortunately my friends promise me to help me.

on other words 换句话说 ; on the other hand 另一方面 ; unlike 和 .. 不同 ,不象 ; whereas 然而 (yet)

4), 合 - 总结 : 主要是用来小结上文或作结尾段

accordingly 于是 ,因此 ; as has been noted(above) 如前所述 ,as has been mentioned , as has been talked of ;

at last ,finally ,lastly , at length ; briefly 简言之 ,in brief ,in short , in a word , in conclusion ,in sum/summary , to sum up ,to summarize ,to conclude;

no doubt 毫无疑问 , undoubtedly , truly ,certainly , positively ,obviously ; on the whole 总起来说 ;







Lesson 45 The power of the press 新闻报道的威力



Listen to the tape then answer the question below.

Does the writer think the parents were lucky or unlucky to gain prosperity in this way? Why?

In democratic countries any efforts to restrict the freedom of the press are rightly condemned. However, this freedom can easily be abused. Stories about people often attract far more public attention than political events. Though we may enjoy reading about the lives of others, it is extremely doubtful whether we would equally enjoy reading about ourselves. Acting on the contention that facts are sacred, reporters can cause untold suffering to individuals by publishing details about their private lives. Newspapers exert such tremendous influence that they can not only bring about major changes to the lives of ordinary people but can even overthrow a government.

The story of a poor family that acquired fame and fortune overnight, dramatically illustrates the power of the press. The family lived in Aberdeen, a small town of 23,000 inhabitants in South Dakota. As the parents had five children, life was a perpetual struggle against poverty. They were expecting their sixth child and were faced with even more pressing economic problems. If they had only had one more child, the fact would have passed unnoticed. They would have continued to struggle against economic odds and would have lived in obscurity. But they suddenly became the parents of quintuplets, four girls and a boy, an event which radically changed their lives. The day after the birth of the five children, an aeroplane arrived in Aberdeen bringing sixty reporters and photographers.

The rise to fame was swift. Television cameras and newspapers carried the news to everyone in the country. Newspapers and magazines offered the family huge sums for the exclusive rights to publish stories and photographs. Gifts poured in not only from unknown people, but from baby food and soap manufacturers who wished to advertise their products. The old farmhouse the family lived in was to be replaced by a new \$ 500,000 home. Reporters kept pressing for interviews so lawyers had to be employed to act as spokesmen for the family at press conferences. While the five babies were still quietly sleeping in oxygen tents in a hospital nursery, their parents were paying the price for fame. It would never again be possible for them to lead normal lives. They had become the victims of commercialization, for their names had acquired a market value. Instead of being five new family members, these children had immediately become a commodity.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

In democratic countries any efforts to restrict the freedom of the press are rightly condemned.

状

主

←

后置定语

谓

状

谓 | 被动语态

democracy n. 民主; democrat n. 民主党人 民主主义者; democratic adj. 民主的; effort n. 企图 努力: try, attempt 尝试; make every effort 尽某人最大努力 = try one's best; spare no effort 竭尽全力 = make every endeavour, go to great lengths; restrict v. 限制; restriction n. 限制 约束 制约因素; restrictive adj. 限制性的 约束的; 责备: blame, scold, reproach, reprimand; condemn v. 正式的谴责: Your deeds should be rightly condemned.; smell out 打探; According to this sentence, we know we are much more interested in private stories.

在民主国家里, 任何限制新闻自由的企图都理所当然地受到谴责。

However, this freedom can easily be abused.

状

主

谓

状

谓 | 被动语态

this freedom = the freedom of the press 新闻自由; abuse v. 滥用 虐待 辱骂;

然而, 这种自由很容易被滥用。

Stories about people often attract far more public attention than political events.

主

←

后置定语

状

谓

定

宾

状

attract v. 吸引 招引; far adv. = much 加强语气; political adj. 政治的 政府的 政权的; event n. 事件; than 引导的状语从句表示和 ... 相对, 为避免重复, 只需把相比部分突出, 从句中有些成分可以省略: I spend more time learning English than my friends.;

常人轶事往往比政治事件更能引起公众注意。

Though we may enjoy reading about the lives of others,

引

主

谓

宾

though, although 引导让步状语从句; read about/of 读到 ...; enjoy doing sth. 喜欢做某事;

it is extremely doubtful whether we would equally enjoy reading about ourselves.

形主系

状

表

引 | 主语从句

主

谓

状

谓

宾

it 是先行主语, 替代以 whether 引导的主语从句; extremely adv. 极端地 非常地 极其; doubtful adj. 怀疑的 可疑的 = dubious, uncertain; equally adv. 平等地 同样地 = alike(句尾) = in the same way/degree;

我们都喜欢看关于别人生活的报道, 但是否同样喜欢看关于自己生活的报道, 就很难说了。



Acting on the contention that facts are sacred,

状

←引 主 系 表

that 引导定语从句修饰 contention; act on 根据 ... 行动 以 ... 来行事 遵循 ... 来行事; contention n. 论点 争论 争吵 争执 :argument; sacred adj. 神圣的 庄严的;

reporters can cause untold suffering to individuals by publishing details about their private lives.

主

谓

定

宾

状

状

untold adj. 数不尽的 无限的; unspoken adj. 未说出的 未表达的 默契的 心照不宣的; speechless adj. 无言以对 哑口无言; suffering n. 痛苦 苦难 苦恼 折磨; individual n. 个人 个体 adj. 单独的 个体的; publish v. 发布 出版 公布; private adj. 私人的 私有的 私用的;

记者按事实至上的论点行事,发表有关别人私生活的细节,有时会给当事人造成极大的痛苦。

Newspapers exert such tremendous influence

主

谓

定

宾

exert v. 施加 努力 运用 行使; exert ... on sth. 施加 ... 在 ... 身上; exert influence/pressure/impact/strength/force/effort/effect/control/authority/dominance; such ...that ... 如此 ... 以致于 ...= so...that...(such + 名词, so + 形容词 副词);

that they can not only bring about major changes to the lives of ordinary people

引

主

谓

连

谓 1

定

宾

状

that 引导结果状语从句; not only ...but (also) ... (as well) 不仅 ... 而且 ...; bring about 带来 引起 导致 = lead to, cause, result in, give rise to; major adj. 主要的 重要的 重大的 =great, considerable; ordinary adj. 普通的 平常的 一般的; extraordinary adj. 特别的 非凡的;

but can even overthrow a government.

连

谓

状

谓 2

宾

overthrow -overthrew-overthrown v. 颠覆 推翻 打倒 赶下台 n. 推翻 打倒; ★ In the first paragraph the writer illustrates how powerful the press is in the general way.;

新闻具有巨大的威力。它们不仅可以给寻常人家的生活带来重大的变化,甚至还能推翻一个政府。

The story of a poor family that acquired fame and fortune overnight,

主

←

后置定语

←主

谓

宾

状

that 引导定语从句修饰 family; acquire v. 获得 获取 学到 = gain, obtain, get, get hold of, attain, come by, procure; fame n. 名声 声誉 名气; fortune n. 财富 巨款 命运 运气; overnight adv. 一夜之间 突然 = suddenly 整夜;

dramatically illustrates the power of the press.

状

谓

宾

←

后置定语

dramatic adj. 突然的 戏剧性的 引人注目的 激动人心的; dramatically adv. 戏剧性地 显著地 急剧地; illustrate v. 举例说明 阐明 解释 = exemplify, demonstrate, show, explain; illustrator n. 插画家; illustration n. 插图 图解 示例 说明; illustrative adj. 说明的 解释性的;

下面这户穷人一夜之间出名发财的故事戏剧性地说明了新闻报道的威力。

The family lived in Aberdeen, a small town of 23,000 inhabitants in South Dakota.

主

谓

状

同位语

←

后置定语

状

inhabit v. 居住于 栖息于; inhabitant n. 居住者 = dweller, resident, settler; South Dakota 南达科他州 (美国);

这户人家住在南达科他州一个人口为 23,000 的小镇上, 镇名为阿拜丁。

As the parents had five children, life was a perpetual struggle against poverty.

引

主

谓

宾

主

系

定

宾

←

后置定语

as 引导原因状语从句 = because, since, for; perpetual adj. 永久的 永恒的 不间断的 持续的 = lasting, everlasting, long-lasting, continuous, continual, constant, eternal, unending, permanent; struggle n. 斗争 奋斗 努力; struggle against odds 与恶运搏斗; poverty n. 贫困 贫穷; 家里已有 5 个孩子, 全家人常年在贫困中挣扎。

They were expecting their sixth child and were faced with even more pressing economic problems.

主

谓

定

宾

连

谓 | 被动语态

定

宾

expect v. 期望 预计 期待 指望; expectation n. 期望 预期 期待; be faced with 面临着; The window faces the South.; more pressing 紧迫的; pressing adj. 紧急的 急迫的 难以推却的; economy n. 经济 节约 经济制度; economic adj. 经济的 经济上的; economic crisis 经济危机; economics n. 经济学; economical adj. 经济的 实惠的 节俭的; economically adv. 经济地 节俭地 节省地; microeconomics n. 微观经济学; macroeconomics n. 宏观经济学; economic problem = poverty;

第 6 个孩子即将问世, 他们面临着更为严峻的经济问题。



If they had only had one more child, the fact would have passed unnoticed.

引 主 谓 状 谓 定 宾 主 谓 主语补足语

此句为虚拟语气，用来表示与过去的事实相反的假设，主句用 would have done, 从句用 if ...had done, 如果从句省略 if, 要用倒装句序：Had they had only one more child the fact would have passed unnoticed. ;

如果他们只是添了 1 个孩子，这件事本来就不会引起任何人的注意。

They would have continued to struggle against economic odds and would have lived in obscurity.

主 谓 宾 状 连 谓 状

本句紧跟上句，用的也是虚拟语气 would have done, 与过去事实相反；continue to do sth. 继续做某事；odds n. 逆境 可能性 胜算；at odds 争执 不一致；at odds with 相抗争于与 ... 不一致；struggle against odds 与恶运搏斗；obscure adj. 无名的 鲜为人知的 费解的；obscurity n. 默默无闻 晦涩；in obscurity n. 默默无闻：not being well-known;

这家人会继续为克服经济上的拮据而奋斗，并默默无闻地活下去。

But they suddenly became the parents of quintuplets, four girls and a boy,

连 主 状 系 宾 ← 后置定语 quintuplets 的同位语

quintuplet n. 五胞胎；quintuple adj. 五方面的 五倍的 n. 五倍量；twin adj. 双胞胎的 成对的 成双的 n. 双胞胎；

an event which radically changed their lives.

同位语 ← 主 状 谓 宾

这一部分及所带的由 which 引导的定语从句作整个句子的同位语，对主句解释说明；radically adv. 彻底地 完全地；

但是他们出人意料地生了五个胞胎，4 女 1 男。这事使他们的生活发生了根本的变化。

The day after the birth of the five children,

状 ← 后置定语 ← 后置定语

bear-bore-born v. 负担 容忍；born v. 生育，sb. was born; birth v. 出生 诞生 give birth to sb.: The woman gave birth to a boy.;

an aeroplane arrived in Aberdeen bringing sixty reporters and photographers.

主 谓 状 现在分词短语作伴随状语

aeroplane n. 飞机 = aircraft, airplane, plane; reporter n. 记者；photographer n. 摄影师；

五胞胎降生第二天，一架飞机飞抵阿拜丁，随机带来 60 名记者与摄影师。

The rise to fame was swift.

主 ← 后置定语 系 表

rise n. 上涨 升高 崛起 上升 提高 加薪 v. 上升 增长 提高 -rose-risen; swift adj. 飞快的 迅速的 = rapid, hasty, quick; The rise to fame was swift. 出名太快 = Their being famous was rapid.;

这一家迅速出了名。

Television cameras and newspapers carried the news to everyone in the country.

主 连 主 谓 宾 状

camera n. 摄像机 照相机；carry/bring sth. to sb. 把 ... 带给 ...;

电视摄像机和报纸把消息传送到全国。

Newspapers and magazines offered the family huge sums

主 连 主 谓 间接宾语 直接宾语

offer v. 主动提出 供应 自愿给予 n. 报价 出价 建议；on offer/sale 在出售中；offerer n. 发价人 报价人；offeree n. 受盘人 受要约人；huge sums= huge sums of money；sum n. 金额 款项 和 总和 v. 合计 总结；sum up 概括 总结；summary n. 总结 概括 概要 adj. 总结性的 概括的 概要的；summarise v. 总结 概述 概括；

for the exclusive rights to publish stories and photographs.

状 ← rights 的后置定语

include v. 包括 包含；inclusion n. 包含；inclusive adj. 包括的 包含的 包容性；exclude v. 排除 排斥 不包括；exclusion n. 排斥 排除在外；exclusive n. 独家报道 adj. 独有的 排外的 独占的 独家的 豪华的 高级的；right n. 权利；Legal Protection of the Women's Right to Work;

报纸、杂志出高价向他们购买文字、图片的独家报道权。

Gifts poured in not only from unknown people, but from baby food and soap manufacturers

主 谓 连 状 连 状

pour v. 倒 倾 倒 倾泻；pour in 大量流入 源源而来；not only...but (also)... as well 不但 ... 而且 ...; unknown adj. 未知的 不详的；manufacture v. 大量生产 编造 捏造；manufacturing industry 制造业；manufacturer n. 生产商；manufactory n. 制造厂；



who wished to advertise their products.

←主 谓 宾

who 引导定语从句修饰 manufacturer; wish to do sth. 希望做某事 = want to do sth.; advertise v. 做广告 宣传;
不但素昧平生的人寄来了大量的礼物, 而且婴儿食品、婴儿肥皂制造厂商为了替自己产品做广告也寄来了大量的礼物。

The old farmhouse the family lived in was to be replaced by a new \$ 500,000 home.

定 主 ← 主 谓 谓 | 被动语态 状

farmhouse n. 农舍; the family lived in 定语从句修饰 farmhouse, 当引导词 that 在定语从句中作宾语时, 大多数情况下可以省略; replace v. 取代 代替 更换; be replaced by 被 ... 取代; replace with 用 ... 替换; replaceable adj. 可替换的 可代替的; irreplaceable adj. 无法取代的; replacement n. 替换 更换 替代品 接替者; in place of 取代 替代; be to do sth, be about to do sth. 即将做某事;
这家人住的旧农舍将由一座价值 50 万美元的新住宅所取代。

Reporters kept pressing for interviews

主 谓 宾

keep (on) doing sth. 不停做某事; press for 迫切要求 = demand 形象地表达出不停的催问; interview v.n. 面试 访谈 面谈;

so lawyers had to be employed to act as spokesmen for the family at press conferences.

引 主 谓 | 被动语态 目的状语 状

so 引导结果状语从句; lawyer n. 律师 = attorney; employ v. 雇佣 聘请; act as 充当 担任 担当; press/news conference 新闻发布会; news briefing 新闻吹风会 要闻简报; press release 新闻公告 新闻稿;
由于记者纷纷要求会见, 他们不得不请了律师充当他们家的发言人举行记者招待会。

While the five babies were still quietly sleeping in oxygen tents in a hospital nursery,

引 主 谓 状 谓 状 状

while 引导伴随状语从句; oxygen n. 氧气; hydrogen n. 氢气; nursery n. 育婴室 保育室;

their parents were paying the price for fame.

主 谓 宾 状

pay the price for 为 ... 付出代价;

It would never again be possible for them to lead normal lives.

形主 系 状 系 表 状 主语

No one can lead normal life without enough money. 没有人能够导致没有足够的钱过正常的生活;
眼下, 五胞胎还静静地躺在医院婴儿室的氧气帐里, 他们的父母却为这名声付出了代价, 他们再也无法过正常的生活。

They had become the victims of commercialization, for their names had acquired a market value.

主 系 表 ← 后置定语 引 主 谓 宾

victim n. 受害者 牺牲品; commerce n. 商业 贸易 商务; the Department of Commerce 商务部; commercial adj. 贸易的 商业的 赢利的 n. 电视广告; commercially adv. 商业上 商业地; commercialize v. 使商业化 使商品化; commercialization n. 商品化 商业化; for 引导原因状语从句 = because, since, as; acquire v. 获得 取得 = obtain, get, gain, attain, procure, come by; market value 市场价值;
他们成了商业化的受害者, 因为他们的名字具有了市场价值。

Instead of being five new family members, these children had immediately become a commodity.

状 主 谓 状 谓 宾

instead of 代替 ... 而不是 ...; commodity n. 商品; commodity economy 商品经济; commodity market 商品市场;
这些孩子立即成了商品, 而不是 5 个新的家庭成员。

Vocabularies | 词汇



- ◆ democratic /'demə'krætɪk/ adj. 民主的
- ◆ South Dakota /'sauθ-də'kəʊtə/ 南达科他州 (美国)
- ◆ abuse /ə'bjʊ:z/v. 滥用
- ◆ contention /kən'tenʃən/n. 论点
- ◆ quintuplet /'kwɪntjʊplɪt/n. 五胞胎之一
- ◆ nursery /'nʌ:səri/n. 育婴室, 保育室
- ◆ obscurity /əb'skjʊərɪti/n. 默默无闻
- ◆ commercialization /kə,mə:ʃəlaɪ'zeɪʃən/n. 商品化
- ◆ radically /'rædɪkəli/adv. 彻底地, 完全地
- ◆ exclusive /ɪk'sklu:sɪv/adj. 独占的, 独家的
- ◆ commodity kə'mɒdɪti/n. 商品

◆ untold /ʊn'təʊld/adj. 数不尽的, 无限的

untold adj. 数不尽的: too many to be counted

there are untold stars in the sky .

i am afflicted by/with untold anxieties.

numerous adj. 无数的 countless

as human being ,we can't keep ourselves free from countless anxieties.

countable : can be counted : uncountable

numberless 无数的, 没有房号的

numberable 数得清的 innumerable 不能数得清的

◆ perpetual /pə'petʃuəl/adj. 永久的

perpetual adj. 永久 的 permanent , eternal , lasting for a long time , everlasting .

perpetual 不 (无) 休止的, 一直持续下去的, 不易受阻隔, 阻断

they are as poor as church mouse ,they have to struggle against perpetual poverty.

constant 连续的, 不断的 (没有 =perpetual 正式) constantly adv.

continuous 连续不断的 they have continuous attempt .

they made great success in their continuous attempt.

(continual 频繁的 continually adv. it rains continually .

lasting =everlasting 持久的, 耐久的: generally speaking, jeans are lasting .

endless 没有尽头的, 永远的 you can appreciate endless unbroken clouds.

eternal 永恒的, 永久的, 不朽的 :immortal 永生的

temporary :temporary job 临时工作

permanent 非临时的, 永久的

in a big city ,sometimes we can't get permanent job.

invoke 求助, 祈求

impose 强加于人 exert

wield 造成 =bring about ,cause ,result in ;

◆ restrict /rɪ'strɪkt/v. 限制

restrict vt. 限制 keep within a certain limit.(限制范围)

the prisoner's activity is restricted within narrow limits.

limit vt. 表示时间, 空间, 程度等方面的限定, 且限定到某一个点;

land development must be limited .

restrict 只说明限制范围 restrict sb to 限制在 .. 范围内

he restrict /confine himself to two cigarettes a day.

confine confine sb to = restrict sb to ; be confined to

the boy is confined /restricted to the dark room.

cramp 限制 (限制某人的活动或动植物的生长)

nobody can cramp children . you can't cramp my activity.

hamper 限制, 妨碍 (内在含义妨碍)

what hampered you to do so ?

困垒, 困扰 be hampered by :

the housewife has a lots to do everyday ,because she is

hampered by poverty.

my limited vocabulary hampers my reading .

i am hampered by my limited vocabulary.

impede 限制 (阻碍, 妨碍) +ving sth

nothing will impede my studying English.

bound 限定, 以 .. 为界限







Lesson 46 Do it yourself 自己动手



Listen to the tape then answer the question below.

Did the writer repair his lawn mower in the end? Why/Why not?

So great is our passion for doing things for ourselves, that we are becoming increasingly less dependent on specialized labour. No one can plead ignorance of a subject any longer, for there are countless do-it-yourself publications. Armed with the right tools and materials, newlyweds gaily embark on the task of decorating their own homes. Men, particularly, spend hours of their leisure time installing their own fireplaces, laying out their own gardens; building garages and making furniture. Some really keen enthusiasts go so far as to build their own computers. Shops cater for the do-it-yourself craze not only by running special advisory services for novices, but by offering consumers bits and pieces which they can assemble at home. Such things provide an excellent outlet for pent up creative energy, but unfortunately not all of us are born handymen.

Some wives tend to believe that their husbands are infinitely resourceful and can fix anything. Even men who can hardly drive a nail in straight are supposed to be born electricians, carpenters, plumbers and mechanics. When lights fuse, furniture gets rickety, pipes get clogged, or vacuum cleaners fail to operate, some women assume that their husbands will somehow put things right. The worst thing about the do-it-yourself game is that sometimes even men live under the delusion that they can do anything, even when they have repeatedly been proved wrong. It is a question of pride as much as anything else.

Last spring my wife suggested that I call in a man to look at our lawn mower. It had broken down the previous summer, and though I promised to repair it, I had never got round to it. I would not hear of the suggestion and said that I would fix it myself. One Saturday afternoon, I hauled the machine into the garden and had a close look at it. As far as I could see, it needed only a minor adjustment: a turn of a screw here, a little tightening up there, a drop of oil and it would be as good as new. Inevitably the repair job was not quite so simple. The mower firmly refused to mow, so I decided to dismantle it. The garden was soon littered with chunks of metal which had once made up a lawn mower. But I was extremely pleased with myself. I had traced the cause of the trouble. One of the links in the chain that drives the wheels had snapped. After buying a new chain I was faced with the insurmountable task of putting the confusing jigsaw puzzle together again. I was not surprised to find that the machine still refused to work after I had reassembled it, for the simple reason that I was left with several curiously shaped bits of metal which did not seem to fit anywhere. I gave up in despair. The weeks passed and the grass grew. When my wife nagged me to do something about it, I told her that either I would have to buy a new mower or let the grass grow. Needless to say our house is now surrounded by a jungle. Buried somewhere in deep grass there is a rusting lawn mower which I have promised to repair one day.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

So great is our passion for doing things for ourselves,

状 表 系 主 ← 后置定语

此句基本句型为 so ... that ..., 如此 ... 以致于 ..., that 引导的结果状语从句, 为了强调 great 这个词, 把 so great 提到句首, 因此主谓要倒装; passion n. 激情 热忱 爱好 强烈情感; passionate adj. 热情的 激情的; passionately adv. 充满热情地 激昂地 热烈地;

that we are becoming increasingly less dependent on specialized labour.

引 主 系 状 表

increasingly adv. 日益 越来越多地 = more and more; be/become dependent on 依靠 依赖 ≠ independent: less dependent = more independent; specialise v. 专门研究 专攻 + in; specialization n. 专门化 专精; specialized adj. 专门的 = skillful 专业的 专用的;

现在我们自己动手做事的热情很高, 结果对于专业工人的依赖越来越少了。

No one can plead ignorance of a subject any longer, for there are countless do-it-yourself publications.

主 谓 宾 ← 后置定语 状 引 谓 定 主

plead v. 找借口 辩解; ignorant adj. 不了解的 无知的 愚昧的; ignorance n. 无知 不懂 愚昧; plead ignorance of sth. 对 ... 一无所知; for 引导原因状语从句 = because, as, since; countless adj. 数不胜数的 数不尽的; DIY = Do It Yourself. 自己动手; publication n. 出版物 刊物;

由于出版了不计其数的教人自己动手做事的书报杂志, 没有人再能对某事一无所知。

Armed with the right tools and materials, newlyweds gaily embark on the task of decorating their own homes.

状 主 状 谓 宾 ← 后置定语

armed with 拥有 获得 ... 的情况下 武装着; newlyweds n. 新婚夫妇; gaily adv. 愉快地 快乐地 高兴地 : happily, cheerfully; embark on doing sth. 开始做 (新的 难度大的事情) = start sth.; decorate v. 装饰 装点 装潢 点缀; decoration n. 装潢 装饰品;

新婚夫妇找来合适的工具和材料, 喜气洋洋地开始布置新房。



Men, particularly, spend hours of their leisure time installing their own fireplaces,

主 状 谓 宾 ← 后置定语 状

particularly adv. 特别 尤其 格外；leisure n. 休闲 闲暇 空闲 adj. 闲暇的；leisure time 空闲时间；leisurely adv. 悠闲地 慢悠悠地；leisureliness n. 从容 悠然；install v. 安装 设置 安置；installation n. 安装 设施 设置；uninstall v. 卸载 解除安装 移除；fireplace n. 壁炉；spend time (in) doing sth. 在某方面花费时间；句中四个现在分词短语作并列状语，修饰谓语；

laying out their own gardens; building garages and making furniture.

状 状 连 状

lay out 布局 设计 规划；layout n. 布局 规划 设计 版面设计；

特别是男人，常利用空闲时间安装壁炉、布置花园、建造车库、制作家具。

Some really keen enthusiasts go so far as to build their own computers.

定 主 谓 状 状

keen adj. 热心的 渴望的 热衷于；be keen on 喜爱 热衷于；enthuse v. 热烈地讲 使热衷 使热心；enthusiasm n. 热情 热忱；enthusiast n. 爱好者 狂热者；enthusiastic adj. 热情的 热心的 热烈的；enthusiastically adv. 热情地 热忱地；unenthusiastic adj. 不热心的 冷漠；go so far as to (do) 竟到了...的程度 竟然到了干...的地步；这里的so far as 远到 直到 竟然 = as far as；so as to 以便 为使 = in order to；computer n. 电脑；有些热衷于自己动手的人甚至自己组装电脑。

Shops cater for the do-it-yourself craze not only by running special advisory services for novices,

主 谓 定 宾 连 方式状语

cater v. 迎合 承办餐宴；catering service n. 餐饮业 餐饮服务；cater for/to 迎合 满足...的需要；craze n. 疯狂 风行一时的东西 = passion；crazy adj. 疯狂的 疯癫的；advisor n. 顾问 导师 建议者；advisory adj. 顾问的 咨询的；novice n. 新手 = green hand, beginner, learner；

but by offering consumers bits and pieces which they can assemble at home.

连 方式状语 ← 宾 主 谓 状

consumer n. 消费者 顾客 = buyer, client, shopper, user, purchaser；which 定语从句修饰 bits and pieces (备件 零件)；assemble v. 装配 组装；assembly n. 装配 议会 集合；assembly line 组装线 流水线 = production line；disassemble v. 掩饰 假装 隐藏 拆解；resemble v. 类似 相似；为了满足自己动手热的需要，商店不仅为初学者提供专业的咨询服务，而且为顾客准备了各种零件，供他们买回家去安装。

Such things provide an excellent outlet for pent up creative energy,

主 谓 定 宾 状

outlet n. 出路 出口；takeout n. 外卖食品；provide an outlet for 寻找...出路；pent up 被压抑的 = oppressed, overloaded；creative adj. 创造性的 有创造力的；create v. 创建 创造 造成；creation n. 创作 创造 创建；creator n. 创造者 造物主；

but unfortunately not all of us are born handyman.

连 主 主 系 定 表

handyman n. 手巧的人 能工巧匠；not all of us 部分否定，none of us 全部否定；born adj. 生来就是 天生的 v. 出生 出世 出现；这些东西为人们潜在的创造力提供了一个绝妙的用武之地。但不幸的是，我们并非人人都是能工巧匠。

Some wives tend to believe that their husbands are infinitely resourceful and can fix anything.

定 主 谓 引 主 系 状 表 连 谓 宾

tend to 倾向于；tend to do sth. 有...倾向；tend/attend to (prep.) sth : 照料 伺候 = take care of, look after；live under the illusion that ... 沉醉于...的幻想之中；finite adj. 有限的 限定的；infinite adj. 极大的 无法衡量的 无限的；infinitely adv. 非常 极其 无限地；infinity n. 无限 无穷 无穷远；resourceful adj. 机敏的 足智多谋的；that 引导宾语从句作 believe 的宾语；妻子常常认为她们的丈夫无比聪明能干。

Even men who can hardly drive a nail in straight

状 主 ← 主 谓 状 谓 宾 状 状

who 引导定语从句修饰 men；hardly adv. 几乎不；drive a nail 钉钉子；nail n. 钉子 指甲 v. 固定 抓住；nail down 敲定 明确 确定；

are supposed to be born electricians, carpenters, plumbers and mechanics.

谓 | 被动语态 主语补足语

suppose v. 假设 假定 设想；be supposed to 被认为 被期望；supposedly adv. 据说 据信 据传；electrician n. 电工；carpenter n. 木匠；plumber n. 水暖工 管子工；mechanic n. 机械师 技工；

甚至那些连一枚钉子都钉不直的男人都被认为是天生的电工、木匠、水管工和机械师。

When lights fuse, furniture gets rickety, pipes get clogged, or vacuum cleaners fail to operate,

引主谓主系表主系表连主谓宾

fuse v. 由于烧断保险丝而短路 n. 保险丝 导火线; rickety adj. 要散架的 晃动的 不稳固的; clog v. 堵塞 阻塞; vacuum n. 真空 空虚 空白 adj. 真空的; vacuum cleaner 真空吸尘器; operate v. 工作 运转 营运 操作; fail to do sth. 未能做某事 ≠ manage to do sth.; when 引导四个并列的时间状语从句, 它们由逗号和连词 or 连接, 在许多情况下, 英语中并列成分, 特别是从句的情况下, 可以用分号隔开;

some women assume that their husbands will somehow put things right.

定主谓引主谓状谓宾宾补

that 宾语从句作 assume 的宾语; assume 主观武断的认为; presume 表示猜测, 主观判断, 有事实可以依据; somehow adj. 不知何故 不知什么原因 = one way or another; somewhat adv. 有点 稍微 = to some extent/degree, to a certain extent/degree; put sth. right 改正 修理; 每当电灯保险丝烧断、家具榫头松动、管道堵塞、吸尘器不动时, 有些妻子认为丈夫总有办法。

The worst thing about the do-it-yourself game is that sometimes even men live under the delusion

定主←后置定语系引状状主谓状

that 引导表语从句; delusion n. 错觉 妄想 谬见 自欺; delusional adj. 幻想的 妄想的 错觉的; under the delusion 在错觉中;

that they can do anything, even when they have repeatedly been proved wrong.

←引主谓宾状引主谓状谓|被动语态主补

that 引导定语从句修饰 delusion; when 引导时间状语从句; repeatedly adv. 反反复复的 重复地 again and again;

It is a question of pride as much as anything else.

主系表←后置定语状

it is a question of pride 这是一个虚荣心的问题; pride n. 骄傲 自豪 自尊 v. 使得意; take pride in 以 ... 自豪 = be proud of; pride oneself on doing sth. 对于做某事倍感骄傲; as much as anything (else) 加强语气 = very, very much; as much as 差不多; 自己动手的例子中最糟糕的是, 有时甚至是男人尽管接连失败却还误以为自己什么都行, 原因就是面子。

Last spring my wife suggested that I call in a man to look at our lawn mower.

状主谓引主谓宾目的状语

in suggest, order, propose, demand, command, request, desire, insist 等词后的宾语从句要用虚拟语气, should + 动词原形, should 可以省略; that 宾语从句省略了 should; call in 召来 叫进 来访; lawn mower n. 割草机; lawn 草坪 草地; mower n. 割草机; mow v. 收割 刈倒 扫杀; 今年春天, 妻子让我请人检查一下我家的割草机。

It had broken down the previous summer, and though I promised to repair it, I had never got round to it.

主谓状连引主谓宾主谓状谓宾

break down 损坏 出故障 = fail to operate; previous adj. 先前的 以往的 上一个 = last; get/come round to (prep) sth. 抽出时间做某事 腾空 = make time to do sth., spare time to do sth.; though, although 引导让步状语从句; promise to do sth. 答应做某事; 那台割草机去年夏天就坏了, 尽管我答应修, 但一直没抽出时间。

I would not hear of the suggestion and said that I would fix it myself.

主谓宾连谓引主谓宾同位语

I would not hear 我不愿意听; hear of 听从 接受 听说 获悉; suggestion n. 建议 暗示 提议 迹象; that 宾语从句作 said 的宾语; myself, 反身代词, 自己 亲自, 作主语的同位语, 加强语气, 反身代词不一定紧跟在与之同位的词后面, 亦可置于句末; 我不愿听妻子的建议, 说我自己会修。

One Saturday afternoon, I hauled the machine into the garden and had a close look at it.

状主谓宾状连谓宾

haul v. 托运 拖 拉; have a close look at 仔细检查; have a look at 看一看; 一个星期六的下午, 我把割草机拉到了花园里, 仔细检查了一番。

As far as I could see, it needed only a minor adjustment:

引主谓主谓状定宾

as far as 就 ... 而言 至于, 引导伴随状语; as far as I could see/knew/find/discover; minor adj. 较小的 次要的 未成年的 ≠ major adj. 主要的 重要的; adjust v. 调整 调节 适应 习惯; just to 适应 调整; adjustment n. 调整 调节; readjust v. 重新调整 重新适应 readjustment n.;

a turn of a screw here, a little tightening up there, a drop of oil and it would be as good as new.

同位语同位语同位语连主系表

这三个同位语都是解释说明 adjustment; screw n. 螺丝钉; tighten v. 加强 绷紧 拉紧 +up; as good as 几乎 差不多 = almost, actually, virtually, nearly; 在我看来, 只需稍加调整即可。这儿紧紧螺丝, 那儿固定一下, 再加几滴油, 就会像新的一样了。



Inevitably the repair job was not quite so simple.

状 主 系 状 表

evitable adj. 可避免的；inevitable adj. 必然的 无法避免的；inevitably adv. 不可避免地 必然地；

事实上，修理工作远不是那么简单。

The mower firmly refused to mow, so I decided to dismantle it.

主 状 谓 宾 引主 谓 宾

firmly adv. 坚定地 稳固地；refuse to do sth. 拒绝做某事；mow v. 收割 刈倒 扫杀；so 引导结果状语从句；decide to do sth. 决定做某事；dismantle v. 拆开 拆除 拆卸 = take apart, take to pieces, break up, disassemble ≠ assemble, put together；

修完后割草机还是纹丝不动。于是，我决定把它拆开。

The garden was soon littered with chunks of metal which had once made up a lawn mower.

主 谓 状 谓|被动 状 主 谓 状 谓 宾

litter v. 乱扔 使凌乱 使遍布 n. 废弃物 垃圾；litterbin n. 垃圾箱；be littered with 放满了 (乱放)；chunk n. 大块 厚块 厚片；which 引导定语从句修饰 chunks；make up 构成 组成 表示一种状态；assemble v. 组装 强调动作；

一会儿工夫，割草机便被拆成一个个金属零件，乱七八糟地堆在花园里。

But I was extremely pleased with myself. I had traced the cause of the trouble.

连主谓 状 谓|被动 状 主 谓 宾 ← 后置定语

extremely adv. 非常 极其 极端；be/feel pleased with 对 ... 满意 = be content with；cause n. 原因 起因 = origin, root, source；trace v. 追踪 追溯 查出 描摹跟踪 = find out, discover, locate, hunt down, track down, pin down, map out；

但我却非常高兴，因为我找到了毛病所在。

One of the links in the chain that drives the wheels had snapped.

主 ← 后置定语 ←主 谓 宾 谓

link n. 链接 连接 联系 纽带 v. 联系 连结；chain n. 链条；that 引导定语从句修饰 chain；drive-drove-driven v. 驱动 推动；wheel n. 轮子；snap v. 绷断 断裂 adj. 匆忙的 仓促的；in a snap 立刻马上；snap shot 快照；snack n. 小吃 快餐 点心；

驱动轮子的链条断了一节。

After buying a new chain I was faced with the insurmountable task

时间状语 主 谓|被动语态 定 宾

be faced with 面对 面临；mount v. 登上 爬上 攀登；surmount v. 克服 解决 越过 超越 战胜；insurmountable adj. 无法克服的 难以解决的；

of putting the confusing jigsaw puzzle together again.

← 后置定语 状

put together 装配 = assemble, piece together；confusing adj. 难以理解的 不清楚的 = puzzling, perplexing；jigsaw n. 拼图 谜团；jigsaw puzzle 拼板游戏；puzzle v. 迷惑 使困惑 n. 不解之谜 疑问；

我买来一根新链条后，面临的就是如何把这些令人眼花缭乱的拼板重新组装起来。

I was not surprised to find that the machine still refused to work after I had reassembled it,

主 谓|被动语态 状 引 主 状 谓 宾 引主 谓 宾

that 引导宾语从句作 find 的宾语；after 引导时间状语从句；refuse to do sth. 拒绝做某事；assemble v. 组装 装配；reassemble v. 再组装；

for the simple reason that I was left with several curiously shaped bits of metal

状 引主 谓|被动 状

for the simple reason that 出于这个简单的原因；that 引导同位语从句作 reason 的同位语；curiously adv. 好奇地 奇妙地 奇怪地；curious adj. 好奇的 奇异的 古怪的；curiosity n. 好奇心 求知欲；

be left with 被剩下 被留下；双宾语结构：leave sb. sth., 在主动语态下的 2 个宾语变成被动语态，意味着 2 个主语形式，相应的 2 个被动语态的句式；主动变被动，双宾语中的 " 人 " 前加介词 for/to, " 物 " 前不加介词或用 with；Someone leaves me an apple. I am left with an apple by someone. An apple is left to me by someone. He gave me a book. I was given a book by him. A book was given to me by him.

which did not seem to fit anywhere.

←主 谓 状

which 定语从句修饰 metal；seem v. 好像是 似乎；seem to 好像 看起来 似乎；seemingly adv. 似乎 看似 表面上地 貌似；

等我装完后，那台割草机仍然一动不动，对此我倒并不感到吃惊。原因很简单，因为还剩下几个形状奇特的零件似乎哪里也装不上去。



I gave up in despair. The weeks passed and the grass grew.

主 谓 状 主 谓 连 主 谓

give up/in 放弃 投降 = lose hope/heart; in despair 绝望地 在绝望中 ; in dismay 沮丧地 ; in distress 在困境中 遇险 ;

我无可奈何 , 只好罢休。几个星期过去了 , 草长了起来。

When my wife nagged me to do something about it,

引 主 谓 宾 宾语补足语

when 引导时间状语从句 ; nag v. 唠叨不休 ;

I told her that either I would have to buy a new mower or let the grass grow.

主 谓 间宾 引 连 主 谓 宾 连 谓 宾 宾补

that 引导宾语从句作 told 的直接宾语 ; either...or... 或者 ... 或者 ...; neither...nor... 既不 ... 也不 ...;

妻子喋喋不休地让我想点办法。我告诉她 , 要么买一台新割草机 , 要么让草长下去。

Needless to say our house is now surrounded by a jungle.

插入语 主 谓 状 谓 | 被动语态 状

needless to say/mention 不必说 ; surround v. 环绕 包围 ; jungle n. 丛林 ;

不用说 , 我家现在已被丛林包围。

Buried somewhere in deep grass there is a rusting lawn mower which I have promised to repair one day.

过去分词短语作伴随状语 谓 定 主 ← 引 主 谓 宾 状

buried ... 过去分词修饰 lawn mower , 调置于前边 , 连接上下文 , 加强语气 ; which 引导定语从句修饰 mower , 定语从句往往紧跟在被修饰词后边 ; bury v. 埋藏 隐藏 ; rust v. 生锈 ; promise to do sth. 答应做某事 ;

深草丛中的某个地方有一台正在生锈的割草机 , 那就是我曾答应某日要修理的割草机。

Vocabularies | 词汇

◆ fuse /fju:z/v. 由于烧断保险丝而短路

◆ ignorance /'ignərəns/n. 无知 不懂

◆ rickety /'rikiti/adj. 要散架的 晃动的

◆ publication /'pʌbli'keiʃən/n. 出版物

◆ clog /klɒg/ v. 堵塞

◆ newlyweds /'nju:liwedz/n. 新婚夫妇

◆ delusion /di'lu:ʃən/ n. 错觉

◆ gaily /'geili/adv. 愉快地 高兴地

◆ lawn mowe /'lɔ:n-'məʊə/ n. 割草机

◆ leisure /'leɪə/n. 空闲

◆ adjustment /ə'dʌstmənt/n. 调整

◆ screw /skru:/n. 螺丝钉

◆ advisory /əd'vaizəri/adj. 咨询的

◆ dismantle /dis'mæntl/v. 拆卸

◆ novice /'nɒvis/ n. 新手

◆ chunk /tʃʌŋk/n. (厚) 块

◆ consumer /kən'sju:mə/ n. 消费者 顾客

◆ snap /snæp/ v. 绷断

◆ insurmountable /'insə'mauntəbəl/adj. 不能克服的 难以对付的

◆ creative /kri'eitiv/adj. 创造性的

◆ jigsaw /'dʒigsɔ:/n. 线锯

◆ handyman /'hændimæn/n. 手巧的人 能工巧匠

◆ nag /næg/v. 唠叨不休

◆ rust /rʌst/ v. 生锈

◆ plead /pli:d/v. 找 (借口) 辩解

plead vt. 找 (借口) , 详解

plead ignorance 一无所知 : get an excuse for not knowing ;

plead that ..

the authorities pleaded ignorance

i pleaded that i was ill ,so i couldn't go to the party .

pleadable adj. 可辩护的 this is a pleadable case .

pleading n. 辩护 , 恳求 pleader n. 辩护人

beg 恳求 (可怜地一再要求) beg sb not to do sth

ask 请求 , 要求 (期待肯定的答复)

entreat 请求 (通过反反复复的请求 , 来说服 , 软化对方)

implore 请求 (迫切地 , 痛苦的要求 , 有点乞怜的味道) implore sb for sth

leisure n. 空闲 (正式) :spare time ;(quite) at leisure 悠闲自得的 , 空闲的

at one's leisure 在某人空闲的时候 , 在某人高兴的时候 ;

look me up at your leisure = drop in on me at your leisure

wait sb's leisure 等某人有空闲的时候

◆ keen /ki:n/ adj. 热心的 渴望的

keen adj. 热心的 , 渴望的 (因极大的兴趣和欲念而热衷于) :eager , anxious

be keen about 迷上 , 喜欢上 , be carzy about , appeal to

be keen on sth : 迷上 , 喜欢上 (口) ;

anxious 焦急的心情 , 因焦急而渴求

eager 因特别想得到或拥有某物而渴求



creative adj. 创造性的 inventive adj. 善于创造的, 发明的 create vt. 创造

◆ resourceful /ri'zɔ:sfəl/adj. 足智多谋的

resourceful adj. 足智多谋的

resource n. 资源 natural resource 自然资源 ;

resource n. 消遣, 娱乐 = entertainment ,amusement

entertainment 为使某人开心而进行的娱乐和消遣, 接近于 amusement

resource 消遣的目的是为了打发时间

witty adj. 机智的, 俏皮的, 言辞巧妙的 wit : 智慧 (通常用复数形式

snap vi. 绷断 : break suddenly v. 猛咬 =bite v. 拍快照

snap one's fingers at sb 向某人弹响指表示蔑视

snap sth up vt. 迅速抓住机会去抢购 :the dress was snapped up in a snap 立即, 马上 = at once =immediately

insurmountable adj. 不能克服的, 难以对付的

surmount vt. 克服 (书面用词) ; overcome ,

vanquish 克服

tend to 倾向

tend to do sth 有 .. 倾向

tend to (prep) sth : 照料, 伺候 =attend to (应付, 对付 =deal with)

novice 新手 :green hand ,beginner ,learner ;

◆ assemble /ə'sembəl/v. 装配 组装

assemble vt. 装配, 组装 =fit ,put the parts/pieces together

vi. 众多人的集会 amass ,accumulate , collect , gather ,

store up ,hold up

◆ outlet /'autlet/ n. 出路

outlet n. 出路, 排水 / 气口 (a good chance to express one's feeling)

he wants an outlet for his anger . (outlet for water/ air) 他需要一个出气桶

inlet 进口, 入口

screw n. 螺丝钉

vt. (用螺丝钉) 拧上

screw down 用螺丝钉固定住 -- 引申 : 约束


screw up 固定住 ; 把 .. 揉成一团

screw out 拧出来 ; 勉强拿出, 逼出 ;

screw around 鬼混, 闲逛

have a screw loose / missing 脑袋少根弦

you must have your head screwed properly . 保持头脑清醒





Lesson 47 Too high a price? 代价太高?



Listen to the tape then answer the question below.

What does the writer describe as an 'amusing old-fashioned source of noise'?

Pollution is the price we pay for an overpopulated, over-industrialized planet. When you come to think about it, there are only four ways you can deal with rubbish: dump it, burn it, turn it into something you can use again, attempt to produce less of it. We keep trying all four methods, but the sheer volume of rubbish we produce worldwide threatens to overwhelm us.

Rubbish, however, is only part of the problem of polluting our planet. The need to produce ever-increasing quantities of cheap food leads to a different kind of pollution. Industrialized farming methods produce cheap meat products: beef, pork and chicken. The use of pesticides and fertilizers produces cheap grain and vegetables. The price we pay for cheap food may be already too high: Mad Cow Disease (BSE) in cattle, salmonella in chicken and eggs, and listeria in dairy products. And if you think you'll abandon meat and become a vegetarian, you have the choice of very expensive organically-grown vegetables or a steady diet of pesticides every time you think you're eating fresh salads and vegetables, or just having an innocent glass of water!

However, there is an even more insidious kind of pollution that particularly affects urban areas and invades our daily lives, and that is noise. Burglar alarms going off at any time of the day or night serve only to annoy passers-by and actually assist burglars to burgle. Car alarms constantly scream at us in the street and are a source of profound irritation. A recent survey of the effects of noise revealed (surprisingly?) that dogs barking incessantly in the night rated the highest form of noise pollution on a scale ranging from 1 to 7. The survey revealed a large number of sources of noise that we really dislike. Lawn mowers whining on a summer's day, late-night parties in apartment blocks, noisy neighbours, vehicles of all kinds, especially large container trucks thundering through quiet villages, planes and helicopters flying overhead, large radios carried round in public places and played at maximum volume. New technology has also made its own contribution to noise. A lot of people object to mobile phones, especially when they are used in public places like restaurants or on public transport. Loud conversations on mobile phones invade our thoughts or interrupt the pleasure of meeting friends for a quiet chat. The noise pollution survey revealed a rather surprising and possibly amusing old-fashioned source of noise. It turned out to be snoring! Men were found to be the worst offenders. It was revealed that 20% of men in their mid-thirties snore. This figure rises to a staggering 60% of men in their sixties. Against these figures, it was found that only 5% of women snore regularly, while the rest are constantly woken or kept awake by their trumpeting partners. Whatever the source of noise, one thing is certain: silence, it seems, has become a golden memory.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

too high a price? = Is the price too high? price n. 代价;

Pollution is the price we pay for an overpopulated, over-industrialized planet.

主 系 表 ←主 谓 状

pollute v. 污染 玷污 败坏; pollutant n. 污染物 污染源; polluter n. 污染者 污染源; pollution n. 污染 污染物; price n. 代价: Losing health is the price he paid for his hard work.; populate v. 居住于 生活于; population n. 人口 群体 族群; overpopulation n. 人口过剩 种群过剩; overpopulated adj. 人口过多的; over-industrialized adj. 过度工业化的; planet n. 行星 地球; moon n. 月球 卫星; star n. 恒星 星星;

污染就是我们为这个人口过密、过度工业化的星球所付出的代价。

When you come to think about it, there are only four ways you can deal with rubbish:

引 主 谓 宾 谓 状 宾 ←主 谓 宾

利用支持句来论述观点; when 引导时间状语从句; come to think about sth. 开始考虑某事; come to = get to 开始; There are only four ways to deal with rubbish:; deal with 处理 对付 应付 = manage, cope, handle, see to, take care of; 冒号后跟并列平行结构, 4 个同位语作 four ways 的同位语, 解释说明 four ways, 4 个 it 都指代 rubbish;

dump it, burn it, turn it into something you can use again, attempt to produce less of it.

同位语 同位语 同位语 ←主 谓 状 同位语

dump v. 倾倒 抛售 抛弃 n. 垃圾场 倾销 倾卸; turn ...into... 把 ... 变成; attempt/try to do sth. 企图试图做某事; produce v. 生产 制造; reuse it 再利用; recycle it 回收; 并列平行结构: There are some good ways to study English well: listen, speak, read and write. There are four good ways to study English: listening, speaking, reading and writing.; 平行结构内的成分要用一个形式;

当我们开始考虑垃圾问题时, 我们只有 4 种对付垃圾的方法: 倾倒、焚烧、把垃圾变成再生材料或试图少产生一些垃圾。



We keep trying all four methods,

主 谓 宾

keep (on) doing sth. 不停地做某事；method n. 方法 = way, approach, means, technique 办法 措施；methodic adj. 有次序的 有条不紊的；methodically adv. 有条不紊 有系统地；

but the sheer volume of rubbish we produce worldwide threatens to overwhelm us.

连 主 主 谓 状 谓 宾

sheer adj. 纯粹的 不掺杂的 十足的 全然的；volume n. 体积 量 = amount 卷 容积 音量；worldwide adv. 世界范围地 全球性地；nationwide adv. 全国性地；threaten to do sth. 威胁做某事；threaten v. 威胁 危及 恐吓 扬言要；overwhelm v. 压倒 淹没 击败 制服 使不知所措；overwhelming adj. 巨大的 压倒性的 势不可挡的；overwhelmingly adv. 压倒性地 不可抵抗地；

我们一直在试这 4 种方式，但是，我们在世界范围内仅产生的垃圾的量就有把我们覆盖的危险。

Rubbish, however, is only part of the problem of polluting our planet.

主 状 系 状 定 表 后置定语

pollute v. 污染 玷污 败坏；pollutant n. 污染物 污染源；polluter n. 污染者 污染源；pollution n. 污染 污染物；

然而，垃圾只是我们这个星球的污染问题的一个方面。

The need to produce ever-increasing quantities of cheap food leads to a different kind of pollution.

主 后置定语 谓 定 宾

need n. 需求；ever-increasing adj. 不断增加的 持续增长的；quantity n. 量 数量 大量 数额；a great quantity of 许多 大量的 + 可数或不可数名词；quality n. 质量 品质 性质 素质 特性；lead to 引起 导致 = cause, result in, bring about, give rise to, contribute to；

日益增长的对廉价食物的需求导致了另一种形式的污染。

Industrialized farming methods produce cheap meat products: beef, pork and chicken.

定 定 主 谓 定 宾 products 的同位语

industrialize v. 使工业化 产业化；industrialization n. 工业化；farm v. 种田 务农 从事畜牧业；farming method 农作方式；product n. 产品 产物 制品；produce v. 生产 制造 制作 n. 特指农产品；pork n. 猪肉；bacon n. 熏猪肉 咸猪肉；husbandry n. 畜牧 饲养 耕种；

工业化的农作方式生产出了廉价的肉类制品——牛肉、猪肉和鸡肉。

The use of pesticides and fertilizers produces cheap grain and vegetables.

主 后置定语 谓 宾

pest n. 害虫 有害生物；pesticide n. 杀虫剂；pestilence n. 瘟疫 传染病；fertile adj. 肥沃的 富饶的 能生育的；fertility n. 丰产 富饶 繁殖力；fertilize v. 使受粉 使受精 使肥沃；fertilizer n. 肥料；fertilization n. 肥沃化 施肥；grain n. 谷物 颗粒；

使用杀虫剂和化肥生产出了廉价的谷物和蔬菜。

The price we pay for cheap food may be already too high:

主 主 谓 状 系 状 表

pay for 付出代价 得到报应；冒号后的成分作 the price 的同位语，对付出的代价解释说明；

Mad Cow Disease (BSE) in cattle, salmonella in chicken and eggs, and listeria in dairy products.

the price 的同位语：具体说明 the price 的内容

Mad Cow Disease (BSE) 疯牛病；cattle n. 牛；cow n. 母牛 奶牛 肉牛；salmonella n. 沙门氏菌；listeria n. 利斯特杆菌；dairy adj. 牛奶的 奶制的 乳品的 n. 乳制品 乳品店 牛奶场；dairy product 乳制品；diary n. 日记 记事簿；

为了廉价食物我们付出的代价已经太高了：牛肉中的疯牛病，鸡肉和鸡蛋中的沙门氏菌，奶制品中的利斯特杆菌。

And if you think you'll abandon meat and become a vegetarian,

连 引 主 谓 主 谓 宾 连 谓 宾

if 引导条件状语从句；think 后的宾语从句作 think 的宾语；abandon v. 被迫放弃；vegetarian n. 吃素的人；

you have the choice of very expensive organically-grown vegetables or a steady diet of pesticides

主 谓 宾 同位语 连 同位语

choice of ... or 在 ... 和 ... 之间选择；organically-grown adj. 有机培植的；steady adj. 稳定的 有规律的；diet n. 日常饮食 膳食；

every time you think you're eating fresh salads and vegetables, or just having an innocent glass of water!

引 主 谓 主 谓 宾 连 状 谓 定 宾

every time 引导时间状语从句 = whenever；think 后的宾语从句作 think 的宾语；having 前省略了 are；innocent adj. 无害的 无辜的 清白的；

如果你想放弃肉类而变成一位素食者，那么你可以两者择一：或是选用价格昂贵、有机培植的蔬菜，或是当你认为在享用新鲜色拉和新鲜蔬菜或饮用一杯无害的水的时候，实际上每次都不断吃进杀虫剂。

However, there is an even more insidious kind of pollution

状 谓 定 主
insidious adj. 暗中为害的 阴险的 = sinister 潜伏的 隐袭的；insidiously adv. 隐匿地 阴险地 隐伏地；even 修饰比较级 more 更加，可修饰比较级表示“更加”的词还有 far, much；

that particularly affects urban areas and invades our daily lives, and that is noise.

←主 状 谓 宾 连 谓 宾 连 主 系 表
that 引导定语从句修饰 pollution；affect v. 影响；urban adj. 城市的 ≠ suburban adj. 郊区的 城外的；invade v. 侵犯 侵略 侵袭；invasion n. 侵犯 侵略 侵害；invasive adj. 侵入的 侵袭的 有创的 切入的；invader n. 侵略者 入侵者；evade v. 规避 逃避 回避 躲避；that is 那就是 ...，表示同位关系的连接性状语，有时前后用逗号隔开；noise 是 pollution 的同位语；
但是，还有一种更加隐蔽有害的污染，它专门影响城镇地区，侵袭我们的日常生活，那就是噪音。

Burglar alarms going off at any time of the day or night serve only to annoy passers-by

主 ← 现在分词短语作后置定语 谓 1 状 状
burgle v. 破门盗窃 入室偷窃；burglar n. 窃贼；burglar alarm 防盗报警器；alarm clock 闹钟；alarm v. 报警 使惊恐 使害怕 n. 警报 警报器 惊慌；go off 响起；annoy v. 骚扰 打扰 使恼怒；serve v. 服务 提供 接待；serve to 用来 起到做某事的作用；serve as 用作 充当 作为 担任；passer-by n. 过路人 过客；onlooker n. 旁观者；witness n. 证人 目击者 见证人 v. 见证 当场看到；

and actually assist burglars to burgle.

连 状 谓 2 宾 宾语补足语
burgle v. 破门盗窃 入室偷窃；assist v. 协助 帮助 = help；assistance n. 帮助 = help 援助 支持；assistant n. 助理 助手 助教 = helper adj. 助理的；防盗报警器在白天和黑夜的任何时候都会响起来，它的作用只是骚扰过路行人，而实际上却帮助窃贼入室行窃。

Car alarms constantly scream at us in the street and are a source of profound irritation.

主 状 谓 状 状 连 系 表 ← 后置定语
car alarm 汽车防盗报警器；constant n. 常数 常量 adj. 经常的 恒定的 重复的；constantly adv. 不断地 时常地；inconstant adj. 不忠的 不稳定的 易变的；inconstantly adv. 易变地 不定地；scream v. 惊声尖叫 呐喊；profound adj. 巨大的 深切的 深远的；profoundly adv. 深刻地 极大地 严重地；source n. 来源 源头 根源：Burgling is a source of income for burglars.；irritate v. 使烦恼 激怒；irritation n. 烦躁 恼怒 激怒；
在街上，汽车的防盗警报不断对我们吼叫，这是人们极度烦躁的一个原因。

A recent survey of the effects of noise revealed (surprisingly?)

定 主 ← 后置定语 ← 后置定语 谓 插入语
survey n. 调查 = study 测量 概述 勘测 v. 测量 概述 勘测 审视；questionnaire n. 调查表 问卷表；census n. 人口普查；

that dogs barking incessantly in the night rated the highest form of noise pollution on a scale ranging from 1 to 7.

引 主 ← 后置定语 谓 定 | 最高级 宾 ← 后置定语 状 ← scale 的后置定语
that 引导宾语从句作 revealed 的宾语；incessant adj. 不停的 持续不断的 无尽无休；incessantly adv. 连续不断地；rate v. 评价 评估 估价 n. 率 速度 比率；scale n. 范围 刻度 秤 比例尺；range v. 徘徊区间 变动 包括 n. 范围 值域 区间 一系列；range from 范围从 ... 到；
最近一个有关噪音的作用的调查（令人吃惊地）指出，夜间连续不断的狗叫声，在一个从 1 级至 7 级的刻度表上应列为最严重的噪音污染。

The survey revealed a large number of sources of noise that we really dislike.

主 谓 定 宾 ← 后置定语 ← 宾 主 状 谓
a large number of 大量的 许多的；that 引导定语从句修饰 noise；dislike v. 不喜欢 讨厌 = do not like；

Lawn mowers whining on a summer's day, late-night parties in apartment blocks, noisy neighbours,

同位语 ← 后置定语 同位语 ← 后置定语 定 同位语
此句整句作前句中 sources of noise 的同位语，进一步举例说明具体情况；这里的平行结构为名词结构（句式结构要保持一致）；whine v. 发呜呜声 哭哭啼啼 哀鸣 哭嚷；apartment n. 公寓住宅；block n. 区块 街区；noisy adj. 吵闹的 喧闹的 嘈杂的；

vehicles of all kinds, especially large container trucks thundering through quiet villages,

同位语 ← 后置定语 状 定 同位语 ← 后置定语
vehicle n. 车辆 交通工具 媒介物 载体；container n. 集装箱；large container truck 运输大型集装箱的卡车；thunder v. 打雷 轰隆隆地响 n. 雷；

planes and helicopters flying overhead,

同位语 ← 后置定语
helicopter n. 直升飞机；overhead adv. 在头上方 在空中；



large radios carried round in public places and played at maximum volume.

定 同位语 ← 后置定语 连 ← 后置定语

radio n. 收音机 电台 无线电广播；maximum adj. 最大的 最高的；minimum adj. 最低的 最小的；volume n. 音量 体积 量 卷 容积；

这个调查揭示了我们所不喜欢的大量的噪音的来源：夏天呜呜作响的割草机，公寓楼里深夜聚会的喧哗声，大声吵闹的邻居，各式各样的车辆，特别是穿越寂静的村庄的集装箱卡车，从头顶飞过的飞机和直升机，被带到公共场所、音量开到最大的大功率收音机。

New technology has also made its own contribution to noise.

定 谓 谓 状 谓 定 宾 状

technology n. 技术 工艺 科技；IT 信息技术 Information Technology；contribute v. 捐助 捐献 贡献；contribute to 促成 导致 是 ... 的起因 贡献给 ...；play an important role/part in sth. 在 ... 方面起重大作用；contribution n. 贡献 捐款 捐赠；make contribution to/towards 对 ... 作出很大的贡献；do its bit 尽本分做应该做的；do a share 做好分内的工作；

新技术也为噪音作出了它的贡献。

A lot of people object to mobile phones,

定 主 谓 状

object v. 反对 不同意 n. 目标 物体 目的 东西 对象 宾语；object to (to prep.) sth. 反对 =take objection to, take exception against, take offence at sb./sth.；objective n. 目标 目的 adj. 客观的 就事论事的 ≠ subjective adj. 主观的 主语的 n. 主语 主格；objection n. 反对 异议：take objection to；mobile adj. 可移动的 活跃的 可动的 流动的；mobile phone 可移动电话 手机；smart phone 智能手机；

especially when they are used in public places like restaurants or on public transport.

状 引 主 谓 | 被动 状 public places 的同位语

when 引导时间状语从句；public place 公共场所；public transport 公共交通运输；transport n.v. 运输 输送 运送；

许多人都反对移动式电话，特别是在如饭店、公共交通工具等公共场所使用移动电话。

Loud conversations on mobile phones invade our thoughts or interrupt the pleasure

定 主 ← 后置定语 谓 宾 连 谓 宾

on mobile phone 通过移动电话；invade v. 侵犯 侵略 侵袭 干扰；evade v. 逃避 回避 躲避；interrupt v. 打扰 插嘴 打岔 打断 妨碍；interruption n. 打扰 打岔 打断；disrupt v. 扰乱 打乱 使中断；disruption n. 中断 破坏 分裂；

of meeting friends for a quiet chat.

← 后置定语

chat n.v. 闲聊；dialogue n.v. 会话 对话（正式）；interview n.v. 面试 访谈；gossip n.v. 八卦 闲话；hearsay n. 邪说 谣传；rumour n. 谣言；

用移动电话大声交谈干扰我们的思路，破坏我们和朋友在一起轻声聊天所得到的乐趣。

The noise pollution survey revealed a rather surprising and possibly amusing old-fashioned source of noise.

定 主 谓 定 宾 ← 后置定语

rather adv. 相当；surprising adj. 令人惊讶的 意外的；amusing adj. 有趣的 好笑的；possibly adv. 可能 或许 = perhaps；old-fashioned adj. 陈旧的 过时的 保守的 = out-of-date, outdated；

这个有关噪声污染的调查还揭示了一种出人意外而同时可能会引人发笑的老式噪音源。

It turned out to be snoring! Men were found to be the worst offenders.

主 谓 主 谓 | 被动语态 主 谓 | 被动语态 主 谓 | 被动语态

it 指代前句中的 source of noise；turn out 结果是 原来是 = prove；snore v. 打鼾；were found 客观描述；offend v. 冒犯 得罪 触犯 违犯 令人不适；offence n. 犯罪 罪行 违法行为；criminal offence 刑事犯罪；offensive adj. 冒犯的 得罪人的 无礼的 n. 进攻 攻势 攻击；offense n. 前锋 进攻方法 攻势；offender n. 冒犯者 犯罪分子；young offender 少年犯；sex offender 性侵犯者；

它竟然是鼾声。人类是这方面的罪魁祸首。

It was revealed that 20% of men in their mid-thirties snore.

形主 谓 | 被动语态 引 定 主 ← 后置定语 谓

that 引导主语从句，本句的真正主语；% = per cent；in one's mid-thirties 在某人 35 岁左右；in one's early/late thirties 在某人三十岁左右时；

This figure rises to a staggering 60% of men in their sixties.

主 谓 状 ← 后置定语

figure n. 数字；staggering adj. 惊人的 令人惊愕的；staggeringly adv. 惊人地；in one's twenties/thirties/forties/fifties/sixties/seventies/eighties 在某人 ... 岁的时候；in the twenties/thirties/forties/fifties/sixties/seventies/eighties 在 ... 年代；

调查指出，20% 的 35 岁左右的男人打鼾；而到 60 岁这个年龄段，这个数字上升到令人惊愕的 60%。



Against these figures, it was found that only 5% of women snore regularly,

状 形主 谓 | 被动语态 引 定 主 谓 状

against there figures 与这些数字相比 = comparing these figures we found, by comparison with these figures, by comparison ; it 为形式主语, 本句的主语为 that 引导的主语从句 ;

while the rest are constantly woken or kept awake by their trumpeting partners.

连 主 谓 状 谓 | 被动 连 谓 | 被动 主补 状

while conj. 而, 连接并列句时有对比的意思 ; the rest = the rest of the women; constantly adv. 经常地 时常地 ; kept 前省略了 are; trumpet v. 吹号 宣扬 鼓吹 吹嘘 n. 喇叭 小号 ; partner n. 伙伴 ; comrade n. 同志 ; keep awake 不能入睡, 相似的用法 : keep the room warm;

与这些数字相比, 只有 5% 的女性经常打鼾, 而其余的则经常被与她们同睡、像吹号似地打着呼噜的男人吵醒或弄得睡不着。

Whatever the source of noise, one thing is certain: silence, it seems, has become a golden memory.

状 主 系 表 主 插入语 谓 定 宾

此句综述第三段 : However you decide to spend your time, one thing is certain that ... ; 同位语从句作 one thing 的同位语 ; whatever adv. 无论 不管 ; certain adj. 确定的 肯定的 ≠ uncertain; it seems 似乎 看起来 = seemingly;

不管噪声来自何方, 有一点是肯定的 : 看来寂静已变成一种珍贵的回忆。

Vocabularies | 词汇

- ◆ burgle /'bɜːgəl/ v. 入室偷窃
- ◆ burglar /'bɜːglə/ n. 窃贼
- ◆ scream /skriːm/ v. 尖叫
- ◆ sheer /ʃiə/ adj. 纯粹的 不掺杂的
- ◆ irritation /'iriːteɪʃən/ n. 烦躁
- ◆ worldwide /'wɜːld'waɪd/ adv. 在全世界
- ◆ incessantly /in'sesəntli/ adv. 连续不断地
- ◆ whine /wain/ v. 发呜呜声
- ◆ helicopter /'helɪkɒptə/ n. 直升飞机
- ◆ pesticide /'pestisaɪd/ n. 杀虫剂
- ◆ maximum /'mæksɪmə/ adj. 最大的
- ◆ fertilizer(1. 9) /'fɜːtɪlaɪzə/ n. 肥料
- ◆ technology /tek'nɒlədʒi/ n. 技术
- ◆ salmonella /'sælmə'nelə/ n. 沙门氏菌
- ◆ listeria /li'stiəriə/ n. 利斯特杆菌
- ◆ contribution /'kɒntri'bjuːʃən/ n. 贡献
- ◆ mobile /'məʊbaɪl/ adj. 可移动的
- ◆ vegetarian /'vedʒi'teəriən/ n. 吃素的人
- ◆ snore /snɔː/ v. 打鼾
- ◆ organically-grown /ɔː'gænikli-grəʊn/ adj. 有机培植的
- ◆ offender /ə'fendə/ n. 冒犯者
- ◆ staggering /'stægəriŋ/ adj. 令人惊愕的
- ◆ insidious /in'sɪdiəs/ adj. 暗中为害的
- ◆ trumpet /'trʌmpɪt/ v. 吹号
- ◆ urban /'əːbən/ adj. 城市的
- ◆ partner /'pɑːtnə/ n. 伙伴

incessantly adv. 连续不断的 =continuous, unbroken

ceaseless adj.= endless 永久性的

none stop =

perpetual

permanent

eternal continuance continual continually constant

◆ pollute /pə'luːt/ v. 污染

◆ pollution /pə'luːʃən/ n. 污染

pollution n. 污染 pollute vt.

pollute polluted pollution polluter n. 污染源

contaminate taint defile pollute poison

◆ overpopulated /'əʊvə'pɒpjuleɪtɪd/ adj. 人口多的

= overpeopled

◆ over-industrialized /'əʊvən'dɪstriəlaɪzd/ adj. 过度工业化的

sparsely-populated / sparsely-peopled community 人口稀疏的社区

population n. 人口, 人口数量 population explosion

what's the population in your country ?

our country has a population of two million .

populous adj.(正式) 人口众多的 拥挤的 = crowded

sheer adj. 纯粹的 不掺杂的 : pour, unmixed

= steep adj. 陡峭的 sheer /steep cliff

=complete 完全的

=transparent 透明的 轻的

◆ overwhelm /'əʊvə'welɪn/ v. 制服 使不知所措

overwhelm vt. 制服, 使不知所措, 淹没; 淹没

seize v.

conquer v. 征服, 占据, 克服

overcome v. 克服 get rid of difficulty .

surmount v. 战胜 vanquish v. 击败, 征服

◆ profound /prə'faʊnd/ adj. 极度的

profound adj. 极度的 deep, extreme, intense, complete

= knowledgable adj. 知识渊博的 见解深刻的 深奥的

= adj. 深度的 深远的 深切的

staggering adj. 令人惊愕的 =astounding : surprise, amaze,


astonish, astound


the old lady reported to the police and they felt astounded /

found it staggering.

bring sth to light

come to light









Lesson 48 The silent village 沉默的村庄



Listen to the tape then answer the question below.

Why was the village silent?

In this much-travelled world, there are still thousands of places which are inaccessible to tourists. We always assume that villagers in remote places are friendly and hospitable. But people who are cut off not only from foreign tourists, but even from their own countrymen can be hostile to travellers. Visits to really remote villages are seldom enjoyable—as my wife and I discovered during a tour through the Balkans.

We had spent several days in a small town and visited a number of old churches in the vicinity. These attracted many visitors, for they were not only of great architectural interest, but contained a large number of beautifully preserved frescoes as well. On the day before our departure, several bus loads of tourists descended on the town. This was more than we could bear, so we decided to spend our last day exploring the countryside. Taking a path which led out of the town, we crossed a few fields until we came to a dense wood. We expected the path to end abruptly, but we found that it traced its way through the trees. We tramped through the wood for over two hours until we arrived at a deep stream. We could see that the path continued on the other side, but we had no idea how we could get across the stream. Suddenly my wife spotted a boat moored to the bank. In it there was a boatman fast asleep. We gently woke him up and asked him to ferry us to the other side. Though he was reluctant to do so at first, we eventually persuaded him to take us.

The path led to a tiny village perched on the steep sides of a mountain. The place consisted of a straggling unmade road which was lined on either side by small houses. Even under a clear blue sky, the village looked forbidding, as all the houses were built of grey mud bricks. The village seemed deserted, the only sign of life being an ugly-looking black goat on a short length of rope tied to a tree in a field nearby. Sitting down on a dilapidated wooden fence near the field, we opened a couple of tins of sardines and had a picnic lunch. All at once, I noticed that my wife seemed to be filled with alarm. Looking up I saw that we were surrounded by children in rags who were looking at us silently as we ate. We offered them food and spoke to them kindly, but they remained motionless. I concluded that they were simply shy of strangers. When we later walked down the main street of the village, we were followed by a silent procession of children. The village which had seemed deserted, immediately came to life. Faces appeared at windows. Men in shirt sleeves stood outside their houses and glared at us. Old women in black shawls peered at us from doorways. The most frightening thing of all was that not a sound could be heard. There was no doubt that we were unwelcome visitors. We needed no further warning. Turning back down the main street, we quickened our pace and made our way rapidly towards the stream where we hoped the boatman was waiting.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

In this much-travelled world, there are still thousands of places which are inaccessible to tourists.

状 谓 状 定 主 ← 主 系 表 状

much-travelled world 经常有游客往来的世界；副词 much + 过去分词：much-read 经常读的，much-spoken 经常说的，much-handled 经常触摸的，much-heard 经常听说的；inaccessible adj. 难以接近的 = unreachable, unapproachable, impossible 达不到的 ≠ accessible, reachable, approachable, possible；be accessible/inaccessible to 是 ... 可以 / 难以到达的；

在这个旅游频繁的世界里，仍有成千上万个游人足迹未至的地方。

We always assume that villagers in remote places are friendly and hospitable.

主 状 谓 引 主 ← 后置定语 系 表 连 表

assume v. 假定 设想；that 引导宾语从句作 assume 的宾语；remote adj. 偏远的 偏僻的 = isolated 遥远的 = distant 远程的；remote control 遥控 远程控制；hospital n. 医院；hospitable adj. 好客的 热情友好的；hospitality n. 款待 好客 殷勤；hospitality industry 招待业；

人们总是以为偏僻地方的村民们热情好客。

But people who are cut off not only from foreign tourists,

连 主 ← 主 谓 | 被动语态 连 状

who 引导定语从句修饰 people；not only ... but ... 不仅 ... 而且 ...；be cut off from 与 ... 隔绝：separate from/isolate from：He was cut off from all his friends after he went abroad.；foreign adj. 外国的 涉外的 外来的；foreigner n. 外国人 外来人；

but even from their own countrymen can be hostile to travellers.

连 状 状 系 表 状

country n. 国家 乡村 adj. 祖国的 家乡的 地方的；countryman n. 同胞 同国人 乡下人 乡巴佬；hostile adj. 不友好的 有敌意的 敌对的；be hostile to/towards 敌视；hostility n. 敌意 对抗 敌视 + to/towards sb./sth.；

但是，那些不但与外国旅游者隔绝，而且与本国同胞隔绝的人们有可能对游客抱有敌意。



Visits to really remote villages are seldom enjoyable—

主 ← 后置定语 系 状 表

seldom adv. 几乎不 很少 难得 不常 = rarely, hardly; enjoyable adj. 有乐趣的 令人愉快的 ;

as my wife and I discovered during a tour through the Balkans.

引 主 谓 状 ← 后置定语

as ... 正如 ..., 引导状语从句, 进一步说明前半句的内容; balkans n. 巴尔干半岛, 巴尔干 (位于欧洲东南部, 包括萨瓦河和多瑙河以南诸国); 到真正偏僻的村庄去旅游并不是一件愉快的事情, 我与妻子在一次周游巴尔干半岛时对此深有体会。

We had spent several days in a small town and visited a number of old churches in the vicinity.

主 谓 宾 状 连 谓 定 宾 状

vicinity n. 附近 周围地区 近邻; in the vicinity 在附近 = nearby, in the neighbourhood; in the vicinity of 大概 (正式书面用词)= about ; the people of the vicinity;

我们在一座小镇上逗留了几天, 参观了附近的许多古老的教堂。

These attracted many visitors, for they were not only of great architectural interest,

主 谓 宾 引 主 系 连 表

these = old churches; attract v. 吸引 招引; for 引导原因状语从句, 说明理由, 比 because 正式, 但语气较弱, 一般不用于句首, 口语中回答 why 引导的疑问句时, 建议用 because; architect n. 建筑师 设计师; architecture n. 体系结构 建筑设计; architectural adj. 建筑的 建筑学的; be of great interest = very interesting 非常令人感兴趣; 抽象名词的习惯用法: of + 抽象名词 = 形容词: of great importance = very important, of great value = very valuable, of great help = helpful, a man of ability = an able man; of + no + 抽象名词 = not + 形容词: It is of no interest = It is not interesting.;

but contained a large number of beautifully preserved frescoes as well.

连 谓 定 宾 状

contain v. 包含 含有 控制 遏制 容纳; container n. 容器 集装箱 货柜; a large number/amount/sum of 大量的 很多; preserve v. 保留 保护 保存 维护; preservation n. 保存 保护 保留 维护; preservationist n. 文物保护者 环境保护者; fresco n. 壁画 (复数 +es); 这些教堂吸引了大量游客, 不仅是因为建筑风格奇特, 而且还存有大量保存完好的壁画。

On the day before our departure, several bus loads of tourists descended on the town.

状 ← 后置定语 定 主 谓 状

depart v. 离去 消失 去世; depart from 背离 离开 起程 违反; departure n. 离开 出发 启程 离港; load n. 负载量; loads of 大量 许多; descend v. 下降 下来 降临; descend on/upon 突然到来 突然访问; ascend v. 上升 升高 登高 追溯;

我们离开小镇的前一天, 镇上来了几辆满载游客的公共汽车。

This was more than we could bear, so we decided to spend our last day exploring the countryside.

主 系 表 引 主 谓 引 主 谓 宾

than 引导比较状语从句; bear-bore-borne v. 承受 负担 忍受; so 引导并列句, 表示因果关系; explore v. 探险 探索 探讨 探究; 人多得使我们难以忍受, 于是我们决定利用最后一天去乡间一游。

Taking a path which led out of the town, we crossed a few fields until we came to a dense wood.

状 ← 主 谓 状 主 谓 定 宾 引 主 宾 状

which 引导定语从句修饰 path; until 引导时间状语从句; lead of/lead out of 通向; dense adj. 密集的 稠密的 浓密的 = thick; 我们走上了一条出镇的小路, 穿过几块农田, 来到一片茂密的树林。

We expected the path to end abruptly, but we found that it traced its way through the trees.

主 谓 宾 宾补 状 连 主 谓 引 主 谓 宾 状

abrupt adj. 意外的 唐突的 突然的; abruptly adv. 突然地 唐突地 猝然; that 引导宾语从句作 found 的宾语; trace v. 顺着 追踪 追溯; trace its way, wind its way, make one's way out of, fight one's way, feel one's way ; 我们原以为小路会到此突然终止, 没想到它在树林中继续向前延伸。

We tramped through the wood for over two hours until we arrived at a deep stream.

引 谓 状 状 引 主 谓 状

tramp v. 踩 徒步行进 n. 流浪汉; until, till 引导时间状语从句; stream n. 小河 河流; 我们在树林中跋涉了两个多小时, 到了一条深溪边。



We could see that the path continued on the other side, but we had no idea how we could get across the stream.

主 谓 引 主 谓 状 连 主 谓 宾 状 主 谓 宾
that 引导宾语从句作 see 的宾语；how 引导的同位语从句作 idea 的同位语，进一步说明其内容；have no idea 不知道；on the other side of the stream；get across 通过 穿越 讲清楚 说明；

我们可以看到小路在深溪对岸继续向前伸展，但却不知如何越过这道深溪。

Suddenly my wife spotted a boat moored to the bank. In it there was a boatman fast asleep.

状 主 谓 宾 ←过去分词短语作后置定语 状 谓 主 ← 后置定语
moor v. 停泊 系泊 n. 荒野 旷野 漠泽；(be) fast asleep 熟睡；fast adv.；asleep, alive, awake 做定语必须放在被修饰词之后；突然，妻子发现岸边泊着一条小船，船上有一船夫在呼呼大睡。

We gently woke him up and asked him to ferry us to the other side.

主 状 谓 宾 宾补 连 谓 宾 宾语补足语
ask ab. to do sth. 请求 / 要求某人做某事；ferry v. 摆渡 运送 n. 渡轮 渡口 摆渡；我们轻轻地把他唤醒，请他把我们摆渡过溪。

Though he was reluctant to do so at first, we eventually persuaded him to take us.

引 主 系 表 主语补足语 状 主 状 谓 宾 宾语补足语
though, although 引导让步状语从句；reluctant adj. 不情愿的 勉强的；reluctantly adv. 不情愿地 勉强地；reluctance n. 勉强 不愿意；eventually adv. 最后 终于 = at last；persuade v. 说服 劝说 劝服 劝导 + sb. to do sth.；persuadable adj. 能说服的 可使相信的；persuasion n. 说服 劝说 说服力；persuasive adj. 有说服力的 令人信服的；dissuade v. 劝止 劝戒 劝阻 + sb. not to do sth./from doing sth.；一开始，他很不愿意，但经劝说，终于同意了。

The path led to a tiny village perched on the steep sides of a mountain.

主 谓 状 ← 过去分词短语作后置定语
lead to 通向；perch vt. 坐落 栖息 停歇；steep adj. 陡峭的 突然的 急剧的 n. 陡坡 悬崖 v. 泡 浸；steeply adv. 急剧地 陡峭地 突然地 险峻地；顺着小路，我们来到一个座落在陡峭山坡上的小村庄。

The place consisted of a straggling unmade road which was lined on either side by small houses.

主 谓 定 宾 ← 主 谓 | 被动语态 状 状
consist v. 构成 包含 组成；consist of 由 ... 组成；consist with 与 ... 一致 / 并存；straggle v. 蔓延 蔓生 散乱分布；struggle v.n. 斗争 挣扎 抗争；strangle v. 扼死 扼杀 勒死 窒息而死；unnamed adj. 未命名的 不具名的；which 引导定语从句修饰 road；line v. 沿 ... 形成行 (或列 排)；on either side ... 每边 两边：on both sides；on neither side 两边都没有；这儿有一条未经修筑的弯弯曲曲的道路，路两边排列着一些矮小的农舍。

Even under a clear blue sky, the village looked forbidding, as all the houses were built of grey mud bricks.

状 状 主 系 表 引 主 谓 | 被动语态 定 宾
forbid-forbade-forbidden v. 禁止 不准 严禁；forbidding adj. 令人生畏的；as 引导原因状语从句 = for；be built of 由 ... 建成；brick n. 砖；农舍全用灰色的土坯建成，因此，即使在晴朗的蓝天底下，村庄看上去也会令人感到难以亲近。

The village seemed deserted,

主 系 表
deserted adj. 无人居住的 被抛弃的 荒芜的 荒废的 废弃的；desert v. 抛弃 放弃 开小差 n. 沙漠 荒漠 adj. 不毛的 沙漠的；

the only sign of life being an ugly-looking black goat on a short length of rope tied to a tree in a field nearby.

名词和现在分词构成的独立主格结构，作状语，说明 seemed deserted ← 后置定语 地点状语
sign n. 迹象 征兆；goat n. 山羊；sheep n. 绵羊；lamb n. 羊羔 羊肉；lamp n. 台灯；村里似乎无人居住，唯一的生命迹象是附近田里一只面目可憎的黑山羊，用一截短绳拴在一棵树上。

Sitting down on a dilapidated wooden fence near the field,

状
dilapidate v. 毁坏 浪费 乱花钱财；dilapidation n. 破旧 荒废 失修 崩塌；dilapidated adj. 年久失修的 陈旧破烂的 倒塌的；fence n. 篱笆 栅栏；

we opened a couple of tins of sardines and had a picnic lunch.

主 谓 定 宾 连 谓 宾
a couple of 几个 若干；sardine n. 沙丁鱼；picnic n. 野餐；我们在田边一堵东倒西歪的篱笆墙上坐了下来，打开几听沙丁鱼罐头，吃了一顿野外午餐。



All at once, I noticed that my wife seemed to be filled with alarm.

状 主 谓 引 主 系 表 | 被动

all at once 忽然 突然 = all of a sudden, suddenly, almost immediately; that 引导宾语从句作 noticed 的宾语; be filled with 充满; alarm n. 惊慌 惊恐 警报 v. 使惊恐 使害怕 使担心;

突然, 我注意到妻子十分惊恐。

Looking up I saw that we were surrounded by children in rags who were looking at us silently as we ate.

状 主 谓 引 主 谓 | 被动语态 状 < 后定 主 谓 宾 状 引 主 谓

that 引导宾语从句作 saw 的宾语; who 引导的定语从句修饰 children; as 引导时间状语从句; surround v. 环绕 包围 围绕; be surrounded with 被 ... 所包围; rag n. 破烂衣服 破布 抹布;

我抬头一看, 发现我们被一群衣衫褴褛的小孩团团围住了, 他们在默不作声地看着我们吃饭。

We offered them food and spoke to them kindly, but they remained motionless.

主 谓 间宾 直宾 连 谓 状 状 连 主 系 表

remain v. 依然 仍然 继续存在; motionless adj. 不动的 静止的 = still, immobile, static;

我们给他们东西吃, 客客气气地同他们交谈, 但他们却一动也不动。

I concluded that they were simply shy of strangers.

主 谓 引 主 系 状 表 状

conclude v. 断定 得出结论; exclude v. 排除 排斥; include v. 包括 包含; be shy of 对 ... 畏缩 害怕 难为情 羞于;

我认为这不过是他们在陌生人面前表现出的害羞。

When we later walked down the main street of the village, we were followed by a silent procession of children.

引 主 状 谓 状 主 谓 | 被动语态 状

when 引导时间状语从句; down prep. 沿着 = along; follow v. 跟随 跟着; procession n. 行列 列队行进 游行 一个接一个;

后来, 我们在村里的主要街道上行走的时候, 一队默不作声的孩子跟在我们后头。

The village which had seemed deserted, immediately came to life. Faces appeared at windows.

主 < 主 系 表 状 谓 状 主 谓 状

which 引导定语从句修饰 village; come to life 苏醒过来 活跃起来; come into being 形成 产生 开始存在;

Men in shirt sleeves stood outside their houses and glared at us.

主 < 后置定语 谓 状 连 谓 状

sleeve n. 袖子 套管; glare at/on/upon 怒目而视; stare at 盯着看; peer at 眯眼看;

Old women in black shawls peered at us from doorways.

定 主 < 后置定语 谓 状 状

shawl n. 披巾 襦袂 围巾 = scarf; peer v. 凝视 盯着 眯着眼看; doorway n. 门口 门道 出入口;

刚才还似乎空荡荡的村庄一下子活跃了起来, 窗口露出了一张张面孔, 只穿着衬衣的男人们站在屋子外面凶狠地盯着我们, 披黑纱巾的老妇人站在门口偷偷地瞅着我们。

The most frightening thing of all was that not a sound could be heard.

定 | 最高级 主 < 后定 系 引 主 谓 | 被动语态

frighten v. 使惊吓 使惊恐; frightening adj. 令人恐惧的 令人害怕的; that 引导表语从句;

最令人害怕的是到处没有一点声音。

There was no doubt that we were unwelcome visitors. We needed no further warning.

谓 主 引 主 系 定 表 主 谓 定 宾

there was no doubt/beyond doubt/without any doubt 毫无疑问; that 引导同位语从句作 doubt 的同位语; unwelcome adj. 不受欢迎的 多余的; further adj. 更进一步的 更多的; farther adj. 更远的 较远的 (距离);

Turning back down the main street,

状

we quickened our pace and made our way rapidly towards the stream where we hoped the boatman was waiting.

主 谓 宾 连 谓 宾 状 状 < 状 主 谓 主 谓

quicken v. 加快 加速 = hurry, hasten, speed up; make one's way to/towards 朝 ... 走 前进; where 定语从句修饰 stream; boatman 船夫; 毫无疑问, 我们的来访是不受欢迎的。我们不需要进一步的警告了, 便掉转身子, 沿着那条主要的街道加快步伐, 快速地朝深溪边走去, 希望船夫还在那儿等着我们。



Vocabularies | 词汇

- ◆ inaccessible /'ɪnk'sesbl/ adj. 难接近的 达不到的
- ◆ hospitable /'hɒspɪtl/ adj. 好客的
- ◆ hostile /'hɒstail/ adj. 不友好的 有敌意的
- ◆ vicinity /vi'snti/ n. 周围 近邻 in the vicinity of ...
- ◆ architectural /'ɑ:kɪ'tektʃərəl/ adj. 建筑的
- ◆ fresco /'freskəu/ n. 壁画
- ◆ abruptly /ə'brʌptli/ adv. 突然地, 意外地
- ◆ tramp /træmp/ v. 徒步行进
- ◆ moor /muə/ v. (用绳、链、锚) 系 (船)
- ◆ ferry /'feri/ v. (用渡船) 运
- ◆ straggle /'stræɡəl/ v. 蔓延, 散乱分布
- ◆ dilapidated /di'læpɪdeɪtɪd/ adj. 陈旧破烂的 倒塌的
- ◆ sardine /sɑ:'di:n/ n. 沙丁鱼 沙丁鱼罐头
- ◆ rag /ræg/ n. 破烂衣服
- ◆ motionless /'məʊnələs/ adj. 不动的
- ◆ procession /prə'seʃən/ n. 行列 成队的人群
- ◆ shawl /ʃɔ:l/ n. 披巾 围巾
- ◆ peer /piə/ v. 凝视 盯着
- ◆ quicken /'kwɪkən/ v. 加快

access n. 通路, 通道 (+to, 通向 .. 的道路) entrance to 入口
 access : opportunity : only teachers have access to the headmaster .

accessible adj. easy to get to , easy to understand '

the book is accessible to beginner . the facts are accessible to all of us .

inaccessible adj. the heavy snow made the village inaccessible to traffic .

airplanes make the far away city accessible .

approach 接近 approachable unapproachable 无可匹敌的

hospitable adj. 热情好客的 be hospitable to sb

amiable adj. 亲切的 to

cordial 热诚的 warm-hearted and faithful

friendly 友好的 neighbourly 和睦的

receptive 善于接受的, 接纳的 (容易接纳一此想法见解)

hostile adj. 不友好的, 有敌意的 unfriendly

be hostile to

antagonistic 对抗性的, 敌对的

offensive 进攻性的 I took no notice of his offensive remarks .

aggressive 挑衅的

dilapidated adj. 陈旧破烂, 倒塌的

dilapidate vt. 使倒塌, 使破损 dilapidation n.

batter vt. 撞坏, 撞击 battered adj.

broken-down adj .

ran down 渐渐变糟, 恶化 run-down adj. 渐渐被恶化的







Lesson 49 The ideal servant 理想的仆人



Listen to the tape then answer the question below.

What was Bessie's 'little weakness'?

It is a good thing my aunt Harriet died years ago. If she were alive today she would not be able to air her views on her favourite topic of conversation: domestic servants. Aunt Harriet lived in that leisurely age when servants were employed to do housework. She had a huge, rambling country house called 'The Gables'. She was sentimentally attached to this house, for even though it was far too big for her needs, she persisted in living there long after her husband's death. Before she grew old, Aunt Harriet used to entertain lavishly. I often visited The Gables when I was a boy. No matter how many guests were present, the great house was always immaculate. The parquet floors shone like mirrors; highly polished silver was displayed in gleaming glass cabinets; even my uncle's huge collection of books was kept miraculously free from dust. Aunt Harriet presided over an invisible army of servants that continuously scrubbed, cleaned, and polished. She always referred to them as 'the shifting population', for they came and went with such frequency that I never even got a chance to learn their names. Though my aunt pursued what was, in those days, an enlightened policy, in that she never allowed her domestic staff to work more than eight hours a day, she was extremely difficult to please. While she always criticized the fickleness of human nature, she carried on an unrelenting search for the ideal servant to the end of her days, even after she had been sadly disillusioned by Bessie.

Bessie worked for Aunt Harriet for three years. During that time she so gained my aunt's confidence, that she was put in charge of the domestic staff. Aunt Harriet could not find words to praise Bessie's industriousness and efficiency. In addition to all her other qualifications, Bessie was an expert cook. She acted the role of the perfect servant for three years before Aunt Harriet discovered her 'little weakness'. After being absent from The Gables for a week, my aunt unexpectedly returned one afternoon with a party of guests and instructed Bessie to prepare dinner. Not only was the meal well below the usual standard, but Bessie seemed unable to walk steadily. She bumped into the furniture and kept mumbling about the guests. When she came in with the last course—a huge pudding—she tripped on the carpet and the pudding went flying through the air, narrowly missed my aunt, and crashed on the dining table with considerable force. Though this caused great mirth among the guests, Aunt Harriet was horrified. She reluctantly came to the conclusion that Bessie was drunk. The guests had, of course, realized this from the moment Bessie opened the door for them and, long before the final catastrophe, had had a difficult time trying to conceal their amusement. The poor girl was dismissed instantly. After her departure, Aunt Harriet discovered that there were piles of empty wine bottles of all shapes and sizes neatly stacked in what had once been Bessie's wardrobe. They had mysteriously found their way there from the wine cellar!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

It is a good thing my aunt Harriet died years ago.

形主系 定 表 主 同位语 谓 状

it 为形式主语，本句的主语为后部分的主语从句；

我的姑妈哈丽特好多年前就去世了，这倒是件好事。

If she were alive today

引主系表状

if 引导虚拟条件状语从句，在虚拟语气中；if 后面一旦出现一般过去时，就是与现在事实相反的虚拟语气 [主句：would do, 从句：一般过去时 were/did] [★★★虚拟语气中 was 要变成 were]; 虚拟语气中，如果省略 if, 名子要用倒装结构：Were she alive today she would ...;

she would not be able to air her views on her favourite topic of conversation: domestic servants.

主 谓 宾 状 ← 后置定语 topic 的同位语

air one's views on sth./sb. 对 ... 发表意见；topic n. 话题 主题 专题 论题；hot topic 热门话题；domestic adj. 本国的 国内的 家用的 家庭的 驯养的 n. 佣人 家佣 家庭纠纷；servant n. 仆人 佣人；domestic demand 国内需求；domestic market 内销市场；domestic violence 家庭暴力；domestic animal 家养动物；domestically adv. 国内地；domesticate v. 驯养 栽培；domestication n. 驯化 驯养；domesticity n. 家庭生活；

如果她活到今天，她将不能就她热衷的话题“佣人”发表意见了。

Aunt Harriet lived in that leisurely age when servants were employed to do housework.

主 同位语 谓 状 ← 引主 谓 | 被动语态 主语补足语

leisurely adv. 从容不迫地 悠闲地；in that ...age 在 ... 的年代；when 引导定语从句修饰 age；employ v. 使用 雇用 运用；housework n. 家务活；哈丽特生活在一个悠闲的年代，家务事都由雇来的佣人代劳。



She had a huge, rambling country house called ‘The Gables’.

主 谓 定 宾 ←过去分词短语作后置定语

ramble v. 漫谈 漫游 闲聊 n. 漫步 散步 瞎扯；rambling adj. 杂乱无章的 冗长而含糊的；

她在乡下有一幢巨大杂乱的房子，叫作“山墙庄园”。

She was sentimentally attached to this house, for even though it was far too big for her needs,

主 谓 状 谓 | 被动语态 状 引 引 主 系 状 表 状

sentiment n. 感情 情绪 看法 柔情；sentimental adj. 多愁善感的 情感的；sentimentally adv. 感情上 多情地；attach v. 附加 附着 重视 缠着；attach importance to 重视 把重点放在；attach to 附上 归于；be attached to 喜爱 附属于 依恋；attachment n. 附件 依恋 连接 爱慕；for 引导原因状语从句；even though/if 即使 尽管 虽然，引导让步状语从句 = although, whereas；far too + 形容词，超出 ...，相当于 = beyond + 形容词；

she persisted in living there long after her husband's death.

主 谓 宾 状

persist v. 坚持 = insist 维持 固执；persist in 坚持 执意 = insist on；persist in doing sth. 坚持做某事（不顾反对警告而做某事）；perseverant adj. 坚持不懈 不屈不挠的；perseverance n. 毅力 坚持不懈；long after 很久以前 老早以前 早在 ... 之前 = long before；shortly before 之前的不久 以前不久；shortly after 不久以后 之后不久；

她对这幢房子在感情上难舍难分。房子实在太大了，但在丈夫去世多年后，她仍然执意长年住在那儿。

Before she grew old, Aunt Harriet used to entertain lavishly. I often visited The Gables when I was a boy.

引 主 系 表 主 同位语 谓 状 主 状 谓 宾 引 主 系 表

before 引导时间状语从句；grow-grew-grown v. 成长 长大，半联系动词作系动词，类似用法的还有：remain, go, become, turn；used to do 过去常常做；entertain v. 招待 娱乐 款待；lavishly adv. 慷慨地 大方地 铺张地；The Gables 这里不用引号是因为第一次着重介绍，而这里作者已经把它当成了一个普通的专有名词；when 引导时间状语从句；

哈丽特姑妈年轻时，喜欢大摆宴席，招待宾客。我小时候常去“山墙庄园”作客。

No matter how many guests were present, the great house was always immaculate.

引 主 系 表 定 主 系 状 表

no matter how 无论怎样 = however，引导让步状语从句；no matter which = whichever, no matter when = whenever, no matter who = who ever, no matter where = wherever, no matter what = whatever；present adj. 存在 出席 在场；maculate adj. 有斑点的 有污点的 = macular；immaculate adj. 清洁的 完美的 无瑕的 = impeccable, spotless, clean, tidy, flawless；

The parquet floors shone like mirrors; highly polished silver was displayed in gleaming glass cabinets;

定 主 谓 状 定 主 谓 | 被动语态 状

本句由三个由分号连接的并列句组成；parquet n. 拼花地板 镶木地板；shine - shone/shined v. 发光 反光 照耀；polish v. 抛光 打磨 润色；gleam v. 闪烁 发微光 隐约闪光 n. 闪现 一线 微光；a gleam of hope 一线希望；cabinet n. 储藏柜 陈列柜 内阁 adj. 内阁的；

even my uncle's huge collection of books was kept miraculously free from dust.

状 定 主 谓 | 被动语态 状 主语补足语

a collection of 一批 ... 的收藏；collection n. 收集物 一批物品 收藏 聚集；miraculous adj. 奇迹般的 不可思议的；miraculously adj. 奇迹般地 非凡地；be free from 免除 免于 不受 ... 的影响 = keep free from；free from dust 一尘不染；

不管去多少宾客，大房子里总是收拾得干干净净。镶木地板洁如明镜，擦得发亮的银器陈列在明亮的玻璃柜里，连姑夫的大量藏书也保存得很好，奇迹般地一尘不染。

Aunt Harriet presided over an invisible army of servants that continuously scrubbed, cleaned, and polished.

主 同位语 谓 定 宾 ←主 状 谓 1 谓 2 连 谓 3

preside v. 指挥 负责 主持；preside over/at 统辖 指挥 负责 掌管 主持会议：Who will preside at the party? Yesterday my friends visited me, so I presided at tea. 招待；invisible adj. 看不见的 无形的 ≠ visible；continuously adv. 连续不断地；scrub v. 擦拭 刷洗；polish v. 抛光 打磨 润色；that 引导定语从句修饰 servants，引导词本身在从句中作主语；

哈丽特姑妈统率着一支看不见的佣人大军，他们不停地擦拭、清扫、刷洗。

She always referred to them as ‘the shifting population’, for they came and went with such frequency

主 状 谓 宾 宾语补足语 引 主 谓 1 连 谓 2 状

refer v. 参考 引用 提到 认为 涉及 查阅；refer to 查阅 提到 涉及；refer to them as 把他们称作 ...= regard sb. as；reference n. 引用 参考 参考文献；reference book 参考书；shift v. 转移 改变 转向 n. 转移 改变 变换 转换；frequent adj. 频繁的 经常发生的；frequency n. 频繁 发生率；

that I never even got a chance to learn their names.

引 主 状 谓 宾 宾语补足语

that 引导结果状语从句；such + 名词 ... that... 如此 ... 以致于 ... = so + 形容词 / 副词 ...that...；get the chance/opportunity to do 有机会做 ...；

她称这些佣人叫“流动人口”，因为他们来来去去匆匆，所以我甚至都没有机会知道他们的姓名。

Though my aunt pursued what was, in those days, an enlightened policy,

引主谓主系状定表

though, although 引导让步状语从句; pursue v. 追求 追逐 追赶 从事; pursuit n. 追求 追赶 追捕 跟踪; in pursuit 在追赶中; the pursuit of happiness 追求幸福; what 引导宾语从句作 pursue 的宾语, what 引导词在从句中作主语; enlighten v. 启发 开导 阐明; enlightened adj. 开明的 有见识的; enlightenment n. 启迪 启发 开导 开明 教化; enlightenment movement 启蒙运动; what was ... an enlightened policy 算得上是一项开明政策; what was, in those days 理解时可以去掉; policy n. 政策 方针 保险单 原则;

in that she never allowed her domestic staff to work more than eight hours a day,

引主状谓定宾宾语补足语

in that 因为 既然, 是书面用语, 引导原因状语从句 = for, because; stuff n. 全体员工 (集合名词); more than 多于 超过 不止 = over, beyond;

she was extremely difficult to please.

主系状表状

extremely adv. 非常 = very 极其 极端; please v. 取悦 喜欢 使满意 使愉快;

姑妈待佣人在当时算是开明的, 从来不让佣人每天工作超过 8 小时, 但他们很难使她称心如意。

While she always criticized the fickleness of human nature,

引主状谓宾←后置定语

while 虽然, 引导让步状语从句 = though, although, even though; critic v. 评论家 反对者 批评家; criticize v. 批评 评论 抨击 挑剔 非难 找毛病; fickle adj. 易变的 反复无常的 轻浮的; fickleness n. 变化无常 善变 浮躁; human nature 人类本性;

she carried on an unrelenting search for the ideal servant to the end of her days,

主谓定宾状

carry on 继续下去 进行 = undertake, keep, keep on/at, go on; relent v. 变缓和 变温和 变宽厚 不再拒绝; relenting adj. 怜悯的 减弱的 怜惜的; unrelenting adj. 不屈不挠的 持续的 不松懈的 = adamant, strong-minded, continuous; search n.v. 搜索 检索 搜寻; ideal adj. 完美的 理想的; to the end of her days 直到她去世前;

even after she had been sadly disillusioned by Bessie.

状引主谓状谓|被动语态状

after 引导时间状语从句; illusion n. 错觉 幻想 假象; disillusion v. 使醒悟 使不再抱幻想 使觉醒 n. 幻灭 觉醒;

她一方面总批评人的本性朝三暮四, 另一方面她又持之以恒地寻找一个理想的佣人。即使在贝西大大地伤了她的心之后, 她还在找, 一直到她死去。

Bessie worked for Aunt Harriet for three years.

主谓状

work for sb. 为某人工作; work at somewhere 在哪工作; work as 作为 ... 工作; work on/at 在某方面工作;

贝西在哈丽特家干了 3 年。

During that time she so gained my aunt's confidence, that she was put in charge of the domestic staff.

状主状谓定宾引主谓|被动主语补足语

so...that... 如此 ... 以致于; gain v. 获得 得到; confidence n. 信心 信任; gain one's confidence 取得某人的信任; that 引导结果状语从句; in charge of 负责 主管 掌管; put sb. in charge of 让某人负责某事;

在此期间, 她赢得了姑母的赏识, 甚至当上了大管家。

Aunt Harriet could not find words to praise Bessie's industriousness and efficiency.

主同位语谓宾宾语补足语

praise v.n. 赞扬 表扬 称赞; in praise of 赞美 歌颂; industrious adj. 勤奋的 = diligent 勤劳的 忙碌的; industriousness n. 勤奋 勤勉 敬业 = diligence, industry; efficient adj. 效率高的 有效率的; efficiency n. 效率 效能 功效;

哈丽特不知该用什么言辞来赞扬贝西的勤奋与高效。

In addition to all her other qualifications, Bessie was an expert cook.

状主系定表

in addition to 加之 除 ... 之外 = on top of, plus, over and above, besides; qualify v. 胜任 符合 具有资格; be qualified for sth. 有 ... 的资格 适于担任; qualification n. 资格 能力 资质认证 学历 资历; certificate n. 执照 凭证 证明书 文凭; expert adj. 熟练的 内行的 专家的 = skillful, skilled, practiced, hardended, experienced, proficient;

贝西除了有各种本领以外, 还是一个烹饪大师。

She acted the role of the perfect servant for three years

主谓宾←后置定语状

act/play the role 担任 ... 角色, 在 ... 中起着重要的作用; at as 充当 担任 担当; act up 出毛病 捣蛋 耍脾气 行动;

before Aunt Harriet discovered her ‘little weakness’.

引主同位语谓宾

before 引导时间状语从句; before + 段时间, 翻译为 "才"; discover v. 发觉 找到 查明 = find out, learn, notice, realize, ascertain, discern, come across; weakness n. 弱点 软弱 缺点 劣势 = flaw, fault, vulnerability;

她担任“理想仆人”角色3年之后, 哈丽特终于发现了她有“小小的弱点”。

After being absent from The Gables for a week, my aunt unexpectedly returned one afternoon

时间状语主状谓状

absent adj. 缺席的 不在 不在场的; be absent/away from 离开 缺席; absence n. 缺席 缺乏 不在; in the absence of 缺乏 缺乏 ... 时; unexpectedly adv. 意外地 出乎意料地 = suddenly, all of a sudden;

with a party of guests and instructed Bessie to prepare dinner.

状连谓宾宾语补足语

a party of 一大群; instruct v. 指示 通知 命令 = order, command 教授 = teach, educate, tutor, coach, train; instruction n. 指示 教导 命令; instruction manual 使用指南; instructor n. 指导员 教练 = trainer, coach, teacher, mentor, tutor; instructive adj. 富有教益的 教育性的;

一次, 姑妈有一个星期没在“山墙庄园”住。一天下午, 她出其不意地回来了, 带来一大批客人, 吩咐贝西准备晚饭。

Not only was the meal well below the usual standard, but Bessie seemed unable to walk steadily.

连系主状表连主谓状

not only... but (also)...(as well) 不仅 ... 而且 ..., not only 置于句首, 句子要倒装; well below/above; seem/be unable to do sth. 不能够做某事; steady adj. 稳步的 稳定的 恒定的 v. 稳住 使平稳; steadily adv. 平稳地 稳定地 坚定地 坚固地;

结果, 不仅饭菜远不如平时做得好, 而且贝西走路来似乎东倒西歪。

She bumped into the furniture and kept mumbling about the guests.

主谓状连谓宾

bump v. 撞 碰上 颠簸行进; bump into 撞上 = knock oneself into/onto 偶然碰到 邂逅 = come across, happen upon, encounter; keep doing sth. 不停的做某事 继续做某事; mumble v. 喃喃而语 嘟囔 = mutter;

她撞到了家具上, 嘴里还不断咕咕哝哝议论客人。

When she came in with the last course — a huge pudding — she tripped on the carpet

引主谓状course的同位语主谓状

when 引导时间状语从句; course n. 一道菜 = dish; pudding n. 甜点 热布丁糕; trip v. 绊倒 使跌倒 n. 旅游 绊倒;

and the pudding went flying through the air, narrowly missed my aunt,

连主谓1状状谓2宾

句中的三个谓语共用同一个主语 pudding; narrow adj. 狭窄的 窄小的 勉强的 v. 使窄小 变窄 缩小; narrow down 缩小范围 变窄 缩减; narrowly adv. 刚刚 = almost 勉强地 勉强地;

and crashed on the dining table with considerable force.

连谓3状状

considerable adj. 相当大的 相当可观的; force n. 力 = strength 力量 = power 武力 部队 v. 强迫 强制 迫使; air force 空军;

当她端着最后一道菜——一大盘布丁一走进屋来时, 在地毯上绊了一跤。布丁飞到半空, 从姑母身边擦过, 然后狠狠地砸在餐桌上。

Though this caused great mirth among the guests, Aunt Harriet was horrified.

引主谓定宾状主同位语谓|被动语态

though, although 引导让步状语从句; mirth n. 欢笑 高兴 ~ happiness, merriment, joy, fun, amusement, entertainment, delight, rapture, glee, bliss; horrify v. 使恐怖 使震惊 恐惧 ~ terrify, shock, petrify, frighten, scare; in conclusion 总而言之;

这件事引起了客人们的欢笑, 但哈丽特却着实吓了一跳。

She reluctantly came to the conclusion that Bessie was drunk.

主状谓宾引主系表

reluctantly adv. 不情愿地 勉强地; conclusion n. 结论 总结 结语 结束 结果; come to the conclusion 得出结论: draw a conclusion, arrive at a conclusion, reach a conclusion, jump to a conclusion, conclude that; that 引导同位语从句作 conclusion 的同位语; drunk adj. 醉的;

她不得不认定贝西是喝醉了。



The guests had, of course, realized this from the moment Bessie opened the door for them and,

主 谓 插入语 谓 1 宾 状 主 谓 宾 状 连

本句从句作 the moment 的同位语，如果 the moment 后加 when, 就变成了由 when 引导的定语从句修饰 the moment;

long before the final catastrophe, had had a difficult time trying to conceal their amusement.

状 谓 2 定 宾 宾语补足语

long before 在 ... 之前; catastrophe n. 灾难 浩劫 横祸; catastrophic adj. 灾难性的 悲惨的; have a difficult time doing sth. 做某事有困难 = have trouble/difficulty in doing sth.;

客人们自然从贝西为他们开门那一刻起就看出来了，在好长一段时间里，即最后这个乱子发生前，他们努力克制才没笑出声来。

The poor girl was dismissed instantly.

定 主 谓 | 被动语态 状

dismiss v. 解雇 = fire, sack, let go, release 开除 = discharge 驳回 解散 遣散 = send away; instant adj. 立即的 立刻的 速食的 即刻的; instant coffee 速溶咖啡; instant noodles 方便面; instantly adv. 立即 立刻 马上 = at once, promptly, immediately, straightaway;

贝西当即被解雇了。

After her departure, Aunt Harriet discovered

状 主 同位语 谓

depart v. 离去 消失 去世; depart from 离开 起程 开出 背离; departure n. 离开 出发 背离 起程; departure date/time 出发日期 / 时间;

that there were piles of empty wine bottles of all shapes and sizes

引 谓 定 主 ← 后置定语

that 引导宾语从句作 discovered 的宾语; piels of 一堆堆 = several piles of;

neatly stacked in what had once been Bessie's wardrobe.

状 定 主 系 状 系 表

stacked in 及其后，作 in 宾语的从句，作主语 bottles 的定语; neatly adv. 整齐地 整洁地 利索地; stack vt. 整齐地堆放 堆叠 n. 堆栈 一摞 大量; wardrobe n. 衣柜 衣橱; wardrobe malfunction 走光; Some people are so keen on those wardrobe malfunction incidents of celebrities. 有的人很喜欢关注名人走光事件;

贝西走后，哈丽特姑妈发现在贝西以前用过的衣柜里整整齐齐地放着一堆堆形状各异、大小不一的酒瓶子。

They had mysteriously found their way there from the wine cellar!

主 谓 状 谓 宾 状 状

mysteriously adv. 神秘地 不可思议地; find one's way ... 找到 ... 的去处 / 出路; cellar n. 地窖 地下室; wine cellar 酒窖;

这些酒瓶神不知鬼不觉地从酒窖来到了这里。

Vocabularies | 词汇

- ◆ rambling /'ræmblɪŋ/ adj. 杂乱无章的
- ◆ sentimentally /'senti'mentli/ adv. 感情上 多情地
- ◆ lavishly /'læviʃli/ adv. 慷慨地 大方地
- ◆ immaculate /i'mækjʊlit/ adj. 清洁的 无污点的
- ◆ parquet /'pa:keɪ/ n. 镶木地板
- ◆ gleam /gli:m/ v. 发亮 闪光
- ◆ preside /pri'zaid/ v. 指挥
- ◆ invisible /in'vizibəl/ adj. 看不见的 无形的

- ◆ scrub /skrʌb/ v. 擦拭 刷洗
- ◆ enlightened /in'laɪtənd/ adj. 开明的
- ◆ fickleness /'fikəlnis/ n. 变化无常
- ◆ unrelenting /'ʌnrɪ'lentɪŋ/ adj. 不屈不挠的 不松懈的
- ◆ disillusion /'disɪ'lu:ʃən/ v. 使幻想破灭
- ◆ industriousness /in'dɪstriəsnis/ n. 勤奋
- ◆ qualification /'kwɒlɪfi'keɪʃən/ n. 资格 能力
- ◆ mirth /mə:θ/ n. 欢笑 高兴
- ◆ stack /stæk/ v. 整齐地堆放
- ◆ cellar /'selə/ n. 地窖

lavishly adv. 慷慨地, 大方地

lavish adj. 挥霍的, 浪费的, 奢侈的: extravagant

lavish vt. lavish money on sth/ sb 浪费钱在 ... 方面 / 人

lavish praises on sb. 大肆吹捧某人

lavish care on sb 过度关心 / 宠爱

grudge 舍不得给

generous adj. 慷慨大方的

liberal adj. 开明的

prodigal adj. 浪费的, 挥霍无度的 wasteful adj.

ramble vi. 闲逛, 漫步 stroll : go for a walk/

stroll ; have a walk / stroll

they rambled through the forest . (ramble 海岸或林中的漫步)

vi. talk or write in a disordered way 漫谈, 聊天 (不是很正式的法)

the old lady began to ramble about her youth .

vi. 植物的蔓延生长

rambling adj. 杂乱无章的

sentimentally adv. 感情上, 多情地

sentimental adj. 多情的, 多愁善感的 :emotional

sentiment n. 情操, 思想, 感情 (通常用复数)

the sentiments of pity 惻隱之情

out of sentiments / pity / sympathy 出于同情

emotion 总称

feeling(s): 某一时段的感情活动





within one's scope 是 .. 力所能及的 , 在 .. 的能力范围内的
i choose this job which i think it is within my scope.

one's effort to do sth 干什么所做出的努力



Lesson 50 New Year resolutions 新年的决心



Listen to the tape then answer the question below.

What marked the end of the writer's New Year resolutions?

The New Year is a time for resolutions. Mentally, at least, most of us could compile formidable lists of 'dos' and 'don'ts'. The same old favourites recur year in year out with monotonous regularity. We resolve to get up earlier each morning, eat less, find more time to play with the children, do a thousand and one jobs about the house, be nice to people we don't like, drive carefully, and take the dog for a walk every day. Past experience has taught us that certain accomplishments are beyond attainment. If we remain inveterate smokers, it is only because we have so often experienced the frustration that results from failure. Most of us fail in our efforts at self-improvement because our schemes are too ambitious and we never have time to carry them out. We also make the fundamental error of announcing our resolutions to everybody so that we look even more foolish when we slip back into our bad old ways. Aware of these pitfalls, this year I attempted to keep my resolutions to myself. I limited myself to two modest ambitions: to do physical exercises every morning and to read more of an evening. An all-night party on New Year's Eve provided me with a good excuse for not carrying out either of these new resolutions on the first day of the year, but on the second, I applied myself assiduously to the task.

The daily exercises lasted only eleven minutes and I proposed to do them early in the morning before anyone had got up. The self-discipline required to drag myself out of bed eleven minutes earlier than usual was considerable. Nevertheless, I managed to creep down into the living room for two days before anyone found me out. After jumping about on the carpet and twisting the human frame into uncomfortable positions, I sat down at the breakfast table in an exhausted condition. It was this that betrayed me. The next morning the whole family trooped in to watch the performance. That was really unsettling, but I fended off the taunts and jibes of the family good-humouredly and soon everybody got used to the idea. However, my enthusiasm waned. The time I spent at exercises gradually diminished. Little by little the eleven minutes fell to zero. By January 10th, I was back to where I had started from. I argued that if I spent less time exhausting myself at exercises in the morning, I would keep my mind fresh for reading when I got home from work. Resisting the hypnotizing effect of television, I sat in my room for a few evenings with my eyes glued to a book. One night, however, feeling cold and lonely, I went downstairs and sat in front of the television pretending to read. That proved to be my undoing, for I soon got back to my old bad habit of dozing off in front of the screen. I still haven't given up my resolution to do more reading. In fact, I have just bought a book entitled *How to Read a Thousand Words a Minute*. Perhaps it will solve my problem, but I just haven't had time to read it!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

The New Year is a time for resolutions.

主 系 表 ← 后置定语

resolve v. 决心 决定 解决 决议; resolute adj. 坚决的 有决心的 毅然决然的; resolution n. 决心 决议 分辨率; a time for: The Spring Festival is a time for gathering.;

Mentally, at least, most of us could compile formidable lists of 'dos' and 'don'ts'.

状 插入语 主 谓 定 宾 ← 后置定语

mentally adv. 内心里 精神上 思想上 智力上 = at heart, in the mind; compile v. 编辑 编制 编写: collect information and arrange in a book (great book/dictionary); edit vt. editor: collect information and arrange in newspaper or magazine; formidable adj. 令人畏惧的 可怕的 难对付的: causing fear; dos and don'ts 要做的事和不要做的事; pros and cons 赞成与反对 正面和反面 优缺点;

新年是下决心的时候, 至少在大多数人的心里会编排出一份“应做什么”和“不应做什么”的令人生畏的单子。

The same old favourites recur year in year out with monotonous regularity.

定 主 谓 状 状

favourite n. 特别喜爱的人或事物 adj. 特别受喜爱的; recur v. 再发生 反复出现 = reappear, repeat, come again; recurrence n. 复发 重现 再次发生; occur v. 发生 出现 = happen, take place; incur v. 招致 遭受 引起 招惹: lead to, result in, give rise to, cause; concur v. 同意 赞同; monotonous adj. 单调乏味的 = dull, boring, tedious, samey; regular adj., regularly adj., regularity n. 规律性 经常性 ≠ irregularity; year in year out, one year after another, year by year 年复一年;

相同的决心以单调的规律年复一年地出现。

We resolve to get up earlier each morning, eat less, find more time to play with the children,

主 谓 宾 状 状 宾 状 宾 不定式作目的状语

本句为核心论点支持句; resolve v. 决心 决定 解决 决议; resolve to 下定决心; 后边一连串的不定式作宾语, 后边的不定式省略了 to;



do a thousand and one jobs about the house, be nice to people we don't like,

宾

宾

←主

谓

a thousand and one 许许多多 ; we don't like 定语从句修饰 people;

drive carefully, and take the dog for a walk every day.

宾

状

连

宾

状

我们决心每天早晨起得早些; 吃得少些; 多花点时间与孩子们一起做游戏; 做大量的家务; 对不喜欢的人友善一些; 小心驾车; 每天都要带着狗散步; 等等。

Past experience has taught us that certain accomplishments are beyond attainment.

定

主

谓

宾

引

定

主

系

表

past adj. 过去的 昔日的; teach-taught-taught v. 教导 教授; us 为间接宾语, that 引导的宾语为 taught 的直接宾语; accomplish v. 完成 实现; accomplishment n. 成就 完成 成绩 业绩; attain v. 得到 获得 达到 实现; attainment n. 成就 达到 获得 造诣; beyond attainment 做不到 达不到的: can not be attained/accomplished/achieved; beyond attainment; It is hard for us to attain some certain accomplishment.

以往的经验告诉我们有些事是办不到的。

If we remain inveterate smokers,

引主

系

定

表

if 引导条件状语从句; inveterate adj. 积习难改的 根深蒂固的 成癖的 = deep-rooted, habitual, chronic, hardened, seasoned, entrenched;

it is only because we have so often experienced the frustration that results from failure.

形生系 状

引

主

谓

状

谓

宾

←主

谓

状

it 指代 we remain inveterate smokers; it it 后的整个句子为表语从句, 在表语中, because 引导原因状语从句, that 引导定语从句修饰 frustration; experience v. 经历 感受; frustrate v. 挫败 使懊恼 使沮丧; frustration n. 沮丧 受挫 挫败; result from 由 ... 产生 起因于 由于 = arise from, arise out of, be caused by, come from; result in 引起 导致 :lead to, cause, give rise to : Failure will result in frustration.;

如果我们烟瘾大, 戒不掉, 那是因为屡戒屡败, 失去了信心。

Most of us fail in our efforts at self-improvement because our schemes are too ambitious

主

谓

状

引

主

系

状

表

fail in efforts/attempt: in an attempt to avoid waste; most of 绝大多数; none of 全部都不; in our efforts 在我们的努力 中; at 某方面; self-improvement 自我改善; self-importance 妄自尊大; self-esteem 自尊心; self-abasement 自我菲薄; self-confidence 自信心; scheme n. 方案 计划 体制 阴谋 v. 图谋 密谋; ambition n. 野心 雄心 抱负 志向; ambitious adj. 野心勃勃的 有野心的;

and we never have time to carry them out.

连

主

状

谓

宾

宾语补足语

carry out/off 实行 照办 执行 贯彻 = put into practice, perform, realize, fulfill, execute ;

我们大多数人想自我完善却遭到失败, 这是因为我们的规划过于宏大, 而又根本没有时间去实施。

We also make the fundamental error of announcing our resolutions to everybody

主

状

谓

定

宾

←

后置定语

fundament n. 基础 根本 基本原理; fundamental adj. 根本的 基础的 基本的; error n. 错误 差错 = mistake, blunder; announce v. 宣布 宣称 通告; announce sth. to sb. 把 ... 宣布给 ...; announcement n. 通告 宣告 公告 通知;

so that we look even more foolish when we slip back into our bad old ways.

引

主

系

状

表

引

主

谓

状

so that 以致于, 引导结果状语从句; when 引导时间状语从句; slip back into our bad old ways 滑回到那些坏的习惯上去; slip back into = was back to, go back to, return to the normal way ;

我们还犯有一个根本性的错误, 即把我们的决心向大家宣布。这样一旦滑回到那些坏的老习惯上去, 我们在别人眼里会显得更加难堪。

Aware of these pitfalls, this year I attempted to keep my resolutions to myself.

状

状

主

谓

宾

(being) aware of 形容词短语作状语: 修饰说明主句主语人物的状态; pitfall n. 意外的困难 易犯的错误; attempt v. 试图 企图 = try; attempt/try to do sth. 试图做某事; keep ... to oneself 对 ... 秘而不宣 保密;

I limited myself to two modest ambitions: to do physical exercises every morning and to read more of an evening.

主 谓

宾

状

ambitions 的同位语

limit v. 限制 限量 限定 n. 极限 限制 限度; limitation n. 限制 局限 限度; limit oneself to 把自己局限于; limit 限定到点, restrict 限定到范围; modest adj. 适度的 谦逊的 有节制的: Being modest is one of our virtues. ; of an evening 每天晚上 = in the evenings ;

我深知这些问题, 于是, 今年我对自己的计划要严加保密, 只给自己定下两项适中的任务: 每天早上锻炼身体, 每天晚上多看点书。



An all-night party on New Year's Eve provided me with a good excuse

定主 ← 后置定语谓宾状

all-night adj. 通宵的 整夜; all-day, all-year, all-week, all-american; New Year's Eve 除夕; New Year's Day 元旦; provide v. 提供 供应 给予 规定; provide with 给 ... 提供 以 ... 装备; provide for 为 ... 作准备 供养 赡养; provided that conj. 倘若 假如 如果;

for not carrying out either of these new resolutions on the first day of the year,

← excuse 的后置定语

carry out/off 实行 照办 执行 贯彻 = put into practice, perform, realize, fulfill, execute ; either of 任何一个 两者其一; neither of 两者都不;

but on the second, I applied myself assiduously to the task.

连状主谓宾状状

apply v. 应用 使用 涂 敷 申请 适用; apply to 适用于 应用于; apply for 提出申请 寻求 请求; apply oneself to (prep) 全力以赴地干; apply one's time/mind/energy to, be devoted/dedicated to; assiduity n. 殷勤 勤勉 刻苦 勤奋 = diligence; assiduous adj. 勤勉的 刻苦的 勤奋的 = diligent, industrious, tireless, sedulous, hard-working; assiduously adv. 刻苦地 勤奋地 = diligently, industriously, tirelessly;

新年除夕举办的一次通宵晚会, 使我理直气壮地在新年头一天免去了这两项任务。不过, 新年第二天, 我全力以赴地照着去做了。

The daily exercises lasted only eleven minutes

定主谓状宾

daily adj. 每日的 日常的; hourly, weekly, monthly, yearly=annually; last v. 持续 持久 延续;

and I proposed to do them early in the morning before anyone had got up.

连主谓宾状状引主谓

propose v. 建议 提议 求婚 打算; propose/plan/decide to do 打算做某事; proposal n. 建议 提议 动议 求婚 方案; proposition n. 提议 命题 建议 主张 观点; before 引导时间状语从句;

The self-discipline required to drag myself out of bed eleven minutes earlier than usual was considerable.

主 ← 过去分词短语作后置定语 (which was required... 定语从句) 系表

self-discipline n. 自我约束; discipline n. 纪律 训练 自制力 v. 训练 管教 惩罚 处罚; required 与 self-discipline 是动宾关系; drag v. 拖曳 拖拉 拖动; considerable adj. 相当大的 相当多的 值得考虑的 重要的;

早锻炼一共只有 11 分钟, 我打算在别人起床之前进行。这就要求我比平日早 11 分钟把自己从床上拽起来, 这种自我约束是很艰苦的。

Nevertheless, I managed to creep down into the living room for two days before anyone found me out.

连主谓宾状状状引主谓宾状

nevertheless conj. 不过 然而 尽管如此 = yet, but, however, nonetheless, even so, still, though; manage to do sth. 成功做某事; creep-crept-crept v. 蹑手蹑脚地移动 爬行 蔓延 n. 讨厌鬼 马屁精; creepy adj. 令人毛骨悚然的 恐怖的 = eerie, scary; find out 发现 = discover;

不过开头两天我还是成功地蹑手蹑脚地来到楼下起居室, 被谁也没发现。

After jumping about on the carpet and twisting the human frame into uncomfortable positions,

时间状语

jump about 跳来跳去; twist v. 扭转 曲折 扭动 歪曲 n. 扭动 意外变化 转折 转变; frame n. 骨架 躯体 帧 支架 v. 做框 镶边 作伪证陷害;

I sat down at the breakfast table in an exhausted condition. It was this that betrayed me.

主谓状状主谓宾

exhaust v. 使筋疲力尽 耗尽 用完; in an exhausted condition : exhausted ; it was ...that 强调句型, 被强调的部分 this 是指 sat down ... in an exhausted condition ; betray v. 暴露 显露 出卖; betrayal n. 背叛 辜负 出卖; betrayer n. 背叛者 内奸;

我在地毯上跳过来蹦过去, 扭曲身子, 摆出各种姿势, 弄得浑身不舒服, 然后坐到桌边吃早饭, 一副筋疲力尽的样子。正是这副模样泄露了我的秘密。

The next morning the whole family trooped in to watch the performance.

状定主谓目的状语

troop v. 成群结队而行 列队行进 n. 部队 军队 连队; troop in v. 成群结队地走动; performance n. 表演 性能 表现 业绩; KPI 关键绩效指标 (Key Performance Indicator); perform v. 执行 履行 表演 做 = carry out/off ;

第二天早晨全家人结队来到起居室看我表演。

That was really unsettling, but I fended off the taunts and jibes of the family good-humouredly

主谓状表连主谓宾 ← 后置定语状

unsettle v. 使心神不宁 扰乱 使担忧 = upset, worry, disturb, bother; fend v. 照料 保护 闪避 抵挡 努力; fend for oneself 独自谋生; fend off 挡开 避开; taunt n. 嘲讽 嘲弄 v. 奚落 辱骂 嘲笑; daunt v. 威吓 使胆怯 使畏缩; daunting adj. 吓人的 令人畏惧的; jibe n.v. 嘲讽 嘲弄 挖苦 good-humouredly adv. 和气地 心情好地;

and soon everybody got used to the idea.

连 状 主 谓 宾

get/be use to 习惯于 + 名词或动名词 = be accustomed to ;

However, my enthusiasm waned. The time I spent at exercises gradually diminished.

状 主 谓 主 主 谓 状 状 谓

enthusiasm n. 热情 热忱 热心 ; wane vi. 逐渐变小 变弱 衰落 减弱 : diminish step by step ; gradual adj. 逐渐的 逐步的 渐进的 ; gradually adv. 渐渐地 逐步地 = bit by bit, step by step, little by little, slowly, progressively, steadily ; diminish vt. 减少 削弱 减小 贬低 ;

Little by little the eleven minutes fell to zero. By January 10th, I was back to where I had started from.

状 定 主 谓 状 状 主 系 表 引 主 谓

fall-fell-fallen v. 下降 跌倒 落下 跌落 ; be back go 回到 = return to, go back to; where 引导地点状语从句 ;

这真叫人不好意思 ,但我心平气和地顶住了全家人的嘲笑和奚落。不久 ,大家对我习以为常了 , 而这时我的热情却减退了。我花在锻炼上的时间逐渐减少 ,慢慢地从 11 分钟减到了零。到了 1 月 10 日 ,我恢复了原来的作息时

I argued that if I spent less time exhausting myself at exercises in the morning,

主 谓 引 引 主 谓 状 宾 状 状 状

argue v. 争论 争辩 争吵 论证 : got a good excuse ; argument n. 争论 论点 观点 争吵 ; that 引导其后所有从句作 agured 的宾语 ; if 引导条件状语从句 ; spend time (in) doing sth. 花时间做某事 ;

I would keep my mind fresh for reading when I got home from work.

主 谓 宾 宾补 状 引 主 系 表 状

keep one's mind fresh 保持某人头脑清醒 ; when 引导时间状语从句 ;

我辩解时 ,早晨少耗费精力锻炼 ,晚上下班回家看书时头脑更清醒些。

Resisting the hypnotizing effect of television,

现在分词短语作伴随状语

resist v. 抵制 抵抗 抵挡 反抗 ; hypnotise v. 使欲睡 使蒙眛 : lull sb. to sleep ; doze off 打瞌睡 ; nap v.n. 打盹 ;

I sat in my room for a few evenings with my eyes glued to a book.

主 谓 地点状语 时间状语 方式状语

有几天晚上 ,我极力摆脱了电视的诱惑 ,坐在自己房间里 ,两眼盯在书上。

One night, however, feeling cold and lonely,

状 状 现在分词短语作伴随状语

I went downstairs and sat in front of the television pretending to read.

主 谓 状 连 谓 状 主语补足语

pretend to do sth. 假装做某事 ;

可是 ,有一天夜里 ,我感到又冷又孤单 ,便来到楼下坐在电视机前假装看书。

That proved to be my undoing, for I soon got back to my old bad habit of dozing off in front of the screen.

主 系 表 引 主 状 系 表 状 ← 后置定语

undo-undid-undone v. 撤销 解开 取消 打开 ; undoing n. 祸根 失败的原因 ; screen n. 电视机屏幕 ; doze off 打瞌睡 nodding :half sleep ; for 引导原因状语从句 = because, as, since;

这下我可完了 ,因为不一会儿 ,我就恢复了以前的坏习惯 ,在屏幕前打起瞌睡来。

I still haven't given up my resolution to do more reading.

主 状 谓 宾 ← 后置定语

give up 放弃 投降 认输 = give in, abandon, call off, desert, ditch, dump, end, discard, get rid of, cast off;

但我还没有放弃多看些书的决心。

In fact, I have just bought a book entitled How to Read a Thousand Words a Minute.

插入语 主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语

in fact 事实上 总之 ; entitle v. 给 ... 命名 授权 使有资格 使享有权利 ; entitle to 给 ... 权利 赋予...做 ... 的权利 ; entitlement n. 应得的权利 权益 ; a book entitled : a book which is entitled ... ;

事实上 ,我刚买来一本叫《一分钟读一千字的诀窍》的书。



Perhaps it will solve my problem, but I just haven't had time to read it!

状 主 谓 宾 连 主 状 谓 宾 宾语补足语

solve v. 解决 处理 解答 破解 ; solution n. 解决办法 答案 ; resolve v. 决心 决定 解决 ; dissolve v. 使溶解 融化 分解 ;

也许这本书能解决我的问题, 但我一直还没时间去看这本书!

Vocabularies | 词汇

◆ resolution /'rezə'lu:ʃən/ n. 决心 决议

resolution : the quality of being resolute, formal decision

take resolution to do sth (书面语)

□ 语 :make up one's mind to do sth, be determined to do sth,

decide to do sth

resolute adj. 坚决的 果断的 刚毅的 不动摇的 be resolute in sth.

resolve v. 决心 决议 : resolve to do sth. (正式用词)

resolve sb. on sth. 使某人做某事

accomplish vt. 成功的达到目的

accomplish one's purpose/goal /dream/aim/work/task

◆ accomplishment /ə'kɒmplɪ'mənt/ n. 成就

achievement :(通俗的用法, 可以替代 accomplishment)

accomplishment n. 成就 (指在修养, 才艺, 本领等方面的成就)

attain vt: 得到 获得 (正式书面用语: 经过艰苦的努力而得到了 ..)

attain 强调已经达到的成就

attain to 某人希望达到的成就

He has attained heights that I can never attain to.

attain one's ambition get success / attain success

◆ attainment /ə'teɪnmənt/ n. 达到 (获得 得到 强调其获得 .. 的结果)

Such accomplishment is beyond your attainment.

achieve 达到一定目的的表现及努力

achievement n.

珍惜 :treasure, cherish, value, prize

◆ wane /weɪn/ v. 逐渐变小 变弱 :becoming less or weaker

The moon will wax, the moon will wane. 月有阴晴圆缺

◆ diminish /dɪ'mɪnɪʃ/ v. 减少 缩小

diminish: make smaller in size, amount, number and so on.

The Second World War diminish the country's wealth.

vi. 渐渐的减小衰退, 这时可以于 wane 互换

time will never cause our friendship to diminish /wane.

reduce vt. 数量, 尺寸, 等级, 程度, 价格上的减少降低

reduce to 降低到 reduce by 降低了

If you reduce the price to 10 dollars ,i will take it.

the shop assistant reduced the price by 10 dollars.

lessen vt. 强调数量, 价值, 可能性的降低

You must lessen the possibility of failure.

increase decrease 使数量程度变少降低 (渐渐地变少降低)

decrease v.

◆ mentally /'mentəli/ adv. 内心里

◆ compile /kəm'paɪl/ v. 编辑, 编制

◆ formidable /'fɔ:midəbəl/ adj. 令人畏惧的

◆ recur /rɪ'kə:/ v. 再发生 又出现

◆ regularity /'regju'lærɪti/ n. 规律性

◆ inveterate /ɪn'vetərɪt/ adj. 根深蒂固的

◆ self-improvement /'self-ɪm'pru:vmənt/ n. 自我完善

◆ scheme /ski:m/ n. 简单的计划 方案

◆ ambitious /æm'biʃəs/ adj. 雄心勃勃的

◆ pitfall /'pɪtfɔ:l/ n. 意外的困难 易犯的错误

◆ modest /'mɒdɪst/ adj. 要求不过分的

◆ assiduously /ə'sɪdjuəsli/ adv. 刻苦地

◆ self-discipline /'self-'dɪsɪplɪn/ n. 自我约束

◆ frame /freɪm/ n. 躯体

◆ betray /bi'treɪ/ v. 暴露 显露

◆ troop /tru:p/ v. 成群结队地走动

◆ unsettle /ʌn'setl/ v. 使不安

◆ good-humouredly /'gud'hju:mədli/ adv. 和气地 心情好地

◆ hypnotize /'hɪpnətaɪz/ v. 使欲睡 使蒙眛

◆ undoing /ʌn'du:ɪŋ/ n. 祸根 毁灭的原因

◆ screen /skri:n/ n. 电视机屏幕

◆ taunt /tɔ:nt/ n. 嘲笑 奚落人的话

trant :try to make sb angry or upset by saying unkind remarks.

taunt sb with sth 因为 .. 而讥笑某人

They taunt him with being poor / poverty .

make fun of 借助某物而取笑某人 / laugh at

He is wearing a strange hat , so we make fun of him.

jeer vi. jeer at 嘲笑 戏弄

mock vt.& vi.(通过模仿某人来嘲弄某人) mock at sb.

scoff vi. 藐视 scoff at : pour scorn on

◆ jibe /dʒaɪb/ n. v. 嘲弄 挖苦 (jibe or gibe) jibe/gibe at

jibe : say sth that is intended to make the person look silly.

I jibe at him because , in my opinion , he was dull.







Lesson 51 Predicting the future 预测未来



Listen to the tape then answer the question below.

What was the 'future' electronic development that Leon Bagrit wasn't able to foresee?

Predicting the future is notoriously difficult. Who could have imagined, in the mid 1970s, for example, that by the end of the 20th century, computers would be as common in people's homes as TV sets? In the 1970s, computers were common enough, but only in big business, government departments, and large organizations. These were the so-called mainframe machines. Mainframe computers were very large indeed, often occupying whole air-conditioned rooms, employing full-time technicians and run on specially-written software. Though these large machines still exist, many of their functions have been taken over by small powerful personal computers, commonly known as PCs.

In 1975, a primitive machine called the Altair, was launched in the USA. It can properly be described as the first 'home computer' and it pointed the way to the future. This was followed, at the end of the 1970s, by a machine called an Apple. In the early 1980s, the computer giant, IBM produced the world's first Personal Computer. This ran on an 'operating system' called DOS, produced by a then small company named Microsoft. The IBM Personal Computer was widely copied. From those humble beginnings, we have seen the development of the user-friendly home computers and multimedia machines which are in common use today.

Considering how recent these developments are, it is even more remarkable that as long ago as the 1960s, an Englishman, Leon Bagrit, was able to predict some of the uses of computers which we know today. Bagrit dismissed the idea that computers would learn to 'think' for themselves and would 'rule the world', which people liked to believe in those days. Bagrit foresaw a time when computers would be small enough to hold in the hand, when they would be capable of providing information about traffic jams and suggesting alternative routes, when they would be used in hospitals to help doctors to diagnose illnesses, when they would relieve office workers and accountants of dull, repetitive clerical work. All these computer uses have become commonplace. Of course, Leon Bagrit could not possibly have foreseen the development of the Internet, the worldwide system that enables us to communicate instantly with anyone in any part of the world by using computers linked to telephone networks. Nor could he have foreseen how we could use the Internet to obtain information on every known subject, so we can read it on a screen in our homes and even print it as well if we want to. Computers have become smaller and smaller, more and more powerful and cheaper and cheaper. This is what makes Leon Bagrit's predictions particularly remarkable. If he, or someone like him, were alive today, he might be able to tell us what to expect in the next fifty years.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Predicting the future is notoriously difficult.

现在分词短语作主语 系 状 表

predict v. 预报 预言 预告 ; prediction n. 预测 预言 预告 ; predictor n. 预示物 预测器 预言者 ; notoriety n. 恶名 声名狼藉 臭名昭著 ; notorious adj. 声名狼藉的 臭名昭著的 = infamous, disreputable, dishonorable; notoriously adv. 众所周知地 臭名昭著地 ;

众所周知, 预测未来是非常困难的。

Who could have imagined, in the mid 1970s, for example,

主 谓 状 状

in the mid 1970s 在 20 世纪 70 年代中叶 ; for example/instance 比如 举例来说 = say, perhaps; e.g. 例如 (源自拉丁文 exempli gratia);

that by the end of the 20th century, computers would be as common in people's homes as TV sets?

引 状 主 系 表

that 引导宾语从句作 imagined 的宾语 ; by the end of 到 ... 末期 ; as common...as... 和 ... 一样普遍 ; TV sets 电视 电视系统 ;

举个例子吧, 在 20 世纪 70 年代中叶又有谁能想像得到在 20 世纪末的时候, 家庭用的计算机机会像电视机一样普遍?

In the 1970s, computers were common enough,

状 主 系 表 状

common enough 相当普及 ;

but only in big business, government departments, and large organizations.

连 状 状

business n. 公司 商行 商业 ; govern v. 治理 控制 管理 统治 ; governor n. 总督 统治者 总裁 州长 ; governance n. 管理 统治 统治方式 政府治理 ; government n. 政府 治理 政体 ; government-owned adj. 国有 政府所有的 ; government bond 国债 政府公债 ; government official 政府官员 ; organize v. 组织 组建 安排 管理 ; organizer n. 组织者 编制者 创立人 ; organization n. 组织 机构 团体 ; organization chart 组织架构图 ;

These were the so-called mainframe machines.

主 系 定 主

so-called adj. 号称的 所谓的 = supposed, alleged, self-styled, pretended, purported, ostensible; mainframe n. 主机 主计算机；

在 70 年代，计算机已经相当普及了，但只用在大的公司、政府部门和大的组织之中，它们被称为主机。

Mainframe computers were very large indeed, often occupying whole air-conditioned rooms,

主 系 状 表 状 状

indeed adv. 确实 的确 真正地，强调肯定的陈述或答复；occupy v. 占据 占领 侵占 使用；occupant n. 居住者 占有者；occupation n. 占领 占用 职业 工作；air-conditioner n. 空调；air-conditioned adj. 有空调的 带空调的；occupying 和 employing 以及过去分词短语 run 均作状语；

employing full-time technicians and run on specially-written software.

状 状 谓 定 宾

employ v. 使用 雇用 运用 应用；full-time adj. 全职的 全日的；part-time adj. 兼职的 业余的；technician n. 技术员 技师；run on 运行于；software n. 软件；hardware n. 硬件设备 五金制品；

计算机主机确实很大，常常占据了装有空调的多间房间，雇用专职的技师，而且得用专门编写的软件才能运行。

Though these large machines still exist, many of their functions have been taken over

引 定 主 状 谓 定 主 谓 | 被动语态

though, although 引导让步状语从句；exist v. 存在 生存 实际上有；existence n. 存在 实有 生活方式；function n. 功能 函数 作用 职能 v. 运转 起作用；functional adj. 实用的 作用的 功能的；functionally adv. 功能上地 机能上；functionality n. 实用 符合实际 设计目的；functionary n. 公职人员 官员 = official；take over v. 接管 继承 接替：take possession of, capture, seize, occupy；takeover n. 收购 强行接管 接收；

by small powerful personal computers, commonly known as PCs.

状 同位语

PC Personal Computer 个人电脑；commonly known 家喻户晓的 熟悉的；

虽然这种大计算机仍然存在，但是它们的许多功能已被体积小但功能齐全的个人电脑——即我们常说的 PC 机——所代替了。

In 1975, a primitive machine called the Altair, was launched in the USA.

状 定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状

primitive adj. 原始的 远古的 发展早期的 简陋的；Altair n. 牛郎星；launch v.n. 上市 发射 发起 发行 下水；专有名词 USA 前加定冠词 the；

1975 年，美国推出了一台被称为“牛郎星”的原始机型。

It can properly be described as the first ‘home computer’ and it pointed the way to the future.

主 谓 状 谓 | 被动语态 主语补足语 连 主 谓 宾 状

proper adj. 正确的 恰当的 符合规则的；properly adv. 正确地 适当地 恰当地 得体地；describe v. 描述 形容 描写 叙述；home computer 家用电脑；point the way to 指明道路；future n. 未来 将来 前景 前途 = outlook；

严格地说起来，它可以被称为第一台“家用电脑”，而且它也指出了今后的方向。

This was followed, at the end of the 1970s, by a machine called an Apple.

主 谓 | 被动语态 状 状 ← 后置定语

follow v. 遵循 跟随 跟着 追随；be followed by 被 ... 跟随 被跟踪；Apple 首字母大写，代表专有名词 苹果电脑；

70 年代末，在牛郎星之后又出现了一种被称为“苹果”的机型。

In the early 1980s, the computer giant, IBM produced the world's first Personal Computer.

状 同位语 主 谓 定 宾

giant n. 巨人 伟人 adj. 巨大的 特大的 伟大的；IBM International Business Machines Corporation [美国] 国际商用机器公司；produce v. 生产 制造；producer n. 生产商 制造商 制片人；production n. 产品 制作 生产 产量 制造；productive adj. 多产的 有效益的 富有成效的；

80 年代初，计算机行业的王牌公司美国国际商用机器公司（IBM）生产出了世界上第一台个人电脑。

This ran on an ‘operating system’ called DOS, produced by a then small company named Microsoft.

主 谓 宾 ← 后置定语 ← 宾语的后置定语 ← 后置定语

run on 在 ... 运行；operate v. 经营 运作 操作 工作 运转；operating system 操作系统 作业系统；operating income 营业收入；operating cost 营运成本；DOS Disk Operating System 磁盘操作系统；a then small company 那时候规模尚小的一个公司；Microsoft n. 微软公司；

这种电脑采用了一种被称为磁盘操作系统（DOS）的工作程序，而这种程序是由当时规模不大的微软公司生产的。

The IBM Personal Computer was widely copied.

定 主 谓 状 谓 | 被动

widely adv. 广泛地 普遍地 大量地；copy v. 复制 模写 仿效 n. 复制品 抄袭；© copy right 著作权；IP Intellectual Property 知识产权；

IBM 的个人电脑被大规模地模仿。



From those humble beginnings, we have seen the development

状 主 谓 宾

humble adj. 粗陋的 谦虚的 恭顺的 谦卑的；develop v. 发展 开发 研制 发挥；developer n. 开发人员 发展商；development n. 发展 开发 研制 发展历程；developmental adj. 发育中的 进化中的 开发中的；developed adj. 发达的 先进的；underdeveloped adj. 欠发达的；

of the user-friendly home computers and multimedia machines which are in common use today.

← 后置定语 ← 主 系 表 状

user-friendly adj. 容易操作的 好用的；multimedia adj. 多媒体的；multiple adj. 多重的 复合的 数量多的 多种多样的；in common 和...有相通之处 共有的 共同的；in common use 常用 通用；which 定语从句修饰 computers and multimedia machines；

从那些简陋的初级阶段，我们看到了现在都已普及的、使用简便的家用电脑和多媒体的微机的发展。

Considering how recent these developments are,

原因状语 状 表 定 主 系

从句作 considering 的宾语；

it is even more remarkable that as long ago as the 1960s,

形主系 状 表 引 状

It 为形式主语，本句真实主语为 that 引导的主语从句；remarkable adj. 非凡的 奇异的 引人注目的；as long ago as 早在 追溯到；

an Englishman, Leon Bagrit, was able to predict some of the uses of computers which we know today.

主 同位语 谓 定 宾 ← 后置定语 ← 宾 主 谓 状

predict v. 预报 预言 预告；which 引导定语从句修饰 computers；

想一想这些发展的时间多么短，就更觉得英国人莱昂·巴格瑞特有着非凡的能力。他在 60 年代就能预言我们今天知道的计算机的一些用途。

Bagrit dismissed the idea that computers would learn to 'think' for themselves and would 'rule the world',

主 谓 宾 引 主 谓 宾 连 谓 宾

dismiss v. 解雇 开除 驳回 解散 遣散；dismissal n. 解雇 开除 解散 撤职 免职；dismiss the idea that 不考虑... 这个想法；that 引导同位语从句作 idea 的同位语；learn to do 学着做；rule v. 统治 规定 支配 裁定 n. 规则 统治 控制；rule of thumb 靠经验估计；ruler n. 统治者 尺子；

which people liked to believe in those days.

引 主 谓 宾 状

which 引导非限定性定语从句修饰 the idea, 对 idea 进一步说明；in those days 在当时 在那时候；in these days 现而今 近来；

巴格瑞特根本不接受计算机可以学会自己去“思考”和计算机可以“统治世界”这种想法，而这种想法是当时的人们都愿意相信的。

Bagrit foresaw a time when computers would be small enough to hold in the hand,

主 谓 宾 ← 引 主 系 表 状 目的状语

foresee-foresaw-foreseen v. 预见 预知 预料；foreseeable adj. 可预料的 可预见的 可预知的；unforeseeable adj. 无法预见的 难以预测的；a time 后跟了四个并列的定语从句，都在修饰 a time；be enough to do sth. 能够做某事；

when they would be capable of providing information about traffic jams and suggesting alternative routes,

← 引 主 谓 宾 连 宾

capable adj. 有能力 能力强的 足以胜任的；be capable of 有能力做；capability n. 能力 才能；alternative adj. 选择的 可供替代的 非传统的；

when they would be used in hospitals to help doctors to diagnose illnesses,

← 引 主 谓 | 被动语态 状 状

diagnose v. 诊断 判断；diagnostic adj. 诊断的 判断的；

when they would relieve office workers and accountants of dull, repetitive clerical work.

← 引 主 谓 宾 连 宾 状

relieve v. 减轻 缓解 缓和 接替；relieve sb. from/of 把某人从... 解脱出来；relief n. 解脱 轻松 消除；accountant n. 会计；repetitive adj. 重复的 反复的；clerical adj. 办公室工作的 文书的 行政的 神职人员的；cleric n. 神职人员 宗教领袖；clergy n. (统称) 圣职人员；

巴格瑞特预示有一天计算机可以小到拿在手上，计算机可以提供有关交通阻塞的信息，并建议可供选择的其他路线，计算机在医院里可以帮助医生诊断病情，计算机可以使办公室人员和会计免除那些枯燥、重复的劳动。

All these computer uses have become commonplace.

定 主 系 表

commonplace adj. 平凡的 普通的 普遍的 = ordinary, common, familiar n. 老生常谈 常见的事；

计算机的所有这些功能现在都变得很平常。



Of course, Leon Bagrit could not possibly have foreseen the development of the Internet,

the worldwide system that enables us to communicate instantly with anyone in any part of the world

internet n. 因特网；that 定语从句修饰 the worldwide system；enable v. 使能够 使有机会 使成为可能；enable sb. to do sth. 使某人能够做某事；communicate v. 沟通 传达 传播；communicate to/with 与 ... 交流；communication n. 通信 交际 交流；in communication with 与 ... 联系 交流；telecommunication n. 电信；China Telecommunication 中国电信；China Unicom 中国联通；China Mobile 中国移动；instantly adv. 立刻 马上；promptly, rapidly, right away, immediately, directly, at once, straightaway；

by using computers linked to telephone networks.

link 到 同 ... 有联系 与 ... 有牵连 连结；network n. 网络 关系网 人际网 广播电视网 电脑网络；当然了，莱昂·巴格瑞特根本没有可能预测到国际交互网——就是把计算机连接到电话线路上，以便和世界上任何一个地方的人立即进行联系的一个世界范围的通讯系统——的发展。

Nor could he have foreseen how we could use the Internet to obtain information on every known subject,

nor conj. 也不 放在句首句子要用倒装结构；how 引导的从句作 have foreseen 的宾语；obtain v. 得到 获得；

so we can read it on a screen in our homes and even print it as well if we want to.

so 引导结果状语从句；as well 同样 也 = too, also, in addition, additionally；if 引导结果状语从句中的条件状语从句；他也无法预测到我们可以利用国际交互网获取有关任何已知专题的信息，以便在家里的屏幕上阅读，如果愿意的话甚至可以将其打印出来。

Computers have become smaller and smaller, more and more powerful and cheaper and cheaper.

形容词比较级 + and + 形容词比较级 越来越 ...；

This is what makes Leon Bagrit's predictions particularly remarkable.

what 引导表语从句，作本句的表语；prediction n. 预测 预言 预告；particularly adv. 特别 尤其；remarkable adj. 非凡的 奇异的 引人注目的；计算机已经变得体积越来越小、功能越来越多、价格越来越低，这就是莱昂·巴格瑞特的预测非凡的地方。

If he, or someone like him, were alive today, he might be able to tell us what to expect in the next fifty years.


if 引导与现在事实相反的虚拟条件句，在虚拟条件句中 was 一律用 were；tell 后跟双宾语；如果他或是像他的什么人今天还活着的话，他大概可以告诉我们下一个 50 年后会发生什么事情。

Vocabularies | 词汇



- ◆ notoriously /ˈnəʊtɪːriəsli/ adv. 众所周知地 声名狼藉地
- ◆ mainframe /ˈmeɪnfreɪm/ n. 主机 中央处理机
- ◆ full-time /ˈfʊlˈtaɪm/ adj. 专职的
- ◆ technician /tekˈniʃən/ n. 技师
- ◆ software /ˈsɒftweə/ n. 软件
- ◆ IBM /ˈaɪbiːem/International Business Machines
- ◆ DOS /dos/ 磁盘操作系统 (Disk Operating System)
- ◆ Microsoft /ˈmaɪkrəʊsɒft/n. 微软
- ◆ user-friendly /ˈjuːzə-ˈfrendli/ adj. 容易操作的 好用的
- ◆ multimedia /ˈmʌltiˈmiːdiə/ adj. 多媒体的
- ◆ alternative /ɔːlˈtəːnətɪv/ adj. 选择的
- ◆ diagnose /ˈdaɪəgnəʊz/ v. 诊断
- ◆ relieve /riˈliːv/ v. 减轻
- ◆ accountant /əˈkaʊntənt/ n. 会计
- ◆ repetitive /riˈpetɪtɪv/ adj. 重复的
- ◆ clerical /ˈklerɪkəl/ adj. 办公室工作的
- ◆ Internet /ˈɪntənət/ n. 国际交互网
- ◆ network /ˈnetwɜːk/ n. 网络

- diagnose /ˈdaɪəˌnɒz/ v. 诊断 判断 分析 确诊
- diagnosis /ˈdaɪəˌnɒsɪs/ n. 诊断 判断 调查分析 诊断结果 of sth.
- diagnostic /ˈdaɪəˌnɒstɪk/ adj. 诊断的 判断的 特征的 n. 诊断
- diagonal /daɪˌæənəl/ n. 对角线 斜线 adj. 斜线的 对角的
- diagonally /daɪˌæənəl/ adv. 对角地 斜对地









Lesson 52 Mud is mud 实事求是



Listen to the tape then answer the question below.

Why did Harry decide to give up his little game?

My cousin, Harry, keeps a large curiously-shaped bottle on permanent display in his study. Despite the fact that the bottle is tinted a delicate shade of green, an observant visitor would soon notice that it is filled with what looks like a thick, greyish substance. If you were to ask Harry what was in the bottle, he would tell you that it contained perfumed mud. If you expressed doubt or surprise, he would immediately invite you to smell it and then to rub some into your skin. This brief experiment would dispel any further doubts you might have. The bottle really does contain perfumed mud. How Harry came into the possession of this outlandish stuff makes an interesting story which he is fond of relating. Furthermore, the acquisition of this bottle cured him of a bad habit he had been developing for years.

Harry used to consider it a great joke to go into expensive cosmetic shops and make outrageous requests for goods that do not exist. He would invent fanciful names on the spot. On entering a shop, he would ask for a new perfume called 'Scented Shadow' or for 'insoluble bath cubes'. If a shop assistant told him she had not heard of it, he would pretend to be considerably put out. He loved to be told that one of his imaginary products was temporarily out of stock and he would faithfully promise to call again at some future date, but of course he never did. How Harry managed to keep a straight face during these performances is quite beyond me.

Harry does not need to be prompted to explain how he bought his precious bottle of mud. One day, he went to an exclusive shop in London and asked for 'Myrolite'. The shop assistant looked puzzled and Harry repeated the word, slowly stressing each syllable. When the woman shook her head in bewilderment, Harry went on to explain that 'myrolite' was a hard, amber-like substance which could be used to remove freckles. This explanation evidently conveyed something to the woman who searched shelf after shelf. She produced all sorts of weird concoctions, but none of them met with Harry's requirements. When Harry put on his act of being mildly annoyed, the assistant promised to order some for him. Intoxicated by his success, Harry then asked for perfumed mud. He expected the assistant to look at him in blank astonishment. However, it was his turn to be surprised, for the woman's eyes immediately lit up and she fetched several bottles which she placed on the counter for Harry to inspect. For once, Harry had to admit defeat. He picked up what seemed to be the smallest bottle and discreetly asked the price. He was glad to get away with a mere twenty pounds and he beat a hasty retreat, clutching the precious bottle under his arm. From then on, Harry decided that this little game he had invented might prove to be expensive. The curious bottle, which now adorns the bookcase in his study, was his first and last purchase of rare cosmetics.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

实事求是 : Spade is spade. Fact is fact. Mud is mud.

My cousin, Harry, keeps a large curiously-shaped bottle on permanent display in his study.

主

同位语

谓

定

宾

状

状

cousin n. 堂兄弟 堂姐妹 表兄弟 ; niece n. 侄女 ; permanent adj. 永久的 持久的 固定的 ≠ temporary; permanence n. 持久性 永久 = permanency; keep sth. on permanent display 永远展示 陈列 ; shape n. 形状 外形 状况 v. 塑造 影响 ... 的发展 ; curiously-shaped adj. 奇形怪状的 ; on display/show 展示 ; display n. 展示 陈列 表现 展览 v. 显示 展示 陈列 展出 ;

我的堂兄哈里在他的书房里一直摆着一只形状古怪的大瓶子。

Despite the fact that the bottle is tinted a delicate shade of green,

状

引

主

谓 | 被动

主语补足语

despite prep. 尽管 = despite of, in spite of, regardless of ; despite the fact that, in spite of the fact that 尽管事实如此 ; that 引导 the fact 的同位语从句 ; tint n. 色调 浅色 淡色彩 染发剂 v. 给 ... 染色 ; delicate adj. 娇弱的 精致的 微妙的 脆弱的 ; delicacy n. 微妙 棘手 佳肴 ; shade n. 色度 阴凉处 灯罩 背阴 v. 给 ... 遮挡光线 把 ... 涂暗 ; in the shade 在阴凉处 ; shady adj. 背阴的 阴凉的 多阴的 ; a delicate shade of green 淡绿色 ;

an observant visitor would soon notice that it is filled with what looks like a thick, greyish substance.

定

主

谓

状

谓

引

主

谓 | 被动

主

系

表

observant adj. 善于观察的 观察力敏锐的 ; that 引导宾语从句作 notice 的宾语 ; be filled with 装满了 ... ; what 作介词 with 的宾语 , 又是宾语从句的主语 ; look like 看起来 ; thick adj. 厚的 粗的 浓密的 稠密的 黏稠的 ; grey n. 灰色 adj. 灰色 阴暗的 灰白头发的 ; greyish adj. 带灰色的 浅灰色的 : light grey; substance n. 物质 实质 主旨 ; substance abuse 物质滥用 药物滥用 ; substantial adj. 实质的 牢固的 可观的 大量的 ; substantially adv. 基本上 大体上 非常 ; substantiality n. 实质性 足量性 实体性 ; substantive adj. 实质性的 本质上的 重大的 ; substantiate v. 证实 证明 使具体化 ; substantiation n. 具体化 证实 实证 证明 ;

尽管那只瓶子呈淡绿色 , 但细心的客人很快就会发现瓶里装的是一种看上去黏稠、颜色发灰的东西。



If you were to ask Harry what was in the bottle, he would tell you that it contained perfumed mud.

引 主 谓 间宾 主 系 表 主 谓 间宾 引 主 谓 定 宾

if 引导条件状语从句；were to do/ be to do, be+ 动词不定式表示将要发生的事情，相当于一般将来时；was/were 加动词不定式来表示过去预计发生并且发生了的事情；if you were to ask, 这里 if you should 和 if you were to 可以互换，should + 动词原形的可能性大，were/was to do 可能性极小；ask 和 tell 常跟双宾语；what 引导的宾语从句作 ask 的直接宾语；that 引导的宾语从句作 tell 的直接宾语；contain v. 包含 含有 控制 容纳；perfume n. 香水 香料 芳香 v. 使 ... 发出香气；mud n. 泥巴 泥土 污泥；muddy adj. 泥多的 脏的；mudslide n. 泥石流；landslide 滑坡；

要是你问哈里瓶里装着什么，他会告诉你你是香水泥。

If you expressed doubt or surprise,

引 主 谓 宾

if 引导条件状语从句；express v. 表达 表示 表露 代表 adj. 特快的 快速的 快递的 n. 特快列车 快递服务；express fee 快递费；express train 特快列车；expression n. 表达 表情 说法；expressive adj. 富于表情的 有表现力的；expressively adv. 意味深长地 表现地；doubt n. 疑问 疑惑；

he would immediately invite you to smell it and then to rub some into your skin.

主 谓 状 谓 宾 宾语补足语 连 状 宾语补足语

invite sb. to do sth. 邀请某人做某事；rub n.v. 擦 抹 搓 揉；rub into 擦入；rub off 擦掉；rub n. 问题 困难：The rub is that ... 问题在于 ...；And maybe that is where the rub is. 这也许就是困难之所在。；rub sbs nose in it 不断恶意提起某人以往的过失；rub salt into sb's wounds 在伤口上抹盐 雪上加霜；rub shoulders with sb. 与某名人接触或交往；rub sb. up the wrong way 惹人生气 触怒别人；

如果你表示怀疑或惊奇，他会立即请你闻一闻，然后取出一些抹在你的皮肤上。

This brief experiment would dispel any further doubts you might have.

定 主 谓 定 宾 ←主 谓

brief adj. 短暂的 简洁的 n. 任务简介 指示 v. 指示 简报；brief introduction 简介 简要说明；brief summary 提要 小结；briefing n. 简报 简介 情况通报会；news briefing 新闻吹风会 要闻简报；experiment n. 实验 试验 尝试 v. 尝试 试用 实验；experimental adj. 实验性的 试验性的；experimentation n. 实验 试验 实验研究；dispel v. 消除 驱散 打消；further far 的比较级 adj.adv. 更多的 更进一步的 此外；

这一简单的试验会消除你可能存有的一切疑虑。

The bottle really does contain perfumed mud.

主 状 谓 定 宾

do, does, did 放在谓语动词前起强调加强语气作用，根据具体的时态和主语来选择：I do love you. He does love you. she did love you once.

瓶里装的的确是香水泥。

How Harry came into the possession of this outlandish stuff makes an interesting story which he is fond of relating.

引 主 谓 定 宾 谓 定 宾 ←引 主 谓 宾

how 引导主语从句作本句主语，句子作主语谓语动词用单数形式；come into (the) possession of sth. 占有 得到 获得的过程；outlandish adj. 稀奇古怪的；stuff n. 东西 原料 物品；which 引导定语从句修饰 story；fond adj. 喜爱喜欢的；be fond of 喜欢 喜爱；He is fond of relating. = He is fond of talking about.；relate v. 讲述 叙述 联系 关联；

哈里是如何得到这种稀奇古怪的东西的，这里有个有趣的故事，而且他挺爱把它讲给别人听。

Furthermore, the acquisition of this bottle cured him of a bad habit he had been developing for years.

状 主 ← 后置定语 谓 宾 宾语补足语 ←主 谓 状

furthermore adv. 而且 此外 并且 = what is more, moreover, in addition, additionally；acquire v. 取得 学到 获取；acquisition n. 获得 收购 购置；cure v. 治愈 解决 矫正 n. 治疗 对策 药 疗法；cure someone of 治好某人的 ...；own habits by heart 积习难改 本性难移；

此外，得到这瓶香水泥还治好了他多年的一个坏习惯。

Harry used to consider it a great joke to go into expensive cosmetic shops

主 谓 形宾 宾语补足语 宾语 (it 为形式宾语)

used to 过去常常而现在不做，be used to doing 习惯做某事；consider v. 考虑 认为（认为某事怎样，固定用法：consider + 宾语 + 宾语补足语）；consider it a great joke to do sth. 把做某事看作是巨大的乐趣：consider it great fun/amusement；cosmetic n. 化妆品 美容品 adj. 表面的 整容的；cosmetics n. 化妆品；cosmetic surgery 整容手术；cosmetology n. 美容术 美容业；spa n. 水疗 温泉 水疗中心；

and make outrageous requests for goods that do not exist.

连 宾语（不定式省略了 to） ←后置定语 ←主 谓

rage n. 狂怒 暴怒 v. 发怒 怒斥；outrage n. 愤怒 愤慨 暴行 v. 激怒 使震怒；outrageous adj. 骇人的 无法容忍的 令人惊讶的；outrageously adv. 残暴地 蛮横地 无耻地 不能容忍地；request n.v. 请求 要求；that 引导定语从句修饰 goods；exist v. 存在 实际上有；existence n. 存在 实有；

哈里曾认为走进一家名贵化妆品商店，荒唐地提出要买一种根本不存在的商品是件很开心的事儿。



He would invent fanciful names on the spot.

主 谓 定 宾 状

invent v. 发明 创造 捏造 ; fanciful adj. 空想的 想象出来的 (置于被修饰词之前) = imaginable (置于被修饰词之后); on the spot 当场 立刻 ; 他会当场编造出一些稀奇古怪的货名。

On entering a shop, he would ask for a new perfume called 'Scented Shadow' or for 'insoluble bath cubes'.

状 | on doing 一 ... 就 ... 主 谓 定 宾 ← 后置定语 连 谓 定 宾

on doing sth. 一 ... 就 ... = as soon as + 从句 ; ask for 索要, 注意在本句后部分中, 由于谓语共享, for 前省略了 ask; scent n. 香味 香水 气息 v. 嗅出 闻到 觉察出 ; scented adj. 散发着浓香的 芬芳的 ; insoluble adj. 不能溶解的 无法解决的 不能解释的 ; cube n. 立方体 立方形 ; 他走进商店后, 会提出要一种名叫 “香影” 的新型香水或者什么 “不溶浴皂” 。

If a shop assistant told him she had not heard of it, he would pretend to be considerably put out.

引 主 谓 间宾 主 谓 宾 主 谓 不定式作宾语 | 被动语态

if 引导条件状语从句 ; told 后跟双宾语, tell sb. sth., 其后的宾语从句作 told 的直接宾语 ; hear of 听说 ; pretend v. 假装 佯装 自称 ; pretend to do 假装做 ; pretentious adj. 做作的 炫耀的 虚夸的 ; considerable adj. 相当大的 ; considerably adv. 相当大地 非常地 ; put out (经常用在被动语态) 烦恼 不安 不高兴 = upset, annoy, disturb ;

要是女售货员告诉他从未听说过这些东西, 他会装出十分遗憾和不安的样子。

He loved to be told that one of his imaginary products was temporarily out of stock

主 谓 宾 | 被动 引 主 ← 后置定语 系 状 表

love to do sth. 喜欢做某事 ; that 引导宾语从句作 told 的宾语 ; imaginary adj. 想象中的 虚构的 ; temporary adj. 暂时的 临时的 ; temporarily adv. 暂时地 临时地 ; contemporary adj. 现代的 当代的 当时的 n. 当时的人 同龄人 ; stock n. 库存 储备 股票 牲畜 v. 库存 储备 ; in stock 备有 有现货 ; out of stock 脱销 无存货 ; stock exchange 证券交易所 ; stock market 证券市场 ; stock broker 证券经纪人 ; live stock 家畜 ;

and he would faithfully promise to call again at some future date, but of course he never did.

连 主 谓 状 谓 宾 状 状 连 状 主 状 谓

faith n. 信心 信任 相信 信仰 ; faithful adj. 忠诚的 守信的 可靠的 ; faithfully adv. 忠实地 忠诚地 如实地 ; faithfully promise 信誓旦旦地说 ; promise v. 承诺 保证 许诺 n. 承诺 诺言 许诺 ; promise to do sth. 承诺做某事 ; at some future date 某天 = some day, one day ; 他爱听售货员说他想像出来的那种东西暂时脱销, 于是他就煞有介事地许诺改天再来光顾。当然, 他再也不会来了。

How Harry managed to keep a straight face during these performances is quite beyond me.

引 主 谓 宾 状 系 状 表

how 引导主语从句作本句主语, 句子作主语谓动词用单数形式 ; manage to do sth. 设法做某事 ; keep a straight face 板着脸 一本正经 ; keep serious ; is quite beyond me = is quite beyond my understanding / imagination ; be beyond sb. 超出某人的能力想象 ; 我实在想像不出哈里在这些表演中是怎样装出一本正经的样子的。

Harry does not need to be prompted to explain how he bought his precious bottle of mud.

主 谓 宾 | 被动语态 引 主 谓 定 宾

prompt v. 敦促 激励 提示 促使 n. 提示 提示符 adj. 迅速的 敏捷的 ; promptly adv. 迅速地 敏捷地 立即 ; prompt sb. to do sth. 激励某人做某事 ; you needn't encourage him to explain his story. ; how 引导宾语从句作 explain 的宾语 ; how 疑问副词, 因为整句作宾语从句, 故用陈述句语序, 疑问句 : How did he buy his precious bottle of mud ? ; of one's own accord 自然而然地 相当于 willingly ; 毋须暗示哈里就会向你讲起他买下那瓶珍贵香水泥的经过。

One day, he went to an exclusive shop in London and asked for 'Myrolite'.

状 主 谓 状 状 连 谓 宾

exclusive adj. 专售高档商品的 独家的 独占的 不相容的 ; inclusive adj. 包括的 包含的 包容性 ; ask (sb) for sth. 索要某物 ;

The shop assistant looked puzzled and Harry repeated the word, slowly stressing each syllable.

定 主 系 表 连 主 谓 宾 状 状

puzzle v. 迷惑 使困惑 n. 谜 疑问 ; stress v. 着重 强调 受力 压 n. 压力 强调 ; under stress/pressure 在压力下 ; stressful adj. 紧张的 有压力的 ; syllable n. 音节 ; syllabus n. 课程大纲 课程提纲 ; curriculum n. 课程表 课程安排 ;

When the woman shook her head in bewilderment, Harry went on to explain

引 主 谓 宾 状 主 谓 宾

when 引导时间状语 ; shake-shook-shaken v. 摆动 动摇 摇动 ; bewilder v. 使迷惑 使糊涂 ; bewilderment n. 困惑 迷惘 迷乱 ; in bewilderment 处于茫然不知所措之中 ; keep sb. in bewilderment 使某人困惑 ; keep sb. in ignorance 使某人不知情 ; go on to do sth. 继续做别的事情 ;

that ‘myrolite’ was a hard, amber-like substance which could be used to remove freckles.

引主系定表←主主|被动语态目的状语

that 引导宾语从句作 explain 的宾语；which 引导定语从句修饰 substance；amber n. 琥珀 adj. 琥珀色的；be used to do sth. 被用来做某事；be used to doing sth. 习惯于做某事；remove v. 移除 删除 移动；remove from 从 ... 除去 除掉；freckle n. 雀斑 小斑点；一天，他去伦敦一家高级商店要买一种叫“密诺莱特”的东西，店员露出诧异的神色。哈里又慢慢地、一字一顿地说了一遍这个词，那个女售货员还是迷惑不解地摇了摇头。哈里便进一步解释“密诺莱特”是一种质地坚硬、状似琥珀的东西，可以用来除去雀斑。

This explanation evidently conveyed something to the woman who searched shelf after shelf.

主状谓宾状←主谓状

evident adj. 清楚的 显而易见的；evidently adv. 显然地 证据确凿地 = in evidence；evidence v. 证明 表明 n. 证据 证明 物证；evidential adj. 证据性的 基于证据的；convey v. 表达 输送 运送；convey sth. to sb. 把某事传达给了某人；conveyance n. 输送 运送 传送 运载；conveyor n. 运送者 传送者 传播者；conveyor belt 传送带；who 引导定语从句修饰 woman；shelf after shelf = one shelf after another；

She produced all sorts of weird concoctions, but none of them met with Harry's requirements.

主谓定宾连主←后定谓定宾

produce v. 出示 = show 生产 制造 制作 n. 农产品 产品；all kinds/sorts of 各种各样的；weird adj. 奇异的 古怪的；concoct v. 调制 虚构 捏造；concoction n. 调配品 混合物；meet with 达到 符合；requirement n. 要求 = demand, order 需求 必要条件；require v. 需要 依靠 依赖；他的解释显然对女售货员有些启示。她一个货架接着一个货架地寻找，拿出各种各样稀奇古怪的化妆品，但没有一样能够符合哈里的要求。

When Harry put on his act of being mildly annoyed, the assistant promised to order some for him.

引主谓宾←后置定语主谓宾

when 引导时间状语从句；put on 装出 假装 = pretend: She said that she felt ill, but she was putting it on.; put on the act of 装出 ... 的样子；annoy v. 使烦恼 惹恼；mildly adv. 轻微地 稍微地；promise to do sth. 承诺做某事；order v. 订货 n. 订单；哈里装出不高兴的样子时，女售货员答应为他定货。

Intoxicated by his success, Harry then asked for perfumed mud.

过去分词短语作原因状语主状谓定宾

intoxicate vt. 陶醉 得意忘形 使喝醉：excite greatly beyond self-control: be intoxicated by/with；intoxication n. 沉醉 喝醉；哈里为他的骗术而感到洋洋得意，又提出要买香水泥。

He expected the assistant to look at him in blank astonishment.

主谓宾宾语补足语状

expect sb. to do sth. 期望某人做某事；blank adj. 无表情的 茫然的 空白的；astonish v. 使惊讶 震惊 使惊骇；astonishment n. 惊奇 吃惊 惊愕；in blank astonishment 茫然惊奇地；

However, it was his turn to be surprised, for the woman's eyes immediately lit up

状主系表←后置定语|被动语态引定主状谓

its one's turn to do sth. 轮到某人做某事；surprised: amazed；for 引导原因状语从句 = because；light-lit-lit v. 点燃 点火；light up 点灯 照亮；

and she fetched several bottles which she placed on the counter for Harry to inspect.

连主谓定宾←宾主谓状状

fetch v. 取来 取回 提取 n. 拿来 范围；far-fetched adj. 牵强的 难以置信的；which 引导定语从句修饰 bottles；inspect：choose, select；他原想女售货员会惊奇地望着他，不知所措，没料到这回该轮到他自己吃惊了。因为那女售货员听完哈里的话后，马上眼睛一亮，拿出几瓶东西放在柜台上让哈里挑选。

For once, Harry had to admit defeat.

状主谓宾

for once 就这一次 只有一次；admit v. 承认 容许 准许；defeat n.v. 失败；admit defeat：take a beating 认输；哈里只好认输。

He picked up what seemed to be the smallest bottle and discreetly asked the price.

主谓主谓定宾连状谓宾

pick up 挑出 拣出；what 从句作 pick up 的宾语；seem to 看起来：look like；discreet adj. 慎重的 言行谨慎的；discreetly adv. 谨慎地 慎重地；他挑出一个看上去最小的瓶子，谨慎地问了价。

He was glad to get away with a mere twenty pounds and he beat a hasty retreat,

主系表状连主谓宾

be glad to do sth. 高兴做某事；get away with 拿走 侥幸做成；haste n. 匆忙 仓促 急速 v. 匆忙 催促；in a haste/hurry 匆忙地；hasty adj. 匆忙的 急速的 仓促的 = speedy；hastily adv. 轻率地 急速地；beat a retreat 溜走；retreat n.v. 撤退 退却 后退 退缩；



clutching the precious bottle under his arm.

现在分词短语作伴随状语

clutch v. 抓住 握紧 攥住 n. 一窝 抓住 魔掌；

他庆幸自己只破费了 20 英镑便得以脱身。他把那只宝贵的瓶子放在腋下夹着，溜之大吉。

From then on, Harry decided that this little game he had invented might prove to be expensive.

状 主 谓 引 定 主 ← 主 谓 系 表

from then on 从那时起 = from that time on, afterward ; that 引导宾语从句作 decide 的宾语 ; he had invented 定语从句修饰 game ; prove to be 结果是 = turn out to be ;

从那以后，他认识到自己发明的小小恶作剧是要付出很大代价的。

The curious bottle, which now adorns the bookcase in his study,

定 主 ← 主 状 谓 宾 ← 后置定语

which 引导非限定性定语从句修饰 bottle ; adorn v. 装饰 装扮 修饰 = ornament v. 增添细节或装饰物 ; adornment n. 装饰 装饰品 ; decorate v. 装修 ; decoration n. 装潢 装饰品 勋章 奖章 ;

was his first and last purchase of rare cosmetics.

系 定 表 ← 后置定语

purchase n.v. 购买 采购 ; purchase order 采购订单 ; purchase price 进货价格 ; purchaser n. 买主 购买人 ; purchasing department 采购部 ; PMI 采购经理人指数 (Purchase Management Index); CPI 居民消费价格指数 (Consumer Price Index);

在他书房的书柜里摆着的那瓶形状古怪的香水泥就是他第一次也是最后一次购买的稀有化妆品。

Vocabularies | 词汇

- ◆ permanent /'pə:mənənt/ adj. 永久的
- ◆ tint /tint/ v. 给.....染色
- ◆ delicate /'delikeit/ adj. 淡色的
- ◆ shade /ʃeɪd/ n. 色度
- ◆ observant /əb'zə:vənt/ adj. 观察力敏锐的
- ◆ greyish /'greɪ-i/ adj. 浅灰色的
- ◆ dispel /dis'pel/ v. 驱散 消除
- ◆ outlandish /aut'lændɪ/ adj. 稀奇古怪的
- ◆ cosmetic /kɒz'metik/ n. 化妆品
- ◆ outrageous /aut'reɪdʒəs/ adj. 无理的 令人不能容忍的
- ◆ fanciful /'fænsɪfəl/ adj. 想像出来的
- ◆ insoluble /in'sɒljubəl/ adj. 不可溶解的
- ◆ exclusive /ik'sklu:sɪv/ adj. 专售高档商品的
- ◆ syllable /'sɪləbəl/ n. 音节
- ◆ freckle /'frekəl/ n. 雀斑
- ◆ evidently /'evidəntli/ adv. 显然地 明显地
- ◆ weird /wiəd/ adj. 奇异的，古怪的
- ◆ concoction /kən'kɒkʃən/ n. 调制品
- ◆ intoxicate /'ɪntɒksikeɪt/ v. 陶醉 得意忘形
- ◆ blank /blæŋk/ adj. 无表情的 茫然的
- ◆ clutch /klʌtʃ/ v. 抓住
- ◆ adorn /ə'dɒ:n/ v. 装饰 打扮

outlandish adj. 稀奇古怪的 (因为离奇而让人产生奇怪):queer,odd (strange and unpleasant)

odd strange fantastic queer peculiar eccentric

weird adj. & n. i can't get along well with the weird . (strange and unnatural;difficult to understand)

◆ acquisition /ækwi'ziʃən/ n. 获得 (泛泛的概念)

acquisition: the act of acquiring : the acquisition of sth 通常形式 The acquisition of confidence is essential.

acquirement 仅指精神方面的获得

acquire 获得技能，信心，勇气，知识

get gain obtain

bewilder vt . 令人眼花缭乱

◆ bewilderment /bi'wɪldəmənt/ n. 迷惑 糊涂

keep sb. in bewilderment 让某人糊涂

puzzle 使人迷惑而不知如何解决 :your question puzzled me.

discreet adj.careful in speech and action

be discreet in doing sth

◆ discreetly /dis'kri:tli/ adv. 谨慎地

careful 细心的

cautious 谨慎的 (careful & discreet)

considerate 考虑周到的，细心的 :thoughtful


prudent 慎重的

wary 小心翼翼的 >careful

tactful 机智的，考虑周全的 tact 机智



◆ prompt /prɒmpt/ v. 敦促 激励 激奋 prompt sb. to do sth.
vt. urge sb. to do sth., persuade to do sth.
adj. 果断的 坚决 的 = quick : He took a prompt measure .
swift 没有任何的干扰连续不断不费力的迅速 (抽象)
rapid 迅速的 (某事发生的速度快) rapid recovery
speedy 仓促的
haste :more haste less speed 欲速则不达
hasty 匆匆忙忙 草率









Lesson 53 In the public interest 为了公众的利益



Listen to the tape then answer the question below.

What could not be reported in the official files?

The Scandinavian countries are much admired all over the world for their enlightened social policies. Sweden has evolved an excellent system for protecting the individual citizen from high-handed or incompetent public officers. The system has worked so well, that it has been adopted in other countries too.

The Swedes were the first to recognize that public officials like civil servants, police officers, health inspectors or tax-collectors can make mistakes or act over-zealously in the belief that they are serving the public. As long ago as 1809, the Swedish Parliament introduced a scheme to safeguard the interest of the individual. A parliamentary committee representing all political parties appoints a person who is suitably qualified to investigate private grievances against the State. The official title of the person is 'Justiteombudsman', but the Swedes commonly refer to him as the 'J.O.' or 'Ombudsman'. The Ombudsman is not subject to political pressure. He investigates complaints large and small that come to him from all levels of society. As complaints must be made in writing, the Ombudsman receives an average of 1,200 letters a year. He has eight lawyer assistants to help him and he examines every single letter in detail. There is nothing secretive about the Ombudsman's work, for his correspondence is open to public inspection. If a citizen's complaint is justified, the Ombudsman will act on his behalf. The action he takes varies according to the nature of the complaint. He may gently reprimand an official or even suggest to parliament that a law be altered. The following case is a typical example of the Ombudsman's work.

A foreigner living in a Swedish village wrote to the Ombudsman complaining that he had been ill-treated by the police, simply because he was a foreigner. The Ombudsman immediately wrote to the Chief of Police in the district asking him to send a record of the case. There was nothing in the record to show that the foreigner's complaint was justified and the Chief of Police strongly denied the accusation. It was impossible for the Ombudsman to take action, but when he received a similar complaint from another foreigner in the same village, he immediately sent one of his lawyers to investigate the matter. The lawyer ascertained that a policeman had indeed dealt roughly with foreigners on several occasions. The fact that the policeman was prejudiced against foreigners could not be recorded in the official files. It was only possible for the Ombudsman to find this out by sending one of his representatives to check the facts. The policeman in question was severely reprimanded and was informed that if any further complaints were lodged against him, he would be prosecuted. The Ombudsman's prompt action at once put an end to an unpleasant practice which might have gone unnoticed.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

The Scandinavian countries are much admired all over the world for their enlightened social policies.

主

谓

状

谓 | 被动语态

状

状

Scandinavian adj. 斯堪的纳维亚的; admire v. 羡慕 赞美 钦佩 仰慕; be admired for 因为 ... 而受到羡慕钦佩; for prep. 因为 = because of; be admired by 被 ... 所钦佩; be famous for 因 ... 出名; enlighten v. 启发 开导 阐明; enlightened adj. 开明的 有见识的; enlightenment n. 启迪 启发 开导 开明 教化; enlightenment movement 启蒙运动; social policy 社会政策;

斯堪的纳维亚半岛各国实行的开明的社会政策, 受到全世界的推崇。

Sweden has evolved an excellent system

主

谓

定

宾

Sweden n. 瑞典国; swedish n. 瑞典语 瑞典人 adj. 瑞典的; evolve v. 进化 演化 逐步发展; evolvement n. 演化 发展 演变; evolution n. 演变 进化 发展 渐进; evolutionary adj. 进化的 发展的; evolutionary adj. 进化的 演变的 逐渐发展的; evolutionarily adv. 进化上; involve v. 需要 包含 牵涉 影响; revolve v. 绕转 循环 回转; devolve v. 移交 移归 转移 委托; system n. 系统 体系 制度 体制;

for protecting the individual citizen from high-handed or incompetent public officers.

状

protect v. 保护 防护 = safeguard; protect/safeguard from 保护 ... 免受 不受 ... 之害; citizen n. 市民 公民; high-handed adj. 高压的 专横的; incompetent adj. 不够格的 不称职的 无能力的; competent adj. 有能力的 称职的 合格的; public officer 公务员 = civil servant;

在瑞典, 已逐渐形成了一种完善的制度以保护每个公民不受专横的和称职的政府官员的欺压。

The system has worked so well, that it has been adopted in other countries too.

主

谓

状

状

引主

谓 | 被动语态

状

状

work v. 运行 工作; so...that ... 如此 ... 以致于; that 引导结果状语从句; 本句中的逗号可以去掉; adopt v. 采用 收养; adoption n. 采纳 收养 领养; adoptive adj. 收养的 采用的; adopter n. 收养者 采用者; adapt 改编 改写 使适应; adaptation n. 适应 改编本;

由于这种制度行之有效, 已被其他国家采纳。

The Swedes were the first to recognize

主 系 表 ← 后置定语
Swede n. 瑞典人；the first 后省略了 people；to recognize + that 引导的宾语从句，作 the first (people) 的后置定语；recognize v. 认识 承认 认出 意识到；recognization n. 认可 承认；recognizable adj. 可辨认的 ≠ unrecognizable；be the first/second/last/only to do sth.；

that public officials like civil servants, police officers, health inspectors or tax-collectors

引 主 ← 后置定语
that 引导宾语从句作 recognize 的宾语；pubic officials = public officers；like prep. 如；inspector n. 检查员 巡视员；tax-collector n. 税务员；

can make mistakes or act over-zealously in the belief that they are serving the public.

谓 宾 连 谓 状 状 引 主 谓 宾
zeal n. 热情 激情 热忱；zealot n. 狂热者 热心者 发烧友；zealotry n. 狂热的行为 狂热精神；zealous adj. 热情的 热烈的；over-zealously adv. 过分热情地；belief n. 信仰 信念 相信 信心；that 引导 belief 的同位语从句；in the belief that = believing in 自以为是 ...：He turned to me for help in the belief that/believing that I could lend him a hand.；in the hope that = hoping；in the thought that = thinking；under the impression that；serve the public 为公众服务；in the interest of 符合 ... 的利益；on the behalf of 代表 为了 以 ... 的名义；

是瑞典人首先认识到政府工作人员如文职人员、警官、卫生稽查员、税务人员等等也会犯错误或者自以为在在公众服务而把事情做过了头。

As long ago as 1809, the Swedish Parliament introduced a scheme to safeguard the interest of the individual.

状 主 谓 宾 目的状语
as...as... 与 ... 一样；as long ago as 追溯到 早在 ... 时间 = dating back to 回溯至 (data back to, date from)；parliament n. 议会 国会；introduce v. 采用 实施 引进 = adopt, bring in；scheme n. 方案 计划 体制 体系 v. 图谋 密谋；safeguard v. 保障 保护 = protect 捍卫 = defend, uphold n. 保护措施 安全设施 = protection, defense, safety measure；

早在 1809 年，瑞典议会就建立了一个保护公民利益的制度。

A parliamentary committee representing all political parties appoints a person

定 主 ← 现在分词短语作后置定语 谓 宾
parliamentary adj. 议会的 国会的；committee n. 委员会 组委会；represent v. 代表；appoint v. 任命 委任；appointment n. 预约 任命 委任；

who is suitably qualified to investigate private grievances against the State.

←主 系 状 表 主语补足语
who 引导定语从句修饰 person；suitably adv. 合适地 适宜地 适当地；qualify v. 胜任 合格 符合；qualified adj. 合格的 有资格的 胜任的；be qualified to do sth. 有能力有资格去做某事；be competent to do sth. 胜任做某事；investigate v. 调查 研究；grievance n. 委屈 抱怨 牢骚 冤情；grieve v. 伤心 使悲伤 使悲痛；cause grief to；grief n. 悲伤 忧伤 痛苦；

议会内有一个代表各政党利益的委员会，由它委派一位称职的人选专门调查个人对国家的意见。

The official title of the person is ‘Justiteombudsman’，

定 主 ← 后置定语 系 表
official adj. 官方的 公事的 正式的 公务的 n. 官员 要员；title n. 头衔 职称 标题 v. 加标题；justiteombudsman n. (瑞典的) 司法特派员；

but the Swedes commonly refer to him as the ‘J.O.’ or ‘Ombudsman’.

连 主 状 谓 宾 宾语补足语
refer v. 引用 = cite 提到 查阅；reference n. 引用 = citation 参考 提到；refer to 查阅 提到 涉及 谈到；
此人官衔为“司法特派员”，但瑞典人一般都管他叫“J.O.”，即“司法特派员”。

The Ombudsman is not subject to political pressure.

主 系 表 状
subject n. 学科 主题 话题 adj. 取决于 受 ... 影响的 v. 使臣服 使顺从；be subject to (be prone to) 受 ... 的控制，应服从 ...，易受 ... 的影响，隶属于 ...：He is subject/prone to (prep) cold winter. Your plan is subject to my approval.；be likely to do, be liable to do 可能；
司法特派员不受任何政治压力的制约。

He investigates complaints large and small that come to him from all levels of society.

主 谓 宾 ← 后置定语 ←主 谓 宾 状
complaint n. 投诉 抱怨 控告 (grievances)；large and small 程度不同的怨言，作名词 complaints 的定语，这样的两个反义形容词要置于被修饰词之后；that 引导定语从句修饰 complaints；all levels of society 社会各阶层；all walks of life 各行各业；
他听取社会各阶层的各种大小意见，并进行调查。

As complaints must be made in writing, the Ombudsman receives an average of 1,200 letters a year.

引主谓|被动语态状主谓定宾状

as 引导原因状语从句 = because, for, since; in writing 以书面形式 = on paper; average n. 平均水平 平均数 adj. 平均的 普通的 正常的 v. 平均为; on average 平均起来 通常; an average of 平均: I work for an average of 8 hours a day. I work for 8 hours a day on average. ; a year 时间状语, 前不加介词, a day, an hour, a week, a month;

由于意见均需书面提出, 司法特派员每年平均收到 1,200 封信。

He has eight lawyer assistants to help him and he examines every single letter in detail.

主谓定宾宾语补足语连主谓定宾状

law n. 法律 规律 法学 定律; lawyer n. 律师 = attorney; in detail(s) 详细地;

他有 8 位律师做他的助手协助工作, 每封信都详细批阅。

There is nothing secretive about the Ombudsman's work, for his correspondence is open to public inspection.

谓主←后置定语引主系表状

secretive adj. 保密的 秘密的 ≈ private; for 引导原因状语从句 = as, because, since; correspondence n. 来往信件; inspection n. 检查 审查; 司法特派员的工作没有什么秘密可言, 他的信件是公开的, 供公众监督。

If a citizen's complaint is justified, the Ombudsman will act on his behalf.

引定主谓|被动语态主谓状

if 引导条件状语从句; justify v. 认为...正确或正当有理, 为...辩解 辩护; on one's behalf 代表某人 = in his interest; in the interest of 符合...的利益; on the behalf of 代表 为了以...的名义;

如果公民的意见正确, 司法特派员便为他伸张正义。

The action he takes varies according to the nature of the complaint.

主←主谓谓状

take action 采取行动; vary v. 变化 不同 改变; according to 根据 按照 根据 = in accordance with, in line with; nature n. 本质 = character 性质 自然; complaint 名词前加定冠词 the 表示 "这一类" 时, 名词就不要加表示复数形式的 s, 否则则表示这部分;

司法特派员采取的行动因意见的性质不同而有所不同。

He may gently reprimand an official or even suggest to parliament that a law be altered.

主谓状谓宾连状谓状引主谓|被动语态

reprimand n. 惩戒 申斥 v. 斥责 训斥; alter v. 更改 修改; that 引导宾语从句作 suggest 的宾语, 在 a law (should) be altered 中省略了 should; suggest, advise, insist, order, propose, demand, command, request, desire, recommend 等后面所接的 that 宾语从句中谓动词词要用 should+ 动词原形, should 用于所有人称, 但常省略, 这是虚拟语气结构;

他可以善意地批评某位官员, 也可以甚至向议会提议修改某项法律。

The following case is a typical example of the Ombudsman's work.

定主系定表←后置定语

case n. 案例 实例 事例 箱; case study 个案研究 案例分析; typical adj. 典型的 有代表性的: classic, characteristic;

下述事件是司法特派员工作的一个典型例子。

A foreigner living in a Swedish village wrote to the Ombudsman

主←现在分词短语作后置定语谓宾

complaining that he had been ill-treated by the police, simply because he was a foreigner.

伴随状语引主谓|被动语态状状引主系表

that 引导宾语从句作 complaining 的宾语; be ill-treated 受到虐待; because 引导原因状语从句; foreigner n. 外国人; foreign adj. 外国的; 一个住在瑞典乡村的外国人写信给司法特派员, 抱怨说他受到警察虐待, 原因就是因为他是个外国人。

The Ombudsman immediately wrote to the Chief of Police in the district asking him to send a record of the case.

主状谓宾←后置定语现在分词短语作伴随状语

the Chief of Police 警察局长; chief n. 首领 酋长 族长 领袖 adj. 最重要的 首要的 主要的; district n. 区;

司法特派员立即写信给当地的警察局长, 请他寄送与此事有关材料。

There was nothing in the record to show that the foreigner's complaint was justified

谓主状主语补足语引定主谓|被动语态

that 引导宾语从句作不定式 to show 的宾语;



and the Chief of Police strongly denied the accusation.

连 主 状 谓 宾

deny v. 否认; accuse v. 控告 谴责 控诉: accuse sb. of doing sth., blame sb. for doing sth.; accusation n. 控告 谴责 指控;

材料中没有任何文字记载证明外国人所说的情况符合事实, 警察局长矢口否认这一指控。

It was impossible for the Ombudsman to take action,

形主 系 表 状 主语

but when he received a similar complaint from another foreigner in the same village,

连 引 主 谓 定 宾 状

when 引导时间状语从句;

he immediately sent one of his lawyers to investigate the matter.

主 状 谓 宾 ← 后置定语 状

investigate v. 调查 审查; investigator n. 调查者 侦查员; investigation n. 调查 侦查; investigative adj. 调查研究的 侦查的;

司法特派员难以处理。但是, 当他又收到住在同一村庄的另一个外国人写的一封信内容类似的投诉信时, 他立即派出一位律师前去调查。

The lawyer ascertained that a policeman had indeed dealt roughly with foreigners on several occasions.

主 谓 引 主 谓 状 谓 状 状 状

ascertain vt. 查明 弄清 确定 发现: make sure, make certain, get to know, find out, discover, learn; that 引导宾语从句; deal-dealt-dealt v. 处理 应付 n. 交易 协议; what's the deal? 出了什么事 怎么啦?; dealt roughly with: ill-treated; on several occasions 好几次;

律师证实有个警察确实多次粗暴地对待外国人。

The fact that the policeman was prejudiced against foreigners could not be recorded in the official files.

主 引 主 系 表 状 谓 | 被动语态 状

that 引导同位语从句作 fact 的同位语; prejudice n. 偏见 成见 v. 损害 使怀有或产生偏见 有损于; prejudiced adj. 有偏见的 不公平的; be prejudiced against sb./sth. 对某人或某物持有偏见; bias n. 偏见 偏向 偏心 偏爱 v. 使有偏见 使偏心: bias toward(s)/against sb./sth.; file n. 文件 档案 v. 归档 提出 送交; file/lodge complaint 诉愿 正式提出投诉;

It was only possible for the Ombudsman to find this out by sending one of his representatives to check the facts.

形主 系 状 表 状 主语 方式状语

check v.n. 检查 查看 检验 核查; check the facts: verify the facts; representative n. 代理人 代表人; represent v. 代表 代理;

警察歧视外国人的事在官方档案中不可能加以记载, 司法特派员只有派他的代表去核对事实才能了解真相。

The policeman in question was severely reprimanded

主 ← 后置定语 谓 状 谓 | 被动语态

in question 当前的 所涉及的 涉嫌 在谈论中; 注意此句句式结构的一致性, 都是被动语态; severely adv. 严重地 严厉地 狠狠地; severe adj. 严重的 严厉的 苛刻的; reprimand n. 惩戒 申斥 v. 斥责 训斥 训诫;

and was informed that if any further complaints were lodged against him, he would be prosecuted.

连 谓 | 被动语态 引 引 定 主 谓 | 被动语态 状 主 谓 | 被动语态

that 引导宾语从句作 informed 的宾语; if 引导条件状语从句; lodge v. 正式提出; prosecute v. 起诉 控告 检举;

当时的警察受到严厉斥责, 并被告知, 如果再有人投诉他, 他将受到起诉。

The Ombudsman's prompt action at once put an end to an unpleasant practice

定 主 状 谓 定 宾

prompt adj. 即时的 迅速的; put an end to 制止 结束: stop, prevent sb. from doing sth.; practice n. 做法: what the policeman did;

which might have gone unnoticed.

← 主 系 表

which 引导定语从句修饰 practice; go 半联系动词 + 形容词: go bad, go mad; might have done 本来应该 也许已经做了;

司法特派员及时采取的行动, 迅速制止了这一起不愉快的事件, 不然这件事可能因未得到人们注意而不了了之。



Vocabularies | 词汇

- ◆ evolve /i'vɒlv/v. 逐渐形成
- ◆ ombudsman /'ɒmbudzɪmən/n. (瑞典和英国的) 司法特派员
- ◆ high-handed /'haɪ'hændɪd/adj. 高压的 专横的
- ◆ incompetent /ɪn'kɒmpɪtənt/adj. 不够格的 不称职的
- ◆ secretive /'si:kritɪv/adj. 保密的
- ◆ correspondence /'kɒrɪ'spɒndəns/n. 来往信件
- ◆ over-zealously /'əʊvə'zeləsli/adv. 过分热情地
- ◆ safeguard /'seɪfɡa:d/v. 保护
- ◆ alter /'ɔ:lta/v. 改变
- ◆ parliamentary /'pɑ:lə'mentəri/adj. 国会的
- ◆ accusation /'ækju'zeɪʃən/n. 谴责 指控
- ◆ qualified /'kwɒlɪfaɪd/adj. 合格的
- ◆ ascertain /'æsə'teɪn/v. 查出 查明
- ◆ grievance /'ɡri:vəns/n. 不平 冤屈
- ◆ prejudiced /'predʒudɪst/adj. 有偏见的 不公平的
- ◆ prompt /prɒmpt/adj. 及时的

evolve vt. 逐渐形成 : develop gradually

he has developed/evolved a new system for running the factory.

evolve a system for doing sth

演化 :Man has evolved from the ape. (evolve from)

evolution n. 发展 , 演变 (the evolution isn't unexpected)

evolutionism 进化论 evolutionist 进化论者 evolutionary adj. 发展的 , 进化的

socialism 社会主义者

resolve /resolve to do sth 下定决心做某事 (resolution n.)

revolve vi. 旋转 :the earth is round and every day and night is revolving .

involve vt. 卷入 , 牵涉 : be involved in : he was involved in the case .

competent :having ability/qualification to do sth :be competent to do sth/for sth .

he is competent / qualified / fit for the job.

:sufficient , enough ,adequate :

he has a competent knowledge of French ,so he is competent to teach the class.

competence /qualification for (the !! competence for /to do)

incompetent / unfit

grievance n. 不平 , 冤屈

grief (in grief) n. 极度的伤悲 grieve vt: cause grief to 使伤悲

it grieves me to see him in such bad health . grieve for/ about/ over

correspondence n. 来往信件

keep up correspondence : keep in touch with sb by writing letters.

by /through correspondense : by writing letters.

correspondence school 函授学校 correspondence course

correspondence : agreement , similarity 相似 , 一致 , 和 .. 相符

in correspondence with

bring sth into correspondence with sth 使某事与另一事一致

we must bring your idea into correspondence with mine.

correspondent n. 通信员

alter vt. 改变 :change in character , appearance ,ect, partly;

the shirt must be altered , it is too large .

change vt. 完全 , 彻底的变化 : great change have taken place in our country .

convert 态度信仰的改变 : he converted to Buddhism.

transform 在形态性质上的变化 , 物理 , 能量 , 电压的变化

we can transform one form of energy into another.

vary 事物在不同时间条件状态下的变化 , 多样化 customs vary with the times.







尽管 :in spite of / despite ; in contempt of ; in disregard of
禁不住 :can not help doing ; can not resist doing



Lesson 54 Instinct or cleverness? 是本能还是机智?



Listen to the tape then answer the question below.

Was the writer successful in protecting his peach tree? Why not?

We have been brought up to fear insects. We regard them as unnecessary creatures that do more harm than good. We continually wage war on them, for they contaminate our food, carry diseases, or devour our crops. They sting or bite without provocation; they fly uninvited into our rooms on summer nights, or beat against our lighted windows. We live in dread not only of unpleasant insects like spiders or wasps, but of quite harmless ones like moths. Reading about them increases our understanding without dispelling our fears. Knowing that the industrious ant lives in a highly organized society does nothing to prevent us from being filled with revulsion when we find hordes of them crawling over a carefully prepared picnic lunch. No matter how much we like honey, or how much we have read about the uncanny sense of direction which bees possess, we have a horror of being stung. Most of our fears are unreasonable, but they are impossible to erase. At the same time, however, insects are strangely fascinating. We enjoy reading about them, especially when we find that, like the praying mantis, they lead perfectly horrible lives. We enjoy staring at them, entranced as they go about their business, unaware (we hope) of our presence. Who has not stood in awe at the sight of a spider pouncing on a fly, or a column of ants triumphantly bearing home an enormous dead beetle?

Last summer I spent days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree. The tree has grown against a warm wall on a sheltered side of the house. I am especially proud of it, not only because it has survived several severe winters, but because it occasionally produces luscious peaches. During the summer, I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither. Clusters of tiny insects called aphids were to be found on the underside of the leaves. They were visited by a large colony of ants which obtained a sort of honey from them. I immediately embarked on an experiment which, even though it failed to get rid of the ants, kept me fascinated for twenty-four hours. I bound the base of the tree with sticky tape, making it impossible for the ants to reach the aphids. The tape was so sticky that they did not dare to cross it. For a long time, I watched them scurrying around the base of the tree in bewilderment. I even went out at midnight with a torch and noted with satisfaction (and surprise) that the ants were still swarming around the sticky tape without being able to do anything about it. I got up early next morning hoping to find that the ants had given up in despair. Instead, I saw that they had discovered a new route. They were climbing up the wall of the house and then on to the leaves of the tree. I realized sadly that I had been completely defeated by their ingenuity. The ants had been quick to find an answer to my thoroughly unscientific methods!

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

We have been brought up to fear insects.

主 谓 | 被动语态 主语补足语

bring up 抚养 教导 教育 在 ... 长大; insect n. 昆虫; we have learnt to do ...;

我们自幼就在对昆虫的惧怕中长大。

We regard them as unnecessary creatures that do more harm than good.

主 谓 宾 宾语补足语 <主 谓 状 宾 状

regard n. 尊重 注意 关心 v. 把 ... 看作 注视 考虑; regardless of 不管 不顾 不理睬; regard as 把 ... 当作; without regard to 不顾; with regard to 关于 对于 就 ... 而言; necessary adj. 必需的 必要的; necessarily adv. 必然地 不可避免地; necessity n. 必然性 必要 必需品; unnecessary adj. 无用的 没必要的; unnecessarily adv. 不必要地 多余地 徒然; that 引导定语从句修饰 creatures; do more harm than good 害多益少; creature n. 生物 动物; harm n.v. 伤害 损害;

我们把昆虫当作害多益少的无用东西。

We continually wage war on them, for they contaminate our food, carry diseases, or devour our crops.

主 状 谓 宾 状 引 主 谓 宾 谓 宾 连 谓 宾

wage n. 报酬 薪水 vt. 发动 进行; wage war on 对 ... 开战; contaminate v. 弄脏 污染 玷污; contamination n. 污染 污秽; contaminant n. 致污物 污染物; disease n. 疾病 病害; devour v. 吞噬 吞没 毁灭; for 引导原因状语从句 = because, as, since;

人类不断地同昆虫斗争, 因为昆虫弄脏我们的食物, 传播疾病, 吞噬庄稼。

They sting or bite without provocation; they fly uninvited into our rooms on summer nights,

主 谓 连 谓 状 主 谓 主语补足语 状 状

sting-stung-stung v. 刺 蜇 叮 n. 刺 刺伤 蜇伤; bite-bit-bitten v. 咬 叮 蜇 n. 咬 一口; provoke v. 激起 引起 挑衅 激怒 煽动; provocation n. 挑衅 刺激 激怒; invoke v. 调用 激活 援引 提及; fly uninvited into our rooms / without being invited;



or beat against our lighted windows.

连 谓 定 宾

beat-beat-beaten v. 打 n. 跳动 节拍; beat against 撞上; beat around the bush 拐弯抹角 旁敲侧击; 做定语时, light 只能用 lighted 形式; 它们无缘无故地又叮又咬; 夏天的晚上, 它们未经邀请便飞到我们房间里, 或者对着露出亮光的窗户乱扑乱撞。

We live in dread not only of unpleasant insects like spiders or wasps,

主 谓 状 连 状 ← 后置定语

dread n. 恐惧 紧张 v. 害怕 担心; dreadful adj. 可怕的 讨厌的; in dread of 害怕 ...; in dread (of), dread doing/to do: in fear; insect n. 昆虫; spider n. 蜘蛛; wasp n. 黄蜂; in the thought that, in the hope that, in the belief that, under the illusion that; 在使用 not only...but (also) ... (as well) 句型时, 要突出介词短语或动词中的介词, 则此介词要重复出现: I live in dread not only of dogs, but of cats. I am afraid not only of dogs, but of cats. We live in dread of both dogs and cats. I am interested not only in English, but in French.

but of quite harmless ones like moths.

连 状 ← 后置定语

harmless adj. 无害的 没有恶意的; moth n. 飞蛾;

我们在日常生活中, 不但憎恶如蜘蛛、黄蜂之类令人讨厌的昆虫, 而且憎恶并无大害的飞蛾等。

Reading about them increases our understanding without dispelling our fears.

现在分词短语作主语 谓 宾 状

现在分词短语 (非谓语动词) 在句中起名词作用, 可作主语 宾语 表语 或介词的宾语; dispel v. 消除 驱散 打消: erase, get rid of, remove; fear v.n. 害怕 惧怕 担忧: dread;

阅读有关昆虫的书能增加我们对它们的了解, 却不能消除我们的恐惧心理。

Knowing that the industrious ant lives in a highly organized society does nothing

主 引 定 主 谓 状 谓 宾

that 引导宾语从句作 knowing 的宾语; knowing + 宾语从句 作本句主语; 句子作主语谓语动词用单数; industrious adj. 勤奋的 勤劳的 忙碌的 = diligent, assiduous, hard-working; ant n. 蚂蚁; organize v. 组织 组建 安排 管理; organized adj. 有组织的 系统的 有条理的; does nothing to prevent 不能阻止;

to prevent us from being filled with revulsion

宾语补足语

prevent v. 阻止 阻碍 阻挠; prevent sb. from doing sth. 阻止某人做某事; be filled with 充满 ...; revulsion n. 厌恶;

when we find hordes of them crawling over a carefully prepared picnic lunch.

引 主 谓 定 宾 宾语补足语

when 引导时间状语从句; hord n. 群: colony v. 成群; crawl v. 爬行 匍匐行进; carefully prepared 精心准备的; picnic n. 野餐;

即使知道勤奋的蚂蚁生活在具有高度组织性的社会里, 当看到大群蚂蚁在我们精心准备的午间野餐上爬行时, 我们也无法抑制对它们的反感。

No matter how much we like honey,

引 状 主 谓 宾

no matter (how, where, when, what, which ...) 不论 不管, 引导让步状语从句; honey n. 蜂蜜;

or how much we have read about the uncanny sense of direction which bees possess,

连 状 主 谓 状 ← 宾 主 谓

canny adj. 精明谨慎的 老谋深算的; uncanny adj. 神秘的 不可思议的 离奇的: mysterious; uncannily adv. 惊异地 神秘地; direct v. 指导 指示 管理 adv. 直接 径直 adj. 直接的 亲自的; direction n. 方向 方位 指导 趋势; which 引导定语从句修饰 direction; possess v. 拥有 控制 具有;

we have a horror of being stung.

主 谓 宾 ← 后置定语

dread/fear/horror/terror 害怕; We become illogical when we have a horror of being stung. ; sting-stung-stung v. 刺 蜇 叮 n. 刺 刺伤 蜇伤; being stung 被动形式;

不管我们多么爱吃蜂蜜, 或读过多少关于蜜蜂具有神秘的识别方向的灵感的书, 我们仍然十分害怕被蜂蜇。

Most of our fears are unreasonable, but they are impossible to erase.

定 主 系 表 连 主 系 表 主语补足语

reasonable adj. 合理的 公平的 明智的 通情达理的; unreasonable adj. 不合理的 不公正的; it is impossible/possible for us to do sth. : it is easy (for everyone) to do; erase vt. 擦 抹去: erase ... from sth. ; eraser n. 橡皮 板擦;

我们的恐惧大部分是没有道理的, 但却无法消除。



At the same time, however, insects are strangely fascinating.

状 状 主 系 状 表

at the same time 与此同时 = meanwhile, in the meantime, for the moment; fascinate v. 使着迷 蛊惑; fascinating adj. 令人着迷的; fascinated adj. 使着迷 感到着迷的: be fascinated with; strangely adv. 奇怪地 不寻常地 陌生地;

同时, 不知为什么昆虫又是迷人的。

We enjoy reading about them, especially when we find that, like the praying mantis,

主 谓 宾 状 引 主 谓 引 插入语

enjoy doing sth. 喜欢做某事; especially adv. 尤其 特别 = specially; when 引导时间状语从句; that 引导宾语从句作 find 的宾语; praying mantis n. 螳螂; mantis n. 螳螂; cockroach n. 蟑螂;

they lead perfectly horrible lives.

主 谓 状 定 宾

lead-led-lead v. 过着 ... 的生活 导致 领导 引导; perfectly adv. 非常 十分 完美地 完全地;

我们喜欢看有关昆虫的书, 尤其是当我们了解到螳螂等过着一种令人生畏的生活时, 就更加爱读有关昆虫的书了。

We enjoy staring at them, entranced as they go about their business, unaware (we hope) of our presence.

主 谓 宾 伴随状语 引 主 谓 宾 状

entrance v. 使狂喜 使入迷 n. 进入 出场 通道; entranced adj. 出神的 着迷, 过去分词作伴随状语; as 引导时间状语从句, 修饰分词状语 entranced; go about 从事 着手做 忙于; go about their business: as they do what they should do, as they get down to their business; we hope 作插入语, 对 unaware 进行附加说明; unaware of ... 形容词短语作状语表示动作发生的情况;

我们喜欢入迷地看它们做事, 它们不知道 (但愿如此) 我们就在它们身边。

Who has not stood in awe at the sight of a spider pouncing on a fly,

主 谓 状 状 of 的宾语 ← 宾语 spider 的补足语

awe n. 敬畏 畏惧 惊叹 v. 使敬畏 使惊奇; stand in awe(of) 肃然起敬: fear but respect; at the sight of + 名词 / 名词短语, 相当于 as soon as + 句子; spider n. 蜘蛛; pounce v. 猛扑 突袭; pounce on = jump at, charge at;

or a column of ants triumphantly bearing home an enormous dead beetle?

连 定 宾 状 ← 宾语 ants 的补足语 (ants 是 at the sight of 的宾语)

column n. 列 纵队 行 专栏 栏目; a column of 一列; triumph n. 凯旋 胜利 v. 战胜 成功 打败; triumphant adj. 高奏凯歌的 大获全胜的; triumphantly adv. 得意洋洋地 胜利地 成功地; enormous adj. 巨大的 大量的 庞大的; beetle n. 甲虫;

当看到蜘蛛扑向一只苍蝇时, 一队蚂蚁抬着一只巨大的死甲虫凯旋而归时, 谁能不感到敬畏呢?

Last summer I spent days in the garden

状 主 谓 宾 状

spend...(in) doing sth. 花 ... 时间干某事;

watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree.

状 定 宾 ← 宾语 ants 的补足语 (ants 是 watching 的宾语)

trunk n. 树干 躯干 后备箱; prize: dear; prize adj. 珍贵的 = dear 优秀的 典范性的 n. 奖品 奖金 奖赏 v. 珍视;

去年夏天, 我花了好几天时间站在花园里观察成千只蚂蚁爬上我那棵心爱的桃树的树干。

The tree has grown against a warm wall on a sheltered side of the house.

主 谓 状 状

against prep. 倚靠着; shelter n. 避难所 庇护所 v. 躲避 保护 庇护 遮蔽; sheltered adj. 伤不着的 无危险的;

那棵树是靠着房子有遮挡的一面暖墙生长的。

I am especially proud of it, not only because it has survived several severe winters,

主 系 状 表 连 引 主 谓 定 宾

be proud of 以 ... 为荣 = take pride in; not only... but ... 不仅 ... 而且; because 引导原因状语从句, 为了突出原因, 本句重复了 because; survive v. 存活 幸存; severe adj. 极为恶劣的 十分严重的 严厉的 苛刻的;

but because it occasionally produces luscious peaches.

连 引 主 状 谓 定 宾

occasionally adv. 偶尔 有时候; produce v. 出产 生产 制造 制作 n. 农产品; luscious adj. 美味的 甘美的 可口的: sweet and juicy;

我为这棵树感到特别自豪, 不仅因为它度过了几个寒冬终于活了下来, 而且还因为它有时结出些甘甜的桃子来。



During the summer, I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither.

状 主 谓 引 主 ← 后置定语 谓 宾

that 引导宾语从句作 notice 的宾语；leaf n. 树叶 (leaves 复数)；begin to do sth. 开始做某事；wither v. 枯萎 凋谢；

Clusters of tiny insects called aphids were to be found on the underside of the leaves.

定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状

cluster n. 一簇 群集 v. 集中 簇拥 成群；horde/colony/column/cluster；aphid n. 蚜虫；underside n. 底面 下侧 底部；正式书面用法：(were to be found)，see/find/congratulate 常和 be to 搭配，用于被动语态形式；

到了夏天，我发现树叶开始枯萎，结果在树叶背面找到成串的叫作蚜虫的小虫子。

They were visited by a large colony of ants which obtained a sort of honey from them.

主 谓 | 被动语态 状 ← 主 谓 宾 状

colony n. 一群 殖民地；colonial adj. 殖民的；which 引导定语从句修饰 ants；which obtained：to obtain；obtain v. 获得；a sort/kind of 一种；蚜虫遭到了一窝蚂蚁的攻击，蚂蚁从它们身上可以获得一种蜜。

I immediately embarked on an experiment which, even though it failed to get rid of the ants,

主 状 谓 宾 ← 主 引 主 谓 宾

embark v. 上船 装船；disembark v. 下船 登陆；debark v. 剥皮 卸货 下船；embark on 开始着手做某事 + n.：set out to do/set about doing；which 引导定语从句修饰 experiment，这个定语从句中插入了一个由 even though 虽然 即使，引导的让步状语从句；fail to do sth. 未能成功做某事；get rid of 摆脱；

kept me fascinated for twenty-four hours.

谓 宾 宾语补足语 状

keep me fascinated：keep me occupied；fascinate v. 使着迷 蛊惑；

我当即动手作了一项试验，这项试验尽管没有使我摆脱这些蚂蚁，却使我着迷了 24 小时。

I bound the base of the tree with sticky tape, making it impossible for the ants to reach the aphids.

主 谓 宾 ← 后置定语 状 现在分词短语作伴随状语

bind-bound-bound v. 约束 捆绑 绑定 束缚；bound v. 限制 定界限 adj. 一定会 很可能会 n. 跳跃 蹦跳；be bound to 必定 注定 一定会；base n. 根基 基底 底座；sticky adj. 粘性的 胶粘的；sticky tape 胶带；make it impossible/possible for sb. to do：I work hard making it possible to pass the examination., it 为形式宾语，真正的宾语是 to do 不定式；

我用一条胶带把桃树底部包上，不让蚂蚁接近蚜虫。

The tape was so sticky that they did not dare to cross it.

主 系 状 表 引 主 谓 宾

so...that... 如此 ... 以致于 ...；that 引导结果状语从句；dare v. 敢于 胆敢；dare/need 情态动词 & 实义动词（可以有自己的时态）：They didn't dare to cross it. They dared not cross it.；dare to do 敢做；

胶带极粘，蚂蚁不敢从上面爬过。

For a long time, I watched them scurrying around the base of the tree in bewilderment.

状 主 谓 宾 宾语补足语

scurry v. 碎步疾跑 n. 疾走；in bewilderment：they were lost 使茫然不知所措；

在很长一段时间里，我看见蚂蚁围着大树底部来回转悠，不知所措。

I even went out at midnight with a torch and noted with satisfaction (and surprise)

主 状 谓 状 状 连 谓 状 插入语

midnight n. 半夜 午夜；torch n. 手电 火把；note v. 注意 指出 留意 n. 笔记 注释 记录 便条；satisfaction n. 满意 满足 欣慰；

that the ants were still swarming around the sticky tape without being able to do anything about it.

引 主 谓 状 谓 状 状

that 引导宾语从句作 noted 的宾语；swarm v. 聚集 蜂拥 n. 一大群（蜜蜂等昆虫）一大批；without being able to do anything about it：unable to do anything about it；

半夜，我还拿着电筒来到花园里，满意地（同时惊奇地）发现那些蚂蚁还在围着胶带团团转，无能为力。

I got up early next morning hoping to find that the ants had given up in despair.

主 谓 状 状 伴随状语 引 主 谓 状

hope 有可能实现，wish 不可能实现或可能性不大；hoping to do 现在分词作伴随状语：in the hope that...；that 引导宾语从句作 find 的宾语；give up 放弃 投降；give in 让步 屈服；in despair 在绝望中；in dismay 沮丧地；in distress 在困境中 遇险；in disappointment 失望地；



Instead, I saw that they had discovered a new route.

状 主 谓 引 主 谓 定 宾

instead adv. 代替 反而 却; instead of prep. 代替 作为 ... 的替换 而不是; that 引导宾语从句作 saw 的宾语; route n. 路线 途径;
第二天早上, 我起床后希望看到蚂蚁已因无望而放弃了尝试, 结果却发现它们又找到一条新的路径。

They were climbing up the wall of the house and then on to the leaves of the tree.

主 谓 状 连 状 状

由于前后动作都是 climb, 为避免重复, on to 前省略了 climb;
它们正在顺着房子的外墙往上爬, 然后爬上树叶。我懊丧地感到败在了足智多谋的蚂蚁手下。

I realized sadly that I had been completely defeated by their ingenuity.

主 谓 状 引 主 谓 状 谓 | 被动语态 状

that 引导宾语从句作 realized 的宾语; defeat v.n. 击败 战胜 挫败; ingenuity n. 机灵 聪明才智 :inventive creatures; ingenuity in sth.: The boy shows ingenuity in making toys.; ingenious adj. 精巧的 有创意的 机智的; ingeniously adv. 有才能地 很有见识地 独创地;

The ants had been quick to find an answer to my thoroughly unscientific methods!

主 系 表 主语补足语

thorough adj. 彻底的 完全的 深入的 细致的; thoroughly adv. 彻底地 非常 十分; scientific adj. 科学的 细致严谨的; unscientific adj. 不科学的;
be quick to find an answer to/a solution to; method n. 方法 办法 = way, approach;
蚂蚁已很快找到了相应的对策, 来对付我那套完全不科学的办法!

Vocabularies | 词汇

◆ insect /'insekt/n. 昆虫
◆ beetle /'bi:tl/n. 甲虫
◆ sheltered /'ʃeltəd/adj. 伤不着的 无危险的
◆ luscious /'lʊʃəs/adj. 甘美的
◆ spider /'spaidə/n. 蜘蛛
◆ luster /'klʌstə/n. 一簇
◆ wasp /wɒsp/n. 黄蜂
◆ aphid /'eifid/n. 蚜虫
◆ moth /mɒθ/n. 飞蛾
◆ underside /'ʌndəsaɪd/n. 底面 下侧
◆ ant /ænt/n. 蚂蚁
◆ colony /'kɒləni/n. 一群
◆ revulsion /ri'vʌʃən/n. 厌恶 disgust, dislike
◆ sticky /'stiki/adj. 粘的
◆ horde /hɔ:d/n. 群
◆ scurry /'skʌri/v. 小步跑
◆ uncanny /ʌn'kæni/adj. 神秘的 不可思议的
◆ swarm /swɜ:m/v. 聚集
◆ ingenuity /'ɪndʒə'nju:iti/n. 机灵
◆ praying mantis /'preɪɪŋ'mæntɪs/ n. 螳螂
◆ erase /i'reiz/v. 擦 抹去 : Erase the idea from your mind.
cancel 取消 write off 取消
wipe out :
obliterate v. 涂去
◆ entranced /in'tra:nst/adj. 出神的
entranced adj. 出神的 entrancedly adv.
be entranced in thought 想的入了迷, 入了神
be entranced with fear /horror /terror 吓的魂不附体
be entranced with sth : He was entranced with film.
be pleased with, be satisfied with, be popular with
entrance vt. carry away with joy and delight;
entrance n. 入口 the entrance to the garden .

◆ wage /weɪdʒ/v. 进行 (斗争)
begin and continue a struggle.
wage a war on / against
carry on, undertake to do,
engage in (开展, 全身心投入 be engaged in)
be determined on sth, be dedicated to sth, be devoted to sth
◆ contaminate /kən'tæmineɪt/v. 弄脏
pollute vt. 污染
tint vt. 弄脏 (常用被动语态, 坏因素对人的负面影响)
foul v. 动物把 .. 弄脏 : make sth dirty
defile vt.(使不纯) make sth impure
poison vt. 毒害, 污染 : foul up, pollute
◆ provocation /'prɒvə'keɪʃən/n. 惹怒
provocation n. 惹怒 :being made angry
provoke vt. make angry or bad-tempered
vt. = cause, bring about, lead to, give rise to, result in 激起 引起
导致 : arouse
The book arouses / provokes my interest
provoke sb's interest in sth 引起某人的兴趣
provoke sb to do/provoke sb into doing 惹得 / 致使某人做某事
uncanny adj. 神秘的, 不可思议的 : mysterious
eerie adj. 怪诞的, 奇异的 he looks eerie .
weird adj. 怪异的, 怪诞的, 神秘的
cryptic adj. 鬼鬼祟祟的







Lesson 55 From the earth: Greetings 来自地球的问候



Listen to the tape then answer the question below.

Which life forms are most likely to develop on a distant planet?

Recent developments in astronomy have made it possible to detect planets in our own Milky Way and in other galaxies. This is a major achievement because, in relative terms, planets are very small and do not emit light. Finding planets is proving hard enough, but finding life on them will prove infinitely more difficult. The first question to answer is whether a planet can actually support life. In our own solar system, for example, Venus is far too hot and Mars is far too cold to support life. Only the Earth provides ideal conditions, and even here it has taken more than four billion years for plant and animal life to evolve.

Whether a planet can support life depends on the size and brightness of its star, that is its 'sun'. Imagine a star up to twenty times larger, brighter and hotter than our own sun. A planet would have to be a very long way from it to be capable of supporting life. Alternatively, if the star were small, the life-supporting planet would have to have a close orbit round it and also provide the perfect conditions for life forms to develop. But how would we find such a planet? At present, there is no telescope in existence that is capable of detecting the presence of life. The development of such a telescope will be one of the great astronomical projects of the twenty-first century.

It is impossible to look for life on another planet using earth-based telescopes. Our own warm atmosphere and the heat generated by the telescope would make it impossible to detect objects as small as planets. Even a telescope in orbit round the earth, like the very successful Hubble telescope, would not be suitable because of the dust particles in our solar system. A telescope would have to be as far away as the planet Jupiter to look for life in outer space, because the dust becomes thinner the further we travel towards the outer edges of our own solar system. Once we detected a planet, we would have to find a way of blotting out the light from its star, so that we would be able to 'see' the planet properly and analyse its atmosphere. In the first instance, we would be looking for plant life, rather than 'little green men'. The life forms most likely to develop on a planet would be bacteria. It is bacteria that have generated the oxygen we breathe on earth. For most of the earth's history they have been the only form of life on our planet. As Earth-dwellers, we always cherish the hope that we will be visited by little green men and that we will be able to communicate with them. But this hope is always in the realms of science fiction. If we were able to discover lowly forms of life like bacteria on another planet, it would completely change our view of ourselves. As Daniel Goldin of NASA observed, 'Finding life elsewhere would change everything. No human endeavour or thought would be unchanged by it.'

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Recent developments in astronomy have made it possible

定

主

← 后置定语

谓

形宾 宾语补足语

development n. 发展 开发 研制 发育; develop v. 发展 开发 研制 发挥; developed adj. 发达的 先进的; developing adj. 发展中的; astronomy n. 天文学; astronomer n. 天文学家; astronomic adj. 天文的; astronomical adj. 天文学的 天文的 庞大的 天文数字的; astronomically adv. 天体地 天文学地; astrophysicist n. 天体物理学; astrophysical adj. 天体物理学的;

to detect planets in our own Milky Way and in other galaxies.

宾语

←

后置定语

detect v. 发现 查明 侦察出; planet n. 行星 地球; star n. 恒星 星星 明星; moon n. 卫星 月亮 月球; milky adj. 奶制的 含奶多的 像奶的; Milky Way 银河 专有名词, 第一个字母大写; galaxy n. 星系 银河;

天文学方面的最新发展使得我们能够在银河系和其他星系发现行星。

This is a major achievement because, in relative terms, planets are very small and do not emit light.

主 系 定

表

引

插入语

主

系

状

表

连

谓

宾

major adj. 主要的 重要的 n. 少校 专业课 主修课程 v. 主修; majority n. 大多数 大部分; minor adj. 较小的 次要的 较次的 未成年的; minority n. 少数人 未成年 少数派; achieve v. 实现 获得 取得; achievement n. 成就 成绩 功绩; relative adj. 比较的 相对的 n. 亲戚; absolute adj. 绝对的 完全的; term n. 术语 期限 任期 v. 把 ... 称为 把 ... 叫做; terminology n. 专业术语; in relative terms 相对来说; emit v. 发出 放射 散发; emission n. 排放 辐射 排放物; omit v. 忽略 遗漏; permit v. 允许 准许; commit v. 承诺 自杀; submit v. 提交 屈服 顺从; because 引导原因状语从句 = as, for, since;

这是一个重要的成就, 因为相对来说, 行星很小, 而且也不发光。

Finding planets is proving hard enough, but finding life on them will prove infinitely more difficult.

现在分词短语作主语

系

表

连

现在分词主语

状

系

状

状

表

finite adj. 有限的 限定的; infinite adj. 极大的 无限的 无穷尽的; infinitely adv. 无限地 无穷地; infinity n. 无限 无穷;

寻找行星证明相当困难, 但是要在行星上发现生命会变得无比艰难。



The first question to answer is whether a planet can actually support life.

定 主 ← 后置定语 系 引 主 谓 状 谓 宾

whether 引导表语从句作主语的表语；actually adv. 事实上 竟然；support v.n. 支持 支撑 支援；

第一个需要解答的问题是一颗行星是否有能够维持生命的条件。

In our own solar system, for example, Venus is far too hot and Mars is far too cold to support life.

状 状 系 表 表 连 主 系 表 状

solar adj. 太阳系的 太阳的 太阳能的；solar calendar 阳历 公历；lunar adj. 月球的 月亮的 阴历的；lunar calendar 阴历；for example 例如 比如说 = for instance, e.g., say, let's say；Venus n. 金星；Mars n. 火星；too...to... 太 ... 以致于不能，后接不定结构 to do 作状语，表目的；far too 放在形容词 hot 和 cold 前强调程度；

举例来说，在我们的太阳系里，对于生命来说，金星的温度太高，而火星的温度则太低。

Only the Earth provides ideal conditions,

状 主 谓 定 宾

provide v. 提供 供应 给予；provide for 为 ... 提供 供养；provide with 供给 供应；provided conj. 如果 假如 在 ... 条件下；provided that conj. 倘若 假如 如果；provident adj. 精打细算的 未雨绸缪的；provider n. 提供者 供应者；ideal adj. 理想的；condition n. 条件 状态 情况 v. 决定；conditional adj. 有条件的 附带条件的；conditionally adv. 有条件地；unconditional adj. 无条件的 无限制的；unconditionally adv. 无条件地；

and even here it has taken more than four billion years for plant and animal life to evolve.

连 状 状 形主 谓 定 宾 状 主语

it takes some times for sb./sh. to do sth. 做某事花了某人某物多少时间；evolve v. 进化 演化；evolution n. 演变 进化 发展；revolve v. 旋转 循环；involve v. 需要 包含 牵涉；devolve v. 移交 移归 委托 委任；

只有地球提供了理想的条件，而即使在这里，植物和动物的进化也用了 40 亿年的时间。

Whether a planet can support life depends on the size and brightness of its star, that is its 'sun'.

引 主 谓 宾 谓 宾 ← 后置定语 ← 主 系 定 表

whether 引导的名词性从句作句子的主语，此句为主语从句；that 引导非限定性定语从句修饰 star，引号在这里起强调作用；depend on 依靠 = bank on, rely on, be dependent on；brightness n. 亮度 明亮 光泽度 (-ness 名词后缀)；bright adj. 光亮明亮的 鲜艳夺目的 聪明的；

一颗行星是否能够维持生命取决于它的恒星——即它的“太阳”——的大小和亮度。

Imagine a star up to twenty times larger, brighter and hotter than our own sun.

谓 宾 状 | 起强调作用 a star 的补足语：补充说明宾语

本句为没有主语的祈使句；imagine v. 想象 设想；imagination n. 想像 空想 幻想；up to 多达，放在宾语补足语前起强调作用；

A planet would have to be a very long way from it to be capable of supporting life.

主 系 表 状 状

be able to, be capable of, be competent for 胜任 能够做某事；support v. 维持 支撑 支持；of 为介词，介词后 + 动词的现在分词形式；

设想一下，一颗恒星比我们的太阳还要大，还要亮，还要热 20 倍，那么一颗行星为了维持生命就要离它的恒星非常远。

Alternatively, if the star were small, the life-supporting planet would have to have a close orbit round it

状 引 主 系 表 定 主 谓 定 宾 状

Alternatively adv. 相反地 或者 另外 = instead, on the other hand, otherwise, then again；if 引导虚拟语气的条件句，在虚拟语气中动词要用 were；life-supporting adj. 维持生命的 (" 名词 - 动词现在分词 " 结构 可作形容词使用)；orbit n. 运行轨道 v. 围绕 ... 运动；

and also provide the perfect conditions for life forms to develop.

连 状 谓 定 宾 状 状

life form 生命形式；develop v. 发展 开发 研制 发挥；

反之，如果恒星很小，维持生命的行星就要在离恒星很近的轨道上运行，而且要有极好的条件才能使生命得以发展。

But how would we find such a planet?

连 状 谓 主 谓 定 宾

such a = one such；

但是，我们如何才能找到这样一颗行星呢？

At present, there is no telescope in existence that is capable of detecting the presence of life.

状 谓 主 状 主 谓 宾

at present 目前 现在 当今 = now, currently, right now, nowadays, at the moment, today；telescope n. 望远镜；in existence 存在着；be capable of 有 ... 的能力；detect v. 发现 发觉；presence n. 存在 出现 在场；the presence of life 生命的存在；that 定语从句修饰 telescope；

现在，没有一台现存的望远镜可以发现生命的存在。



The development of such a telescope will be one of the great astronomical projects of the twenty-first century.

主



后置定语

系

表



后置定语



后置定语

astronomical adj. 天文学的 天文的 庞大的 天文数字的 ; project n. 项目 工程 方案 计划 v. 计划 规划 投影 投射 ;

而开发这样一台望远镜将会是 21 世纪天文学的一个重要的研究课题。

It is impossible to look for life on another planet using earth-based telescopes.

形主 系

表

主语

状

状

look for 寻找 探索 = search for, hunt for, seek; earth-based telescopes 放置在地球上的望远镜 ;

使用放置在地球上的望远镜是无法观察到其他行星上的生命的。

Our own warm atmosphere and the heat generated by the telescope would make it impossible

定

主

连

主



过去分词短语作后置定语

谓

形宾

宾语补足语

atmosphere n. 大气层 气氛 气压 氛围 ; generate n. 产生 引起 ;

to detect objects as small as planets.

宾语



后置定语

detect v. 发现 查明 侦察出 ; (which is) as ... as... 像 ... 一样 ;

地球周围温暖的大气层和望远镜散出的热量使得我们根本不可能找到比行星更小的物体。

Even a telescope in orbit round the earth, like the very successful Hubble telescope,

状

主



后置定语

状

Hubble telescope 哈勃望远镜 ;

would not be suitable because of the dust particles in our solar system.

系

表

状



后置定语

suitable adj. 合适的 适宜的 适用的 ; because of 因为 由于 + 名词或名词性短语 ; because + 从句 ; particle n. 微粒 粒子 ; solar system 太阳系 ;

即使是一台放置在围绕地球的轨道上的望远镜——如非常成功的哈勃望远镜——也因为太阳系中的尘埃微粒而无法胜任。

A telescope would have to be as far away as the planet Jupiter to look for life in outer space,

主

系

表

状

Jupiter n. 木星 ; look for 寻找 探索 = search for, hunt for, seek; outer adj. 外表的 外边的 远离中心的 外围的 ; outer space 外层空间 ;

because the dust becomes thinner the further we travel towards the outer edges of our own solar system.

引

主

系

表

状

主

谓

状



后置定语

because 引导原因状语从句, 在这个从句内有一个 the more... the more... 越是 ... 就越 ... 的形式 (thinner the further); edge n. 边缘 边沿 刀刃 ;

be on edge 紧张不安 ; on the edge of sb's seat 异常兴奋 极为激动 ; take the edge off sth 挫伤 ... 的锐气 ;

望远镜要放置在木星那样遥远的行星上才有可能在外层空间搜寻生命, 因为我们越是接近太阳系的边缘, 尘埃就越稀薄。

Once we detected a planet, we would have to find a way of blotting out the light from its star,

引

主

谓

宾

主

谓

宾



后置定语

once conj. 一旦, 引导条件状语从句 ; a way of 一种 ... 的方法 ; blot v. 遮暗 n. 污点 墨渍 ;

so that we would be able to 'see' the planet properly and analyse its atmosphere.

引

主

谓

宾

状

连

谓

宾

so that 为了 因此 以便, 引导结果状语从句 ; analyse v. 分析 研究 ;

一旦我们找到这样一颗行星, 我们就要想办法将它的恒星射过来的光线遮暗, 这样我们就能彻底“看见”这颗行星, 并分析它的大气层。

In the first instance, we would be looking for plant life, rather than 'little green men'.

状

主

谓

定

宾

宾语补足语

In the first instance/place 首先 最初 起初 = at first, first off, in the beginning, at the start; rather than 而不是 = instead of;

首先我们要寻找植物, 而不是那种“小绿人”。

The life forms most likely to develop on a planet would be bacteria.

主

← life forms (which/that are) 的后置定语

系

表

life form 生命形式 ; (which/that are) most likely to develop..; bacteria n. 细菌 ; bacterial adj. 细菌的 ;

在行星上最容易生存下来的是细菌。



It is bacteria that have generated the oxygen we breathe on earth.

主

谓

宾

←主

谓

状

it is + "被强调的部分" that ... 强调句型; generate v. 产生 引起; oxygen n. 氧气; hydrogen n. 氢气; H₂O 水; breathe v. 呼吸 透气 呼出; breath n. 呼吸 气息 微风; deep breath 深呼吸; draw breath 呼吸;

正是细菌生产出我们在地球上呼吸的氧气。

For most of the earth's history they have been the only form of life on our planet.

状

主

系

定

表

←后定

状

for + 段时间, 常跟 现在完成时; they = bacteria;

在地球发展的大部分进程中, 细菌是地球上唯一的生命形式。

As Earth-dwellers, we always cherish the hope that we will be visited by little green men

状

主

状

谓

宾

引

主

谓 | 被动语态

状

as prep. 作为; Earth-dweller 地球居民; dweller n. 居民 住户; dwell v. 居住 栖身; cherish v. 珍爱 爱护 珍视; perish v. 死亡 毁灭; 本句中, and 连接由两个 that 引导, 并列的同位语从句 (作 hope 的同位语);

and that we will be able to communicate with them.

连

引

主

谓

状

communicate v. 沟通 传达 传播; communicate with 与 ... 交流沟通; communication n. 通信 交际 交流; in communication with 与 ... 联系交流; telecommunication n. 电信; China Telecommunication 中国电信; China Unicom 中国联通; China Mobile 中国移动;

作为地球上的居民, 我们总存有这样的希望: 小绿人来拜访我们, 而我们可以和他们交流。

But this hope is always in the realms of science fiction.

连

主

系

状

表

realm n. 领域 范围 区域 场所 王国; in the realms of science fiction 在科幻小说中存在; science n. 科学; fiction n. 小说;

但是, 这种希望总是只在科幻小说中存在。

If we were able to discover lowly forms of life like bacteria on another planet,

引 主

谓

定

宾

←后定

同位语

if 引导条件状语从句 (本句为虚拟语气); lowly adj. 地位低的 不重要的 卑下的 (一些以 ly 结尾的词是形容词而不是副词);

it would completely change our view of ourselves.

主 谓

状

谓

宾

← 后置定语

complete adj. 完全的 全部的 v. 完成 结束; completely adv. 非常 完全地 彻底地; completion n. 完成 结束;

如果我们能够在另一颗行星上找到诸如细菌那种低等生命, 那么这个发现将彻底改变我们对我们自己的看法。

As Daniel Goldin of NASA observed, 'Finding life elsewhere would change everything.

引 主

←后置定语

谓

主

状

谓

宾

NASA N.A.S.A. 国家航空和宇宙航空局 (National Aeronautics and Space Administration); observe v. 评论 观察 看到;

No human endeavour or thought would be unchanged by it.'

定

主

连

主

谓 | 被动语态

状

endeavour n.v. 努力 尽力 竭力 (endeavor 美式拼写); unchange v. 未改变; change v. 改变;

正如美国国家航空和宇宙航空局的丹尼尔·戈尔丁指出的: "在其他地方发现生命会改变一切。任何人类的努力和想法都会发生变化。"

Vocabularies | 词汇



- ◆ astronomy /ə'strɒnəmi/n. 天文学
- ◆ particle /'pɑ:tɪkəl/n. 微粒, 粒子
- ◆ relative /'relatɪv/adj. 相对的
- ◆ Jupiter /'dʒu:pɪtə/n. 木星
- ◆ infinitely /'ɪnfɪnɪtli/adv. 无限地 无穷地
- ◆ blot /blɒt/v. 遮暗
- ◆ solar /'səʊlə/adj. 太阳系的
- ◆ analyse /'ænaləɪz/v. 分析
- ◆ Venus /'vi:nəs/n. 金星
- ◆ bacteria /bæk'tɪəriə/n. 细菌
- ◆ Mars /mɑ:z/n. 火星
- ◆ oxygen /'ɒksɪdʒən/n. 氧气
- ◆ orbit /'ɔ:bit/n. 运行轨道
- ◆ realm /reɪlm/n. 领域
- ◆ astronomical /'æstrə'nɒmɪkəl/adj. 天文学的
- ◆ endeavour /ɪn'devə/n. 努力
- ◆ generate /'dʒenəreɪt/v. 产生







Lesson 56 Our neighbour, the river 河流，我们的邻居



Listen to the tape then answer the question below.

Why had the neighbours left their farm?

The river which forms the eastern boundary of our farm has always played an important part in our lives. Without it we could not make a living. There is only enough spring water to supply the needs of the house, so we have to pump from the river for farm use. We tell the river all our secrets. We know instinctively, just as beekeepers with their bees, that misfortune might overtake us if the important events of our lives were not related to it.

We have special river birthday parties in the summer. Sometimes we go upstream to a favourite backwater, sometimes we have our party at the boathouse, which a predecessor of ours at the farm built in the meadow hard by the deepest pool for swimming and diving. In a heat wave we choose a midnight birthday party and that is the most exciting of all. We welcome the seasons by the riverside, crowning the youngest girl with flowers in the spring, holding a summer festival on Midsummer Eve, giving thanks for the harvest in the autumn, and throwing a holly wreath into the current in the winter.

After a long period of rain the river may overflow its banks. This is a rare occurrence as our climate seldom goes to extremes. We are lucky in that only the lower fields, which make up a very small proportion of our farm, are affected by flooding, but other farms are less favourably sited, and flooding can sometimes spell disaster for their owners.

One bad winter we watched the river creep up the lower meadows. All the cattle had been moved into stalls and we stood to lose little. We were, however, worried about our nearest neighbours, whose farm was low lying and who were newcomers to the district. As the floods had put the telephone out of order, we could not find out how they were managing. From an attic window we could get a sweeping view of the river where their land joined ours, and at the most critical juncture we took turns in watching that point. The first sign of disaster was a dead sheep floating down. Next came a horse, swimming bravely, but we were afraid that the strength of the current would prevent its landing anywhere before it became exhausted. Suddenly a raft appeared, looking rather like Noah's ark, carrying the whole family, a few hens, the dogs, a cat, and a bird in a cage. We realized that they must have become unduly frightened by the rising flood, for their house, which had sound foundations, would have stood stoutly even if it had been almost submerged. The men of our family waded down through our flooded meadows with boathooks, in the hope of being able to grapple a corner of the raft and pull it out of the current towards our bank. We still think it a miracle that they were able to do so.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

The river which forms the eastern boundary of our farm has always played an important part in our lives.

主 ← 主 谓 定 宾 ← 后置定语 谓 状 谓 定 宾 状

which 引导定语从句修饰 river; form v. 组成 建立 组织 产生 n. 形式 表格 形状 样子; eastern adj. 东方的 向东的 东部的; boundary n. 边界 界限 分界线; play an important part/role in 发挥重要作用 / 角色;

形成我们农场东部边界的一条河流一直在我们生活中发挥着重要作用。

Without it we could not make a living.

状 主 谓 宾

without it 起非真实条件句的作用，故此句用 could not; make a living 谋生;

要是没有这条河，我们就无法生存下去。

There is only enough spring water to supply the needs of the house,

谓 定 主 主语补足语

spring n. 泉水; spring water 泉水; supply n.v. 供应 供给; needs 用复数形式 需要;

so we have to pump from the river for farm use.

引 主 谓 状 目的状语

so 引导结果状语从句; pump v. 抽水 输送 涌出 n. 泵 抽水机 打气筒; bump v. 冲撞 撞倒;

泉水只能满足家庭生活用水，因此我们必须从河里抽水以用于农业生产。

We tell the river all our secrets. We know instinctively, just as beekeepers with their bees,

主 谓 间接宾语 直接宾语 主 谓 状 状

tell 后跟双宾语; secret n. 秘密 秘诀 奥秘; instinct n. 本能 直觉 天性; instinctive adj. 本能的 直觉的; instinctively adv. 本能地 下意识地; just as 如同 ... 那样 正像 正如; bee n. 蜜蜂; beekeeper n. 养蜂人;



that misfortune might overtake us if the important events of our lives were not related to it.

引 主 谓 宾 引 定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状

that 引导宾语从句作主句谓语动词 know 的宾语；fortune n. 财富 命运 运气 大笔的钱；fortune 500 世界 500 强；misfortune n. 不幸 灾祸 厄运 = mischance；calamity n. 灾难 灾祸；overtake-overtook-overtaken v. 突然发生 压倒 赶上；take over 接管 继承；takeover n. 收购 强行接管 接收；if 引导条件状语从句；event n. 事件 公开活动；be related to 与 ... 有关；

我们向那条河倾诉我们的秘密。我们本能地懂得，就像养蜂人和他的蜜蜂那样，要是我们不把生活中的重大事件告诉那条河，就可能大祸临头。

We have special river birthday parties in the summer.

主 谓 定 宾 状

special adj. 特别的 不寻常的 特定的 很重要的 特殊的；birthday n. 生日；party n. 聚会 政党 党派；

夏天，我们为这条河举办特殊的生日宴会。

Sometimes we go upstream to a favourite backwater, sometimes we have our party at the boathouse,

状 主 谓 状 状 状 主 谓 宾 状

两个 sometimes 后跟两个并列关系的主句，由逗号连接，一般情况要在逗号后加上连词 and；upstream adv. 逆流 上行；downstream adv. 顺流 地；backwater n. 死水 回水 落后地区 v. 倒划 食言；backdrop n. 背景幕布 背景；boathouse n. 船库 船屋 (boat n. 船 + house n. 房屋)；

which a predecessor of ours at the farm built in the meadow

← 宾 主 ← 后定 状 谓 状

which 引导定语从句修饰 boathouse；predecessor n. 前任 前辈；successor n. 继承人 继承者；meadow n. 草地 草场；

hard by the deepest pool for swimming and diving.

状 ← 后置定语

hard by 在 ... 近旁 临近 = near, close by, nearby；dive v. 潜水 潜入 猛冲 n. 潜水 跳水 俯冲；

有时，我们溯流而上来到我们喜爱的回水河汊举办；有时在船坞举办。那船坞是农场的一位前辈在一块草地上盖的，草地紧挨着一个专供游泳、跳水的深水池。

In a heat wave we choose a midnight birthday party and that is the most exciting of all.

状 主 谓 定 宾 连 主 系 表

in a heat wave 在大热天；heat wave 热浪；that 指代 and 前的这半句话；

天气炎热时，我们便选择在半夜举办生日集会，这种集会是最令人激动的。

We welcome the seasons by the riverside, crowning the youngest girl with flowers in the spring,

主 谓 宾 状 现在分词短语作伴随状语

welcome v. 欢迎 欣然接受 n. 欢迎 迎接 adj. 令人愉快的 受欢迎的；crown v. 给 ... 戴花环 为 ... 加冕 n. 皇冠 王位；crown jewel 皇冠之珠；

holding a summer festival on Midsummer Eve, giving thanks for the harvest in the autumn,

现在分词短语作伴随状语 现在分词短语作伴随状语

hold-held-held v. 举办 拿着 保持 支撑 n. 抓 握 拿；festival n. 节日 节期；Midsummer Eve 仲夏节前夕；New Year's Eve 除夕；harvest n. 收获 收成 v. 收获 收割；autumn n. 秋季 = fall (美语)；

and throwing a holly wreath into the current in the winter.

连 现在分词短语作伴随状语

holly n. 冬青树；wreath n. 花环；current n. 水流 电流 趋势 adj. 现在的 现行的 通用的；

我们在河边迎接一年四季。春天在河边为最年轻的姑娘戴上花冠，夏天在河边欢庆“仲夏前夜”，秋天在河边为丰收而感恩，冬天往河中抛撒一个冬青花环。

After a long period of rain the river may overflow its banks.

状 主 谓 宾

flow-flowed v. 流出 循环 流过 n. 流动 流量 流畅；overflow v. 溢出 漫出 n. 溢出 漫出；

This is a rare occurrence as our climate seldom goes to extremes.

主 系 定 表 引 主 状 谓 状

rare adj. 稀有的 罕见的 稀少的；concur v. 同意 赞同；recur v. 再发生 反复出现；occur v. 发生 出现；occurrence n. 偶发事件 发生 出现；as 引导原因状语从句 = because, since, for；climate n. 气候 风气 倾向 思潮；seldom adv. 很少 难得 不常 = rarely；extreme n. 极端 极限 极度；

久雨之后，河水会泛滥成灾，但是在我们这里，气候很少发生异常，河水极少泛滥。



We are lucky in that only the lower fields, which make up a very small proportion of our farm,

主 系 表 引 状 定 主 ←主 谓 定 宾 ← 后置定语

本句有三个主句，连词 but 之前的主句 和 后两个由 and 连接的主句是让步转折的关系；in that 由于 因为 =because, as, for, since 引导原因状语从句；which 引导非限定性定语从句修饰 fields, which 指代 fields, 在定语从句中作主语；lucky adj. 幸运的 = fortunate; unlucky adj. 不幸的 倒霉的 = unfortunate; make up 组成 拼凑；proportion n. 比例 部分 份额 v. 摊派 使相称；proportional adj. 相称的 成比例的；

are affected by flooding, but other farms are less favourably sited,

谓 | 被动语态 状 连 主 谓 状 谓 | 被动

affect v. 影响 侵袭；effect n. 影响 作用 效果 have effect on sth./sb.; flood v. 淹没 泛滥 大量涌入 n. 洪水 水灾；site v. 使位于 使坐落在 为 ... 选址 n. 网站 站点 位置；on site 在现场；

and flooding can sometimes spell disaster for their owners.

连 主 谓 状 谓 宾 状

spell v. 招致 带来 拼写 拼出 n. 咒语 符咒；disaster n. 灾害 灾难 灾祸；disastrous adj. 极糟糕的 灾难性的；

值得庆幸的是，只有低洼地受到洪水影响，而低洼地在我们农场比例很小。其他农场地势欠佳，洪水有时会给农场主带来灾难。

One bad winter we watched the river creep up the lower meadows.

状 主 谓 宾 宾语补足语 | watch 后跟不带 to 的不定式

creep-crept-crept v. 爬行 蔓延 蹑手蹑脚地移动；在主动语态中 watch, see, hear, let, make + 不带 to 的动词不定式，但是如果变成被动语态，to 要还原：I made her cry. She was made to cry by me.;

有一年冬天，天气不好，我们眼看着河水浸没了地势较低的草场。

All the cattle had been moved into stalls and we stood to lose little.

定 主 谓 | 被动语态 状 连 主 谓 状

cattle n. 牛 家畜；kettle n. 水壶；stall n. 牲畜棚 摊位 v. 停顿 抛锚 故意拖延；stand to lose 处于损失的境况之中；

所有的牲口已提前转移到畜圈里，没有造成什么损失。

We were, however, worried about our nearest neighbours, whose farm was low lying

主 谓 状 谓 定 宾 ← 主 谓 表 谓

be worried about 担心；and 连接两个并列的定语从句修饰 neighbours; lie-lay-lain -lying v. 位于；

and who were newcomers to the district.

连 ← 主 系 表 ← 后置定语

newcomer n. 新手 新来者 = new arrival; district n. 区域 行政区；

不过，我们很为我们的近邻担心。他们的农场地势低洼，而且他们又是新来乍到。

As the floods had put the telephone out of order, we could not find out how they were managing.

引 主 谓 宾 宾语补足语 主 谓 引 主 谓

as 引导原因状语从句 = because, for, since; put ... out of order 使 ... 出故障；find out 发现 查明 找出；how 引导宾语从句作 find out 的宾语；由于洪水造成了电话中断，我们无法了解他们的情况。

From an attic window we could get a sweeping view of the river where their land joined ours,

状 主 谓 定 宾 ← 后置定语 ← 引 主 谓 宾

attic n. 顶楼 阁楼；sweeping adj. 范围广大的 影响广泛的大范围的；where 引导定语从句修饰 river; join v. 接壤；

and at the most critical juncture we took turns in watching that point.

连 状 主 谓 宾 宾语补足语

critical adj. 危急的 关键的 批评的 挑剔的；juncture n. 特定时刻 关头；take turns 轮流；

从顶楼窗口看去，我们农场与他们农场接壤处的那段河流一览无余。在最紧急的时刻，我们轮流监视那段河流的险情。

The first sign of disaster was a dead sheep floating down.

定 主 ← 后置定语 系 定 表 ← 后置定语

sign n. 迹象 信号 符号 招牌 v. 签名 签署 叹息 预示；float v. 浮动 漂浮 漂流；float down 顺流而下；

Next came a horse, swimming bravely, but we were afraid

状 谓 主 伴随状语 连 主 系 表

next came a horse 倒装句序：A horse came next; brave adj. 勇敢的 无畏的；bravely adv. 勇敢地；

that the strength of the current would prevent its landing anywhere before it became exhausted.

引主←后置定语谓宾状引主系表

that 引导宾语从句作 were afraid 的宾语；before 引导时间状语从句；prevent v. 阻止 阻碍；land v. 上岸 降落 着陆 登陆 n. 土地 陆地 大地；exhaust v. 使疲惫不堪 耗尽 用完 n. 废气 排气管；exhausted adj. 筋疲力尽的；exhaustion n. 枯竭 耗尽 筋疲力尽；

灾难的第一个迹象是一只死羊顺流而下，接着是一匹活马勇敢地与水搏击。但我们担心，洪水的力量将使它上岸之前就筋疲力尽了。

Suddenly a raft appeared, looking rather like Noah's ark,

状主谓伴随状语

raft n. 木筏；rather like 有点像；Noah's ark 诺亚方舟；

carrying the whole family, a few hens, the dogs, a cat, and a bird in a cage.

伴随状语

hen n. 母鸡；rooster n. 公鸡；cage n. 笼子 v. 关在笼中；

突然，出现了一只筏子，看起来很像诺亚方舟，上面载着他们全家老小，还有几只母鸡、几只狗、一只猫与一只鸟笼，那里头有一只小鸟。

We realized that they must have become unduly frightened by the rising flood, for their house,

主谓引主谓状谓|被动语态状引主

realize v. 意识到；that 引导宾语从句作 realized 的宾语；for 引导原因状语从句 = because, since, as; must have done 猜测过去的事；undue adj. 不适当的 过分的 过度的 未到期的；unduly adv. 过分 过度地 不适当；due adj. 由于 因为 到期 应有；

which had sound foundations, would have stood stoutly even if it had been almost submerged.

←主谓定宾谓状引主谓状谓|被动语态

which 引导非限定性定语从句修饰 house; sound adj. 可靠的 健全的 合理的；foundation n. 地基 基础 基金会 建立；stout adj. 粗壮结实的 厚实 牢固的 肥壮的；stoutly adv. 牢固地 粗壮地 坚决地；merge v. 结合 融入 相融 合并；emerge v. 浮现 显现 暴露；submerge v. 浸没 沉没；even if 即使 纵然，引导让步状语从句 = even though;

我们意识到他们一定是被不断上涨的洪水吓坏了。因为他们的房子地基牢固，即使洪水几乎灭顶也不会倒塌。

The men of our family waded down through our flooded meadows with boathooks,

主←后置定语谓状状

wade v. 趟过；boathook n. 撑篙钩杆；

in the hope of being able to grapple a corner of the raft and pull it out of the current towards our bank.

目的状语

in the hope of doing sth. 抱着 ... 的希望：hoping that; be able to do sth. 能够做某事；grapple v. 抓住 扭打 搏斗 n. 格斗 紧握 抓机；pull... out of 把 ... 拖出；and 连接两个并列的成分 grapple 和 pull;

我家的男人们手拿船篙蹚过被水淹没的草场，希望能够钩住筏子一角，将它拽出激流，拖回岸边。

We still think it a miracle that they were able to do so.

主状谓形宾 宾语补足语引主谓宾



it 为形式宾语，真正的宾语是由 that 引导的宾语从句；miracle n. 奇迹；此句这样写可能会更容易理解：We still think it was a miracle that they were able to do so.;

他们终于成功了。至今我们仍认为这是个奇迹。

Vocabularies | 词汇



- ◆ boundary /'baundəri/n. 界线 边界
- ◆ spell /spel/v. 招致 带来
- ◆ pump /pʊmp/v. 用泵抽
- ◆ stall /stɔ:l/n. 牲口棚
- ◆ overtake /'əuvə'teik/v. 突然降临
- ◆ attic /'ætik/n. 顶楼
- ◆ backwater /'bækwɔ:tə/n. 回水河汊
- ◆ sweeping /'swi:piŋ/adj. 范围广大的
- ◆ predecessor /'pri:disesə/n. 前任 前辈
- ◆ critical /'kritikəl/adj. 危急的
- ◆ meadow /'medəu/n. 草地 草场
- ◆ juncture /'dʒʌŋktə/n. 时刻 关头
- ◆ crown /kraun/v. 给...戴花环
- ◆ raft /ra:ft/n. 木筏
- ◆ holly /'hɒli/n. 一种冬青植物
- ◆ unduly /ʊn'dju:li/adv. 过度地
- ◆ wreath /ri:θ/n. 花环
- ◆ foundations /faun'deiʃənz/n. 地基
- ◆ occurrence /ə'kɒrəns/n. 偶发事件
- ◆ stoutly /'stautli/adv. 牢固地 粗壮的
- ◆ proportion /prə'pɔ:ʃən/n. 部分
- ◆ submerge /səb'mə:dʒ/v. 淹没
- ◆ site /sait/v. 使位于
- ◆ grapple /'græpəl/v. 抓住







Lesson 57 Back in the old country 重返故里



Listen to the tape then answer the question below.

Did the narrator find his mother's grave?

I stopped to let the car cool off and to study the map. I had expected to be near my objective by now, but everything still seemed alien to me. I was only five when my father had taken me abroad, and that was eighteen years ago. When my mother had died after a tragic accident, he did not quickly recover from the shock and loneliness. Everything around him was full of her presence, continually reopening the wound. So he decided to emigrate. In the new country he became absorbed in making a new life for the two of us, so that he gradually ceased to grieve. He did not marry again and I was brought up without a woman's care; but I lacked for nothing, for he was both father and mother to me. He always meant to go back one day, but not to stay. His roots and mine had become too firmly embedded in the new land. But he wanted to see the old folk again and to visit my mother's grave. He became mortally ill a few months before we had planned to go and, when he knew that he was dying, he made me promise to go on my own.

I hired a car the day after landing and bought a comprehensive book of maps, which I found most helpful on the cross-country journey, but which I did not think I should need on the last stage. It was not that I actually remembered anything at all. But my father had described over and over again what we should see at every milestone, after leaving the nearest town, so that I was positive I should recognize it as familiar territory. Well, I had been wrong, for I was now lost.

I looked at the map and then at the milometer. I had come ten miles since leaving the town, and at this point, according to my father, I should be looking at farms and cottages in a valley, with the spire of the church of our village showing in the far distance. I could see no valley, no farms, no cottages and no church spire—only a lake. I decided that I must have taken a wrong turning somewhere. So I drove back to the town and began to retrace the route, taking frequent glances at the map. I landed up at the same corner. The curious thing was that the lake was not marked on the map. I felt as if I had stumbled into a nightmare country, as you sometimes do in dreams. And, as in a nightmare, there was nobody in sight to help me. Fortunately for me, as I was wondering what to do next, there appeared on the horizon a man on horseback, riding in my direction. I waited till he came near, then I asked him the way to our old village. He said that there was now no village. I thought he must have misunderstood me, so I repeated its name. This time he pointed to the lake. The village no longer existed because it had been submerged, and all the valley too. The lake was not a natural one, but a man-made reservoir.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

I stopped to let the car cool off and to study the map.

主 谓 宾 宾语补足语 连 宾

stop to do sth. 停下来去做某事；cool off 冷却 冷静下来；

我停下车，让汽车发动机冷却一下，同时查看一下地图。

I had expected to be near my objective by now, but everything still seemed alien to me.

主 谓 宾 状 连 主 状 系 表 状

expect 的过去完成时 + 不定式的一般式，表示过去想做而未做的事；objective n. 目标 目的 adj. 客观的 就事论事的；subjective adj. 主观的；alien adj. 陌生的 不熟悉 外国的 n. 外国人 外侨；

我本想离目的地已经不远，但周围一切对我仍很陌生。

I was only five when my father had taken me abroad, and that was eighteen years ago.

主 系 状 表 引 主 谓 宾 状 连 主 系 表 状

when 引导时间状语从句；abroad adv. 国外 海外 出国；

我 5 岁那年，父亲就带我出了国，那是 18 年前的事了。

When my mother had died after a tragic accident, he did not quickly recover from the shock and loneliness.

引 主 谓 状 主 谓 状 谓 状

when 引导时间状语从句；tragedy n. 悲剧 灾难 惨案；tragic adj. 悲惨的 悲痛的 悲剧的；accident n. 意外 偶然；incident n. 事变 事故 小事件；recover v. 恢复 康复 复原 痊愈；recovery n. 恢复 复苏 回升 痊愈；recover from 从 ... 中恢复；shock n. 震惊 惊愕 休克 v. 使震惊 使惊愕；lone adj. 单独的 独自的 孤零零的；lonely adj. 孤独的 寂寞的；lonesome adj. 孤独的 寂寞的 人烟稀少的；loneliness n. 寂寞 孤独感；

当时我母亲在一次事故中惨死，父亲未能很快从悲痛与孤独中恢复过来。



Everything around him was full of her presence, continually reopening the wound.

主 状 谓 宾 状 状

around prep. 围绕 到处 环绕；be full of 充满；presence n. 存在 出现 在场 出席；continually adv. 不断地 频繁地；wound n. 伤口 创伤 v. 受伤 伤害；reopen the wound 勾起他的伤感；

他身边的一切都有母亲的影子不断地勾起他的伤感。

So he decided to emigrate.

连 主 谓 宾

decide to do sth. 决定做某事；emigrate v. 移民 移居国外；emigration n. 移民 移居外国；emigrant n. 移民；migrate v. 迁移 移居 转移 迁徙；migration n. 迁移 迁徙 转移；migrant n. 移民 候鸟；migrant worker 农民工 外来工；

于是他决定移居他国。

In the new country he became absorbed in making a new life for the two of us,

状 主 谓 | 被动语态 状 状

absorb v. 吸收 吸附 吸引 吸取；absorption n. 吸收 专注 同化；become (be) absorbed in doing sth... 专心致志于 ... 全神贯注于 ...；

so that he gradually ceased to grieve. He did not marry again and I was brought up without a woman's care;

引 主 状 谓 宾 主 谓 状 连 主 谓 | 被动语态 状

so that 引导结果状语从句；gradually adv. 渐渐地 逐步地 = bit by bit, progressively, step by step, little by little；cease v. 停止 结束 中断 + to do/doing；grieve v. 使悲痛 使伤心；bring up 抚养 养育；care n. 照顾 关心；health care 卫生保健 健康护理；

在这个新的国家里，父亲专心致志地为我们俩开创一种新的生活，慢慢地不伤心了。父亲没有再娶，因此，我在没有母亲的环境里长大成人。

but I lacked for nothing, for he was both father and mother to me.

连 主 谓 宾 引 主 系 表 状

but 连接两个让步关系的句子；for 引导原因状语从句 = because, since, as；lack v. 缺乏 没有 不足 n. 缺乏 短缺 匮乏；lack of/for 缺乏；lack for nothing 什么也不缺；both father and mother 既当父亲又当母亲；

但我却什么都不缺，他既当父亲又当母亲。

He always meant to go back one day, but not to stay.

主 状 谓 宾 状 连 宾

mean-meant v. 打算 意味着 意思是；mean/plan to do 打算做某事；one day 某一天 有一天；but 连接两个让步关系的宾语；

His roots and mine had become too firmly embedded in the new land.

主 连 主 系 状 表 状

root n. 根 词根 根源 v. 支持 使根深蒂固；be rooted in 扎根于 植根于；embed v. 使嵌入 内嵌；embedded adj. 扎牢的 深留的 嵌入的；

他总想将来回国看看，但却不愿长期住下去，因为他与我一样已经把根深深地扎在了异国的土地上。

But he wanted to see the old folk again and to visit my mother's grave.

连 主 谓 宾 状 连 宾

folk n. 人们 民间 亲属 各位 民谣；folklore n. 民俗 民间传统；folk music 民俗音乐；country music 乡村音乐；grave n. 坟墓 adj. 重要的 严重的；tomb n. 坟墓 冢；tombstone n. 墓碑；Tomb-Sweeping Day 清明节；

但是，他想看一看家乡父老乡亲，为我的母亲扫墓。

He became mortally ill a few months before we had planned to go and,

主 系 状 表 状 引 主 谓 宾 连

mortal adj. 致命的 不能永生的 终将死亡的 n. 凡人 普通人；mortally adv. 致命地；mortality n. 死亡率 致命性；immortal adj. 长生的 永世的不朽的；immortality n. 不朽 永生；immortalize v. 使名垂千古；before 引导时间状语从句；plan to do sth. 计划做某事；

就在他计划回国的前几个月，他突然身患绝症。

when he knew that he was dying, he made me promise to go on my own.

引 主 谓 引 主 谓 主 谓 宾 宾语补足语 状

when 引导时间状语从句；that 引导宾语从句作 knew 的宾语；dying adj. 垂死的；make sb. do sth. 让某人做某事，有强迫的意味，make 后跟省略 to 的不定式作宾语补足语；promise to do sth. 承诺做某事；on sb's own 靠某人自己 单独 独自；

他知道自己已奄奄一息，于是他要我答应一定单独回故乡一趟。

I hired a car the day after landing and bought a comprehensive book of maps,

主 谓 宾 状 连 谓 定 宾 后置定语

hire v. 雇用 聘用 = employ, appoint 租用 = rent, lease, let；sublet v. 转租；comprehensive adj. 广泛的 丰富的；comprehend v. 理解 领会 包括；comprehension n. 理解力 理解；Listening and Comprehension 听力理解；



which I found most helpful on the cross-country journey,

← 宾 主 谓 宾语补足语 状

which 引导定语从句修饰 book, 关系代词作定语从句的宾语; helpful adj. 有用的 有益的 有帮助的; cross-country adj. 横越全国的 越野的;

but which I did not think I should need on the last stage.

连 ← 引 主 谓 主 谓 状

which 引导定语从句, 与上一个定语从句形成并列关系, 共同修饰 book; think 后跟省略了 that 的宾语从句; the last stage 最后阶段;

我下飞机后租了一辆车, 并买了一本详尽的地图册。在乡间行车途中, 我觉得它非常有用, 但快到家了, 我倒觉得它没什么用了。

It was not that I actually remembered anything at all.

主 状 谓 宾 状

it was not that 不是因为; It was not that...at all. 和下文的 But...territory 这里两个句子实际用的是一个完整的句型: not that...but that 不是因为 ... 而是因为 ...; actually adv. 事实上 实际上; actual adj. 真实的 实际的; actuality n. 实际 真实 真实情况; actualize v. 实现 使发生;

But my father had described over and over again what we should see at every milestone,

连 主 谓 状 宾 主 谓 状

but 后省略了 that, 与上句中的 not that 构成 not that ..., but that... 的固定结构, 不是因为 ..., 而是因为 ...; milestone n. 里程碑 转折点 重要事件; cornerstone n. 基石 基础 奠基石; keystone n. 基础 拱顶石; stepping stone 垫脚石 敲门砖; what 引导宾语从句作 described 的宾语;

after leaving the nearest town, so that I was positive I should recognize it as familiar territory.

状 引 主 系 表 主 谓 宾 宾语补足语

so that 引导结果状语从句; be positive 肯定, 其后跟它的宾语从句; territory n. 领地 地区 地域; territorial adj. 领土的 区域的 领地的;

这倒并非是我背熟了地图, 而是父亲曾详细给我讲了, 在过了离故乡最近的那个小镇后, 在每一个路标处可见到些什么。因此, 我相信这段路对我来说会是很熟悉的。

Well, I had been wrong, for I was now lost.

叹语 主 系 表 引 主 谓 状 谓|被动

for 引导原因状语从句 = because, as, since; be lost 迷路; lose-lost-lost v. 失去 丢失 遗失 减少; loss n. 损失 丢失 亏损 丧失;

唉, 实际我错了, 我现在迷路了。

I looked at the map and then at the milometer.

主 谓 宾 连 状 谓 宾

and then (looked) at, at 前省略了 looked; milometer n. 计程表;

我看了看地图, 又查了一下里程表。

I had come ten miles since leaving the town, and at this point, according to my father,

主 谓 状 状 连 状 状

since prep. 自从 自 ... 以来; at this point 此时 至此 在这一点上; according to prep. 根据 按照 = in accordance with;

I should be looking at farms and cottages in a valley,

主 谓 宾 连 宾 状

should be doing 应该正在做某事; cottage n. 小屋 村舍 农舍;

with the spire of the church of our village showing in the far distance.

伴随状语 ← 后置定语 ← 后置定语 the spire 的定语

spire n. 尖顶 塔尖; in the far distance 在远处;

从小镇出来, 我走了 10 英里。照父亲的说法, 我面前应是一个山谷, 有农场与村舍, 还可远远望见老家村子里的教堂的尖顶。

I could see no valley, no farms, no cottages and no church spire—only a lake.

主 谓 宾 宾 宾 连 宾 宾

valley n. 山谷; village n. 村庄; no + 名词, 没有 ..., 相当于对谓语部分进行否定; 逗号和 and 连接 4 个并列的宾语, 破折号与前边部分是让步转折关系, 相当于 but;

可现在我却看不到山谷, 看不见农舍, 也看不见教堂尖顶, 看见的只是一片湖泊。

I decided that I must have taken a wrong turning somewhere.

主 谓 引 主 谓 定 宾 状

that 引导宾语从句作 decided 的宾语; must have done 对过去所做某事的肯定推测 ≠ can't have done; turning n. 转弯处 岔路口;

我想一定是在什么地方拐错了弯儿。



So I drove back to the town and began to retrace the route, taking frequent glances at the map.

连 主 谓 状 连 谓 宾 伴随状语

retrace v. 返回 重走 折回 追溯 ; trace v. 追踪 追溯 查出 ; route n. 路线 路途 ; frequent adj. 频繁的 经常的 常见的 ≠ infrequent ;

于是我驾车返回小镇，重新按路线行驶。

I landed up at the same corner. The curious thing was that the lake was not marked on the map.

主 谓 状 定 主 系 引 主 谓 | 被动语态 状

land up 到达 = arrive, reach, turn up, come to ; corner n. 角 : turning ; curious adj. 奇异的 古怪的 好奇的 ; curiosity n. 好奇心 求知欲 ; that 引导表语从句 ; mark v. 标记 标出 纪念 评分 n. 记号 成绩 ;

结果又来到刚才那个拐弯处。奇怪的是那个湖没有在地图上标出。

I felt as if I had stumbled into a nightmare country, as you sometimes do in dreams.

主 谓 引 主 谓 状 引 主 状 谓 状

as if 和 as 引导比较关系的状语从句 ; stumble v. 蹒跚而行 绊脚 跌倒 n. 绊倒 失足 失误 ; stumble on/across 偶然发现 ; stumble into 无意中卷入 无意中走进 ; nightmare n. 噩梦 梦魇 ; do 指 stumbled into a nightmare country ;

And, as in a nightmare, there was nobody in sight to help me.

连 状 谓 主 ← 后置定语 主语补足语

as prep. 就像 ... ; in sight 在视线之内 ; insight n. 见识 眼光 洞察力 了解 洞悉 领悟 ; insightful adj. 富有洞察力的 有深刻见解的 ;

我感到自己就像平时作梦那样迷迷糊糊地闯进了恶梦境地。就像在恶梦里一样，见不到一个人可以帮助我。

Fortunately for me, as I was wondering what to do next,

状 引 主 谓 宾 状

fortunately adv. 幸好 幸运地 = luckily ; as = when 正当 ... 的时候，引导时间状语从句 ; wonder v. 想知道 琢磨 惊讶 惊叹 ; next 下一步 ;

there appeared on the horizon a man on horseback, riding in my direction.

谓 状 主 ← 后置定语 状

there appeared 相当于 there be ; horizon n. 地平线 ; horizontal adj. 水平的 ; vertical adj. 垂直的 竖的 ; in one's direction 朝某人的方向 ;

不过，我是幸运的，正当我走投无路之时，从天边出现一个骑马的人向我骑来。

I waited till he came near, then I asked him the way to our old village. He said that there was now no village.

主 谓 引 主 谓 状 状 主 谓 间宾 直接宾语 ← 后置定语 主 谓 引 谓 状 主

till, until 直到 ... 时候，引导时间状语从句 ; there was no village. = there was not any village.

等他走近了，我问他去老家的路。他说那村子已经没有了。

I thought he must have misunderstood me, so I repeated its name. This time he pointed to the lake.

主 谓 主 谓 宾 连主 谓 宾 状 主 谓 状

thought 后跟它的宾语从句 ; must + have done 对过去的推测 ; misunderstand- misunderstood v. 误解 误会 ; misunderstanding n. 误解 误会 争执 ; so 引导结果状语从句 ; point to 指向 ;

我想他一定误解了我的意思，于是又说了一遍村庄的名字。这次他用手指了一下那个湖。

The village no longer existed because it had been submerged, and all the valley too.

主 状 谓 引 主 谓 | 被动语态 连 主 状

no longer 不再 ; because 引导原因状语从句 ; merge v. 结合 融入 相融 合并 ; emerge v. 浮现 显现 暴露 ; submerge v. 淹没 浸没 ; and 连接两个并列的主句，由于两句的谓语都相同，其后的主句省略了谓语部分 :and all the valley had been submerged too. ;

村庄已不复存在，因为已经为水所淹，山谷也被水淹没了。

The lake was not a natural one, but a man-made reservoir.

主 系 定 表 连 定 表

natural adj. 自然天然的 正常的 n. 擅长做某事的人 ; man-made adj. 人造的 非天然的 ; reservoir n. 水库 蓄水池 ; but 连接两个让步关系的表语 ;

这不是一个天然湖泊，是一座人工修建的水库。



- ◆ alien /'eiliən/adj. 异国的 外国的
- ◆ territory /'teritəri/n. 领地；地区
- ◆ emigrate /'emigreit/v. 移居（国外）
- ◆ milometer /mai'lɒmitə/n. 计程表
- ◆ absorb /ab'sɔ:b/v. 全神贯注于
- ◆ spire /'spaɪə/ n.（教堂的）塔尖
- ◆ embedded /im'bedid/adj. 扎牢的
- ◆ retrace /ri'treis/v. 返回 重走
- ◆ mortally /'mɔ:təl-i/adv. 致命地
- ◆ stumble /'stʌmbəl/v. 趑趄地走
- ◆ comprehensive /'kɒmpri'hensiv/adj. 广泛的；丰富的
- ◆ horizon /hə'raizən/n. 地平线
- ◆ reservoir /'rezəvwa:/n. 水库
- ◆ milestone /'mailstəun/n. 里程碑





Lesson 58 A spot of bother 一点儿小麻烦



Listen to the tape then answer the question below.

What did the old lady find when she got home?

The old lady was glad to be back at the block of flats where she lived. Her shopping had tired her and her basket had grown heavier with every step of the way home. In the lift her thoughts were on lunch and a good rest; but when she got out at her own floor, both were forgotten in her sudden discovery that her front door was open. She was thinking that she must reprimand her home help the next morning for such a monstrous piece of negligence, when she remembered that she had gone shopping after the home help had left and she knew that she had turned both keys in their locks. She walked slowly into the hall and at once noticed that all the room doors were open, yet following her regular practice she had shut them before going out. Looking into the drawing room, she saw a scene of confusion over by her writing desk. It was as clear as daylight then that burglars had forced an entry during her absence. Her first impulse was to go round all the rooms looking for the thieves, but then she decided that at her age it might be more prudent to have someone with her, so she went to fetch the porter from his basement. By this time her legs were beginning to tremble, so she sat down and accepted a cup of very strong tea, while he telephoned the police. Then, her composure regained, she was ready to set off with the porter's assistance to search for any intruders who might still be lurking in her flat.

They went through the rooms, being careful to touch nothing, as they did not want to hinder the police in their search for fingerprints. The chaos was inconceivable. She had lived in the flat for thirty years and was a veritable magpie at hoarding; and it seemed as though everything she possessed had been tossed out and turned over and over. At least sorting out the things she should have discarded years ago was now being made easier for her. Then a police inspector arrived with a constable and she told them of her discovery of the ransacked flat. The inspector began to look for fingerprints, while the constable checked that the front door locks had not been forced, thereby proving that the burglars had either used skeleton keys or entered over the balcony. There was no trace of fingerprints, but the inspector found a dirty red bundle that contained jewellery which the old lady said was not hers. So their entry into this flat was apparently not the burglars' first job that day and they must have been disturbed. The inspector then asked the old lady to try to check what was missing by the next day and advised her not to stay alone in the flat for a few nights. The old lady thought he was a fussy creature, but since the porter agreed with him, she rang up her daughter and asked for her help in what she described as a little spot of bother.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

The old lady was glad to be back at the block of flats where she lived.

定主系表状←状主谓

be glad to do sth. 高兴做某事；where 引导定语从句修饰 flats；the block of flats 公寓大楼；block n. 街区 块体 区 障碍 v. 阻塞 阻碍 堵塞；block chain 区块链；flat n. 公寓 单元房 adj. 水平的 平坦的 平滑的；

老妇人回到了她居住的公寓楼，心里很高兴。

Her shopping had tired her and her basket had grown heavier with every step of the way home.

主谓宾连主系表伴随状语 | 情况发生某种变化

tire v. 疲劳 厌倦 疲倦：exhausted: tire out, worn out, wear out；

去商店买东西把她搞得筋疲力尽；在回家的路上，她每走一步，就感到手里的篮子又重了一点。

In the lift her thoughts were on lunch and a good rest; but when she got out at her own floor,

状主系表连引主谓状

lift n. 电梯 = elevator 举 抬 提 v. 举起 提高 解除 消散；lift off 起飞；her thoughts 她的念头；on prep. 关于；when 引导时间状语从句；

both were forgotten in her sudden discovery that her front door was open.

主谓 | 被动语态状引定主系表

both = lunch and rest；in the discovery that (discovered that)，in the belief that；that 引导同位语从句作 discovery 的同位语；

她乘上电梯后，只想着午餐和好好休息一下。但她到了自己的楼层走出电梯后，就把这两件事忘了个干净，因为她突然发现她家的大门开着。

She was thinking that she must reprimand her home help the next morning

主谓引主谓宾状

that 引导宾语从句作 thinking 的宾语；reprimand v. 斥责 训斥 n. 惩戒 申斥；reprimand sb. for 因为 ... 而训斥某人；blame sb. for 责备某人；home help 家务帮手；



for such a monstrous piece of negligence,

状

monstrous adj. 极大的 可怕的 恶毒的；monstrosity n. 畸形 怪物 怪异；monster n. 怪物 恶魔 庞然大物；neglect v. 忽视 忽略 疏忽；negligence n. 粗心大意 (不可数) : a piece of negligence :carelessness; negligent adj. 疏忽的 粗心大意的 随便的；

when she remembered that she had gone shopping after the home help had left

引 主

谓

引 主

谓

宾

引

主

谓

when 引导时间状语从句：at the moment；that 引导宾语从句作 remembered 的宾语；go shopping 购物 买东西；after 引导时间状语从句；

and she knew that she had turned both keys in their locks.

连 主

谓

引 主

谓

宾

状

that 引导宾语从句作 knew 的宾语；lock n. 锁 v. 加锁 卡住；key n. 钥匙 关键 答案 要诀 adj. 最重要的 主要的 关键的；

她心想明天上午一定要好好训斥那个干家务的帮手，她竟如此疏忽大意。但突然她记起来了，帮手是在她出去买东西之前走的，她还记得曾用了两把钥匙把大门锁上了。

She walked slowly into the hall and at once noticed that all the room doors were open,

主 谓

状

状

连

状

谓

引

定

主

系

表

that 引导宾语从句作 noticed 的宾语；at once 立刻 马上 = immediately, right away, without further ado, promptly, instantly;

yet following her regular practice she had shut them before going out.

连

现在分词短语作伴随状语

主

谓

宾

状

regular practice 平常的规矩；practice n. 做法 实践 惯例 训练；out of practice 久不练习；in practice 事实上 在实践中；

她慢慢地走进前厅，立即发现所有的房门都敞开着，而她记得在出门买东西前，她按老规矩是把房门一一锁上的。

Looking into the drawing room, she saw a scene of confusion over by her writing desk.

现在分词短语作伴随状语

主

谓

宾

状

look into 窥视 调查 过问；drawing room 客厅 起居室 = living room；a scene of ... 的景象；scene n. 景象 情景 现场；confuse v. 使混乱 搞乱 使迷惑；confusion n. 混乱 困惑 混淆；over prep. 遍布 在 ... 周围；writing desk 书桌；

她往起居室里看去，写字台边一片狼藉。

It was as clear as daylight then that burglars had forced an entry during her absence.

形主 系

表

状

引

主

谓

宾

状

daylight n. 日光 白昼；daylight robbery 漫天要价 :the fact of sb. charging too much money for sth.; as clear as daylight " 像白天一样清楚 " 十分清楚；it was (as) clear as daylight that ... = obviously；that 引导主从句，为本句的真正主语；burglar n. 入室窃贼；burgle v. 破门盗窃；burglary n. 入室偷盗罪；force an entry 强行闯入；entry n. 进入 登录 录入 记录 词条；absence n. 不在 缺席 缺乏；in the absence of 缺乏 ... 时；absent adj. 缺席的 缺勤的；be absent from 不在 没到场；

事情很清楚，在她外出时，窃贼曾闯进家门。

Her first impulse was to go round all the rooms looking for the thieves,

定

主

系

表

伴随状况状语

impulse n. 冲动 刺激 v. 推动；impulsion n. 冲动 理由 缘由；impulsive adj. 任性的 易冲动的；compulsive adj. 强迫的 强制的 禁不住的；go round 到处看看 绕行；look for 寻找 探索 = search for, seek, hunt for;

but then she decided that at her age it might be more prudent to have someone with her,

连 状

主

谓

引

状

形主

系

表

主语

that 引导宾语从句作 decided 的宾语；prudent adj. 谨慎的 慎重的 精明的；imprudent adj. 不明智的 不谨慎的；prudent policy 稳健的政策；prudence adj. 谨慎 节俭 精明 ≠ imprudence; have sb. with sb. 让某人陪伴某人；

so she went to fetch the porter from his basement.

引 主

谓

状

so 引导结果状语从句；fetch v. 拿来 请来 n. 拿来 范围；farfetched adj. 强词夺理的 牵强的 = far-fetched; porter n. 门房 门卫 搬运工；basement n. 地下室 底层；

她第一个条件反射是到各个房间里搜寻一下窃贼，但转念一想，像她这个年纪，最好是找个人一起去。于是她到地下室去找看门的人。

By this time her legs were beginning to tremble, so she sat down and accepted a cup of very strong tea,

状

主

谓

宾

引

主

谓

连

主

定

宾

tremble v. 颤抖 发抖 震动 n. 战栗；so 引导结果状语从句；strong tea 浓茶；



while he telephoned the police.

引 主 谓 宾

while 与此同时，引导时间状语从句；

这时，她两腿累得开始发抖，于是坐了下来，喝了一杯浓茶。与此同时，看门的人给警察挂了电话。

Then, her composure regained, she was ready to set off with the porter's assistance

连 主 谓 主 系 表 状

composure n. 镇静 镇定；composed adj. 镇静 镇定 平静；compose v. 使镇静 使平静 组成 作曲 创作；regain v. 重新获得 = recapture, redeem 恢复 = recover n. 恢复 复得 收复；set off 出发 开始；with sb's assistance/help/aid 在某人的帮助下；

to search for any intruders who might still be lurking in her flat.

目的状语 ← 主 谓 状 谓 状

to search : in order to search；intrude v. 闯入 侵入 打扰 侵扰；intruder n. 闯入者 侵入者；intrusion n. 侵入 闯入 侵犯 打扰；intrusive adj. 侵入的 闯入的 侵扰的；who 引导定语从句修饰 intruders；lurk v. 潜伏 潜藏 n. 诡计 花招；

此刻老妇人也镇定了下来，准备在看门人的协助下搜寻可能仍躲藏在她房里的窃贼。

They went through the rooms, being careful to touch nothing,

主 谓 宾 伴随状语

go through 认真检查 仔细地搜 通过 经历 经受；

as they did not want to hinder the police in their search for fingerprints.

引 主 谓 宾 状

as 引导原因状语从句 = because, since, for；hinder v. 阻碍 妨碍 阻挡；hinder/prevent sb. from doing sth.；in one's search for sth. 某人搜索某物；fingerprint n. 指纹；finger n. 手指；print n. 版画 指纹 v. 打印 印刷；

他俩搜遍了每一个房间，小心翼翼地不接触任何东西，因为他们怕妨碍警察寻找指纹。

The chaos was inconceivable.

主 系 表

chaos n. 混乱 无秩序 :in state of chaos；chaotic adj. 混乱的 紊乱的；inconceivable adj. 不可思议的 难以想象的；conceivable adj. 可想象的 可信的；conceive v. 构想 构想 conceive of : I can't conceive of it, think of ...as；conceive of sth. as 把某事构想成 ... :regard as, describe as, imagine as, refer to ...: as I conceive of the life there as beautiful picture.；

房间里的混乱状况是无法想像的。

She had lived in the flat for thirty years and was a veritable magpie at hoarding;

主 谓 状 状 连 系 表 状

veritable adj. 真正的 地地道道的 不折不扣的 = absolute, genuine, authentic, out-and-out；magpie n. 爱收藏东西的人：a person who likes to collect things as main or serious hobby.；hoard v. 囤积 贮藏 n. 贮存 储藏；hoarder n. 贮藏者 囤积者；collector n. 收藏家；

and it seemed as though everything she possessed had been tossed out and turned over and over.

连 主 系 引 主 ← 主 谓 谓 | 被动语态 连 谓 状

as though/if 仿佛 好象 似乎；as though 引导的表语从句作 it seemed 的表语；toss v. 扔 抛 甩；toss out 扔出 丢弃；turn over and over 翻遍；

老妇人在这套公寓里住了 30 年，她又是名副其实的收藏家。看来她的每一件东西都被翻了出来，并且被里里外外看了个遍。

At least sorting out the things she should have discarded years ago was now being made easier for her.

状 现在分词短语作主语 ← 主 谓 | 被动语态 状 谓 状 谓 | 被动语态 主补 状

at least 至少 最起码；sort v. 整理 把 ... 分类 n. 排序 分类 种类；sort out 分类 整理解决；discard v. 丢弃 抛弃 n. 放弃 遗弃；

这样一来，她倒是容易将那些几年前就该扔掉的东西找出来了。

Then a police inspector arrived with a constable and she told them of her discovery of the ransacked flat.

连 定 主 谓 状 连 主 谓 间宾 直接宾语 ← 后置定语

inspect v. 检查 视察 查看；inspection n. 检查 视察 查看；inspector n. 稽查员 检查员 巡视员；constable n. 警察 警员；tell sb. (of) sth. 告诉某人某事；ransack n. 洗劫；sack v. 洗劫 解雇 装入袋中 n. 麻袋 开除 解雇 洗劫；

过了一会，一位巡官带着一名警察来了。她向他们讲述了发现公寓遭劫的经过。

The inspector began to look for fingerprints,

主 谓 宾

look for 寻找 = find, search for, seek, hunt for；fingerprint n. 指纹；



while the constable checked that the front door locks had not been forced,

引 主 谓 引 定 主 谓 | 被动语态

while 引导时间状语从句；that 引导宾语从句作 checked 的宾语；check v. 检查 查看 检验 n. 检查 调查 审查；force v. 强迫 用力 使发生 n. 力量 武力 部队；by force 靠武力 强行 凭借暴力；air force 空军；forced : broken ；

thereby proving that the burglars had either used skeleton keys or entered over the balcony.

状 状 引 主 谓 连 谓 宾 连 谓 宾

thereby adv. 因此 从而 = so, thus; either... or... 要么 ... 要么 ..., 二者择一；neither... nor... 既不 ... 也不, 两者都不；that 引导宾语从句作状语 proving 的宾语；skeleton key 万能钥匙；balcony n. 阳台；

巡官开始搜寻指纹，警察经检查发现大门锁头并无撬过的迹象。由此可以证明，窃贼或者是用了万能钥匙，或者是翻越阳台进来的。

There was no trace of fingerprints, but the inspector found a dirty red bundle

谓 主 ← 后置定语 连 主 谓 定 宾

there was no trace of sth. 没有发现 ... 的踪迹；trace n. 踪迹 微量 痕迹 v. 追踪 追溯 描摹；bundle n. 包袱 捆 束：a bundle of hay/flower;

that contained jewellery which the old lady said was not hers.

←主 谓 宾 ←主 插入语 系 表

that 引导定语从句修饰 bundle; which 引导定语从句修饰 jewellery; jewellery n. 珠宝；

巡官没有发现指纹，却发现了一个装有珠宝的、肮脏的红包袱。老妇人说那不是她的。

So their entry into this flat was apparently not the burglars' first job that day

连 主 ← 后置定语 系 状 系 定 表 状

apparent adj. 明显的 显然的 貌似似的；apparently adv. 显然地 明显地；

and they must have been disturbed.

连 主 谓 | 被动语态

must have been 对过去发生的事情的推测；disturb v. 打扰 干扰 弄乱 妨碍；disturbance n. 干扰 障碍 紊乱；

很明显，闯进这套公寓的窃贼那天并不是首次作案，而且他一定是受了惊吓。

The inspector then asked the old lady to try to check what was missing by the next day

主 状 谓 定 宾 宾语补足语 主 系 表 状

ask sb. to do sth. 请求某人做某事；try to do sth. 尝试做某事；what 引导的宾语从句作 checked 的宾语；missing adj. 丢失的 不见的；

and advised her not to stay alone in the flat for a few nights.

连 谓 宾 宾语补足语 状 状

advise sb. (not) to do sth. 建议某人 (不) 做某事；advise + 从句，表示建议，其后要用虚拟语气 should，但当表示通知的情况下就不需要：We wish to advise that you owe the bank 20 yuan. I advice that you should pay the money that you own the bank. ；

巡官请老妇人在次日之前设法查清丢了些什么，并劝她几夜之内不要独自一人在公寓过夜。

The old lady thought he was a fussy creature, but since the porter agreed with him,

定 主 谓 主 系 定 表 连 引 主 谓 宾

fuss n. 大惊小怪 小题大做 v. 过分关心 为小事烦恼；make a fuss of/over sb./sth. 过分关注 / 关心；not be fussed (about sb/sth) 不在意 不关心；fussy adj. 大惊小怪的 小题大作的 挑剔的；creature n. 生物 动物：living thing；since 引导原因状语从句 = because, for, as; agree/disagree with sb. 同意 / 不同意某人的意见；let's agree to disagree 让我们求同存异；

she rang up her daughter and asked for her help in what she described as a little spot of bother.

主 谓 宾 连 谓 宾 状 主 谓 状

ring up sb. 打电话给某人：call up sb. ；in what 引导状语从句，修饰 rang up, 相当于 in the telephone/call; a little spot of bother 一点小麻烦；a spot/bit of 少量的 一点的；bother n. 麻烦；困难 v. 打扰 烦恼 担忧；

老妇人觉得巡官大惊小怪，但既然看门人也同意他的意见，她只得打电话向女儿求援，说她碰到了一点儿小麻烦。

Vocabularies | 词汇

- ◆ lift /lift/n. 电梯
- ◆ prudent /'pru:dənt/ adj. 谨慎的
- ◆ monstrous /'mɒnstrəs/ adj. 极大的，可怕的
- ◆ composure /kəm'pəu'ʃə/ n. 镇静，沉着
- ◆ negligence /'neglid'ɪəns/ n. 粗心大意
- ◆ intruder /in'tru:də/n. 入侵者（尤指欲行窃者）
- ◆ lurk /lə:k/ v. 潜藏
- ◆ toss /tɒs/ v. 扔
- ◆ hinder /'hində/ v. 妨碍
- ◆ discard /dis'ka:d/ v. 丢弃
- ◆ fingerprint /'fɪŋgə,prɪnt/ n. 指纹
- ◆ constable /'kænstəbəl/ n. 警察
- ◆ chaos /'kei-ɔs/ n. 混乱 无秩序
- ◆ ransack /'rænsæk/v. 洗劫
- ◆ inconceivable /'ɪnkən'si:vəbəl/ adj. 不可思议的
- ◆ balcony /'bælkəni/n. 阳台
- ◆ veritable /'veritəbəl/ adj. 真正的；地地道道的
- ◆ fussy /'fʊsi/adj. 大惊小怪的小题大作的
- ◆ magpie /'mægpai/n. 喜欢收藏物品的人







Lesson 59 Collecting 收藏



Listen to the tape then answer the question below.

What in particular does a person gain when he or she becomes a serious collector?

People tend to amass possessions, sometimes without being aware of doing so. Indeed they can have a delightful surprise when they find something useful which they did not know they owned. Those who never have to move house become indiscriminate collectors of what can only be described as clutter. They leave unwanted objects in drawers, cupboards and attics for years, in the belief that they may one day need just those very things. As they grow old, people also accumulate belongings for two other reasons, lack of physical and mental energy, both of which are essential in turning out and throwing away, and sentiment. Things owned for a long time are full of associations with the past, perhaps with relatives who are dead, and so they gradually acquire a value beyond their true worth.

Some things are collected deliberately in the home in an attempt to avoid waste. Among these I would list string and brown paper, kept by thrifty people when a parcel has been opened, to save buying these two requisites. Collecting small items can easily become a mania. I know someone who always cuts sketches out from newspapers of model clothes that she would like to buy if she had the money. As she is not rich, the chances that she will ever be able to afford such purchases are remote; but she is never sufficiently strong-minded to be able to stop the practice. It is a harmless habit, but it litters up her desk to such an extent that every time she opens it, loose bits of paper fall out in every direction.

Collecting as a serious hobby is quite different and has many advantages. It provides relaxation for leisure hours, as just looking at one's treasures is always a joy. One does not have to go outside for amusement, since the collection is housed at home. Whatever it consists of, stamps, records, first editions of books, china, glass, antique furniture, pictures, model cars, stuffed birds, toy animals, there is always something to do in connection with it, from finding the right place for the latest addition, to verifying facts in reference books. This hobby educates one not only in the chosen subject, but also in general matters which have some bearing on it. There are also other benefits. One wants to meet like-minded collectors, to get advice, to compare notes, to exchange articles, to show off the latest find. So one's circle of friends grows. Soon the hobby leads to travel, perhaps to a meeting in another town, possibly a trip abroad in search of a rare specimen, for collectors are not confined to any one country. Over the years, one may well become an authority on one's hobby and will very probably be asked to give informal talks to little gatherings and then, if successful, to larger audiences. In this way self-confidence grows, first from mastering a subject, then from being able to talk about it. Collecting, by occupying spare time so constructively, makes a person contented, with no time for boredom.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

如何用另一种写作方式来组织作文：论说文（说明文和议论文的结合）：说明一种观点，然后用例证说服他人接受你的观点；论说文常用的风格：（1）阐述性的（[结合 45 课](#)）：针对某一问题正面阐述作者的观点，主要是针对某一事物或观点的必要性，重要性，正确性和优越性，危害性或内在实质进行阐述，只需要表明观点，申述理由即可；（2）比较性的（[结合 41 课](#)）：主要是比较两种以下事物各自的优点，缺点，来认证一种比另一种更好，一般来讲写作方式有整体比较（事物比事物），逐项比较（事实比事实）；

People tend to amass possessions, sometimes without being aware of doing so.

主 谓 宾 状 状

amass v. 积聚 = store, collect, gather, accumulate, build up, stockpile, hoard, pile up; tend to do sth. 喜欢做某事；be aware/unaware of sth. 意识 / 没有意识到；unaware of doing so; possession n. 财产 所有物 belongings; possess v. 拥有 控制 具有；

人们喜欢收藏东西，有时并没有意识到自己在这样做。

Indeed they can have a delightful surprise

状 主 谓 定 宾

deed n. 行为 行动 证书 契约；indeed adv. 确实 真正地，强调肯定的陈述或答复；delight v. 使高兴 使愉快 n. 高兴 快乐 乐趣；delightful adj. 使人快乐的 令人愉快的；delightfully adv. 令人高兴地 欣然地；

when they find something useful which they did not know they owned.

引 主 谓 宾 宾补 ← 引 主 谓 主 谓

when 引导时间状语从句；which 引导定语从句修饰 something；为保持句子的平衡，把较短的宾语补足语 useful 提前，紧跟宾语；(which) they owned, 此从句作 did not know 的宾语，关系代词是 which，关系代词作从句的宾语，故可以省略；

确实，一旦无意之中从自己的收藏品中找到某件有用的东西时，可以给人一种惊喜的感觉。

**Those who never have to move house become indiscriminate collectors of what can only be described as clutter.**

主 ←主 状 谓 宾 系 定 表 定 主 谓 状 谓 | 被动语态 主语补足语

who 引导定语从句修饰 those; move house 搬家; discriminate v. 歧视 区别 区分 adj. 有分辨能力的 显著的; indiscriminate adj. 随意的 不加选择的 不加区别的; of + 从句作 collectors 的后置定语; what 引导的从句作 of 的宾语; describe v. 描述 描写 描绘; clutter n. 一堆杂物: junk v. 凌乱地塞满 乱堆放; cluster n. 群集 簇 组 挂 v. 集中 簇拥 群集;

那些从来不必搬家的人们成了一种无所不容的收藏家。他们专门收藏那些只能被称作杂货的东西。

They leave unwanted objects in drawers, cupboards and attics for years,

主 谓 定 宾 状 状

unwanted adj. 不需要的 多余的 不受欢迎的; object n. 物体 对象 东西 物件 宾语 v. 反对 不赞成; drawer n. 抽屉 起草者; cupboard n. 橱柜; attic n. 顶楼 阁楼: roof space; aisle n. 过道 通道 走廊; go/walk down the aisle 结婚 to get married;

in the belief that they may one day need just those very things.

状 引 主 谓 状 谓 定 宾

that 引导 belief 的同位语; in the belief that (believing) 这个介词短语在句子中作谓语动词 leave 的状语; those very things 就是那些东西, very 起强调作用, 可译作 "正是那个(些), 正是所要的"; very 加强语气: at exactly that moment = at that very moment; in the belief that = believing that: I did so in the belief that you could help me.; in the thought that = thinking that: I said so in the thought I wouldn't hurt you. in the hope that = hoping that; under the impression that;

他们在抽屉里、碗柜中、阁楼上堆放着一些不用的东西, 一放就是好几年, 相信总有一天需要的正好是那些东西。

As they grow old, people also accumulate belongings for two other reasons, lack of physical and mental energy,

引 主 系 表 主 状 谓 宾 状 reasons 的同位语

as 引导时间状语从句; accumulate v. 积累 积聚 逐渐增加; belongings n. 所有物 财产 行李; lack of 缺乏;

both of which are essential in turning out and throwing away, and sentiment.

← 主 系 表 状 连 reasons 的同位语

which 引导非限定性定语从句修饰 physical and mental energy; essential adj. 基本的 必需的 = necessary n. 要点 要素 必需品; sentiment n. 感情 情绪 看法 柔情; sentimental adj. 多愁善感的 情感的;

人们年老之后也喜欢收藏东西, 不过是出于两个不同的原因: 一是体力、精力均告不佳, 二者是清除无用的东西必不可少的因素; 另一个原因是感情因素。

Things owned for a long time are full of associations with the past, perhaps with relatives who are dead,

主 ← 后置定语 系 表 状 状 状 状 ←主 系 表

be full of 充满 ...; associate v. 交往 联想 联系 关联 n. 伙伴 同事 合伙人 adj. 副的 联合的; association n. 关联 协会 关联; in association with 与 ... 相联系 与 ... 联合; relative n. 亲属; who 引导定语从句修饰 relatives;

and so they gradually acquire a value beyond their true worth.

连 引 主 状 谓 宾 状

so 引导结果状语从句; gradual adj. 逐渐的 逐步的 渐进的; gradually adv. 渐渐地 逐步地 = bit by bit, progressively, steadily, slowly but surely, increasingly, step by step, little by little; acquire v. 获得 取得 学到 = obtain, get hold of, gain, attain, purchase, come by; acquisition n. 获得 收购 购置; beyond their true worth 超过它们的实际价值;

东西搁得时间久了, 便会充满着与过去岁月的联系, 比方说与死去的亲戚有关。因此这些东西慢慢获得了一种超出它本身的价值。

Some things are collected deliberately in the home in an attempt to avoid waste.

定 主 谓 | 被动语态 状 状 目的状语

deliberate adj. 故意的 蓄意的 v. 深思熟虑 仔细考虑; in an attempt to do sth. 竭尽全力做某事: He rarely goes shopping in an attempt to save up.; avoid v. 避免 避开 防止 回避 = keep away, stay away from, shun, evade, get round;

居家度日, 有目的地收藏某些东西是为了防止浪费。

Among these I would list string and brown paper, kept by thrifty people when a parcel has been opened,

状 主 谓 宾 连 宾 ←过去分词短语作后置定语 引 主 谓 | 被动语态

list v. 罗列 列举 n. 表 名单; to do list 待办事项清单; string n. 细线 一连串 (as string of 一串); thrift n. 节俭 节约; thrifty n. 节约的 节俭的 = frugal, economical, prudent, sparing, not wasteful; when 引导时间状语从句; My mother had been a very hard working, industrious and thrifty woman with strong Chinese traditional virtues. 我的母亲是一位典型的中国传统女性, 勤劳、刻苦、节俭。

to save buying these two requisites.

状

save doing sth. 免掉做某事的麻烦 save the trouble of doing sth.; requisite n. 生活必需品 必不可少的因素 = necessity;

这些东西中我想举出线绳和包装纸为例。节俭的人们打开包裹后便把这两样必备的东西收藏起来, 省得日后去买。

Collecting small items can easily become a mania.

现在分词短语作主语 系 状 系 表

item n. 项目 条款 = article 条目 ; mania n. 癖好 狂热 : have a mania for doing sth. 有做某事的癖好 (狂热); maniac n. 疯子 狂人 adj. 疯狂的 狂热的 = manic, fanatic, zealot;

收集小玩艺儿很容易着迷。

I know someone who always cuts sketches out from newspapers of model clothes

主 谓 宾 ←主 状 谓 宾 状

who 引导定语从句修饰 someone; sketch n. 草图 图样 素描 概述 梗概 v. 概述 简述 草绘 ; sketch out 草拟 概述 ; sketchbook n. 素描簿 ; model n. 型号 模范 典型 v. 做模特儿 模型 复制 adj. 模范的 ; model clothes 时装 ;

that she would like to buy if she had the money.

←引 主 谓 宾 引 主 谓 宾

that 引导定语从句修饰 model clothes; if 引导条件状语从句 ; like to do sth. 喜欢做某事 ;

我认识一个人 , 她总喜欢从报纸上剪下流行服装的图样 , 等以后有钱时去买服装。

As she is not rich, the chances that she will ever be able to afford such purchases are remote;

引 主 系 表 主 引 主 谓 状 谓 宾 系 表

as 引导原因状语从句 = since, because, for; that 引导 chances 的同位语从句 ; afford v. 给予 提供 买得起 ; purchase n.v. 购买 采购 ; remote adj. 机会渺茫的 = slight 偏远的 偏僻的 遥远的 远程的 ; remote control 远程控制 摇控器 ;

but she is never sufficiently strong-minded to be able to stop the practice.

连 主 系 状 表 主语补足语

sufficient adj. 足够的 充足的 ≠ insufficient; sufficiently adv. 足够地 充足地 充分地 ≠ insufficiently ; sufficiently adv. 放在被修饰词前 , enough adj.adv. 放在被修饰词后 ; strong-minded adj. 意志坚强的 坚持己见的 = strong-willed ; strong-arm adj. 横施淫威的 以暴力强制的 ;

由于她并不富裕 , 她买得起这些服装的可能性十分渺茫。但她又缺乏足够坚强的意志把这一收集活动停下来。

It is a harmless habit, but it litters up her desk to such an extent that every time she opens it,

主 系 定 表 连 主 谓 宾 状 引 状 ←主 谓 宾

harm v.n. 伤害 损害 ; harmless adj. 无害的 无伤大雅的 ; harmful adj. 有害无益的 ; litter up 乱丢杂物 ; to such an extent/a degree 达到 ... 的程度 ; such...that... 如此 ... 以致于 ; that 引导结果状语从句 ; (that) she open it 定语从句修饰 every time; every time : whenever ;

loose bits of paper fall out in every direction.

定 主 谓 状

loose adj. 宽松的 松散的 n. 放任 解放 v. 松开 释放 放任 ; hang/stay loose 保持镇静 ; have a loose tongue 多嘴 饶舌 ; let loose 不受控制 ; on the loose 已逃出 自由 = at large; loosen v. 松开 解开 松散 ; fall-fell-fallen v. 下降 跌倒 落下 n. 秋天 落下 跌落 ; fall out 吵架 争执 闹僵 ;

这种习惯无害 , 只是把写字台里堆得满满当当 , 以致每次打开抽屉总能带出许多纸片四处飞扬。

Collecting as a serious hobby is quite different and has many advantages.

主 主语补足语 系 状 表 连 谓 定 宾

collection 强调收藏品 , collecting 强调动作 ; hobby n. 业余爱好 嗜好 兴趣 ; vantage n. 优势 优越的地位 中级 ; vantage point 有利地点 有利时刻 ; advantage n. 优势 优点 有利条件 v. 有利于 有助于 ; take advantage of sth./sb. 利用 占某人便宜 ; turn sth. to sb's advantage 使转为有利 ; be/work to sb's advantage 对 ... 有利 ; disadvantage n. 不利条件 劣势 不利因素 v. 使不利 ; advantage : 第三自然段的论点 ;

作为一种严肃的业余爱好的收藏活动完全是另外一回事 , 它具有许多益处。

It provides relaxation for leisure hours, as just looking at one's treasures is always a joy.

主 谓 宾 状 引 状 现在分词短语作主语 系 状 表

as 引导原因状语从句 = since, because, for; relaxation n. 休息 消遣 休息 娱乐 (entertainment) ; relax v. 放松 休息 松懈 ; leisure adj. 闲暇的 n. 休闲 闲暇 ; leisure time 休闲时间 空闲时间 ; treasure n. 财富 珍宝 宝物 v. 珍藏 珍视 珍爱 ;

它可以使人在闲暇中得到休息 , 因为欣赏自己收藏的珍品总会充满了乐趣。

One does not have to go outside for amusement, since the collection is housed at home.

主 谓 状 状 引 主 谓 | 被动语态 状

one : 任意一个收藏家 ; have to do sth. 不得不做某事 ; amusement n. 娱乐 愉悦 乐趣 : relaxation, entertainment; since 引导原因状语从句 = because, for, as; house v. 收藏 安置 n. 房子 房屋 ;

人们不必走到户外去寻求娱乐 , 因为收藏品都是存放在家中。

Whatever it consists of, stamps, records, first editions of books, china, glass, antique furniture,

宾主谓 whatever 的同位语

whatever 引导让步状语从句，在从句中作宾语；consist of 由...组成(只能用于主动形式) = be made up of, comprise, constitute；stamp n. 邮票 戳印花章 v. 重踩 重踏；record n. 唱片 记录 记载 v. 记录 录制；edition n. 版次 版本；china n. 瓷器；chinaware n. 陶瓷器(总称)；glass n. 玻璃；glassware n. 玻璃器皿(总称)；antique n. 古董 古风 adj. 古老的 古董的 古时制造的；

pictures, model cars, stuffed birds, toy animals, there is always something to do in connection with it,

whatever 的同位语 谓 状 主 ←后定 状

model car 模型车；stuff v. 填满 装满 塞满 n. 东西 原料 物品；stuffed bird 鸟类标本；in connection with 与...有关 / 相关 关于；

from finding the right place for the latest addition, to verifying facts in reference books.

状

add v. 添加 增加 补充说；addition n. 附加物 添加 增加 加法；additional adj. 附加的 额外的；verify vt. 查证 核实 校验 验证；verification n. 验证 检验 证明；from... to... 从什么 到什么，注意 from ... to... 后边的现在分词(平行结构)；reference n. 参考 编号 提到 v. 参考 查阅；reference book 参考书；reference number 参考编号；in/with reference to 关于；

不管收藏品是什么，邮票、唱片、头版书籍、瓷器、玻璃杯、老式家具、绘画、模型汽车、鸟类标本，还是玩具动物，从为新增添的收藏品寻找摆放位置到核对参考书中的事实，总归有事可做。

This hobby educates one not only in the chosen subject, but also in general matters

主 谓 宾 连 状 连 状 状

educate v. 教导 教育 训练 = teach, instruct, tutor, train, coach；education n. 教育 培养 教育背景；educator n. 教育家 教育者；chosen adj. 拣过的 精选的；not only...but also 不但...而且...(both...and...); general adj. 普遍的 全体的 常规通用的 n. 将军；

which have some bearing on it.

←主 谓 定 宾 状

which 引导定语从句修饰 matters；bearing n. 关系 联系 影响 举止 姿态；bearing n. (relation, connection), have bearing on sth. 与...密切相关 与...相关：have relation to, be related to, have connection with；

这种爱好不仅能使人从选择的专题中受到教育，而且也能从与之有关的一般事物中获得长进。

There are also other benefits. One wants to meet like-minded collectors, to get advice, to compare notes,

谓 状 定 主 主 谓 宾 目的状语 目的状语

benefit n. 益处 优势 成效 v. 使受益 得益于 得利于：advantage, privilege；for sb's benefit 为帮助某人 为某人的利益；benefit from 从...得到好处；beneficial adj. 有利的 有益的 有用的 受益的；like-minded adj. 志趣相投的；

to exchange articles, to show off the latest find.

目的状语 目的状语

exchange v. 交换 交流 交易 兑换 n. 交换 交流 交易所 兑换；exchange rate 外汇率；exchange for 换取；show off 炫耀 卖弄 = boast, brag；

除此之外，还有其他的益处。收藏者要会见情趣相投的收藏者，以获取教益、交流经验、交换收藏品、炫耀自己的最新收藏。

So one's circle of friends grows. Soon the hobby leads to travel, perhaps to a meeting in another town,

连 定 主 ←后置定语 谓 状 主 谓 宾 状 状 | 表方向

circle of friend 朋友圈；circle of life 生命循环 生生不息；

possibly a trip abroad in search of a rare specimen, for collectors are not confined to any one country.

状 状 引 主 谓 | 被动语态 状

(to) a trip abroad, 省略了介词 to, 跟前一个状语共享介词 to；in search of/for 寻找；specimen n. 标本 样品 样本；be confined to 限定在...区域范围之内；for 引导原因状语从句 = since, because, as；

朋友圈就这样不断扩大。用不了多久，有这种爱好的人便开始旅行，也许是去另一个城市参加会议，也可能是出国寻找一件珍品，因为收藏家是不分国籍的。

Over the years, one may well become an authority on one's hobby

状 主 系 状 系 表 ← 后置定语

over the years :as time goes on/by, during the years；well 用来加强语气；authority n. 权威 权力 当局 授权；authorise v. 批准 授权；authorisation n. 授权 批准 授权和许可；authoritarian adj. 威权主义的 独裁的 专制的 n. 独裁主义者；

and will very probably be asked to give informal talks to little gatherings and then,

连 谓 状 状 谓 | 被动语态 主语补足语 状 连 状

informal adj. 非正式的 不拘礼节的 日常的 ≠ formal；gathering n. 聚会 集会；gather v. 聚集 集合 搜集 n. 聚集 收缩；



if successful, to larger audiences.

引 表 状

if (he is) successful, if 引导一个省略成分的条件状语从句, 在 if, when, though 等词引导的从句中, 当谓语为 be 时, 主语与主句的主语相同, 从句往往可以将主语和谓语省略; audience n. 观众 读者 接见 晋见; have an audience with sb. 会见某人;

一人积了多年经验会成为自己这种爱好的权威, 很可能应邀在小型集会上作非正式的讲话。如果讲得好, 可能向更多的人发表演说。

In this way self-confidence grows, first from mastering a subject,

状 主 谓 状 介词短语作状语

self-confidence 自信 自恃; self-esteem 自尊心; self-care 利己; self-abasement 自卑 自贬; self-assertion 自作主张 坚持己见; self-assessment 自我评估; self-absorption 自私自利; self-defense 自我防卫; master v. 掌握 精通 控制 n. 硕士 主人 主宰 adj. 灵巧的 最大的;

then from being able to talk about it.

状 介词短语作状语

注意这个平行结构 :from doing; be able to 有能力做某事; talk about 谈论 谈到 提及; talk back 顶嘴 反驳; talk down 驳倒 说服; talk into 劝说某人做某事; talk of 谈论 谈到; talk over 商谈 彻底地考虑; talk out 坦率地谈 谈个明白; talk show 脱口秀;

这样, 你自信心不断增强, 先是因为掌握了一门学问, 接下来是因为能够就此发表见解。

Collecting, by occupying spare time so constructively, makes a person contented, with no time for boredom.

主 伴随状语 (置于谓语动词之前起强调作用) 谓 宾 宾语补足语 状

occupy v. 占据 占领 侵占; constructively adv. 有益地 积极地 建设性地; content v. 满足 满意 adj. 满足 满意 n. 内容 含量 容量 目录; contented adj. 心满意足的 :pleased, satisfied, delighted + with; be content with 对 ... 满意; boredom n. 烦恼, 无聊;

收藏活动通过富有建设性地利用业余时间使人感到心满意足, 不再有无聊之日。

Vocabularies | 词汇

◆ amass /ə'mæs/ v. 积聚 书面化 (积聚): 比 accumulate 正式

gather : 小型

assemble 大型

collect vt. 收藏 collect stamps / matchboxes / tax / parcels

store / hold up 大量贮藏

◆ relaxation /'ri:læk'seiʃən/ n. 休息 娱乐

◆ clutter /'klʌtə/ n. 一堆杂物

◆ bearing /'beəriŋ/ n. 关系 联系

◆ string /striŋ/ n. 细线

◆ like-minded /'laik'maɪndɪd/ adj. 志趣相投的

◆ requisite /'rekwi:zit/ n. 必需品

◆ mania /'meɪniə/ n. 癖好

mania : not so serious as hobby

have a mania for doing sth : 有做某事的癖好 (狂热)

hobby 很重视 (不会忽略)

desire : strong wish to do sth 做某事强烈的愿望

have desire for (to do) sth

madness (be mad about) : 疯狂的行为

insanity n. 相当于 madness 疯狂 :his insanity is unexpected .

insane adj. 失去理智的, 精神错乱的

craze n. 狂热, 时尚 :the craze of studying English is growing .

crazy : be crazy about

◆ specimen /'spesɪmən/ n. 标本

◆ sketch /sketʃ/ n. 草图 图样

◆ constructively /kən'strʌktɪvli/ adv. 有益的, 积极的

◆ remote /ri'məʊt/ adj. (机会, 可能性) 少的 小的

◆ contented /kən'tentɪd/ adj. 心满意足的

◆ strong-minded /'strɒŋ'maɪndɪd/ adj. 意志坚强的

◆ boredom /'bɔ:dəm/ n. 烦恼 无聊

◆ indiscriminate /ɪndɪ'skrɪmɪnɪt/ adj. 不加选择的

indiscriminate adj. 不加选择的 (不问青红皂白的)

uncritical 不加以批评的 :he is uncritical while going shopping .

critical 批评的, 批批的

unselective 不加以选择的 selective

haphazard 任意的, 无计划的, 随意的

:make haphazard remarks 妄加评论, 随口乱说

random adj. & n. at random 随意地

任意胡乱的 : this is my random guess .

casual 随便的 casually (强调漫不经心)

don't speak casually in front of the VIP.

undiscriminating adj. 不加选择的 :indiscriminate

discriminate v. 加以选择, 分辨, 辨别, 区分;

differentiate v. 区分, 区别, 辨别,

vi. 区别对待 + between= make a difference between

It's wrong to differentiate between boys and girls. 男女区别对待是错误的。

desultory adj. 随意的 (强调没有条例性, 无计划的)

◆ verify /'verɪfaɪ/v. 查证 核实

verify vt. 查证, 核实 : you must verify the numbers / statistics .

verify the facts

certify : 证明, 保证

confirm 证实 : my boss can confirm that i was there at that time.

document n. 文件 v. 用文件证明 :please document what you said

just now.

i don't believe you . i only believe in document in black and

white .


substantiate v. 证明 (证明某事有根据) :i can substantiate it.

validate v. 使生效, 确认证实 : we must validate the law.

valid adj. 有效的

prove 证明证实是否怎样

check : please check the figures



- in that = because
- get round to do 抽时间来做某事
- 不定式 to 做定语，所强调的内容是将要发生的
- i want to get a pen to write with.
- stand up to 经得起考验 bear out 证明，证实 carry off 成功完成（应付）
- make as if to do = pretend to do 装着要做某事的样子
- he made as if to help me.
- make believe 假装
- he made believe that he knew everything about the secret.
- make it --> 口语：说定了，成功了，到达了
- he thought he would arrive here at 8 o'clock and he made it.
- make up to : 奉承，献媚 : kiss one's boots , flatter
- make a clean breast of : confess completely 完全坦白
- he made a clean breast of what he did to the girl.
- deliberately : 深思熟虑地，精心考虑地
- intentionally 有意图地，经过考虑地，故意地
- intend to do / intention / have intention to do / intentionally
- purposefully = on purpose 有目的地
- organizationally 有组织地
- unlike 强调事物的外在不同
- diverse 截然相反的 adj.
- distinguished (人) 杰出的，出色的，著名的
- separate adj. 分开的 : quite different .







Lesson 60 Too early and too late 太早和太晚



Listen to the tape then answer the question below.

Why did the young girl miss the train?

Punctuality is a necessary habit in all public affairs in civilized society. Without it, nothing could ever be brought to a conclusion; everything would be in a state of chaos. Only in a sparsely-populated rural community is it possible to disregard it. In ordinary living, there can be some tolerance of unpunctuality. The intellectual, who is working on some abstruse problem, has everything coordinated and organized for the matter in hand. He is therefore forgiven if late for a dinner party. But people are often reproached for unpunctuality when their only fault is cutting things fine. It is hard for energetic, quick-minded people to waste time, so they are often tempted to finish a job before setting out to keep an appointment. If no accidents occur on the way, like punctured tyres, diversions of traffic, sudden descent of fog, they will be on time. They are often more industrious, useful citizens than those who are never late. The over-punctual can be as much a trial to others as the unpunctual. The guest who arrives half an hour too soon is the greatest nuisance. Some friends of my family had this irritating habit. The only thing to do was ask them to come half an hour later than the other guests. Then they arrived just when we wanted them.

If you are catching a train, it is always better to be comfortably early than even a fraction of a minute too late. Although being early may mean wasting a little time, this will be less than if you miss the train and have to wait an hour or more for the next one; and you avoid the frustration of arriving at the very moment when the train is drawing out of the station and being unable to get on it. An even harder situation is to be on the platform in good time for a train and still to see it go off without you. Such an experience befell a certain young girl the first time she was travelling alone.

She entered the station twenty minutes before the train was due, since her parents had impressed upon her that it would be unforgivable to miss it and cause the friends with whom she was going to stay to make two journeys to meet her. She gave her luggage to a porter and showed him her ticket. To her horror he said that she was two hours too soon. She felt in her handbag for the piece of paper on which her father had written down all the details of the journey and gave it to the porter. He agreed that a train did come into the station at the time on the paper and that it did stop, but only to take on mail, not passengers. The girl asked to see a timetable, feeling sure that her father could not have made such a mistake. The porter went to fetch one and arrived back with the station master, who produced it with a flourish and pointed out a microscopic 'o' beside the time of the arrival of the train at his station; this little 'o' indicated that the train only stopped for mail. Just at that moment the train came into the station. The girl, tears streaming down her face, begged to be allowed to slip into the guard's van. But the station master was adamant: rules could not be broken. And she had to watch that train disappear towards her destination while she was left behind.

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

Punctuality is a necessary habit in all public affairs in civilized society.

主 系 定 表 状 状

punctual adj. 按时的 准时的 守时的 :be punctual to the minute ≠ unpunctual; punctually adv. 准时地 如期地; punctuality n. 严守时间 准时 ≠ unpunctuality; necessary adj. 必需的 必要的 : essential; public affair 公共事务 社交活动; home affair 家务事; Department of Home Affairs 民政事务署 内政部; Bureau of Civil Affairs 民政局; love affair 风流韵事; civilize v. 教化 开化 使文明; civilized adj. 文明的 开化的; 准时是文明社会中进行一切社交活动时必须养成的习惯。

Without it, nothing could ever be brought to a conclusion; everything would be in a state of chaos.

状 主 谓 状 谓 | 被动语态 状 主 系 表

此句被动语态为了突出 nothing; conclude v. 达成 断定 得出结论 终止; conclusion n. 结论 结束 结果; bring sth. to conclusion 得出结论; bring sth. to an end 使某事结束; 写作时要注意: 平行句式, 平行结构, 同义词的重复, 关键词的使用; in confusion/disorder 在混乱中; a state of chaos = confusion/disorder/disarray; in a state of 处在 ... 状态中;

不准时将一事无成, 事事都会陷入混乱不堪的境地。

Only in a sparsely-populated rural community is it possible to disregard it.

状 状 系形主 表 主语

only 引导介词短语, 时间 / 条件状语放句首, 句子要部分倒装; sparse adj. 稀少的 稀疏的 零落的; sparsely adv. 稀少地 节省地 稀疏的; sparsely-populated 人口稀少的; overpopulated/overpeopled adj. 人口众多的 人口过多的; rural adj. 农村的 urban 城市的 (这两个形容词主要用于定语); community n. 社区 社团 公众; disregard v. 漠视 不理睬 = ignore v. 漠视 忽视; in disregard of 不管; treat sb. with disregard 怠慢某人; pay no attention to, take no notice of 不管 不注意;

只有在人口稀少的农村, 才可以忽视准时的习惯。

**In ordinary living, there can be some tolerance of unpunctuality.**

状 谓 定 主 ← 后置定语

ordinary adj. 普通的 平常的 一般的；extraordinary adj. 特别的 非凡的 不平常的；in ordinary living : in our daily life ; tolerate v. 容忍 忍受 容许 包容；tolerance n. 耐力 宽容 容忍 :the state to tolerate something terrible; unpunctuality n. 不守时；

在日常生活中人们可以容忍一定程度的不守时。

The intellectual, who is working on some abstruse problem,

主 ←主 谓 定 宾

intellectual n. 知识分子 adj. 智力的 脑力的 理智的；who 引导非限定性定语从句修饰 intellectual; work on 从事 致力于 对 ... 有效；abstruse adj. 难解的 深奥的；abstract adj. 抽象的；

has everything coordinated and organized for the matter in hand.

谓 宾 宾语补足语 状 ←后置定语

coordinate v. 协调 配合 n. 坐标 adj. 同等的 配合的；coordination n. 协调 配合 协作；for the matter in hand 为手中的事；in hand 现有 正在进行 在控制中；organize v. 组织 组建 安排 管理；organization n. 组织 机构 团体 安排；

He is therefore forgiven if late for a dinner party.

主 谓 状 谓 | 被动语态 引 表 状

therefor adv. 因此；forgive-forgave-forgiven v. 原谅 宽恕 赦免；if (he is) late for a dinner party, if 引导一个省略成分的条件状语从句，在 if, when, though 等词引导的从句中，当谓语为 be 时，主语与主句的主语相同，从句往往可以将主语和谓语省略；

一个专心钻研某个复杂问题的知识分子，为了搞好手头的研究，要把一切都协调一致、组织周密。因此，他要是赴宴迟到了会得到谅解。

But people are often reproached for unpunctuality when their only fault is cutting things fine.

连 主 谓 状 谓 | 被动语态 状 引 定 主 谓 宾 宾补

reproach v.n. 指责 批评 责备；when 引导时间状语从句；fault n. 过错 过失 缺陷 故障；faulty adj. 不完美的 有错误的 有缺陷的；false adj. 错误的 不正确的 不真实的 虚伪的；cut things/it/time fine 把时间安排得不留余地；

但有些人不守时常常是因为掐钟点所致，他们常常会受到责备。

It is hard for energetic, quick-minded people to waste time,

形主系 表 状 主语

energy n. 能量 精力 活力 能源；energetic adj. 精力充沛的 充满活力的；quick-minded adj. 头脑敏捷的；waste time 浪费时间；

so they are often tempted to finish a job before setting out to keep an appointment.

引 主 谓 状 谓 | 被动 主语补足语 状

tempt v. 诱惑 引诱 怂恿 劝诱；temptation n.；be tempted to do 特别想要做某事，be eager/anxious/desperate to do, would prefer to do/rather/sooner to do；contempt n. 蔑视 轻蔑 鄙视；attempt n.v. 尝试 试图 企图；do sth. before doing; set out/off 开始 出发 动身 准备；appoint v. 任命 委任 确定时间地点；appointment n. 约会 预约 任命 委任；keep an appointment 守约 践约；have/make an appointment with sb. 和某人约；disappoint v. 使失望 使破灭；disappointment n. 失望 挫折 沮丧；

精力充沛、头脑敏捷的人极不愿意浪费时间，因此他们常想做完一件事后再去赴约。

If no accidents occur on the way, like punctured tyres, diversions of traffic, sudden descent of fog,

引 主 谓 状 accidents 的同位语

if 引导条件状语从句；occur v. 发生 出现 = happen, take place, come about, arise, befall; puncture v.n. 刺伤 刺穿 刺破；diversion n. 改道 绕道 :taking another road to avoid having traffic jam 转移 转向 消遣 偏离；descent n. 下降 降落 斜坡 血统 祖先；assent n. 同意 赞成 v. 赞成；fog n. 雾 困惑 v. 雾气笼罩 使迷惘；foggy adj. 有雾的 模糊的；smog n. 烟雾；smoggy adj. 烟雾弥漫的；

they will be on time.

主 系 表

on time 按时 及时 = on the dot, promptly, punctually → keep punctuality; in time 及时；Some people can be forgiven because of what they do even though they are unpunctual.；

要是路上没有发生如爆胎、改道、突然起雾等意外事故，他们是决不会迟到的。

They are often more industrious, useful citizens than those who are never late.

主 系 状 定 定 表 比较状语 ←主 系 状 表

industry n. 勤奋 工业 行业；industrious adj. 勤奋的 勤劳的 = hard-working, diligent, productive, assiduous; citizen n. 公民；more ... that... 比较级；who 引导定语从句修饰 those；

他们与那些从不迟到的人相比，常常是更勤奋有用的公民。

The over-punctual can be as much a trial to others as the unpunctual.

主 系 状 表 状 状

over-punctual 过分早到的，定冠词 the + 形容词，表示 " 某一类的人 "；trail v. 跟踪 追踪 n. 小径 路径 踪迹；trial n. 考验 审判 试用 v. 试验 测试；
到得过早的人和迟到的人同样使人无法忍受，as much as 和 ... 一样，much 加强语气；
早到的人同迟到的人一样令人讨厌。

The guest who arrives half an hour too soon is the greatest nuisance.

主 ←主 谓 状 系 定 | 最高级 表

who 引导定语从句修饰 guest；half an hour too soon = half an hour earlier 早到半个小时；nuisance n. 麻烦事 讨厌的人或东西；trial；
客人提前半小时到达是最令人讨厌的。

Some friends of my family had this irritating habit.

定 主 ← 后置定语 谓 定 宾

irritate v. 使烦恼 激怒；irritation n. 愤怒 激怒 烦躁 恼怒；habit n. 习惯；habitual adj. 惯常的 习惯的；habitually adv. 习惯性地 习惯地；
我家有几个朋友就有这种令人恼火的习惯。

The only thing to do was ask them to come half an hour later than the other guests.

定 主 ←后定 系 谓 宾 宾语补足语 状

本句从句为一个祈使句，作表语，故没有出现主语；ask sb. to do sth. 要求某人做某事；was (to) ask 如果当不定式作表语，主句结构当中也出现了不定式，作表语的不定式 to 符号应该被省略，以避免重复：What I want you to do is help me.；
唯一的办法就是请他们比别的客人晚来半小时。

Then they arrived just when we wanted them.

连 主 谓 状 引 主 谓 宾

arrive v. 到达；arrival n. 到达；get to 去向；reach 抵达；just 加强语气；when 引导时间状语从句；
这样，他们可以恰好在我们要求的时间到达。

If you are catching a train, it is always better to be comfortably early than even a fraction of a minute too late.

引 主 谓 宾 形主系 状 表 主语 状

if 引导条件状语从句；catch a train 赶火车；comfortably adv. 舒服地 舒适地；fraction n. 小部分 少量 分数 碎片 片断；a fraction of = a bit of；
如果赶火车，早到总比晚到好，哪怕早到一会儿也好。

Although being early may mean wasting a tittle time,

引 主 谓 宾

although, though 引导让步状语从句；mean doing sth. 意味着；

this will be less than if you miss the train and have to wait an hour or more for the next one;

主 系 表 引 主 谓 宾 连 谓 宾 连 宾 状

if 引导条件状语从句，是 than 后面引导的比较状语从句的一部分，than 后跟由 if 引导的条件状语从句和一个主句构成的完整的条件句，为了避免重复，一般省略与前面部分相同的结构；miss the train 误火车；

and you avoid the frustration of arriving at the very moment

连 主 谓 宾 ← 后置定语 状

and 连接两个并列关系的从句；frustrate v. 挫败 使懊丧 使懊恼；frustration n. 沮丧 受挫 挫败；avoid the frustration of doing sth. 避免做某事的沮丧；The frustration inside you can prevent you from doing what you are doing.；

when the train is drawing out of the station and being unable to get on it.

←引 主 谓 状 连 谓 状

when 引导定语从句修饰 the very moment；draw up 停住 写出 草拟；draw/pull out of station 离站；set out/off 出发 = start, set out for, start for, make for, leave for, head for 出发去往某处；
虽然早到可能意味着浪费一点时间，但这比误了火车、等上一个多小时坐下一班车浪费的时间要少，而且可以避免那种正好在火车驶出站时赶到车站，因上不去车而感到的沮丧。

An even harder situation is to be on the platform in good time for a train and still to see it go off without you.

定 主 系 表 状 状 连 状 表 状

situation n. 情况 境遇 形势；see + 动词原形 /doing；in good time 适当地 及时地 on time；go off 离开 = leave, depart, go away；
更难堪的情况是虽然及时赶到站台上，却眼睁睁地看着那趟火车启动，把你抛下。



Such an experience befell a certain young girl the first time she was travelling alone.

主 谓 定 宾 状 ←主 谓 状

experience n. 经历 体验 实践 v. 体会 体验 经历 感受; befall-befell -befell v. 降临到某人头上 遭遇 临头 遇到: something bad happens to sb.; 定语从句 (that) she was travelling alone 为 the first time 的定语; alone adv. 独自 孤独地 独自一人 = on sb's own;

一个小姑娘第一次单独出门就碰到了这种情况。

She entered the station twenty minutes before the train was due,

主 谓 宾 状 引 主 系 表

when 引导时间状语从句; due adj. 预期的 应到的 到期的 应付的; due adj. 按照计划安排而正常进行: The meeting is due to begin at 8 o'clock tomorrow morning.; undue adj. 未到期的 不适当的;

since her parents had impressed upon her that it would be unforgivable to miss it

引 主 谓 状 引 形主 系 表 主语

since 引导原因状语从句 = because, as, for; impress upon/on sb. that 再三地叮嘱某人 给 ... 深刻印象: stress the point, repeat sth. over and over again; forgive-forgave-forgiven v. 原谅 宽恕; forgivable adj. 可原谅的 可宽恕的 ≠ unforgivable; 为平衡句子结构, 故把结构较长的由 that 引导的宾语从句 (作 impressed 的宾语) 放到状语 upon her 之后;

and cause the friends with whom she was going to stay to make two journeys to meet her.

连 谓 宾 ← 状 主 谓 宾语 the friends 的补足语

and 连接两个并列的宾语从句; (would) cause, 为避免重复, 省略了 would, cause 与第一个分句的系动词 be 共享助动词 would; with whom 这个定语从句修饰 the friends; be going to do sth. 打算做某事; make two journeys to do sth. 往返两次做;

在火车进站 20 分钟前她就进了车站。因为她的父母再三跟她说, 如果误了这趟车, 她的东道主朋友就得接她两趟, 这是不应该的。

She gave her luggage to a porter and showed him her ticket.

主 谓 宾 状 连 谓 间宾 直接宾语

luggage n. 行李 (不可数名词) = baggage; show sb. sth. 给某人看 ...; porter n. 搬运工 门卫;

她把行李交给搬运工并给他看了车票。

To her horror he said that she was two hours too soon.

状 主 谓 引 主 系 表 状

horror n. 恐惧 厌恶 震惊; horrify v. 惊吓 恐吓; to sb's horror/terror/fear 使某人大吃一惊; that 引导宾语从句作 said 的宾语;

搬运工说她早到了两个小时, 她听后大吃一惊。

She felt in her handbag for the piece of paper

主 谓 状 状

a piece of paper 一张纸;

on which her father had written down all the details of the journey and gave it to the porter.

← 状 主 谓 定 宾 ← 后置定语 连 谓 宾 状

on which 在纸条上; 定语从句修饰 paper; write down 记下 写下; detail n. 细节 详情 详细资料 = particular (正式用语);

她从钱包里摸出一张纸条, 那上面有她父亲对这次旅行的详细说明, 她把这张纸条交给了搬运工。

He agreed that a train did come into the station at the time on the paper

主 谓 引 主 谓 状 状 ← 后置定语

两个由 that 引导的宾语从句作 agreed 的宾语; 助动词 did 在这里起强调作用, 加强语气;

and that it did stop, but only to take on mail, not passengers.

连 引 主 谓 连 状 状 状

and 连接两个并列的宾语从句; only 往往表示很遗憾的心情: I hurry to the store only to find it was closed.; not (to take on) passengers, 为避免重复, 这里的不定式中省略了 to take on; take on 装载 承担 担任;

搬运工说, 正如纸条上所说, 确有一趟火车在那个时刻到站, 但它只停站装邮件, 不载旅客。

The girl asked to see a timetable, feeling sure that her father could not have made such a mistake.

主 谓 宾 伴随状语 引 主 谓 定 宾

ask to do 要求做; timetable n. 时间表 时刻表 = schedule, agenda; that 引导分词 feeling sure 的宾语从句; could have done 虚拟语气, 表示一种假设和推测; make mistake 犯错;

姑娘要求看时刻表, 因为她相信父亲不能把这么大的事给弄错。



The porter went to fetch one and arrived back with the station master,

主 谓 宾 连 谓 状 状

go to do 去做；fetch v. 拿来 取来；station master 站长；head master 校长 = headmaster, principal;

who produced it with a flourish and pointed out a microscopic ‘o’

←主 谓 宾 状 连 谓 定 宾

who 引导非限定性定语从句修饰 station master; produce v. 出示 生产 制造 制作；flourish n. 打手势 挥舞 挥动 夸张动作 v. 繁荣 兴旺 昌盛；gesticulate v. 打手势；microscopic adj. 微小的 微观的；macroscopic adj. 宏观的 巨观的；

beside the time of the arrival of the train at his station;

状 ← 后置定语 ← 后置定语 状

arrival n. 到达 抵达；arrive v. 到达 出现 抵达 来临；

搬运工跑回去取时刻表，同时请来了站长。站长拿着时刻表一挥手，指着那趟列车到站时刻旁边的一个很小的圆圈标记。

this little ‘o’ indicated that the train only stopped for mail.

定 主 谓 引 主 状 谓 状

indicate v. 标示 指示 指出 象征；indication n. 迹象 显示 表明 标示 象征；indicator n. 指标 指示器 标志 迹象；that 引导 indicated 的宾语从句；这个标记表示列车是为装邮件而停车。

Just at that moment the train came into the station.

状 主 谓 状

at that moment 在这时；just as 恰恰在这个时刻 + 从句 (进行时)；

正在这时，火车进站了。

The girl, tears streaming down her face, begged to be allowed to slip into the guard's van.

主 伴随状语 | 分词的独立结构 谓 宾语 | 不定式的被动语态 to be done

tear n. 眼泪 泪水 v. 撕裂 撕碎 撕开；stream v. 流动 流出 n. 小溪 流；slip into 悄悄地溜进；beg to do 乞求做某事；guard n. 保护 警卫 卫兵 v. 警卫 守卫 保卫；guardian n. 守卫者 保护者；guardianship n. 监护地位 监护权；safeguard v. 保障 保护 捍卫 n. 保护措施；van n. 车箱；

女孩泪流满面，央求让她不声不响地到押车员车厢里去算了。

But the station master was adamant: rules could not be broken.

连 主 系 表 主 谓 | 被动语态

adamant adj. 坚定的 坚决的 不动摇的：strong-minded, strong-willed；break rule 打破陈旧常规与惯例；rule n. 规则 统治 控制 v. 统治 控制；

And she had to watch that train disappear towards her destination while she was left behind.

连 主 谓 宾 宾语补足语 引 主 谓 | 被动 状

watch sb. do sth. 看见某人做某事；appear v. 出现 显现；reappear v. 重新出现；disappear v. 消失 失踪；disappear towards 朝着 ... 消失；destination n. 目的地 = terminal; while 引导时间状语从句；

但站长态度坚决，规章制度不能破坏，姑娘只得眼看着她那趟火车消逝在她要去的方向而撒下了她。

Vocabularies | 词汇



- ◆ punctuality /'pʌŋktʃu'æli/ n. 准时
- ◆ puncture /'pʌŋktʃə/ v. 刺破 (轮胎)
- ◆ rural /'ruərəl/ adv. 农村的
- ◆ diversion /dai'və:ʃən/ n. 改道 绕道
- ◆ disregard /'disri'gɑ:d/ v. 不顾 无视
- ◆ intellectual /'inti'lektʃuəl/ n. 知识分子
- ◆ fraction /'frækʃən/ n. 很小一点儿
- ◆ abstruse /əb'stru:s/adj. 深奥的
- ◆ flourish /'flʊəri/ n. 挥舞 (打手势)
- ◆ microscopic /'maikrə'skɒpik/ adj. 微小的

◆ coordinate /kəu'ɔ:dineit/ v. 协调 coordiante work 协调工作
arrange 安排

organize 组织

harmonize v. 协调 使调各 配合音 :coordinate

◆ reproach /ri'prəʊtʃ/ v. 责备 reproach/blame sb. for sth.

reproach v. 责备 blame, scold, reprehend

reproach n. beyond/above reproach 无可指责

beyond doubt 毫无疑问 beyond understanding 无法理解

beyond description 无法描述

The problem is beyond/above me.

◆ trial /'traɪəl/ n. 讨厌的事 / 人 :nuisance

trial n. 审讯 审判 尝试 实验

detestable 可憎的 可恨的

trying adj. 气人的

provident 有先见之明的, 有深谋远虑的

considerate = thoughtful 体贴的

inconsiderate 没有慎重考虑的 不周到的

◆ adamant /'ædəmənt/adj. 坚定的 不动摇的

adamant adj. :strong-minded/firm/stable

give up = yield = surrender 放弃 投降

yielding/surrendering

unyielding/unsurrendering = adamant

stable adj. :(人) 坚定的

obstinate / stubborn adj. 贬义词

steady adj. 稳定的 he is living a steady life.







G

R

1

2


3

4

FLUENCY IN ENGLISH

L. G. ALEXANDER

AN INTEGRATED COURSE FOR ADVANCED STUDENTS





🔗 点击课文标题直接跳转至所在课内

Contents | 目录

Lesson 1 Finding fossil man 发现化石人

重点知识

词根词汇

Lesson 2 Spare the spider 不要伤害蜘蛛

重点知识

词根词汇

Lesson 3 Matterhorn man 马特霍恩山区人

重点知识

词根词汇

Lesson 4 Seeing hands 能看见东西的手

重点知识

词根词汇

Lesson 5 Youth 青年

重点知识

词根词汇

Lesson 6 The sporting spirit 体育精神

重点知识

词根词汇

Lesson 7 Bats 蝙蝠

重点知识

词根词汇

Lesson 8 Trading Standards 贸易标准

重点知识

词根词汇

Lesson 9 Royal espionage 王室谍报活动

重点知识

词根词汇

Lesson 10 Silicon valley 硅谷

重点知识

词根词汇

Lesson 11 How to grow old 如何安度晚年

重点知识

词根词汇

Lesson 12 Banks and their customers 银行和顾客

重点知识

词根词汇

Lesson 13 The search for oil 探寻石油

重点知识

词根词汇

Lesson 14 The Butter Effect 蝴蝶效应

重点知识

词根词汇

Lesson 15 Secrety in industry 工业中的秘密

重点知识

词根词汇

Lesson 16 The modern city 现代城市

重点知识

词根词汇



Lesson 17 A man-made disease 人为的疾病

重点知识

词根词汇

Lesson 18 Porpoises 海豚

重点知识

词根词汇

Lesson 19 The stuff of dreams 说话梦的本质

重点知识

词根词汇

Lesson 20 Snake poison 蛇

重点知识

词根词汇

Lesson 21 William S. Hart and the early 'Western' film 威廉·S. 哈特和早期的“西部”影片

重点知识

词根词汇

Lesson 22 Knowledge and progress 知识与进步

重点知识

词根词汇

Lesson 23 Bird flight 鸟的飞行方法

重点知识

词根词汇

Lesson 24 Beauty 美

重点知识

词根词汇

Lesson 25 Non-auditory effects of noise 噪音的非听觉效应

重点知识

词根词汇

Lesson 26 The past life of the earth 地球上的昔日生命

重点知识

词根词汇

Lesson 27 The 'Vase' “瓦萨”号

重点知识

词根词汇

Lesson 28 Patients and doctors 病人与医生

重点知识

词根词汇

Lesson 29 The hovercraft 气垫船

重点知识

词根词汇

Lesson 30 Exploring the sea-floor 海底勘探

重点知识

词根词汇

Lesson 31 The sculptor speaks 雕塑家的语言

重点知识

词根词汇

Lesson 32 Galileo reborn 伽利略的复生

重点知识

词根词汇



Lesson 33 Education 教育

重点知识

词根词汇

Lesson 34 Adolescence 青春期

重点知识

词根词汇

Lesson 35 Space odyssey 太空探索

重点知识

词根词汇

Lesson 36 The cost of government 政府的开支

重点知识

词根词汇

Lesson 37 The process of ageing 衰老过程

重点知识

词根词汇

Lesson 38 Water and the traveller 水和旅行者

重点知识

词根词汇

Lesson 39 What every writer wants 作家之所需

重点知识

词根词汇

Lesson 40 Waves 海浪

重点知识

词根词汇

Lesson 41 Training elephants 训练大象

重点知识

词根词汇

Lesson 42 Recording an earthquake 记录地震

重点知识

词根词汇

Lesson 43 Are there strangers in space? 宇宙中有外星人吗？

重点知识

词根词汇

Lesson 44 Patterns of culture 文化的模式

重点知识

词根词汇

Lesson 45 Of men and galaxies 人和星系

重点知识 否定前移

词根词汇

Lesson 46 Hobbies 业余爱好

重点知识

词根词汇

Lesson 47 The great escape 大逃亡

重点知识

词根词汇

Lesson 48 Planning a share portfolio 规划股份投资

重点知识

词根词汇



Lesson 1 Finding fossil man 发现化石人



First listen and then answer the following question.

Why are legends handed down by storytellers useful?

We can read of things that happened 5,000 years ago in the Near East, where people first learned to write. But there are some parts of the world where even now people cannot write. The only way that they can preserve their history is to recount it as sagas — legends handed down from one generation of storytellers to another. These legends are useful because they can tell us something about migrations of people who lived long ago, but none could write down what they did. Anthropologists wondered where the remote ancestors of the Polynesian peoples now living in the Pacific Islands came from. The sagas of these people explain that some of them came from Indonesia about 2,000 years ago.

But the first people who were like ourselves lived so long ago that even their sagas, if they had any, are forgotten. So archaeologists have neither history nor legends to help them to find out where the first 'modern men' came from.

Fortunately, however, ancient men made tools of stone, especially flint, because this is easier to shape than other kinds. They may also have used wood and skins, but these have rotted away. Stone does not decay, and so the tools of long ago have remained when even the bones of the men who made them have disappeared without trace.

Robin Place *Finding fossil man*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

We can read of things that happened 5,000 years ago in the Near East, where people first learned to write.

主 谓 宾 ←主 谓 状 状 ←引 主 状 谓

read of/about 读到; speak/talk of 谈到; know of 了解到; hear of 听到; that 引导限定性定语从句修饰 things; where 引导非限定性定语从句修饰 in the Near East; in the Near East 在近东地区;

我们从书籍中可读到 5,000 年前近东发生的事情, 那里的人最早学会了写字。

But there are some parts of the world where even now people cannot write.

连 谓 定 主 ← 后置定语 ←引 状 主 谓

there be 作为谓语, 句子的主语置后; where 引导限定性定语从句修饰 some parts;

但直到现在, 世界上有些地方, 人们还不会书写。

The only way that they can preserve their history is to recount it as sagas —

定 主 ←引 主 谓 宾 系 表

the only way 唯一的方法; that 引导限定性定语从句修饰 way; preserve v. 保留 保护 保存 维护; recount v. 叙述 重新计票 讲述 n. 重新计票 重数; Saga n. 英雄故事 轶事;

legends handed down from one generation of storytellers to another.

sagas 的同位语 | 对 sagas 加以说明

hand down 把 ... 往下传, handed down 过去分词作为 Legends 的后置定语; handed down from one generation to another 代代相传; generation n. 世代 一代人 一代 一批; storyteller n. 讲故事的人;

他们保存历史的唯一办法是将历史当作传说讲述, 由讲述人一代接一代地将史实描述为传奇故事口传下来。

These legends are useful because they can tell us something about migrations of people who lived long ago,

主 系 表 引 主 谓 间宾 直接宾语 ← 后置定语 ←主 谓 状

legend n. 传说 传奇故事; legendary adj. 传奇的 传说的; because 引导原因状语从句 = for, as, since; migrate v. 迁移 移居 转移 迁徙; migration n. 迁居 迁移 迁徙 移居; who 引导定语从句修饰 people;

but none could write down what they did.

连 主 谓 宾 主 谓

but conj. 连接两个并列的句子, 表转折; write down 记载下来 = put down on paper; what 引导宾语从句作 write down 的宾语;

这些传说是很有用的, 因为它们能告诉我们以往人们迁居的情况。但是, 没有人能把他们当时做的事记载下来。

Anthropologists wondered where the remote ancestors of the Polynesian peoples

主 谓 引 定 主 ← 后置定语修饰 ancestors

Anthropologist n. 人类学家; wonder v. 迷惑不解; where 引导宾语从句作 wondered 的宾语; remote adj. 遥远的 久远的; ancestor n. 祖先; Polynesian n. 波利尼西亚人; Pacific n. 太平洋; island n. 岛屿; the first people 原始人; people +s 表示民族;



now living in the Pacific Islands came from.

状 ←后置定语修饰 Polynesian peoples 谓

人类学家过去不清楚如今生活在太平洋诸岛上的波利尼西亚人的祖先来自何方。

The sagas of these people explain that some of them came from Indonesia about 2,000 years ago.

主 ← 后置定语 谓 引 主 谓 状 状

explain v. 解释 说明；that 引导宾语从句作 explain 的宾语；Indonesia n. 印度尼西亚；some of them 指代前文波利尼西亚人的祖先；当地人的传说却告诉人们：其中一部分是约在 2,000 年前从印度尼西亚迁来的。

But the first people who were like ourselves lived so long ago that even their sagas,

连 定 主 ←主 系 表 谓 状 引 状 主

who 引导定语从句修饰 the first people (原始人)；so ...that ... 如此 ... 以致于 ..., that 引导结果状语从句：I'm so dizzy that I can not see anything . 我如此的晕以致于我看不到任何东西；

if they had any, are forgotten.

引 主 谓 宾 谓 | 被动语态

that 引导的结果状语从句中有一个 if 引导的条件状语从句，they 指 the first people; forget-forgot-forgotten v. 忘记 遗忘 忽略；但是，和我们相似的原始人生活的年代太久远了，因此，有关他们的传说既使有如今也失传了。

So archaeologists have neither history nor legends to help them to find out

连 主 谓 连 宾 连 宾 状

archaeologist n. 考古学家；neither ... nor ... 既不 ... 也不 ..., 两者都不 (either ... or ... 或者 ... 或者 ...)：Neither he nor she is a teacher. 他不是个老师，她也不是。Either he or she is a teacher. 他或者她是一个老师（两者择一）；find out 知悉 获知 知道 = determine, ascertain, pick up, discover, see, detect, observe, notice, sense, trace;

where the first 'modern men' came from.

引 定 主 谓

where 引导宾语从句作 find out 的宾语；

于是，考古学家们既缺乏历史记载，又无口头传说来帮助他们弄清最早的“现代人”是从哪里来的。

Fortunately, however, ancient men made tools of stone, especially flint,

状 状 主 谓 宾 ← 后置定语

ancient adj. 古代的；be made of (原材料没有经过化学变化) = be made from (发生了化学变化) 用 ... 制造；flint n. 燧石；

because this is easier to shape than other kinds.

引 主 系 表 状 状

this 指代 flint；than other kinds 比较状语；shape v. 成型 塑造 n. 形状 外形 状况 样子；take shape 成形 初具规模 逐渐成形；in good shape 处于良好状态 健康情况良好；get (yourself) into shape 强身健体；give shape to sth. 表达 阐释；out of shape 变形的 身体不好；

然而，幸运的是，远古人用石头制作了工具，特别是用燧石，因为燧石较之其他石头更容易成形。

They may also have used wood and skins, but these have rotted away.

主 谓 宾 连 主 谓

may have done 对过去事情的猜测；but 连接两个并列句，表示转折；these 指代 wood and skins；rot away 腐烂殆尽；rot v. 腐烂 n. 腐烂 腐败变质；rotten adj. 腐烂的 腐败的；rotter n. 无赖 恶棍；

他们也可能用过木头和兽皮，但这类东西早已腐烂殆尽。

Stone does not decay, and so the tools of long ago have remained

主 谓 连 引 主 ← 后置定语 谓

decay v. 变坏，腐烂 = rot away; so 引导结果状语从句；remain v. 保存，保持 =stay, keep, sustain, rest, continue;

when even the bones of the men who made them have disappeared without trace.

引 状 主 ← 后置定语 ←主 谓 宾 谓 状

when 引导时间状语从句，表让步的意思，" 虽然 ", " 尽管 "; who 引导定语从句修饰 the men, who 句中作主语，them 代指 tools；appear v. 出现 显现；reappear v. 重新出现；disappear v. 消失 失踪；without trace 没有痕迹；

石头是不会腐烂的。因此，尽管制造这些工具的人的骨头早已荡然无存，但远古时代的石头工具却保存了下来。



Vocabularies | 词汇

◆ fossil man /'fasəl mən/ adj. 化石人

◆ anthropologist /,ænθrə'pɒlədʒɪst/ n. 人类学家

◆ archaeologist /,ɑ:kɪ'alədʒɪst/ n. 考古学家

migrate /'maɪgreɪt/ v. 迁移 移居

◆ migration /maɪ'greɪʃən/ n. 迁移 迁徙 移居;

migrational adj. 迁移的

migrant /'maɪgrənt/ n. 移民 候鸟 (migrant worker 农民工)

migrator n. 候鸟 移居者 迁移者

migratory /'maɪgrə'tɔ:ri/ adj. 迁移的 迁徙的 移栖的

local /'ləʊkəl/ adj. 本地的

relocate /ri:lə(ʊ)'keɪt/ v. 搬迁

relocation /,ri:ləʊ'keɪʃ(ə)n/ n. 搬迁 迁移 转移 调动

locate /lə(ʊ)'keɪt/ v. 找出 ... 的位置 把 ... 安置

location /lə(ʊ)'keɪʃən/ n. 位置 定位 地点

settle /'setəl/ v. 定居 结算 停留 sellter n. 定居者

settlement /'setəlmənt/ n. 解决 结算 处理

settle down 安下心来 安定下来 安顿下来

he settled down with her. 他最终跟她走在一起了 .

dwell /dwel/ v. 居住 , 栖身 dweller n. 居住者

move in /out 搬进 / 出

evacuate /ɪ'vækjueɪt/ v. 撤离 撤出 救援出

evacuation /ɪ,vækju'eɪʃən/n. 撤退 撤离

withdraw /wɪð'drɔ:/ v. 撤回 撤离

withdraw - withdrew - withdrawn

please withdraw your message 请撤回你的消息 .

reside /rɪ'zaɪd/ v. 居住在 定居于

resident /'rezɪd(ə)nt/ n. 居民 住户

resident alien 外侨 外籍居民

residential /rezɪ'denʃ(ə)l/ adj. 适合居住的 住宅的

residential area 住宅区 居住区

residency /'rezɪd(ə)nsi/ n. 驻留时间 定居

residence /'rezɪdəns/ n. 居住 住所 住房 定居

◆ recount /rɪ'kaʊnt/ v. 叙述 重新计票 讲述

Root_count_B123_L123_p123

◆ rot /rə:t/ n. 烂掉

breakdown /'breɪkdaʊn/ n. 分解

break down

decay /dɪ'keɪ/ v. n. 衰减 腐朽 衰败

decline /dɪ'klaɪn/ v. 下降, 减少, 谢绝 n. 下降

incline /'ɪnklaɪn/ v. 点头, 倾斜 n. 倾斜 陡坡 斜度

recline /rɪ'klaɪn/ v. 斜倚, 斜躺, 向后倾 =lean

waste /weɪst/ v. n. 浪费

waist /weɪst/ n. 腰, 腰部

◆ Polynesian /,pɒlɪ'ni:ʒiən/ adj. 波利尼西亚的

◆ Indonesia /,ɪndə'ni:ʒə/ n. 印度尼西亚

◆ flint /flɪnt/ n. 燧石

◆ saga /'sagə/ n. 英雄故事

◆ legend /'ledʒənd/ n. 传说, 传奇

legendary /'ledʒənd(ə)ri/ adj. 非常有名的, 传奇的

novel /'nɒvəl/ adj. 新颖的 与众不同的 n. 长篇小说

novelty /'nɒvəlti/ n. 新颖 新奇 新鲜的事物或人

narrative /'nærətɪv/ n. 叙述, 叙事技巧 adj. 叙述的, 故事体的

narrator /nə'reɪtə/ n. 讲述人, 旁白员

fable /'feɪbəl/ n. 寓言故事

table /'teɪbəl/ n. 桌子, 表 v.(正式) 提出; 搁置;

story /'stɔ:ri/ n. 故事

tell /tel/ n. 传闻 (v. tell - told - told)

tale /teɪl/ n. 故事 历险记 讲述

fiction /'fɪkʃən/ n. 小说

fictional /'fɪkʃənəl/ adj. 虚构的, 小说的

storyline /'stɔ:riˌlaɪn/ n. 故事线

storybook n. 故事书

storylike adj. 像故事一样的

storyteller n. 讲故事的人

backstory /'bækstɔ:ri/ n. 故事背景

myth /mɪθ/ n. 神话

mythical /'mɪθɪkəl/ adj. 神化的, 神话里的, 虚无的 +ly adv.

mystery /'mɪst(ə)ri/ n. 神秘, 奥秘

mysterious /mɪ'stɪəriəs/ adj. 神秘的, 难以理解的 +ly adv.

anecdote /'ænɪkdəʊt/ n. 趣闻, 逸事, 传闻;

response /rɪ'spɒns/ n. 响应 反应 答复

responsible /rɪ'spɒnsɪbəl/ adj. 有责任 义务的

responsibility /rɪ'spɒnsɪ'bɪlɪti/ n. 责任 义务 负责

sponsor n. 赞助商, 发起人 v. 主办, 赞助

sponsorship /'spɒnsəʃɪp/ n. 赞助, 主办

◆ ancestor /'æn,sɛstə/ n. 祖先

root /ru:t/ n. 根

ancestral /æn'sestrəl/ adj. 祖先的

ancestry /'ænsestri/n. 祖先, 列祖列宗 (统称)

ancient /'eɪnʃənt/ adj. 古老的, 古代的

relic /'reɪlɪk/ n. 遗迹 遗物 遗风

heritage /'herɪtɪdʒ/ n. 遗产

inherit /ɪn'herɪt/ v. 继承

inherent /ɪn'hɪərənt/ adj. 固有的 内在的 +ly = adv

describe /dɪ'skraɪb/ v. 描述 形容 描写

description n. 说明,

interpret /ɪn'tɜ:prɪt/ v. 诠释 说明 口译 (口译)

interpreter /ɪn'tɜ:prɪtə/ n. 口译员 同传 解释器

interpretation /ɪntɜ:prɪ'teɪʃən/ n. 解释 理解 说明

translate /træns'leɪt, trænz-/ v. 翻译, 转变 (书面)

translator /'træns'leɪtə, 'trænz-/ n. 译者

translation /træns'leɪʃən, trænz-/ n. 译文





Lesson 2 Spare that spider 不要伤害蜘蛛



First listen and then answer the following question.

How much of each year do spiders spend killing insects?

Why, you may wonder, should spiders be our friends? Because they destroy so many insects, and insects include some of the greatest enemies of the human race. Insects would make it impossible for us to live in the world; they would devour all our crops and kill our flocks and herds, if it were not for the protection we get from insect-eating animals. We owe a lot to the birds and beasts who eat insects but all of them put together kill only a fraction of the number destroyed by spiders. Moreover, unlike some of the other insect eaters, spiders never do the least harm to us or our belongings.

Spiders are not insects, as many people think, nor even nearly related to them. One can tell the difference almost at a glance, for a spider always has eight legs and insect never more than six.

How many spiders are engaged in this work on our behalf? One authority on spiders made a census of the spiders in a grass field in the south of England, and he estimated that there were more than 2,250,000 in one acre; that is something like 6,000,000 spiders of different kinds on a football pitch. Spiders are busy for at least half the year in killing insects. It is impossible to make more than the wildest guess at how many they kill, but they are hungry creatures, not content with only three meals a day. It has been estimated that the weight of all the insects destroyed by spiders in Britain in one year would be greater than the total weight of all the human beings in the country.

T. H. Gillespie *Spare that spider* from *The Listener*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

spare v. 饶恕 抽出 匀出 不遗余力 adj. 不用的 闲置的 备用的 n. 备用品; spare no efforts 不遗余力做; spare part 备件 = sparepart; spare time 业余时间; spare tire 备胎; Spare that spider 饶恕蜘蛛;

Why, you may wonder, should spiders be our friends?

引 主 谓 系 主 系 表

you may wonder 疑问句的插入语, 常见的插入语还有: as you know, to be frank, in fact, generally; wonder v. 好奇 惊奇; 方便理解: Why should spiders be our friends?

你可能会觉得奇怪, 蜘蛛怎么会是我们的朋友呢?

Because they destroy so many insects, and insects include some of the greatest enemies of the human race.

引 主 谓 定 宾 连 主 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语

and 连接两个简单句, because 原因状语从句, 说明前句; destroy v. 捣毁 摧毁 消灭; include v. 包括 包含; insect n. 昆虫; exclude v. 不包括 排除; enemy n. 敌人; army n. 军人; human race 人类; race n. 种族; racial adj. 种族的 人种的; racial discrimination 种族歧视;

因为它们能消灭那么多的昆虫, 其中包括一些人类的大敌。

Insects would make it impossible for us to live in the world;

主 谓 形宾 宾语补足语 状 宾语

impossible adj. 不可能 ≠ Possible adj. 可能的 (im 是一个否定前缀);

they would devour all our crops and kill our flocks and herds,

主 谓 宾 连 谓 宾

devour v. 吞噬 吞没 毁灭; crop n. 庄稼 作物; flocks and herds 成群的牛羊; flock n. 群 v. 群集 蜂拥; herd n. 兽群 牧群; herb n. 草药;

if it were not for the protection we get from insect-eating animals.

引 主 系 表 ← 主 谓 状

if it were not... 非真实条件状语从句 (虚拟语气), were 表示虚拟语气; 与过去事实相反的虚拟语气: If + 过去完成时 [had done sth.], would/could have done...; 与现在事实相反的虚拟语气: If + 一般过去时 [were, did], would/could do...; protect v. 保护; protect against 保护 防御; protection n. 保护 防卫; protective adj. 保护的 防护的; we get ... 定语从句修饰 protection;

要不是人类受一些食虫动物的保护, 昆虫就会使我们无法在地球上生活下去, 昆虫会吞食我们的全部庄稼, 杀死我们的成群的牛羊。

We owe a lot to the birds and beasts who eat insects

主 谓 宾 ← 主 谓 宾

owe to 应归功于; who 引导定语从句修饰 the birds and beasts, who 既是引导词又在定语从句中作主语;

but all of them put together kill only a fraction of the number destroyed by spiders.

连 主 ← 后置定语 谓 状 定 宾 ← 后置定语

put/piece together 放在一起; a fraction of 一小部分; spider n. 蜘蛛;

我们要十分感谢那些吃昆虫的鸟和兽, 然而把它们所杀死的昆虫全部加在一起也只相当于蜘蛛所消灭的一小部分。



Moreover, unlike some of the other insect eaters, spiders never do the least harm to us or our belongings.

状 状 主 状 谓 定 宾 状
moreover 此外 而且：上下句连接词 = furthermore, what is more, in addition, additionally, besides (反义 however 然而 不过); belong v. 属于 + to; belongings n. 财物 = property 行李 = luggage, baggage;

此外，蜘蛛不同于其他食虫动物，它们丝毫不危害我们和我们的财物。

Spiders are not insects, as many people think, nor even nearly related to them.

主 系 表 引 主 谓 连 状 表
nor conj. 连词 也不；be related to/with 跟某人 / 事 / 物有关系；relate v. 讲述 使有联系；relation n. 关系；in relation to 关于 涉及 有关；relative n. 亲属 adj. 比较的 相对的；relationship n. 关系；as 引导比较状语从句：as many people think spiders are insects;

许多人认为蜘蛛是昆虫，但它们不是昆虫，甚至与昆虫毫无关系。

One can tell the difference almost at a glance,

主 谓 宾 状
tell the difference + between/among 分辨区分出 ... 的不同；almost at a glance 几乎一眼就能看出；glance n.v. 瞟 瞥；

for a spider always has eight legs and insect never more than six.

引 主 状 谓 宾 连 主 状 宾
for 引导原因状语从句 = because, since, as; and 连接两个简单句；为避免重复 insect 后省略了 has, 而 six 后也省略了 legs; 理解：for a spider always has eight legs and insects never (has) more than six (legs).;

人们几乎一眼就能看出二者的差异，因为蜘蛛都是 8 条腿，而昆虫的腿从不超过 6 条。

How many spiders are engaged in this work on our behalf?

定 主 谓 | 被动语态 宾 状
engage v. 从事 雇用 聘用 订婚；engagement n. 参与 订婚 婚约 交战 聘用；be engaged in (be busy doing/at/in) 忙于；behalf n. 利益；on one's behalf/interest/benefit 对某人有利；on our behalf 代表我们；on behalf of sb./ on sb's behalf/interest 代表某人；
有多少蜘蛛在为我们效力呢？

One authority on spiders made a census of the spiders in a grass field in the south of England,

主 后置定语 谓 宾 后置定语 状
authorize v. 授权 批准 委托；authority n. 权利 权威 当局；authorities n. 当局者 (常用复数)；authority on... 在某方面的权威；census n. 统计数字 调查 (人口普查):population count；survey n. 问卷调查；consensus n. 共识 舆论 一致同意 reach consensus；

and he estimated that there were more than 2,250,000 in one acre;

连 主 谓 引 谓 主 状
estimate v. 估计 估算 估价；that 引导宾语从句作 estimated 的宾语；2,250,000 省略了 spiders; acre n. 英亩；
一位研究蜘蛛的权威对英国南部一块草坪上的蜘蛛作了一次调查。他估计每英亩草坪里有 225 万多只蜘蛛。

that is something like 6,000,000 spiders of different kinds on a football pitch.

主 系 表 后置定语 后置定语 状
that 引导同位语从句对 more than ... 说明，明确其含义；football pitch 足球场；pitch n. 球场 沥青 音高 间距 v. 投 推销；sales pitch 销售话术；
这就是说，在一个足球场上约有 600 万只不同种类的蜘蛛。

Spiders are busy for at least half the year in killing insects.

主 系 表 状 状
be busy (in /at) doing something 忙于做某事 = be engaged in, be occupied with;
蜘蛛至少有半年在忙于吃昆虫。

It is impossible to make more than the wildest guess at how many they kill,

形主 系 表 主语 引 主 谓
make guess at 对某事的推测；they 指代 spiders; how many 引导宾语从句，其后省略了 insects, 作 make guess at 的宾语；

but they are hungry creatures, not content with only three meals a day.

连 主 系 定 表 状
but 连接两个句子表转折；be content/satisfied with 对 ... 满意；content adj. 满足 满意 v. 满足 满意 n. 内容 含量 容量 目录；
它们一年中消灭了多少昆虫，我们简直无法猜测，它们是吃不饱的动物，不满意一日三餐。



It has been estimated that the weight of all the insects destroyed by spiders in Britain in one year

形主 谓 | 被动语态 引 主 ←介词短语作后置定语 ←过去分词短语作后置定语 状 状

estimate v. 估计；estimation n. 估计；that 引导主语从句，作本句的真正主语；

would be greater than the total weight of all the human beings in the country.

系 表 比较状语 ← 介词短语作后置定语

理解此句：weight would be greater than weight 每个 weight 用不同的定语修饰作比较；

据估计，在英国蜘蛛一年里所消灭昆虫的重量超过这个国家人口的总重量。

Vocabularies | 词汇

◆ beast /bi:st/ n. 野兽
beat /bi:t/ v. 打 n. 节拍，跳动 beat- beat- beaten
east /i:st/ n. adj. 东方
beach /bi:tʃ/ n. 海滩 teach /ti:tʃ/ n.v. 教 (teacher n. 教师)
leach /li:tʃ/ n. 过滤 v. 浸析，滤
reach /ri:tʃ/ n. 领域 v. 达到，到达，达成，收到
beam /bi:m/ n. 光线
bean /bi:n/ n. 豆
bear /beə/ n. 熊 v. 忍受
bearing /'beəriŋ/ n. 方位，联系 (on ,upon), 意义
beard /brəd/ n. 须

◆ Census /'sensəs/ n. 统计数字 人口普查 v. 统计
they censused the population of wild pigs in the forest .
他们统计了野猪的数量。
Census Bureau 统计局
consensus /kən'sensəs/ n. 一致的意见 共识；
reach a consensus 达成共识；
There is a growing consensus of opinion on this issue.
对这个问题的看法日趋一致。

◆ flock /flɒk/
n. 羊群或牛群，或者人群
They kept a small flock of sheep.
他们养了一小群羊。
There are many flocks of tourists in the palace.
宫殿里有好几群游客。
v. 聚集 群集
In the summer, tourists flock to the museums and art galleries.
夏季游人成群结队到博物馆和艺术馆参观。
Birds of a feather flock together. 物以类聚，人以群分。
lock /lɒk/ n. 锁 v. 锁上 卡住

◆ acre /'eɪkə/ n. 英亩

◆ content /'kɒntent/ adj. 满足的
n. 内容 含量 容量 目录 v. 满足 满意
contentedly adv. 满足地 满意地
contentment /kən'tentmənt/ n. 满足 满意 知足
discontent /dɪskən'tent/ adj. 不满的 n. 不满 牢骚 v. 使不满意
contentious /kən'tenʃəs/ adj. 可能引起争论的 爱争论的
contention /kən'tenʃən/ n. 争论 争吵 观点
context /'kɒntekst/ n. 上下文 语境 环境
text /tekst/ n. 文字 文章
contest /kən'test/ n. 比赛 比赛 竞争
test /test/ n. 小测试 考试
College English Test 4 英语四级考试
contestant /kən'testənt/ n. 选手 竞争者
contempt /kən'tem(p)t/ n. 蔑视 轻蔑 鄙视
in contempt , hold contempt against /with somebody
contemplate /'kɒntempleɪt, -təm-/ v. 考虑 沉思 构想

owe /əʊ/ v. 归功于，欠
owe a lot to 归功于，感激
owe money to sb 欠某人钱
The company owes money to more than 60 banks.
这家公司欠了 60 多家银行钱。
owe sth to sb 把某事归功于某人，感谢某人
He owes his success more to luck than to ability.
他认为他的成功是靠运气而不是因为自己有能力。
own /əʊn/ v. 拥有 承认 adj. 本人的 自己的
owner /'əʊnə/ n. 主人，物主
ownership /'əʊnəʃɪp/ n. 所有权 产权
awe /ɔ:/ n. 敬畏 v. 使敬畏 / 惊奇 in awe with
awesome /'ɔ:səm/ adj. 令人惊奇的 =amazing





Lesson 3 Matterhorn man 马特霍恩山区人



First listen and then answer the following question.

What was the main objective of early mountain climbers?

Modern alpinists try to climb mountains by a route which will give them good sport, and the more difficult it is, the more highly it is regarded. In the pioneering days, however, this was not the case at all. The early climbers were looking for the easiest way to the top, because the summit was the prize they sought, especially if it had never been attained before. It is true that during their explorations they often faced difficulties and dangers of the most perilous nature, equipped in a manner which would make a modern climber shudder at the thought, but they did not go out of their way to court such excitement. They had a single aim, a solitary goal — the top!

It is hard for us to realize nowadays how difficult it was for the pioneers. Except for one or two places such as Zermatt and Chamonix, which had rapidly become popular, Alpine villages tended to be impoverished settlements cut off from civilization by the high mountains. Such inns as there were were generally dirty and flea-ridden; the food simply local cheese accompanied by bread often twelve months old, all washed down with coarse wine. Often a valley boasted no inn at all, and climbers found shelter wherever they could — sometimes with the local priest (who was usually as poor as his parishioners), sometimes with shepherds or cheese-makers. Invariably the background was the same: dirt and poverty, and very uncomfortable. For men accustomed to eating seven-course dinners and sleeping between fine linen sheets at home, the change to the Alps must have been very hard indeed.

Walter Unsworth *Matterhorn Man*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Modern alpinists try to climb mountains by a route which will give them good sport,

定 主 谓 宾 状 ← 主 谓 间宾 直接宾语

alpinist n. 登山运动员; route n. 路线 途径; which 引导定语从句修饰 route, which 在从句中作主句;

and the more difficult it is, the more highly it is regarded.

连 表 主 系 状 主 谓 | 被动语态

and 连接前后两句; it 指代 route; the more ... the more... 越 ... 越 ...: The harder you study, the better you will speak English.

现代登山运动员总想找一条能够给他们带来运动乐趣的路线来攀登山峰。他们认为, 道路愈艰险愈带劲儿。

In the pioneering days, however, this was not the case at all.

状 连 主 系 表 状

Pioneer v. 开辟 倡导 n. 先锋 开辟者; pioneering adj. 开拓性的 先驱性的; in the pioneering days 在初创时期; volunteer n. 志愿者 志愿兵 v. 自愿做 义务做; voluntary adj. 自愿的 志愿的; (not) at all 根本不, 对否定强调; be the case 事实如此, be not the case 事实并非如此;

然而, 在登山运动的初期, 全然不是这种情况。

The early climbers were looking for the easiest way to the top,

定 主 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语

look for 找寻 = search for, hunt for, find, seek, beseech; the way to 去 ... 的路;

because the summit was the prize they sought, especially if it had never been attained before.

引 主 系 表 ← 主 谓 状 引 主 谓 状 谓 | 被动语态 状

because 引导原因状语从句 = since, for, as; summit n. 顶峰 峰会 顶点; seek-sought-sought v. 寻找 寻求 谋求; it 指代 summit; if 引导条件状语从句; attain v. 到达 = arrive 得到 达到 获得 到达 实现;

早期登山者所寻找的是通往山顶的最方便的途径, 因为顶峰特别是前人未曾到过的顶峰 -- 才是他们寻求的目标。

It is true that during their explorations they often faced difficulties and dangers of the most perilous nature,

形主 系 表 引 状 主 状 谓 1 宾 ← 后置定语

it 是形式主语, 真正的主语是后边由 that 引导的主语从句; explore v. 探险 探索 探讨 探究; exploration n. 探险 探索; explorer n. 探险者 探险家; perilous adj. 危险的 危机四伏的; perilously adv. 危险地 危及四伏;

equipped in a manner which would make a modern climber shudder at the thought,

谓 2 状 ← 主 谓 定 宾 宾语补足语 状

equip v. 装备 配备; equip with 装备 配备; equipment n. 设备 装备 器材; manner n. 方式 样式 举止 方法 礼貌; which 引导定语从句修饰 manner; shudder v. 战栗 颤栗; at the thought (of the manner) 一想到;

but they did not go out of their way to court such excitement.

连 主 谓 状 状

go out of one's way 特地 不怕麻烦；all the way 一路上 一直到底；by the way 顺便；give way to 放弃 让出 = give in, yield to, surrender to；court v. 追求 寻求 求婚 n. 法院 宫廷 院子；courtship n. 求爱 追求；

They had a single aim, a solitary goal — the top!

主 谓 定 宾 同位语 同位语

aim n. 目标 目的 瞄准 v. 瞄准 旨在 针对；solitary adj. 独自的 单独的 独处的；solitude n. 独处 独居；goal n. 目标 目的；
确实，在探险中他们经常遇到惊心动魄的困难和危险，而他们装备之简陋足以使现代登山者一想起就胆战心惊。但是，他们并非故意寻求这种刺激，他们只有一个目标，唯一的目标 -- 顶峰！

It is hard for us to realize nowadays how difficult it was for the pioneers.

形主系 表 状 主语 引 表 主系 表

how 引导宾语从句作 realize 的宾语；realize v. 意识到 领悟 理解 实现；nowaday adj. 现今的 现在的 当前的；nowadays adv. 现在 现今 目前 = these days, today, currently, in our time, in this day and age；Pioneer n. 先锋 开辟者 v. 开辟 倡导；
我们今天很难想像昔日的登山先驱们是多么艰苦。

Except for one or two places such as Zermatt and Chamonix, which had rapidly become popular,

状 ← 主 系 表

except for 除 ... 之外 = apart from, excluding；which 引导的非限定性定语从句修饰 Zermatt and Chamonix；

Alpine villages tended to be impoverished settlements cut off from civilization by the high mountains.

主 谓 宾语 ← 过去分词短语作后置定语

alpine adj. 阿尔卑斯山的 高山的；impoverish v. 使贫穷 使贫瘠 使枯竭；settle v. 定居 停留 结算；settler n. 定居者 移民；settlement n. 定居区 居住区 解决 结算 处理；cut off ...from 与 ... 隔绝；前置定语 impoverished 和后置定语 cut off from... 修饰 settlements；
除了泽曼特和夏蒙尼等一两个很快出了名的地方外，阿尔卑斯山山区的小村几乎全是高山环抱、与世隔绝的穷乡僻壤。

Such inns as there were were generally dirty and flea-ridden;

主 引 谓 系 状 表

as 引导定语从句修饰 inns，注意 as 引导的定语从句多指代前边或其后的某句，这里指代 "inns 的所处环境"；inn n. 小客栈；hotel n. 酒店；motel n. 汽车旅馆；hostel n. 青旅；flea-ridden adj. 布满跳蚤的；flea n. 跳蚤；flea market 跳蚤市场；ride-rode-ridden v. 乘坐 骑马 搭乘 n. 搭便车 短途旅程；
那里的小客栈一般都很肮脏，而且跳蚤猖獗。

the food simply local cheese accompanied by bread often twelve months old,

主 定 表 ← 后置定语修饰 cheese ← 后置定语修饰 bread

the food 后省略了 was；accompany v. 陪伴 陪同 伴随；accompany with 伴有；

all washed down with coarse wine.

主 谓 状

wash down 吞下 冲下；coarse adj. 粗劣的 粗糙的 粗俗的 = rough, stiff, tasteless, vulgar, raw, rude；
食物是当地的干酪和通常存放了一年之久的面包，人们就着劣酒吞下这种食物。

Often a valley boasted no inn at all, and climbers found shelter wherever they could —

状 主 谓 宾 状 连 主 谓 宾 ← 引 主 谓

boast v. 自恃有 自吹自擂 n. 夸耀 = show off, swank, trumpet；shelter n. 避难所 庇护所 v. 躲避 保护 庇护；wherever 定语从句修饰 shelter；
山谷里常常没有小客栈，登山者只好随遇而安。

sometimes with the local priest (who was usually as poor as his parishioners),

状 状 ← 主 系 状 表

priest n. 牧师；parish n. 教区 堂区；parishioner n. 教区居民；括号内由 who 引导的定语从句修饰 priest，可以理解为插入语，补充说明 priest；

sometimes with shepherds or cheese-makers.

状 状

shepherd n. 牧羊人 v. 带领 引 护送；cheese-maker 制造乳酪的人；
有时同当地牧师（他通常和他的教民一样穷）住在一起，有时同牧羊人或制乳酪的人住在一起。

Invariably the background was the same: dirt and poverty, and very uncomfortable.

状 主 系 表 the same 的同位语，加以说明 the same

invariable adj. 始终如一的 不变的 恒定的；invariably adv. 不可避免地 始终如一地 = always, habitually, perpetually, consistently, regularly, unchangedly, customarily；variable adj. 多变的 易变的 n. 变量 可变因素；vary v. 不同 改变 变更 变化；
无论住在哪儿，情况都一样：肮脏、贫穷，极其不舒服。

For men accustomed to eating seven-course dinners and sleeping between fine linen sheets at home,

状 ← 过去分词短语作后置定语修饰 men 连 ← 现在分词短语作后置定语修饰 men

accustom v. 使习惯于；accustom to 习惯于；seven-course 七道菜，基数词 + 名词单数，作定语修饰 dinner；linen sheet 亚麻布床单；

the change to the Alps must have been very hard indeed.

主 ← 后置定语 系 状 表 状

must have been 对过去某事的肯定猜测 ≠ can't have been; indeed adv. 确实 的确 实际上，强调肯定的陈述或答复；
对于过惯了一顿饭吃 7 道菜、睡亚麻细布床单的人来说，变换一下生活环境来到阿尔卑斯山山区，那一定是很艰难的。

Vocabularies | 词汇

◆ alpinist /'ælpɪnɪst/ n. 登山运动员 ◆ pioneer /ˌpaɪə'nɪr/ v. 开辟，倡导 ;n. 先锋，开辟者 in the pioneering days, 在初创时期，这里指登山运动的初创时期。 pioneer 作名词，表示开拓者、开辟者：少先队员 young pioneer。 pioneer 作动词，表示当开拓者。 例句：They pioneered a new route to the coast. 他们开辟了通往海岸的新路线。 ◆ summit /'sʌmɪt/ n. 顶峰 ◆ attain /ə'ten/ v. 到达 常与 goal/power/objective/target 等词搭配，近义词 achieve。 I'm determined to attain my purpose at any cost. 我决心不惜任何代价达到目的。 形容词形式 attainable，表示可达到的，可实现的。 These objectives are certainly attainable. 这些目标一定可以达到。 ◆ perilous /'perələs/ adj. 危险的 ◆ shudder /'ʃʌdə/ v. 不寒而栗 ◆ court /kɔ:t/ v. 追求 n. 法院 宫廷 院子 courtship /'kɔ:(r)tʃɪp/ n. 求爱 求爱期 追求 court order 法庭命令 courthouse /'kɔ:(r)t,haʊs/ n. 法院 = courtyard courteous /'kɜ:(r)tɪəs/ adj. 有礼貌的 客气的；+ly adv. courtesy /'kɜ:(r)təsi/ n. 礼貌 彬彬有礼 谦恭 he didn't have the courtesy to say hello. 他连最基本的礼貌说声“你好”都没有。 ◆ solitary /'sɒlɪˌtəri/ adj. 唯一的 solitude /'sɒləˌtju:d/ n. 独处；独居 One Hundred years of Solitude 《百年孤独》 ◆ impoverish /ɪm'pɒvərɪʃ/ v. 使贫困 impoverishment /ɪm'pɒvərɪʃmənt/ n. 贫困；贫瘠；荒；枯竭 ◆ Alpine /'ælp,aɪn/ adj. 阿尔卑斯山的 pine /paɪn/n. 松树 v. 憔悴 渴望 郁郁寡欢 消瘦 pine away ◆ the Alps /ði ælps/ n. 阿尔卑斯山脉 alpine adj. 阿尔卑斯山的 高山的； ◆ flea-ridden /fli: 'rɪdn/ adj. 布满跳蚤的 accustomed to 习惯..... accustom oneself to sth: 让自己习惯某物 He quickly accustomed himself to this new way of life. 他很快就习惯了这种新的生活方式。	◆ coarse /kɔ:s/ adj. 粗劣的 +ly adv. coarsen /'kɔ:(r)s(ə)n/ v. 变粗糙；使某物变粗糙；使变粗俗 coarseness /kɔ:snəs/ n. 粗糙；粒度；粗级 coast /kəʊst/ n. 海岸；海滨 coastal /'kəʊst(ə)l/ adj. 沿海的；靠近海岸的 course /kɔ:(r)s/ n. 过程；航向；球场；课程 ◆ boast /bəʊst/ v. 自恃有 n. 夸耀；夸口 + of / about boastful /'bəʊstf(ə)l/ adj. 自吹自擂的；自夸的 boat /bəʊt/ n. 小船；舟； ◆ parishioner /pə'ɪʃənə/ n. 教区居民 parish /'pærɪʃ/ n. 教区 堂区； perish /'perɪʃ/n. 死亡 毁灭 暴死 丧失 sheep /ʃi:p/ n. 绵羊 胆小鬼 ◆ shepherd /'ʃepəd/ n. 牧羊人 v. 带领；引；护送 sheepish /'ʃi:pɪʃ/ adj. 窘迫的；难为情的；不好意思的 ◆ linen /'lɪnən/ n. 亚麻布床单 line /laɪn/ n. 线；线路 v. 排队 line of business 行业 what is your line of business ? 你干哪一行？ the more...the more... 越 ... 就越 ... 连用两个比较级，表示前后两者之间（程度等）共同增长的趋势；若为简单形容词，则用其简单比较级形式。 The older I grow, the more I know about our culture. 我年纪越大，对文化了解的就越深。 The more the better. 多多益善



Lesson 4 Seeing hands 能看见东西的手



First listen and then answer the following question.

How did Vera discover she had this gift of second sight?

Several cases have been reported in Russia recently of people who can read and detect colours with their fingers, and even see through solid doors and walls. One case concerns an eleven-year-old schoolgirl, Vera Petrova, who has normal vision but who can also perceive things with different parts of her skin, and through solid walls. This ability was first noticed by her father. One day she came into his office and happened to put her hands on the door of a locked safe. Suddenly she asked her father why he kept so many old newspapers locked away there, and even described the way they were done up in bundles.

Vera's curious talent was brought to the notice of a scientific research institute in the town of Ulyanovsk, near where she lives, and in April she was given a series of tests by a special commission of the Ministry of Health of the Russian Federal Republic. During these tests she was able to read a newspaper through an opaque screen and, stranger still, by moving her elbow over a child's game of Lotto she was able to describe the figures and colours printed on it; and, in another instance, wearing stockings and slippers, to make out with her foot the outlines and colours of a picture hidden under a carpet. Other experiments showed that her knees and shoulders had a similar sensitivity. During all these tests Vera was blindfold; and, indeed, except when blindfold she lacked the ability to perceive things with her skin. It was also found that although she could perceive things with her fingers this ability ceased the moment her hands were wet.

Eric DE Mauny *Seeing hands* from *The Listener*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Several cases have been reported in Russia recently of people

定 主 谓 | 被动语态 状 状 主语的后置定语

后置定语 of people 修饰主语 cases, 为避免主语过长, 同时使由 who 引导的定语从句紧跟先行词 people ;

who can read and detect colours with their fingers, and even see through solid doors and walls.

← 主 谓 1 连 谓 2 宾 方式状语 连 状 谓 3 宾

who 引导定语从句修饰 people, who 本身在从句中作主语; detect v. 辨认 发现 查明 侦察出; detection n. 探测 发现 侦查; detective n. 侦探 警探; solid adj. 坚实的 固体的; solidly adv. 牢固地 坚固地 结实地; solidary adj. 团结一致; solidarity n. 团结 齐心协力; solidify v. 巩固 团结 固化; can read and (can) detect, (can) see through 并列谓语;

俄罗斯最近报导了几个事例, 有人能用手指看书识字和辨认颜色, 甚至能透过厚实的门和墙看到东西。

One case concerns an eleven-year-old schoolgirl, Vera Petrova, who has normal vision

主 谓 定 → 宾 同位语 ← 主 谓 定 宾

concern v. 涉及 牵涉 与 ... 有关 影响 n. 关心 忧虑 担心; eleven-year-old 十一岁的, 修饰 schoolgirl, 定语, 注意这样的构词法 [基数词 - 名词单数 - 形容词], 而形容词有时可以省略: a one-mile-(long) road 一公里长的路, a three-metre-wide swimming pool 三米宽的游泳池; 本句中两个由 who 引导的定语从句修饰 schoolgirl, but 连接这两个定语从句, 表示转折关系; vision n. 视野 视力 异象 想象 v. 想像; visional adj. 梦幻的 幻想的; visionary n. 空想家 有远见的人 adj. 有远见的 空想的 有想象力的;

but who can also perceive things with different parts of her skin, and through solid walls.

连 ← 主 谓 状 谓 宾 perceive 的状语

perceive v. 注意到 意识到 观察到; perception n. 感知 知觉 看法; perceivable adj. 可察觉的 可感知的; receive v. 接收 收到 接待; deceive v. 欺骗 蒙骗 诓骗; conceive v. 构想 设想 想象 怀孕;

其中有一例谈到有一个名叫维拉·彼托洛娃的 11 岁学生。她的视力与常人一样, 但她还能用皮肤的不同部位辨认东西, 甚至看穿坚实的墙壁。

This ability was first noticed by her father.

主 谓 状 谓 | 被动 状

是她父亲首先发现她这一功能的。

One day she came into his office and happened to put her hands on the door of a locked safe.

状 主 谓 1 宾 连 谓 2 宾 状

happen to do something 碰巧做某事; safe n. 保险柜 adj. 安全的 ≠ unsafe; safety deposit box 保险箱; safely adv. 安全地 稳妥地; safe and sound 平安无恙; better safe than sorry 宁可事先谨慎有余, 不要事后追悔莫及; in safe hands (of sb.) 受到妥善照管; on the safe side 谨慎为是 不冒险; safeguard v. 保卫 保障; safety n. 安全; for safekeeping 保管;

Suddenly she asked her father why he kept so many old newspapers locked away there,

状 主 谓 1 间接宾语 引 主 谓 定 宾 宾语补足语 状



asked her father, described the way 并列的谓语和宾语，由 and 连接；why 引导宾语从句作 asked 的直接宾语，ask sb. sth.; lock sth. away 把 ... 藏 / 锁起来；lock up (给门窗) 上锁；lock...in... 把 ... 锁在 ...；lock onto sth. 追踪目标 = track down, follow, monitor, pursue, apprehend, hunt for;

and even described the way they were done up in bundles.

连 状 谓 2 宾 ← 主 谓 | 被动语态 状

do up 捆扎 修缮 收拾；they 指 newspapers; bundle n. 捆 束；a bundle of ... 一捆 一束；in bundles 打捆，表示状态；

一天，维拉走进父亲的办公室，偶然把手放在一个锁着的保险柜的门上，她突然问父亲为什么把这么多的旧报纸锁在柜子里，还说了报纸捆扎的情况。

Vera's curious talent was brought to the notice of a scientific research institute in the town of Ulyanovsk,

定 主 谓 | 被动语态 宾 ← 后置定语 状

bring ...to the notice/attention of sb. 引起某人注意；take notice of 注意 留心；scientific research institute 科学研究所；

near where she lives, and in April she was given a series of tests

← 引 主 谓 连 状 主 谓 | 被动语态 定 宾

near where she lives 定语从句修饰 the town of Ulyanovsk; a series of 一系列 (serie: sequence, succession, chain, cycle) ;

by a special commission of the Ministry of Health of the Russian Federal Republic.

状 ← 作 commission 的后置定语

commission n. 委员会 佣金 回扣 v. 正式委托 委任；commissioner n. 专员 特派员 总监；the Ministry of Health of the Russian Federal Republic 俄罗斯卫生部；federal adj. 联邦制的 n. 联邦主义者；Federal reserve 美联储 (the Fed); republic n. 共和国 共和政体；People's Republic of China 中华人民共和国 (PRC); People's Bank of China 中国央行 (PBOC); Bank of China Limited 中国银行；

维拉的特异功能引起了她家附近乌里扬诺夫斯克城一个科研单位的注意。4 月里，俄罗斯卫生部一个特别委员会对她进行了一系列的测试。

During these tests she was able to read a newspaper through an opaque screen and,

状 主 谓 1 宾 状 连

opaqueness n. 神秘莫测 不透明性；opaque adj. 不透明的 不清晰的 ≠ transparent adj. 透明的；transparently adv. 透明地 显然地；transparency n. 透明度 透明性；transparence n. 透明度 透明性；

在这些测试中，她能隔着不透明的屏幕读报纸。

stranger still, by moving her elbow over a child's game of Lotto

状 方式状语

elbow n. 肘部；lotto n. 一种有编号的纸牌；lottery n. 彩票；

she was able to describe the figures and colours printed on it;

主 谓 2 宾 ← 后置定语

更为奇怪的是，她把肘部在儿童玩的“罗托”纸牌上移动一下，便能说出印在纸牌上的数字和颜色。

and, in another instance, wearing stockings and slippers,

连 地点状语 伴随状语

instance n. 例子 实例 事例 = examplen, case, specimen, pattern; stockings n. 长筒袜 丝袜；slippers n. 拖鞋；

to make out with her foot the outlines and colours of a picture hidden under a carpet.

(was able) 谓 3 方式状语 宾 ← 后置定语 ← 后置定语修饰 picture

make out 辨认出 理解 发现；outline n. 轮廓 概述 梗概 略图 v. 概述 略述；underline n. 下划线 v. 强调 突现在 ... 下划线；carpet n. 地毯；还有一次，她穿着长筒袜子和拖鞋，能用脚步识别出藏在地毯下面的一幅画的轮廓和颜色。

Other experiments showed that her knees and shoulders had a similar sensitivity.

定 主 谓 引 主 谓 定 宾

that 引导宾语从句作 showed 的宾语；experiment n.v. 实验 试验 尝试；knee n. 膝关节 膝盖；kneel-knelt-knelt v. 跪下 跪着；kneecap n. 膝盖骨 护膝；bring sb to their knees 使某人屈膝投降；shoulder n. 肩膀 v. 承担 担负 挑；sensitivity n. 感觉能力 敏感度；sense n. 意识 意义 理智 判断力 v. 意识到 感觉到；sensitive adj. 敏感的 体贴的 体恤的；sensational adj. 轰动的 耸人听闻的；sensor n. 感应器 检测器；

During all these tests Vera was blindfold; and, indeed,

状 主 系 表 连 状

blindfold n. 眼罩 遮眼布 adj. 眼睛被蒙住的 盲目的 v. 蒙住眼睛 使 ... 分辨不清；and 连接两个并列句；

except when blindfold she lacked the ability to perceive things with her skin.

引 表 主 谓 宾 ← 后置定语 状



except when (she was) blindfold 时间状语从句，在 if, when, though 等词引导的从句中，当谓语为 be 时，主语与主句的主语相同，从句往往可以将主语 和谓语省略；lack v. 缺乏 没有 不足 n. 缺乏 短缺；

其他实验表明，她的膝盖和双肩有类似的感觉能力，在所有这些实验中，维拉的双眼都是蒙着的。如果不蒙上双眼她的皮肤就不再具有识别物体的能力。这是千真万确的。

It was also found that although she could perceive things with her fingers

形主 谓 状 谓|被动 引 引 主 谓 宾 状

it 为形式主语，that 引导主语从句，在这个主语从句中，又有一个由 although = though 引导的让步状语从句；

this ability ceased the moment her hands were wet.

主 谓 状 ← 主 系 表

cease v. 停止 结束 中断 = stop, finish, halt, terminate, discontinue, break off; the moment — ... 就 ...; (that) her hands were wet 定语从句修饰 the moment；

同时还发现，尽管她能用手指识别东西，但她的手一旦弄湿，这种功能便会立即消失。

Vocabularies | 词汇

- ◆ solid /'sɒlɪd/ adj 坚实的
solidity /sə'lidəti/ n. 固态 坚固性 可靠性
solidarity /ˌsɒlɪ'dærəti/ n. 团结 齐心协力 同心同德
solidary /'sɒlɪdəri/ adj. 团结一致的
solidify /sə'lidɪfaɪ/ v. 巩固 使凝固
solidification /sə'lidɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 凝固 团结
- ◆ safe /sef/ n. 保险柜 adj. 健康的 安全的 +ly adv.
safety /'seɪfti/ n. 安全 安全性 平安
safe and sound 平安无恙
safekeeping /.seɪf'kiːpɪŋ/ n. 保管
give your money to me for safekeeping.
safeguard /'seɪf.ɡɑː(r)d/ v. 保障；保护；捍卫 n. 保护措施
guard /ɡɑː(r)d/ n. 保护 警卫 v. 保卫；看守
guard against 防止 加以预防 抵御
guardian /'ɡɑː(r)dɪən/ n. 守卫者 保护者 保卫者
guardianship /'ɡɑː(r)dɪənʃɪp/ n. 监护 监护地位 监护人的身份
guarded /'ɡɑː(r)dɪd/ adj. 谨慎的 有保留的
guardsman /'ɡɑː(r)dzmən/ n. 禁卫军士兵
security guard 保安人员
- ◆ commission /kə'mɪʃən/ n. 委员会 佣金 回扣 v. 正式委托 任命
commissar /ˌkɒmɪ'sɑː(r)/n. 政委
commissioner /kə'mɪʃ(ə)nə(r)/ n. 委员 特派员 总监
in/out of commission 可 / 不可使用
The commission must transform itself into a systemic reforms commission. 这个委员会必须把自身转变成一个系统的改革委员会。
- ◆ opaque /oʊ'peɪk/ adj. 不透明的
opaqueness /əʊ'peɪknɪs/ n. 神秘莫测 不透明性 不透明度
transparent /træns'pærənt/ adj. 透明的 清澈的 易识破的 易看穿的
transparence /træns'pærəns/ n. 透明性 透明度
transparency /træns'pærənsi/ n. 透明度 透明性
- ◆ lotto /'lə:tou/ n. 一种有编号的纸牌
lottery /'lɒtəri/ n. 彩票 碰运气的事

- slip /slɪp/ v. 溜 下降 滑落 摆脱 n. 纰漏 差错
slip away 消失 悄悄溜走
- ◆ slipper /'slɪpə/ n. 拖鞋
slippage /'slɪpɪdʒ/ n. 延误 逾期 贬值
slippery /'slɪpəri/ adj. 滑的 滑得抓不住
- ◆ blindfold /'blaɪndfəʊld/ adj.& adv. 被蒙上眼睛的
blind /blaɪnd/ adj. 瞎的 失明的 n. 盲人 窗帘 v. 使变瞎 使失明
turn a blind eye 熟视无睹 视而不见
He said bullying is, in fact, damaging, but too often grown-ups turn a blind eye to what is going on by chalking it up to kids being kids.
他称事实上校园欺凌后果非常严重，可是大人们常常对此熟视无睹，将之列为常见的孩童之举。
- fold /fəʊld/ v. 折叠 包 可叠平 n. 褶 褶皱
folder /'fəʊldə(r) / n. 文件夹 档案夹





Lesson 5 Youth 青年



First listen and then answer the following question.

How does the writer like to treat young people?

People are always talking about 'the problem of youth'. If there is one — which I take leave to doubt -- then it is older people who create it, not the young themselves. Let us get down to fundamentals and agree that the young are after all human beings — people just like their elders. There is only one difference between an old man and a young one: the young man has a glorious future before him and the old one has a splendid future behind him: and maybe that is where the rub is.

When I was a teenager, I felt that I was just young and uncertain — that I was a new boy in a huge school, and I would have been very pleased to be regarded as something so interesting as a problem. For one thing, being a problem gives you a certain identity, and that is one of the things the young are busily engaged in seeking.

I find young people exciting. They have an air of freedom, and they have not a dreary commitment to mean ambitions or love of comfort. They are not anxious social climbers, and they have no devotion to material things. All this seems to me to link them with life, and the origins of things. It's as if they were, in some sense, cosmic beings in violent and lovely contrast with us suburban creatures. All that is in my mind when I meet a young person. He may be conceited, ill-mannered, presumptuous or fatuous, but I do not turn for protection to dreary clichés about respect for elders — as if mere age were a reason for respect. I accept that we are equals, and I will argue with him, as an equal, if I think he is wrong.

Fielden Hughes from *Out of the Air, The listener*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

People are always talking about 'the problem of youth'.

主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语

talk about/of 谈论 = mention, bring up, comment on, remark on, point out, refer to, touch on; hold talks with somebody 与某人会谈(正式); talk a good game 说得天花乱坠; talk dirty 说下流话; talk the talk 说得头头是道; talk through one's hat 胡说 信口开河;

人们总是在谈论“青年问题”。

If there is one — which I take leave to doubt —

引 谓 主 引 主 谓 which... 这句是插入语

if 引导条件状语从句; one 指 problem; 句中破折号把句子的主要成分跟插入语分开; leave n. 允许; take leave to doubt 擅自怀疑 冒昧怀疑; take leave to do sth. 擅自做 冒昧去做; take liberty of doing sth. 冒昧做某事 擅自做某事;

如果这个问题存在的话 — 请允许我对此持怀疑态度 —

then it is older people who create it, not the young themselves.

状 主 谓 宾 主

it is/was + 强调部分 + that/wh... 本身在句中不作任何成分, 只是为了强调, 只需要把被强调的部分放在 it is/was 与 that/wh... 中间, 其它不变; 关于这种类型的强调结构, 请参看 第三册第 21 课; 本句强调“这个问题”是由老年人而不是青年人造成的; 句中宾语 it 指 the problem;

那么, 这个问题是由老年人而不是青年人造成的。

Let us get down to fundamentals and agree

谓 宾 宾语补足语 连 宾补

get down to 认真处理研究 着手做; get down to business 言归正传 办正经事; fundamentals n. 基本事实 基本面 基础; get down to 和 agree 是由 and 连接的两个并列谓语, 都作宾语 us 的宾语补足语;

that the young are after all human beings — people just like their elders.

引 主 系 状 表 the young 的同位语

that 引导宾语从句作 agree 的宾语; the young 定冠词 + 形容词, 表示某一类人: the young, the old; after all 毕竟 终究 = nevertheless; people just like their elders 是 the young 的同位语, just like their elders 修饰 people, 介词短语作后置定语; elder n. 长者 长辈 adj. 年长的;

让我们来认真研究一些基本事实: 承认青年人和他们的长辈一样也是人。

There is only one difference between an old man and a young one:

谓 定 主 状

冒号后的从句作 difference 的同位语;

the young man has a glorious future before him and the old one has a splendid future behind him:

定 主 谓 定 宾 状 连 定 主 谓 定 宾 状

glory n. 荣耀 光荣 辉煌; glorious adj. 光辉灿烂的; splendid adj. 灿烂的 壮观的 华丽的; 为避免重复用 one 替代 man (复数用 ones);



and maybe that is where the rub is.

连 状 主 系 引 主 系

句中 that 指代前文中的 difference; where 引导表语从句; rub n. 难题 问题: There's the rub. = That's the problem. 这就是问题的所在; 老年人和青年人只有一个区别: 青年人有光辉灿烂的前景, 而老年人的辉煌已成为过去。 问题的症结恐怕就在这里。

When I was a teenager, I felt that I was just young and uncertain — that I was a new boy in a huge school,

引 主 系 表 主 谓 引 主 系 表 引 主 系 表 状

when 引导时间状语从句; that 引导的两个并列宾语从句都作 felt 的宾语, 后一从句对前一句进一步解释说明;

and I would have been very pleased to be regarded as something so interesting as a problem.

连 主 谓 状 谓 | 被动 主语补足语 ← 后置定语

regard as 当作; would have done 虚拟语气, 对过去非真实情况的表达, "如果我当时真的被看成像一个问题那样有趣, 我会感到很得意的"; 我十几岁时, 总感到自己年轻, 有些事拿不准 — 我是一所大学里的一名新生, 如果我当时真的被看成像一个问题那样有趣, 我会感到很得意的。

For one thing, being a problem gives you a certain identity,

状 主 谓 间宾 定 直接宾语

for one thing 首先 to begin/start with, first of all, first and foremost, in the first place; identity n. 身份 (ID 缩写); ID Card 身份证;

and that is one of the things the young are busily engaged in seeking.

连 主 系 表 ← 主 谓 状 谓

that 指代 a certain identity; engage v. 雇用 聘用 从事 订婚; engagement n. 订婚 约会 交战 聘用; be engaged in 忙于 热衷于 (be busy at/doing); seek v. 寻找 寻求 谋求 争取 = try to find, search for, hunt for, strive for, go after/for; seek out 找出 寻求;

因为这至少使我得到了某种承认, 这正是年轻人所热衷追求的。

I find young people exciting.

主 谓 定 宾 宾语补足语

They have an air of freedom, and they have not a dreary commitment to mean ambitions or love of comfort.

主 谓 宾 ← 后置定语 连 主 谓 定 宾 ← commitment 的后置定语

an air of freedom 无拘无束; dreary adj. 沉郁的 枯燥无味的; commitment n. 信奉 奉献 承诺 义务 投入; commit v. 承诺 提交 自杀; mean adj. 吝啬小气的; ambition n. 野心 雄心 抱负; ambitious adj. 野心勃勃的 有抱负的; comfort n. 享受 舒适 安慰 慰藉 v. 安慰 抚慰;

我觉得年轻人令人振奋, 无拘无束。他们既不追逐卑鄙的名利, 也不贪图生活的舒适。

They are not anxious social climbers, and they have no devotion to material things.

主 系 定 表 连 主 谓 宾 ← 后置定语

social climber 追求更高社会地位的人; devotion n. 热爱 奉献 献身; devote v. 献身 致力于; devote oneself to 献身于; material things 物质 享受; material n. 材料 原料 素材 adj. 物质的 客观存在的; materialise v. 实现 发生 成为现实 = materialize;

他们不热衷于向上爬, 也不一味追求物质享受。

All this seems to me to link them with life, and the origins of things.

主 谓 状 谓 宾 状

link...with 与 ... 联系起来 = relate ...with; origin n. 起源 源头 起因 = root; original adj. 首创的 原来的 起初的 n. 原件 正本 原作;

在我看来, 所有这些使它们与生命和万物之源联系在了一起。

It's as if they were, in some sense, cosmic beings in violent and lovely contrast with us suburban creatures.

主 系 引 主 系 状 表 状 us 的同位语

as if 引导非真实情况的表语从句 (were 表示虚拟语气); in some sense 从某种意义上说 = to some extent/degree; cosmic being 宇宙人; cosmic adj. 宇宙的 巨大且重要的; cosmos n. 宇宙; contrast n. 对比 对照 反差 v. 对比 对照; in contrast with 与 ... 形成对照 与 ... 相比; in opposition to 与 ... 相反 / 对立; suburban adj. 见识不广的 郊区的; urban adj. 城市的 都市的; rural adj. 乡村的 农村的;

从某种意义上讲, 他们似乎是宇宙人, 同我们这些凡夫俗子形成了强烈而鲜明的对照。

All that is in my mind when I meet a young person.

主 系 表 引 主 谓 定 宾

in one's mind/head/brain 在某人的脑海里; when 引导时间状语从句;

He may be conceited, ill-mannered, presumptuous or fatuous,

主 系 表

conceit n. 自负 骄傲自大; conceited adj. 狂妄自负的; manner n. 方式 举止 方法 礼貌; ill-mannered adj. 举止无理的; presumptuous adj. 傲慢放肆的 自以为是的; fatuous adj. 愚昧无知的 愚蠢的; fatuity n. 愚蠢 蠢事;



but I do not turn for protection to dreary clichés about respect for elders —

连 主 谓 状 谓 定 宾 ← 后置定语

turn to 求助于；turn to sb. for ... 为 ... 向某人求助 = ask sb. for help; cliché n. 陈词滥调 老生常谈 (cliché 源于法语，拼写时可以直接用 cliché); stereotype n. 成见 刻板印象 老一套；这样写更利于理解：I do not turn to dreary clichés about respect for elders for protection;

as if mere age were a reason for respect.

引 定 主 系 表 ← 后置定语

as if 引导非真实的状态从句，were 表示虚拟语气；

每逢我遇到年轻人，脑子里就想到这些年轻人也许狂妄自负，举止无理，傲慢放肆，愚昧无知，但我不会用应当尊重长者这一套陈词滥调来为我自己辩护，似乎年长就是受人尊敬的理由。

I accept that we are equals, and I will argue with him, as an equal, if I think he is wrong.

主 谓 引 主 系 表 连 主 谓 宾 状 引主 谓 主系 表

that 引导宾语从句作 accept 的宾语；equal n. 同等的人 相等物 adj. 相同的 相等的 平等的 v. 与 ... 相等 比得上 敌得过；equal 这里作名词，“处于平等地位的人”；as an equal 以平等的身份 分庭抗礼 = on an equal footing; argue v. 争论 争辩 争吵 论证；argument n. 争论 论点 观点 争吵；argue with sb. 和某人辩论；if 引导条件状语从句；he is wrong 作 think 的宾语（宾语从句）；

我认为我和他们是平等的。如果我认为他们错了，我就以平等的身份和他们争个明白。

Vocabularies | 词汇

◆ leave /li:v/ n. 允许 休假 假期 v.-left-left 遗留 委托 遗弃 丢弃

leave alone 丢下不管 不要管 不理睬

leave about 乱放 乱丢 到处乱放

leave aside 不考虑 撇开 搁置

leave behind 遗留 留下

leave for 到...地方去 去某地

leaf /li:f/ 叶片；叶子（复数：leaves）

eaves /i:vz/ n. 屋檐

◆ conceited adj. 自高自大的

conceit /kən'si:t/ n. 自负 骄傲自大

conceive /kən'si:v/ v. 构想 设想 想象 怀孕 + of

conceivable /kən'si:vəb(ə)l/ adj. 可想象的 可信的

conceal /kən'si:l/ v. 隐藏 隐瞒 掩盖

concealer /kən'si:lə(r)/ n. 遮瑕霜 隐瞒者 藏匿处

concealment /kən'si:lmənt/ n. 隐藏 掩盖 隐瞒

concede /kən'si:d/ v. 让步 允许 承认

◆ suburban /sə'bʌ:(r)bən/ adj. 见识不广的 偏狭的 郊区的 城外的

suburb /'sʌbʌ:(r)b/ n. 郊区

suburbanite /sə'bʌ:(r)bənait/ n. 郊区居民

suburbanization /səbʌ:bənait'zeɪʃn/ n. 郊区建造 市郊区

urban /'ɜ:(r)bən/ adj. 城市的 都市的

urbanity /ɜ:'bæni/ n. 有礼 文雅

urbanite /'ɜ:bənait/ n. 城市居民

urbanize /'ɜ:bənaɪz/ v. 城市化

urbanization /ɜ:(r)bənait'zeɪʃ(ə)n/ n. 都市化 城镇化

metro /'metrəʊ/ n. 地铁，大城市

metropolitan /metrə'pɒlɪt(ə)n/ adj. 大城市的 大都会的 n.

metropolis /mɪ'trɒp(ə)ləs/ n. 大都会 大城市

◆ dreary /'driəri/ adj. 沉郁的 令人沮丧的

:dull, boring, tedious, lifeless,dismal, bleak

dread /dred/ n. 恐惧 v. 害怕 担心

dreadful /'dredf(ə)l/ adj. 糟糕透顶的 讨厌的 令人不快的

◆ fatuous /'fætjuəs/ adj. 愚蠢的

fatuity /fə'tjuɪti/ n. 愚蠢 蠢事

fund /fʌnd/ n. 金；资金 v. 为...提供资金 拨款给

funder /'fʌndə(r)/ n. 基金赞助者；提供资金者

fundament /'fʌndəmənt/ 基础 基本原理 根本

◆ fundamental /fʌndə'ment(ə)l/

n. 基础 基本原理 基本原则

adj. 十分重大的 根本的 基础的 基本的

find /faɪnd/ v. 发现 找到 找回 n. 被发现的人或物

find- finding - found-found

found /faʊnd/ v. 建立 创建

founder /'faʊndə(r)/ n. 创办者 v. 失败 破产

foundation /faʊn'deɪʃ(ə)n/ 基础 地基 基金会 建立

presume /prɪ'zju:m/ v. 假设 假定 设想

presumable /prɪ'zju:məbl/ adj. 可推测的 像有的 可能的

presumably /prɪ'zju:məbli/ adv. 大概 很可能

presumption /prɪ'zʌmpʃ(ə)n/ n. 推定 假设 假定

◆ presumptuous /prɪ'zʌmptʃuəs/ adj 自以为是的 放肆的

resume /'rezu:meɪ/ n. 简历 /rɪ'zju:m/ v. 继续 重返

resumption /rɪ'zʌmpʃ(ə)n/ n. 恢复 重新开始 继续进行

◆ cliché /klɪ'ʃeɪ/ n. 陈词滥调 老生常谈

identify /aɪ'dentɪfaɪ/ v. 鉴定 确认 发现 找到

identify with 相同于，认同 =agree with

identifier / aɪ'dentɪfaɪə(r)/ n. 标识符

identifiable /aɪ'dentɪfaɪəb(ə)l/ adj. 可识别的 可辨别的

identification /aɪ.dentɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 鉴定 确定 辨认 确认

◆ identity /aɪ'dentɪti/ n. 身份

identity card 身份证

identity theft 身份盗窃

identical /aɪ'dentɪk(ə)l/ adj. 完全同样的 相同的 同一的 +ly adv.

commit /kə'mɪt/ v. 承诺 自杀 做出（错事）犯（罪）

commit to 移交 承诺 致力于

commit suicide 自杀

committee /kə'mɪti/ n. 全体委员 组委会 理事

◆ commitment /kə'mɪtmənt/ n. 信奉 承诺 投入 保证 许诺

:promise, pledge, vow, obligation, assurance, devotion



◆ rub /rʌb/ n. 难题

rub v. 擦, 磨, 揉, 搓。

rub it in 触人痛处 火上浇油

He rubbed his chin thoughtfully.

他抚摩着下巴, 陷入沉思。

rub salt into the wound/sb's wounds

在某人的伤口上撒盐, 给某人雪上加霜。

Don't rub salt into her wounds, she's already so miserable.

别在往她伤口上撒盐了, 她已经够惨了。

rub shoulders with sb 与某人作社交上或职业上的来往。

In his job he's rubbing shoulders with film stars all the time.

他在工作中一直与电影明星有来往

rubber /'rʌbə(r)] / n. 橡胶 橡皮

rob /rɒb/ v. 抢劫 掠夺 盗取

robber/'rɒbə(r)/ 强盗 抢劫犯 盗贼

robbery /'rɒbəri/ n. 抢劫案 抢夺 抢劫罪

rib /rɪb/ n. 肋骨; 排骨

glory /'glɔ:ri/ n. 荣誉 光荣 辉煌

glorify /'glɔ:rɪfaɪ/ v. 美化 赞美 吹捧 吹嘘

glorification /,glɔ:rɪfɪ'keɪʃn/ n. 赞颂 赞美

◆ glorious /'glɔ:riəs/ adj. 光辉灿烂的 + ly adv.

:magnificent, wonderful, splendid, superb, outstanding

splendid adj. 灿烂的 +ly adv.

splendour /'splendə(r) / n. 壮丽 豪华 雄伟 华丽

◆ mean /mi:n/ adj. 刻薄 吝啬的 小气的

v. 意味着 意思是 打算 表示...的意思

n. 平均值 中庸 平均数

meanness /'mi:nnɪs/ n. 卑劣 吝啬

in the mean time 同时

means /mi:nz/ n. 方法; 方式; 途径

means of transportation 交通方式; 运输方式; 运输工具

meantime /'mi:n.taɪm/ adv. 同时 其间

=in the meantime, for now

meanwhile /'mi:n.waɪl/ adv. 与此同时 其间 for the moment

meaning /'mi:nɪŋ/ n. 意思 含意 价值

meaningful /'mi:nɪŋf(ə)l/ adj. 重要的 重大的 意味深长的 +ly adv.

meaningless /'mi:nɪŋləs/ adj. 毫无意义的 无价值的 不重要的

◆ social climber 追求更高社会地位的人 向上爬的人

devote /dɪ'vəʊt/ v. 贡献; 把...专用于; 听任

devote to 致力于, 献身于, 把...献给

devote oneself to 献身于, 致力于

◆ devotion /dɪ'vəʊʃ(ə)n/ n. 热爱 奉献 投入 +to

◆ cosmic /'kɒzmɪk/ adj. 宇宙的

cosmological /,kɒzmə'lɒdʒɪkl/ adj. 宇宙论的

cosmetic /kɒz'metɪk/ adj. n. 化妆品 美容品





Lesson 6 The sporting spirit 体育的精神



First listen and then answer the following question.

How does the writer describe sport at the international level?

I am always amazed when I hear people saying that sport creates goodwill between the nations, and that if only the common peoples of the world could meet one another at football or cricket, they would have no inclination to meet on the battlefield. Even if one didn't know from concrete examples (the 1936 Olympic Games, for instance) that international sporting contests lead to orgies of hatred, one could deduce it from general principles.

Nearly all the sports practised nowadays are competitive. You play to win, and the game has little meaning unless you do your utmost to win. On the village green, where you pick up sides and no feeling of local patriotism is involved, it is possible to play simply for the fun and exercise: but as soon as the question of prestige arises, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced if you lose, the most savage combative instincts are aroused. Anyone who has played even in a school football match knows this. At the international level, sport is frankly mimic warfare. But the significant thing is not the behaviour of the players but the attitude of the spectators: and, behind the spectators, of the nations who work themselves into furies over these absurd contests, and seriously believe — at any rate for short periods — that running, jumping and kicking a ball are tests of national virtue.

George Orwell *The sporting spirit*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

I am always amazed when I hear people saying that sport creates goodwill between the nations,

主 系 状 表 引 主 谓 宾 宾补 引 主 谓 宾 状

when 引导时间状语从句; people 是 hear 的宾语, 又是 saying 的逻辑主语, 两个 that 从句引导并列宾语从句作 saying 的宾语; goodwill n. 友好 善意 友谊 = kindness, friendliness;

and that if only the common peoples of the world could meet one another at football or cricket,

连 引 引 前置定语 → 主 ← 后置定语 谓 宾 状

and 连接两个 that 引导的宾语从句, 作 saying 的宾语; if only 只要 要是, 引导一个非真实条件句, 要是 ... 就好了; cricket n. 板球;

they would have no inclination to meet on the battlefield.

主 谓 宾 ← 后置定语 状

incline v. 倾向于 愿意 使倾斜 n. 倾斜 斜坡 斜度; inclination n. 趋向 意愿 倾向; decline v. 下降 衰退 减少 谢绝; recline v. 斜倚 斜躺; have no inclination to do 无意做 ... 不想做 ...; battlefield n. 战场 (battle n.v. 战争 战斗 + field n. 场地 领域);

当我听人们说体育运动可创造国家之间的友谊, 还说各国民众若在足球场或板球场上交锋, 就不愿在战场上残杀的时候, 我总是惊愕不已。

Even if one didn't know from concrete examples (the 1936 Olympic Games, for instance)

引 主 谓 状 examples 的同位语 状

even if/though, although, though 纵然 即使, 引导让步状语从句; concrete adj. 具体的 实际的 ≈ solid, actual, certain, definite, distinct, material, tangible; for instance/example 举例来说 = say, let's say;

that international sporting contests lead to orgies of hatred, one could deduce it from general principles.

引 定 主 谓 宾 ← 后置定语 主 谓 宾 状

that 引导宾语从句作 know 的宾语; contest n. 比赛 竞争 (test n. 考试 考验 = exam); lead to 引起 导致 = bring about, cause, result in, give rise to; orgy n. 无节制 狂欢会 放纵; orgies of hatred n. 无节制的仇恨; hatred n. 仇恨; hate v. 讨厌 憎恨 n. 憎恨 仇恨 厌恶; deduce v. 推断 演绎 推论; deduce ... from ... 从 ... 推断出; deduction n. 演绎 推理 推论 扣除; general principles 常理; principle n. 原理 原则 准则; principal n. 校长 本金 委托人 资本 主角 adj. 最重要的 主要的;

一个人即使不能从具体的事例 (例如 1936 年的奥林匹克运动会) 了解到国际运动比赛会导致疯狂的仇恨, 也可以从常理中推断出结论。

Nearly all the sports practised nowadays are competitive.

状 定 主 ← 后置定语 状 系 表

compete v. 竞争 对抗 - with/against; competition n. 竞争 比赛 竞赛; competitive adj. 竞争性的 有竞争力的; competitor n. 竞争者 对手; 现在开展的体育运动几乎都是竞争性的。

You play to win, and the game has little meaning unless you do your utmost to win.

主 谓 目的状语 连 主 谓 定 宾 引 主 谓 宾 目的状语

you 泛指人们; unless 引导条件状语从句; do one's utmost 尽最大的努力 = do one's best, try one's best, endeavor to do, exhaust one's ability, to the best of one's ability; utmost n. 极限 最大限度 最大量 adj. 最大的 极度的;

参加比赛就是为了取胜。如果不拼命去赢, 比赛就没有什么意义了。



On the village green, where you pick up sides and no feeling of local patriotism is involved,

状

←

引

主

谓

宾

连

主

←

后置定语

谓 | 被动语态

where 引导非限定性定语从句修饰 village green; green n. 草坪; pick up 随意挑选 = choose-chose-chosen; pick up sides 组成两个队 (选队); patriot n. 爱国者 adj. 有爱心的; patriotic adj. 爱国的; patriotism n. 地方观念 爱国主义 爱国精神; martyr n. 烈士 殉道者; involve v. 涉及 包含 牵涉; involvement n. 涉入 牵连 参与 投入;

it is possible to play simply for the fun and exercise:

形主系

表

主语

在乡间的草坪上, 当你随意组成两个队, 并且不涉及任何地方情绪时, 那才可能是单纯的为了娱乐和锻炼而进行比赛。

but as soon as the question of prestige arises,

连

引

主

← 后置定语

谓

as soon as 引导时间状语从句; prestige n. 声望 威望 威信; prestigious adj. 有威望的 声誉高的; arise-arose-arisen v. 唤醒 出现 发生 产生; 改写此句: as soon as you put the prestige/reputation on the line/at risk;

as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced if you lose,

引

主

谓

引

主

谓 | 被动语态

引

主

谓

as soon as 引导时间状语从句, 与上一个时间状语从句并列; that 引导宾语从句作 feel 的宾语; if 表假设, 引导条件状语从句; disgrace v. 使丢脸 n. 耻辱 丢脸 不光彩; disgraceful adj. 可耻的 丢脸的; grace n. 优雅 优美 恩典 v. 使荣耀 为 ... 增色;

the most savage combative instincts are aroused.

定

主

谓 | 被动语态

savage adj. 野性的 凶恶的 凶残的 ≈ violent, severe, brutal, ruthless, cruel, vicious, fierce, wild, barbaric; combative adj. 好斗的 好战的; combat v. 战斗 搏斗 +with n. 战斗 搏斗 打仗; combatant n. 参战者 战斗人员; instinct n. 本能 直觉 天性; arouse v. 激发 唤醒 激起;

可是一旦涉及到荣誉问题, 一旦你想到你和某一团体因为你输而丢脸时, 那么最野蛮的争斗天性便会激发起来。

Anyone who has played even in a school football match knows this.

主

← 主

谓

状

状

谓

宾

this 指代上一句的意思; 关系代词 who 引导定语从句修饰 anyone, 在从句中作主语;

At the international level, sport is frankly mimic warfare.

状

主

系

状

表

at the international level 在国际比赛 (层面) 中; level n. 级别 层次 程度 水平; mimic warfare 模拟战争; mimic adj. 模仿的 v. 模仿 模拟; warfare n. 战争 作战 ≈ contest, competition, rivalry, war, combat, conflict, fighting;

即使是仅仅参加过学校足球赛的人也有种体会。在国际比赛中, 体育简直是一场模拟战争。

But the significant thing is not the behaviour of the players but the attitude of the spectators:

连

定

主

系

表

← 后置定语

连

表

← 后置定语

significant adj. 有特殊意义的 重要的 ≠ insignificant; significance n. 重要性 意义 含义; behaviour n. 行为 (behavior 美语拼写, 经常英式英语中以 -our 结尾的单词, 美语中会变成 -or, 如 colour -color); spectate v. 观看 观察; spectator n. 目击者 观众; spectacle n. 精彩的表演 壮观的场面; not ... but... 不是 ... 而是 ...; attitude n. 态度 看法 心态 姿态; altitude n. 海拔高度 高程;

and, behind the spectators, of the nations who work themselves into furies over these absurd contests,

连

状

(the attitude) of 后定

主

谓 1

宾

状

of the nations 前省略了 the attitude; who 引导定语从句修饰 spectators; fury n. 狂暴 愤怒 = anger, rage, ferocity; furious adj. 狂怒的 激烈的 狂暴的 = ferocious, fierce, vicious, violent, severe; absurd adj. 荒唐荒谬的 = bizarre, silly, ridiculous, ludicrous; absurdity n. 荒谬 谬论;

and seriously believe — at any rate for short periods —

连

状

谓 2

条件状语

时间状语

at any rate 在任何情况下 无论如何 不管怎样 反正 总之 = in any case, in any event, anyhow, anyway, at least, by all means;

that running, jumping and kicking a ball are tests of national virtue.

引

主语

系

表

← 后置定语

that 引导宾语从句作 believe 的宾语; virtue n. 道德 美德 优点 德行 长处; virtuous adj. 品行端正的 品德高的 有道德的;

但是, 要紧的还不是运动员的行为, 而是观众的态度, 以及观众身后各个国家的态度。面对着这些荒唐的比赛, 参赛的各个国家会如痴如狂, 甚至煞有介事地相信 -- 至少在短期内如此 -- 跑跑、跳跳、踢踢球是对一个民族品德素质的检验。



Vocabularies | 词汇

◆ goodwill /gʊd'wɪl/ n. 友好

create goodwill 创造友谊

Goodwill is a friendly or helpful attitude towards other people, countries, or organizations. 好意、善意、友善。

show goodwill to/towards sb 对某人表示善意。

Given goodwill on both sides, I'm sure we can reach agreement. 若双方均有诚意，我确信我们能达成一致意见。

◆ cricket /'krɪkɪt/ n. 板球 蟋蟀

incline /'ɪn.klaɪn/ v. 倾向于 点头 n. 倾斜 斜坡

incline to do sth 表示有做某事的意愿、倾向

I'm inclined to believe him innocent.

我倾向于相信他的无辜。

◆ inclination /ɪŋkɪlɪ'neɪʃ(ə)n/ n. 意愿

have no inclination to do 无意做... 不想做

have inclination to do sth 愿意做 倾向做

I have little inclination to listen to you all evening.

我可不愿意一晚上都听你说话。

经常发生的事、趋势。

The car has an inclination to stall on cold mornings.

这辆汽车天冷时早晨常常熄火。

decline /dɪ'klaɪn/ v. 下降 衰退 减少 谢绝

declination /ˌdekli'neɪʃən/ n. 衰微 【物】偏角，倾斜

recline /rɪ'klaɪn/ v. 斜倚 斜躺 向后倚靠

◆ contest /kən'test/ n. 比赛

contestable /kən'testəbl/ adj. 争论的 竞争性 可争议的

contestant /kən'testənt/ n. 比赛者 竞争者

contestation /kɒntes'teɪʃən/ n. 争论 论点

test /test/ v. n. 试验 测试 检测 测验

text /tekst/ n. 文本 教科书 v. 发短信

textbook /'teks(t).bʊk/ n. 教材 教科书

◆ orgy /'ɔː(r)dʒi/ n. 无节制 放荡

◆ deduce /dɪ'djuːs/v. 推断

deduce...from..., 从.....推断出.....

deducible /dɪ'djuːsəbl/ adj. 可推论的 可推知的

deduction /dɪ'dʌkʃ(ə)n/ n. 演绎 推理 推论 扣除

deduct /dɪ'dʌkt/ v. 减去 扣除

deductible /dɪ'dʌktəb(ə)l/ n. 免赔额 自负额 adj. 可扣除的 可减免的

introduce /ɪntrə'djuːs/ v. 推行 采用 实施 引见

introduction /ɪntrə'dʌkʃ(ə)n/ n. 引进 导论 引言 采用

introductory /ɪntrə'dʌkt(ə)ri/adj. 序言的 引导的 介绍的 入门的

patriot /'peɪtriət/ n. 爱国者 adj. 有爱国心的

patriotic /ˌpeɪtri'ɒtɪk/ adj. 爱国的

◆ patriotism /'peɪtriə.tɪz(ə)m/ n. 地方观念 爱国主义 爱国精神

martyr /'mɑː(r)tə(r)/ n. 烈士 殉道者

◆ combat /'kɒmbæt/ v. 战斗，与...搏斗 n. 战斗 搏斗 打仗

◆ combative /'kɒmbətɪv/ adj. 好斗的

combatant /'kɒmbətənt/ n. 参战者 战斗人员

war /wɔːr/ n. v. 战争；斗争 战争状态

warfare /'wɔː(r)feə(r) n. 战 战争 作战

◆ disgrace /dɪs'greɪs/ v. 使丢脸 n. 耻辱 丢脸

disgraceful /dɪs'greɪsfəl/ adj. 不光彩的 可耻的 丢脸的

grace /greɪs/ n. 恩典 优雅

graceful /'greɪsfəl/ adj. 优美的 雅致的 大方的 +ly adv.

graceless /'greɪsləs/ adj. 不懂礼貌的 粗鲁的 无礼的 不优美的

gracious /'greɪʃəs/ adj. 慈祥的 富贵安逸的 宽厚的 仁慈的 +ly adv.

◆ savage /'sævɪdʒ/ adj. 野性的 凶恶的 凶残的 n. 野蛮人

◆ mimic warfare 模拟战争

mimic /'mɪmɪk/ v. 模仿 adj. 模仿的

mimicry /'mɪmɪkri/ n. 模仿；模仿的技巧

behave /bɪ'heɪv/ v. 行为 表现 举止 规矩

behave yourself 规矩点 请检点一点

◆ behaviour n. 行动 举止

◆ absurd /əb'sɜːd/ adj. 荒唐的 荒唐可笑的 +ly adv.

absurdity /əb'sɜːdəti/ n. 荒谬 谬论 荒唐事

compete /kəm'piːt/ v. 竞争；对抗；参加比赛

compete for 为.....而竞争 争取 争夺

compete with 与.....竞争 与...抗争高下

competition /ˌkɒmpə'tɪʃ(ə)n/ n. 竞争 比赛 竞赛 对手

◆ competitive /kəm'petətɪv/adj. 竞争性的

competitor /kəm'petɪtər/ n. 对手 参赛者 竞赛者

competent /'kɒmpɪtənt/ adj. 足以胜任的 有能力的 称职的

in+ competence /'kɒmpɪtəns/ n. 能力 胜任 技能权限 (in 否定前缀)

in+ competency /'kɒmpɪtənsi/ n. 资格 胜任力 胜任特征

incompetent /ɪn'kɒmpɪt(ə)nt/ adj. 无能力的 不胜任的 不称职的

pick up, become better, improve 好转 改善。

The market always picks up in the spring.

一到春天市场就活跃了。

start again; continue 重新开始、继续。

We'll pick up where we finished yesterday.

我们从昨天停止的地方继续进行。

give sb a lift in a car 用汽车搭载某人或接某人

I'll pick you up at 7 o'clock.

7点钟我开车来接你。

arise & arouse 辨析

arise: If a situation or problem arises, it begins to exist or people start to become aware of it. 呈现、出现、发生 (形势 / 问题等)，常用主动态。

A new difficulty has arisen. 出现了新困难。

arouse: If something arouses a particular reaction or attitude in people, it causes them to have that reaction or attitude. 引起 (某事物)、激发。

Her strange behaviour aroused our suspicions.

她不寻常的举动引起我们的猜疑。





The Sporting Spirit

George Orwell First published: Tribune. — GB, London. — December 1945.

Now that the brief visit of the Dynamo football team has come to an end, it is possible to say publicly what many thinking people were saying privately before the Dynamos ever arrived. That is, that sport is an unfailing cause of ill-will, and that if such a visit as this had any effect at all on Anglo-Soviet relations, it could only be to make them slightly worse than before.

Even the newspapers have been unable to conceal the fact that at least two of the four matches played led to much bad feeling. At the Arsenal match, I am told by someone who was there, a British and a Russian player came to blows and the crowd booed the referee. The Glasgow match, someone else informs me, was simply a free-for-all from the start. And then there was the controversy, typical of our nationalistic age, about the composition of the Arsenal team. Was it really an all-England team, as claimed by the Russians, or merely a league team, as claimed by the British? And did the Dynamos end their tour abruptly in order to avoid playing an all-England team? As usual, everyone answers these questions according to his political predilections. Not quite everyone, however. I noted with interest, as an instance of the vicious passions that football provokes, that the sporting correspondent of the russophile News Chronicle took the anti-Russian line and maintained that Arsenal was not an all-England team. No doubt the controversy will continue to echo for years in the footnotes of history books. Meanwhile the result of the Dynamos' tour, in so far as it has had any result, will have been to create fresh animosity on both sides.

And how could it be otherwise? I am always amazed when I hear people saying that sport creates goodwill between the nations, and that if only the common peoples of the world could meet one another at football or cricket, they would have no inclination to meet on the battlefield. Even if one didn't know from concrete examples (the 1936 Olympic Games, for instance) that international sporting contests lead to orgies of hatred, one could deduce it from general principles.

Nearly all the sports practised nowadays are competitive. You play to win, and the game has little meaning unless you do your utmost to win. On the village green, where you pick up sides and no feeling of local patriotism is involved, it is possible to play simply for the fun and exercise: but as soon as the question of prestige arises, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced if you lose, the most savage combative instincts are aroused. Anyone who has played even in a school football match knows this. At the international level sport is frankly mimic warfare. But the significant thing is not the behaviour of the players but the attitude of the spectators: and, behind the spectators, of the nations who work themselves into furies over these absurd contests, and seriously believe — at any rate for short periods — that running, jumping and kicking a ball are tests of national virtue.

Even a leisurely game like cricket, demanding grace rather than strength, can cause much ill-will, as we saw in the controversy over body-line bowling and over the rough tactics of the Australian team that visited England in 1921. Football, a game in which everyone gets hurt and every nation has its own style of play which seems unfair to foreigners, is far worse. Worst of all is boxing. One of the most horrible sights in the world is a fight between white and coloured boxers before a mixed audience. But a boxing audience is always disgusting, and the behaviour of the women, in particular, is such that the army, I believe, does not allow them to attend its contests. At any rate, two or three years ago, when Home Guards and regular troops were holding a boxing tournament, I was placed on guard at the door of the hall, with orders to keep the women out.

In England, the obsession with sport is bad enough, but even fiercer passions are aroused in young countries where games playing and nationalism are both recent developments. In countries like India or Burma, it is necessary at football matches to have strong cordons of police to keep the crowd from invading the field. In Burma, I have seen the supporters of one side break through the police and disable the goalkeeper of the opposing side at a critical moment. The first big football match that was played in Spain about fifteen years ago led to an uncontrollable riot. As soon as strong feelings of rivalry are aroused, the notion of playing the game according to the rules always vanishes. People want to see one side on top and the other side humiliated, and they forget that victory gained through cheating or through the intervention of the crowd is meaningless. Even when the spectators don't intervene physically they try to influence the game by cheering their own side and "rattling" opposing players with boos and insults. Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting.

Instead of blah-blahing about the clean, healthy rivalry of the football field and the great part played by the Olympic Games in bringing the nations together, it is more useful to inquire how and why this modern cult of sport arose. Most of the games we now play are of ancient origin, but sport does not seem to have been taken very seriously between Roman times and the nineteenth century. Even in the English public schools the games cult did not start till the later part of the last century. Dr Arnold, generally regarded as the founder of the modern public school,



looked on games as simply a waste of time. Then, chiefly in England and the United States, games were built up into a heavily-financed activity, capable of attracting vast crowds and rousing savage passions, and the infection spread from country to country. It is the most violently combative sports, football and boxing, that have spread the widest. There cannot be much doubt that the whole thing is bound up with the rise of nationalism — that is, with the lunatic modern habit of identifying oneself with large power units and seeing everything in terms of competitive prestige. Also, organised games are more likely to flourish in urban communities where the average human being lives a sedentary or at least a confined life, and does not get much opportunity for creative labour. In a rustic community a boy or young man works off a good deal of his surplus energy by walking, swimming, snowballing, climbing trees, riding horses, and by various sports involving cruelty to animals, such as fishing, cock-fighting and ferreting for rats. In a big town one must indulge in group activities if one wants an outlet for one's physical strength or for one's sadistic impulses. Games are taken seriously in London and New York, and they were taken seriously in Rome and Byzantium: in the Middle Ages they were played, and probably played with much physical brutality, but they were not mixed up with politics nor a cause of group hatreds.

If you wanted to add to the vast fund of ill-will existing in the world at this moment, you could hardly do it better than by a series of football matches between Jews and Arabs, Germans and Czechs, Indians and British, Russians and Poles, and Italians and Jugoslavs, each match to be watched by a mixed audience of 100,000 spectators. I do not, of course, suggest that sport is one of the main causes of international rivalry; big-scale sport is itself, I think, merely another effect of the causes that have produced nationalism. Still, you do make things worse by sending forth a team of eleven men, labelled as national champions, to do battle against some rival team, and allowing it to be felt on all sides that whichever nation is defeated will “lose face”.

I hope, therefore, that we shan't follow up the visit of the Dynamos by sending a British team to the USSR. If we must do so, then let us send a second-rate team which is sure to be beaten and cannot be claimed to represent Britain as a whole. There are quite enough real causes of trouble already, and we need not add to them by encouraging young men to kick each other on the shins amid the roars of infuriated spectators.

George Orwell: 'The Sporting Spirit'

First published: Tribune. — GB, London. — December 1945.

Reprinted:

— 'Shooting an Elephant and Other Essays'. — 1950.

— 'The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell'. — 1968.

Short Story Analysis: The Sporting Spirit by George Orwell

In *The Sporting Spirit* by George Orwell we have the theme of pride, nationalism, jealousy, hatred and passion. Taken from his *Shooting an Elephant* collection the reader realises after reading the essay that Orwell may be exploring the theme of pride and nationalism. Orwell argues that the sport played by either side may not necessarily be of the utmost importance. Be it football, boxing or cricket. The driving factor is not to be beaten by another nationality as by doing so one may lose face. It is also possible that Orwell is suggesting that sport is taken far too seriously. Particularly in urban areas where individuals may not have an outlet for their energies. The fact that the Arsenal team is mentioned by the Russians as being an all-England team is also interesting as it highlights for the reader the fact that Arsenal do not wish to be beaten by a foreign team. Hence using the best player's available to them from other teams. Likewise it is as though the element of fun has been taken out of playing sport with those who attend sporting events trying their best to disrupt the opposition.

Orwell also argues that there is an element of savagery among those who attend sporting events. Something which some critics might suggest is an example of excessive pride for one's own team. The Olympic Games held in Germany in 1936 are also placed under a spotlight by Orwell. With many historians looking upon the Games as being a propaganda event for Hitler and Nazism in general. Again the fun that one may have playing football or any other sport on the local green is no longer. Orwell also suggests that sport has become a big business and as such the owners of teams dictate what happens. Again no longer is sport seen as being a fun thing to participate in. Those who play football for example are mere pawns of the owners of the football club. As too are the fans who pay the ticket price to watch the game. Orwell's introduction of boxing as an example to back up his point is also significant as he views those who box against someone of a different colour as being purveyors of white supremacy. When a white boxer wins. It proves in their eyes that the white race is far superior to the black race. Boxing in particular appears to bring out jealousy and hatred among those who watch it.

Orwell also disagrees with women attending boxing matches on the grounds that they get too emotional. Though some readers might suggest that this is true it is more likely that a female spectator is allowing herself to be passionate about the sport she is viewing. Orwell's theory that women are too emotional doesn't really have any logic behind it and in today's terms may be viewed upon as sexist. Though this may not have been Orwell's



intention and he was only drawing from personal experience during his time in the army. Overall Orwell does not shine a flattering light on the spirit of sport. He sees no positives for it once it becomes a divide between different towns, cities or countries. If anything Orwell compares the participation in sport as being similar to war without the weapons. Such is the actions of both the participants and those who attend the sporting events. In Orwell's eyes there is no such thing as friendly rivalry. The business of sport is far more serious and dangerous.

It may also be a case that Orwell is suggesting that individuals have misplaced loyalty or pride to their teams or favourite sportsmen. They are after all only playing a game. Even if that game is taken very seriously by all concerned. In Orwell's world it is better to put the fun back in sport and not have the emotional involvement that comes at sporting events. To not be concerned about who should win or who should lose or what the meaning of winning might be for those at the event. However it is human nature to idolize a football team, a boxer or a cricket team. One wants their team or sporting hero to win at all costs. Which may be the problem. By having Arsenal play an all-England team they are in many ways cheating in order to prove themselves better than they really are. The motivation being to not lose face to a foreign team as there is a matter of national pride at stake. In some people's eyes it is better to cheat and win than lose with dignity. People don't remember who came second or who lost. In life it is only the winners who are remembered and who have bragging rights for the time being.



Lesson 7 Bats 蝙蝠



First listen and then answer the following question.

In what way does echo-location in bats play an utilitarian role?

Not all sounds made by animals serve as language, and we have only to turn to that extraordinary discovery of echo-location in bats to see a case in which the voice plays a strictly utilitarian role.

To get a full appreciation of what this means we must turn first to some recent human inventions. Everyone knows that if he shouts in the vicinity of a wall or a mountainside, an echo will come back. The further off this solid obstruction, the longer time will elapse for the return of the echo. A sound made by tapping on the hull of a ship will be reflected from the sea bottom, and by measuring the time interval between the taps and the receipt of the echoes, the depth of the sea at that point can be calculated. So was born the echo-sounding apparatus, now in general use in ships. Every solid object will reflect a sound, varying according to the size and nature of the object. A shoal of fish will do this. So it is a comparatively simple step from locating the sea bottom to locating a shoal of fish. With experience, and with improved apparatus, it is now possible not only to locate a shoal but to tell if it is herring, cod, or other well-known fish, by the pattern of its echo.

It has been found that certain bats emit squeaks and by receiving the echoes, they can locate and steer clear of obstacles — or locate flying insects on which they feed. This echo-location in bats is often compared with radar, the principle of which is similar.

Maurice Burton *Curiosities of animal life*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Not all sounds made by animals serve as language,

定 主 ← 后置定语 谓 宾

serve as 用作 充当 = work as, act as, employ as = serve the purpose/aim/intention/target/goal as : Not all sounds made by animals serve the purpose/aim/intention/target/goal as language.;

动物发出的声音不都是用作语言交际。

and we have only to turn to that extraordinary discovery of echo-location in bats to see a case

连 主 谓 状 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语 状 状

turn to 求助于; extraordinary adj. 特殊的 特别的 非凡的; extraordinarily adv. 特别 格外 非常; ordinary adj. 普通的 平常的; echo n. 回响 回声 v. 回响 回荡; echo-location 回声定位; location n. 位置 定位 地点 地方; locate v. 定位 位于 使坐落于;

in which the voice plays a strictly utilitarian role.

← 状 主 谓 定 宾

定语从句由 in which 引导, 修饰 case; strictly adv. 明确地 严格地; utilitarian adj. 实用的 功利的 功利主义的; play a role/part in 在 ... 起作用; take part/role in 参加 参与; take place 发生 举行;

我们只要看一看蝙蝠回声定位这一极不寻常的发现, 就可以探究一下声音在什么情况下有绝对的实用价值。

To get a full appreciation of what this means we must turn first to some recent human inventions.

目的状语 宾 主 谓 主 谓 定 宾

what 引导的宾语从句作 of 的宾语; appreciation n. 理解 升值 欣赏 感谢; appreciate v. 欣赏 感谢 感激 升值; depreciate v. 贬值 贬低 轻视; depreciation n. 折旧 贬值 藐视; invent v. 发明 创造 编造 捏造; invention n. 发明 创造 虚构 捏造; inventor n. 发明家 发明者 创造者;

要透彻理解这句话的意义, 我们应先回顾一下人类最近的几项发明。

Everyone knows that if he shouts in the vicinity of a wall or a mountainside, an echo will come back.

主 谓 引 引主 谓 状 主 谓

that 引导宾语从句作 knows 的宾语, 在这个宾语从句中又有一个 if 引导的条件状语从句; vicinity n. 附近 近邻 邻近地区 = neighbourhood; in the vicinity of 在 ... 附近 大约 大概 = near, close to/by ≠ far from, away from; mountainside n. 山坡 山腰 山腹;

大家都知道, 在墙壁或山腰附近发出的喊声, 就会听到回声。

The further off this solid obstruction, the longer time will elapse for the return of the echo.

状 定 主 谓 状

the more ... the more ... 句子结构, 越 ... 越 ...; obstruct v. 阻碍 阻塞 妨碍; obstruction n. 障碍物 妨碍; obstructive adj. 阻挠 妨碍; elapse v. 消逝; collapse v. 崩溃 折叠 坍塌 暴跌 n. 崩溃 塌陷 暴跌 病倒; relapse v. 退回原状 n. 旧病复发; lapse v. 失效 期满终止 衰退 n. 疏忽 小错; eclipse n. 日食 月食 v. 使失色 使相形见绌;

固体障碍物越远。回声返回所用时间就越长。



A sound made by tapping on the hull of a ship will be reflected from the sea bottom,

主



过去分语短语作后置定语

谓 | 被动语态

状

hull n. 船体 船身; reflect v. 反射 反映 反省; reflect on 考虑 回想 反思 仔细思考; reflection n. 反射 反思 倒影 反映 沉思 映像 reflective adj. 反射的 沉思的 深思的; deflect v. 转向 转移 引开 阻止; inflect v. 使弯曲 改变 转向; conflict v. 抵触 n. 冲突 矛盾 争执;

and by measuring the time interval between the taps and the receipt of the echoes,

连

方式状语

interval n. 间隔 间歇 音程 时间间隔 = intermission, break, pause, gap; tap n.v. 敲打 轻叩; receipt n. 接收 收据; invoice n. 发票; receive v. 接收 收到 接待; receiver n. 接收者; recipient n. 接受者 受方 收件人;

the depth of the sea at that point can be calculated.

主



后置定语

谓 | 被动语态

depth n. 深度 纵深; deep adj. 深的 厚的 纵深的; at that point 在该处; calculate v. 计算 预测 核算; calculation n. 计算 预测 估计 算计; calculator n. 计算器; calculable adj. 可计算的 可估计的; incalculable adj. 极大的 不可计算的;

敲打船体所发的声音会从海底传回来, 测出回声间隔的时间, 便可算出该处海洋的深度。

So was born the echo-sounding apparatus, now in general use in ships.

连 谓 | 被动语态

前置定语



主

状

← apparatus 的后置定语

apparatus n. 仪器 装置 器械; 本句使用倒装句型是为了避免主语过长从而使全句失去平衡, 同时也为了使 apparatus 的定语 now in general use in ships 紧跟着名词; in general use 普遍使用; generally speaking 通常说来; in general terms 总的说来;

这样就产生了目前各种船舶上普遍应用的回声探测仪。

Every solid object will reflect a sound, varying according to the size and nature of the object.

定

主

谓

宾



现在分词短语作后置定语

vary v. 变化 改变; according to 根据 按照 = in accordance with, in line with, in keeping with, in relation to; nature n. 性质 本质 ≈ sort, kind, type, category; in nature 本质上 性质上 实际上; nature of business 业务性质 商业的性质;

任何固体者反射声音, 反射的声音因物体的大小和性质的不同而不同。

A shoal of fish will do this.

定

主

谓

宾

shoal n. 鱼群 浅滩 v. 使浅; a shoal of 一群; flock n. 鸟群; herd n. 牧群; shoal n. 鱼群; this 指代 reflect sound;

鱼群也反射声音。

So it is a comparatively simple step from locating the sea bottom to locating a shoal of fish.

引 主 系

定

表

状语 | from ...to ... 连接并列的两个现在分词短语

comparatively adv. 相比较地 相当地; compare v. 比较 对照 相比 比拟 +with/to; comparison n. 比较 相比 对照: by/in comparison with; comparative adj. 比较的 相比的 比较而言的; locate v. 定位 位于 使坐落于; location n. 位置 定位 地点 地方;

从测定海深到测定鱼群, 这一进展比较容易。

With experience, and with improved apparatus,

状

连

状

it is now possible not only to locate a shoal but to tell if it is herring, cod, or other well-known fish,

形主 系 状

表

连

主语

连

主语

引 主 系

表

not only ...but... 不但 ... 而且 ... 连接此句的两个 to do 结构作为本句真正主语; if 引导宾语从句作 to tell 的宾语; herring n. 鲱鱼; cod n. 鳕鱼;

by the pattern of its echo.

状

pattern n. 特征 方式 图案 ≈ design, shape, outline, form, display, mold, blueprint, model, sample, archetype, prototype;

根据经验和改进了的仪器, 不仅能够确定鱼群的位置, 而且可以根据鱼群回声的特点分辨出是鲱鱼、鳕鱼, 这是人们所熟悉的其他鱼。

It has been found that certain bats emit squeaks and by receiving the echoes,

形主 谓 | 被动语态

引

定

主

谓

宾

连

状

it 形式主语, that 引导的从句为本句的真正主语; emit v. 发出 散发; emission n. 发射 放射 散发 排放; squeak n. 尖叫声;

they can locate and steer clear of obstacles — or locate flying insects on which they feed.

主

谓 1

连

谓 2

宾

连

谓 3

定

宾



引

主

谓

steer clear of 躲开 避开 = duck, avoid, dodge; 从句中 and 连接两个单句, 第二个单句中的 or 连接两个并列谓语和宾语; feed on 以 ... 为食;

人们发现, 某些蝙蝠能发出尖叫声, 并能通过回声来确定并躲开障碍物, 或找到它们赖以生存的昆虫。



This echo-location in bats is often compared with radar, the principle of which is similar.

主

←

后定

谓

状

谓 | 被动语态

宾

←

主 | 定语从句

←

后定

系

表

compare with 跟 ... 比较 = by/in comparison with; radar n. 雷达 ; principle n. 原理 规则 原则 ; principal n. 本金 资本 主角 校长 ; of which 为引导词 , 修饰 radar, 相当于 radar whose principle is similar. ; 理解 : the principle of radar is similar.;

蝙蝠这种回声定位常常可与雷达相比较, 其原理是相似的。

Vocabularies | 词汇

◆ bat /bæt/ n. 蝙蝠

strict /strikt/ adj. 严格的 要求严格的 严厉的 严谨的

◆ strictly /'strikt(t)li/ adv. 明确地

strictness /strikt'nəs/ n. 严格 紧密 精确 严谨

stricken /'stri:kən/ adj. 受煎熬的 患病的 遭受挫折的

stride /straɪd/ n. v. 大步走 阔步行走

strike /straɪk/ n. v. 罢工 击 攻击 -struct-struct

utilize /'ju:təlaɪz/ v. 利用 使用 运用 应用

utilization /ju:təlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 利用率 应用

◆ utilitarian /ju:ˌtɪlɪ'teəriən/ adj. 实用的 功利主义的 n. 功利主义者

utilitarianism /ju:ˌtɪlɪ'teəriəˌnɪz(ə)m/ n. 功利主义

utility /ju:ˌtɪləti/ n. 公用事业 实用 效用 水电费 adj. 多用途的

appreciate /ə'pri:ʃi.eɪt/ v. 欣赏 感谢 感激 升值

appreciative /ə'priʃətiʃ/ adj. 感激的 欣赏的

◆ appreciation /ə.pri:ʃi'eɪʃ(ə)n/ n. 升值 欣赏 感谢 增值

appreciable /ə'pri:ʃəb(ə)l/ adj. 足以认为重要的 可观的

unappreciated /ʌnə'pri:ʃiɪtɪd/ adj. 不被欣赏赏识 无人感激

depreciate /dɪ'pri:ʃiɪt/ v. 贬值 贬低 轻视 跌价

depreciation /dɪ.pri:ʃi'eɪʃ(ə)n/ n. 折旧 贬值 损耗 藐视

abstract /æb'strækt/ adj. 抽象的 v. 提取 抽取 n. 概要 文摘

abstraction /æb'strækʃ(ə)n/ n. 抽象 提取 抽取 抽象概念

obstruct /əb'strækt/ v. 阻碍 阻塞 阻挡 遮断

◆ obstruction /əb'strækʃ(ə)n/ n. 障碍物 梗阻 阻塞 障碍

obstructionist /əb'strækʃənɪst/ n. 妨碍者

obstructive /əb'stræktɪv/ n. adj. 阻挠的 妨碍的 阻止的

instruct /ɪn'strækt/ v. 指示 通知 命令 教授

instruction /ɪn'strækʃ(ə)n/ n. 指示 教导 命令 传授

instructional /ɪn'strækʃ(ə)n(ə)l/ adj. 教学的; 教育的

instructive /ɪn'stræktɪv/ adj. 富有教益的 增长知识的

instructor /ɪn'stræktə/ n. 指导员 教练 讲师 (大学) 教师

destruct /dɪs'trækt/ n. v. 破坏 摧毁

destruction /dɪ'strækʃ(ə)n/ n. 破坏 毁灭 摧毁

destructive /dɪ'stræktɪv/ adj. 破坏性的 极其危险的

destructiveness /dɪ'stræktɪvnəs/ n. 破坏性 破坏能力 毁灭性

destructible /dɪ'stræktəbl/ adj. 易破坏的可破坏的 可摧毁的

destructor /dɪs'træktə/ n. 破坏器 爆破装置

construct /'kɒnstrækt/ v. n. 建造 创建 建筑 修建

construction /kən'strækʃ(ə)n/ n. 施工 建筑 建立 建造

under construction 在建设中 施工中 在建造中

constructional /kən'strækʃənəl/ adj. 建造的 构造的 建筑的

constructive /kən'stræktɪv/ adj. 建设性的 有助益的 积极的

constructor /kən'stræktə(r)/ n. 建造者

reconstruct /rikən'strækt/ v. 重建 修复 重造 改造 改建

reconstruction /rikən'strækʃ(ə)n/ n. 重建 改造 修复 复原

reconstructive /ri:kən'stræktɪv/ adj. 修复的 整形的 复原的

structural /'strʌktʃ(ə)rəl/ adj. 结构的 结构性 结构上的

structure /'strʌktʃə(r)/ n. 结构 构造 体系 v. 系统安排 精心组织

lapse /læps/ v. 失效 期满终止 衰退 n. 疏忽 小错

◆ elapse /ɪ'læps/ v. 消逝

collapse /kə'læps/ v. 崩溃 折叠 坍塌 暴跌 n. 崩溃 塌陷 暴跌 病倒

relapse /'rilæps/ v. 退回原状 n. 旧病复发

eclipse /ɪ'klɪps/ n. 日食 月食 v. 使失色 使相形见绌

overlap /'oʊvəp,læp/ v. 交叠 使部分重叠 n. 重叠

◆ hull /hʌl/n. 船体

hall /hɔ:l/ n. 大厅 礼堂 门厅

hail /heɪl/ n. 冰雹; 雹子 v. 招呼 喊 捧 歌颂

hell /hel/ n. 地狱 见鬼 苦难的经历

hill /hɪl/ n. 丘陵 小山

pull /pʊl/ n.v. 拉 拉动 拖 吸引

haul /hɔ:l/ v. 拉 用力缓慢挪动到

◆ interval /'ɪntə(r)v(ə)l/ n. 间隔 间歇

intermission /.ɪntə(r)'mɪʃ(ə)n/ n. 电影播放中的间歇 中间休息暂停

receive /rɪ'siv/ v. 接收 收到 接待 [Root_ceive_B.1_L.123_P.123](#)

receiver /rɪ'sɪvə/ n. 接收者 收音机 接收器

receivable /rɪ'si:vəbl/ adj. 应收款的 n. 应收款项 [票据]

account receivable [会计术语] 应收账款 应收款

◆ receipt /rɪ'si:t/ n. 收到 收据 收入 接受 字据

invoice /'ɪnvɔɪs/ n. 发票

reception /rɪ'sepʃən/ n. 接待 招待会 欢迎 欢迎会

reception desk 总服务台 前台 接待台

receptionist /rɪ'sepʃ(ə)nɪst/ n. 前台接待员

receptive /rɪ'septɪv/ adj. 善于接受的 接受性 能接纳的

receptor /rɪ'septə/ n. 受体; 感受器

◆ apparatus /æpə'reɪtəs/n. 装置 仪器 器械

◆ shoal /ʃəʊl/ n. 浅滩 鱼群

◆ herring /'herɪŋ/ n. 鲱鱼

◆ cod /kɒd/ n. 鳕鱼

◆ squeak /skwɪk/ n. 尖叫声

squeeze /skwi:z/ n. v. 挤压 挤出 捏

◆ vary/'veəri/ v. 变化 改变 [Root_vary_B.1_L.123_P.123](#)

vary with sth 随 ... 变化而变化

Prices vary with the seasons. 物价随季节而变动。

variety /və'reɪəti/ n. 种类

variable /'veəriəb(ə)l/ adj 可变的 多变的

various /'veəriəs/ adj. 各种各样的





Lesson 8 Trading standards 贸易标准



First listen and then answer the following question.

What makes trading between rich countries difficult?

Chickens slaughtered in the United States, claim officials in Brussels, are not fit to grace European tables. No, say the American: our fowl are fine, we simply clean them in a different way. These days, it is differences in national regulations, far more than tariffs, that put sand in the wheels of trade between rich countries. It is not just farmers who are complaining. An electric razor that meets the European Union's safety standards must be approved by American testers before it can be sold in the United States, and an American-made dialysis machine needs the EU's okay before it hits the market in Europe.

As it happens, a razor that is safe in Europe is unlikely to electrocute Americans. So, ask businesses on both sides of the Atlantic, why have two lots of tests where one would do? Politicians agree, in principle, so America and the EU have been trying to reach a deal which would eliminate the need to double-test many products. They hope to finish in time for a trade summit between America and the EU on May 28th. Although negotiators are optimistic, the details are complex enough that they may be hard-pressed to get a deal at all.

Why? One difficulty is to construct the agreements. The Americans would happily reach one accord on standards for medical devices and then hammer out different pacts covering, say, electronic goods and drug manufacturing. The EU — following fine continental traditions — wants agreement on general principles, which could be applied to many types of products and perhaps extended to other countries.

From: *The Economist* 《经济学人》, May 24th, 1997

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Chickens slaughtered in the United States, claim officials in Brussels, are not fit to grace European tables.

主 ← 过去分词短语作后置定语 谓 主 ← 后置定语 谓 定 宾

slaughter v.n. 屠宰 宰杀; slaughterhouse n. 屠宰场; claim v. 说 声称, 倒装句, 把谓语动词提前到主语前; 理解: Officials in Brussels claim (that) Chickens slaughtered in the United States are not fit to grace European tables.; be fit to 适合于; grace v. 给 ... 增光增色 为 ... 锦上添花 n. 恩典 优雅 ≠ disgrace v. 使丢脸 使失宠 n. 耻辱 丢脸;

布鲁塞尔的官员说, 在美国屠宰的鸡不适于用来装点欧洲的餐桌。

No, say the American: our fowl are fine, we simply clean them in a different way.

状 谓 主 主 系 表 主 状 谓 宾 状

fowl n. 家禽; 此句为不加引号的直接引语; say the American 倒装句, 跟上句 claim officials 一样的句型;

不, 美国人说, 我们的家禽很好, 只是我们使用了另一种清洗方式。

These days, it is differences in national regulations, far more than tariffs,

状 主 状 状

regulation n. 规则 法规 控制; regulate v. 调节 管理 控制; regulator n. 监管机构 调整器; regulatory adj. 管理的 调整的 监管的; tariff n. 关税; 强调句型 [it is/was + 强调部分 + that/wh... 从句]: it was + 作主语的被强调部分 differences in national regulations, far more than tariffs, 句子的其他部分放在引导词 that 之后; 关于这种类型的强调结构, 请参看 [第三册第 21 课](#);

that put sand in the wheels of trade between rich countries.

谓 宾 状 ← 后定 ← 后置定语

put sand in the wheels of 阻碍 阻挠 暗中破坏: stop, put a stop to, prevent from, nip in the bud, kill in the cradle;

当前, 是各国管理条例上的差异, 而不是关税阻碍了发达国家之间的贸易。

It is not just farmers who are complaining.

主语 | 强调部分 谓

it is ... who 强调结构, 强调 not just farmers;

An electric razor that meets the European Union's safety standards

定 主 ← 主 谓 定 宾

electric adj. 电的 用电的 电动的; razor n. 剃须刀; electric razor 电动剃须刀; raze v. 彻底摧毁 毁灭; meet the standards 符合标准; that 引导定语从句修饰 razor, 关系代词 that 在定语从句中作主语; European Union 欧盟 (EU, E.U.); European adj. 欧洲的; union n. 联盟 工会 联合;

must be approved by American testers before it can be sold in the United States,

谓 | 被动语态 状 引 主 谓 | 被动语态 状

approve v. 批准 赞成 同意; support, accept, agree, grant, allow, pass, OK; approval n. 批准 同意 赞成; tester n. 测试仪 测试员; test n.v. 试验 测试 检测; before 引导时间状语从句; sell-sold-sold v. 售卖 = trade, market, put up for sale;

并不仅仅是农民在抱怨。一把符合欧洲联盟安全标准的电动剃须刀必须得到美国检测人员的认可, 方可在美国市场上销售;



and an American-made dialysis machine needs the EU's okay before it hits the market in Europe.

连 定 主 谓 定 宾 引 主 谓 宾 状

dialysis n. 透析 分解; dialysis machine 透析仪; okay n. 认可 赞同: yes, approval, consent; before 引导时间状语从句; hit/launch the market 进入市场; 比较正式 "上市 提出" 用 launch: launch product/campaign/attack/offensive;

而美国制造的透析仪也要得到欧盟的首肯才能进入欧洲市场。

As it happens, a razor that is safe in Europe is unlikely to electrocute Americans.

引 主 谓 主 ← 主 系 表 状 谓 宾

as 引导一个比较状语从句; that 引导定语从句修饰 razor; be unlikely to 不可能 ≠ be likely to; electrocute v. 使触电身亡 电刑; electrocution n. 触电死亡 电杀 电宰;

碰巧在欧洲使用安全的剃须刀不大可能使美国人触电身亡,

So, ask businesses on both sides of the Atlantic, why have two lots of tests where one would do?

连 谓 主 ← 后置定语 引 谓 定 宾 引 主 谓

本句为倒装句, so 用于连接上下文; Atlantic adj. 大西洋的 n. 大西洋; why 引导宾语从句作 ask 的宾语;

因此, 大西洋两岸的企业都在问, 当一套测试可以解决问题时, 为什么需要两套呢?

Politicians agree, in principle, so America and the EU have been trying to reach a deal

主 谓 状 引 主 谓 宾

politician n. 政治家 政客; principle n. 原理 原则; in principle 在原则上; so 引导结果状语从句; reach a deal/an agreement 达成协议; reach a consensus 达成共识;

which would eliminate the need to double-test many products.

← 主 谓 宾 ← 动词不定式短语作后置定语

which 引导定语从句修饰 deal; eliminate v. 除掉 取消 淘汰 ≈ get rid of, remove, do away with, abolish, eradicate; elimination n. 消除 消灭 淘汰; double-test n. 双重检查;

政治家在原则上同意了, 因此, 美国和欧洲一直在寻求达成协议, 以便为许多产品取消双重检查。

They hope to finish in time for a trade summit between America and the EU on May 28th.

主 谓 宾 状 目的状语 ← trade summit 的后置定语 状

in time 及时 = soon enough, eventually, in due course; on time 准时 = punctually, promptly, on the dot, in good time; before time 提前 = beforehand, in advance, ahead of time; trade summit 贸易最高级会议; summit n. 峰会 山顶 顶点; forum n. 讨论会 座谈会;

他们希望尽早达成协议, 为 5 月 28 日举行的美国和欧洲贸易的最高通级会议作准备。

Although negotiators are optimistic,

引 主 系 表

although, though 引导让步状语从句; negotiate v. 谈判 协商 磋商; negotiation n. 谈判 协商 磋商; negotiator n. 谈判代表 协商者; optimistic adj. 乐观的 ≠ pessimistic adj. 悲观的;

the details are complex enough that they may be hard-pressed to get a deal at all.

主 系 表 引 主 系 表 目的状语 状

detail n. 细节; complex adj. 复杂的 难懂的 = complicated; complexity n. 复杂性 难懂 难题 = complication; that 引导结果状语从句; hard-pressed adj. 处于强大压力下的 处于困境的 被催逼的 = in hot water, under pressure; get a deal 达成一致 = reach a deal, agree on a deal;

虽然谈判代表持乐观态度, 但协议细节如此复杂, 他们所面临的困难很可能使他们无法取得一致。

Why?

状

全句为: Why may they be hard-pressed to get a deal at all?

One difficulty is to construct the agreements.

主 系 表

construct v. 建造 创建 建设 构造; construction n. 施工 建筑 建立 建造; constructive adj. 建设性的 有助益的 积极的; constructively adv. 建设性地 积极地; constructor n. 建造者; construct the agreement 起草协议; draft v. 起草 草拟 n. 草案;

为什么呢? 困难之一是起草这些协议。

The Americans would happily reach one accord on standards for medical devices

主 谓 1 状 谓 1 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

accord n. 协议 协定; reach an accord 达成协议; with one accord 一致地 异口同声地; medical adj. 医疗的; device n. 装置 设备 仪器;



and then hammer out different pacts covering, say, electronic goods and drug manufacturing.

连 状 谓 2 定 宾 ← 现在分词短语作后置定语修饰 pacts (say 插入语 = for example/instance)

hammer n. 锤子 v. 锤打 猛击; hammer out 推敲出; pack n. 合同; electronic goods 电子产品; electronic adj. 电子的; drug manufacturing 药物生产; manufacture v. 大量生产 编造 捏造 n. 加工 制造业; manufacturing industry 制造业 第二产业;

美国人很愿意就医疗器械的标准达成一个协议，然后推敲出不同的合同，用以涵盖 — 比如说 — 电子产品和药品的生产。

The EU — following fine continental traditions — wants agreement on general principles,

主 现在分词短语作伴随状语 谓 宾 ← 后置定语

continent n. 大陆 洲; continental adj. 大陆的 大陆风俗的; continental breakfast 欧式早餐; general principle 普遍的原则 (principle: rule, theory, notion, code, term, assumption, value);

which could be applied to many types of products and perhaps extended to other countries.

← 主 谓 1| 被动语态 定 宾 连 状 谓 2| 被动 宾

which 非限定性定语从句修饰 principle; apply v. 应用 申请 使用 涂敷; be applied to 适用于; apply for 申请; apply to 适用于 应用于; applicant n. 申请人 求职者; applicable adj. 适用的 可应用的; application n. 申请 运用 应用程序; extend v. 扩展 延长 扩大; extend to 延伸出; extension n. 延伸 延长 延期 扩大 分机 扩展; extensive adj. 广阔的 广大的 广泛的;

欧洲人遵循优良的大陆传统，则希望就普遍的原则取得一致，而这些原则适用于许多不同产品，同时可能延伸到其它国家。

Vocabularies | 词汇

◆ slaughter /'slɒtər/ v. n. 屠宰 杀戮 屠杀

◆ eliminate /ɪ'lɪmɪneɪt/ v. 消除 消灭 清除 淘汰

slaughterhouse /'slɒ:tə(r).haʊs/ n. 屠宰场

massacre /'mæsəkər/ n.v. 屠杀 残杀 大屠杀

murder /'mɜːdə(r)/ v.n. 谋杀; 凶杀

genocide /'dʒenəsəɪd/ n. 种族灭绝 大屠杀

exterminate /ɪk'stɜː(r)mɪneɪt/ v. 消灭 灭绝 根除

eradicate /ɪ'reɪdɪkeɪt/ v. 根除

◆ fit /fɪt/ adj. 适合 健壮的 健康的

v. 合身 (大小、式样、数量适合) 可容纳, 试穿

fit for 适合; 对...恰当

fit in 适合; 调和; 使顺应

fit in with 符合 = fit with

fitness /'fɪtnəs/ n. 健康 健壮 适合

fitness center 健身中心

◆ grace /greɪs/ v. 给 ... 增光

◆ tariff /'tærɪf/ n. 关税 [贸易战]

◆ standard n. 标准

standardise-ze /'stændədəɪz/ v. 使标准化 使符合标准

standardized test 标准化测验 [exam-oriented education 应试教育]

standardization /,stændədəɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 标准化 规范化

stand /stænd/ n. 态度 立场 观点 保卫 v. 站立 直立 站起来

take a stand 表明立场 明确立场

stand in the way of 妨碍 阻住...的路

◆ dialysis /daɪ'æləɪsɪs/ n. 分离 分解 透析 渗析

analyse /'ænaləɪz/ v. 分析

analysis /ə'næləɪsɪs/ n. 分析报告 分析结果

◆ hammer /'hæmə(r)/ out v. 推敲 苦心想出

◆ device /dɪ'vaɪs/ n. 仪器 器械 装置

devise /dɪ'vaɪz/ v. 设计 制定 发明 创造

gadget /'gædʒɪt/ n. 小器具 小装置

◆ accord /ə'kɔːd/ n. 协议 协议 协定 一致; 和谐

v. 一致 给予 相符 协调

with one accord 一致地 全体一致地

accord with 符合, 和 ... 一致 与...符合

accordance /ə'kɔː(r)d(ə)ns/ n. 一致, 给予

in accordance with sth. 依照 依据 = according to

according with 和...一致

according as 据 ...

accordingly /ə'kɔː(r)dɪŋli/ adv. 因此 所以 照着 相应地 =

correspondingly, therefore, hence, in consequence, consequently, thus;

electric /ɪ'lektrɪk/ adj. 电的 用电的 电动的 发电的

electrician /ɪ.lek'trɪʃ(ə)n/ n. 电工 电气技师

electricity /ɪ.lek'trɪsəti/ n. 电 电能

electrify /ɪ'lektrɪfaɪ/ v. 使电气化 使通电 使带电

electrification /ɪ.lektrɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 电气化

◆ electrocute /ɪ'lektro.kju:t/ v. 使触电身亡

electrocution /ɪ.lektrə'kju:ʃ(ə)n/ n. 电刑 电杀 电宰

electron /ɪ'lektroʊn/ n. 电子

electronic /elek'trɒnɪk/ adj. 电子的 电子器件的

electronic commerce 电子商务

charge /tʃɑː(r)dʒ/ v. 充电

◆ pact /pæk/ n. 合同 条约 公约 v. 包装 打包

package /'pækɪdʒ/ n. 包; 软件包 袋 v. 将...包装好 包装成

package product 一篮子产品

package tour 包价旅游 跟团旅游





Corporate Boards Are Pessimistic About Trade Between the U.S. and China

From: Harvard Business Review 哈佛商业评论

The U.S. trade fights and UK's Brexit are the most salient and recent symptoms of a decade of retreat from globalization that has international business apprehensive about the future. One of the most worrying developments today is the rising tension between the U.S. and China on everything from trade to military posturing. My research has shown that many corporate leaders believe this strategic rivalry could develop into a situation reminiscent of the Cold War in which much of the world is divided into two spheres of influence, this time centered around either the U.S. or China. In this scenario, trade and investments between the opposing spheres would likely be highly limited, and strategic goods such as high technology components and products would be subject to stringent export controls. (Huawei's growing isolation is a recent case in point.) This scenario would leave multinational firms with unpleasant options for how to handle any assets or operations that fall into the opposing sphere's territories.

Why is this likely? The leading school of thought about international relations holds that globalization needs a hegemon to create and enforce the rules. If the hegemon declines in power relative to other players, globalization destabilizes. The evidence increasingly suggests that despite its absolute economic growth, the U.S. is a hegemon in decline relative to other states, especially China. According to the World Bank, China's economy surpassed the U.S. in terms of GDP at purchasing power parity (in current international dollars) around 2013. And although the U.S. still holds the lead militarily, China has been rapidly catching up, especially in technologies such as artificial intelligence and quantum computing that will power weapons systems of the future.

Corporate leaders are paying attention. In a recent study I led at INSEAD we surveyed 109 board members from across the globe about the likelihood of this "new Cold War scenario" between the U.S. and China, with two separate blocs with trade and investment flows between them curtailed or outlawed. Almost three quarters of respondents in primary industries and manufacturing — and 50% of those in service industries — believe that such a scenario is likely. And a solid majority across all three sectors (including 71% in primary industries and 53% in services) expect a negative or very negative impact on their businesses as a result.

According to the results of our survey, multinational firms faced with this scenario are contemplating or adopting one of two major strategies in response:

One option is to withdraw from some territories to focus operations in only one of the two spheres. While this would greatly reduce the risk of geopolitical embroilment, in all probability it would result in a significant loss of global reach and revenues. For many companies, it would also involve a restructuring of their supply chains to reside within that sphere of influence. Given Asia's dominance in global supply chains, and the likelihood that large parts of East Asia would be in the Chinese sphere, the necessary adjustments for Western firms would be significant.

The other option is for a firm to continue to operate in both spheres using a decentralized and locally embedded approach. This would involve a reversal of recent trends of centralization of international strategies at global headquarters. Instead, local subsidiaries would be reacquire higher levels of control with lower levels of expatriate managers. This might be paired with a loosening of ownership ties back to the parent firm in a rival sphere of influence to avoid being seen as an "enemy firm."

While this second approach may help firms preserve some of the benefits of global reach, those considering it should be aware that it would be much more difficult to implement and would be contingent on a number of conditions:

Feasibility of increased localization. Many companies have already worked to localize management, and leaders must weigh the business feasibility of deepening this approach for their own firms. For example, both sourcing and sales could be restructured to lie within a given economic bloc. Some companies might also shift from global brands to introducing distinct, local brands. But all this comes at a cost. Localized management means fewer opportunities to promote high performers to international leadership positions outside their home country, since by definition talent is drawn from within local markets. Localized supply chains may be economically suboptimal. And introducing distinct brands reduces economies of scale and scope. Increased localization may simply not be beneficial to the firm.

Legality. Either of the two powers could legally bar companies from operating in certain jurisdictions. There is nothing to prevent the U.S., for instance, from using its Iran sanctions as a blueprint for containing China, should it deem such a radical step necessary at some point in the future. As we have seen in the context of Iran, there would be considerable temptation to try to work around the rules. Companies would be well advised to remain compliant.

Property rights. During the Great Depression, a number of companies tried various localization strategies ranging from giving subsidiaries more autonomy to the dissolution of formal ownership ties with the home country. These strategies remained in place until World War II, when Allied and Axis powers largely nationalized the local



operations of each other's companies. Were Sino-U.S. tensions to continue to escalate, governments might similarly expropriate firms, even in the absence of military conflict. This could happen in countless ways, ranging from outright nationalization to the imposition of politically motivated fines through the legal system. In this scenario, organizations should consider taking out expropriation insurance, using approaches such as outsourcing to keep assets at risk small, making greater use of local partners (though this comes with its own risks), or focusing on projects with shorter payback periods.

Headquarters control. At its simplest, retaining control may involve a need to audit financials. But for most multinational firms, success abroad requires that local offices draw on the wider firm's unique competitive capabilities. The challenge is that the more a branch and its products become localized, the less advantage these capabilities confer. For instance, a multinational firm building its competitive advantage on cutting-edge technology will suffer if it can no longer diffuse technology to subsidiaries outside the sphere in which it operates. This could happen as a result of export controls or legal travel restrictions, but also if the localization of staffing prevents the diffusion of tacit knowledge between engineers from different locations. Too much localization thus comes at the cost of competitiveness; too little, at the risk of political vulnerability.

Feasibility of profit repatriation. Doing business internationally is ultimately futile if companies cannot bring profits home to deploy them elsewhere or distribute them to shareholders. However, even now, China maintains currency restrictions, and repatriating profits has at times been challenging. The U.S., on the other hand, is able to use its central position in the international financial system to enforce its foreign policy and, in effect, strong-arm other countries into compliance with its sanctions. We have seen this recently in the context of the renewed Iran sanctions, where U.S. control of large parts of the international financial system has prevented most countries from transacting with Iran. Even U.S. allies have not been immune: in the Suez Crisis (1956), the U.S. forced the UK to accede by threatening to engineer a run on the pound. Given this history it would be surprising if the U.S. made no use of its financial muscle in its rivalry with China.

Faced with these conditions, and the understanding that a localization strategy is vastly more complex and riskier to execute, many firms may opt for a withdrawal strategy. Either way, success in international business is about to become a lot harder.



Lesson 9 Royal espionage 王室谍报活动



First listen and then answer the following question.

What important thing did King Alfred learn when he penetrated the Danish camp of Guthrum?

Alfred the Great acted as his own spy, visiting Danish camps disguised as a minstrel. In those days wandering minstrels were welcome everywhere. They were not fighting men, and their harp was their passport. Alfred had learned many of their ballads in his youth, and could vary his programme with acrobatic tricks and simple conjuring.

While Alfred's little army slowly began to gather at Athelney, the king himself set out to penetrate the camp of Guthrum, the commander of the Danish invaders. These had settled down for the winter at Chippenham: thither Alfred went. He noticed at once that discipline was slack: the Danes had the self-confidence of conquerors, and their security precautions were casual. They lived well, on the proceeds of raids on neighbouring regions. There they collected women as well as food and drink, and a life of ease had made them soft.

Alfred stayed in the camp a week before he returned to Athelney. The force there assembled was trivial compared with the Danish horde. But Alfred had deduced that the Danes were no longer fit for prolonged battle: and that their commissariat had no organization, but depended on irregular raids.

So, faced with the Danish advance, Alfred did not risk open battle but harried the enemy. He was constantly on the move, drawing the Danes after him. His patrols halted the raiding parties: hunger assailed the Danish army. Now Alfred began a long series of skirmishes — and within a month the Danes had surrendered. The episode could reasonably serve as a unique epic of royal espionage!

Bernard Newman *Spies in Britain*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Alfred the Great acted as his own spy, visiting Danish camps disguised as a minstrel.

主

谓

定

宾

状

状

act as 担任 充当 (serve/work/employ as); spy n. 间谍 密探 v. 发现 侦察 搜集情报; spy on 探听 侦查 窥探; disguise v. 伪装 扮作 n. 伪装 假扮; disguised as 伪装成; in disguise 虚伪 假象 乔装的; minstrel n. 吟游歌手 游方艺人;

阿尔弗雷德大帝曾亲自充当间谍。他扮作吟游歌手到丹麦军队的营地里侦察。

In those days wandering minstrels were welcome everywhere.

状

前置定语 →

主

系

表

状

wander v. 漫游 闲逛; wanderer n. 漫游者 漂泊者; wonder v. 想知道 = want to know;

They were not fighting men, and their harp was their passport.

主

系

定 →

表

连

主

系

表

harp n. 竖琴; passport n. 通行证 护照; (pass v. n. 通过 + port n. 港口 口岸);

当时, 浪迹天涯的吟游歌手到处受欢迎, 他们不是作战人员, 竖琴就是他们的通行证。

Alfred had learned many of their ballads in his youth,

主

谓 1

定

宾

状

ballad n. 民歌 (folk song); ball n. 舞会 球; lad n. 年轻男孩 lady n. 女士;

and could vary his programme with acrobatic tricks and simple conjuring.

连

谓 2

宾

状

programme n. 节目 方案 项目 规划; acrobatic adj. 杂技的; acrobat n. 杂技演员; trick n. 把戏 技巧 诡计 诀窍 v. 欺骗 欺诈; conjure v. 变戏法 变魔术; conjure up 想像出 描绘; conjurer n. 魔术师 = magician 幻术士 = wizard; conjuring n. 变戏法 变魔术;

阿尔弗雷德年轻时学过许多民歌, 并能穿插演一些杂技和小魔术使自己的节目多样化。

While Alfred's little army slowly began to gather at Athelney,

引

定

主

状

谓

宾

状

while 引导时间状语从句; gather v. 集结 聚集 集合 搜集 (bring/put together); gathering n. 集会;

the king himself set out to penetrate the camp of Guthrum, the commander of the Danish invaders.

主

同位语

谓

状

Guthrum 的同位语 ←

后置定语

set out 出发 出发 动身 准备 ~ set off, plan, depart, embark on, start, begin, commence; penetrate n. 进入 渗透 贯穿; penetration n. 渗透 穿透 进入; penetrator n. 穿入者 侵入者 渗透者; command v. 命令 指挥 控制 n. 命令 指挥 指令; commander n. 指挥官 负责人; commandeer v. 强征 强占 征用 霸占; invade v. 侵犯 侵袭; invasion n. 侵犯 侵略; invader n. 侵略者; Danish adj. 丹麦的; Danmark n. 丹麦;

当阿尔弗雷德人数不多的军队开始在阿塞尔纳慢慢集结时, 他亲自潜入丹麦入侵司令官古瑟罗姆的营地。



These had settled down for the winter at Chippenham: thither Alfred went.

主 谓 目的状语 地点状语 状 主 谓

settle v. 定居 结算 停留 确定; settle down 驻扎 定居 成家; settler n. 定居者; settlement n. 居民点 解决 结算 处理; thither adv. 向那里 到那里; these 指 the Danish army; 句中两个句子用冒号隔开, 前后有因果关系;

丹麦军已在切本哈姆扎下营准备过冬, 阿尔弗雷德便来到此地。

He noticed at once that discipline was slack:

主 谓 状 引 主 系 表

discipline n. 纪律 风纪 纪律 训练 v. 训练 管教 惩罚; slack adj. 涣散的 松弛的 萧条的 冷清的: loose, lazy, relaxed, careless, sluggish; slack v. 懈怠 怠惰 偷懒; slack off 松劲 偷工 松懈 懈怠; slack season 淡季; slacken v. 减缓 放松 放慢; slacker n. 懒鬼 懒虫; 冒号后作具体说明;

the Danes had the self-confidence of conquerors, and their security precautions were casual.

主 谓 宾 ← 后置定语 连 前置定语 → 主 系 表

conquer v. 征服 克服 战胜 攻克; conquest n. 征服 占领 占领; conqueror n. 胜利者 征服者; security n. 安全 证券 担保 保证; security deposit 押金; security guard 保安人员; precaution n. 预防措施 预防 防备; precautionary adj. 预防的; caution n. 谨慎 小心 慎重 v. 警告 提醒 告诫; cautionary adj. 告诫的 警告的; casual adj. 随便的 无忧无虑的 不在乎的; casual clothes 便服 休闲服; casualty n. 受害者 遇难者; 他马上发现丹麦军纪律松弛, 他们以征服者自居, 安全措施马马虎虎。

They lived well, on the proceeds of raids on neighbouring regions.

主 谓 状 状 ← 后置定语 ← raids 的后置定语

live on 靠...为生≈ live by, feed on, live off, survive on, exist on; make ends meet 收支平衡; proceed n. 所得 收入 收益 v. 继续进行 继续做; raid n. 偷袭 抢劫 v. 突袭 偷袭; neighbouring adj. 邻近的 附近的 = adjacent, surrounding, immediate; region n. 区域 范围 地域; 他们靠掠夺附近的地区的财物过着舒适的生活。

There they collected women as well as food and drink, and a life of ease had made them soft.

状 主 谓 宾 比较状语 连 主 ← 后定 谓 宾 宾补

collect v. 收集 搜集 采集 收藏≈ gather, amass, accumulate, store, hoard, bring together; as well as 也, 既...又, 和 ... 一样; 他们不仅搜刮吃的喝的, 而且抢掠妇女, 安逸的生活已使丹麦军队变得软弱无力。

Alfred stayed in the camp a week before he returned to Athelney.

主 谓 状 状 引 主 谓 状

The force there assembled was trivial compared with the Danish horde.

主 状 主语的后置定语 系 表 状

assemble v. 集合 装配 组装; assembly n. 组装 装配 议会 集合; assembly line 组装线 流水线; trivial adj. 微不足道的 不重要的 琐碎的; triviality n. 琐碎 琐事 小事; trivialize v. 轻视 使琐碎 使平凡; horde n. 大批 众多人 一大群人; 阿尔弗雷德在敌营呆了一个星期后, 回到了阿塞尔纳。他集结在那里的军队和丹麦大军相比是微不足道的。

But Alfred had deduced that the Danes were no longer fit for prolonged battle:

连 主 谓 引 主 系 状 表 状

deduce v. 推断 推断 演绎 推论; deduction n. 推理 推论 扣除; 句中两个宾语从句由 and 连接, 都是 had deduced 的宾语; no longer 不再; be fit for 适合于 胜任; prolong v. 延长 拖延 拉长; prolongation n. 延长 延伸 延期; prolonged adj. 持久的 延长的;

and that their commissariat had no organization, but depended on irregular raids.

连 引 主 谓1 宾 连 谓2 定 宾

commissariat n. 军粮供应 粮食; depend/bank/rely/rest/count + on/upon 依靠 = cling to; but 连接两个谓语, 表转折关系; 然而, 阿尔弗雷德断定, 丹麦人已不再适应持久的战争, 他们的军需供应处于无组织状态, 只是靠临时抢夺来维持。

So, faced with the Danish advance, Alfred did not risk open battle but harried the enemy.

连 过去分词短语作状语 主 谓1 定 宾 连 谓2 宾

so 连接上下文的逻辑关系; advance n. 前进 推进 进展 进步 提前 预付款 v. 提前 进步 促进 预付 adj. 预先的 事先的; in advance 预先 提前; risk v. 冒险做 n. 风险 危险; harry v. 骚扰 折磨 不断袭击≈ harass, hassle, pester, bother, annoy, irritate; 因此, 面对丹麦人的进攻, 阿尔弗雷德没有贸然同敌人进行正面作战, 而是采用骚扰敌人的战术。

He was constantly on the move, drawing the Danes after him.

主 系 状 表 现在分词短语作目的状语

constantly adv. 经常地 不断地 (constant adj.): continually, continuously, endlessly, persistently, relentlessly; on the move 不停地移动; 他的部队不停地移动, 牵着敌人的鼻子, 让他们跟着跑。

His patrols halted the raiding parties: hunger assailed the Danish army.

主 谓 定 宾 主 谓 定 宾

patrol n. 巡逻 巡逻队 巡查 v. 巡逻 巡查 ; halt v. 停止 阻止 (cease, stop, pause, freeze) n. 停止 暂停 中断 ; bring sth. to a halt 使停止 ; assail v. 袭击 攻击 抨击 (attack, assault, raid); 冒号表明两个句子是因果关系 ;

他派出巡逻队阻止敌人抢劫，因而饥饿威胁着丹麦军队。

Now Alfred began a long series of skirmishes — and within a month the Danes had surrendered.

状 主 谓 定 宾 连 状 主 谓

skirmish n. 小冲突 小规模战争 ; within a month 在一个月之内 ; surrender v.n. 投降 屈服 (give up/in, lay down arms/weapons, yield to);

这时，阿尔弗雷德发起一连串小规模的进攻，结果不出一个月，丹麦人就投降了。

The episode could reasonably serve as a unique epic of royal espionage!

主 谓 状 谓 定 宾 ← 后置定语

episode n. 插曲 剧集 一段经历 ; reasonably adv. 相当 合理地 ; serve as 作为 用作 ; unique adj. 独特的 唯一的 罕见的 ; epic n. 史诗 壮举 adj. 史诗般的 ; royal adj. 皇家的 王室的 ; royalty n. 皇室 皇族 版税 ; espionage n. 间谍活动 ;

这一幕历史可以说是王室谍报活动中最精彩的篇章。

Vocabularies | 词汇

◆ espionage /'espɪənə:ʒ/ (title) n. 间谍活动 ◆ Danish /'deɪnɪʃ/adj. 丹麦的 丹麦人的 丹麦语的 Danmark /'dænma:k/ n. 丹麦 ◆ Dane /deɪn/ n. 丹麦人 ◆ minstrel /'mɪnstrel/ n. 中世纪的吟游歌手 wander /'wʌndər/ v. n. 漫游 游荡 闲逛 走神 ◆ wandering /'wɒndərɪŋ/ adj. 漫游的 流离失所的 wanderer /'wɒndərə(r)]/ n. 漫游者 漂泊者 流浪者 wonder /'wʌndə(r)] / v. 想知道 惊讶 惊叹 琢磨 adj. 极好的 极有效的 非常美丽的 n. 奇迹 惊讶 惊奇 奇观 wonder about 怀疑 想知道 对...感到疑惑 对.....好奇 wonderful /'wʌndərfəl/ adj. 精彩的 绝妙的 令人高兴的 +ly adv. wonderland /'wʌndə(r),lənd/ n. 奇境 奇特的地方 仙境 wonderment /'wʌndərmənt/ n. 惊喜 惊叹 wondrous /'wʌndrəs/ adj. 奇异的 美好的 ◆ harp /harp/ n. 竖琴 ◆ ballad /'bæləd/ n. 民歌 (folk music) ballet /'bæleɪ/ n. 芭蕾舞 acrobat /'ækɹə.bæt/ n. 杂技演员 ◆ acrobatic /ækɹə'bætɪk/ adj. 杂技的 stunt /stʌnt/ n. 特技演员 替身 conjure /'kʌndʒər/ v. 变戏法 变魔术 +up 想像出 唤起 ◆ conjuring n. 魔术 conjuror /'kʌndʒərər/ n. 魔术 =magician 咒法家 ◆ slack /slæk/ adj. 涣散的 萧条的 冷清的 n.v. 懈怠 怠惰 slack season 淡季 农闲季节 slacker /'slækər/ n. 偷懒的人，怠惰的人 ◆ thither /'θɪðər/ adv. 向那里 ◆ conqueror /'kʌŋkərər/ n. 征服者 胜利者 conquer /'kʌŋkər/ v. 征服 克服 战胜 攻克 ◆ conquest /'kɒŋkwest/ n. 征服 占领 占领	◆ casual /'kæʒuəl/ adj. 马虎的， 随便的 +ly adv. n. 便装 caution /'kɔʃ(ə)n/ n. 谨慎，小心 v. 警告，提醒，告诫 cautionary /'kɔʃ(ə)n.eri/ adj. 劝告的，告诫的，警告的 cautious /'kɔʃəs/ adj. 小心的，谨慎的 +ly adv. ◆ precaution /prɪ'kɔʃ(ə)n/ n. 预防， 警惕，预防措施 v. 使提防 precautionary /prɪ'kɔ:ʃ(ə)n(ə)ri/ adj. 预防的，预先警戒的 proceed /prə'si:d/ v. 进行下去，继续做 with, to do ◆ proceeds /'prəʊ.sɪ:dʒ/ n. 所得 收益 proceedings /prə'si:dɪŋz/ n. 诉讼 进程 学报 事项 ◆ assemble /ə'semb(ə)l/ v. 集合 装配 组装 +line 生产线 assembly /ə'sembli/ n. 装配，议会 集合 组合体 trivia /'trɪviə/ n. 琐事，细枝末节 ◆ trivial /'trɪviəl/ adj. 微不足道的 不重要的 琐碎的 prolong v. 延长 ◆ prolonged /prə'lɒŋd/ adj. 持久的 ◆ commissariat /,kɒmɪ'seəriət/ n. 军粮供应 军需处 ◆ harry /'heri/ v. 骚扰 反复进攻 不断袭击 (harass /hə'ræs/ v. 骚扰) ◆ assail /ə'seɪl/ v. 袭击 assailant /ə'seɪlənt/ n. 攻击者 行凶者 ◆ skirmish /'skɜ:mɪʃ/ n. 小规模战斗 ◆ episode /'epɪsəʊd/ n. 一个事件 片断，插曲 ◆ epic /'epɪk/ n. 史诗 壮举 adj. 史诗般的





Lesson 10 Silicon valley 硅谷



First listen and then answer the following question.

What does the computer industry thrive on apart from anarchy?

Technology trends may push Silicon Valley back to the future. Carver Mead, a pioneer in integrated circuits and a professor of computer science at the California Institute of Technology, notes there are now workstations that enable engineers to design, test and produce chips right on their desks, much the way an editor creates a newsletter on a Macintosh. As the time and cost of making a chip drop to a few days and a few hundred dollars, engineers may soon be free to let their imaginations soar without being penalized by expensive failures. Mead predicts that inventors will be able to perfect powerful customized chips over a weekend at the office — spawning a new generation of garage start-ups and giving the U.S. a jump on its foreign rivals in getting new products to market fast. 'We've got more garages with smart people,' Mead observes. 'We really thrive on anarchy.'

And on Asians. Already, orientals and Asian Americans constitute the majority of the engineering staffs at many Valley firms. And Chinese, Korean, Filipino and Indian engineers are graduating in droves from California's colleges. As the heads of next-generation start-ups, these Asian innovators can draw on customs and languages to forge tighter links with crucial Pacific Rim markets. For instance, Alex Au, a Stanford Ph. D. from Hong Kong, has set up a Taiwan factory to challenge Japan's near lock on the memory-chip market. India-born N.Damodar Reddy's tiny California company reopened an AT & T chip plant in Kansas City last spring with financing from the state of Missouri. Before it becomes a retirement village, Silicon Valley may prove a classroom for building a global business.

US News and World Report, October 2nd, 1989

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

从句三层

Technology trends may push Silicon Valley back to the future.

定 主 谓 宾 状

trend n. 趋势 趋向 动态 v. 走向 趋向; trend to 趋向于; trendy adj. 时髦的 流行的 时尚的; push back to 重新推向; silicon n. 硅; valley n. 山谷
技术的发展趋势有可能把硅谷重新推向未来。

Carver Mead, a pioneer in integrated circuits

主 同位语 ← 后置定语

Pioneer n. 先锋 开辟者 v. 开辟 倡导; integrated circuits 集成电路; integrate v. 整合 成为一体 加入; integrate with 结合起来; integration n. 整合 集成 综合 融入群体或社会; disintegrate v. 瓦解 解体 分裂; circuit n. 电路 线路 巡回 循环 v. 环行; circuit board 电路板; circuitous adj. 迂回的 绕道的 曲折的; 两个同位语都为 Carver Mead 的同位语;

and a professor of computer science at the California Institute of Technology,

连 同位语 ← 后置定语

profess v. 宣称 声称 信奉 妄称; profession n. 职业 行业 专业 表白; professional n. 专家 内行 adj. 职业的 专业的; professor n. 教授 教员; professorial adj. 教授的 教授似的; computer n. 电脑; science n. 科学; Institute n. 机构 学院 研究所 v. 建立 实行 开始; institution n. 机构 协会 制度 制定 建立; institutional adj. 机构的 制度的; institutionalize v. 使制度化 机构化;

notes there are now workstations

谓 谓 状 主

note v. 特别提到 注意 指出 n. 笔记 注释 记录; note book n. 笔记本 记事本 = notebook; workstation n. 工作站 (work + station);

that enable engineers to design, test and produce chips right on their desks, much the way

←主 谓 宾 宾语补足语 状 状

that 引导定语从句修饰 workstations; enable sb. to do 使某人能做; enable v. 使能够 使有机会 使可行; disable v. 使丧失能力 使伤残 使不能运转; chip n. 芯片 碎片 v. 打破 弄缺 被损坏 切下; chop v. 砍 劈 剥;

an editor creates a newsletter on a Macintosh.

← 主 谓 宾 状

这个定语从句修饰 the way; Macintosh n. 苹果电脑;

卡弗·米德 -- 集成电路的一位先驱, 加州理工学院的计算机教授 -- 指出, 现在有些计算机工作站使工程技术人员可以在他们的办公桌上设计、试验和生产芯片, 就像一位编辑在苹果机上编出一份时事通讯一样。

As the time and cost of making a chip drop to a few days and a few hundred dollars,

引 主 连 主 ← 后置定语 谓 宾 连 宾

as 引导原因状语从句 = because, for, since; drop to 降到 ~ decrease, decline, turn down, reduce, shrink;



engineers may soon be free to let their imaginations soar without being penalized by expensive failures.

主

系

状

系

表

状

状

be free to do 可以做 ... (have the freedom to do); soar v. 翱翔 高飞 急速上升飙升; penalize v. 处罚 惩罚; penalty n. 刑罚 惩罚 罚金;
由于制造一块芯片的时间已缩短至几天, 费用也只有几百美元, 因此, 工程技术人员可能很快就可充分发挥他们的想像力, 而不会因失败而造成经济上的损失。

Mead predicts that inventors will be able to perfect powerful customized chips

主

谓

引

主

谓

定

宾

predict v. 预报 预言 预告; prediction n. 预测 预言 预告; predictor n. 预示物 预测器 预言者; predictive adj. 预测的 预言的 前瞻的;
predictable adj. 可预见的 可预料的≠ unpredictable; that 引导宾语从句作 predict 的宾语; perfect v. 使完美 使改善 adj. 完备的 完美的 完全的;
perfection n. 完善 完美 圆; customize v. 定制; customized adj. 按顾客需要定制的; customization n. 定制; customer n. 顾客;

over a weekend at the office — spawning a new generation of garage start-ups

时间状语

地点状语

现在分词短语作状语

spawn v. 酿成 导致 引发 产卵 = give rise to, lead to, give birth to, result in, bring about, cause; generation n. 一辈 一届 代; garage
start-up 汽车修理间起家的人; star-up n. 新成立企业; garage n. 车库;

and giving the U.S. a jump on its foreign rivals in getting new products to market fast.

连

现在分词短语作状语

give sb. a jump/leap on 抢先 = get the jump on; rival n. 对手 竞争者≈ competitor, opponent, counterpart, contestant, challenger;
rivalry n. 竞争 竞赛 较量 competition, contention, challenge;

米德预言发明者可以在办公室用一个周末的时间生产出完美的、功能很强的、按客户需求设计的芯片 -- 造就新一代从汽车间起家的技术人员, 在把产品推向市场方面使美国比它的外国对手们抢先一步。

'We've got more garages with smart people,' Mead observes. 'We really thrive on anarchy.'

主

谓

定

宾

←

后置定语

主

谓

主

状

谓

宾

smart adj. 聪明的; thrive v. 繁荣 茁壮成长 蓬勃发展; thrive on 靠 ... 繁荣; anarchy n. 无政府状态 混乱; utopia n. 乌托邦式的社会;
“我们有更多的汽车间, 那里有许多聪明人, ” 米德说。 “我们确实是靠这种无政府状态发展起来的。”

And on Asians.

连

谓

宾

And (we thrive) on Asians. 引出此段, 跟上一段最后一句呼应, 为避免重复, 省略了本句的主谓; Asia n. 亚洲; Asian n. 亚洲人 adj. 亚洲的;
靠的是亚洲人。

Already, orientals and Asian Americans constitute the majority of the engineering staffs at many Valley firms.

状

主

谓

宾

←

后置定语

状

orient n. 东方 远东 亚洲 v. 适应 使朝向 使面对; oriental n. 东方人 adj. 东方的 东方人的; orientation n. 方向 定向 目标 态度 取向; orientation
tour 校园观光 导引参观; sex orientation 性取向; New Oriental School 新东方学校; constitute v. 建立 构成 组成 设立; constitution n. 宪法
构成 体质 组成; constitutional adj. 宪法的 章程的; constitutionally adv. 宪法上 本质上 体质上; majority n. 大多数 大部分; minority n. 少数
人 未成年 少数派; the engineering staff 工程技术人员;
硅谷许多公司中工程技术人员的大多数是东方人和亚裔美国人。

And Chinese, Korean, Filipino and Indian engineers are graduating in droves from California's colleges.

连

定

→

主

谓

状

状

graduate v. 毕业 获得学位 n. 毕业生; graduate from 毕业于; graduate student 硕士研究生; postgraduate n. 研究生; graduation n. 毕业
毕业典礼; graduation thesis n. 毕业论文; drove n. 人群 畜群; in droves 一批批 成群地 in groups; college n. 大学 = university 学院;
中国、韩国、菲律宾和印度的工程师一批批地从加州的大学毕业。

As the heads of next-generation start-ups, these Asian innovators can draw on customs and languages

状

定

主

谓

宾

start-up n. 初创企业; invent v. 发明 创造 编造 捏造; invention n. 发明 创造 虚构 编造; inventive adj. 发明的 有创意的 有新意的; inventor n.
发明家; draw on 凭借 依赖≈ bank on, depend on, rely on, make use of;

to forge tighter links with crucial Pacific Rim markets.

动词不定式短语作目的状语

forge v. 发展 锻造 勉力前进; forger n. 伪造者 锻工; forgery n. 伪造 赝品 伪造罪; link n.v. 链接 连接 联系; crucial adj. 关键的≈ serious,
grave, vital, decisive, significant, critical; Pacific Rim 太平洋沿岸; rim n. 边沿 轮圈; hub n. 中心;
作为新掘起一代的带头人, 亚裔发明家可以凭借他们在习惯和语言上的优势, 与关键的太平洋沿岸市场建立起更加牢固的联系。



For instance, Alex Au, a Stanford Ph. D. from Hong Kong,

状

主

同位语



后置定语

for instance/example 例如; Ph.D. 博士 = Philosophiae Doctor; doctorate n. 博士学位; bachelor n. 学士学位; diploma n. 毕业文凭;

has set up a Taiwan factory to challenge Japan's near lock on the memory-chip market.

谓

宾

状

set up/start up 建立 创立 = establish, build, construct; challenge v. 挑战 叫板 n. 挑战 质疑 质询; challenger n. 挑战者; lock n. 垄断 锁定; lock on 对 ... 形成垄断; monopoly n. 垄断 独占; memory-chip n. 内存条; flash chip 闪存;

比如说, 亚历克斯·奥, 一位来自香港的斯坦福大学博士, 已经在台湾建厂, 对日本在内存条市场上近似垄断的局面提出了挑战。

India-born N.Damodar Reddy's tiny California company reopened an AT & T chip plant in Kansas City

定

主

谓

定

宾

状

AT & T American Telephone and Telegraph 美国电话电报公司; Kansas n. 堪萨斯州;

last spring with financing from the state of Missouri.

状

状

finance v. 提供资金 融资 n. 金融 财务 财政 资金; refinance v. 再融资; financial adj. 财政的 财务的; Missouri n. 美国密苏里州;

印度出生的 N. 达莫达·雷迪经营的小小的加州公司去看春天在堪萨斯城重新启用了美国电话电报公司的一家芯片工厂, 并从密苏里州获取了财政上的支持。

Before it becomes a retirement village, Silicon Valley may prove a classroom for building a global business.

引

主

系

定

表

主

谓

宾



后置定语

before 引导时间状语从句; retirement n. 退休; retire v. 退休; retiree n. 退休人员; pension n. 退休金; prove 后省略 to be; build v. 创建 ≈ construct, set up, put up, erect, create, foster, establish, found, launch; global adj. 全球的 全面的 全局的;

在硅谷变成一个退休村之前, 它很可能成为建立全球商业的一个教学场地。

Vocabularies | 词汇

◆ silicon /'sɪlɪkən/ n. 硅

integrate /'ɪntɪgreɪt/ v. 成为一体, (使) 加入 +with

◆ integrated /'ɪntɪgreɪtɪd/ adj. 综合的 完整统一的

integration /,ɪntɪ'greɪʃ(ə)n/ n. 一体化 结合, 融入群体 整合

urban-rural integration 城乡一体化

integral /ɪn'teɡrəl/ adj. 不可或缺的, 作为组成部分的, 完整的

integrity /ɪn'teɡrəti/ n. 诚信 诚信正直 完整

◆ circuit /'sɜːkɪt/ n. 线路 电路 回路 巡回 循环 v. 环行

circular /'sɜːrkjələ/ adj. 圆形的 环形的 圆的 环行的

circle /'sɜːk(ə)l/ n. 圆形 圆圈 v. 圈出 环行

◆ California /kælɪ'fɔːnjə/ n. 加利福尼亚 (美国州名)

◆ spawn /spɔːn/v. 引起 酿成 产卵

◆ thrive/θraɪv/ v. 兴旺 繁荣 +on

◆ workstation /'wɜː(r)k.steɪʃ(ə)n/ n. 工作站

◆ chip /tʃɪp/ n. 芯片 集成电路片 集成块 (memory-chip n. 内存条)

◆ newsletter /'njuːz.letə(r)/ n. 时事通讯

◆ penalize /'piːnəlaɪz/ v. 处罚 惩罚

penalty /'pen(ə)lti/ n. 处罚, 刑罚, 惩罚

◆ constitute /'kɒnstɪ.tʊt/ v. 构成 组成 设立

constitution /kɒnstɪ'tjuːʃ(ə)n/ n. 宪法 构成 体质 组成

constitutional /[,kɒnstɪ'tjuːʃ(ə)nəl/ adj. 宪法的 章程的

constitutional monarchy 君主立宪

institute /'ɪnstɪ.tjuːt/n. (教育、专业等) 机构 v. 建立 实行 开始

institution /ɪnstɪ'tjuːʃ(ə)n/ n. 机构, 协会, 公共机构

institutional /ɪnstɪ'tjuːʃ(ə)n(ə)l/ adj. 机构的; 慈善机构的

custom /'kʌstəm/ n. 习俗 风俗 光顾 习性

customary /'kʌstə,meri/ adj. 习俗的 习惯的 customarily adv.

custom-built 设计建造的; 订做的

customs /'kʌstəmz/ n. 海关 进口税 关税

customer /'kʌstəmər/ n. 客户 顾客 =client

accustom /ə'kʌstəm/ v. 使习惯

be accustomed to/with 惯于

◆ customize /'kʌstəmaɪz/ v. 按顾客具体需要制造

customization /'kʌstəmaɪzəʃən/ n. 定制

◆ forge /fɔːdʒ/ v. 发展 锻造 制定

forgery /'fɔː(r)dʒəri/ n. 伪造 赝品 伪造罪 伪造品

forget-forgot- forgotten /fə(r)'get/ v. 忘记 遗忘

forgetful /fə'getfəl/ adj. 健忘的 好忘事的

forgetfulness /fə'getflnəs/ n. 健忘

innovate /'ɪnəʊveɪt/ v. 创新 引入 改革

◆ innovator /'ɪnəvertə(r)/n. 发明者

innovation /[,ɪnəʊ'veɪʃ(ə)n/ n. 创新 改革

innovative /'ɪnəvətɪv/ adj. 革新的 创新的

◆ oriental /[,ɔːri'ent(ə)l/ n. 东方人 adj. 东方人的

orient /'ɔːriənt/ n. 东方; 远东 v. 适应 使朝向 使面对

orientation /ɔːriən'teɪʃ(ə)n/ n. 定位 方位 取向

sexual orientation 性取向

orientation tour 导引参观, 校园观光

◆ anarchy /'ænə(r)ki/ n. 无政府状态 混乱

monarchy /'mɒnə(r)ki/ n. 君主制; 君主政体

◆ drove /draʊv/ n. 群



Lesson 11 How to grow old 如何安度晚年



First listen and then answer the following question.

What, according to the author, is the best way to overcome the fear of death as you get older?

Some old people are oppressed by the fear of death. In the young there is a justification for this feeling. Young men who have reason to fear that they will be killed in battle may justifiably feel bitter in the thought that they have been cheated of the best things that life has to offer. But in an old man who has known human joys and sorrows, and has achieved whatever work it was in him to do, the fear of death is somewhat abject and ignoble. The best way to overcome it — so at least it seems to me — is to make your interests gradually wider and more impersonal, until bit by bit the walls of the ego recede, and your life becomes increasingly merged in the universal life. An individual human existence should be like a river — small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past boulders and over waterfalls. Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea, and painlessly lose their individual being. The man who, in old age, can see his life in this way, will not suffer from the fear of death, since the things he cares for will continue. And if, with the decay of vitality, weariness increases, the thought of rest will be not unwelcome. I should wish to die while still at work, knowing that others will carry on what I can no longer do, and content in the thought that what was possible has been done.

Bertrand Russell 伯特兰·罗素 (英国哲学家) *How to grow old from Portraits from Memory*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

课标题: grow 在此是个系动词, 形容词 old 作表语; 本课课后有此篇文章的全版;

Some old people are oppressed by the fear of death. In the young there is a justification for this feeling.

定 主 谓 | 被动语态 状 状 谓 主 状

in the young 在年轻人身上; the+ 形容词表示一类人, 后面动词用复数形式, 比如: the old 老年人, the rich 有钱人, the disabled 残疾人; justification n. 正当理由 辩护; justify v. 证明 .. 正确 为 ... 辩护; justifiable adj. 合理的 有理由的 无可非议的; justifiably adv. 理所当然 无可非议的;

press /pres/ n. 出版社 新闻界 报刊 按 v. 压 按 压榨 敦促 挤	express /ɪk'spres/ n. 特快列车 快件服务 v. 表达 表示 表露 代表
impress /ɪm'pres/ n. 印象 印记 铭刻 特征	adj. 特快的 快速的 快递的
v. 使钦佩 使敬仰 留下深刻的印象 on/upon	oppress /ə'pres/ v. 忧郁 压抑 欺压 压迫
compress /kəm'pres/ v. 压缩 精简 浓缩 压缩 into	depress /dɪ'pres/ v. 压, 使抑郁 使沮丧 使消沉
decompress /di:kəm'pres/ v. 减压 卸压 解压缩文件	repress /rɪ'pres/ v. 抑制 压抑 克制 压制 镇压 约束 压迫
	suppress /sə'pres/ v. 抑制 压制 阻止 控制 查禁 封锁

有些老年人因为怕死而感到烦恼。青年人有这种感觉是情有可原的。

Young men who have reason to fear that they will be killed in battle may justifiably feel bitter

主 ←主 谓 宾 宾补 引 主 谓 | 被动语态 状 系 状 系 表

who 引导定语从句修饰 men; to fear 后的宾语从句 that they will be killed in battle 作 fear 的宾语; justifiably adv. 不可非议地; bitter adj. 痛苦的 愤愤不平的; bitterly adv. 非常 愤怒地 极其 厉害地 刺骨地; bitterness n. 苦味 辛酸 苦难 怨恨 悲哀;

in the thought that they have been cheated of the best things that life has to offer.

状 引 主 谓 | 被动语态 定 宾 ←引 主 谓

第一个 that 引导同位语从句作 thought 的同位语, 第二个 that 引导定语从句修饰 things; cheat v. 欺骗 舞弊 蒙骗 n. 作弊 欺诈行为; cheat of 从 ... 骗取≈ deceive, trick into, con, defraud; cheat on 不忠于; cheater n. 作弊者 欺骗者;

有理由害怕自己会死在战场上的年轻人, 想到自己被剥夺了生活所能给予的最美好的东西时, 感到痛苦, 这是可以理解的。

But in an old man who has known human joys and sorrows,

连 状 ←主 谓 1 定 宾

who 引导定语从句修饰 man; joys and sorrows 欢乐和悲伤; sorrow n. 悲伤 悲痛 不幸 v. 感到或表示悲伤;

and has achieved whatever work it was in him to do, the fear of death is somewhat abject and ignoble.

连 谓 2 定 表 主 系 状 状 主 ←后置定语 系 状 表 连 表

whatever work... 宾语从句作 achieved 的宾语; achieve v. 达到 实现 获得; achievement n. 成就 成绩 功绩 完成; achievable adj. 可实现的 可达到的; whatever: no matter what 无论什么; whatever work 无论什么工作; somewhat adv. 有点儿; abject adj. 可怜的 凄惨的; ignoble adj. 可耻的 卑劣的 不诚实的; noble adj. 崇高的 品质高尚的 宏伟的;

可是老年人已经饱尝了人间的甘苦, 一切能做的都做了, 如果怕死, 就有点儿可怜又可鄙。



The best way to overcome it — so at least it seems to me —

定 主 ← 后置定语 表 状 主 系 状

overcome-overcame-overcome v. 克服 解决 战胜; it 指前文 the fear of death, 此句为插入语, 倒装语序, 正常语序 :at least it seems so to me.

is to make your interests gradually wider and more impersonal,

系 动词不定式短语作表语 补充说明 interests

impersonal adj. 超脱个人情感的 冷淡的 客观的; person n. 个人 某人; persoanal adj. 个人的 私人的; persona n. 形象 角色 人设;

until bit by bit the walls of the ego recede, and your life becomes increasingly merged in the universal life.

引 状 主 ← 后置定语 谓 连 主 谓 状 谓 | 被动 状

until, till 引导时间状语从句; bit by bit 一点点地 逐渐地 = little by little, slowly, gradually; ego n. 自我; egotistic adj 自我为中心的 自大的; recede v. 退去 逐渐远离; merge v. 结合 融入 相融 合并; merge in/into 融入; universal adj. 宇宙的 普遍的 全体的; universal education 普及教育; universe n. 宇宙; university n. 大学 = college;

克服怕死的最好办法 — 至少在我看来是这样 — 就是逐渐使自己的兴趣更加广泛, 逐渐摆脱个人狭小的圈子, 直到自我的围墙一点一点地倒塌下来, 自己的生活慢慢地和整个宇宙的生活融合在一起。

An individual human existence should be like a river — small at first, narrowly contained within its banks,

定 主 系 表 补语 | 说明 river 补语 | 补充说明 river

破折号后的三个短语均为补语, 补充说明 river; individual adj. 单独的 个别的 n. 个人; existence n. 存在 生存; exist v. 存在 生存 实际上有; contain v. 包含 含有 控制 遏制 容纳; container n. 容器 集装箱; containment n. 控制 抑制 遏制;

and rushing passionately past boulders and over waterfalls.

连 补语 | 补充说明 river

passionately adv. 激昂地 充满热情地 激动地; passionate adj. 热情的 热烈的; passion n. 热忱 爱好 激情 酷爱; boulder n. 巨石; waterfall n. 自然瀑布; cascade n. 人工瀑布 级联 阶梯 v. 奔流 泻;

Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly,

状 主 系 表 主 谓 主 谓 状

gradually adv. 渐渐地 逐步地 = bit by bit, little by little, step by step, steadily, progressively; recede v. 退去 ≈ retreat, move away, go back, withdraw, draw back; concede v. 让步 允许 承认;

and in the end, without any visible break, they become merged in the sea,

连 状 状 主 系 表 状

visible adj. 看得见的 明显的 ≠ invisible; they 指代 the waters;

and painlessly lose their individual being.

连 状 谓 定 宾

本句由四个并列单句组成, 最后由一个单句由 and 连接并列谓语; painlessly adv. 毫无痛苦地 ≠ painfully; being n. 存在 生存 生物;

个人的存在应该像一条河流, 开始很小, 被紧紧地夹在两岸中间, 接着热情奔放地冲过巨石, 飞下瀑布。然后河面渐渐地变宽, 两岸后撤, 河水流得平缓起来, 最后连绵不断地汇入大海, 毫无痛苦地失去了自我的存在。

The man who, in old age, can see his life in this way, will not suffer from the fear of death,

主 ←主 状 谓 宾 状 谓 宾 ← 后置定语

who 引导定语从句, 修饰 the man, 关系代词 who 在从句中作主语; in this way 以这种方式; suffer v. 遭受 蒙受 受难 忍受; suffer from 遭受痛苦 ≈ hurt, agonize, endure, go through, undergo, bear, endure, experience; suffer for 为 ... 而受苦 因 ... 而遭受;

since the things he cares for will continue.

引 主 ←主 谓 谓

since 引导原因状语从句 = because, as, for, so, hence; care for 在意 关心 照顾 ≈ look after, take care of, see to, watch over, nurse, foster, nurture, tend, rear, raise;

上了年纪的人这样看待生命, 就不会有惧怕死亡的心情了, 因为自己关心的一切事件都会继续下去。

And if, with the decay of vitality, weariness increases, the thought of rest will be not unwelcome.

连 引 状随状语 主 谓 主 ← 后定 系 表

if 引导条件状语从句; decay n.v. 衰退 腐朽 衰败; vitality n. 精力 活力; vital adj. 生命的 至关重要的 生死攸关的; weariness n. 疲惫 疲倦 厌倦; weary adj. 疲惫的 厌倦的; the thought of rest, death 委婉的表达; unwelcome adj. 不需要的 不受欢迎的 ≠ welcome;

I should wish to die while still at work, knowing that others will carry on what I can no longer do,

主 谓 宾 引 表 状 | 主补 引 主 谓 宾 主 谓 状 谓

while 引导时间状语从句, while (I am); 现在分词短语 knowing 作状语, that 引导的宾语从句作 knowing 的宾语, what... 宾语从句作 carry on 的宾语; carry on 继续开展 ≈ proceed, go on, contiune, keep on/at, persist in, insist on, persevere;



and content in the thought that what was possible has been done.

连 主补 状 引 主 系 表 谓 | 被动语态

and 连接的 content 形容词短语与现在分词 knowing 短语并列，都是对主语补充说明；that 引导同位语从句作 thought 的同位语；what was possible 主语从句，作这个同位语从句内的主语；content adj. 满足 满意 愿意；

再者，随着精力的衰退，老年人的疲惫会增长，有长眠的愿望未尝不是一件好事情，我希望工作到死为止，明白了有人会继续我的未竟事业，想到能做的事都做了，也就坦然了。

Vocabularies | 词汇

◆ oppress /ə'pres/ v. 忧郁 压抑 欺压 压迫
Root_press_B2_L59

◆ ego /'i:gəʊ/ n. 自我 小我 自负
egotist /'igəʊtɪst/ n. 自大者 = narcissist /'nɑ:(r)sisist/ n. 自恋狂
egotistic /,igə'tɪstɪk/ adj. 自我中心的 自私的 = egotistical adj.

vital /'vaɪt(ə)l/ adj. 必不可少的，对...极重要的 生死攸关的 致命的
◆ vitality /vaɪ'tæləti/ n. 精力 活力 生命力
vitality /'vaɪt(ə)li/ adv. 极其 绝对 = really, critically, crucially
vitalize /'vaɪtəlaɪz/ v. 激发，赋予...生命

◆ impersonal /ɪm'pɜ:(r)s(ə)nəl/ adj. 超脱个人感情的
Root_person_B.1_L.123_P.123

wear /wer/ v. 穿戴 穿破 磨损 消耗 n. 穿着 穿戴 -wore-worn
wear away 消逝 磨损 wear down 挫败 慢慢破坏 侵蚀
wear off/out (精力) 衰退
wearable /'weərəbl/ adj. 穿戴舒适的 可穿戴的
weary /'wɪəri/ v. 使疲劳 adj. 疲惫的；使人疲劳的
◆ weariness /'wɪərɪnəs/ n. 疲惫感 疲倦 厌倦

justify /'dʒʌstɪfaɪ/ v. 证明...是正当的，为...辩护
◆ justification /,dʒʌstɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 正当理由
justifiable /'dʒʌstɪfaɪəbl/ adj. 合理的 有理由的 正当的
justifiably /dʒʌstɪ'faɪəblɪ/ adv. 无可非议地

◆ recede /rɪ'sid/ v. 退去 逐渐远离 渐渐远去
reside /rɪ'zaɪd/ v. 居住在；定居于
resident /'rezɪd(ə)nt/ n. 居民 住户
resident alien 外侨 外籍居民
residency /'rezɪd(ə)nsi/ n. 逗留时间 定居
residence /'rezɪdəns/ n. 居住 住所 住房 定居
concede /kən'sid/ v. 让步 允许 承认 认输 让与

increase /ɪn'kri:s/ n. v. 增加 增长 增多 +in
increasement /ɪnkri:smənt/ n. 增加
◆ increasingly adv. 日益 越来越多地 不断增加地
decrease /dɪ'kri:s/ n. v. 降低 减少 缩小 减弱 +in
decrepit /dɪ'kreɪt/ adj. 衰老的 老朽的 破旧的 =dilapidated
decree /dɪ'kri:/ n. 法令 判决 v. 判决 颁布 =verdict, order, law
discreet /dɪ'skri:t/ adj. 谨慎的 考虑周到的 +ly adv.

◆ passionately adv. 激昂地
passion /'pæʃ(ə)n/ n. 激情 酷爱 v. 热忱 爱好 for sb./ about sth.
passionate /'pæʃ(ə)nət/ adj. 充满热情的 热烈的 =zealous

◆ painlessly adv. 毫无痛苦地 painless adj.
pain /peɪn/ n. 痛苦 苦恼 v. 使痛苦 使苦恼 in pain
painful /'peɪnf(ə)l/ adj. 令人痛苦的 不愉快的 困难的 +ly adv.
painkiller /'peɪnklɪə/ n. 止痛药

◆ abject adj. 可怜的 凄惨的
adjective /'ædʒɪktɪv/ adj. 形容词的；附属的 n. 形容词

◆ cheat /tʃi:t/ v. 欺骗 蒙骗 作弊 n. 骗子 欺诈行为 = con, deceive

◆ ignoble /ɪg'nəʊb(ə)l/ adj. 不体面的 可耻的 卑劣的
noble /'nəʊb(ə)l/ adj. 崇高的 品质高尚的
ignore /ɪg'nɔ:/ v. 忽视 佯装未见 不予理睬
ignorant /'ɪgnərənt/ adj. 无知的 愚昧的 不了解的
ignorance /'ɪgnərəns/ n. 无知 愚昧





How to Grow Old

Bertrand Russell 伯特兰·罗素 (英国哲学家) 1956

In this essay (written for his book Portraits From Memory And Other Essays), Russell uses his logical thinking to lay out his advice for achieving a successful old age.

In spite of the title, this article will really be on how not to grow old, which, at my time of life, is a much more important subject. My first advice would be to choose your ancestors carefully. Although both my parents died young, I have done well in this respect as regards my other ancestors. My maternal grandfather, it is true, was cut off in the flower of his youth at the age of sixty-seven, but my other three grandparents all lived to be over eighty. Of remoter ancestors I can only discover one who did not live to a great age, and he died of a disease which is now rare, namely, having his head cut off. A great-grandmother of mine, who was a friend of Gibbon, lived to the age of ninety-two, and to her last day remained a terror to all her descendants. My maternal grandmother, after having nine children who survived, one who died in infancy, and many miscarriages, as soon as she became a widow devoted herself to women's higher education. She was one of the founders of Girton College, and worked hard at opening the medical profession to women. She used to tell of how she met in Italy an elderly gentleman who was looking very sad. She asked him why he was so melancholy and he said that he had just parted from his two grandchildren. 'Good gracious,' she exclaimed, 'I have seventy-two grandchildren, and if I were sad each time I parted from one of them, I should have a miserable existence!' 'Madre snaturale!', he replied. But speaking as one of the seventy-two, I prefer her recipe. After the age of eighty she found she had some difficulty in getting to sleep, so she habitually spent the hours from midnight to 3 a.m. in reading popular science. I do not believe that she ever had time to notice that she was growing old. This, I think, is the proper recipe for remaining young. If you have wide and keen interests and activities in which you can still be effective, you will have no reason to think about the merely statistical fact of the number of years you have already lived, still less of the probable shortness of your future.

As regards health, I have nothing useful to say as I have little experience of illness. I eat and drink whatever I like, and sleep when I cannot keep awake. I never do anything whatever on the ground that it is good for health, though in actual fact the things I like doing are mostly wholesome.

Psychologically there are two dangers to be guarded against in old age. One of these is undue absorption in the past. It does not do to live in memories, in regrets for the good old days, or in sadness about friends who are dead. One's thoughts must be directed to the future, and to things about which there is something to be done. This is not always easy; one's own past is a gradually increasing weight. It is easy to think to oneself that one's emotions used to be more vivid than they are, and one's mind more keen. If this is true it should be forgotten, and if it is forgotten it will probably not be true.

The other thing to be avoided is clinging to youth in the hope of sucking vigour from its vitality. When your children are grown up they want to live their own lives, and if you continue to be as interested in them as you were when they were young, you are likely to become a burden to them, unless they are unusually callous. I do not mean that one should be without interest in them, but one's interest should be contemplative and, if possible, philanthropic, but not unduly emotional. Animals become indifferent to their young as soon as their young can look after themselves, but human beings, owing to the length of infancy, find this difficult.

I think that a successful old age is easiest for those who have strong impersonal interests involving appropriate activities. It is in this sphere that long experience is really fruitful, and it is in this sphere that the wisdom born of experience can be exercised without being oppressive. It is no use telling grownup children not to make mistakes, both because they will not believe you, and because mistakes are an essential part of education. But if you are one of those who are incapable of impersonal interests, you may find that your life will be empty unless you concern yourself with your children and grandchildren. In that case you must realise that while you can still render them material services, such as making them an allowance or knitting them jumpers, you must not expect that they will enjoy your company.

Some old people are oppressed by the fear of death. In the young there is a justification for this feeling. Young men who have reason to fear that they will be killed in battle may justifiably feel bitter in the thought that they have been cheated of the best things that life has to offer. But in an old man who has known human joys and sorrows, and has achieved whatever work it was in him to do, the fear of death is somewhat abject and ignoble. The best way to overcome it -so at least it seems to me- is to make your interests gradually wider and more impersonal, until bit by bit the walls of the ego recede, and your life becomes increasingly merged in the universal life. An individual human existence should be like a river: small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past rocks and over waterfalls. Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea, and painlessly lose their individual being. The man who, in old age, can see his life in this way, will not suffer from the fear of death, since the things he cares for will continue. And if, with the decay of vitality, weariness increases, the thought of rest will not be unwelcome. I should wish to die while still at work, knowing that others will carry on what I can no longer do and content in the thought that what was possible has been done.

Lesson 12 Banks and their customers 银行和顾客



First listen and then answer the following question.

Why is there no risk to the customer when a bank prints the customer's name on his cheques?

When anyone opens a current account at a bank, he is lending the bank money, repayment of which he may demand at any time, either in cash or by drawing a cheque in favour of another person. Primarily, the banker-customer relationship is that of debtor and creditor — who is which depending on whether the customer's account is in credit or is overdrawn. But, in addition to that basically simple concept, the bank and its customer owe a large number of obligations to one another. Many of these obligations can give rise to problems and complications but a bank customer, unlike, say, a buyer of goods, cannot complain that the law is loaded against him.

The bank must obey its customer's instructions, and not those of anyone else. When, for example, a customer first opens an account, he instructs the bank to debit his account only in respect of cheques drawn by himself. He gives the bank specimens of his signature, and there is a very firm rule that the bank has no right or authority to pay out a customer's money on a cheques on which its customer's signature has been forged. It makes no difference that the forgery may have been a very skilful one: the bank must recognize its customer's signature. For this reason there is no risk to the customer in the practice, adopted by banks, of printing the customer's name on his cheques. If this facilitates forgery, it is the bank which will lose, not the customer.

Gordon Barrie and Aubrey L. Diamond *The Consumer Society and the Law*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

When anyone opens a current account at a bank, he is lending the bank money,

引 主 谓 定 宾 状 主 谓 间接宾语 直接宾语

when 引导时间状语从句；current account 经常收支 活期存款账户 = checking account; current asset 流动资产；lend-lent-lent v. 出借；lend sth. to sb. 借某物给某人；borrow sth. from sb. 从某人处借某物；lender n. 放款人 出借人 = creditor; borrower n. 借款人 借方 = debtor;

repayment of which he may demand at any time,

宾 引 主 谓 状

of which 引导非限定性定语从句修饰 money, repayment of which = whose repayment; repayment n. 提取 偿还债务 归还借款；repay-repaid-repaid v. 偿还 报答 归还 清偿；pay-paid-paid v. 付费 偿还 交纳 n. 工资 薪水；payment n. 支付 付款 款项；overpay v. 付款过多；

either in cash or by drawing a cheque in favour of another person.

状

either... or... 或者 ... 或者 ... (neither...nor... 两者都不), 连接两个并列状语；draw-drew-drawn v.; 提取 提款 描绘；withdraw-withdrew-withdrawn v. 撤回 撤离 收回 撤销；overdraw-overdrew-overdrawn v. 透支 夸大 夸张；redraw-redrew-redrawn v. 重新描绘；cash n. 现金；cheque n. 支票；in favour of 赞成 对 ... 有利；

任何人在银行开一个活期账户，就等于把钱借给了银行。这笔钱他可以随时提取，提取的方式可以是取现金，也可以是开一张以他人为收款人的支票。

Primarily, the banker-customer relationship is that of debtor and creditor —

状 前置定语 → 主 系 表 ← 后置定语

primary adj. 主要的 最重要的 基本的 最初的；primarily adv. 首先 起初 根本上；banker n. 庄家 银行家；customer n. 客户 顾客 = client, clientele；debt n. 债务 欠款 借款；debtor n. 借方 = lender; indebted adj. 感激的 蒙恩的 负债的；creditor n. 贷方 = borrower; credit n. 信用 贷款 学分 赞扬 v. 贷记 存入金额；credit balance 贷方余额；credit card 信用卡；credit crunch 信贷紧缩；credit limit 信用限度；take credit for 把功劳归自己 因 ... 而得到好评；that 指 relationship;

银行与储户的关系主要是债务人和债权人的关系。

who is which depending on whether the customer's account is in credit or is overdrawn.

状 (独立主格结构) 引 定 主 系 表 连 系 表

who is which 是分词短语 depending on 意思上的主语；whether 引导宾语从句作 depending on 的宾语；in credit 账户有盈余 ≈ solvent adj. 有清偿力的；overdraw-overdrew-overdrawn v. 透支 夸大 夸张；overdrawn adj. 已透支 被透支的 ≈ insolvent adj. 无清偿力的；

究竟谁是债务人谁是债权人，要看储户是有结余还是透支。

But, in addition to that basically simple concept,

连 状

in addition to 此外 加之 = on top of, over and above, plus; in addition 加之 另外 此外 = additionally, what is more, moreover, furthermore, also, as well, besides；basically adv. 基本地 本质上；concept n. 概念 观念 设想 观点；conceptual adj. 概念上的；

the bank and its customer owe a large number of obligations to one another.

主 连 主 谓 定 宾 状

owe...to sb. 欠某人；a large number/amount/sum of 许多 大量 + 可数名词复数 = a great many, a lot of；obligation n. 义务 责任；obligate v. 强制 使负义务；obligatory adj. 强制的 必须的 义不容辞的 = mandatory, compulsory；

除了这一基本的简单的概念外，银行和储户彼此还需承担大量义务。

Many of these obligations can give rise to problems and complications but a bank customer,

定主谓宾连宾连主

give rise to 引起 导致 + 名词 = cause, result in, bring about, lead to; complication n. 纠纷 混乱 并发症；complicate v. 使复杂化 adj. 复杂的；

unlike, say, a buyer of goods, cannot complain that the law is loaded against him.

状谓引主谓|被动语态状

say 插入语 = for example/instance, let's say; that 引导宾语从句作 complain 的宾语；be loaded/against with 对 ... 不利；

其中许多义务往往引起问题和纠纷。但是储户不能像货物的买主那样来抱怨法律对自己不利。

The bank must obey its customer's instructions, and not those of anyone else.

主谓定宾连宾←后置定语

obey v. 遵守 服从 顺从；disobey v. 违抗 不服从；instruct v. 指导 教授 指示 通知 命令；instruction n. 指示 教导 命令；instruction manual 使用指南 说明书；instructive adj. 有教育意义的 增长知识的；instructor n. 指导员 教练 讲师；those 指代 instruction；

银行必须遵照储户的嘱托办事，不能听从其他人的指令。

When, for example, a customer first opens an account,

引状|插入语主状谓宾

when 引导时间状语从句；for example/instance 举例来说 作插入语 = say, e.g., let's say;

he instructs the bank to debit his account only in respect of cheques drawn by himself.

主谓宾宾语补足语←cheques 的后置定语

debit v. 把 ... 记入贷方 n. 借记 借方 收方；in respect of/to 涉及 关于 在某方面：in light of, in view of, with regard to, considering;

比如，储户首次在银行开户时，嘱咐银行他的存款只能凭本世人签字的支票来提取。

He gives the bank specimens of his signature, and there is a very firm rule

主谓宾宾←后置定语连谓定主

specimen n. 标本 样品 样本；prototype n. 雏形 原型；signature n. 签名 签署 署名；sign v. 签名 签署；firm adj. 坚固的 稳固的 坚决的；

that the bank has no right or authority to pay out a customer's money

引主谓宾连宾宾语补足语

that 引导同位语从句作 rule 的同位语；pay out 付钱 repay;

on a cheques on which its customer's signature has been forged.

状←引定主谓|被动语态

on which 引导定语从句修饰 cheques; its 指 the bank's; forge v. 伪造 锻造 制定；forger n. 伪造者 锻工；forgery n. 伪造 赝品 伪造物；

他把自己签名的样本交给银行，对此有一条非常严格的规定：银行没有任何权利或理由把储户的钱让伪造储户的支票取走。

It makes no difference that the forgery may have been a very skilful one:

形主谓宾引主系定表

make no difference 没有关系 没有差别；it 是形式主语，真正的主语是由 that 引导的主语从句；skillful adj. 熟练的 高明的；one = forgery;

the bank must recognize its customer's signature.

主谓定宾

recognize v. 认出 认识 承认；recognition n. 识别 认识 承认 认可；recognizable adj. 可识别的 容易认出的 ≠ unrecognizable;

即使伪造得很巧妙，也不能付款，因为银行有责任辨认出其储户的签名。

For this reason there is no risk to the customer in the practice,

状谓主状状

adopted by banks, of printing the customer's name on his cheques.

←后置定语修饰 practice ←后置定语修饰 practice

adopt v. 采用 采纳 接受 收养 领养；adoption n. 采用 采纳 收养 领养；adopter n. 收养者 采用者；adoptive adj. 收养的 过继的；

因此，某些银行已采用把储户印在支票上的作法。这种做法对储户毫无风险。



If this facilitates forgery, it is the bank which will lose, not the customer.

引 主 谓 宾 主 谓 主

if 引导条件状语从句；facilitate v. 使便利 促进 促使 帮助 推动；facilitation n. 促进 易化作用 助长；this 指代 printing the customer's name on his cheques；it is ... that/who/which/when/where 强调结构，强调是银行而不是储户将受损失；

如果因这种作法出现了伪造的话，受损失的将不是储户，而是银行。

Vocabularies | 词汇

◆ current /'kʌrənt/ adj. 通用的，流行的

open a current account, 开一个活期账号。

n. (水、气) 流 电流 趋势

The swimmer was swept away by the current.

那个游泳的人被激流卷走了。

This button switches the current on.

这个电钮接通电流。

current adj. 当下的 现在的 + ly .adv

This word is no longer in current use.

这个词现在已经不再使用。

current affairs 时事 current asset 流动资产

currency /'kʌrənsi/ n. 货币 通货

The president proclaimed that a new currency would be issued.
总统宣布将发行新货币。

◆ account /ə'kaʊnt/ n. 账户 (account balance 帐户结余)

◆ cash /kæʃ/ n. 现金 (cash advance 预付现金)

◆ cheque /tʃek/ n. 支票

debt /det/ n. 债务 欠款 be in debt with 与 ... 有债务 / 愧疚

◆ debtor /'detər/ n. 借方 债务人

indebted /ɪn'detɪd/ adj. 感激的 蒙恩的 负债的 =grateful

indebtedness /ɪn'detɪdnəs/ n. 负债 受惠 蒙恩

◆ debit /'deɪt/ v. 把 ... 记入借方，借记 n. 借方 收方

debit card 借记卡 银行卡

◆ creditor /'kredɪtər/ n. 贷方 债权人 债主

credit /'kredɪt/ n. 信用 信贷 功劳 声望

credit card 信用卡 credit crunch 信贷紧缩

discredit /dɪs'kredɪt/ n. 丢脸 名誉丧失 v. 败坏 名声 失信誉

discreditable /dɪs'kredɪtəb(ə)l/ adj. 不光彩的 有损尊严的

obligate /'ɒblɪgeɪt/ v. 强制 负义务 使感激 adj. 强制性的 有责任的

◆ obligation /.ɒblɪ'geɪʃ(ə)n/ n. 义务 责任 职责

obligatory /ə'blɪgə.tɔ:ri/ adj. 义务的 强制性的 必须的

oblige /ə'blɪdʒ/ v. 效劳 迫使 使感激

be obliged to 感谢 不得已而...

◆ complication /.kəmplɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 纠纷 并发症

complicate /'kɒmplɪkeɪt/ adj. 复杂的 v. 使复杂化 complicated

comply /kəm'plaɪ/ v. 遵从 服从 顺从 with =obey, submit

compliant /kəm'plaɪənt/ adj. 顺从的 百依百顺的 俯首帖耳的

compliance /kəm'plaɪəns/ n. 应允 和葛 顺从 盲从

compliance /kəm'plaɪəns/ n. 遵从 顺从 服从 with

complicity /kəm'plɪsəti/ n. 共犯 同谋 勾结 in sth. = accomplice

complicit /kəm'plɪsɪt/ adj. 串通一气的 同谋的

◆ specimen /'spesəməɪn/ n. 样本 标本 样品

prototype /'prəʊtə.taɪp/ n. 原型 雏形 最初形态

◆ forge /fɔ:dʒ/ v. 伪造 锻造 制定

forger /'fɔ:dʒər/ n. 伪造者 锻工 打铁匠

◆ forgery /'fɔ:dʒəri/ n. 伪造 (文件，签名等) 赝品

◆ adopt /ə'dɒpt/ v. 采用 收养 领养 正式通过

adopter /ə'dɒptə(r)/ n. 收养者 采用者 领养人

adoption /ə'dɒpʃ(ə)n/ n. 收养 领养 采纳 采纳

adoptive /ə'dɒptɪv/ adj. 收养的 有收养关系的

◆ facilitate /fə'sɪləteɪt/ v. 使便利 促进 促使

facilitation /fə'sɪlə'teɪʃ(ə)n/ n. 促进 易化作用 助长

facilitator /fə'sɪlə.teɪtər/ n. 促进者 引导者诱导者

facility /fə'sɪləti/ n. 设施 设备 天赋

facile /'fæ.səɪl/ adj. 轻率作出的 不动脑筋的 轻易可得的

◆ in respect of 关于，就 ... 而言

The book is admirable in respect of style.

这本书风格极佳。

respected 被人尊敬的

respectable 值得尊敬的

respectful 尊敬他人的

respective 分别的，各自的

◆ owe to 欠人钱，归功于...

If you owe money to someone, they have lent it to you and you have not yet paid it back. 欠某人钱 (或货物)。

The company owes money to more than 60 banks.

这家公司欠了 60 几家银行的钱。

◆ owe sth to... 将某事物归因，归源或归功于...

He owes his success more to luck than to ability.

他认为他的成功是靠运气而不是因为自己有能力。





Lesson 13 The search for oil 探寻石油



First listen and then answer the following question.

What do oilmen want to achieve as soon as they strike oil?

The deepest holes of all are made for oil, and they go down to as much as 25,000 feet. But we do not need to send men down to get the oil out, as we must with other mineral deposits. The holes are only borings, less than a foot in diameter. My particular experience is largely in oil, and the search for oil has done more to improve deep drilling than any other mining activity. When it has been decided where we are going to drill, we put up at the surface an oil derrick. It has to be tall because it is like a giant block and tackle, and we have to lower into the ground and haul out of the ground great lengths of drill pipe which are rotated by an engine at the top and are fitted with a cutting bit at the bottom.

The geologist needs to know what rocks the drill has reached, so every so often a sample is obtained with a coring bit. It cuts a clean cylinder of rock, from which can be seen the strata the drill has been cutting through. Once we get down to the oil, it usually flows to the surface because great pressure, either from gas or water, is pushing it. This pressure must be under control, and we control it by means of the mud which we circulate down the drill pipe. We endeavour to avoid the old, romantic idea of a gusher, which wastes oil and gas. We want it to stay down the hole until we can lead it off in a controlled manner.

T.F. Gaskell The Search for the Earth's Minerals from Discovery

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

The deepest holes of all are made for oil, and they go down to as much as 25,000 feet.

定 | 最高级 主 ←后定 谓 | 被动语态 状 连 主 谓 宾

go down to 深达 延续至 继续到; as much as, as ...as... 多达 达到; as+ 形容词 +as 表示 "... 达 " :as long as 长达..., as tall as 高达..., as expensive as 贵至...; 这是一个由 and 连接的并列句;

在所有洞穴中, 为寻找石油所钻出的洞是最深的, 这些洞可深达 25,000 英尺。

But we do not need to send men down to get the oil out, as we must with other mineral deposits.

连 主 谓 宾 adv. 状 目的状语 引 主 谓 状

send down 送下去; as 引导比较状语从句, must 后省略了 send men down; mineral deposit 矿藏; mineral n. 矿物 矿物质 adj. 矿物的 含矿物的; deposit v. 存储 放置 使沉积 n. 存款 押金 订金; deposit account 存款帐户; deposit money 银行活期存款; depositary n. 保管人保管所; 但是, 我们不必像开采其他矿藏那样, 把人送到地下去把石油取出。

The holes are only borings, less than a foot in diameter.

主 系 状 表 状

boring n. 钻孔 adj. 无聊的 乏味的; a foot in diameter 直径 1 英尺; diameter n. 直径 对径; less than 固定词组, 不到 少于; 这些洞只不过是一些钻孔, 直径不到 1 英尺。

My particular experience is largely in oil,

定 主 系 状 表

and the search for oil has done more to improve deep drilling than any other mining activity.

连 主 谓 宾 状

search for 寻找 =look for, hunt for; than 引导的比较状语从句省略了谓语 has done : any other mining activity (has done); more...than any other 比较结构来表示最高级; mining n. 采矿 采矿业 adj. 采矿的; mine n. 矿 矿井 地雷 v. 采矿 布雷 pron. 我的; 我是专门搞石油的, 寻找石油比其他任何采矿业对改进钻探作的贡献都要大。

When it has been decided where we are going to drill, we put up at the surface an oil derrick.

引 形主 谓 | 被动语态 引 主 谓 主 谓 状 宾

when 引导的时间状语从句, it 是形式主语, 真正的主语是 where 引导的主语从句; put up 竖起 建立; put up with 忍受; derrick n. 井架; 当确定钻孔地点后, 我们就在那里竖起一个井架。

It has to be tall because it is like a giant block and tackle,

主 系 表 引 主系 表

because 引导原因状语从句 = since, as, for; block n. 块 块体 区 障碍 v. 阻塞 阻碍 堵塞; tackle n. 滑车 用具 阻截 v. 处理 阻截 对付; block and tackle 滑轮组 滑车组;



and we have to lower into the ground and haul out of the ground great lengths of drill pipe

连 主 谓 1 状 连 谓 2 状 宾

and 连接并列复合句；lower into 钻入；lower v. 降低 减少 压低 adj. 较低的 下游的；haul out of 拉出来；drill pipe 钻杆 钻管；

which are rotated by an engine at the top and are fitted with a cutting bit at the bottom.

← 引 谓 1 | 被动 状 连 谓 2 | 被动 状 状

which 引导定语从句修饰 drill pipe；rotate v. 使旋转 转动 轮换；rotation n. 旋转 转动 轮换；on/by rotation 轮流地；rotational adj. 旋转的 循环的 轮作的；be fitted with 装上；fit v. 安置 合身 可容纳 试穿 adj. 健壮的 健康的 合适的；fitting room 试衣室；fitness n. 健康 健壮 适合；fitness center 健身中心；be fit for 适合于 胜任；

井架必须很高，因为它像一个巨型滑轮组。我们必须把很长的钻杆一节节地钻入地下，然后再从地下拉出来。钻杆顶部安装的发动机带动钻杆旋转，它的底部装有钻头。

The geologist needs to know what rocks the drill has reached,

主 谓 宾 主 谓

geologist n. 地质学家；geology n. 地质学；宾语从句 know 的宾语；

so every so often a sample is obtained with a coring bit.

连 状 主 谓 | 被动语态 状

so 连接副词连接并列句 = thus, therefore, hence, thus；every so often 不时 时常 偶尔 = occasionally, from time to time, now and again, every now and then, once in a while, time and again, frequently；obtain v. 获得 ≈ get, get hold of, gain, attain, acquire, achieve；coring n. 取心 钻探抽样；core v. 取心 去核 adj. 最重要的 主要的 核心的 基本的 n. 核心 精髓 内核；core value of socialism 社会主义核心价值观；地质学家需要知道钻头已经到达什么样的岩层，因此时常要取芯钻头取样。

It cuts a clean cylinder of rock, from which can be seen the strata the drill has been cutting through.

主 谓 定 宾 ← 后定 ← 状 谓 | 被动语态 主 ← 主 谓

it 指 the drill；from which, from cylinder of rock, 非限定性定语从句修饰 rock, 在这个非限定性定语从句中，主语 strata 与其修饰它的定语从句较长，状语 from which 前置，整句修饰 cylinder of rock, 为跟 the strata 的定语从句配合，全句用倒装句式；the drill... 省略了引导词 which 的限定性定语从句修饰 strata, 先行词是 strata；cylinder n. 圆柱体 圆柱 圆筒；cut through 钻透 洞穿 穿过；

这种钻头能切割一段光滑的圆柱形岩石，从中能看出所钻透的地层。

Once we get down to the oil, it usually flows to the surface

引 主 谓 宾 主 状 谓 状

once 一旦 一 ... 就当 ... 时候，引导时间状语从句；

because great pressure, either from gas or water, is pushing it.

引 主 ← 后置定语 谓 宾

because 引导原因状语从句 = since, as, for；either...or... 要么 ... 要么 ... 二者择一；neither... nor... 既不 ... 也不 两者都不；一旦到达油层，石油就会由于地下巨大的压力流到地面上来，这种巨大的压力来自地下天然气或水。

This pressure must be under control,

主 系 表

under control 在控制之下 = in hand, controlled, restrained；out of control 不受控制 = out of hand, uncontrolled, unrestrained；

and we control it by means of the mud which we circulate down the drill pipe.

连 主 谓 宾 状 ← 宾 主 谓 状

by means/of use/ways/approaches of 用 ... 的方法 靠 ... 手段；which 引导定语从句修饰 mud；circulate v. 环流 循环 传播 流通 传阅；这种压力必须加以控制，我们让泥浆顺着钻杆向下循环，用这种方法来控制压力。

We endeavour to avoid the old, romantic idea of a gusher, which wastes oil and gas.

主 谓 定 宾 ← 后置定语 ← 主 谓 宾

endeavour v. 努力 尽力 竭力 n. 尝试 (美式拼写：endeavor)；endeavour to do 努力去做 = Strive to/for, do one's best, make every effort, do one's utmost；which 引导非限定性定语从句修饰 gusher；gusher n. 喷油井 自喷井；

We want it to stay down the hole until we can lead it off in a controlled manner.

主 谓 宾 宾语补足语 引 主 谓 宾 谓 状

until, till 引导时间状语从句；lead off 开始 率先 ≈ begin, start, start off, commence, kick off, set in motion, get going；controlled 过去分词修饰名词 manner 作定语；manner n. 方式 方法 礼貌 举止 态度 ≈ way, means, method, style, fashion；

我们尽量避免使用过时的不实用的喷井方法，那样会浪费石油和天然气。我们要让石油留在井下，直到我们能有一种有控制的方法把它引上来为止。



Vocabularies | 词汇

◆ mineral /'mɪn(ə)rəl/ adj. 矿物的 含矿物的 无机的 n. 矿物

mineral water 矿泉水

mineralogy /.mɪnə'rælədʒi/ n. 矿物学

mineralize /'mɪnərəlaɪz/ v. 使矿物化 使含矿物

mineralization /mɪnərəlaɪ'zeɪʃən/ n. 矿化 成矿作用

mine /maɪn/ n. 矿 矿井 地雷 v. 采矿 布雷 pron. 我的

miner /'maɪnər/ n. 矿工 采矿者

minefield /'maɪn.fɪld/ n. 雷区 危机四伏的局面

minor /'maɪnər/ adj. 较次的 未成年的 次要的

minority /maɪ'nɒrəti/ n. 少数民族 少数人 未成年 少数派

major /'meɪdʒər/ n. 少校 主修课程 adj. 要的 重要的

majority /mə'dʒɔrəti/ n. 大多数; 大部分多数派

majoritarian /mə'dʒɔrɪ'teəriən/ n. adj. 多数主义的

◆ rotate /rəʊ'teɪt/ v. 使转动 旋转 轮换

rotation /rəʊ'teɪʃ(ə)n/ n. 旋转 转动 轮换 交替

in/by rotation 轮流 轮流地 依次

in turn ,one by one, one after the other

rotational /rəʊ'teɪʃənəl/ adj. 旋转的 循环的 轮作的

rotator /'rəʊtətə/ n. 转子 旋转器

◆ cutting bit 钻头

cutting-edge adj. 前沿 尖端的 最前沿

geology /dʒi'ælədʒi/ n. 地质学

geologic /dʒiə'lɒdʒɪk/ adj. 地质学的 地质的

geography /dʒi'agrəfi/ n. 地理环境 地形 地势

geographer /dʒi'agrəfər/ n. 地理学家

◆ geologist /dʒi'ɒlədʒɪst/ n. 地质学家

geographic / adj. 地理学的 地理的 = geographical

National Geographic 国家地理杂志

◆ cylinder /'sɪlɪndər/ n. 圆柱体

cylindrical /sɪ'lɪndrɪk(ə)l/ adj. 圆柱形的 圆筒状的

◆ strata /'strɑ:təm/n. 岩层 [复]([单]stratum 或 strata [误用])

◆ circulate /'sɜ:kjə.leɪt/ v. 注入 环流 循环 传播 流传 传阅

circulation /.sɜ:(r)kjʊ'leɪʃ(ə)n/ n. 循环 流通 血液循环 流传

circle /'sɜrk(ə)l/ n. 圆 圈 圆形 v. 圈出 环行 围绕

This book was first circulated in a tight circle of my firends.

The circulaton of this book first began in my tight firend circle.

这本书最初在我的小朋友圈里传阅。

circulatory /'sɜ:(r)kjələt(ə)ri/ adj. 血液循环的 循环上的

circular /'sɜrkjələr/ n. 传单 通告 adj. 圆形的 环形的

◆ gusher /'gʌʃər/ n. 喷油井 过分表露感情的人 热情过头的人

gush /gʌʃ/ v. 涌出 大量涌出 过分称赞 n. 涌出 爆发 =surge,burst

gust /gʌst/ n. 一阵狂风 一阵强风 发作 v. 猛刮 劲吹

◆ boring /'bɔ:ɪŋ/ n. 钻孔 adj. 没趣的 令人厌倦

◆ derrick /'derɪk/ n. 井架

◆ block and tackle 滑轮组

◆ haul /hɔ:l/ v. 拖, 拉 = pull, drag, heave





Lesson 14 The Butterfly Effect 蝴蝶效应



First listen and then answer the following question.

Why do small errors make it impossible to predict the weather system with a high degree of accuracy?

Beyond two or three days, the world's best weather forecasts are speculative, and beyond six or seven they are worthless.

The Butterfly Effect is the reason. For small pieces of weather— and to a global forecaster, small can mean thunderstorms and blizzards— any prediction deteriorates rapidly. Errors and uncertainties multiply, cascading upward through a chain of turbulent features, from dust devils and squalls up to continent-size eddies that only satellites can see.

The modern weather models work with a grid of points of the order of sixty miles apart, and even so, some starting data has to be guessed, since ground stations and satellites cannot see everywhere. But suppose the earth could be covered with sensors spaced one foot apart, rising at one-foot intervals all the way to the top of the atmosphere. Suppose every sensor gives perfectly accurate readings of temperature, pressure, humidity, and any other quantity a meteorologist would want. Precisely at noon an infinitely powerful computer takes all the data and calculates what will happen at each point at 12.01, then 12.02, then 12.03...

The computer will still be unable to predict whether Princeton, New Jersey, will have sun or rain on a day one month away. At noon the spaces between the sensors will hide fluctuations that the computer will not know about, tiny deviations from the average. By 12.01, those fluctuations will already have created small errors one foot away. Soon the errors will have multiplied to the ten-foot scale, and so on up to the size of the globe.

James Gleick, *Chaos*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Beyond two or three days, the world's best weather forecasts are speculative,

状

定

主

系

表

beyond two or three days 超过两三天; forecast n.v. 预测 预报; weather forecast 天气预报; speculative adj. 推测的 推断的 揣摩的 投机的; speculate v. 投机 推测 猜测 推断; speculation n. 猜测 推测 投机买卖; speculator n. 投机者;

and beyond six or seven they are worthless. The Butterfly Effect is the reason.

连

状

主

系

表

主

系

表

and 连接并列句; worthless adj. 没用的 无价值的 = valueless, without value, of little worth, useless; worthlessness n. 无价值 无用; worthwhile adj. 重要的 值得做的; worth n. 价值 意义; worthy adj. 值得的; worth of adj. 值得的 值; butterfly n. 蝴蝶; effect n. 效应 影响 作用 效果 效力 v. 引起 实现; butterfly effect 蝴蝶效应; take effect 开始起作用; come into effect 生效 开始实施; bring/put sth into effect 使生效 实行; in effect 实际上 事实上; to no effect 毫无效果 毫无成效;

世界上最好的两三天以上的天气预报具有很强的猜测性, 如果超过六七天, 天气预报就没有了任何价值。原因是蝴蝶效应。

For small pieces of weather— and to a global forecaster, small can mean thunderstorms and blizzards—

状

插入语, 语法成分为独立成分

thunderstorm n. 雷暴雨; thunder n. 雷电; steal one's thunder 抢别人的风头; storm n. 暴雨 风暴; blizzard n. 暴风雪;

any prediction deteriorates rapidly.

主

谓

状

prediction n. 预测 预言 预告; predict v. 预报 预言 预告; indict v. 起诉 控告 告发; deteriorate v. 恶化 变化 ≈ decline, depreciate, get worse, pine away, worsen, go downhill, weaken, wane; deterioration n. 恶化 退化 变质 堕落;

对于小片的天气情况 — 对一个全球性的气象预报员来说, “小” 可以意味着雷暴雨和暴风雪—任何预测的质量会很快下降。

Errors and uncertainties multiply, cascading upward through a chain of turbulent features,

主

谓

现在分词短语作伴随状语

error n. 错误 差错 谬误; uncertainty n. 不确定性 犹豫 迟疑 无把握; multiply v. 增加 繁殖 增多 乘 adj. 多股的 多层的; multiply by 乘以; multiple adj. 多重的 数量多的 多种多样的; cascade v. 泻 奔流 n. 瀑布 级联 阶梯; a chain/series of 一系列; turbulent adj. 狂暴的 动荡的 动乱的; turbulence n. 动荡 紊流 混乱 骚乱; feature n. 特征 特点 特色 v. 特写 以 ... 为特色 是 ... 的特征;

from dust devils and squalls up to continent-size eddies that only satellites can see.

状

←引

状

主

谓

devil n. 魔鬼 恶魔; dust devils 尘卷风 小尘暴; squall n. 飓风 v. 大声啼哭 号哭; continent-size 陆地大小; eddy n. 涡流 涡旋 涟漪 v. 起漩涡 使旋转; satellite n. 卫星; from...up to... 从 ... 到 ...; that 引导定语从句修饰 eddies;

错误和不可靠性上升, 接踵而来的是一系列湍流的征状, 从小尘暴和暴风发展到只有卫星上可以看到的席卷整块大陆的旋涡。

The modern weather models work with a grid of points of the order of sixty miles apart,

定主谓状
model n. 模型 模范 典型 模特儿 v. 做模特儿 穿戴展示 adj. 模范的 ; grid n. 坐标方格 网格 格栅 方格 ; gridlock n. 僵局 大堵塞 ; of the order of 大约 达到 ... 的程度 ≈ about, near, in the vicinity of; apart adv. 分开 分离 相距 ;

and even so, some starting data has to be guessed,

连状定主谓 | 被动语态
even so 即使这样 虽然如此 = nonetheless, nevertheless, even if, still, all the same, yet, be that as it may; starting adj. 起始 开始 ;

since ground stations and satellites cannot see everywhere.

引主谓宾
since 引导原因状语从句 = for, because, as; ground station 地面站 ;
现代气象模型以一个坐标图来显示, 图中每个点大约是间隔 60 英里。即使是这样, 有些开始时的资料也不得不依靠推测, 因为地面工作站和卫星不可能看到地球上的每一个地方。

But suppose the earth could be covered with sensors spaced one foot apart,

连谓主谓 | 被动语态 & 虚拟语气状 ← 后置定语修饰 sensors
本句为祈使句, 宾语是一个从句; suppose v. 假设 假定 设想 料想 + 从句 could/should/would do 虚拟语气 (could/should/would 可以省略); sensor n. 传感器 ; spaced one foot apart = which are spaced one foot apart ; space v. 以一定间隔排列 n. 空间 太空 空格 空白 ;

rising at one-foot intervals all the way to the top of the atmosphere.

现在分词短语作后置定语修饰 sensors
interval n. 间隔 间歇 音程 ; intermission n. 间歇 中间休息 暂停 ; all the way 一直 = to the end; atmosphere n. 大气层 气氛 氛围 ;
假设地球上可以布满传感器, 每个相隔 1 英尺, 并按 1 英尺的间隔从地面一直排列到大气层的顶端。

Suppose every sensor gives perfectly accurate readings of temperature, pressure, humidity,

谓主谓状定宾 ← 后置定语修饰 readings
本句为祈使句, 宾语是复合句; accurate adj. 精确的 准确的 = precise; accuracy n. 准确度 精度 = precision; accurately adv. 准确地 精确地 = precisely; reading n. 读数 阅读 解读 读物 ; humidity n. 湿度 ; humid adj. 湿润的 湿气重的 ;

and any other quantity a meteorologist would want.

属于前边后置定语的一部分 ← 主 | 定语从句谓
quantity n. 数据 量 大量 ; quality n. 质量 品质 ; meteorologist n. 气象学家 ;
再假定每个传感器都极极端准确地读出了温度、气压、湿度和气象学家需要的任何其他数据。

Precisely at noon an infinitely powerful computer takes all the data

状状定主谓 1 宾
infinitely adj. 无限地 无穷地 = enormously, substantially; infinite adj. 无限的 无穷尽的极大的 ; infinity n. 无限 无穷 ; finite adj. 有限的 限定的 ; finitude n. 有限 界限 限定 ;

and calculates what will happen at each point at 12.01, then 12.02, then 12.03...

连谓 2 主谓状
calculate v. 计算 核算 估计 考虑 ; calculation n. 计算 预测 估计 ; calculator n. 计算器 ; what... 宾语从句作 calculates 的宾语 ;
在正午时分, 一个功能巨大的计算机搜集了所有的资料, 并算出在每一个点上 12: 01、12: 02、12: 03 时可能出现的情况。

The computer will still be unable to predict

主系表宾
whether Princeton, New Jersey, will have sun or rain on a day one month away.
引主主谓宾状
whether 引导宾语从句作 predict 的宾语 ; one month away 一月之后 ;
计算机无法推断出 1 个月以后的某一天, 新泽西州的普林斯顿究竟是晴天还是雨天。

At noon the spaces between the sensors will hide fluctuations that the computer will not know about,

状主 ← 后置定语谓宾 ← 引主谓
fluctuation n. 起伏 波动 涨落 ; fluctuate v. 波动 起伏不定 ; that 引导定语从句修饰 fluctuations ;

tiny deviations from the average.

同位语 | 解释说明 fluctuations



deviation n. 偏差 偏离 背离 : variation; deviate v. 偏离 背离 违背 adj. 脱离常轨的 n. 脱离常轨的人 ; deviant adj. 不正常的 异常的 n. 行为不轨的人 ; deviance n. 偏差 异常 越轨行为 ; average n. 平均水平 adj. 平均的 典型的 正常的 v. 平均为 ; on average 平均 通常 ;

正午时分，传感器之间的距离会掩盖计算机无法知道的波动、任何偏平均值的变化。

By 12.01, those fluctuations will already have created small errors one foot away.

状 主 谓 状 谓 宾 ← 后置定语

到 12: 01 时，那些波动就已经会在 1 英尺远的地方造成偏差。

Soon the errors will have multiplied to the ten-foot scale, and so on up to the size of the globe.

状 主 谓 状 状 状

scale n. 范围 程度 秤 比例尺 范围 ; and so on 等等 = and so forth, et cetera, ect.; up to the size of the globe 一直到全球范围 ; up to 直到 ; 很快这种偏差会增加到尺 10 英尺的范围，如此等等，一直到全球的范围。

Vocabularies | 词汇

◆ forecast /'fɔ:(r)kɑ:st/ n. 预报 预测 (weather forecast 天气预报)

forecaster /'fɔ:r.kæstər/ n. 天气预报员 预言家 = predictor

forebode /fɔ:'bəʊd/ v. 预示 预知 预感 预言

Those black clouds forebode rain.

乌云预示着有暴风雨。

foreclose /fɔ:(r)'kləʊz/ v. 取消 (抵押品) 赎回权，排除...的可能

foreclosure /fɔ:'kləʊzə(r)/ n. 【法】丧失赎回权，拒斥，止赎权

◆ speculative /'spekjʊlətɪv/ adj. 推测的 投机的 揣摩的 +ly adv.

speculate /'spekjʊleɪt/ v. 投机 推测 猜测 推断

speculation /spekja'leɪʃ(ə)n/ n. 猜测 推测 投机买卖 推断

How much the yuan is undervalued is a matter of speculation and debate. 到底人民币被低估了多少？这个问题有待猜测和辩论。

speculator /'spekjuleɪtə(r)] / n. 投机商 投机倒把者

◆ multiply /'mʌltɪplaɪ/ v. 增加 乘 增多 繁殖

(multi 词根：多样的，多的)

v. 相乘 : 2 and 3 multiply to make 6. 2 和 3 相乘得 6。

v. 增多 增加 : Our problems have multiplied since last year.
自去年以来我们的问题增多了。

v. 繁殖 增殖

It is possible to multiply bacteria and other living organisms in the laboratory. 在实验室能够繁殖细菌和其他生物。

multiplication /mʌltɪplɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 乘 相乘

multiple /'mʌltɪp(ə)l/ adj. 数量多的；多种多样的

multiple-choice 多项选择题 单项选择

multipart /'mʌltɪpɑ:t/ adj. 多部分组成的 多部件的

multi-party adj. 多党的

multimillion /mʌltaɪ'mɪljən/ 数百万

multibillion-dollar 数千万美元的

multiracial 多种族的 multitask 多任务

multicultural 多元文化的

multilateral /mʌltaɪ'lætərəl/ adj. 多边的 多国的 多方面的

multilateralism /mʌltaɪ'lætərəlɪzəm/ adj. 多边主义 多边政策

◆ deteriorate /dɪ'trɪəriəreɪt/ v. 变坏 恶化 退化 变质 get worse

deterioration /dɪ'tɪrɪə'reɪʃən/ n. 恶化 退化 变质 堕落

◆ turbulent /'tɜ:(r)bʊlənt/ adj. 狂暴的 动荡的 动乱的 骚动的

turbulence /'tɜ:bjələns/ n. 动荡 紊流 混乱 骚乱 =disorder,turmoil

◆ dust devil 小尘暴 尘旋风

devil /'dev(ə)l/ n. 魔鬼 恶魔 魔王

sense /sens/ n. 意识 意义 v. 意识到 感觉到 觉察出

◆ sensor /'sensər/ n. 传感器

sensible /'sensəb(ə)l/ adj. 明智的 理智的 合理的 切合实际的

sensibility /sensə'bɪləti/ n. 敏感性 情感 感受性

sensitive /'sensətɪv/ adj. 体贴的 体恤的 善解人意的 感觉敏锐的 +ly

sensitivity /sensə'tɪvəti/ n. 敏感性 灵敏度 过敏性 体贴

senseless /'sensləs/ adj. 失去知觉 无意义的 无目的的

sensation /sen'seɪʃ(ə)n/ n. 感觉；知觉；轰动一时的人或事

sensational /sen'seɪʃ(ə)nəl/ adj. 轰动的 哗然的 耸人听闻的

sensationalize /sen'seɪʃən(ə)laɪz/ v. 大肆渲染 炒作

◆ humidity /hju'mɪdəti/ n. 湿度 环境湿度

humid /'hju:mɪd/ adj. 温暖潮湿的 湿热的 湿气重的

humidify /hju:'mɪdaɪ/ v. 增湿 加湿 使润湿 humidification n.

humidifier /hju'mɪdaɪ.fəɪr/ n. 加湿器 增湿器

deviate /'di:vɪət/ v. 偏离 背离 违背 from n.

◆ deviation /dɪvɪ'eɪʃ(ə)n/ n. 偏差 偏离 背离 违背

deviant /adj. 不正常的 异常的 n. 行为不轨的人

deviance /'di:vɪəns/ n. 偏差 异常 越轨行为

◆ fluctuation /'flʌktʃu'eɪʃ(ə)n/ n. 起伏 波动 vary,swing, sway

fluctuate /'flʌktʃueɪt/ v. 涨落 变动 浮动 variation

◆ meteorologist /,mɪtɪər'ɒlədʒɪst/n. 气象学家

◆ grid /grɪd/ n. 坐标方格 网格 格栅 方格

gridlock /'grɪd.lɒk/ n. 交通大堵塞 僵局

Its credit rating has been downgraded and Washington is in a state of permanent political gridlock. 美国的信用评级已被下调，美国政府正陷入长期的政治僵局。

gird /gɜ:rd/ v. 束紧 系上 捆上 缠上

girder /'gɜ:rdər/ n. 桁架 主梁

girl /gɜ:rl/ n. 女孩

◆ squall /skwɔ:l/ n. 暴风 gust of wind v. 大声啼哭 号哭

squabble /'skwɒb(ə)l/ v. 争吵 n. 口角 吵嘴 小争吵

◆ eddy /'edi/ n. 旋涡 adj. 旋涡的 螺旋的 v. 起旋涡 (使) 旋转

◆ cascade /kæ'skeɪd/ v. 瀑布似的落下 泻 奔流

◆ blizzard /'blɪzə(r)d/ n. 暴风雪





Lesson 15 Secrecy in industry 工业中的秘密



First listen and then answer the following question.

Why is secrecy particularly important in the chemical industries?

Two factors weigh heavily against the effectiveness of scientific research in industry. One is the general atmosphere of secrecy in which it is carried out, the other the lack of freedom of the individual research worker. In so far as any inquiry is a secret one, it naturally limits all those engaged in carrying it out from effective contact with their fellow scientists either in other countries or in universities, or even, often enough, in other departments of the same firm. The degree of secrecy naturally varies considerably. Some of the bigger firms are engaged in researches which are of such general and fundamental nature that it is a positive advantage to them not to keep them secret. Yet a great many processes depending on such research are sought for with complete secrecy until the stage at which patents can be taken out. Even more processes are never patented at all but kept as secret processes. This applies particularly to chemical industries, where chance discoveries play a much larger part than they do in physical and mechanical industries. Sometimes the secrecy goes to such an extent that the whole nature of the research cannot be mentioned. Many firms, for instance, have great difficulty in obtaining technical or scientific books from libraries because they are unwilling to have their names entered as having taken out such and such a book, for fear the agents of other firms should be able to trace the kind of research they are likely to be undertaking.

J. D. Bernal *The Social Function of Science*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

Two factors weigh heavily against the effectiveness of scientific research in industry.

主

谓

状

状

状

factor n. 要素 因子 因素 系数; weigh v. 权衡 斟酌 称重量; weigh against 不利于≈ be loaded against, go against, adverse to, be against to, count against, tell against, countervail; effectiveness n. 效果 有效性 效能; research n.v. 研究 探索 调查;

有两个因素严重地妨碍着工业中科学研究的效率:

One is the general atmosphere of secrecy in which it is carried out,

主

系

定

表

← 后置定语

← 状 | 定从

主

谓 | 被动语态

one...the other... 一个 ... 另一个 ...(on one hand ...on the other hand...); secrecy n. 保密 秘密 保密性; carry out 实施 实行 开展 完成 = perform, execute, achieve, put forward, accomplish, fulfill;

the other the lack of freedom of the individual research worker.

独立成分 | the other 后省略了 is

←

freedom 的后置定语

lack of 缺少≈ be short of, fall short;

一是科研工作中普遍存在的保密气氛; 二是研究人员缺乏个人自由。

In so far as any inquiry is a secret one,

引

主

谓

宾

in so far as... 就 ... 而言 到 ... 的程度, 程度状语从句; inquire v. 询问 打听 调查; inquiry n. 调查 询问 追究; inquirer n. 调查者;

it naturally limits all those engaged in carrying it out from effective contact with their fellow scientists

主

状

谓

宾

←

过去分词短语作后置定语修饰 those

it 指 scientific research; engage in 从事 参加 = involve in; carry out 从事≈ work on, undertake, take up, go in for; limit ... from ... 限制某人做某事; contact with 接触 联系; fellow adj. 同类的 同事的 同伴的 n. 家伙 同事;

either in other countries or in universities, or even, often enough, in other departments of the same firm.

状

连

状

状

状

either... or... 或者 ... 或者 ...(neither...nor... 两者都不); often enough 够频繁的 时常;

任何一项研究都涉及到保密, 那些从事科研的人员自然受到了限制。他们不能和其他国家、其他大学、甚至往往不能与本公司的其他部门的同行们进行有效的接触。

The degree of secrecy naturally varies considerably.

主

← 后置定语

状

谓

状

considerably adv. 相当地 十分地; considerable adj. 相当大的 值得考虑的 重要的; consider v. 认为 觉得; vary v. 变化 不同 改变;

保密程度自然差别很大。



Some of the bigger firms are engaged in researches which are of such general and fundamental nature

主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状 ← 主 系 表

be engaged in 忙于 从事；engage in 从事 参与；engage to sb. 与某人订婚；be of 具有：This book is of great value to English learners. 这本书对英语学习者很有用 I am of little use to you. 我对你有点小用；which 引导定语从句修饰 researches；fundamental adj. 根本的 基础的 基本的 n. 基础 基本原理 基本规律；nature n. 性质 本质；

that it is a positive advantage to them not to keep them secret.

引 形主 系 定 表 状 不定式复合结构作真正的主语

such + 名词 ... that ..., 如此 ... 以致于 ..., that 引导结果状语从句 (so + adj...that); positive adj. 确实的 积极的 ≈ sure, certain, clear, definite, explicit ≠ uncertain, dubious, negative; advantage n. 优势 优点 ≠ disadvantage; keep secret 保守秘密；keep silence 保持安静 保持沉默；某些大公司进行的研究属于一般和基础性的研究，因此不保密对他们才有利。

Yet a great many processes depending on such research are sought for with complete secrecy

状 定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状

process n. 进程 流程 工序 过程 v. 处理 加工 审核；depend/rely/bank on 依靠 = cling to; are sought for with complete secrecy 极端秘密地探索；seek-sought-sought v. 探索 求索 寻求 寻找 谋求 争取；

until the stage at which patents can be taken out.

状 ← 状 | 定从 主 谓 | 被动语态

stage n. 阶段 步骤 戏剧 舞台 v. 举行 上演 举办；patent v. 取得专利权 n. 专利；take out 取得 = obtain, get, realize, achieve, realize, attain; 然而，依赖这种研究的很多工艺程序是在完全保密的情况下进行的，直到可以取得专利权的阶段为止。

Even more processes are never patented at all but kept as secret processes.

状 定 主 谓 | 被动语态 状 连 谓 | 被动 状

never...at all 根本不会；这句话前边加了表示否定的 never, 后边加 but, 一般情况强调 but 后的部分，表示转折：This book is nothing but a good English learning material. 这本书是一本不可多得的英语学习资料。He is anything but a good teacher. 他不是个好老师。；更多的工艺过程根本就不会取得专利权，而是作为秘方保存着。

This applies particularly to chemical industries,

主 谓 状 宾

apply to 适用于 应用于 ≈ be relevant to, concern; chemical adj. 化学的 n. 化学制品；chemistry n. 化学；chemist n. 化学家；

where chance discoveries play a much larger part than they do in physical and mechanical industries.

← 引 定 主 谓 宾 引 主 谓 状

where 引导定语从句修饰 industries, 在这个从句后半部分又跟一个 than 引导的比较状语从句；chance adj. 意外的 偶然的 n. 机会 机遇 偶然 v. 冒险；play a large part / role 对 ... 有极大贡献 与 ... 有极大关系；physical adj. 物理的 物质的 身体的 肉体的；mechanical adj. 机械的 机动的；在这化学工业方面尤为突出。同物理和机械工业相比，化学工业中偶然发现的机会要多得多。

Sometimes the secrecy goes to such an extent that the whole nature of the research cannot be mentioned.

状 主 谓 状 引 定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态

such...that... 如此 ... 以致于 ...; go to such an extent/degree that... 达到这样的程度 (不错的句型); that 引导结果状语从句；有时，保密竟达到了这样的程度，即连研究工作的整个性质都不准提及。

Many firms, for instance, have great difficulty in obtaining technical or scientific books from libraries

主 插入语 谓 宾 介词短语作状语

have great difficulty in 在 ... 很困难；obtain...from... 从 ... 获得 = get hold of, attain, acquire, achieve, gain;

because they are unwilling to have their names entered as having taken out such and such a book,

引 主 系 表 ← 宾 宾补 状

such and such a book 某一本书；as having taken out such and such a book = as they have taken out such and such a book.;

for fear the agents of other firms should be able to trace the kind of research

引 主 ← 后置定语 谓 宾

for fear 原因状语从句；for fear + of doing sth./that... 唯恐 以免；agent n. 情报人员；agency n. 机构 代理处；

they are likely to be undertaking.

← 主 系 表 ← 宾

be likely to do sth. 可能做某事 ≠ be unlikely to do sth.; undertake-undertook-undertaken v. 尝试 从事 = carry out, take/work on; 比如，很多公司向图书馆借阅科技书籍时感到很困难，因为它们不愿让人家记下它们公司的名字和借阅的某一本书。他们生怕别的情报人员据此摸到他们可能要从事的某项科研项目。



Vocabularies | 词汇

secret /'si:kɹət/ n. 秘密 秘诀 奥秘 关键 adj. 秘密的 机密的 神秘的

◆ secrecy /'si:kɹəsi/ n. 秘密 保密 隐蔽

keep/ tell/ know/ reveal/ share/ disclose/betray/discover secret

secretly adv. = in secret 秘密地 私下地 = in private, privately

secretary /'sekɹətri/ n. 秘书 大臣 部长

secretary of state 国务卿

secretary general n. 秘书长 书记长 总书记

secretarial /'sekɹə'teəriəl/ adj. 秘书的; 文秘工作的

secretariat /'sekɹə'teəriət/ n. 书记处 秘书处

affect /ə'fekt/ n. 情感 v. 影响 侵袭 使感染

affective /ə'fektɪv/ adj. 感情的; 情感的 =emotional, sentimental

affectivity /æfek'tɪvɪti/ n. 情感作用 情感性 感情敏感 易感性

affection /ə'fekʃ(ə)n/ n. 爱情 喜爱 钟爱

affectionate /ə'fekʃ(ə)nət/ adj. 挚爱的 充满深情的 +ly adv.

affectation /æfek'teɪʃ(ə)n/ n. 做作 假装 装模作样 矫揉造作

defect /dɪ'fekt/ n. 缺陷 缺点 毛病 =flaw v. 叛变 背叛 投敌 =desert

defection /dɪ'fekʃ(ə)n/ n. 缺点 缺乏 不履行义务 背叛 变节 betray

defective /dɪ'fektɪv/ adj. 有缺点的 有缺陷的 有毛病的 faulty

defector /dɪ'fektə/ n. 背叛者 = traitor deserter

effect /ɪ'fekt/ v. 引起 实现 达成 n. 影响; 作用 效果 效应

effective /ɪ'fektɪv/ adj. 有效的 实际的 事实上的

effective date 生效日期 实施期

◆ effectiveness /ɪ'fek'tɪvnɪs/ n. 成效 效力 效果 有效性

improve/enhance/increase/reduce/promote effectiveness

effectively /ɪ'fektɪv(ə)li/ adv. 实际上 有效地 事实上

effectivity /ɪ'fek'tɪvɪti/ n. 效果 效用

effectual /ɪ'fektʃuəl/ adj. 有效的 奏效的 有效果的 +ly adv.

effectuate /ɪ'fektʃueɪt/ v. 使发生; 实

effectuation /ɪ'fektʃueɪʃən/ n. 招致 实行 完成 有效化

infect /ɪn'fekt/ v. 传染 影响 使感染 侵染

infection /ɪn'fekʃ(ə)n/ n. 感染 传染 传染病 侵染

infectious /ɪn'fekʃəs/ adj. 传染性的 患有传染病 有传染力

infective /ɪn'fektɪv/ adj. 会传染的 传染性的 易传染的

perfect /'pɹɹfɹkt/ n. 使完善 使完美 adj. 完备的 完美的

perfectly /'pɹɹ:(r)fɹk(t)li/ adv. 非常 十分 完美地 完全地 wholly

perfection /pɹə'fekʃ(ə)n/ n. 完善 完美 圆满

perfectionist /pə(r)'fekʃənɪst/ n. 完美主义者

◆ agent /'eɪdʒənt/ n. 情报人员 经纪人

agency /'eɪdʒənsi/ n. 代理 代理处 代理商

agenda /ə'dʒendə/ n. 议事日程 议程

inquire /ɪn'kwaɪr/ v. about/into 询问 打听 调查 ask, find out

◆ inquiry /ɪn'kwaɪəri/ n. 调查研究 调查 询问 追究

inquirer /ɪn'kwaɪərə/ n. 调查者 询价者 探究者 问询报

inquisition /ɪŋkwə'zɪʃ(ə)n/ n. 调查 宗教法庭 异端审判

acquire /ə'kwaɪr/ v. 获得 购得 得到 obtain, gain, get, come by

acquisition /ə'kwaɪəmənt/ n. 取得; 学识; 才能

acquirer /ə'kwaɪərə/ n. 获得物 收单行

acquisition /ækkwɪ'zɪʃ(ə)n/ n. 收购 购置 习得 取得

acquisitive /ə'kwɪzətɪv/ adj. 渴求获取财物的 贪婪的 物欲重的

require /rɪ'kwaɪr/ v. of 需要 依靠 依赖 call for, demand, compel

requirement /rɪ'kwaɪə(r)mənt/ n. 必要条件 所需的 必备的条件

requisite /'rekwɪzɪt/ adj. 必需的 必备的 必不可少的

requisition /rekwɪ'zɪʃ(ə)n/ n. 征用 需要 正式要求 请购单 v. 征用

requite /rɪ'kwaɪt/ v. 回报 报答 报酬

request / n. 请求 要求的事 v. 要求 ask for, invite, call for

◆ process /'prəʊses/ n. 过程 流程 工艺 v. 处理 加工 审核

process flow 生产流程

procession /prə'seɪʃ(ə)n/ n. 行列; 列队行进 一队人 v. 排队前进

processor /'prəʊ.sesə(r)/ n. 处理器

CPU Central Processing Unit 中央处理器

access /'æk.ses/ v. 到达 进入 n. 通道; 入口; 机会

have access to sth.

accessary /æk'sesəri/ n. 附件附属物 adj. 附加的; 从属的; 附属的

accessible /æk'sesəb(ə)l/ adj. 可接近的 可进入的 易接近的

accessibility /æk.sesə'bɪləti/ n. 可访问性 可达性 可及性

accession /æk'seɪʃ(ə)n/ n. 即位 就职 正式加入 (国际组织)

accessment /ə'sesmənt/ n. 通路 访问

◆ patent /'peɪt(ə)nt/ n. 专利 ;v. 得到专利权

patentable /'peɪtəntəbl/ adj. 可以取得专利的

◆ positive /'pɹɹzətɪv/ adj. 确信肯定 积极乐观的 n. 正片 优点 优势

positively /'pazətɪvli/ adv. 积极地 肯定地 明确地 绝对地 definitely

positiveness /'pɹɹzətɪvnɪs/ n. 确信 积极性 自信

positivity /,pɹɹzɪ'tɪvɪti/ n. 积极性 确实 确信 积极

passive /'pæsɪv/ adj. 消极的; 被动的 被动语态的 n. 被动语态

passively /'pæsɪvli/ adv. 消极地 被动的 顺从地

passivity /pæ'sɪvəti/ n. 被动 消极状态

impassive /ɪm'pæsɪv/ adj. 无表情的 无动于衷的 不动声色的

impassively /ɪm'pæsɪvli/ adv. 冷冷地 无感情地

negative /'negətɪv/ adj. 有害的 消极的 负面的 +ly adv.

negativity /negə'tɪvəti/ n. 否定性 消极性 负面



Lesson 16 The modern city 现代城市



First listen and then answer the following question.

What is the author's main argument about the modern city?

In the organization of industrial life the influence of the factory upon the physiological and mental state of the workers has been completely neglected. Modern industry is based on the conception of the maximum production at lowest cost, in order that an individual or a group of individuals may earn as much money as possible. It has expanded without any idea of the true nature of the human beings who run the machines, and without giving any consideration to the effects produced on the individuals and on their descendants by the artificial mode of existence imposed by the factory. The great cities have been built with no regard for us. The shape and dimensions of the skyscrapers depend entirely on the necessity of obtaining the maximum income per square foot of ground, and of offering to the tenants offices and apartments that please them. This caused the construction of gigantic buildings where too large masses of human beings are crowded together. Civilized men like such a way of living. While they enjoy the comfort and banal luxury of their dwelling, they do not realize that they are deprived of the necessities of life. The modern city consists of monstrous edifices and of dark, narrow streets full of petrol fumes and toxic gases, torn by the noise of the taxicabs, lorries and buses, and thronged ceaselessly by great crowds. Obviously, it has not been planned for the good of its inhabitants.

Alexis Carrel *Man, the Unknown*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

In the organization of industrial life

状

organize v. 组织 组建 安排 管理; organizer n. 组织者 编制者 创立人; organization n. 组织 机构 团体; industrial adj. 工业的 产业的;

the influence of the factory upon the physiological and mental state of the workers

主

← 后置定语

influence 的后置定语

influence on/upon 影响 感化; have/exert influence on/upon; influential adj. 有很大影响力的; physiological adj. 生理的 生理学的; physiology n. 生理学; mental adj. 心理的 脑力的 思想的 精神的;

has been completely neglected.

谓

状

谓 | 被动语态

neglect v. 忽略 忽视; negligence n. 过失 疏忽 失职; negligent adj. 疏忽的 粗心大意的;

在工业生活的组织中, 工厂对工人的生理和精神状态的影响完全被忽视了。

Modern industry is based on the conception of the maximum production at lowest cost,

主

谓 | 被动语态

宾

←

后置定语

← 后置定语

base on/upon 建于 ... 之上 以 ... 为根据; conception n. 构想 构思 设想; concept n. 概念 观念 设想; conceptual adj. 概念上的 概念的; conceptualize v. 使有概念 形成概念; maximum adj. 最大限度的; maximize v. 最大化; minimum n. 最低限度 最小值;

in order that an individual or a group of individuals may earn as much money as possible.

引

主

谓

状

in order that 引导目的状语从句, 以使 ... 为了 ... (in order to); as much as possible 尽可能多;

现代工业的基本概念是: 以最低成本获取最多产品, 为的是让某个个人或某一部分人尽可能多地赚钱。

It has expanded without any idea of the true nature of the human beings who run the machines,

主

谓

并列介词短语作状语

←主

谓

宾

without any idea/consideration of 完全忽视; without giving any consideration to 完全不考虑; give/have consideration to 考虑;

and without giving any consideration to the effects produced on the individuals and on their descendants

连

并列介词短语作状语

←

过去分词短语作后置定语修饰 effects

by the artificial mode of existence imposed by the factory.

状

← 后置定语修饰 mode of existence

descendant n. 后裔 后代 = successor, offspring, inheritor; artificial adj. 人工的; AI Artificial Intelligence 人工智能; impose v. 推行 迫使 强制实行; impose on 把 ... 强加于 施加影响于; imposed by... 由...带来的; impose sth on sb./sth. 把...强加于...; impost n. 进口税 税款; imposter n. 伪装者 骗子 = impostor; imposture n. 冒名顶替 欺骗; expose v. 暴露 揭露 曝光 揭穿; dispose v. 布置 安排 排列 处理 处置; appose v. 使并列 紧邻; oppose v. 抵制 阻挠 反抗 对抗; repose v. 休息 睡眠 平静 镇静; pose v. 提出 引起 假扮 造成 产生 n. 姿势 装腔作势;

现代工业发展起来了, 却根本没想到操作机器的人的本质。工厂把一种人为的生存方式强加给工人, 却不顾及这种生存方式给工人及其后代带来的影响。



The great cities have been built with no regard for us.

主

谓 | 被动语态

状

with no regard for 不考虑 ...= without regard for; with regard to/of 关于 至于 = regarding to, in regard of/to;

大城市的建设毫不关心我们。

The shape and dimensions of the skyscrapers depend entirely on the necessity

主

←

后置定语

谓

状

谓

宾

dimension n. 尺寸 规模 维度; skyscraper n. 摩天大楼; tenant n. 租户 = renter; landlord n. 房东 = landowner, landholder; rent, rental n. 房租; depend/rely/bank/+ on/upon 依靠 = cling to; necessity n. 必然性 必要 需要;

of obtaining the maximum income per square foot of ground,

←

of+ 现在分词短语作 necessity 的后置定语

per prep. 每一; square foot 平方尺; square meter 平方米 = square metre; square root 根号 平方根 二次根;

and of offering to the tenants offices and apartments that please them.

连

of+ 现在分词短语作 necessity 的后置定语

← 主

谓

宾

摩天大楼完全是按这样的需要修建的: 每平方英尺地皮取得最大收入和向租房人提供使他满意的办公室和住房。

This caused the construction of gigantic buildings

主

谓

宾

←

后置定语

gigantic adj. 巨大的 庞大的 = huge, enormous, massive, vast, colossal, titanic, oversize, large;

where too large masses of human beings are crowded together.

← 引

主

←

后置定语

谓 | 被动语态

状

where 引导定语从句, 修饰 buildings; mass n. 大量 大批 质量 群众; massive adj. 大量的 巨大的; massively adv. 大量地 庄严地 严重地; amass v. 积累 积聚; too 这里修饰 large masses, 起强调作用, 很 非常;

这样就导致了許多摩天大厦拔地而起, 大厦内众多的人挤地一起。

Civilized men like such a way of living.

定

主

谓

宾

civilize v. 教化 开化 使文明; civilized adj. 文明的; civilization n. 文明; a way of living 生活方式 = lifestyle, way of life;

文明人喜欢这样一种生活方式。

While they enjoy the comfort and banal luxury of their dwelling,

引

主

谓

宾

←

后置定语

while 引导时间状语从句; banal adj. 平庸的 庸俗的; luxury n. 豪华; dwelling n. 住宅 住处; dwell v. 居住 栖身; dweller n. 居民;

they do not realize that they are deprived of the necessities of life.

主

谓

引

主

谓 | 被动语态

宾

that 引导宾语从句作 realize 的宾语; be deprived of 被剥夺: rob, take away, remove, dispossess, deny, divest;

在享受自己住宅的舒适和庸俗的豪华时, 却没有意识到被剥夺了生活所必需的东西。

The modern city consists of monstrous edifices and of dark, narrow streets

主

谓

定

宾

连

谓

定

宾

consist of 组成: be made of, be based on; monstrous adj. 畸形的 可怕的 怪异的; monstrosity n. 畸形 怪物; monster n. 怪物 恶魔 庞然大物; edifice n. 大厦: building, construction, structure;

full of petrol fumes and toxic gases,

←

后置定语修饰 streets

full of ...= which are full of petrol fumes and toxic gases; petrol n. 汽油; petroleum n. 石油 原油 石化工业; fume n. 烟气 烟雾 臭气; perfume n. 香水 香料; toxic n. 毒物 毒剂 adj. 有毒的;

torn by the noise of the taxicabs, lorries and buses, and thronged ceaselessly by great crowds.

过去分词短语作主语补足语

连

过去分词短语作主语补足语

过去分词作主补, 相当于 the city is torn by ... and thronged by ...; tear-tore-torn v. 撕裂 撕碎 撕开; taxicab n. 出租汽车 = taxi; lorry n. 货运汽车; throng v. 挤满 群集 拥塞 拥向; throne n. 王位 宝座 王权; ceaselessly adv. 不停地 = relentlessly, continuously, incessantly;

大得吓人的高楼和阴暗狭窄的街道组成了今日现代化的城市。街道上充斥着汽油味和有毒气体, 出租汽车、卡车、公共汽车的噪音刺耳难忍, 络绎不绝的人群挤来挤去。



Obviously, it has not been planned for the good of its inhabitants.

状

主

谓 | 被动语态

介词短语作目的状语

it 指代现代城市；for the good/interest/benefit of 为 ... 的利益；inhabitant n. 居民 栖息的动物；inhabit v. 居住 栖息 占据 充斥；
显然，现代化的城市不是为居民的利益而规划的。

Vocabularies | 词汇

physiology /fɪzi'ælədʒi/ 生理学；生理机能

◆ physiological /fɪziə'lɒdʒɪk(ə)l/ adj. 生理的

physics /'fɪzɪks/ n. 物理学

physical /'fɪzɪk(ə)l/ n. 体检 adj. 身体的 肉体的 躯体的 客观存在的

physically /'fɪzɪkli/ adv. 身体上 肉体上 依据自然规律

psyche /'saɪki/ n. 心灵 心态 精神 灵魂

psychology /saɪ'kɒ:lədʒɪ/ 心理学 心理学系

psychological /s.aɪkə'lɒdʒɪk(ə)l/ adj. 心理的 精神上的 心理学的

psychologist /saɪ'kɒlədʒɪst/ n. 心理学家 心理医生

psychopath /'saɪkə.pæθ/ n. 精神变态者 精神病患者

shrink /ʃrɪŋk/ n. 精神病学家；心理学家 v. 收缩 减少 退缩

biology /baɪ'ælədʒi/ n. 生物学

biological /baɪə'lɒdʒɪk(ə)l/ adj. 生物学的；生物的；

biologics /baɪə'lɒdʒɪk/ n. 生物制剂 生物制品 生物产品

biologist /baɪ'ælədʒɪst/ n. 生物学家

◆ maximum /'mæksɪmə/ adj. 最大限度的 n. 最大限度 最大量

maximal /'mæksɪm(ə)l/ adj. 最大的 最高的

maximize /'mæksɪmaɪz/ v. 充分利用 最大限度地利用

maximization /,mæksɪmaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 最大化

magnify /'mægnə.fai/ v. 放大 扩大 增强 夸大

magnifier /'mægnɪfaɪə(r)/ n. 放大镜 放大器

magnification /mægnəfɪ'keɪʃ(ə)n/ n. 放大 增大

magnificent /mæg'nɪfɪs(ə)nt/ adj. 壮观的 瑰丽的 精彩的

magnificently /mæg'nɪfɪsəntli/ adv. 华丽地 金碧辉煌

magnificence n. 壮丽 富丽堂皇 宏大 宏伟

minimum /'mɪnɪmə/ adj. 最小的 最低限度的 n. 最小值 最小量

minimum wage 最低工资

minimal /'mɪnɪm(ə)l/ adj. 极小的 极少的 最小的

minimalist /'mɪnɪməlɪst/ n. 简约主义者 极简主义者

minimize /'mɪnɪmaɪz/ v. 使减少到最低限度 降低 贬低

minimization /,mɪnɪmaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 减到最小限

minions /'mɪnjən/ n. 下属 小卒 杂役 奴才 宠臣

miniscule /'mɪnɪskju:l/ adj. 小书写体的 小字的 极小的

minify /'mɪnɪfaɪ/ v. 弄小 (少) 削减 轻视

miniature /'mɪnɪtʃə/ n. 微型画 小画像 adj. 很小的 微型的

consider /kən'sɪdər/ v. 认为 觉得 以为 顾及

◆ consideration /kən.sɪdə'reɪʃ(ə)n/ n. 考虑 报酬 斟酌

reconsider /rɪkən'sɪdər/ v. 重新考虑 重新审议 复议

considering /kən'sɪdərɪŋ/ prep. 鉴于 考虑到 就...而言

considerate /kən'sɪdərət/ adj. 考虑周到的 体谅的 体贴的

considerately /kən'sɪdərətli/ adv. 体谅地 体贴地

inconsiderate /ɪnkən'sɪdərət/ adj. 不体谅人的 轻率的

considerable /kən'sɪd(ə)rəb(ə)l/ adj. 相当多 相当大的 值得考虑的

inconsiderable /ɪnkən'sɪdərəb(ə)l/ adj. 不值得考虑的 微不足道

considerably /kən'sɪd(ə)rəbli/ adv. 大幅度地 很大地 相当地

◆ dimension /daɪ'menʃ(ə)n/ n. 直径 尺寸 规模 维度

dimensional /daɪ'menʃənəl/ adj. 尺寸的 空间的

◆ skyscraper /'skaɪ.skreɪpə(r)/ n. 摩天大楼

◆ edifice /'edɪfɪs/ n. 大厦

◆ artificial /[.ɑ:tɪ'fɪʃ(ə)l/ adj. 人工的 人造的 假的 人为的 +ly adv.

artificial intelligence 人工智能

artifice /'ɑ:(r)tɪfɪs/ n. 诡计 奸计

superficial /sʊpə'fɪʃ(ə)l/ adj. 粗略的 肤浅的 浅薄的 +ly adv.

superficiality /sʊpə'fɪʃ'æləti/ n. 肤浅 表面性 表面现象

◆ tenant /'tenənt/ n. 租户

landlord /'lænd.lɔrd/ n. 房东 地主 东家 = landholder, landowner

rent /rent/ v. 出租 租用 租借 n. 租金 = rental;

civil /'sɪvɪl/ adj. 国民的 平民的 国家的 民事的 开化

civilly /'sɪvɪli/ adv. 谦恭地

civil servant 公务员 civil law 民法

civil rights 公民权 civil service 文职工

civilian /sɪ'vɪliən/ n. 平民 老百姓 庶民

civic /'sɪvɪk/ adj. 市政的 城市的 城镇的 市民的

civilize /'sɪvəlaɪz/ v. 教化 开化 使文明 使有教养

◆ civilized /'sɪvɪ.laɪzd/ adj. 文明的 开化的

civilization /sɪvəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ n. 文明 文明社会 文明世界

city /'sɪti/ n. 城市 都市

citadel /'sɪtə.del/ n. 要塞 城堡 堡垒

citizen /'sɪtɪz(ə)n/ n. 公民 市民 居民

citizenship /'sɪtɪz(ə)n.ʃɪp/ n. 公民权利 公民身份

◆ banal /bə'nal/ adj. 平庸的 陈腐的 = mediocre /mɪdi'əʊkər/

banality /bə'næləti/ n. 平庸；平淡乏味陈词滥调

banana /bə'nɑ:nə/ n. 香蕉 (go bananas 发疯 发狂)

banner /'bænər/ n. 横幅 旗帜

descend /dɪ'send/ v. on 下降 降临 下去 = go down, incline

descent /dɪ'sent/ n. 下降 血统 祖先

◆ descendant /dɪ'sendənt/ n. 后裔 后代 子孙

= offspring, successor

descendent /dɪ'sendənt/ adj. 遗传的 下行的 派生的 n. 后裔

decent /'di:s(ə)nt/ adj. 像样的 相当不错的 正派的

decency /'di:s(ə)nsi/ n. 正派 得体 彬彬有礼 礼仪

recent /'risənt/ adj. 近来的 新近的 +ly adv. = latest

ascend /ə'send/ v. 上升 升高 登高 攀登 追溯 登上

ascendant /ə'sendənt/ adj. 上升的 占优势的 n. 优势地位 祖先

ascendance /ə'sendəns/ n. 优势 优越 权势 支配性

ascendancy /ə'sendənsi/ n. 优势 支配地位 影响 统治权

◆ throng /θrɒŋ/ v. 挤满，壅塞 n. 聚集的人群 一大群人

throne /θroun/ n. 王位 宝座 王权 帝位



◆ luxury /'lʌkfəri/ n. 豪华

luxurious /lʌg'zʊəriəs/ adj. 奢侈的 +ly adv.

◆ deprive /drɪ'praɪv/ v. of 剥夺 夺去 使失去

deprivation /deprɪ'veɪʃ(ə)n/ n. 剥夺 丧失 贫困 匮乏

◆ monstrous /'mɒnstrəs/ adj. 畸形的 恶毒的 怪异的 巨大的

◆ toxic /'tɒksɪk/ adj. 有毒的 poisonous

◆ ceaselessly /'siːslɪslɪ/ adv. 不停地 不断地

cease /siːs/ v. 停止 结束 中断 平息 + doing

词根 POSE

post /pəʊst/ n. 邮政 桩 岗位 v. 寄 邮寄 发布 张贴

poster /'pəʊstər/ n. 海报 招贴画 宣传画

postal /'pəʊst(ə)l/ adj. 邮政的 邮递的

post card n. 明信片 post code 邮政编码

impost /'ɪmpəʊst/ n. 关税 进口税 税款

tariff /'terɪf/ n. 关税 收费表 量刑标准

imposter /ɪm'pəstər/ n. 冒名顶替者 骗子 = impostor

imposture /ɪm'pɒstʃə(r)/ n. 冒名行骗 欺骗 欺诈

pose /pəʊz/ n. 姿势 摆姿势 v. 引起 假扮 造成 产生

pose threat 构成威胁 pose question/ risk/ problem to ...

poseur /'pəʊzər/ n. 爱表现的 =poser

appose /ə'pəʊz/ v. 并列；把...置于对面或附近 紧邻

compose /kəm'pəʊz/ v. 组成 作曲 创作（音乐）撰写

composer /kəm'pəʊzər/ n. 作曲家

composition /kəm'pəʊzɪʃ(ə)n/ n. 成分 作文 构成 创作 作曲

compositional /kəm'pəʊzɪʃənəl/ adj. 综合的 组成的

composite /kəm'pəzɪt/ n. 混合物 合成物 adj. 合成的 混成的 复合的

deposit /drɪ'pɒzɪt/ n. 存款 押金 订金 v. 存储 放置 使沉积

deposition / n. 沉积 物 沉淀 淤积物 罢免

position /pə'zɪʃ(ə)n/ v. 安置 安装 使处于 n. 位置 地位 职位 立场

positional /pə'zɪʃənəl/ adj. 位置上的 地位上的 职位上的

repositon /rɪ'pə'zɪʃ(ə)n/ v. 换位

repository /rɪ'pəzə.tɔːri/ n. 仓库 贮藏室 存放处 store, storage

component /kəm'pəʊnənt/ n. 成分 部件 组成部分

decompose /,di:kəm'pəʊz/ v. 分解 腐烂 衰变 decay

decomposition /,di:kəm'pə'zɪʃn/ n. 分解 腐朽

depose /drɪ'pəʊz/ v. 罢免 废黜 免职

dispose /drɪ'spəʊz/ v. of 布置 安排 排列 使倾向于

disposal /drɪ'spəʊz(ə)l/ n. 处理 清除 去掉

disposition /dɪspə'zɪʃ(ə)n/ n. 倾向 性情 性格 布置

at sb's disposal 任某人处理 任 ... 处理 供某人使用

at somebody's disposal 任某人摆布处理

expose /ɪk'spəʊz/ v. to 暴露 揭露 曝光 揭穿

exposure /ɪk'spəʊʒər/ n. 暴露 显露 揭露 面临 曝光 揭发

expository /ɪk'spəzətɔːri/ adj. 阐述的 解释的 说明性的

exposition /ekspə'zɪʃ(ə)n/ n. 阐述 展销 商品交易会 产品博览会

repose /rɪ'pəʊz/ v. 休息 位于 被搁置在 躺 n. 休息 睡眠 平静 镇静

◆ impose /ɪm'pəʊz/ v. on 推行 迫使 强制实行

imposition /.ɪmpə'zɪʃ(ə)n/ n. 实施 征收 不公平（或不合理）的要求

oppose /ə'pəʊz/ v. 反对 抵制；阻挠 与...对垒

opponent /ə'pəʊnənt/ n. 对手 竞争者 反对者 阻止者

opposite /'apəzɪt/adj. 相反的 n. 反面 对立面 prep. 相对 在...对面

opposition /apə'zɪʃ(ə)n/ n. 反对党 对立 在野党 对抗

in opposition with /.ɒpə'zɪʃ(ə)n/ n. 反对党 对立 对抗

propose /prə'pəʊz/ v. 建议 提议 求婚 打算

proposal /prə'pəʊz(ə)l/ n. 建议 提议 动议 求婚

proposition /prəpə'zɪʃ(ə)n/ n. 命题 主张 观点

propositional /prəpə'zɪʃ(ə)nl/ adj. 命题式 命题式的

purpose /'pɜːrpəs/ v. 想 决心做 n. 目的 用途 目标 意图

purposely /'pɜːrpəsli/ adv. 故意地 蓄意地

purposeful /'pɜːrpəsɪf(ə)l/ adj. 有意义的 有目的的 坚毅的 果断的

purposefully /'pɜːrpəsɪf(ə)li/ adv. 蓄意地 有目的的

purposeless /'pɜːrpəsɪs/ adj. 无目的的 无用的 无意义的

suppose /sə'pəʊz/ v. 假设 假定 设想 料想 presume

supposed to 应该是 料想会 需要做

supposedly /sə'pəʊzədli/ adv. 据说 据信 据传

supposition /sʌpə'zɪʃ(ə)n/ n. 假定 想象 假设

supposing conj. 假定 假设 设想





Lesson 17 A man-made disease 人为的疾病



First listen and then answer the following question.

What factor helped to spread the disease of myxomatosis?

In the early days of the settlement of Australia, enterprising settlers unwisely introduced the European rabbit. This rabbit had no natural enemies in the Antipodes, so that it multiplied with that promiscuous abandon characteristic of rabbits. It overran a whole continent. It caused devastation by burrowing and by devouring the herbage which might have maintained millions of sheep and cattle. Scientists discovered that this particular variety of rabbit (and apparently no other animal) was susceptible to a fatal virus disease, myxomatosis. By infecting animals and letting them loose in the burrows, local epidemics of this disease could be created. Later it was found that there was a type of mosquito which acted as the carrier of this disease and passed it on to the rabbits. So while the rest of the world was trying to get rid of mosquitoes, Australia was encouraging this one. It effectively spread the disease all over the continent and drastically reduced the rabbit population. It later became apparent that rabbits were developing a degree of resistance to this disease, so that the rabbit population was unlikely to be completely exterminated. There were hopes, however, that the problem of the rabbit would become manageable.

Ironically, Europe, which had bequeathed the rabbit as a pest to Australia, acquired this man-made disease as a pestilence. A French physician decided to get rid of the wild rabbits on his own estate and introduced myxomatosis. It did not, however, remain within the confines of his estate. It spread through France, where wild rabbits are not generally regarded as a pest but as a sport and a useful food supply, and it spread to Britain where wild rabbits are regarded as a pest but where domesticated rabbits, equally susceptible to the disease, are the basis of a profitable fur industry. The question became one of whether Man could control the disease he had invented.

Ritchie Calder *Science Makes Sense*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

In the early days of the settlement of Australia, enterprising settlers unwisely introduced the European rabbit.

时间状语

定

主

状

谓

宾

settlement n. 新拓居地 解决 和解 结算; settle v. 定居 结算 停留 +down/with; settler n. 移民 殖民者; enterprising adj. 有事业心的 有进取心的 = entrepreneurial; enterprise n. 企业 事业 公司; enterpriser n. 企业家 实业家 = entrepreneur; entrepreneurship n. 企业家精神;

在澳大利亚移民初期, 一些有创业精神的移民不明智地把欧洲兔子引进了澳大利亚。

This rabbit had no natural enemies in the Antipodes,

主

谓

宾

地点状语

enemy n. 敌人 敌手: foe, rival, opponent, competitor; Antipode n. 新西兰和澳大利亚 对映体 对极 恰恰相反的事物;

so that it multiplied with that promiscuous abandon characteristic of rabbits.

引

主

谓

状

so that 引导结果状语从句; multiply v. 繁殖 增多 增殖 乘; promiscuous adj. 杂乱的 混杂的 淫乱的 滥交的; promiscuity n. 混乱 杂乱 乱交; abandon n. 放任 纵情 任性; with abandon 纵情地 放纵地; characteristic n. 特性 特征 特点: nature, trait, feature, attribute, property;

这种兔子在澳大利亚及新西兰没有天敌, 因此便以兔子所特有的杂乱交配迅猛繁殖起来。

It overran a whole continent.

主 谓

宾

overrun-overran-overrun v.n. 蔓延 泛滥 横行 肆虐: invade, attack, assail, besiege, ravage; continent n. 大陆; continental adj. 大陆的; 整个澳洲兔子成灾。

It caused devastation by burrowing and by devouring the herbage

主 谓

宾

状

devastation n. 破坏 损坏 蹂躏; devastate v. 摧毁 彻底破坏 毁灭; burrow v. 挖掘 挖洞 n. 洞穴; barrow n. 手推车; wheelbarrow n. 独轮车; borrow v. 借 借用; devour v. 吞吃 吞噬 吞没; herbage n. 牧草; herb n. 草药; herbaceous adj. 草本的; herbal adj. 药草的 香草的; herbalist n. 草药师 药农; herbalism n. 草药疗法 药草学; herbicide n. 除草剂; herbivore n. 食草动物; herbivorous adj. 食草的 草食性;

which might have maintained millions of sheep and cattle.

← 主

谓

定

宾

which 引导定语从句修饰 herbage; might have done 完成式时, 用于肯定句, 表示应该完成但未完成的动作; millions of 数百万的; maintain v. 维持 保持 坚持 抚养 保养; maintenance n. 维护 保养; maintainer n. 养护工 维修人员; cattle n. 牛 牲口; cattleman n. 牧牛人 牧场主; shepherd n. 牧羊人 羊倌 v. 带领 引 护送;

它们在地下打洞, 吃掉本可以饲养数百万头牛羊的牧草, 给澳洲大陆造成了毁灭性的破坏。



Scientists discovered that this particular variety of rabbit (and apparently no other animal)

主 谓 引 主 插入语

was susceptible to a fatal virus disease, myxomatosis.

系 表 disease 的同位语

susceptible adj. 易受影响的 敏感的 易受感染的；be susceptible to 易受 ... 感染 / 影响的；be susceptible of... 能经受某事物；susceptibility n. 敏感性 易感性；fatal adj. 致命的；virus n. 病毒；myxomatosis n. 多发性粘液瘤；

科学家们发现，这种特殊品种的兔子（显然不包括别的动物）易患一种叫“多发性粘液瘤”的致命毒性疾病。

By infecting animals and letting them loose in the burrows, local epidemics of this disease could be created.

状 定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态

infect v. 传染；infection n. 感染 传染；infectious adj. 传染的 有传染性的；infective adj. 会传染的 传染性的；let loose 放松 让乱跑 放任；epidemic n. 流行病；pandemic n. 大流行病 adj. 全国性的；endemic adj. 地方性的 n. 地方病；

通过让染上此病的动物在洞内乱跑，就可以使这种疾病在一个地区蔓延起来。

Later it was found that there was a type of mosquito

状 形主 谓 | 被动语态 引 谓 主

it 为形式主语，that 引导的主语从句作本句实际主语；mosquito n. 蚊子；

which acted as the carrier of this disease and passed it on to the rabbits.

← 主 谓 1 状 连 谓 2 宾 状

which 引导定语从句修饰 mosquito n. 蚊子；act as 充当 担任；carrier n. 载体 承运人；pass ... on to 把 ... 传给 = pass ... along to；pass...down 传递；pass out 昏倒 分发；pass away 去世 消失；pass by 经过 绕过；pass for 冒充作 被视为；it 指 disease；

后来又发现，有一种蚊子是传播这种疾病的媒介，能把此病传染给兔子。

So while the rest of the world was trying to get rid of mosquitoes, Australia was encouraging this one.

连 引 主 谓 宾 主 谓 宾

while 引导时间状语从句；the rest of 其余的，修饰 the world；get rid of 消灭 摆脱掉：exterminate, eliminate, wipe out, annihilate；

因此，世界上其他地方在设法消灭蚊子的时候，澳大利亚却在促使这种蚊子大量繁殖。

It effectively spread the disease all over the continent and drastically reduced the rabbit population.

主 状 谓 1 宾 状 连 状 谓 2 宾

effectively adv. 有力地 有效地；spread-spread-spread v.n. 传播 蔓延 扩展 散布；all over the continent 整个大陆；drastically adv. 急剧地：radically, severely, extremely, significantly, hugely, rapidly；reduce v. 减少 降低 简化；population n. 总体 群体 种群；

蚊子把这种疾病扩散到整个澳洲大陆，效果甚佳，结果兔子的数目大为减少。

It later became apparent that rabbits were developing a degree of resistance to this disease,

形主 状 系 表 引 主 谓 宾 ← 后置定语

it 为形式主语，真正的主语为 that 引导的主语从句；become apparent/clear 很明显；apparent adj. 明显的 显然的 = obvious, clear, evident；resistance n. 抵抗力 阻抗 反抗；resistant adj. 抵抗的 有抵抗力的 抵制的；resist v. 抵制 抵抗 抵挡；

so that the rabbit population was unlikely to be completely exterminated.

引 主 系 表 状 | 动词不定式 to do 的被动语态

so that 引导结果状语从句；be unlikely to 不能够 ≠ be likely to；exterminate v. 消灭 根除：eliminate, annihilate, destroy, eradicate, wipe out, get rid of, terminate；extermination n. 灭绝 消灭：extinction, annihilation, termination；

后来，明显看出，兔子对这种疾病已产生了一定程度的免疫力，所以兔子不可能被完全消灭。

There were hopes, however, that the problem of the rabbit would become manageable.

谓 主 状 引 主 ← 后置定语 系 表

that 引导同位语从句，进一步说明 hopes 的内容；manageable adj. 能处理的 容易管理的 = controllable ≠ uncontrollable, unmanageable；manage v. 管理 能对付 完成；management n. 管理 经营；manager n. 经理 管理者；managerial adj. 经理的 管理的；

但是，已有希望解决兔子所带来的问题。

Ironically, Europe, which had bequeathed the rabbit as a pest to Australia,

状 状 ← 主 谓 宾 宾语补足语

which 引导非限制性定语从句修饰 Europe；ironically adv. 具有讽刺意味地；irony n. 讽刺 反语 反话；ironical adj 反语的 讽刺的；bequeath v. 把 ... 传给 留给：hand on/down, bestow, leave, pass on/down to, donate；pet n. 宠物 宠儿 v. 抚摸；pest n. 害虫 害兽；pesticide n. 杀虫剂；herbicide n. 除草剂；genocide n. 种族灭绝 大屠杀；homicide n. 杀人罪 他杀；suicide n. 自杀 自毁；



acquired this man-made disease as a pestilence.

谓 宾 状

man-made adj. 人为的 : artificial, synthetic; pestilence n. 瘟疫 : plague, epidemic, endemic, pandemic, disease, virus; pestilent adj. 有害的 弊病多的 ; pestilential adj. 极讨厌的 瘟疫的 ;

具有讽刺意味的是, 欧洲把这种兔子作为有害动物传给澳洲, 而欧洲自己却染上了这种人为的瘟疫般的疾病。

A French physician decided to get rid of the wild rabbits on his own estate and introduced myxomatosis.

主 谓 1 宾 状 连 谓 2 宾

physician n. 内科医生 ; surgeon n. 外科医生 ; estate n. 庄园 ; real estate n. 房地产 不动产 = real property;

一位法国内科医生决定除掉自己庄园内的野兔子, 于是引进了这种多发性粘液瘤疾病。

It did not, however, remain within the confines of his estate.

主 谓 状 谓 状

within the confines of his estate 局限在他的庄园内 ; confine n. 范围 界限 边界 v. 限制 限定 监禁 ; confine...in/to... 把... 限制在某范围以内 ;

然而, 这种疾病并未被局限在他的庄园内, 结果在整个法国蔓延开来。

It spread through France, Where wild rabbits are not generally regarded as a pest

主 谓 状 ← 引 主 谓 状 谓 | 被动 宾

be regarded as 被看作 认为 ; regardless of 不管 不顾 =with no regard of; where 引导非限定性定语从句修饰 France;

but as a sport and a useful food supply,

连 宾

not...but... 不是 ... 而是 ...: I'm not an English teacher But a teacher who teaches Chinese. 我不是英语老师, 而是一个教中文的。

野兔在法国一般不被当作有害动物, 而被视为打猎取乐的玩物和有用的食物来源。

and it spread to Britain where wild rabbits are regarded as a pest but where domesticated rabbits,

连 主 谓 状 ← 引 主 谓 | 被动 宾 连 ← 引 过去分词作定语 → 主

and 连接并列从句, where 引导限定性定语从句, 由 but 连接表示转折的两个并列限定性定语从句修饰 Britain; domesticate v. 驯化 (domestic adj. 本国的 国内的 家用的 家庭的 ; domestication n. 驯化 驯养 ;

equally susceptible to the disease, are the basis of a profitable fur industry.

独立结构在句中作定语修饰 rabbits 系 表 ← 后置定语

profitable adj. 赚钱的 赢利的 有益的 : lucrative, gainful, moneymaking, beneficial, rewarding; profit n. 利润 收益 利益 make/take/get profit v. 获益 有益于 = benefit, gain, bring in, earn; profiteer n. 奸商 倒爷 投机商 v. 取得不正当的利益 ;

这种疾病又蔓延到了英国。在英国, 野兔被当作有害的动物, 可是家兔是赚钱的毛皮工业的基础, 然而家兔同样易感染这种疾病。

The question became one of whether Man could control the disease he had invented.

主 系 表 引 主 谓 宾 主 谓 (定语从句)

现在的问题是, 人类能否控制住这种人为的疾病。

Vocabularies | 词汇

◆ settlement n. 新拓居地	◆ Myxomatosis n. 多发性粘液瘤
◆ enterprising adj. 有事业心的	◆ infect v. 传染
◆ settler n. 移居者	◆ epidemic n. 流行病
◆ Antipodes n.(the ~) 新西兰和澳大利亚 (英)	◆ mosquito n. 蚊虫
◆ promiscuous adj. 杂乱的	◆ carrier n. 带菌者
◆ abandon n. 放任, 纵情	◆ exterminate v. 消灭
◆ overrun v. 蔓延, 泛滥	◆ ironically adv. 具有讽刺意味的
◆ devastation n. 破坏, 劫掠	◆ bequeath v. 把 ... 传给
◆ burrow v. 挖、掘	◆ pest n. 害虫, 有害动物
◆ susceptible adj. 易受感染的	◆ pestilence n. 瘟疫
◆ virus n. 病毒	◆ confine n. 范围
	◆ domesticate v. 驯养







Lesson 18 Porpoises 海豚



First listen and then answer the following question.

What would you say is the main characteristic of porpoises?

There has long been a superstition among mariners that porpoises will save drowning men by pushing them to the surface, or protect them from sharks by surrounding them in defensive formation. Marine Studio biologists have pointed out that, however intelligent they may be, it is probably a mistake to credit dolphins with any motive of lifesaving. On the occasions when they have pushed to shore an unconscious human being they have much more likely done it out of curiosity or for sport, as in riding the bow waves of a ship. In 1928 some porpoises were photographed working like beavers to push ashore a waterlogged mattress. If, as has been reported, they have protected humans from sharks, it may have been because curiosity attracted them and because the scent of a possible meal attracted the sharks. Porpoises and sharks are natural enemies. It is possible that upon such an occasion a battle ensued, with the sharks being driven away or killed.

Whether it be bird, fish or beast, the porpoise is intrigued with anything that is alive. They are constantly after the turtles, who peacefully submit to all sorts of indignities. One young calf especially enjoyed raising a turtle to the surface with his snout and then shoving him across the tank like an aquaplane. Almost any day a young porpoise may be seen trying to turn a 300-pound sea turtle over by sticking his snout under the edge of his shell and pushing up for dear life. This is not easy, and may require two porpoises working together. In another game, as the turtle swims across the oceanarium, the first porpoise swoops down from above and butts his shell with his belly. This knocks the turtle down several feet. He no sooner recovers his equilibrium than the next porpoise comes along and hits him another crack. Eventually the turtle has been butted all the way down to the floor of the tank. He is now satisfied merely to try to stand up, but as soon as he does so a porpoise knocks him flat. The turtle at last gives up by pulling his feet under his shell and the game is over.

Ralph Nading Hill *Window in the Sea*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

There has long been a superstition among mariners

谓

主

状

there be 某处有某物；superstition n. 迷信；superstitious adj. 迷信的；mariner n. 水手：sailor, seaman；marine adj. 海洋的 海产的；oceanic adj. 海洋的 大海的；ocean n. 海洋 大海：sea；

that porpoises will save drowning men by pushing them to the surface,

引

主

谓 1

前置定语→

宾

方式状语

that 引导同位语从句，说明 superstition；porpoise n. 海豚 = dolphin；

or protect them from sharks by surrounding them in defensive formation.

连

谓 2

宾

状

状

状

protect from ... 免受 ...；defend v. 保卫 保护 防守；defensive adj. 防御的 保护的 保卫的 n. 辩护 守势；defence n. 防御 防守 辩护；defender n. 后卫 防御者；defendant adj. 被告的 辩护的 n. 被告人 ≠ accuser n. 控告人；formation n. 队形 形成 编队；form v. 形成 组成 建立 n. 形式 表格；长期以来，海员中流传着一种迷信的说法，认为海豚会把快要淹死的人托到水面，救人性命；或在人们周围列队保护，使他们免遭鲨鱼伤害。

Marine Studio biologists have pointed out that, however intelligent they may be,

主

谓

引

引

表

主

系

point out 指出；that 引出宾语从句；however 引出让步状语从句 = no matter how intelligent they may be；no matter what/how/who/which/where = whatever/however/whoever/whichever/wherever；

it is probably a mistake to credit dolphins with any motive of lifesaving.

形主系

状

表

动词不定式短语作本句真正主语

credit ...with ... 相信 ... 具有 ...；credit sb. with sth. 把某事归功于某人；credit v. 相信 认为...有 把...归于 n. 信用 信贷 功劳 声望；discredit n. 丢脸 名誉丧失 v. 使丢脸 使不相信 使丧失名誉；motive n. 动机 目的：intention, aim, reason, purpose, objective；motivation n. 动力 激励 积极性；incentive, inspiration, drive；lifesaving n. 救生 adj. 救生的 救命的；lifesaver n. 救助物 救生员；

海洋摄影室的生物学家指出，无论海豚多么聪明，认为它们有救人的动机可能是错误的。

On the occasions when they have pushed to shore an unconscious human being

状

← 引

主

谓

地点状语

前置定语 →

宾

on/upon the occasions = there are/were times when ...；when 引导定语从句修饰 occasions；unconscious adj. 不省人事 昏迷的 ≠ conscious adj. 有意识的 意识到 注意到；human being 人 人类；



they have much more likely done it out of curiosity or for sport,

主 谓 状 谓 宾 状 状

much/far more likely 更有可能，副词 likely 的比较级；out of curiosity 出于好奇心；out of + 名词：出于 ...，由于 ...：I learn English out of real love. She beats her son out of love. Out of hatred he killed his enemies.; for sport 游戏；

as in riding the bow waves of a ship.

状

as 引导一个比较状语，就像 ... 一样；bow wave 船首浪；

当它们偶尔把一个失去知觉的人推到岸边时，更大的可能是出于好奇或游戏，就像它们追逐被船首犁开的浪花一样。

In 1928 some porpoises were photographed working like beavers to push ashore a waterlogged mattress.

状 主 谓 | 被动语态 现在分词短语作状语 动词不定式短语作主语补足语，说明海豚的动作

photograph v. 拍照 n. 照片 = photo: take photos 拍照；photographer n. 摄影师；selfie n. 自拍照；beaver n. 海狸；ashore adv. 在岸上 向岸上；waterlogged adj. 浸满水的 水浸的 水涝的；mattress n. 床垫 垫子；

1928 年，有人拍摄到了海豚像海狸一样把浸透水的床垫推上岸的情景。

If, as has been reported, they have protected humans from sharks,

引 主 谓 | 被动语态 主 谓 宾 状

if 引导条件状语从句；as 关系代词，指代整句 they have protected humans from sharks.；protect ...from... 保护 保卫；

it may have been because curiosity attracted them

主 系 引 主 谓 宾

because 引导表语从句；attract v. 吸引 引诱 诱惑；attractive adj. 迷人的 吸引人的 引起兴趣的；attraction n. 诱惑 吸引 景点；

and because the scent of a possible meal attracted the sharks.

连 引 主 ← 后置定语 谓 宾

and 连接由 because 引导的两个并列表语从句；scent n. 气味 气息 察觉 香味 v. 嗅出 闻到 觉察出；

正如报道中所说，如果海豚保护人不受鲨鱼侵害，那么它们可能是出于好奇；而鲨鱼可能是闻到了可以美食一顿的香味。

Porpoises and sharks are natural enemies.

主 系 表

It is possible that upon such an occasion a battle ensued, with the sharks being driven away or killed.

形主系 表 引 状 主 谓 独立主格结构作状语 | with + 逻辑主语 + 现在分词短语

ensue v. 接着发生 因而产生 接踵而来；ensure v. 确保 保证 担保；assure v. 确保 使确信 向 ... 保证；drive away 赶走；

海豚和鲨鱼是天然仇敌，双方可能随之发生搏斗，搏斗结果是海豚赶走或咬死鲨鱼。

Whether it be bird, fish or beast, the porpoise is intrigued with anything that is alive.

引 主系 表 主 谓 | 被动语态 状 ← 主系 表 定语从句

whether 引导让步状语从句，用的是虚拟语气；intrigue v. 引起兴趣 秘密策划 n. 阴谋 密谋 阴谋诡计；intriguing adj. 吸引人的 迷人的 引起兴趣的；intriguingly adv. 有迷惑力地 有趣地；be intrigued with 被 ... 迷住 对 ... 感兴趣；intrigue (with sb.) against sb.：(联合某人) 对某人搞阴谋诡计；intrigue sb. 激起某人的兴趣；alive 表语形容词，只能作表语，类似的有 asleep, alone, awake；

海豚对凡是活的东西都感兴趣，不管是鸟、是鱼，还是野兽。

They are constantly after the turtles, who peacefully submit to all sorts of indignities.

主 谓 状 谓 宾 ← 主 状 谓 宾

be after 追逐 追赶，after prep. 意为追赶 寻找 探求：I'm after a job in education. 我在寻求一份教育相关的职业；submit v. 屈服 顺从 提交 递交；submission n. 提交 屈服 投降 意见；submissive adj. 唯命是从的 顺从的 驯服的：obedient, compliant, meek；submit to 忍受 服从 = yield to, give in；all sorts/kinds of 各种各样的；indignity n. 侮辱 屈辱；dignity n. 尊严 高贵 尊贵；

它们经常追逐海龟，海龟则温顺地忍受着各种侮辱。

One young calf especially enjoyed raising a turtle to the surface with his snout

主 状 谓 宾 状 状

calf n. 崽 幼兽 牛犊 小牛；enjoy doing sth. 喜欢做某事；turtle n. 龟；snout n. 鼻子；nose；

and then shoving him across the tank like an aquaplane.

连 状 宾 状 状

and 连接两个并列宾语；shove v. 猛推 乱挤 推撞 乱放；aquaplane n. 驾浪滑板；aqua 跟水相关的前缀：aquarium n. 水族馆，aquarius n. 水瓶座，aquaculture n. 水产养殖，aquatic adj. 水生的 水栖的 水的，aquamarine n. 海蓝宝石 海蓝色，aqueduct n. 导水管 沟渠；

一只小海豚特别喜欢用鼻子把海龟推到水面，然后像滑板一样把海龟从水池的这一边推到那一边。



Almost any day a young porpoise may be seen trying to turn a 300-pound sea turtle over

状

主

谓 | 被动语态

现在分词短语作主语补足语

turn ove 翻转 翻过来 ; turn over a new leaf 洗心革面 改过自新 ; turnover n. 成交量 周转 营业额 人事变更率 ;

by sticking his snout under the edge of his shell and pushing up for dear life.

状

stick v. 粘贴 忍受 n. 棒 枯枝 枝条 ; push up 推上去 ; for dear life 拼命地 ;

几乎每天都可以看到一只小海豚把鼻子顶入一只 300 磅重的海龟的硬壳下面，拼命地把它翻过来。

This is not easy, and may require two porpoises working together.

主

系

表

连

谓

宾

宾语补足语

这并非易事，可能需要两只海豚合伙干才行。

In another game, as the turtle swims across the oceanarium,

状

引

主

谓

状

as 引导时间状语从句 = when ; swim across 游过 ; oceanarium n. 大型海洋水族馆 ; aquarium n. 小水族馆 ;

the first porpoise swoops down from above and butts his shell with his belly.

主

谓 1

状

连

谓 2

宾

状

swoop v.n. 俯冲 突然袭击 : plunge, dive; swoop down 猛扑下去 ; butt v. 猛撞 n. 屁股 烟蒂 ; belly n. 腹部 肚子 : stomach, tummy;

在另一场游戏中，当海龟游过水族馆时，第一只海豚从上方猛扑下去，用腹部撞击龟壳。

This knocks the turtle down several feet.

主

谓

宾

谓

状

this 指代上文中海豚做的动作 ; knock down 撞倒 击倒 : knock over 拆除 :destroy, demolish 拆卸 :dismantle;

这一下子把海龟撞下去好几英尺。

He no sooner recovers his equilibrium than the next porpoise comes along and hits him another crack.

主

连

谓

宾

引

主

谓 1

连

谓 2

宾

宾

no sooner ...than ... 一 ... 就 ..., 刚 ... 就 ...= hardly ...when..., 时间状语从句 ; 注意 no sooner/hardly 置于句首要用倒装语序 : No sooner does he recovers his equilibrium than the next porpoise comes along and hits him another crack.; equilibrium n. 平衡 均衡 均势 : balance, stability, steadiness; come along 出现 过来 : appear, show up, turn up, arrive ; crack n. 重击 裂缝 裂纹 缝隙 v. 断裂 破裂 打击 ;

海龟刚恢复平衡，第二只海豚又冲过来猛击一下。

Eventually the turtle has been butted all the way down to the floor of the tank.

状

主

谓 | 被动语态

状

状

all the way 一直 : to the end, at the end ;

这只海龟最终被撞到底。

He is now satisfied merely to try to stand up, but as soon as he does so a porpoise knocks him flat.

主

谓 | 被动语态

状

主语补足语

连

引

主

谓 宾

主

谓

宾

宾补

merely adv. 仅仅 ; but 连接两个并列句 ; as soon as 一 ... 就，引导时间状语从句 ; he does so, so 指代前边的动作 to try to stand up; flat adj. 水平的 平坦的 平滑的 n. 公寓 单元房 adv. 断然 直截了当地 ;

此时的海龟，只要能站起来就满足了，但它刚站起来，就被一只海豚击倒。

The turtle at last gives up by pulling his feet under his shell and the game is over.

主

状

谓

状

状

连

主

系

表

give up 放弃 投降 :admit defeat, lose hope, surrender ; give in 屈服 :submit to, yield to, surrender ;

海龟终于屈服了，将 4 条腿缩进壳内。游戏到此结束。

Vocabularies | 词汇

◆ porpoise n. 海豚

◆ dolphin n. 海豚科动物

◆ shark n. 鲨鱼

◆ belly n. 腹部

- ◆ mariner n. 水手
- ◆ formation n. 队形
- ◆ unconscious adj. 不省人事
- ◆ beaver n. 海狸
- ◆ ashore adv. 上岸
- ◆ waterlogged adj. 浸满水的
- ◆ scent n. 香味
- ◆ ensue v. 接着发生

- ◆ **intrigue v.** 引起兴趣
- ◆ **indignity n.** 侮辱
- ◆ **snout n.** 口鼻部
- ◆ **shove v.** 硬推
- ◆ **aquaplane n.** 驾浪滑木板
- ◆ **oceanarium n.** 水族馆
- ◆ **swoop v.** 猛扑
- ◆ **equilibrium n.** 平衡
- ◆ **butt v.** 碰撞
- ◆ **crack n.** 重击





Lesson 19 The stuff of dreams 话说梦的本质



First listen and then answer the following question.

What is going on when a person experiences rapid eye-movements during sleep?

It is fairly clear that the sleeping period must have some function, and because there is so much of it the function would seem to be important. Speculations about its nature have been going on for literally thousands of years, and one odd finding that makes the problem puzzling is that it looks very much as if sleeping is not simply a matter of giving the body a rest. 'Rest', in terms of muscle relaxation and so on, can be achieved by a brief period lying, or even sitting down. The body's tissues are self-repairing and self-restoring to a degree, and function best when more or less continuously active. In fact a basic amount of movement occurs during sleep which is specifically concerned with preventing muscle inactivity.

If it is not a question of resting the body, then perhaps it is the brain that needs resting? This might be a plausible hypothesis were it not for two factors. First the electroencephalograph (which is simply a device for recording the electrical activity of the brain by attaching electrodes to the scalp) shows that while there is a change in the pattern of activity during sleep, there is no evidence that the total amount of activity is any less. The second factor is more interesting and more fundamental. Some years ago an American psychiatrist named William Dement published experiments dealing with the recording of eye-movements during sleep. He showed that the average individual's sleep cycle is punctuated with peculiar bursts of eye-movements, some drifting and slow, others jerky and rapid. People woken during these periods of eye-movements generally reported that they had been dreaming. When woken at other times they reported no dreams. If one group of people were disturbed from their eye-movement sleep for several nights on end, and another group were disturbed for an equal period of time but when they were not exhibiting eye-movements, the first group began to show some personality disorders while the others seemed more or less unaffected. The implications of all this were that it was not the disturbance of sleep that mattered, but the disturbance of dreaming.

Christopher Evans *The stuff of dreams* from *The Listener*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

It is fairly clear that the sleeping period must have some function,

形主系 状 表 引 主 谓 宾

it 为形式主语, that 引导本句的主语从句, and 连接两个并列的主语从句; function n. 功能 函数 作用 职能 v. 运转起作用; functional adj. 实用的 作用的 功能的; functionally adv. 功能上地 机能上; functionality n. 实用 符合实际 设计目的; functionary n. 公职人员 官员 = official;

and because there is so much of it the function would seem to be important.

连 引 谓 主 主 系 表

as/because/for/since conj. 因为, 引出原因状语从句; seem to be 好像 看来 似乎是;

很清楚, 睡眠必然具有某种作用。睡眠占去那么多时间, 所以其作用似乎还是很重要。

Speculations about its nature have been going on for literally thousands of years,

主 定 谓 状

speculate v. 投机 推测 猜测 推断; speculation n. 猜测 推测 投机买卖; speculative adj. 推测的 推断的 揣摩的 投机的; speculator n. 投机者; go on 进行: continue, keep on, last, persist, take place; literally adv. 确实 字面上 按字面; literal adj. 字面意义的 完全按原文的;

and one odd finding that makes the problem puzzling

连 定 主 主 谓 宾 宾语补足语

finding n. 调查发现 调研结果; that 引导定语从句修饰 finding; makes the problem puzzling, puzzling 现在分词作宾语补足语, 跟前边的宾语构成复合宾语, 谓动词经常看到这种复合结构的词常表感觉, 如 find, see, feel, have, set 等;

is that it looks very much as if sleeping is not simply a matter of giving the body a rest.

系 引 主 系 状 引 主 系 状 表

that 引导表语从句, 作系动词 is 的表语; as if 引导表语从句, 作 looks 的表语; not simply a matter of + doing sth. 不仅仅是..., simply a matter of time 只是时间问题;

人们对睡眠作用的种种猜测, 确实有数千年之久。一项使人对这个问题感到困惑的奇怪的发现是, 睡眠在很大程度上似乎并不仅仅是为了使身体得到休息。

'Rest', in terms of muscle relaxation and so on,

主 状

in terms of 从...方面 / 角度来说 = in respect of, in/with regard of, on the subject of, regarding, concerning, as to; muscle n. 肌肉; relax v. 放松 休息 松懈; relaxation n. 放松 消遣 休息; and so on 如此等等 诸如此类 = and so forth, etc;



can be achieved by a brief period lying, or even sitting down.

谓 | 被动语态

状

“休息”，从使肌肉得到放松等方面来看，只要稍微躺一躺，甚至坐一坐就能达到。

The body's tissues are self-repairing and self-restoring to a degree,

定

主

系

表

状

tissue n. 人或动植物细胞的组织 面纸 纸巾；self-repairing n. 自我修复；self-restoring n. 自我恢复；to a degree/an extent 一定程度上 相当；by degrees 逐渐地 = gradually, bit by bit, little by little, slowly, progressively, increasingly, more and more；

and function best when more or less continuously active.

连

谓

状

时间状语 | when (the body is)...

when (the body is)more or less continuously active . 在表示时间 地点 条件 让步等的状语从句中，从句的主语如与主句的主语相同，常省略从句的主语和谓语；more or less 有几分 约 或多或少；more and more 越来越；

人体组织在一定程度上有自我修补和自我恢复的能力，有张有弛地连续活动时，其功能最佳。

In fact a basic amount of movement occurs during sleep

状

定

主

谓

状

occur v. 发生 = happen, take place, come about, ensue, arise; occurrence n. 发生 出现；

which is specifically concerned with preventing muscle inactivity.

引

谓

状

谓 | 被动语态

宾

which 定语从句修饰 movement, 放在句末使句子结构更平衡；be concerned/linked/associated/related/tied with 与 ... 有关系；inactivity n. 不活动 无活动力；activity n. 活动 活力 热闹状况；activate v. 激活 使活动 启动 触发；inactivate v. 使灭活 使停止活动；

事实上，睡眠状态下仍有着基本的活动量，以防止肌肉活动停止

If it is not a question of resting the body, then perhaps it is the brain that needs resting?

引

主

系

表

连

状

强调 | 主语

谓

宾

if 引导状语从句；a question/matter of 关于 ... 的问题；it is ...that 强调句型，突出 the brain 是它需要休息；强调宾语 resting, then perhaps it is **resting** that the brain needs?；一般现在时强调谓语动词用 do/does: then perhaps the brain **does** need resting?；

如果睡眠的功能不是在于使身体得到休息，那么也许是让大脑得以休息？

This might be a plausible hypothesis were it not for two factors.

主

系

定

表

系

主

表

plausible adj. 似乎有道理 似乎可信的：believable, reasonable, credible, probable, likely, possible, acceptable；implausible adj. 似乎不合情理的 不像真实的：unlikely, improbable, unbelievable, incredible, doubtful, questionable; hypothesis n. 假说 假设：assumption；thesis n. 论文 论题；where it not for two factors 省略了 if 的虚拟语气条件状语从句，省略了 if 就要用倒装结构，把谓语中的 were 移置主语之前；

若不是下面两点，这种假使似乎是有道理的。

First the electroencephalograph

状

主

electroencephalograph n. 脑电图仪；

(which is simply a device for recording the electrical activity of the brain by attaching electrodes to the scalp)

主

系

状

表

←

后置定语

←

后置定语

方式状语

(...) 括号内的内容在句中作为插入语，在句中起定语作用，解释说明 electroencephalograph; device n. 装置 设备 仪器；electrode n. 电极；scalp n. 头皮；scalpel n. 解剖刀 手术刀；scalper n. 票贩子 黄牛；skull n. 颅骨 脑袋；

shows that while there is a change in the pattern of activity during sleep,

谓

引

引

谓

主

状

状

First the electroencephalograph shows that, that 引导宾语从句作 shows 的宾语；while 引导时间状语从句；change in 在 ... 方面的变化；in the pattern of activity 活动的方式；pattern n. 模式 方式 图案 模型；

there is no evidence that the total amount of activity is any less.

谓

主

引

主

系

表

that 引导同位语从句，进一步说明 evidence 的内容；evidence n. 迹象 证据 证明 物证 v. 证明 表明；evident adj. 清楚的 显而易见的；evidently adv. 明显地 显然地；evidential adj. 提供证据的 作证的 证据性的；

第一点，脑电图记录仪（不过是一种把电极接到头皮上记录脑电活动的仪器）显示，人在睡眠时大脑活动的方式有变化，但没有迹象表明，其活动总量有任何减少。



The second factor is more interesting and more fundamental.

主

系

表

fundamental adj. 重要的 基本的；fundamentally adv. 从根本上 基础地；fundament n. 基础；foundation n. 根基 地基 基金会；
第二点更有意思，也更重要。

Some years ago an American psychiatrist named William Dement published experiments

状

主

← 过去分词短语作后置定语

谓

宾

psyche n. 心灵 心态 精神；psychiatry n. 精神病学 精神病治疗；psychiatrist n. 精神病学家；psychiatric adj. 精神病学的 精神病的；

dealing with the recording of eye-movements during sleep.

← 现在分词短语作后置定语

前些年，美国一位名叫威廉·德门特的精神病学者发表了一篇报告，报告中记录了眼球在睡眠时的活动情况。

He showed that the average individual's sleep cycle is punctuated with peculiar bursts of eye-movements,

主

谓

引

前置定语

→

主

谓 | 被动语态

状

punctuate v. 不时介入 不时打断 加标点符号；punctuation n. 标点符号；punctual adj. 按时的 准时的；punctually adv. 准时地；punctuality n. 严守时间；burst n. 突然发作 突发 释放 v. 破裂 爆炸 突发；peculiar adj. 奇怪的 奇异的 离奇的；peculiarity n. 怪癖 特点 特性；

some drifting and slow, others jerky and rapid.

补足语

补足语

jerk n. 混蛋 v. 猛拉；jerky adj. 急剧的 忽动忽停的 颠簸的；some drifting and slow, others jerky and rapid 独立结构，此处作 peculiar bursts of eye-movements 的补足语；

他指出，平常人的睡眠周期中不时伴有一阵阵奇怪的眼球活动，这些活动有的飘忽而缓慢，有的急剧而快速。

People woken during these periods of eye-movements generally reported that they had been dreaming.

主

←

过去分词短语作后置定语修饰 people

状

谓

引

主

谓

had been doing 过去完成进行时：强调动作从过去的过去开始一直延续到过去某个时间点，在过去某个时间点时，这个动作可能刚刚停止，也可能仍然在进行；have/has been doing 现在完成进行：动作从某一时间开始，一直持续到现在，或者刚刚终止，或者可能仍然要继续下去；

在眼球活动期间被叫醒的人都说自己在做梦；

When woken at other times they reported no dreams.

状

主

谓

宾

When woken at other times 时间状语从句，省略了主语和谓语 they were；at other time 在其它时间；

在其他期间叫醒他们，则说没有做梦。

If one group of people were disturbed from their eye-movement sleep for several nights on end,

引

主

谓 | 被动语态

状

状

状

if 引导条件状语从句；disturb v. 打扰 干扰 扰乱 妨碍；disturbance n. 障碍 紊乱 骚乱；several nights on end 连续几夜；on end 连续地；

and another group were disturbed for an equal period of time

连

主

谓 | 被动语态

状

and 连接并列的两个条件从句；

but when they were not exhibiting eye-movements,

连

引

主

谓

宾

when 引导的时间状语从句修饰第二个条件句中的 were disturbed；

the first group began to show some personality disorders

主

谓

宾

disorder n. 紊乱 疾病 失调 混乱 v. 扰乱；order n. 顺序 命令 规则 订单 v. 命令 整理 定货；person n. 个人 某人 人称；persona n. 人设 角色 人格面具；personnel n. 职员 人事部门；personal adj. 个人的 私人的；personally adv. 亲自地 就个人而言；impersonal adj. 冷淡的 非指个人的客观的；personality n. 性格 人格 个性；personalize v. 个人化 为个人特制；personalization n. 个人化 个性化 个性化服务；

while the others seemed more or less unaffected.

引

主

系

状

表

while 引导表示对比的比较状语从句；more or less 差不多 有点儿 或多或少；

如果有两组人，一组人连续几夜在眼球活动时被叫醒；另一组人也是连续几夜被叫醒，但是在眼球没活动时被叫醒的。结果，第一组人开始出现性格失常，而第二组人似乎没受什么影响。

The implications of all this were that it was not the disturbance of sleep that mattered,

主

← 后置定语

表

主 引

系

表

[← 主](#)

谓

implicate v. 牵涉 表明 牵连 涉及; implication n. 暗指 暗示 含义; that 引导表语从句; not ... but ... 不是 ... 而是 ...; disturb v. 打扰 干扰 弄乱 妨碍; disturbance n. 障碍 紊乱 骚乱;

but the disturbance of dreaming.

连

表

这一切暗示我们：睡眠受到干扰没关系，而做梦受到干扰是有问题的。

Vocabularies | 词汇

- ◆ speculation n. 推测
- ◆ literally adv. 确实
- ◆ odd adj. 奇特的
- ◆ tissue n. 组织
- ◆ plausible adj. 似乎有理的
- ◆ hypothesis n. 假说
- ◆ electrode n. 电极
- ◆ scalp n. 头皮
- ◆ psychiatrist n. 精神病学家
- ◆ punctuate v. 不时介入
- ◆ jerky adj. 急动的
- ◆ disorder n. 失调
- ◆ implication n. 表明





Lesson 20 Snake poison 蛇毒



First listen and then answer the following question.

What are the two different ways in which snake poison acts?

How it came about that snakes manufactured poison is a mystery. Over the periods their saliva, a mild, digestive juice like our own, was converted into a poison that defies analysis even today. It was not forced upon them by the survival competition; they could have caught and lived on prey without using poison, just as the thousands of non-poisonous snakes still do. Poison to a snake is merely a luxury; it enables it to get its food with very little effort, no more effort than one bite. And why only snakes? Cats, for instance, would be greatly helped; no running fights with large, fierce rats or tussles with grown rabbits—just a bite and no more effort needed. In fact, it would be an assistance to all carnivores though it would be a two-edged weapon when they fought each other. But, of the vertebrates, unpredictable Nature selected only snakes (and one lizard). One wonders also why Nature, with some snakes, concocted poison of such extreme potency.

In the conversion of saliva into poison, one might suppose that a fixed process took place. It did not; some snakes manufactured a poison different in every respect from that of others, as different as arsenic is from strychnine, and having different effects. One poison acts on the nerves, the other on the blood.

The makers of the nerve poison include the mambas and the cobras and their venom is called neurotoxic. Vipers (adders) and rattlesnakes manufacture the blood poison, which is known as haemolytic. Both poisons are unpleasant, but by far the more unpleasant is the blood poison. It is said that the nerve poison is the more primitive of the two, that the blood poison is, so to speak, a newer product from an improved formula. Be that as it may, the nerve poison does its business with man far more quickly than the blood poison. This, however, means nothing. Snakes did not acquire their poison for use against man but for use against prey such as rats and mice, and the effects on these of viperine poison is almost immediate.

John Crompton *The snake*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

How it came about that snakes manufactured poison is a mystery.

引 形主 谓 引 主 谓 宾 系 表

how 引导的主语从句，it 是形式主语，真正的主语是 that... 后的句子，因为主语太长，使用了 it 形式主语；come about 发生：occur, happen, take place, come to pass, come into being, turn out, transpire; manufacture v. 生产 产生 编造 捏造；

蛇是怎样产生毒液的，这是一个谜。

Over the periods their saliva, a mild, digestive juice like our own,

状 主 定 定 同位语 ← 后置定语

over the periods 经过很长时间；saliva n. 唾液；digestive adj. 助消化的 消化的；digest v. 消化 领会 领悟 n. 摘要 文摘 概要；digestion n. 消化 消化能力；juice n. 汁 液 v. 榨汁 榨出；juicy adj. 多汁的 生动有趣的；

was converted into a poison that defies analysis even today.

谓 | 被动语态 宾 ← 主 谓 宾 状

convert v. 转换 转化 兑换 n. 皈依者；convert into n. 转换成 折合 转换为；convertible adj. 可以转换的 可以兑换的 n. 敞篷车；convertible bond 可转换债券；convertible currency 可兑换货币；convertibility n. 可兑换 可改变；converter n. 转换器 变流器；convert ...into ... 演变成 使 ... 转变成 ...；defy v. 蔑视 违抗 公然反抗；defy gravity 反重力；analysis n. 分析；analytic adj. 分析的 解析的；analyse v. 分析；

蛇的唾液本来和我们人的消化液一样柔和，但经过漫长的时间，演变成了今天仍无法分析清楚的毒液。

It was not forced upon them by the survival competition;

主 谓 | 被动语态 宾 状

force on/upon 强加给 ...；survive v. 生存 存活 幸存；survivor n. 幸存者 生还者；survival n. 生存 存活 幸存；survivability n. 生命力 残存能力 生存能力；survival competition 生存竞争；survival of the fittest 优胜劣汰 适者生存法则；由分号连接两个并列句；

they could have caught and lived on prey without using poison,

主 谓 1 连 谓 2 宾 状

live on 靠 ... 生活：exist on, survive on; prey n. 被捕食的动物 猎物 v. 折磨 掠夺 捕食 + on/upon; predator n. 捕食者 掠夺者；predatory adj. 掠夺的 食肉的 掠夺性的；

just as the thousands of non-poisonous snakes still do.

状 引 定 主 状 谓

as 引导状语从句；just 加强语气；non-poisonous adj. 无毒的，non 否定前缀；poisonous adj. 有害的 有毒的；

毒液不是生存竞争强加给它们的，它们也可以不用毒液捕捉动物而生存，就像今天成千上万的无毒蛇那样。



Poison to a snake is merely a luxury;

主 ← 后置定语 系 状 表

luxury n. 奢侈 豪华 ; luxurious adj. 豪华的 奢华的 ; 由分号连接两个并列句 ;

it enables it to get its food with very little effort, no more effort than one bite.

主 谓 宾 宾语补足语 状 同位语

enable ... to do sth. 使 ... 能够做 : be able to do, allow, make possible, empower, support, facilitate ; no more ...than 只不过 ;

毒液对毒蛇来说只不过是一种舒适生存的优越手段, 它使蛇不用费多大力气就能捕获到食物, 轻咬一口即可。

And why only snakes?

连 状 状 主

疑问句省略了谓语和宾语 : And why only snakes have poison?

为什么只有蛇才有毒液呢?

Cats, for instance, would be greatly helped;

主 插入语 谓 状 谓 | 被动

for instance/example 例如 :say, let's say, e.g. ; 分号后句中的主语由一系列名词短语组成, 谓语 there be 省略, 理解 : (there would be) no running fights with large, fierce rats or tussles with grown rabbits—just a bite and no more effort needed.;

no running fights with large, fierce rats or tussles with grown rabbits—

前置定语 → 主 状 连 主 状

fierce adj. 凶猛的 凶狠的 凶残的 : ferocious, brutal, severe, savage, extreme, aggressive, violent ; tussle n. 扭打 + for/over v. 扭打 角逐 +with : struggle, wrangle, fight; grown adj. 成熟的 成年的 长大的 : mature, adult, full-fledged, fully-grown, grown-up;

just a bite and no more effort needed.

状 主 连 前置定语 → 主 ← 后置定语

譬如说, 如果猫有毒液, 那对猫会大有帮助, 它就不必再和又大又凶的老鼠边跑边搏斗了, 也不必再和大兔子扭斗了, 只要咬一口, 就不必再费大力气。

In fact, it would be an assistance to all carnivores

状 主 系 表 ← 后置定语

assistance n. 帮助 = help, aid; assist v. 帮助 = help, aid; assistant n. 助手 = helper; carnivore n. 食肉动物 ; herbivore n. 食草动物 ;

though it would be a two-edged weapon when they fought each other.

引 主 系 定 表 引 主 谓 状

though, although, even though 引导让步状语从句 ; two-edged weapon 一把双刃刀 ; two-edged adj. 双关的 双刃的 有好坏两种含义的 = double-edged, double-sided, dual-purpose ; when 引导时间状语从句 ;

As is often pointed out, knowledge is a **two- edged weapon** which can be used equally for good or evil. 人们常说知识是一把双刃剑, 它既能造福人类, 也能祸害人类 ; As I said, it is almost like a **double-edged sword**. You take your **pros and cons** with it. 正如我说的, 这就像一把双刃剑, 你必须考虑正反两面 ; pros and cons n. 赞成与反对 优缺点 正面和反面 ;

因此, 任何食肉动物有了毒液, 都能从中获益。不过, 当它们相互撕打时, 毒液就成了利弊参半的武器, 可以杀死对方, 也可以被对方的毒液杀死。

But, of the vertebrates, unpredictable Nature selected only snakes (and one lizard).

连 状 定 主 谓 宾 插入语

vertebrate n. 脊椎动物 ; unpredictable adj. 无法预测的 ; lizard n. 蜥蜴 ;

One wonders also why Nature, with some snakes, concocted poison of such extreme potency.

主 谓 状 引 主 状 谓 宾 ← 后置定语

why 引导宾语从句作 wonders 的宾语 ; concoct v. 调制 编造 捏造 策划 ; concoction n. 调配品 混合物 ; potent adj. 有强效的 有力的 烈性的 ; potency n. 效力 影响力 ; potence n. 权力 潜力 力量 ; potential adj. 潜在的 可能的 n. 潜力 可能性 ;

然而, 在脊椎动物中, 大自然神秘莫测地只选择了蛇 (还有一种蜥蜴), 人们弄不清楚大自然为什么在某些蛇的身上调制出如此高效的毒液来。

In the conversion of saliva into poison, one might suppose that a fixed process took place.

状 主 谓 引 定 主 谓

conversion n. 转换 转化 转变 皈依 换算 ; fixed adj. 固定的 ; fix v. 固定 修理 确定 安排 n. 定位 困境 解决方法 ; fixation n. 异常依恋 癖 固着 ; take place 发生 : come about, occur, happen, come to pass, come into being, turn out, transpire ; take part in 参加 : join, participate, partake, play a part/role;

人们可能认为, 唾液转变成毒液, 其中有固定的程序。



It did not; some snakes manufactured a poison different in every respect from that of others,

主 谓 主 谓 宾 ← poison 的后置定语

be different from 与 ... 不同 ; in every respect/way/aspect/front 在各方面 ; respect n. 方面 : way, aspect, front;

as different as arsenic is from strychnine, and having different effects.

状 引 主 系 表 连 poison 的后置定语

as 引导比较状语从句 ; as ... as 如同 ... 一样 ; arsenic n. 砒霜 砒盐 ; strychnine n. 马钱子碱 ;

One poison acts on the nerves, the other on the blood.

主 谓 宾 独立结构作状语

act on 对 ... 起作用 : work on, influence, take effect on; nerve n. 神经 勇气 ; nerveless adj. 无力的 麻木的 无畏的 ; nervous adj. 焦虑的 担忧的 ; One poison acts on the nerves, the other (acts) on the blood.

其实没有。有些蛇产生的毒液在各方面与另外一些毒蛇产生的毒液不同, 就像砒霜不同于马钱子碱一样。不同毒蛇产生的毒液产生的效果不同, 一种毒液作用于神经, 另一种毒液作用于血液。

The makers of the nerve poison include the mambas and the cobras

主 ← 后置定语 谓 宾

nerve poison 神经毒液 ; mamba n. 非洲树眼镜蛇 ; cobra n. 眼镜蛇 ;

and their venom is called neurotoxic.

连 主 谓 | 被动 主语补足语

venom n. 毒液 = pioson, toxin, 恶毒 怨恨 = hatred, spite ; neurotoxic n. 神经毒素 ; neuron n. 神经元 ; neurotic adj. 神经症的 ; neuro 神经相关词的前缀 + toxic n. adj. 毒物 有毒的 ;

产生神经毒液的蛇有一种非洲树眼镜蛇和眼镜蛇, 它们的毒液称为神经毒素。

Vipers (adders) and rattlesnakes manufacture the blood poison, which is known as haemolytic.

主 谓 宾 ← 主 谓 | 被动语态 主语补足语

viper n. 蝰蛇 ; adder n. 蝮蛇 ; rattlesnake n. 响尾蛇 ; rattle n. 咔嚓声 v. 发出格格声 ; which 引导非限定性定语从句, 修饰 pioson; be known as 以 ... 著称 ; haemolytic adj. 溶血的 ; haemoglobin n. 血红蛋白 血红素 ; haemophilia n. 血友病 凝血症 ;

蝰蛇 (蝮蛇) 和响尾蛇产生血液毒素, 称为溶血性毒液。

Both poisons are unpleasant, but by far the more unpleasant is the blood poison.

主 系 表 连 状 主 系 表

both piosons = nerve poison and blood poison; by far the more unpleasant (pioson) 更难受得多 ; but 连接并列列表转折 ;

这两种毒液都很可怕, 但溶血性毒液尤其厉害。

It is said that the nerve poison is the more primitive of the two,

形主 谓 | 被动 引 主 系 表

it is said 据说, it 是形式主语, 真正的主语是 that 主语从句, 此句有两个 that 引导的并列主语从句 ; primitive adj. 原始的 远古的 简陋的 ; primitivism n. 原始主义 尚古主义 ; primal adj. 原始的 最初的 根源的 ; the two = nerve poison and blood poison;

that the blood poison is, so to speak, a newer product from an improved formula.

引 主 系 插入语作状语 表 状

so to speak 打个比方说 可以这样说 : say, for example/instance, let's say; improved 过去分词作定语, 修饰 formula n. 配方 ;

据说, 神经毒液在两种毒液中是较为原始的一种, 而溶血性毒液, 打个比方说, 是根据改良配方生产的一种较新的产品。

Be that as it may, the nerve poison does its business with man far more quickly than the blood poison.

谓 宾 引 主 谓 宾 状

be that as it may 倒装让步状语从句 = however that may be ; does its business with man 在人身上起作用 ;

不过, 神经毒液比溶血性毒液在人身上起作用快得多。

This, however, means nothing.

主 状 谓 宾

means nothing 没什么关系 没有什么任何意义 ;

Snakes did not acquire their poison for use against man but for use against prey such as rats and mice,

主 谓 宾 状 状 连 状 状 同位语

not..but... 不是 ... 而是 ...; against prep. 对付 对 ... 不利 ; Some believe that education would be a powerful weapon for use against the discrimination toward women. 有人相信教育将是针对妇女歧视的一个强有力的武器。

and the effects on these of viperine poison is almost immediate.

连 主 ← 后置定语 系 状 表

effect on 起作用; have effects on sth./sb. 对 ... 有影响; take effects on 对 ... 起作用; viperine adj. 毒蛇的; immediate adj. 立刻的 直接的: instant, direct, at once, in no time, prompt; these 指代 rats and mice;

但是，这没有什么关系，因为蛇有毒液不是用来对付人的，而是对付它的猎物，诸如鼠类，毒液对这些猎物会立刻起作用。

Vocabularies | 词汇

- ◆ saliva n. 唾液
- ◆ digestive adj. 助消化的
- ◆ defy v. 使不可能
- ◆ analysis n. 分析
- ◆ prey n. 被捕食的动物
- ◆ fierce adj. 凶猛的
- ◆ tussle n. 扭打
- ◆ carnivore n. 食肉动物
- ◆ vertebrate n. 脊椎动物
- ◆ lizard n. 蜥蜴
- ◆ concoct v. 调制
- ◆ potency n. 效力

- ◆ conversion n. 转变
- ◆ arsenic n. 砒霜
- ◆ strychnine n. 马钱子碱
- ◆ mamba n. 树眼镜蛇
- ◆ cobra n. 眼镜蛇
- ◆ venom n. 毒液
- ◆ neurotoxic adj. 毒害神经的
- ◆ viper n. 蝰蛇
- ◆ adder n. 蝮蛇
- ◆ rattlesnake n. 响尾蛇
- ◆ haemolytic adj. 溶血性的
- ◆ viperine adj. 毒蛇



G

R

1

2

3

4





Lesson 21 William S. Hart and the early 'Western' film



First listen and then answer the following question.

How did William Hart's childhood prepare him for his acting role in Western films?

William S. Hart was, perhaps, the greatest of all Western stars, for unlike Gary Cooper and John Wayne he appeared in nothing but Westerns. From 1914 to 1924 he was supreme and unchallenged. It was Hart who created the basic formula of the Western film, and devised the protagonist he played in every film he made, the good-bad man, the accidental-noble outlaw, or the honest-but-framed cowboy, or the sheriff made suspect by vicious gossip; in short, the individual in conflict with himself and his frontier environment.

Unlike most of his contemporaries in Hollywood, Hart actually knew something of the old West. He had lived in it as a child when it was already disappearing, and his hero was firmly rooted in his memories and experiences, and in both the history and the mythology of the vanished frontier. And although no period or place in American history has been more absurdly romanticized, myth and reality did join hands in at least one arena, the conflict between the individual and encroaching civilization.

Men accustomed to struggling for survival against the elements and Indians were bewildered by politicians, bankers and businessmen, and unhorsed by fences, laws and alien taboos. Hart's good-bad man was always an outsider, always one of the disinherited, and if he found it necessary to shoot a sheriff or rob a bank along the way, his early audiences found it easy to understand and forgive, especially when it was Hart who, in the end, overcame the attacking Indians.

Audiences in the second decade of the twentieth century found it pleasant to escape to a time when life, though hard, was relatively simple. We still do; living in a world in which undeclared aggression, war, hypocrisy, chicanery, anarchy and impending immolation are part of our daily lives, we all want a code to live by.

Carl Foreman *Virtue and a Fast Gun* from *The Observer*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

William S. Hart was, perhaps, the greatest of all Western stars,

主 系 状 表

east n. 东; eastern adj. 东方的 向东的 东部的; n. 东方人 = easterner; west n. 西; western adj. 西方的 向西的 西部的 n. 西部电影; westerner n. 西部人 西方人; south n. 南; southern adj. 南方的 向南的 南部的; southerner n. 南方人; north n. 北; northern adj. 北方的 向北的 北部的; northerner n. 北方人; southeast n.adj.adv. 东南; southwest n.adj.adv. 西南; northeast n.adj.adv. 东北; northwest n.adj. adv. 西北; northwestern adj. 在西北的 自西北的; n. + er n. 哪的人; + ern adj. 方位在哪; star n. 明星; celebrity n. 名人 名流;

for unlike Gary Cooper and John Wayne he appeared in nothing but Westerns.

引 状 主 谓 状

for conj. 引导原因状语从句 = since, because; unlike prep. 不同 不像 ≠ like; nothing but 仅仅 只是 只有; anything but 决不是一点也不 绝不; 威廉 .S. 哈特大概是美国西部电影明星中的佼佼者。他和加里 . 古柏、约翰 . 韦恩不同，他只在西部电影中扮演角色。

From 1914 to 1924 he was supreme and unchallenged.

状 主 系 表

supreme adj. 首屈一指的 至高无上的; supreme court n. 美国最高法院; supremely adv. 极其 极为 崇高地; supremacy n. 霸权 至高无上 最大权力 最高权威; supremacist n. 种族优越论者 至上主义者; unchallenged adj. 未受挑战的 无异议的; challenge n. v. 挑战;

在 1914 年至 1924 年期间，他首屈一指，独霸影坛。

It was Hart who created the basic formula of the Western film,

主 谓 1 宾 后置定语

it is ...who/that/which/where 强调结构：It was the basic formula of the Western film that/which Hart created.

and devised the protagonist he played in every film he made,

连 谓 2 宾 引 谓 状 主 谓

句中的所有同位语都作 the protagonist 的同位语，分别说明他在影片中所扮演的角色; devise v. 设计 策划 计划 制定 发明 创造; protagonist n. 主角 主人公 = hero, central character, leading/lead actor/role;

the good-bad man, the accidental-noble outlaw, or the honest-but-framed cowboy,

前置定语 → 同位语 前置定语 → 同位语 连 前置定语 → 同位语

accidental adj. 出人意料的 偶然的 意外的; accidentally adv. 偶然地 意外地 = by accident/chance; accident n. 意外事件 意外事故 偶然; outlaw n. 逃犯 亡命之徒 v. 宣布 ... 不合法 使 ... 成为非法; frame n. 帧 支架 骨架 v. 作伪证陷害 做框; framed adj. 遭到陷害的; cowboy n. 牛仔 = cowhand, cowman, herdsman, rancher; cow n. 奶牛 肉牛; dairy cow 乳牛; cattle n. 肉牛 家畜 牲口; ox n. 公牛 阉牛复数 oxen; bull n. 公牛; livestock n. 家畜 牲畜; husbandry n. 畜牧 饲养 耕种; husbandman n. 农夫 农民; husband n. 丈夫;



or the sheriff made suspect by vicious gossip;

连 同位语 ← 后置定语

sheriff v. 警长 郡长; suspect n. 嫌疑犯 嫌疑分子 v. 怀疑 觉得 猜想 adj. 不可信的 靠不住的 可疑的; vicious adj. 恶毒的 狂暴的 残酷的: sinister, ferocious, savage, wild, fierce, violent, spiteful; viciously adv. 邪恶地 恶毒地 敌意地 :cruelly, ferociously, fiercely, savagely, wildly, violently, spitefully; gossip n. 八卦闲话 流言 v. 八卦; gossipy adj. 爱闲谈的 爱说闲话的;

in short, the individual in conflict with himself and his frontier environment.

状 同位语 ← 后置定语

in short/brief 简而言之 =briefly, in a word, in summary, in a nutshell, to cut a long story short, to be brief, concisely, period, at large, to sum up, all in all, taking into all these factors, In conclusion; in conflict with 和 ... 冲突矛盾; frontier n. 边境 边界 边缘 adj. 前沿的 边疆的 边地的; frontier research 前沿性研究;

正是他创造了西部电影的基调, 即在他自己的拍摄的影片中他所塑造的主人公形象: 被认为是坏人的好人, 出人意料的高尚的逃犯, 诚实却遭陷害的牛仔或因流言蜚语蒙受嫌疑的司法官。总之, 主人公是一个自相矛盾, 又与他的拓荒环境相矛盾的人物。

Unlike most of his contemporaries in Hollywood, Hart actually knew something of the old West.

状 主 状 谓 宾 ← 后置定语

contemporary n. 同时代的人 adj. 现代的 当代的 当时的; contemporaneous adj. 同时发生的 同期; contemporaneity n. 当代性 同时代性 同时发生性; temporary n. 临时工 adj. 短暂的 暂时的 临时的; temporarily adv. 暂时地 临时地; Hollywood n. 好莱坞;

哈特与大部分同时代在好莱坞的演员不同, 他确实了解西部早期拓荒生活的一些情况。

He had lived in it as a child when it was already disappearing,

主 谓 状 主语补足语 引 主 谓 状 谓

and his hero was firmly rooted in his memories and experiences,

连 主 谓 状 谓 | 被动 状

root v. 根源 支持 使根深蒂固 搜寻 n. 根 根茎 词根 adj. 根本的; root for 声援 全力支持; grassroot n. 基层 草根; grass-roots adj. 草根基层的 来自民间的 基层群众的; rootless adj. 无根的 没有归宿的; deep-rooted adj. 根深蒂固的 强烈的; be rooted in 扎根于 植根于 根源在于;

and in both the history and the mythology of the vanished frontier.

连 状

mythology n. 神话 神话学 神话集; myth n. 神话; mythical adj. 神化的 虚构的; vanished adj. 消失的; vanish v. 销声匿迹 隐没 :disappear, wane, fade, evaporate; abolish v. 废除 消灭 撤销 取消 废止 革除; establish v. 建立 确立 设立 确定; accomplish v. 完成 实现 达到; demolish v. 拆毁 破坏 驳倒 毁坏 拆除; polish v. 抛光 擦亮 润色 n. 抛光 擦亮 上光; admonish v. 告诫 责备 警告 力劝;

作为一个孩子他曾在西部生活过, 当时西部拓荒生活正在消失。他塑造的英雄人物深深地扎根于他本人的记忆和经历之中, 也扎根于有关已经消失的拓荒生活的历史和神话之中。

And although no period or place in American history has been more absurdly romanticized,

连 引 主 状 谓 状 谓 | 被动语态

absurd adj. 荒谬的 荒唐的; absurdly adv. 荒谬地 荒诞地; absurdity n. 荒诞 荒谬 谬论; roman adj. 古罗马的 n. 罗马人; romance n. 罗曼史 爱情 恋爱 风流韵事; romantic adj. 浪漫的 爱情的 多情的; romantically adv. 浪漫地; romanticize v. 使浪漫化 使传奇化; romanticist n. 浪漫主义者; romanticism n. 浪漫主义; romanesque n. 罗马式建筑 adj. 罗马式的; romanize v. 使罗马化 使拉丁化; romanization n. 罗马化;

myth and reality did join hands in at least one arena,

主 谓 宾 状

join hands in 携手 携手合作 共同; arena n. 竞技场; one arena 和 the conflict 是同位的关系;

the conflict between the individual and encroaching civilization.

同位语 ← 后置定语

conflict n. 冲突 in conflict with 和 ... 有矛盾; individual adj. 个人的 单独的 个别的 个体的: personal n. 个人 个体; encroach v. 蚕食 侵入 侵蚀 侵占 扰乱; encroachment n. 侵害 侵略 侵入; encroaching adj. 渐渐渗入的; cockroach n. 蟑螂; approach n. 方法 接近 路径 v. 接近 建议 接洽; reproach v. 责备 自责 指责 责难 n. 责备 羞耻 批评; abroach v. 传播 n. 开口 开罐; civilization n. 文明;

虽然在美国历史上没有任何时期或地区像西部拓荒时期那样被荒谬地浪漫主义化了, 但神话和事实至少在某一个舞台上共存, 也就是存在于个人与渐渐闯入的文明这两者的冲突之中。

Men accustomed to struggling for survival against the elements and Indians

主 ← 过去分词短语作后置定语修饰 men ← 介词短语作后置定语修饰 survival

be accustomed to 习惯于 ..., 这里的 to 是介词 = be used to doing; struggle for 作斗争以求 ...; survival n. 生存 存活 幸存; survive v. 生存 存活 幸存; survivor n. 幸存者 生还者; element n. 要素 原理 元素 元件; indian n. 印第安人 印度人 印第安语 adj. 印度的 印度人的 印第安人的;



were bewildered by politicians, bankers and businessmen,

谓 1| 被动语态

状

bewilder v. 使手足无措 困惑 : puzzle, baffle, confuse; bewilderment n. 困惑 迷惘 迷乱 ; keep in bewilderment 使迷惑 ; politician n. 政客 政治家 ; politics n. 政治 政见 权术 ; political adj. 政治的 政府的 政权的 ; politically adv. 政治地 政治上地 ; politicize v. 使政治化 ; politicization n. 政治化 ; polity n. 政体 政治组织 国家组织 ; politburo n. 政治局 ; banker n. 银行家 ;

and unhorsed by fences, laws and alien taboos.

连 谓 2| 被动

状

unhorse v. 使下马 推翻 ; fence n. 栅栏 圈地 ; alien adj. 外来的 陌生的 不熟悉 : foreign ; taboo n. 戒律 禁忌 ; bamboo n. 竹 ; tatoo n. 纹身 ; 习惯与大自然和印第安人作斗争以求生存的拓荒者被政客、银行家和商人搞得晕头转向，最后被圈地、法律和外来清规戒律所击败。

Hart's good-bad man was always an outsider, always one of the disinherited,

主

系

状

表

状

表

outsider n. 局外人 ; insider n. 局内人 ; middleman n. 中间人 ; disinherit v. 剥夺继承权 ; inherit v. 继承 承袭 承继 ; disinherited adj. 被剥夺继承权的人，形容词由定冠词 the 修饰，表示某一类人 : the poor, the rich ;

and if he found it necessary to shoot a sheriff or rob a bank along the way,

连 引 主

谓

形宾

宾语补足语

宾语

if 引导条件状语从句 ; shoot-shot-shot v. 射击 射杀 n. 幼苗 嫩芽 新枝 拍摄 ; bamboo shoot 竹笋 ; sheriff n. 司法官 治安官 ; along the way/road/process 在进行的过程中 ;

his early audiences found it easy to understand and forgive,

主

谓

形宾

宾补

宾语

audio adj. 声音的 录音的 ; audiotape n. 录音带 ; audible adj. 可听见的 ; audibly adv. 清晰可闻 沉重地 ; audibility n. 可听性 可听到 ; audience n. 观众 听众 受众 读者 接见 晋见 ;

especially when it was Hart who, in the end, overcame the attacking Indians.

状

引

主

状

谓

定语

→ 宾

when 引导时间状语从句 ; 强调结构 it was ...that ... ; overcome-overcame-overcome v. 克服 解决 战胜 ; attacking adj. 前来进攻的 ; attack v. 攻击 袭击 进攻 n. 攻击 袭击 打击 ; attacker n. 攻击者 袭击者 ; it was the attacking Indians who Hart, in the end, overcame.

哈特扮演的被误认为坏人的好人总是一个局外人，总是一个被剥夺继承权的人。如果他认为在进行过程中有必要枪击一个司法官或抢劫一个银行，他的早期观众很容易接受，觉得应该原谅他，特别是当哈特最后战胜了前来进攻的印第安人时，观众更能原谅他。

Audiences in the second decade of the twentieth century found it pleasant

主

←

介词短语作后置定语修饰 Audiences

谓

形宾

宾语补足语

decade n. 十年 ; second decade 20 年代 ; century n. 世纪 百年 ; millennium n. 一千年 千禧年 ;

to escape to a time when life, though hard, was relatively simple.

宾语

← 引

主

状

系

状

表

when 引导定语从句，修饰 time ; though hard 独立成分，作状语修饰 life ; relatively adv. 相对地 相当地 ; relative adj. 比较的 相对的 n. 亲戚 ; 生活在 20 世纪 20 年代的观众认为，逃到一个即使艰苦但比较简朴的时代中去是件愉快的事，我们今天仍有这种感觉。

We still do; living in a world in which undeclared aggression,

主 状 谓

状

← 引 | 定从

定语

→

主

declare v. 宣布 宣告 宣称 表明 ; declarant n. 申报者 申诉人 ; declaration n. 宣言 宣告 宣布 ; declarative adj. 陈述的 陈述句 ; declaratory adj. 宣言的 呈诉的 陈述的 ; undeclared adj. 未承认的 未声明的 ; aggression n. 侵略 ; aggressive adj. 好斗的 挑衅的 ; aggressively adv. 大胆地 挑衅地 侵略地 ; aggress v. 攻击 挑衅 + on, upon, against ; aggressor n. 侵略者 挑衅者 ; aggressiveness n. 进取性 侵略性 攻击性 ;

war, hypocrisy, chicanery, anarchy and impending immolation are part of our daily lives,

主

连

定语

→

定

系

表

hypocrisy n. 虚伪 伪善 ; hypocrite n. 伪君子 ; hypocritic adj. 伪善的 ; chicanery n. 诈骗 欺诈 ; anarchy n. 无政府状态 ; monarchy n. 君主制 ; impending adj. 迫近的 即将发生的 迫在眉睫的 : imminent, looming, coming, forthcoming, approaching ; impend v. 逼近 即将临头 ; immolation n. 杀戮 殉葬 献祭 ; immolate v. 烧死 献祭 牺牲 ; annihilate v. 消灭 毁灭 歼灭 ; annihilation n. 覆灭 歼灭 ;

we all want a code to live by.

主

同

谓

宾

状

code n. 准则 法典 法规 代码 密码 v. 编码 编程序 ; code of conduct 行动守则 行为准则 ; code of practice 行业规则 职业准则 ; codename n. 代号 ; decode v. 破译 解码 ; encode v. 编码 加密 ; live by/on 靠 ... 生活 ;

如今，不宣而战的侵略、战争、虚伪、诈骗、无政府状态以及即将临头的毁灭成了我们日常生活的一部分，我们都希望有一个赖以生存的行为准则。

Vocabularies | 词汇

- ◆ Supreme adj. 首屈一指
- ◆ protagonist n. 主角
- ◆ outlaw n. 逃犯, 亡命之徒
- ◆ framed adj. 遭到陷害的
- ◆ vicious adj. 恶毒的
- ◆ mythology n. 神话
- ◆ vanished adj. 消失了的
- ◆ absurdly adv. 荒诞地
- ◆ arena n. 竞技场在
- ◆ encroaching adj. 渐渐渗入的
- ◆ Indian n. 印第安人
- ◆ bewilder v. 使手足无措
- ◆ alien adj. 外来的
- ◆ taboo n. 戒律
- ◆ disinherit v. 剥夺 ... 继承权
- ◆ undeclared adj. 未经宣布的
- ◆ hypocrisy n. 伪善
- ◆ chicanery n. 诈骗
- ◆ impending adj. 迫近的, 近在眉睫的
- ◆ immolation n. 杀戮
- ◆ code n. 准则







Lesson 22 Knowledge and progress 知识和进步



First listen and then answer the following question.

In what two areas have people made no 'progress' at all?

Why does the idea of progress loom so large in the modern world? Surely because progress of a particular kind is actually taking place around us and is becoming more and more manifest. Although mankind has undergone no general improvement in intelligence or morality, it has made extraordinary progress in the accumulation of knowledge. Knowledge began to increase as soon as the thoughts of one individual could be communicated to another by means of speech. With the invention of writing, a great advance was made, for knowledge could then be not only communicated but also stored. Libraries made education possible, and education in its turn added to libraries: the growth of knowledge followed a kind of compound interest law, which was greatly enhanced by the invention of printing. All this was comparatively slow until, with the coming of science, the tempo was suddenly raised. Then knowledge began to be accumulated according to a systematic plan. The trickle became a stream; the stream has now become a torrent. Moreover, as soon as new knowledge is acquired, it is now turned to practical account. What is called 'modern civilization' is not the result of a balanced development of all man's nature, but of accumulated knowledge applied to practical life. The problem now facing humanity is: What is going to be done with all this knowledge? As is so often pointed out, knowledge is a two-edged weapon which can be used equally for good or evil. It is now being used indifferently for both. Could any spectacle, for instance, be more grimly whimsical than that of gunners using science to shatter men's bodies while, close at hand, surgeons use it to restore them? we have to ask ourselves very seriously what will happen if this twofold use of knowledge, with its ever-increasing power, continues.

G.N.M. Tyrrell *The Personality of Man*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Why does the idea of progress loom so large in the modern world?

状 谓 主 ← 后置定语 谓 状 状

progress n. 进展 进步 进程 前进 v. 进展 进步 前进 改进; loom v. 赫然耸立 显得突出 若隐若现 逼近; looming adj. 逼近的 迫在眉睫的; ⑤ Why is the idea of progress looming so large in the modern world? 用主系表结构, 用现在分词短语 looming ... 作后置定语修饰 progress.;

为什么进步这个概念在现代世界显得如此突出?

Surely because progress of a particular kind is actually taking place around us

状 连 主 ← 后置定语 谓 状 谓 状

because 此处是连词, 与上一句特殊疑问句有紧密关系; take place 和 happen 意思相近, 都有发生的意思, 但 take place 更强调有人为因素参与的某事发生 有计划的使某事发生, 而 happen 多指没有计划的 自然发生的;

and is becoming more and more manifest.

连 系 状 表

manifest adj. 明显的 显而易见的 v. 表明 显现; manifestly adv. 明白地 无疑地; manifesto n. 宣言 告示; manifestation n. 显示 表示 表明;

无疑是因为有一种特殊的进步实际上正在我们周围发生, 而且变得越来越明显。

Although mankind has undergone no general improvement in intelligence or morality,

引 主 谓 宾 ← 后置定语

although, though, even though 引导让步状语从句; mankind n. 人类: human being, manhood; undergo-underwent-undergone v. 经历 遭受 忍受 经受: experience, feel, suffer, endure, undertake, go through, submit to, yield to; morality n. 道德 道义 品行 品德; moral adj. 道德的 品行端正的; moral high ground 道德制高点; moral hazard 道德风险; immoral adj. 不道德的; morally adv. 道德上 道义上;

it has made extraordinary progress in the accumulation of knowledge.

主 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

make progress 取得进步; accumulation n. 积累 积聚 堆积; accumulate v. 积累 积聚 逐渐增加; accumulative adj. 累积的 积累的;

虽然人类在智力和道德上没有得到普遍提高, 但在知识积累方面却取得了巨大的进步。

Knowledge began to increase

主 谓 宾

as soon as the thoughts of one individual could be communicated to another by means of speech.

引 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状 状

as soon as 引导时间状语从句; communicate v. 沟通 传达 传播; communicate to/with 与 ... 交流; communication n. 通信 交际 交流; in communication with 与 ... 联系交流; telecommunication n. 电信; China Telecommunication 中国电信; China Unicom 中国联通; China Mobile 中国移动; by means/ways of 通过 用 ...;

人一旦能用语言同别人交流思想, 知识的积累便开始了。



With the invention of writing, a great advance was made,

状 ← 后置定语 主 谓 | 被动语态

with prep. 由于；advance n. 进展 进步 提高 预付款 adj. 预先的 事先的 先遣的 v. 提前 进步 促进 预付；advance payment 预付款；advanced adj. 先进的 高级的 高等的 晚期的；in advance 预先 事先 提前；in advance of 优于 超过 在 ... 前面；advancement n. 发展 促进 晋升 前进；advantage n. 优势 优点 有利条件；have advantage over 比 ... 有优势；

for knowledge could then be not only communicated but also stored.

引 主 谓 状 谓 连 谓 | 被动语态 连 状 谓 | 被动

for 引导原因状语从句 = since, because, as;

随着书写的发明，又迈进了一大步，因为这样一来，知识不仅能交流，而且能储存了。

Libraries made education possible, and education in its turn added to libraries:

主 谓 宾 宾语补足语 连 主 状 谓 宾

in its turn added to libraries 教育反过来又丰富了藏书；in its turn = in return; add to 增加 丰富；and 连接并列复合句，冒号连接并列句，解释前文，表示逻辑上的因果关系；

the growth of knowledge followed a kind of compound interest law,

主 ← 后置定语 谓 宾

a kind/sort of compound interest law 一种复利法则；compound interest 复利 利滚利 雪球法则；

which was greatly enhanced by the invention of printing.

← 主 谓 状 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语

which 引导非限定性定语从句修饰 law; enhance v. 增进 提高 增强；enhancement n. 增强 强化 改善 增加 增进；

藏书使教育成为可能，而教育反过来又丰富了藏书，因为知识的增长遵循着一种“雪球法则”。印刷术的发明又大大提高了知识增长的速度。

All this was comparatively slow until, with the coming of science, the tempo was suddenly raised.

主 系 状 表 引 状 主 谓 状 谓 | 被动

comparatively adv. 比较地 相对地：relatively, somewhat; until 引导时间状语从句；with the coming of 随着 ... 的到来 随着...的出现 = with the advent of; tempo n. 速度 节奏 节拍：pace, rhythm, speed, beat;

所有这些发展都比较缓慢，而随着科学的到来，增长的速度才突然加快。

Then knowledge began to be accumulated according to a systematic plan.

连 主 谓 宾 | 不定式被动语态 状

according to 根据 按照：in accordance with, in link with, in line with, in relation with, in keeping with; systematic adj. 系统的 成体系的 系统的；systematical adj. 系统的 制度的 有组织的；systematize v. 使系统化 使成体系 使条理化；system n. 系统 体系 制度 体制；

于是，知识便开始有系统有计划地积累起来。

The trickle became a stream; the stream has now become a torrent.

主 谓 宾 主 谓 状 谓 宾

trickle n. 涓涓细流 v. 小股流淌 慢慢走；trickle down 慢慢影响；stream n. 溪流 v. 流动 流出 飘扬；live stream 现场直播；torrent n. 滔滔洪流 激流；current n. 电流 趋势 水流 气流 adj. 现在的 现行的 通用的；tyrant n. 暴君 专制君主；分号连接两个句子，表示承接关系；

涓涓细流汇成小溪，小溪现已变成了奔腾的江河。

Moreover, as soon as new knowledge is acquired, it is now turned to practical account.

连 引 主 谓 | 被动语态 主 谓 状 谓 | 被动 状

turn to ... account 利用；practical adj. 实际的 实用的 切实可行的；practically adv. 实际上 事实上 几乎 差不多 很接近；practice n. 实践 惯例 训练 习惯；put ... into practice 利用；in practice 事实上 在实践中；practise v. 练习 训练 实习；

而且，新知识一旦获得，便得到实际应用。

What is called 'modern civilization' is not the result of a balanced development of all man's nature,

主 谓 | 被动 主语补足语 系 表 ← 后置定语修饰 result ← 后置定语修饰 development

what 引导主语从句，作本句主语；not ... but ... 不是 ... 而是 ...，连接两个定语，修饰 the result；

but of accumulated knowledge applied to practical life.

连 后置定语修饰 result ← 过去分词短语作后置定语修饰 knowledge

applied to practical life = which is applied to practical life.; apply to 适用于 应用到；

所谓“现代文明”并不是人的天性平衡发展的结果，而是积累起来的知识应用到实际生活中的结果。

The problem now facing humanity is: What is going to be done with all this knowledge?

主 状 ←现在分词短语作后置定语 系 主 谓 | 被动语态 状

what 引导表语从句，加上冒号用来强调表语；

现在人类面临的问题是：用这些知识去做什么？

As is so often pointed out, knowledge is a two-edged weapon which can be used equally for good or evil.

主 谓 状 谓 | 被动语态 主 系 定 宾 ← 引 谓 | 被动语态 状 状

as 引导定语从句，在句中作主语，其先行词为 knowledge is a two-edged weapon which can be used equally for good or evil; two-edged weapon 一把双刃刀；two-edged adj. 双关的 双刃的 有好坏两种含义的 = double-edged, double-sided, dual-purpose；for good or evil 用于造福，也可用来为害；As I said, it is almost like a **double-edged sword**. You take your **pros and cons** with it. 正如我说的，这就像一把双刃剑，你必须考虑正反两面；pros and cons n. 赞成与反对 优缺点 正面和反面；

正像人们常常指出的，知识是一把双刃刀，可以用于造福，也可以用来为害。

It is now being used indifferently for both.

主 谓 状 谓 | 被动语态 状 状

indifferently adv. 不在乎地 漠然 无差别地；indifferent adj. 漠不关心 不感兴趣 无关紧要的；indifference n. 漠不关心 冷淡 不感兴趣；different adj. 与众不同 不同的 有区别的；difference n. 差异 差别 差额；both 指代 good or evil；

Could any spectacle, for instance,

系 主 插入语

spectacle n. 奇特的现象 壮观的景象；spectacular adj. 壮观的 壮丽的 令人惊叹的；这句话是形式上的疑问句，起一个加强语气的陈述句作用，称为修辞疑问句；for example/instance 比如 举例来说 = say, perhaps; e.g. 例如（源自拉丁文 exempli gratia）；

be more grimly whimsical than that of gunners using science to shatter men's bodies

系 状 表 比较状语 ← 现在分词短语作后置定语修饰 gunners

grimly adv. 严峻地 冷冷地；depressingly, bleakly, gloomily；whimsical adj. 异想天开的 心血来潮的；whim n. 突发奇想；that 指代 spectacle；shatter v. 粉碎 破碎 碎裂；smash, break, destroy, explode, ruin, wreck, crush, demolish；gunner n. 炮手 炮兵；gun n. 枪 炮；

while, close at hand, surgeons use it to restore them?

引 状 主 谓 宾 状

while 引导对比状语从句；surgeon n. 外科医生；physician n. 内科医生；restore v. 恢复 修复 还原 重建 归还：bring back, repair, reinstate；人们现在正漫不经心地把知识用于这两个方面，例如：炮兵利用科学毁坏人的身体、而外科医生就在附近用科学抢救被炮兵毁坏的人体，还有什么情景比这更可怕、更怪诞的吗？

we have to ask ourselves very seriously what will happen

主 谓 间接宾语 状 主 谓

what will happen 宾语从句作 ask 的直接宾语；

if this twofold use of knowledge, with its ever-increasing power, continues.

引 主 状 谓

fold v. 折叠 包裹 n. 褶皱 褶皱；folder n. 文件夹 档案夹 资料夹；twofold adj. 双重的 两倍的：double, dual, twin；

我们不得不严肃地问问我们自己：随着日益增长的知识的力量，如果我们继续利用知识的这种双重性，将会发生什么样的情况呢？



- ◆ loom v. 赫然耸起
- ◆ manifest adj. 明显的
- ◆ morality n. 道德
- ◆ communicate v. 交流，交际
- ◆ compound adj. 复合的
- ◆ enhance v. 增进
- ◆ tempo n. 速率
- ◆ trickle n. 涓涓细流
- ◆ torrent n. 滔滔洪流
- ◆ humanity n. 人类
- ◆ indifferently adv. 不在乎地
- ◆ grimly adv. 可怖地
- ◆ whimsical adj. 怪诞的
- ◆ shatter v. 毁坏
- ◆ twofold adj. 双重的



Lesson 23 Bird flight 鸟的飞行方法



First listen and then answer the following question.

What are the two main types of bird flight described by the author?

No two sorts of birds practise quite the same sort of flight; the varieties are infinite; but two classes may be roughly seen. Any ship that crosses the Pacific is accompanied for many days by the smaller albatross, which may keep company with the vessel for an hour without visible or more than occasional movement of wing. The currents of air that the walls of the ship direct upwards, as well as in the line of its course, are enough to give the great bird with its immense wings sufficient sustenance and progress. The albatross is the king of the gliders, the class of fliers which harness the air to their purpose, but must yield to its opposition. In the contrary school, the duck is supreme. It comes nearer to the engines with which man has 'conquered' the air, as he boasts. Duck, and like them the pigeons, are endowed with steel-like muscles, that are a good part of the weight of the bird, and these will ply the short wings with such irresistible power that they can bore for long distances through an opposing gale before exhaustion follows. Their humbler followers, such as partridges, have a like power of strong propulsion, but soon tire. You may pick them up in utter exhaustion, if wind over the sea has driven them to a long journey. The swallow shares the virtues of both schools in highest measure. It tires not, nor does it boast of its power; but belongs to the air, travelling it may be six thousand miles to and from its northern nesting home, feeding its flown young as it flies, and slipping through a medium that seems to help its passage even when the wind is adverse. Such birds do us good, though we no longer take omens from their flight on this side and that; and even the most superstitious villagers no longer take off their hats to the magpie and wish it good-morning.

William Beach Thomas A Countryman's Creed

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

No two sorts of birds practise quite the same sort of flight;

主 谓 状 宾

没有任何两种鸟的飞行方式是相同的。

the varieties are infinite; but two classes may be roughly seen.

主 系 表 连 主 谓 状 谓|被动

variety n. 种类 品种 变化; various adj. 多种多样的 各种不同的 各种各样的; infinite adj. 无限的 无穷尽的 极大的; infinitely adv. 无穷地 无限地; infinity n. 无限 无穷; finite adj. 有限的 有尽的 有限制的 限定的; finitude n. 有限 限定; definite adj. 肯定的 确定的; definitely adv. 肯定地 明确地; roughly adj. 大约 大致 差不多 粗暴地; approximately, more or less, about, around; rough adj. 粗糙的 粗鲁的; 分号与 but 相连接的句子; 分号连接的两个句子, 后一分句解释前一分句; but 连接的句子, 与前两句是转折关系;

鸟的飞行方式千差万别, 但大体上可分为两类。

Any ship that crosses the Pacific is accompanied for many days by the smaller albatross,

主 ←主 谓 宾 谓|被动语态 状 状

that 引导限定性定语从句修饰 ship; company n. 公司 陪伴 做伴; keep company with 与 ... 陪伴; keep sb company 与某人作伴; accompany v. 陪伴 陪同 伴随; accompany with 伴有 在 ... 的陪同下; be accompanied with/by 陪伴; albatross n. 信天翁;

Which may keep company with the vessel for an hour

←主 谓 宾 状

which 引导非限定性定语从句修饰 albatross; keep company with 陪伴着; vessel n. 轮船 容器 器皿 血管;

without visible or more than occasional movement of wing.

状

occasion n. 场合 常于 状态 + on 搭配 on these occasions 在这种场合; situation 情况 condition 状态 条件 这两个用 in; occasion = time 时候, this occasion; on the (this) occasion; occasional adj. 偶尔的 临时的 偶然的 = random; occasionally adv. = sometimes 某时;

任何一艘横度太平洋的轮船都会有一种小信天翁伴随飞行许多天。它们随船飞行一小时也难得见其扇动一下翅膀。

The currents of air that the walls of the ship direct upwards, as well as in the line of its course,

主 ←后定 ←引 主 ←后置定语 谓 状 状

that 引导限定性定语从句修饰 air; as well as 也 一样; direct v. 引领 指挥 指导 指示 管理 监督; course n. 航向 路线 航线 课程;

are enough to give the great bird with its immense wings sufficient sustenance and progress.

系 表 不定式短语作状语 | 注意不定式中的 give sb. sth. 双宾语, 介词短语 with... 后置定语修饰 bird

sustenance n. 支撑力 营养 食物 养料 维持; sustain v. 支持 支撑; immense adj. 巨大的;

沿船体的上升的气流和沿航线向前的气流给这种巨翼大鸟以足够的浮力和推力。



The albatross is the king of the gliders, the class of fliers which harness the air to their purpose,

主

系

表

←

后置定语

同位语

←

主

谓 1

宾

状

glide v. 滑翔 滑动 掠过 n. 滑翔 滑动 滑行; glider n. 滑翔机 滑翔者; flier n. 飞行者 = flyer; harness v. 利用 = make use of; to their purpose 合乎目的; to one's advantage 对某人有利 ≈ to one's benefit 对某人有益的; to one's amusement/dismay/disappointment;

but must yield to its opposition.

连

谓

宾

yield v. 屈服 让步 放弃 收益 n. 产量 产出 利润; yield to 顺从 服从: submit to, give in; opposition n. 相反 对立 对抗; in opposition to 与 ... 相反 对立; opposite n. 反面 对立面 adj. 对面的 另一边的 相反的 迥然不同的 prep. 与 ... 相对 在 ... 对面; its opposition 指气流;

信天翁是滑翔飞行的鸟类之王, 它能自如地驾驭空气, 但必须顺气流飞行。

In the contrary school, the duck is supreme.

状

主

系

表

contrary = opposite adj. n. 相反 反面 逆向的; to the contrary 相反; school n. 类 派; duck n. 鸭子 v. 躲避 弯腰 躲闪; supreme adj. 最重要的 首屈一指的 至高无上的; supreme court n. 美国最高法院; supremely adv. 极其 极为 崇高地; supremacy n. 霸权 至高无上 最大权力 最高权威; supremacist n. 种族优越论者 至上主义者;

与滑翔鸟相对的另一类鸟中, 数野鸭本领最高。

It comes nearer to the engines with which man has 'conquered' the air, as he boasts.

主 谓

状

←

状

主

谓

宾

引 主

谓

conquer v. 征服 克服 战胜; conquer 加引号表示那不是事实; conqueror n. 胜利者 征服者; boast v. 自吹自擂: trumpet, show off, swank; 它更近于人类自夸“征服”了空气的发动机。

Duck, and like them the pigeons, are endowed with steel-like muscles,

主

连

状

主

谓 | 被动语态

宾

endow v. 资助 捐赠 赋予 赋予; endow with 捐助 赋予; endowment n. 捐赠 天赋 捐款 资助; be endowed with 赋予 天生具有;

that are a good part of the weight of the bird,

← 主 系

表

that 引导非限定性定语从句修饰 muscles;

and these will ply the short wings with such irresistible power

连

主

谓

宾

状

两个 and 连接并列复合句; ply v. 定时往来 定期行驶 使用 从事 n. 层; ply for hire/trade/business 招徕顾客 等生意; ply ...with... 用 ... 不断的供给; plywood n. 胶合板; such + 名词 + that..., so + 形容词 + that... 如此 ... 以致于;

that they can bore for long distances through an opposing gale before exhaustion follows.

← 引

主

谓

状

状

引

主

谓

that 引导结果状语从句; gale n. 大风 飓风 强风 狂风; exhaust v. 使筋疲力尽 使疲惫不堪; exhaustible adj. 可空竭的 可耗尽的; exhaustion n. 枯竭 耗尽 筋疲力尽;

野鸭及它们相似的鸽子有天赋的钢铁般的肌肉, 占了体重的很大一部分。这些肌肉以巨大的力量扇动短小的翅膀, 使这类鸟能顶着大风飞行很远的路才会疲劳。

Their humbler followers, such as partridges, have a like power of strong propulsion, but soon tire.

主

定

谓 1

宾

←

后置定语

连

状

谓 2

humble adj. 低级的 谦卑的 谦逊的 虚心的; partridge n. 山鹑 石鸡; propulsion n. 推动力 推进; propulsive adj. 推进的 促进的; propel v. 推动 推进 驱动; expel v. 开除 赶出 排出; repel v. 使厌恶 排斥 相斥 击退 驱逐; dispel v. 消除 驱散 打消; compel v. 强迫 迫使 使必须;

次于野鸭和鸽子的鸟, 如鹌鹑, 有相似的巨大推动力, 但很快会疲劳。

You may pick them up in utter exhaustion, if wind over the sea has driven them to a long journey.

主

谓

宾

谓

状

引 主

← 后置定语

谓

宾

状

utter adj. 完全的 十足的 彻底的 v. 说 出声 讲; utterly adv. 彻底地 完全地 绝对地; uttermost n. 最大限度 adj. 最远的 最大限度的;

如果海风驱使它们飞行很长距离, 你可以捡到一些因筋疲力尽而摔下来的鹌鹑。

The swallow shares the virtues of both schools in highest measure.

主

谓

宾

←

后置定语

状

swallow n. 燕子 v. 吞下 咽下 吞没; willow n. 柳树; virtue n. 长处 美德 优点; virtuous adj. 品行端正的 品德高的 有道德的; in highest measure/to the highest degree 最大程度地, measure 在这里是“程度”的意思; in some measure/to some degree/extent 在某种程度上;



It tires not, nor does it boast of its power;

主 谓 连 谓 主 谓 宾

nor 连接否定结构，not 后置，如果前置则要加助动词 does，这样一来跟后边的 does 又重复，这句话是 neither...nor 的变形结构，如果用 neither...nor 来写：It neither tires nor boasts of its power; boast of 自夸 吹嘘：show off, swank;

but belongs to the air, travelling it may be six thousand miles to and from its northern nesting home,

连 谓 宾 谓 → 主 谓 状

travelling it may be 倒装句式，为了强调 travelling 的生动逼真，正常句序：it may be travelling ...; nesting home：home for nesting;

feeding its flown young as it flies,

现在分词短语作伴随状语 引 主 谓

its flown young, flown 已经会飞的；as 引导时间状语从句；fly-flew-flown v. 飞；

and slipping through a medium that seems to help its passage even when the wind is adverse.

连 现在分词短语作伴随状语 ←主 系 表 状 引 主 系 表

a medium 指 air; medium n. 介质 媒介 手段 工具 方法 adj. 中等的 中号的；adverse adj. 不利的 有害的 反面的；adversity n. 逆境 困境；燕子充分兼有这两类鸟的长处，它既不疲劳，也不炫耀自己的飞翔力；在空中十分自如，可以飞行 6,000 英里，可以飞往北方做窝的老家，再从老家飞回；一边飞一边喂养会飞的雏燕，甚至在顶风时也能在气流中滑翔，似乎气流在帮它前进。

Such birds do us good, though we no longer take omens from their flight on this side and that;

定 主 谓 宾 宾 引 主 状 谓 宾 状 状

omen n. 预兆 征兆 前兆 恶兆；ominous adj. 不祥的 恶兆的 不吉利的；ominously adv. 不吉利地 恶兆地；

and even the most superstitious villagers no longer take off their hats to the magpie

连 状 定 主 状 谓 1 宾 状

superstitious adj. 迷信的；superstition n. 迷信；no longer 不再；magpie n. 喜鹊 爱收藏东西的人；

and wish it good-morning.

连 谓 2 宾 宾语补足语

这些鸟对我们是有益的，虽然我们不再从它们的飞翔姿态来占卜吉凶，连最迷信的村民也不再对喜鹊脱帽行礼，祝它早安了。

Vocabularies | 词汇

- ◆ albatross n. 信天翁
- ◆ sustenance n. 支撑力
- ◆ glider n. 滑翔者
- ◆ harness v. 利用
- ◆ endow v. 赋有
- ◆ ply v. 不断地供给
- ◆ gale n. 大风
- ◆ partridge n. 鹧鸪
- ◆ like adj. 类似的
- ◆ propulsion n. 推进力
- ◆ utter adj. 完全的
- ◆ slip v. 滑行
- ◆ adverse adj. 逆的，相反的
- ◆ omen n. 预兆

course 与 coarse, 两个单词虽然很像，但是意义却大不相同。

① course n. 路线、航线、航向

例句：The ship had been blown off course in the storm.
这艘船在暴风雨中被刮得偏离了航向。

② coarse adj. 粗的，粗糙的

例句：Homespun is a cloth of coarse weave.
土布是一种织得粗糙的布。

adverse adj. 不利的，逆向的，有害的

例句：The development was adverse to our interests.
这种发展与我们的利益背道而驰。

opposite, contrary, adverse, reverse, converse
这些形容词均含“相反的、对立的”之意。


opposite: 指位置、方向、行动或想法等完全相反。

contrary: 一般指与某种主张、看法或行为等正好相反，隐含否定一方并不意味着肯定另一方的意味。

adverse: 通常指违背利益的、无生命的势力或条件等，侧重分歧。

reverse: 指朝相反方向的或反面（背面）的。

converse: 指在方向、行动或意见上相反的。







Lesson 24 Beauty 美



First listen and then answer the following question.

What do glimpses of beauty, either in nature or art, often suggest to the human mind?

A young man sees a sunset and, unable to understand or to express the emotion that it rouses in him, concludes that it must be the gateway to a world that lies beyond. It is difficult for any of us in moments of intense aesthetic experience to resist the suggestion that we are catching a glimpse of a light that shines down to us from a different realm of existence, different and, because the experience is intensely moving, in some way higher. And, though the gleams blind and dazzle, yet do they convey a hint of beauty and serenity greater than we have known or imagined. Greater too than we can describe; for language, which was invented to convey the meanings of this world, cannot readily be fitted to the uses of another.

That all great art has this power of suggesting a world beyond is undeniable. In some moods, Nature shares it. There is no sky in June so blue that it does not point forward to a bluer, no sunset so beautiful that it does not waken the vision of a greater beauty, a vision which passes before it is fully glimpsed, and in passing leaves an indefinable longing and regret. But, if this world is not merely a bad joke, life a vulgar flare amid the cool radiance of the stars, and existence an empty laugh braying across the mysteries; if these intimations of a something behind and beyond are not evil humour born of indigestion, or whimsies sent by the devil to mock and madden us, if, in a word, beauty means something, yet we must not seek to interpret the meaning. If we glimpse the unutterable, it is unwise to try to utter it, nor should we seek to invest with significance that which we cannot grasp. Beauty in terms of our human meanings is meaningless.

C. E. M. Joad *Pieces of Mind*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

A young man sees a sunset and, unable to understand or to express the emotion that it rouses in him,

主

谓 1

宾

连

主语补足语

←引

主

谓

状

that 引导定语从句修饰 emotion; it 指代 sunset; rouse v. 唤起 惊起 激起 n. 觉醒 奋起; arouse v. 激发 唤醒 激起 引起;

concludes that it must be the gateway to a world that lies beyond.

谓 2

引

主

系

表

← 后置定语

←主

系

状

that 引导宾语从句作 concludes 的宾语; 后一个 that 引导定语从句修饰 world; must be 对现在情况的猜测; gateway n. 入口 网关 途径 手段;

一个年轻人看到日落, 由于无法理解和表达日落在他心中唤起的激情, 便得出结论: 日落处想必是通往遥远世界的大门。

It is difficult for any of us in moments of intense aesthetic experience to resist the suggestion

形主系

表

状

主语

it 形式主语, 动词不定式复合结构为真正主语; in moments/times of 在 ... 的时刻; aesthete n. 审美家 美学家; aesthetic n. 美学 美感 审美观 adj. 审美的 美学的; aesthetical adj. 美学的 审美的; aesthetically adv. 审美地 美学上; aestheticism n. 唯美主义 美学主义;

that we are catching a glimpse of a light that shines down to us from a different realm of existence,

引

主

谓

宾

←主

谓

状

状

第一个 that 引导 suggestion 的同位语, 第二个 that 引导定语从句修饰 light; catch a glimpse of 看见 瞥见; shine down to 射向; realm n. 世界

different and, because the experience is intensely moving, in some way higher.

← 后置定语

引

主

系

状

表

状

higher 与前边 different and 是并列成分修饰 realm of existence; in some way 在某种程度上: to a certain extent/degree; in a way 从某种意义上来说; because the experience is intensely moving 为插入语作原因状语; intensely adv. 强烈地 紧张地; moving adj. 令人感动的;

无论是谁, 在强烈感受到美的时刻, 心中都不禁油然而生一种遐想: 我们似乎瞥见从另一个世界射向我们的一线光芒, 那个世界不仅不同于我们这个世界, 而且由于美感的强烈感染, 在某些方面比我们这个世界更美好。

And, though the gleams blind and dazzle,

连

状语 | 省略了 are: though the gleams are blind and dazzle

gleam n. 闪现 少量 一线 微光 v. 闪烁 发微光 隐约闪光; dazzle adj. 使眼花缭乱 n. 耀眼光芒 令人眼花缭乱 v. 使目眩 使倾倒;

yet do they convey a hint of beauty and serenity greater than we have known or imagined.

状

谓

主

谓

宾

定

引

主

谓

连

谓

yet do they convey a hint of beauty, do 起强调作用, 放在主语前更具有强调意义; convey vt. 表达 传达 运输 转移; serenity n. 静谧 宁静 平静 安详; serene v. 宁静 adj. 平静的 宁静的; serenely adv. 安详地 平静地 从容地; than 引导比较状语从句; hint n. 提示 暗示 迹象 v. 暗示 透露; a hint of 少许 一点点: a bit of;

虽然这光芒令人眼花缭乱, 但它确实给予我们一种不曾经历和无法想象的美感和静谧的启示。



Greater too than we can describe; for language, which was invented to convey the meanings of this world,

表 状 引 主 谓 连 主 ← 主 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语

greater too than we can describe 省略句: they are greater than we can describe, they 指代 beauty and serenity; for 和分号 连接两个并列句, 表示因果关系; which 引导非限定性定语从句修饰 language;

cannot readily be fitted to the uses of another.

谓 状 谓 | 被动语态 宾

be fitted/applied to 被用于 适用于; readily adv. 快捷地 轻而易举地 欣然地 乐意地;

这种美感和静谧是我们无法描述的, 因为我们发明的语言是用来描述这个世界的含义, 不能随便拿来描述另一个世界。

That all great art has this power of suggesting a world beyond is undeniable.

引 主 谓 宾 ← 后置定语 ← 后置定语 系 表

that 引导主语从句作本句主语; undeniable adj. 确凿的 不可否认的; deniable adj. 可否认的 可拒绝的; deny v. 否定 拒绝; denial n. 拒绝 否认 否定 剥夺; beyond 副词, 作定语修饰 world;

In some moods, Nature shares it.

状 主 谓 宾

it 指代 this power of suggesting a world beyond;

不可否认, 一切伟大的艺术都具有使人遐想到进入天外世界的魅力。在某种状态下, 大自然也有这种魅力。

There is no sky in June so blue that it does not point forward to a bluer,

谓 主 状 主语补足语 引 主 谓 宾

there be 某处有某物结构, 主语是 no sky, no sunset; so blue, so beautiful 都作主补; so ...that ... 引导结果状语从句; a bluer 后省略了 one;

no sunset so beautiful that it does not waken the vision of a greater beauty,

主 主语补足语 引 主 谓 宾 ← 后置定语

a vision which passes before it is fully glimpsed, and in passing leaves an indefinable longing and regret.

同位语 ← 主 谓 1 引 主 谓 状 谓 | 被动语态 连 状 谓 2 前置定语 → 宾

a vision 是 the vision of a greater beauty 的同位语; which 引导定语从句修饰 vision; before 引导时间状语从句; indefinable adj. 不可定义的 难以定义的 无法解释的; definable adj. 可限定的 可界定的 能下定义的; define v. 界定 明确 阐明 解释; definition n. 释义 定义 清晰度 解释; HD High Definition 高清晰度;

六月蔚蓝的天空总使人遐想一个更加蔚蓝的苍穹; 美丽的落日总会引起一个更加绚丽的景象, 这景象未及饱览便一闪即逝, 并在消逝中给人留下不可名状的渴望和惆怅。

But, if this world is not merely a bad joke, life a vulgar flare amid the cool radiance of the stars,

连 引 主 系 状 表 主 表 ← 介词短语作后置定语

这句话包含了 5 个并列的条件状语从句, 有些省略了 if, 以及否定的系动词; vulgar adj. 平庸的 庸俗的 粗俗的 粗野的; vulgarity n. 庸俗 粗野 下流; flare n. 闪光 耀斑 闪烁 v. 加剧 燃烧 闪耀; radiance n. 发光 光彩 容光焕发; radiate v. 放射 流露 辐射; radiation n. 辐射 放射线; radiant adj. 喜气洋洋的 容光焕发的 n. 光源; life a vulgar flare: if life is not a vulgar flare;

and existence an empty laugh braying across the mysteries;

连 主 表 ← 现在分词短语作后置定语

existence an empty laugh: if existence is not an empty laugh; bray v. 嘶叫 n. 驴叫声 嘟嘟声;

if these intimations of a something behind and beyond are not evil humour born of indigestion,

引 主 ← 后置定语 ← 后置定语 系 表 ← 后置定语

intimation n. 暗示 透露; intimate adj. 密切的 亲密的 n. 知己 v. 暗示; indigestion n. 消化不良; digestion n. 消化; digest v. 消化;

or whimsies sent by the devil to mock and madden us,

连 表 ← 过去分词短语作后置定语 状

whimsy n. 怪念头 奇想; devil n. 魔鬼; whim n. 心血来潮 突发的奇想; whimsical adj. 异想天开的; mock n.v. 嘲笑; madden v. 使生气 使发疯;

if, in a word, beauty means something, yet we must not seek to interpret the meaning.

引 状 主 谓 宾 状 主 谓 状

in a word 总而言之 简言之; seek-sought-sought v. 寻觅 追求 探索 谋求; interpret v. 诠释 说明 口译; interpreter n. 口译员 解释器; interpretation n. 解释 理解 说明 演绎; interpretative adj. 理解的 解释的 表演的; interpretable adj. 可解释的 可说明的;

如果这个世界不只是一个拙劣的恶作剧, 如果人生不只是群星寒光中平凡的一闪, 如果存在不只是对神秘事物的一种空虚的笑声, 如果某种玄妙事物的暗示不是消化不良引起的邪恶情绪, 也不是魔鬼为了捉弄我们, 使我们发狂而送给我们的邪念, 一句话, 如果美有某种意义的话, 我们千万不要去阐明它的意义。



If we glimpse the unutterable, it is unwise to try to utter it,

引 主 谓 宾 形主系 表 主语

the unutterable 不可言传的；unutterable adj. 难以言表的 说不出的：unspeakable, indescribable, inexpressible, indefinable；utter v. 说讲 出声 adj. 完全的 十足的 彻底的；utterly adv. 彻底地 全然地 绝对地；unwise adj. 愚蠢的 不明智的 轻率的：foolish, imprudent, rash, ill-advised, reckless, hasty, stupid；wise adj. 充满智慧的 明智的 英明的：astute, intelligent, prudent, clever, smart, knowledgeable；

nor should we seek to invest with significance that which we cannot grasp.

连 谓 主 谓 状 状 引 宾 主 谓

nor 连接否定结构 = and not，连接前后两个否定句，由于 nor 的位置在前边，和它紧密的动词也前移（倒装）；invest v. 赋予 授与 投资；investment n. 投资 投资额 投资物；investor n. 投资者 投资机构；significant adj. 有特殊意义的 重要的 ≠ insignificant；significance n. 重要性 意义 含义 ≠ insignificance n. 无意义 不足道 无价值 不重要；grasp v. 理解 领会 抓紧 明白 n. 领会 紧握 控制 紧抓；

如果我瞥见了只可意会不可言传的事物，企图把它说出来，那是不明智的；对于我们不理解的事物，我们也不应该去赋予它某种意义。

Beauty in terms of our human meanings is meaningless.

主 状 系 表

in terms of 依 ..., 从 ... 方面；meaning n. 意义 含意 价值；meaningless adj. 无意义的 毫无意义的 毫无目的的；

用对我们人类有意义的词句解释美是没有意义的。

Vocabularies | 词汇

- ◆ intense adj. 强烈的
- ◆ aesthetic adj. 审美的
- ◆ realm n. 世界
- ◆ serenity n. 静谧
- ◆ undeniable adj. 不可否认的
- ◆ indefinable adj. 模糊不清的
- ◆ vulgar adj. 平庸的
- vulgar adj. 通俗的，粗俗的，乡土的
- 例句：Her taste in clothing is rather vulgar.
她穿着相当俗气。
- vulgar：侧重指对听者的冒犯 往往强调粗野 言行 趣味不高 缺乏教养
- coarse：指缺乏教养 言谈粗俗 举止粗野，可与 vulgar 换用。
- crude：与 vulgar 同义，也指言谈举止粗俗 不文雅 缺乏教养。
- gross：语气强烈，指粗鲁 无礼貌 令人讨厌
- ◆ radiance n. 发光
- ◆ intimation n. 暗示
- ◆ unutterable adj. 不可言传的
- ◆ invest v. 赋予

bring, carry, take, fetch, get, convey, transport

这些动词均有“带、拿、取”之意。

bring：指从某处把人或物带到或拿到说话者所在的地点，强调方向，不着重方式。

carry：指把物品从一个地方带到另一个地方，不涉及方向，只强调方式。

take：指从说话人或说话人心中所在处把某人或某物带离开，带到离说话者有一定距离的地方，与 bring 的方向正相反，侧重方向，不着重方式。

fetch：指一往一返，相当于 go and bring，去取了东西或带人再返回到出发处。

get：口语用词，与 fetch 基本同义，语气随便

convey：指通过中间人传递信息，或以某种方式把人或物送到目的地

transport：指使用车辆或机械设备把人或货物从一处运载到另一处







Lesson 25 Non-auditory effects of noise 噪音的非听觉效应



First listen and then answer the following question.

What conclusion does the author draw about noise and health in this piece?

Many people in industry and the Services, who have practical experience of noise, regard any investigation of this question as a waste of time; they are not prepared even to admit the possibility that noise affects people. On the other hand, those who dislike noise will sometimes use most inadequate evidence to support their pleas for a quieter society. This is a pity, because noise abatement really is a good cause, and it is likely to be discredited if it gets to be associated with bad science.

One allegation often made is that noise produces mental illness. A recent article in a weekly newspaper, for instance, was headed with a striking illustration of a lady in a state of considerable distress, with the caption 'She was yet another victim, reduced to a screaming wreck'. On turning eagerly to the text, one learns that the lady was a typist who found the sound of office typewriters worried her more and more until eventually she had to go into a mental hospital. Now the snag in this sort of anecdote is of course that one cannot distinguish cause and effect. Was the noise a cause of the illness, or were the complaints about noise merely a symptom? Another patient might equally well complain that her neighbours were combining to slander her and persecute her, and yet one might be cautious about believing this statement.

What is needed in case of noise is a study of large numbers of people living under noisy conditions, to discover whether they are mentally ill more often than other people are. Some time ago the United States Navy, for instance, examined a very large number of men working on aircraft carriers: the study was known as Project Anehin. It can be unpleasant to live even several miles from an aerodrome; if you think what it must be like to share the deck of a ship with several squadrons of jet aircraft, you will realize that a modern navy is a good place to study noise. But neither psychiatric interviews nor objective tests were able to show any effects upon these American sailors. This result merely confirms earlier American and British studies: if there is any effect of noise upon mental health, it must be so small that present methods of psychiatric diagnosis cannot find it. That does not prove that it does not exist: but it does mean that noise is less dangerous than, say, being brought up in an orphanage — which really is a mental health hazard.

D. E. Broadbent *Non-auditory effects of noise from Science Survey*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

从句四层

Many people in industry and the Services, who have practical experience of noise,

定 主 ← 介词短语作后置定语修饰 people 主 谓 定 宾 ← 后置定语

who 引导非限定性定语从句修饰 people; the Services 军队; practical adj. 实际的 实用的 切实可行的; practically adv. 实际上 事实上 几乎 差不多 很接近; practice n. 实践 惯例 训练 习惯; put ... into practice 利用; in practice 事实上 在实践中; practise v. 练习 训练 实习; theoretical adj. 理论的 假设的; theoretically adv. 从理论上讲 在理论上 = in theory; theoretician n. 理论家; theory n. 理论 原理 学说 原则;

regard any investigation of this question as a waste of time;

谓 宾 ← 后置定语 宾语补足语

regard...as... 认为; a waste of time 浪费时间;

they are not prepared even to admit the possibility that noise affects people.

主 谓 | 被动语态 状 状 引 主 谓 宾

be prepared to do sth. 准备做某事; that 引导 the possibility 的同位语从句;

在工业部门工作和在军队中服役的许多人对噪音有切身的体会, 他们认为对这个问题进行调查中浪费时间, 甚至不愿承认噪音可能对人有影响。

On the other hand, those who dislike noise

状 主 ← 主 谓 宾

on one hand 一方面 ..., On the other hand 另一方面; who 引导定语从句修饰 those;

will sometimes use most inadequate evidence to support their pleas for a quieter society.

谓 状 谓 前置定语 → 宾 目的状语 ← 后置定语

inadequate adj. 不充分的; adequate adj. 充分的; plea n. 要求 请求 恳求 答辩 借口; plead v. 恳求 辩护 乞求;

另一方面, 那些讨厌噪音的人有时会用不充分的证据来支持他们希望有一个较为安静的社会环境的要求。

This is a pity, because noise abatement really is a good cause,

主 系 表 引 主 装 系 定 表

because 引导原因状语从句 = for, since, as; 并列分句中, it 指 noise abatement; abatement n. 减少 失效 减少 减税; abate v. 减少 减轻; cause n. 事业 目标 思想 原因 起因 动机 缘故 v. 使发生 造成 引起 导致; be for/in a good cause 做好事 行善;



and it is likely to be discredited if it gets to be associated with bad science.

连 主系 表 | 被动语态 引 主 谓 | 被动语态 宾

it is likely/unlikely to 有 / 没有 ... 的可能; discredit v. 怀疑 不被信任; credit n. 信用 信贷 功劳 学分 声望 v. 信任 信誉; it 指 noise abatement; be associated with 与 ... 联系在一起 = in association with; get v. 开始 ... 起来, 这里相当于一个 be 动词, get 是一个半联系动词;

要求减少噪音是件好事, 但是如果与拙劣的科学掺杂在一起的话, 就不会被人们所信任, 这是很遗憾的。

One allegation often made is that noise produces mental illness.

主 ← 后置定语 系 引 主 谓 宾

allege v. 声称 宣称 断言; alleged adj. 声称的 所谓的 有嫌疑的; allegedly adv. 据说 据传 涉嫌; allegation n. 辩解 说法 断言 指控; metal n. 金属; mental adj. 思想的 精神的 智力的; mental health 心理卫生 精神卫生; mental illness 精神病; mentally adv. 精神上 思想上; mentality n. 心态 思想状况; mentor n. 导师 顾客 v. 指导;

常见的一种指责是, 噪音能引起精神病。

A recent article in a weekly newspaper, for instance,

前置定语 → 主 ← 后置定语 插入语

for instance/example 例如, 作插入语, 前后用逗号隔开;

was headed with a striking illustration of a lady in a state of considerable distress,

谓 | 被动语态 前置定语 → 宾 ← 后置定语 ← 介词短语作后置定语修饰 a lady

be headed with 迎头撞上; striking adj. 引人注目的 异乎寻常的 显著的; strikingly adv. 惊人地 显著地 明显地; illustrate v. 解释 阐明; illustration n. 插图 说明 图解 示例; illustrator n. 插画家; in a state of 处于 ... 状态; distress n. 痛苦 窘迫 遇险 v. 使忧虑 悲伤 苦恼; distressing adj. 使人痛苦的 令人苦恼的; distressingly adv. 令人苦恼地; distressed adj. 困恼的 痛苦的 哀伤的; in distress 在困境中 遇险;

with the caption 'She was yet another victim, reduced to a screaming wreck'.

状 主 系 状 表 ← 过去分词短语作后置定语

caption n. 标题 字幕; 引号内的内容作为 the caption 的同位语从句, 说明其内容; reduced to a screaming wreck 省略了 who, 修饰 victim; wreck n. 残废人 沉船 残骸 v. 破坏 毁掉 毁坏; victim n. 受害者 牺牲品; survivor n. 幸存者 生还者;

例如, 最近一家周报刊登了一篇文章, 文章上方有一幅引人注目的插图, 是一位表情沮丧的女子。图的文字说明: “她是又一个受害者, 成了只会尖叫的可怜虫。”

On turning eagerly to the text, one learns that the lady was a typist

状 主 谓 引 主 系 表

eagerly adv. 急切地 热切地 渴望地; directly after 当时 随后; that 引导宾语从句, 作 learns 的宾语; type v. 打字; typist n. 打字员; typewrite n. 打字机; printer n. 打印机; scanner n. 扫描仪; fax n. 传真机; stationery n. 文具用品; notepaper n. 便笺; projector n. 投影仪;

who found the sound of office typewriters worried her more and more

← 主 谓 主 ← 后置定语 谓 宾 状

who 引导定语从句修饰 a typist; found 后又紧跟一个宾语从句; more and more 越来越;

until eventually she had to go into a mental hospital.

引 状 主 谓 状

until 时间状语从句; mental hospital 精神病院 = asylum, insane asylum;

当人们急切地看完正文后, 便知道这女子是个打字员, 办公室打字机的声音使她越来越烦, 最终住进了精神病医院。

Now the snag in this sort of anecdote is of course that one cannot distinguish cause and effect.

状 主 ← 后置定语 系 状 引 主 谓 宾

snag n. 疑难之处 障碍; anecdote n. 轶闻 趣闻轶事; anecdotal adj. 逸事的 趣闻的; that 引导表语从句, 说明 snag; distinguish v. 区分 分辨; distinguish between 区分 辨别; distinguishable adj. 可辨别的 可以区分的 ≠ indistinguishable; distinguished adj. 著名的 卓越的 出众的; undistinguished adj. 乏味的 平凡的 无特色的; cause and effect 因果;

这类奇闻的疑难之处是无法区别因果关系。

Was the noise a cause of the illness, or were the complaints about noise merely a symptom?

系 主 表 ← 后置定语 连 系 主 ← 后置定语 状 表

or 连接选择疑问句; a cause of 是 ... 的起因; symptom n. 症状 病症; symptomatic adj. 症状的;

是噪音引起了 (精神) 病呢, 还是 (精神) 病的症状之一是对噪音的抱怨?

Another patient might equally well complain

主 谓 状 谓

might well 有充分理由 或许可以; complain v. 抱怨 投诉 埋怨; complaint n. 投诉 抱怨 控告 申诉;



that her neighbours were combining to slander her and persecute her,

引 主 谓 不定式短语作目的状语

that 引导宾语从句作 complain 的宾语；combine v. 联合 合并 兼备；combination n. 结合 联合 混合 结合体；slander v. 诋毁 诽谤 n. 口头诽谤；persecute v. 迫害 骚扰 折磨；persecution n. 困扰 苛求 迫害 残害；persecutor n. 迫害者 残害；

and yet one might be cautious about believing this statement.

连 状 主 谓 宾

be cautious about 谨慎的对待；cautious adj. 小心的 谨慎的；cautiously adv. 谨慎地 慎重地；caution n. 谨慎 小心 慎重 v. 警告 告诫；cautionary adj. 劝告的 告诫的 警告的；cautionary tale 警世寓言；precaution n. 预防措施 防备；statement n. 声明 陈述 报表 报告；

另有一位病人可能同样有理由抱怨说，她的邻居们正在联合起来对她进行诽谤和迫害，不过，人们不会轻信她的抱怨。

What is needed in case of noise is a study of large numbers of people living under noisy conditions,

主 系 表 状 系 表 ← 后置定语 ←现在分词短语作后置定语修饰 people

what 引导主语从句作本句主语；in case/terms of 就 ... 而言 = In study of；a study of, of 表示动宾关系；

to discover whether they are mentally ill more often than other people are.

目的状语 引 主 系 状 表 状 引 主 系

whether 引导宾语从句作不定式 to discover 的宾语；more ...that ... 比较状语从句；are 后省略了 mentally ill；

对于噪音问题，需要对大量生活在噪音中的人进行研究，看一看他们是否比其他人更易患精神病。

Some time ago the United States Navy, for instance,

状 主 插入语

examined a very large number of men working on aircraft carriers:

谓 前置定语 → 宾 ←现在分词短语作后置定语修饰 men

a very large number of, a lot of, a great many 许多；aircraft carrier n. 航空母舰；冒号引出说明性语句，说明冒号左边整个句子；

the study was known as Project Anehin.

主 谓 | 被动语态 宾

be known as 被称为 被称作；project n. 工程 项目 方案 计划 v. 计划 规划 投影 投射；projection n. 投影 投射 预测 放映；projector n. 投影仪；

例如，美国海军前些时候调查了许多在航空母舰上工作的人，这次调查被称之为：“安内英工程”。

It can be unpleasant to live even several miles from an aerodrome;

形主 系 表 主语

aerodrome n. 小飞机场；aero 飞行相关的前缀 aerospace n. 航空航天，aeroplane n. 飞机，aerodynamic 空气动力学；分号隔开两个分句；

即使住在离机场几英里以外的地方，机场的噪音也会使人难受。

if you think what it must be like to share the deck of a ship with several squadrons of jet aircraft,

引 主 谓 引 形主 谓 主语 状

if 引导条件状语从句，what 引导宾语从句作 think 的宾语；must 比较肯定的猜测；squadron n. 飞行中队；jet aircraft 喷气式飞机；

you will realize that a modern navy is a good place to study noise.

主 谓 引 主 系 表 ← 后置定语

that 引导宾语从句作 realize 的宾语；

因此，如果你能想像出和几个中队的喷气机同在一个甲板上是什么滋味儿的话，你就会认识到现代海军是研究噪音的好地方。

But neither psychiatric interviews nor objective tests

连 连 主 连 主

neither ... nor ... 连接并列成分，既不 ... 也不 ...；either ... or ... 两者择一；psychiatric adj. 精神病学的；interview n. 面试 访谈 面谈 v. 面谈 面试 访问；objective adj. 客观的 n. 目标 目的；subjective adj. 主观的 主语的 n. 主格；object n. 宾语；subject n. 主语；

were able to show any effects upon these American sailors.

谓 宾 ← 后置定语

但是，不管是进行精神病学的调查访问，还是进行客观的测试，都不能显示噪音对这些美国水兵有任何影响。

This result merely confirms earlier American and British studies:

主 状 谓 宾

冒号后说明 studies 的内容，相当于 study 的同位语；confirm v. 确认 证实 确定 批准；reconfirm v. 再证实 重新确认；confirmation n. 批准 证实 确认 证明书；confirmatory adj. 确证的 批准的；affirm v. 断言 申明 肯定属实；reaffirm v. 重申 再次确定；affirmation n. 肯定 断言 证实；



affirmative adj. 肯定的 积极的 赞成的 正面的 ; infirm adj. 病弱的 年老体弱的 n. 病弱的人 ; infirmary n. 医务所 ; infirmity n. 体弱 虚弱 ;
这个结果只不过证实了美国和英国早些时候的研究结论 :

if there is any effect of noise upon mental health,

引 谓 主 ← 后置定语

effect upon 对 ... 的影响 ; mental health 心理健康 精神健康 ; physical health 生理健康 身体健康 ;

it must be so small that present methods of psychiatric diagnosis cannot find it.

主 系 状 表 引 主 ← 后置定语 谓 宾

psychiatric diagnosis 精神病诊断方法 ; so ... that 如此 ... 以致于 , that 引导结果状语从句 ;

如果噪音对精神健康有影响的话 , 那也一定是微乎其微 , 以致现代的精神病诊断方法还发现不了。

That does not prove that it does not exist:

主 谓 引 主 谓

that 指代上句的 this result ; it 指代 noise ;

这并不能证实噪音对健康的影响不存在。

but it does mean that noise is less dangerous than, say, being brought up in an orphanage —

连 主 谓 引 主 系 表 连 插入语 状 状

it 指代 this result ; does 表示强调 ; orphanage n. 孤儿院 ; orphan n. 孤儿 v. 使成为孤儿 ;

which really is a mental health hazard.

← 主 状 系 定 表

which 引导定语从句修饰 an orphanage ; hazard n. 危害 公害 危险 v. 冒险 试着提出 大胆猜测 ; hazardous adj. 危险的 有害的 冒险的 ;
但它确实说明 , 噪音的危险性 一比如说 一比在孤儿院长大所受的危害要小一些 , 孤儿院才是真正危害精神健康的地方。

Vocabularies | 词汇

- ◆ auditory adj. 听觉的
- ◆ inadequate adj. 不适当的
- ◆ plea n. 要求
- ◆ abatement n. 减少
- ◆ discredit v. 怀疑
- ◆ allegation n. 断言
- ◆ caption n. 插图说明
- ◆ wreck n. 残废人
- ◆ snag n. 疑难之处, 障碍
- ◆ anecdote n. 轶闻
- ◆ slander v. 诽谤
- ◆ persecute v. 迫害
- ◆ squadron n. 中队
- ◆ psychiatric adj. 精神病学的
- ◆ diagnosis n. 诊所
- ◆ orphanage n. 孤儿院







Lesson 26 The past life of the earth 地球上的昔日生命



First listen and then answer the following question.

What is the main condition for the preservation of the remains of any living creature?

It is animals and plants which lived in or near water whose remains are most likely to be preserved, for one of the necessary conditions of preservation is quick burial, and it is only in the seas and rivers, and sometimes lakes, where mud and silt have been continuously deposited, that bodies and the like can be rapidly covered over and preserved.

But even in the most favourable circumstances only a small fraction of the creatures that die are preserved in this way before decay sets in or, even more likely, before scavengers eat them. After all, all living creatures live by feeding on something else, whether it be plant or animal, dead or alive, and it is only by chance that such a fate is avoided. The remains of plants and animals that lived on land are much more rarely preserved, for there is seldom anything to cover them over. When you think of the innumerable birds that one sees flying about, not to mention the equally numerous small animals like field mice and voles which you do not see, it is very rarely that one comes across a dead body, except, of course, on the roads. They decompose and are quickly destroyed by the weather or eaten by some other creature.

It is almost always due to some very special circumstances that traces of land animals survive, as by falling into inaccessible caves, or into an ice crevasse, like the Siberian mammoths, when the whole animal is sometimes preserved, as in a refrigerator. This is what happened to the famous Beresovka mammoth which was found preserved and in good condition. In his mouth were the remains of fir trees — the last meal that he had before he fell into the crevasse and broke his back. The mammoth has now been restored in the Palaeontological Museum in St. Petersburg. Other animals were trapped in tar pits, like the elephants, sabre-toothed cats, and numerous other creatures that are found at Rancho la Brea, which is now just a suburb of Los Angeles. Apparently what happened was that water collected on these tar pits, and the bigger animals like the elephants ventured out on to the apparently firm surface to drink, and were promptly bogged in the tar. And then, when they were dead, the carnivores, like the sabre-toothed cats and the giant wolves, came out to feed and suffered exactly the same fate. There are also endless numbers of birds in the tar as well.

Errol White *The past life of the earth from Discovery*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

It is animals and plants which lived in or near water whose remains are most likely to be preserved,

主句 | 被强调部分

谓

状

主

谓

状

谓 | 被动语态

and 连接两个并列强调句 (it is ...that/wh...), 第一句是 it is...which ..., 后一句是 it is ...where ...; whose remains... 定语从句修饰主句; remains n. 遗迹 剩余物 遗体 :leftovers, relics, ruins, corpse; preserve v. 保护 保留 保存 维护; preservation n. 保存 保护 保留 维护; preserver n. 保护人 维护者; conserve v. 节省 保护 节约 保存; deserve v. 值得 应得 应受; reserve v. 保留 预订 预留 拥有;

for one of the necessary conditions of preservation is quick burial,

引 主

← 后置定语

← 后置定语

系

表

for 引导原因状语从句 = because, since, as; bury v. 埋葬 埋藏 安葬; burial n. 埋葬 安葬 掩埋;

and it is only in the seas and rivers, and sometimes lakes,

连

状语 | 被强调部分作为一个整体用了一个 the

where mud and silt have been continuously deposited,

← 引

主

谓

状

谓 | 被动语态

where 引导非限定性定语从句, 修饰上句的被强调部分; silt n. 淤泥 v. 淤积; deposit v. 沉积 存储 放置 n. 存款 押金 订金; depositary n. 受托人 保管所; depositor n. 储户 寄存人; deposit money 银行活期存款; deposit account 存款账户 (有利息); savings account 存款帐号; checking account 存款 (没有利息); ATM 自动取款机 Auto Teller Machine; Self-service Machine 自助银行;

that bodies and the like can be rapidly covered over and preserved.

主句

谓

状

谓 | 被动语态

the like 类似物 同类的事物 像这样的人; the like of sb. 像某人那样的人;

只有生活在水中或水边的动植物尸体最有可能被保存下来, 因为保存的必要条件之一是迅速掩埋, 所以只有在泥沙不停淤积的海洋和江河里, 有时在湖泊里, 尸体之类的东西才能被迅速地覆盖而保存下来。

But even in the most favourable circumstances only a small fraction of the creatures that die

让步状语

前置定语 →

主

← 后置定语

←主 谓

circumstance n. 状况 境遇 环境 条件 : situation, scenario, condition;



are preserved in this way before decay sets in or, even more likely, before scavengers eat them.

谓 | 被动语态 状 引 主 谓 连 状 引 主 谓 宾

set in 开始 到来; decay v.n. 衰减 腐朽 衰败; scavenger n. 食腐动物; scavenge v. 觅食 捡破烂 拾荒; revenge v. 报复 报仇 + upon/on n. 报复 报仇; avenge v. 报复 复仇; avenger n. 复仇者;

即使是在最有利的环境中, 死去的生物中也只有一小部分能在开始腐烂前, 或更可能在被食腐动物吃掉之前, 被这样保存下来。

After all, all living creatures live by feeding on something else,

状 定 主 谓 方式状语

whether it be plant or animal, dead or alive, and it is only by chance that such a fate is avoided.

引 主系 表 ← 后置定语 连 状 | 被强调部分 主 谓 | 被动语态

whether 引导让步状语从句; be 前省略了 should, 此处为虚拟语气; by chance/accident/coincidence/a quirk of fate 偶然;

因为一切生物都是靠吃别的东西来活命的, 不管这种东西是植物还是动物, 死的还是活的, 因此, 生物偶尔才能避免被吃掉的命运。

The remains of plants and animals that lived on land are much more rarely preserved,

主 ← 后置定语 ← 主 谓 状 谓 状 谓 | 被动语态

for there is seldom anything to cover them over.

引 谓 状 主 ← 后置定语

for 引导原因状语从句 = since, because, as;

曾在陆地上生活过的动植物的遗体被保存下来的更为罕见, 因为陆地上几乎没有什么东西覆盖它们。

When you think of the innumerable birds that one sees flying about,

引 主 谓 定 宾 ← 宾 主 谓 宾语补足语

when 引导时间状语从句; innumerable adj. 多得数不清的: numerous, countless, uncountable, incalculable;

not to mention the equally numerous small animals like field mice and voles which you do not see,

插入语 前置定语 → 宾 ← 后置定语 ← 宾 主 谓

not to mention 更不用说 = needless to say; mouse n. 老鼠; mice 是 mouse 的复数; vole n. 田鼠; rat n. 老鼠 耗子;

it is very rarely that one comes across a dead body, except, of course, on the roads.

形主系 表 引 主 谓 宾 状 插入语 状

that 引导主语从句作本句的主语; come across/upon 遇到: encounter, stumble across/upon, come by, meet, happen upon, fall upon;

They decompose and are quickly destroyed by the weather or eaten by some other creature.

主 谓 1 | 主动语态 连 谓 2 状 谓 2 | 被动 方式状语 连 谓 3 | 被动 方式状语

decompose v. 腐烂 分解: decay, spoil;

你可以想象出天上有看得见的飞来飞去、数不清的鸟, 地上有不显眼的无数的老鼠和田鼠之类的小动物, 但是, 除非在路上, 很少有人遇到这些动物的尸体, 因为它们腐败之后很快就被风化掉, 或被别的动物吃掉了。

It is almost always due to some very special circumstances that traces of land animals survive,

状语 | 被强调的部分 主 ← 后置定语 谓

due to 由于 预定 因为; trace n. 形迹 痕迹 微量 v. 追踪 追溯 查出 描摹; trace back to 追溯到; a trace of 一丝 一点; traceable adj. 可追溯的 可追踪的; traceability n. 可追踪 可追溯性;

as by falling into inaccessible caves, or into an ice crevasse, like the Siberian mammoths,

连 状 状

as by 中间省略了, they survive, as 是连词; inaccessible adj. 难以接近的 难以达到的 ≠ accessible; Siberian mammoths 长毛象; Siberian adj. 西伯利亚的 n. 西伯利亚人; Siberia n. 西伯利亚; mammoth n. 猛犸象 庞然大物 adj. 巨大的 庞大的;

when the whole animal is sometimes preserved, as in a refrigerator.

引 定 主 谓 状 谓 | 被动语态 方式状语

as 是连词, as in 中间省略了 it is preserved;

This is what happened to the famous Beresovka mammoth

主 系 主 谓 定 宾

which was found preserved and in good condition.

← 主 谓 | 被动语态 主语补足语 连 主语补足语

which 引导限定性定语从句修饰 the famous Beresovka mammoth;

几乎总是由于某些特殊的条件, 陆地动物的遗体才被保存下来, 如掉进难以到达的洞穴, 或掉进冰河裂缝里, 或者像西伯利亚长毛象那样掉进冰窟中, 有时整个动物像被放在冰箱里一样被保存下来, 著名的别林索夫卡长毛象就是这样被保存下来的, 而且保存得很好。

In his mouth were the remains of fir trees —

表 系 主 ← 后置定语

本句倒装语序，正常的句序为 The remains of fir trees were in his mouth，倒装原因：避免头重脚轻，主句太长；

the last meal that he had before he fell into the crevasse and broke his back.

定 主 ←引 主 谓 引 主 谓 宾 连 谓 宾

此句为 fir trees 的同位语；that 引导定语从句修饰 meal；before 引导时间状语从句；

它嘴里还留着冷杉 — 它掉进冰河裂隙折断脊椎柱之前的最后一顿饭。

The mammoth has now been restored in the Palaeontological Museum in St. Peterburg.

主 谓 状 谓 | 被动语态 状

Palaeontological adj. 古生物学的；Palaeontology n. 古生物学 化学学；Palaeontologist n. 古生物学家 化石学家；

这头长毛象已被修复，现存于圣彼得堡古生物学博物馆。

Other animals were trapped in tar pits,like the elephants, sabre-toothed cats,

主 谓 | 被动语态 状 后置定语修饰 other animals

trap v. 使陷入困境 卡住 夹住 n. 陷阱 圈套 诡计；tar n. 焦油沥青；pit n. 深洞 深坑 矿井 麻子；elephant n. 大象；sabre-toothed cat 剑齿虎；

and numerous other creatures that are found at Rancho la Brea, which is now just a suburb of Los Angeles.

连 后置定语修饰 other animals ←主 谓 | 被动语态 状 ← 主 系 状 表 ← 后置定语

that 引导限定性定语从句修饰 creatures；which 引导非限定性定语从句修饰 Rancho la Brea；suburb n. 郊区；suburban adj. 郊区的 城外的 见识不广的；urban adj. 城市的 都市的 城镇的市区的；urbanize v. 使都市化；urbanization n. 都市化 城镇化；Los Angeles 洛杉矶；

有的动物掉进天然沥青坑里被保存下来，如在兰桥．拉．布里 — 现在是洛杉矶的郊区— 发现的大象、剑齿虎和许多其他动物。

Apparently what happened was that water collected on these tar pits,

状 谓 谓 系 引 主 谓 状

本句为主系表结构，主语由 what 引导的主语从句充当，而表语由 that 引导的表语从句充当；

and the bigger animals like the elephants ventured out on to the apparently firm surface to drink,

连 前置定语 → 主 ← 后置定语 谓 1| 主动语态 地点状语 目的状语

venture v. 冒险 投机 n. 企业；VC Venture Capital 风险投资 创业投资；adventure n. 冒险 奇遇 经历；venturesome adj. 好冒险的；

and were promptly bogged in the tar.

连 谓 2 状 谓 2| 被动语态 状

bog v. 沉入泥中 停滞不前 n. 沼泽 泥塘 藓沼；promptly adv. 迅速地 及时地 马上：punctually, on time, at once, immediately;

显然，事情的经过是这样：沥青坑里积存了水，像大象那样的大动物冒险到似乎坚固的水面上去饮水，结果立即掉进了沥青坑。

And then, when they were dead, the carnivores, like the sabre-toothed cats and the giant wolves,

连 状 引 主 系 表 主 ← 后置定语

when 引导时间状语从句；carnivore n. 食肉动物；herbivore n. 食草动物；sabre-toothed cat 剑齿虎；

came out to feed and suffered exactly the same fate.

谓 1 状 连 谓 2 状 定 宾

大象死后，一些食肉动物，如剑齿虎和大灰狼就来吃大象，结果遭到了同样的命运。

There are also endless numbers of birds in the tar as well.

谓 状 定 主 状 状

as well, too, alos adv. 也；

沥青坑里还有无数只鸟的尸体。



- ◆ preservation n. 保存
- ◆ silt n. 淤泥
- ◆ scavenger n. 食腐动物
- ◆ vole n. 野鼠, 鼯鼠
- ◆ decompose v. 腐烂
- ◆ inaccessible adj. 不能到达的
- ◆ crevasse n. 缝隙
- ◆ Siberian adj. 西伯利亚的
- ◆ palaeontological adj. 古生物学的
- ◆ St. Petersburg n. 圣彼得堡
- ◆ sabre-toothed adj. 长着锐利的长牙
- ◆ venture v. 冒险

◆ bogged adj. 陷入泥沼的, 陷入要困境的
venture v. 冒险, 敢于

Venture a small fish to catch a great one.

[谚] 欲钓大鱼, 先舍小鱼。

He ventured his life to save a little girl from drowning.

他冒生命危险救起了一个小女孩, 使她免于淹死。

n. 冒险 (事业), 风险, 投机

All our hopes rested upon this venture.

我们所有的希望都寄托在这次冒险上了。

【词义辨析】

venture, chance, dare, hazard, risk 这些动词均含有“敢于冒险”之意。

venture: 指冒风险试一试, 或指有礼貌的反抗或反对。

chance: 指碰运气、冒风险试试。

dare: 可与 venture 换用, 但语气较强, 着重挑战或违抗。

hazard: 主要指冒险作出某个选择, 隐含碰运气意味。

risk: 指不顾个人安危去干某事, 侧重主动承担风险。

【词义辨析】

keep, retain, reserve, preserve, conserve, withhold, maintain, save, store, 这些动词均有“保持, 保存”之意。

keep: 最常用词, 指长时间牢固地保持或保存。

retain: 指继续保持。

reserve: 正式用词, 指为了将来的用途或其他用途而保存、保留。

preserve: 主要指为防止损害、变质等而保存。

conserve: 一般指保存自然资源, 保全人的精力、力量等。

withhold: 指扣住不放, 暗示有阻碍。

maintain: 指保持原样, 不增不减

save: 普通用词, 指尽量少用, 以争取数量上有所增加。

store: 普通用词, 指将物品存放, 以备将来使用。

come across

碰到, 遇到

I came across an old school friend in Oxford Street this morning.

今天早上我在牛津大街碰见一位老校友。

被理解

He spoke for a long time but his meaning did not really come

across. 他讲了很长时间, 但他的意思没有人真正理解。

无意中发现

I came across this book in an old bookstore in London.

我在伦敦一家旧书店里发现了这本书。

【同义词】

encounter n. 意外的相见, 邂逅, ...

happen upon 偶然碰到 (偶然发现)

chance on 偶然碰到 (不期而遇)







Lesson 27 The 'Vasa' “瓦萨”号



First listen and then answer the following question.

What happened to the 'Vasa' almost immediately after she was launched?

From the seventeenth-century empire of Sweden, the story of a galleon that sank at the start of her maiden voyage in 1628 must be one of the strangest tales of the sea. For nearly three and a half centuries she lay at the bottom of Stockholm harbour until her discovery in 1956. This was the Vasa, royal flagship of the great imperial fleet.

King Gustavus Adolphus, 'The Northern Hurricane', then at the height of his military success in the Thirty Years' War, had dictated her measurements and armament. Triple gun-decks mounted sixty-four bronze cannon. She was intended to play a leading role in the growing might of Sweden.

As she was prepared for her maiden voyage on August 10, 1628, Stockholm was in a ferment. From the Skeppsbron and surrounding islands the people watched this thing of beauty begin to spread her sails and catch the wind. They had laboured for three years to produce this floating work of art; she was more richly carved and ornamented than any previous ship. The high stern castle was a riot of carved gods, demons, knights, kings, warriors, mermaids, cherubs; and zoomorphic animal shapes ablaze with red and gold and blue, symbols of courage, power, and cruelty, were portrayed to stir the imaginations of the superstitious sailors of the day.

Then the cannons of the anchored warships thundered a salute to which the Vasa fired in reply. As she emerged from her drifting cloud of gun smoke with the water churned to foam beneath her bow, her flags flying, pennants waving, sails filling in the breeze, and the red and gold of her superstructure ablaze with colour, she presented a more majestic spectacle than Stockholmers had ever seen before. All gun-ports were open and the muzzles peeped wickedly from them.

As the wind freshened there came a sudden squall and the ship made a strange movement, listing to port. The Ordnance Officer ordered all the port cannon to be heaved to starboard to counteract the list, but the steepening angle of the decks increased. Then the sound of rumbling thunder reached the watchers on the shore, as cargo, ballast, ammunition and 400 people went sliding and crashing down to the port side of the steeply listing ship. The lower gun-ports were now below water and the inrush sealed the ship's fate. In that first glorious hour, the mighty Vasa, which was intended to rule the Baltic, sank with all flags flying—in the harbour of her birth.

Roy Saunders *The Raising of the 'Vasa' from The Listener*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句

From the seventeenth-century empire of Sweden, the story of a galleon

介词短语作时间状语

主

← 后置定语

empire n. 帝国 大企业；dynasty n. 代 王朝 朝代；galleon n. 大帆船；

that sank at the start of her maiden voyage in 1628 must be one of the strangest tales of the sea.

←主

谓

状

状

系

表

←

后置定语

← 后置定语

that 引导定语从句修饰 galleon; sink-sank-sunk v. 下沉 沉没 沉降 n. 水槽；at the start/beginning/opening of 在 ... 开始的时候；maiden adj. 首次的 初次的 n. 少女 处女；maiden voyage 船的首航；maiden flight 飞机的首航；tale n. 传说 故事 历险记；tell-told-told v. 告诉 讲述；1628 年，一艘大帆船在处女航时就沉没了，这个从 17 世纪瑞典帝国流传至今的故事无疑是航海史上最离奇的事件之一。

For nearly three and a half centuries she lay at the bottom of Stockholm harbour

介词短语作时间状语

主

谓

状

←

后置定语

不规则变化的动词 lie-lay-lain v. 躺；Stockholm n. 斯德哥尔摩；harbour, harbor n. 港口 港湾 避风港 v. 窝藏 怀有 包含 藏有；

until her discovery in 1956. This was the Vasa, royal flagship of the great imperial fleet.

状

主

系

表

同位语

discover v. 发现 找到 查明；discovery n. 发现 发觉 被发现的事物；flagship n. 旗舰；imperial adj. 帝国的 皇帝的；the imperial fleet 帝国舰队；这艘大船在斯德哥尔摩港口的海底躺了将近 3 个半世纪之后，直到 1956 年才被发现。这就是“瓦萨”号，帝国大舰队的皇家旗舰。

King Gustavus Adolphus, 'The Northern Hurricane',

主

同位语

king n. 国王 君主；kingdom n. 王国 领域 管辖范围；Hurricane n. 飓风；typhoon n. 台风；

then at the height of his military success in the Thirty Years' War,

没有动词的独立结构作时间状语

at the height of 在 ... 鼎盛时期；military n. 军队 adj. 军事的 军队的 武装的；militarily adv. 在军事上；militant n. 斗士 雇佣兵 adj. 激进的 好战的；militancy n. 战斗精神；militarism n. 军国主义 军阀主义；militarize v. 使军事化 武装化；militarization n. 军事化 全民皆兵；



had dictated her measurements and armament.

谓

宾

dictate v. 决定 口述 支配 强行规定 n. 规定 命令; dictation n. 听写 口述 命令; dictator n. 独裁者 专制者; dictatorial adj. 独裁的 专政的 专横的; dictatorship n. 独裁 专政 独裁国家; armament n. 武器装备 军械;

当时号称“北方飓风”的国王斯塔夫斯·阿道尔弗斯正处在“三十年战争”的军事鼎盛阶段，他亲自规定了这艘船的规模和武器装备。

Triple gun-decks mounted sixty-four bronze cannon.

主

谓

宾

mount v. 架有 挂载 登上 爬上 攀登 n. 山 坐骑 山峰; cannon n. 炮 (复数形式 +s 或其本身均可); deck n. 甲板; bronze n. 青铜 adj. 青铜色的; Bronze Age 青铜器时代; Iron Age 铁器时代; Stone Age 石器时代;

She was intended to play a leading role in the growing might of Sweden.

主

谓 | 被动语态

定

宾

状

← 后置定语

intend v. 企图 打算 计划; intention n. 意图 打算 目的 计划; be intended to 为了 打算 意图是; play a role/part in 在 ... 起作用; leading role 主角 主导作用; might n. 威力 力量强大; mighty adj. 非凡的 强而有力的;

3 层的火炮甲板上装着 64 门青铜加农炮，目的就是要在不断增长的瑞典势力中起主导作用。

As she was prepared for her maiden voyage on August 10, 1628, Stockholm was in a ferment.

引 主

谓 | 被动语态

宾

状

主

系

表

as 引导时间状语从句; in a ferment 一片欢腾; ferment n. 激动 热情 巨浪 酶 v. 发酵 激动 孕育; fermentation n. 发酵 发酵过程; voyage n. 海 航 v. 航行 远行; voyager n. 航行者 远行者;

1628 年 8 月 10 日，“瓦萨”号准备首航时，斯德哥尔摩一片欢腾。

From the Skeppsbron and surrounding islands the people watched this thing of beauty

状

主

谓

宾

← 后置定语

this thing 和 her 指战舰; surrounding adj. 周围的 附近的 :nearby, close, neighbouring, adjoining; watch sb. do sth. 看见某人做某事;

begin to spread her sails and catch the wind.

宾语补足语

连

宾语补足语

人们从斯开波斯布朗和周围的岛屿前来观着这艘美丽的战船扬帆起航，乘风前进。

They had laboured for three years to produce this floating work of art;

主

谓

状

不定式短语作目的状语

labour, labor v. 困难吃力地行进 努力做 n. 劳动 劳动力 分娩 工人; work n. 作品;

she was more richly carved and ornamented than any previous ship.

主

谓

状

谓 | 被动

连

谓 | 被动语态

状

more ...than ... 比 ... 更 ...; ornament v. 装饰 点缀 美化 n. 装饰 装饰品 饰物; ornamental adj. 装饰性的 点缀的; ornamentation n. 装饰 点缀; carve v. 雕刻 艰苦创业; carve out 开拓 创业 分割; carve up 瓜分 分割; carver n. 雕刻师 切肉刀;

瑞典人辛辛苦苦干了 3 年才建成这件水上艺术品，它比以往任何船只雕刻得都更加精美，装饰得都更加华丽。

The high stern castle was a riot of carved gods, demons, knights, kings, warriors, mermaids, cherubs;

定

主

系

表

a riot of 许多 五彩缤纷; riot n. 骚乱 丰富多彩 品种繁多; rioter n. 骚乱者 示威者; riotous adj. 骚乱的 暴乱的 狂欢的; demon n. 恶魔; knight n. 骑士; warrior n. 勇士 武士; mermaid n. 美人鱼; cherub n. 小天使;

and zoomorphic animal shapes ablaze with red and gold and blue, symbols of courage, power, and cruelty,

连

定

主

←

后置定语

animal shapes 的同位语

zoomorphic adj. 兽形的 动物形的; ablaze adj. 光彩的 着火的 发亮的 发光的; symbol n. 符号 象征; symbolic adj. 象征性的 符号的; symbolically adv. 象征性地; symbolize v. 象征 代表;

were portrayed to stir the imaginations of the superstitious sailors of the day.

谓 | 被动语态

不定式短语作目的状语

portray v. 描绘 描写 描画; portrayal n. 描述 展现方式 描写; portrait n. 肖像; portraitist n. 肖像画家; portraiture n. 人物肖像; stir v.n. 激起 搅拌 搅和 激发; imagine v. 想象 幻想 料想 认为; imaginable adj. 可想象的 想象得到的; unimaginable adj. 难以置信的 不可想象的; imaginary adj. 想象中的 幻想的 虚构的; unimaginably adv. 无法想象地; imagination n. 想象 想象力 创造力; imaginative adj. 富于想象力的 创新的; unimaginative adj. 缺乏想象力的; superstition n. 迷信; superstitious adj. 迷信的;

高耸的船楼上雕刻着令人眼花缭乱的 神仙、妖魔、骑士、国王、武士、美人鱼和小天使，还有用红色、金黄色、蓝色绘制的光彩夺目的兽形图案，象征着勇敢、力量和残暴，以激起当时崇尚迷信的水手们的想像。



Then the cannons of the anchored warships thundered a salute to which the Vasa fired in reply.

连 主 ← 后置定语 谓 宾 状 宾 主 谓 状

anchor v. 抛锚 下锚 使固定 n. 锚 精神支柱 顶梁柱；warship n. 舰艇 军舰；thunder v. 轰隆隆地响 打雷 n. 雷声；steal one's thunder 抢别人的功劳 抢别人的风头；thunder a salute 鸣炮致礼；salute n. 致敬 致意 v. 敬礼；in reply to 回应；

这时，停泊在港口的其他战船向“瓦萨”号鸣炮致礼，“瓦萨”号也鸣炮回礼。

As she emerged from her drifting cloud of gun smoke with the water churned to foam beneath her bow,

引 主 谓 状 ← 后置定语 伴随状语 | with + 名词 + 过去分词 (修饰动词 emerged)

merge v. 结合 融入 相融 合并；emerge v. 浮现 显现 暴露；reemerge v. 再度出现；submerge v. 浸没 沉没；emerge from 出现 = come out, appear；drifting adj. 弥漫的；churn v. 剧烈搅动 猛烈翻腾；foam n. 泡沫；

her flags flying, pennants waving, sails filling in the breeze,

伴随状语 | (with 省略) + 名词 + 现在分词

pennant n. 三角旗；breeze n. 微风；

and the red and gold of her superstructure ablaze with colour,

伴随状语

superstructure n. 上层建筑 上部结构；abalze adj. 发光的 闪耀的 光彩的 着火的 发亮的；

she presented a more majestic spectacle than Stockholmers had ever seen before.

主 谓 定 宾 引 主 谓 状

majesty n. 威严 庄严 王权 陛下；Your Majesty 尊敬的陛下；majestic adj. 庄严的 宏伟的 雄伟的；spectacle n. 奇特的现象 壮观的景象；spectacular adj. 壮观的 壮丽的 令人惊叹的；

当“瓦萨”号从弥漫的礼炮烟云中出现时，船头下浪花四溅，舰旗迎风招展，三角旗随风飘动，微风鼓起风帆，金碧辉煌的船楼闪耀着灿烂的色彩。“瓦萨”号展现的壮观景象是斯德哥尔摩人从未见过的。

All gun-ports were open and the muzzles peeped wickedly from them.

主 系 表 连 主 谓 状 状

muzzle n. 炮口 枪口；peep v. 偷看；peeping tom 偷窥狂；wicked adj. 邪恶的 淘气的 调皮的；wickedly adv. 居心叵测地 邪恶地；

船上的炮眼都开着，炮口虎视眈眈地向外窥视着。

As the wind freshened there came a sudden squall and the ship made a strange movement, listing to port.

引 主 谓 谓 主 连 主 谓 定 宾 现在分词作伴随状语

freshen v. 使新鲜 使洁净；squall n. 狂风 飓风 v. 大声啼哭 号哭；list v. 倾斜 登记 n. 列表 清单 名单；roster n. 花名册；

当风力增强时，突然刮来一阵大风，“瓦萨”号奇怪地摇晃了一下，便向左舷倾斜。

The Ordnance Officer ordered all the port cannon to be heaved to starboard to counteract the list,

主 谓 定 宾 宾语补足语 目的状语

ordnance n. 军械 军需品；heave v. 拖 举起；starboard n. 右舷；counteract v. 抵消 抵抗 抵制；counteraction n. 抵消 反作用；list n. 倾斜；

but the steepening angle of the decks increased.

连 主 ← 后置定语 谓

steepen v. 变得更陡峭；steep n. 陡坡 adj. 突然地 急剧的 陡峭的；steeply adv. 急剧地 陡峭地 突然地 险峻地；

Then the sound of rumbling thunder reached the watchers on the shore,

连 主 ← 后置定语 谓 宾 ← 后置定语

rumble v. 发出隆隆声 n. 隆隆声；ramble v. 漫谈 漫游 闲聊 n. 漫步 散步 神聊；stumble v. 绊脚 跌倒 n. 绊倒 失足 失误；mumble v. 喃喃而语；

as cargo, ballast, ammunition and 400 people went sliding and crashing

引 主 谓 方式状语修饰 went

as 引导时间状语从句；cargo n. 货物；ballast n. 压舱物 镇重物；ammunition n. 弹药 军火；slide v. 滑行 逐渐降低 贬值 n. 滑动 降低 跌落 衰落；

down to the port side of the steeply listing ship.

状 ← 后置定语

port side 左舷侧；list v.n. 倾斜；

炮长命令把左舷上所有大炮搬到右舷上来以抵消船的倾斜，但甲板的倾斜度仍在增加。当物品、压舱物、弹药和 400 个人轰地一声滑向陡斜的左舷时，岸上的观众听到船上发出了雷鸣般的轰响。



The lower gun-ports were now below water and the inrush sealed the ship's fate.

定 主 系 状 表 连 主 谓 宾

inrush n. 流入 涌入 ; seal v. 封印 封闭 封锁 确定 关闭 n. 印章 海豹 封条 图章 ; seal one's fate 决定命运 ;

下层炮眼已淹没在水里，涌进船舱的水给“瓦萨”号带来了难以逃脱的厄运。

In that first glorious hour, the mighty Vasa, which was intended to rule the Baltic,

状 主 < 主 谓 | 被动语态 主语补足语

glory n. 荣耀 光荣 辉煌 ; glorious adj. 光辉灿烂的 ; Baltic adj. 波罗的海的 ;

sank with all flags flying—in the harbour of her birth.

谓 方式状语 状


with + 名词 + 分词结构作方式状语 ; 破折号引出被强调的部分 ;


就这样，想要统治波罗的海的大型战舰“瓦萨”号，在它壮丽的起航时刻，带着全身飘扬的彩旗，沉没在了它诞生的港口。

Vocabularies | 词汇

- ◆ might n. 力量
- ◆ ferment n. 激动不安
- ◆ ornament v. 装饰
- ◆ riot n. 丰富
- ◆ demon n. 恶魔
- ◆ mermaid n. 美人鱼
- ◆ cherub n. 小天使
- ◆ zoomorphic adj. 兽形的
- ◆ ablaze adj. 光彩的
- ◆ portray v. 绘制
- ◆ drifting adj. 弥漫的
- ◆ churn v. 翻滚
- ◆ pennant n. 三角旗
- ◆ superstructure n. 上部结构
- ◆ majestic adj. 威严的
- ◆ muzzle n. 炮口
- ◆ freshen v. 变强
- ◆ squall n. 狂风
- ◆ list v. 倾斜
- ◆ port n(船、飞机的) 左舷
- ◆ ordnance n. 军械
- ◆ heave v. 拖
- ◆ starboard n.(船、飞机的) 右舷
- ◆ counteract v. 抵消
- ◆ steepen v. 变得更陡峭
- ◆ ballast n. 压舱物
- ◆ inrush n. 水的涌入
- ◆ Baltic n. 波罗的海

- ◆ galleon n. 大型帆船
- ◆ Stockholm n. 斯德哥尔摩
- ◆ flagship n. 旗舰
- ◆ imperial adj. 帝国的
- ◆ hurricane n. 飓风
- ◆ armament n. 军械
- ◆ triple adj. 三层的
- ◆ mount v. 架有
- mount v. 登上，爬上；骑上；骑在 ... 上
- He mounted the bicycle and rode away. 他骑上自行车走了。
- 架置；装有（枪炮等）
- The ship mounts eight guns. 这艘军舰装有八门大炮。
- 【词义辨析】
- ascend, climb, mount 这些动词均含有“攀登，上升”之意。
- ascend: 正式用词，指不用手攀，一直上升直到相当高的地方。
- climb: 普通用词，含义广泛，侧重运用手足费力地攀登或上升，也可指抽象事物。
- mount: 书面用词，词义与 ascend 相近，强调连续不断地向上移动、攀登或上涨。指骑马时用 mount。
- ◆ bronze n. 青铜
- ◆ cannon n. 加农炮









Lesson 28 Patients and doctors 病人与医生



First listen and then answer the following question.

What are patients looking for when they visit the doctor?

This is a sceptical age, but although our faith in many of the things in which our forefathers fervently believed has weakened, our confidence in the curative properties of the bottle of medicine remains the same as theirs. This modern faith in medicines is proved by the fact that the annual drug bill of the Health Services is mounting to astronomical figures and shows no signs at present of ceasing to rise. The majority of the patients attending the medical out-patients departments of our hospitals feel that they have not received adequate treatment unless they are able to carry home with them some tangible remedy in the shape of a bottle of medicine, a box of pills, or a small jar of ointment, and the doctor in charge of the department is only too ready to provide them with these requirements. There is no quicker method of disposing of patients than by giving them what they are asking for, and since most medical men in the Health Services are overworked and have little time for offering time-consuming and little-appreciated advice on such subjects as diet, right living, and the need for abandoning bad habits etc., the bottle, the box, and the jar are almost always granted them.

Nor is it only the ignorant and ill-educated person who has such faith in the bottle of medicine. It is recounted of Thomas Carlyle that when he heard of the illness of his friend, Henry Taylor, he went off immediately to visit him, carrying with him in his pocket what remained of a bottle of medicine formerly prescribed for an indisposition of Mrs. Carlyle's. Carlyle was entirely ignorant of what the bottle in his pocket contained, of the nature of the illness from which his friend was suffering, and of what had previously been wrong with his wife, but a medicine that had worked so well in one form of illness would surely be of equal benefit in another, and comforted by the thought of the help he was bringing to his friend, he hastened to Henry Taylor's house. History does not relate whether his friend accepted his medical help, but in all probability he did. The great advantage of taking medicine is that it makes no demands on the taker beyond that of putting up for a moment with a disgusting taste, and that is what all patients demand of their doctors — to be cured at no inconvenience to themselves.

Kenneth Walker *Patients and doctors*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

This is a sceptical age, but although our faith in many of the things

主 系 表 连 引 主 后置定语

sceptical adj. 不肯相信的 怀疑的 =sceptic : be sceptical about/of sth.; sceptic n. 怀疑论者 ; scepticism n. 怀疑态度 怀疑主义 ; although, though, even though 引导让步状语从句 ;

in which our forefathers fervently believed has weakened,

谓 宾 主 状 谓 谓

believe in, in 这一介词提前 ; forefather n. 祖先 : ancestor, predecessor; fervant adj. 热情的 热忱的 热诚的 ; fervently adv. 热情地 强烈地 急切 : passionately, eagerly, enthusiastically; weaken v. 削弱 减弱 衰弱 动摇 ;

our confidence in the curative properties of the bottle of medicine remains the same as theirs.

主 后置定语 后置定语 后置定语 系 表 状

cure v. 治愈 解决 矫正 n. 治疗 对策 药 疗法 ; curative adj. 治病的 有疗效的 ; as their: as their confidence is 作状语 ; medicine n. 医药 药品 ; medical adj. 医学的 医疗的 内科的 ; medical examination 健康检查 ;

这是一个怀疑一切的时代, 可是虽然我们对祖先笃信的许多事物已不太相信, 我们对瓶装药品疗效的信心仍与祖辈一样坚定。

This modern faith in medicines is proved by the fact

主 后置定语 谓 | 被动语态 状

that the annual drug bill of the Health Services is mounting to astronomical figures

引 前置定语 主 后置定语 谓 1 状

that 引导的同位语从句作 fact 的同位语, 具体说明内容 ; astronomical adj. 天文的 天文学的 ; astronomer n. 天文学家 ; astronaut n. 航天员 ; is mounting to 快达到 ; mount v. 登上 爬上 攀登 挂载 安装 ; figure n. 数字 图形 人物 身材 v. 认为 ; figure out 想出 算出 估计 解决 ;

and shows no signs at present of ceasing to rise.

连 谓 2 宾 状 后置定语修饰 signs

cease v. 停止 结束 中断 平息 ; ceasefire n. 停战 ; ceaseless adj. 不停的 无休止的 ; ceaselessly adv. 不断地 不停地 ; at present/the moment 目前 现在 当今 = now, currently, right now, nowadays, presently, at this time, today, in this day and age; no signs of 没有迹象表明 ;

卫生部门的年度药费上升到了天文数字, 并且目前尚无停止上升的迹象, 这个事实证实了现代人对药物的依赖。



The majority of the patients attending the medical out-patients departments of our hospitals feel

主

← 后置定语

←

现在分词短语作后置定语修饰 patients

谓

the majority of 大多数；major adj. 主要的 重要的；majority n. 大多数；minor adj. 较小的 较次的 未成年的；minority n. 小部分；out-patients 门诊；inpatient n. 住院病人 住院部；patient n. 病人 adj. 耐心的；

that they have not received adequate treatment

引

主

谓

定

宾

adequate adj. 充分的 足够的 充足的：sufficient, ample, enough, plenty; inadequate adj. 不充分的 不足的 不够的 不胜任的；

unless they are able to carry home with them some tangible remedy

引

主

谓

状

状

前置定语 →

宾

unless conj. 除非，引导条件状语从句；tangible adj. 实实在在的 有形的 实际的；intangible adj. 无形的 触摸不到的；fungible adj. 可代替的 可互换的；remedy n. 药物 处理方法 改进措施 补偿 v. 改正 纠正 改进；remediation n. 补救 纠正 补习 辅导；remedial adj. 补救的 纠正的 辅导的；

in the shape of a bottle of medicine, a box of pills, or a small jar of ointment,

←

后置定语修饰 remedy

ointment n. 药膏；in shape of 呈 ... 的形状；pill n. 药丸 药片；bill n. 法案 账单；

and the doctor in charge of the department is only too ready to provide them with these requirements.

连

主

←

后置定语

谓

宾

状

in charge of 负责：put sb. in charge of；be only too ready to do sth. 非常乐意做某事；英语中 too ...to do 通常表示否定，但如果前边加上 only 则表示“非常 ... 能做”；requirement n. 要求 需求 必要条件；require v. 需要 依靠 依赖；

There is no quicker method of disposing of patients than by giving them what they are asking for,

谓

主

←

后置定语

连

状

宾

主

谓

dispose of 处理；dispose v. 处理 布置 安排 排列；disposal n. 处理 清除 去掉；disposable adj. 一次性的 可动用的 可自由支配的；disposable income 可支配收入；than by giving them ...than 和 by 之间省略了 the method of disposing of patients；

and since most medical men in the Health Services are overworked

连

连

定

主

←

后置定语

系

表

Health Service 健康服务 卫生服务；health care 卫生保健 健康护理；health insurance 医疗保险；overworked adj. 工作过多的 劳累过度的 用得过的；overwork n. 劳累过度 过分辛苦 v. 过度劳累；burn the midnight oil 挑灯夜战；workaholic n. 工作狂；shopaholic n. 购物狂；

and have little time for offering time-consuming and little-appreciated advice

连

谓

宾

宾语补足语

time-consuming adj. 费时间的；little-appreciated adj. 不受欢迎的；advice on 关于 ... 的建议；

on such subjects as diet, right living, and the need for abandoning bad habits etc.,

←

后置定语修饰 advice

such ...as... 那样的 如此的；diet n. 节食 规定饮食；abandon v. 放弃 抛弃 废弃 遗弃 n. 放肆 狂热 任性；abandon oneself to 沉湎于 沉溺于；with abandon 纵情地 放纵地；

the bottle, the box, and the jar are almost always granted them.

主

谓

状

状

谓 | 被动

宾

grant v. 允许 同意 授予；take sth. for granted 视为当然 想当然；

在医院门诊部看病的大多数人觉得，如果不能带回一些看得见、摸得着的药物，如一瓶药水，一盒药丸、一小瓶药膏回家的话，就不算得到了充分的治疗。负责门诊的医生也非常乐意 为前来看病的人提供他们想要得到的药物，病人要什么就给什么，没有比这样处理病人更快的方法了。因为卫生部门的大多数医生超负荷工作，所以没有多少时间提出一些既费时而又受人欢迎的忠告，如注意饮食、生活有规律，需要克服坏习惯等等，结果就是把瓶药、盒药、罐药开给看病的人而完事大吉。

Nor is it only the ignorant and ill-educated person who has such faith in the bottle of medicine.

连

状

前置定语 | 修饰被强调的主语 →

主语

谓

定

宾

←

后置定语

nor 开头的句子常用倒装，本句是一个强调句 it is ..who; ignorant adj. 不了解的 无知的 愚昧的；ignorance n. 愚昧 无知；Ignorance is bliss. 无知是福；plead ignorance 以不知道情况为借口；ill-educated adj. 未受过良好教育的；have faith in 对 ... 有信心；

并不只是那些无知和没受过良好教育的人才迷信药瓶子。

It is recounted of Thomas Carlyle that when he heard of the illness of his friend, Henry Taylor,

形主

谓 | 被动语态

宾

引

引

主

谓

宾

←

后置定语

同位语

it 为形式主语，that 引导的从句为本句的真正主语；recount v. 叙述 讲述 描述 重新计票 n. 重新计票 重数 叙述；when 引导时间状语从句；



he went off immediately to visit him,

主 谓 状 目的状语

carrying with him in his pocket what remained of a bottle of medicine

伴随状语 主 谓 宾

what 引导宾语从句作 carrying 的宾语；

formerly prescribed for an indisposition of Mrs. Carlyle's.

状 ← 过去分词短语作后置定语修饰 medicine

formerly adv. 原先地 以前 从前 原来；prescribe v. 开处方 规定 规定 命令；prescribe for 为 ... 开处方；prescription n. 处方 药方；prescription-drug 处方药；indisposition n. 小病 微恙；disposition n. 处置 气质 倾向 性情 性格；

据说托马斯·卡莱尔有过这么一件事：他听说朋友亨利·泰勒病了，就立刻跑去看他，衣袋里装上了他妻子不舒服时吃剩下的一瓶药。

Carlyle was entirely ignorant of what the bottle in his pocket contained,

主 谓 状 谓 宾 主 ← 后置定语 谓

be ignorant of 对 ... 不了解 不知道；what... 宾语从句作介词 of 的宾语；

of the nature of the illness from which his friend was suffering,

谓 宾 ← 介 宾 主 谓

of prep. 后面接的都是 Carlyle 不知道的内容；suffer from 遭受痛苦；本行后的定语从句修饰 the illness；

and of what had previously been wrong with his wife,

连 谓 主 系 状 系 表 状

of prep. 后面接的是 Carlyle 不知道的内容，what... 宾语从句作介词 of 的宾语；be wrong with 出问题毛病；

but a medicine that had worked so well in one form of illness would surely be of equal benefit in another,

连 主 ← 主 谓 状 状 系 表 状

that... 引导定语从句修饰 medicine；work well in 在 ... 方面表现不错；be of equal benefit 有同样好处；one form of 一种形式的；another 后省略了 form of illness；

and comforted by the thought of the help he was bringing to his friend,

连 原因状语 ← 主 谓 状

he hastened to Henry Taylor's house.

主 谓 定 宾

hasten v. 急忙 赶快 催促 赶快：hurry, race, rush, speed up；haste n. 匆忙 仓促 急速 v. 匆忙 催促；make haste 赶快 急速；in a haste 匆忙 = in a hurry；

卡莱尔不知道药瓶子里装的是什么药，不知道他的朋友得的是什么病，也不知道妻子以前得的是什么病，只知道一种药对一种病有好处，肯定对另一种病也会有好处。想到能对朋友有所帮助，他感到很欣慰，于是急急忙忙来到了亨利·泰勒的家里。

History does not relate whether his friend accepted his medical help, but in all probability he did.

主 谓 引 主 谓 宾 连 状 主 谓

relate v. 讲述 叙述 使有联系；in all probability 很有可能：probably, most likely, undoubtedly；did 指 accepted；

他的朋友是否接受了他的药物治疗，历史没有记载，但很可能接受了。

The great advantage of taking medicine is that it makes no demands on the taker

主 ← 后置定语 系 引 主 谓 宾 状

advantage n. 好处 利益 优势 优点 有利条件 v. 有利于 有助于；advantageous adj. 有利的 有好处的 有益的；take advantage of 利用；take advantage of sb. 占某人便宜；be/work to sb's advantage 对 ... 有利；disadvantage n. 缺点 不利条件 劣势；make demands on 对 ... 作要求；

beyond that of putting up for a moment with a disgusting taste,

状

put up with 忍受；disgusting adj. 令人反感的 恶心的；disgust v. 使作呕 使厌恶 n. 厌恶 反感 憎恶；beyond prep. 除了 ...；

and that is what all patients demand of their doctors — to be cured at no inconvenience to themselves.

连 主 系 宾 主 谓 宾 what 的同位语

demand ...of sb. 对某人要求；inconvenience n. 不方便；inconvenient adj. 不方便的 引起麻烦的；convenient adj. 便利的 方便的 省事的；convenience n. 方便 便利 适宜；convenience store 便利店；at no inconvenience to themselves 条件状语，修饰 to be cured；

服药的最大优点是：除了暂时忍受一下令人作呕的味道外，对服药人别无其他要求。这也正是病人对医生的要求——病要治好，但不要太麻烦。

Vocabularies | 词汇

- ◆ sceptical adj. 怀疑的
- ◆ forefathers n. 祖先
- ◆ fervently adv. 热情地
- ◆ curative adj. 治病的
- ◆ astronomical adj. 天文学的
- ◆ tangible adj. 实实在在的
- ◆ remedy n. 药物
- ◆ ointment n. 药膏
- ◆ prescribe v. 开药方
- ◆ indisposition n. 小病
- ◆ inconvenience n. 令人讨厌的
- ◆ inconvenience n. 不便

recommend, advocate, propose, suggest, prescribe 这些动词均含“劝告、主张、建议”之意。

recommend: 指向对方提出公开的建议或规劝。

advocate: 指公开表明对某事或某行为的完全赞同, 语气强于 **recommend**。

propose: 多指较正式地提出建议。

suggest: 语气较委婉, 指提出不成熟的建议或参见意见。

prescribe: 多指医生开处方。





Lesson 29 The hovercraft 气垫船



First listen and then answer the following question.

What is a hovercraft riding on when it is in motion?

Many strange new means of transport have been developed in our century, the strangest of them being perhaps the hovercraft. In 1953, a former electronics engineer in his fifties, Christopher Cockerell, who had turned to boat-building on the Norfolk Broads, suggested an idea on which he had been working for many years to the British Government and industrial circles. It was the idea of supporting a craft on a 'pad', or cushion, of low-pressure air, ringed with a curtain of higher pressure air. Ever since, people have had difficulty in deciding whether the craft should be ranged among ships, planes, or land vehicles — for it is something in between a boat and an aircraft. As a shipbuilder, Cockerell was trying to find a solution to the problem of the wave resistance which wastes a good deal of a surface ship's power and limits its speed. His answer was to lift the vessel out of the water by making it ride on a cushion of air, no more than one or two feet thick. This is done by a great number of ring-shaped air jets on the bottom of the craft. It 'flies', therefore, but it cannot fly higher— its action depends on the surface, water or ground, over which it rides.

The first tests on the Solent in 1959 caused a sensation. The hovercraft travelled first over the water, then mounted the beach, climbed up the dunes, and sat down on a road. Later it crossed the Channel, riding smoothly over the waves, which presented no problem.

Since that time, various types of hovercraft have appeared and taken up regular service. The hovercraft is particularly useful in large areas with poor communications such as Africa or Australia; it can become a 'flying fruit-bowl', carrying bananas from the plantations to the ports; giant hovercraft liners could span the Atlantic; and the railway of the future may well be the 'hovertrain', riding on its air cushion over a single rail, which it never touches, at speeds up to 300 m.p.h. — the possibilities appear unlimited.

Egon Larsen *The Pegasus Book of Inventors*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Many strange new means of transport have been developed in our century,

定

主

← 后置定语

谓 | 被动语态

状

transport v. 运输 输送 n. 交通工具 ; transportation n. 运输 交通 交通工具 ; transporter n. 大型运输车 ; transportable adj. 可运输 可输送 ;

the strangest of them being perhaps the hovercraft.

独立结构作状语 | 与其它部分并不十分紧密

hovercraft n. 气垫船 ; hover v. 盘旋 悬浮 徘徊 犹豫 巡弋 ; craft n. 飞行器 工艺 船 手艺 v. 精心制作 ; craftsman n. 工匠 手艺人 ; craftsmanship n. 手艺 技艺 ; crafty adj. 巧妙的 诡计多端的 ;

本世纪已研制出许多新奇的交通工具，其中最新奇的要数气垫船了。

In 1953, a former electronics engineer in his fifties, Christopher Cockerell,

状

前置定语

→

主

← 后置定语

engineer 的同位语

electronics n. 电子学 电子器件 电子设备 ; electrician n. 电工 电气技师 ; in his fifties 在他 50 岁的时候 ;

who had turned to boat-building on the Norfolk Broads,

← 主

谓

宾

状

who 引导非限定性定语从句修饰 engineer, Christopher Cockerell; turn to 转行 着手 求助于 转向 ;

suggested an idea on which he had been working for many years

谓

宾

谓

宾

主

谓

状

an idea 后跟定语从句修饰 idea; work on 从事 致力于 ; have been doing 过去开始的某事一直持续影响到现在，并有可能影响到将来，have done 只影响现在 ;

to the British Government and industrial circles.

状

1953 年，有一位 50 多岁名叫克里斯托弗·科克雷的原电子工程师，改行在诺福克郡布罗兹区从事造船业，他向英国政府和工业界提出了他研究多年的一项计划。

It was the idea of supporting a craft on a 'pad', or cushion, of low-pressure air,

主 系

表

←

后置定语

it 指 an idea; cushion n. 垫 软垫 坐垫 缓冲 v. 缓冲 缓和冲击 缓和打击 ; Whether, and how much, a bank's capital cushion should be allowed to fall. 无论如何、无论多少，银行的缓冲资本必须得下调。



ringed with a curtain of higher pressure air.

← 过去分词短语作后置定语修饰 cushion

ring-rang-rung v. 围 包围 环绕 n. 铃声 戒指 指环 环状物; curtain n. 帷幕 幔 窗帘; curtain call 谢幕;

他的设想是：用一个低压空气垫或软垫来支撑船体，软垫周围用高压空气环绕。

Ever since, people have had difficulty in deciding

状 主 谓 宾 状

ever since, since then 从那以后; have difficulty in doing sth ... 干 ... 有困难;

whether the craft should be ranged among ships, planes, or land vehicles —

引 主 谓 | 被动语态 状

whether 引导宾语从句作 deciding 的宾语; vehicle n. 车辆 运载工具 媒介物 载体;

for it is something in between a boat and an aircraft.

引 主 系 表 ← 后置定语

for 引导原因状语从句 = because, since, as; in between 结合介词, 介于 ... 之间;

自那以后, 人们很难决定是否应该将这种运载工具列为轮船、飞机, 或是陆上交通工具, 因为它是介于船和飞机之间。

As a shipbuilder, Cockerell was trying to find a solution to the problem of the wave resistance

状 主 谓 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

try to do sth. 设法做某事; solution n. 方法 解决办法 答案; solve v. 解决 解答 处理; resistance n. 阻力 抵抗 抗力; resist v. 抵制 抵抗 抵挡 反抗;

which wastes a good deal of a surface ship's power and limits its speed.

← 主 谓 定 定 宾 连 谓 宾

which 引导定语从句修饰 the wave resistance; a good deal of 许多; a surface ship's power 水面船只的动力;

作为一个船舶技师, 科克雷尔在寻找解决波浪阻力的方法, 因为波浪阻力浪费掉了船在水面行驶的大量动力, 从而限制了船的速度。

His answer was to lift the vessel out of the water by making it ride on a cushion of air,

主 系 表 lift 的方式状语

lift v. 举起 提高 解除 消散 n. 电梯 举 抬 提; vessel n. 船 舰 器皿 容器;

no more than one or two feet thick.

非限定性定语修饰 on a cushion of air

他的解决办法是把船体提离水面, 让船在一个气垫上行驶, 气垫只有一两英尺厚。

This is done by a great number of ring-shaped air jets on the bottom of the craft.

主 谓 | 被动 方式状语 地点状语

this 指代 answer; a great number of 大量 许多 + 可数名词 = a great many, a lot of; jet n. 喷出口 喷嘴 喷气式飞机;

船底装上大量环状喷气嘴以实现这一目的。

It 'flies', therefore, but it cannot fly higher —

主 谓 连 连 主 谓 状

it = the vessel; therefore 因果连词 adv. 由于这样 为此; 破折号引出原因状语从句;

its action depends on the surface, water or ground, over which it rides.

主 谓 宾 ← 谓 宾 主 谓

over 介词提前, 正常 which it rides over., 定语从句修饰前边原因状语从句中的宾语;

这样, 船就能飞了, 但飞不高。它的飞行取决于它所悬浮的水面或地面。

The first tests on the Solent in 1959 caused a sensation.

主 ← 后置定语 谓 宾

sensation n. 轰动 感觉 知觉; sensational adj. 耸人听闻的 轰动的 哗众取宠的; sensationalize v. 炒作 使引起轰动; sensationalism n. 煽情主义 追求轰动效应;

The hovercraft travelled first over the water, then mounted the beach, climbed up the dunes,

主 谓 1 状 状 连 谓 2 宾 谓 3 宾

and sat down on a road.

连 谓 4 状

dune n. 沙丘;

1959 年, 在苏伦特海峡进行的首次试航引起了轰动, 气垫船先是在水面上行驶, 后又登上海岸, 爬上沙丘, 最后停在路上。



Later it crossed the Channel, riding smoothly over the waves, which presented no problem.

状 主 谓 宾 伴随状语 ← 主 谓 宾
which 引导非限定性定语从句修饰 the waves; present v. 呈现 出现 提出 显示 提交 :hold, pose, cause, stage, show, give;
后来气垫船跨越英吉利海峡, 平稳地在波浪上方行驶, 波浪不再产生阻力。

Since that time, various types of hovercraft have appeared and taken up regular service.

状 定 主 谓 1 连 谓 2 状 宾
since that time, since then, ever since 自那以后; take up 开始从事 : start, go in for, continue, resume, proceed;
从那以后, 各种各样的气垫船出现了, 并开始了定期航行服务。

The hovercraft is particularly useful in large areas with poor communications such as Africa or Australia;

主 系 状 表 状 ← 后置定语 ← 后置定语
communication n. 交通 交通工具 通信 交际 交流; telecommunication n. 电信 电信学; communicate v. 沟通 传达 传播; commute v. 交通通勤; commuter n. 通勤人员; such as 列举事物;
气垫船在非洲、澳大利亚等幅员辽阔, 交通不发达的地区特别有用。

it can become a 'flying fruit-bowl', carrying bananas from the plantations to the ports;

主 谓 宾 ← 作 fruit-bowl 的非限定性定语
plantation n. 种植园; plant v. 种植 栽种 播种 n. 植物 工厂 设备 发电厂;
它能成为“飞行水果盘子”, 把香蕉从种植园运到港口。

giant hovercraft liners could span the Atlantic;

主 谓 宾
giant adj. 巨大巨型的; liner n. 邮轮 班船; span v. 跨越 涵盖 持续 贯穿 n. 持续时间 跨度 范围; expand v. 扩大 扩展 详述 细谈;

and the railway of the future may well be the 'hovertrain', riding on its air cushion over a single rail,

连 主 ← 后置定语 系 表 ← 作 hovertrain 的非限定性定语
hovertrain n. 气垫火车 (hover + train);

which it never touches, at speeds up to 300 m.p.h. — the possibilities appear unlimited.

← 宾 主 状 谓 状 主 系 表
m.p.h. mile per hour 每小时多少英里;
大型的气垫班轮或许能跨越大西洋。未来的火车或许能成为“气垫火车”, 靠气垫在单轨上行驶而不接触轨道, 时速可达每小时 300 英里。气垫船的前途是不可限量的。

Vocabularies | 词汇

- ◆ hovercraft n. 气垫船
- ◆ Norfolk Broads n. 诺福克郡的湖泊地区
- ◆ cushion n. 坐垫
- ◆ ring v. 围
- ◆ Solent n. (英国的) 苏伦特海峡
- ◆ sensation n. 轰动
- ◆ dune n. 沙丘
- ◆ plantation n. 种植园
- ◆ hovertrain n. 气垫火车

present no problem 没有出现任何问题
词义辨析
modern, contemporary, current, recent, present, up-to-date 这些形容词均有“现代的、当代的”之意。
modern: 指现代或近代, 时期可长可短; 也可指新颖、时髦的。
contemporary: 仅指当今这个时代, 不涉及任何过去的时代, 但可表示不同的人或物存在于同一时代。
current: 指目前存在和发生的。
recent: 表示新近的, 最近的, 时间的长短依据所修饰的人或物而定。
present: 是这些词中语气最强的一个。指现在正发生、起作用的。
up-to-date: 一般用于非正式场合, 指很时新、能反映当前的最新发展。
offer, present, propose, volunteer 这些动词均含“提出、提供”之意。
offer: 最普通用词, 多指主动提出或提供意见或东西等, 但是否接受由对方自行决定。
present: 既可指提出意见、建议等, 又可指拿出某物供人欣赏或赠送。
propose: 指直接而主动地提出问题或建议等, 也指在讨论或争辩中提出具体意见或建议。







Lesson 30 Exploring the sea-floor 海底勘探



First listen and then answer the following question.

How did people probably imagine the sea-floor before it was investigated?

Our knowledge of the oceans a hundred years ago was confined to the two-dimensional shape of the sea surface and the hazards of navigation presented by the irregularities in depth of the shallow water close to the land. The open sea was deep and mysterious, and anyone who gave more than a passing thought to the bottom confines of the oceans probably assumed that the sea bed was flat. Sir James Clark Ross had obtained a sounding of over 2,400 fathoms in 1839, but it was not until 1869, when H. M. S. *Porcupine* was put at the disposal of the Royal Society for several cruises, that a series of deep soundings was obtained in the Atlantic and the first samples were collected by dredging the bottom. Shortly after this the famous H. M. S. *Challenger* expedition established the study of the sea-floor as a subject worthy of the most qualified physicists and geologists. A burst of activity associated with the laying of submarine cables soon confirmed the *challenger's* observation that many parts of the ocean were two to three miles deep, and the existence of underwater features of considerable magnitude.

Today, enough soundings are available to enable a relief map of the Atlantic to be drawn and we know something of the great variety of the sea bed's topography. Since the sea covers the greater part of the earth's surface, it is quite reasonable to regard the sea floor as the basic form of the crust of the earth, with, superimposed upon it, the continents, together with the islands and other features of the oceans. The continents form rugged tablelands which stand nearly three miles above the floor of the open ocean. From the shore line, out to a distance which may be anywhere from a few miles to a few hundred miles, runs the gentle slope of the continental shelf, geologically part of the continents. The real dividing line between continents and oceans occurs at the foot of a steeper slope.

This continental slope usually starts at a place somewhere near the 100-fathom mark and in the course of a few hundred miles reaches the true ocean floor at 2,500-3,500 fathoms. The slope averages about 1 in 30, but contains steep, probably vertical, cliffs, and gentle sediment-covered terraces, and near its lower reaches there is a long tailing-off which is almost certainly the result of material transported out to deep water after being eroded from the continental masses.

T. F. Gaskell *Exploring the sea-floor from Science Survey*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Our knowledge of the oceans a hundred years ago was confined to

主

←

后置定语

时间状语

谓 | 被动语态

confine v. 限制 限定 监禁 禁闭 n. 范围 界限 边界 限度 ; be confined to 局限于 ; confinement n. 禁闭 监禁 分娩 产期 ;

the two-dimensional shape of the sea surface and the hazards of navigation

定

宾

←

后置定语

连

宾

←

后置定语

dimension n. 空间 维度 尺寸 规模 ; dimensional adj. 尺寸的 空间的 维的 ; 2D two-dimensional adj. 二维的 平面的 ; 3D three-dimensional adj. 三维的 ; hazard n. 危害 公害 危险 v. 冒险 试着提出 大胆猜测 ; hazardous adj. 危险的 有害的 冒险的 ; navigation n. 导航 航行 航海术 navigate v. 导航 航行 驾驶 ;

presented by the irregularities in depth of the shallow water close to the land.

过去分词短语作 the hazards of navigation 的后置定语

←

后置定语

irregular adj. 不规则的 无规律的 ≠ regular ; irregularly adv. 不规则地 ≠ regularly ; irregularity n. 不规则 不规则性 不整齐 ≠ regularity ;

100 年前, 我们只知道海洋是二维平面形的, 以及靠近陆地浅水区的深浅不一能给航行带来危险。

The open sea was deep and mysterious,

主

系

状

mystery n. 谜 神秘 奥秘 ; mysterious adj. 神秘的 难以理解的 ; mysteriously adv. 神秘地 不可思议地 ;

and anyone who gave more than a passing thought to the bottom confines of the oceans probably

连

主

← 主

谓

状

宾

←

后置定语

←

后置定语

状

who 引导定语从句修饰 anyone ; a passing thought 稍稍想过 ; passing through na. 穿过 经历 经验 遭受 ; confine n. 范围 界限 边界 限度 ;

assumed that the sea bed was flat.

谓

引

主

系

表

assume v. 假设 假定 认为 ; assumption n. 假定 设想 ; that 引导宾语从句作 assumed 的宾语 ; flat adj. 平坦的 水平的 扁平的 n. 公寓 单元房 ;

无边无际的海洋深邃而又神秘, 凡是稍稍想过大海海底的人大概都会认为海底是平坦的。



Sir James Clark Ross had obtained a sounding of over 2,400 fathoms in 1839, but it was not until 1869,

主 谓 宾 ← 后置定语 状 连 状语 | 被强调部分

sounding n. 水深测量 意见调查 征询意见 adj. 言过其实的 空洞的 堂堂的 ; fathom n. 英寻 ≈ 6 英尺或 1.8 米 v. 理解 彻底了解 弄清真相 ;

when H. M. S. *Porcupine* was put at the disposal of the Royal Society for several cruises,

引 主 谓 | 被动语态 状 状

it was ... that 强调句型 ; when 引导时间 状语从句 ; H.M.S. = His/Her Majesty's Service/Ship 英国皇家舰队 ; dispose v. 处理 布置 安排 排列 ; disposal n. 处理 清除 去掉 ; disposable adj. 一次性的 可动用的 可自由支配的 ; at the disposal of 由 ... 支配 / 安排 ; Royal Society 英国皇家学会 ; cruise n. 巡航 航行 v. 巡回 漫游 ;

that a series of deep soundings was obtained in the Atlantic

定 主 谓 | 被动语态 地点状语

and the first samples were collected by dredging the bottom.

连 定 主 谓 | 被动语态 方式状语

dredge v. 疏浚 清淤 挖掘 打捞 n. 挖泥船 ; sample n. 样本 样品 货样 ; prototype n. 原型 雏形 样机 ; blueprint n. 蓝图 行动方案 ; example n. 例子 范例 = instance ; model n. 型号 机型 ;

1839 年, 詹姆斯·克拉克·罗斯爵士曾测得海水深度超过 2, 400 英寻 ; 但直到 1869 年, 皇家学会用英国“豪猪”号舰艇进行了几次巡航后, 才在大西洋测得一个个海水深度, 同时通过挖掘海底, 取得了研究海底的首批样品。

Shortly after this the famous H. M. S. *Challenger* expedition established the study of the sea-floor

状 定 主 谓 宾 ← 后置定语

expedition n. 远行 探险 ; establish v. 建立 确立 设立 创办 创建 ; establishment n. 建立 确立 机构 创立 ;

as a subject worthy of the most qualified physicists and geologists.

状 ← 后置定语修饰 subject

worth of 值得 ; qualified adj. 有资格的 ; qualify v. 胜任 符合 具有资格 ; be qualified for sth. 有 ... 的资格 适于担任 ; qualification n. 资格 能力 资质 认证 学历 资历 ; certificate n. 执照 凭证 证明书 文凭 ; physicist n. 物理学家 ; geologist n. 地质学家 ;

此后不久, 英国著名的“挑战者”号舰艇对海底的那次考察, 把对海床的研究确立为一个值得一流物理学家和地质学家从事的研究课题。

A burst of activity associated with the laying of submarine cables soon confirmed

主 ← 过去分词短语作后置定语 状 谓

a burst of 一阵 ; burst n. 突发 爆裂 突然发作 释放 迸发 v. 破裂 爆炸 突破 ; associate with 与 ... 有关 = in association with ; confirm v. 确认 证实 认可 ; confirmation n. 证实 批准 确定 证明书 ; confirmative adj. 确证的 批准的 证实的 ; submarine cable 海底电缆 ; confirmed 后跟两个并列宾语 the *challenger's* observation 和 the existence ;

the *challenger's* observation that many parts of the ocean were two to three miles deep,

宾 引 定 主 ← 后置定语 系 表

that 引导 observation 的同位语 ; observe v. 仔细观察 ; observer n. 观察员 观察者 ; observation n. 观察 观测 观察力 ;

and the existence of underwater features of considerable magnitude.

连 宾 ← 后置定语

exist v. 存在 生存 实际上有 ; existence n. 存在 实有 ; magnitude n. 大小 数量 巨大 重大 重要性 震级 ;

铺设海底电缆的热潮很快证实了“挑战者”号的观察结果 : 海洋中很多地方可深达两三英里, 水下特征差异极大。

Today, enough soundings are available to enable a relief map of the Atlantic to be drawn

状 定 主 系 表 状

available adj. 有空的 可用的 可得到的 ≠ unavailable ; available : able to be used anytime 随时可以应用的, 主要作表语或定语, 做定语时要放在被修饰词之后 ; I am available to have a chat with you. be available for 可用于 适用范围 ; available time 可用时间 ; availability n. 可用性 有效性 ; enable v. 使 ... 成为可能 ; relief map 地形图 ; relief n. 浮雕 解脱 轻松 消除 ;

and we know something of the great variety of the sea bed's topography.

连 主 谓 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

variety n. 品种 多种多样 品种繁 ; various adj. 各种各样的 ; topography n. 地形 测绘学 : geography ; photography n. 图片 摄影 照相术 ;

现在已有足够的水深测量数据来绘制一张大西洋洋底地形图, 而且我们对海底地形的千变万化也有了一定的了解。

Since the sea covers the greater part of the earth's surface,

引 主 谓 宾 ← 后置定语

since 引导原因状语从句 = because, for, as ;



it is quite reasonable to regard the sea floor as the basic form of the crust of the earth,

形主 系 表 不定式短语作本句真正主语 ← 后置定语 ← 后置定语

crust n. 硬壳 地壳 外壳 ; regard ... as ... 把 ... 认为是 ;

with, superimposed upon it, the continents, together with the islands and other features of the oceans.

← 后定 插入语 ← 后置定语修饰 form | 紧跟介词 with, 此后置定语被插入语断开

superimpose upon 附加 加在 ... 上面 使叠加 ; Impose v. 推行 迫使 强制实行 ; superimposed upon it, it 指 the basic form 基本模壳 ;

既然海洋覆盖着地球的大部分表面, 因此完全有理由把海床看作地壳的基本模壳, 上面附加着大陆以及岛屿和海洋的其他形态。

The continents form rugged tablelands which stand nearly three miles above the floor of the open ocean.

主 谓 定 宾 ← 主 谓 状 ← 后置定语

rug n. 小地毯 垫子 v. 用毯包 ; rugged adj. 粗糙的 不平坦的 崎岖的 ; ruggedness n. 不平整性 粗糙度 ; tableland n. 高地 高原 台地 : highland, plateau, upland ; which 引导定语从句修饰 tablelands ;

大陆是崎岖不平的高地, 高出辽阔海洋海底近三英里。

From the shore line, out to a distance which may be anywhere from a few miles to a few hundred miles,

状 状 ← 主 系 表 状

which 引导定语从句修饰 distance ;

runs the gentle slope of the continental shelf, geologically part of the continents.

谓 主 ← 后置定语 同位语

这是一个倒装句, 正常句序 : The gentle slope runs from... ; continental shelf 大陆架 ; geologically adv. 地质地 地质学地 ;

从海岸线向大海延伸几英里到几百英里的区域是大陆架慢坡, 从地质学上来说, 它是大陆的一部分。

The real dividing line between continents and oceans occurs at the foot of a steeper slope.

主 ← 后置定语 谓 状

divide v. 分割 除 分隔 分配 n. 分歧 差异 分水岭 ; divide and conquer 分而治之 ; division n. 除法 部门 师 分配 分开 分歧 ; division of labour 劳动分工 ; divisional adj. 部门的 分区的 ; dividend n. 股利 = dividend 股息 红利 被除数 ; steep adj. 陡峭的 突然的 急剧的 : sharp, sheer, extreme ; occur v. 发生 ; occurrence n. 发生 出现 存在 ; slope n. 陡坡 坡度 山坡 v. 倾斜 有坡度 潜行 ; elope v. 私奔 逃亡 ; continent n. 大陆 ;

大陆和海洋的真正分界线是在陡坡脚下。

This continental slope usually starts at a place somewhere near the 100-fathom mark

主 状 谓 1 状 状语 → 后置定语修饰 a place

and in the course of a few hundred miles reaches the true ocean floor at 2,500-3,500 fathoms.

连 介词短语作状语修饰 reaches → 谓 2 宾 ← 后置定语

fathom n. 英寻 v. 理解 弄清真相 : understand, know, comprehend ; in the course of 在 ... 之中 在 ... 过程中 在 ... 期间 ;

大陆架慢坡一般是从差不多 100 英寻水深的地方开始的, 一直延伸到几百英里远深达 2, 500 至 3, 500 英寻深的地方, 那里才是真正的大海底。

The slope averages about 1 in 30, but contains steep, probably vertical, cliffs,

主 谓 1 状 连 谓 2 前置定语 → 宾

average v. 平均为 adj. 平均的 典型的 正常的 n. 平均水平 平均数 ; vertical adj. 垂直的 直立的 竖的 纵向的 n. 垂直线 垂直位置 ; horizontal adj. 水平的 横的 n. 水平线 水平面 ; cliff n. 悬崖 峭壁 ;

and gentle sediment-covered terraces, and near its lower reaches

连 前置定语 → 宾 连 状

sediment n. 沉积物 沉淀物 : deposit ; sedimentary adj. 沉积的 沉淀的 ; terrace n. 台地 台阶 梯田 ;

there is a long tailing-off which is almost certainly the result of material

谓 主 ← 引 系 表

tailing-off 尾沙带 ; which 引导限定性定语从句修饰 tailing-off ; the result of ... 的结果 / 的可能性 ;

transported out to deep water after being eroded from the continental masses.

← 过去分词短语作后置定语修饰 material

erode v. 侵蚀 腐蚀 损害 削弱 ; erosion n. 侵蚀 腐蚀 冲蚀 浸蚀 ; erosive adj. 侵蚀的 腐蚀的 ; corrode v. 腐蚀 侵蚀 ; corrosion n. 侵蚀 锈蚀 ; corrosive adj. 腐蚀性的 侵蚀性的 损害性的 ;

坡度平均约为 1/30, 但其中包括陡峭的、乃至垂直的峭壁和沉积物覆盖的缓和的阶梯地带, 在这个地带的低处是很长的一段尾沙地段, 基本上可以断定这个地段是大陆块体上侵蚀下来的物质被水冲到深水处形成的。

Vocabularies | 词汇

- ◆ navigation n. 航海
- ◆ sounding n. 水深度
- ◆ fathom n. 寻 (1 寻等于 1.8 米)
- ◆ porcupine n. 箭猪
- ◆ dredge v. 挖掘
- ◆ expedition n. 远征
- ◆ physicist n. 物理学家
- ◆ magnitude n. 很多
- ◆ topography n. 地形
- ◆ crust n. 地壳
- ◆ rugged adj. 崎岖不平
- ◆ tableland n. 高地
- ◆ sediment n. 沉淀物
- ◆ terrace n. 阶地
- ◆ erode v. 侵蚀

●名词 - 危险 威胁 : danger, risk, hazard, menace, peril, threat

danger: 含义广, 普通用词, 指能够造成伤害, 损害或不利的任何情况

risk: 指有可能发生的危险, 尤指主动进行某种活动或去碰运气而冒的危险

hazard: 比 risk 正式, 多指偶然发生的或无法控制的危险, 常含较严重或有一定风险的含义

menace: 所指的危險性最嚴重，表示使用暴力或造成破壞性的可能

peril: 指迫在眉睫很有可能发生的严重危险

threat: 普通用词, 语气弱于 **menace**, 指任何公开侵犯对方的言行, 给对方构成危险或威胁

●动词 - 敢于冒险 : venture, chance, dare, hazard, risk

venture: 指冒险试一试，或指有礼貌的反抗或反对

chance: 指碰运气，冒风险试试

dare: 可与 venture 换用，但语气较强，着重挑战或违抗

hazard: 主要指冒险作出某个选择, 隐含碰运气意味

risk: 指不顾个人安危去干某事, 侧重主动承担风险







Lesson 31 The sculptor speaks 雕塑家的语言



First listen and then answer the following question.

What do you have to be able to do to appreciate sculpture?

Appreciation of sculpture depends upon the ability to respond to form in three dimensions. That is perhaps why sculpture has been described as the most difficult of all arts; certainly it is more difficult than the arts which involve appreciation of flat forms, shape in only two dimensions. Many more people are 'form-blind' than colour-blind. The child learning to see, first distinguishes only two-dimensional shape; it cannot judge distances, depths. Later, for its personal safety and practical needs, it has to develop (partly by means of touch) the ability to judge roughly three-dimensional distances. But having satisfied the requirements of practical necessity, most people go no further. Though they may attain considerable accuracy in the perception of flat form, they do not make the further intellectual and emotional effort needed to comprehend form in its full spatial existence.

This is what the sculptor must do. He must strive continually to think of, and use, form in its full spatial completeness. He gets the solid shape, as it were, inside his head—he thinks of it, whatever its size, as if he were holding it completely enclosed in the hollow of his hand. He mentally visualizes a complex form *from all round* itself; he knows while he looks at one side what the other side is like; he identifies himself with its centre of gravity, its mass, its weight; he realizes its volume, as the space that the shape displaces in the air.

And the sensitive observer of sculpture must also learn to feel shape simply as shape, not as description or reminiscence. He must, for example, perceive an egg as a simple single solid shape, quite apart from its significance as food, or from the literary idea that it will become a bird. And so with solids such as a shell, a nut, a plum, a pear, a tadpole, a mushroom, a mountain peak, a kidney, a carrot, a tree-trunk, a bird, a bud, a lark, a ladybird, a bulrush, a bone. From these he can go on to appreciate more complex forms or combinations of several forms.

Henry Moore *The Sculptor Speaks from The Listener*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Appreciation of sculpture depends upon the ability to respond to form in three dimensions.

主

谓

宾

←

后置定语修饰 ability

appreciate v. 欣赏 鉴赏 感谢 感激 升值; appreciation n. 欣赏 升值 感谢; depreciate v. 折旧 贬值 轻视; depreciation n. 贬值 折旧; sculpture n. 雕像 塑像 v. 雕塑; sculptor n. 雕刻家 雕塑家; depend v. 取决于 依靠 depend on 依靠 依赖; dependent adj. 依靠依赖的; dependence n. 依赖 瘾; independent adj. 独立的 自主的 (be independent of 不依靠 不受支配) independence n. 独立 自立; dimension n. 空间 维度 尺寸 规模; dimensional adj. 尺寸的 空间的 维的; 2D two-dimensional adj. 二维的 平面的; 3D three-dimensional adj. 三维的;

对雕塑的鉴赏力取决于对立体的反应能力。

That is perhaps why sculpture has been described as the most difficult of all arts;

主

系

状

引

主

谓 | 被动语态

主语补足语

be described as ... 据说 ..., 被说成是: it is said that, be regarded as; why 引导表语从句作本句的表语;

雕塑被说成是所有艺术中最难的艺术, 可能就是这个道理。

certainly it is more difficult than the arts which involve appreciation of flat forms,

状

主系

表

连

主

← 主

谓

宾

← 后置定语

than the arts 后省略了 are; involve v. 涉及 包含 牵涉; involvement n. 涉入 牵连 参与 投入;

shape in only two dimensions.

flat forms 的同位语

欣赏雕塑品当然比欣赏平面的艺术品要难。

Many more people are 'form-blind' than colour-blind.

定

主

系

表

连

表

form-blind adj. 形盲的; colour-blind adj. 色盲的;

“形盲”的人数比“色盲”的人数要多得多。

The child learning to see, first distinguishes only two-dimensional shape; it cannot judge distances, depths.

主

←

后置定语

状

谓

状

定

宾

主

谓

宾

distinguish v. 区分 辨别 分清; distinguish between 区分 辨别; distinguished adj. 杰出的 著名的: eminent, famous, well-known, renowned; distinguishable adj. 可辨别的 ≠ indistinguishable adj. 无法分辨的 无法区分的; judge v. 判断 评判 审判 n. 法官 裁判 仲裁人;

正在学东西的儿童起初只会分辨二维形态, 不会判断距离和深度。



Later, for its personal safety and practical needs,

状

状

it has to develop (partly by means of touch) the ability to judge roughly three-dimensional distances.

主

谓

状

宾

←

后置定语修饰 ability

by means/ways of 通过；three-dimensional adj. 立体的 三维空间的 (3D); roughly adv. 大约 大致 粗略地 :approximately, more or less; 慢慢地, 由于自身安全和实际需要, 儿童必须发展 (部分通过触觉) 粗略判断三维空间距离的能力。

But having satisfied the requirements of practical necessity, most people go no further.

连

状

主

谓

状

having done 已经完成 (非谓语动词 - 现在分词的完成式); go no further/longer 不再继续;

但是。大部分人在满足了实际需要后, 就不再继续发展这种能力了。

Though they may attain considerable accuracy in the perception of flat form,

引

主

谓

定

宾

←

后置定语修饰 accuracy

though, although, even though 引导让步状语从句; attain v. 达到 得到; accuracy n. 精确度 精度; accurate adj. 精确的 准确的 精密的 ≠ inaccurate; in the perception of 对 ... 的感觉; perceive v. 注意到 意识到 观察到; perception n. 感知 知觉 看法; perceivable adj. 可察觉的 可感知的; receive v. 接收 收到 接待; deceive v. 欺骗 蒙骗 诓骗; conceive v. 构想 设想 想象 怀孕;

they do not make the further intellectual and emotional effort

主

谓

前置定语

→

宾

intelligent adj. 有才智的 悟性强的 聪明的; intelligently adv. 聪明地 明智地 精打细算地; intelligence n. 智力 智慧 才智 情报; IQ Intelligence Quotient 智商; AI Artificial Intelligence 人工智能; intellect n. 智力高的人; intellectual adj. 智力的 脑力的 理智的 n. 知识分子; IP Intellectual Property 知识产权; intellectually adv. 理智地 智力上; intellectualism n. 唯理智论 主知主义;

needed to comprehend form in its full spatial existence.

←

过去分词短语作后置定语

comprehend v. 理解 领悟 懂 = grasp, fathom, understand, know; comprehensible adj. 可理解的 能懂的; comprehension n. 理解力 领悟能力 领会; comprehensive adj. 全部的 所有的 综合的 广泛的 全面的; comprehensive income 综合所得; comprehensively adv. 完全地 彻底地 综合地; comprehensiveness n. 全面性 综合性; spatial adj. 空间的; space n. 空间 太空 空格; spacial adj. 空间的 间隔的 太空的;

虽然他们对平面形式的感觉能达到相当准确的程度, 但他们没有在智力和感情上进一步努力去理解存在于空间的整个形态。

This is what the sculptor must do.

主

系

宾

主

谓

而雕塑家就必须做到这一点。

He must strive continually to think of, and use, form in its full spatial completeness.

主

谓

状

宾

连

谓

宾

←

后置定语

strive v. 努力 苦干 + for/to; strive to think of 勤于思考; complete v. 使完整 完成 结束 adj. 完成 结束 完全的 全部的; completely adv. 非常 完全地 彻底地; completeness n. 完整 全面 结束;

他必须勤于想像并且利用形体在空间中的完整性。

He gets the solid shape, as it were, inside his head — he thinks of it, whatever its size,

主

谓

定

宾

插入语

状

主

谓

宾

状

as it were 可以说是 似乎 可谓; as it is 实际上 事实上 既然如此 照眼前的情形看; head 后的破折号引出同位语, 右边的句子来解释说明左边的句子; whatever its size (may be) 让步状语从句;

as if he were holding it completely enclosed in the hollow of his hand.

引

主

谓 | 虚拟语气

宾

状

过去分词短语作宾语补足语

were holding 虚拟语气 (在虚拟语气中所有的 was 要变成 were); hollow n. 孔 洞 adj. 中空的 空心的 空洞的; enclose v. 封入 围住 附上 随函; enclosure n. 圈地 围场 圈占地 附件; disclose v. 透露 泄露 揭露 揭发; disclosure n. 公开 揭露 透露; inclose v. 围住 封入 围绕 环抱; inclosure n. 限内区 附件; close v. 关闭 接近 收盘 倒闭 adv. 接近 靠近 紧挨着 adj. 亲密的 险些 吝啬 几乎 n. 终结 死胡同;

可以说, 当他想像一个物体时, 不管其大小如何, 他脑子里得到的是一个立体的概念, 就好像完全握在自己手心里一样。

He mentally visualizes a complex form from all round itself;

主

状

谓

定

宾

状

visual adj. 视力的 视觉的; visualize v. 使看得见 勾画出 想象 设想: imagine, picture, envision; visualization n. 可视化 视觉化 显现 想像; complex adj. 复杂的 难懂的 复合的: complicated, difficult, intricate n. 建筑群 情结; complexity n. 复杂性 难懂 难题; from all round itself 从它的各个角度构想;



he knows while he looks at one side what the other side is like;

主 谓 引 主 谓 宾 表 主 系

what 引导的宾语从句作 knows 的宾语；while 引导时间状语从句；

他的大脑能从物体周围的各个角度勾画出其复杂的形象，他看物体的一边时，便知道另一边是个什么样子。

he identifies himself with its centre of gravity, its mass, its weight;

主 谓 宾 状

identify v. 鉴定 识别 确认 发现；identify sb./sth. with sth. 认为某事物与另一事物等同；identifiable adj. 可识别的 可辨认的；identity n. 身份 识别 特征；identity card 身份证；identification n. 鉴定 确定 辨认 确认；identical adj. 完全同样的 相同的；identically adv. 同一地 相同地 完全一样；gravity n. 重力 万有引力 严重性 严肃；centre/center of gravity 重心；

he realizes its volume, as the space that the shape displaces in the air.

主 谓 宾 宾语补足语 ← 引 主 谓 状

volume v. 体积 容积 音量 容量 成交量；realize ...as ... 把 ... 认为；displace v. 占据 替代 展示 取代 置换 转移；displacement n. 移位 位移 排量 取代 置换；that 引导限定性定语从句修饰 the shape；

他把自身和物体重心、质量、重量融为一体。他能意识到物体的体积，那就是它的形状有空气中所占的空间。

And the sensitive observer of sculpture must also learn to feel shape simply

连 定 主 ← 后置定语 谓 状 谓 宾 状

sense v. 感觉 感受；sensitive adj. 敏锐的 敏感的 体贴的 体恤的；sensitively adv. 敏感地 易感知地；sensitivity n. 敏感性 灵敏度 过敏性 体贴；

as shape, not as description or reminiscence.

宾语补足语

reminisce v. 回忆 追忆往事；reminiscent adj. 回忆过去的 怀旧的 缅怀往事的 n. 回忆者；reminiscence n. 印象 回忆 联想 回忆录 追忆；

因此，敏锐的雕塑观赏者也必须学会把形体作为形体来感觉，不要靠描述和联象去想象。

He must, for example, perceive an egg as a simple single solid shape,

主 谓 状 谓 宾 宾语补足语

perceive sth. as sth. 理解或领悟某物；perceive v. 注意到 意识到 观察到；perception n. 感知 知觉 看法；perceivable adj. 可察觉的 可感知的；receive v. 接收 收到 接待；deceive v. 欺骗 蒙骗 诓骗；conceive v. 构想 设想 想象 怀孕；

quite apart from its significance as food, or from the literary idea that it will become a bird.

状

引 主 谓 宾

apart from 除去 此外：aside from, excluding, with the exception of, except for, excepting, excluding；that 引导的从句作 idea 的同位语，进一步说明 idea 的内容；literary adj. 文字上的 字面上的；literate adj. 有文化的 认字的；illiterate adj. 目不识丁的 不识字的；literacy n. 读写能力 识字；illiteracy n. 文盲 文盲率；literature n. 文学作品 文献 文艺 著作；

以鸟蛋为例。观赏者必须感觉到它是一个单一的实体形态，而完全不靠它的食用意义或它会变成鸟这样的文字概念来感觉。

And so with solids such as a shell, a nut, a plum, a pear, a tadpole, a mushroom,

连 宾 同位语

with 对于；such as 例如；shell n. 贝壳；nut n. 坚果；plum n. 李子；pear n. 梨；tadpole n. 蝌蚪；mushroom n. 蘑菇；

a mountain peak, a kidney, a carrot, a tree-trunk, a bird, a bud, a lark, a ladybird, a bulrush, a bone.

同位语

kidney n. 肾；carrot n. 胡萝卜；tree-trunk n. 树干；bud n. 花蕾；lark n. 云；bulrush n. 芦苇；ladybird n. 瓢虫；bone n. 骨头；

对于其他实体，如，贝壳、核桃、李子、梨子、蝌蚪、蘑菇、山峰、肾脏、胡萝卜、树干、鸟儿、花蕾、云雀、瓢虫、芦苇以及骨头也应这样来感觉。

From these he can go on to appreciate more complex forms or combinations of several forms.

状 主 谓 定 宾 连 宾 ← 后置定语

go on to do sth. 接下来做某事；combine v. 组合 合并 兼备 兼有；combine with 和 ... 结合联合；combination n. 结合 联合 混合 结合体；

从这些形体出发，观赏者可进一步观察更为复杂的形体或若干形体的组合。



- ◆ colour-blind adj. 色盲的
- ◆ perception n. 知觉
- ◆ comprehend v. 理解
- ◆ spatial adj. 空间
- ◆ visualize v. 使具形象, 设想
- ◆ reminiscence n. 回忆, 联想
- ◆ tadpole n. 蝌蚪
- ◆ mushroom n. 蘑菇
- ◆ carrot n. 胡萝卜
- ◆ bud n. 花蕾
- ◆ lark n. 云雀
- ◆ ladybird n. 瓢虫
- ◆ bulrush n. 芦苇

v. 懂 知道 明了: know, learn, comprehend, understand

know: 普通用词, 多指通过学习、经验或他人传播而得到知识, 含直接知道的意味。

learn: 通常指通过他人而获得消息或情况, 侧重从不知到知的变化过程。

comprehend: 侧重熟悉了解的过程。

understand: 指对事物已有彻底的认识, 不仅知其性质、含义和细节, 而且了解其内外的关系。

v. 理解: understand, comprehend, appreciate, apprehend, grasp

understand: 一般用词, 很常用, 指对事实或意义知道得很清楚。

comprehend: 较正式用词, 指对较复杂的事物能透彻理解其意义。

appreciate: 欣赏, 指对某事物或意义有正确的认识, 对其价值的肯定。

apprehend: 指知道某事物或某观念的大概意义, 但未能理解其内涵意义, 暗含一知半解意味。

grasp: 从本义抓紧、抓住, 引申作“理解、掌握”。

v. 区别 辨别: discern, discriminate, distinguish

discern: 语义较笼统, 着重精深与准确的观察力, 不一定有能力辨别关系密切的各项事物。

discriminate: 语气强, 指从十分相似的事物中辨出差异, 尤其把好坏区分开来。

distinguish: 普通用词, 指辨别者的能力或实际观察到的区别, 强调辨别所需的技巧

distinguish vt. 区别 辨认 使显著

例句: Speeches distinguish human beings from animals.

人类和动物的区别在于人会说话。

She distinguished herself by her coolness and bravery.

她因头脑冷静、敢作敢为而为人称道。

v. 认出 识别: identify, recognize, make out

identify: 指辨别、确定人的身份或物品的归属等。

recognize: 指所辨认的人或物多是以前所熟悉的。

make out: 通常指通过人的感觉器官来辨别事物。

错句: The police identified Mary.

订正: The police identified her as Mary.

翻译: 警察认出她是玛丽。

分析: identify 指“识别, 鉴别”时, 与介词 as 连用。





Lesson 32 Galileo reborn 伽利略的复生



First listen and then answer the following question.

What has modified out traditional view of Galileo in recent times?

In his own lifetime Galileo was the centre of violent controversy; but the scientific dust has long since settled, and today we can see even his famous clash with the Inquisition in something like its proper perspective. But, in contrast, it is only in modern times that Galileo has become a problem child for historians of science.

The old view of Galileo was delightfully uncomplicated. He was, above all, a man who experimented: who despised the prejudices and book learning of the Aristotelians, who put his questions to nature instead of to the ancients, and who drew his conclusions fearlessly. He had been the first to turn a telescope to the sky, and he had seen there evidence enough to overthrow Aristotle and Ptolemy together. He was the man who climbed the Leaning Tower of Pisa and dropped various weights from the top, who rolled balls down inclined planes, and then generalized the results of his many experiments into the famous law of free fall.

But a closer study of the evidence, supported by a deeper sense of the period, and particularly by a new consciousness of the philosophical undercurrents in the scientific revolution, has profoundly modified this view of Galileo. Today, although the old Galileo lives on in many popular writings, among historians of science a new and more sophisticated picture has emerged. At the same time our sympathy for Galileo's opponents has grown somewhat. His telescopic observations are justly immortal; they aroused great interest at the time, they had important theoretical consequences, and they provided a striking demonstration of the potentialities hidden in instruments and apparatus. But can we blame those who looked and failed to see what Galileo saw, if we remember that to use a telescope at the limit of its powers calls for long experience and intimate familiarity with one's instrument? Was the philosopher who refused to look through Galileo's telescope more culpable than those who alleged that the spiral nebulae observed with Lord Rosse's great telescope in the eighteen-forties were scratches left by the grinder? We can perhaps forgive those who said the moons of Jupiter were produced by Galileo's spyglass if we recall that in his day, as for centuries before, curved glass was the popular contrivance for producing not truth but illusion, untruth; and if a single curved glass would distort nature, how much more would a pair of them?

Michael Hoskin *Galileo Reborn* from *The Listener*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

In his own lifetime Galileo was the centre of violent controversy;

状 主 系 表 ← 后置定语

in one's lifetime 处于某人的那个时代; Galileo na. 伽利略 (1564-1642, 意大利物理学家和天文学家); controversy n. 争论 辩论论战: debate, disagreement, argument, dispute; controversial adj. 有争议的 引起争议的;

伽利略在世时是激烈论战的中心。

but the scientific dust has long since settled,

连 主 谓 状 谓

dust n. 纠纷 骚动 粉尘 尘埃 v. 擦灰 掸去 刷去; since settled: since Galileo settled the scientific dust; dust 意指 violent controversy, 这里用暗喻手法;

and today we can see even his famous clash with the Inquisition in something like its proper perspective.

连 状 主 谓 状 宾 状

clash n. 冲突 交锋 碰撞 v. 碰撞 冲突 抵触 相矛盾; inquire v. 询问 打听 调查 询价; inquisition n. 宗教法庭 调查 盘问 责难; inquisitive adj. 好奇的 好奇的 爱打听的; inquisitiveness n. 求知欲 好学精神 好奇 好问; inquisitor n. 盘问者 审问者; perspective n. 观点 看法 远景 景观 透视法: view, viewpoint, standpoint, point of view; see ... in its proper perspective 正确如实地看待; something like 大约 有几分像;

但是, 自他逝世以来, 那场科学上的纷争早已平息了下来, 甚至他和宗教法庭的著名冲突, 我们今天也能正确如实地看待。

But, in contrast, it is only in modern times that Galileo has become a problem child for historians of science.

连 插入语 状语 | 被强调部分 主 谓 宾 状 ← 后置定语

in/by contrast 相对而言; contrast n. 对比 对照 反差 v. 对比 对照 形成对比; it is ...that/wh... 强调句型;

但是相比之下, 对于科学史家来说, 伽利略只是在现代才变成了一个新的难题。

The old view of Galileo was delightfully uncomplicated.

定 → 主 ← 后置定语 系 状 表

complicate v. 使复杂化; complicated adj. 复杂的 难懂的: complex; complication n. 纠纷 混乱 并发症; uncomplicated adj. 简单的 率真的 容易的; delight n. 高兴 快乐 乐趣 v. 使高兴 使愉快 使快乐; delightful adj. 使人快乐的 令人愉快的; delightfully adv. 快乐地 欣然地;

令人高兴的是, 过去对伽利略的看法并不复杂。



He was, above all, a man who experimented:

主 系 状 表 ←主 谓

experiment 后的冒号引出被强调部分；这句话，连用四个定语从句，均由 who 引导，构成排比结构，起加强语气的作用；experiment n. 实验 试验 尝试 v. 尝试 试用；experimental adj. 实验性的 试验的；experimentally adv. 实验性地 实际上；experimenter n. 实验者；experimentation n. 实验 试验 实验法 实验研究；

who despised the prejudices and book learning of the Aristotelians,

←主 谓 宾 ← 后置定语

despise v. 鄙视 蔑视 看不起：loathe, scorn, deride, look down upon/on; prejudice n. 偏见 成见；Aristotelian n. 亚里士多德学派的人；Aristotle n. 古希腊哲学家亚里士多德；

who put his questions to nature instead of to the ancients,

←主 谓 宾 宾语补足语 状 宾语补足语

ancient n. 古人；instead of：instead of putting his questions to the ancients；

and who drew his conclusions fearlessly.

连 ←主 谓 宾 状

conclude v. 达成 断定 终止 终结；conclusion n. 结论 结束 结果 结尾；in conclusion 总而言之；conclusive adj. 决定性的 不容置疑的 确凿的；fearlessly adv. 勇敢地 无畏地；fearless adj. 不怕的 无畏的 大胆的；fearsome adj. 令人生畏的 十分可怕的；

他首先是个实验工作者，他蔑视亚里士多德学派的偏见和空洞的书本知识。他向自然界而不是向古人提出问题，并大胆地得出结论。

He had been the first to turn a telescope to the sky,

主 系 表 ← 后置定语修饰 the first

telescope n. 望远镜；turn sth. to some places 把某物指向某地方；

and he had seen there evidence enough to overthrow Aristotle and Ptolemy together.

连 主 谓 宾 宾语补足语

evidence n. 证据 证明 物证 根据（不可数名词）v. 证明 表明；evident adj. 清楚的 显而易见的 显然的；evidently adv. 显然地 证据确凿地 = in evidence; evidential adj. 提供证据的 作证的 证据性的；Aristotle n. 亚里士多德；Ptolemy 托勒密；overthrow-overthrew-overthrown v. 推翻 打倒 颠覆 n. 推翻 打倒；

他是第一个把望远镜对准天空的人，观察到的论据足以把亚里士多德和托勒密一起推翻。

He was the man who climbed the Leaning Tower of Pisa and dropped various weights from the top,

主 系 表 ←主 谓 1 宾 ←后置定语 连 谓 2 宾 状

the Leaning Tower of Pisa 比萨斜塔；who 引导两个并列的定语从句均修饰 the man；

他就是那个曾经爬上比萨斜塔，从塔顶向下抛掷各种重物的人；

who rolled balls down inclined planes,

←主 谓 1 宾 状

and then generalized the results of his many experiments into the famous law of free fall.

连 状 谓 2 宾 ← 后置定语 状

generalize v. 归纳 概括 笼统地讲；generalize sth. into 把某物归纳成；generalization n. 综合 广义 泛化 概括；general adj. 全体的 普遍的 总的 正常的 n. 常规 通用 将军；generally adv. 通常 大体上 广泛地；generally speaking 一般说来：by and large, on the whole, in general；

他是那个使球体沿斜面向下滚动，然后将多次实验结果概括成著名的自由落体定律的人。

But a closer study of the evidence, supported by a deeper sense of the period,

连 主 ← 后置定语 过去分词短语作主语的后置定语 = which was supported...

and particularly by a new consciousness of the philosophical undercurrents in the scientific revolution,

连 状

consciousness n. 意识 知觉 观念 感觉；conscious adj. 意识到 注意到 神志清醒的 有知觉的；unconscious adj. 无知觉的 昏迷的；philosophical adj. 哲学的 达观的；philosophy n. 哲学；philosopher n. 哲学家 思想家；undercurrent n. 潜流 暗流 底流；current n. 电流 趋势 水流 气流 adj. 现在的 现行的 通用的；revolution n. 革命 巨变 大变革；revolutionary adj. 革命的 大变革的 巨变的；revolutionize v. 彻底改变 完全变革；revolutionist n. 革命家；

has profoundly modified this view of Galileo.

谓 状 谓 宾

profoundly adv. 深刻地 深远地 严重地；modify v. 改变 修饰 调整 缓和；modifiable adj. 可修改的 可减轻的；modification n. 改进 修改 改变；

但是，对那个时代的深化了解，尤其是以科学家革命中哲学潜流的新意识为依据，进一步仔细研究，就会极大地改变对伽利略的看法。



Today, although the old Galileo lives on in many popular writings,

状 引 定 主 谓 状

among historians of science a new and more sophisticated picture has emerged.

状 前置定语 → 主 谓

historian n. 史学家; sophisticated adj. 复杂的 见多识广的 老练的; sophisitation n. 复杂 世故 老练 温文尔雅; emerge v. 出现 浮现 显现 暴露; emergence n. 出现 浮现 突现 涌现; emergent adj. 新兴的 处于发展初期的; emergency n. 急诊 突发事件 紧急情况;

今天, 虽然已故的伽利略继续活在许多通俗读物中, 但在科学家中间, 一个新的更加复杂的伽利略形象出现了。

At the same time our sympathy for Galileo's opponents has grown somewhat.

状 主 ← 后置定语 谓 状

at the same time 与此同时: simultaneously; sympathy n. 同情 赞同 支持 怜悯; sympathetic adj. 同情的; sympathize v. 同情 赞同 支持; apathy n. 冷漠; empathy n. 共情共鸣; opponent n. 反对者 对手 竞争者; oppose v. 反抗 抗争 抵制 阻挠;

与此同时, 我们对伽利略的反对派的同情也有所增加。

His telescopic observations are justly immortal;

定 主 系 状 表

telescope n. 望远镜; telescopic adj. 望远镜的 望远的 放大的; justly adv. 公正地 应得地 恰当地; immortal adj. 不朽的 永生的 流芳百世的; immortality n. 不朽 永生 不灭; immortalize v. 使名垂千古 使不朽 使不灭; mortal adj. 不能永生的 终将死亡的 致命的 n. 凡人 普通人; mortally adv. 致命地 致死 非常; mortality n. 死亡率 致命性;

they aroused great interest at the time, they had important theoretical consequences,

主 谓 宾 状 主 谓 定 宾

at the time 当时; theory n. 理论 原理 学说 原则; theoretical adj. 理论的 假设的; theoretically adv. 从理论上讲 在理论上 = in theory; theoretician n. 理论家; consequence n. 结果 推论 后果 重要性; consequent adj. 必然的 随之发生的 作为结果的; consequently adv. 因此 因而 以致; consequential adj. 重大的 随之而来的 相应发生的;

and they provided a striking demonstration of the potentialities hidden in instruments and apparatus.

连 主 谓 定 宾 ← 后置定语 ← 过去分词短语作后置定语

striking adj. 惊人的 异乎寻常的 显著的; demonstrate v. 演示 证明 说明 示范; demonstration n. 示范 实证 演示 论证; potential adj. 潜在的 可能的 n. 潜力 潜能; potentially adv. 潜在地 可能地 大概地; potentiality n. 可能性 潜在性; apparatus n. 装置 仪器 器械;

伽利略用望远镜所作的观察确实是不朽的, 这些观察当时引起人们极大的兴趣, 具有重要的理论意义, 并充分显示出了仪表和仪器的潜在力量。

But can we blame those who looked and failed to see what Galileo saw,

连 谓 主 谓 宾 ←主 谓 宾 主 谓

fail to do sth. 不能 ≠ manage to do sth.; blame sb. for doing sth., accuse sb. of doing sth. 指责某人做某事; who 引导定语从句修饰 those; what ... 作 see 的宾语;

if we remember that to use a telescope at the limit of its powers

引 主 谓 引 动词不定式短语作主语

calls for long experience and intimate familiarity with one's instrument?

谓 宾

call for 要求 提倡 号召 呼吁 主张; intimate adj. 亲密的 密切的 私人的 v. 暗示 透露 n. 知己 密友; intimately adv. 亲密地 熟悉地 紧密地; intimacy n. 亲密 密切 关系密切; familiar adj. 通晓熟悉的 熟知的: be familiar with/to sth.; familiarity n. 熟悉 通晓 亲近; familiarize v. 使熟悉 使通俗化 使熟知; unfamiliar adj. 陌生的 不熟悉的 生疏的; unfamiliarity n. 不熟悉 外行;

但是, 如果我们想到, 使用一架倍数有限的望远镜需要长期的经验和对自己仪器的熟悉程度, 那么我们怎么能去责备观察了天空但没有看到伽利略所看到的東西的那些人呢?

Was the philosopher who refused to look through Galileo's telescope more culpable

系 主 ←主 谓 宾 表

philosopher n. 哲学家; philosophy n. 哲学; culpable adj. 应受责备的 难辞其咎的 有罪的; culprit n. 罪犯 肇事者 同案犯;

than those who alleged that the spiral nebulae observed with Lord Rosse's great telescope

状 ←主 谓 引 主 ← 过去分词短语作后置定语

allege v. 声称 宣称 断言; alleged adj. 声称的 所谓的 有嫌疑的; allegedly adv. 据说 据传 涉嫌; allegation n. 辩解 说法 断言 指控; spiral adj. 螺旋形的 n. 螺旋式 螺旋形 v. 盘旋上升 急剧增长; nebulae n. 星云;

in the eighteen-forties were scratches left by the grinder?

状 系 表 ←过去分词短语作后置定语

scratch n. 擦痕 划伤 搔痒 v. 划伤 挠 取消 刮坏; grind v. 碾碎 磨碎 n. 苦差事; grinder n. 研磨者 粉碎机;



某位哲学家曾拒绝使用伽利略的望远镜去观察天空；到了 19 世纪 40 年代，有人硬把罗斯勋爵高倍望远镜观测到的螺旋状星云说成是磨镜工留下的磨痕。难道反对伽利略的哲学家比诋毁罗斯勋爵造谣者应受到更大的谴责吗？

We can perhaps forgive those who said the moons of Jupiter were produced by Galileo's spyglass

主 谓 状 谓 宾 ← 主 谓 主 谓 | 被动语态 状

Jupiter n. 木星 (太阳系中最大的行星); spyglass n. 小型望远镜 ;

if we recall that in his day, as for centuries before,

引 主 谓 引 状 状

recall v. 回忆起 回想起 召回 收回 n. 召回令 收回 ; as (curved glass had been the popular...) for centuries before;

curved glass was the popular contrivance for producing not truth but illusion, untruth;

定 → 主 系 表 ← 后置定语

contrivance n. 装置 发明设计 ; illusion n. 假象 错觉 幻想 ; delusion n. 错觉 妄想 谬见 自欺 ; not ... but ... 不是 ... 而是 ... ; truth n. 真相 真理 事实 真实 ; untruth n. 假相 妄语 虚伪 虚假 ;

and if a single curved glass would distort nature, how much more would a pair of them?

连 引 定 → 主 谓 宾 宾 谓 主

a pair of them 省略了 distort nature ; distort v. 歪曲 使变形 曲解 ; distortion n. 扭曲 歪曲 畸变 变形 ; extort v. 勒索 敲诈 强夺 搜刮 ; extortion n. 勒索 强夺 敲诈勒索 ; extortionate adj. 过于昂贵的 敲诈的 ;

如果我们回想一下伽利略之前几个世纪期间，曲面镜一直是一种用于产生幻影而不是产生真象的把戏装置，那么我们会原谅那些当初把伽利略观察到的木星卫星说成是伽利略用他的小望远镜变出来的人们，如果一片曲面镜就可歪曲自然，那么伽利略的两片曲面镜对自然的歪曲又该多大呢？

Vocabularies | 词汇

- ◆ controversy n. 争议，争论
- ◆ dust n. 纠纷，骚动
- ◆ clash n. 冲突
- ◆ Inquisition n. （罗马天主教的）宗教法庭
- ◆ perspective n. 观点，看法
- ◆ despise v. 蔑视
- ◆ generalize v. 归纳
- ◆ undercurrent n. 潜流
- ◆ theoretical adj. 理论上的
- ◆ potentiality n. 潜能
- ◆ intimate adj. 详尽的
- ◆ familiarity n. 熟悉的
- ◆ culpable adj. 应受谴责的
- ◆ Aristotelian n. 亚里士多德学派的人
- ◆ Aristotle n. 亚里士多德（公元前 384-322，古希腊哲学家）
- ◆ Ptolemy n. 托勒密（公元 90-168，古希腊天文学家）
- ◆ Leaning Tower of Pisa 比萨斜塔
- ◆ spiral adj. 螺旋状的
- ◆ nebula n. 星云
- ◆ scratch n. 擦痕
- ◆ contrivance n. 器械
- ◆ distort v. 歪曲



despise, scorn, look down upon 这些动词或短语动词均表示“轻视，蔑视”之意。

despise: 指由于卑鄙、软弱，渺小或无价值等而被轻视。

scorn: 语气较强，指极端的蔑视，常伴有愤怒或恼怒的情感。

look down upon: 指自视地位优越而蔑视他人或事。

conquer, overcome, overthrow, defeat, beat, subdue 这些动词均含“征服，战胜”之意。

conquer: 侧重战胜和控制。书面用词。

overcome: 多指战胜或克服非物质的东西，如困难和不良习惯等。语气较弱也可指在斗争或竞争中战胜或压倒对方。

overthrow: 指彻底击败对手，使其丧失力量和地位。

defeat: 普通用词，多指在战争、比赛、竞选或辩论中战胜对手，侧重胜利的暂时性。

beat: 口笔语均可用，可与 defeat 换用。

subdue: 正式用词，与 conquer 同义，但强调失败后的臣服状态；也可用作借喻，表克制、压抑感情、欲望等。

violent controversy 激烈论战

controversy n. 争议，(公开的) 争论

The remark touched off a heated controversy.

这句话引起了热烈的争论。

controversy, argument, conflict, debate, dispute, quarrel, strife 这组名词均有“争执、不和”之意。

controversy: 侧重指深刻的意见分歧，多指对引起广泛兴趣或非常重要的问题的辩论。

argument: 指辩论双方均以事实或理由来说服对方的辩论。

conflict: 指双方坚持己见、互不妥协，怀有敌意的争论，多暗示分歧极为严重，有时用语言无法解决，只得诉诸武力。

debate: 通常指经过仔细组织和计划的个人或团体之间的辩论。

dispute: 普通用词，侧重指长时间，言词激烈，针锋相对的争辩。

quarrel: 普通用词，既可指言词激烈的争吵，也可指温和的言词上的不和。

strife: 指因不可缓和的矛盾而引起的争吵或斗殴。







Lesson 33 Education 教育



First listen and then answer the following question.

Why is education democratic in bookless, tribal societies?

Education is one of the key words of our time. A man without an education, many of us believe, is an unfortunate victim of adverse circumstances, deprived of one of the greatest twentieth-century opportunities. Convinced of the importance of education, modern states 'invest' in institutions of learning to get back 'interest' in the form of a large group of enlightened young men and women who are potential leaders. Education, with its cycles of instruction so carefully worked out, punctuated by textbooks—those purchasable wells of wisdom—what would civilization be like without its benefits?

So much is certain: that we would have doctors and preachers, lawyers and defendants, marriages and births — but our spiritual outlook would be different. We would lay less stress on 'facts and figures' and more on a good memory, on applied psychology, and on the capacity of a man to get along with his fellow-citizens. If our educational system were fashioned after its bookless past we would have the most democratic form of 'college' imaginable. Among tribal people all knowledge inherited by tradition is shared by all; it is taught to every member of the tribe so that in this respect everybody is equally equipped for life.

It is the ideal condition of the 'equal start' which only our most progressive forms of modern education try to regain. In primitive cultures the obligation to seek and to receive the traditional instruction is binding to all. There are no 'illiterates' — if the term can be applied to peoples without a script — while our own compulsory school attendance became law in Germany in 1642, in France in 1806, and in England in 1876, and is still non-existent in a number of 'civilized' nations. This shows how long it was before we deemed it necessary to make sure that all our children could share in the knowledge accumulated by the 'happy few' during the past centuries.

Education in the wilderness is not a matter of monetary means. All are entitled to an equal start. There is none of the hurry which, in our society, often hampers the full development of a growing personality. There, a child grows up under the ever-present attention of his parents; therefore the jungles and the savannahs know of no 'juvenile delinquency'. No necessity of making a living away from home results in neglect of children, and no father is confronted with his inability to 'buy' an education for his child.

Julius E. Lips *The Origin of Things*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

从句三层

Education is one of the key words of our time.

主 系 表 ← 后置定语 ← 后置定语

key words 关键字 主题词 = keyword ; keynote n. 主题 主旨 要旨 基调 v. 给 ... 定下基调 ; keynote speaker 主题发言人 ; educate v. 教导 教育 训练 = teach, instruct, tutor, train, coach ; education n. 教育 培养 教育背景 ; educator n. 教育家 教育者 ; educational adj. 教育的 有教育意义的 ; educationally adv. 有教育作用地 教育地 ; EDU. Edu. = 教育 ;

教育是我们这个时代的关键词之一。

A man without an education, many of us believe, is an unfortunate victim of adverse circumstances,

主 ← 后置定语 插入语 系 前置定语 → 表 ← 后置定语

victim n. 牺牲品 受害者 牺牲品 罹难者 ; adverse circumstance 逆境 = adversity ; adverse adj. 不利的 有害的 相反的 敌对的 负面的 ; adversely adv. 反而 不利地 有害地 ; adversity n. 逆境 困境 厄运 ; adversary n. 敌手 对手 ; adversarial adj. 对立的 敌对的 ;

deprived of one of the greatest twentieth-century opportunities.

过去分词短语作 victim 的后置定语

deprive sb. of 剥夺某人 ... ; deprive v. 剥夺 免职 夺去 ; deprivation n. 剥夺 丧失 贫困 ;

我们许多人都相信，一个没有受过教育的人，是逆境的牺牲品，被剥夺了 20 世纪的最优越的机会之一。

Convinced of the importance of education,

过去分词短语作状语

modern states 'invest' in institutions of learning to get back 'interest'

主 谓 宾 ← 后置定语 目的状语

in the form of a large group of enlightened young men and women who are potential leaders.

← interest 的后置定语 ← 主 系 定 表

in the form of 以 ... 的形式 ; enlighten v. 启发 开导 阐明 启迪 ; enlightenment n. 启迪 启发 开导 开明 ;

现代国家深深懂得教育的重要性，对教育机构投资，收回的‘利息’便是培养出大批有知识的男女青年，这些人可能成为未来的栋梁。

**Education, with its cycles of instruction so carefully worked out, punctuated by textbooks —**

主

←

with 独立结构作 education 的后置定语

education 与 punctuated 并不是主谓关系，这种形式，语法称之为单元句 one-member sentence，有主谓结构的句子叫双元句 two-member sentence，只有一个词，两个或者两个以上相互之间没有主谓结构的句子叫单元句；textbook n. 教科书；punctuate v. 强调 加标点于 不时介入；

those purchasable wells of wisdom— what would civilization be like without its benefits?

后置定语 | 进一步说明 textbooks

表

系

主

系

状

purchase v. 购买；purchasable adj. 可购买的；civilization n. 文明；civilize v. 教化 开化 使文明；

教育，以其教学周期如此精心地安排，并以教科书 — 那些可以买到的智慧源泉 — 予以强化，如果不受其惠，文明将会是个什么样子呢？

So much is certain:

主

系

表

that we would have doctors and preachers, lawyers and defendants, marriages and births —

引 主

谓

宾

preacher n. 传教士 牧师；preach v. 说教 宣扬 布道；defendant n. 被告；accuser n. 原告 控告人；

but our spiritual outlook would be different.

连

主

系

表

spiritual outlook 精神面貌；spiritual adj. 精神的 心灵的；outlook v. 展望 n. 展望 前景 观点 人生观 世界观；

至少，这些是可以肯定的：虽然我们还会有医生和牧师、律师和被告、婚姻和生育，但人们的精神面貌将是另一个样子。

We would lay less stress on 'facts and figures' and more on a good memory, on applied psychology,

主

谓

宾

状

连

宾

状

状

lay stress on 把重点放在 ... 上；emphasise on/upon；applied adj. 应用的 实用的；psychology n. 心理学；

and on the capacity of a man to get along with his fellow-citizens.

连

状

← 后置定语 ←

capacity 的后置定语

capable adj. 有能力 有才能 能力强的 足以胜任的 be capable of；capacity n. 容量 能力 容积；get along with 与 ... 相处；

人们不会再重视‘资料和数据’，而靠好记性、实用心理学与同伴相处的能力。

If our educational system were fashioned after its bookless past

引

定

主

系

表

状

be fashioned after ... 仿效 ... 做成；

we would have the most democratic form of 'college' imaginable.

主

谓

定

宾

后定 | 修饰 form

would 虚拟语气，就会；democratic adj. 大众的 民主的 民主制度的；democracy n. 民主 民主政体；democratize v. 使民主化；democrat n. 民主党人；republic n. 共和国 共和政体；republican adj. 共和国的 共和政体的 n. 共和党人；PRC The People's Republic of China 中华人民共和国 (大陆)；ROC Republic of China 中华民国；liberal n. 自由党；college n. 学院 大学 = university；

如果我们的教育制度仿效没有书籍的古代教育，我们的学院将具有可以想象得出的最民主的形式了。

Among tribal people all knowledge inherited by tradition is shared by all;

状

主

← 过去分词短语作后置定语 谓 | 被动语态 状

tribe n. 部落 族 大群；tribal adj. 部落的 部族的；tribalism n. 种族意识 部落主义；tribesman n. 部落成员 部落人；nomad n. 游牧民 流浪者；inherit v. 继承 承袭 承继；inheritance n. 遗产 继承 继承物 继承权；inheritor n. 继承人 后继者；heritage n. 遗产 (指国家或社会长期形成的历史、传统和特色)；UNESCO 联合国教科文组织 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization；World Heritage Sites 世界遗产；

it is taught to every member of the tribe so that in this respect everybody is equally equipped for life.

主 谓 | 被动语态

状

引

状

主

谓

状

谓 | 被动语态

状

in this respect/regard/term 在这方面；equip with v. 装备；equipment n. 设备 装备；

在部落中，通过传统继承的知识为所有人共享，并传授给部落中的每一个成员。从这个意义上讲，人人受到的有关生活本领的教育是相等的。

It is the ideal condition of the 'equal start'

主 系

表

←

后置定语

it 指代上文中的 among...life；equal start/beginning 平等起步；compete on an equal footing/basis 平等竞争；

which only our most progressive forms of modern education try to regain.

← 宾

前置定语

→

主

谓



which 引导定语从句修饰 the equal start ; progress n. 进展 进步 进程 前进 v. 进展 进步 前进 ; progression n. 进程 前进 连续 ; progressive adj. 进步的 先进的 开明的 n. 开明人士 改革派 ; progressively adv. 渐进地 逐渐 ;

这就是我们最进步的现代教育试图恢复的“平等起步”的理想状况。

In primitive cultures the obligation to seek and to receive the traditional instruction is binding to all.

状

主

←

后置定语

系

表

状

primitive adj. 原始的 简单的 粗糙的 ; obligation n. 义务 责任 ; obligate v. 强制 使负义务 ; obligatory adj. 强制的 必须的 义不容辞的 = mandatory, compulsory; 本句中的 is 和下句中的 are 是戏剧性的现在时, 为了生动叙述, 用一般现在时讲过去的事 ;

在原始文化中, 寻求和接受传统教育的义务对全民都有约束力。

There are no 'illiterates' — if the term can be applied to peoples without a script —

谓

主

引

主

谓 | 被动语态

状

状

illiterate n. 文盲 adj. 不会读写的 不识字的 文盲的 ; illiteracy n. 文盲 文盲率 ; literate n. 识字的人 adj. 认字的 有文化的 ; literacy n. 识字 读写能力 ; literal adj. 字面上的 ; literature n. 文学 著作 ; script n. 稿 剧本 ; scripture n. 经典 经文 圣典 ; scriptural adj. 圣经的 经文的 经典的 ;

while our own compulsory school attendance became law in Germany in 1642, in France in 1806,

连

定

主

系

表

状

compulsory adj. 义务的 强制的 强迫的 : mandatory, obligatory, required, binding; compulsive adj. 难控制的 强迫的 强制的 ; compulsion n. 强制 冲动 强迫 ; compel v. 强迫 迫使 强制 ; compulsory attendance 强迫就学 义务教育 ;

and in England in 1876, and is still non-existent in a number of 'civilized' nations.

连

状

连

系

状

表

状

因而没有“文盲”(如果这个字眼儿可以用于没有文字的民族的话)。而我们的义务教育成为法律在德国是在 1642 年, 在法国是在 1806 年, 在英国是在 1876 年。今天, 在许多“文明”国家里, 义务教育迄今尚未实行。

This shows how long it was before we deemed it necessary to make sure

主

谓

表

主

系

引

主

谓

形宾 宾语补足语

真正宾语 +sure 的宾语从句

how long... 从句作 show 的宾语 ; before 引导时间状语从句 ; deem v. 认为 视为 当成 相信 ; deed n. 行为 行动 证书 契约 契据 ;

that all our children could share in the knowledge accumulated by the 'happy few' during the past centuries.

引

定

主

谓

宾

←

knowledge 的后置定语

状

that 引导宾语从句作 sure 的宾语 ; share (in) v. 分享 +with; accumulate v. 逐渐增加 积累 积聚 ; accumulation n. 积聚 堆积 累积物 ; accumulative adj. 累积的 累计的 ; happy few 少数幸运者 ; decade n. 十年 ; century n. 世纪 100 年 ; millennium n. 千年 千禧年 ;

这说明, 经过了多么漫长的时间之后, 我们才认识到, 有必要确保我们的孩子享有多少个世纪以来由‘少数幸运者’所积累起来的知识。

Education in the wilderness is not a matter of monetary means. All are entitled to an equal start.

主

←

后置定语

系

表

←

后置定语

主

谓 | 被动语态

宾

monetary adj. 货币的 金融的 ; money n. 钱 ; IMF International Monetary Fund 国际货币基金组织 ; be entitled to 对 ... 有权 ; title n. 标题 头衔 职称 v. 加标题 ; entitle v. 给...命名 (或题名) 授权 使有资格 ; entitle to 给.....权利 赋予...做 ; entitlement n. 应得的权利 有权得到的东西 权利资格 ; disentitle v. 剥夺权利 ;

荒凉地区的教育不是钱的问题, 所有的人都享有平等起步的权利。

There is none of the hurry which, in our society, often hampers the full development of a growing personality.

谓

主

←

主

状

状

谓

宾

←

后置定语

hurry n.adj. 匆忙 ; society n. 社会 ; hamper v. 束缚 妨碍 阻止 = hinder, obstruct, get in the way of, impede, weigh down, hold back; development n. 发展 ; personality n. 个性 ; which 定语从句修饰主语 ;

那里没有我们今天社会中的匆忙生活, 而匆忙的生活常常妨碍个性的全面发展。

There, a child grows up under the ever-present attention of his parents;

状

主

谓

状

there 指 the wilderness; grow up 成长 ; ever-present 无时无刻 = omnipresent, pervasive, ubiquitous ; omnipotent adj. 万能的 全能的 无所不能的 ; omnidirectional adj. 全方向的 ; omnivore n. 杂食动物 adj. 杂食动物的 ;

荒凉地区的孩子无时无刻不在父母关怀下成长。

therefore the jungles and the savannahs know of no 'juvenile delinquency'.

连

主

谓

宾

jungle n. 丛林 ; savannah n. 大草原 ; juvenile adj. 少年的 未成年的 幼稚的 ; delinquency n. 违法行为 失职 过失 ; delinquent adj. 有违法倾向的 拖欠债务的 欠债未还的 到期未付的 n. 少年罪犯 ;

因此, 丛林和荒凉地区不知道什么叫“青少年犯罪”。



No necessity of making a living away from home results in neglect of children,

主

←

后置定语

状

谓

宾

←

后置定语

make a living 谋生 ; away from 远离 ; result in 导致 产生 = bring about, give rise to, cause, lead to; neglect n. 忽视 忽略 v. 忽视 疏忽 ;

and no father is confronted with his inability to 'buy' an education for his child.

连

主

谓 | 被动语态

宾

←

后置定语

be confronted with 面临 be faced with; confront v. 面对 对抗 处理面临 使面临 遭遇 ; confrontation n. 对抗 对质 冲突 对峙 ; confrontational adj. 对抗的 对抗性的 ; inability n. 不能 无力 无能 ≠ ability;

人们没有必要离家谋生，所以不会产生孩子无人管的问题，也不存在父亲无力为孩子支付教育费用而犯难的问题。

Vocabularies | 词汇

- ◆ adverse adj. 不利的
- ◆ purchasable adj. 可买到的
- ◆ preacher n. 传教士
- ◆ defendant n. 被告
- ◆ outlook n. 视野
- ◆ capacity n. 能力
- ◆ democratic adj. 民主的
- ◆ tribal n. 部落的
- ◆ tribe n. 部落
- ◆ illiterate n. 文盲
- ◆ compulsory adj. 义务的
- ◆ deem v. 认为
- ◆ means n. 方法，手段，财产，资力
- ◆ hamper v. 妨碍
- ◆ savannah n. 大草原
- ◆ juvenile adj. 青少年
- ◆ delinquency n. 犯罪

adj. 相 反 的 对 立 的 :opposite, contrary, adverse, reverse, converse

opposite: 指位置、方向、行动或想法等完全相反。

contrary: 一般指与某种主张、看法或行为等正好相反，隐含否定一方并不意味着肯定另一方的意味。

adverse: 通常指违背利益的、无生命的势力或条件等，侧重分歧。

reverse: 指朝相反方向的或反面（背面）的。

converse: 指在方向、行动或意见上相反的。

v. 偷 抢 夺 :rob, steal, plunder, deprive

rob: 最常用词，指用暴力恐吓或哄骗等非法手段抢夺财物。

steal: 普通用词，指暗中进行窃。

plunder: 指大规模或大范围地掠夺。

deprive: 多指夺去或扣留别人拥有或可能拥有的有价值或必需的东西，也可用于指抽象的事物。



n. 能力 才能 : ability, capacity, capability, genius, talent, competence, faculty, gift, aptitude

ability: 普通用词, 指人先天的或学来的各种能力。

capacity: 侧重指人的潜在能力, 通常不指体力, 多指才智, 尤指接受与领悟能力。

capability: 多用于人, 指胜任某项具体工作的能力, 也指本身具有、尚未发挥的潜在能力。常与 of 或 for 连用。

genius: 语气最强, 指天赋的高度才能与智力。


talent: 着重指人某方面具有可发展和培养的突出天赋才能, 但语意比 genius 弱。

competence: 正式用词, 侧重指令人满意的业务能力与水平, 达到胜任某项工作等的要求。

faculty: 指特殊的才能或智力。

gift: 着重个人的天赋的才能或在某方面的显著本领, 常暗含不能用一般规律作解释的意味。

aptitude: 多指先天或后天习得的运用自如的能力, 常暗示接受能力强, 能迅速掌握一种学术训练或艺术技巧。









Lesson 34 Adolescence 青春期



First listen and then answer the following question.

What do adolescents respect in parents?

Parents are often upset when their children praise the homes of their friends and regard it as a slur on their own cooking, or cleaning, or furniture, and often are foolish enough to let the adolescents see that they are annoyed. They may even accuse them of disloyalty, or make some spiteful remark about the friends' parents. Such a loss of dignity and descent into childish behaviour on the part of the adults deeply shocks the adolescents, and makes them resolve that in future they will not talk to their parents about the places or people they visit. Before very long the parents will be complaining that the child is so secretive and never tells them anything, but they seldom realize that they have brought this on themselves.

Disillusionment with the parents, however good and adequate they may be both as parents and as individuals, is to some degree inevitable. Most children have such a high ideal of their parents, unless the parents themselves have been unsatisfactory, that it can hardly hope to stand up to a realistic evaluation. Parents would be greatly surprised and deeply touched if they realized how much belief their children usually have in their character and infallibility, and how much this faith means to a child. If parents were prepared for this adolescent reaction, and realized that it was a sign that the child was growing up and developing valuable powers of observation and independent judgment, they would not be so hurt, and therefore would not drive the child into opposition by resenting and resisting it.

The adolescent, with his passion for sincerity, always respects a parent who admits that he is wrong, or ignorant, or even that he has been unfair or unjust. What the child cannot forgive is the parents' refusal to admit these charges if the child knows them to be true.

Victorian parents believed that they kept their dignity by retreating behind an unreasoning authoritarian attitude; in fact they did nothing of the kind, but children were then too cowed to let them know how they really felt. Today we tend to go to the other extreme, but on the whole this is a healthier attitude both for the child and the parent. It is always wiser and safer to face up to reality, however painful it may be at the moment.

Doris Odlum *Journey Through Adolescence*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

Parents are often upset when their children praise the homes of their friends

主 系 状 表 引 主 谓 宾 ← 后置定语

and regard it as a slur on their own cooking, or cleaning, or furniture,

连 谓 宾 宾语补足语 ← slur 的后置定语

regard ...as 把 ... 看作 ; slur n. 诋毁 诋毁 污辱 =< slander, disgrace, stain, affront;

and often are foolish enough to let the adolescents see that they are annoyed.

连 状 系 表 状 状 引 主 系 表

that 引导宾语从句作 see 宾语 ; adolescent n. adj. 青少年 : teenage, juvenile, teen, young;

当家长听到孩子赞扬自己朋友的家时, 总感到不安, 认为孩子在嫌弃自家的饭菜、卫生、或家具, 而且愚蠢地让孩子看出自己的烦恼。

They may even accuse them of disloyalty, or make some spiteful remark about the friends' parents.

主 谓 状 谓 宾 宾语补足语 连 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语

accuse sb. of, blame sb. for 责怪 训斥 斥责; disloyal adj. 不忠诚的; disloyalty n. 不忠; loyal adj. 忠诚的 忠实的; loyalty n. 忠诚 忠实; spiteful adj. 恶意的 怀恨的 居心不良的: malicious, mean, unkind, sinister; spite n. 怨恨 恶意 v. 遗恨 刁难;

他们甚至责备孩子不忠, 或者讲些小朋友家长的坏话。

Such a loss of dignity and descent into childish behaviour on the part of the adults deeply

主 ← 后置定语 ← 后置定语 谓

dignity n. 尊严 威严; indignity n. 侮辱 轻蔑; descent n. 下降 血统 祖先 斜坡; descent into childish behaviour 孩子气的做法; on the part / side of 在 ... 一边;

shocks the adolescents, and makes them

谓 宾 连 谓 宾

resolve that in future they will not talk to their parents about the places or people they visit.

宾补 → 引 状 主 谓 宾 宾 ← 主 谓

that 引导宾语从句作 resolve 的宾语; 定语从句 they visit 修饰 places and people; in future, from now on 从今以后 以后;

家长这种有失身份和孩子气的作法使青春期的孩子大为震惊, 决心以后不再向父母讲述去过的地方和见过的人。



Before very long the parents will be complaining that the child is so secretive and never tells them anything,

状 主 谓 引 主 系 表 连 状 谓 间宾 直接宾语

before very long 不久 = not long, soon enough; secretive adj. 不外露的 有城府的; secret n. 秘密; secretary n. 秘书; secrecy n. 保密 秘密;

but they seldom realize that they have brought this on themselves.

连 主 状 谓 引 主 谓 宾 宾语补足语

bring sth. on oneself 自作自受 : reap the fruits of one's actions, stew in one's own juice;

不要很久, 家长就会抱怨孩子守口如瓶, 什么事也不告诉他们, 殊不知这是他们自找的。

Disillusionment with the parents,

主 ← 后置定语

disillusion v. 使醒悟 使幻灭 n. 幻灭 觉醒; disillusionment n. 幻灭 醒悟; illusion n. 错觉 假象 幻想; illusory adj. 虚假的 幻觉的; illusive adj. 迷惑的 虚幻的 虚假的; delusion n. 错觉 妄想 谬见 自欺; delusional adj. 妄想的 错觉的;

however good and adequate they may be both as parents and as individuals,

引 表 主 系 状

however 让步状语从句; adequate adj. 足够的 合格的: sufficient, ample, enough, plenty, competent; inadequate adj. 不充分的 不够的 不胜任的: insufficient, scarce, poor, scant, incompetent, short;

is to some degree inevitable.

系 状 表

evitable adj. 可避免的; inevitable adj. 不可避免的 必然的; inevitably adv. 必然 必定; to some degree/extent/level/measure 某种程度上;

不管家长的人品有多么好, 作为父母有多么合格, 孩子们对家长幻想的破灭在某种程度上是不可避免的。

Most children have such a high ideal of their parents,

主 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语

such ...that ... 如此 ... 以致于 ... (so...that...);

unless the parents themselves have been unsatisfactory,

引 主 同位语 系 表

unless 引导条件状语从句; satisfy v. 使满意 使满足 满足需求; satisfaction n. 满意 满足 欣慰; satisfactory adj. 令人满意的 够好的; satisfactorily adv. 满意地 可靠地 圆满地; unsatisfactory adj. 不满意的 不够好的;

that it can hardly hope to stand up to a realistic evaluation.

引 主 谓 状 谓 宾

that 引导结果状语从句; evaluation n. 估算 评价 估算; evaluate v. 评价 评估 估计; stand up to 经受住: take on, face, confront, defy;

除非父母自身不能令人满意, 大多数孩子对父母估价过高, 以致这种估价很难指望经受住现实的考验。

Parents would be greatly surprised and deeply touched if they realized

主 系 状 表 连 状 表 引 主 谓

touched adj. 被感动的 受感动: moved; if 引导条件状语从句;

how much belief their children usually have in their character and infallibility,

状 宾 主 状 谓 状

此句为 realized 的宾语; infallibility n. 无错误 无过 一贯正确 绝对正确; infallible adj. 永无过失的 一贯正确的 绝对可靠的; fallible adj. 会犯错误的 易犯错误的; fallibility n. 易错 易受骗 虚妄; have faith/belief in sth./sb. 对某事 / 某人信仰信赖;

and how much this faith means to a child.

连 宾 主 谓 宾

mean-meant-meant v. 意味着;

如果家长意识到孩子们通常是多么相信家长的品行和绝对正确, 意识到孩子们的这种信念会给孩子产生多么大的影响, 那么家长会大为吃惊和深受感动的。

If parents were prepared for this adolescent reaction,

引 主 谓 1 被动语态 定 宾

be prepared for 为 ... 做准备; if 条件状语从句;

and realized that it was a sign that the child was growing up

连 谓 2 主动 引 主 系 表 引 主 谓 1

第一个 that 引导宾语从句作 realized 的宾语, 在这个宾语从句中, 有一个 that 引导的同位语从句, 进一步说明 sign;



and developing valuable powers of observation and independent judgment,

连 谓 2 宾 ← 后置定语修饰 powers

they would not be so hurt, and therefore would not drive the child into opposition by resenting and resisting it.

主 系 表 连 状 谓 宾 宾语补足语 状

drive the child into opposition 把孩子赶到对立面; resent v. 愤慨 怨恨; resentment n. 怨恨 愤恨; resist v. 抵抗 反抗; resistance n. 阻抗 反抗;

如果家长对青少年的这种反应有思想准备, 并且意识到这象征着孩子们正在成熟和正在形成宝贵的观察力、独立判断力, 那么他们就不会那样伤心, 也就不会由于怨恨和抵触这种反应, 而把孩子推到自己的对立面去。

The adolescent, with his passion for sincerity, always respects a parent

主 ← 后置定语修饰 adolescent 状 谓 宾

passion for 对 ... 热爱; passion n. 激情 热忱 爱好 强烈情感; passionate adj. 热情的 激情的; passionately adv. 充满热情地 激昂地 热烈地; sincere adj. 真诚的 诚挚的 诚恳的; sincerely adv. 真诚地 诚挚地 诚实地; sincerity n. 诚意 真挚 纯粹; insincere adj. 不真诚的 虚假的; insincerely adv. 敷衍地 不诚实地 无诚意地; insincerity n. 不诚实 伪善;

who admits that he is wrong, or ignorant, or even that he has been unfair or unjust.

← 主 谓 引 主 系 表 连 表 连 状 引 主 系 表

who 引导定语从句修饰 parent; that 引导宾语从句作 admits 的宾语;

What the child cannot forgive is the parents' refusal to admit these charges

宾 主 谓 系 定 表 ← 后置定语修饰 refusal

what... 主语从句作本句主语; refuse v. 拒绝 refuse to do sth.; refusal n. 拒绝 回绝; decline v. 谢绝; deny v. 否认 deny doing/that 从句;

if the child knows them to be true.

引 主 谓 宾 宾语补足语

青少年酷爱真诚, 对于能够承认错误或无知、甚至承认自己做得不平等或不公正的父母, 他们总是尊敬的, 孩子们所不能原谅的是: 父母错了, 孩子们也看出来了, 可是做父母的还不肯承认。

Victorian parents believed

主 谓

Victorian adj. 英国维多利亚女王时代 (1837-1901 年) 的 n. 维多利亚时代的英国人; Victoria n. 维多利亚;

that they kept their dignity by retreating behind an unreasoning authoritarian attitude;

引 主 谓 宾 状

dignity n. 尊严 威严 庄严; indignity n. 侮辱 轻蔑; retreat v.n. 撤退 退却 后退 退缩; unreasoning adj. 没根据的 缺乏理性的 无缘无故的; authoritarian adj. 权力主义者 专制的; authority n. 权威 权力 当局 授权;

in fact they did nothing of the kind,

状 主 谓 宾 ← 后置定语

the kind: keep their dignity;

but children were then too cowed to let them know how they really felt.

连 主 系 状 表 宾 主 状 谓

cow v. 恐吓 威吓 n. 母牛; too ... to ... 以致于不能 ...;

维多利亚时代的父母认为, 他们可靠无理的权威气派来维护自己的尊严, 实际上那是根本不行的。孩子们只不过被吓得不敢让父母知道自己的想法罢了。

Today we tend to go to the other extreme,

状 主 谓 宾

tend to 趋于 倾向于; extreme n. 极端;

but on the whole this is a healthier attitude both for the child and the parent.

连 状 主 系 表

on the whole 总的来看 = at large, in general, overall, by and large, for the most part;

虽然现在我们倾向于走向另一个极端, 但总地来看, 孩子和家长双方态度都比较端正。

It is always wiser and safer to face up to reality, however painful it may be at the moment.

形主 系 状 表 主语 引 表 主 系 状

however 引导让步状语从句; to face up to, to head on 面对 正视; face the music 面对现实 承担后果; at the moment 暂时;

遇事采取面对现实的态度总是比较明智和稳妥的, 尽管会有暂时的痛苦。



Vocabularies | 词汇

- ◆ adolescence n. 青春期
- ◆ slur n. 底毁
- ◆ adolescent n. 青少年 (12-18 岁)
- ◆ disloyalty n. 不忠实
- ◆ spiteful adj. 恶意的, 怀恨的
- ◆ disillusionment n. 幻灭感
- ◆ evaluation n. 评价
- ◆ infallibility n. 一贯正确
- ◆ resent v. 怨恨
- ◆ sincerity n. 诚挚
- ◆ victorian adj. 维多利亚式的
- ◆ retreat v. 后退
- ◆ unreasoning adj. 不凭理智的
- ◆ authoritarian adj. 专制的
- ◆ cow v. 吓唬

v. 决定 : decide, determine, resolve, settle

decide: 侧重指经过思考、比较、讨论或询问之后做出的决定。

determine: 指经过深思熟虑, 决心去做某事并坚持施行。

resolve: 语气较强, 强调以坚定不移的信念去做或不做某事, 暗含有远大抱负和坚强决心。

settle: 指排除犹豫、怀疑和争论之后作出明确的最终结论。

n. 决定 决心 : resolution, decision, determination, resolve

resolution: 指自觉地正式表示的决心, 含极强的主观能动意味, 比如 new year's resolution。

decision: 既可指重大的或一般的决定或决心, 又可在多种情况下作出果断的抉择, 毫不犹豫地采取行动。

determination: 侧重坚定不移的顽强意志力。

resolve: 语气较强, 强调克服感情上的软弱, 下决心干具体的一件事。

v. 解决 : solve, resolve

solve: 普通用词, 含义广, 指为有一定难度的问题找到满意的解法或答复。

resolve: 主要指对问题或情况进行细微的分析或思索, 以得出结论或解决途径。







Lesson 35 Space odyssey 太空探索



First listen and then answer the following question.

When will it be possible for us to think seriously about colonising Mars?

The Moon is likely to become the industrial hub of the Solar System, supplying the rocket fuels for its ships, easily obtainable from the lunar rocks in the form of liquid oxygen. The reason lies in its gravity. Because the Moon has only an eightieth of the Earth's mass, it requires 97 per cent less energy to travel the quarter of a million miles from the Moon to Earth-orbit than the 200 mile-journey from Earth's surface into orbit!

This may sound fantastic, but it is easily calculated. To escape from the Earth in a rocket, one must travel at seven miles per second. The comparable speed from the Moon is only 1.5 miles per second. Because the gravity on the Moon's surface is only a sixth of Earth's (remember how easily the Apollo astronauts bounded along), it takes much less energy to accelerate to that 1.5 miles per second than it does on Earth. Moon-dwellers will be able to fly in space at only three per cent of the cost of similar journeys by their terrestrial dwellers cousins.

Arthur C. Clark once suggested a revolutionary idea passes through three phases:

1 'It's impossible — don't waste my time.'

2 'It's possible, but not worth doing.'

3 'I said it was a good idea all along.'

The idea of colonising Mars — a world 160 times more distant than the Moon — will move decisively from the second phase to the third, when a significant number of people are living permanently in space. Mars has an extraordinary fascination for would-be voyagers. America, Russia and Europe are filled with enthusiasts — many of them serious and senior scientists — who dream of sending people to it. Their aim is understandable. It is the one world in the Solar System that is most like the Earth. It is a world of red sandy deserts (hence its name — the Red Planet), cloudless skies, savage sandstorms, chasms wider than the Grand Canyon and at least one mountain more than twice as tall as Everest. It seems ideal for settlement.

7 DAYS, February 19, 1989

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

The Moon is likely to become the industrial hub of the Solar System,

主

谓

宾

←

后置定语

be likely/unlikely to do sth. 可能 / 不可能做某事 ; hub n. 枢纽 中心 ; Solar System 太阳系 ;

supplying the rocket fuels for its ships, easily obtainable from the lunar rocks in the form of liquid oxygen.

现在分词短语作伴随状语

定语修饰 fuel

lunar adj. 月球的 月亮的 ; solar adj. 太阳的 太阳能的 ; oxygen n. 氧气 ; hydrogen n. 氢气 ; ozone n. 臭氧 ;

月球很可能成为太阳系的工业中心。从月球上的岩石中很容易提炼出液态氧，作为航天飞船的燃料。

The reason lies in its gravity. Because the Moon has only an eightieth of the Earth's mass,

主

谓

宾

引

主

谓

宾

lie in 在于 原因在于 ; gravity n. 引力 万有引力 重要 严重性 ; because 引导原因状语从句 = since, for, as; an eightieth 八十分之一 ;

分数的表达 : 1). 基数词 + 序数词, 当基数词为 one 或者 a/an 时, 序数词不变, 基数词不是 one 时, 序数词词尾加 S: 五分之三 three fifths; 如果表达 " 又 ", 用基数词 + and + 分数 : 一又三分之一 : one and a/one third; 二又三分之二 : two and two thirds; 2). 基数词 + over + 基数词 : 二又三分之二 two and two over three;

it requires 97 per cent less energy to travel the quarter of a million miles

形主

谓

宾

主语

less ..than ... 比 ... 少 ; % per cent; quarter n. 四分之一 ; the quarter of a million miles 100 万英里的四分之一 = 25 万英里 ;

from the Moon to Earth-orbit than the 200 mile-journey from Earth's surface into orbit!

+

主语

orbit n. 运行轨道 影响范围 v. 沿轨道运行 ; orbital adj. 轨道的 外环路的 ;

其原因在于月球的重力。因为月球的质量只有地球的 1/80, 因此, 从月球到地球的 25 万英里所消耗的能量要比从地球表面进入地球轨道的 200 英里所耗能量少 97%。

This may sound fantastic, but it is easily calculated.

主

系

表

连

主

系

状

表

calculate v. 计算 预测 核算 ; calculation n. 计算 预测 估计 算计 ; calculated 过去分词, 此处带有被动的形容词词性, 与 is 构成系表结构 ;

这点听起来令人难以置信, 但却很容易计算出来。



To escape from the Earth in a rocket, one must travel at seven miles per second.

不定式短语作目的状语

主

谓

状

rocket n. 火箭 v. 飙升 骤增；表示以某种速度行动，用介词 at, at the speed of；

The comparable speed from the Moon is only 1.5 miles per second.

定

主

←

后置定语

系

表

comparable adj. 可比较的 类似的；comparison n. 比较 对比 相比；by comparison 相比之下 通过对比；

要乘坐一枚火箭飞离地球，火箭的速度要达到每秒 7 英里，而从月球出发的相应速度只是每秒 1.5 英里。

Because the gravity on the Moon's surface is only a sixth of Earth's

引

主

←

后置定语

系

表

a sixth = one sixth 六分之一（基数词 + 序数词）；六分之五 five sixths；because 引导原因状语从句 = for, since, as；

(remember how easily the Apollo astronauts bounded along),

谓

引

状

主

谓

（此句为解释成分）

解释成分为祈使句，可视为插入语；感叹句式，强调 easily：how + adj./adv. + 主语 + 谓语；

it takes much less energy to accelerate to that 1.5 miles per second than it does on Earth.

形主 谓

宾

主语

引

主

谓

状

than 引导比较状语从句，does 代替了 take energy；less...than... 突出前者耗能更少；此句承前省略了地点状语 on the moon，翻译时应加上；

由于月球表面的重力仅是地球表面的 1/6 — 还记得阿波罗飞船中的宇航员轻松地跳跃 — 在月球上加速到每秒 1.5 英里比在地球上所用能源要少得多。

Moon-dwellers will be able to fly in space at only three per cent of the cost of similar journeys

主

谓

状

状

by their terrestrial dwellers cousins.

状

be able to do sth. 有能力做某事；terrestrial adj. 地球的 陆地的 陆栖的 陆生的；extraterrestrial adj. 地球外的 外星球的；interstellar adj. 星际的；astronomical adj. 天文学的 天文 极其巨大的；

月球居民在太空遨游的费用仅是地球上朋友飞越同样路所需费用的 3%。

Arthur C. Clark once suggested a revolutionary idea passes through three phases:

主

状

谓

定

主

谓

宾

suggest 1). 提议 建议：suggest sb. (for sth.) to do sth., suggest sb./sth., suggest + 从句：suggest (that) sb. (should) do sth.；2). 使某人想到：suggest sth. to sb. 3). 暗示 意味着：This book suggests that learning English is vey easy. 这本书使学英语很简单；4). 想到 出现在心头：sth. suggest itself (to sb)；phase n. 阶段；pass through 经过 通过；

亚瑟 .C. 克拉克曾提出，一种创新的想法要经过以下 3 个阶段：

1 'It 's impossible — don't waste my time.'

主 系

表

谓

宾

破折号，表因果关系，因在前，果在后；

1 “根本不可能，不要浪费我的时间。”

2 'It 's possible, but not worth doing.'

主 系

表

连

表

but 连接的两个句子，表转折；后部分省略了 it's 主系结构；

2 “可能，但不值得做。”

3 'I said it was a good idea all along.'

主 谓

主 系

表

状

all along 一直都这样 = right from the start/beginning, all the time, the whole time, from start to finish, from the get-go;

3 “我一直说这是个好想法。”

The idea of colonising Mars — a world 160 times more distant than the Moon —

主

←

后置定语

补语 | 两个破折号之间的部分修饰 Mars

colonise v. 移民于 建立殖民地 = colonize；colonization n. 殖民 殖民地化；colonial adj. 殖民的 殖民国家的；colonist n. 殖民地定居者；colonialist n. 殖民主义者；colonialism n. 殖民主义；distant adj. 遥远的 久远的；distance n. 距离；



will move decisively from the second phase to the third,

谓 状 状

decisively adj. 坚决地 果断地 决定性的; decisive adj. 决定性的 关键的 坚决的; decision n. 决策 决定 决心 抉择 果断; decide v. 决定 选定 裁决;

when a significant number of people are living permanently in space.

引 定 主 谓 状 状

when 引导时间状语从句, 在此句中被后置, 翻译时注意中文习惯, 将其放前; permanently adv. 永久的 永远地 持久地; permanent adj. 永久的 持久的 固定的; permanence n. 持久性 永久性 耐久性;

如果有相当数量的人永久性地住在太空, 征服火星的计划 — 一个比月球远 160 倍的星球 — 就可以明确地从第 2 阶段进入第 3 阶段。

Mars has an extraordinary fascination for would-be voyagers.

主 谓 定 宾 宾语补足语

would-be adj. 未来的; used-to-be n. 时代落伍者; fascinate v. 使着迷 吸引; fascination n. 魅力 迷惑力; voyage 航空 航海 航行; voyager n. 航行者 远行者; trip (短途) 旅行远足; journey 旅行 旅程 (多指陆路); travel 旅行 游历; excursion 短途旅行;

火星对未来的星际旅客来说有着特殊的魅力。

America, Russia and Europe are filled with enthusiasts — many of them serious and senior scientists —

主 谓 | 被动语态 宾

be filled with = be full of; enthuse v. 热烈地讲 使热衷 使热心; enthusiasm n. 热情 热忱; enthusiast n. 爱好者 狂热者; enthusiastic adj. 热情的 热心的 热烈的; enthusiastically adv. 热情地 热忱地; unenthusiastic adj. 不热心的 冷漠;

who dream of sending people to it.

←主 谓 宾

who 引导定语从句修饰主句中的宾语;

美国、俄罗斯和欧洲都有许多热心此项事业的人 — 其中的不少是认真和资深的科学家, 他们一直梦想着把人送上火星。

Their aim is understandable. It is the one world in the Solar System that is most like the Earth.

主 系 表 主 系 表 状 ←主 系 表

understandable adj. 合情理的 正常的 可以理解的; that 引导定语从句修饰 world; like prep. 像 跟 ... 一样 ≠ unlike prep. 不像 与 ... 不同; 他们的目标是可以理解的。火星是太阳系里与地球最相似的一颗行星。

It is a world of red sandy deserts (hence its name — the Red Planet), cloudless skies, savage sandstorms,

主 系 表

hence adv. 因此 由此 所以 = for this reason, so, henceforth, hereafter; sandstorm n. 沙尘暴;

chasms wider than the Grand Canyon and at least one mountain more than twice as tall as Everest.

表

chasm n. 深坑 裂口 断层 鸿沟; Grand Canyon 亚利桑那州大峡谷; Everest n. 珠穆朗玛峰;

这是一个红色沙漠的世界 (因而得名: 红色行星), 无云的天空, 凶猛的沙暴, 比大峡谷还宽的裂缝, 起码有一座山有珠穆朗玛峰的近两倍高。

It seems ideal for settlement.

主 系 表 状

看起来, 它很合适居住。

Vocabularies | 词汇

- ◆ hub n. (活动的) 中心
- ◆ lunar adj. 月球的
- ◆ oxygen n. 氧气
- ◆ Apollo n. 阿波罗
- ◆ accelerate v. 加速
- ◆ terrestrial adj. 地球的
- ◆ permanently adv. 永远地
- ◆ fascination n. 魅力
- ◆ senior adj. 资历深的, 年长的
- ◆ chasm n. 断层, 裂口
- ◆ canyon n. 峡谷

v.: 加快 使加快 quicken, accelerate, hasten, hurry, rush, speed

quicken : 普通用词, 指增加速度、速率

accelerate : 着重指频率或速率运转加快

hasten : 由于事的紧迫性或突然性而加速

hurry：赶紧或匆忙地做某事或催促别人做某事，隐含草率或混乱意味

rush : 含义与 hurry 相近, 但显得更仓促更慌乱

speed : 侧重实际的快速行动, 常用词组是 speed up







Lesson 36 The cost of government 政府的开支



First listen and then answer the following question.

What is the most important factor, both in government or business, for keeping running costs low?

If a nation is essentially disunited, it is left to the government to hold it together. This increases the expense of government, and reduces correspondingly the amount of economic resources that could be used for developing the country. And it should not be forgotten how small those resources are in a poor and backward country. Where the cost of government is high, resources for development are correspondingly low.

This may be illustrated by comparing the position of a nation with that of a private business enterprise. An enterprise has to incur certain costs and expenses in order to stay in business. For our purposes, we are concerned only with one kind of cost — the cost of managing and administering the business. Such administrative overheads in a business are analogous to the cost of government in a nation. The administrative overheads of a business are low to the extent that everyone working in the business can be trusted to behave in a way that best promotes the interests of the firm. If they can each be trusted to take such responsibilities, and to exercise such initiative as falls within their sphere, then administrative overheads will be low. It will be low because it will be necessary to have only one man looking after each job, without having another man to check upon what he is doing, keep him in line, and report on him to someone else. But if no one can be trusted to act in a loyal and responsible manner towards his job, then the business will require armies of administrators, checkers, and foremen, and administrative overheads will rise correspondingly. As administrative overheads rise, so the earnings of the business after meeting the expense of administration, will fall; and the business will have less money to distribute as dividends or invest directly in its future progress and development.

It is precisely the same with a nation. To the extent that the people can be relied upon to behave in a loyal and responsible manner, the government does not require armies of police and civil servants to keep them in order. But if a nation is disunited, the government cannot be sure that the actions of the people will be in the interests of the nation; and it will have to watch, check, and control the people accordingly. A disunited nation therefore has to incur unduly high costs of government.

Raymond Frost *The Backward Society*

Text Analysis 课文分析	主句	从句一层 A	从句一层 B	从句二层

If a nation is essentially disunited, it is left to the government to hold it together.

引 主 系 状 表 形主谓 | 被动语态 宾 主语

if 引导状语从句；essential adj. 基本的 必需的 本质的 n. 要点 要素 实质；essentially adv. 基本上 本质上 根本上；essence n. 本质 实质 精髓；quintessential adj. 精髓的 最完美的 典型的 精华的 典范的；quintessentially adv. 标准地 典型地；quintessence n. 精髓 精华 典范 范例；disunite v. 使不统一 使分离 使分裂；disunity n. 不统一 不团结 不和；unite v. 联合 团结 统一；unity n. 统一 联合 整体 团结一致；leave ...to sb. 把 ... 交给某人；hold together 团结一致 维系；

如果一个国家实际上处于分裂状态，使之联合起来就是政府的事了。

This increases the expense of government,

主 谓 1 宾 ← 后置定语

increase v.n. 增加 增长 增多 ≠ decrease v.n. 降低 减少 缩小 减弱；expense n. 费用 开支 花费 开销 消费 代价；at the expense/cost/price of 以 ... 为代价 以 ... 为牺牲；expenditure n. 开支 费用 消费 消耗（大型企业或政府的支出）；budget n. 预算；annual budget 年度预算；

and reduces correspondingly the amount of economic resources that could be used for developing the country.

连 谓 2 状 宾 ← 后置定语 ←主 谓 | 被动语态 状

reduce v. 减量 降低 简化；reduction n. 降低 缩减 减少 缩小；correspond v. 通信 符合 相当于 相一致；correspondence n. 通信 通信联系 对应 符合；correspondent n. 记者 通讯员；corresponding adj. 符合的 相应的 相关的；correspondingly adv. 相应地 相对地 对应地 = consistently, in turn, similarly；resource n. 资源 资料 才智 财力；resourceful adj. 机敏的 足智多谋的 随机应变的；be used for 用来做 ...；

这样的一来就增加了政府的开支，从而相应地减少了可以用来发展国家的那部分经济资源。

And it should not be forgotten how small those resources are in a poor and backward country.

连 形主 谓 | 被动语态 引 表 主 系 状

forget-forgot-forgotten v. 忘记 遗忘；how 引导主语从句作本句主语；backward adj. 落后的 向后的 朝后的 倒退的 反向的 adv. 向后 倒 回向原处；backwardness n. 落后状态 向后；forward adj. 向前的 前进的 前部的 未来的 adv. 向前 前进 提前；inward adj. 内心的 精神的 向内的 adv. 向内 向中心 向自己；inwardly adv. 在内心 秘密地；outward adj. 表面的 外表的 外出的 向外的 adv. 向外 朝外；outwardly adv. 表面上 外表上；onward adj. 继续的 向前的 adv. 前进地 向前地；以上的 -ward 都可以在其后 +s, 意思不变；

不应忘记，在一个贫穷落后的国家里，那部分财力是很有限的。

**Where the cost of government is high, resources for development are correspondingly low.**

状 主 ← 后置定语 系 表 主 ← 后置定语 系 状 表

where 引导状语从句修饰其后的整个主句；develop v. 发展 开发 研制 发挥；developer n. 开发人员 发展商；development n. 发展 开发 研制 发展历程；developmental adj. 发育中的 进化中的 开发中的；developed adj. 发达的 先进的；underdeveloped adj. 欠发达的；

凡是政府管理费用高的地方，用于发展国家经济的资金就会相应地减少。

This may be illustrated by comparing the position of a nation with that of a private business enterprise.

主 谓 | 被动语态 状

illustrate v. 举例说明 阐明 解释 = exemplify, demonstrate, show, explain；illustrator n. 插画家；illustration n. 插图 图解 示例 说明；illustrative adj. 说明的 解释性的；compare A with/to B 比较：by comparison with；enterprise n. 企业 事业心 进取心；

把国家的状况同私人企业的状况加以比较，就可以看清这个问题。

An enterprise has to incur certain costs and expenses in order to stay in business.

主 谓 定 宾 状

in order to 为了 = so as to, with the intention/purpose of, so that；incur v. 承担 招致 遭受 引起 引致；incur cost/debt/expense；incursion n. 突然入侵 突然侵犯 袭击；stay/keep/remain in business 继续经营；out of business 歇业 停业；

一个企业为了继续经营，不得不支出一定的费用和开销。

For our purposes, we are concerned only with one kind of cost —

状 主 谓 | 被动语态 状 状

be concerned with 与某事物有关 所关心的；be concerned about 关心 挂念 关注；concerning prep. 关于 涉及 有关 论及；

the cost of managing and administering the business.

破折号引出 cost 的同位语 | 详细说明 the cost 的内容

administer v. 管理 执行 掌管；administrate v. 管理 支配 治理 实施（美语）；administrator n. 管理员 管理者；administration n. 行政 行政部门 施行 执行；MBA Master of Business Administration 工商管理硕士；MPA Master of Public Administration 公共管理硕士；administrative adj. 管理的 行政的；administrative punishment 行政处罚；

就我们的目的而言，我们只关心一种费用——企业行政管理费。

Such administrative overheads in a business are analogous to the cost of government in a nation.

定 主 ← 后置定语 谓 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

overheads n. 开销 一般管理费用 天花板 adj. 头上方的 地面以上的 高架的 经费的 adv. 在头上方 在空中；analogous adj. 相似的 类似的；be analogous to 与...相似；analogic adj. 类似的 类推的 = analogical；analogue adj. 模拟的 n. 相似物 同源语；analogy n. 类比 类推 比拟 比喻；

一家企业的行政管理开支类似于一个国家的政府管理所用的开支。

The administrative overheads of a business are low to the extent

定 主 ← 后置定语 系 表 状

extent n. 程度 范围 限度 大小；to the extent that 到这样的程度 达到这种程度以致；to the extent of；

that everyone working in the business can be trusted to behave in a way

引 主 ← 现在分词短语作后置定语 谓 | 被动语态 主补语足语 状

that 引导的同位语从句作 extent 的同位语；in a way 在某种程度上 从某种程度上说：to some extent/measure/degree；in a way 后接的定语从句说明以什么样的方式；

that best promotes the interests of the firm.

← 主 状 谓 宾 ← 后置定语

promote v. 促进 推动 提升 推销 提拔 晋升；promoter n. 发起者 倡导者 支持者；promotion n. 促进 提升 推广 晋升 优惠促销；promotional adj. 广告宣传的 推销的；promotional campaign 促销活动 推广活动；

如果企业中的每个人都在真诚地为提高企业利润而工作，那么企业的管理费用就会降低到相应的程度。

If they can each be trusted to take such responsibilities,

主 主 系 同位语 谓 | 被动语态 主语补足语

if 引导条件状语从句；responsibility n. 责任 负担 职责 负责 义务；responsible adj. 负责的 有责任的：be responsible for/to；responsibly adv. 认真负责地 可靠地；irresponsible adj. 不负责任的 无责任感的；irresponsibly adv. 不负责任地；irresponsibility n. 不负责任；

and to exercise such initiative as falls within their sphere,

连 主语补足语 主 谓 状

initiate v. 开创 开始 提出 制定；initiation n. 开始 发起 创始；initiative n. 倡议 主动性 积极性 主动权；take the initiative to do sth. 采取主动 倡导；sphere n. 区域 范围 球体；spherical adj. 球形球状的；as 引导定语从句修饰 initiative，as 关系代词在从句中作主语，属于他们分内的积极性；



then administrative overheads will be low.

连 主 系 表

如果企业的每个人都信得过，人人都认真负责，在各自的工作范围内发挥主动性，行政管理费用就会降低。

It will be low because it will be necessary to have only one man looking after each job,

主 系 表 引 形主 系 表 主语 one man 的宾语补足语

without having another man to check upon what he is doing, keep him in line,

方式状语 宾 主 谓 状 | to keep...

have sb. doing sth. 让某人持续做某事；have sth. done 让别人做某事；check upon 检查 监督 校对；check in 登记入住 报到 签到；check out 退房 检查 结帐；keep him in line 使他坚守岗位；what he is doing 宾语从句作 check upon 的宾语；

and report on him to someone else.

状 | and (to) report ...

report on 汇报 报道 就 ... 提出报告；report to 呈报 报告 报到；tell on 告发 告密 告状；

行政管理费用的降低的原因是：每项工作只需要一个人去完成，用不着另外再有一个人检查他的工作，督促他遵守章程，或向有关人士汇报他的工作。

But if no one can be trusted to act in a loyal and responsible manner towards his job,

连 引 主 谓 | 被动语态 主语补足语

loyal adj. 忠诚的 忠实的；loyalty n. 忠诚 忠实；disloyal adj. 不忠诚的；disloyalty n. 不忠；

then the business will require armies of administrators, checkers, and foremen,

连 主 谓 宾

armies of 大批的；administrator n. 管理员 管理者（电脑中的 admin 是略写）；checker n. 检查人员；foreman n. 工头 领班 监工；

and administrative overheads will rise correspondingly.

连 定 主 谓 状

corresponding adj. 符合的 相应的 相关的；correspondingly adv. 相应地 相对地 对应地 = accordingly, consistently, in turn, similarly；

但是，如果企业中谁也不可信赖会对工作尽忠守职，那么企业就会需要大批的管理人员、检查人员和带班人员，管理费用就会相应地增加。

As administrative overheads rise,

引 定 主 谓

so the earnings of the business after meeting the expense of administration, will fall;

连 主 ← 后置定语 后置定语修饰 earnings 谓

管理费用增加了，那么在扣除管理费用后，企业的收入就降低了。

and the business will have less money to distribute as dividends

连 主 谓 宾 ← 后置定语修饰 money

and 表示结果；distribute v. 分发 分配 分销 分散；distributable adj. 可分送的 可分类的；distributer n. 分发者 销售商 = distributor；distribution n. 分布 分配 配送 分发 分销；distributive adj. 经销的 分销的；dividend n. 分红 股利 股息 红利；bonus n. 奖金；

or invest directly in its future progress and development.

连 并列后置定语修饰 money | or (to) 省略了 to

invest v. 赋予 授与 投资；invest in 对 ... 投资；investment n. 投资 投资额 投资物；investor n. 投资者 投资机构；

因而用于分红的金额或直接用于将来开拓和发展的投资就相应地减少了。

It is precisely the same with a nation.

主 系 状 表 状

precise adj. 准确的 确切的 精确的；precisely adv. 精确地 准确地 恰好地 正好；precision n. 精确 准确；concise adj. 简明的 简练的 简洁的；concisely adv. 简明地 简洁地；concision n. 简洁 简明 简要；

一个国家的情况也完全相同。

To the extent that the people can be relied upon to behave in a loyal and responsible manner,

状 引 主 谓 | 被动语态 主语补足语

that 引导同位语从句作 extent 的同位语；rely v. 依靠 信任 依赖 信赖 倚赖；rely on/upon 依靠；depend on, count on, bank on, cling to；reliable adj. 可信赖的 可依靠的 可靠的 ≠ unreliable；reliably adv. 可靠地；reliability n. 可靠性 可信度 ≠ unreliability；reliant adj. 信任的 信赖的 依靠的；reliance n. 依赖 依靠 信任；behave v. 行为 运转 表现 举止 规矩；behavior n. 行为 性能 表现 举止 态度 = behaviour；behavioral adj. 行为的 = behavioural；behavioural science 行为科学；manner n. 方式 举止 方法 礼貌；etiquette n. 礼仪 礼节 成规 礼数；

the government does not require armies of police and civil servants to keep them in order.

主谓宾 宾语补足语

civil servant 公务员 ; keep in order/line 管理他们 (整理好 保持井然有序);

如果人民忠于职守，举止规矩，能受到政府的信赖，那么政府就不需要大批的警察和文职人员去促使人民遵纪守法。

But if a nation is disunited, the government cannot be sure

连引主谓 | 被动语态主谓

that the actions of the people will be in the interests of the nation;

引主 ← 后置定语系表 ← 后置定语

be in the interest/benefit of 符合 ... 的利益 为了 ... 的利益 ; on the behalf of 代表 为了 ;

and it will have to watch, check, and control the people accordingly.

连主谓宾状

但是，如果一个国家处于分裂状态，政府不能相信人民的行动有利于国家，那么政府就不得不对人民进行监督、检查和控制。

A disunited nation therefore has to incur unduly high costs of government.

定主状谓状宾 ← 后置定语

unduly adj. 过分 过度 不适当地 : improperly, excessively, unreasonably, irrationally, disproportionately;

因此，一个处于分裂的国家必须要支付过高的行政管理费用。

Vocabularies | 词汇


- ◆ disunited adj. 分裂的
 - ◆ correspondingly adv. 相应地
 - ◆ backward adj. 落后的
 - ◆ incur v. 承担
 - ◆ administer v. 管理
 - ◆ administrative adj. 行政管理的
 - ◆ analogous adj. 类似的
 - ◆ overheads n. 一般费用
 - ◆ initiative n. 主动，积极性
 - ◆ checker n. 检查人员
 - ◆ foreman n. 监工
 - ◆ dividend n. 红利
 - ◆ unduly adv. 过度地
- 在后 向后 : back, backward, hind, behind

back: 作为副词或形容词时，强调所修饰物的位置以及动作运动方向

backward: 可用于人或物，指向后的，落后的或迟钝的

hind: 指成对并且分前后的东西的“后面的”

behind: 指一物同它物相对的位置或场所







Lesson 37 The process of ageing 衰老过程



First listen and then answer the following question.

What is one of the most unpleasant discoveries we make about ourselves as we get older?

At the age of twelve years, the human body is at its most vigorous. It has yet to reach its full size and strength, and its owner his or her full intelligence; but at this age the likelihood of death is least. Earlier, we were infants and young children, and consequently more vulnerable; later, we shall undergo a progressive loss of our vigour and resistance which, though imperceptible at first, will finally become so steep that we can live no longer, however well we look after ourselves, and however well society, and our doctors, look after us. This decline in vigour with the passing of time is called ageing. It is one of the most unpleasant discoveries which we all make that we must decline in this way, that if we escape wars, accidents and disease we shall eventually 'die of old age', and that this happens at a rate which differs little from person to person, so that there are heavy odds in favour of our dying between the ages of sixty-five and eighty. Some of us will die sooner, a few will live longer — on into a ninth or tenth decade. But the chances are against it, and there is a virtual limit on how long we can hope to remain alive, however lucky and robust we are.

Normal people tend to forget this process unless and until they are reminded of it. We are so familiar with the fact that man ages, that people have for years assumed that the process of losing vigour with time, of becoming more likely to die the older we get, was something self-evident, like the cooling of a hot kettle or the wearing-out of a pair of shoes. They have also assumed that all animals, and probably other organisms such as trees, or even the universe itself, must in the nature of things 'wear out'. Most animals we commonly observe do in fact age as we do, if given the chance to live long enough; and mechanical systems like a wound watch, or the sun, do in fact run out of energy in accordance with the second law of thermodynamics (whether the whole universe does so is a moot point at present). But these are not analogous to what happens when man ages. A run-down watch is still a watch and can be rewound. An *old* watch, by contrast, becomes so worn and unreliable that it eventually is not worth mending. But a watch could never repair itself — it does not consist of living parts, only of metal, which wears away by friction. We could, at one time, repair ourselves — well enough, at least, to overcome all but the most instantly fatal illnesses and accidents. Between twelve and eighty years we gradually lose this power; an illness which at twelve would knock us over, at eighty can knock us out, and into our grave. If we could stay as vigorous as we are at twelve, it would take about 700 years for half of us to die, and another 700 for the survivors to be reduced by half again.

Alex Comfort *The process of ageing*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

At the age of twelve years, the human body is at its most vigorous.

状

主

系

表 | 形容词最高级

at the age of 在几岁的时候; vigour n. 活力 精力 力量 热情 = vigor; vigorous adj. 充满活力的 充满激情的 精力旺盛的 = vigourous; vigorously adv. 精神旺盛地 精力充沛地; at 可与形容词最高级连用表示极度 非常;

人体在 12 岁时是生命力最旺盛的时期。

It has yet to reach its full size and strength, and its owner his or her full intelligence;

主

谓

宾

连

主

宾

it = human body; its owner = the owner of the human body, owner 与 his 之间省略了 has yet to reach; strength n. 强度 力量 实力 优势 长处; strengthen v. 加强 增强 强化 巩固;

but at this age the likelihood of death is least.

连

状

主

← 后置定语 系 表

虽然这个时期人的身材、体力和智力还有待发展和完善，但在这个年龄死亡的可能性最小。

Earlier, we were infants and young children, and consequently more vulnerable;

状

主

系

表

连

状

表

infant n. 婴儿 幼儿 adj. 婴儿的 初期的; infancy n. 婴儿期 初期; consequently adv. 因此 所以 因而 = as a consequence, as a result, therefore, accordingly, subsequently, thus; vulnerable adj. 易受伤害的 脆弱的; vulnerability n. 脆弱性 弱点 易伤性;

later, we shall undergo a progressive loss of our vigour and resistance

状

主

谓

宾

←

后置定语

undergo-underwent-undergone v. 经受 遭受 经历; progressive adj. 前进的 有进展的 先进的 开明的; progress n.v. 进展 进步 前进; resist v. 抵制 抵抗 抵挡; resistance n. 抵抗 阻力 抗力; resistant n. 抵抗者 adj. 抵抗的 有抵抗力的 抵制的; resister n. 抵制者 抗拒者;



which, though imperceptible at first, will finally become so steep that we can live no longer,

← 主 插入语 谓 状 谓 状 引 主 谓 状

which 引导定语从句修饰 loss; that 引导结果状语从句, so...that... 如此 ... 以致于; perceptible adj. 可察觉的 看得出的; imperceptible adj. 不易察觉的 觉察不到的 细微的; perceive v. 感知 理解 感觉 意识到 注意到; perception n. 感知 知觉; no longer 不再 再也不 = no more, anymore, not any longer, not any more;

however well we look after ourselves, and however well society, and our doctors, look after us.

引 状 主 谓 宾 连 引 状 主 谓 宾

however 不管如何, 引导让步状语从句; look after 照料 = take care of, tend, care for, watch over;

再早一些, 我们是幼儿和小孩子, 身体较脆弱; 再迟一些, 我们就要经历生命力和抵抗力逐步衰退的过程。虽然这个过程起初难以觉察, 但最终会急转直下, 不管我们怎样精心照料我们自己, 不管社会和医生怎样对我们进行精心照顾, 我们也无法再活下去了。

This decline in vigour with the passing of time is called ageing.

主 ←后置定语 后置定语修饰 decline| 随着 ... 谓| 被动语态 主语补足语

decline n. 衰落 下降 衰退 减少 v. 下降 衰退 减少 谢绝 = falling-off, falloff, fall, decrease, deterioration, depreciation; ageing n. 变老 衰老; 生命力随着时间的流失而衰退叫做衰老。

It is one of the most unpleasant discoveries which we all make that we must decline in this way,

形主系 表 ← 宾 主 状 谓 引|1 主 谓 状

句首 It 为形式主语, 其后三个并列 that 及其从句才是本句真正的主语; which 定语从句修饰 discoveries;

that if we escape wars, accidents and disease we shall eventually 'die of old age',

引|2 引 主 谓 宾 主 谓 状 谓 宾

if 引导条件状语从句; escape v. 逃避 逃走 避开 n. 逃脱 逃避 逃跑; die of 死于;

and that this happens at a rate which differs little from person to person,

连 引|3 主 谓 状 ← 主 谓 宾 状

this 指 ageing; differ v. 与 ... 不同 相异 有区别 不同于; which 引导定语从句修饰 rate; rate n. 率 速度 比率 v. 评价 评估 估价; ratio n. 比率 比例;

so that there are heavy odds in favour of our dying between the ages of sixty-five and eighty.

引 谓 主 ← 后置定语 状

so that 引导结果状语从句; odd n. 可能性; in favour of 赞成某人某物 支持 赞同 = in support of, supporting, on the side of, for;

Some of us will die sooner, a few will live longer — on into a ninth or tenth decade.

主 谓 状 主 谓 状

a few 这里作名词, a few of us; live on 继续生活 生存下去; 破折号引出被强调的部分; decade n. 十年; century n. 百年 世纪; millennium n. 一千年 千禧年; millennial n. 千禧年 adj. 一千年的; a ninth or tenth decade (of one's life);

人类发现的最不愉快的一个事实是: 人必然会衰老。既使我们能避开战争、意外事故和各种疾病, 我们最终也会“老死”; 衰老的速度在人与人之间相差甚微, 我们最可能死亡的年龄在 65 至 80 岁之间, 有些人会死得早一些, 少数人寿命会长一些 — 活到八十几岁或九十几岁, 但这种可能性很小。

But the chances are against it, and there is a virtual limit on how long we can hope to remain alive,

连 主 谓 宾 连 谓 主 介 状 主 谓 主补

be against 反对 = be in opposition to/with; chance n. 可能性 = odd, possibility, probability, likelihood, prospect; on ... 常见的介宾结构作 limit 的定语 (定语从句);

however lucky and robust we are.

状 表 主系

robust adj. 强健的 强壮的 结实的 耐用的 = vigorous, hearty, strong, tough, stout, hardy; robustly adv. 稳健地 健壮地; robustness n. 强健; 不管我们多么幸运, 多么健壮, 我们所希望的长寿实际上是有限度的。

Normal people tend to forget this process unless and until they are reminded of it.

定 主 谓 宾 引 主 谓| 被动语态 宾

tend to do sth. 趋向于做某事; normal adj. 正常的 普通的; abnormal adj. 反常的; remind sb. of sth. 提醒某人某事 使记起 使想起; unless they are reminded of it and until they are reminded of it 一旦被提醒才会记起;

衰老的过程, 不经提起, 正常人容易忘记; 一经提醒, 才会记起。



We are so familiar with the fact that man ages,

主 谓 宾 引 主 谓

be familiar with/to 熟悉 熟知 = be known to; that man ages 作 the fact 的同位语从句；

that people have for years assumed that the process of losing vigour with time,

引 主 谓 状 谓 引 主 后置定语 状

so ...that ... 如此 ... 以致于 ..., that 引导结果状语从句；assumed that ...that 作 assumed 的宾语；the process of ... 的进程过程；

of becoming more likely to die the older we get, was something self-evident,

process 的后置定语 表 主 系 系 表 后置定语

the older we get, the more, the more 结构的变形：the older we get, the more likely we will die; something 不定代词，self-evident 定语后置；self-evident adj. 显而易见的 不言而喻的 = obvious, clear, manifest, undeniable, indisputable, explicit;

like the cooling of a hot kettle or the wearing-out of a pair of shoes.

something 的后置定语 | 明喻手法

wearing-out 穿破 磨破；wear out 精疲力尽 用坏 穿破 磨破；

我们对人总是要衰老的现象并不陌生，多年来就已认识到。生命随着时间流失而丧失活力，人随着年龄的增长而接近死亡，这是不言而喻的，就像一壶热水迟早会凉不来，一双鞋渐渐会磨破一样。

They have also assumed that all animals, and probably other organisms

主 谓 状 谓 引 主

assume v. 假设 假定 认为；assumption n. 假定 设想；organism n. 生物 有机体 有机组织；organic adj. 有机的 绿色的；organically adv. 有机；

such as trees, or even the universe itself, must in the nature of things 'wear out'.

organisms 的同位语 谓 宾 后置定语

such as 诸如；in the nature of things 从事物本质来说；wear out 磨损 损坏；

人们不但认识到所有的动物，大概也认识到所有的有机物。如树木，甚至宇宙本身，从事物的本质上来说都会“磨损掉”。

Most animals we commonly observe do in fact age as we do, if given the chance to live long enough;

主 主 状 谓 谓 插入语 谓 引 主 谓 引 谓 宾 宾语补足语

in fact 前的 do 表示强调；observe v. 看到 观察 观测；observation n. 观察 观测 观察力；observant adj. 善于观察的 观察力敏锐的；observer n. 观察员 观察者；as we do, do 指 ageing, as 引导方式状语从句；if 引导条件状语从句，承接主语 animals, if 与 given 之间省略了 they are；

and mechanical systems like a wound watch, or the sun,

连 主 后置定语

mechanical adj. 机动的 机械的 机器的；wind-wound-wound v. 给钟表等上发条 缠绕 卷绕；

do in fact run out of energy in accordance with the second law of thermodynamics

谓 插入语 谓 宾 状

run out of 用光 耗尽 = use up, deplete; in accordance/line/agreement with 按照 依据：according to, in keeping with, consistent with; second law of thermodynamics 热力第二定律；thermodynamics n. 热力学；thermometer n. 温度计 体温计；thermodynamic adj. 热力的；

(whether the whole universe does so is a moot point at present).

引 定 主 谓 宾 系 表 状

whether 引导主语从句作本句的主语；so = age as we do; moot n. 讨论 adj. 无考虑意义的；moot point 争论点 争论未决的问题；

我们通常看到的大多数动物，即使能让它们活得足够长久的话，也会像我们一样衰老的。像上紧发条的手表那样的机械装置，或太阳，也都会依照热学第二定律消耗完其能量（整个宇宙否如此，目前尚有争论）。

But these are not analogous to what happens when man ages.

连 主 系 表 主 谓 引 主 谓

analogous adj. 相似的 类似的；be analogous to 与 ... 相似类似；analogic adj. 类似的 类推的 = analogical; analogue adj. 模拟的 n. 相似物 同源语；analogy n. 类比 类推 比拟 比喻；age v. 变老 n. 年龄 时代 年纪 时期；

不过，这些衰老的情况同人并不相似。

A run-down watch is still a watch and can be rewound.

定 主 系 状 表 连 谓 | 被动语态

run-down adj. 发条不紧的 失去作用的 耗尽能源的 破败的 失修的 衰败的；

手表停了依然是只手表，还可以重上好发条。



An old watch, by contrast, becomes so worn and unreliable that it eventually is not worth mending.

定 主 插入语 系 状 表 引 主 状 系 表

by contrast 然而 相比之下 相比而言; that 引导结果状语从句: so... that ... 如此 ... 以致于; unreliable adj. 不可靠的 不可信任的; reliable adj. 可信赖的 可依靠的; be worth doing sth. 值得做; mend v. 修补 修理 愈合 n. 修理 改进 痊愈; mender n. 修理工 修补者; amend v. 修正 修订 (法律文件声明); amendment n. 改正 修订 宪法修正案; amendable adj. 可修正的 遵循的;

然而一只老掉牙的手表, 磨损太厉害, 老得一点儿不准了, 最终不值得修理了。

But a watch could never repair itself — it does not consist of living parts,

连 主 谓 宾 主 谓 宾

consist v. 由...组成 构成 包含 共存; consist of 由 ... 组成 包括; consist with 符合 和 ... 一致; consistent adj. 一致的 始终如一的 连续的; inconsistent adj. 不一致 矛盾的反复无常的; consistently adv. 一贯地 始终如一地; consistency n. 一致性 连贯性 稳定性 ≠ inconsistency; 破折号后一句是前一句的原因;

only of metal, which wears away by friction.

宾 ← 主 谓 原因状语

which 定语从句修饰 metal; wear away 用坏 用旧 消逝 磨损 = wear down, wear out, erode, grind down; friction n. 摩擦 摩擦力 不和 争执 冲突; frictional adj. 摩擦的 摩擦力的; frictionless adj. 无摩擦的;

但是, 手表决不会自行修理, 它不是由有生命的部件组成, 而是由金属组成, 而金属可以随着摩擦而磨损殆尽。

We could, at one time, repair ourselves — well enough, at least,

主 谓 插入语 谓 宾 状 插入语

at one time 一度 曾经; at least 至少 = as a minimum, on less that, in any case, nevertheless, nonetheless; 破折号引出强调的部分;

to overcome all but the most instantly fatal illnesses and accidents.

不定式短语作结果状语 ← all 的后置定语

overcome-overcame-overcome v. 克服 解决 战胜 征服; but prep. 除了 = except for, apart from, excluding, without; instantly fatal 即刻致命的; fatal adj. 致命的 灾难性的 毁灭性的; fatally adv. 致命地 不幸的 严重; fatality n. 死亡人数 = death toll 致命性;

而我们人, 在一定时间内是可以自行修复的, 除了暴病死或意外事故外, 至少足以克服一切疾病和事故。

Between twelve and eighty years we gradually lose this power;

状 主 状 谓 宾

在 12 岁至 80 岁之间, 我们逐渐丧失这种能力。

an illness which at twelve would knock us over, at eighty can knock us out, and into our grave.

主 ← 主 状 谓 宾 谓 状 谓 宾 宾语补足语

which 引导定语从句修饰 illness; knock sb. out 使某人精疲力竭 病倒 出局; knock sb. over 撞倒某人;

能使我们在 12 岁时病倒的疾病, 到了 80 岁可能会使我们一蹶不振而进入坟墓。

If we could stay as vigorous as we are at twelve, it would take about 700 years for half of us to die,

引 主 谓 状 引 主 系 表 主 谓 宾 状

if 引导条件状语从句; as ... as 和 / 像 ... 一样; it takes sb. some time to do sth. 做某事花了某人多少时间; stay v. 保持 维持 = keep, remain;

and another 700 for the survivors to be reduced by half again.

连 宾 状

and (it will take) another ...; the survivors 幸存者; reduce by half 减少一半;

假如我们能保持 12 岁时的旺盛生命力, 那么我们当中的一半人过 700 年才会死去, 剩下的一半人再过 700 年, 才会又减少一半。

Vocabularies | 词汇

- ◆ likelihood n. 可能性
- ◆ infant n. 婴儿
- ◆ vulnerable adj. 脆弱
- ◆ imperceptible adj. 感觉不到的
- ◆ steep adj. 急转直下
- ◆ ageing n. 老化
- ◆ odds n. 可能性
- ◆ virtual adj. 实际上的
- ◆ robust adj. 强健的
- ◆ organism n. 有机体
- ◆ thermodynamics n. 热力学
- ◆ moot adj. 争论未决的
- ◆ run-down adj. 破旧的
- ◆ friction n. 摩擦







Lesson 38 Water and the traveller 水和旅行者



First listen and then answer the following question.

What does this text describe?

Contamination of water supplies is usually due to poor sanitation close to water sources, sewage disposal into the sources themselves, leakage of sewage into distribution systems or contamination with industrial or farm waste. Even if a piped water supply is safe at its source, it is not always safe by the time it reaches the tap. Intermittent tap-water supplies should be regarded as particularly suspect.

Travellers on short trips to areas with water supplies of uncertain quality should avoid drinking tap-water, or untreated water from any other source. It is best to keep to hot drinks, bottled or canned drinks of well-known brand names — international standards of water treatment are usually followed at bottling plants. Carbonated drinks are acidic, and slightly safer. Make sure that all bottles are opened in your presence, and that their rims are clean and dry.

Boiling is always a good way of treating water. Some hotels supply boiled water on request and this can be used for drinking, or for brushing teeth. Portable boiling elements that can boil small quantities of water are useful when the right voltage of electricity is available. Refuse politely any cold drink from an unknown source.

Ice is only as safe as the water from which it is made, and should not be put in drinks unless it is known to be safe. Drinks can be cooled by placing them on ice rather than adding ice to them.

Alcohol may be a medical disinfectant, but should not be relied upon to sterilize water. Ethanol is more effective at a concentration of 50-70 per cent; below 20 per cent, its bactericidal action is negligible. Spirits labelled 95 proof contain only about 47 per cent alcohol. Beware of methylated alcohol, which is very poisonous, and should never be added to drinking water.

If no other safe water supply can be obtained, tap water that is too hot to touch can be left to cool and is generally safe to drink. Those planning a trip to remote areas, or intending to live in countries where drinking water is not readily available, should know about the various possible methods for making water safe.

Richard Dawood *Travellers' Health*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

Contamination of water supplies is usually due to poor sanitation close to water sources,

主

←

后置定语

谓

宾

←

后置定语

contaminate v. 污染 玷污; contamination n. 污染 玷污; sanitation n. 卫生设备 公共卫生; hygiene n. 个人卫生; be due to sth./ sb. 由某人或某物引起: be caused by;

sewage disposal into the sources themselves,

宾

←

后置定语

sewer n. 下水道 污水管 v. 排污 开阴沟; sewage n. 污水 废水; drainage n. 下水道 排水 放水; dispose v. 处理 布置 安排 排列; dispose of 处理; disposal n. 处理 清除 去掉; at one's disposal 某人自行处理; disposable adj. 一次性的 可动用的 可自由支配的; disposable income 可支配收入; expose v. 暴露 揭露 曝光 揭穿; appose v. 使并列 紧邻; oppose v. 抵制 阻挠 反抗 对抗; repose v. 休息 睡眠 平静 镇静;

leakage of sewage into distribution systems or contamination with industrial or farm waste.

宾

←

后置定语

连

宾

←

后置定语

leak n. 漏水 透露 泄露 v. 泄漏 渗漏 漏洞; leaky adj. 有漏洞的 有漏隙的; leakage n. 泄漏 渗漏; distribute v. 分发 分配 分销 分散; distributor n. 分发者 销售商; distribution n. 配送 发行 配销; distributable adj. 可分配 可供分配的; distributive adj. 经销的 分销的 分布式;

水源的污染通常是由于接近水源的地方卫生条件太差而造成的: 污水排入水源, 污水渗入给水系统或工农业污水造成污染。

Even if a piped water supply is safe at its source, it is not always safe by the time it reaches the tap.

引

定

主

系

表

状

主

系

状

表

引

主

谓

宾

even if/though 引导让步状语从句; source n. 源头, at source 在源头; resource n. 资源 财力; resourceful adj. 足智多谋的; tap n. 水龙头; 即使管道供水系统在水源处安全的, 等水到达龙头时就不一定总是安全的了。

Intermittent tap-water supplies should be regarded as particularly suspect.

定

主

谓

状

宾

be regarded/considered as 被认为; intermit v. 中断 暂时停止; intermittent adj. 间歇的; intermittence n. 间歇性 中断; intermission n. 间歇 中间休息 暂停; suspect v. 怀疑 觉得 n. 嫌疑犯 adj. 可疑的; suspectable adj. 可疑的 有嫌疑的;

断断续续的水管应该被视为是非常可疑的。

Travellers on short trips to areas with water supplies of uncertain quality should avoid drinking tap-water,

主 ← 后置定语 ← areas 的后置定语 谓 宾

avoid v. 避免 避开 回避 + doing; avoidable adj. 可避免的 能避免的; avoidance n. 逃避 回避 规避; tax avoidance 合法避税; on 在 ... 之中; on trip 在旅途中, on holiday 在度假中, on a diet 在节食; quality n. 质量 sth. with good quality; quantity n. 量 数量; in huge quantities 大量地; quantities of 大量的;

or untreated water from any other source.

连 定 宾 ← 后置定语

短途旅行到水质不保险的地区时, 应避免饮用水龙头的水或未经处理的任何其他来源的水。

It is best to keep to hot drinks, bottled or canned drinks of well-known brand names —

形主系表 主表

it 形式主语: 因为主语太长, 为使句子平衡, 只能放在后边; keep to 局限于 坚持 遵守; 破折号后句子用以解释 说明, 起原因状语从句作用;

international standards of water treatment are usually followed at bottling plants.

定 主 ← 后置定语 谓 状 谓 | 被动语态 状

plant n. 工厂 植物 v. 种植 栽种 播种; standard n. 标准; ISO International Standard Organization 国际标准化组织; standardize, standardise v 使标准化 使统一 使合标准; standardized test 标准化考试 (应试教育的考试); standardization n. 标准化 规范化;

最好仅饮用开水, 名牌瓶装或罐装水 — 装瓶厂通常遵循国际水处理的标准。

Carbonated drinks are acidic, and slightly safer.

定 主 系 表 连 状 表

carbon n. 碳; carbon dioxide 二氧化碳; carbonate v. 使碳酸化; acidic adj. 酸性的 含酸的; acid n. 酸 adj. 酸的 酸性的 (多用在化学相关方面); sour adj. 酸的 有酸味的 酸腐的 馊的 (味觉感受); safer 更安全;

碳酸饮料是酸性的, 就更安全一些。

Make sure that all bottles are opened in your presence, and that their rims are clean and dry.

谓 引 定 主 谓 | 被动语态 状 连 引 主 系 表 连 表

make sure/certain 确定 确信: verify, certify, validate, confirm, check, ensure; presence n. 存在 出现 在场 出席; in sb's presence 当面;

确保瓶子是当你面开启的, 瓶口清洁干燥。

Boiling is always a good way of treating water.

主 系 状 表 ← 后置定语

烧开一直是水处理的一种好办法。

Some hotels supply boiled water on request and this can be used for drinking, or for brushing teeth.

主 谓 定 宾 状 连 主 谓 | 被动语态 状

request n.v. 请求 要求 需求 需要; on request n. 根据要求 一经要求; be used for 可以用来 被用于;

有的酒店根据要求可提供开水, 这些开水可用于饮用和刷牙。

Portable boiling elements that can boil small quantities of water are useful

定 主 ←主 谓 定 宾 系 表

portable adj. 便携的 手提的 轻便的;

when the right voltage of electricity is available.

引 主 ← 后置定语 系 表

voltage n. 电压 伏特数; electricity n. 电 电能; available adj. 可获得的 可购得的 可找到的 有空的 ≠ unavailable;

如果有相配电压, 可以煮少量水的便携式热水装置是有用的。

Refuse politely any cold drink from an unknown source.

谓 状 宾 ← 后置定语

应谢绝任何不明来源的冷饮。

Ice is only as safe as the water from which it is made, and should not be put in drinks unless it is known to be safe.

主 系 状 表 ←介 宾 主 谓 | 被动 连 谓 | 被动语态 状 引 主 谓 | 被动 主语补足语

from which 定语从句修饰 water, which 指代 water; as ...as ... 和 ... 一样; unless conj. 除非 若非;

冰块只有当制造冰块的水安全时才是保险的, 只有知道冰块安全时才能加入饮料。



Drinks can be cooled by placing them on ice rather than adding ice to them.

主

谓 | 被动语态

方式状语

rather than 不要 而不是 : instead of ;

可以把饮料置于冰块之上来冷却, 而不是把冰块加进饮料之中。

Alcohol may be a medical disinfectant, but should not be relied upon to sterilize water.

主

系

表

连

谓 | 被动语态

状

alcohol n. 酒精 ; alcoholic adj. 酒精的 含酒精的 n. 酒鬼 ; soft drink 不含酒精软饮料 ; workaholic n. 工作狂 ; shopaholic n. 购物狂 ; be relied on/upon 依赖 相信 ; disinfectant n. 消毒剂 ad. 消毒的 ; sterilize v. 消毒 灭菌 使绝育 ; sterilization n. 灭菌 绝育 ;

酒精可用作医学上的消毒剂, 但决不可用来消毒饮用水。

Ethanol is more effective at a concentration of 50-70 per cent;

主

系

表

状

ethanol n. 乙醇 ; concentrate v. 聚精会神 全神贯注 浓缩 ; concentrate on 集中精力做某事 +doing ; concentration n. 集中 专心 专注力 浓度 专心地 聚精会神地 ; 此句为并列句, 前后两句位置平衡对等 ;

below 20 per cent, its bactericidal action is negligible.

状

定

主

系

表

bactericidal adj. 杀菌的 灭菌的 ; bacteria n. 细菌 ; neglect v. 忽略 忽视 n. 忽视 忽略 ; negligence n. 过失 疏忽 失职 ; neglectable adj. 可忽略的 可忽视的 ; negligent adj. 疏忽的 粗心大意的 ; negligently adv. 疏忽地 ; neglectful adj. 马虎的 不重视的 忽视的 ;

乙醇的浓度为 50% 至 70% 时比较有效, 浓度低于 20% 时, 杀菌能力基本上就不存在了。

Spirits labelled 95 proof contain only about 47 per cent alcohol.

主

←过去分词短语作后置定语

谓

定

宾

spirits n. 高酒精度的酒 = liqueur ; % = per cent ; & = and ; @ = at ; # = hash tag ; * = asterisk ; \$ = dollar ;

强度标为 95 的酒中含有 47% 的酒精。

Beware of methylated alcohol, which is very poisonous, and should never be added to drinking water.

谓

定

宾

←主

系

表

连

谓 | 被动语态

状

beware of 注意 谨防 ; methylate v. 加入甲醇 ; methylated adj. 加入甲醇的 ; methanol n. 甲醇 ;

要提防甲基化酒精, 那是剧毒的, 永远不能掺入饮用水。

If no other safe water supply can be obtained,

引

定

主

谓 | 被动语态

if 引导条件状语从句 ; obtain v. 获得 得到 取得 赢得 存在 流行 : get hold of, get, find, gain, attain, acquire, take, achieve ;

tap water that is too hot to touch can be left to cool and is generally safe to drink.

主

←主

系

表

状

谓 | 被动语态

状

连

系

状

表

too ...to... 太 ... 而不能 ;

如果没有其他安全的饮用水, 水管中流出的烫手的水可以留下来冷却。

Those planning a trip to remote areas, or intending to live in countries

主

←

现在分词短语作 those 的定语

plan v. 计划 打算 策划 n. 计划 方案 打算 平面图 ; intend v. 打算 企图 意欲 计划 想要 意指 ;

where drinking water is not readily available,

←引

主

系

状

表

where 引导定语从句修饰 countries ;

should know about the various possible methods for making water safe.

谓

前置定语

→

宾

←

后置定语

know about /of 知道 ... 的情况 ;

这种水一般是安全的。那些计划去偏远地区旅行, 或在没有现成饮用水的国家居住的人, 应该知道如何使水适于饮用的各种办法。

Vocabularies | 词汇

- ◆ contamination n. 污染
- ◆ sanitation n. 卫生, 卫生设备
- ◆ sewage n. 污水
- ◆ leakage n. 泄漏
- ◆ intermittent adj. 间歇的, 断断续续的
- ◆ carbonated adj. 碳化的, 碳酸的
- ◆ acidic adj. 酸的, 酸性的
- ◆ alcohol n. 酒精
- ◆ disinfectant n. 消毒剂
- ◆ sterilize v. 消毒
- ◆ ethanol n. 乙醇
- ◆ bactericidal adj. 杀菌的
- ◆ negligible adj. 可以忽略的, 微不足道的
- ◆ methylated adj. 加入甲醇的

adj. 不重要的 次要的: marginal, minor, negligible, minimal

marginal : 指处于边缘, 幅度、范围小, 故价值或重要性不大

minor : 多指与别的比较后显得不重要, 或指较少、较小

negligible : 指数量小, 不重要, 微不足道或可忽略不计

minimal : 指最少、最低或最小

adj. 远的 : distant, far, remote

distant: 语意最强, 强调距离

far: 除特殊情况外，侧重长距离。也可用作引申意义

remote: 側重指偏离中心地帶







Lesson 39 What every writer wants 作家之所需



First listen and then answer the following question.

How do professional writers ignore what they were taught at school about writing?

I have known very few writers, but those I have known, and whom I respect, confess at once that they have little idea where they are going when they first set pen to paper. They have a character, perhaps two; they are in that condition of eager discomfort which passes for inspiration; all admit radical changes of destination once the journey has begun; one, to my certain knowledge, spent nine months on a novel about Kashmir, then reset the whole thing in the Scottish Highlands. I never heard of anyone making a 'skeleton', as we were taught at school. In the breaking and remaking, in the timing, interweaving, beginning afresh, the writer comes to discern things in his material which were not consciously in his mind when he began. This organic process, often leading to moments of extraordinary self-discovery, is of an indescribable fascination. A blurred image appears; he adds a brushstroke and another, and it is gone; but something was there, and he will not rest till he has captured it. Sometimes the yeast within a writer outlives a book he has written. I have heard of writers who read nothing but their own books; like adolescents they stand before the mirror, and still cannot fathom the exact outline of the vision before them. For the same reason, writers talk interminably about their own books, winking out hidden meanings, super-imposing new ones, begging response from those around them. Of course a writer doing this is misunderstood: he might as well try to explain a crime or a love affair. He is also, incidentally, an unforgivable bore.

This temptation to cover the distance between himself and the reader, to study his image in the sight of those who do not know him, can be his undoing: he has begun to write to please.

A young English writer made the pertinent observation a year or two back that the talent goes into the first draft, and the art into the drafts that follow. For this reason also the writer, like any other artist, has no resting place, no crowd or movement in which he may take comfort, no judgment from outside which can replace the judgment from within. A writer makes order out of the anarchy of his heart; he submits himself to a more ruthless discipline than any critic dreamed of, and when he flirts with fame, he is taking time off from living with himself, from the search for what *his* world contains at its inmost point.

John Le Carré *What every writer wants from Harper's*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

从句三层

I have known very few writers, but those I have known, and whom I respect,

主 谓 宾 连 主 主 谓 连 宾 主 谓

respect v. 尊敬; respectful adj. 值得尊敬的; respectively adv. 相应的 = correspondingly, in turn; 本行后边的两个并列定语从句修饰 those;

confess at once that they have little idea where they are going when they first set pen to paper.

谓 状 引 主 谓 宾 状 主 谓 引 主 状 谓 宾 状

confess v. 承认 忏悔 坦白 告解; confession n. 承认 坦白 供词 认罪; confessional adj. 自白的 忏悔的; confessor n. 忏悔者 自白者; at once 立刻 马上 = immediately, right away, without further ado, promptly; that 引导宾语从句修饰 confess 的宾语; where 引导同位语从句作 idea 的同位语; when 引导时间状语从句;

我所认识的作家寥寥无几, 然而凡是我所认识和尊敬的作家, 都坦率地承认在他们动笔时, 不清楚要写什么, 怎么写。

They have a character, perhaps two;

主 谓 宾 宾

character n. 角色 人物 特征 特性 性格; characteristic n. 特征 特点 品质 adj. 典型的 独特的 有特性的; characteristically adv. 很明显 典型地 特征性; characterize v. 描述 刻画 特征化; characterization n. 塑造 描述方法 特性描述;

they are in that condition of eager discomfort which passes for inspiration;

主 系 表 后置定语 主 谓 宾

discomfort n. 不适 不安 v. 使不舒服 使不安 ≠ comfort; which 引导定语从句修饰 discomfort; pass for sb./sth. 被认为或被当作某人 / 某物; mistake for 把 ... 错认为 误以为 误认为; inspire v. 激励 鼓舞 赋予灵感 激发 启发; inspiration n. 灵感 鼓舞 激励; inspirational adj. 启发灵感的 鼓舞人心的; aspire v. 渴望 热望 立志 追求; aspirant adj. 上进的 抱负不凡的 n. 有抱负的人; aspiration n. 渴望 抱负 志向; conspire v. 密谋 图谋 阴谋 共谋 同谋; conspiracy n. 共谋 同谋 密谋策划 阴谋; expire v. 到期 终止 届满 逝世;

他们心中有一个或两个角色。他们处于急切不安的状态, 而这被当作是灵感。

all admit radical changes of destination once the journey has begun;

主 谓 定 宾 后置定语 引 主 谓

destination n. 目的地 终点: end point, end, terminal; once conj. 一 ... 就 ... (as soon as, on doing);

他们无不承认, 一旦“旅程”开始, “目的地”常有急剧的变化。



one, to my certain knowledge, spent nine months on a novel about Kashmir,

主 插入语 谓 1 宾 状 ← 后置定语

to my certain knowledge 据我所知；spend time on sth. 花费时间精力在某物上；novel n. 长篇小说 adj. 新颖的 与众不同的 新奇的；novel virus 新的病毒；novelist n. 小说家；novelistic adj. 小说的；

then reset the whole thing in the Scottish Highlands.

连 谓 2 宾 状

set v. 设置 放 树立 安排 n. 集 集合 一套 adj. 安排好的 确定的 固定的；reset v. 重新设置 调整 重新安置；Scottish adj. 苏格兰的 苏格兰人的；Scotland n. 苏格兰；England n. 英格兰；English adj. 英格兰的 英格兰人的；Irish adj. 爱尔兰的 爱尔兰人的；Ireland n. 爱尔兰；

据我所知，有位作家花了 9 个月的时间写了一部有关克什米尔的小说，后来却把整个故事背景换成了苏格兰高地。

I never heard of anyone making a 'skeleton' as we were taught at school.

主 状 谓 宾 宾语补足语 引 主 谓 | 被动语态 状

hear of/about 听说；skeleton n. 梗概 提要 纲要 骨架 骨干；

我从未听说过任何一位作家像我们在学校那样，动笔前先列什么提纲。

In the breaking and remaking, in the timing, interweaving, beginning afresh,

状

break and remake 打破再重做；timing 调整时间；interweave v. 交织；begin afresh 重新开始；afresh adv. 重新开始 从头 另行；

the writer comes to discern things in his material which were not consciously in his mind when he began.

主 谓 宾 状 ← 主 系 表 状 引 主 谓

discern v. 看出 识别 觉察出 了解 辨别；come to 达到 得到 ... 结果；which 引导定语从句修饰 material；when 引导时间状语从句；

作家在剪裁修改、构思时间、穿插情节、甚至从头重写的过程中，会领悟到素材中有很多东西是他刚动笔时所未意识到的。

This organic process, often leading to moments of extraordinary self-discovery,

定 主 主语补足语

organic adj. 有组织的 有机的 绿色的；extraordinary adj. 不寻常的 不普通的 意想不到的 令人惊奇的；ordinary adj. 普通的 平常的 一般的 寻常普通的；self-discovery 发现自我 自我探索；self-discipline 自律；self-defense 自卫；self-deception 自欺；

is of an indescribable fascination.

系 表

indescribable adj. 难以形容的 无法言传的 [in 否定前缀]；describable adj. 描述的 可描写的；describe v. 描写叙述；description n. 说明 形容描写；fascinate v. 使着迷 迷往 吸引住 蛊惑；fascination n. 魅力 着迷 迷恋；

这种有机的加工过程往往达到不寻常的自我发现的境界，具有难以言表的构思魅力。

A blurred image appears; he adds a brushstroke and another, and it is gone;

定 主 谓 主 谓 宾 连 主 谓 | 被动

blur v. 使模糊；blurred adj. 朦胧的；blurry adj. 模糊的 难以理解的；brushstroke n. 一笔 笔的一划 笔触；

一个朦胧的形象出现在作家的脑海里，他左添一笔，右添一笔，形象反而消逝了；

but something was there, and he will not rest till he has captured it.

连 主 系 表 连 主 谓 引 主 谓 宾

rest v. 停止 休息：relax, take/have a break, take it easy；capture v. n. 吸引 赢得 捕获 俘获 = catch, receive, arrest, draw, get hold of, grab hold of, secure, encapsulate；till, until conj. 直到 引导条件状语从句；

可是，好像还有什么东西存在着，不把它捕捉到，作家是不会罢休的。

Sometimes the yeast within a writer outlives a book he has written.

状 主 状 谓 宾 主 谓 (定语从句修饰 book)

yeast n. 酵母 激动；outlive v. 比 ... 活得长 继续存在；

有时，一个作家一本书写完了，但兴奋仍不消散。

I have heard of writers who read nothing but their own books;

主 谓 宾 ← 主 谓 宾 连 宾

hear of/about sb./sth. 听说某人或某事；nothing/anything ...but ... 只读他们自己的书；前否定 + but 不是 ... 而是：I'm not a fighter but a lover. 我不是个好斗的人而是个爱人。He can be anything but a good guy. 他决不是个好人。She never goes to school but visits church every day. 她从不不去学校，但每天都去教堂。He can't be a Chinese teacher but an English teacher. 他肯定不是中文老师，一定是个英语老师。



like adolescents they stand before the mirror, and still cannot fathom the exact outline of the vision before them.

状

主

谓 1

状

连

状

谓 2

宾

←

后置定语

adolescent n. 青少年 (13~17); mirror n. 镜子; fathom v. 充分理解 领悟; outline n. 概述 大纲 提纲 概要 轮廓线 梗概 v. 概述 略述 显示轮廓;
vision n. 视力 视觉 愿景 v. 想像; visional adj. 梦幻的 幻想的; visionary adj. 有远见的 空想的 n. 空想家 有远见的人; envision v. 想象 展望;
我听说一些作家, 除了自己的书外, 别的书一概不读, 犹如希腊神话中那位漂亮的少年, 站在镜前, 不能辨认出自身的真面目。

For the same reason, writers talk interminably about their own books, winking out hidden meanings,

状

主

谓

状

宾

现在分词短语作伴随状语

interminably adv. 冗长地 没完没了地: endlessly, ceaselessly, at length, forever, incessantly, perpetually; interminable adj. 冗长的 没完
没了的 无限的: endless, ceaseless, incessant, everlasting, perpetual, never-ending; winkle v. 抽出 揭示秘密; wrinkle n. 皱纹 褶皱 v. 皱起;

super-imposing new ones, begging response from those around them.

现在分词短语作伴随状语

现在分词短语作伴随状语

三个并列现在分词短语作状语, 表示伴随状况, 修饰 talk; impose v. 推行 迫使 强制实行;

由于这个原因, 作家喋喋不休地谈论自己的书, 挖掘其隐晦的含义, 增添新的含义, 询问周围人的反应。

Of course a writer doing this is misunderstood: he might as well try to explain a crime or a love affair.

状

主

← 后置定语

谓 | 被动语态

主

谓

状

谓

宾

连

宾

of course 当然 = certainly; as well, too, also 也 又; try/attempt to do sth. 尝试做某事; crime n. 犯罪; love affair 恋爱故事 (婚外情);
作家如此行事当然会被人误解。他还不如给人讲一个犯罪案件或一个恋爱故事。

He is also, incidentally, an unforgivable bore.

主 系 状

插入语

表

incidentally 顺便提一句 = by the way, by the by; unforgivable adj. 不可原谅的 难以饶恕的 [un 否定前缀]; forgive-forgave-forgiven v. 原
谅 宽恕; bore n. 麻烦 使人讨厌的人或物: nuisance, pain, bother, trouble, annoyance;

顺便说一句, 他也是个不可饶恕的令人厌烦的人。

This temptation to cover the distance between himself and the reader,

主

←

不定式结构短语作后置定语修饰 temptation

tempt v. 诱惑 引诱 怂恿; temptation n. 诱惑 引诱;

to study his image in the sight of those who do not know him,

← 不定式结构短语作后置定语修饰 temptation

←主

谓

宾

in the sight of 从 ... 角度观点来看;

can be his undoing: he has begun to write to please.

系

表

主

谓

目的状语

undoing n. 失败的原因 = downfall, ruin, defeat, humiliation, collapse; begin to do sth. 开始做某事 = start, commence, set in motion,
embark on, bring into being, initiate, get down to, launch;

这种企图消除自己和读者之间距离的作法, 企图用不了解自己的人的观点来研究自己塑造的形象的作法, 会导致作家的毁灭, 因为他已经开始为取
悦他人而写作了。

A young English writer made the pertinent observation a year or two back

定

主

谓

定

宾

时间状语

pertinent adj. 有关的 中肯的 恰当的 相宜的; pertinence n. 针对性 相关性 相关 恰当; impertinent adj. 粗鲁无礼的 不敬的; impertinence n. 傲
慢无礼 不礼貌 傲慢; observation n. 言论 评论 观察 观测; observe v. 看到 观察 观测; observant adj. 善于观察的 观察力敏锐的; observer n.
观察员 观察者; a year or two back 一两年前;

that the talent goes into the first draft, and the art into the drafts that follow.

引

主

谓

宾

连

主

谓

宾

←主

谓

that 引导同位语从句作 observation 的同位语; talent n. 天才 天资; go into sth. 进行某事; draft n. 草稿; art 和 into 中省略了 goes;

一两年前, 一位年轻的英国作家发表了中肯的看法。他说, 初稿是才华, 以后各稿是艺术。

For this reason also the writer, like any other artist, has no resting place,

状

状

主

状

谓

宾

no crowd or movement in which he may take comfort,

宾

← 状

主

谓

宾

take comfort/solace/relief/consolation in 从 ... 中获得享受 / 宽慰;



no judgment from outside which can replace the judgment from within.

宾

← 后置定语

← 主

谓

宾

← 后置定语

outside 和 within 在此作名词用；replace v. 取代 代替 更换 更新；replacement n. 替换 更换 替代品 接替者；replaceable adj. 可替换的 可代替的；irreplaceable adj. 无可取代 不能替换的；

也是由于这个原因，作家同任何艺术家一样，找不到可休息的场所，找不到伙伴和活动使自己得到安逸。任何局外人的判断也比不上他内心的正确判断。

A writer makes order out of the anarchy of his heart;

主

谓

宾

状

anarchy n. 无秩序 混乱 无政府状态；monarchy n. 君主制；utopia n. 乌托邦式的社会；

he submits himself to a more ruthless discipline than any critic dreamed of,

主

谓

宾

宾语补足语

连

省略部分的定语

submit to sb./sth. 服从 顺从 = yield to, give in; submit v. 提交 屈服 顺从；submission n. 提交 屈服 投降 谦恭 顺从；submissive adj. 服从的 顺从的 听话的 = obedient；than any 中间省略了 the ruthless discipline (that); ruthless adj. 无情的 残忍的；discipline n. 训练 训导 管教 v. 训练 管教 惩罚 处罚；critic n. 评论者 / 家；critical adj. 重要的 批判性的 挑剔的；criticize v. 批评 抨击 挑剔；

and when he flirts with fame, he is taking time off from living with himself,

连

引

主

谓

宾

主

谓

状

flirt v. 挑逗 调情；flirt with 假装对 ... 感兴趣；take time off 休息；

from the search for what his world contains at its inmost point.

状

宾

主

谓

状

inmost adj. 最内部的 最深入的 秘藏心中的 内心深处的 (inner 的最高级) = innermost；outermost adj. 最外边的 最远的 = outmost；

一旦作家从内心的紊乱中理出头绪，就应该按任何评论家想像不到的无情规范约束自己去写作；当他沽名钓誉时，他就脱离了自我生活，脱离了对自己灵魂最深处世界的探索。

Vocabularies | 词汇

- ◆ confess v. 承认
- ◆ inspiration n. 灵感
- ◆ Kashmir n. 克什米尔
- ◆ interweave v. 交织
- ◆ afresh adv. 重新
- ◆ discern v. 辨别，领悟
- ◆ indescribable adj. 无法描述的
- ◆ blur v. 使 ... 模糊不清
- ◆ yeast n. 激动
- ◆ fathom v. 领悟，彻底了解
- ◆ interminably adv. 没完没了地
- ◆ winkle v. 挖掘
- ◆ incidentally adv. 顺便说一下
- ◆ pertinent adj. 中肯的
- ◆ flirt v. 调情
- ◆ inmost adj. 内心深处的







Lesson 40 Waves 海浪



First listen and then answer the following question.

What false impression does an ocean wave convey to the observer?

Waves are the children of the struggle between ocean and atmosphere, the ongoing signatures of infinity. Rays from the sun excite and energize the atmosphere of the earth, awakening it to flow, to movement, to rhythm, to life. The wind then speaks the message of the sun to the sea and the sea transmits it on through waves — an ancient, exquisite, powerful message.

These ocean waves are among the earth's most complicated natural phenomena. The basic features include a crest (the highest point of the wave), a trough (the lowest point), a height (the vertical distance from the trough to the crest), a wave length (the horizontal distance between two wave crests), and a period (which is the time it takes a wave crest to travel one wave length).

Although an ocean wave gives the impression of a wall of water moving in your direction, in actuality waves move through the water leaving the water about where it was. If the water was moving with the wave, the ocean and everything on it would be racing in to the shore with obviously catastrophic results.

An ocean wave passing through deep water causes a particle on the surface to move in a roughly circular orbit, drawing the particle first towards the advancing wave, then up into the wave, then forward with it and then — as the wave leaves the particles behind — back to its starting point again.

From both maturity to death, a wave is subject to the same laws as any other 'living' thing. For a time it assumes a miraculous individuality that, in the end, is reabsorbed into the great ocean of life.

The undulating waves of the open sea are generated by three natural causes: wind, earth movements or tremors, and the gravitational pull of the moon and the sun. Once waves have been generated, gravity is the force that drives them in a continual attempt to restore the ocean surface to a flat plain.

from *World Magazine* (BBC Enterprises)

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层

从句二层

Waves are the children of the struggle between ocean and atmosphere, the ongoing signatures of infinity.

主 系 表 ← 后置定语 状 表

children n. 产物；ongoing adj. 进行中的 前进的 持续存在的 仍在进行的 不断发展的；signature n. 签名 信号 署名 特征；finite adj. 有限的 有限的 有限制的 限定的；finitude n. 有限 限定；infinite adj. 无限的 无穷尽的 极大的；infinitely adv. 无穷地 无限地；infinity n. 无限 无穷；

海浪是大海和空气相斗的产物，一种象征永恒的生动体现。

Rays from the sun excite and energize the atmosphere of the earth,

主 ← 后置定语 谓 连 谓 宾 ← 后置定语

energize v. 加强 激励 使充满热情；energy n. 能源 能量 精力 活力；energetic adj. 积极的 精力充沛的 充满活力的；atmosphere n. 大气层 气氛 气压；sphere n. 球 领域 球形；

awakening it to flow, to movement, to rhythm, to life.

状

awaken v. 唤起 唤醒 觉醒 叫醒；awaken sb. to sth. 使认识到；rhythm n. 节奏 韵律 规律；

太阳光刺激了地球的大气层，并给它能量；阳光使空气开始流动，产生节奏，获得生命。

The wind then speaks the message of the sun to the sea and the sea transmits it on through waves —

主 状 谓 宾 ← 后置定语 宾语补足语 连 主 谓 宾谓 状

speak ...to... 对某人说；transmit v. 传送 传输 传播 传染 发射；transmission n. 传播 传递 传输 发射；on adv. 向前去；

an ancient, exquisite, powerful message.

it 的同位语 | 说明信息的特点

ancient adj. 古老的 远古的；antique n. 古董 古风 adj. 古老的 古董的；exquisite adj. 高雅的 优美的 精美的 精致的；

然后，风把太阳的信息带给了大海，海洋用波浪的形式传递这个信息 — 一个源远流长、高雅而有力的信息。

These ocean waves are among the earth's most complicated natural phenomena.

定 主 系 表

complicated adj. 复杂的 难懂的；complication n. 纠纷 混乱 合并症；phenomena n. 现象 (复数) phenomenon (单数)；

这些海浪属于地球上最复杂的自然现象。



The basic features include a crest (the highest point of the wave),

定 主 谓 宾 1 ← 宾语的同位语 | 解释说明宾语

feature n. 特征 特点 特色 故事片；crest n. 浪峰 顶峰 山顶；crust n. 壳 表面 地壳 面包皮；

a trough (the lowest point), a height (the vertical distance from the trough to the crest),

宾 2 ← 宾语的同位语 | 解释说明 宾 3 ← 宾语的同位语 | 解释说明宾语

trough n. 波谷 槽 低谷；vertical adj. 竖的 纵向的 垂直的；

a wave length (the horizontal distance between two wave crests),

宾 4 ← 宾语的同位语 | 解释说明宾语

horizontal adj. 水平的 横的 ≠ vertical adj. 竖的 纵向的 垂直的；horizon n. 地平线 水平线 视野 天边 眼界；

and a period (which is the time it takes a wave crest to travel one wave length).

连 宾 5 ← 主 系 表 主 谓 宾 状

period n. 周期 时期 阶段 时代 句点；periodic adj. 间发性的 定期的 周期的；periodic table 化学元素周期表；which 定语从句作 period 的定语，其后的 it takes... 定语从句修饰 the time; it takes sb. sometime to do sth. 某人花多少时间做某事；

它们的基本特征包括浪峰（波浪的最高点）、波谷（最低点）、浪高（从波谷到浪峰的垂直距离）、波长（两个浪峰间的水平距离）和周期（海峰走过一个波长所需的时间）。

Although an ocean wave gives the impression of a wall of water moving in your direction,

连 主 谓 宾 ← 后置定语 ← 后置定语

impression n. 印象 印象 影响 效果 感想；direction n. 方向 指导 趋势 方位；direct v. 指导 指示 管理 监督 adv. 直接 径直 亲自 adj. 直接的 亲自的；

in actuality waves move through the water leaving the water about where it was.

状 主 谓 状 伴随状语

actual adj. 真实的 实际的 真正的；actually adv. 事实上 竟然 实际上；actuality n. 实际 真实 真实现实情况；in actuality 事实上 实际上 = actually, in fact, in reality, in truth; actualize v. 实现 使发生 实行；actualization n. 实现；about prep. 在 ... 周围 = in the vicinity of, near;

虽然，海浪给人的印象是一堵由水组成的墙向你压过来，而实际上，浪从水中移过，而水则留在原处。

If the water was moving with the wave,

引 主 谓 状

if 状语从句表示假设，后面的主句为虚拟形式 would be racing...;

the ocean and everything on it would be racing in to the shore with obviously catastrophic results.

主 ← 后定 谓 状

catastrophic adj. 灾难性的 悲惨结局的 = disastrous, devastating; catastrophe n. 灾难 灾祸 横祸 = disaster, calamity, upheaval, ruin, devastation, tragedy; race v. 奔向 竞赛 n. 种族 赛跑 竞争 民族；with 以 ... 的方式；

如果水和浪一起移动的话，那么大海和海里所有的东西就会向岸边疾涌过来，带来明显的灾难性后果。

An ocean wave passing through deep water causes a particle on the surface

主 ← 后置定语 谓 宾 ← 后置定语

cause to do 引起 导致：come about, happen, occur, bring about, set off, lead to, result in, give rise to; particle n. 微粒 粒子 颗粒；

to move in a roughly circular orbit, drawing the particle first towards the advancing wave,

宾语补足语 状

roughly adv. 粗糙地 大致 差不多 大约；circular adj. 圆形的 环形的 环行的；circulate v. 循环 流通 传播 流传；orbit n. 轨道 v. 沿轨道运行；

then up into the wave, then forward with it and then — as the wave leaves the particles behind —

状 引 主 谓 宾 宾语补足语

as 引导时间状语从句；back to its starting point again 又回到出发点；

back to its starting point again.

状

穿过深水的海浪使水面上的一个微粒按照一种近乎圆形的轨道移动，先把微粒拉向前移动的海浪，然后推上波浪，随着波浪移动，然后 — 当波浪把微粒留在身后时 — 又回到出发点。

From both maturity to death, a wave is subject to the same laws as any other 'living' thing.

状 主 谓 定 宾 状

maturity n. 成熟 壮年 到期；mature adj. 成熟的 成年人的 ≠ immature; be subject to 受支配 从属于 服从；



For a time it assumes a miraculous individuality that, in the end, is reabsorbed into the great ocean of life.

状 主 谓 定 宾 ←主 状 谓 | 被动语态 前置定语→ 宾 ←后定
for a time 一度；assume v. 假设 假定 认为；assumption n. 假定 设想；miraculous adj. 非凡的 奇迹般的 不可思议的；individuality n. 个性特征；individual n. 个人 个体 adj. 单独的 个别的 独特的 个体的；be reabsorbed in 被融进；absorb v. 吸收 吸附 吸引 吞并；
从成熟到消亡，波浪和其他任何“活动中”的东西一样，都受制于共同的法则。一度它获得非凡的个性，但最终又被重新融进生命的大洋。

The undulating waves of the open sea are generated by three natural causes:

定 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态 状
undulate v. 波动 起伏 荡漾；generate v. 产生 引起 生成；generation n. 产生 发生 一代人 一批；

wind, earth movements or tremors, and the gravitational pull of the moon and the sun.

causes 的同位语
tremor n. 震动 战栗 颤抖；gravitational adj. 引力的 重力引起的；gravity n. 重力 严重性 万有引力 重力场；gravitate v. 吸引 受引力作用；gravitation n. 引力 重力 地心吸力；
公海上起伏的波浪是由 3 个自然因素构成的：风、地球的运动或震颤和月亮、太阳的引力。

Once waves have been generated,

引 主 谓 | 被动语态
once 一旦，引导条件状语从句；

gravity is the force that drives them in a continual attempt to restore the ocean surface to a flat plain.

主 系 表 ←主 谓 宾 状 ← attempt 的后置定语
that 引导定语从句修饰 the force；continual adj. 不断的 频繁的 连续的；continue v. 持续 不断发生；continuity n. 连续性 持续性；continuation n. 继续 连续；continuous adj. 连续的 不间断的 持续的；attempt n. 尝试 试图 企图 v. 尝试 试图 努力；attempt to 企图：try to do；plain n. 平原 adj. 清楚的 明显的 浅白的 坦诚的 v. 发牢骚 叹惜 哀悼；complain v. 抱怨 投诉 埋怨 发牢骚 complaint n.；
一旦波浪形成，地球引力是持续不断企图使海面复原为平面的力量。

Vocabularies | 词汇

- ◆ signature n. 签名 标记
- ◆ infinity n. 无穷
- ◆ ray n. 光线
- ◆ energize v. 给与 ... 能量
- ◆ rhythm n. 节奏
- ◆ transmit v. 传送
- ◆ exquisite adj. 高雅的
- ◆ phenomena n. 现象
- ◆ crest n. 浪峰
- ◆ trough n. 波谷
- ◆ vertical adj. 垂直的
- ◆ horizontal adj. 水平的
- ◆ actuality n. 现实
- ◆ catastrophic adj. 大灾难的
- ◆ particle n. 微粒
- ◆ maturity n. 成熟
- ◆ undulate v. 波动 形成波浪
- ◆ tremor n. 震颤
- ◆ gravitational adj. 地心吸力的

v. 送出 发送 传送 : send, deliver, dispatch, forward, ship, transmit

send: 普通最常用词, 含义广。指把人或物由一地送往另一地, 而不涉及事物的内容或送的方式。

deliver: 指把信件、包裹等物寄发出去或交到某地, 或直接交与某人, 着重发送这一行为。

dispatch: 指为特殊目的而发送或派遣, 强调紧急或快速。

forward: 指经过其他人或手段把东西转送给某人, (电子邮件) 转发。

ship: 把通过水运、陆运或空运等方式运送东西。现常指商业上的运货, 或将物品托运。

transmit: 指将文件、消息等的内容或类似的东西发至某地或传达给他人。

adj. 垂直的 竖式的 : vertical, perpendicular, upright, erect, plumb

vertical: 指与平面、水平线或基线成直角或几乎成直角向上延伸至顶点的物体。也可指呈直线上升或下降的。

perpendicular: 指与水平线形成 90 度的线或面, 或朝垂直方面延伸的, 尤指向下的急剧运动。

upright: 普通用词, 指竖立、笔直而不是倾斜、倒塌的。

erect: 指笔直挺拔, 而非倾斜、佝偻、弯曲或倒塌的。

plumb: 建筑上用词, 凭锤球评判某物是否完全垂直。







Lesson 41 Training elephants 训练大象



First listen and then answer the following question.

At what point does the training of a captive wild elephant begin?

Two main techniques have been used for training elephants, which we may call respectively the tough and the gentle. The former method simply consists of setting an elephant to work and beating him until he does what is expected of him. Apart from any moral considerations this is a stupid method of training, for it produces a resentful animal who at a later stage may well turn man-killer. The gentle method requires more patience in the early stages, but produces a cheerful, good-tempered elephant who will give many years of loyal service.

The first essential in elephant training is to assign to the animal a single mahout who will be entirely responsible for the job. Elephants like to have one master just as dogs do, and are capable of a considerable degree of personal affection. There are even stories of half-trained elephant calves who have refused to feed and pined to death when by some unavoidable circumstance they have been deprived of their own trainer. Such extreme cases must probably be taken with a grain of salt, but they do underline the general principle that the relationship between elephant and mahout is the key to successful training.

The most economical age to capture an elephant for training is between fifteen and twenty years, for it is then almost ready to undertake heavy work and can begin to earn its keep straight away. But animals of this age do not easily become subservient to man, and a very firm hand must be employed in the early stages. The captive elephant, still roped to a tree, plunges and screams every time a man approaches, and for several days will probably refuse all food through anger and fear. Sometimes a tame elephant is tethered nearby to give the wild one confidence, and in most cases the captive gradually quietens down and begins to accept its food. The next stage is to get the elephant to the training establishment, a ticklish business which is achieved with the aid of two tame elephants roped to the captive on either side.

When several elephants are being trained at one time, it is customary for the new arrival to be placed between the stalls of two captives whose training is already well advanced. It is then left completely undisturbed with plenty of food and water so that it can absorb the atmosphere of its new home and see that nothing particularly alarming is happening to its companions. When it is eating normally, its own training begins. The trainer stands in front of the elephant holding a long stick with a sharp metal point. Two assistants, mounted on tame elephants, control the captive from either side, while others rub their hands over his skin to the accompaniment of a monotonous and soothing chant. This is supposed to induce pleasurable sensations in the elephant, and its effects are reinforced by the use of endearing epithets, such as 'ho! my son', or 'ho! my father', or 'my mother', according to the age and sex of the captive. The elephant is not immediately susceptible to such blandishments, however, and usually lashes fiercely with its trunk in all directions. These movements are controlled by the trainer with the metal-pointed stick, and the trunk eventually becomes so sore that the elephant curls it up and seldom afterwards uses it for offensive purposes.

Richard Carrington *Elephants*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Two main techniques have been used for training elephants,

定

主

谓 | 被动语态

状

technique n. 技术 方法 手法 工艺 技巧 技能; technical adj. 技术的 技能的 工艺的; technician n. 技术员 技师; technicality n. 技术性;

which we may call respectively the tough and the gentle.

← 宾

主

谓

状

宾语补足语

which 定语从句引导词指代 two main techniques; respectively adv. 分别地 顺序为 依次为; the tough 和 the gentle 后省略了 technique;

驯象有两种主要的方法, 我们分别称之为强硬法和温柔法。

The former method simply consists of setting an elephant to work

定

主

状

谓

宾

former adj. 前者的 以前的 昔日的; consist of 由 ... 组成; set ... to work 使 ... 工作;

and beating him until he does what is expected of him.

连

宾

引

主

谓

主

谓 | 被动语态

宾

until 引导时间状语从句; what 引导宾语从句作 does 的宾语; expect of sb. 期望某人; expect v. 期待 期望 expect to do sth./that; expectation n. 期望; expectant adj. 期待的 预期的 期望的 未来的 n. 期望值 期待者; expectancy n. 预期 期待 预料 盼望; expectance n. 预期 期望的东西 期望值; unexpected adj. 出乎意料的 始料不及的; unexpectedly adv. 意外地 出乎意料地;

强硬法就是驱使象去干活, 把它打到顺从为止。

Apart from any moral considerations this is a stupid method of training,

状主系表← 后置定语

apart from 除去 此外 :aside from, except for, with the exception of, excluding, besides, in addition to; method n. 方法 办法 措施 条理 ;

for it produces a resentful animal who at a later stage may well turn man-killer.

引主谓定宾←主状系表

for 引导原因状语从句 , who 引导定语从句修饰 animal; resentful adj. 忿恨不满的 怨恨的 愤怒的 ; resent v. 愤恨 感到气愤 ; resentment n. 怨恨 愤恨 憎恨 ; at a later stage 在以后某个时期 ; may well 很有可能 : be likely to;

且不说道义问题, 这本身就是一种愚蠢的训练方法, 因为这种方法训练会使动物反感, 在以后某个时期可能会变成伤人的动物。

The gentle method requires more patience in the early stages,

定主谓定宾状

patience n. 耐心 忍耐 耐性 ≠ impatience n. 无耐心 急躁 ; patient adj. 耐心的 ≠ impatient adj. 不耐心的 ; in the early stage 在早初期阶段 ;

but produces a cheerful, good-tempered elephant who will give many years of loyal service.

连谓前置定语→宾←主谓宾

but 连词 ; good-tempered adj. 脾气好的 ; who 引导定语从句修饰 elephant;

温柔法要求在最初阶段保持较大的耐心, 但这种方法可以训练出性情愉快、脾气温顺, 能忠实为人服务多年的大象。

The first essential in elephant training is to assign to the animal a single mahout

定主状系表

essential n. 要点 要素 实质 adj. 基本的 必需的 本质的 ; essentially adv. 基本上 本质上 根本上 ; essence n. 本质 实质 精髓 ; quintessential adj. 精髓的 最完美的 典型的 精华的 典范的 ; quintessentially adv. 标准地 典型地 ; quintessence n. 精髓 精华 典范 范例 ; assign v. 指定 指派 转让 分派 赋值 ; assignment n. 任务 布置 作业 分配 ; assignation n. 幽会 约会 分配 选定 指定 ; assigner n. 分配人 ; assignee n. 受托者 受让人 ; mahout n. 驯象的人 象夫 ;

who will be entirely responsible for the job.

←主系状表

who 引导定语从句修饰 mahout ; be responsible for 对 ... 负责 : accountable, in charge, in control, liable, answerable;

驯象中至关重要的是指派一名专门的驯象员, 全面负责这项工作。

Elephants like to have one master just as dogs do, and are capable of a considerable degree of personal affection.

主谓宾状引主谓连谓定宾

master n. 主人 师傅 主宰 硕士 v. 掌握; 精通; 控制 adj. 灵巧的 最大的 最重要的 ; as 引导方式状语从句 ; capable adj. 有能力 能干的 足以胜任的 ; be capable of 会 能 : be able to; considerable adj. 相当大的 ; affection n. 感情 喜爱 钟爱 爱情 ;

大象和狗一样, 喜欢有一个专一的主人, 而且会对主人产生相当深厚的私人感情。

There are even stories of half-trained elephant calves who have refused to feed and pined to death

谓状主←后置定语←主谓连谓状

calf n. 幼仔 小牛 牛犊 ; pine v. 消瘦 憔悴 渴望 郁郁寡欢 n. 松树 ; pineapple n. 菠萝 ; pine to death 消瘦致死 ;

when by some unavoidable circumstance they have been deprived of their own trainer.

引状主谓| 被动语态定宾

when 引导时间状语从句 ; by prep. 由于 ; deprive sb. of sth. 剥夺某人某物 ;

甚至有这样的故事: 训练了一半的小象, 由于不可避免的情况与他们的主人分离后, 竟拒绝吃食, 消瘦至死。

Such extreme cases must probably be taken with a grain of salt,

定主谓| 被动语态状

with a grain of salt 有保留地 不全信地 ; take leave to doubt 冒昧的表示怀疑 ; grain n. 一点儿 谷物 颗粒 谷粒 ; salt n. 盐 ; salty adj. 咸的 ;

but they do underline the general principle

连主谓定宾

principle n. 原理 原则 法则 主义 信条 准则 ; in principle 原则上 大体上 ; principal n. 校长 负责人 本金 委托人 资本 主角 adj. 最重要的 主要的 ;

that the relationship between elephant and mahout is the key to successful training.

引主←后置定语系表←后置定语

that 引导同位语从句 principle 的同位语 ; key to sth. 某事的关键 ;

这种极端的事例虽不可全信, 但强调了一项基本原则, 象和驯象员之间的关系是驯象成功与否的关键。



The most economical age to capture an elephant for training is between fifteen and twenty years,

定 | 最高级

主 ←

后置定语

系

表

economical adj. 经济的 节俭的 实惠的 = frugal, thrifty, sparing, cost-effective; economy n. 经济 节约; economics n. 经济学; economist n. 经济学家; microeconomics n. 微观经济学; macroeconomics n. 宏观经济学;

for it is then almost ready to undertake heavy work and can begin to earn its keep straight away.

引 主

谓

宾

连

谓

宾

状

for 引导原因状语从句 = because, since, as; undertake-undertook-undertaken v. 承担 从事 负责 承诺; keep n. 生计; straight away 立刻马上 = straightaway, right away, immediately, at once, in no time, without delay, pronto;

捕捉 15 至 20 岁之间年龄的大象进行训练最为经济。这个年龄的象差不多已能干重活，可以很快挣回饲养它的开支。

But animals of this age do not easily become subservient to man,

连

主

← 后置定语

系

表

subservient adj. 屈从恭顺的 驯服的 卑躬屈膝的: tame, submissive, obedient, compliant, docile, meek; subservience n. 裨益 奉承 有帮助;

and a very firm hand must be employed in the early stages.

连

定

主

谓 | 被动语态

状

a very firm hand 一个强有力的人;

但这个年龄的象不易驯服，因此开始阶段需要有一位强有力的老手。

The captive elephant, still roped to a tree, plunges and screams every time a man approaches,

定

主

←过去分词短语作后置定语

谓

连

谓

引

主

谓

plunge v. 向前冲 跳入 投入 骤降 暴跌 突降 n. 跳水 突然跌落 骤减; every time = whenever 每当 ... 的时候, 引导时间状语从句;

and for several days will probably refuse all food through anger and fear.

连

状

谓

状

谓

宾

状

through prep. 由于 因为;

捕来拴在树上的大象，每当有人走近它时，就会向前猛冲并发出尖叫，甚至一连几天由于愤怒和恐惧而拒绝进食。

Sometimes a tame elephant is tethered nearby to give the wild one confidence,

状

定

主

谓 | 被动语态

状

目的状语

tame adj. 驯服的 平淡无奇的 枯燥乏味的 v. 驯化 驯服; tether v. 拴 束缚;

and in most cases the captive gradually quietens down and begins to accept its food.

连

状

主

状

谓

连

谓

宾

in most cases 在大多数情况下; captive n. 俘虏 囚徒 战俘 adj. 被俘虏的 被迷住的 被监禁的; quieten v. 使安静或变得安静;

有时，把一头已驯服的象拴在旁边能给野象以信心。在大多数情况下，刚博来的象会慢慢静下来，接着开始吃食。

The next stage is to get the elephant to the training establishment,

定

主

系

表

establish v. 创办 创建 确立 设立 确定; establishment n. 设施 机构 建立 确立 创立 制定;

a ticklish business which is achieved with the aid of two tame elephants roped to the captive on either side.

同位语 = the next stage

← 主

谓 | 被动语态

状

←

后置定语

←

后置定语

ticklish adj. 难对付的 棘手的 怕痒的 易痒的; tickle n. 痒感 v. 挠痒 使发痒; with the aid/help of 在 ... 的帮助下;

下一步就是把象带到训练场所，这是一件棘手的事，需要在它两侧拴上两头驯服的大象帮忙才能完成。

When several elephants are being trained at one time,

引

定

主

谓 | 被动语态

状

when 引导时间状语从句; at one time 在同一时间 = at the same time;

it is customary for the new arrival to be placed between the stalls of two captives

形主 系

表

状

主语 | 不定式为被动语态 to be done

customary adj. 通常的 照惯例的 惯常的; custom n. 习俗 光顾; customer 客户 顾客; Customs n. 海关 关税; customize v. 私人订制; accustom v. 使习惯于; stall n. 牲畜棚 货摊 摊位 v. 停顿 抛锚 故意拖延;

whose training is already well advanced.

← 主

谓

状

谓 | 被动语态

It is then left completely undisturbed with plenty of food and water

主 谓 | 被动语态 状 主语补足语 状

undisturbed adj. 不被打扰的 未受惊扰的；disturb v. 打扰 干扰 弄乱 妨碍；

so that it can absorb the atmosphere of its new home

引 主 谓 宾 ← 后置定语

and see that nothing particularly alarming is happening to its companions.

连 谓 引 主 ← 后置定语 谓 状

alarming adj. 引起惊恐的 令人惊慌的；alarm v. 使惊恐 使害怕 使担心 n. 警报 惊慌 惊恐；companion n. 伙伴；company v. 陪伴；

几只象同时训练时，通常是把新到的安置在两头训练得很好的大象的象厩中间，然后给它以充足的食物和水，一定不要惊扰它，以便让他能适应新居的气氛，并且看到自己的同伴身上没有发生让自己担惊受怕的事。

When it is eating normally, its own training begins.

引 主 谓 状 定 主 谓

当它进食正常了，训练就开始。

The trainer stands in front of the elephant holding a long stick with a sharp metal point.

主 谓 状 伴随状语 ← 后置定语

驯练员手持一根有锋利金属尖头的长棒，站在象前。

Two assistants, mounted on tame elephants, control the captive from either side,

主 ← 后置定语 谓 宾 状

mount v. 登上 爬上 攀登 挂载 安装；assistant n. 助手 = helper；assist v. 帮助 = help；assistance n. 帮助 = help；

while others rub their hands over his skin to the accompaniment of a monotonous and soothing chant.

引 主 谓 宾 状

accompaniment n. 伴奏 伴随物 附属物；accompany v. 伴奏 陪伴 陪同 伴随；monotonous adj. 单调乏味的：dull, tedious, boring, uninteresting, droning, repetitious；soothing adj. 抚慰的 使人宽心的；chant n. 单调的歌 颂歌 v. 吟唱 歌颂 赞扬；

两位助手骑在驯服的象的背上，从两侧控制新捕的象，其他人唱着单调的歌声用手抚摸象的皮肤。

This is supposed to induce pleasurable sensations in the elephant,

主 谓 | 被动语态 定 宾 状

This is supposed 据说：it is said；induce v. 劝诱 引诱 诱使 导致 引起 劝说；

adduce /ə'dus/ v. 引证 举出 提出 引用	conduce /kən'dju:s/ v. 有助于 导致 有助於 有益于 引起
educe /ɪ'dju:s/ v. 引出 推断 演绎 得出 唤起 导出	produce /prə'dus/ v. 生产 制造 制作 出示 产生 出产
induce /ɪn'dus/ v. 导致 引起 诱使 劝说 劝诱 引诱 诱导 催产 催生	n. 产品 农产品
reduce /rɪ'dus/ v. 减量 降低 简化 减少 蒸发 减轻体重 节食	reproduce /ˌrɪprə'dus/ v. 繁殖 复制 再现 生育 生殖 再生产 重现
seduce /sɪ'dus/ v. 引诱 勾引 诱惑 诱奸 诱骗 唆使	introduce /ˌɪntrə'dus/ v. 推行 采用 实施 引见 介绍 引进 提出
deduce /dɪ'dus/ v. 推断 演绎 推论 演绎出 推导 推理	reintroduce /ˌrɪɪntrə'dus/ v. 再次使用 再引入 再导入 再介绍

and its effects are reinforced by the use of endearing epithets,

连 主 谓 | 被动语态 状

force v. 强制 强迫 迫使 n. 力 力量 武力 部队；enforce v. 强制执行 强迫 迫使；reinforce v. 加固 加强 使更强烈 增强 增援 强化；reinforcement n. 强化 援军 增援；endearing adj. 惹人喜爱的 讨人喜欢的；epithet n. 称呼 绰号 修饰语 别称；

such as 'ho! my son', or 'ho! my father', or ' my mother', according to the age and sex of the captive.

epithets 的同位语 状

according to 根据 依据：in line with, in accordance with, in agreement with, in keeping with, along with；

据说这是为了使象产生愉快的感觉，为了加强这种效果，人们还按象的年龄性别，给以亲切的外号，如“嗨！我的孩子”、“嗨！我的爸爸”、“嗨！我的妈妈”。

The elephant is not immediately susceptible to such blandishments,

主 系 状 表

susceptible adj. 易受感染的 敏感的；blandish v. 谄媚 讨好 奉承 欺骗；blandishment n. 奉承 甜言蜜语；



however, and usually lashes fiercely with its trunk in all directions.

连 连 状 谓 状 状

lash v. 强烈的甩 鞭打 抽打 猛击 n. 抽打 鞭子 ; trunk n. 象鼻 树干 躯干 后备箱 ;

然而大象不会立刻被这些讨好的话感动，而往往是用鼻子朝各个方向猛烈地甩动。

These movements are controlled by the trainer with the metal-pointed stick,

主 谓 | 被动语态 状 状

and the trunk eventually becomes so sore

连 主 状 系 表

sore adj. 疼痛的 酸痛的 ; so ...that 如此 ... 以致于 ;

that the elephant curls it up and seldom afterwards uses it for offensive purposes.

引 主 谓 宾 状 连 状 谓 宾 状


that 引导结果状语从句 ; curl v. 卷曲 n. 拳曲 卷状物 卷发 ; offensive adj. 进攻的 攻击性的 冒犯的 得罪人的 无礼的 n. 进攻 攻势 攻击 ;


训练员要用有锋利金属尖的长棒控制它的这种举动，象鼻子最后疼得卷了起来，以后它就很少用鼻子去进攻了。

Vocabularies | 词汇

- ◆ technique n. 技术
- ◆ tough adj. 强硬的
- ◆ resentful adj. 怨恨不满的
- ◆ assign v. 分配，指派
- ◆ mahout n. 驯象人
- ◆ calf n. 幼仔
- ◆ pine v. 消瘦
- ◆ underline v. 着重说明，强调
- ◆ keep n. 生计
- ◆ subservient adj. 屈从的
- ◆ plunge v. 向前冲
- ◆ tame adj. 养驯服了的
- ◆ tether v. (用绳) 拴
- ◆ ticklish adj. 难对付的，棘手的
- ◆ alarming adj. 引起惊恐的
- ◆ accompaniment n. 伴奏
- ◆ soothe v. 镇定
- ◆ chant n. 单调的歌
- ◆ reinforce v. 加强
- ◆ endearing adj. 惹人喜爱的
- ◆ epithet n. 称呼
- ◆ susceptible adj. 易受感动的
- ◆ blandishment n. 奉承
- ◆ lash v. 猛烈地甩
- ◆ curl v. 使卷曲

- adj. 通常的 惯常的 : usual, customary, habitual, conventional, regular
- usual: 普通用词，概念广泛。指经常发生或意料中的事，既可指自然发生的现象，也可指按个人习惯或惯例而做的事。
- customary: 指特定的个人或群体的平常习惯，或习俗性的行为。
- habitual: 指按个人习惯反复发生的事情。侧重经常性、习惯性。
- conventional: 语气强，指遵守已成习惯的事情，强调符合惯例，由人们普遍认可。
- regular: 着重遵守约定俗成的规则。







Lesson 42 Recording an earthquake 记录地震



First listen and then answer the following question.

What does a pen have to do to record on paper the vibrations generated by an earthquake?

An earthquake comes like a thief in the night, without warning. It was necessary, therefore, to invent instruments that neither slumbered nor slept. Some devices were quite simple. One, for instance, consisted of rods of various lengths and thicknesses which would stand up on end like ninepins. When a shock came, it shook the rigid table upon which these stood. If it were gentle, only the more unstable rods fell. If it were severe, they all fell. Thus the rods, by falling, and by the direction in which they fell, recorded for the slumbering scientist the strength of a shock that was too weak to waken him, and the direction from which it came.

But instruments far more delicate than that were needed if any really serious advance was to be made. The ideal to be aimed at was to devise an instrument that could record with a pen on paper, the movements of the ground or of the table as the quake passed by. While I write my pen moves, but the paper keeps still. With practice, no doubt, I could in time learn to write by holding the pen still while the paper moved. That sounds a silly suggestion, but that was precisely the idea adopted in some of the early instruments (seismometers) for recording earthquake waves. But when table, penholder and paper are all moving, how is it possible to write legibly? The key to a solution of that problem lay in an everyday observation. Why does a person standing in a bus or train tend to fall when a sudden start is made? It is because his feet move on, but his head stays still. A simple experiment will help us a little further. Tie a heavy weight at the end of a long piece of string. With the hand held high in the air, hold the string so that the weight nearly touches the ground. Now move the hand to and fro and around but not up and down. It will be found that the weight moves but slightly or not at all. Imagine a pen attached to the weight in such a way that its point rests upon a piece of paper on the floor. Imagine an earthquake shock shaking the floor, the paper, you and your hand. In the midst of all this movement, the weight and the pen would be still. But as the paper moved from side to side under the pen point, its movement would be recorded in ink upon its surface. It was upon this principle that the first instruments were made, but the paper was wrapped round a drum which rotated slowly. As long as all was still, the pen drew a straight line, but while the drum was being shaken, the line that the pen was drawing wriggled from side to side. The apparatus thus described, however, records only the horizontal component of the wave movement, which is, in fact, much more complicated. If we could actually see the path described by a particle, such as a sand grain in the rock, it would be more like that of a bluebottle buzzing round the room; it would be up and down, to and fro and from side to side. Instruments have been devised and can be so placed that all three elements can be recorded in different graphs.

When the instrument is situated at more than 700 miles from the earthquake centre, the graphic record shows three waves arriving one after the other at short intervals. The first records the arrival of longitudinal vibrations. The second marks the arrival of transverse vibrations which travel more slowly and arrive several minutes after the first. These two have travelled through the earth. It was from the study of these that so much was learnt about the interior of the earth. The third, or main wave, is the slowest and has travelled round the earth through the surface rocks.

H. H. S. Swinnerton *The Earth beneath Us*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

An earthquake comes like a thief in the night, without warning.

主 谓 状 状

earthquake n. 地震; earth n. 地球 大地 世界 泥土; quake v. n. 震 发抖;

地震就像夜间的小偷，不打招呼就来了。

It was necessary, therefore, to invent instruments that neither slumbered nor slept.

形主 系 表 状 主语 ←主 连 谓 连 谓

it was necessary/unnecessary 有 / 没有必要; therefore adv. 因此所以: consequently, so, as a result, thus, hence; invent v. 发明 创造 编造 捏造; invention n. 发明 创造 虚构 编造; inventive adj. 发明的 有创意的 有新意的; inventor n. 发明家; slumber v. 打盹; that 引导定语从句修饰 instruments; neither...nor... 既不 ... 也不 两者都不; either...or... 要么 ... 要么 二者择一;

因此，有必要发明一种仪器，既不打盹儿，也不睡觉。

Some devices were quite simple.

定 主 系 状 表

device n. 装置 设计 仪器 器件 策略; devise v. 设计 策划 制定 发明 创造;

有些装置非常简单。



One, for instance, consisted of rods of various lengths and thicknesses

主 插入语 谓 宾 ← 后置定语

for instance/example 例如 :say, let's say, such as; consist of sth. 由 ... 组成 ; rod n. 杆 杖 枝 ; length n. 长度 ; thickness n. 厚度 ;

which would stand up on end like ninepins.

← 主 谓 状 状

which 引导定语从句修饰 rods; stand up on end 竖立 直立 ; end n. 底部 ; ninepin n. 九柱戏中的木柱 a pin in the game of ninepins;

When a shock came, it shook the rigid table upon which these stood.

引 主 谓 主 谓 宾 ← 介 宾 主 谓

when 引导时间状语从句 ; 介词 upon 提前 : which these stood upon; rigid adj. 死板的 僵硬的 固执的 : firm, unbending, inflexible, stiff;

例如, 有一种装置是由一些长短、粗细不同的木棒组成, 就像九柱戏的木棒一样竖立着, 一旦有地震, 就会震动竖立在坚硬的桌上的木棒。

If it were gentle, only the more unstable rods fell. If it were severe, they all fell.

引 主 系 表 定 主 谓 主 系 系 表 主 同 谓

it 指地震 ; if it were gentle 如果地震轻微 ; if 引导虚拟语气的条件状语从句 ; it were, 在虚拟语气中, 系动词 was 一律变成 were, 当出现单数名词或代词 + were, 标志着虚拟语气 ; 在虚拟语气中, 主句多用过去时态 ; fall-fell-fallen v. 下降 跌倒 落下 跌落 ;

如果地震轻微, 只有不稳定的木棒倒下 ; 如果地震剧烈, 所有的木棒都会倒下。

Thus the rods, by falling, and by the direction in which they fell,

连 主 状 | 修饰 recorded 介 宾 主 谓

thus adv. 因此 这样 如此 从而 : therefore, consequently, as a result, so, accordingly, hence, in consequence, as a consequence, in this way, like this; in which they fell 定语从句修饰 direction, 介词提前 : which they fell in;

recorded for the slumbering scientist the strength of a shock that was too weak to waken him,

谓 状 宾 ← 后置定语 ← 主 系 表 状

and the direction from which it came.

连 宾 ← 介 宾 主 谓

由于地震太弱而未惊醒科学家时, 木棒倒下的多少和倒下的方向就为科学家记录下了地震的强度和地震方向。

But instruments far more delicate than that were needed

连 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态

that 指上段中的装置仪器 ; far 后跟比较级 ; delicate adj. 精致的 微妙的 脆弱的 易碎的 娇弱的 熟练的 ; delicacy n. 微妙 棘手 佳肴 ;

if any really serious advance was to be made.

引 定 主 谓 | 被动语态

be to do sth. 将要 打算 准备 表示将来时态 ; really serious advance 真正的重大进展 ; advance n. 进展 进步 推进 提高 预付款 v. 提前 进步 促进 预付 adj. 预先的 事先的 ; advance payment 预付款 ; in advance 事先 提前 ; advancement n. 发展 促进 晋升 前进 ;

但是, 如果要取得真正重大的进展, 需要有比这种装置精细得多的仪器。

The ideal to be aimed at was to devise an instrument that could record with a pen on paper,

主 ← 后置定语 | 被动 系 表 ← 主 谓 状

devise v. 设计 策划 制定 发明 创造 ; that 引导定语从句修饰 instrument; aim at sth. 努力 力争 针对 旨在 目的在于 ;

the movements of the ground or of the table as the quake passed by.

宾 ← 后置定语 引 主 谓

as 当 ... 的时候, 引导时间状语从句 ; pass by 经过 发生 : go by;

理想的目标是设计出这样一种仪器 : 当地震发生时, 它能用笔在纸上记录下大地和桌子运动情况。

While I write my pen moves, but the paper keeps still.

引 主 谓 主 谓 连 主 系 表

still adj. 静止的 平静的 安静的 寂静的 : motionless, immobile, unmoving; keep/hold/stay/remain still 保持静止 ;

我写字时, 笔是移动的, 纸是静止的。

With practice, no doubt, I could in time learn to write by holding the pen still while the paper moved.

状 状 主 谓 状 谓 状 引 主 谓

with practice 经过练习 ; no doubt 毫无疑问 : undoubtedly, surely, without a doubt, certainly; in time 及时 最终 ; on time 准时 ;

毫无疑问, 经过练习, 我最终能够学会笔不动而纸动来写字。



That sounds a silly suggestion, but that was precisely the idea

主 系 表 连 主 系 状 表

silly adj. 愚蠢的 不明事理的 : stupid, ridiculous, impractical; a silly suggestion 一种愚蠢的想法 ; precise adj. 准确的 确切的 精确的 ; precisely adv. 精确地 准确地 恰好地 正好 ; precision n. 精确 准确 ;

adopted in some of the early instruments (seismometers) for recording earthquake waves.

← idea 的后置定语 ← instruments 的后置定语

adopt v. 采纳 采用 收养 : accept, introduce, implement; adoption n. 采纳 收养 领养 ; adoptive adj. 收养的 采用的 ; adopter n. 收养者 采用者 ; adapt 改编 改写 使适应 ; adaptation n. 适应 改编本 ; seismometer n. 地震仪 ;

这听起来似乎是一种愚蠢的想法，但是早期记录地震波的仪器（地震仪）正是采用了这种思路。

But when table, penholder and paper are all moving, how is it possible to write legibly?

连 引 主 谓 状 系 形主 表 主语 状

penholder n. 夹笔装置 ; legible adj. 清楚的 清晰可读的 ≠ illegible; legibly adv. 字迹清楚地 易读地 ; legibility n. 易读性 可读性 ;

可是，当桌子、夹笔装置、纸都在移动时，怎么能书写得清楚呢？

The key to a solution of that problem lay in an everyday observation.

主 ← 后置定语 ← 后置定语 谓 状

key to 介词 to 是固定搭配 ; everyday = daily; observe v. 看到 观察 观测 ; observation n. 观察 观测 观察力 ; observant adj. 善于观察的 观察力敏锐的 ; observer n. 观察员 观察者 ;

可以从我们的日常生活观察中找到这个问题的答案。

Why does a person standing in a bus or train tend to fall when a sudden start is made?

状 谓 主 ← 现在分词短语作后置定语 谓 引 定 主 谓 | 被动语态

tend to do sth. 倾向 趋于 ; sudden adj. 突然的 : unexpected, unanticipated, abrupt, out of the blue; start n. 开始 启动 v. 开始 出发 发动 ;

一个人站在公共汽车或火车上，当车突然开动时，他为什么会倾倒呢？

It is because his feet move on , but his head stays still.

主 系 引 主 谓 连 主 系 表

move on 继续移动 往前走 继续前行 : go on ; keep/hold/stay/remain still 保持静止 ;

这是因为他的脚动了，而他的头保持着静止。

A simple experiment will help us a little further.

主 谓 宾 状

a little further 进一步 更深一步 ; far 的比较级 : further 侧重于程度 , farther 侧重于距离 ;

再做一个简单的实验可以帮助我们进一步理解这个问题。

Tie a heavy weight at the end of a long piece of string.

谓 宾 状 ← 后置定语

weigh v. 权衡 斟酌 称重量 认真考虑 ; weight n. 重量 重物 砝码 ; at the end of 在 ... 末端 ; string n. 绳子 ;

With the hand held high in the air, hold the string so that the weight nearly touches the ground.

独立结构作方式状语 谓 宾 引 主 状 谓 宾

with + 名词 + 过去分词或现在分词组成独立结构，表示一种行为方式或伴随状况 ; so that 引导结果状语从句 ; nearly adv. 几乎 将近 差不多 ;

把一个重物拴在一根长绳子的一端，把手高高举在空中握住绳子，让重物几乎接触地面。

Now move the hand to and fro and around but not up and down.

状 谓 宾 状 连 状

to and fro 来来回回 前前后后 : back and forth, backward and forward; around adv. 回转 ; up and down 上下 ;

It will be found that the weight moves but slightly or not at all.

主 谓 | 被动语态 引 主 谓 状

but adv. 只 ; slightly adv. 轻微地 轻轻地 稍稍 : somewhat, to some extent, a little, faintly, vaguely; not at all 一点也不 ;

然后把手前后左右以及旋转摆动，但不要上下摆动。结果会发现，重物是动了，但动得很小，甚至没动。

Imagine a pen attached to the weight in such a way that its point rests upon a piece of paper on the floor.

谓 宾 ← 过去分词短语作后置定语 状 ← 引 主 谓 定 宾 ← 后置定语

its 指代上文中的 pen; that 引导定语从句修饰 way; imagine v. 想象 设想 + 从句 / 名词 /doing; image n. 图像 形象 影像 v. 反映 想像 象征 ; imagination n. 想象 想象力 创造力 ; imaginary adj. 想象中的 幻想的 虚构的 ; imaginative adj. 富于想象力的 创新的 ;



Imagine an earthquake shock shaking the floor, the paper, you and your hand.

谓

宾

宾语补足语

In the midst of all this movement, the weight and the pen would be still.

状

主

系

表

midst n. 中间 中部 ; in the midst/middle of 在 ... 中间 在 ... 当中 : amid, among, amongst, within, inside;

But as the paper moved from side to side under the pen point,

连 引

主

谓

状

状

from side to side 来回 左右摇摆 从一边到另一边 : from one side to the other;

its movement would be recorded in ink upon its surface.

主

谓 | 被动语态

状

状

in ink 用墨水 ; upon its surface 纸的表面 ;

假定把一支笔拴在重物上, 笔尖落在地板上的一张纸上, 假定地震发生了, 地板、纸、你和你的手都会动, 重物 and 笔却不动。由于纸在笔尖下来回运动, 纸的表面就会用墨水记录下地板运动的情况。

It was upon this principle that the first instruments were made,

形主 系

表

引

定

主

谓 | 被动语态

it was ...that 是强调句型 ; that 引导主语从句作本句真正的主语 ; instrument n. 装置 设备 ;

but the paper was wrapped round a drum which rotated slowly.

连

主

谓 | 被动语态

宾

← 主

谓

状

drum n. 滚筒 鼓 v. 打鼓 ; rotate v. 使旋转 转动 轮换 ; rotation n. 旋转 转动 轮换 ; on/by rotation 轮流地 ; rotational adj. 旋转的 循环的 轮作的 ; 根据这一原理, 制造出了最初的地震仪器, 但是纸是卷在慢慢放置的圆筒上的。

As long as all was still, the pen drew a straight line, but while the drum was being shaken,

引

主

系

表

主

谓

定

宾

连

引

主

谓 | 被动语态

straight adj. 直的 adv. 笔直地 平正地 直接 n. 异性恋者 ; shake-shook-shaken v. 摇动 动摇 n. 摇动 抖动 颤动 ;

the line that the pen was drawing wriggled from side to side.

主

← 引

主

谓

谓

状

wriggle v. 扭动 摆动 蠕动 n. 扭动 蠕动 蜿蜒行进 ;

只要一切都是静止的, 笔就会划出一条直线 ; 但是, 圆筒受到震动, 笔所画出的线就会就会左右摆动。

The apparatus thus described, however, records only the horizontal component of the wave movement,

主

←

后置定语

连

谓

宾

←

后置定语

thus adv. 因此 这样 如此 从而 : therefore, consequently, as a result, so, hence, in consequence, as a consequence; horizontal adj. 水平的 横的 ≠ vertical adj. 竖的 纵向的 垂直的 ; horizon n. 地平线 水平线 视野 天边 眼界 ; the component of sth. 某物的组成部分 ; compose v. 组成 构成 作曲 创作 ; component n. 成分 部件 组成部分 ; composition n. 成分 作文 构成 创作 ; composer n. 创作者 作曲家 ;

which is, in fact, much more complicated.

← 主 系 插入语

状

表

which 引导非限定性定语从句修饰 component; complicate v. 使复杂化 ; complicated adj. 复杂的 难懂的 : complex; complication n. 纠纷 混乱 并发症 ; in fact 实际上 : in reality, really, actually, as a matter of fact, in truth, in point of fact;

然而, 这里所说的仪器记录下来的只是地震波运动中的水平部份, 地震波的运动实际比这要复杂得多。

If we could actually see the path described by a particle, such as a sand grain in the rock,

引 主

谓

状

谓

宾

←

后置定语

同位语

if 引导条件状语从句 ; actually adv. 确实地 事实上 : in fact, really, in point of fact, in reality, truly, essentially; such as 就像 ;

it would be more like that of a bluebottle buzzing round the room;

主

系

表

←

后置定语

that 指 path; bluebottle n. 绿头苍蝇 ; buzz v. 发出嗡嗡声 n. 嗡嗡声 ;

it would be up and down, to and fro and from side to side.

主

系

表

假如我们真能看到诸如岩石中一个沙粒分子的运动轨迹, 那就像一只嗡嗡叫的绿头苍蝇在屋内飞行的轨迹, 呈现出上上下下、来来回回、左左右右 3 种运动形式。



Instruments have been devised and can be so placed

主

谓 | 被动语态

连

谓 | 被动语态

that all three elements can be recorded in different graphs.

引

定

主

谓 | 被动语态

状

three elements 指 up and down, to and fro and from side to side; graph n. 曲线图 图表 图形 图像 ;

已经设计出了一些仪器，它按照一定的方式安放就可测绘出这三种运动的曲线图。

When the instrument is situated at more than 700 miles from the earthquake centre,

引

主

谓 | 被动语态

状

when 引导时间状语从句 ; situate v. 使位于 使坐落于 将 ... 置于 (常用被动语态); situation n. 情境 情况 形势 情景 地点 ;

the graphic record shows three waves arriving one after the other at short intervals.

定

主

谓

宾

←

后置定语

状语修饰 arriving

graphic adj. 绘画的 书画的 图样的 图案的 ; graphic design 平面设计 图形设计 ; interval n. 时间间隔 区间 间歇 音程 ; at intervals 间或 不时 ;

如果把这种仪器安装在距震源中 700 多英里远的地方，曲线记录就能显示出前后相同的这 3 种地震波。

The first records the arrival of longitudinal vibrations.

主

谓

宾

←

后置定语

the first (wave); arrival n. 到达 ; arrive v. 到达 ; longitudinal adj. 纵向的 纵向的 经度的 ; longitudinal vibrations 纵向波 ; longitude n. 经度 ; latitude n. 纬度 ; altitude n. 海拔 ; attitude n. 态度 看法 姿态 ; gratitude n. 感谢 感恩 ;

The second marks the arrival of transverse vibrations

主

谓

宾

←

后置定语

the second (wave); transverse adj. 横向的 横断的 横切的 n. 横向 ; transverse vibrations 横向波 ;

which travel more slowly and arrive several minutes after the first.

← 主

谓

状

连

谓

状

首先记录下的是纵向波的到达；然后记录下的是横向波的到达，横向波比纵向波传播得慢，在纵向波到达几分钟后才能到达。

These two have travelled through the earth.

主

谓

状

It was from the study of these that so much was learnt about the interior of the earth.

状语 | 被强调的部分

主

谓 | 被动语态

状

← 后置定语

it was/is ...that 强调结构 ; these 上述的两种波 ; interior n. 内部 内陆 内地 里面 adj. 内部的 里面的 ; interior design 内部设计 室内设计 ; exterior n. 外部 外观 外表 adj. 外面的 外部的 外表的 ; exterior design 外观设计 外形设计 ;

这两种波都是穿过地球而来的。正是从这两种波中的研究中，我们可以了解到地球内部的许多情况。

The third, or main wave, is the slowest and has travelled round the earth through the surface rocks.

主

同位语

系

表 | 最高级

连

谓

状

the third (wave) ; is the slowest (of all); round the earth 环绕地球 ;

第三种波，即主波，是最慢的，是围绕地球通过表面岩石传来的。

Vocabularies | 词汇

◆ earthquake n. 地震

◆ slumber v. 睡眠

◆ ninepin n. 九柱戏中的木柱

◆ rigid adj. 坚硬的

◆ delicate adj. 灵敏的

◆ seismometer n. 地震仪

◆ penholder n. 笔杆

◆ legibly adv. 字迹清楚地

◆ drum n. 鼓状物

◆ wriggle v. 扭动

◆ bluebottle n. 绿头苍蝇

◆ graph n. 图表

◆ graphic adj. 图示的

◆ longitudinal adj. 纵向的

◆ transverse adj. 横向的

◆ rotate: 侧重指物体围绕自己的轴或中心旋转，即自转

revolve: 强调指物体围绕本身以外的中心旋转，即公转

roll: 指某物在平面上滚动或翻滚

spin: 指沿内轴迅速而连续旋转，或沿外部一个点作快速圆周运转

turn: 普通用词，中性，含义广泛，根据搭配，可指作一个圆周运动或连续地作圆周运动，也可指仅是沿圆的弧形转动

whirl: 指旋转或作圆周运动，侧重急速或力量

circle: 指作圆周运动

● adj. 刻板的 严格的 : rigid, strict, rigorous

rigid: 指没有灵活性、机动性。

strict: 指在行为规则上要求严格。

rigorous: 侧重指严格到毫不宽容的地步。

● v. 设计 设想 : devise, conceive, formulate

devise: 侧重设计的临时性和权宜性，并隐含有更多的设想可用。

conceive: 强调在制定计划之前的先有设想构思。

formulate: 与 conceive 相反，指在 devise 之后的具体设计活动







Lesson 43 Are there strangers in space? 宇宙中有外星人吗?



First listen and then answer the following question.

What does the 'uniquely rational way' for us to communicate with other intelligent beings in space depend on?

We must conclude from the work of those who have studied the origin of life, that given a planet only approximately like our own, life is almost certain to start. Of all the planets in our own solar system, we are now pretty certain the Earth is the only one on which life can survive. Mars is too dry and poor in oxygen, Venus far too hot, and so is Mercury, and the outer planets have temperatures near absolute zero and hydrogen-dominated atmospheres. But other suns, stars as the astronomers call them, are bound to have planets like our own, and as the number of stars in the universe is so vast, this possibility becomes virtual certainty. There are one hundred thousand million stars in our own Milky Way alone, and then there are three thousand million other Milky Ways, or galaxies, in the universe. So the number of stars that we know exist is now estimated at about 300 million million million.

Although perhaps only 1 per cent of the life that has started somewhere will develop into highly complex and intelligent patterns, so vast is the number of planets, that intelligent life is bound to be a natural part of the universe.

If then we are so certain that other intelligent life exists in the universe, why have we had no visitors from outer space yet? First of all, they may have come to this planet of ours thousands or millions of years ago, and found our then prevailing primitive state completely uninteresting to their own advanced knowledge. Professor Ronald Bracewell, a leading American radio astronomer, argued in *Nature* that such a superior civilization, on a visit to our own solar system, may have left an automatic messenger behind to await the possible awakening of an advanced civilization. Such a messenger, receiving our radio and television signals, might well re-transmit them back to its home-planet, although what impression any other civilization would thus get from us is best left unsaid.

But here we come up against the most difficult of all obstacles to contact with people on other planets — the astronomical distances which separate us. As a reasonable guess, they might, on an average, be 100 light years away. (A light year is the distance which light travels at 186,000 miles per second in one year, namely 6 million million miles.) Radio waves also travel at the speed of light, and assuming such an automatic messenger picked up our first broadcasts of the 1920's, the message to its home planet is barely halfway there. Similarly, our own present primitive chemical rockets, though good enough to orbit men, have no chance of transporting us to the nearest other star, four light years away, let alone distances of tens or hundreds of light years.

Fortunately, there is a 'uniquely rational way' for us to communicate with other intelligent beings, as Walter Sullivan has put it in his excellent book, *We Are not Alone*. This depends on the precise radio frequency of the 21-cm wavelength, or 1420 megacycles per second. It is the natural frequency of emission of the hydrogen atoms in space and was discovered by us in 1951; it must be known to any kind of radio astronomer in the universe.

Once the existence of this wave-length had been discovered, it was not long before its use as the uniquely recognizable broadcasting frequency for interstellar communication was suggested. Without something of this kind, searching for intelligences on other planets would be like trying to meet a friend in London without a pre-arranged rendezvous and absurdly wandering the streets in the hope of a chance encounter.

Anthony Michaelis *Are There Strangers in Space?* from *The Weekend Telegraph*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

We must conclude from the work of those who have studied the origin of life,

主 谓 状 <后置定语> <主 谓 宾 <后定

conclude v. 得出结论 达成 断定 终止; conclusion n. 结论 结束 结果 总结; in conclusion 总之 总而言之; conclusive adj. 确凿的 结论性的, 不容置疑的; conclusively adv. 最终 确实 总结性地 彻底的; origin n. 起源 起因 源头; original adj. 原来的 起初的 首创的 n. 原件 正本 原作; originally adv. 最初 原先 原来 起初; who 引导定语从句修饰 those;

that given a planet only approximately like our own, life is almost certain to start.

引 过去分词短语作条件状语 | 跟 if 引导的条件状语从句相近 主 系 状 表

that 引导宾语从句作 conclude 的宾语; approximately adv. 大概 近似地 大约地: about, just about, around, roughly, roughly speaking, give or take, more or less; approximate v. 近似 接近 近似计算 adj. 大约的 近似的; only approximately like our own planet 的定语;

根据研究生命起源的人们所作的工作, 我们必然会得出这样的结论: 如果设想有一颗行星和我们地球的情况基本相似, 那几乎肯定会产生生命。

Of all the planets in our own solar system,

one 的定语

solar adj. 太阳系的 太阳的 太阳能的; solar calendar 阳历 公历; lunar adj. 月球的 月亮的 阴历的; lunar calendar 阴历; solar system 太阳系; Milky Way 银河系; star n. 恒星; moon n. 卫星 月亮; galaxy n. 星系 银河 银河系;



we are now pretty certain the Earth is the only one on which life can survive.

主 系 状 表 主 系 表 介 宾 主 谓

survive v. 幸免于 幸存下来；survival n. 生存 存活 幸存 残存物；survival of the fittest 适者生存法则；survivor n. 幸存者 生还者；on which 定语从句修饰 the only one；

我们目前可以肯定的是，在我们太阳系的所有行星中，地球是生命能存在的唯一行星。

Mars is too dry and poor in oxygen, Venus far too hot, and so is Mercury,

主 系 表 连 表 状 主 状 表 连 表 系 主

oxygen n. 氧气；hydrogen n. 氢气；Mars n. 火星；Mercury n. 水星 汞 水银；Venus n. 金星 爱神维纳斯；be poor in 缺少；Venus (is) far ...；

and the outer planets have temperatures near absolute zero and hydrogen-dominated atmospheres.

连 主 谓 宾 ← 后置定语 连 前置定语 → 宾

absolute zero 绝对零度；hydrogen-dominated 氢气围绕的；dominate v. 控制 支配 左右 影响 统治 主宰；dominance n. 优势 控制 统治 权势；domination n. 统治 优势 支配 控制；dominator n. 统治者 占优势者；domineer v. 跋扈 高耸 对 ... 飞扬跋扈 作威作福；domineering adj. 专断的 盛气凌人的；atmosphere n. 大气层 气氛 氛围 气压 风格；sphere n. 领域 球体；

火星太干燥又缺氧，金星太热，水星也一样。除此之外，太阳系的其他行星的温度都接近绝对零度，并围绕着以氢气为主的大气层。

But other suns, stars as the astronomers call them, are bound to have planets like our own,

连 主 同位语 引 主 谓 宾 谓 宾 ← 后置定语

本行中 as 作为关系代词引导定语从句修饰 stars；bound adj. 一定会 很可能会 受约束 n. 跳跃 蹦跳；be bound to 必定 注定 一定会；be bound up in 热心于 专心于；be bound up with 与 ... 有密切联系；astronomy n. 天文学；astronomer n. 天文学家；planet n. 行星；

and as the number of stars in the universe is so vast, this possibility becomes virtual certainty.

连 引 主 ← 后置定语 ← 后置定语 系 状 表 主 谓 定 宾

as 引导原因状语从句 = for, because, since；universe n. 宇宙 世界 总体 领域；universal adj. 普遍的 全体的 共同的；Universal Declaration of Human Rights 世界人权宣言；university n. 大学；virtual adj. 事实上的 实际上的 虚拟的；VR Virtual Reality 虚拟现实；virtually adv. 几乎 实际上 事实上；certainty n. 确定性 确实 必然；certain adj. 肯定 确定 确信 无疑；

但是，其他的太阳，既天文学家所说的恒星，肯定会有像我们地球一样的行星。因为宇宙中恒星的数目极其庞大，所以存在着产生有生命星球的这种可能性是肯定无疑的。

There are one hundred thousand million stars in our own Milky Way alone,

谓 主 状

there be + 主语 + 修饰语，某处有某物，there 是个引导词，there be 为谓语，动词必须和后面的主语在人称和数上保持一致；Milky way 银河；

and then there are three thousand million other Milky Ways, or galaxies, in the universe.

连 谓 主 连 主 状

galaxy n. 星系 银河 银河系；

So the number of stars that we know exist is now estimated at about 300 million million million.

连 主 ← 后置定语 ← 主 插入语 谓 谓 状 谓 | 被动语态 宾

exist v. 存在 生存 实际上有；co-exist v. 共存；existence n. 存在 实有；existent adj. 存在的 现存的 实有的；existential adj. 存在性的 存在主义的；estimate v. 估计 估算 估价；estimation n. 评价 估计 判断 看法；underestimate v. 低估 轻视；overestimate v. 过高估计；

仅我们的银河系就有 1000 亿颗星，况且在宇宙中还有 30 亿个天河，即银河系。因此，我们所知道的现有恒星数目估计约有 30 亿 X1000 亿颗。

Although perhaps only 1 per cent of the life that has started somewhere

引 状 状 主 ← 主 谓 状

although, even though, even if, though, whatever, however 尽管 不论 即使，引导让步状语从句；

will develop into highly complex and intelligent patterns,

谓 宾

intelligent adj. 有才智的 聪明的 智慧的；intelligence n. 智力 智慧 才智；AI Artificial Intellience 人工智能；IQ Intelligence Quotient 智商；

so vast is the number of planets, that intelligent life is bound to be a natural part of the universe.

表 系 主 ← 后置定语 引 定 主 谓 宾

so vast ... 倒装结构：the number of planets is so vast；so...that 如此 ... 以致于，结果状语从句；表示结果和程度的状语从句常与 so, such 连用；

虽然在已经产生生命的某个地方，可能只有 1% 会发展成高度复杂有智力的生命形态，但是行星的数目是那么庞大，有智力的生命必然是宇宙的自然组成部分。

If then we are so certain that other intelligent life exists in the universe,

引 状 主 系 状 表 引 主 谓 状

if 引导条件状语从句；be certain that ...that 引导宾语从句；

why have we had no visitors from outer space yet?

状 谓 主 谓 宾 ← 后置定语 状

outer adj. 外部外面的 外界的 外表的 外围的 外边的 ≠ inner adj. 里面的 向内的 内部的；outer space 星际空间 外部空间；

既然我们如此坚信宇宙中存在着其他有智力的生命，那么我们为什么还未见到外层空间来访的客人呢？

First of all, they may have come to this planet of ours thousands or millions of years ago,

状 主 谓 1 宾 状

and found our then prevailing primitive state completely uninteresting to their own advanced knowledge.

连 谓 2 宾 宾语补足语

prevail v. 流行 盛行 战胜 压倒；prevail over 压倒 战胜；prevailing adj. 普遍的 盛行的 流行的 主要的；primitive adj. 原始的 简单的 粗糙的；advanced adj. 先进的 高级的 高等的 晚期的；

首先，他们可能在几千年前或几百年前已来过我们地球，并且发现我们地球当时普遍存在着的原始状态同他们的先进的知识相比是索然无味的。

Professor Ronald Bracewell, a leading American radio astronomer,

主 同位语

Professor n. 教授 研究员；radio astronomer 射电天文学家；

argued in Nature that such a superior civilization, on a visit to our own solar system, may have left

谓 状 引 定 主 状 谓

Nature 自然杂志；superior adj. 高级的 优越的 更好的 占优势的 n. 上级 上司；inferior adj. 较差的 次的 级别低的 n. 下级 不如别人的人；on a visit to our ... 在访问我们太阳系的时候；may have left [may have done] 对过去情况的推测；

an automatic messenger behind to await the possible awakening of an advanced civilization.

宾 状 目的状语

automatic adj. 自动的 无意识的 不假思索的 机械的；automatically adv. 自动地 自然地 无意识地；automate v. 使自动化；automation n. 自动化；automatism n. 自动主义 自动性；automobile n. 汽车；autonomy n. 自治 自主 自主权 自治权；messenger n. 信使 送信人；

美国一位重要的射电天文学家罗纳德·布雷斯韦尔教授在《自然》杂志上提出了这样的观点：假如有如此高级文明生命访问了我们的太阳系，很可能在离开太阳系时留下自动化信号装置，等待先进文明的觉醒。

Such a messenger, receiving our radio and television signals,

主 时间状语 | 收到我们的无线电或电视信号后

messenger n. 信使 送信人 信差 使者；message n. 信息 消息 v. 向某人传递讯息；

might well re-transmit them back to its home-planet,

谓 宾 宾语补足语

might well 很有可能；re 再次 - transmit v. 传输 传播 发射 传染；transmission n. 传播 传递 传输 发射；transmissive adj. 能传送的 能传导的；

although what impression any other civilization would thus get from us is best left unsaid.

引 主 ← 主 谓 状 谓 状 系 表

is best left unsaid 最好不去说它；

这种自动化信息装置，在接收到我们的无线电和电视信号后，完全有可能把这些信号发回到原来的行星。至于其他文明行星对我们地球会有什么印象，还是不说为好。

But here we come up against the most difficult of all obstacles to contact with people on other planets —

连 状 主 谓 宾 ← obstacles 的后置定语

come up against 遇到 遇到：come upon, confront, face, encounter；obstacle n. 妨碍 / 障碍物 绊脚石；contact with sb./sth. 与 ... 接触 联系；

the astronomical distances which separate us.

obstacles 的同位语 ← 主 谓 宾

astronomical adj. 天文学的 天文数字的 极其巨大的；astronomically adv. 天文学地 极其巨大地；which 引导定语从句修饰 distances；separate v. 分离 区分 隔开 区别 adj. 单独的 独立的 分开的；separately adv. 单独地 分别地；separable adj. 可分开的 可分隔的 可分离的；inseparable adj. 不能分离的 不可分割 形影不离的；separation n. 分离 分开 分割 隔离；separatist n. 分离分子 分离主义者 独立主义者；

然而，在和外星人联系中我们遇到的最大困难是分隔我们的天文距离。



As a reasonable guess, they might, on an average, be 100 light years away.

状 主 系 插入语 系 表

on an average 平均起来 平均而言 一般说来；average n. 平均水平 平均数 adj. 平均的 普通的 典型的 正常的 v. 平均为；

(A light year is the distance which light travels at 186,000 miles per second in one year,

主 系 表 ← 引 主 谓 状 状

namely 6 million million miles.)

the distance 的同位语

namely adv. 换句话说 即 也就是 = this is to say;

据合理推算，外星人离我们平均距离也有 100 光年之远（1 光年是光以每秒 186,000 英里的速度在一年内走的距离即 6 万亿英里）。

Radio waves also travel at the speed of light,

主 状 谓 状

and assuming such an automatic messenger picked up our first broadcasts of the 1920's,

连 引 定 主 谓 宾 ← 后置定语

assume v. 假设 假定；assumption n. 假设 假定；assuming conj. 假定 假如 假设 = supposing；pick up 接收：receive, get, obtain, grasp；

at the speed of 以 ... 的速度；broadcast n. 广播节目 v. 广播 传播 播送；podcast n. 播客节目；

the message to its home planet is barely halfway there.

主 ← 后置定语 系 表

barely adv. 仅仅 勉强 几乎不：hardly, scarcely, just about, only just；halfway adv. 半途 半途 在中途 到一半 adj. 中间的；

无线电波也是以光速传播的。假定外星人的这种自动化信息装置接收到了我们二十世纪二十年代的第一次广播信号，那么这个信号在发回到原来的行星途中刚刚走了一半路程。

Similarly, our own present primitive chemical rockets, though good enough to orbit men,

状 前置定语 → 主 状

chemistry n. 化学；chemist n. 化学家 药剂师；chemical adj. 化学的；rocket n. 火箭 v. 飙升 骤增；orbit v. 环轨道运行 n. 轨道；

have no chance of transporting us to the nearest other star, four light years away,

谓 宾 ← 后置定语修饰 chance ← 后置定语修饰 star

let alone distances of tens or hundreds of light years.

后置定语修饰 star

let alone 不必考虑 更不用说 = without considering, leave alone, leave off；

同样，我们目前使用的原始化学火箭，虽然把人送入轨道，但尚不能把我们送到离我们最近、相距 4 光年的其他星球上去，更不用说几十光年或几百光年远的地方了。

Fortunately, there is a 'uniquely rational way' for us to communicate with other intelligent beings,

状 谓 前置定语 → 主 ← 后置定语修饰 way

for + 名词 + to do 结构，to do 可以有它的复合结构，即 to do 前加 for, for... 是 to do 意思上的主语，这种结构可用作主语，主语补足语，修饰语，动词的修饰语，表示目的；rational adj. 合理的 理性的 明智的 理智的；communicate v. 沟通 传达 传播；communicate to/with 与 ... 交流；communication n. 通信 交际 交流；in communication with 与 ... 联系 交流；telecommunication n. 电信；China Telecommunication 中国 电信；China Unicom 中国联通；China Mobile 中国移动；

as Walter Sullivan has put it in his excellent book, *We Are not Alone*.

引 主 谓 宾 状 book 的同位语 | 书名

幸运的是，有一种我们可以和其他智力生命通讯联系的“唯一合理的方法”，正如沃尔特·沙利方在其杰作《我们并不孤独》中阐述的。

This depends on the precise radio frequency of the 21-cm wavelength, or 1420 megacycles per second.

主 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语

precise adj. 准确的 确切的 精确的；precisely adv. 精确地 准确地 恰好地 正好；precision n. 精确 准确；radio frequency 无线电射频；frequency n. 频率 次数；frequent adj. 频繁的 经常发生的；frequently adv. 频繁地 时常；wavelength n. 波长 频道；megacycle n. 兆周 兆赫；micrometer = micrometre n. 微米；mm millimeter = millimetre n. 毫米；cm centimeter = centimetre n. 厘米；dm decimeter = decimetre n. 分米；m meter = metre n. 米；kl kilometer = kilometre n. 千米 公里；myriameter = myriametre n. 一万米 十公里；

这种通讯联系要靠 21 厘米波段，即每秒 1420 兆周的精确无线电频率。

It is the natural frequency of emission of the hydrogen atoms in space and was discovered by us in 1951;

主 系 前置定语 → 表 ← frequency 的后置定语 连 谓 | 被动语态 状

emit v. 放射 发出；emission n. 排放 辐射 排放物；CO2 emission 二氧化碳排放；gas emission 气体排放；hydrogen n. 氢；atom n. 原子；



it must be known to any kind of radio astronomer in the universe.

主 谓 | 被动语态 状

be known to 为 ... 所熟知 周知于 : be familiar to/with; be known as 被称作 被认为是 ;

这个频率是空间氢原子释放的自然频率，是在 1951 年被人类发现的。这个频率是宇宙中任何射电天文学家都应该熟悉的。

Once the existence of this wave-length had been discovered,

引 主 ← 后置定语 谓 | 被动语态

it was not long before its use as the uniquely recognizable broadcasting frequency

主 系 表 引 主 ← 后置定语

for interstellar communication was suggested.

← 后置定语 谓 | 被动语态

interstellar adj. 星际的 ;

一旦这种波长的实际存在被发现，提出把它作为星际间唯一可辨认的广播频率就为期不远了。

Without something of this kind, searching for intelligences on other planets would be

状 ← 后置定语 现在分词短语作主语 系

without 如果没有 (in the absence of);

like trying to meet a friend in London without a pre-arranged rendezvous

表语

pre- 前缀，意为 before; rendezvous n. 约会 集合点 会合 : meeting place/point, assembly point, location, site, appointment, date;

and absurdly wandering the streets in the hope of a chance encounter.

连 状 表语 | and 连接 like prep. 的两个现在分词短语

absurd adj. 荒谬的 荒唐的 ; absurdly adv. 荒谬地 荒诞地 ; absurdity n. 荒诞 荒谬 谬论 ; wander v. 游逛 ; wonder v. 想知道 ; chance encounter 巧遇 ; chance adj. 意外的 偶然的 碰巧的 v. 冒险 n. 机会 机遇 偶然 ; encounter n. 遭遇 交锋 遇到 相遇 v. 邂逅 偶遇 : come across/ upon, bump into, meet, confront; in the hope of, in hopes of 希望着 期待着 : in hope that, hoping;

没有这种手段，要想寻觅其他星球上的智力生命，就如同去伦敦见一位朋友，事先未约定地点，而荒唐地在街上游逛，以期待碰巧遇上一样。

Vocabularies | 词汇

- ◆ Mercury n. 水星
- ◆ hydrogen n. 氢气
- ◆ prevailing adj. 普遍的
- ◆ radio astronomer 射电天文学家
- ◆ uniquely adv. 唯一地
- ◆ rational adj. 合理的
- ◆ radio frequency 无线电频率
- ◆ cm centimetre n. 厘米
- ◆ megacycle n. 兆周
- ◆ emission n. 散发
- ◆ interstellar adj. 星际的
- ◆ rendezvous n. 约会地点
- ◆ encounter n.v. 相遇







Lesson 44 Patterns of culture 文化的模式



First listen and then answer the following question.

What influences us from the moment of birth?

Custom has not commonly been regarded as a subject of any great moment. The inner workings of our won brains we feel to be uniquely worthy of investigation, but custom, we have a way of thinking, is behaviour at its most commonplace. As a matter of fact, it is the other way around. Traditional custom, taken the world over, is a mass of detailed behaviour more astonishing than what any one person can ever evolve in individual actions, no matter how aberrant. Yet that is a rather trivial aspect of the matter. The fact of first-rate importance is the predominant role that custom plays in experience and in belief, and the very great varieties it may manifest.

No man ever looks at the world with pristine eyes. He sees it edited by a definite set of customs and institutions and ways of thinking. Even in his philosophical probings he cannot go behind these stereotypes; his very concepts of the true and the false will still have reference to his particular traditional customs. John Dewey has said in all seriousness that the part played by custom in shaping the behaviour of the individual, as against any way in which he can affect traditional custom, is as the proportion of the total vocabulary of his mother tongue against those words of his own baby talk that are taken up into the vernacular of his family. When one seriously studies the social orders that have had the opportunity to develop autonomously, the figure becomes no more than an exact and matter-of-fact observation. The life history of the individual is first and foremost an accommodation to the patterns and standards traditionally handed down in his community. From the moment of his birth, the customs into which he is born shape his experience and behaviour. By the time he can talk, he is the little creature of his culture, and by the time he is grown and able to take part in its activities, its habits are his habits, its beliefs his beliefs, its impossibilities his impossibilities. Every child that is born into his group will share them with him, and no child born into one on the opposite side of the globe can ever achieve the thousandth part. There is no social problem it is more incumbent upon us to understand than this of the role of custom. Until we are intelligent as to its laws and varieties, the main complicating facts of human life must remain unintelligible.

The study of custom can be profitable only after certain preliminary propositions have been accepted, and some of these propositions have been violently opposed. In the first place, any scientific study requires that there be no preferential weighting of one or another of the items in the series it selects for its consideration. In all the less controversial fields, like the study of cacti or termites or the nature of nebulae, the necessary method of study is to group the relevant material and to take note of all possible variant forms and conditions. In this way, we have learned all that we know of the laws of astronomy, or of the habits of the social insects, let us say. It is only in the study of man himself that the major social sciences have substituted the study of one local variation, that of Western civilization.

Anthropology was by definition impossible, as long as these distinctions between ourselves and the primitive, ourselves and the barbarian, ourselves and the pagan, held sway over people's minds. It was necessary first to arrive at that degree of sophistication where we no longer set our own belief against our neighbour's superstition. It was necessary to recognize that these institutions which are based on the same premises, let us say the supernatural, must be considered together, our own among the rest.

Ruth Benedict *Patterns of Culture*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Custom has not commonly been regarded as a subject of any great moment.

主 谓 状 谓 | 被动语态 主语补足语 ← 后置定语

custom n. 风俗 习惯 光顾; moment n. 重要性 瞬间 时机 片刻; momentum n. 动量 势头 动力 推动力; momentous adj. 极其重要的 关键的; be regarded as 被认为是;

风俗一般未被认为是什么重要的课题。

The inner workings of our won brains we feel to be uniquely worthy of investigation,

前置定语 → 宾 ← 后置定语 主 谓 宾语补足语

为了强调 feel 的宾语 The inner workings of our won brains, 把它提前; be worthy of 值得 配得上 对得起; investigate v. 调查 = look into 研究; investigation n. 调查 侦查; under investigation 正在调查中; investigator n. 调查者 侦查员;

but custom, we have a way of thinking, is behaviour at its most commonplace.

连 主 插入语 系 表 ← 后置定语

commonplace adj. 平凡的 普通的 普遍的 n. 老生常谈 常见的事 司空见惯 [common adj. 普通普遍的 +place n. 地点];

我们觉得, 只有我们大脑内部的活动情况才值得研究, 至于风俗呢, 只是些司空见惯的行为而已。



As a matter of fact, it is the other way around.

状 主 系 表

as a matter of fact 事实上 实际上 : in fact/reality/truth, frankly speaking, to tell the truth, actually, in point of fact; the other way around/round 正好相反 反过来 : on the contrary, conversely, inversely, in opposition;

事实上, 情况正好相反。

Traditional custom, taken the world over, is a mass of detailed behaviour

定 主 ← 过去分词短语作后置定语 系 定 表

mass n. 大量 质量 群众 块 v. 聚集 集结 adj. 大批的 数量极多的 广泛的 ; a mass of 许多 ;

more astonishing than what any one person can ever evolve in individual actions, no matter how aberrant.

← 后置定语修饰 behaviour 引 宾 主 谓 状 让步状语

than 引导比较状语从句 ; individual adj. 个人的 个别的 : personal, separate; no matter how aberrant (they may be); than 比较状语从句 ; aberrant adj. 违反常规的 反常的 异常的 : abnormal, unusual, deviant, irregular, eccentric, odd;

从世界范围来看, 传统风俗是由许多细节性的习惯行为组成, 它比任何个人养成的行为都更加引人注目, 不管个人行为多么异常。

Yet that is a rather trivial aspect of the matter.

状 主 系 定 表 ← 后置定语

trivial adj. 琐细的 平凡的 微不足道的 : unimportant, inconsequential, insignificant, trifling, negligible; rather 程度副词 ;

The fact of first-rate importance is the predominant role that custom plays in experience and in belief,

主 ← 后置定语 系 表 ← 引 主 谓 状

first-rate adj. 第一流的 质量最优的 优等的 : superb, first-class, best, excellent, outstanding, exceptional; predominant adj. 显著的 明显的 盛行的 占优势的 ; dominant adj. 首要的 显著的 占支配地位的 ; play a role/part in 在 ... 中起作用 ; that 引导定语从句修饰 role ;

and the very great varieties it may manifest.

连 表 主 谓

manifest v. 预示 表示 表明 显现 ; manifestation n. 显示 表示 表明 显灵 ; manifesto n. 宣言 告示 ; it may manifest 定语从句修饰 varieties;

这只是问题的一个次要的方面。最重要的是, 风俗在实践中和信仰上所起的举足轻重的作用, 以及它所表现出来的极其丰富多采的形式。

No man ever looks at the world with pristine eyes.

主 状 谓 宾 状

pristine adj. 最早的 原来的 原始的 质朴的 纯洁的 崭新的 清新的 : pure, original, primeval, immaculate;

没有一个人是用纯洁而无偏见的眼光看待世界。

He sees it edited by a definite set of customs and institutions and ways of thinking.

主 谓 宾 ← 过去分词短语作后置定语

it 指 the world; a definite set of 一套固定的 ; edit v. 编辑加工 编辑 剪辑 编纂 ; editor n. 编辑 ; editorial adj. 编辑的 编者的 主编的 n. 社论 社评 ; institution n. 制度 制定 建立 设立 机构 协会 ; institute v. 建立 实行 开始 n. 机构 学院 研究所 学会 ; institute system 学院制 ;

人们所看到的是一个受特定风俗习惯、制度和思想方式剪辑过的世界。

Even in his philosophical probings he cannot go behind these stereotypes;

状 主 谓 宾

philosophy n. 哲学 ; philosopher n. 哲学家 ; philosophical adj. 哲学的 达观的 ; probe v. 探究 追问 盘问 n. 探究 详尽调查 传感器 ; go/get behind 超越 调查 探究 跟随 ; stereotype n. 陈规 刻板印象 老套 adj. 固定不变的 陈规旧套的 (stereo n. 音响 adj. 立体声的 + type n. 类型种类);

his very concepts of the true and the false will still have reference to his particular traditional customs.

主 ← 后置定语 谓 状 谓 宾 状

his very, very adj. 表示强调 ; reference n. 参考 编号 提到 引用 参考文献 v. 参考 查阅 ; have reference to 参照 ...;

甚至在哲学领域的探索中, 人们也无法超越这些定型的框框。人们关于真与伪的概念依然和特定的传统风俗有关。

John Dewey has said in all seriousness

主 谓 状

serious adj. 严重的 严肃的 认真的 需认真考量的 ; seriously adv. 认真地 严重地 严肃地 ; seriousness n. 严肃 严重 认真 ;

that the part played by custom in shaping the behaviour of the individual,

引 主 ← 过去分词短语作 part 的后置定语 ← 后置定语

that 引导宾语从句作 said 的宾语 ; play a role/part in 在 ... 中起作用 ;



as against any way in which he can affect traditional custom,

状 ← 状 主 谓 宾

as against 与 ... 相比较就如同 与 ... 相对照 相对与 与 ... 比较; affect v. 影响 侵袭 假装 使感染; effect n. 影响 作用 效果 效应 v. 引起 实现 达成;

is as the proportion of the total vocabulary of his mother tongue against those words of his own baby talk

系 表

proportion n. 比例 部分 份额 v. 摊派 使相称; tongue n. 语言 = language 方言 = dialect 舌头; native tongue 母语;

that are taken up into the vernacular of his family.

← 主 谓 | 被动语态 宾

be taken up into 被接纳到; vernacular n. 方言 土语 本国语 本地话 adj. 本乡的 口语的;

约翰·杜威曾经非常严肃地指出: 风俗在形成个人行为方面所起的作用和一个对风俗的任何影响相比, 就好像他本国语言的总词汇量和自己咿呀学语时他家庭所接纳的他的词汇量之比。

When one seriously studies the social orders that have had the opportunity to develop autonomously,

引 主 状 谓 定 宾 ← 主 谓 宾 宾语补足语 状

when 引导时间状语从句; that 引导定语从句修饰 social orders 社会秩序; autonomy n. 自治 自主 自主权; autonomic adj. 自治的 自律的 自主的; autonomous adj. 自治的 自主的 自发的; anonymous adj. 匿名的 名字不公开的;

the figure becomes no more than an exact and matter-of-fact observation.

主 系 表

the figure 比喻; no more than 只不过是 不过是 仅仅; matter-of-fact adj. 事实的 实际的 实事求是的: down-to-earth, straightforward, rational, realistic, practical, sensible, factual; observe v. 仔细观察; observer n. 观察员 观察者; observation n. 观察 观测 观察力;

当一个人认真地研究自发形成的社会秩序时, 杜威的比喻就是他实事求是观察得来的形象化的说法。

The life history of the individual is first and foremost an accommodation to the patterns and standards

主 ← 后置定语 系 状 表

first and foremost 首先 首要地 第一位的和首要的: primarily, above all, in the first place, predominantly, firstly; accommodate v. 适应 调节 容纳 顺应 提供住宿; be an accommodation to 适合 适应; accommodation n. 适应 住宿 膳宿 和解; accommodative adj. 乐于助人的 随和的 适应的; accommodating adj. 乐于助人的 与人方便的 随和的 亲切的; pattern n. 模式 方式 图案 模型 v. 促成 构成图案;

traditionally handed down in his community.

状 后置定语修饰 patterns and standards

tradition n. 传统 惯例; traditional adj. 传统的 习俗的 惯例的; traditionally adv. 传统上 传统地; hand down/on 流传下来 传给 传递 = pass down/on; community n. 社区 社团 公众; communitarian n. 公有制社会的人 社群主义者;

个人的生活史首先就是适应他的社会世代相传形成的生活方式和准则。

From the moment of his birth, the customs into which he is born shape his experience and behaviour.

状 主 ← 状 主 谓 | 被动 谓 宾

shape v. 塑造 影响 ... 的发展 n. 形状 外形 状况 样子; shapely adj. 有曲线美的 匀称的; shapeless adj. 无定形的 不成形的;

从他呱呱坠地的时刻起, 他所生于其中的风俗就开始塑造他的经历和行为规范。

By the time he can talk, he is the little creature of his culture,

引 主 谓 主 系 表

and by the time he is grown and able to take part in its activities,

连 引 主 并列谓语 宾

take part in 参与 参加 贡献 = participate in, partake, join in; take place at/in 在某地举行;

its habits are his habits, its beliefs his beliefs, its impossibilities his impossibilities.

主 系 表 主 表 主 表

此句为并列结构, 在并列结构中 be 可以省略, 主 (are) 表: its beliefs (are) his beliefs, its impossibilities (are) his impossibilities.; impossible adj. 不可能的 难处理的 很难对付的; impossibly adv. 不可能地 无法可想地; impossibility n. 不可能 不可能的事;

到他会说话时, 他就是传统文化塑造的一个小孩子了; 等他长大了, 能做各种事了, 他的社会的习惯就是他的习惯, 他的社会的信仰就是他的信仰, 他的社会不能做的事就是他不能做的事。

Every child that is born into his group will share them with him,

主 ← 主 谓 | 被动 状 谓 宾 状

share sth./sb. with sb. 与某人分享某物某人;



and no child born into one on the opposite side of the globe can ever achieve the thousandth part.

连 主 ← child 的定语 ← one 的后置定语 谓 宾

one 指 a culture; the thousandth part 千分之一的部分, 后省略了 of the customs; globe n. 地球 世界 球体; global adj. 全球的 全面的; on the opposite side of 在对面 反面; opposite n. 反面 对立面 adj. 对面的 另一边的 相反的 迥然不同的 prep. 与 ... 相对 在 ... 对面;

每一个和他诞生在同一个社会中的孩子和他一样具有相同的风俗; 而在地球的另一边。诞生在另一个社会的孩子与他就很少有相同的风俗。

There is no social problem it is more incumbent upon us to understand than this of the role of custom.

谓 主 形主 谓 宾 主语 连 主 ← 后置定语 ← 后置定语

problem (that) it..., 其后的这个从句作 problem 的定语; incumbent adj. 在职的 义不容辞的 现任的 有责任 n. 在职者 现任者; be incumbent upon/on sb. 是某人义不容辞的责任; this 指 problem;

没有任何一个社会问题比得上风俗的作用问题更要求我们对它理解。

Until we are intelligent as to its laws and varieties,

引 主 系 表

be intelligent as to 对 ... 有所理解; law n. 法律 规律 法学 定律 法则; laws n. 规律性; variety n. 多样性 品种 种类 变化;

the main complicating facts of human life must remain unintelligible.

前置定语 → 主 ← 后置定语 系 表

intelligible adj. 易懂的 容易理解的; intelligibility n. 可理解性 可懂度 清晰度; unintelligible adj. 难以理解的 难懂的;

直到我们理解了风俗的规律性和多样性, 我们才能明白人类生活中主要的复杂现象。

The study of custom can be profitable only after certain preliminary propositions have been accepted,

主 ← 后置定语 系 表 引 定 主 谓 | 被动语态

only after 前提是, 引导条件状语从句; certain adj. 某个某些 表示不确定; certainty n. 确定性 确实 确信; preliminary adj. 初步的 基本的 预备性的; preliminary school 小学 = elementary school; profit n. 利润 收益 利益 赢利 v. 获益 得到好处; profit from 从...获益; profit margin 边际利润 利润率; profitable adj. 有利可图的 有利的 有益的: lucrative, gainful, rewarding, beneficial; unprofitable adj. 不赚钱的 非盈利的 无利的; profitably adv. 有益地 有益处; profitability n. 盈利能力 盈利性 收益率; profit-sharing 利润分成 分红; profiteer n. 倒爷 投机倒把者; non-profit adj. 非营利的 n. 非营利组织; Non-profit Organization 非盈利组织;

and some of these propositions have been violently opposed.

连 主 ← 后置定语 谓 状 谓 | 被动语态

propose v. 建议 提议 求婚 打算; propose/plan/decide to do 打算做某事; proposal n. 建议 提议 动议 求婚 方案; proposition n. 提议 命题 建议 主张 观点; oppose v. 反对 抵制 阻挠; opposite n. 反面 对立面 adj. 对面的 另一边的 相反的 迥然不同的; quite the opposite 完全相反 截然不同; opposition n. 对立 敌对; in opposition to 与...相反 对立; opponent n. 对手 竞争者 反对者;

In the first place, any scientific study requires

状 定 主 谓

in the first place 首先: first and foremost, at first, firstly, in the beginning, at the start, originally, initially, at the outset; science n. 科学; scientific adj. 细致严谨的 科学上的; scientist n. 科学家;

that there be no preferential weighting of one or another of the items

引 谓 前置定语 → 主 ← 后置定语

require 后的宾语从句要用虚拟语气, there (should) be no ...; preferential adj. 优先的 优待的 优惠的 n. 优先权 特惠税率; preferentially adv. 择优地 优先地; preference n. 偏爱 爱好 喜爱 优先权; prefer v. 较喜欢 喜欢;

in the series it selects for its consideration.

状 主 谓 状

it selects for its consideration 定语从句修饰 series; consider v. 考虑 思考 细想 认为 觉得 顾及; consideration n. 思考 考虑 顾及 报酬 斟酌 仔细考虑 体贴 体谅; reconsider v. 重新考虑 重新审议 复议 反思; reconsideration n. 再考虑; considerate adj. 体谅人的 考虑周到的 体贴的; considerably adv. 体贴地 体谅地 周到地; considerable adj. 相当多的 相当大的 重要的; considerably adv. 相当地 非常地 十分地;

只有在某些基本的主张被接受下来、同时有些主张被激烈反对时, 对风俗的研究才是全面的, 才会有收获。首先, 任何科学研究都要求人们对可供考虑的诸多因素不能厚此薄彼, 偏向某一方面。

In all the less controversial fields, like the study of cacti or termites or the nature of nebulae,

状 ← 后置定语

controversy n. 争论 辩论 论战: debate, disagreement, argument, dispute; controversial adj. 有争议的 引起争议的; cacti n. 仙人掌; termite n. 白蚁; nebula n. 星云→复数 nebulae;

the necessary method of study is to group the relevant material

主 系 表



and to take note of all possible variant forms and conditions.

连 表

take note/notice of 注意 留意 : pay attention to; variant adj. 不一致的 各种各样的 n. 变体 变种 变形 ;

在一切争议较小的领域里, 如对仙人掌、白蚁或星云性质的研究, 应采取的研究方法是, 把有关各方面的材料汇集起来, 同时注意任何可能出现的异常情况和条件。

In this way, we have learned all that we know of the laws of astronomy,

状 主 谓 宾 ← 引 主 谓 宾 ← 后置定语

that 引导定语从句修饰 all, all that 作 know 的宾语; know of 知道 了解 = know about; astronomy n. 天文学;

or of the habits of the social insects, let us say.

连 宾 ← 后置定语 插入语

let us say 譬如说 = say, for example/instance; social insects 群居的昆虫;

例如, 用这种方法, 我们完全掌握了天文学的规律和昆虫群居的习性。

It is only in the study of man himself that

状语 | 强调部分 (it is ...that 强调结构)

the major social sciences have substituted the study of one local variation, that of Western civilization.

主 谓 宾 ← 后置定语 同位语

substitute v. 代替 取代 n. 代用品 代替物 代替者 替补; substitute for 取代 替代; substitute teacher 代课教师; substitution n. 置换 替代 替换 代替; variation n. 变化 改变 变异 变体; vary v. 改变;

只是在对人类自身的研究中, 各主要的社会学科才用对一个局部地区各种情况的研究 (如对西方文明的研究) 来代替对全人类的研究。

Anthropology was by definition impossible,

主 系 状 表

anthropology n. 人类学; anthropologist n. 人类学家; anthropomorphize v. 拟人化 赋与人性; anthropomorphic adj. 人格化的 拟人化的; define v. 定义 界定 明确 阐明 解释; definition n. 定义 释义 解释 清晰度; HD High Definition 高清晰度; by definition 根据定义;

as long as these distinctions between ourselves and the primitive,

引 主 ← 后置定语

as long as 引导条件状语从句; distinction n. 区别 区分 差别 特性; primitive adj. n. 原始的 远古的 简单的 简陋的 粗糙的; the + adj. 表示某类;

ourselves and the barbarian, ourselves and the pagan, held sway over people's minds.

后置定语 后置定语 谓 宾

barbaric adj. 残暴的 野蛮的; barbarism n. 野蛮 未开化 不文明; barbarian n. 野蛮人; pagan n. 异教徒 (基督教) = infidel (伊斯兰教); hold sway over 支配 控制: govern, rule, reign, be in control, preside over, direct, administrate; sway n. 统治 影响 摇摆 摆动 v. 动摇 说服;

只要我们同原始人, 我们同野蛮人, 我们同异教徒之间存在的区别在人的思想中占主导地位, 那么人类学按其定义来说就无法存在。

It was necessary first to arrive at that degree of sophistication

形主 系 表 状 主语

arrive at that degree of 达到什么程度; sophistication n. 老练 世故 复杂 诡辩; sophisticated adj. 复杂巧妙的 见多识广的 老练的 见过世面的;

where we no longer set our own belief against our neighbour's superstition.

← 引 主 状 谓 宾 宾语补足语

where 引导定语从句; set ...against 与 ... 对立 起来; superstition n. 迷信; superstitious adj. 迷信的;

我们首先需要达到这样一种成熟的程度: 不用自己的信仰去反对我们邻居的迷信。

It was necessary to recognize that these institutions which are based on the same premises,

形主 系 表 主语 引 主 ← 主 谓 | 被动语态 宾

that 宾语从句作 recognize 的宾语; institution n. 机构 制度 协会 建立 设立; be based on 以 ... 为基础; premise n. 前提 假定 v. 假定 假设 预述;

let us say the supernatural, must be considered together, our own among the rest.

插入语 谓 | 被动语态 状 独立主格结构作方式状语修饰谓语

let us say 譬如说; supernatural n. 超自然 adj. 超自然的; our own (being) among the rest 独立主格结构, 作方式状语, 修饰 considered; our own 指 our own institutions, the rest 指 the rest institutions;

必须认识到, 这些建立在相同前提基础上的风俗, 暂且可以说是超自然的东西, 必须放在一起加以考虑, 我们自己的风俗和其他民族的风俗都在其中。



Vocabularies | 词汇

- ◆ commonplace adj. 平凡的
- ◆ aberrant adj. 脱离常轨的，异常的
- ◆ trivial adj. 微不足道的，琐细的
- ◆ predominant adj. 占优势的，起支配作用的
- ◆ manifest v. 表明
- ◆ pristine adj. 纯洁的，质朴的
- ◆ stereotype n. 陈规
- ◆ vernacular n. 方言
- ◆ accommodation n. 适应
- ◆ incumbent adj. 义不容辞的，有责任的
- ◆ preliminary adj. 初步的
- ◆ proposition n. 主张
- ◆ preferential adj. 优先的
- ◆ controversial adj. 引起争论的
- ◆ cactus n. 仙人掌
- ◆ termite n. 白蚁
- ◆ nebula adj. 星云
- ◆ variant n. 不同的
- ◆ barbarian n. 野蛮人
- ◆ pagan n. 异教徒
- ◆ sophistication n. 老练
- ◆ premise n. 前提
- ◆ supernatural adj. 超自然的

adj. 占优势的 支配其它的 : dominant, predominant, sovereign
dominant: 强调权威
predominant: 侧重指影响与新近的优势
sovereign: 侧重指其他事物都从属于或低于它的







Lesson 45 Of men and galaxies 人和星系



First listen and then answer the following question.

What is the most influential factor in any human society?

In man's early days, competition with other creatures must have been critical. But this phase of our development is now finished. Indeed, we lack practice and experience nowadays in dealing with primitive conditions. I am sure that, without modern weapons, I would make a very poor show of disputing the ownership of a cave with a bear, and in this I do not think that I stand alone. The last creature to compete with man was the mosquito. But even the mosquito has been subdued by attention to drainage and by chemical sprays.

Competition between ourselves, person against person, community against community, still persists, however; and it is as fierce as it ever was.

But the competition of man against man is not the simple process envisioned in biology. It is not a simple competition for a fixed amount of food determined by the physical environment, because the environment that determines our evolution is no longer essentially physical. Our environment is chiefly conditioned by the things we believe. Morocco and California are bits of the Earth in very similar latitudes, both on the west coasts of continents with similar climates, and probably with rather similar natural resources. Yet their present development is wholly different, not so much because of different people even, but because of the different thoughts that exist in the minds of their inhabitants. This is the point I wish to emphasize. The most important factor in our environment is the state of our own minds.

It is well known that where the white man has invaded a primitive culture, the most destructive effects have come not from physical weapons but from ideas. Ideas are dangerous. The Holy Office knew this full well when it caused heretics to be burned in days gone by. Indeed, the concept of free speech only exists in our modern society because when you are inside a community, you are conditioned by the conventions of the community to such a degree that it is very difficult to conceive of anything really destructive. It is only someone looking on from outside that can inject the dangerous thoughts. I do not doubt that it would be possible to inject ideas into the modern world that would utterly destroy us. I would like to give you an example, but fortunately I cannot do so. Perhaps it will suffice to mention the nuclear bomb. Imagine the effect on a reasonably advanced technological society, one that still does not possess the bomb, of making it aware of the possibility, of supplying sufficient details to enable the thing to be constructed. Twenty or thirty pages of information handed to any of the major world powers around the year 1925 would have been sufficient to change the course of world history. It is a strange thought, but I believe a correct one, that twenty or thirty pages of ideas and information would be capable of turning the present-day world upside down, or even destroying it. I have often tried to conceive of what those pages might contain, but of course I cannot do so because I am a prisoner of the present-day world, just as all of you are. We cannot think outside the particular patterns that our brains are conditioned to, or, to be more accurate, we can think only a very little way outside, and then only if we are very original.

Fred Hoyle *Of Men and Galaxies*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

In man's early days, competition with other creatures must have been critical.

状

主

←

后置定语

系

表

man 指人类；creature n. 生物 动物；critic n. 评论家 反对者 批评家；critical adj. 紧要的 关键的 危急的 批评的 挑剔的；critically adv. 极其 严重地 挑剔地；criticality n. 临界状态 关键性；criticize v. 批评 评论 抨击 挑剔；must have been 对过去情况的肯定猜测 ≠ can't have been;

在人类早期，人类与其他生物的竞争一定是必不可少的。

But this phase of our development is now finished.

连

主

←

后置定语

谓

状

谓 | 被动

but 连接，表示转折关系；phase n. 局面 阶段 时期 v. 分阶段进行 逐步做；phase in 逐渐采用 逐步引入；phase out 使逐步结束 使逐步撤出；

但这个发展阶段已经结束。

Indeed, we lack practice and experience nowadays in dealing with primitive conditions.

状

主

谓

宾

连

宾

状

后置定语修饰 practice and experience

indeed adv. 确实 的确 真正地 强调肯定的陈述或答复：definitely, certainly, really, to be sure, undeniably, truly, actually, in fact/reality; lack vt. 缺乏不足 n. 缺乏 短缺 匮乏；nowadays adv. 现在 现今 目前：these days, today, now, at the moment, currently, in our time, in this day and age, at present, at this moment in time; deal with 对付 应付 处理：cope, manage, handle, see to, take care of, sort out;

确实，我们今天缺乏对付原始环境的实践和经验。



I am sure that, without modern weapons, I would make a very poor show

主 系 表 引 条件状语 主 谓 前置定语 → 宾

weapon n. 武器 兵器 凶器 手段 v. 武装 ; make a show 表演 出洋相 装腔作势 ; make an exhibition of oneself 出洋相 当众出丑 ;

of disputing the ownership of a cave with a bear, and in this I do not think that I stand alone.

← 后置定语 ← 后置定语 连 状 主 谓 引 主 谓 状

dispute v. 争夺 争论 争执 n. 纠纷 争端 争论 ; ownership n. 主人身份 所有权 ; In this (case) 在这种情况下 ; I do not think that I stand alone, 在 I think 中, 从句的否定词 not 通常提前至 think 前, 否定前移, 类似的词还有 believe, imagine, suppose, guess, hope;

我断定, 如果没有现代化的武器, 要我和一只熊去争洞穴, 我会出洋相的; 我也相信, 出洋相者并非我一人。

The last creature to compete with man was the mosquito.

定 主 ← 不定式短语修饰 creature 系 表

compete with sb./sth. 与 ... 竞争 ; mosquito n. 蚊子 ;

But even the mosquito has been subdued by attention to drainage and by chemical sprays.

连 状 主 谓 | 被动语态 方式状语 连 方式状语

subdue v. 征服 压制 制伏 控制 ; be subdued by 被 ... 制服 ; drainage n. 清理污水 排水系统 下水道 ; spray n. 喷洒剂 喷雾 v. 喷洒 溅散 扫射 ; 能与人竞争的生物最后只有蚊子, 然而即使蚊子, 也由于我们注意清理污水和喷洒化学药品就被制服了。

Competition between ourselves, person against person, community against community,

主 ← 后置定语 同位语

community n. 团体 社团 社区 : neighbourhood, neighborhood, area, kinship, society, people, group;

still persists, however; and it is as fierce as it ever was.

状 谓 连 连 主 系 状 表 引 主 状 谓

persist v. 持续 持续存在 维持 +in: insist on, persevere, continue, keep on, carry on, endure, live on; persistent adj. 坚持的 固执的 执着的 不屈不挠的 ; persistence n. 坚持 持续存在 锲而不舍 ; persistency n. 坚持 固执 持久 顽固 ; as ...as... 跟 ... 一样 ;

然而人类之间的竞争, 人与人, 团体与团体, 依然在进行着, 而且和以前一样激烈。

But the competition of man against man is not the simple process envisioned in biology.

连 主 ← 后置定语 系 定 → 表 ← 过去分词短语作后置定语

against prep. 反对 ; process n. 过程 进程 流程 工序 v. 处理 加工 审核 ; envision v. 想象 展望 ; biology n. 生物学 生理 ; 但是, 人与人的竞争并不像生物生物学中想像的那样是一个简单过程。

It is not a simple competition for a fixed amount of food determined by the physical environment,

主 系 定 表 ← competition 的后置定语 ← 过去分词短语作 food 的后置定语

fixed adj. 固定不变的 ; determine v. 决定 决意 确定 查明 ; physical adj. 物理的 身体的 肉体的 客观存在的 ;

because the environment that determines our evolution is no longer essentially physical.

引 主 ← 主 谓 宾 系 状 状 表

evolution n. 进化 演化 发展 渐进 ; evolve v. 进化 演化 逐步发展 ; no longer 不再 ; essential adj. 基本的 必需的 本质的 n. 要点 要素 实质 ; essentially adv. 基本上 本质上 根本上 ; essence n. 本质 实质 精髓 ; quintessential adj. 精髓的 最完美的 典型的 精华的 典范的 ; quintessentially adv. 标准地 典型地 ; quintessence n. 精髓 精华 典范 范例 ;

它已不是为了争得物质环境所决定的有限食物而进行的简单竞争了, 因为决定我们进化环境的主要方面已不再是物质。

Our environment is chiefly conditioned by the things we believe.

主 谓 状 谓 | 被动语态 状 ← 主 谓

chiefly adv. 主要地 首要地 : mainly, primarily, essentially, mostly, predominantly, largely, principally; chief n. 领袖 首领 酋长 头目 adj. 最重要的 首要的 主要的 ; condition v. 决定 制约 n. 条件 状态 ; conditional adj. 有条件的 ; unconditional adj. 无条件的 无限制的 ;

我们的环境由我们信仰的东西所决定。

Morocco and California are bits of the Earth in very similar latitudes,

主 连 主 系 表 ← 后置定语 ← 后置定语

similar adj. 类似的 相像的 ; be similar to sth. 与 ... 相像 ; similarly adv. 类似地 相似地 ; similarity n. 相似性 相似处 ; latitude n. 纬度 ; longitude n. 经度 ; altitude n. 海拔 ; attitude n. 态度 看法 姿态 ; gratitude n. 感谢 感恩 ;

both on the west coasts of continents with similar climates, and probably with rather similar natural resources.

Morocco and California 的非限制性定语



coast n. 海岸 海滨 ; coastal adj. 沿海的 靠近海岸的 ; coastal guard 海岸警卫队 ; climate n. 气候 风气 气氛 倾向 思潮 风土 ; 摩洛哥和加利福尼亚是地球上纬度极其相似的两个地方, 都在各自大陆的西海岸, 气候相似, 自然资源也可能相似。

Yet their present development is wholly different, not so much because of different people even,

连 定 主 系 状 表 状

present adj. 目前的 现在的 存在 出席 在场 出现 n. 目前 现在 礼物 礼品 v. 出现 呈现 提出 显示 提交 ; wholly adv. 完全地 整体地 ; not ...but... 不是 ... 而是 ; because of 因为 由于 = on account of, owing to, due to, as a result of, as a consequence of;

but because of the different thoughts that exist in the minds of their inhabitants.

连 状 ←主 谓 状 ← 后置定语

定语从句 that 指代前边的 thoughts, 故此谓语是 exist; inhabitant n. 居民 住户 ; inhabit v. 栖息居住于 占据 充斥 ;

但是, 这两个地方目前的发展程度完全不一样。这倒不是因为人民不同, 而是由于居民头脑中的思想不同。

This is the point I wish to emphasize.

主 系 表 主 谓

point n. 观点 要点 重点 点数 分数 v. 指向 指点 瞄准 指引 ; viewpoint n. 观点 角度 看法 视点 视角 :standpoint, point of view, view; emphasize v. 强调 重视 着重 +on: highlight, stress, accentuate, call attention to, underline, underscore, point out/up;

The most important factor in our environment is the state of our own minds.

定 | 形容词最高级 → 主 ← 后置定语 系 表 ← 后置定语

factor n. 因素 要素 ; fact n. 现实 事实 真相 实情 论据 ; factual adj. 根据事实的 真实的 实事求是 事实上的 ; state n. 状况 国家 状况 v. 说明 陈述 声明 规定 ; statement n. 声明 陈述 报表 报告 ; understate v. 轻描淡写 避重就轻地说 ; understatement n. 低调陈述 轻描淡写 含蓄陈述 ; overstate v. 夸大 夸张 言过其实 ; overstatement n. 言过其实 大话 夸张 夸大 ; restate v. 重申 重新表述 ; restatement n. 重述 复述 再声明 ;

这是我要强调的论点。我们环境中最重要的因素就是我们的思想状况。

It is well known that where the white man has invaded a primitive culture,

形主 系 表 引 引 定 主 谓 定 宾

that 引导主语从句作本句真正主语 ; it is well known 从所周知 : be familiar with, be acquainted with; invade v. 入侵 侵略 ; invasion n. 入侵 侵略 ; invasive adj. 入侵的 侵入的 侵袭的 ; where 引导地点状语从句 ; Where there is a will, there is a way. 有志者事竟成 事在人为 ;

the most destructive effects have come not from physical weapons but from ideas. Ideas are dangerous.

定 | 最高级 主 谓 状 连 状 主 系 表

destruct v. 破坏 摧毁 ; destructive adj. 破坏性的 极其危险的 ; destruction n. 破坏 毁灭 ; construct v. 建造 创建 ; reconstruct v. 重建 修复 重造 ; instruct v. 指示 通知 命令 教授 ; effect n. 作用 影响 效果 效应 v. 引起 实现 达成 ; come from 来自于 来源于 ; not ...but 不是 ... 而是 ...;

众所周知, 凡是白人侵入原始文化的地方, 破坏作用最大的不是杀人的武器, 而是思想。思想是危险的。

The Holy Office knew this full well when it caused heretics to be burned in days gone by.

主 谓 宾 状 引 主 谓 宾 宾语补足语 状 ←后置定语

the Holy Office 宗教法庭 ; full well 十分 很 ; heretic n. 异教徒 离经叛道者 ; pagan n. 异教徒 (基督教) = infidel (伊斯兰教); heresy n. 离经叛道的信念或观点 异端邪说 ; in days gone by 在过去的日子里 从前 ;

宗教法庭对此是非常清楚的, 因此从前它总是把异教徒烧死。

Indeed, the concept of free speech only exists in our modern society

状 主 ← 后置定语 状 谓 状

concept n. 概念 观念 设想 观点 ; conceptual adj. 概念的 观念的 ; conception n. 构想 构思 设想 受孕 ; free speech 言论自由 ;

because when you are inside a community, you are conditioned by the conventions of the community

引 引 主 系 表 主 谓 | 被动语态 状

convention n. 习俗 惯例 协定 常规 大会 会议 公约 ; conventional adj. 依照惯例的 遵循习俗的 传统的 常规的 ; conventional wisdom 普遍的看法 公众意见 ; conventionally adv. 照惯例 传统地 常规地 ; conventionality n. 传统 常套 惯例 常规 ; conventioneer n. 与会者 大会代表 ;

to such a degree that it is very difficult to conceive of anything really destructive.

状 引 形主 系 状 表 主语 ← 后置定语

to such a degree/ an extent 程度状语 达到这么一个程度 ; such...that... 如此 ... 以致于 ; that 引导同位语从句, 进一步说明 degree; anything destructive, destructive 是 anything 的后置定语 : 当形容词修饰不定代词 anything, something, anyone,... 时, 必须放置其后, 作后置定语 ;

的确, 言论自由的概念只存在于我们现代社会中, 因为当你生活在一个社会当中时, 社会的风俗习惯会严格地制约你, 使你很难有破坏性的想法。

It is only someone looking on from outside that can inject the dangerous thoughts.

状 主 | 被强调 ← 现在分词短语作后置定语 谓 定 宾



it is ...that 强调结构；inject v. 注射 注入 增加；injection n. 注射 注入 大量资金的投入；reject v. 排斥 拒收 拒绝接受 驳回 抛弃 抵制 n. 废品 次品 不合格者；rejection n. 驳回 拒绝 否决 抛弃 拒斥；abject adj. 卑鄙的 不幸的 厚颜无耻的；object n. 目标 物体 目的 东西 v. 反对 不同意 不赞成；

只有外部的旁观者才能灌输危险的思想。

I do not doubt that it would be possible to inject ideas into the modern world

主 谓 引 形主 系 表 主语

doubt v. 怀疑 不相信 n. 怀疑 疑问 疑惑 不相信；do not doubt 不怀疑 相信：there is no doubt that；

that would utterly destroy us.

← 主 谓 状 谓 宾

that 引导定语从句修饰 ideas；utterly adv. 完全地 彻底地：completely, absolutely, totally, entirely, wholly；destroy v. 彻底毁坏 摧毁 毁灭；

向现代世界灌输一种思想以便摧毁我们人类是可能的事，对此我并不怀疑。

I would like to give you an example, but fortunately I cannot do so.

主 谓 宾 宾 连 状 主 谓 宾

give sb. sth. = give sth. to sb.；

我愿为你举个例子，但幸亏我举不出。

Perhaps it will suffice to mention the nuclear bomb.

状 形主 谓 主语

suffice v. 足够 足以 有能力 使满足 ≠ insuffice；sufficient adj. 足够的 充足的 ≠ insufficient；sufficiently adv. 足够地 十分 充分地 ≠ insufficiently；sufficiency n. 足量 充足 ≠ insufficiency；nuclear adj. 核能的 核武器的；bomb v. 轰炸 n. 炸弹 核弹；nuclear bomb 核弹；

也许提一下核弹就足以证明了。

Imagine the effect on a reasonably advanced technological society,

谓 主 ← 后置定语

one that still does not possess the bomb, of making it aware of the possibility,

同位语 ← 主 状 谓 宾 effect 的定语

one + that 引导的 one 的定语从句作 society 的同位语；possess v. 占有 拥有 控制；possession n. 拥有 具有 个人财产 拥有权；possessor n. 持有者 所有者；in one's possession 为 ... 所有；be aware of 意识到 觉察 了解；

of supplying sufficient details to enable the thing to be constructed.

effect 的定语

supply n. 提供 供应量 供给 v. 大量供应；sufficient details 足够的细节；construct v. 建造 创建 建设；construction n. 施工 建筑 建立 建造；constructive adj. 建设性的 有助益积极的；constructively adv. 建设性地 积极地；constructor n. 建造者；construct the agreement 起草协议；
对一个尚未拥有核弹、但科技相当发达的社会，如果告诉它制造核弹的可能性，而且向它提供制造核弹的细节，那么可以设想，这将对这个社会产生何等影响。

Twenty or thirty pages of information handed to any of the major world powers around the year 1925

定 主 ← 后置定语 ← 过去分词短语作 information 的后置定语 状

major world power 世界大国 世界强国：major world player, world power；

would have been sufficient to change the course of world history.

系 表 状

如果把二三十页的情报交给 1925 年前后的任何一个世界强国，就足以改变世界历史的进程。

It is a strange thought, but I believe a correct one,

主 系 定 表 连 插入语 定 表

that twenty or thirty pages of ideas and information would be capable of turning the present-day world

引 定 主 ← 后置定语 谓 宾

that 引导同位语从句作 though 的同位语；be capable of doing sth., be able to do sth. 有能力做某事；present-day adj. 当代的 现在的 现代的 = contemporary, corrent, existing, present, modern, extant；

upside down, or even destroying it.

宾语补足语 连 状 宾

upside down adv. 上下颠倒 翻转；

二三十页材料中的思想和情报会使当今的世界翻天覆地，甚至毁灭这个世界。这是个离奇的想法。不过我认为这个想法是正确的。



I have often tried to conceive of what those pages might contain,

主 谓 状 谓 宾 宾 主 谓

conceive v. 构想 设想 想象 怀孕 +of; conception n. 构想 构思 设想 受孕; conceivable adj. 可想象的 可信的; inconceivable adj. 难以想象的 无法相信的; conceivably adv. 想得到地 可以想象地 令人信服地; conceptual adj. 概念上的 观念的;

but of course I cannot do so because I am a prisoner of the present-day world, just as all of you are.

连 状 主 谓 宾 引 主 系 表 ← 后置定语 引 主 系

because 引导原因状语从句; just as 正如 正象, 引导方式状语从句;

我常常试图想像这些纸上所写的东西, 不过我是做不到的, 因为我和你们大家一样, 是当今世界上的凡人。

We cannot think outside the particular patterns that our brains are conditioned to,

主 谓 状 ← 宾 主 谓 | 被动语态

that 引导定语从句修饰 patterns; be conditioned to 被制约住;

or, to be more accurate, we can think only a very little way outside, and then only if we are very original.

连 插入语 主 谓 状 状 连 状 引 主 系 状 表

only if 引导条件状语从句; origin n. 起源 起因 源头 出身; original adj. 原创的 原来的 起初的 n. 原件 正本 原作; originally adv. 原来 起初; originality n. 创意 独创性 原创性; originate v. 起源 发源 创立 发端于 + from; origination n. 创始 起源 产生 发源; originator n. 创始人 发起人;

我们不能脱离我们大脑所限定的模式去思考问题, 我们只能稍微离开一点儿, 就这也需要我们有独创的思想。

Vocabularies | 词汇

- ◆ dispute v. 争夺
- ◆ mosquito n. 蚊子
- ◆ subdue v. 征服
- ◆ drainage n. 下水系统
- ◆ envision n. 预想
- ◆ Morocco n. 摩洛哥
- ◆ latitude n. 纬度
- ◆ heretic n. 异教徒, 异端邪说
- ◆ conceive v. 想像
- ◆ suffice v. 足够
- ◆ nuclear adj. 原子弹的
- ◆ original adj. 有独到见解的

conquer: 侧重战胜和控制。书面用词。
overcome: 多指战胜或克服非物质的东西, 如困难和不良习惯等。语气较弱也可指在斗争或竞争中战胜或压倒对方。
overthrow: 指彻底击败对手, 使其丧失力量和地位。
defeat: 普通用词, 多指在战争、比赛、竞选或辩论中战胜对手, 侧重胜利的暂时性。
beat: 口笔语均可用, 可与 defeat 换用。
subdue: 正式用词, 与 conquer 同义, 但强调失败后的臣服状态; 也可用作借喻, 表克制、压抑感情、欲望等。

argue: 指提出理由或证据为自己或自己一方的看法或立场辩护, 着重说理、论证和企图说服。
quarrel: 指两人之间或两个团体之间不友好的、吵吵嚷嚷地大声争论某事, 尤指“吵嘴、吵架”。
debate: 侧重指意见等对立的双方之间正式或公开的争辩。
dispute: 侧重对分歧进行激烈或热烈的争论或争辩, 带一定感情色彩, 常隐含“各持己见”或“争论不休”意味。
discuss: 最常用词, 指就某一或某些问题表明观点、看法等, 以便统一认识, 解决问题。
reason: 指据理力争以说服对方或求得对问题作更深入的研究。
n. 争执 不和 : controversy, argument, conflict, debate, dispute, quarrel, strife
controversy: 侧重指深刻的意见分歧, 多指对引起广泛兴趣或非常重要的问题的辩论。
argument: 指辩论双方均以事实或理来说服对方的辩论。
conflict: 指双方坚持己见、互不妥协, 怀有敌意的争论, 多暗示分歧极为严重, 有时用语言无法解决, 只得诉诸武力。
debate: 通常指经过仔细组织和计划的个人或团体之间的辩论。
dispute: 普通用词, 侧重指长时间, 言词激烈, 针锋相对的争辩。
quarrel: 普通用词, 既可指言词激烈的争吵, 也可指温和的言词上的不和。
strife: 指因不可缓和的矛盾而引起的争吵或斗殴。









Lesson 46 Hobbies 业余爱好



First listen and then answer the following question.

Who, according to the author, are 'Fortune's favoured children'?

A gifted American psychologist has said, 'Worry is a spasm of the emotion; the mind catches hold of something and will not let it go.' It is useless to argue with the mind in this condition. The stronger the will, the more futile the task. One can only gently insinuate something else into its convulsive grasp. And if this something else is rightly chosen, if it is really attended by the illumination of another field of interest, gradually, and often quite swiftly, the old undue grip relaxes and the process of recuperation and repair begins.

The cultivation of a hobby and new forms of interest is therefore a policy of the first importance to a public man. But this is not a business that can be undertaken in a day or swiftly improvised by a mere command of the will. The growth of alternative mental interests is a long process. The seeds must be carefully chosen; they must fall on good ground; they must be sedulously tended, if the vivifying fruits are to be at hand when needed.

To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real. It is no use starting late in life to say: 'I will take an interest in this or that.' Such an attempt only aggravates the strain of mental effort. A man may acquire great knowledge of topics unconnected with his daily work, and yet get hardly any benefit or relief. It is no use doing what you like; you have got to like what you do. Broadly speaking, human beings may be divided into three classes: those who are toiled to death, those who are worried to death, and those who are bored to death. It is no use offering the manual labourer, tired out with a hard week's sweat and effort, the chance of playing a game of football or baseball on Saturday afternoon. It is no use inviting the politician or the professional or business man, who has been working or worrying about serious things for six days, to work or worry about trifling things at the weekend.

As for the unfortunate people who can command everything they want, who can gratify every caprice and lay their hands on almost every object of desire — for them a new pleasure, a new excitement is only an additional satiation. In vain they rush frantically round from place to place, trying to escape from avenging boredom by mere clatter and motion. For them discipline in one form or another is the most hopeful path.

It may also be said that rational, industrious, useful human beings are divided into two classes: first, those whose work is work and whose pleasure is pleasure; and secondly, those whose work and pleasure are one. Of these the former are the majority. They have their compensations. The long hours in the office or the factory bring with them as their reward, not only the means of sustenance, but a keen appetite for pleasure even in its simplest and most modest forms. But Fortune's favoured children belong to the second class. Their life is a natural harmony. For them the working hours are never long enough. Each day is a holiday, and ordinary holidays, when they come, are grudged as enforced interruptions in an absorbing vocation. Yet to both classes, the need of an alternative outlook, of a change of atmosphere, of a diversion of effort, is essential. Indeed, it may well be that those whose work is their pleasure are those who most need the means of banishing it at intervals from their minds.

Winston Churchill *Painting as a Pastime*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

A gifted American psychologist has said, 'Worry is a spasm of the emotion;

定

主

谓

主

系

表

←

后置定语

gifted adj. 有天赋的 有才华的 = talented, skilled, skillful, exceptional, remarkable, out of the ordinary; psychology n. 心理学 心理特征; psychological adj. 心灵的 心理的 精神上的; psychologically adv. 心理学地 心理地; psychologist n. 心理学家; psycho n. 精神病患者; psychopath n. 精神变态者; asylum n. 精神病院 收容所; spasm n. 痉挛 抽搐;

the mind catches hold of something and will not let it go.'

主

谓

宾

连

谓

宾

宾补

grab/take/catch/get hold of 抓住 掌握: grasp, lay hands on, hold on to, seize, take control of, capture, arrest; let ...go 放掉 放手 解雇 释放 松手: release, liberate, free, set free/loose, unleash, relinquish;

一位天才的美国心理学家曾经说过: “烦恼是感情的发作, 此时脑子纠缠住了某种东西又不肯松手。”

It is useless to argue with the mind in this condition. The stronger the will, the more futile the task.

形主系

表

主语

状

表

主

表

主

it is useless 那是无用的; argue with 与 ... 争论; 本句有个 the more...the more 句型; futile adj. 徒然的 徒劳的 无效的: useless, pointless, fruitless, unsuccessful, vain, ineffective, wasted; the task 指 to argue with the mind; the will 后省略了 will be;

在这种情况下, 你和头脑争吵让它松手是无济于事的。这种意志越是强烈, 这种尝试越是徒劳。



One can only gently insinuate something else into its convulsive grasp.

主 谓 状 谓 宾 宾语补足语

insinuate v. 使潜入 暗示；insinuation n. 含沙射影 暗讽 暗指 暗示；insinuator n. 献媚者 暗示者；convulse v. 使痉挛 使震动 震撼；convulsion n. 抽搐 痉挛 动乱 骚动；convulsive adj. 痉挛的 突然而无法控制的；grasp n. 抓住 领会 紧握 控制 v. 理解 领会 抓紧 明白；

你只能缓和而巧妙地让另一种东西进入痉挛僵持的头脑中。

And if this something else is rightly chosen,

连 引 主 谓 状 谓 | 被动

if it is really attended by the illumination of another field of interest, gradually, and often quite swiftly,

引 主 谓 状 谓 | 被动语态 状 ← 后置定语 ← 后置定语 状 连 状

illumine v. 照亮 启发 使发亮；illuminant n. 发光物 adj. 发光的；illuminance n. 光照度 光亮度；illuminate v. 照亮 照明 阐明 解释；illumination n. 照明 启示 灯饰 启迪；illuminator n. 照明者 启发者 发光体；

the old undue grip relaxes and the process of recuperation and repair begins.

定 主 谓 连 主 ← 后置定语 连 主 谓

the old undue grip 指 the mind catches hold of sth.; recuperate v. 恢复 康复 收回；recuperation n. 恢复 弥补 挽回：healing, recovery, restoration, salvage, convalescence；recuperative adj. 有助于恢复的；

如果选得合适，而且的确受到别的领域的情趣的启迪，那么渐渐地，往往也是很顺利地，原先过度的紧张就会松弛下来，恢复和修整的过程就会开始。

The cultivation of a hobby and new forms of interest is therefore

主 ← 后置定语 系 状

cultivate v. 培养 培育 栽培 耕作 种植；cultivation n. 培养 栽培 修养 文化 教化；cultivator n. 耕种者 种植者；hobby n. 业余爱好；interest n. 兴趣；therefore adv. 因此：consequently, so, then, as a result, as a consequence, thus, hence；

a policy of the first importance to a public man.

表 ← 后置定语 状

a policy of 一种约束 方针 ... 的做法；important adj. 重要的；importantly adv. 重要地 重大地；importance n. 重要性 重大；

因此，对一个从事社会活动的人来说，培养一种业余爱好和各种新的兴趣是头等重要的作法。

But this is not a business that can be undertaken in a day or swiftly improvised

连 主 系 表 ← 主 谓 | 被动语态 状 连 状 谓 | 被动语态

undertake-undertook-undertaken v. 承担 负责 从事 承诺：take on, assume, start, embark on；improvise v. 临时做 临时拼凑 即兴创作；improvisation n. 即兴；improvisational adj. 即兴的；improvident adj. 不顾将来的 无远见的 浪费的；that 引导定语从句修饰 a business；

by a mere command of the will.

状

但这并非一日之功，也不是单凭一蹴而就的事。

The growth of alternative mental interests is a long process.

主 ← 后置定语 系 表

alternative adj. 可供替代的 非传统的 n. 可供选择的事物；alternatively adv. 或者 二者择一地 另外：on the other hand, otherwise, instead；精神上多种情趣的培养是一个长期的过程。

The seeds must be carefully chosen; they must fall on good ground;

主 谓 状 谓 | 被动 主 谓 宾

they must be sedulously tended, if the vivifying fruits are to be at hand when needed.

主 谓 状 谓 引 定 主 系 表 状

sedulous adj. 勤勉的 孜孜不倦的；sedulously adv. 孜孜不倦地 勤勉地；sedulity n. 勤勉 坚持努力 恒心；are to be 想要；at hand 在手边；if 从句作前面三个分句的状语；vivify v. 给与生气 使活泼 使复生；vivid adj. 清晰的 活泼的 生动的 逼真的；

要想在需要的时候可随手摘取充满生机的果实，那就必然从精选良种做起，然后将其植入肥沃的土地，还需要勤勉地护理。

To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

目的状语 主 谓 状 宾 连 主 系 表

ought 情态动词 应该 本应 总应该 = aught；ought to 应该 应当（情态动词）：should, had better, would, have to, must；at least 至少：no less than, in any case, nevertheless, nonetheless；be real 比较实际的；

一个人要想真正感到幸福和平安，至少应有两三种爱好，而且都比较实际。



It is no use starting late in life to say: 'I will take an interest in this or that.'

形主系 表 主 谓 宾 状

it is no use 这是没用的；late in life 晚年；take/have interests in 对 ... 感兴趣；

Such an attempt only aggravates the strain of mental effort.

定 主 状 谓 宾 ← 后置定语

attempt v. n. 尝试；aggravate v. 使严重恶化 加剧；aggravation n. 加重 恶化 惹恼；strain n. 压力 应力 张力 v. 扭伤 拉紧；

到了晚年才开始说：“我会对这些个或那个发生兴趣”，已没有用了。这种愿望只能加剧精神紧张。

A man may acquire great knowledge of topics unconnected with his daily work,

主 谓 宾 ← 后置定语 ← 过去分词短语作 topics 的后置定语

and yet get hardly any benefit or relief.

连 谓 状 宾 连 宾

and yet 然而 可是 但是；relief n. 解脱 轻松；relieve v. 减轻 缓解 缓和 接替 救济 援救；

一个人可能会获得与其日常工作无关的某些课题的渊博知识，而没有从中得到什么实益或宽慰。

It is no use doing what you like; you have got to like what you do.

形主系 表 主 宾 主 谓 主 谓 宾 主 谓

干你所喜欢的事是没有用的，你得喜欢你所干的事。

Broadly speaking, human beings may be divided into three classes:

状 主 谓 | 被动语态 宾

broadly/generally speaking 总而言之 大体上说 一般地说：on the whole, by and large, mostly, all in all, largely；human beings 人类 人们；

divide v. 划分 分开 分割 除 分隔 n. 分歧 差异 分水岭；division n. 分配 除法 部门 分开 分歧；

those who are toiled to death, those who are worried to death, and those who are bored to death.

同位语 ← 主 谓 | 被动语态 状 同位语 ← 主 谓 | 被动语态 状 连 同位语 ← 主 谓 | 被动语态 状

those 指 those human beings；toil v. 苦干 跋涉 n. 苦工 累活；

泛泛地说，人可以分为 3 类：劳累至死的人、忧虑至死的人、无聊至死的人。

It is no use offering the manual labourer, tired out with a hard week's sweat and effort,

形主系 表 主 主 谓 offering 的间接宾语 ← 过去分词短语作后置定语修饰 the manual labourer

offer sb. sth. 给某人某物 双宾语结构；labourer n. 劳动者 劳工；

the chance of playing a game of football or baseball on Saturday afternoon.

主语 offering 的直接宾语

对于流汗出力干了一周苦活的体力劳动者来说，让他们在星期六下午再踢足球或打垒球是不合适的；

It is no use inviting the politician or the professional or business man,

形主系 表 主 谓

who has been working or worrying about serious things for six days,

← 主 谓 宾 状

who 引导定语从句修饰 the politician or the professional or business man；

to work or worry about trifling things at the weekend.

the politician or the professional or business man 的宾语补足语

trifle n. 小事 琐事 稍微 一点儿 v. 轻视 闲混 玩忽；trifling adj. 琐碎的 微不足道的；

同样，对于为严肃的公务操劳或烦恼了 6 天的政界人士、专业技术人员、商人来说，在周末再让他们为琐事而动脑子和忧虑也是无益的。

As for the unfortunate people who can command everything they want,

状 ← 主 谓 宾 ← 主 谓

as for 至于 关于 对于 = regarding, concerning, about, on the subject of, as regards, with regard to, as to；who 引导的两个并列定语从句作 people 的定语；

who can gratify every caprice and lay their hands on almost every object of desire —

← 主 谓 宾 连 谓 宾

gratify v. 使高兴满意满足：please, content, quench, satisfy, gratify, delight, indulge；gratification n. 满足 满足感 满意 快感；caprice n. 任性 善变 反复无常；capricious adj. 反复无常的 任性的；capriciousness n. 任性 反复无常；lay one's hand on 得到 抓到：get hold of；



for them a new pleasure, a new excitement is only an additional satiation.

状 主 系 定 表

excitement n. 兴奋 激动 刺激; excite v. 激发 刺激 引起 使激动; satiation n. 饱足 饱和 充分满足 过度供给; satiate adj. 吃饱的 满足的 v. 满足; additional adj. 另外的 增加的 附加的 额外的; additionally adv. 另外 此外 加之 = in addition, moreover, furthermore;

至于那些能任意支配一切的“可怜的人”，他们能够恣意妄为，能染指一切追求的目标。对这种人来说，多一种新的乐趣、多一种新的刺激只是增加一分厌烦而已。

In vain they rush frantically round from place to place,

状 主 谓 状 状

vain adj. 徒劳的 枉然的 无结果的; in vain 徒劳: for nothing, vainly, to no avail; frantically adv. 疯狂地; frantic adj. 紧张忙乱的 发狂似的;

trying to escape from avenging boredom by mere clatter and motion.

目的状语修饰 rush 状

avenge v. 向...报仇 报复 复仇; avenger n. 复仇者; revenge n. 报复 雪耻 报仇 v. 报复 复仇 + upon/on; boredom n. 无聊 厌倦 厌烦; bore v. 使厌烦; clatter n. 喧嚷 卡嗒声; motion n. 运动 动议 提议 移动 v. 示意;

他们到处狂奔乱跑，企图以闲聊和乱窜来摆脱无聊对他们的报复，但这是徒劳的。

For them discipline in one form or another is the most hopeful path.

状 主 ← 后置定语 系 表

discipline n. 纪律 自制力 训练 风纪; punishment, regulation, self-control, self-restraint v. 训练 管教 惩罚;

对他们来说，用某种形式的纪律约束他们一下才能有希望使他们走上正道。

It may also be said that rational, industrious, useful human beings are divided into two classes:

主 谓 引 定 主 谓 | 被动语态 宾

rational adj. 理性的 理智的; industrious adj. 勤奋的: diligent, assiduous; 冒号后具体说明两类人，每一种人用同样结构的定语从句修饰;

first, those whose work is work and whose pleasure is pleasure;

状 同位语 ← 定 主 系 表 连 ← 定 主 系 表

and secondly, those whose work and pleasure are one.

连 状 同位语 ← 定 主 系 表

也可以这样说，理智的，勤劳的、有用的人可以分为两类：第一类是他分清工作是工作，娱乐是娱乐的人；第二类人的工作和娱乐是一回事。

Of these the former are the majority. They have their compensations.

定语 → 主 系 表 主 谓 宾

majority n. 大多数人 大部分 ≠ minority n. 少数人 少数; compensation n. 补偿 赔偿; compensate v. 补偿 赔偿 弥补;

这两类人当中，第一类人是大多数，他们能够得到补偿。

The long hours in the office or the factory bring with them as their reward,

主 ← 后置定语 谓 状 宾语补足语

not only the means of sustenance, but a keen appetite for pleasure even in its simplest and most modest forms.

连 宾 连 宾 状 | 表示让步关系

sustenance n. 营养 食物 养料; sustain v. 支持 支撑; sustainable adj. 合理利用的 可持续的; appetite n. 胃口 食欲 嗜好 强烈欲望;

在办公室或工厂里长时间工作给他们带来了酬劳，这不仅是谋生的手段，而且还带来了寻找乐趣的强烈欲望，那怕是最简单的、最低等的乐趣。

But Fortune's favoured children belong to the second class.

连 定 主 谓 宾

Fortune 大写表示命运女神; fortune n. 财富 命运 巨款 运气 v. 给...带来幸运 偶然偶见; fortune 500 500 强;

Their life is a natural harmony. For them the working hours are never long enough.

主 系 表 状 主 系 表

harmony n. 和谐 协调 调和 和睦 融洽; harmonious adj. 友好和睦的 和谐的 协调的; harmoniously adv. 和谐地; harmonize v. 和谐 使协调; harmonization n. 调和 协调 和谐; harmonica n. 口琴;

Each day is a holiday, and ordinary holidays,

主 系 表 连 主

when they come, are grudged as enforced interruptions in an absorbing vocation.

引 主 谓 谓 | 被动语态 主语补足语



they 指 ordinary holidays; grudge v. 怨恨 勉强做 n. 怨恨 积怨 嫌隙; grudge...as... 把 ... 怨恨为; enforce v. 强加 强制; interruption + in n. 打乱 打断; interrupt v. 打断 打扰 妨碍; vocation n. 职业 天职 使命 工作; vocational adj. 职业的 职业技术的; vocational school n. 职校; vacation n. 假期 放假 v. 度假; vacationer n. 度假者;

但是，命运之神的宠儿是第二类人，他们的生活是一种自然的和谐，对他们来说，工作时间总不会太长，每天都是假日，而通常的假期来到时，他们却惋惜这假期强制打断了他们埋头从事的工作。

Yet to both classes, the need of an alternative outlook,

连 状 主 ← the need 的后置定语

outlook n. 前景 观点 展望; of + 名词 / 名词性短语都作 need 的后置定语;

of a change of atmosphere, of a diversion of effort, is essential.

← the need 的后置定语 ← the need 的后置定语 系 表

diversion n. 转移 转向 偏离; diverse adj. 不同的 相异的 多种多样的; diversity n. 多样性 多样化; essential adj. 基本的 必需的 本质的 n. 要点 要素 实质; essentially adv. 基本上 本质上 根本上; essence n. 本质 实质 精髓; quintessential adj. 精髓的 最完美的 典型的 精华的 典范的; quintessentially adv. 标准地 典型地; quintessence n. 精髓 精华 典范 范例;

然而对这两种人来说，都需要换一换脑子，改变一下气氛，转移一下注意力，这是不可缺少的。

Indeed, it may well be that those whose work is their pleasure are those

状 主 谓 引 主 ← 定 主 系 表 系 表

those are those, 两个 those 分别用定语从句修饰;

who most need the means of banishing it at intervals from their minds.

←主 状 谓 宾 ← 后置定语


the means/ways/methods/approaches of 做 ... 的方法; interval n. 间歇 音程 间隔 区间; at intervals 每隔一段时间; banish ...from 把 ... 从 ... 排除抛弃; banish v. 放逐 驱除 流放; banishment n. 放逐 流放 驱逐出境;


说实在的，把工作当作享受的那些人最需要每隔一段时间把工作从头脑中撇开。

Vocabularies | 词汇

- ◆ gifted adj. 有天才的
- ◆ psychologist n. 心理学家
- ◆ spasm n. 一阵（感情）发作
- ◆ futile adj. 无用的
- ◆ insinuate v. 便潜入，暗示
- ◆ convulsive adj. 起痉挛的
- ◆ illumination n. 启发，照明
- ◆ undue adj. 不适当的
- ◆ grip n. 紧张
- ◆ recuperation n. 休息
- ◆ improvise v. 临时作成
- ◆ sedulously adv. 孜孜不倦地
- ◆ vivify v. 使生气勃勃

- ◆ aggravate v. 加剧
- ◆ trifling adj. 微小的
- ◆ gratify v. 便满意
- ◆ caprice n. 任性
- ◆ satiation n. 满足
- ◆ frantically adv. 狂乱地
- ◆ avenge v. 替...报复
- ◆ boredom n. 厌烦
- ◆ clatter n. 喧闹的谈话
- ◆ sustenance n. 生计
- ◆ appetite n. 欲望
- ◆ grudge v. 怨恨
- ◆ absorbing adj. 引人入胜的
- ◆ banish v. 排除，放弃









Lesson 47 The great escape 大逃亡



First listen and then answer the following question.

What is one of the features of modern camping where nationality is concerned?

Economy is one powerful motive for camping, since after the initial outlay upon equipment, or through hiring it, the total expense can be far less than the cost of hotels. But, contrary to a popular assumption, it is far from being the only one, or even the greatest. The man who manoeuvres carelessly into his twenty pounds' worth of space at one of Europe's myriad permanent sites may find himself bumping a Bentley. More likely, Ford Escort will be hub to hub with Renault or Mercedes, but rarely with bicycles made for two.

That the equipment of modern camping becomes yearly more sophisticated is an entertaining paradox for the cynic, a brighter promise for the hopeful traveller who has sworn to get away from it all. It also provides—and some student sociologist might care to base his thesis upon the phenomenon — an escape of another kind. The modern traveller is often a man who dislikes the Splendide and the Bellavista, not because he cannot afford, or shuns their material comforts, but because he is afraid of them. Affluent he may be, but he is by no means sure what to tip the doorman or the chambermaid. Master in his own house, he has little idea of when to say boo to a *maître d'hôtel*.

From all such fears camping releases him. Granted, a snobbery of camping itself, based upon equipment and techniques, already exists; but it is of a kind that, if he meets it, he can readily understand and deal with. There is no superior 'they' in the shape of managements and hotel hierarchies to darken his holiday days.

To such motives, yet another must be added. The contemporary phenomenon of car worship is to be explained not least by the sense of independence and freedom that ownership entails. To this pleasure camping gives an exquisite refinement.

From one's own front door to home or foreign hills or sands and back again, everything is to hand. Not only are the means of arriving at the holiday paradise entirely within one's own command and keeping, but the means of escape from holiday hell (if the beach proves too crowded, the local weather too inclement) are there, outside — or, as likely, part of — the tent.

Idealists have objected to the practice of camping, as to the package tour, that the traveller abroad thereby denies himself the opportunity of getting to know the people of the country visited. Insularity and self-containment, it is argued, go hand in hand. The opinion does not survive experience of a popular Continental camping place. Holiday hotels tend to cater for one nationality of visitors especially, sometimes exclusively. Camping sites, by contrast, are highly cosmopolitan. Granted, a preponderance of Germans is a characteristic that seems common to most Mediterranean sites; but as yet there is no overwhelmingly specialized patronage. Notices forbidding the open-air drying of clothes, or the use of water points for car washing, or those inviting 'our camping friends' to a dance or a boat trip are printed not only in French or Italian or Spanish, but also in English, German and Dutch. At meal times the odour of sauerkraut vies with that of garlic. The Frenchman's breakfast coffee competes with the Englishman's bacon and eggs.

Whether the remarkable growth of organized camping means the eventual death of the more independent kind is hard to say. Municipalities naturally want to secure the campers' site fees and other custom. Police are wary of itinerants who cannot be traced to a recognized camp boundary or to four walls. But most probably it will all depend upon campers themselves: how many heath fires they cause; how much litter they leave; in short, whether or not they wholly alienate landowners and those who live in the countryside. Only good scouting is likely to preserve the freedoms so dear to the heart of the eternal Boy Scout.

Nigel Buxton *The Great Escape* from *The Weekend Telegraph*

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

Economy is one powerful motive for camping, since after the initial outlay upon equipment,

主

系

表

状

引

状

economy n. 节约 节省 经济; economic adj. 经济的 有利可图的; economical adj. 经济的 实惠的 节俭的 节约的; economically n. 经济地 节俭地 节省地; economics n. 经济学 经济情况; macroeconomics n. 宏观经济学 (核心是 GDP); microeconomics n. 微观经济学 (核心是 Supply and Demand); motive n. 动机 目的 原因; motivate v. 激励 促动 促使 鼓励 激发; motivation n. 动力 激励 积极性 动机因素; initial adj. 最初的 开始的; initially adv. 最初 首先 开始 起初; outlay n. 费用 支出; since 引导原因状语从句 = because, for, as;

or through hiring it, the total expense can be far less than the cost of hotels.

连

状

主

系

表

状

←后置定语

图省钱是露营的一个主要动机, 因为除了开始时购置或是租借一套露营装备外, 总费用算起来要比住旅馆开支少得多。



But, contrary to a popular assumption, it is far from being the only one, or even the greatest.

连 状 主 系 表 连 表

contrary to 与 ... 相反 相违背 : in opposition to, against ; assume v. 假设 假定 认为 ; assumption n. 假定 设想 ; far from 远不是 ; be far from 毫不 一点也不 远非 几乎相反 ; one 代替 motive; it 指 economy;

但是, 和一般的看法相反, 这决非是仅有的, 甚至不是最主要的动机。

The man who manoeuvres carelessly into his twenty pounds' worth of space

主 ← 主 谓 状 宾

manoeuvre = maneuver v. 调动 驱车移动 有技巧地引导 n. 策略 巧计 ;

at one of Europe's myriad permanent sites may find himself bumping a Bentley.

状 谓 宾 宾语补足语

myriad adj. 无数的 众多方面的 n. 无数 大量 ; permanent adj. 永久的 持久的 长期的 ; permanently adv. 永久地 永远 长期 ; permanence = permanency n. 持久性 永久 ; bump v. 碰上 碰撞 颠簸行进 n. 凸块 隆起 碰撞 ; bump into 偶然碰到 邂逅 遇见 ; Bentley n. 宾利 (汽车品牌);

More likely, Ford Escort will be hub to hub with Renault or Mercedes, but rarely with bicycles made for two.

状 主 系 表 状 连 状 状 ← 后置定语

escort v. 护送 护卫 n. 护送者 护卫队 ; hub n. 中心 枢纽 轮毂 ; financial hub 金融中心 ; hub to hub 车轴与车轴相接 ;

如果一位游客漫不经心地驾车驶入欧洲无数常年营地之一, 花 20 镑租用一个空位, 那么他可能会碰见一辆本特利汽车, 更可能会望见一辆福特·康索尔或一辆雷诺或一辆梅塞迪斯并排停放着, 不过双人自行车则不容易看到。

That the equipment of modern camping becomes yearly more sophisticated

引 主 ← 后置定语 系 状 表

that 引导主语从句作本句的主句 ; equipment n. 装备 ; equip v. 装备 配备 + with ; sophistication n. 老练 世故 复杂 诡辩 ; sophisticated adj. 精致的 讲究的 复杂巧妙的 见多识广的 老练的 见过世面的 ;

is an entertaining paradox for the cynic,

系 表 状

entertain v. 娱乐 款待 招待 ; entertainment n. 娱乐 招待 款待 ; paradox n. 自相矛盾 悖论 ; paradoxical adj. 自相矛盾的 悖论的 ; dilemma n. 进退两难的局面 窘境 ; deadlock n. 僵局 僵持 死结 停顿 ; cynic n. 愤青 [the + 形容词, 表示一类人] ;

a brighter promise for the hopeful traveller who has sworn to get away from it all.

表 状 ← 主 谓 状

who 引导定语从句修饰 traveller; swear-swore-sworn v. 发誓 ; get/go away from 从 ... 离开 摆脱 ...: depart, escape, leave, disembark ;

现代露营装备一年比一年讲究, 这对那些厌世嫉俗者来说是一件有趣的自相矛盾的事情。而对于发誓用露营来摆脱烦恼的人来说, 却带来了更光明的前景。

It also provides—and some student sociologist might care to base his thesis upon the phenomenon —

主 状 谓 连 定 主 谓 宾 状

两个破折号中间的句子为本句的插入语 ; sociology n. 社会学 ; sociologist n. 社会学家 ; base upon/on 根据 ; thesis n. 论文 论题 ; phenomenon n. 现象 : occurrence;

an escape of another kind.

宾 ← 后置定语

学社会学的大学生来露营是另一种形式的摆脱现实, 他们的目的很可能是根据观察到的露营现象去写论文。

The modern traveller is often a man who dislikes the Splendide and the Bellavista,

主 系 状 表 ← 主 谓 宾

who 引导定语从句修饰 a man; the Splendide and the Bellavista 两个大旅馆名 ; splendour = splendor n. 壮丽 豪华 雄伟 华丽 ; splendid adj. 壮观的 华丽的 极好的 ; splendidly adv. 非常 壮观地 华丽地 辉煌地 ;

not because he cannot afford, or shuns their material comforts, but because he is afraid of them.

连 引 主 谓 1 连 谓 2 宾 连 引 主 谓 表

not...but... 不是 ... 而是 ..., because 引导原因状语从句, 两个从句由 not...but... 连接 ; shun v. 避开 避免 回避 ; them 指 the Splendide and the Bellavista;

现代露营旅游的人往往讨厌住“斯普兰迪德”和“贝拉维斯塔”这样的大酒店, 这并不是因为他们付不起钱, 也不是为了躲避物质享受, 而是因为他们害怕酒店。



Affluent he may be, but he is by no means sure what to tip the doorman or the chambermaid.

表 主 系 连 主 系 状 表 宾 介 谓 宾

he may be affluent 含有让步的意思；affluent adj. 富有的 富裕的；what 引导宾语从句作 sure 的宾语；tip v. 给小费 翻倒 n. 小窍门 提示；doorman n. 看门人；chambermaid n. 客房女服务员；chamber n. 卧室 寝室；by no means 决不 并没有 = never, not at all, in no way, not in the slightest, absolutely not, on no account, for no reason, under no circumstances [这些表示否定的短语置于句首要用倒装句序]；

Master in his own house, he has little idea of when to say boo to a *maître d'hôtel*.

he 的同位语 主 谓 宾 ← 后置定语

master n. 主人 硕士 主宰 能手 v. 掌握 精通 控制；masterpiece n. 杰作 名著；boo n. 嘘声 不满 v. 发嘘声 喝倒彩；a maître d'hôtel 法语, 酒店经理；say boo to a maître d'hôtel, 对酒店的经理表示不满, 是从 not say boo to a goose (非常胆小, 不敢得罪) 演变而来的；

他们可能很富有, 但给看门人和房间女服务员多少小费, 心中却根本没有数；他们在家可能是主人, 但不知道什么时候才能对酒店的经理表示不满。

From all such fears camping releases him.

状 主 谓 宾

状语前置表示强调；release ...from 把 ... 从 ... 解放出来 解除 豁免：set free from, liberate, let loose；

Granted, a snobbery of camping itself, based upon equipment and techniques, already exists;

状 主 ← 后置定语 过去分词短语作后置定语修饰 snobbery 状 谓

Granted ...exists 有让步意思, 即使 ...；snob n. 势利小人；snobbish adj. 势利眼的 自命不凡的；snobbery n. 势利态度 谄上欺下；

but it is of a kind that, if he meets it, he can readily understand and deal with.

连 主 系 表 同位语 引 主 谓 宾 主 谓 状 谓 连 谓

it 指 a snobbery of camping；if he meets it 状语从句, 表假设一种情况；that, if he ...with 从句都作 kind 的同位语；he 指 modern traveller；露营使人们免除了这些忧虑。诚然, 露营地本身也存在以露营装备和方式取人的势利现象, 但如果有这种情况, 露营者也容易理解, 知道如何对付。

There is no superior 'they' in the shape of managements and hotel hierarchies to darken his holiday days.

谓 主 ← they 的后置定语 状

superior n. 上级 上司 adj. 高级的 优越的 更好的 占优势的；inferior adj. 较差的 次的 级别低的 n. 下级 不如别人的人；hierarchy n. 等级 层次体系 等级制度；in the shape of 以 ... 的形式出现；

在露营地里根本不会有管人的“人上人”和酒店里的等级制度来使露营者的假日过得阴郁低沉。

To such motives, yet another must be added.

状语前置表示强调 状 主 谓 | 被动语态

状语前置表示强调, 正常语序：Yet another must be added to such motives.; motive n. 动机 目的 原因；motivate v. 激励 促动 促使 鼓励 激发；motivation n. 动力 激励 积极性 动机因素；

除上以动机外, 还应加上一个。

The contemporary phenomenon of car worship is to be explained not least

定 主 ← 后置定语 系 表 状

contemporary adj. 当代的 现代的 同时代的 n. 当时的人 同龄人；temporary adj. 短暂的 暂时的；worship n. 崇拜 崇敬 v. 崇拜；not least 在不小的程度上, 修饰其后 by... 这个状语；

by the sense of independence and freedom that ownership entails.

状 ←引 主 谓

entail v. 需要 牵涉；independence n. 独立 独立自主 ≠ dependence n. 依靠 信赖；ownership n. 所有权；

当前崇拜汽车现象可以用与所有权相伴的独立和自由意识来解释。

To this pleasure camping gives an exquisite refinement.

状 主 谓 定 宾

状语前置表强调；exquisite adj. 精美的 精致的；refinement n. 文雅 精炼 提炼 提纯；refine v. 精炼 改进 提纯；

因此开车去露营会给这种快乐意识增加一种优雅意境。

From one's own front door to home or foreign hills or sands and back again, everything is to hand.

状 主 系 表

home 后省略了 hills, 在此意为“国内的”；be to hand 唾手可得；

从自己的家门出发到国内国外的山区或沙滩上露营然后返回, 一切都很便利。

Not only are the means of arriving at the holiday paradise entirely within one's own command and keeping,

连 系 主 ← 后置定语 状 表
not only: 否定词前置, 主谓倒装: The means of arriving at the holiday paradise are entirely within one's own command and keeping.;
paradise n. 天堂 伊甸园 天国: bliss, heaven, ecstasy, nirvana, eden;

but the means of escape from holiday hell (if the beach proves too crowded, the local weather too inclement)

连 主 ← 后置定语 引 主 系 表 主 | 其后省略了 proves 表
hell n. 地狱; (括号内的内容为附加说明性内容); inclement adj. 恶劣的 严酷的 狂风暴雨的;

are there, outside — or, as likely, part of — the tent.

系 状 同位语
完全在自己掌握之中的私人汽车不仅是到达假日天堂的工具, 而且也是逃离假日地狱 (如海滩太挤, 当地天气恶劣) 的方便工具, 因为汽车就停在帐篷外面, 或者汽车本身可能就是露营帐篷的一个组成部分。

Idealists have objected to the practice of camping, as to the package tour,

主 谓 宾 ← 后置定语 状
idealist n. 理想主义者; ideal adj. 理想状态的 完美的; object v. 反对 不同意; object to 反对 + n. /ing; as (they have objected) to; package tour 一揽子旅游; package deal 一揽子交易;

that the traveller abroad thereby denies himself the opportunity

引 主 ← 后定 状 谓 间接宾语 直接宾语
that 引导原因状语从句, 说明反对的理由; deny v. 否认 拒绝 否定;

of getting to know the people of the country visited.

← 后置定语修饰 opportunity ← 后置定语 ← 后置定语
理想主义者像反对旅行社安排一切的一揽子旅游一样反对露营的作法, 说这种封闭的作法使到国外旅游者失去了了解所去国家人民的机会。

Insularity and self-containment, it is argued, go hand in hand.

主 插入语 谓 状
insular adj. 孤立的 思想褊狭的 岛屿的; insularity n. 狭窄 偏狭 岛国性格 岛国状态; self-containment n. 自我封闭; contain v. 包含 含有 控制 容纳 遏制; containment n. 遏制 控制 抑制 围堵政策; go hand in hand 携手并进; it is argued 有人认为 有人指出;
他们争论说, 心胸狭窄和自我封闭是并存的。

The opinion does not survive experience of a popular Continental camping place.

主 谓 宾 ← 后置定语
continent n. 大陆 陆地 adj. 自制的 节欲的 禁欲的; continental adj. 大陆的; continental breakfast 欧陆式早餐; continence n. 自制 节欲 克制;
但这种说法在受人欢迎的欧洲露营地是站不住脚的。

Holiday hotels tend to cater for one nationality of visitors especially, sometimes exclusively.

主 谓 宾 状 状
exclusively adv. 排除其它的 排外地 专门地 特定地 ≠ inclusive adv. 包含地 包括一切地; cater for 迎合 投合 满足: accommodate;
假日旅馆有只接待来自一个国家的旅游者的倾向, 有时会达到排他的程度。

Camping sites, by contrast, are highly cosmopolitan.

主 状 系 状 表
by contrast/comparison 相反地 相比之下; cosmopolitan adj. 世界性的 全球各国的; cosmopolitanism n. 世界主义 普生性; cosmopolis n. 国际大都市; metropolis n. 大城市 大都会; cosmos n. 宇宙;

Granted, a preponderance of Germans is a characteristic that seems common to most Mediterranean sites;

状 主 系 表 ← 主 系 表 状
preponderate v. 压倒 胜过 占优势; preponderant adj. 主要的 占多数的 主导的 占优势的; preponderance n. 优势 优越 多数 主体;
characteristic n. 特征 特点 adj. 典型的 独特的 特有的; Mediterranean adj. 地中海的;
而露营驻地则相反, 是高度世界性的。在大多数地中海露营地, 德国人占优势似乎是个普遍现象, 确实如此, 但并没有特别的优待。

but as yet there is no overwhelmingly specialized patronage.

连 状 谓 主
as yet 至今 迄今; overwhelmingly adv. 压倒性地; overwhelm v. 压倒 淹没 击败 制服 使不知所措; specialize v. 专攻 专门从事; patronage n. 赞助 资助 光顾 惠顾; patron n. 顾客 资助者; patronise v. 屈尊俯就地对待 经常光顾 赞助;



Notices forbidding the open-air drying of clothes, or the use of water points for car washing,

主

←

现在分词短语作后置定语修饰 notice

forbid-forbade-forbidden v. 禁止 不准 严禁 = prohibit sth./ sb. from doing sth. ; forbidden city 紫禁城 ; forbidding adj. 可怕的 望而生畏的 ;

or those inviting 'our camping friends' to a dance or a boat trip are printed

连

主

←

现在分词短语作后置定语修饰 those

谓 | 被动语态

not only in French or Italian or Spanish, but also in English, German and Dutch.

连

状

连

状

not only ... but also/but ...as well 不仅 ... 而且 ...;

禁止露天晒衣服、禁止用水龙头冲洗汽车的布告和邀请露营朋友参加舞会、乘船观光的招贴不仅印成法语、意大利语、西班牙语，而且也印成英语、德语、荷兰语。

At meal times the odour of sauerkraut vies with that of garlic.

状

主

←

后置定语

谓

宾

←后置定语

odour n. 气味 味道 ; sauerkraut n. 泡菜 ; vie v. 激烈竞争 争夺 : compete, contend, contest; garlic n. 大蒜 ; onion n. 洋葱 圆葱 ;

The Frenchman's breakfast coffee competes with the Englishman's bacon and eggs.

定

主

谓

定

宾

compete with 竞争 : in competition with ; bacon n. 咸猪肉 ; pork n. 猪肉 ; pig n. 猪 ;

用饭的时候，德国泡菜味和大蒜味争相散发，法国人的早点咖啡和英国人的咸肉煎蛋竞相比美。

Whether the remarkable growth of organized camping means

引

前置定语

→

主

←

后置定语

谓

whether 引导主语从句作本句的主语 ; remarkable adj. 显著的 非凡的 卓越的 引人注目的 ; remark v. 评论 谈论 说起 n. 评述 言论 谈论 ;

the eventual death of the more independent kind is hard to say.

前置定语

→

宾

←

后置定语

系

表

有组织的露营活动显著增长是否意味着较独立的自我封闭式露营的最终消失，还很难说。

Municipalities naturally want to secure the campers' site fees and other custom.

主

状

谓

宾

municipal adj. 市立的 市办的 市政的 地方政府的 n. 地方债 ; municipality n. 自治区 市政当局 ; secure v. 保证 保护 取得 抵押 adj. 安心的 有把握的 可靠的 ; security n. 安全 证券 担保 保证 ; security deposit 押金 保证金 ; security council n. 联合国安理会 ;

Police are wary of itinerants who cannot be traced to a recognized camp boundary or to four walls.

主

谓

宾

←主

谓 | 被动语态

状

连

状

be wary of 警惕 ; itinerant n. 游荡者 ; trace v. 追踪 ; boundary n. 区域 限制 ; who 引导定语从句修饰 itinerants ;

市政当局当然希望获得露营者的场地费和其他光临的好处，警察则对那些查不出有固定营地或住处的游荡者保持警惕。

But most probably it will all depend upon campers themselves:

连

状

主

谓

状

谓

宾

depend upon/on 依靠某人某物 ; 下面的三个分句具体说明 depend upon campers themselves ;

how many heath fires they cause; how much litter they leave;

定

宾

主

谓

定

宾

主

谓

heath n. 荒地 ; litter n. 垃圾 废弃物 v. 乱扔 使乱七八糟 使凌乱 ;

in short, whether or not they wholly alienate landowners and those who live in the countryside.

状

状

主

状

谓

宾

连

宾

←主

谓

状

wholly adv. 完全地 全面 整体地 : completely, entirely, totally, utterly, solely; alienate v. 与 ... 不和 离间 使疏远 ; alienation n. 疏远 离间 转让 ;

但最重要的或许是露营者自己，即他们引起了多少场野火，留下了多少垃圾。总之，他们是否弄得土地的主人和乡间的居民同他们反目。

Only good scouting is likely to preserve the freedoms so dear to the heart of the eternal Boy Scout.

状

定

主

谓

宾

状

freedoms 的后置定语

scout v. 侦察 物色 n. 童子军 侦察员 侦察机 ; scouting n. 童子军的活动 ; boy scout 童子军 ; eternal adj. 永恒的 不朽的 永久的 : perpetual; eternally adv. 永远 永恒的 不朽的 : perpetually, forever, always; eternity n. 永恒 永生 不朽 : perpetuity;

只有优良的童子军活动才能保持不朽的童子军所衷心热爱的各项自由。



Vocabularies | 词汇

- ◆ assumption n. 假定
- ◆ manoeuvre v. (驱车) 移动
- ◆ myriad adj. 无数的
- ◆ paradox n. 自相矛盾的呈
- ◆ cynic n. 愤世嫉俗者
- ◆ sociologist n. 社会学家
- ◆ shun v. 避开
- ◆ affluent adj. 富有的
- ◆ chambermaid n. 女招待员
- ◆ boo n. 呸的一声
- ◆ maitre d'hotel n. [法语] 总管
- ◆ snobbery n. 势利
- ◆ hierarchy n. 等级制度
- ◆ entail v. 便成为必要
- ◆ inclement adj. 险恶的
- ◆ package tour 由旅行社安排一切的一揽子诱游
- ◆ insularity n. 偏狭
- ◆ cater v. 迎合
- ◆ exclusively adv. 排他地
- ◆ cosmopolitan adj. 世界的
- ◆ preponderance n. 优势
- ◆ overwhelmingly adv. 以压倒优势地，清一色地
- ◆ patronage n. 恩惠，惠顾
- ◆ sauerkraut n. 泡菜
- ◆ vie v. 竞争
- ◆ municipality n. 市政当局
- ◆ itinerant n. 巡回者
- ◆ heath n. 荒地
- ◆ alienate v. 使疏远
- ◆ eternal adj. 永久的







Lesson 48 Planning a share portfolio 规划股份投资



First listen and then answer the following question.

How does the older investor differ in his approach to investment from the younger investor?

There is no shortage of tipsters around offering 'get-rich-quick' opportunities. But if you are a serious private investor, leave the Las Vegas mentality to those with money to fritter. The serious investor needs a proper 'portfolio' — a well-planned selection of investments, with a definite structure and a clear aim. But exactly how does a newcomer to the stock market go about achieving that?

Well, if you go to five reputable stock brokers and ask them what you should do with your money, you're likely to get five different answers, — even if you give all the relevant information about your age, family, finances and what you want from your investments. Moral? There is no one 'right' way to structure a portfolio. However, there are undoubtedly some wrong ways, and you can be sure that none of our five advisers would have suggested sinking all (or perhaps any) of your money into Periwigs*.

So what should you do? We'll assume that you have sorted out the basics — like mortgages, pensions, insurance and access to sufficient cash reserves. You should then establish your own individual aims. These are partly a matter of personal circumstances, partly a matter of psychology.

For instance, if you are older you have less time to recover from any major losses, and you may well wish to boost your pension income. So preserving your capital and generating extra income are your main priorities. In this case, you'd probably construct a portfolio with some shares (but not high risk ones), along with gilts, cash deposits, and perhaps convertibles or the income shares of split capital investment trusts.

If you are younger, and in a solid financial position, you may decide to take an aggressive approach — but only if you're blessed with a sanguine disposition and won't suffer sleepless nights over share prices. If you recognize yourself in this description, you might include a couple of heady growth stocks in your portfolio, alongside your more pedestrian investments. Once you have decided on your investment aims, you can then decide where to put your money. The golden rule here is spread your risk — if you put all of your money into Periwigs International, you're setting yourself up as a hostage to fortune.

* 'Periwigs' is the name of a fictitious company.

Investor's Chronicle, March 23 1990

Text Analysis | 课文分析

主句

从句一层 A

从句一层 B

从句二层

There is no shortage of tipsters around offering 'get-rich-quick' opportunities.

谓

主

← 后置定语

状

状 | 对 tipsters 作补充说明

short v. 卖空 故意少给 欺骗 adj. 短的 短期的 短暂的 adv. 缺少 不足 未达到; shortage n. 短缺 不足 缺少; no shortage of 不缺乏: be short of 缺乏; tipster n. 情报贩子 举报者; opportunity n. 机会 时机: chance, occasion, prospect;

我们周围不乏情报贩子，向人们提供迅速发财致富的机遇。

But if you are a serious private investor, leave the Las Vegas mentality to those with money to fritter.

连 引 主 系

表

谓

定

宾

状

←

后置定语

if 引导条件状语从句; serious adj. 认真的; mentality n. 心态 心理 智力; mental adj. 思想的 精神的 智力的; fritter v. 挥霍 愚蠢地浪费; fritter away 挥霍; invest v. 赋予 授与 投资; investment n. 投资 投资额 投资物; investor n. 投资者 投资机构; Las Vegas 赌城拉斯维加斯;

但是，如果你是一个认真的私人投资者，就把拉斯韦加斯的心态留给那些有钱可供挥霍的人。

The serious investor needs a proper 'portfolio' — a well-planned selection of investments,

定

主

谓

宾

a proper 'portfolio' 的同位语

portfolio n. 投资组合 有价证券组合 文件夹 档案; selection n. 甄选 选择 选拔 挑选; select v. 选择 选取 选拔; selective adj. 选择性的 有选择的;

with a definite structure and a clear aim.

a proper 'portfolio' 的同位语

认真的投资者需要一份正规的投资组合表——一种计划很周密的投资选择，结构明确，目标清晰。

But exactly how does a newcomer to the stock market go about achieving that?

连 状

状

谓

主

←

后置定语

谓

宾

newcomer n. 新手 新来者: new arrival, novice, beginner, greenhorn; stock market 股票市场; go about 从事 着手做; achieve v. 实现 获得 取得; achievable adj. 可实现的 可达到的 ≠ unachievable; achievement n. 成就 成绩 功绩 完成; achiever n. 成功者;

但是，一个股票市场的新手又如何能做到这一点呢？



Well, if you go to five reputable stock brokers and ask them what you should do with your money,

叹 引 主 谓 定 宾 连 谓 间宾 宾 主 谓 状

what 引导宾语从句作 ask 的直接宾语 : ask sb. sth. 双宾语结构 ; reputable adj. 有威望的 声誉好的 ; reputation n. 名声 名誉 ; word of mouth 口耳相传 口碑行销 口碑 ; stock broker 股票经纪人 ; broker n. 代理 经纪商 代理人 ;

you're likely to get five different answers,

主 谓 宾

— even if you give all the relevant information about your age, family, finances and

引 主 谓 前置定语 → 宾 ← 后置定语修饰 information

even if 即使 , 引导条件状语从句 ; relevant adj. 有关的 紧密相关的 切题的 ; relevance n. 实质性 相关性 关联性 ; irrelevant adj. 无关紧要的 不相关的 ; irrelevance n. 无关紧要 不相关 不相干 不对题 ; finances n. 财源 ; finance n. 金融 财务 财政 资金 v. 提供资金 ; refinance v. 再融资 ; financial adj. 财政的 财务的 金融的 ; financial affairs 金融事务 ; financial accounting 财政计算 财务会计 ; financial aid 助学金 经济援助 ;

what you want from your investments.

宾 主 谓 状

what 引导宾语从句作 and 的宾语 , 整个从句作为 information 的后置定语的一部分 ;

如果你去向 5 位有威望的股票经纪人咨询 , 询问你应该如何使用你的资金 , 你可能得到 5 种不同的答复 , 即便你提供了有关于你的年龄、家庭、财源和你想从投资中获得好处的信息。

Moral? There is no one 'right' way to structure a portfolio.

省略句 谓 定 主 主语补足语 | way 的补充说明

moral ? : Is it a moral problem? ; moral n. 道德 品行 adj. 道德的 道义上的 品行端正的 ; immoral adj. 不道德的 邪恶的 ; structure v. 排列 使形成体系 精心组织 n. 结构 构造 体系 ; structural adj. 结构性 结构上的 ; structural reform 结构性改革 ; restructure v. 重组 重建 调整结构 改组 ; debt restructuring 债务重组 ; debt consolidation 债务合并 债务重整 ; debt ceiling 债务上限 ; debt liquidation 债务清偿 ;

However, there are undoubtedly some wrong ways,

连 谓 状 定 主

however, but 表转折 ; and 表并列 ; undoubtedly adv. 毫无疑问地 毋庸置疑地 : without doubt, certainly, unquestionably, undeniably, indisputably, definitely, absolutely, indeed ; doubt v. 怀疑 不相信 n. 疑问 疑惑 ;

and you can be sure that none of our five advisers would have suggested

连 主 谓 引 主 ← 后置定语 谓 | 虚拟语气

that 引导宾语从句 ; would have suggested 虚拟语气 , 表将来 ; adviser n. 顾问 忠告者 : consultant, counsellor, mentor, guru ;

sinking all (or perhaps any) of your money into Periwigs*.

宾

sink sth. into sth. 将 ... 投入到 ... 中 ; sink-sank-sunk v. 沉没 淹没 下陷 n. 水槽 ; Periwigs 公司名 ;

这是个道德问题吗? 没有一种完全“正确”的方法来排列这种投资组合, 然而, 却毫无疑问地有几种错误的方法。可以相信 5 位经纪人中不会有人建议你全部 (或一部份) 资金投入佩里威格斯公司。

So what should you do?

连 宾 谓 主 谓

那么你应该怎么做呢?

We'll assume that you have sorted out the basics —

主 谓 引 主 谓 宾

sort out 整理 解决 清理 分类 : resolve, deal with, solve, iron out, put in order ; the basics 基本情况, the+ 形容词, 表示某一类事物, 作名词 ;

like mortgages, pensions, insurance and access to sufficient cash reserves.

同位语 | 具体说明 basics

mortgage n. 按揭 抵押贷款 (房产) ; collateral n. 抵押物 担保品 ; pension n. 养老金 ; insurance n. 保险金 ; access n. 机会 通道 入口 v. 进入 ; sufficient adj. 足够的 充足的 ≠ insufficient ; cash n. 现金 ; reserves n. 储备 (用复数, 表示 " 储备量 ") ; Federal Reserve 美联储 (美内行) ;

我们假定你已把基本情况弄清楚了, 如抵押贷款、养老金、保险金和动用现金储备的机会。

You should then establish your own individual aims.

主 谓 状 谓 宾

establish v. 建立 确立 设立 确定 创办 ; establishment n. 建立 确立 机构 创立 ; individual adj. 个人的 : personal ; aim n. 目标 ;

然后, 你一定要建立起自己的目标。



These are partly a matter of personal circumstances, partly a matter of psychology.

主 系

表

circumstance n. 环境 状况 : condition, situation, state, scenario; psychology n. 心理状态 心理学 ;

这里一方面是个所处的环境, 另一方面是个心理学的问题。

For instance, if you are older you have less time to recover from any major losses,

状

引

主

系

表

主

谓

宾

←

后置定语

for instance/example, say 比如说 ; if 引导条件状语从句 ; older 比较级, 表示年龄较大 ; recover from 从 ... 恢复 ; major losses 重大损失 ;

and you may well wish to boost your pension income.

连

主

谓

宾

boost v. 提高 促进 增加 n. 提高 增长 帮助 激励 ; income n. 收入 ; outcome n. 结果 后果 结局 效果 ; overcome v. 克服 解决 战胜 ;

比如说, 如果你年纪较大, 你从重大投资损失中恢复过来的时间就较少, 你就很希望能够提高你的养老金收入。

So preserving your capital and generating extra income are your main priorities.

连

现在分词短语作主语

连

现在分词短语作主语

系

表

preserve v. 保护 保留 保存 维护 ; preservation n. 保存 保护 保留 维护 ; preserver n. 保护人 维护者 ; conserve v. 节省 保护 节约 保存 ; deserve v. 值得 应得 应受 ; reserve v. 保留 预订 预留 拥有 ; generate v. 产生 ; capital n. 资金 本金 ; priority n. 优先考虑的事 优先权 ;

因此, 你的首要任务就是保护你的资金和引发额外的收入。

In this case, you'd probably construct a portfolio with some shares (but not high risk ones),

状

主

谓

宾

←

后置定语

in this case 在这种情况下 ; construct v. 制定 建立 创建 建筑 修建 ; construction n. 施工 建筑 建立 建造 ; constructive adj. 建设性的 有助益的 积极的 ; constructor n. 建造者 ; reconstruct v. 重建 修复 重造 ; share n. 股份 股票 v. 共享 分享 分担 ;

along with gilts, cash deposits, and perhaps convertibles or the income shares of split capital investment trusts.

状

along 表示伴随 ; along with 伴随 和 ... 一起 ; gilt n. 金边证券 绩优证券 镀金 adj. 镀金的 金色的 ; cash deposit 现金储蓄 ; convertible n. 可转换股 ; income share 所得股 ; trust n. 信托公司 ; split n. 分歧 分裂 分离 v. 分摊 分开 分担 ; split capital investment trust 分割资本投资信托 ; 在这种情况下, 你大概想制定一份包括某些股份 (但不是风险很大的股份) 的投资组合, 同时还有高度可靠的证券、现金储蓄, 可能还有可转换证券, 或分割资本投资信托公司的所得股。

If you are younger, and in a solid financial position, you may decide to take an aggressive approach —

引 主 系

表

连

表

主

谓

宾

aggress v. 攻击 挑衅 侵略 侵犯 + on/upon/against; aggression n. 侵略 侵犯 攻击性 ; aggressive adj. 好斗的 挑衅的 侵略的 有进取心的 ; aggressor n. 侵略者 挑衅者 ; progressive adj. 进步的 先进的 开明的 稳步的 ;

but only if you're blessed with a sanguine disposition and won't suffer sleepless nights over share prices.

连

状

引

主

谓

宾

连

谓

宾

状

be blessed with 有幸具有 ; sanguine adj. 乐观的 充满信心的 ; disposition n. 倾向 性情 性格 布置 处理 ; dispose v. 布置 安排 ; suffer v. 遭受 蒙受 受难 ; suffering n. 痛苦 苦难 苦恼 折磨 ; over prep. 因为 ;

如果你年轻一些, 并且经济状况可靠, 你可能会采取一种积极进取的方式 — 你必须性格开朗, 不会因股票价格的浮动而夜不能眠。

If you recognize yourself in this description, you might include a couple of heady growth stocks in your portfolio,

引 主

谓

宾

状

主

谓

定

宾

状

if 引导条件状语从句 ; description n. 叙述 描述 ; describe v. 叙述 描述 ; recognize v. 认出 认识 承认 ; recognition n. 识别 认识 承认 认可 ; heady adj. 易令人醉的 任性的 轻率的 ; include v. 包括 包含 ≠ exclude; inclusive adj. 包括的 包含的 包容性 ; inclusion n. 包含 ;

alongside your more pedestrian investments.

状

alongside prep. 在 ... 旁边 : next to, beside, along with; pedestrian adj. 平淡的 乏味的 行人的 缺乏想象的 n. 行人 步行者 ;

如果你觉得你的情况是这样的话, 你可在投资组合中包括几项有令人陶醉的增值前景的增长股, 和其他比较平淡的投资项目放在一起。

Once you have decided on your investment aims, you can then decide where to put your money.

引

主

谓

宾

主

谓

状

谓

宾

once 引导条件状语从句 ; decide on sth. 考虑后作出决定 ; decision n. 决定 决心 决议 决策 抉择 果断 ; decisive adj. 坚决的 果断的 决定性的 关键的 ; decisiveness n. 决定性 果断 决断力 ; decision-maker 决策人 ; decision-making n. 决策 理性决策 ;

一旦你的投资目标确立以后, 你就可以决定你的钱投向何处。

The golden rule here is spread your risk — if you put all of your money into Periwigs International,

主

状 系

表

31

謂

定

賓

宾语补足语

破折号后的内容补充说明破折号前的内容；spread n.v. 传播 蔓延 扩展 散布；spread your risk 分散你的投资风险；Periwigs International 公司名；

you're setting yourself up as a hostage to fortune.

主

谓

状

set oneself up as sb. 把自己当作 ; hostage n. 人质 ; fortune n. 命运 ;

这里的指导原则是：分散你的投资风险。如果你把所有资金投入佩里威格斯国际公司，你就把自己当成了命运的人质。

* 'Periwigs' is the name of a fictitious company.

主

系

表

后置定语

fiction n. 小说 编造 杜撰 虚构的事 ; fictional adj. 虚构的 小说的 ; fictitious adj. 虚构的 虚假的 编造的 假想的 ;

Periwigs 是一个杜撰的公司。

Vocabularies | 词汇

- ◆ portfolio n. 投资组合
- ◆ tipster n. (以提供证券投机等内部消息为主的) 情报贩子
- ◆ Las Vegas n. 拉斯韦加斯
- ◆ fritter v. 挥霍, 浪费
- ◆ reputable n. 享有声望的
- ◆ broker n. 经纪人
- ◆ finance n. 资金, 财源
- ◆ mortgage n. 抵押贷款
- ◆ pension n. 养老金
- ◆ priority n. 优先权
- ◆ gilt n. 金边证券 (高度可靠的证券)
- ◆ convertible n. 可换证券
- ◆ sanguine adj. 乐观的
- ◆ heady adj. 令人陶醉的
- ◆ alongside prep. 在.....旁边, 和.....一起
- ◆ pedestrian adj. 平淡无奇的, 乏味的





Rewrite The Stars 改写命运

Singers 歌手 : Zac Efron / Zendaya



This song is from the movie 'The Greatest Showman'. 这首歌来自于电影《马戏之王》。

主句

从句一层

从句二层

You know I want you

主 谓 主 谓 宾

I want you 整句作 know 的宾语 (宾语从句); 在宾语从句中, 引导词 that 往往可以省略: You know (that) I want you. ; know-knew-known v. 知道 ;
你知道我对你的渴望

It's not a secret I try to hide

主 系 表 主 谓 宾

secret n. 秘密 ; I try to hide 整句作定语修饰 secret (定语从句); 定语从句的引导词 (who, whom, which, that, where...) 经常可以省略; 当引导词在从句中作宾语时可以省略, 如本句; 当引导词在从句中作主语时不可省略, 如: I love the one **who** hates me. 我爱那个恨我的人. ; hide-hid-hidden v. 隐藏 ; try/attempt to do sth. 尝试做某事 ; try one's best to do sth. 尽某人最大努力做某事 ; have a try 尝试一下 ;

我并不想隐瞒任何人

I know you want me

主 谓 主 谓 宾

我知道你也想要我

So don't keep saying our hands are tied

连 谓 宾 主 谓 | 被动语态

keep-kept-kept v. 继续 保持 ; keep doing sth. 一直做某事 = keep on doing sth., go on doing sth.; 后边的宾语从句作 saying 的宾语 ; tie v. 束缚 捆绑 ;
所以不要说我们束手无措

You claim it's not in the cards

主 谓 主 系 表

后边的宾语从句作 claim 的宾语 ; claim v. 声称 宣称 n. 索赔 声明 ; proclaim v. 声明 宣告 (正式官方用语); disclaim v. 公开否认 放弃 拒绝承认 ; reclaim v.n. 取回 开垦 ; exclaim v. 欢呼 大声疾呼 ;

你说我们机会渺茫

But fate is pulling you miles away

连 主 谓 宾 状

fate n. 命运 天意 ; pull v. 拉 拖 ; push v. 推 ;

命运将我们分隔千里

And out of reach from me

连 状 状

reach n. 范围 领域 v. 达到 达成 ; out of reach 超出范围 够不着 ;

让我触及不到你

But you're here in my heart

连 主 系 状 表

可你一直在我心底

So who can stop me if I decide

连 主 谓 宾 引主 谓

if 如果 , 引导条件状语从句 ; stop v. 停止 ; decide v. 决定 ; decision n. 决定 ;
decisive adj. 果断的 决定性的 ; decisively adv. ; indecisive adj. 优柔寡断的 ;

我心意已决 没人能将我阻挡

That you're my destiny?

引 主 系 表

that 引导宾语从句作 decide 的宾语 ; destiny n. 命运 天数 ;

你就是我的命中注定

What if we rewrite the stars?

引 主 谓 宾

what if 应如何 如果 ; write-wrote-written v. 编写 书写 ; rewrite-rewrote-
rewritten v. 重写 改写 ;

如果我们能改写过去

Say you were made to be mine

谓 主 谓 | 被动语态 主语补足语

say 这里有点商量的意味 , 在口语中 , say 经常可以译为比如说 , 如果 : Say you
don't like eggs and your mother wants you to have more, What would
you do? 比如说你不喜欢鸡蛋 , 但是你妈妈总让你多吃点 , 你会怎么做 ? ; make-
made-made v. 制做 强迫 ;

告诉全世界你注定属于我

Nothing could keep us apart

主 谓 宾 状

keep sth. apart 使分离；keep sth. away 使远离；keep sth. away from sb. 使某物远离某人；keep an eye on 密切注意；

没什么能将我们分离

You'd be the one I was meant to find

主 系 表 主 谓

后边的定语从句修饰 the one; be meant to do 照理应该做，命中注定，应该做，意味；

你就是我寻找的那个唯一

It's up to you, and it's up to me

主 系 表 连 主 系 表

be up to 由 ... 来决定，胜任，由 ... 负责；

你来决定 我来决定

No one can say what we get to be

主 谓 引 主 谓 宾

what 引导宾语从句作 say 的宾语；be 动词 = 系动词，动词原形为 be, am/is/are 现在时，being 现在分词，was/were 过去式，been 过去分词；

没人能左右我们的未来

So why don't we rewrite the stars?

连 状 谓 主 谓 宾

don't 放在疑问句前（反义疑问句）翻译：为什么不呢；一般现在时，借助 do/does 构成否定句和疑问句：You love me. Do you love me? You do not love me.；当主语为第三人称单数的情况下用助动词 does: He loves you. He doesn't love you. Does he love you?；

为何不改写我们的过去

Maybe the world could be ours Tonight

状 主 系 表 状

can/could, must, may/might, will/would, need, shall/should... 情态动词不能单独使用，其后加动词原形，be 动词的动词原形为 be: I want to be a teacher. I can be beautiful. I love to be near you. I will be under a lot of pressure.; 一切用到动词原形的地方，如果用到 be 动词就选用 be; To be or not to be, that's the question.

就在今晚，或许世界会为我们动容

You think it's easy

主 谓 主系 表

后边的宾语从句作 think 的宾语；think-thought-thought v. 认为 想；
你在痴人说梦

You think I don't want to run to you

主 谓 主 谓 宾 状

后边的宾语从句作 think 的宾语；run-ran-run v. 飞奔 跑；
我也想飞奔投入你的怀抱

But there are mountains

连 谓 主

there be 句型，某处有某物；mountain n. 山峰 困难；
然而现实困难重重

And there are doors that we can't walk through

连 谓 主 ←引 主 谓

that 引导定语从句修饰 doors；
我们注定无法冲破这些牢笼

I know you're wondering why

主 谓 主 谓 宾

wonder v. 思索 琢磨 n. 奇迹 惊叹 奇观；wander v. 流浪 徘徊；
我知道你会疑惑

Because we're able to be

引 主 谓

because, cause 因为，引导原因状语从句 = for, since, as; be able to do 能够
做；be unable to do 不能够做；
我们可以不顾他人

Just you and me

状 宾

眼中只有彼此

Within these walls

状

在我们的小小世界里

But when we go outside

连 引 主 谓 状

when 当 ... 的时候, 引导时间状语从句; side n. 边 一面 v. 站边 偏袒; outside adv. 在 ... 外边; inside adv. 在 ... 里面; reside v. 居住于 定居于; preside v. 主持 担任; go-went-gone v. 去;

但一旦我们走出

You're going to wake up

主 谓

be going to do sth. 打算计划做某事;

你就会清醒地看到

And see that it was hopeless after all

连 谓 引 主 系 表 状

that 引导宾语从句作 see 的宾语; hopeless adj. 无希望的; hopeful adj. 有希望的; after all 毕竟 终究 = in the end;

剩下的只有无助与绝望

No one can rewrite the stars

主 谓 宾

没人可以改写过去

How can you say you'll be mine?

状 谓 主 谓 主 系 表

要如何证明你只属于我

Everything keeps us apart

主 谓 宾 状

everything, everybody, something... 不定代词作主语当单数对待, 这里用一般现在时, 当在第三人称单数情况下, 动词后要加 s 或者 es, 这里 keep 加了 s; 一般现在时第三人称单数, 动词变化基本跟可数名词单数变复数的规则趋同;

一切都会将我们分离

And I 'm not the one you were meant to find

连 主 系 表 主 谓

我并不是你要寻找的那个唯一

It 's not up to you

主 系 表

你决定不了

It 's not up to me

主 系 表

我也无能为力

When everyone tells us what we can be

引 主 谓 宾 引 主 系

when 引导时间状语从句；一般现在时第三人称单数情况下，动词后加 s/es, 这里 tell 后 +s; tell sb. sth. 双宾语，后边的句子由 what 引导，作 tell 的宾语；

当所有人都能看到我们的未来

How can we rewrite the stars?

状 谓 主 谓 宾

要如何改写我们的过去

Say that the world can be ours

谓 引 主 系 表

让这个世界为我们动容

Tonight

状

就在今晚

All I want is to fly with you

主 主 谓 系 表 状

I want 省略了引导词的定语从句修饰 all;

我只想与你一同翱翔

All I want is to fall with you

主 主 谓 系 表 状

fall-fell-fallen v. 跌落 下降；

即使坠落此生也要携手共度

So just give me all of you

连 状 谓 间宾 直接宾语

give sb. sth. 双宾语 = give sth. to sb.;

所以将你的全部交付于我

It feels impossible

主 系 表

半联系动词 feel, smell, taste, look, sound, notice 等感官动词可以直接加名词, 不定式, 分词和形容词, 类似用法的单词还有: seem, appear, become, get, turn, grow, make, go, remain, stay, keep, stand, lie, hold, prove, run, fall, hold, rest, continue, make, come;

possible adj. 可能的; impossible adj. 不可能的 (im 否定前缀);

这不可能

It 's not impossible

主 系 表

含有 be 动词的任何句子, 否定句就是在 be 动词后边加 not, 如果变一般疑问句, 就是把 be 动词提前;

没什么不可能

Is it impossible?

系 主 表

真的可以吗

Say that it 's possible

谓 引 主 系 表

一切皆有可能

How do we rewrite the stars?

状 谓 主 谓 宾

要如何改写我们的过去

Say you were made to be mine?

谓 主 谓 | 被动语态 主语补足语

告诉全世界你只属于我

Nothing can keep us apart

主 谓 宾 状

没什么能将我们分离

Cause you are the one I was meant to find

引 主 系 表 主 谓

因为你就是我寻找的那个唯一

It 's up to you

主 系 表

你来决定

And it 's up to me

连 主 系 表

我来决定

No one can say what we get to be

主 谓 引 主 谓 宾

没人能左右我们的未来

And why don't we rewrite the stars?

连 状 谓 主 谓 宾

为何不改写我们的过去

Changing the world to be ours

现在分词短语作状语

change v. 改变；

让全世界为我们而改变

You know I want you

主 谓 主 谓 宾

你知道我对你的渴望

It's not a secret I try to hide

主 系 表 主 谓 宾

我并不知道隐瞒任何人

But I can't have you

连 主 谓 宾

可我无法拥有你

We're bound to break and

主 谓 连

be bound to 注定 一定要 势必；bound adj. 一定会 很可能会；

我们注定分离

My hands are tied

主 谓 | 被动语态

而我却无能为力



Dream It Possible

Singer 歌手 : Delacey

主句

从句一层

从句二层

I will run, I will climb, I will soar

主 谓 主 谓 主 谓

run-ran-run v. 奔跑 ; climb v. 攀爬 攀登 ; soar v. 翱翔 飞升 快速增长 ;

我奔跑, 我攀爬, 我会飞翔

I 'm undefeated

主 系 表

defeat n.v. 击败 失败 挫败 ; undefeated adj. 不败的 ;

永不言败

Jumping out of my skin, pull the chord

现在分词短语作伴随状语 谓 宾

jump v. 跳 跨域 ; skin n. 皮肤 ; pull v. 拉 ; push v. 推 ; chord v. 弦 和音 ;

欣喜若狂, 拉动琴弦

Yeah I believe it

叹 主 谓 宾

belief n. 信仰 信念 相信 ; believe v. 相信 认定 ; believe in 坚信 笃信 ;

哦, 我相信。

The past, is everything we were don't make us who we are

主 系 表 主 系 谓 宾 引 主 系

past n. 过去 昔日 ; 省略了关系代词 that 的定语从句 we were 修饰 everything; make us 后的从句作宾语 us 的宾语补足语 ; 本行用 we were 和 we are 两个时态分别代表过去和现在 , 如果本句想表达将来 , 可以用 who we will be 来表达 ;

这句话从语法来讲 , 其实是错的 , don't 要变成 doesn't, 歌词为了韵律而采用了错误的助动词 do; The past 作为第三人称单数作主语 , 又采用 [一般现在时], 助动词要用 does, 而不是 do;

往昔, 逝去的光阴不会决定现在

So I 'll dream, until I make it real, and all I see is stars

连主 谓 引 主 谓 宾 宾补 连 主主 谓 系 表

dream n. 梦 v. 梦想 ; until = till conj. 直到 , 引导时间状语从句 ; 省略了关系代

词的定语从句 I see 修饰 all;

real adj. 真实的 实际存在的 ; make it real 让它实现 ; 句型 : make + 宾语 + 宾语补足语, 本句跟上句 make us who we are, 区别在于, 本句用形容词 real 作宾语补足语, 而上句用句子作宾语补足语 ;

所以我们梦想, 直到变成真, 看到满天星光

It is not until you fall that you fly

主 系 引 主 谓 引 主 谓

fall-fell-fallen v. 跌落 跌倒 ; fly-flew-flown v. 飞翔 ; that conj. 所以, 引出从句 ;

不怕跌倒, 所以飞翔

When your dreams come alive you're unstoppable

引 主 系 表 主 系 表

when 当 ... 的时候, 引导时间状语从句 ; alive adj. 活的 ; 半联系动词 come 可以直接加名词, 不定式, 分词和形容词, 类似用法的单词还有 : feel, smell, taste, look, sound, notice, seem, appear, become, get, turn, grow, make, go, remain, stay, keep, stand, lie, hold, prove, run, fall, hold, rest, continue, make, come ; stop v. 停止 ; unstoppable adj. 无法阻止的 无以匹敌的 ;

当你的梦想成真, 你是不可阻挡

Take a shot, chase the sun, find the beautiful

谓 宾 谓 宾 谓 宾

shot n. 射击, 这里的意思是尝试 = have a try, attempt, take a chance ; chase v. 追赶 = run after, go after ; 定冠词 the + 形容词, 这种用法, 表示某种人或事物, 这里 beautiful 形容词当名词看待 ;

挥着翅膀, 追逐太阳, 寻找美丽

We will glow in the dark turning dust to gold

主 谓 状 现在分词短语作伴随状语

glow v. 发光 ; turn sth. to/into 把 ... 变成 ... ; dust n. 灰尘 ; gold n. 黄金 ;

在黑暗中闪耀点石成金

And we'll dream it possible

连 主 谓 宾 宾语补足语

在这句里我们又遇到了这个句型 : 谓语动词 + 宾语 + 宾语补足语 ; possible adj. 可能的 ; impossible adj. 不可能的 (im 否定前缀) ;

我们会梦想成真

I will chase, I will reach, I will fly

主 谓 主 谓 主 谓

我追逐，我奔驰，我要飞翔

Until I'm breaking, until I'm breaking

引 主 谓 引 主 谓

until = till conj. 直到，引导时间状语从句；break-broke-broken v. 打破；
直到坠落，直到崩溃

Out of my cage, like a bird in the night

状 状

cage n. 笼；bird n. 鸟；
走出我的囚笼，像在黑夜里的莺

I know I'm changing, I know I'm changing

主 谓 主 谓 主 谓 主 谓

know 后的宾语从句作 know 的宾语；change v. 改变；
我知道我在变化，在蜕变

In, into something big, better than before

状 ← 后置定语修饰 something

不定代词的修饰性定语全部置于其后：something to eat, anything beautiful,
nowhere to live ...; better adj. 更好的；than before 比过去 比以前；
变成无比强大，从未有过

And if it takes, takes a thousand lives

连 引 主 谓 谓 宾

if 如果，引出条件状语从句；thousand 一千；
如果需要牺牲，需要无数的生命

Then It's worth fighting for

状 主 系 表 状

worth adj. 值得的；sth. be worth doing 某事值得做；fight n.v. 战斗 打斗；
fight for 争取；
那值得去奋斗

It's not until you fall that you fly

主 系 引 主 谓 引 主 谓

不怕跌倒，所以飞翔

When your dreams come alive you're unstoppable

引 主 系 表 主 系 表

当你的梦想成真，你是不可阻挡

Take a shot, chase the sun, find the beautiful

谓 宾 谓 宾 谓 宾

挥着翅膀，追逐太阳，寻找美丽

We will glow in the dark turning dust to gold

主 谓 状 现在分词短语作伴随状语

在黑暗中闪耀点石成金

And we'll dream it possible

连 主 谓 宾 宾语补足语

我们会梦想成真

From the bottom to the top

状

bottom n. 底部；top n. 顶部；

从山谷到巅峰

We're sparking wild fires

主 谓 宾

spark v. 引发 触发；wild adj. 野外的 疯狂的；fire n. 火；

我们正在迸发野火

Never quit and never stop

状 谓 连 状 谓

quit v. 放弃 = give up, abandon, desert; stop v. 停止 = cease, discontinue, suspend, pause;

永不放弃，永不停止

The rest of our lives

状

rest n. 剩下 剩余；the rest of our lives. 我们的余生；

点燃未来

From the bottom to the top

状

从山谷到巅峰

We're sparking wild fires

主 谓 宾

我们正在迸发野火

Never quit and never stop

状 谓 连 状 谓

永不放弃，永不停止

It's not until you fall that you fly

主 系 引 主 谓 引 主 谓

不怕跌倒，所以飞翔

When your dreams come alive you're unstoppable

引 主 系 表 主 系 表

当你的梦想成真，你是不可阻挡

Take a shot, chase the sun, find the beautiful

谓 宾 谓 宾 谓 宾

挥着翅膀，追逐太阳，寻找美丽

We will glow in the dark turning dust to gold

主 谓 状 现在分词短语作伴随状语

在黑暗中闪耀点石成金

And we'll dream it possible

连 主 谓 宾 宾语补足语

我们会梦想成真

1.25

